

招标控制价

招 标 人：扬州中远海运重工有限公司



(单位盖章)

造价咨询人：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

(单位盖章)

2025年11月18日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 558639844.83

(大写): 伍亿伍仟捌佰陆拾叁万玖仟捌佰肆拾肆元捌角叁分

招 标 人: 扬州中远海运重工有限
公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏嘉加诚工程投资咨
询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 郭小棠

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 仲晓峰

(签字或盖章)

编 制 人: 顾华琴、张巍

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙文霞

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月18日

复核时间: 2025年11月18日

绿色智能造船提升工程施工一标段 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 558639844.83

（大写）： 伍亿伍仟捌佰陆拾叁万玖仟捌佰肆拾肆元捌角叁分

招 标 人： 扬州中远海运重工有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： 郭小棠
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 仲晓峰
(签字或盖章)



编 制 人： 张 巍



复 核 人： 顾 华 平



（造价工程师签字盖专用章）



编 制 时 间： 2025年11月18日

复 核 时 间： 2025年11月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：绿色智能造船提升工程施工一标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	3#涂装车间喷漆区	59766600.97		1687552.75	1936083.07
2	3#涂装车间喷砂区	51128011.83	2700000	1422208.17	1642307.01
3	3#涂装车间室外工程	15808489.92		299563.23	342652.69
4	3#涂装车间安装工程	31130957.84	250000	436050.44	643380.04
5	3#组立车间	270120952.95		6491255.46	8770920.49
6	3#组立车间室外工程	10194102.94		193345.98	221114.03
7	3#号组立车间安装工程	53243589.01	750000	549732.82	832342.14
8	110KV变电所至3#涂装工场配电所外接线	3940605.02		69449.26	102385.38
9	3#1. 3#2堆场	56380612.63		882883.92	1219582.31
10	3-1#3-2#分段堆场	6574426.53		85622.12	150667.89
11	配套场外给水工程	351495.19		5199.26	9149.05
合计		558639844.83	3700000	12122863.41	15870584.1

单项工程招标控制价表

工程名称：绿色智能造船提升工程施工一标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	3#涂装车间喷漆区桩基工程	3842713.11		63796.16	56884.07
2	3#涂装车间喷漆区土方工程	701133.15		11709.52	10378.94
3	3#涂装车间喷漆区土建工程	35207407.12		1205350.84	1191470.96
4	3#涂装车间喷漆区钢结构工程	20015347.59		406696.23	677349.1
5	3#涂装车间喷砂区桩基工程	4066782.83		67516.14	60200.99
6	3#涂装车间喷砂区土方工程	552352.36		9224.74	8176.53
7	3#涂装车间喷砂区土建工程	36292024.96	2700000	1137868.84	1228176.05
8	3#涂装车间喷砂区钢结构工程	10216851.68		207598.45	345753.44
9	道路工程	13201659.36		250927.84	288484.36
10	道路土方	396716.27		6627.09	5872.63
11	3#涂装区排水	2210114.29		42008.3	48295.7
12	3#喷砂车间安装工程	9498457.99		161643.65	235794.51
13	3#涂装车间安装工程	21632499.85	250000	274406.79	407585.53
14	3#组立车间桩基工程	16335924		267091.41	241822.32
15	中远船厂内3#组立车间-土方	3118135.96		51284.74	46158.08
16	中远船厂3#组立车间-土建	84252458.52		2841581.86	2851228.38
17	3#组立车间钢结构	166414434.47		3331297.45	5631711.71
18	3#组立车间排水工程	2029115.98		38568	44340.5
19	道路土方工程	233908.41		3906.47	3462.57
20	组立车间道路工程	7931078.55		150871.51	173310.96
21	3#组立车间安装工程	53243589.01	750000	549732.82	832342.14
22	电气工程	3940605.02		69449.26	102385.38
23	3#-1、3#2堆场	52910865.35		826842.88	1156215.06
24	堆场土方	1737489.9		29017.54	25720.24
25	桩基工程	29294.31		411.14	433.64
26	3-1、2分堆场排水工程	1702963.07		26612.36	37213.37
27	3-1#3-2#分段堆场安装工程	6574426.53		85622.12	150667.89
28	配套场外给水工程（主管）	351495.19		5199.26	9149.05
合计		558639844.83	3700000	12122863.41	15870584.1

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3289298.06	
1.1	人工费	136814.66	
1.2	材料费	2621790.69	
1.3	施工机具使用费	448741.48	
1.4	企业管理费	52668.31	
1.5	利润	29282.92	
2	措施项目费	179242.74	
2.1	单价措施项目费	50815.39	
2.2	总价措施项目费	128427.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63796.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56884.07	
5	税金	317288.24	
6	工程造价	3842713.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩1，桩顶相对标高-1.7m	m	3456	225.56	779535.36	
2	010301002017	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩2及工程桩6，桩顶相对标高-1.7m、-1.9m	m	5488	224.99	1234745.12	
3	010301002018	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、9、9B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩3，桩顶相对标高-1.7m	m	2059	224.46	462163.14	
4	010301002019	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩4，桩顶相对标高-1.5m	m	924	224.7	207622.8	
5	010301002020	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、9、9B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩5，桩顶相对标高-1.5m	m	261	224.17	58508.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301002021	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、9、9B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩7，桩顶相对标高-1.8m	m	1856	224.6	416857.6	
7	010301002022	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩8，桩顶相对标高-0.7m	m	168	223.55	37556.4	
8	010301002023	预制钢筋混凝土管桩（后试桩）	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、9、9B，详见图集苏G03-2012 6、桩顶相对标高0.3m	m	58	258.92	15017.36	
9	010301002024	预制钢筋混凝土管桩（后试桩）	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长30m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、11、8B，详见图集苏G03-2012 6、桩顶相对标高0.3m	m	90	258.14	23232.6	
10	010301002025	预制钢筋混凝土管桩（后试桩）	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长31m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、11、9B，详见图集苏G03-2012 6、桩顶相对标高0.3m	m	31	257.42	7980.02	
11	010302001003	钻孔灌注桩（工程桩）	1、桩径 Φ600灌注桩 2、混凝土种类、强度等级水下 C35，混凝土配制强度应比设计桩身强度提高一级 3、泥浆外运，运距自行考虑 4、桩长：27M 5、桩顶标高：按图所示 6、地层情况：查看地勘报告 7、部位：端承摩擦灌注桩	m	56	343.44	19232.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010302001004	钻孔灌注桩（后试桩）	1、桩径 Φ600灌注桩 2、混凝土种类、强度等级水下 C35，混凝土配制强度应比设计桩身强度提高一级 3、泥浆外运，运距自行考虑 4、桩长：28M 5、桩顶标高：按图所示 6、地层情况：查看地勘报告 7、部位：端承摩擦灌注桩	m	28	500.37	14010.36	
13	010515004004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：包含主筋、螺旋筋等	t	2.697	4759.47	12836.29	
		分部分项合计					3289298.06	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	50815.39	50815.39	
		单价措施合计					50815.39	
合计							3340113.45	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

项目编码		010301002001	项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量	3456		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006908	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.44	0.12	2.13	0.23	0.13	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.074074	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.79	0.07	6.14	0.89	0.5	
3-25	B型桩尖	个	0.037037		45					1.67				
综合人工工日		小计							8.9	180.54	30.59	3.55	1.98	
0.0778工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									225.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80- 11、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.091892	1923.47	176.75				
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6				
	周转木材						m3	0.000164	1730.06	0.28				
	送桩器摊销						kg	0.005319	5.32	0.03				
	型钢						t		3823					
	垫铁						kg	0.008148	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg		6.87					
	B型桩尖						个	0.037037	45	1.67				
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	180.54		--		

项目编码	010301002017	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	5488

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006661	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.42	0.12	2.06	0.22	0.12
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.071429	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48
3-25	B型桩尖	个	0.035714		45					1.61			
综合人工工日		小计							8.75	180.48	30.3	3.51	1.95
0.0765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC-400(95)AB-C80- 12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.091892	1923.47	176.75			
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6			
	周转木材						m3	0.000162	1730.06	0.28			
	送桩器摊销						kg	0.005129	5.32	0.03			
	型钢						t		3823				
	垫铁						kg	0.007857	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	B型桩尖						个	0.035714	45	1.61			
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	180.48		--	

项目编码	010301002018	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	2059						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 81	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0064 31	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.41	0.12	1.98	0.22	0.12
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0689 66	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.53	0.07	5.72	0.83	0.46
3-25	B型桩尖	个	0.0344 83		45					1.55			
综合人工工日		小计							8.61	180.42	30.02	3.48	1.93
0.0754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80- 11、9、9B包括接桩螺栓						m3	0.0918 91	1923.4 7	176.75			
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6			
	周转木材						m3	0.0001 61	1730.0 6	0.28			
	送桩器摊销						kg	0.0049 52	5.32	0.03			
	型钢						t		3823				
	垫铁						kg	0.0075 86	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	B型桩尖						个	0.0344 83	45	1.55			
	钢丝绳						kg	0.0016 38	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0131 01	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0114 64	3.57	0.04			
	其他材料费								--	0.04	--		
	材料费小计								--	180.42	--		

项目编码		010301002019		项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		m		工程量		924	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 81	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35		

3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006011	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.38	0.11	1.85	0.2	0.11
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.071429	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48
3-25	B型桩尖	个	0.035714		45					1.61			
综合人工工日		小计							8.71	180.47	30.09	3.49	1.94
0.0761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC-400(95)AB-C80- 12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75			
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6			
	周转木材						m3	0.000157	1730.06	0.27			
	送桩器摊销						kg	0.004628	5.32	0.02			
	型钢						t		3823				
	垫铁						kg	0.007857	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	B型桩尖						个	0.035714	45	1.61			
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	180.47		--	

项目编码		010301002020	项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		m	工程量		261	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.005804	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.37	0.1	1.79	0.19	0.11
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.068966	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.53	0.07	5.72	0.83	0.46

3-25	B型桩尖	个	0.0344 83		45					1.55				
综合人工工日		小计							8.57	180.4	29.83	3.45	1.92	
0.075工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								224.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PHC-400(95)AB-C80- 11、9、9B包括接桩螺栓					m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75					
	普通木成材					m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6					
	周转木材					m3	0.0001 56	1730.0 6	0.27					
	送桩器摊销					kg	0.0044 69	5.32	0.02					
	型钢					t		3823						
	垫铁					kg	0.0075 86	4.29	0.03					
	电焊条J422					kg		6.87						
	B型桩尖					个	0.0344 83	45	1.55					
	钢丝绳					kg	0.0016 38	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#					kg	0.0131 01	7.12	0.09					
	钢支架、平台及连接件					kg	0.0114 64	3.57	0.04					
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	180.4		--		

项目编码		010301002021		项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量	1856	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 82	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0067 45	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.43	0.12	2.08	0.23	0.13	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0689 66	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.53	0.07	5.72	0.83	0.46	
3-25	B型桩尖	个	0.0344 83		45					1.55				
综合人工工日		小计							8.63	180.42	30.12	3.49	1.94	
0.0755工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									224.6					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PHC-400(95)AB-C80- 11、9、9B包括接桩螺栓	m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75		
	普通木成材	m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6		
	周转木材	m3	0.0001 63	1730.0 6	0.28		
	送桩器摊销	kg	0.0051 94	5.32	0.03		
	型钢	t		3823			
	垫铁	kg	0.0075 86	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.0344 83	45	1.55		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.42	--	

项目编码		010301002022	项目名称		预制钢筋混凝土管桩				计量单位		m	工程量		168
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 82	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0034 12	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.22	0.06	1.05	0.11	0.06	
3-27备注7	电焊接桩 +电焊 螺栓	个	0.0714 29	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48	
3-25	B型桩尖	个	0.0357 14		45					1.61				
综合人工工日		小计							8.55	180.42	29.29	3.4	1.89	
0.0746工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80- 12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75				
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6				

	周转木材	m3	0.000136	1730.06	0.24		
	送桩器摊销	kg	0.002627	5.32	0.01		
	型钢	t		3823			
	垫铁	kg	0.007857	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.035714	45	1.61		
	钢丝绳	kg	0.001638	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.42	--	

项目编码		010301002023		项目名称		预制钢筋混凝土管桩（后试桩）			计量单位		m	工程量		58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	94.57	1963.93	455.08	49.47	27.48	8.6	178.68	41.4	4.5	2.5		
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.000628	126.54	17.94	617.13	66.93	37.18	0.08	0.01	0.39	0.04	0.02		
3-27备注7备注1	电焊接桩 +电焊 螺栓	个	0.068966	102.34	0.98	165.81	24.13	13.41	7.06	0.07	11.44	1.66	0.92		
3-25	B型桩尖	个	0.034483		45					1.55					
综合人工工日		小计							15.74	180.31	53.23	6.2	3.44		
0.1375工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									258.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PHC-400(95)AB-C80- 11、9、9B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75					
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6					
	周转木材						m3	0.000114	1730.06	0.2					
	送桩器摊销						kg	0.000484	5.32						

	型钢	t		3823			
	垫铁	kg	0.007586	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.034483	45	1.55		
	钢丝绳	kg	0.001638	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.31	--	

项目编码		010301002024		项目名称		预制钢筋混凝土管桩（后试桩）			计量单位		m	工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	94.57	1963.93	455.08	49.47	27.48	8.6	178.68	41.4	4.5	2.5		
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.000607	126.54	17.94	617.13	66.93	37.18	0.08	0.01	0.37	0.04	0.02		
3-27备注7备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.066667	102.34	0.98	165.81	24.13	13.41	6.82	0.07	11.05	1.61	0.89		
3-25	B型桩尖	个	0.033333		45					1.5					
综合人工工日		小计							15.5	180.26	52.82	6.15	3.41		
0.1355工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									258.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PHC-400(95)AB-C80- 11、11、8B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75					
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6					
	周转木材						m3	0.000114	1730.06	0.2					
	送桩器摊销						kg	0.000467	5.32						
	型钢						t		3823						
	垫铁						kg	0.007333	4.29	0.03					
	电焊条J422						kg		6.87						

	B型桩尖	个	0.0333 33	45	1.5		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.26	--	

项目编码		010301002025		项目名称		预制钢筋混凝土管桩（后试桩）			计量单位		m	工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	94.57	1963.93	455.08	49.47	27.48	8.6	178.68	41.4	4.5	2.5		
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.000587	126.54	17.94	617.13	66.93	37.18	0.07	0.01	0.36	0.04	0.02		
3-27备注7备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.064516	102.34	0.98	165.81	24.13	13.41	6.6	0.06	10.7	1.56	0.87		
3-25	B型桩尖	个	0.032258		45					1.45					
综合人工工日		小计							15.27	180.2	52.46	6.1	3.39		
0.1337工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									257.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PHC-400(95) AB-C80- 11、11、9B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75					
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6					
	周转木材						m3	0.000114	1730.06	0.2					
	送桩器摊销						kg	0.000452	5.32						
	型钢						t		3823						
	垫铁						kg	0.007097	4.29	0.03					
	电焊条J422						kg		6.87						
	B型桩尖						个	0.032258	45	1.45					
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01					

	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	180.2	--	

项目编码		010302001003	项目名称		钻孔灌注桩（工程桩）				计量单位		m	工程量	56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-28备注5备注2	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.278059	138.75	32.26	190.32	29.62	16.45	38.58	8.97	52.92	8.24	4.57	
3-82	注浆管埋设	100m	0.019821	410.7	1075.47	33.54	39.98	22.21	8.14	21.32	0.66	0.79	0.44	
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.278059	32.13	1.37	64.14	8.66	4.81	8.93	0.38	17.83	2.41	1.34	
3-43备注2	C35灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.2826	47.6	521.2	16.44	5.76	3.2	13.45	147.29	4.65	1.63	0.9	
综合人工工日		小计							69.1	177.96	76.06	13.07	7.25	
0.609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									343.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.000278	1730.06	0.48				
	钻头摊销						个	0.000556	3666.03	2.04				
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.150152	4.46	0.67				
	高压胶管						m	0.019464	47.17	0.92				
	水						m3	0.842655	4.57	3.85				
	砖砌浆池耗用人工、材料费						m3	0.278059	1.72	0.48				
	无缝钢管 Φ32×2.5						kg	4.301157	4.8366	20.8				
	乙炔气						m3	0.009712	14.05	0.14				
	氧气						m3	0.013082	2.83	0.04				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.049553	6.87	0.34				
	泥浆罐摊销						kg	0.111224	3.43	0.38				
	预拌防水混凝土C35(泵送型)水下混凝土						m3	0.345902	425.49	147.18				

	其他材料费	--	0.64	--	
	材料费小计	--	177.96	--	

项目编码		010302001004	项目名称		钻孔灌注桩（后试桩）				计量单位		m	工程量	28	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-28备注5 注2备注3	回旋钻机钻土孔 直径Φ700mm以内	m3	0.2795 71	277.5	32.26	380.65	59.23	32.91	77.58	9.02	106.42	16.56	9.2	
3-82	注浆管埋设	100m	0.0197 86	410.7	1075.4 7	33.54	39.98	22.21	8.13	21.28	0.66	0.79	0.44	
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.2795 71	64.26	1.37	128.27	17.33	9.63	17.97	0.38	35.86	4.84	2.69	
3-43备注2 注1	C35灌注桩使用 预拌混凝土土孔 泵送	m3	0.2826	95.2	521.2	32.89	11.53	6.4	26.9	147.29	9.29	3.26	1.81	
综合人工工日		小计							130.58	177.97	152.23	25.45	14.14	
1.1492工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									500.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.0002 8	1730.0 6	0.48				
	钻头摊销						个	0.0005 59	3666.0 3	2.05				
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.1509 68	4.46	0.67				
	高压胶管						m	0.0195 7	47.17	0.92				
	水						m3	0.8471 91	4.57	3.87				
	砖砌浆池耗用人工、材料费						m3	0.2795 71	1.72	0.48				
	无缝钢管 Φ32×2.5						kg	4.2935 62	4.8366	20.77				
	乙炔气						m3	0.0096 95	14.05	0.14				
	氧气						m3	0.0130 59	2.83	0.04				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0494 65	6.87	0.34				
	泥浆罐摊销						kg	0.1118 28	3.43	0.38				
	预拌防水混凝土C35(泵送型)水下混凝土						m3	0.3459 02	425.49	147.18				
	其他材料费								--	0.65		--		
材料费小计								--	177.97		--			

项目编码		010515004004		项目名称		钢筋笼		计量单位		t	工程量	2.697	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3581.8 ₂	194.08	92.97	51.65	838.95	3581.8 ₂	194.08	92.97	51.65
综合人工工日		小计							838.95	3581.8 ₂	194.08	92.97	51.65
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4759.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400综合						t	1.02	3209	3273.18			
	电焊条J422						kg	44.84	6.87	308.05			
	水						m3	0.13	4.57	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3581.82		--	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
25-30	静力压桩机 1600kN 场外运输费用	次	1	4320	4932.3	15060.21	1744.22	969.01	4320	4932.3	15060.21	1744.22	969.01		
25-31	静力压桩机 1600kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	6012.75	1059.55	588.64	5760	324	6012.75	1059.55	588.64		
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用	次	1	600	744.95	2265.86	257.93	143.29	600	744.95	2265.86	257.93	143.29		
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1563.29	464.7	258.16	3600	146.53	1563.29	464.7	258.16		
综合人工工日		小计							14280	6147.78	24902.11	3526.4	1959.1		
119工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									50815.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝8#						kg	7	7.12	49.84					
	草袋子						只	25	1.71	42.75					
	液压油						kg	90	3.6	324					
	其他材料费						—			5731.19		—			

	材料费小计	--	6147.78	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			63796.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	50101.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10020.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	3674.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4175.14			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	835.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	55111.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	668.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3841.13			
合计					128427.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷漆区桩基工程 (0101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	56884.07		56884.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3468540.8	1.3	45091.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3468540.8	0.24	8324.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3468540.8	0.1	3468.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3525424.87	9	317288.24
合计					374172.31

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷漆区桩基工程(0101)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	598611.52	
1.1	人工费	125038.81	
1.2	材料费	695.64	
1.3	施工机具使用费	413779.38	
1.4	企业管理费	37708.01	
1.5	利润	21389.68	
2	措施项目费	34250.96	
2.1	单价措施项目费	11258.84	
2.2	总价措施项目费	22992.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11709.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10378.94	
5	税金	57891.73	
6	工程造价	701133.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	15444						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	111		494.6	42.39	24.22	0.11		0.49	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.49	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	11967.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3174.37	245.52	140.29	0.3		2.86	0.22	0.13	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.72	1.16	0.66	
0.0527工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2346.81					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3398.53	264.32	151.04	0.34		3.06	0.24	0.14
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.92	1.18	0.67
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	3077.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3601.23	280.14	160.08	0.36		3.24	0.25	0.14	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.1	1.19	0.67	
0.0532工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		0.04		--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3877.07
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3174.37	245.52	140.29	0.33		3.17	0.25	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001			7630.47	534.13	305.22			7.63	0.53	0.31
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1872.24	177.68	101.53	0.53		1.5	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.52	1.26	0.72
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	13513.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			12552.72	878.69	502.11			12.55	0.88	0.5
综合人工工日		小计									12.55	0.88	0.5
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28	1052.81	485.91	1440	1185.4	2609.28	1052.81	485.91			

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	720	980.97	2437.1 8	221	126.29	720	980.97	2437.1 8	221	126.29
综合人工工日		小计							2160	2166.3 7	5046.4 6	1273.8 1	612.2
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11258.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	10	7.12	71.2			
	草袋子						只	20	1.71	34.2			
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	橡胶板 δ 3						m2	0.78	19.08	14.88			
	其他材料费								--	1874.57		--	
	材料费小计								--	2166.37		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11709.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9148.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2561.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	762.34			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	152.47			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10062.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	121.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	182.96			
合计					22992.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷漆区土方工程 (0102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10378.94		10378.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632862.48	1.3	8227.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632862.48	0.24	1518.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632862.48	0.1	632.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	643241.42	9	57891.73
合计					68270.67

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷漆区土方工程(0102)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	27902407.48	
1.1	人工费	6750679.73	
1.2	材料费	17543045.45	
1.3	施工机具使用费	443034.09	
1.4	企业管理费	2302143.68	
1.5	利润	863504.53	
2	措施项目费	3206495.06	
2.1	单价措施项目费	1424863.34	
2.2	总价措施项目费	1781631.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1205350.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1191470.96	
5	税金	2907033.62	
6	工程造价	35207407.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-400(95)AB 2、填芯高度：2.0m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 4、报价含填芯所需钢筋、钢板等	根	513	217.8	111731.4	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：PHC-400(95)AB 2、废桩头弃运至厂外	根	9	44.93	404.37	
3	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：Φ600灌注桩 2、废桩头弃运至厂外	根	3	99.2	297.6	
		分部小计					112433.37	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	177.67	675.62	120037.41	
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A7.5B07蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	1615.3	518.27	837161.53	
6	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A7.5B07蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：防火墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	639.54	518.27	331454.4	
7	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5多排孔混凝土空心砌块 2、墙体类型：240mm 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	477.15	487.43	232577.22	
8	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5多排孔混凝土空心砌块 2、墙体类型：120mm内墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	1.73	487.43	843.25	
9	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖	m3	11.07	800.84	8865.3	
		分部小计					1530939.11	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	146.98	750.56	110317.31	
11	010501004002	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、排气筒、烟囱、储罐等设备基础 3、报价含模板等费用	m3	47.03	556.65	26179.25	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	690.82	610.92	422035.75	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础 3、报价含模板等费用	m3	36.95	1212.34	44795.96	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	34.88	1092.74	38114.77	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以外 3、报价含模板等费用	m3	17.29	1144.79	19793.42	
16	010502001014	矩形柱	1、混凝土强度等级：C35泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	8.79	1265.53	11124.01	
17	010502001011	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	236.95	1236.33	292948.39	
18	010502001012	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，周长3.6m以外 3、报价含模板等费用	m3	25.63	1028.53	26361.22	
19	010502001004	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高10m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	521	1304.74	679769.54	
20	010502001005	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高10m以内，周长3.6m以外 3、报价含模板等费用	m3	101.8	1125.67	114593.21	
21	010502001013	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、炮楼层，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	13.37	1328.93	17767.79	
22	010502001007	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度18.1、21.3m内，周长6m以内独立柱 3、报价含模板等费用	m3	308.66	1622.82	500899.62	
23	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	156.98	1820.94	285851.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507007002	其他构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	12.89	2426.07	31272.04	
25	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	286.11	963.61	275698.46	
26	010503002004	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度5m以内 3、报价含模板等费用	m3	122.33	1437.2	175812.68	
27	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高10m以内 3、报价含模板等费用	m3	251.37	1602.97	402938.57	
28	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	215.58	1244.77	268347.52	
29	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	14.58	1887.29	27516.69	
30	010504001001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、厚度200mm，防爆墙 3、报价含模板等费用	m3	362.37	1341.4	486083.12	
31	010504001002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙、洞口边墙 3、报价含模板等费用	m3	188.99	1592.75	301013.82	
32	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚120mm 3、报价含模板等费用	m3	36.83	1222.48	45023.94	
33	010505001002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚120mm 3、报价含模板等费用	m3	441.36	1256.75	554679.18	
34	010505001005	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚100mm以内 3、报价含模板等费用	m3	23.73	1245.76	29561.88	
35	010505001003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高10m以内，板厚200mm以内 3、报价含模板等费用	m3	999.77	1334.99	1334682.95	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎 3、报价含模板等费用	m3	28.23	1134.37	32023.27	
37	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土、 2、出屋面井板，板厚100mm 3、报价含模板等费用	m3	0.97	1202.1	1166.04	
38	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	7.93	1900.19	15068.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m2	358.56	347.52	124606.77	
40	010507001001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1 2、报价含模板等费用	m2	119.6	135.98	16263.21	
41	010507001002	坡道	1、做法详见图集12J003 4A/A7，混凝土厚度100mm 2、报价含模板等费用	m2	107.74	289.06	31143.32	
42	010507004001	台阶	1、屋面楼梯出入口台阶 2、报价含模板等费用	m2	7.92	127.81	1012.26	
43	010507007001	其他构件	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面检修平台 3、报价含模板等费用	m3	2.86	1265.7	3619.9	
44	010508001001	后浇带	1、混凝土强度等级：C35泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	2.94	1257.01	3695.61	
45	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内，三级钢	t	343.763	5325.6	1830744.23	
46	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内，三级钢	t	170.414	4502.34	767261.77	
47	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以外，三级钢	t	1.184	4315.64	5109.72	
48	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12E以内，三级钢	t	70.775	5353.14	378868.48	
49	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25E以内，三级钢	t	352.999	4531.92	1599763.23	
50	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25E以外，三级钢	t	127.971	4354.4	557236.92	
51	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	13.673	7945.31	108636.22	
52	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	12833	17.34	222524.22	
53	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	3480	8.57	29823.6	
54	011810001001	植筋	1、植筋孔径：Φ25mm 2、钻孔方向：水平	根	32	139.82	4474.24	
55	011810001003	植筋	1、植筋孔径：Φ20mm 2、钻孔方向：水平	根	160	83.49	13358.4	
56	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ14mm 2、钻孔方向：水平	根	144	21.46	3090.24	
57	010516002001	预埋铁件	1、预埋件，含设备基础地脚螺栓	t	3.331	15339.94	51097.34	
		分部小计					12323769.75	
		金属结构工程						
58	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：15J401-T2B06-1.0	t	0.853	11231.46	9580.44	
59	010606008005	钢梯	1、钢梯形式：15J401-T2B06-3.725 2、	t	0.337	11231.46	3785	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010606008006	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-T2B06-4.25	t	0.768	11231.46	8625.76	
61	010606008002	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-WT2b-3(楼梯间屋面)	t	0.453	10516.97	4764.19	
62	010606008007	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-WT1c-48	t	0.237	10516.97	2492.52	
63	010606008003	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-WT2b-72(上马道)	t	0.674	11231.46	7570	
64	010606008004	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-WT2b-42(上马道)	t	0.831	11231.46	9333.34	
65	010606006001	钢平台	1、钢直梯平台, 15J401-D20-P2	t	1.588	9954.82	15808.25	
66	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格: $\Phi 50 \times 2.5$ 、 $\square 20$ 2、钢楼梯栏杆	t	0.536	10585.76	5673.97	
67	010606009002	钢护栏	1、女儿墙栏杆, 15J403-D20-PE1	t	0.585	10585.76	6192.67	
68	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 外墙不同砌体交接处钢丝网	m2	3381.69	24.83	83967.36	
69	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 楼梯间满铺钢丝网	m2	2235.47	24.83	55506.72	
		分部小计					213300.22	
		门窗工程						
70	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M3-1 2、镶嵌玻璃品种、厚度: 无亮子 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	42.9	383.8	16465.02	
71	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M3-1a 2、镶嵌玻璃品种、厚度: 带亮子, 亮子采用磨砂玻璃 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	9.68	353.5	3421.88	
72	010802003003	钢质甲级防火门	1、钢质甲级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	46	503.5	23161	
73	010802003006	钢质乙级防火门	1、钢质乙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	20.01	476.61	9536.97	
74	010802003004	钢质丙级防火门	1、钢质丙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	21.48	449.73	9660.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010802003005	拉丝不锈钢平开门	1、拉丝不锈钢平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	16.28	661.45	10768.41	
76	010802001001	钢质平开门	1、钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	87.02	739.58	64358.25	
77	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、钢质电动抗风卷帘门（含电机） 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	120.96	1197.84	144890.73	
78	010807001001	铝合金平开窗	1、框、扇材质：铝合金平开窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	44.7	580	25926	
79	010807001002	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	145.2	580	84216	
80	010807001003	铝合金固定窗	1、框、扇材质：铝合金固定窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	17.28	580	10022.4	
81	010802001002	铝合金门连窗	1、门框、扇材质：铝合金门连窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	57.67	580	33448.6	
82	010807001004	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6（磨砂） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	34.56	580	20044.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001005	铝合金推拉下悬	1、框、扇材质：铝合金 推拉下悬90系列 2、玻璃品种、厚度： 6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	29.09	580	16872.2	
84	010807001006	铝合金固定窗	1、框、扇材质：铝合金 固定窗90系列 2、玻璃品种、厚度： 6+12A+6（夹丝玻璃） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	15.12	580	8769.6	
85	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金百叶90系列,含 10x10mm铁丝网 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	15.44	330	5095.2	
		分部小计					486657.26	
		屋面及防水工程						
86	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度： 3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层	m2	5388.12	79.03	425823.12	
87	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料	m2	5388.12	55.49	298986.78	
88	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋Φ6@150双向设分隔缝不大于2000x2000, (钢筋必须断开), 缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材, 两层 (另计) 4、40厚C20细石混凝土 5、50厚挤塑聚苯板保温板(XPS), 挤塑聚苯板的燃烧性能等级为B1 (另计) 6、2厚聚氨酯防水涂料 (另计) 7、陶粒混凝土找坡2%, 最低处厚30 (砼容重1250kg/m³) 随捣随抹光	m2	4844.73	139.53	675985.18	
89	010902003002	屋面刚性层	1、20厚DP15预拌砂浆找平找坡面层 (加3~5%防水砂浆) 2、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 3、雨棚屋面	m2	48.95	31.34	1534.09	
90	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP15预拌砂浆找平找坡面层 (加3~5%防水砂浆) 2、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 3、电缆井、排烟井屋面	m2	9.28	31.34	290.84	
91	010902006001	屋面 (廊、阳台) 泄 (吐) 水管	1、D50泄水管	根 (个)	27	30	810	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010902008001	屋面变形缝	1、详见图集14J936 1/BW1	m	54	67.23	3630.42	
93	010902008002	屋面变形缝	1、详见图集12J201 4/A16（高低跨）	m	336.89	67.23	22649.11	
94	010903004001	墙面变形缝	1、详见图集14J936 1/BQ1（外墙）	m	172	31.78	5466.16	
95	010903004002	墙面变形缝	1、详见图集14J936 2/BN1（内墙）	m	276.18	31.78	8777	
96	010904004001	楼（地）面变形缝	1、详见图集14J936 2/BN1（顶棚）	m	51.54	67.23	3465.03	
97	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨脂防水层1.5厚（两道），并沿墙上翻300 2、地面7	m2	363.21	78.43	28486.56	
98	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨脂防水层1.5厚（两道），并沿墙上翻300 2、楼面3	m2	53.43	78.43	4190.51	
99	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨脂防水层1.5厚（两道），并沿墙上翻300 2、楼面5	m2	61.93	78.43	4857.17	
100	010903002001	墙面涂膜防水	1、聚合物水泥基防水涂料1.5厚 2、内墙2	m2	909.89	26.25	23884.61	
		分部小计					1508836.58	
		保温、隔热、防腐工程						
101	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚挤塑聚苯板保温板(XPS)，挤塑聚苯板的燃烧性能等级为B1	m2	4844.73	44.16	213943.28	
		分部小计					213943.28	
		楼地面装饰工程						
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、300mm厚C30钢筋混凝土，配筋为面筋为C12@150双向，底筋为C14@150双向 2、100mm厚C15混凝土垫层 3、600mm厚级配碎石垫层，碾压密实(压实系数取0.94) 4、素土夯实 5、地面1(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	10518.08	559.83	5888336.73	
103	011101003001	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土钢筋C10@150双层双向 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面2(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	3405.82	434.3	1479147.63	
104	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面3	m2	243.16	303.21	73728.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面5	m2	651.24	292.64	190578.87	
106	011102003001	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、地面5	m2	660.25	160.35	105871.09	
107	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、100厚C20混凝土垫层 3、300厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面7	m2	304.77	194.91	59402.72	
108	011102003002	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、地面7	m2	344.09	160.35	55174.83	
109	011102003003	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼面1	m2	710.24	173.11	122949.65	
110	011101003005	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、楼面2	m2	4.36	57.8	252.01	
111	011101003006	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、坡向地漏(地沟)最薄处20厚抹平,表面撒水泥粉 3、80厚轻骨料混凝土 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼面3	m2	35.12	124.2	4361.9	
112	011102003004	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DS20预拌砂浆结合层兼找坡层i=1% 3、坡向地漏(地沟)最薄处20厚抹平,表面撒水泥粉 4、20厚DS20预拌砂浆结合层 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、楼面5	m2	45.98	173.11	7959.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、水泥砂浆台阶 2、部位：配电房台阶	m2	23.29	67.01	1560.66	
114	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20水泥砂浆抹面 压实赶光 2、20厚DP15水泥砂浆打 底划出纹道 3、基层墙体(遇混凝土墙 先刷界面处理剂) 4、踢脚1	m	1510.2	11.24	16974.65	
115	011105003001	块料踢脚线	1、10厚地砖贴面,稀水泥 浆擦缝 2、10厚DP20水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3、10厚DP15水泥砂浆打 底压实抹平刷素水泥浆一 道 4、基层墙体(遇混凝土墙 先刷界面处理剂) 5、踢脚2	m	1261.76	33.97	42861.99	
116	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚(防滑)同质地砖 面层,干水泥擦缝(颜色业 主定) 2、20厚DP20干硬性水泥 砂浆结合层,表面撒水泥 粉 3、20厚DP20干硬性水泥 砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5、楼梯(地砖抽槽)	m2	554.01	286.13	158518.88	
		分部小计					8207679.75	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
117	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚DP20水泥砂浆罩面 2、15厚DP20水泥砂浆打 底 3、基层墙体,遇混凝土墙 先刷界面处理剂 4、内墙1	m2	21600.61	44.29	956691.02	
118	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、20厚聚合物防水砂浆 3、基层墙体(遇混凝土墙 先刷界面处理剂) 4、外墙面	m2	7892.44	57.39	452947.13	
119	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、水泥砂浆独立梁抹灰	m2	111.22	51.18	5692.24	
120	011204003001	块料墙面	1、6厚墙面砖(贴前充分 浸湿),水泥浆擦缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层 ,揉挤压实 3、1.5厚聚合物水泥基复 合防水涂料防水层(另计) 4、10厚DP15水泥砂浆打 底扫毛 5、刷素水泥浆一道 6、基层墙体,遇混凝土墙 先刷界面处理剂 7、内墙2	m2	909.89	229.33	208665.07	
		分部小计					1623995.46	
		天棚工程						
121	011301001001	天棚抹灰	1、界面处理剂一道 2、顶棚1	m2	6806.74	6.34	43154.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011301001002	天棚抹灰	1、8厚专用抹面胶浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、雨蓬及外挑天棚	m2	157.56	36.73	5787.18	
123	011302001001	吊顶天棚	1、膨胀螺栓C8钢筋吊杆,双向中距1200 2、铝合金扣板配套专用轻钢龙骨,间距1200 3、300X300铝合金扣板吊顶 4、顶棚3	m2	419.04	156.06	65395.38	
124	011302001002	吊顶天棚	1、膨胀螺栓C8钢筋吊杆,双向中距1200 2、U型轻钢承载龙骨,间距1200 3、T型龙骨跌级轻钢主、次龙骨,间距600 4、12厚防潮石膏板 5、乳白色亚光无机涂料(一底二度)(另计) 6、顶棚5	m2	1089.86	131.79	143632.65	
		分部小计					257969.94	
		油漆、涂料、裱糊工程						
125	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底二度 2、满批腻子打光	m2	21600.61	28.05	605897.11	
126	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底二度 2、3~5厚满批腻子(内掺建筑胶)两道,打光(变电所取消此道) 3、顶棚1	m2	6486.18	30.29	196466.39	
127	011406001004	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底二度 2、顶棚1(变电所)	m2	320.56	16.88	5411.05	
128	011406001003	抹灰面油漆	1、乳白色亚光无机涂料(一底二度) 2、顶棚5	m2	1089.86	30.81	33578.59	
129	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙	m2	7892.44	40.25	317670.71	
130	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、雨蓬及外挑天棚	m2	156.46	40.25	6297.52	
131	011405001002	金属面油漆	1、构件名称:钢梯、栏杆 2、油漆品种、刷漆遍数:水性无机锌底漆两遍,环氧云铁中间漆一遍	t	9.342	319.99	2989.35	
132	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢楼梯栏杆等 2、防火等级要求:1.5小时	t	6.861	1978.83	13576.75	
		分部小计					1181887.47	
		其他装饰工程						
133	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品防火隔断	m2	34.99	220	7697.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011505001001	洗漱台	1、详见16J914-1, XT12	m2	10.62	532.02	5650.05	
135	031004003001	洗脸盆	1、屋面成品洗手盆	组	6	359.16	2154.96	
136	011505010001	镜面玻璃	1、详见16J914-1, 3/XT25	m2	6.59	99.52	655.84	
137	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆, H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	161.51	280	45222.8	
138	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆, H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	14.85	300	4455	
139	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆, H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	7.6	300	2280	
140	011404002001	盖板	1、12J201-H19, 上人孔盖板	个	10	266.19	2661.9	
141	040402016001	沟道盖板	1、浴室钢盖板	m2	21.88	269.5	5896.66	
142	010401008001	洞口封堵	1、管道、设备安装, 墙面开口封堵 2、报价含材料、施工等一切费用	项	1	50000	50000	
		分部小计					126675.01	
		电缆沟						
143	010401009001	实心砖柱	1、电缆沟砖砌柱墩	m3	0.69	767.97	529.9	
144	010501001002	垫层	1、混凝土强度等级: C10非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板垫层 3、报价含模板等费用	m3	9.17	616.35	5651.93	
145	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级: C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板 3、报价含模板等费用	m3	15.67	629.84	9869.59	
146	010504004002	挡土墙	1、混凝土强度等级: C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟侧墙 3、报价含模板等费用	m3	17.55	1623.41	28490.85	
147	010503004002	圈梁	1、混凝土强度等级: C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟圈梁 3、报价含模板等费用	m3	1.67	1510.31	2522.22	
148	011203001001	零星项目一般抹灰	1、电缆沟内零星抹灰 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	209.45	67.21	14077.13	
149	011203001002	零星项目一般抹灰	1、电缆沟外零星抹灰 2、20厚DP20砂浆保护层 3、20厚DP20砂浆找平	m2	205.13	88.59	18172.47	
150	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、1.5厚SBS弹性沥青防水卷材 2、电缆沟底板	m2	205.13	38.47	7891.35	
151	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.717	15339.94	10998.74	
152	040402016002	沟道盖板	1、钢盖板	m2	59.8	269.5	16116.1	
		分部小计					114320.28	
		分部分项合计					27902407.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、檐高12m以外, 层高8m	m2	3609.59	133.74	482746.57	
2	011701006001	满堂脚手架	1、层高超过3.6m, 浇捣脚手架	m2	3609.59	33.17	119730.1	
3	011701001005	综合脚手架	1、檐高12m以内, 层高5m	m2	2295.34	76.7	176052.58	
4	011701006002	满堂脚手架	1、层高5m以内, 浇捣脚手架	m2	2295.34	21.48	49303.9	
5	011701001004	综合脚手架	1、檐高12m以内, 层高3.6m	m2	194.07	22.81	4426.74	
6	011701002001	外脚手架	1、砌墙、抹灰脚、油漆手架, 高20m以内	m2	1922.42	31.71	60959.94	
7	011701002002	外脚手架	1、砌墙脚、抹灰、油漆手架, 高12m以内	m2	2697.42	19.63	52950.35	
8	011701002004	外脚手架	1、抹灰油漆手架, 高12m以内	m2	3613.34	18.36	66340.92	
9	011701002005	外脚手架	1、抹灰油漆手架, 高16m	m2	1600.34	23.83	38136.1	
10	011701002003	外脚手架	1、柱梁墙超过3.6m浇倒脚手架, 高12m以内	m2	14600.12	4.65	67890.56	
11	011703001001	垂直运输		项	1	254142.1	254142.1	
12	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	52183.48	52183.48	
		单价措施合计					1424863.34	
合计							29327270.82	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

项目编码		010301007001	项目名称		预制管桩填芯			计量单位		根	工程量	513	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.13188	30.94	16.82		9.9	3.71	4.08	2.22		1.31	0.49
3-91	C40人工挖孔桩井壁内灌注预拌混凝土 非泵送	m3	0.069237	142.8	464.51	38.45	58	21.75	9.89	32.16	2.66	4.02	1.51
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	0.002928	1285.2	3706.41	89.28	439.83	164.94	3.76	10.85	0.26	1.29	0.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	0.028606	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06	21.75	93.72	2.34	7.71	2.89
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	0.000355	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	0.46	1.19	0.03	0.16	0.06
5-27	铁件制作	t	0.000815	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	2.72	3.8	0.58	1.05	0.4
5-28	铁件安装	t	0.000815	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2.28	0.24	0.3	0.83	0.31
综合人工工日		小计							44.94	144.18	6.17	16.37	6.14
0.3776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.701252	1.29	2.19			
	水						m3	0.008839	4.57	0.04			
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀						m3	0.070622	452.69	31.97			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.042927	4.46	0.19			
	钢筋Φ6，三级钢						t	0.002987	3562	10.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.07827	8.79	0.69			
	电焊条J422						kg	0.335331	6.87	2.3			
	钢筋Φ20，三级钢						t	0.029178	3130	91.33			
	钢筋Φ12，三级钢						t	0.000362	3209	1.16			
	型钢						t	0.000864	3823	3.3			
	氧气						m3	0.035807	2.83	0.1			

	乙炔气	m3	0.015558	14.05	0.22		
	防锈漆	kg	0.001992	14.14	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000206	12.01			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	144.18	--	

项目编码		010301004001		项目名称		截（凿）桩头		计量单位		根	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	310.8	1.72		99.46	37.3	31.08	0.17		9.95	3.73	
综合人工工日		小计							31.08	0.17		9.95	3.73	
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	0.17		--		
	材料费小计								--	0.17		--		

项目编码	010301004002	项目名称	截（凿）桩头		计量单位		根	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	0.2826	241.98	2.57		77.43	29.04	68.38	0.73		21.88	8.21
综合人工工日		小计							68.38	0.73		21.88	8.21
0.6161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	0.73		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	177.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	441.91	0.39	43.06	16.15	134.16	441.91	0.39	43.06	16.15

4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.1428 45	76.99	168.25	0.34	24.75	9.28	11	24.03	0.05	3.54	1.33
综合人工工日			小计						145.16	465.94	0.44	46.6	17.48
1.2198工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									675.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53					百块	5.22	56	292.32				
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.4235	351.34	148.79				
	水					m3	0.104	4.57	0.48				
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.0524 96	457.06	23.99				
	其他材料费							--	0.36		--		
	材料费小计							--	465.94		--		

项目编码		010402001001	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	1615.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
综合人工工日		小计							108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	56	28			
	A7.5B07蒸压加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	299.33	257.72			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	341.58	75.32			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	361.67		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙			计量单位	m3	工程量	639.54				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
综合人工工日		小计							108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	0.5	56	28				
	A7.5B07蒸压加气混凝土砌块（防火墙）600×240×150					m3	0.861	299.33	257.72				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.2205	341.58	75.32				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	361.67		--		

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	工程量	477.15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
综合人工工日		小计							135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								487.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.28	56	15.68			
	混凝土小型空心砌块190×190×390						m3	0.76	240	182.4			
	混凝土小型空心砌块190×190×190						m3	0.103	253	26.06			
	混凝土小型空心砌块190×190×90						m3	0.037	262	9.69			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.168	341.58	57.39			
	水						m3	0.07	4.57	0.32			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	291.67		--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.73					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-16	M7.5普通混凝土 小型空心砌块 (预拌)	m3	1	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
综合人工工日		小计							135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									487.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	0.28	56	15.68				
	混凝土小型空心砌块190×190×390					m3	0.76	240	182.4				
	混凝土小型空心砌块190×190×190					m3	0.103	253	26.06				
	混凝土小型空心砌块190×190×90					m3	0.037	262	9.69				
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.168	341.58	57.39				
	水					m3	0.07	4.57	0.32				
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	291.67		--		

项目编码		010401012002		项目名称		零星砌砖			计量单位		m3	工程量		11.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	429.06	0.34	82.62	30.98	257.84	429.06	0.34	82.62	30.98		
综合人工工日		小计							257.84	429.06	0.34	82.62	30.98		
2.1667工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									800.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	5.46	56	305.76					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	331.82	122.52					
	水						m3	0.109	4.57	0.5					
	其他材料费								--	0.28		--			
	材料费小计								--	429.06		--			

项目编码		010501001001	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	146.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	89.25	397.68	1.06	28.9	10.84	89.25	397.68	1.06	28.9	10.84
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.234818	478.38	246.1	9.7	156.19	58.57	112.33	57.79	2.28	36.68	13.75

综合人工工日		小计		201.58	455.47	3.34	65.58	24.59	
1.694工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				750.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.015	389.55	395.39		
	水			m3	0.5	4.57	2.29		
	复合木模板18mm			m2	0.5166	42.96	22.19		
	周转木材			m3	0.015498	1730.06	26.81		
	卡具			kg	0.032875	4.35	0.14		
	钢管支撑			kg	0.349879	4.08	1.43		
	铁钉			kg	0.781005	7.26	5.67		
	镀锌铁丝22#			kg	0.032875	8.79	0.29		
	其他材料费					--	1.26	--	
	材料费小计					--	455.47	--	

项目编码		010501004002	项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	47.03		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.089845	307.02	252.52	13.82	102.67	38.5	27.58	22.69	1.24	9.22	3.46	
综合人工工日		小计							63.28	446.07	13.51	24.57	9.22	
0.5318工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									556.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27				
	水						m3	0.82	4.57	3.75				
	复合木模板18mm						m2	0.197659	42.96	8.49				
	周转木材						m3	0.004043	1730.06	6.99				
	卡具						kg	0.074571	4.35	0.32				
	钢管支撑						kg	0.152737	4.08	0.62				

	铁钉	kg	0.310504	7.26	2.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002695	8.79	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.277621	5.66	1.57		
	塑料管dn20	m	0.413287	3.11	1.29		
	塑料卡	个	2.69535	0.17	0.46		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	446.07	--	

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础			计量单位		m3	工程量	690.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.7	424.12	12.26	15.35	5.76	35.7	424.12	12.26	15.35	5.76	
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.144294	383.18	243.4	14.39	127.22	47.71	55.29	35.12	2.08	18.36	6.88	
综合人工工日		小计							90.99	459.24	14.34	33.71	12.64	
0.7646工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									610.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56				
	水						m3	0.92	4.57	4.2				
	复合木模板18mm						m2	0.317447	42.96	13.64				
	周转木材						m3	0.00808	1730.06	13.98				
	卡具						kg	0.037516	4.35	0.16				
	钢管支撑						kg	0.365064	4.08	1.49				
	铁钉						kg	0.492908	7.26	3.58				
	镀锌铁丝8#						kg	0.085133	7.12	0.61				
	镀锌铁丝22#						kg	0.015872	8.79	0.14				
	塑料卡						个	4.32882	0.17	0.74				
	其他材料费						—			1		—		
	材料费小计						—			459.24		—		

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	36.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	1.00748	307.02	252.52	13.82	102.67	38.5	309.32	254.41	13.92	103.44	38.79	
综合人工工日		小计							345.02	677.79	26.19	118.79	44.55	
2.8993工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1212.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27				
	水						m3	0.82	4.57	3.75				
	复合木模板18mm						m2	2.216456	42.96	95.22				
	周转木材						m3	0.045337	1730.06	78.44				
	卡具						kg	0.836208	4.35	3.64				
	钢管支撑						kg	1.712716	4.08	6.99				
	铁钉						kg	3.481851	7.26	25.28				
	镀锌铁丝22#						kg	0.030224	8.79	0.27				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	3.113113	5.66	17.62				
	塑料管dn20						m	4.634408	3.11	14.41				
	塑料卡						个	30.2244	0.17	5.14				
	其他材料费									--	7.62		--	
	材料费小计									--	677.79		--	

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量		34.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04		

21-27 备注 5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.6012 04	414.12	217.59	15.57	137.5	51.56	248.97	130.82	9.36	82.67	31	
综合人工工日		小计							338.3	564.24	28.71	117.45	44.04	
2.8429工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1092.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.99	410.92	406.81					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0542 5	377.06	20.46					
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19					
	水					m3	1.25	4.57	5.71					
	复合木模板18mm					m2	1.3226 49	42.96	56.82					
	周转木材					m3	0.0246 49	1730.0 6	42.64					
	卡具					kg	1.0641 31	4.35	4.63					
	钢管支撑					kg	2.1462 98	4.08	8.76					
	铁钉					kg	1.2228 49	7.26	8.88					
	镀锌铁丝22#					kg	0.0180 36	8.79	0.16					
	塑料卡					个	18.036 12	0.17	3.07					
	其他材料费								--	6.11		--		
	材料费小计								--	564.24		--		

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	17.29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21-27备注5备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.631579	414.12	259.81	15.57	137.5	51.56	261.55	164.09	9.83	86.84	32.56	
综合人工工日		小计							350.88	597.51	29.18	121.62	45.6	
2.9486工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1144.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	复合木模板18mm	m2	1.389474	42.96	59.69		
	周转木材	m3	0.025895	1730.06	44.8		
	卡具	kg	1.117895	4.35	4.86		
	钢管支撑	kg	2.254737	4.08	9.2		
	铁钉	kg	1.284632	7.26	9.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.018947	8.79	0.17		
	塑料卡	个	18.94737	0.17	3.22		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.711579	5.66	26.67		
	其他材料费			--	6.4	--	
	材料费小计			--	597.51	--	

项目编码		010502001014	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	8.79		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	447.85	19.35	34.78	13.04	89.33	447.85	19.35	34.78	13.04
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.790557	414.12	217.59	15.57	137.5	51.56	327.39	172.02	12.31	108.7	40.76
综合人工工日		小计							416.72	619.87	31.66	143.48	53.8
3.5018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1265.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	425.49	421.24			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	复合木模板18mm						m2	1.739225	42.96	74.72			
	周转木材						m3	0.032413	1730.06	56.08			
	卡具						kg	1.399286	4.35	6.09			
	钢管支撑						kg	2.822288	4.08	11.51			
	铁钉						kg	1.607993	7.26	11.67			

	镀锌铁丝22#	kg	0.0237 17	8.79	0.21		
	塑料卡	个	23.716 71	0.17	4.03		
	其他材料费			--	7.96	--	
	材料费小计			--	619.87	--	

项目编码		010502001011		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	236.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.6357 1	538.36	219.15	15.57	177.26	66.47	342.24	139.32	9.9	112.69	42.26	
综合人工工日		小计							431.57	572.74	29.25	147.47	55.3	
3.6267工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1236.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.0542 5	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.3985 62	42.96	60.08				
	周转木材						m3	0.0260 64	1730.0 6	45.09				
	卡具						kg	1.2039 71	4.35	5.24				
	钢管支撑						kg	2.4283 49	4.08	9.91				
	铁钉						kg	1.2930 34	7.26	9.39				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0190 71	8.79	0.17				
	塑料卡						个	19.071 3	0.17	3.24				
	其他材料费								--	6.45		--		
	材料费小计								--	572.74		--		

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	25.63
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21- 27备注 2备注 5备注6	现浇构件 矩形 柱 复合木模板	10m2	0.4141 63	538.36	261.37	15.57	177.26	66.47	222.97	108.25	6.45	73.41	27.53	
综合人工工日		小计							312.3	541.67	25.8	108.19	40.57	
2.6244工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1028.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 5	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	0.9111 59	42.96	39.14				
	周转木材						m3	0.0169 81	1730.0 6	29.38				
	卡具						kg	0.7843 83	4.35	3.41				
	钢管支撑						kg	1.5820 61	4.08	6.45				
	铁钉						kg	0.8424 08	7.26	6.12				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0124 25	8.79	0.11				
	塑料卡						个	12.424 89	0.17	2.11				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	3.0896 56	5.66	17.49				
	其他材料费									--	4.29		--	
	材料费小计									--	541.67		--	

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	521	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190备注6	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	105.61	433.42	19.35	39.99	15	105.61	433.42	19.35	39.99	15	
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.577359	662.59	220.92	15.57	217.01	81.38	382.55	127.55	8.99	125.29	46.99	
综合人工工日		小计							488.16	560.97	28.34	165.28	61.99	
4.1022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1304.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	410.92	406.81		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.05425	377.06	20.46		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	复合木模板18mm	m2	1.27019	42.96	54.57		
	周转木材	m3	0.023672	1730.06	40.95		
	卡具	kg	1.175214	4.35	5.11		
	钢管支撑	kg	2.370347	4.08	9.67		
	铁钉	kg	1.174348	7.26	8.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017321	8.79	0.15		
	塑料卡	个	17.32077	0.17	2.94		
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	560.97	--	

项目编码		010502001005		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	101.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190备注6	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	105.61	433.42	19.35	39.99	15	105.61	433.42	19.35	39.99	15	
21-27备注5备注6备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.413251	662.59	263.14	15.57	217.01	81.38	273.82	108.74	6.43	89.68	33.63	
综合人工工日		小计							379.43	542.16	25.78	129.67	48.63	
3.1885工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1125.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	0.909152	42.96	39.06				
	周转木材						m3	0.016943	1730.06	29.31				

	卡具	kg	0.841172	4.35	3.66		
	钢管支撑	kg	1.696602	4.08	6.92		
	铁钉	kg	0.840553	7.26	6.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012398	8.79	0.11		
	塑料卡	个	12.39753	0.17	2.11		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.082852	5.66	17.45		
	其他材料费			--	4.27	--	
	材料费小计			--	542.16	--	

项目编码		010502001013		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	13.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.88362	414.12	217.59	15.57	137.5	51.56	365.92	192.27	13.76	121.5	45.56	
综合人工工日		小计							455.25	625.69	33.11	156.28	58.6	
3.8257工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1328.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.943964	42.96	83.51				
	周转木材						m3	0.036228	1730.06	62.68				
	卡具						kg	1.564007	4.35	6.8				
	钢管支撑						kg	3.154523	4.08	12.87				
	铁钉						kg	1.797283	7.26	13.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.026509	8.79	0.23				
	塑料卡						个	26.5086	0.17	4.51				
	其他材料费								--	8.87		--		

	材料费小计	--	625.69	--	

项目编码		010502001007		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	308.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190备注7	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	111.94	433.42	19.35	42.01	15.75	111.94	433.42	19.35	42.01	15.75	
21-27备注3备注5备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.804769	662.59	266.49	15.57	217.01	81.38	533.23	214.46	12.53	174.64	65.49	
综合人工工日		小计							645.17	647.88	31.88	216.65	81.24	
5.4217工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1622.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.770492	42.96	76.06				
	周转木材						m3	0.032996	1730.06	57.09				
	卡具						kg	1.851773	4.35	8.06				
	钢管支撑						kg	3.734933	4.08	15.24				
	铁钉						kg	1.6369	7.26	11.88				
	镀锌铁丝22#						kg	0.024143	8.79	0.21				
	塑料卡						个	24.14307	0.17	4.1				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	6.003577	5.66	33.98				
	其他材料费									--	8.09		--	
	材料费小计									--	647.88		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	156.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316备注1	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	278.33	411.79	1.26	89.47	33.55	278.33	411.79	1.26	89.47	33.55

21-32 备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.989878	523.6	248.01	10.3	170.85	64.07	518.3	245.5	10.2	169.12	63.42
综合人工工日		小计							796.63	657.29	11.46	258.59	96.97
6.6944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1820.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	0.99	389.55	385.65				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜					m2	0.23	0.69	0.16				
	水					m3	1.2	4.57	5.48				
	周转木材					m3	0.065332	1730.06	113.03				
	复合木模板18mm					m2	2.177732	42.96	93.56				
	铁钉					kg	2.545966	7.26	18.48				
	卡具					kg	0.415749	4.35	1.81				
	镀锌铁丝22#					kg	0.029696	8.79	0.26				
	钢管支撑					kg	1.009676	4.08	4.12				
	塑料卡					个	29.69634	0.17	5.05				
	其他材料费								--	9.23		--	
	材料费小计								--	657.29		--	

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	12.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	145.18	405.1	1.98	47.09	17.66	145.18	405.1	1.98	47.09	17.66
21-96 备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.6762 61	549.78	261.34	18.2	181.75	68.16	921.57	438.07	30.51	304.66	114.25
综合人工工日		小计							1066.7 5	843.17	32.49	351.75	131.91
8.9643工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2426.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34			
	塑料薄膜						m2	0.71	0.69	0.49			
	水						m3	1.59	4.57	7.27			

	复合木模板18mm	m2	3.687774	42.96	158.43		
	卡具	kg	1.944463	4.35	8.46		
	钢管支撑	kg	6.470367	4.08	26.4		
	周转木材	m3	0.112309	1730.06	194.3		
	铁钉	kg	3.506738	7.26	25.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.050288	8.79	0.44		
	塑料卡	个	50.28783	0.17	8.55		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	843.17	--	

项目编码		010503001001	项目名称		基础梁			计量单位		m3	工程量	286.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.7	426.75	19.32	17.61	6.6	35.7	426.75	19.32	17.61	6.6
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.609841	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	216.99	134.56	7.37	71.79	26.92
综合人工工日		小计							252.69	561.31	26.69	89.4	33.52
2.1234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									963.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.46	4.57	6.67			
	复合木模板18mm						m2	1.34165	42.96	57.64			
	卡具						kg	0.353708	4.35	1.54			
	钢管支撑						kg	1.030631	4.08	4.2			
	周转木材						m3	0.032931	1730.06	56.97			
	铁钉						kg	0.717173	7.26	5.21			
	镀锌铁丝22#						kg	0.024394	8.79	0.21			
	塑料卡						个	18.29523	0.17	3.11			
	其他材料费								--	5.9		--	

	材料费小计	--	561.31	--	

项目编码		010503002004		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		122.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	427.37	19.32	27.51	10.32	66.64	427.37	19.32	27.51	10.32		
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.806327	556.92	266.15	21.36	185.05	69.39	449.06	214.6	17.22	149.21	55.95		
综合人工工日		小计							515.7	641.97	36.54	176.72	66.27		
4.3336工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1437.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14					
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88					
	水						m3	1.56	4.57	7.13					
	复合木模板18mm						m2	1.773919	42.96	76.21					
	卡具						kg	1.432198	4.35	6.23					
	钢管支撑						kg	5.633887	4.08	22.99					
	周转木材						m3	0.046767	1730.06	80.91					
	铁钉						kg	2.181921	7.26	15.84					
	镀锌铁丝22#						kg	0.02419	8.79	0.21					
	塑料卡						个	24.18981	0.17	4.11					
	其他材料费									--	8.32		--		
	材料费小计									--	641.97		--		

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	251.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注7	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	78.64	427.37	19.32	31.35	11.76	78.64	427.37	19.32	31.35	11.76
21-36备注4备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.804046	685.44	268.85	21.36	226.18	84.82	551.13	216.17	17.17	181.86	68.2

综合人工工日		小计		629.77	643.54	36.49	213.21	79.96
5.2921工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1602.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1.02	410.92	419.14		
	塑料薄膜		m2	1.27	0.69	0.88		
	水		m3	1.56	4.57	7.13		
	复合木模板18mm		m2	1.7689 01	42.96	75.99		
	卡具		kg	1.5349 24	4.35	6.68		
	钢管支撑		kg	6.0379 83	4.08	24.63		
	周转木材		m3	0.0466 35	1730.0 6	80.68		
	铁钉		kg	2.1757 48	7.26	15.8		
	镀锌铁丝22#		kg	0.0241 21	8.79	0.21		
	塑料卡		个	24.121 38	0.17	4.1		
	其他材料费				--	8.3	--	
	材料费小计				--	643.54	--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	215.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.847147	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	301.42	186.91	10.23	99.73	37.4
综合人工工日		小计							440.65	593.72	11.46	144.68	54.26
3.703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1244.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	复合木模板18mm						m2	1.863723	42.96	80.07			
	卡具						kg	0.491345	4.35	2.14			

	钢管支撑	kg	1.431678	4.08	5.84		
	周转木材	m3	0.045746	1730.06	79.14		
	铁钉	kg	0.996245	7.26	7.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033886	8.79	0.3		
	塑料卡	个	25.41441	0.17	4.32		
	其他材料费			--	7.87	--	
	材料费小计			--	593.72	--	

项目编码		010503005001		项目名称		过梁			计量单位		m3	工程量	14.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	184.45	407.86	1.23	59.42	22.28	184.45	407.86	1.23	59.42	22.28	
21-44 备注5	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	1.217181	508.13	243.79	14.08	167.11	62.67	618.49	296.74	17.14	203.4	76.28	
综合人工工日		小计							802.94	704.6	18.37	262.82	98.56	
6.7474工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1887.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.97	4.57	9				
	复合木模板18mm						m2	2.677798	42.96	115.04				
	卡具						kg	0.900714	4.35	3.92				
	钢管支撑						kg	1.789256	4.08	7.3				
	周转木材						m3	0.075465	1730.06	130.56				
	铁钉						kg	3.111115	7.26	22.59				
	镀锌铁丝22#						kg	0.036515	8.79	0.32				
	塑料卡						个	36.51543	0.17	6.21				
	其他材料费									--	10.8		--	
	材料费小计									--	704.6		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	362.37							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-201备注7	泵送现浇构件C30现浇地面上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	100.11	438.45	31.59	42.14	15.8	100.11	438.45	31.59	42.14	15.8	
21-50备注4备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.839622	432.21	210.88	11.33	141.93	53.22	362.89	177.06	9.51	119.17	44.68	
综合人工工日		小计							463	615.51	41.1	161.31	60.48	
3.8908工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1341.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	410.92	407.63				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	377.06	19.14				
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42				
	水						m3	2.41	4.57	11.01				
	复合木模板18mm						m2	1.847168	42.96	79.35				
	卡具						kg	1.226268	4.35	5.33				
	钢管支撑						kg	2.259423	4.08	9.22				
	周转木材						m3	0.015113	1730.06	26.15				
	铁钉						kg	1.44415	7.26	10.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.025189	8.79	0.22				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	4.004997	5.66	22.67				
	塑料管dn20						m	3.44245	3.11	10.71				
	塑料卡						个	25.18866	0.17	4.28				
	其他材料费									--	8.9		--	
	材料费小计									--	615.51		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	188.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	438.45	31.59	35.67	13.38	79.88	438.45	31.59	35.67	13.38
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.6187 14	270.13	208.62	11.33	90.07	33.78	437.26	337.7	18.34	145.8	54.68
综合人工工日		小计							517.14	776.15	49.93	181.47	68.06
4.3458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1592.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	410.92	407.63			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0507 5	377.06	19.14			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.41	4.57	11.01			
	复合木模板18mm						m2	3.5611 71	42.96	152.99			
	卡具						kg	2.0557 67	4.35	8.94			
	钢管支撑						kg	3.7877 91	4.08	15.45			
	周转木材						m3	0.0291 37	1730.0 6	50.41			
	铁钉						kg	2.7841 88	7.26	20.21			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0485 61	8.79	0.43			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	7.7212 66	5.66	43.7			
	塑料管dn20						m	6.6367 27	3.11	20.64			
	塑料卡						个	48.561 42	0.17	8.26			
	其他材料费								--	16.92		--	
材料费小计								--	776.15		--		

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		36.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65		
21-59 备注5 备注6	现浇构件 现浇板 厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.8578 06	379.61	223.18	21.25	128.28	48.1	325.63	191.45	18.23	110.04	41.26		
综合人工工日		小计							377.99	623.56	37.92	133.1	49.91		
3.1764工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				1222.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	410.92	419.14		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	复合木模板18mm	m2	1.887173	42.96	81.07		
	卡具	kg	1.552629	4.35	6.75		
	钢管支撑	kg	5.953174	4.08	24.29		
	周转木材	m3	0.030881	1730.06	53.43		
	铁钉	kg	1.655566	7.26	12.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025734	8.79	0.23		
	塑料卡	个	25.73418	0.17	4.37		
	其他材料费			--	9.51	--	
	材料费小计			--	623.56	--	

项目编码		010505001002		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		441.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65		
21-59 备注5 备注6 备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.763336	477.83	225.71	21.25	159.71	59.89	364.74	172.29	16.22	121.91	45.72		
综合人工工日		小计							417.1	604.4	35.91	144.97	54.37		
3.5051工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1256.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	复合木模板18mm						m2	1.679339	42.96	72.14					
	卡具						kg	1.478353	4.35	6.43					
	钢管支撑						kg	5.66838	4.08	23.13					
	周转木材						m3	0.02748	1730.06	47.54					

	铁钉	kg	1.473238	7.26	10.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0229	8.79	0.2		
	塑料卡	个	22.90008	0.17	3.89		
	其他材料费			--	8.48	--	
	材料费小计			--	604.4	--	

项目编码		010505001005	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	23.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注8	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78
21-57备注2备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.830468	412.69	220.55	16.43	137.32	51.49	342.73	183.16	13.64	114.04	42.76
综合人工工日		小计							404.51	615.27	33.33	140.11	52.54
3.3993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1245.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	复合木模板18mm						m2	1.82703	42.96	78.49			
	卡具						kg	1.608367	4.35	7			
	钢管支撑						kg	5.144998	4.08	20.99			
	周转木材						m3	0.029897	1730.06	51.72			
	铁钉						kg	1.602803	7.26	11.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.024914	8.79	0.22			
	塑料卡						个	24.91404	0.17	4.24			
	其他材料费								--	9.08		--	
	材料费小计								--	615.27		--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	999.77
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-207备注8	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	
21-59备注4备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.710243	588.1	228.6	21.25	194.99	73.12	417.69	162.36	15.09	138.49	51.93	
综合人工工日		小计							479.47	594.47	34.78	164.56	61.71	
4.0292工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1334.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47				
	水						m3	2.03	4.57	9.28				
	复合木模板18mm						m2	1.562535	42.96	67.13				
	卡具						kg	1.478371	4.35	6.43				
	钢管支撑						kg	5.668449	4.08	23.13				
	周转木材						m3	0.025569	1730.06	44.24				
	铁钉						kg	1.370769	7.26	9.95				
	镀锌铁丝22#						kg	0.021307	8.79	0.19				
	塑料卡						个	21.30729	0.17	3.62				
	其他材料费									--	7.89		--	
	材料费小计									--	594.47		--	

项目编码		010505001004		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		28.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65		
21-57备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.843181	324.87	218.34	16.43	109.22	40.96	273.92	184.1	13.85	92.09	34.54		
综合人工工日		小计							326.28	616.21	33.54	115.15	43.19		
2.7419工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1134.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					

	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	复合木模板18mm	m2	1.854998	42.96	79.69		
	卡具	kg	1.526158	4.35	6.64		
	钢管支撑	kg	4.882018	4.08	19.92		
	周转木材	m3	0.030355	1730.06	52.52		
	铁钉	kg	1.627339	7.26	11.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025295	8.79	0.22		
	塑料卡	个	25.29543	0.17	4.3		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	616.21	--	

项目编码		010505003001		项目名称		平板			计量单位		m3	工程量	0.97	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	59.5	433.83	19.69	25.34	9.5	59.5	433.83	19.69	25.34	9.5	
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.985979	292.74	218.34	16.43	98.93	37.1	288.64	215.28	16.2	97.54	36.58	
综合人工工日		小计							348.14	649.11	35.89	122.88	46.08	
2.9255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1202.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1				
	水						m3	2.27	4.57	10.37				
	复合木模板18mm						m2	2.169154	42.96	93.19				
	卡具						kg	1.784622	4.35	7.76				
	钢管支撑						kg	5.708818	4.08	23.29				
	周转木材						m3	0.035495	1730.06	61.41				
	铁钉						kg	1.902939	7.26	13.82				
	镀锌铁丝22#						kg	0.029579	8.79	0.26				
	塑料卡						个	29.57937	0.17	5.03				

	其他材料费	--	10.74	--	
	材料费小计	--	649.11	--	

项目编码		010505008001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m3	工程量	7.93		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.089269	92.82	413.19	31.54	39.8	14.92	8.29	36.89	2.82	3.55	1.33	
6-216	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.829508	105.91	472.95	35.05	45.11	16.92	87.85	392.32	29.07	37.42	14.04	
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.829508	788.97	365.8	34.13	263.39	98.77	654.46	303.43	28.31	218.48	81.93	
综合人工工日		小计							750.6	732.64	60.2	259.45	97.3	
6.3075工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1900.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.015446	410.92	417.27				
	塑料薄膜						m2	4.562294	0.69	3.15				
	水						m3	1.874688	4.57	8.57				
	复合木模板18mm						m2	3.10236	42.96	133.28				
	卡具						kg	1.634131	4.35	7.11				
	钢管支撑						kg	5.441572	4.08	22.2				
	周转木材						m3	0.055577	1730.06	96.15				
	铁钉						kg	3.508819	7.26	25.47				
	镀锌铁丝22#						kg	0.03318	8.79	0.29				
	塑料卡						个	24.88524	0.17	4.23				
	其他材料费								--	14.92		--		
	材料费小计								--	732.64		--		

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	358.56
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	868.05	64.86	79.4	29.77	18.33	86.81	6.49	7.94	2.98
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.78	62.53	392.43	147.16	116.38	48.38	6.25	39.24	14.72
综合人工工日		小计							134.71	135.19	12.74	47.18	17.7
1.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									347.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.207	410.92	85.06			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.289	4.57	1.32			
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.96	23.16			
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24			
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87			
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49			
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	2.6		--	
	材料费小计								--	135.19		--	

项目编码		010507001001	项目名称		散水		计量单位		m2	工程量	119.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	83.82	353.3	1.21	27.21	10.2	12.57	53	0.18	4.08	1.53
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	5.07	23.91	0.07	1.64	0.62
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	73.15	38.16	0.08	23.43	8.79	7.32	3.82	0.01	2.34	0.88
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.123035	65.45	45.47		20.94	7.85	8.05	5.59		2.58	0.97
综合人工工日		小计							34.12	86.32	0.36	11.03	4.15
0.2875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.98				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0399	330.69	13.19		
	卵石杂色	t	0.2475	160	39.6		
	水	m3	0.1157	4.57	0.53		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	389.55	23.72		
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0089 25	407.23	3.63		
	建筑油膏	kg	1.2401 93	3	3.72		
	木柴	kg	0.6643 89	0.94	0.62		
	煤	kg	1.3287 78	0.94	1.25		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	86.32	--	

项目编码		010507001002	项目名称		坡道		计量单位		m2	工程量	107.74		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	83.82	353.3	1.21	27.21	10.2	25.15	105.99	0.36	8.16	3.06
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	8.45	39.85	0.11	2.74	1.03
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	296.08	201.15	0.44	94.89	35.58	29.61	20.12	0.04	9.49	3.56
通13-补33	金刚砂耐磨地坪 2.5厚	10m2	0.1	119	88.84	24.84	46.03	17.26	11.9	8.88	2.48	4.6	1.73
综合人工工日		小计							76.22	174.84	3.09	25.38	9.53
0.6411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0798	330.69	26.39			
	卵石杂色						t	0.495	160	79.2			
	水						m3	0.18152	4.57	0.83			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	389.55	39.54			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.047775	389.49	18.61			
	周转木材						m3	0.0003	1730.06	0.52			
	草袋						m2	0.245	1.29	0.32			
	水泥42.5级						kg	1.953	0.311	0.61			

	金刚砂	kg	3.053	2.43	7.42		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	174.84	--	

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2	工程量	7.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	泵送现浇构件C20现浇台阶	10m2水平投影面积	0.1	116.62	656.17	50.9	53.61	20.1	11.66	65.62	5.09	5.36	2.01
21-82备注1	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	73.47	6.24	68.26	25.6	20.71	7.35	0.62	6.83	2.56
综合人工工日		小计							32.37	72.97	5.71	12.19	4.57
0.272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1638	391.49	64.13			
	塑料薄膜						m2	0.62	0.69	0.43			
	水						m3	0.225	4.57	1.03			
	钢管支撑						kg	0.089	4.08	0.36			
	周转木材						m3	0.0025	1730.06	4.33			
	组合钢模板						kg	0.325	4.29	1.39			
	铁钉						kg	0.032	7.26	0.23			
	卡具						kg	0.016	4.35	0.07			
	镀锌铁丝22#						kg	0.008	8.79	0.07			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	72.97		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	430.22	31.58	46.66	17.5	114.24	430.22	31.58	46.66	17.5

21-89备注1	现浇构件小型构件板	檐沟木模	10m2	0.663462	437.92	292.3	13.8	144.55	54.21	290.54	193.93	9.16	95.9	35.97	
综合人工工日			小计							404.78	624.15	40.74	142.56	53.47	
3.4015工日			未计价材料费												
清单项目综合单价										1265.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30							m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜							m2	3.75	0.69	2.59				
	水							m3	1.81	4.57	8.27				
	周转木材							m3	0.096865	1730.06	167.58				
	铁钉							kg	2.308848	7.26	16.76				
	镀锌铁丝22#							kg	0.019904	8.79	0.17				
	塑料卡							个	19.90386	0.17	3.38				
	其他材料费									--	6.26		--		
	材料费小计									--	624.15		--		

项目编码		010508001001	项目名称		后浇带		计量单位		m3	工程量	2.94		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件 C35现浇后浇板带	m3	1	69.02	449.25	19.69	28.39	10.65	69.02	449.25	19.69	28.39	10.65
21-63备注5	现浇构件 现浇板厚度50cm以内复合木模板	10m2	0.691156	486.71	243	27.8	164.64	61.74	336.39	167.95	19.21	113.79	42.67
综合人工工日		小计							405.41	617.2	38.9	142.18	53.32
3.4068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1257.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	425.49	434			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.53	4.57	11.56			
	复合木模板18mm						m2	1.520543	42.96	65.32			
	卡具						kg	1.250992	4.35	5.44			
	钢管支撑						kg	7.485219	4.08	30.54			
	周转木材						m3	0.026264	1730.06	45.44			

	铁钉	kg	1.3339 31	7.26	9.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0207 35	8.79	0.18		
	塑料卡	个	20.734 68	0.17	3.52		
	其他材料费			--	8.05	--	
	材料费小计			--	617.2	--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	343.763	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm	t	1	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 Φ 12以内，三级钢						t	1.02	3209	3273.18				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3346.35		--		

项目编码		010515001028		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		170.414	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 25mm	t	1	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4502.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 Φ 25以内，三级钢						t	1.02	3143	3205.86					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3289.64	--	

项目编码		010515001060		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.184	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 25mm以外	t	1	625.94	3332.2 ₄	56.98	218.53	81.95	625.94	3332.2 ₄	56.98	218.53	81.95		
综合人工工日		小计							625.94	3332.2 ₄	56.98	218.53	81.95		
5.26工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4315.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 Φ 25以外, 三级钢						t	1.02	3178	3241.56					
	镀锌铁丝22#						kg	0.87	8.79	7.65					
	电焊条J422						kg	12	6.87	82.44					
	水						m3	0.13	4.57	0.59					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3332.24		--			

项目编码		010515001054		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		70.775	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1285.2	3373.8 ₉	89.28	439.83	164.94	1285.2	3373.8 ₉	89.28	439.83	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3373.8 ₉	89.28	439.83	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5353.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 ϕ 12E以内，三级钢						t	1.02	3236	3300.72					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3373.89		--			

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	352.999						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	760.41	3319.22	81.74	269.49	101.06	760.41	3319.22	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3319.22	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4531.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25E以内，三级钢						t	1.02	3172	3235.44			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3319.22		--	

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	127.971						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	625.94	3371	56.98	218.53	81.95	625.94	3371	56.98	218.53	81.95
综合人工工日		小计							625.94	3371	56.98	218.53	81.95
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4354.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25E以外，三级钢						t	1.02	3216	3280.32			
	镀锌铁丝22#						kg	0.87	8.79	7.65			
	电焊条J422						kg	12	6.87	82.44			
	水						m3	0.13	4.57	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3371		--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.673
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15	3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15
综合人工工日		小计							3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7945.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋						t	1.02	3351	3418.02			
	镀锌铁丝22#						kg	7	8.79	61.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3479.55		--	

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	12833	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个 接头	0.1	98.77	27.68	2.37	32.36	12.14	9.88	2.77	0.24	3.24	1.21
综合人工工日		小计							9.88	2.77	0.24	3.24	1.21
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ25以外						个	1.02	4.29	4.38			
	电焊条J422						kg	-0.232	6.87	-1.59			
	水						m3	-0.003	4.57	-0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.77		--	

项目编码		010516004001	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量	3480	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.62	18.66	17.78	6.67	3.69	0.56	1.87	1.78	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.78	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.57				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	钢筋综合	t	0.0001	3209	0.32		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码		011810001001	项目名称		植筋		计量单位		根	工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-51备注1	钢筋植筋 Φ25mm	10根	0.1	873.36	100.45	27.79	288.37	108.14	87.34	10.05	2.78	28.84	10.81
综合人工工日		小计							87.34	10.05	2.78	28.84	10.81
0.7339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								139.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.2348 5	25.73	6.04			
	电锤钻头32mm						支	0.067	53.17	3.56			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	10.05		--	

项目编码		011810001003	项目名称		植筋		计量单位		根	工程量	160		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49备注1	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	523.08	57.59	16.7	172.73	64.77	52.31	5.76	1.67	17.27	6.48
综合人工工日		小计							52.31	5.76	1.67	17.27	6.48
0.4396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.1059 ₃	25.73	2.73			
	电锤钻头28mm						支	0.063	41.16	2.59			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	5.76		--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	144						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	130.38	21.93	3.38	42.8	16.05	13.04	2.19	0.34	4.28	1.61
综合人工工日		小计							13.04	2.19	0.34	4.28	1.61
0.1096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.0421 3	25.73	1.08			
	电锤钻头18mm						支	0.03	22.3	0.67			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	2.19		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	3.331						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4954.91	1076.19	2307.78	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15339.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4954.91		--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.853
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39
32.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11231.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	26.5	6.87	182.06			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg	5.12	14.14	72.4			
	油漆溶剂油						kg	0.53	12.01	6.37			
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92			
	其他材料费								--	11.76		--	
	材料费小计								--	4494.79		--	

项目编码		010606008005		项目名称		钢梯		计量单位		t		工程量		0.337	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6		
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7		
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39		
32.2工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				11231.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	14.14	72.4		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4494.79	--	

项目编码		010606008006	项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量	0.768	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39
32.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11231.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			

	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	14.14	72.4		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4494.79	--	

项目编码		010606008002	项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量	0.453	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3349.21	4474.3	847.09	1342.81	503.56
28.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10516.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	24.99	6.87	171.68			
	氧气						m3	3.08	2.83	8.72			
	乙炔气						m3	1.34	14.05	18.83			
	防锈漆						kg	5.58	14.14	78.9			
	油漆溶剂油						kg	0.58	12.01	6.97			
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92			
	电焊条J422						kg	1.51	6.87	10.37			
	其他材料费						--			11.71		--	
	材料费小计						--			4474.3		--	

项目编码		010606008007		项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量		0.237	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77		
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7		
综合人工工日		小计							3349.21	4474.3	847.09	1342.81	503.56		
28.15工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10516.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49					
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57					
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	24.99	6.87	171.68					
	氧气						m3	3.08	2.83	8.72					
	乙炔气						m3	1.34	14.05	18.83					
	防锈漆						kg	5.58	14.14	78.9					
	油漆溶剂油						kg	0.58	12.01	6.97					
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92					
	电焊条J422						kg	1.51	6.87	10.37					
	其他材料费									--	11.71		--		
材料费小计									--	4474.3		--			

项目编码	010606008003	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	0.674					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37

7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39
32.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11231.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	26.5	6.87	182.06			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg	5.12	14.14	72.4			
	油漆溶剂油						kg	0.53	12.01	6.37			
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92			
	其他材料费								--	11.76		--	
	材料费小计								--	4494.79		--	

项目编码		010606008004		项目名称		钢梯		计量单位		t	工程量		0.831	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39	
32.2工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11231.46					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49				

细	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	14.14	72.4		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4494.79	--	

项目编码		010606006001	项目名称		钢平台			计量单位		t	工程量	1.588	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-37	钢平台、走道板式制作	t	1	1755.25	4337.84	613.96	758.15	284.31	1755.25	4337.84	613.96	758.15	284.31
8-147	金属构件、平台、操作台、走道、休息台	t	1	1068.62	58.79	147.91	389.29	145.98	1068.62	58.79	147.91	389.29	145.98
综合人工工日		小计							2946.99	4490.28	847.83	1214.34	455.38
24.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9954.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.013	1730.06	22.49			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	3.23	7.12	23			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	31.87	6.87	218.95			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			

	防锈漆	kg	3.3	14.14	46.66		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.77	--	
	材料费小计			--	4490.28	--	

项目编码		010606009001	项目名称		钢护栏			计量单位		t	工程量	0.536	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
综合人工工日		小计							3479.85	4523.89	729.79	1347.08	505.15
29.2478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10585.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	27.7215	6.87	190.45			
	氧气						m3	3.299675	2.83	9.34			
	乙炔气						m3	1.435445	14.05	20.17			
	防锈漆						kg	7.962221	14.14	112.59			
	油漆溶剂油						kg	0.821263	12.01	9.86			
	周转木材						m3	0.027	1730.06	46.71			
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	0.18	7.12	1.28			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	0.005303	3823	20.27			
	其他材料费								--	11.89		--	
	材料费小计								--	4523.89		--	

项目编码	010606009002	项目名称	钢护栏	计量单位	t	工程量	0.585						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76
综合人工工日		小计							3479.85	4523.89	729.79	1347.08	505.15
29.2478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10585.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.027	1730.06	46.71			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	0.18	7.12	1.28			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	27.7215	6.87	190.45			
	氧气						m3	3.299675	2.83	9.34			
	乙炔气						m3	1.435445	14.05	20.17			
	防锈漆						kg	7.962221	14.14	112.59			
	油漆溶剂油						kg	0.821263	12.01	9.86			
	型钢						t	0.005303	3823	20.27			
	其他材料费								--	11.89		--	
	材料费小计								--	4523.89		--	

项目编码		010607005001	项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2	工程量	3381.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.14	0.38	2.6	0.97

0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					24.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网			m2	1.1	11.01	12.11		
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	13.14	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	2235.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.14		--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	42.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1		3838					383.8			
综合人工工日		小计								383.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								383.8					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质平开门无亮子						m2	1.01	380	383.8			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	383.8	--	

项目编码		010801002002		项目名称		木质门带套		计量单位		m2	工程量	9.68		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门	实拼门夹板面	10m2	0.1		3535					353.5			
综合人工工日			小计								353.5			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价									353.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质平开门有亮子（磨砂玻璃）							m2	1.01	350	353.5			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	353.5		--	

项目编码		010802003003	项目名称		钢质甲级防火门		计量单位		m2	工程量		46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级隔热防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		119.57	44.84	37.37	449.69		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级隔热防火门						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码	010802003006	项目名称	钢质乙级防火门	计量单位	m2	工程量	20.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级隔热防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		119.57	44.84	37.37	422.8		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				476.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢质乙级隔热防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码		010802003004	项目名称		钢质丙级防火门		计量单位		m2	工程量		21.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质丙级隔热防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		119.57	44.84	37.37	395.92		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	395.92		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									449.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级隔热防火门						m2	1.01	390.37	394.27			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	395.92		--	

项目编码		010802003005	项目名称		拉丝不锈钢平开门			计量单位		m2	工程量	16.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	拉丝不锈钢平开门	10m2	0.1	373.66	6076.43		119.57	44.84	37.37	607.64		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	607.64		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									661.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拉丝不锈钢平开门						m2	1.01	600	606			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	607.64		--	

项目编码	010802001001	项目名称	钢质平开门		计量单位	m2	工程量	87.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-2	钢质平开门	10m2	0.1	526.44	6616.6	14.7	173.16	64.94	52.64	661.66	1.47	17.32	6.49
综合人工工日		小计							52.64	661.66	1.47	17.32	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									739.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢质平开门						m2	0.97	650	630.5			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	7.3	1.46	10.66			
	塑料胀管螺钉						套	14.6	0.09	1.31			
	其他材料费								--	2.49		--	
	材料费小计								--	661.66		--	

项目编码		010803001001	项目名称		金属卷帘（闸）门		计量单位		m2	工程量		120.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	不锈钢管 卷帘门	10m2	0.1		11978.4					1197.84			
综合人工工日		小计								1197.84			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1197.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质电动抗风卷帘门						m2	1	1197.84	1197.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1197.84		--	

项目编码		010807001001		项目名称		铝合金平开窗			计量单位		m2	工程量		44.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5800					580					
综合人工工日		小计								580					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									580						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金平开窗6+12A+6						m2	1	580	580					

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	580	--	

项目编码		010807001002		项目名称		铝合金推拉窗			计量单位		m2	工程量		145.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800					580					
综合人工工日		小计								580					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									580						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金推拉窗6+12A+6						m2	1	580	580					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	580		--			

项目编码		010807001003		项目名称		铝合金固定窗			计量单位		m2	工程量		17.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800					580					
综合人工工日		小计								580					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									580						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗6+12A+6						m2	1	580	580					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	580		--			

项目编码		010802001002	项目名称		铝合金门连窗			计量单位		m2	工程量	57.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				580			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金门连窗6+12A+6	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码		010807001004	项目名称		铝合金推拉窗			计量单位		m2	工程量	34.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗上部百叶，6+12A+6磨砂玻璃						m2	1	580	580			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	580		--	

项目编码		010807001005		项目名称		铝合金推拉下悬			计量单位		m2	工程量	29.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800					580				
综合人工工日		小计								580				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									580					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金推拉下悬窗6+12A+6						m2	1	580	580				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	580		--		

项目编码	010807001006	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	15.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800				580				
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								580					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗6+12A+6（夹丝玻璃）					m2	1	580	580				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	580	--			

项目编码		010807003002		项目名称		金属百叶窗			计量单位		m2	工程量		15.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		3300					330					
综合人工工日		小计								330					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									330						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金百叶含10x10mm铁丝网						m2	1	330	330					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	330		--			

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水			计量单位		m2		工程量		5388.12	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 双层	10m2	0.1	115.43	624.1		36.94	13.85	11.54	62.41			3.69	1.39		
综合人工工日		小计							11.54	62.41			3.69	1.39		
0.097工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									79.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	SBS改性沥青防水卷材 δ 3mm						m2	2.35	24.84	58.37						
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66						
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22						

	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	62.41	--	

项目编码		010902002001	项目名称		屋面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	5388.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	467.36		26.66	10	8.33	46.74		2.67	1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 无纺布一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							6.66	45.89		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯甲料						kg	1.374	13.1	18			
	聚氨酯乙料						kg	2.129	13.1	27.89			
	无纺布						m2	-0.855	0.77	-0.66			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.89		--	

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	4844.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.095	116.62	363.38		37.32	13.99	11.08	34.52		3.55	1.33	
13-18-1	C20预拌泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	36.89	164.73	6.06	13.74	5.15	3.69	16.47	0.61	1.37	0.52	
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	177.31	202.5	7.14	59.02	22.13	17.73	20.25	0.71	5.9	2.21	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	6.19	10.42	0.18	2.04	0.76	
综合人工工日		小计							38.69	81.66	1.5	12.86	4.82	
0.3251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									139.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土	m3	0.0969	349.72	33.89		
	水	m3	0.20245	4.57	0.93		
	C20预拌泵送细石砼	m3	0.0404	403	16.28		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	391.49	15.89		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3351	10.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	81.66	--	

项目编码		010902003002	项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2	工程量	48.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]	刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	102.27	165.65	0.33	32.83	12.31	10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
综合人工工日		小计							10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	449.97	15.91			
	水						m3	0.03852	4.57	0.18			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.57		--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	9.28
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75- [10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分 格缝 20mm厚(预 拌)	10m2	0.1	102.27	165.65	0.33	32.83	12.31	10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
综合人工工日		小计							10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.0353 5	449.97	15.91			
	水						m3	0.0385 2	4.57	0.18			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	16.57		--		

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位	根(个)	工程量	27						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30				
综合人工工日		小计								30				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管						根(个)	1	30	30				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	30		--		

项目编码		010902008001	项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量	54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	593.34	0.12	17.56	6.58	5.47	59.33	0.01	1.76	0.66
综合人工工日		小计							5.47	59.33	0.01	1.76	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金条板1.0mm			m2	0.601	81.17	48.78		
	木砖与拉条			m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉			kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL			支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油			kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	59.33	--	

项目编码		010902008002		项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量		336.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	593.34	0.12	17.56	6.58	5.47	59.33	0.01	1.76	0.66		
综合人工工日		小计							5.47	59.33	0.01	1.76	0.66		
0.046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									67.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	81.17	48.78					
	木砖与拉条						m3	0.0069	1286.32	8.88					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08					
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18					
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59					
	防腐油						kg	0.11	5.15	0.57					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	59.33		--			

项目编码		010903004001		项目名称		墙面变形缝			计量单位		m	工程量		172	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	252.6	0.07	14.49	5.43	4.52	25.26	0.01	1.45	0.54		
综合人工工日		小计							4.52	25.26	0.01	1.45	0.54		
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									31.78						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm		m2	0.264	81.17	21.43		
	木砖与拉条		m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉		kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL		支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油		kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费				--	0.11	--	
	材料费小计				--	25.26	--	

项目编码		010903004002		项目名称		墙面变形缝			计量单位		m	工程量		276.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	252.6	0.07	14.49	5.43	4.52	25.26	0.01	1.45	0.54		
综合人工工日		小计							4.52	25.26	0.01	1.45	0.54		
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									31.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	81.17	21.43					
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.32	3.22					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05					
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03					
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24					
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	25.26		--			

项目编码		010904004001		项目名称		楼（地）面变形缝			计量单位		m	工程量		51.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	593.34	0.12	17.56	6.58	5.47	59.33	0.01	1.76	0.66		
综合人工工日		小计							5.47	59.33	0.01	1.76	0.66		
0.046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									67.23						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	81.17	48.78		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	59.33	--	

项目编码		010904002001	项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	363.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料（平面）二涂3mm	10m2	0.1	83.3	696.81		26.66	10	8.33	69.68		2.67	1
14-28	无纺布 一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							6.66	68.83		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	2.061	13.1	27			
	聚氨酯乙料						kg	3.1935	13.1	41.83			
	无纺布						m2	-0.855	0.77	-0.66			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.83		--	

项目编码		010904002002	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	53.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂3mm	10m2	0.1	83.3	696.81		26.66	10	8.33	69.68		2.67	1
14-28	无纺布 一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							6.66	68.83		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚氨酯甲料			kg	2.061	13.1	27		
	聚氨酯乙料			kg	3.1935	13.1	41.83		
	无纺布			m2	-0.855	0.77	-0.66		
	二甲苯			kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	68.83	--	

项目编码		010904002003	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	61.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂3mm	10m2	0.1	83.3	696.81		26.66	10	8.33	69.68		2.67	1
14-28	无纺布 一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							6.66	68.83		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	2.061	13.1	27			
	聚氨酯乙料						kg	3.1935	13.1	41.83			
	无纺布						m2	-0.855	0.77	-0.66			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.83		--	

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	909.89		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	206.28	3.25	12.46	4.67	3.57	20.63	0.33	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.57	20.63	0.33	1.25	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料						kg	1.8	11.46	20.63			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	20.63	--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	4844.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	304.49		30.46	11.42	9.52	30.45		3.05	1.14
综合人工工日		小计							9.52	30.45		3.05	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板燃烧性能等级为B1						m3	0.052	585.56	30.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30.45		--	

项目编码		011101001001	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	10518.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	0.1	57.12	390.15	12.57	22.3	8.36	5.71	39.02	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*52	C30预拌泵送细石砼找平层 厚300mm	10m2	0.1	98.77	1265.27	45.26	46.09	17.28	9.88	126.53	4.53	4.61	1.73
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.032389	51.17	3.96	38.29	28.63	10.74	1.66	0.13	1.24	0.93	0.35
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm	t	0.013286	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	17.08	44.46	1.19	5.84	2.19
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ14mm	t	0.017172	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	13.06	56.49	1.4	4.63	1.74
综合人工工日		小计							68.45	444.34	11.74	25.66	9.64
0.5757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									559.83				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	碎石60	t	1.1936	148	176.65		
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	0.1015	381.78	38.75		
	水	m3	0.2928 31	4.57	1.34		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.3056	410.92	125.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0016 52	68.6	0.11		
	钢筋Φ12, 三级钢	t	0.0135 52	3209	43.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1244 95	8.79	1.09		
	电焊条J422	kg	0.1899 07	6.87	1.3		
	钢筋Φ14, 三级钢	t	0.0175 15	3143	55.05		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	444.34	--	

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面				计量单位		m2	工程量	3405.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15	
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74	
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84	
13-18-1+[13-19-1]*22	C30预拌泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	63.07	632.19	22.65	27.43	10.29	6.31	63.22	2.27	2.74	1.03	
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9	
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.022704	51.17	3.96	38.29	28.63	10.74	1.16	0.09	0.87	0.65	0.24	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ10mm	t	0.017469	1285.2	3435.09	89.28	439.83	164.94	22.45	60.01	1.56	7.68	2.88	
综合人工工日		小计							56.69	341.03	8.08	20.72	7.78	
0.4771工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									434.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60						t	1.1936	148	176.65				
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74				
	水						m3	0.199969	4.57	0.91				
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.1526	410.92	62.71				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	210.13	7.57	14.99	5.62	3.93	21.01	0.76	1.5	0.56
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57
综合人工工日		小计							27.85	246.37	4.28	10.28	3.86
0.2346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									292.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	水						m3	0.099	4.57	0.45			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0506	410.92	20.79			
	冷轧带肋钢筋 φ6，一级钢						t	0.002264	3351	7.59			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026418	8.79	0.23			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	246.37		--	

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	660.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	1037.85	1.67	125.68	47.13	39.11	103.79	0.17	12.57	4.71
综合人工工日		小计							39.11	103.79	0.17	12.57	4.71
0.3179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.02	86.75	88.49			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	389.49	13.77			
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17			

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 ₂	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	103.79	--	

项目编码		011101003004		项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	304.77	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15	
2-205	碎石底层 人机配合 厚度30cm	100m2	0.01	622.61	8876.8	202.42	264.01	99	6.23	88.77	2.02	2.64	0.99	
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84	
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	210.13	7.57	14.99	5.62	3.93	21.01	0.76	1.5	0.56	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0022 ₂	2093.2 ₁	3522.6 ₂	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57	
综合人工工日		小计							21.63	157.6	4.28	8.29	3.11	
0.1823工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									194.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60						t	0.5968	148	88.33				
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74				
	水						m3	0.099	4.57	0.45				
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0506	410.92	20.79				
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢						t	0.0022 ₆₄	3351	7.59				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0264 ₁₈	8.79	0.23				
	其他材料费							--	0.47		--			
	材料费小计							--	157.6		--			

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量		344.09	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

13-85	楼地面单块 0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	1037.8 5	1.67	125.68	47.13	39.11	103.79	0.17	12.57	4.71
综合人工工日		小计							39.11	103.79	0.17	12.57	4.71
0.3179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800					m2	1.02	86.75	88.49				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0353 5	389.49	13.77				
	白水泥					kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片					片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.0265 2	4.57	0.12				
	水泥32.5级					kg	1.517	0.271	0.41				
	901胶					kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费							--	0.34		--		
	材料费小计							--	103.79		--		

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	710.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	383.61	1175.8	1.99	123.39	46.27	38.36	117.58	0.2	12.34	4.63	
综合人工工日		小计							38.36	117.58	0.2	12.34	4.63	
0.3119工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.02	86.75	88.49				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0707	389.49	27.54				
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				

	其他材料费	--	0.36	--	
	材料费小计	--	117.58	--	

项目编码		011101003005	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	4.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	199.21	0.87	22.36	8.39	6.9	19.92	0.09	2.24	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002225	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.66	7.84	0.14	1.53	0.58
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97			23.99	9	7.5			2.4	0.9
综合人工工日		小计							20.49	27.94	0.25	6.63	2.49
0.1721工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	389.55	19.71			
	水						m3	0.046208	4.57	0.21			
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢						t	0.00227	3351	7.61			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026478	8.79	0.23			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.94		--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	35.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.08	116.62	363.38		37.32	13.99	9.33	29.07		2.99	1.12
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	134.46	0.33	23.31	8.74	7.25	13.45	0.03	2.33	0.87

13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	199.21	0.87	22.36	8.39	6.9	19.92	0.09	2.24	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002221	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97			23.99	9	7.5			2.4	0.9
综合人工工日		小计							37.06	70.44	0.28	11.95	4.47
0.3114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻骨料混凝土					m3	0.0816	349.72	28.54				
	水					m3	0.144208	4.57	0.66				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.03535	378.84	13.39				
	C20预拌非泵送细石砼					m3	0.0506	389.55	19.71				
	冷轧带肋钢筋 Φ6, 一级钢					t	0.002265	3351	7.59				
	镀锌铁丝22#					kg	0.02643	8.79	0.23				
	水泥32.5级					kg	0.6068	0.271	0.16				
	901胶					kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费							--	0.14		--		
	材料费小计							--	70.44		--		

项目编码		011102003004	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	45.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	383.61	1175.8	1.99	123.39	46.27	38.36	117.58	0.2	12.34	4.63
综合人工工日		小计							38.36	117.58	0.2	12.34	4.63
0.3119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.02	86.75	88.49			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0707	389.49	27.54			
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			

	水	m3	0.0265 ₂	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码		011107004001	项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位		m2	工程量	23.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	228.45	0.52	98.14	36.8	30.62	22.85	0.05	9.81	3.68
综合人工工日		小计							30.62	22.85	0.05	9.81	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0567	389.49	22.08			
	水						m3	0.056	4.57	0.26			
	草袋						m2	0.358	1.29	0.46			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	22.85		--	

项目编码		011105001001	项目名称		水泥砂浆踢脚线			计量单位		m	工程量	1510.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.79	0.06	17.1	6.41	5.34	2.58	0.01	1.71	0.64
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.015	28.56	22.34		9.14	3.43	0.43	0.34		0.14	0.05
综合人工工日		小计							5.77	2.92	0.01	1.85	0.69
0.0485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	389.49	1.02			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	378.84	1.52			
	水						m3	0.00675	4.57	0.03			

	界面剂	kg	0.2571	1.29	0.33		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.92	--	

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	1261.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	161.59	0.31	38.22	14.33	11.91	16.16	0.03	3.82	1.43	
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.015	28.56	22.34		9.14	3.43	0.43	0.34		0.14	0.05	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.015	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-0.21	-0.03		-0.07	-0.03	
综合人工工日		小计							12.13	16.47	0.03	3.89	1.45	
0.0987工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									33.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800						m2	0.153	86.75	13.27				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	389.49	0.55				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0052 ₅	378.84	1.99				
	白水泥						kg	0.02	1.082	0.02				
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03				
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	水						m3	0.0049 ₂₇	4.57	0.02				
	界面剂						kg	0.2571	1.29	0.33				
	水泥32.5级						kg	0.5157 ₈	0.271	0.14				
	901胶						kg	0.0071 ₄	2.14	0.02				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	16.47		--		

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层			计量单位	m2	工程量	554.01				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1040.43	1247.44	5.05	334.55	125.46	104.04	124.74	0.51	33.46	12.55
D00001	地砖抽槽	m	1.35391		8					10.83			
综合人工工日		小计							104.04	135.57	0.51	33.46	12.55
0.8459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									286.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800					m2	1.098	86.75	95.25				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0707	389.49	27.54				
	白水泥					kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片					片	0.0083	68.6	0.57				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.02652	4.57	0.12				
	地砖抽槽					m	1.35391	8	10.83				
	水泥32.5级					kg	1.517	0.271	0.41				
	901胶					kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费							--	0.36		--		
	材料费小计							--	135.57		--		

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	21600.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	141.72	0.34	57.87	21.7	18.05	14.17	0.03	5.79	2.17
综合人工工日		小计							19.48	16.22	0.01	6.24	2.34
0.1637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.0133	4.57	0.06			

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0369 25	377.06	13.92		
	水泥32.5级	kg		0.271			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.22	--	

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	7892.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	200.72	243.25	0.5	64.39	24.15	20.07	24.33	0.05	6.44	2.42
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
综合人工工日		小计							21.5	26.38	0.03	6.89	2.59
0.1807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01505	377.06	5.67			
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.039375	457.06	18			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.0135	4.57	0.06			
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	26.38		--	

项目编码		011202001001	项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位		m2	工程量		111.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	147.31	0.36	80.97	30.36	25.27	14.73	0.04	8.1	3.04

综合人工工日		小计		25.27	14.73	0.04	8.1	3.04
0.2123工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				51.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.0150 ₅	377.06	5.67		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.0238	369.97	8.81		
	水		m3	0.0087 ₀₈	4.57	0.04		
	水泥32.5级		kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶		kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--		
	材料费小计			--	14.73	--		

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面			计量单位		m2	工程量	909.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1093.56	1.92	252.52	94.7	78.72	109.36	0.19	25.25	9.47
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
综合人工工日		小计							81.58	111.59	0.19	26.16	9.81
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600						m2	1.025	80	82			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.023275	369.97	8.61			
	白水泥						kg	0.15	1.082	0.16			
	干粉型粘结剂						kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶						kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.01222	4.57	0.06			
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	111.59		--	

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位		m2	工程量	6806.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
综合人工工日		小计							2.86	2.23		0.91	0.34
0.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.005	4.57	0.02			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		2.23		--

项目编码		011301001002	项目名称		天棚抹灰			计量单位		m2	工程量	157.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	174.35	56.24	0.13	55.83	20.94	17.44	5.62	0.01	5.58	2.09
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		5.33	2	1.67	3.59		0.53	0.2
综合人工工日		小计							19.11	9.21	0.01	6.11	2.29
0.1605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.003675	377.06	1.39			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.01085	369.97	4.01			
	水						m3	0.006808	4.57	0.03			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.21		--	

项目编码		011302001001	项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2	工程量	419.04		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.41	9.09	2.91	1.09		3.94	0.91	0.29	0.11	
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	231.24	243.82	1.45	74.46	27.92	23.12	24.38	0.15	7.45	2.79	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	776.79		33.85	12.69	10.58	77.68		3.39	1.27	
综合人工工日		小计							33.7	106	1.06	11.13	4.17	
0.274工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									156.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢C8						kg	0.393	3.28	1.29				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	3.723	0.6				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	8.17	10.92				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65				
	铝合金T型主龙骨						m	1.917	4.72	9.05				
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56				
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19				
	铝合金T型龙骨挂件						个	4.6	0.51	2.35				
	铝合金T型龙骨平面连接件						只	0.6	0.43	0.26				
	铝合金方板300*300						m2	1.05	73.98	77.68				
	其他材料费									--	0.46		--	
	材料费小计									--	106		--	

项目编码		011302001002	项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2	工程量	1089.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.41	9.09	2.91	1.09		3.94	0.91	0.29	0.11
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	504.1	2.91	75.72	28.39	23.37	50.41	0.29	7.57	2.84

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	222.15		44.08	16.53	13.78	22.22		4.41	1.65
综合人工工日		小计							37.15	76.57	1.2	12.27	4.6
0.302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢C8						kg	0.393	3.28	1.29			
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	3.723	0.6			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	3.06	6.65	20.35			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	8.17	11.18			
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件						只	0.95	0.6	0.57			
	中龙骨横撑						m	3.329	3	9.99			
	中龙骨垂直吊件						只	4	0.39	1.56			
	中龙骨平面连接件						只	12.6	0.43	5.42			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69			
	纸面石膏板12厚防潮						m2	1.1	19.38	21.32			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	76.57		--	

项目编码		011406001001	项目名称		抹灰面油漆			计量单位		m2	工程量	21600.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.98	57.25		49.59	18.6	15.5	5.73		4.96	1.86
综合人工工日		小计							15.5	5.73		4.96	1.86
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			

白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	5.73	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	6486.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	170.48	57.25		54.55	20.46	17.05	5.73		5.46	2.05
综合人工工日		小计							17.05	5.73		5.46	2.05
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.082	0.52			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	5.73		--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	320.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*~3备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	83.89	47.98		26.84	10.07	8.39	4.8		2.68	1.01
综合人工工日		小计							8.39	4.8		2.68	1.01
0.0682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.0332	2.14	0.07			
	石膏粉325目						kg	0.0083	0.36				
	大白粉						kg	0.0083	0.73	0.01			
	白水泥						kg	0.0688	1.082	0.07			

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	4.8	--	

项目编码		011406001003	项目名称		抹灰面油漆			计量单位		m2	工程量	1089.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	3.1		9.84	3.69	3.08	0.31		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.14	6.15	2.73		1.97	0.74	0.86	0.38		0.28	0.1
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	53.69		58.65	21.99	18.33	5.37		5.87	2.2
17-166-[17-167]	满批腻子 夹板面 一遍	10m2	-0.1	43.05	11.06		13.78	5.17	-4.31	-1.11		-1.38	-0.52
综合人工工日		小计							17.96	4.95		5.75	2.15
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆						kg	0.02	15.16	0.3			
	自粘胶带						m	1.428	0.1286	0.18			
	密封油膏						kg	0.0098	5.57	0.05			
	内墙乳胶漆						kg	0.4	9.75	3.9			
	羧甲基纤维素						kg	0.021	2.14	0.04			
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.07	4.29	0.3			
	大白粉						kg	0.69	0.73	0.5			
	酚醛清漆						kg	-0.028	13.43	-0.38			
	油漆溶剂油						kg	-0.007	12.01	-0.08			
	其他材料费						--			0.14		--	
	材料费小计						--			4.95		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7892.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	123	206.86		39.36	14.76	12.3	20.69		3.94	1.48
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	83.64	12.88		26.76	10.04	-8.36	-1.29		-2.68	-1

省补 13- 28备注 1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.44		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
综合人工工日		小计							10.21	25.54		3.27	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	30.01	3.6			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	16.34	9.8			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	16.34	3.27			
	白水泥						kg	-0.229	1.082	-0.25			
	901胶						kg	-0.105	2.14	-0.22			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	外墙弹性乳胶涂料						kg	0.2	16.34	3.27			
	大白粉						kg	-0.064	0.73	-0.05			
	石膏粉325目						kg	-0.064	0.36	-0.02			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.72	5.83			
	弹性底漆						kg		17.15				
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	25.54		--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	156.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	123	206.86		39.36	14.76	12.3	20.69		3.94	1.48
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面二遍	10m2	-0.1	83.64	12.88		26.76	10.04	-8.36	-1.29		-2.68	-1
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.44		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
综合人工工日		小计							10.21	25.54		3.27	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	30.01	3.6			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	16.34	9.8			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	16.34	3.27			

	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.34	3.27		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	25.54	--	

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆			计量单位		t	工程量	9.342	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面底漆	10m2	4	29.52	24.56		9.45	3.54	118.08	98.24		37.8	14.16	
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.4	28.29	21.45		9.05	3.39	11.32	8.58		3.62	1.36	
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.4	29.52	24.56		9.45	3.54	11.81	9.82		3.78	1.42	
综合人工工日		小计							141.21	116.64		45.2	16.94	
1.148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									319.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水性无机锌底漆底漆						kg	5.276	15.44	81.46				
	水性无机锌底漆稀释剂X6						kg	1.356	12.86	17.44				
	砂纸						张	4.488	0.94	4.22				
	白布						m2	0.092	3.43	0.32				
	环氧云铁中间漆						kg	0.484	15.44	7.47				
	环氧云铁稀释剂X6						kg	0.124	12.86	1.59				
	其他材料费							--	4.14		--			
	材料费小计							--	116.64		--			

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料		计量单位	t	工程量	6.861					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	3	175.89	342.95	44.01	70.37	26.39	527.67	1028.85	132.03	211.11	79.17

综合人工工日		小计		527.67	1028.85	132.03	211.11	79.17
4.29工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1978.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料		kg	63	16.29	1026.27		
	其他材料费				--	2.58	--	
	材料费小计				--	1028.85	--	

项目编码		011210005001	项目名称		成品隔断		计量单位		m2	工程量	34.99		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10m2	0.1		2200					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断						m2	1	220	220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码		011505001001	项目名称		洗漱台		计量单位		m2	工程量	10.62		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2032.62	182.16	501.09	187.91	138.38	203.26	18.22	50.11	18.79
1-819	石材面开洞	个	0.94162	74.2	1.56	0.87	24.02	9.01	69.87	1.47	0.82	22.62	8.48
综合人工工日		小计							208.25	204.73	19.04	72.73	27.27
1.7841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									532.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板						m2	1.05	100	105			
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45			
	电焊条J422						kg	0.631	6.87	4.33			
	角钢						kg	23.4	3.723	87.12			
	防锈漆						kg	0.098	14.14	1.39			

	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	204.73	--	

项目编码		031004003001	项目名称		洗脸盆		计量单位		组	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	262.99	81.84		84.16	31.56	26.3	8.18		8.42	3.16
综合人工工日		小计							26.3	8.18		8.42	3.16
0.221工日		未计价材料费							313.1				
清单项目综合单价								359.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆						只	1.01	230	232.3			
	水嘴						个	1.01	80	80.8			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.416	0.69	0.29			
	自攻螺钉M6×50						十个	0.416	0.76	0.32			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	防腐油						kg	0.02	5.15	0.1			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	321.28		--	

项目编码		011505010001	项目名称		镜面玻璃			计量单位		m2	工程量	6.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	670.15	4.27	72.21	27.08	22.14	67.02	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	67.02	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.52					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	63.62	66.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	67.02	--	

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		161.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280					
综合人工工日		小计								280					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									280						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	楼梯栏杆，H=900mm						m	1	280	280					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	280		--			

项目编码		011503001002	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		14.85	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300				
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	楼梯水平栏杆，H=1100mm						m	1	300	300				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	300		--		

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	7.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	洞口封堵	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	50000	--		
	材料费小计								--	50000	--		

项目编码		010401009001	项目名称		实心砖柱		计量单位		m3	工程量	0.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M10砖柱 方形(预拌)	m3	1	221.42	448.6	0.37	70.97	26.61	221.42	448.6	0.37	70.97	26.61
综合人工工日		小计							221.42	448.6	0.37	70.97	26.61
1.8607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								767.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.46	56	305.76			
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.40425	351.34	142.03			
	水						m3	0.109	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	448.6		--	

项目编码		010501001002		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	9.17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	1	89.25	377.96	1.06	28.9	10.84	89.25	377.96	1.06	28.9	10.84	
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.114166	478.38	246.1	9.7	156.19	58.57	54.61	28.1	1.11	17.83	6.69	
综合人工工日		小计							143.86	406.06	2.17	46.73	17.53	
1.2089工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									616.35					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	1.015	370.12	375.67		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	复合木模板18mm	m2	0.2511 65	42.96	10.79		
	周转木材	m3	0.0075 35	1730.0 6	13.04		
	卡具	kg	0.0159 83	4.35	0.07		
	钢管支撑	kg	0.1701 07	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.3797 16	7.26	2.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0159 83	8.79	0.14		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	406.06	--	

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量	15.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-306	非泵送现浇构件 C25满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	438.57	29.95	24.44	9.16	46.41	438.57	29.95	24.44	9.16	
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1225 97	282.03	237.04	13.98	94.72	35.52	34.58	29.06	1.71	11.61	4.35	
综合人工工日		小计							80.99	467.63	31.66	36.05	13.51	
0.6806工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									629.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	1.02	423.55	432.02				
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29				
	水						m3	1.15	4.57	5.26				
	复合木模板18mm						m2	0.2697 13	42.96	11.59				
	周转木材						m3	0.0068 65	1730.0 6	11.88				
	卡具						kg	0.0355 53	4.35	0.15				
	钢管支撑						kg	0.1887 99	4.08	0.77				
	铁钉						kg	0.4212 43	7.26	3.06				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0380 05	8.79	0.33				
	塑料卡						个	3.6779 1	0.17	0.63				

	其他材料费	--	0.65	--	
	材料费小计	--	467.63	--	

项目编码		010504004002	项目名称		挡土墙		计量单位		m3	工程量	17.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件C25挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	87.02	444.58	30.46	37.59	14.1	87.02	444.58	30.46	37.59	14.1
21-48 备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	1.268473	291.55	325.35	35.26	104.58	39.22	369.82	412.7	44.73	132.66	49.75
综合人工工日		小计							456.84	857.28	75.19	170.25	63.85
3.8391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1623.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	0.992	423.55	420.16			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	377.06	19.14			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.69	0.12			
	水						m3	1.12	4.57	5.12			
	复合木模板18mm						m2	2.790641	42.96	119.89			
	卡具						kg	1.610961	4.35	7.01			
	钢管支撑						kg	2.993596	4.08	12.21			
	周转木材						m3	0.029175	1730.06	50.47			
	铁钉						kg	2.169089	7.26	15.75			
	镀锌铁丝22#						kg	0.038054	8.79	0.33			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	33.322786	5.66	188.61			
	塑料卡						个	38.05419	0.17	6.47			
	其他材料费								--	12		--	
	材料费小计								--	857.28		--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	441.49	1.23	44.95	16.86	139.23	441.49	1.23	44.95	16.86
21-42 备注5	现浇构件 圈梁 、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	1.1547 9	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	410.89	254.79	13.95	135.94	50.98
综合人工工日		小计							550.12	696.28	15.18	180.89	67.84
4.6228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1510.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	1.02	423.55	432.02			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	复合木模板18mm						m2	2.5405 38	42.96	109.14			
	卡具						kg	0.6697 78	4.35	2.91			
	钢管支撑						kg	1.9515 95	4.08	7.96			
	周转木材						m3	0.0623 59	1730.0 6	107.88			
	铁钉						kg	1.3580 33	7.26	9.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0461 92	8.79	0.41			
	塑料卡						个	34.643 7	0.17	5.89			
	其他材料费								--	10.74		--	
	材料费小计								--	696.28		--	

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	209.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	168.74	0.34	116.91	43.84	36.5	16.87	0.03	11.69	4.38
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							35.07	16.69	0.01	11.23	4.21
0.2947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	457.06	16.72			
	水						m3	0.008096	4.57	0.04			

	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	-0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.69	--	

项目编码		011203001002	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	205.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	139.48	0.34	116.91	43.84	36.5	13.95	0.03	11.69	4.38
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	138.22	0.33	23.31	8.74	7.25	13.82	0.03	2.33	0.87
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							42.32	27.59	0.04	13.56	5.08
0.3556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	377.06	13.79			
	水						m3	0.014096	4.57	0.06			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	389.49	13.77			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.271	-0.08			
	901胶						kg	0.0042	2.14	-0.01			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	27.59		--	

项目编码		010904001001	项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2	工程量	205.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	256.1		28.56	10.71	8.93	25.61		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	25.61		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	1.5厚SBS弹性沥青防水卷材		m2	1.25	18	22.5		
	改性沥青粘结剂		kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏		kg	0.062	6	0.37		
	钢压条		kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉		kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费				--	0.09	--	
	材料费小计				--	25.61	--	

项目编码		010516002002	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	0.717	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4954.91	1076.19	2307.78	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15339.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4954.91		--	

项目编码		040402016002	项目名称		沟道盖板		计量单位		m2	工程量	59.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	64.26	2601.24	0.85	20.84	7.81	6.43	260.12	0.09	2.08	0.78
综合人工工日		小计							6.43	260.12	0.09	2.08	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材		m3	0.000025	1730.06	0.04		
	不锈钢盖板（成品）		m2	1	260	260		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	260.12	--	

项目编码		011701001001	项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量	3609.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-3+[20-4]*2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在10m内	每1m2建筑面积	1	60.69	38.18	5.67	21.24	7.96	60.69	38.18	5.67	21.24	7.96
综合人工工日		小计							60.69	38.18	5.67	21.24	7.96
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	脚手钢管						kg	2.67	4.507	12.03			
	底座						个	0.012	4.12	0.05			
	脚手架扣件						个	0.43	6.83	2.94			
	镀锌铁丝8#						kg	0.86	7.12	6.12			
	其他材料费							--	8.39		--		
	材料费小计							--	38.18		--		

项目编码		011701006001	项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2	工程量	3609.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21+[20-22]	满堂脚手架 基本层 高10m以内	10m2	0.1	185.64	41.79	15.71	64.43	24.16	18.56	4.18	1.57	6.44	2.42
综合人工工日		小计							18.56	4.18	1.57	6.44	2.42
0.156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.225	4.507	1.01			
	底座						个	0.002	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.032	6.83	0.22			

	周转木材	m3	0.0006	1730.06	1.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	7.12	0.23		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	4.18	--	

项目编码		011701001005		项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量		2295.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-2	综合脚手架 檐层 高在12m以内 高在5m内	每 1m2建 筑面积	1	35.7	20.27	3.49	12.54	4.7	35.7	20.27	3.49	12.54	4.7		
综合人工工日		小计							35.7	20.27	3.49	12.54	4.7		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									76.7						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.002	1730.06	3.46					
	脚手钢管						kg	1.51	4.507	6.81					
	底座						个	0.006	4.12	0.02					
	脚手架扣件						个	0.25	6.83	1.71					
	镀锌铁丝8#						kg	0.49	7.12	3.49					
	其他材料费								--	4.78		--			
	材料费小计								--	20.27		--			

项目编码		011701006002	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	2295.34	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	119	28.41	10.47	41.43	15.54	11.9	2.84	1.05	4.14	1.55
综合人工工日		小计							11.9	2.84	1.05	4.14	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.141	4.507	0.64			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.02	6.83	0.14			
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			

	镀锌铁丝8#	kg	0.026	7.12	0.19		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	2.84	--	

项目编码		011701001004		项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量	194.07	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	9.52	7.21	1.31	3.47	1.3	9.52	7.21	1.31	3.47	1.3	
综合人工工日		小计							9.52	7.21	1.31	3.47	1.3	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									22.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.001	1730.06	1.73				
	工具式金属脚手						kg	0.1	4.08	0.41				
	脚手钢管						kg	0.46	4.507	2.07				
	底座						个	0.002	4.12	0.01				
	脚手架扣件						个	0.08	6.83	0.55				
	镀锌铁丝8#						kg	0.14	7.12	1				
	其他材料费								--	1.44		--		
	材料费小计								--	7.21		--		

项目编码		011701002001	项目名称		外脚手架		计量单位		m2	工程量	1922.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	119	103.44	13.09	42.27	15.85	11.9	10.34	1.31	4.23	1.59
20-25备注2*8备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	11	5.39	1.47	3.99	1.5	1.1	0.54	0.15	0.4	0.15
综合人工工日		小计							13	10.88	1.46	4.63	1.74
0.1092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.000542	1730.06	0.94			

	脚手钢管	kg	1.0144 6	4.507	4.57		
	底座	个	0.0031 4	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.1717 4	6.83	1.17		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	7.12	1.31		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0259	7.12	0.18		
	其他材料费			--	2.7	--	
	材料费小计			--	10.88	--	

项目编码		011701002002	项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	2697.42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	79.73	55.09	6.55	27.61	10.35	7.97	5.51	0.66	2.76	1.04
20-25备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	7.85	3.85	1.05	2.85	1.07	0.79	0.39	0.11	0.29	0.11
综合人工工日		小计							8.76	5.9	0.77	3.05	1.15
0.0736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00073	1730.06	1.26			
	脚手钢管						kg	0.4209	4.507	1.9			
	底座						个	0.0011	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0671	6.83	0.46			
	镀锌铁丝8#						kg	0.1645	7.12	1.17			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	5.9		--	

项目编码		011701002004	项目名称		外脚手架		计量单位		m2	工程量	3613.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	7.85	3.85	1.05	2.85	1.07	0.79	0.39	0.11	0.29	0.11
20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	78.54	38.46	10.47	28.48	10.68	7.85	3.85	1.05	2.85	1.07

综合人工工日		小计		8.64	4.24	1.16	3.14	1.18
0.0726工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				18.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管		kg	0.2629	4.507	1.18		
	周转木材		m3	0.0003 ₃	1730.0 ₆	0.57		
	底座		个	0.0011	4.12			
	脚手架扣件		个	0.0451	6.83	0.31		
	镀锌铁丝8#		kg	0.2035	7.12	1.45		
	其他材料费				--	0.73	--	
	材料费小计				--	4.24	--	

项目编码	011701002005	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1600.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注2*6	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	102.1	50	13.61	37.03	13.89	10.21	5	1.36	3.7	1.39
20-25备注2*6备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	10.21	4.99	1.36	3.7	1.39	1.02	0.5	0.14	0.37	0.14
综合人工工日		小计							11.23	5.5	1.5	4.07	1.53
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.34177	4.507	1.54			
	周转木材						m3	0.000429	1730.06	0.74			
	底座						个	0.00143	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.05863	6.83	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.26455	7.12	1.88			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	5.5		--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	14600.12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上 单独柱、梁、墙、 油(水)池壁混 凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	21.42	11.26	3.05	7.83	2.94	2.14	1.13	0.31	0.78	0.29
综合人工工日		小计							2.14	1.13	0.31	0.78	0.29
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	脚手钢管						kg	0.071	4.507	0.32			
	脚手架扣件						个	0.008	6.83	0.05			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01	7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	1.13		--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注1备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内 (6层以内)	天	260			481.41	154.05	57.77			125166.6	40053	15020.2
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内 (商品砼) (非泵送) (预拌)	台	2	11807.38	17665.22	1585.63	4285.76	1607.16	23614.76	35330.44	3171.26	8571.52	3214.32
综合人工工日		小计							23614.76	35330.44	128337.86	48624.52	18234.52
206.0252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254142.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	8.91	148	1318.68			
	碎石5~16mm						t	0.648	148	95.9			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	60.9	408.98	24906.88			
	塑料薄膜						m2	10.2	0.69	7.04			
	水						m3	43.882	4.57	200.54			
	组合钢模板						kg	39.816	4.29	170.81			
	周转木材						m3	0.35034	1730.06	606.11			

	卡具	kg	10.584	4.35	46.04		
	钢管支撑	kg	12.96	4.08	52.88		
	铁钉	kg	4.8088	7.26	34.91		
	镀锌铁丝22#	kg	12.546	8.79	110.28		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.52	5.66	65.2		
	塑料管dn20	m	18.72	3.11	58.22		
	钢筋综合	t	1.836	3209	5891.72		
	电焊条J422	kg	20.622	6.87	141.67		
	型钢	t	0.3777 9	3823	1444.29		
	氧气	m3	9.0047 8	2.83	25.48		
	乙炔气	m3	3.9130 6	14.05	54.98		
	防锈漆	kg	1.2676 56	14.14	17.92		
	油漆溶剂油	kg	0.1308 9	12.01	1.57		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0360 5	369.97	13.34		
	其他材料费			--	65.98	--	
	材料费小计			--	35330.44	--	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-39	塔式起重机630kNm以内 组 装拆卸费	次	2	7200	84.64	6556.1			14400	169.28	13112. 2					
25-38	塔式起重机630kNm以内 场 外运输费用	次	2	1440	2520	8291			2880	5040	16582					
综合人工工日		小计							17280	5209.2 8	29694. 2					
144工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									52183.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝8#						kg	30	7.12	213.6						
	螺栓M20×350						套	56	0.48	26.88						
	草袋子						只	40	1.71	68.4						
	其他材料费								--	4900.4		--				
	材料费小计								--	5209.28		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1205350.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	909145.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	205290.9			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	90914.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	36659.09			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7331.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	483899.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14663.64			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	33726.36			
合计					1781631.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷漆区土建工程 (0103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1191470.96		1191470.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31108902.54	3.2	995484.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31108902.54	0.53	164877.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31108902.54	0.1	31108.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	32300373.5	9	2907033.62
合计					4098504.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷漆区土建工程(0103)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	16918741.23	
1.1	人工费	2522770.05	
1.2	材料费	11961977.77	
1.3	施工机具使用费	919286.35	
1.4	企业管理费	1102025.56	
1.5	利润	412681.5	
2	措施项目费	766613.88	
2.1	单价措施项目费	26935.1	
2.2	总价措施项目费	739678.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	406696.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	677349.1	
5	税金	1652643.38	
6	工程造价	20015347.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格:螺栓球采用GB699规定的45号钢,制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、网架节点形式、连接方式:双层网架,正放四角锥网架,上弦支撑;连接形式:螺栓球和焊接球 3、报价含马道、网架支座预埋件、过渡板、网架球托板等,不再单独列支清单 4、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 5、运输距离:投标人自行考虑 6、构件规格:详见施工图纸 7、工程量按网架外延螺栓球中心线投影面积计量	m2	9434.49	440.01	4151269.94	
2	010604001001	钢梁 (ML)	1、钢梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	65.644	7718.74	506688.97	
3	010606006001	钢平台	1、钢平台及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	19.299	9672.82	186675.75	
4	010606009001	钢护栏	1、钢护栏及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	10.692	10302.87	110158.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010606001003	ML钢支撑	1、钢支撑及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	29.608	6989.03	206931.2	
6	011302001003	ML钢板天棚	1、钢板天棚及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸 6、报价含钢板天棚加劲肋	m2	407.62	356.9	145479.58	
7	010606002002	大门、柱墙面钢檩条、墙架柱	1、大门、柱墙面钢檩条、墙架柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	20.817	8018.52	166921.53	
8	010606002001	大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆(镀锌)	1、大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆(镀锌)的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:热镀锌,双面镀锌量不小于275g/m2 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	29.328	6539.59	191793.1	
9	010606002004	屋面钢檩条	1、屋面檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:Q235B 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	96.32	7351.33	708080.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606002005	屋面钢檩条、钢拉条、撑杆（镀锌）	1、镀锌屋面檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:Q355B热镀锌，双面镀锌量不小于275g/m2。 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸	t	72.984	6539.59	477285.44	
11	010606001002	钢支架	1、天沟钢支架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:见图纸设计 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5; 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸，不含天沟钢板	t	27.633	7718.74	213291.94	
12	010606001004	钢支架（镀锌）	1、天沟钢支架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:见图纸设计 3、材质:热镀锌，双面镀锌量不小于275g/m2。 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸，不含天沟钢板	t	10.811	6539.59	70699.51	
13	010516002001	预埋铁件	1、支座、预埋件材质采用Q235B钢 2、预埋前需与建筑图与结构图核对无误其准确位置 3、其他要求按照图纸设计	t	3.251	15302.72	49749.14	
14	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、报价包含包边、施工等一切费用	m2	8558.54	177.14	1516059.78	
15	010901003002	阳光板屋面	1、采光带采用聚碳酸酯（PC）采光板（漫射型）做法详见2024CPXY-J494 2、报价包含包边、施工等一切费用	m2	1684.22	106.96	180144.17	
16	010902008001	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	4325.76	8.74	37807.14	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

项目编码	010601001001	项目名称	钢网架		计量单位		m2	工程量	9434.49				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	螺栓球节点网架制作	t	0.04	1073.38	4589.8	1134.29	706.45	264.92	42.94	183.59	45.37	28.26	10.6
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	0.04	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	0.53	0.29	2.37	0.93	0.35
8-150	金属构件 螺栓球网架	t	0.04	553.35	4.29	288.03	269.24	100.97	22.13	0.17	11.52	10.77	4.04
7-37	马道 制作	t	0.0053	1755.25	4287.1	613.96	758.15	284.31	9.3	22.72	3.25	4.02	1.51
8-147	马道 安装	t	0.0053	1068.62	59.68	147.91	389.29	145.98	5.66	0.32	0.78	2.06	0.77
5-27	预埋件 制作	t	0.001683	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85	5.61	7.78	1.19	2.18	0.82
5-28	预埋件 安装	t	0.001683	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	4.72	0.49	0.62	1.71	0.64
综合人工工日		小计							90.89	215.36	65.1	49.93	18.73
0.7642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									440.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.04935	3823	188.67			
	螺栓球专用高强螺栓						kg	1.2	6.43	7.72			
	螺栓球杆件顶丝(紧定钉)						kg	0.012	6.26	0.08			
	电焊条J422						kg	0.440494	6.87	3.03			
	碳钢焊丝C02						kg	0.8076	13.72	11.08			
	焊剂						kg	0.404	3.43	1.39			
	氧气						m3	0.225391	2.83	0.64			
	乙炔气						m3	0.097931	14.05	1.38			
	周转木材						m3	0.000173	1730.06	0.3			
	钢丝绳						kg	0.0008	5.75				
	镀锌铁丝8#						kg	0.023365	7.12	0.17			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0064	3.57	0.02			
	圆木						m3	0.000021	1951.87	0.04			
	防锈漆						kg	0.000041	14.14				

	油漆溶剂油	kg	0.000004	12.01			
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	215.36	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁（ML）		计量单位		t	工程量	65.644					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	
综合人工工日		小计							1417.52	4558.26	777.26	702.33	263.37	
11.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7718.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	圆木						m3	0.002	1951.87	3.9				
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24				
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12				
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17				
	其他材料费									--	14.39		--	
	材料费小计									--	4558.26		--	

项目编码	010606006001	项目名称	钢平台		计量单位	t	工程量	19.299
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-27	I类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72
8-147	金属构件 平台 、操作台、走道 、休息台	t	1	1068.6 2	59.68	147.91	389.29	145.98	1068.6 2	59.68	147.91	389.29	145.98
7-37	钢平台、走道 板式 制作	t	1	1755.2 5	4337.8 4	613.96	758.15	284.31	1755.2 5	4337.8 4	613.96	758.15	284.31
综合人工工日		小计							2837.1 9	4404.6 8	821.24	1170.7	439.01
23.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9672.82				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3	0.013	1730.0 6	22.49			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	3.23	7.12	23			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	圆木						m3	0.004	1951.8 7	7.81			
	电焊条J422						kg	31.87	6.87	218.95			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg	3.3	14.14	46.66			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费						—			11.77		—	
	材料费小计						—			4404.68		—	

项目编码		010606009001	项目名称		钢护栏			计量单位		t	工程量	10.692		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	
8-27	I类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	
综合人工工日		小计							3370.05	4437.4	703.2	1303.44	488.78	
28.3278工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10302.87					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢	t	1.0553 03	3823	4034.42		
	电焊条J422	kg	27.721 5	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.2996 75	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.4354 45	14.05	20.17		
	防锈漆	kg	7.9622 21	14.14	112.59		
	油漆溶剂油	kg	0.8212 63	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.027	1730.0 6	46.71		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	7.12	1.28		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4437.4	--	

项目编码		010606001003		项目名称		ML钢支撑			计量单位		t	工程量	29.608	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	单式角钢隅撑 (6#以上角钢)制作	t	1	827.05	4025.39	306.37	362.69	136.01	827.05	4025.39	306.37	362.69	136.01	
8-39	Ⅲ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	
8-139	金属构件 钢屋 架支撑 水平剪 刀撑	t	1	462.91	33.35	343.98	258.2	96.83	462.91	33.35	343.98	258.2	96.83	
综合人工工日		小计							1309.94	4062.71	722.23	650.29	243.86	
11.02工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6989.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	周转木材						m3	0.004	1730.06	6.92				
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23				
	镀锌铁丝8#						kg	0.04	7.12	0.28				
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95				
	电焊条J422						kg	3.86	6.87	26.52				

	镀锌铁丝8#	kg	0.2	7.12	1.42		
	其他材料费			--	11.24	--	
	材料费小计			--	4062.71	--	

项目编码		011302001003	项目名称		ML钢板天棚			计量单位		m2	工程量	407.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道 板式 制作	t	0.0371 38	1755.2 5	4287.1	613.96	758.15	284.31	65.19	159.21	22.8	28.16	10.56
8-147	金属构件 平台 、操作台、走道 、休息台	t	0.0371 38	1068.6 2	59.68	147.91	389.29	145.98	39.69	2.22	5.49	14.46	5.42
8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	0.0371 38	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	0.49	0.32	1.86	0.75	0.28
综合人工工日		小计							105.37	161.75	30.15	43.37	16.26
0.8858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									356.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	0.0389 95	3823	149.08			
	电焊条J422						kg	1.1835 88	6.87	8.13			
	氧气						m3	0.2287 7	2.83	0.65			
	乙炔气						m3	0.0995 3	14.05	1.4			
	周转木材						m3	0.0005 2	1730.0 6	0.9			
	圆木						m3	0.0001 49	1951.8 7	0.29			
	镀锌铁丝8#						kg	0.1210 7	7.12	0.86			
	钢丝绳						kg	0.0007 43	5.75				
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	161.75		--	

项目编码	010606002002	项目名称	大门、柱墙面钢檩条、墙架柱					计量单位	t	工程量	20.817		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-27	I类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72

8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	435.54	171.8	163.99	191.85	71.94	435.54	171.8	163.99	191.85	71.94	
7-2	钢柱制作 每根 质量在3t以内	t	1	1079.3 3	4409.7 7	630.25	547.07	205.15	1079.3 3	4409.7 7	630.25	547.07	205.15	
综合人工工日		小计							1528.1 9	4588.7 3	853.61	762.18	285.81	
12.85工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8018.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.009	1730.0 6	15.57				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	电焊条J422						kg	21.34	6.87	146.61				
	垫铁						kg	28.54	4.29	122.44				
	金属校正器						kg	0.22	4.72	1.04				
	钢管支撑						kg	0.13	4.08	0.53				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	麻袋						条	0.1	4.29	0.43				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	碳钢埋弧焊丝						kg	22.47	7.72	173.47				
	焊剂						kg	8.65	3.43	29.67				
	其他材料费						—			14.23		—		
	材料费小计						—			4588.73		—		

项目编码		010606002001		项目名称		大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆（镀锌）				计量单位		t		工程量		29.328	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
7-35	C. Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.1 ₉	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.1 ₉	143.63	193.33	72.5				
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59				
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94				
综合人工工日		小计							690.43	5015.1 ₅	368.22	338.76	127.03				
5.81工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									6539.59								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢镀锌	t	1.05	4750	4987.5		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.3	7.12	2.14		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	12.69	--	
	材料费小计			--	5015.15	--	

项目编码		010606002004		项目名称		屋面钢檩条			计量单位		t	工程量	96.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-34	型钢檩条制作	t	1	1210.2 ₃	4318.1 ₄	529.12	556.59	208.72	1210.2 ₃	4318.1 ₄	529.12	556.59	208.72	
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-135	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以上	t	1	107.1	93.82	125.57	74.45	27.92	107.1	93.82	125.57	74.45	27.92	
综合人工工日		小计							1330.6 ₅	4420.5	704.66	651.29	244.23	
11.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7351.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422						kg	46	6.87	316.02				
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43				
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65				
	周转木材						m3	0.005	1730.0 ₆	8.65				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.25	7.12	1.78				
	圆木						m3	0.001	1951.8 ₇	1.95				
	垫铁						kg	2.5	4.29	10.73				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	11.9		--	
	材料费小计									--	4420.5		--	

项目编码		010606002005		项目名称		屋面钢檩条、钢拉条、撑杆（镀锌）				计量单位		t		工程量		72.984	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.1 ₉	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.1 ₉	143.63	193.33	72.5				
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59				
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94				
综合人工工日		小计							690.43	5015.1 ₅	368.22	338.76	127.03				
5.81工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									6539.59								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C、Z轻钢镀锌						t	1.05	4750	4987.5							
	周转木材						m3	0.006	1730.0 ₆	10.38							
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12							
	镀锌铁丝8#						kg	0.3	7.12	2.14							
	圆木						m3	0.001	1951.8 ₇	1.95							
	螺栓M8×80						套	0.56	0.14	0.08							
	麻绳						kg	0.05	5.75	0.29							
	其他材料费								--	12.69		--					
	材料费小计								--	5015.15		--					

项目编码		010606001002		项目名称		钢支架			计量单位		t	工程量		27.633	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.1 ₂	4462.4 ₉	558.75	501.72	188.14	1009.1 ₂	4462.4 ₉	558.75	501.72	188.14		
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51		
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72		
综合人工工日		小计							1417.5 ₂	4558.2 ₆	777.26	702.33	263.37		
11.92工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7718.74						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费				--	14.39	--	
材料费小计				--	4558.26	--	

项目编码		010606001004	项目名称		钢支架（镀锌）			计量单位		t	工程量	10.811	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94
综合人工工日		小计							690.43	5015.15	368.22	338.76	127.03
5.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6539.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢镀锌						t	1.05	4750	4987.5			
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	0.3	7.12	2.14			
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95			

	螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	12.69	--	
	材料费小计			--	5015.15	--	

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量		3.251	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-27	铁件制作	t	1	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85		
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57		
综合人工工日		小计							6135.64	4917.69	1076.19	2307.78	865.42		
51.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									15302.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29					
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48					
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34					
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2					
	防锈漆						kg	0.0242	14.14	0.34					
	油漆溶剂油						kg	0.0025	12.01	0.03					
	其他材料费								--	15.01		--			
	材料费小计								--	4917.69		--			

项目编码		010901002002	项目名称		型材屋面			计量单位		m2	工程量	8558.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	134.47	700.65		43.03	16.14	13.45	70.07		4.3	1.61
10-26	单层彩钢板屋面屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.003523	97.58	1032.6		31.23	11.71	0.34	3.64		0.11	0.04
通10-补20	纺粘聚乙烯膜 0.49mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14
通10-补20	复合聚丙烯膜 0.3mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	180.88	224.61		57.88	21.71	18.09	22.46		5.79	2.17
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97

综合人工工日		小计		42	116.13	0.38	13.56	5.07
0.3529工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				177.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板		m2	1.04	63	65.52		
	连结支板		只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头		m	0.1277 97	9.43	1.21		
	自攻螺钉		十个	0.2346 61	0.51	0.12		
	密封带3×20mm		m	0.2059 66	1.8	0.37		
	玻璃胶300mL		支	0.0238 24	10.55	0.25		
	彩钢屋脊		m2	0.0439 67	70	3.08		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.0246 61	0.26	0.01		
	纺粘聚乙烯膜0.49mm		m2	1.02	3.34	3.41		
	复合聚丙烯膜0.3mm		m2	1.02	3.34	3.41		
	超细玻璃棉厚50mm		m2	1.1	20	22		
	钢丝网		m2	1.1	11.01	12.11		
	塑料胀管螺钉		套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡		个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型		根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费				--	0.46	--	
	材料费小计				--	116.13	--	

项目编码		010901003002	项目名称		阳光板屋面			计量单位		m2	工程量	1684.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	FRP采光带	10m2	0.1	134.47	875.99		43.03	16.14	13.45	87.6		4.3	1.61
综合人工工日		小计							13.45	87.6		4.3	1.61
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚碳酸酯（PC）采光板1.5mm						m2	1.04	79.86	83.05			
	连结支板						只	1.02	3.09	3.15			
	彩钢堵头						m	0.113	9.43	1.07			
	自攻螺钉						十个	0.21	0.51	0.11			
	密封带3×20mm						m	0.058	1.8	0.1			

	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.6	--	

项目编码		010902008001		项目名称		采光板与彩钢板搭接处防水			计量单位		m	工程量		4325.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	89.25	308.35		28.56	10.71	1.79	6.17			0.57	0.21	
综合人工工日		小计							1.79	6.17			0.57	0.21	
0.015工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									8.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自粘聚酯胎乙烯膜卷材 δ 2mm						m2	0.25	22.18	5.55					
	改性沥青粘结剂						kg	0.071	6.77	0.48					
	SBS封口油膏						kg	0.0124	6	0.07					
	钢压条						kg	0.0104	4.29	0.04					
	钢钉						kg	0.0006	8.77	0.01					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	6.17		--			

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2	工程量	4866.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	142.8	589.55		45.7	17.14	14.28	58.96		4.57	1.71	
综合人工工日		小计							14.28	58.96		4.57	1.71	
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.7	0.26	0.18				
	镀铝锌压型钢板0.6mm						m2	1.06	55	58.3				
	玻璃胶						L	0.0066	34.3	0.23				
	自攻螺钉						十个	0.42	0.51	0.21				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	58.96		--		

项目编码		011302001002		项目名称		彩钢板天棚			计量单位		m2	工程量		9662.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-22	彩钢板顶面	10m2	0.1	134.47	700.65		43.03	16.14	13.45	70.07		4.3	1.61		
综合人工工日		小计							13.45	70.07		4.3	1.61		
0.113工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									89.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板						m2	1.04	63	65.52					
	连结支板						只	1.02	3.09	3.15					
	彩钢堵头						m	0.113	9.43	1.07					
	自攻螺钉						十个	0.21	0.51	0.11					
	密封带3×20mm						m	0.058	1.8	0.1					
	玻璃胶300mL						支	0.011	10.55	0.12					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	70.07		--			

项目编码		010902007002		项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位		m		工程量		820	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	73.78	2254.87		23.61	8.85	7.38	225.49		2.36	0.89		
综合人工工日		小计							7.38	225.49		2.36	0.89		
0.062工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									236.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1.5厚不锈钢天沟						m	1.326	150	198.9					
	槽型不锈钢条[2						m	1.63	13.31	21.7					
	自攻螺钉						十个	1.39	0.51	0.71					
	玻璃胶300mL						支	0.021	10.55	0.22					
	彩钢堵头						m	0.42	9.43	3.96					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	225.49		--			

项目编码	010802001005	项目名称	柔性升降门	计量单位	m2	工程量	2597.28

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	柔性升降门	m2	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2000	--		
	材料费小计								--	2000	--		

项目编码		011405001004		项目名称		金属面油漆（底漆）			计量单位		m2	工程量	22688.47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	28.29	21.45		9.05	3.39	2.83	2.15		0.91	0.34	
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35	
综合人工工日		小计							5.78	4.61		1.86	0.69	
0.047工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水性无机锌底漆底漆						kg	0.23	15.44	3.55				
	水性无机锌底漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77				
	白布						m2	0.003	3.43	0.01				
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1				
	其他材料费								--	0.18		--		
	材料费小计								--	4.61		--		

项目编码		011405001005	项目名称		金属面油漆（中间漆）			计量单位		m2	工程量	22688.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35
综合人工工日		小计							2.95	2.46		0.95	0.35
0.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆			kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6			kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸			张	0.102	0.94	0.1		
	白布			m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费					--	0.08	--	
	材料费小计					--	2.46	--	

项目编码		011405001006	项目名称		金属面油漆（面漆）			计量单位		m2	工程量	13268.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	29.52	34.48		9.45	3.54	2.95	3.45		0.95	0.35
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	28.29	30.39		9.05	3.39	2.83	3.04		0.91	0.34
综合人工工日		小计							5.78	6.49		1.86	0.69
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆						kg	0.23	23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77			
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1			
	白布						m2	0.003	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码		011407005004	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量	9434.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146备注2	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	246.25	342.95	44.01	92.88	34.83	24.63	34.3	4.4	9.29	3.48
综合人工工日		小计							24.63	34.3	4.4	9.29	3.48
0.2002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21			
	其他材料费								--	0.09		--	

	材料费小计	--	34.3	--	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1252.49	3063.39	1556.28	583.61	1800	1252.49	3063.39	1556.28	583.61			
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1656.91	1010.21	378.83	1500	73.26	1656.91	1010.21	378.83			
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1385.69	3449.71	1679.91	629.97	1800	1385.69	3449.71	1679.91	629.97			
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	2001.1	1120.35	420.13	1500	73.26	2001.1	1120.35	420.13			
综合人工工日		小计							6600	2784.7	10171.11	5366.75	2012.54			
55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									26935.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	2784.7		--				
	材料费小计								--	2784.7		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			406696.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	271130.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	118619.73			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	16945.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	21182.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4236.42			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	279603.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8472.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	19487.53			
合计					739678.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷漆区钢结构工程 (0104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	677349.1		677349.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17685355.11	3.2	565931.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17685355.11	0.53	93732.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17685355.11	0.1	17685.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18362704.21	9	1652643.38
合计					2329992.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷漆区钢结构工程(0104)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3494105.74	
1.1	人工费	138943.54	
1.2	材料费	2789713.18	
1.3	施工机具使用费	478949.76	
1.4	企业管理费	55563.54	
1.5	利润	30935.72	
2	措施项目费	176686.69	
2.1	单价措施项目费	40770.68	
2.2	总价措施项目费	135916.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67516.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60200.99	
5	税金	335789.41	
6	工程造价	4066782.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩1，桩顶相对标高-1.7m	m	6696	225.56	1510349.76	
2	010301002017	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩2，桩顶相对标高-1.7m	m	1988	224.99	447280.12	
3	010301002019	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩3，桩顶相对标高-1.5m	m	476	224.7	106957.2	
4	010301002024	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩4，桩顶相对标高-1.8m	m	1344	225.14	302588.16	
5	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长25m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、7、7B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩5，桩顶相对标高-4.8m	m	1250	231.85	289812.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301002014	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长26m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、8、7B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩6，桩顶相对标高-3.5m	m	780	228.98	178604.4	
7	010301002015	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩7，桩顶相对标高-0.7m	m	2240	223.55	500752	
8	010301002016	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩8，桩顶相对标高-0.75m	m	504	223.63	112709.52	
9	010301002023	预制钢筋混凝土管桩（后试桩）	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-11、9、9B，详见图集苏G03-2012 6、桩顶相对标高0.3m	m	174	258.92	45052.08	
		分部分项合计					3494105.74	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	40770.68	40770.68	
		单价措施合计					40770.68	
合计							3534876.42	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

项目编码		010301002001	项目名称		预制钢筋混凝土管桩				计量单位		m	工程量	6696	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006908	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.44	0.12	2.13	0.23	0.13	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.074074	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.79	0.07	6.14	0.89	0.5	
3-25	B型桩尖	个	0.037037		45					1.67				
综合人工工日		小计							8.9	180.54	30.59	3.55	1.98	
0.0778工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									225.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80- 11、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75				
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6				
	周转木材						m3	0.000164	1730.06	0.28				
	送桩器摊销						kg	0.005319	5.32	0.03				
	型钢						t		3823					
	垫铁						kg	0.008148	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg		6.87					
	B型桩尖						个	0.037037	45	1.67				
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	180.54		--		

项目编码	010301002017	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	1988

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 81	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0066 61	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.42	0.12	2.06	0.22	0.12
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0714 29	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48
3-25	B型桩尖	个	0.0357 14		45					1.61			
综合人工工日		小计							8.75	180.48	30.3	3.51	1.95
0.0765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.0918 91	1923.4 7	176.75			
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6			
	周转木材						m3	0.0001 62	1730.0 6	0.28			
	送桩器摊销						kg	0.0051 29	5.32	0.03			
	型钢						t		3823				
	垫铁						kg	0.0078 57	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	B型桩尖						个	0.0357 14	45	1.61			
	钢丝绳						kg	0.0016 38	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0131 01	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0114 64	3.57	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	180.48		--	

项目编码	010301002019	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	476						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 82	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0060 11	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.38	0.11	1.85	0.2	0.11
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0714 29	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48
3-25	B型桩尖	个	0.0357 14		45					1.61			
综合人工工日		小计							8.71	180.47	30.09	3.49	1.94
0.0761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75			
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6			
	周转木材						m3	0.0001 57	1730.0 6	0.27			
	送桩器摊销						kg	0.0046 28	5.32	0.02			
	型钢						t		3823				
	垫铁						kg	0.0078 57	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	B型桩尖						个	0.0357 14	45	1.61			
	钢丝绳						kg	0.0016 38	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0131 01	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0114 64	3.57	0.04			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	180.47		--	

项目编码	010301002024	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	1344						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 81	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35

3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006986	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.44	0.13	2.16	0.23	0.13	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.071429	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48	
3-25	B型桩尖	个	0.035714		45					1.61				
综合人工工日		小计							8.77	180.49	30.4	3.52	1.96	
0.0767工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									225.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.091891	1923.47	176.75				
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6				
	周转木材						m3	0.000165	1730.06	0.29				
	送桩器摊销						kg	0.005379	5.32	0.03				
	型钢						t		3823					
	垫铁						kg	0.007857	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg		6.87					
	B型桩尖						个	0.035714	45	1.61				
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	180.49		--		

项目编码		010301002002	项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量		1250	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.018742	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	1.19	0.34	5.78	0.63	0.35	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.08	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	4.09	0.08	6.63	0.97	0.54	

3-25	B型桩尖	个	0.04		45					1.8				
综合人工工日		小计							9.95	180.9	34.73	4.03	2.24	
0.0871工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									231.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PHC-400(95)AB-C80-11、7、7B包括接桩螺栓					m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75					
	普通木成材					m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6					
	周转木材					m3	0.0002 59	1730.0 6	0.45					
	送桩器摊销					kg	0.0144 31	5.32	0.08					
	型钢					t		3823						
	垫铁					kg	0.0088	4.29	0.04					
	电焊条J422					kg		6.87						
	B型桩尖					个	0.04	45	1.8					
	钢丝绳					kg	0.0016 38	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#					kg	0.0131 01	7.12	0.09					
	钢支架、平台及连接件					kg	0.0114 64	3.57	0.04					
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	180.9		--		

项目编码		010301002014		项目名称		预制钢筋混凝土管桩				计量单位		m	工程量		780	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1963.93	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35			
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.013472	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.85	0.24	4.16	0.45	0.25			
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.076923	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.94	0.08	6.38	0.93	0.52			
3-25	B型桩尖	个	0.038462		45					1.73						
综合人工工日		小计							9.46	180.73	32.86	3.81	2.12			
0.0828工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									228.98							
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费 明 细	PHC-400(95)AB-C80-11、8、7B包括接桩螺栓	m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75		
	普通木成材	m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6		
	周转木材	m3	0.0002 17	1730.0 6	0.38		
	送桩器摊销	kg	0.0103 73	5.32	0.06		
	型钢	t		3823			
	垫铁	kg	0.0084 62	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.0384 62	45	1.73		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	180.73	--	

项目编码		010301002015	项目名称		预制钢筋混凝土管桩				计量单位		m	工程量	2240	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 82	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0034 12	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.22	0.06	1.05	0.11	0.06	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0714 29	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48	
3-25	B型桩尖	个	0.0357 14		45					1.61				
综合人工工日		小计							8.55	180.42	29.29	3.4	1.89	
0.0746工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75				
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6				
	周转木材						m3	0.0001 36	1730.0 6	0.24				

	送桩器摊销	kg	0.0026 27	5.32	0.01		
	型钢	t		3823			
	垫铁	kg	0.0078 57	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.0357 14	45	1.61		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.42	--	

项目编码		010301002016	项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量		504	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.0909 82	51.28	1963.9 3	245.35	26.7	14.83	4.67	178.68	22.32	2.43	1.35	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.0035 74	63.27	17.94	308.57	33.47	18.59	0.23	0.06	1.1	0.12	0.07	
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0714 29	51.17	0.98	82.9	12.07	6.7	3.66	0.07	5.92	0.86	0.48	
3-25	B型桩尖	个	0.0357 14		45					1.61				
综合人工工日		小计							8.56	180.42	29.34	3.41	1.9	
0.0747工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B包括接桩螺栓						m3	0.0918 92	1923.4 7	176.75				
	普通木成材						m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6				
	周转木材						m3	0.0001 38	1730.0 6	0.24				
	送桩器摊销						kg	0.0027 52	5.32	0.01				
	型钢						t		3823					
	垫铁						kg	0.0078 57	4.29	0.03				

	电焊条J422	kg		6.87			
	B型桩尖	个	0.035714	45	1.61		
	钢丝绳	kg	0.001638	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.42	--	

项目编码		010301002023		项目名称		预制钢筋混凝土管桩（后试桩）			计量单位		m		工程量		174	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	94.57	1963.93	455.08	49.47	27.48	8.6	178.68	41.4	4.5	2.5			
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.000628	126.54	17.94	617.13	66.93	37.18	0.08	0.01	0.39	0.04	0.02			
3-27备注7备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.068966	102.34	0.98	165.81	24.13	13.41	7.06	0.07	11.44	1.66	0.92			
3-25	B型桩尖	个	0.034483		45					1.55						
综合人工工日		小计							15.74	180.31	53.23	6.2	3.44			
0.1375工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									258.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PHC-400(95)AB-C80- 11、9、9B包括接桩螺栓						m3	0.091892	1923.47	176.75						
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6						
	周转木材						m3	0.000114	1730.06	0.2						
	送桩器摊销						kg	0.000484	5.32							
	型钢						t		3823							
	垫铁						kg	0.007586	4.29	0.03						
	电焊条J422						kg		6.87							
	B型桩尖						个	0.034483	45	1.55						

	钢丝绳	kg	0.001638	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	180.31	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-30	静力压桩机1600kN 场外运输费用	次	1	4320	4932.3	15060.21	1744.22	969.01	4320	4932.3	15060.21	1744.22	969.01
25-31	静力压桩机1600kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	6012.75	1059.55	588.64	5760	324	6012.75	1059.55	588.64
综合人工工日		小计							10080	5256.3	21072.96	2803.77	1557.65
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40770.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	20	1.71	34.2			
	液压油						kg	90	3.6	324			
	其他材料费								--	4862.5		--	
	材料费小计								--	5256.3		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			67516.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	53023.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10604.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	3888.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4418.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	883.72			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	58325.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	706.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4065.11			
合计					135916.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60200.99		60200.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3670792.43	1.3	47720.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3670792.43	0.24	8809.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3670792.43	0.1	3670.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3730993.42	9	335789.41
合计					395990.4

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷砂区桩基工程(0201)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	469196.74	
1.1	人工费	106013.81	
1.2	材料费	532.39	
1.3	施工机具使用费	316339.59	
1.4	企业管理费	29553.06	
1.5	利润	16757.89	
2	措施项目费	29372.01	
2.1	单价措施项目费	11258.84	
2.2	总价措施项目费	18113.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9224.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8176.53	
5	税金	45607.08	
6	工程造价	552352.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑	m ²	8994	0.66	5936.04	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑	m ³	6564.11	18.43	120976.55	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑	m ³	1129.53	18.7	21122.21	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑	m ³	5616.14	18.91	106201.21	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	4869.11	20	97382.2	
6	010103002001	余方弃置	1、余方外运 2、运距：3km，运至甲方指定区域	m ³	8440.67	13.93	117578.53	
		分部分项合计					469196.74	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11258.84	11258.84	
		单价措施合计					11258.84	
合计							480455.58	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	8994						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	111		494.6	42.39	24.22	0.11		0.49	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.49	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	6564.11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3174.37	245.52	140.29	0.3		2.86	0.22	0.13	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.72	1.16	0.66	
0.0527工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	1129.53				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3398.53	264.32	151.04	0.34		3.06	0.24	0.14
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.92	1.18	0.67
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	5616.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3601.23	280.14	160.08	0.36		3.24	0.25	0.14	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.1	1.19	0.67	
0.0532工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	0.04		--			

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		4869.11	
清单综合单价组成明细															
定额编	定额项目名称			定额单	数量	单价				合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3174.37	245.52	140.29	0.33		3.17	0.25	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001			7630.47	534.13	305.22			7.63	0.53	0.31
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1872.24	177.68	101.53	0.53		1.5	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.52	1.26	0.72
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	8440.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			12552.72	878.69	502.11			12.55	0.88	0.5
综合人工工日		小计									12.55	0.88	0.5
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28	1052.81	485.91	1440	1185.4	2609.28	1052.81	485.91			

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	720	980.97	2437.1 8	221	126.29	720	980.97	2437.1 8	221	126.29
综合人工工日		小计							2160	2166.3 7	5046.4 6	1273.8 1	612.2
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11258.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	10	7.12	71.2			
	草袋子						只	20	1.71	34.2			
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	橡胶板 δ 3						m2	0.78	19.08	14.88			
	其他材料费								--	1874.57	--		
	材料费小计								--	2166.37	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9224.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7206.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2017.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	600.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	120.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7927.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	96.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	144.14			
合计					18113.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷砂区土方工程 (0202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8176.53		8176.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498568.75	1.3	6481.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498568.75	0.24	1196.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498568.75	0.1	498.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	506745.28	9	45607.08
合计					53783.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷砂区土方工程(0202)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	26343324.03	
1.1	人工费	6365077.81	
1.2	材料费	16497495.14	
1.3	施工机具使用费	472051.02	
1.4	企业管理费	2188055.27	
1.5	利润	820644.79	
2	措施项目费	3023935.66	
2.1	单价措施项目费	1342049.23	
2.2	总价措施项目费	1681886.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1137868.84	
3	其他项目费	2700000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	2700000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1228176.05	
5	税金	2996589.22	
6	工程造价	36292024.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-400(95)AB 2、填芯高度：2.0m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 4、报价含填芯所需钢筋、钢板等	根	568	217.8	123710.4	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：PHC-400(95)AB 2、废桩头弃运至厂外	根	9	44.93	404.37	
		分部小计					124114.77	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	105.38	692.11	72934.55	
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A7.5B07蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	1741.75	518.27	902696.77	
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A7.5B07蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：防火墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	8.14	518.27	4218.72	
6	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5多排孔混凝土空心砌块 2、墙体类型：240mm 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	217.65	487.43	106089.14	
7	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5多排孔混凝土空心砌块 2、墙体类型：120mm 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	0.39	487.43	190.1	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖	m3	10.89	800.84	8721.15	
		分部小计					1094850.43	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	171.93	682.31	117309.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	525.17	570.56	299641	
11	010501004003	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、排气筒、烟囱、储罐等设备基础 3、报价含模板等费用	m3	52.5	556.65	29224.13	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	516.91	616.61	318731.88	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础 3、报价含模板等费用	m3	4.5	1269.04	5710.68	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C35泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	42.81	1105.44	47323.89	
15	010502001006	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长超过3.6m 3、报价含模板等费用	m3	0.47	1356.7	637.65	
16	010502001005	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	30.69	1332.84	40904.86	
17	010502001011	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	8.08	1550.98	12531.92	
18	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，周长3.6m以内 3、报价含模板等费用	m3	820.2	1285.08	1054022.62	
19	010502001004	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度18.1、21.3m内，周长6m以内独立柱 3、报价含模板等费用	m3	162.78	1620.99	263864.75	
20	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	164.14	1901.35	312087.59	
21	010507007002	其他构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	10.62	2486.86	26410.45	
22	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	136.38	1001.38	136568.2	
23	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度8m以内 3、报价含模板等费用	m3	297.91	1650.93	491828.56	
24	010503002002	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度14.9m以内独立梁 3、报价含模板等费用	m3	9.7	1621.05	15724.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	95.14	1246.91	118631.02	
26	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	29.01	1812.04	52567.28	
27	010504001002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙、洞口边墙 3、报价含模板等费用	m3	138.9	1551.34	215481.13	
28	010504004001	挡土墙	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土 2、报价含模板、砖胎膜等费用	m3	353.94	1060.28	375275.5	
29	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚150mm以内 3、报价含模板等费用	m3	12.76	1178.83	15041.87	
30	010505001004	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内 3、报价含模板等费用	m3	12.34	1225.86	15127.11	
31	010505001003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚200mm以内 3、报价含模板等费用	m3	79.96	1320.62	105596.78	
32	010505001002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内 3、报价含模板等费用	m3	1665.02	1370.23	2281460.35	
33	010505001005	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎 3、报价含模板等费用	m3	2.05	1644.7	3371.64	
34	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面挑板 3、报价含模板等费用	m3	1.28	2262.83	2896.42	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	10.11	1363.86	13788.62	
36	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m2	289.69	347.52	100673.07	
37	010507001001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1 2、报价含模板等费用	m2	175.61	136.01	23884.72	
38	010507001002	坡道	1、做法详见图集12J003 4A/A7，混凝土厚度100mm 2、报价含模板等费用	m2	50.84	289.06	14695.81	
39	010507004001	台阶	1、屋面楼梯出入口台阶 2、报价含模板等费用	m2	1.98	127.81	253.06	
40	010508001001	后浇带	1、混凝土强度等级：C35泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	5.25	1401.21	7356.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010514002001	其他构件	1、单件体积：喷砂墙埋 砼块240*240*240mm 2、混凝土强度等级：C30 3、报价含模板等费用	m3	14.9	1506.31	22444.02	
42	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：牛腿 2、混凝土强度等级： C30泵送商品混凝土 3、报价含模板等费用	m3	4.56	1262.94	5759.01	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12以内，三级钢	t	327.193	5325.6	1742499.04	
44	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25以内，三级钢	t	178.964	4502.34	805756.78	
45	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25以外，三级钢	t	0.679	4315.64	2930.32	
46	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12E以内，三级钢	t	28.922	5353.14	154823.52	
47	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25E以内，三级钢	t	366.899	4531.92	1662756.92	
48	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25E以外，三级钢	t	62.646	4354.4	272785.74	
49	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌 体拉筋	t	9.536	7945.31	75766.48	
50	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	9795	17.34	169845.3	
51	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	6377	8.57	54650.89	
52	011810001003	植筋	1、植筋孔径：Φ20mm 2、钻孔方向：水平	根	16	83.49	1335.84	
53	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ14mm 2、钻孔方向：水平	根	12	21.46	257.52	
54	010516002002	预埋铁件	1、预埋件，含设备基础 地脚螺栓	t	60.401	12241.89	739422.4	
		分部小计					12229656.4 4	
		金属结构工程						
55	010512008002	成品钢盖板	1、地坑成品钢盖板	m2	188.85	589.5	111327.08	
56	010605001001	钢板楼板	1、地面6，12厚钢板铺地	m2	5022.74	383.86	1928028.98	
57	010606002001	钢檩条	1、墙龙骨14槽钢、喷砂 除锈 2、油漆品种、刷漆遍数： 水性无机锌底漆两遍 ，环氧云铁中间漆一遍 (另计) 3、运距自行考虑	t	88.101	7794.29	686684.74	
58	010605002002	钢板墙板	1、内墙3，3厚钢板	m2	5677	204.37	1160208.49	
59	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：15J401- T4B06a-4.1 2、地坑钢楼梯	t	1.948	11308.08	22028.14	
60	010606008003	钢梯	1、钢梯形式：15J401- T5B06a-1.0	t	0.265	11231.46	2976.34	
61	010606008005	钢梯	1、钢梯形式：15J401- A28/A29-T5 2、屋面钢梯	t	0.064	11231.46	718.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010606008004	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-T2B06-1.0 2、屋面钢梯	t	0.961	11231.46	10793.43	
63	010606008002	钢梯	1、钢梯形式: 15J401-WT2b-3(楼梯间屋面)	t	0.113	10516.97	1188.42	
64	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格: $\Phi 50 \times 2.5$ 、 $\square 20$ 2、钢楼梯栏杆	t	0.863	10585.76	9135.51	
65	010606009003	钢护栏	1、女儿墙栏杆, 15J403-D80-PE1	t	1.042	10585.76	11030.36	
66	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 外墙不同砌体交接处钢丝网	m2	4054.36	24.83	100669.76	
67	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 楼梯间满铺钢丝网	m2	1821.38	24.83	45224.87	
		分部小计					4090014.93	
		门窗工程						
68	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M4-1 2、镶嵌玻璃品种、厚度: 带亮子, 亮子采用磨砂玻璃 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	5.28	353.5	1866.48	
69	010802001001	钢质平开门	1、钢质平开门 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	94.97	739.58	70237.91	
70	010802003001	钢质乙级隔热防火门	1、钢质乙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	30.36	476.61	14469.88	
71	010802003004	钢质丙级隔热防火门	1、钢质丙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	17.76	449.73	7987.2	
72	010802003003	钢质隔声防火门	1、钢质隔声防火门GSM4 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	6.6	863.45	5698.77	
73	010802003002	船用钢质水密门	1、船用钢质水密门 1.1*2.2m SMM4-1 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	樘	5	7098.32	35491.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、钢质电动抗风卷帘门（含电机） 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	132.48	1197.84	158689.84	
75	010807001001	铝合金平开窗	1、框、扇材质：铝合金平开窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	27.84	580	16147.2	
76	010807001002	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	55.92	580	32433.6	
77	010807001003	铝合金固定窗	1、框、扇材质：铝合金固定窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	99.68	580	57814.4	
78	010807001004	铝合金推拉窗（消防救援窗）	1、框、扇材质：铝合金推拉窗（消防救援窗）90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	367.2	580	212976	
79	010807001005	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6（磨砂） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	120.96	580	70156.8	
80	010807001006	铝合金隔声推拉窗	1、框、扇材质：铝合金隔声推拉窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6中空玻璃 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	4.8	580	2784	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010807001007	铝合金固定窗	1、框、扇材质：铝合金固定窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6（夹丝玻璃） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m ²	25.92	580	15033.6	
82	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶90系列 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m ²	97.52	280	27305.6	
83	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金百叶90系列，含10x10mm铁丝网 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m ²	10.48	330	3458.4	
		分部小计					732551.28	
		屋面及防水工程						
84	010901003001	阳光板屋面	1、屋面采光罩 2、做法参见12J201-H11-1	m ²	165.24	283.94	46918.25	
85	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层	m ²	3749.33	79.03	296309.55	
86	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料	m ²	3749.33	55.49	208050.32	
87	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋Φ6@150双向设分隔缝不大于2000x2000, (钢筋必须断开), 缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材, 两层 (另计) 4、40厚C20细石混凝土 5、50厚挤塑聚苯板保温板(XPS), 挤塑聚苯板的燃烧性能等级为B1 (另计) 6、2厚聚氨酯防水涂料 (另计) 7、陶粒混凝土找坡2%, 最低处厚30 (砼容重1250kg/m ³) 随捣随抹光	m ²	3436.04	139.53	479430.66	
88	010902003002	屋面刚性层	1、20厚DP15预拌砂浆找平找坡面层 (加3~5%防水砂浆) 2、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 3、雨棚屋面	m ²	56.4	31.34	1767.58	
89	010902006001	屋面 (廊、阳台) 泄 (吐) 水管	1、D50泄水管	根 (个)	12	30	360	
90	010902008003	屋面变形缝	1、止水钢板 2、基坑剪力墙	m	523	92.44	48346.12	
91	010902008001	屋面变形缝	1、详见图集14J936 1A/AW1	m	87.8	79.41	6972.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010902008004	屋面变形缝	1、详见图集14J936 1/BW1	m	8	79.41	635.28	
93	010902008002	屋面变形缝	1、详见图集12J201 4/A16（高低跨）	m	77.09	79.41	6121.72	
94	010903004001	墙面变形缝	1、详见图集14J936 1/BQ1（外墙）	m	109.15	37.13	4052.74	
95	010903004002	墙面变形缝	1、详见图集14J936 2/BN1（内墙）	m	200.7	37.13	7451.99	
96	010904004001	楼（地）面变形缝	1、详见图集14J936 2/BN1（顶棚）	m	52.97	79.41	4206.35	
97	010904004003	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：遇水膨胀止水条 2、桩顶	m	10.05	13.52	135.88	
98	010904001002	楼（地）面卷材防水	地坑板底防水 1：20厚DP20水泥砂浆保护层 2、1.2厚高分子防水卷材 3、20厚DP20水泥砂浆找平层	m2	838.27	88.3	74019.24	
99	010903001002	墙面卷材防水	地坑侧防水 1、20厚DP15水泥砂浆保护层 2、涂基层粘结层、1.2厚高分子卷材 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、120厚DM5.0D砌砖保护墙【费用已计入地坑剪力墙中】	m2	894.1	117.4	104967.34	
100	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚（两道），并沿墙上翻300 2、地面7	m2	29.32	78.43	2299.57	
101	010903002001	墙面涂膜防水	1、聚合物水泥基防水涂料1.5厚 2、内墙2	m2	82.15	26.25	2156.44	
		分部小计					1294201.23	
		保温、隔热、防腐工程						
102	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚挤塑聚苯板保温板(XPS)，挤塑聚苯板的燃烧性能等级为B1	m2	3436.04	44.16	151735.53	
		分部小计					151735.53	
		楼地面装饰工程						
103	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、300mm厚C30钢筋混凝土，配筋为面筋为C12@150双向，底筋为C14@150双向 2、100mm厚C15混凝土垫层 3、600mm厚级配碎石垫层，碾压密实(压实系数取0.94) 4、素土夯实 5、地面6(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	5032.54	559.91	2817769.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、200mm厚C30钢筋混凝土, 上层C10@200双向, 下层C12@200双向布置 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、600mm厚级配碎石垫层, 碾压密实(压实系数取0.94) 4、素土夯实 5、喷砂区坡道(地面砼垫层, 设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	150.3	456.58	68623.97	
105	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚DP20水泥砂浆(加3%防水粉) 2、坑内地面	m2	248.85	31.23	7771.59	
106	011101003001	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土钢筋10@150双层双向 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面2(地面砼垫层, 设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	2700.36	435	1174656.6	
107	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 6@200单层双向钢筋, 压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面3	m2	137.99	303.21	41839.95	
108	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 6@200单层双向钢筋, 压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面5	m2	126.33	292.64	36969.21	
109	011102003001	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层, 干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、地面5	m2	127.07	160.35	20375.67	
110	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 6@200单层双向钢筋, 压浆抹光 2、100厚C20混凝土垫层 3、300厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面7	m2	21.25	194.91	4141.84	
111	011102003002	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层, 干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、地面7	m2	21.47	160.35	3442.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003003	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼面1	m2	52.48	173.11	9084.81	
113	011101003005	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、楼面2	m2	2872.78	55.13	158376.36	
114	011101003006	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、楼面4	m2	54.16	55.12	2985.3	
115	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、水泥砂浆台阶	m2	22.9	67.01	1534.53	
116	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 2、20厚DP15水泥砂浆打底划出纹道 3、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 4、踢脚1	m	1523.98	11.24	17129.54	
117	011105003001	块料踢脚线	1、10厚地砖贴面,稀水泥浆擦缝 2、10厚DP20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、10厚DP15水泥砂浆打底压实抹平刷素水泥浆一道 4、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 5、踢脚2	m	343.36	33.97	11663.94	
118	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼梯(地砖抽槽)	m2	404.44	286.13	115722.42	
		分部小计					4492087.91	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
119	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚DP20水泥砂浆罩面 2、15厚DP20水泥砂浆打底 3、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂 4、内墙1	m2	12931.64	44.29	572742.34	
120	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、20厚聚合物防水砂浆 3、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 4、外墙面	m2	4980.14	57.39	285810.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011201001003	墙面一般抹灰	1、20厚DP20水泥砂浆(加3%防水粉)粉内壁 2、基坑内壁	m2	848.2	40.91	34699.86	
122	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、水泥砂浆独立梁抹灰	m2	88.52	51.18	4530.45	
123	011204003001	块料墙面	1、6厚墙面砖(贴前充分浸湿),水泥浆擦缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(另计) 4、10厚DP15水泥砂浆打底扫毛 5、刷素水泥浆一道 6、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂 7、内墙2	m2	82.15	229.33	18839.46	
		分部小计					916622.34	
		天棚工程						
124	011301001001	天棚抹灰	1、界面处理剂一道 2、顶棚1	m2	10733.52	6.34	68050.52	
125	011301001002	天棚抹灰	1、8厚专用抹面胶浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、雨蓬及外挑天棚	m2	174.14	36.73	6396.16	
126	011302001001	吊顶天棚	1、膨胀螺栓%8钢筋吊杆,双向中距1200 2、铝合金扣板配套专用轻钢龙骨,间距1200 3、300X300铝合金扣板吊顶 4、顶棚3	m2	21.4	156.06	3339.68	
		分部小计					77786.36	
		油漆、涂料、裱糊工程						
127	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底两度 2、满批腻子打光	m2	12931.64	28.05	362732.5	
128	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底两度 2、3~5厚满批腻子(内掺建筑胶)两道,打光 3、顶棚1	m2	10499.29	30.29	318023.49	
129	011406001004	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底两度 2、顶棚1(变电所)	m2	234.23	16.88	3953.8	
130	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙	m2	4980.14	40.25	200450.64	
131	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、雨蓬及外挑天棚	m2	174.14	40.25	7009.14	
132	011405001002	金属面油漆	1、构件名称:钢梯、栏杆、龙骨等 2、油漆品种、刷漆遍数:水性无机锌底漆两遍,环氧云铁中间漆一遍	t	93.266	319.99	29844.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯栏杆等 2、防火等级要求：1小时	t	5.165	1345.44	6949.2	
		分部小计					928962.96	
		其他装饰工程						
134	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品防火隔断	m2	9	220	1980	
135	011505001001	洗漱台	1、详见16J914-1, XT12	m2	1.98	539.53	1068.27	
136	011505010001	镜面玻璃	1、详见16J914-1, 3/XT25	m2	3.51	99.52	349.32	
137	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆, H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	108.2	280	30296	
138	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆, H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	8.25	300	2475	
139	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆, H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	6.8	300	2040	
140	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面活动, H=1200mm 2、15J403-1, B31-3	m	1.2	320	384	
141	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面活动, H=900mm 2、15J403-1, B31-3	m	2.1	280	588	
142	011404002001	盖板	1、12J201-H19, 上人孔盖板	个	23	266.19	6122.37	
143	010401008001	洞口封堵	1、管道、设备安装, 墙面开口封堵 2、报价含材料、施工等一切费用	项	1	50000	50000	
		分部小计					95302.96	
		电缆沟						
144	010401009001	实心砖柱	1、电缆沟砖砌柱墩	m3	0.88	767.97	675.81	
145	010501001002	垫层	1、混凝土强度等级：C10非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板垫层 3、报价含模板等费用	m3	8.87	617.11	5473.77	
146	010501004002	满堂基础	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板 3、报价含模板等费用	m3	15.63	629.64	9841.27	
147	010504004002	挡土墙	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟侧墙 3、报价含模板等费用	m3	16.07	1628.53	26170.48	
148	010503004002	圈梁	1、混凝土强度等级：C20P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟圈梁 3、报价含模板等费用	m3	2.23	1490.4	3323.59	
149	011203001001	零星项目一般抹灰	1、电缆沟内零星抹灰 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	208.44	67.21	14009.25	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	568						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.13188	30.94	16.82		9.9	3.71	4.08	2.22		1.31	0.49
3-91	C40人工挖孔桩井壁内灌注预拌混凝土 非泵送	m3	0.069237	142.8	464.51	38.45	58	21.75	9.89	32.16	2.66	4.02	1.51
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	0.002928	1285.2	3706.41	89.28	439.83	164.94	3.76	10.85	0.26	1.29	0.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	0.028606	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06	21.75	93.72	2.34	7.71	2.89
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	0.000355	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	0.46	1.19	0.03	0.16	0.06
5-27	铁件制作	t	0.000815	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	2.72	3.8	0.58	1.05	0.4
5-28	铁件安装	t	0.000815	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2.28	0.24	0.3	0.83	0.31
综合人工工日		小计							44.94	144.18	6.17	16.37	6.14
0.3776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								217.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.701252	1.29	2.19			
	水						m3	0.008839	4.57	0.04			
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀						m3	0.070622	452.69	31.97			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.042927	4.46	0.19			
	钢筋Φ6，三级钢						t	0.002987	3562	10.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.07827	8.79	0.69			
	电焊条J422						kg	0.335331	6.87	2.3			
	钢筋Φ20，三级钢						t	0.029178	3130	91.33			
	钢筋Φ12，三级钢						t	0.000362	3209	1.16			
	型钢						t	0.000864	3823	3.3			
	氧气						m3	0.035807	2.83	0.1			

	乙炔气	m3	0.015558	14.05	0.22		
	防锈漆	kg	0.001992	14.14	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000206	12.01			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	144.18	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头		计量单位	根	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	310.8	1.72		99.46	37.3	31.08	0.17		9.95	3.73
综合人工工日		小计							31.08	0.17		9.95	3.73
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	0.17		--	

项目编码		010401001001	项目名称		砖基础		计量单位		m3	工程量	105.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	441.91	0.39	43.06	16.15	134.16	441.91	0.39	43.06	16.15
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.201862	76.99	168.25	0.34	24.75	9.28	15.54	33.96	0.07	5	1.87
综合人工工日		小计							149.7	475.87	0.46	48.06	18.02
1.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									692.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.22	56	292.32			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	351.34	148.79			
	水						m3	0.104	4.57	0.48			
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.074184	457.06	33.91			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	475.87		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1741.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
综合人工工日		小计							108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	56	28			
	A7.5B07蒸压加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	299.33	257.72			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	341.58	75.32			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	361.67		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	8.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05	108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
综合人工工日		小计							108.55	361.67	0.2	34.8	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	56	28			
	A7.5B07蒸压加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	299.33	257.72			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	341.58	75.32			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	361.67		--	

项目编码		010402001003	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	217.65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
综合人工工日		小计							135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									487.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.28	56	15.68			
	混凝土小型空心砌块190×190×390						m3	0.76	240	182.4			
	混凝土小型空心砌块190×190×190						m3	0.103	253	26.06			
	混凝土小型空心砌块190×190×90						m3	0.037	262	9.69			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.168	341.58	57.39			
	水						m3	0.07	4.57	0.32			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	291.67		--	

项目编码		010402001004	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	0.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31	135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
综合人工工日		小计							135.8	291.67	0.15	43.5	16.31
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									487.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.28	56	15.68			
	混凝土小型空心砌块190×190×390						m3	0.76	240	182.4			
	混凝土小型空心砌块190×190×190						m3	0.103	253	26.06			
	混凝土小型空心砌块190×190×90						m3	0.037	262	9.69			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.168	341.58	57.39			
	水						m3	0.07	4.57	0.32			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	291.67		--	

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖			计量单位		m3	工程量	10.89	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	429.06	0.34	82.62	30.98	257.84	429.06	0.34	82.62	30.98	
综合人工工日		小计							257.84	429.06	0.34	82.62	30.98	
2.1667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									800.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	5.46	56	305.76				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	331.82	122.52				
	水						m3	0.109	4.57	0.5				
	其他材料费								--	0.28		--		
	材料费小计								--	429.06		--		

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	171.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	89.25	397.68	1.06	28.9	10.84	89.25	397.68	1.06	28.9	10.84
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.162898	478.38	246.1	9.7	156.19	58.57	77.93	40.09	1.58	25.44	9.54
综合人工工日		小计							167.18	437.77	2.64	54.34	20.38
1.4048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								682.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.015	389.55	395.39			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	复合木模板18mm						m2	0.358376	42.96	15.4			
	周转木材						m3	0.010751	1730.06	18.6			
	卡具						kg	0.022806	4.35	0.1			
	钢管支撑						kg	0.242718	4.08	0.99			
	铁钉						kg	0.541799	7.26	3.93			
	镀锌铁丝22#						kg	0.022806	8.79	0.2			

	其他材料费	--	0.87	--	
	材料费小计	--	437.77	--	

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量	525.17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	455.76	12.26	13.06	4.9	28.56	455.76	12.26	13.06	4.9	
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.084446	282.03	237.04	13.98	94.72	35.52	23.82	20.02	1.18	8	3	
综合人工工日		小计							52.38	475.78	13.44	21.06	7.9	
0.4401工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									570.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30						m3	1.02	440.06	448.86				
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29				
	水						m3	1.18	4.57	5.39				
	复合木模板18mm						m2	0.185781	42.96	7.98				
	周转木材						m3	0.004729	1730.06	8.18				
	卡具						kg	0.024489	4.35	0.11				
	钢管支撑						kg	0.130047	4.08	0.53				
	铁钉						kg	0.290156	7.26	2.11				
	镀锌铁丝22#						kg	0.026178	8.79	0.23				
	塑料卡						个	2.53338	0.17	0.43				
	其他材料费									--	0.67		--	
	材料费小计									--	475.78		--	

项目编码	010501004003	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	52.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76

21-14备注1	现浇构件 设备基础 20m3以内 木模板	10m2	0.0898 46	307.02	252.52	13.82	102.67	38.5	27.58	22.69	1.24	9.22	3.46	
综合人工工日		小计							63.28	446.07	13.51	24.57	9.22	
0.5318工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									556.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	410.92	419.14					
	塑料薄膜					m2	0.39	0.69	0.27					
	水					m3	0.82	4.57	3.75					
	复合木模板18mm					m2	0.1976 61	42.96	8.49					
	周转木材					m3	0.0040 43	1730.0 6	6.99					
	卡具					kg	0.0745 72	4.35	0.32					
	钢管支撑					kg	0.1527 38	4.08	0.62					
	铁钉					kg	0.3105 08	7.26	2.25					
	镀锌铁丝22#					kg	0.0026 95	8.79	0.02					
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.2776 24	5.66	1.57					
	塑料管dn20					m	0.4132 92	3.11	1.29					
	塑料卡					个	2.6953 8	0.17	0.46					
	其他材料费								--	0.9		--		
	材料费小计								--	446.07		--		

项目编码		010501005001	项目名称		桩承台基础			计量单位		m3	工程量	516.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.7	424.12	12.26	15.35	5.76	35.7	424.12	12.26	15.35	5.76
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.151272	383.18	243.4	14.39	127.22	47.71	57.96	36.82	2.18	19.24	7.22
综合人工工日		小计							93.66	460.94	14.44	34.59	12.98
0.7871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									616.61				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			

细	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	复合木模板18mm	m2	0.3327 98	42.96	14.3		
	周转木材	m3	0.0084 71	1730.0 6	14.66		
	卡具	kg	0.0393 31	4.35	0.17		
	钢管支撑	kg	0.3827 18	4.08	1.56		
	铁钉	kg	0.5167 45	7.26	3.75		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0892 5	7.12	0.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0166 4	8.79	0.15		
	塑料卡	个	4.5381 6	0.17	0.77		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	460.94	--	

项目编码		010501006001	项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	4.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件C30现浇设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76	35.7	423.38	12.27	15.35	5.76
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	1.086844	307.02	252.52	13.82	102.67	38.5	333.68	274.45	15.02	111.59	41.84
综合人工工日		小计							369.38	697.83	27.29	126.94	47.6
3.1041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1269.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27			
	水						m3	0.82	4.57	3.75			
	复合木模板18mm						m2	2.391057	42.96	102.72			
	周转木材						m3	0.048908	1730.06	84.61			
	卡具						kg	0.902081	4.35	3.92			
	钢管支撑						kg	1.847635	4.08	7.54			

	铁钉	kg	3.756133	7.26	27.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.032605	8.79	0.29		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.358348	5.66	19.01		
	塑料管dn20	m	4.999482	3.11	15.55		
	塑料卡	个	32.60532	0.17	5.54		
	其他材料费			--	8.22	--	
	材料费小计			--	697.83	--	

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	42.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	447.85	19.35	34.78	13.04	89.33	447.85	19.35	34.78	13.04	
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.59914	414.12	217.59	15.57	137.5	51.56	248.12	130.37	9.33	82.38	30.89	
综合人工工日		小计							337.45	578.22	28.68	117.16	43.93	
2.8357工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1105.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	425.49	421.24				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.318108	42.96	56.63				
	周转木材						m3	0.024565	1730.06	42.5				
	卡具						kg	1.060478	4.35	4.61				
	钢管支撑						kg	2.13893	4.08	8.73				
	铁钉						kg	1.218651	7.26	8.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.017974	8.79	0.16				
	塑料卡						个	17.9742	0.17	3.06				
	其他材料费						--			6.08		--		
	材料费小计						--			578.22		--		

项目编码		010502001006		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	0.47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21-27备注5备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.872766	414.12	259.81	15.57	137.5	51.56	361.43	226.75	13.59	120.01	45	
综合人工工日		小计							450.76	660.17	32.94	154.79	58.04	
3.7879工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1356.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.920085	42.96	82.49				
	周转木材						m3	0.035783	1730.06	61.91				
	卡具						kg	1.544796	4.35	6.72				
	钢管支撑						kg	3.115775	4.08	12.71				
	铁钉						kg	1.775206	7.26	12.89				
	镀锌铁丝22#						kg	0.026183	8.79	0.23				
	塑料卡						个	26.18298	0.17	4.45				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	6.510834	5.66	36.85				
	其他材料费						—			8.75		—		
	材料费小计						—			660.17		—		

项目编码		010502001005		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	30.69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	

21-27 备注 5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.888302	414.12	217.59	15.57	137.5	51.56	367.86	193.29	13.83	122.14	45.8
综合人工工日		小计							457.19	626.71	33.18	156.92	58.84
3.842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1332.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19				
	水					m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm					m2	1.954264	42.96	83.96				
	周转木材					m3	0.03642	1730.06	63.01				
	卡具					kg	1.572295	4.35	6.84				
	钢管支撑					kg	3.171238	4.08	12.94				
	铁钉					kg	1.806806	7.26	13.12				
	镀锌铁丝22#					kg	0.026649	8.79	0.23				
	塑料卡					个	26.64906	0.17	4.53				
	其他材料费							--	8.91		--		
	材料费小计							--	626.71		--		

项目编码		010502001011		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	8.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	89.33	433.42	19.35	34.78	13.04	
21-27 备注2 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.945173	538.36	219.15	15.57	177.26	66.47	508.84	207.13	14.72	167.54	62.83	
综合人工工日		小计							598.17	640.55	34.07	202.32	75.87	
5.0267工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1550.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	复合木模板18mm	m2	2.079381	42.96	89.33		
	周转木材	m3	0.038752	1730.06	67.04		
	卡具	kg	1.790063	4.35	7.79		
	钢管支撑	kg	3.610466	4.08	14.73		
	铁钉	kg	1.922482	7.26	13.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028355	8.79	0.25		
	塑料卡	个	28.35519	0.17	4.82		
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	640.55	--	

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	820.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190备注6	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	105.61	433.42	19.35	39.99	15	105.61	433.42	19.35	39.99	15	
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.560947	662.59	220.92	15.57	217.01	81.38	371.68	123.92	8.73	121.73	45.65	
综合人工工日		小计							477.29	557.34	28.08	161.72	60.65	
4.0109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1285.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.234083	42.96	53.02				
	周转木材						m3	0.022999	1730.06	39.79				
	卡具						kg	1.141808	4.35	4.97				
	钢管支撑						kg	2.302968	4.08	9.4				
	铁钉						kg	1.140966	7.26	8.28				
	镀锌铁丝22#						kg	0.016828	8.79	0.15				

	塑料卡	个	16.82841	0.17	2.86		
	其他材料费			--	5.7	--	
	材料费小计			--	557.34	--	

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	162.78	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190备注7	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	111.94	433.42	19.35	42.01	15.75	111.94	433.42	19.35	42.01	15.75	
21-27备注4备注5备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.805455	662.59	263.14	15.57	217.01	81.38	533.69	211.95	12.54	174.79	65.55	
综合人工工日		小计							645.63	645.37	31.89	216.8	81.3	
5.4255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1620.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81				
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	复合木模板18mm						m2	1.772001	42.96	76.13				
	周转木材						m3	0.033024	1730.06	57.13				
	卡具						kg	1.639504	4.35	7.13				
	钢管支撑						kg	3.306796	4.08	13.49				
	铁钉						kg	1.638295	7.26	11.89				
	镀锌铁丝22#						kg	0.024164	8.79	0.21				
	塑料卡						个	24.16365	0.17	4.11				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	6.008694	5.66	34.01				
	其他材料费									--	8.1		--	
	材料费小计									--	645.37		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	164.14
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-316备注1	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	278.33	411.79	1.26	89.47	33.55	278.33	411.79	1.26	89.47	33.55	
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.068962	523.6	248.01	10.3	170.85	64.07	559.71	265.11	11.01	182.63	68.49	
综合人工工日		小计							838.04	676.9	12.27	272.1	102.04	
7.0423工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1901.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.99	389.55	385.65				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46				
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16				
	水						m3	1.2	4.57	5.48				
	周转木材						m3	0.070551	1730.06	122.06				
	复合木模板18mm						m2	2.351716	42.96	101.03				
	铁钉						kg	2.74937	7.26	19.96				
	卡具						kg	0.448964	4.35	1.95				
	镀锌铁丝22#						kg	0.032069	8.79	0.28				
	钢管支撑						kg	1.090341	4.08	4.45				
	塑料卡						个	32.06886	0.17	5.45				
	其他材料费									--	9.97		--	
	材料费小计									--	676.9		--	

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件			计量单位		m3	工程量	10.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-346	非泵送现浇构件C20门框	m3	1	145.18	405.1	1.98	47.09	17.66	145.18	405.1	1.98	47.09	17.66	
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.73258	549.78	261.34	18.2	181.75	68.16	952.54	452.79	31.53	314.9	118.09	
综合人工工日		小计							1097.72	857.89	33.51	361.99	135.75	
9.2245工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2486.86					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	389.55	397.34		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	复合木模板18mm	m2	3.8116 76	42.96	163.75		
	卡具	kg	2.0097 93	4.35	8.74		
	钢管支撑	kg	6.6877 59	4.08	27.29		
	周转木材	m3	0.1160 83	1730.0 6	200.83		
	铁钉	kg	3.6245 57	7.26	26.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0519 77	8.79	0.46		
	塑料卡	个	51.977 4	0.17	8.84		
	其他材料费			--	16.57	--	
	材料费小计			--	857.89	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	136.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	35.7	426.75	19.32	17.61	6.6	35.7	426.75	19.32	17.61	6.6
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.660177	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	234.9	145.66	7.97	77.72	29.15
综合人工工日		小计							270.6	572.41	27.29	95.33	35.75
2.2739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1001.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.46	4.57	6.67			
	复合木模板18mm						m2	1.452389	42.96	62.39			
	卡具						kg	0.382903	4.35	1.67			
	钢管支撑						kg	1.115699	4.08	4.55			
	周转木材						m3	0.03565	1730.06	61.68			
	铁钉						kg	0.776368	7.26	5.64			

	镀锌铁丝22#	kg	0.026407	8.79	0.23		
	塑料卡	个	19.80531	0.17	3.37		
	其他材料费			--	6.35	--	
	材料费小计			--	572.41	--	

项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁		计量单位		m3	工程量	297.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注7	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	78.64	427.37	19.32	31.35	11.76	78.64	427.37	19.32	31.35	11.76
21-36备注4备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.841334	685.44	268.85	21.36	226.18	84.82	576.68	226.19	17.97	190.29	71.36
综合人工工日		小计							655.32	653.56	37.29	221.64	83.12
5.5069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1650.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	4.57	7.13			
	复合木模板18mm						m2	1.850935	42.96	79.52			
	卡具						kg	1.606107	4.35	6.99			
	钢管支撑						kg	6.317998	4.08	25.78			
	周转木材						m3	0.048797	1730.06	84.42			
	铁钉						kg	2.27665	7.26	16.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.02524	8.79	0.22			
	塑料卡						个	25.24002	0.17	4.29			
	其他材料费								--	8.66		--	
	材料费小计								--	653.56		--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	9.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-194备注8	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	83.3	427.37	19.32	32.84	12.31	83.3	427.37	19.32	32.84	12.31	
21-36备注5备注3	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.809691	685.44	273.94	21.36	226.18	84.82	554.99	221.81	17.29	183.14	68.68	
综合人工工日		小计							638.29	649.18	36.61	215.98	80.99	
5.3638工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1621.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88				
	水						m3	1.56	4.57	7.13				
	复合木模板18mm						m2	1.78132	42.96	76.53				
	卡具						kg	1.747313	4.35	7.6				
	钢管支撑						kg	6.873467	4.08	28.04				
	周转木材						m3	0.046962	1730.06	81.25				
	铁钉						kg	2.191024	7.26	15.91				
	镀锌铁丝22#						kg	0.024291	8.79	0.21				
	塑料卡						个	24.29073	0.17	4.13				
	其他材料费									--	8.36		--	
	材料费小计									--	649.18		--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	95.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.849989	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	302.43	187.54	10.27	100.06	37.53
综合人工工日		小计							441.66	594.35	11.5	145.01	54.39
3.7115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1246.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			

	复合木模板18mm	m2	1.869976	42.96	80.33		
	卡具	kg	0.492994	4.35	2.14		
	钢管支撑	kg	1.436481	4.08	5.86		
	周转木材	m3	0.045899	1730.06	79.41		
	铁钉	kg	0.999587	7.26	7.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.034	8.79	0.3		
	塑料卡	个	25.49967	0.17	4.33		
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	594.35	--	

项目编码		010503005001	项目名称		过梁				计量单位		m3	工程量	29.01	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	184.45	407.86	1.23	59.42	22.28	184.45	407.86	1.23	59.42	22.28	
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.1416 17	508.13	243.79	14.08	167.11	62.67	580.09	278.31	16.07	190.78	71.55	
综合人工工日		小计							764.54	686.17	17.3	250.2	93.83	
6.4247工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1812.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.97	4.57	9				
	复合木模板18mm						m2	2.5115 57	42.96	107.9				
	卡具						kg	0.8447 97	4.35	3.67				
	钢管支撑						kg	1.6781 77	4.08	6.85				
	周转木材						m3	0.0707 8	1730.0 6	122.45				
	铁钉						kg	2.9179 73	7.26	21.18				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0342 49	8.79	0.3				
	塑料卡						个	34.248 51	0.17	5.82				
	其他材料费									--	10.14		--	
	材料费小计									--	686.17		--	

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙			计量单位		m3	工程量	138.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	438.45	31.59	35.67	13.38	79.88	438.45	31.59	35.67	13.38	
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.551267	270.13	208.62	11.33	90.07	33.78	419.04	323.63	17.58	139.72	52.4	
综合人工工日		小计							498.92	762.08	49.17	175.39	65.78	
4.1927工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1551.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	410.92	407.63				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	377.06	19.14				
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42				
	水						m3	2.41	4.57	11.01				
	复合木模板18mm						m2	3.412787	42.96	146.61				
	卡具						kg	1.970109	4.35	8.57				
	钢管支撑						kg	3.629965	4.08	14.81				
	周转木材						m3	0.027923	1730.06	48.31				
	铁钉						kg	2.668179	7.26	19.37				
	镀锌铁丝22#						kg	0.046538	8.79	0.41				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	7.399544	5.66	41.88				
	塑料管dn20						m	6.360195	3.11	19.78				
	塑料卡						个	46.53801	0.17	7.91				
	其他材料费									--	16.23		--	
材料费小计									--	762.08		--		

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙		计量单位	m3	工程量	353.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	461.31	19.35	24.14	9.05	56.08	461.31	19.35	24.14	9.05
21-46备注5	现浇构件 地下室 室内墙 复合木模板	10m2	0.279206	291.55	225.58	11.33	96.92	36.35	81.4	62.98	3.16	27.06	10.15
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	2.48467	41.27	63.47	0.07	13.23	4.96	102.54	157.7	0.17	32.87	12.32
综合人工工日		小计							240.02	681.99	22.68	84.07	31.52
2.0171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1060.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30						m3	0.992	440.06	436.54			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.142062	377.06	53.57			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.69	0.12			
	水						m3	1.15	4.57	5.26			
	复合木模板18mm						m2	0.614253	42.96	26.39			
	卡具						kg	0.354592	4.35	1.54			
	钢管支撑						kg	0.658926	4.08	2.69			
	周转木材						m3	0.006422	1730.06	11.11			
	铁钉						kg	0.477442	7.26	3.47			
	镀锌铁丝22#						kg	0.008376	8.79	0.07			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	1.784126	5.66	10.1			
	塑料管dn20						m	1.144745	3.11	3.56			
	塑料卡						个	8.37618	0.17	1.42			
	标准砖240×115×53						百块	1.590189	56	89.05			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.100008	340.69	34.07			
	其他材料费						--			3.03		--	
	材料费小计						--			681.99		--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	12.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	461.83	19.69	23.06	8.65	52.36	461.83	19.69	23.06	8.65

21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.766144	379.61	223.18	21.25	128.28	48.1	290.84	170.99	16.28	98.28	36.85
综合人工工日		小计							343.2	632.82	35.97	121.34	45.5
2.884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1178.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30						m3	1.02	440.06	448.86			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	复合木模板18mm						m2	1.685517	42.96	72.41			
	卡具						kg	1.386721	4.35	6.03			
	钢管支撑						kg	5.317039	4.08	21.69			
	周转木材						m3	0.027581	1730.06	47.72			
	铁钉						kg	1.478658	7.26	10.74			
	镀锌铁丝22#						kg	0.022984	8.79	0.2			
	塑料卡						个	22.98432	0.17	3.91			
	其他材料费								--	8.51		--	
	材料费小计								--	632.82		--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	12.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65
21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.862034	379.61	223.18	21.25	128.28	48.1	327.24	192.39	18.32	110.58	41.46
综合人工工日		小计							379.6	624.5	38.01	133.64	50.11
3.1899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1225.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	复合木模板18mm						m2	1.896475	42.96	81.47			

	卡具	kg	1.560282	4.35	6.79		
	钢管支撑	kg	5.982516	4.08	24.41		
	周转木材	m3	0.031033	1730.06	53.69		
	铁钉	kg	1.663726	7.26	12.08		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025861	8.79	0.23		
	塑料卡	个	25.86102	0.17	4.4		
	其他材料费			--	9.54	--	
	材料费小计			--	624.5	--	

项目编码		010505001003	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	79.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65
21-59 备注2 备注5 备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.823399	483.85	225.71	21.25	161.63	60.61	398.4	185.85	17.5	133.09	49.91
综合人工工日		小计							450.76	617.96	37.19	156.15	58.56
3.7879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1320.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	复合木模板18mm						m2	1.811478	42.96	77.82			
	卡具						kg	1.594677	4.35	6.94			
	钢管支撑						kg	6.114396	4.08	24.95			
	周转木材						m3	0.029642	1730.06	51.28			
	铁钉						kg	1.58916	7.26	11.54			
	镀锌铁丝22#						kg	0.024702	8.79	0.22			
	塑料卡						个	24.70197	0.17	4.2			
	其他材料费								--	9.12		--	
	材料费小计								--	617.96		--	

项目编码		010505001002	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	1665.02			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-207备注8	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	
21-59备注4备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.742103	588.1	228.6	21.25	194.99	73.12	436.43	169.64	15.77	144.7	54.26	
综合人工工日		小计							498.21	601.75	35.46	170.77	64.04	
4.1867工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1370.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14				
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47				
	水						m3	2.03	4.57	9.28				
	复合木模板18mm						m2	1.632627	42.96	70.14				
	卡具						kg	1.544687	4.35	6.72				
	钢管支撑						kg	5.922724	4.08	24.16				
	周转木材						m3	0.026716	1730.06	46.22				
	铁钉						kg	1.432259	7.26	10.4				
	镀锌铁丝22#						kg	0.022263	8.79	0.2				
	塑料卡						个	22.26309	0.17	3.78				
	其他材料费									--	8.24		--	
	材料费小计									--	601.75		--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	2.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注8	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78	61.78	432.11	19.69	26.07	9.78
21-59备注4备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.990244	588.1	228.6	21.25	194.99	73.12	582.36	226.37	21.04	193.09	72.41
综合人工工日		小计							644.14	658.48	40.73	219.16	82.19

5.413工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					1644.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	410.92	419.14			
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47			
	水	m3	2.03	4.57	9.28			
	复合木模板18mm	m2	2.1785 37	42.96	93.59			
	卡具	kg	2.0611 93	4.35	8.97			
	钢管支撑	kg	7.9031 37	4.08	32.24			
	周转木材	m3	0.0356 49	1730.0 6	61.67			
	铁钉	kg	1.9111 71	7.26	13.88			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0297 07	8.79	0.26			
	塑料卡	个	29.707 32	0.17	5.05			
	其他材料费				--	10.93	--	
	材料费小计				--	658.48	--	

项目编码		010505007001	项目名称		天沟（檐沟）、挑檐板		计量单位		m3	工程量	1.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1.249609	86.87	391.24	29.74	37.32	13.99	108.55	488.9	37.16	46.64	17.48
21-76备注1备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	1.249609	689.01	224.72	24.16	228.21	85.58	860.99	280.81	30.19	285.17	106.94
综合人工工日		小计							969.54	769.71	67.35	331.81	124.42
8.1474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2262.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.148391	410.92	471.9			
	塑料薄膜						m2	6.87285	0.69	4.74			
	水						m3	2.624179	4.57	11.99			
	复合木模板18mm						m2	3.298968	42.96	141.72			
	卡具						kg	1.736957	4.35	7.56			

	钢管支撑	kg	5.78569	4.08	23.61		
	周转木材	m3	0.033739	1730.06	58.37		
	铁钉	kg	3.748827	7.26	27.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.037488	8.79	0.33		
	塑料卡	个	37.48827	0.17	6.37		
	其他材料费			--	15.9	--	
	材料费小计			--	769.71	--	

项目编码		010505008001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m3	工程量	10.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.471464	92.82	413.19	31.54	39.8	14.92	43.76	194.8	14.87	18.76	7.03
6-216	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.487043	105.91	472.95	35.05	45.11	16.92	51.58	230.35	17.07	21.97	8.24
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.487043	788.97	365.8	34.13	263.39	98.77	384.26	178.16	16.62	128.28	48.11
综合人工工日		小计							479.6	603.31	48.56	169.01	63.38
4.0303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1363.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.017361	410.92	418.05			
	塑料薄膜						m2	2.678737	0.69	1.85			
	水						m3	1.100717	4.57	5.03			
	复合木模板18mm						m2	1.821541	42.96	78.25			
	卡具						kg	0.959475	4.35	4.17			
	钢管支撑						kg	3.195002	4.08	13.04			
	周转木材						m3	0.032632	1730.06	56.46			
	铁钉						kg	2.060192	7.26	14.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.019482	8.79	0.17			

	塑料卡	个	14.611 29	0.17	2.48		
	其他材料费			--	8.85	--	
	材料费小计			--	603.31	--	

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯				计量单位		m2	工程量	289.69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	868.05	64.86	79.4	29.77	18.33	86.81	6.49	7.94	2.98	
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.78	62.53	392.43	147.16	116.38	48.38	6.25	39.24	14.72	
综合人工工日		小计							134.71	135.19	12.74	47.18	17.7	
1.132工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									347.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.207	410.92	85.06				
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38				
	水						m3	0.289	4.57	1.32				
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.96	23.16				
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24				
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87				
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49				
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51				
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	2.6		--		
	材料费小计								--	135.19		--		

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	175.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	83.82	353.3	1.21	27.21	10.2	12.57	53	0.18	4.08	1.53
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	5.07	23.91	0.07	1.64	0.62

13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	73.15	38.16	0.08	23.43	8.79	7.32	3.82	0.01	2.34	0.88
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.123239	65.45	45.47		20.94	7.85	8.07	5.6		2.58	0.97
综合人工工日		小计							34.14	86.33	0.36	11.03	4.15
0.2876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0399	330.69	13.19			
	卵石杂色						t	0.2475	160	39.6			
	水						m3	0.1157	4.57	0.53			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0609	389.55	23.72			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	407.23	3.63			
	建筑油膏						kg	1.242249	3	3.73			
	木柴						kg	0.665491	0.94	0.63			
	煤						kg	1.330981	0.94	1.25			
	其他材料费								--	0.05	--		
	材料费小计								--	86.33	--		

项目编码		010507001002	项目名称		坡道		计量单位		m2	工程量	50.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	83.82	353.3	1.21	27.21	10.2	25.15	105.99	0.36	8.16	3.06
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	8.45	39.85	0.11	2.74	1.03
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	296.08	201.15	0.44	94.89	35.58	29.61	20.12	0.04	9.49	3.56
通13-补33	金刚砂耐磨地坪 2.5厚	10m2	0.1	119	88.84	24.84	46.03	17.26	11.9	8.88	2.48	4.6	1.73
综合人工工日		小计							76.22	174.84	3.09	25.38	9.53
0.6411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0798	330.69	26.39			
	卵石杂色						t	0.495	160	79.2			

	水	m3	0.1815 2	4.57	0.83		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	389.55	39.54		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0477 75	389.49	18.61		
	周转木材	m3	0.0003	1730.0 6	0.52		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水泥42.5级	kg	1.953	0.311	0.61		
	金刚砂	kg	3.053	2.43	7.42		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.95	--	
材料费小计			--	174.84	--		

项目编码		010507004001	项目名称		台阶		计量单位		m2	工程量	1.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	泵送现浇构件 C20现浇台阶	10m2水平投影面积	0.1	116.62	656.17	50.9	53.61	20.1	11.66	65.62	5.09	5.36	2.01
21-82备注1	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	73.47	6.24	68.26	25.6	20.71	7.35	0.62	6.83	2.56
综合人工工日		小计							32.37	72.97	5.71	12.19	4.57
0.272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1638	391.49	64.13			
	塑料薄膜						m2	0.62	0.69	0.43			
	水						m3	0.225	4.57	1.03			
	钢管支撑						kg	0.089	4.08	0.36			
	周转木材						m3	0.0025	1730.06	4.33			
	组合钢模板						kg	0.325	4.29	1.39			
	铁钉						kg	0.032	7.26	0.23			
	卡具						kg	0.016	4.35	0.07			
	镀锌铁丝22#						kg	0.008	8.79	0.07			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.42		--	
	材料费小计								--	72.97		--	

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带			计量单位		m3	工程量		5.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-211	泵送现浇构件 C35现浇后浇板带	m3	1	69.02	449.25	19.69	28.39	10.65	69.02	449.25	19.69	28.39	10.65		
21-63备注5	现浇构件 现浇板厚度50cm以内复合木模板	10m2	0.837714	486.71	243	27.8	164.64	61.74	407.72	203.56	23.29	137.92	51.72		
综合人工工日		小计							476.74	652.81	42.98	166.31	62.37		
4.0063工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1401.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	425.49	434					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.53	4.57	11.56					
	复合木模板18mm						m2	1.842971	42.96	79.17					
	卡具						kg	1.516262	4.35	6.6					
	钢管支撑						kg	9.072443	4.08	37.02					
	周转木材						m3	0.031833	1730.06	55.07					
	铁钉						kg	1.616788	7.26	11.74					
	镀锌铁丝22#						kg	0.025131	8.79	0.22					
	塑料卡						个	25.13142	0.17	4.27					
	其他材料费									--	9.69		--		
	材料费小计									--	652.81		--		

项目编码	010514002001	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	14.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-7	Ⅱ类预制混凝土构件 运输距离在1km以内	m3	1	15.54	4.11	54.05	22.27	8.35	15.54	4.11	54.05	22.27	8.35
6-376	现场非泵送预制构件 C30小型构件	m3	1	216.58	428.88	21.45	76.17	28.56	216.58	428.88	21.45	76.17	28.56
21-138	现场预制构件 小型构件 木模板(预拌)	10m2	1.33	257.38	102.32	0.69	82.58	30.97	342.32	136.09	0.92	109.83	41.19
综合人工工日		小计							574.44	569.08	76.42	208.27	78.1

4. 8367工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					1506. 31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0. 03558	1730. 06	61. 56		
	钢丝绳			kg	0. 03	5. 75	0. 17		
	镀锌铁丝8#			kg	0. 31	7. 12	2. 21		
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	1. 025	408. 98	419. 2		
	塑料薄膜			m2	2. 57	0. 69	1. 77		
	水			m3	1. 73	4. 57	7. 91		
	铁钉			kg	0. 2793	7. 26	2. 03		
	镀锌铁丝22#			kg	0. 0532	8. 79	0. 47		
	砣砖240×115×53			百块	0. 569772	56	31. 91		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混) 砂浆)			t	0. 046922	377. 06	17. 69		
	混合砂浆 M5(干拌(混) 砂浆)			t	0. 04399	340. 69	14. 99		
	其他材料费					--	9. 17	--	
	材料费小计					--	569. 08	--	

项目编码		010514905001	项目名称		其他小型构件		计量单位		m3	工程量	4. 56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114. 24	430. 22	31. 58	46. 66	17. 5	114. 24	430. 22	31. 58	46. 66	17. 5
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0. 660526	437. 92	292. 3	13. 8	144. 55	54. 21	289. 26	193. 07	9. 12	95. 48	35. 81
综合人工工日		小计							403. 5	623. 29	40. 7	142. 14	53. 31
3. 3907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1262. 94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1. 02	410. 92	419. 14			
	塑料薄膜						m2	3. 75	0. 69	2. 59			
	水						m3	1. 81	4. 57	8. 27			
	周转木材						m3	0. 096437	1730. 06	166. 84			
	铁钉						kg	2. 29863	7. 26	16. 69			
	镀锌铁丝22#						kg	0. 019816	8. 79	0. 17			

	塑料卡	个	19.81578	0.17	3.37		
	其他材料费			--	6.22	--	
	材料费小计			--	623.29	--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	327.193	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋Φ12以内，三级钢						t	1.02	3209	3273.18				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3346.35		--		

项目编码		010515001028	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	178.964		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4502.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内，三级钢						t	1.02	3143	3205.86			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3289.64		--	

项目编码	010515001060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.679						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ25mm以外	t	1	625.94	3332.24	56.98	218.53	81.95	625.94	3332.24	56.98	218.53	81.95
综合人工工日		小计							625.94	3332.24	56.98	218.53	81.95
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4315.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 Φ25以外, 三级钢						t	1.02	3178	3241.56			
	镀锌铁丝22#						kg	0.87	8.79	7.65			
	电焊条J422						kg	12	6.87	82.44			
	水						m3	0.13	4.57	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3332.24		--	

项目编码	010515001054	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.922						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3373.89	89.28	439.83	164.94	1285.2	3373.89	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3373.89	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5353.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12E以内，三级钢						t	1.02	3236	3300.72			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3373.89		--	

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	366.899
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm	t	1	760.41	3319.2 ₂	81.74	269.49	101.06	760.41	3319.2 ₂	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3319.2 ₂	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4531.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 Φ 25E以内，三级钢						t	1.02	3172	3235.44			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3319.22		--	

项目编码		010515001057		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		62.646	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ28mm	t	1	625.94	3371	56.98	218.53	81.95	625.94	3371	56.98	218.53	81.95		
综合人工工日		小计							625.94	3371	56.98	218.53	81.95		
5.26工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4354.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋 Φ25E以外, 三级钢						t	1.02	3216	3280.32					
	镀锌铁丝22#						kg	0.87	8.79	7.65					
	电焊条J422						kg	12	6.87	82.44					
	水						m3	0.13	4.57	0.59					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3371		--			

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.536						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15	3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15

综合人工工日		小计		3030.93	3479.55	70.29	992.39	372.15
25.47工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				7945.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋		t	1.02	3351	3418.02		
	镀锌铁丝22#		kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3479.55	--	

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量		9795	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-34	直螺纹接头 Φ 25以外	每10个 接头	0.1	98.77	27.68	2.37	32.36	12.14	9.88	2.77	0.24	3.24	1.21		
综合人工工日		小计							9.88	2.77	0.24	3.24	1.21		
0.083工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									17.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	直螺纹套筒接头 Φ 25以外						个	1.02	4.29	4.38					
	电焊条J422						kg	-0.232	6.87	-1.59					
	水						m3	-0.003	4.57	-0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	2.77		--			

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量		6377			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.62	18.66	17.78	6.67	3.69	0.56	1.87	1.78	0.67				
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.78	0.67				
0.031工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									8.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合						t	0.0001	3209	0.32							
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07							
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1							

	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码		011810001003	项目名称		植筋		计量单位		根	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49备注1	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	523.08	57.59	16.7	172.73	64.77	52.31	5.76	1.67	17.27	6.48
综合人工工日		小计							52.31	5.76	1.67	17.27	6.48
0.4396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.1059 3	25.73	2.73			
	电锤钻头28mm						支	0.063	41.16	2.59			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	5.76		--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	130.38	21.93	3.38	42.8	16.05	13.04	2.19	0.34	4.28	1.61
综合人工工日		小计							13.04	2.19	0.34	4.28	1.61
0.1096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	结构胶（植筋胶）						kg	0.0421 ₃	25.73	1.08			
	电锤钻头18mm						支	0.03	22.3	0.67			
	其他材料费						—			0.44		—	
	材料费小计						—			2.19		—	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	60.401
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2332.4	4660.9 ₈	495.87	905.05	339.39	2332.4	4660.9 ₈	495.87	905.05	339.39
5-28	铁件安装	t	1	1972.5 ₄	293.93	259.59	714.28	267.86	1972.5 ₄	293.93	259.59	714.28	267.86
综合人工工日		小计							4304.9 ₄	4954.9 ₁	755.46	1619.3 ₃	607.25
36.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12241.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4954.91		--	

项目编码		010512008002		项目名称		成品钢盖板			计量单位		m2	工程量		188.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
通7-补5	钢盖板	10m2	0.1	64.26	5801.24	0.85	20.84	7.81	6.43	580.12	0.09	2.08	0.78		
综合人工工日		小计							6.43	580.12	0.09	2.08	0.78		
0.054工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									589.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.000025	1730.06	0.04					
	钢盖板						m2	1	580	580					
	其他材料费									--	0.08		--		
	材料费小计									--	580.12		--		

项目编码	010605001001	项目名称	钢板楼板		计量单位	m2	工程量	5022.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	金属构件 屋架、柱间钢支撑压型钢板楼板	10m2	0.1	166.6	3581.76	11.72	57.06	21.4	16.66	358.18	1.17	5.71	2.14

综合人工工日		小计				16.66	358.18	1.17	5.71	2.14
0.14工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						383.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢板12mm				m2	1.04	344.4	358.18		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	358.18	--	

项目编码		010606002001	项目名称		钢檩条			计量单位		t	工程量	88.101	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	型钢檩条制作	t	1	1210.23	4389.65	529.12	556.59	208.72	1210.23	4389.65	529.12	556.59	208.72
8-135	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以上	t	1	107.1	93.6	125.57	74.45	27.92	107.1	93.6	125.57	74.45	27.92
8-39	III类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
综合人工工日		小计							1451.55	4573.71	784.97	715.68	268.38
12.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7794.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	46	6.87	316.02			
	防锈漆						kg	4.65	14.14	65.75			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	油漆溶剂油						kg	0.48	12.01	5.76			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	周转木材						m3	0.003	1730.06	5.19			
	圆木						m3	0.001	1730.06	1.73			
	镀锌铁丝8#						kg	0.04	7.12	0.28			
	垫铁						kg	2.5	4.29	10.73			
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	0.04	7.12	0.28			
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			

	其他材料费	--	11.9	--	
	材料费小计	--	4573.71	--	

项目编码		010605002002		项目名称		钢板墙板		计量单位		m2		工程量		5677	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-224	墙面3厚钢板	10m2	0.1	777.07	924.57		248.66	93.25	77.71	92.46		24.87	9.33		
综合人工工日		小计							77.71	92.46		24.87	9.33		
0.653工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									204.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	3厚钢板						m2	1.06	84.14	89.19					
	圆头螺栓(带垫圈) Φ6×35mm						套	0.2	0.26	0.05					
	玻璃胶						L	0.087	34.3	2.98					
	其他材料费								--	0.24		--			
	材料费小计								--	92.46		--			

项目编码		010606008001	项目名称		钢梯		计量单位		t	工程量	1.948		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3842.26	4491.6	891.41	1514.77	568.04
32.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11308.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.022	1730.06	38.06			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	0.04	7.12	0.28			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			

	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	14.14	72.4		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	7.12	17.8		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4491.6	--	

项目编码		010606008003		项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量		0.265	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6		
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7		
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39		
32.2工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11231.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49					
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57					
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	26.5	6.87	182.06					
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43					
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65					
	防锈漆						kg	5.12	14.14	72.4					
	油漆溶剂油						kg	0.53	12.01	6.37					
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92					
	其他材料费								--	11.76		--			
	材料费小计								--	4494.79		--			

项目编码		010606008005		项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量	0.064		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6		
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7		
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39		
32.2工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11231.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49					
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	2.68	7.12	19.08					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57					
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	26.5	6.87	182.06					
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43					
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65					
	防锈漆						kg	5.12	14.14	72.4					
	油漆溶剂油						kg	0.53	12.01	6.37					
	圆木						m3	0.004	1730.06	6.92					
	其他材料费									--	11.76		--		
	材料费小计									--	4494.79		--		

项目编码		010606008004		项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量		0.961	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6	2169.37	4331.45	677.32	910.94	341.6		

8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3831.16	4494.79	847.09	1497.03	561.39
32.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11231.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢砂					kg	20.16	4.29	86.49				
	周转木材					m3	0.023	1730.06	39.79				
	钢丝绳					kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#					kg	2.68	7.12	19.08				
	钢支架、平台及连接件					kg	0.16	3.57	0.57				
	型钢					t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422					kg	26.5	6.87	182.06				
	氧气					m3	6.16	2.83	17.43				
	乙炔气					m3	2.68	14.05	37.65				
	防锈漆					kg	5.12	14.14	72.4				
	油漆溶剂油					kg	0.53	12.01	6.37				
	圆木					m3	0.004	1730.06	6.92				
	其他材料费							--	11.76		--		
	材料费小计							--	4494.79		--		

项目编码		010606008002	项目名称		钢梯		计量单位		t	工程量	0.113		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77	1687.42	4310.96	677.32	756.72	283.77
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7	1538.67	69.69	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3349.21	4474.3	847.09	1342.81	503.56
28.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10516.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	周转木材						m3	0.023	1730.06	39.79			

	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	14.14	78.9		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	4474.3	--	

项目编码		010606009001		项目名称		钢护栏			计量单位		t	工程量	0.863	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	
综合人工工日		小计							3479.85	4523.89	729.79	1347.08	505.15	
29.2478工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10585.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49				
	周转木材						m3	0.027	1730.06	46.71				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.18	7.12	1.28				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	型钢						t	1.055303	3823	4034.42				
	电焊条J422						kg	27.7215	6.87	190.45				
	氧气						m3	3.299675	2.83	9.34				
	乙炔气						m3	1.435445	14.05	20.17				

	防锈漆	kg	7.962221	14.14	112.59		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4523.89	--	

项目编码		010606009003		项目名称		钢护栏			计量单位		t	工程量	1.042		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72	114.24	86.49	58.4	55.24	20.72		
8-25	场内运输费	t	1	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37	8.88	7.16	27.56	11.66	4.37		
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3	1911.14	4347.46	608.05	806.14	302.3		
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76	1445.59	82.78	35.78	474.04	177.76		
综合人工工日		小计							3479.85	4523.89	729.79	1347.08	505.15		
29.2478工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10585.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49					
	周转木材						m3	0.027	1730.06	46.71					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	0.18	7.12	1.28					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57					
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	27.7215	6.87	190.45					
	氧气						m3	3.299675	2.83	9.34					
	乙炔气						m3	1.435445	14.05	20.17					
	防锈漆						kg	7.962221	14.14	112.59					
	油漆溶剂油						kg	0.821263	12.01	9.86					
	型钢						t	0.005303	3823	20.27					
	其他材料费									--	11.89		--		
	材料费小计									--	4523.89		--		

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		4054.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97		
综合人工工日		小计							7.74	13.14	0.38	2.6	0.97		
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11					
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44					
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25					
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	13.14		--			

项目编码		010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	1821.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.14	0.38	2.6	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.14		--		

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套			计量单位	m2	工程量	5.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-31	成品木门 门夹板面	实拼	10m2	0.1		3535				353.5			
综合人工工日			小计							353.5			
工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									353.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木质平开门有亮子（磨砂玻璃）						m2	1.01	350	353.5			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	353.5	--		

项目编码		010802001001		项目名称		钢质平开门			计量单位		m2	工程量		94.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-2	钢质平开门	10m2	0.1	526.44	6616.6	14.7	173.16	64.94	52.64	661.66	1.47	17.32	6.49		
综合人工工日		小计							52.64	661.66	1.47	17.32	6.49		
0.428工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									739.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢质平开门						m2	0.97	650	630.5					
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95					
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75					
	镀锌铁脚						个	7.3	1.46	10.66					
	塑料胀管螺钉						套	14.6	0.09	1.31					
	其他材料费								--	2.49		--			
	材料费小计								--	661.66		--			

项目编码		010802003001		项目名称		钢质乙级隔热防火门			计量单位		m2	工程量		30.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-32	钢质乙级隔热防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		119.57	44.84	37.37	422.8		11.96	4.48		
综合人工工日		小计							37.37	422.8		11.96	4.48		
0.314工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									476.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢质乙级隔热防火门						m2	1.01	416.99	421.16					
	其他材料费								--	1.64		--			

	材料费小计	--	422.8	--	

项目编码		010802003004		项目名称		钢质丙级隔热防火门			计量单位		m2	工程量	17.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	钢质丙级隔热防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		119.57	44.84	37.37	395.92		11.96	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	395.92		11.96	4.48	
0.314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									449.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质丙级隔热防火门						m2	1.01	390.37	394.27				
	其他材料费								--	1.65		--		
	材料费小计								--	395.92		--		

项目编码		010802003003		项目名称		钢质隔声防火门		计量单位		m2		工程量		6.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-32	钢质隔声防火门	10m2	0.1	373.66	8096.43		119.57	44.84	37.37	809.64		11.96	4.48		
综合人工工日		小计							37.37	809.64		11.96	4.48		
0.314工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									863.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢质隔声防火门						m2	1.01	800	808					
	其他材料费								--	1.64		--			
	材料费小计								--	809.64		--			

项目编码		010802003002		项目名称		船用钢质水密门		计量单位		樘		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-32	船用钢质水密门	樘	1		7098.32					7098.32					
综合人工工日		小计								7098.32					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7098.32						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	船用钢质水密门			樘	1	7098.32	7098.32		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	7098.32	--	

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘（闸）门			计量单位		m2		工程量		132.48	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-22	不锈钢管 卷帘门	10m2	0.1		11978.4						1197.84					
综合人工工日		小计								1197.84						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1197.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢质电动抗风卷帘门						m2	1	1197.84	1197.84						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	1197.84		--				

项目编码		010807001001	项目名称		铝合金平开窗		计量单位		m2	工程量	27.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗6+12A+6						m2	1	580	580			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	580		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金推拉窗			计量单位	m2	工程量	55.92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800				580				
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金推拉窗6+12A+6					m2	1	580	580				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	580		--		

项目编码		010807001003		项目名称		铝合金固定窗			计量单位		m2	工程量		99.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800						580				
综合人工工日		小计								580					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									580						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金固定窗6+12A+6						m2	1	580	580					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	580		--			

项目编码		010807001004		项目名称		铝合金推拉窗（消防救援窗）			计量单位		m2		工程量		367.2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800						580					
综合人工工日		小计								580						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									580							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金推拉窗消防救援窗6+12A+6						m2	1	580	580						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	580		--				

项目编码		010807001005	项目名称		铝合金推拉窗			计量单位		m2	工程量	120.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗6+12A+6磨砂玻璃						m2	1	580	580			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	580		--	

项目编码		010807001006	项目名称		铝合金隔声推拉窗			计量单位		m2	工程量		4.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5800					580				
综合人工工日		小计								580				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									580					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金隔声推拉窗6+9A+6磨砂玻璃						m2	1	580	580				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	580		--		

项目编码		010807001007		项目名称		铝合金固定窗		计量单位		m2	工程量	25.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗6+12A+6（夹丝玻璃）						m2	1	580	580			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	580	--	

项目编码		010807003001		项目名称		金属百叶窗			计量单位		m2	工程量	97.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		2800					280				
综合人工工日		小计								280				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									280					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金百叶						m2	1	280	280				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	280		--		

项目编码		010807003002		项目名称		金属百叶窗			计量单位		m2		工程量		10.48	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		3300					330						
综合人工工日		小计								330						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									330							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金百叶含10x10mm铁丝网							m2	1	330	330					
	其他材料费									--			--			
	材料费小计									--	330		--			

项目编码	010901003001	项目名称	阳光板屋面		计量单位	m2	工程量	165.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-56	暖气罩 明式	10m2	0.1	574.41	2000.99	7.79	186.3	69.86	57.44	200.1	0.78	18.63	6.99
综合人工工日		小计							57.44	200.1	0.78	18.63	6.99
0.467工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				283.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.042	1951.87	81.98		
	有机玻璃	m2	0.922	120	110.64		
	钢丝网	m2	0.573	11.01	6.31		
	铁钉70mm	kg	0.095	7.26	0.69		
	木螺钉M4×30	十个	1.85	0.26	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.1	--	

项目编码		010902001002	项目名称		屋面卷材防水			计量单位		m2	工程量	3749.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	115.43	624.1		36.94	13.85	11.54	62.41		3.69	1.39
综合人工工日		小计							11.54	62.41		3.69	1.39
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								79.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材 δ 3mm						m2	2.35	24.84	58.37			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	62.41		--	

项目编码		010902002001	项目名称		屋面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	3749.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	467.36		26.66	10	8.33	46.74		2.67	1
14-28	保温砂浆及抗裂基层 无纺布一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2

综合人工工日		小计		6.66	45.89		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				55.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚氨酯甲料		kg	1.374	13.1	18		
	聚氨酯乙料		kg	2.129	13.1	27.89		
	无纺布		m2	-0.855	0.77	-0.66		
	二甲苯		kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	45.89	--	

项目编码		010902003001	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	3436.04		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.095	116.62	363.38		37.32	13.99	11.08	34.52		3.55	1.33	
13-18-1	C20预拌泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	36.89	164.73	6.06	13.74	5.15	3.69	16.47	0.61	1.37	0.52	
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	177.31	202.5	7.14	59.02	22.13	17.73	20.25	0.71	5.9	2.21	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	6.19	10.42	0.18	2.04	0.76	
综合人工工日		小计							38.69	81.66	1.5	12.86	4.82	
0.3251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									139.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	B05泡沫混凝土						m3	0.0969	349.72	33.89				
	水						m3	0.20245	4.57	0.93				
	C20预拌泵送细石砼						m3	0.0404	403	16.28				
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.0406	391.49	15.89				
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17				
	细砂						t	0.003	128	0.38				
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04				
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢						t	0.003016	3351	10.11				

	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	81.66	--	

项目编码		010902003002	项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2	工程量	56.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]	刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	102.27	165.65	0.33	32.83	12.31	10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
综合人工工日		小计							10.23	16.57	0.03	3.28	1.23
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	449.97	15.91			
	水						m3	0.03852	4.57	0.18			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	16.57		--		

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位	根(个)	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管						根(个)	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码		010902008003		项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量		523	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	415.01	9.81	113.19	42.45	34.39	41.5	0.98	11.32	4.25		
综合人工工日		小计							34.39	41.5	0.98	11.32	4.25		
0.289工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									92.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止水钢板						m	1.015	39.92	40.52					
	电焊条J422						kg	0.143	6.87	0.98					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	41.5		--			

项目编码		010902008001	项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量		87.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	715.1	0.12	17.56	6.58	5.47	71.51	0.01	1.76	0.66	
综合人工工日		小计							5.47	71.51	0.01	1.76	0.66	
0.046工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	101.43	60.96				
	木砖与拉条						m3	0.0069	1286.32	8.88				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08				
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18				
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59				
	防腐油						kg	0.11	5.15	0.57				
	其他材料费								--	0.25		--		
	材料费小计								--	71.51		--		

项目编码	010902008004	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	715.1	0.12	17.56	6.58	5.47	71.51	0.01	1.76	0.66
综合人工工日		小计							5.47	71.51	0.01	1.76	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	101.43	60.96			
	木砖与拉条						m3	0.0069	1286.3 2	8.88			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08			
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18			
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59			
	防腐油						kg	0.11	5.15	0.57			
	其他材料费							--	0.25	--			
	材料费小计							--	71.51	--			

项目编码		010902008002		项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量		77.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	715.1	0.12	17.56	6.58	5.47	71.51	0.01	1.76	0.66		
综合人工工日		小计							5.47	71.51	0.01	1.76	0.66		
0.046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									79.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	101.43	60.96					
	木砖与拉条						m3	0.0069	1286.3 2	8.88					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08					
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18					
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59					
	防腐油						kg	0.11	5.15	0.57					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	71.51		--			

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	109.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	306.09	0.07	14.49	5.43	4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
综合人工工日		小计							4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm					m2	0.264	101.43	26.78				
	木砖与拉条					m3	0.0025	1286.3 2	3.22				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.2	0.26	0.05				
	钢钉					kg	0.003	8.77	0.03				
	玻璃胶300mL					支	0.023	10.55	0.24				
	防腐油					kg	0.034	5.15	0.18				
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	30.61		--		

项目编码		010903004002		项目名称		墙面变形缝			计量单位		m	工程量		200.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	306.09	0.07	14.49	5.43	4.52	30.61	0.01	1.45	0.54		
综合人工工日		小计							4.52	30.61	0.01	1.45	0.54		
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									37.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	101.43	26.78					
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.3 2	3.22					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05					
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03					
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24					
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	30.61		--			

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝		计量单位	m	工程量	52.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	715.1	0.12	17.56	6.58	5.47	71.51	0.01	1.76	0.66
综合人工工日		小计							5.47	71.51	0.01	1.76	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm					m2	0.601	101.43	60.96				
	木砖与拉条					m3	0.0069	1286.32	8.88				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.3	0.26	0.08				
	钢钉					kg	0.021	8.77	0.18				
	玻璃胶300mL					支	0.056	10.55	0.59				
	防腐油					kg	0.11	5.15	0.57				
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	71.51		--		

项目编码		010904004003	项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m	工程量	10.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-196	伸缩缝(变形缝)处止水带遇水膨胀止水条	10m	0.1	41.65	75.21		13.33	5	4.17	7.52		1.33	0.5
综合人工工日		小计							4.17	7.52		1.33	0.5
0.035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯丁橡胶片2mm						m2	0.318	5.34	1.7			
	乙酸乙脂						kg	0.23	6.69	1.54			
	多异氰酸脂						kg	0.091	13.72	1.25			
	氯丁橡胶浆						kg	0.606	4.8	2.91			
	水泥32.5级						kg	0.091	0.271	0.02			
	绿豆砂						t		112.1				
	牛皮纸						m2	0.059	1.72	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.52		--	

项目编码	010904001002	项目名称	楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	838.27
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	134.46	0.33	23.31	8.74	7.25	13.45	0.03	2.33	0.87
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	139.69	0.33	32.07	12.03	9.99	13.97	0.03	3.21	1.2
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	231.1		28.56	10.71	8.93	23.11		2.86	1.07
综合人工工日		小计							26.17	50.53	0.06	8.4	3.14
0.2198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	378.84	13.39			
	水						m3	0.044	4.57	0.2			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	389.49	13.77			
	1.2厚SBS改性沥青防水卷材 δ 1.2mm						m2	1.25	16	20			
	改性沥青粘结剂						kg	0.355	6.77	2.4			
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	50.53		--	

项目编码		010903001002	项目名称		墙面卷材防水		计量单位		m2	工程量	894.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	150.57	0.36	65.37	24.51	20.39	15.06	0.04	6.54	2.45
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坏)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	106.61	0.26	58.41	21.9	18.23	10.66	0.03	5.84	2.19
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	231.1		28.56	10.71	8.93	23.11		2.86	1.07
综合人工工日		小计							47.55	48.83	0.07	15.24	5.71
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01505	377.06	5.67			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0518	369.97	19.16			

普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
水	m3	0.016216	4.57	0.07		
1.2厚SBS改性沥青防水卷材 δ 1.2mm	m2	1.25	16	20		
改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
水泥32.5级	kg	1.2136	0.271	0.33		
901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
其他材料费			--	0.15	--	
材料费小计			--	48.83	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	29.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂3mm	10m2	0.1	83.3	696.81		26.66	10	8.33	69.68		2.67	1
14-28	无纺布 一层	10m2	-0.1	16.66	8.47		5.33	2	-1.67	-0.85		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							6.66	68.83		2.14	0.8
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	2.061	13.1	27			
	聚氨酯乙料						kg	3.1935	13.1	41.83			
	无纺布						m2	-0.855	0.77	-0.66			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		68.83		--	

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	82.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	206.28	3.25	12.46	4.67	3.57	20.63	0.33	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.57	20.63	0.33	1.25	0.47
0.03工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				26.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料	kg	1.8	11.46	20.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	3436.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	304.49		30.46	11.42	9.52	30.45		3.05	1.14
综合人工工日		小计							9.52	30.45		3.05	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板燃烧性能等级为B1						m3	0.052	585.56	30.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30.45		--	

项目编码		011101001002	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	5032.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	0.1	57.12	390.15	12.57	22.3	8.36	5.71	39.02	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*52	C30预拌泵送细石砼找平层 厚300mm	10m2	0.1	98.77	1265.27	45.26	46.09	17.28	9.88	126.53	4.53	4.61	1.73
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.030264	51.17	3.96	38.29	28.63	10.74	1.55	0.12	1.16	0.87	0.33
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm	t	0.013337	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	17.14	44.63	1.19	5.87	2.2
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ14mm	t	0.017192	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	13.07	56.56	1.41	4.63	1.74

综合人工工日		小计		68.41	444.57	11.67	25.63	9.63
0.5755工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				559.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60		t	1.1936	148	176.65		
	预拌混凝土(泵送型) C15		m3	0.1015	381.78	38.75		
	水		m3	0.292623	4.57	1.34		
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.3056	410.92	125.58		
	合金钢切割锯片		片	0.001543	68.6	0.11		
	钢筋 Φ 12，三级钢		t	0.013604	3209	43.66		
	镀锌铁丝22#		kg	0.124883	8.79	1.1		
	电焊条J422		kg	0.190194	6.87	1.31		
	钢筋 Φ 14，三级钢		t	0.017536	3143	55.12		
	其他材料费				--	0.95	--	
	材料费小计				--	444.57	--	

项目编码		011101001001	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	150.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*32	C30预拌泵送细石砼找平层 厚200mm	10m2	0.1	74.97	843.22	30.18	33.65	12.62	7.5	84.32	3.02	3.37	1.26
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.017964	51.17	3.96	38.29	28.63	10.74	0.92	0.07	0.69	0.51	0.19
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ10mm	t	0.007993	1285.2	3435.09	89.28	439.83	164.94	10.27	27.46	0.71	3.52	1.32
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm	t	0.011009	760.41	3356.96	81.74	269.49	101.06	8.37	36.96	0.9	2.97	1.11
综合人工工日		小计							53.83	366.52	8.7	20.02	7.51
0.4529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	148	176.65		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	391.49	39.74		
	水	m3	0.2304 37	4.57	1.05		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2036	410.92	83.66		
	合金钢切割锯片	片	0.0009 16	68.6	0.06		
	钢筋Φ10，三级钢	t	0.0081 53	3296	26.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0762 2	8.79	0.67		
	电焊条J422	kg	0.1207 74	6.87	0.83		
	钢筋Φ12，三级钢	t	0.0112 29	3209	36.03		
	其他材料费			--	0.96	--	
材料费小计			--	366.52	--		

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	248.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	167.97	0.33	32.07	12.03	9.99	16.8	0.03	3.21	1.2
综合人工工日		小计							9.99	16.8	0.03	3.21	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	469.49	16.6			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.8		--	

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面				计量单位		m2	工程量		2700.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15		
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.2 2	17753. 61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74		

6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84	
13-18-1+[13-19-1]*22	C30预拌泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	63.07	632.19	22.65	27.43	10.29	6.31	63.22	2.27	2.74	1.03	
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.0285 5	51.17	3.96	38.29	28.63	10.74	1.46	0.11	1.09	0.82	0.31	
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 10mm	t	0.0174 53	1285.2	3435.0 9	89.28	439.83	164.94	22.43	59.95	1.56	7.68	2.88	
综合人工工日		小计								56.97	340.99	8.3	20.89	7.85
0.4794工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									435					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石60						t	1.1936	148	176.65				
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74				
	水						m3	0.2005 53	4.57	0.92				
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.1526	410.92	62.71				
	合金钢切割锯片						片	0.0014 56	68.6	0.1				
	钢筋 Φ 10，三级钢						t	0.0178 02	3296	58.68				
	镀锌铁丝22#						kg	0.1195 53	8.79	1.05				
	电焊条J422						kg	0.0324 63	6.87	0.22				
	其他材料费								--	0.92		--		
	材料费小计								--	340.99		--		

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	137.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.2 2	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*2	C20预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	206.13	7.57	14.99	5.62	3.93	20.61	0.76	1.5	0.56
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0022 2	2093.2 1	3522.6 2	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97	1.74		23.99	9	7.5	0.17		2.4	0.9

综合人工工日		小计		35.35	246.14	4.28	12.68	4.76
0.2976工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				303.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60		t	1.1936	148	176.65		
	预拌混凝土(泵送型) C20		m3	0.1015	391.49	39.74		
	水		m3	0.137	4.57	0.63		
	C20预拌泵送细石砼		m3	0.0506	403	20.39		
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢		t	0.0022 64	3351	7.59		
	镀锌铁丝22#		kg	0.0264 18	8.79	0.23		
	其他材料费				--	0.91	--	
	材料费小计				--	246.14	--	

项目编码		011101003003	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	126.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	210.13	7.57	14.99	5.62	3.93	21.01	0.76	1.5	0.56
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57
综合人工工日		小计							27.85	246.37	4.28	10.28	3.86
0.2346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									292.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	水						m3	0.099	4.57	0.45			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0506	410.92	20.79			
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢						t	0.002264	3351	7.59			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026418	8.79	0.23			
	其他材料费								--	0.92		--	

	材料费小计	--	246.37	--	

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	127.07	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	1037.85	1.67	125.68	47.13	39.11	103.79	0.17	12.57	4.71	
综合人工工日		小计							39.11	103.79	0.17	12.57	4.71	
0.3179工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.02	86.75	88.49				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	389.49	13.77				
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费						--			0.34		--		
	材料费小计						--			103.79		--		

项目编码		011101003004		项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	21.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15	
2-205	碎石底层 人机配合 厚度30cm	100m2	0.01	622.61	8876.8	202.42	264.01	99	6.23	88.77	2.02	2.64	0.99	
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84	
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	210.13	7.57	14.99	5.62	3.93	21.01	0.76	1.5	0.56	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002221	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57	
综合人工工日		小计							21.63	157.6	4.28	8.29	3.11	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-85	楼地面单块 0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	383.61	1175.8	1.99	123.39	46.27	38.36	117.58	0.2	12.34	4.63	
综合人工工日		小计							38.36	117.58	0.2	12.34	4.63	
0.3119工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.02	86.75	88.49				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0707	389.49	27.54				
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.0265 2	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费									--	0.36		--	
	材料费小计									--	117.58		--	

项目编码		011101003005	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2	工程量	2872.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
13-18-1+[13-19-1]*2	C20预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	206.13	7.57	14.99	5.62	3.93	20.61	0.76	1.5	0.56
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.65	7.82	0.14	1.53	0.57
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97			23.99	9	7.5			2.4	0.9
综合人工工日		小计							17.51	28.61	0.92	5.89	2.2
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼						m3	0.0506	403	20.39			
	水						m3	0.046208	4.57	0.21			

	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002264	3351	7.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026418	8.79	0.23		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.61	--	

项目编码		011101003006	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	54.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
13-18-1+[13-19-1]*2	C20预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	39.27	206.13	7.57	14.99	5.62	3.93	20.61	0.76	1.5	0.56
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002219	2093.21	3522.62	60.84	689.3	258.49	4.64	7.82	0.14	1.53	0.57
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97			23.99	9	7.5			2.4	0.9
综合人工工日		小计							17.5	28.61	0.92	5.89	2.2
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼						m3	0.0506	403	20.39			
	水						m3	0.046208	4.57	0.21			
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢						t	0.002263	3351	7.58			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026406	8.79	0.23			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	28.61		--	

项目编码		011107004001		项目名称		水泥砂浆台阶面			计量单位		m2		工程量		22.9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

13-25	水泥砂浆 台阶 (预拌)	10m2水平投影 面积	0.1	306.16	228.45	0.52	98.14	36.8	30.62	22.85	0.05	9.81	3.68
综合人工工日		小计							30.62	22.85	0.05	9.81	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0567	389.49	22.08				
	水					m3	0.056	4.57	0.26				
	草袋					m2	0.358	1.29	0.46				
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	22.85		--		

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	1523.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.79	0.06	17.1	6.41	5.34	2.58	0.01	1.71	0.64
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.015	28.56	22.34		9.14	3.43	0.43	0.34		0.14	0.05
综合人工工日		小计							5.77	2.92	0.01	1.85	0.69
0.0485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	389.49	1.02			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	378.84	1.52			
	水						m3	0.00675	4.57	0.03			
	界面剂						kg	0.2571	1.29	0.33			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	2.92		--	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线		计量单位		m	工程量		343.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	161.59	0.31	38.22	14.33	11.91	16.16	0.03	3.82	1.43

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.015	28.56	22.34		9.14	3.43	0.43	0.34		0.14	0.05
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.015	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-0.21	-0.03		-0.07	-0.03
综合人工工日		小计							12.13	16.47	0.03	3.89	1.45
0.0987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	同质地砖玻化砖800X800						m2	0.153	86.75	13.27			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	389.49	0.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0052 ₅	378.84	1.99			
	白水泥						kg	0.02	1.082	0.02			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.0049 ₂₇	4.57	0.02			
	界面剂						kg	0.2571	1.29	0.33			
	水泥32.5级						kg	0.5157 ₈	0.271	0.14			
	901胶						kg	0.0071 ₄	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	16.47		--	

项目编码		011106002001	项目名称		块料楼梯面层		计量单位		m2	工程量	404.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1040.43	1247.44	5.05	334.55	125.46	104.04	124.74	0.51	33.46	12.55
D00001	地砖抽槽	m	1.35391		8					10.83			
综合人工工日		小计							104.04	135.57	0.51	33.46	12.55
0.8459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								286.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖玻化砖800X800						m2	1.098	86.75	95.25			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0707	389.49	27.54			

	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 2	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.3539 1	8	10.83		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	135.57	--	

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	12931.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	141.72	0.34	57.87	21.7	18.05	14.17	0.03	5.79	2.17
综合人工工日		小计							19.48	16.22	0.01	6.24	2.34
0.1637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.0133	4.57	0.06			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0369 25	377.06	13.92			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.22		--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	4980.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	200.72	243.25	0.5	64.39	24.15	20.07	24.33	0.05	6.44	2.42
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
综合人工工日		小计							21.5	26.38	0.03	6.89	2.59
0.1807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0150 ₅	377.06	5.67			
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0393 ₇₅	457.06	18			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.8 ₇	0.39			
	水						m3	0.0135	4.57	0.06			
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	26.38		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	848.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	171.26	0.34	57.87	21.7	18.05	17.13	0.03	5.79	2.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							16.62	16.95	0.01	5.33	2
0.1397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036925	457.06	16.88			
	水						m3	0.0083	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	16.95	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	88.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	147.31	0.36	80.97	30.36	25.27	14.73	0.04	8.1	3.04
综合人工工日		小计							25.27	14.73	0.04	8.1	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								51.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01505	377.06	5.67			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	369.97	8.81			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.73		--	

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位		m2	工程量	82.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1093.56	1.92	252.52	94.7	78.72	109.36	0.19	25.25	9.47
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
综合人工工日		小计							81.58	111.59	0.19	26.16	9.81
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600						m2	1.025	80	82			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.023275	369.97	8.61			
	白水泥						kg	0.15	1.082	0.16			

	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0122 2	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	111.59	--	

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰			计量单位		m2	工程量		10733.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34		
综合人工工日		小计							2.86	2.23		0.91	0.34		
0.024工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21					
	水						m3	0.005	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.23		--			

项目编码		011301001002		项目名称		天棚抹灰			计量单位		m2	工程量	174.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇 (预拌)	10m2	0.1	174.35	56.24	0.13	55.83	20.94	17.44	5.62	0.01	5.58	2.09	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		5.33	2	1.67	3.59		0.53	0.2	
综合人工工日		小计							19.11	9.21	0.01	6.11	2.29	
0.1605工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									36.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.003675	377.06	1.39				

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0108 ₅	369.97	4.01		
	水	m3	0.0068 ₀₈	4.57	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.21	--	

项目编码		011302001001	项目名称		吊项天棚			计量单位		m2	工程量	21.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.41	9.09	2.91	1.09		3.94	0.91	0.29	0.11
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	231.24	243.82	1.45	74.46	27.92	23.12	24.38	0.15	7.45	2.79
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	776.79		33.85	12.69	10.58	77.68		3.39	1.27
综合人工工日		小计							33.7	106	1.06	11.13	4.17
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢C8						kg	0.393	3.28	1.29			
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	3.723	0.6			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	8.17	10.92			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65			
	铝合金T型主龙骨						m	1.917	4.72	9.05			
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件						个	4.6	0.51	2.35			
	铝合金T型龙骨平面连接件						只	0.6	0.43	0.26			
	铝合金方板300*300						m2	1.05	73.98	77.68			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	106		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	12931.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.98	57.25		49.59	18.6	15.5	5.73		4.96	1.86
综合人工工日		小计							15.5	5.73		4.96	1.86
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.082	0.52			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	5.73		--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	10499.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1* 1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	170.48	57.25		54.55	20.46	17.05	5.73		5.46	2.05
综合人工工日		小计							17.05	5.73		5.46	2.05
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.082	0.52			
	其他材料费								—		0.14	—	
	材料费小计								—		5.73	—	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	234.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	83.89	47.98		26.84	10.07	8.39	4.8		2.68	1.01
综合人工工日		小计							8.39	4.8		2.68	1.01
0.0682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.75	4.51			
	901胶						kg	0.0332	2.14	0.07			
	石膏粉325目						kg	0.0083	0.36				
	大白粉						kg	0.0083	0.73	0.01			
	白水泥						kg	0.0688	1.082	0.07			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	4.8		--	

项目编码		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	4980.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	123	206.86		39.36	14.76	12.3	20.69		3.94	1.48
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	83.64	12.88		26.76	10.04	-8.36	-1.29		-2.68	-1
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.44		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
综合人工工日		小计							10.21	25.54		3.27	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	30.01	3.6			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	16.34	9.8			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	16.34	3.27			
	白水泥						kg	-0.229	1.082	-0.25			
	901胶						kg	-0.105	2.14	-0.22			

	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶漆	kg	0.2	16.34	3.27		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	25.54	--	

项目编码		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	174.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	123	206.86		39.36	14.76	12.3	20.69		3.94	1.48
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	83.64	12.88		26.76	10.04	-8.36	-1.29		-2.68	-1
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.44		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
综合人工工日		小计							10.21	25.54		3.27	1.23
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	30.01	3.6			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	16.34	9.8			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	16.34	3.27			
	白水泥						kg	-0.229	1.082	-0.25			
	901胶						kg	-0.105	2.14	-0.22			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	外墙弹性乳胶涂料						kg	0.2	16.34	3.27			
	大白粉						kg	-0.064	0.73	-0.05			
	石膏粉325目						kg	-0.064	0.36	-0.02			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.72	5.83			
	弹性底漆						kg		17.15				
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	25.54		--	

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆			计量单位		t	工程量	93.266	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面底漆	10m2	4	29.52	24.56		9.45	3.54	118.08	98.24		37.8	14.16	
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.4	28.29	21.45		9.05	3.39	11.32	8.58		3.62	1.36	
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.4	29.52	24.56		9.45	3.54	11.81	9.82		3.78	1.42	
综合人工工日		小计							141.21	116.64		45.2	16.94	
1.148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									319.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水性无机锌底漆底漆						kg	5.276	15.44	81.46				
	水性无机锌底漆稀释剂X6						kg	1.356	12.86	17.44				
	砂纸						张	4.488	0.94	4.22				
	白布						m2	0.092	3.43	0.32				
	环氧云铁中间漆						kg	0.484	15.44	7.47				
	环氧云铁稀释剂X6						kg	0.124	12.86	1.59				
	其他材料费								--	4.14		--		
	材料费小计								--	116.64		--		

项目编码		011407005003		项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		t	工程量		5.165	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-145	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	3	135.3	206.11	33.01	53.86	20.2	405.9	618.33	99.03	161.58	60.6		
综合人工工日		小计							405.9	618.33	99.03	161.58	60.6		
3.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1345.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火涂料						kg	37.8	16.29	615.76					
	其他材料费								--	2.57		--			
	材料费小计								--	618.33		--			

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	9
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10m2	0.1		2200					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断						m2	1	220	220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台			计量单位		m2	工程量	1.98	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2032.62	182.16	501.09	187.91	138.38	203.26	18.22	50.11	18.79	
1-819	石材面开洞	个	1.010101	74.2	1.56	0.87	24.02	9.01	74.95	1.58	0.88	24.26	9.1	
综合人工工日		小计							213.33	204.84	19.1	74.37	27.89	
1.8321工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									539.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石材块料面板						m2	1.05	100	105				
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45				
	电焊条J422						kg	0.631	6.87	4.33				
	角钢						kg	23.4	3.723	87.12				
	防锈漆						kg	0.098	14.14	1.39				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12				
	其他材料费								--	2.43		--		
	材料费小计								--	204.84		--		

项目编码		011505010001	项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2	工程量	3.51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	670.15	4.27	72.21	27.08	22.14	67.02	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	67.02	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				99.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	63.62	66.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	67.02	--	

项目编码		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		108.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280				
综合人工工日		小计								280				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									280					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	楼梯栏杆，H=900mm						m	1	280	280				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	280		--		

项目编码		011503001002	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量		8.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯水平栏杆，H=1100mm						m	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板			计量单位	m	工程量	6.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-149	楼梯水平栏杆 ，H=1100mm	10m	0.1		3000				300				
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	楼梯水平栏杆，H=1100mm					m	1	300	300				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	300		--		

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		1.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	屋面活动栏杆，H=1200mm	10m	0.1		3200					320					
综合人工工日		小计								320					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									320						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	屋面活动栏杆，H=1200mm						m	1	320	320					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	320		--			

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	2.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	屋面活动栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								280					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	屋面活动栏杆，H=900mm					m	1	280	280				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	280		--		

项目编码		011404002001		项目名称		盖板		计量单位		个	工程量		23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	盖板	个	1		266.19					266.19				
综合人工工日		小计								266.19				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									266.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	盖板						个	1	266.19	266.19				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	266.19		--		

项目编码	010401008001	项目名称	洞口封堵	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	洞口封堵	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	50000		--	
	材料费小计								--	50000		--	

项目编码		010401009001		项目名称		实心砖柱		计量单位		m3		工程量		0.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-3	M10砖柱 方形(预拌)	m3	1	221.42	448.6	0.37	70.97	26.61	221.42	448.6	0.37	70.97	26.61		
综合人工工日		小计							221.42	448.6	0.37	70.97	26.61		
1.8607工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									767.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	5.46	56	305.76					
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.40425	351.34	142.03					
	水						m3	0.109	4.57	0.5					

	其他材料费	--	0.31	--	
	材料费小计	--	448.6	--	

项目编码		010501001002	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	8.87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	1	89.25	377.96	1.06	28.9	10.84	89.25	377.96	1.06	28.9	10.84
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.114961	478.38	246.1	9.7	156.19	58.57	55	28.29	1.12	17.96	6.73
综合人工工日		小计							144.25	406.25	2.18	46.86	17.57
1.2121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10						m3	1.015	370.12	375.67			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	复合木模板18mm						m2	0.252914	42.96	10.87			
	周转木材						m3	0.007587	1730.06	13.13			
	卡具						kg	0.016095	4.35	0.07			
	钢管支撑						kg	0.171292	4.08	0.7			
	铁钉						kg	0.38236	7.26	2.78			
	镀锌铁丝22#						kg	0.016095	8.79	0.14			
	其他材料费							--		0.6		--	
	材料费小计							--		406.25		--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	15.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件 C25满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	438.57	29.95	24.44	9.16	46.41	438.57	29.95	24.44	9.16
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.122303	282.03	237.04	13.98	94.72	35.52	34.49	28.99	1.71	11.58	4.34
综合人工工日		小计							80.9	467.56	31.66	36.02	13.5
0.6799工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				629.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25	m3	1.02	423.55	432.02		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	复合木模板18mm	m2	0.269067	42.96	11.56		
	周转木材	m3	0.006849	1730.06	11.85		
	卡具	kg	0.035468	4.35	0.15		
	钢管支撑	kg	0.188347	4.08	0.77		
	铁钉	kg	0.420233	7.26	3.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.037914	8.79	0.33		
	塑料卡	个	3.66909	0.17	0.62		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	467.56	--	

项目编码		010504004002	项目名称		挡土墙		计量单位		m3	工程量	16.07		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件C25挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	87.02	444.58	30.46	37.59	14.1	87.02	444.58	30.46	37.59	14.1
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	1.274922	291.55	325.35	35.26	104.58	39.22	371.7	414.8	44.95	133.33	50
综合人工工日		小计							458.72	859.38	75.41	170.92	64.1
3.8549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1628.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	0.992	423.55	420.16			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	377.06	19.14			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.69	0.12			
	水						m3	1.12	4.57	5.12			
	复合木模板18mm						m2	2.804828	42.96	120.5			
	卡具						kg	1.619151	4.35	7.04			

	钢管支撑	kg	3.0088 16	4.08	12.28		
	周转木材	m3	0.0293 23	1730.0 6	50.73		
	铁钉	kg	2.1801 17	7.26	15.83		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0382 48	8.79	0.34		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	33.492 201	5.66	189.57		
	塑料卡	个	38.247 66	0.17	6.5		
	其他材料费			--	12.05	--	
	材料费小计			--	859.38	--	

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	2.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	441.49	1.23	44.95	16.86	139.23	441.49	1.23	44.95	16.86	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	1.128251	355.81	220.64	12.08	117.72	44.15	401.44	248.94	13.63	132.82	49.81	
综合人工工日		小计							540.67	690.43	14.86	177.77	66.67	
4.5435工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1490.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	1.02	423.55	432.02				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.74	4.57	7.95				
	复合木模板18mm						m2	2.482152	42.96	106.63				
	卡具						kg	0.654386	4.35	2.85				
	钢管支撑						kg	1.906744	4.08	7.78				
	周转木材						m3	0.060926	1730.06	105.41				
	铁钉						kg	1.326823	7.26	9.63				
	镀锌铁丝22#						kg	0.04513	8.79	0.4				
	塑料卡						个	33.84753	0.17	5.75				
	其他材料费									--	10.49		--	
	材料费小计									--	690.43		--	

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量		208.44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	168.74	0.34	116.91	43.84	36.5	16.87	0.03	11.69	4.38	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17	
综合人工工日		小计							35.07	16.69	0.01	11.23	4.21	
0.2947工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									67.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	457.06	16.72				
	水						m3	0.008096	4.57	0.04				
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.271	-0.08				
	901胶						kg	0.0042	2.14	-0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	16.69		--		

项目编码		011203001002		项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	206.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	139.48	0.34	116.91	43.84	36.5	13.95	0.03	11.69	4.38	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	138.22	0.33	23.31	8.74	7.25	13.82	0.03	2.33	0.87	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17	
综合人工工日		小计							42.32	27.59	0.04	13.56	5.08	
0.3556工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									88.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	377.06	13.79				

	水	m3	0.014096	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	389.49	13.77		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	-0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.59	--	

项目编码		010904001001	项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2	工程量		206.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	256.1		28.56	10.71	8.93	25.61		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	25.61		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚SBS弹性沥青防水卷材						m2	1.25	18	22.5			
	改性沥青粘结剂						kg	0.355	6.77	2.4			
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	25.61		--	

项目编码		010516002003		项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量		0.791	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-27	铁件制作	t	1	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85		
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57		
综合人工工日		小计							6135.64	4954.91	1076.19	2307.78	865.42		
51.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									15339.94						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费用明细	型钢	t	1.0605	3823	4054.29		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	14.14	34.56		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4954.91	--	

项目编码		040402016002	项目名称		沟道盖板		计量单位		m2	工程量	65.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	64.26	2601.24	0.85	20.84	7.81	6.43	260.12	0.09	2.08	0.78
综合人工工日		小计							6.43	260.12	0.09	2.08	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								269.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.000025	1730.06	0.04			
	不锈钢盖板（成品）						m2	1	260	260			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	260.12		--	

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量	6884.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-7	综合脚手架 檐高在12m以上高在8m内	每1m2建筑面积	1	49.98	32.29	4.8	17.53	6.57	49.98	32.29	4.8	17.53	6.57	
综合人工工日		小计							49.98	32.29	4.8	17.53	6.57	
0.42工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									111.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.003	1730.06	5.19				
	脚手钢管						kg	2.62	4.507	11.81				
	底座						个	0.01	4.12	0.04				
	脚手架扣件						个	0.43	6.83	2.94				

	镀锌铁丝8#	kg	0.66	7.12	4.7		
	其他材料费			--	7.61	--	
	材料费小计			--	32.29	--	

项目编码		011701006001	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	6884.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	149.94	35.15	13.09	52.17	19.56	14.99	3.52	1.31	5.22	1.96
综合人工工日		小计							14.99	3.52	1.31	5.22	1.96
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.176	4.507	0.79			
	底座						个	0.002	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.025	6.83	0.17			
	周转木材						m3	0.0006	1730.06	1.04			
	镀锌铁丝8#						kg	0.033	7.12	0.23			
	其他材料费								--	1.28		--	
	材料费小计								--	3.52		--	

项目编码		011701001005		项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量		233.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-2	综合脚手架 檐层 高在12m以内 高在5m内	每 1m2建 筑面积	1	35.7	20.27	3.49	12.54	4.7	35.7	20.27	3.49	12.54	4.7		
综合人工工日		小计							35.7	20.27	3.49	12.54	4.7		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									76.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.002	1730.06	3.46					
	脚手钢管						kg	1.51	4.507	6.81					
	底座						个	0.006	4.12	0.02					
	脚手架扣件						个	0.25	6.83	1.71					
	镀锌铁丝8#						kg	0.49	7.12	3.49					
	其他材料费								--	4.78		--			

	材料费小计	--	20.27	--	

项目编码		011701006004	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	233.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架,基本层,高5m以内	10m2	0.1	119	28.41	10.47	41.43	15.54	11.9	2.84	1.05	4.14	1.55
综合人工工日		小计							11.9	2.84	1.05	4.14	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.141	4.507	0.64			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.02	6.83	0.14			
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			
	镀锌铁丝8#						kg	0.026	7.12	0.19			
	其他材料费							--	1		--		
	材料费小计							--	2.84		--		

项目编码	011701001004	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	194.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐层 高在12m以上 高在3.6m内	每 1m2建 筑面积	1	10.71	9.53	1.31	3.85	1.44	10.71	9.53	1.31	3.85	1.44
综合人工工日		小计							10.71	9.53	1.31	3.85	1.44
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3	0.001	1730.06	1.73			
	工具式金属脚手						kg	0.1	4.08	0.41			
	脚手钢管						kg	0.76	4.507	3.43			
	底座						个	0.002	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.13	6.83	0.89			
	镀锌铁丝8#						kg	0.14	7.12	1			
	其他材料费							--	2.06		--		
	材料费小计							--	9.53		--		

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	380.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	119	103.44	13.09	42.27	15.85	11.9	10.34	1.31	4.23	1.59
综合人工工日		小计							11.9	10.34	1.31	4.23	1.59
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			
	脚手钢管						kg	0.981	4.507	4.42			
	底座						个	0.003	4.12	0.01			
	脚手架扣件						个	0.166	6.83	1.13			
	镀锌铁丝8#						kg	0.184	7.12	1.31			
	其他材料费								--	2.6		--	
	材料费小计								--	10.34		--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	4043.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	21.42	11.26	3.05	7.83	2.94	2.14	1.13	0.31	0.78	0.29
综合人工工日		小计							2.14	1.13	0.31	0.78	0.29
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	脚手钢管						kg	0.071	4.507	0.32			
	脚手架扣件						个	0.008	6.83	0.05			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01	7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	1.13		--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注1备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内 (6层以内)	天	260			481.41	154.05	57.77			125166.6	40053	15020.2
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内 (预拌) (商品砼) (非泵送)	台	2	11807.38	17665.22	1585.63	4285.76	1607.16	23614.76	35330.44	3171.26	8571.52	3214.32
综合人工工日		小计							23614.76	35330.44	128337.86	48624.52	18234.52
206.0252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254142.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	8.91	148	1318.68			
	碎石5~16mm						t	0.648	148	95.9			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	60.9	408.98	24906.88			
	塑料薄膜						m2	10.2	0.69	7.04			
	水						m3	43.882	4.57	200.54			
	组合钢模板						kg	39.816	4.29	170.81			
	周转木材						m3	0.35034	1730.06	606.11			
	卡具						kg	10.584	4.35	46.04			
	钢管支撑						kg	12.96	4.08	52.88			
	铁钉						kg	4.8088	7.26	34.91			
	镀锌铁丝22#						kg	12.546	8.79	110.28			
	对拉螺栓 (止水螺栓)						kg	11.52	5.66	65.2			
	塑料管dn20						m	18.72	3.11	58.22			
	钢筋综合						t	1.836	3209	5891.72			
	电焊条J422						kg	20.622	6.87	141.67			
	型钢						t	0.37779	3823	1444.29			
	氧气						m3	9.00478	2.83	25.48			
	乙炔气						m3	3.91306	14.05	54.98			
	防锈漆						kg	1.267656	14.14	17.92			
	油漆溶剂油						kg	0.13089	12.01	1.57			
	水泥砂浆 1:3 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.03605	369.97	13.34			

	其他材料费	--	65.98	--	
	材料费小计	--	35330.44	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-39	塔式起重机630kNm以内 组 装拆卸费	次	2	7200	84.64	6556.1			14400	169.28	13112.2		
25-38	塔式起重机630kNm以内 场 外运输费用	次	2	1440	2520	8291			2880	5040	16582		
综合人工工日		小计							17280	5209.28	29694.2		
144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52183.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	30	7.12	213.6			
	螺栓M20×350						套	56	0.48	26.88			
	草袋子						只	40	1.71	68.4			
	其他材料费								--	4900.4		--	
	材料费小计								--	5209.28		--	

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
22-2	基坑、地下室排水	10m2	76.56	113.05		126.63	76.7	28.76	8655.11		9694.79	5872.15	2201.87	
综合人工工日		小计							8655.11		9694.79	5872.15	2201.87	
72.732工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26423.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1137868.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	858246.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	193797.61			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	85824.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	34606.72			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6921.34			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	456808.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13842.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	31838.18			
合计					1681886.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2700000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2700000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2700000		

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑支护及降水		2700000			
合计			2700000			

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1228176.05		1228176.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32067259.69	3.2	1026152.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32067259.69	0.53	169956.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32067259.69	0.1	32067.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33295435.74	9	2996589.22
合计					4224765.27

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷砂区土建工程(0203)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8542194.9	
1.1	人工费	1217024.49	
1.2	材料费	6101712.83	
1.3	施工机具使用费	477594.8	
1.4	企业管理费	542654.52	
1.5	利润	203208.26	
2	措施项目费	485310.08	
2.1	单价措施项目费	107740.4	
2.2	总价措施项目费	377569.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	207598.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	345753.44	
5	税金	843593.26	
6	工程造价	10216851.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格:螺栓球采用GB699规定的45号钢,制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、网架节点形式、连接方式:双层网架,正放四角锥网架,上弦支撑;连接形式:螺栓球和焊接球 3、报价含网架支座预埋件、过渡板、网架球托板等,不再单独列支清单 4、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 5、运输距离:投标人自行考虑 6、构件规格:详见施工图纸 7、工程量按网架外延螺栓球中心线投影面积计量	m2	4711.49	389.64	1835784.96	
2	010604001001	钢梁	1、钢梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	107.588	7718.3	830396.46	
3	010606001003	ML钢支撑	1、钢支撑及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	14.804	6988.81	103462.34	
4	011302001003	ML钢板天棚	1、钢板天棚及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸 6、报价含钢板天棚加劲肋	m2	203.81	356.86	72731.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010606002003	大门、柱墙面钢檩条、墙架柱	1、大门、柱墙面钢檩条、墙架柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	15.711	8018.52	125978.97	
6	010606002004	大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆(镀锌)	1、大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆(镀锌)的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:热镀锌,双面镀锌量不小于275g/m2 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	20.012	6539.37	130865.87	
7	010606002006	屋面钢檩条	1、屋面檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:Q235B 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸	t	45.401	7351.11	333747.75	
8	010606002005	屋面钢檩条、钢拉条、撑杆(镀锌)	1、镀锌屋面檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、规格:见图纸设计 3、材质:Q355B热镀锌,双面镀锌量不小于275g/m2。 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	35.707	6539.37	233501.28	
9	010606001005	钢支架	1、天沟钢支架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:见图纸设计 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5; 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸,不含天沟钢板	t	4.661	7718.3	35975	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606001004	钢支架（镀锌）	1、天沟钢支架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:见图纸设计 3、材质:热镀锌，双面镀锌量不小于275g/m ² 。 4、运输距离:投标人自行考虑 5、构件规格:详见施工图纸，不含天沟钢板	t	1.832	6539.37	11980.13	
11	010516002001	预埋铁件	1、支座、预埋件材质采用Q235B钢 2、预埋前需与建筑图与结构图核对无误其准确位置 3、其他要求按照图纸设计	t	1.625	15302.72	24866.92	
12	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀锌铝直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、报价包含包边、施工等一切费用	m ²	4971.56	168.31	836763.26	
13	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m ²	2405.38	79.47	191155.55	
14	011302001001	钢板天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：另计 3、面层材料品种、规格：3厚钢板 4、报价包含包边、施工等一切费用	m ²	4920	106.42	523586.4	
15	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、边侧天沟制作安装 2、1.5厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸）	m	428.45	236.12	101165.61	
16	010802001005	柔性升降门	1、门代号及洞口尺寸：柔性升降门 2、成品,由专业厂家制作 3、报价含柔性门相关的预埋件	m ²	1286	2000	2572000	
		分部小计					7963962.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						
17	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2、水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um；	m ²	12667.23	12.94	163913.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011405001005	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um，室外70um；	m2	12667.23	6.71	84997.11	
19	011405001006	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um，室外100um；漆膜总厚度室内220um，室外为260	m2	7962.98	14.82	118011.36	
20	011407005005	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：网架防火等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	4711.49	44.85	211310.33	
		分部小计					578232.76	
		分部分项合计					8542194.9	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	107740.4	107740.4	
		单价措施合计					107740.4	
合计							8649935.3	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

项目编码	010601001001	项目名称	钢网架		计量单位	m2	工程量	4711.49						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-19	螺栓球节点网架制作	t	0.04	1073.38	4589.8	1134.29	706.45	264.92	42.94	183.59	45.37	28.26	10.6	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	0.04	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	0.53	0.29	2.37	0.93	0.35	
8-150	金属构件 螺栓球网架	t	0.04	553.35	4.29	288.03	269.24	100.97	22.13	0.17	11.52	10.77	4.04	
5-27	预埋件 制作	t	0.001685	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85	5.61	7.79	1.19	2.18	0.82	
5-28	预埋件 安装	t	0.001685	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	4.72	0.5	0.62	1.71	0.64	
综合人工工日		小计							75.93	192.34	61.07	43.85	16.45	
0.6385工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									389.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	0.043787	3823	167.4				
	螺栓球专用高强螺栓						kg	1.2	6.43	7.72				
	螺栓球杆件顶丝(紧定钉)						kg	0.012	6.26	0.08				
	电焊条J422						kg	0.271716	6.87	1.87				
	碳钢焊丝C02						kg	0.8076	13.72	11.08				
	焊剂						kg	0.404	3.43	1.39				
	氧气						m3	0.19283	2.83	0.55				
	乙炔气						m3	0.083765	14.05	1.18				
	周转木材						m3	0.00012	1730.06	0.21				
	钢丝绳						kg	0.0008	5.75					
	镀锌铁丝8#						kg	0.0072	7.12	0.05				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0064	3.57	0.02				
	防锈漆						kg	0.000041	14.14					
	油漆溶剂油						kg	0.000004	12.01					
	其他材料费									--	0.79		--	
	材料费小计									--	192.34		--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	107.588						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.17	159.14	177.35	66.51	395.08	88.17	159.14	177.35	66.51	
综合人工工日		小计							1417.52	4557.82	777.26	702.33	263.37	
11.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7718.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	圆木						m3	0.002	1730.06	3.46				
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24				
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12				
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17				
	其他材料费									--	14.39		--	
	材料费小计									--	4557.82		--	

项目编码		010606001003		项目名称		ML钢支撑			计量单位		t	工程量	14.804	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	单式角钢隅撑(6#以上角钢)制作	t	1	827.05	4025.39	306.37	362.69	136.01	827.05	4025.39	306.37	362.69	136.01	
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	

8-139	金属构件 钢屋架支撑 水平剪刀撑	t	1	462.91	33.13	343.98	258.2	96.83	462.91	33.13	343.98	258.2	96.83
综合人工工日		小计							1309.94	4062.49	722.23	650.29	243.86
11.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6988.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	周转木材						m3	0.004	1730.06	6.92			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	0.04	7.12	0.28			
	圆木						m3	0.001	1730.06	1.73			
	电焊条J422						kg	3.86	6.87	26.52			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2	7.12	1.42			
	其他材料费						--			11.24		--	
	材料费小计						--			4062.49		--	

项目编码		011302001003	项目名称		ML钢板天棚		计量单位		m2	工程量	203.81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道 板式 制作	t	0.0371 38	1755.2 5	4287.1	613.96	758.15	284.31	65.19	159.21	22.8	28.16	10.56
8-147	金属构件 平台 、操作台、走道 、休息台	t	0.0371 38	1068.6 2	58.79	147.91	389.29	145.98	39.69	2.18	5.49	14.46	5.42
8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	0.0371 38	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	0.49	0.32	1.86	0.75	0.28
综合人工工日		小计							105.37	161.71	30.15	43.37	16.26
0.8858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									356.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	0.0389 95	3823	149.08			
	电焊条J422						kg	1.1835 88	6.87	8.13			
	氧气						m3	0.2287 7	2.83	0.65			
	乙炔气						m3	0.0995 3	14.05	1.4			
	周转木材						m3	0.0005 2	1730.0 6	0.9			

	圆木	m3	0.000149	1730.06	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.12107	7.12	0.86		
	钢丝绳	kg	0.000743	5.75			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	161.71	--	

项目编码		010606002003		项目名称		大门、柱墙面钢檩条、墙架柱			计量单位		t	工程量	15.711	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	435.54	171.8	163.99	191.85	71.94	435.54	171.8	163.99	191.85	71.94	
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1079.33	4409.77	630.25	547.07	205.15	1079.33	4409.77	630.25	547.07	205.15	
综合人工工日		小计							1528.19	4588.73	853.61	762.18	285.81	
12.85工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8018.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.009	1730.06	15.57				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	电焊条J422						kg	21.34	6.87	146.61				
	垫铁						kg	28.54	4.29	122.44				
	金属校正器						kg	0.22	4.72	1.04				
	钢管支撑						kg	0.13	4.08	0.53				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	麻袋						条	0.1	4.29	0.43				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	碳钢埋弧焊丝						kg	22.47	7.72	173.47				
	焊剂						kg	8.65	3.43	29.67				
	其他材料费									--	14.23		--	
	材料费小计									--	4588.73		--	

项目编码		010606002004		项目名称		大门、柱墙面钢檩条、拉条、撑杆（镀锌）			计量单位		t		工程量		20.012	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5			
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59			
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94			
综合人工工日		小计							690.43	5014.93	368.22	338.76	127.03			
5.81工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									6539.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C、Z轻钢镀锌						t	1.05	4750	4987.5						
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38						
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12						
	镀锌铁丝8#						kg	0.3	7.12	2.14						
	圆木						m3	0.001	1730.06	1.73						
	螺栓M8×80						套	0.56	0.14	0.08						
	麻绳						kg	0.05	5.75	0.29						
	其他材料费								--	12.69		--				
	材料费小计								--	5014.93		--				

项目编码		010606002006		项目名称		屋面钢檩条			计量单位		t	工程量		45.401	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-34	型钢檩条制作	t	1	1210.2 ₃	4318.1 ₄	529.12	556.59	208.72	1210.2 ₃	4318.1 ₄	529.12	556.59	208.72		
8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59		
8-135	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以上	t	1	107.1	93.6	125.57	74.45	27.92	107.1	93.6	125.57	74.45	27.92		
综合人工工日		小计							1330.6 ₅	4420.2 ₈	704.66	651.29	244.23		
11.19工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7351.11						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	46	6.87	316.02		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.25	7.12	1.78		
	圆木	m3	0.001	1730.06	1.73		
	垫铁	kg	2.5	4.29	10.73		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	11.9	--	
	材料费小计			--	4420.28	--	

项目编码		010606002005		项目名称		屋面钢檩条、钢拉条、撑杆（镀锌）				计量单位		t		工程量		35.707	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5				
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59				
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94				
综合人工工日		小计							690.43	5014.93	368.22	338.76	127.03				
5.81工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									6539.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C、Z轻钢镀锌						t	1.05	4750	4987.5							
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38							
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12							
	镀锌铁丝8#						kg	0.3	7.12	2.14							
	圆木						m3	0.001	1730.06	1.73							
	螺栓M8×80						套	0.56	0.14	0.08							
	麻绳						kg	0.05	5.75	0.29							
	其他材料费								--	12.69		--					
	材料费小计								--	5014.93		--					

项目编码		010606001005		项目名称		钢支架			计量单位		t	工程量	4.661	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.17	159.14	177.35	66.51	395.08	88.17	159.14	177.35	66.51	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
综合人工工日		小计							1417.52	4557.82	777.26	702.33	263.37	
11.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7718.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22				
	圆木						m3	0.002	1730.06	3.46				
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24				
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16				
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12				
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	其他材料费									--	14.39	--		
	材料费小计									--	4557.82	--		

项目编码		010606001004	项目名称		钢支架（镀锌）		计量单位		t	工程量		1.832	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C. Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5	460.53	5000.19	143.63	193.33	72.5

8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-136	金属构件 钢檩 条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94	216.58	6.2	174.62	125.18	46.94	
综合人工工日		小计							690.43	5014.9 3	368.22	338.76	127.03	
5.81工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6539.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C、Z轻钢镀锌						t	1.05	4750	4987.5				
	周转木材						m3	0.006	1730.0 6	10.38				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.3	7.12	2.14				
	圆木						m3	0.001	1730.0 6	1.73				
	螺栓M8×80						套	0.56	0.14	0.08				
	麻绳						kg	0.05	5.75	0.29				
	其他材料费								--	12.69		--		
	材料费小计								--	5014.93		--		

项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	1.625	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85	3332	4623.76	708.38	1292.92	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4917.69	1076.19	2307.78	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15302.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	0.0242	14.14	0.34			
	油漆溶剂油						kg	0.0025	12.01	0.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4917.69		--	

项目编码		010901002002	项目名称		型材屋面		计量单位		m2	工程量	4971.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	134.47	617.45		43.03	16.14	13.45	61.75		4.3	1.61
10-26	单层彩钢板屋面屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.003078	97.58	1032.6		31.23	11.71	0.3	3.18		0.1	0.04
通10-补20	纺粘聚乙烯膜0.49mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14
通10-补20	复合聚丙烯膜0.3mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	180.88	224.61		57.88	21.71	18.09	22.46		5.79	2.17
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
综合人工工日		小计							41.96	107.35	0.38	13.55	5.07
0.3525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板						m2	1.04	55	57.2			
	连结支板						只	1.02	3.09	3.15			
	彩钢堵头						m	0.125928	9.43	1.19			
	自攻螺钉						十个	0.231546	0.51	0.12			
	密封带3×20mm						m	0.187276	1.8	0.34			
	玻璃胶300mL						支	0.022204	10.55	0.23			
	彩钢屋脊						m2	0.038413	70	2.69			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.021546	0.26	0.01			
	纺粘聚乙烯膜0.49mm						m2	1.02	3.34	3.41			
	复合聚丙烯膜0.3mm						m2	1.02	3.34	3.41			
	超细玻璃棉厚50mm						m2	1.1	20	22			
	钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	107.35		--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2405.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	142.8	589.06		45.7	17.14	14.28	58.91		4.57	1.71
综合人工工日		小计							14.28	58.91		4.57	1.71
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								79.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.7	0.31	0.22			
	镀锌锌压型钢板0.6mm						m2	1.06	55	58.3			
	玻璃胶						L	0.0066	34.3	0.23			
	自攻螺钉						十个	0.42	0.31	0.13			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	58.91		--	

项目编码		011302001001	项目名称	钢板天棚		计量单位		m2	工程量	4920			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-62	3MM厚钢板	10m2	0.1	119.31	892.44		38.18	14.32	11.93	89.24		3.82	1.43
综合人工工日		小计							11.93	89.24		3.82	1.43
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板3MM厚						m2	1.05	84.14	88.35			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	89.24		--	

项目编码		010902007002		项目名称		屋面天沟、檐沟			计量单位		m	工程量		428.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	73.78	2254.87		23.61	8.85	7.38	225.49			2.36	0.89	
综合人工工日		小计							7.38	225.49			2.36	0.89	

0.062工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					236.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	1.5厚不锈钢天沟			m	1.326	150	198.9		
	槽型不锈钢条[2			m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉			十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL			支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头			m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	225.49	--	

项目编码		010802001005	项目名称		柔性升降门		计量单位		m2	工程量	1286		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	柔性升降门	m2	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2000	--		
	材料费小计								--	2000	--		

项目编码		011405001004	项目名称		金属面油漆（底漆）		计量单位		m2	工程量	12667.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	28.29	21.45		9.05	3.39	2.83	2.15		0.91	0.34
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35
综合人工工日		小计							5.78	4.61		1.86	0.69
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆						kg	0.23	15.44	3.55			
	水性无机锌底漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77			
	白布						m2	0.003	3.43	0.01			

	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码		011405001005		项目名称		金属面油漆（中间漆）			计量单位		m2	工程量	12667.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35	
综合人工工日		小计							2.95	2.46		0.95	0.35	
0.024工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	环氧云铁中间漆						kg	0.121	15.44	1.87				
	环氧云铁稀释剂X6						kg	0.031	12.86	0.4				
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1				
	白布						m2	0.002	3.43	0.01				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	2.46		--		

项目编码	011405001006	项目名称	金属面油漆（面漆）		计量单位	m2	工程量	7962.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	29.52	34.48		9.45	3.54	2.95	3.45		0.95	0.35
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	28.29	30.39		9.05	3.39	2.83	3.04		0.91	0.34
综合人工工日		小计							5.78	6.49		1.86	0.69
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆						kg	0.23	23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77			
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1			
	白布						m2	0.003	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码		011407005005	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量		4711.49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-145	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	0.1	135.3	206.11	33.01	53.86	20.2	13.53	20.61	3.3	5.39	2.02	
综合人工工日		小计							13.53	20.61	3.3	5.39	2.02	
0.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火涂料						kg	1.26	16.29	20.53				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	20.61		--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	4	1800	1252.49	3063.39	1556.28	583.61	7200	5009.96	12253.56	6225.12	2334.44
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	4	1500	73.26	1656.91	1010.21	378.83	6000	293.04	6627.64	4040.84	1515.32
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	4	1800	1385.69	3449.71	1679.91	629.97	7200	5542.76	13798.84	6719.64	2519.88
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	4	1500	73.26	2001.1	1120.35	420.13	6000	293.04	8004.4	4481.4	1680.52
综合人工工日		小计							26400	11138.8	40684.44	21467	8050.16
220工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107740.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	11138.8		--	
	材料费小计								--	11138.8		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			207598.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	138398.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	60549.55			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	8649.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	10812.42			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2162.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	142723.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4324.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	9947.43			
合计					377569.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	345753.44		345753.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9027504.98	3.2	288880.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9027504.98	0.53	47845.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9027504.98	0.1	9027.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9373258.42	9	843593.26
合计					1189346.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间喷砂区钢结构工程(0204)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程 (0301)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11340849.21	
1.1	人工费	1527266.31	
1.2	材料费	8880658.37	
1.3	施工机具使用费	281615.76	
1.4	企业管理费	470388.84	
1.5	利润	180919.93	
2	措施项目费	482280.52	
2.1	单价措施项目费	13352.02	
2.2	总价措施项目费	468928.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	250927.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	288484.36	
5	税金	1090045.27	
6	工程造价	13201659.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 (0301)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001001	路床（槽）整形	1.路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	26006.22	2.08	54092.94	
2	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，30CM	m2	25030	101.8	2548054	
3	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%， 2、厚度：20cm	m2	25030	110.2	2758306	
4	040203007001	水泥混凝土	1、26cmC30混凝土面层（使用钢筋网另计） 2、胀缝，嵌缝下部油浸甘蔗板，上沥青混合料填缝 3、缩缝，嵌缝沥青混合料填缝	m2	24630	168.8	4157544	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30泵送 2、厚度：22CM 3、嵌缝材料：沥青混合料	m2	400	151.54	60616	
6	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：φR9@200钢筋网片	t	228.601	5458.11	1247729.4	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：拉杆 φ18螺纹钢，活动端两涂三号沥青，详见纵缝图	t	25.585	5028.72	128659.8	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：传力杆 φ28圆钢，活动端两涂三号沥青，详见施工缝图	t	2.842	5056.67	14371.06	
9	031002003001	套管	传力杆硬聚氯乙烯套管 L=0.1M(沥青木屑填料)，详见胀缝图	个	557	5	2785	
10	040203004001	封层	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	m2	25030	5.38	134661.4	
11	040204004004	安砌侧（平、缘）石	两侧为厂房范围内使用，详见图 1、100厚碎石垫层 2、C20砼基础 3、C30预制砼侧石 120*300*1000	m	1044.02	80.85	84409.02	
12	040204004005	安砌侧（平、缘）石	两侧为平台堆场范围内使用，详见图 1、C20砼基础 2、C30预制砼侧石 120*250*500	m	539.62	69.71	37616.91	
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：预制透水边石	m	1583.64	41.89	66338.68	
14	040202015001	人行出入口路口	1、5cm厚彩色地砖 2、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、20cm厚C20混凝土 4、素土夯实	m2	250	182.66	45665	
		分部分项合计					11340849.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆(压路机)		项	1	4754.04	4754.04	
2	041106001003	大型机械设备进出场及安拆(摊铺机)		项	1	8597.98	8597.98	
		单价措施合计					13352.02	
合计							11354201.23	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(0301)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	26006.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		121.53	39.64	15.25	0.31		1.22	0.4	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.22	0.4	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040202011001	项目名称		碎石		计量单位		m2	工程量	25030		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	4438.4	202.42	124.73	47.97	2.77	44.38	2.02	1.25	0.48
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	4438.4	202.42	124.73	47.97	2.77	44.38	2.02	1.25	0.48
综合人工工日		小计							5.54	88.76	4.04	2.5	0.96
0.0524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.5968	148	88.33			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	88.76		--	

项目编码		040202015002	项目名称		水泥稳定碎（砾）石		计量单位		m2	工程量		25030	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18.14	6.29	2.42	0.06	0.07	0.18	0.06	0.02
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21	10282.29	211.51	133.57	51.37	3.02	102.82	2.12	1.34	0.51

综合人工工日		小计				3.08	102.89	2.3	1.4	0.53
0.0291工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						110.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.0147	4.57	0.07			
	水稳			t	0.4413	233	102.82			
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--	102.89	--		

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	24630	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度26cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2841.65	11046.25		738.83	284.17	28.42	110.46		7.39	2.84
2-331	混凝土路面模板	m2	0.069531	30.32	16.67	3.57	8.81	3.39	2.11	1.16	0.25	0.61	0.24
2-332	伸缩缝 伸缝 沥青木板	10m2	0.000091	550.35	589.11		143.09	55.04	0.05	0.05		0.01	0.01
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.000042	297.12	930.63		77.25	29.71	0.01	0.04			
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002552	335.7	467.54		87.28	33.57	0.86	1.19		0.22	0.09
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		22.32	8.59	0.86	0.26		0.22	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	192.7	94.75	36.44	1.72	3.91	1.93	0.95	0.36
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.017225	54.91	23.41	34.27	23.19	8.92	0.95	0.4	0.59	0.4	0.15
综合人工工日		小计							34.98	117.47	2.77	9.8	3.78
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2652	408.98	108.46			
	水						m3	0.7576	4.57	3.46			
	普通木成材						m3	0.00009	1951.87	0.18			
	零星卡具						kg	0.164788	4.35	0.72			
	圆钉						kg	0.000904	7.26	0.01			
	组合钢模板						kg	0.04603	4.29	0.2			

	尼龙帽	个	0.1390 62	0.74	0.1		
	石油沥青60~100#	t	0.0001 72	4440	0.76		
	煤	t	0.0000 43	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.0042 9	0.94			
	石粉	kg	0.1679 13	0.04	0.01		
	石棉	kg	0.1660 68	2.57	0.43		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.2 4	2.06		
	钢锯片	片	0.0011 2	360.17	0.4		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	117.47	--	

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	400	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	9344.65		647.39	249	24.9	93.45		6.47	2.49
2-331	混凝土路面模板	m2	0.13013	30.32	16.67	3.57	8.81	3.39	3.95	2.17	0.46	1.15	0.44
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.002936	335.7	467.54		87.28	33.57	0.99	1.37		0.26	0.1
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		22.32	8.59	0.86	0.26		0.22	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	192.7	94.75	36.44	1.72	3.91	1.93	0.95	0.36
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.01105	54.91	23.41	34.27	23.19	8.92	0.61	0.26	0.38	0.26	0.1
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		22.32	8.59	0.86	0.26		0.22	0.09
综合人工工日		小计							33.89	101.68	2.77	9.53	3.67
0.3195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2244	408.98	91.78			
	水						m3	0.744	4.57	3.4			

	普通木成材	m3	0.0001 3	1951.8 7	0.25		
	零星卡具	kg	0.3084 08	4.35	1.34		
	圆钉	kg	0.0016 92	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.0861 46	4.29	0.37		
	尼龙帽	个	0.2602 6	0.74	0.19		
	石粉	kg	0.1870 23	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0046 98	0.94			
	石油沥青60~100#	t	0.0001 88	4440	0.83		
	石棉	kg	0.1849 68	2.57	0.48		
	煤	t	0.0000 47	943.3	0.04		
	塑料薄膜	m2	0.22	0.69	0.15		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.2 4	2.06		
	钢锯片	片	0.0007 18	360.17	0.26		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	101.68	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片		计量单位	t	工程量	228.601					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	1	1484.5 3	3418.6 2	15.1	389.9	149.96	1484.5 3	3418.6 2	15.1	389.9	149.96
综合人工工日		小计							1484.5 3	3418.6 2	15.1	389.9	149.96
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5458.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 Φ9						t	1.026	3280	3365.28			
	电焊条						kg	0.17	6.87	1.17			
	镀锌铁丝18~22#						kg	4	8.79	35.16			
	其他材料费								--	17.01		--	
	材料费小计								--	3418.62		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	25.585	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	1	1284.5 1	3255.5 9	19.26	338.98	130.38	1284.5 1	3255.5 9	19.26	338.98	130.38
综合人工工日		小计							1284.5 1	3255.5 9	19.26	338.98	130.38
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5028.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 Φ 18						t	1.03	3116	3209.48			
	电焊条						kg	0.515	6.87	3.54			
	镀锌铁丝18~22#						kg	3	8.79	26.37			
	其他材料费								--	16.2		--	
	材料费小计								--	3255.59		--	

项目编码		040901001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	2.842		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1284.51	3283.54	19.26	338.98	130.38	1284.51	3283.54	19.26	338.98	130.38	
综合人工工日		小计							1284.51	3283.54	19.26	338.98	130.38	
12.118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5056.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋Φ25						t	1.03	3143	3237.29				
	电焊条						kg	0.515	6.87	3.54				
	镀锌铁丝18~22#						kg	3	8.79	26.37				
	其他材料费									--	16.34		--	
	材料费小计									--	3283.54		--	

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位		个	工程量		557	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	硬聚氯乙烯套管 L=0.11M(沥青木屑填料)	只	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯套管L=0.11M(沥青木屑填料)			只	1	5	5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5	--	

项目编码		040203004001	项目名称		封层		计量单位		m2	工程量	25030		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-262	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000m2	0.001	543.78	3666.09	714.37	327.12	125.82	0.54	3.67	0.71	0.33	0.13
综合人工工日		小计							0.54	3.67	0.71	0.33	0.13
0.0051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)						t	0.002538	38.86	0.1			
	乳化沥青						kg	1.096	3.11	3.41			
	中(粗)砂						t	0.000543	167	0.09			
	矿粉						t	0.000265	257.26	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.67		--	

项目编码		040204004004	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	1044.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	525.02	1.4	233.03	89.63	8.95	5.25	0.01	2.33	0.9
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0378	116.77	390.28		30.36	11.68	4.41	14.75		1.15	0.44
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.003	692.18	2822.36		179.97	69.22	2.08	8.47		0.54	0.21
综合人工工日		小计							15.44	28.47	0.01	4.02	1.55
0.1456工日		未计价材料费							31.36				
清单项目综合单价									80.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石120*300*1000	m	1.015	30.9	31.36		
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.01435	340.69	4.89		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000875	369.97	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.038556	379.83	14.64		
	水	m3	0.00756	4.57	0.03		
	碎石50~80	t	0.0459	148	6.79		
	碎石25~40	t	0.01131	148	1.67		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码		040204004005	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量	539.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	525.02	1.4	233.03	89.63	8.95	5.25	0.01	2.33	0.9
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0495	116.77	390.28		30.36	11.68	5.78	19.32		1.5	0.58
综合人工工日		小计							14.73	24.57	0.01	3.83	1.48
0.1389工日		未计价材料费							25.09				
清单项目综合单价									69.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石120*250*500						m	1.015	24.72	25.09			
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.01435	340.69	4.89			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	369.97	0.32			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.05049	379.83	19.18			
	水						m3	0.0099	4.57	0.05			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	49.66		--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1583.64
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	466.51	378.83	1.01	121.56	46.75	4.67	3.79	0.01	1.22	0.47
综合人工工日		小计							4.67	3.79	0.01	1.22	0.47
0.044工日		未计价材料费							31.73				
清单项目综合单价									41.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石预制透水边石						m	1.015	31.26	31.73			
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.01085	340.69	3.7			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.000175	369.97	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	35.52		--	

项目编码		040202015001	项目名称		人行出入口路口		计量单位		m2	工程量	250		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)(预拌)	100m2	0.01	1298.65	6198.28	3.32	338.51	130.2	12.99	61.98	0.03	3.39	1.3
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.2	84.49	398.45	1.09	22.25	8.56	16.9	79.69	0.22	4.45	1.71
综合人工工日		小计							29.89	141.67	0.25	7.84	3.01
0.2645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									182.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道200×100×(40~50)						m2	0.97752	49.08	47.98			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.036085	378.84	13.67			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.203	389.55	79.08			
	水						m3	0.134	4.57	0.61			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	141.67		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆(压路机)	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	853.07	2226.7 ₉	734.97	339.21	600	853.07	2226.7 ₉	734.97	339.21
综合人工工日		小计							600	853.07	2226.7 ₉	734.97	339.21
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4754.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.9 ₄	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	2	7.12	14.24			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	其他材料费						--			735.97		--	
	材料费小计						--			853.07		--	

项目编码		041106001003		项目名称		大型机械设备进出场及安拆（摊铺机）			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1307.2	3855.73			1080	1307.2	3855.73					
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1275.05			1080		1275.05					
综合人工工日		小计							2160	1307.2	5130.78					
18工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									8597.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	1307.2		--				
	材料费小计								--	1307.2		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 (0301)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			250927.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	170313.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	45416.8			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	35198.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	22708.4			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	1135.42			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	187344.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3406.26			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3406.26			
合计					468928.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(0301)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(0301)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(0301)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程 (0301)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(0301)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 (0301)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	288484.36		288484.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11823129.73	2	236462.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11823129.73	0.34	40198.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11823129.73	0.1	11823.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12111614.09	9	1090045.27
合计					1378529.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(0301)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程(0301)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路土方 (0302)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	345160.97	
1.1	人工费	11387.56	
1.2	材料费	981.69	
1.3	施工机具使用费	298629.03	
1.4	企业管理费	21793.44	
1.5	利润	12369.25	
2	措施项目费	12926.28	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12926.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6627.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5872.63	
5	税金	32756.39	
6	工程造价	396716.27	

综合单价分析表

工程名称：道路土方 (0302)

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	19633.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	578.34		5242.97	407.49	232.85	0.58		5.24	0.41	0.23	
1-309	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	697.89	398.79		0.05	9.97	0.7	0.4	
综合人工工日		小计							0.58	0.05	15.21	1.11	0.63	
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									17.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		0.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路土方 (0302)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6627.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5177.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1449.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	431.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5695.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	69.03			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.55			
合计					12926.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路土方(0302)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路土方(0302)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路土方(0302)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路土方(0302)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路土方(0302)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路土方 (0302)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5872.63		5872.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	358087.25	1.3	4655.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	358087.25	0.24	859.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	358087.25	0.1	358.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	363959.88	9	32756.39
合计					38629.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路土方(0302)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路土方(0302)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1895593.21	
1.1	人工费	267871.08	
1.2	材料费	1465492.48	
1.3	施工机具使用费	59178.46	
1.4	企业管理费	73835.34	
1.5	利润	29215.85	
2	措施项目费	83738.88	
2.1	单价措施项目费	5234.68	
2.2	总价措施项目费	78504.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42008.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48295.7	
5	税金	182486.5	
6	工程造价	2210114.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：<3M,清单量同定额量 3、就地堆放	m3	3171.14	9.2	29174.49	
2	040103001016	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：现场利用土方	m3	1552.8	14.97	23245.42	
3	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标人自行考虑	m3	1618.34	20	32366.8	
4	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：6M内，放坡1：0.5 3、化粪池	m3	115.62	8.52	985.08	
5	040103001025	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：土 3、化粪池	m3	99.54	14.97	1490.11	
6	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标人自行考虑	m3	16.08	20.02	321.92	
		雨水管网工程						
7	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN200，环刚度10KN/m2， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	511.45	165.34	84563.14	
8	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN300，环刚度10KN/m2， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	364.38	305.21	111212.42	
9	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN400，环刚度10KN/m2， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	387.09	460.26	178162.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN500，环刚度10KN/m ² ， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	251.97	695.83	175328.29	
11	010103001004	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：中粗砂，360°砂基础，见《埋地塑料排水管道施工》04S520-说明6.6.2	m ³	457.36	340.8	155868.29	
12	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C15砼基础 04S516-17页-120°砼基础 2、规格：DN600（Ⅱ） 3、接口方式：承插橡胶圈接口， 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	105	443.02	46517.1	
13	040501001007	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C15砼基础 04S516-17页-120°砼基础 2、规格：DN800（Ⅱ） 3、接口方式：承插橡胶圈接口， 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	93.66	675.42	63259.84	
14	040501001008	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C15砼基础 04S516-17页-120°砼基础 2、规格：DN1000（Ⅱ） 3、接口方式：承插橡胶圈接口， 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	189.37	1010.37	191333.77	
15	040504002004	混凝土井	1.7*1.7钢筋砼检查井，H=2.08,做法参见20S515-59，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	1	9926.09	9926.09	
16	040504002005	混凝土井	2.1*2.1钢筋砼检查井，H=2.83,做法参见20S515-59，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	1	13804.38	13804.38	
17	040504002006	混凝土井	2.2*1.1钢筋砼检查井，H=2.42,做法参见20S515-59，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	3	10410	31230	
18	040504002008	混凝土井	1.4*1.1钢筋砼检查井，H=2.72做法参见20S515-39，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	2	6802.91	13605.82	
19	040504002009	混凝土井	1.2*1.1钢筋砼检查井，H=2.21做法参见20S515-39，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	1	6087.24	6087.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002007	混凝土井	D1000圆形钢筋砼检查井，做法参照苏20S515-29页，平均井深1.26；成品防盗重型铸铁井座，防坠网	座	69	3887.39	268229.91	
21	040504009004	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：平算单算雨水口，D400等级，球墨铸铁盖板，落底0.3米，H=1.3 2、垫层、基础材质及厚度：16S518-8页，	座	39	1321	51519	
		分部小计					1400647.33	
		污水管网工程						
22	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN300，环刚度10KN/m2， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	590.64	313.96	185437.33	
23	010103001005	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：中粗砂，360°砂基础，见《埋地塑料排水管道施工》04S520-说明6.6.2	m3	242.49	340.8	82640.59	
24	040504002010	混凝土井	D1000圆形钢筋砼检查井，做法参照苏20S515-30页，平均井深1.38；成品防盗重型铸铁井座，防坠网	座	32	3724.71	119190.72	
25	040504008003	整体化粪池	2m3钢筋化粪池，见图集03S702-17，H3=2.335G1-2SQ	座	2	10046.71	20093.42	
		分部小计					407362.06	
		分部分项合计					1895593.21	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5234.68	5234.68	
		单价措施合计					5234.68	
合计							1900827.89	

综合单价分析表

工程名称：3#涂装区排水 (0303)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3171.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土 ,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3536.83	283.64	162.08	0.46		3.18	0.26	0.15
综合人工工日		小计							5.1		3.18	0.58	0.34
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1552.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	94.4	53.94	11.85		1.64	0.94	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.64	0.94	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1618.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5242.97	403.07	230.33	0.52		5.24	0.4	0.23
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	2592.16	996.99		0.05	9.97	2.59	1

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.0010 01	515.16		5242.9 7	403.07	230.33	0.52		5.25	0.4	0.23
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.0010 01		54.84	9969.8 6	2592.1 6	996.99		0.05	9.98	2.59	1
综合人工工日		小计							0.52	0.05	15.23	2.99	1.23
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0120 12	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040501004008	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	511.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接)材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009686	1984.32	1614.31	155.9	556.46	214.02	19.22	15.64	1.51	5.39	2.07
6-823	垫层 砂	10m3	0.00678	447.96	3045.68	16.42	120.74	46.44	3.04	20.65	0.11	0.82	0.31
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	157.56	155.96	0.04	40.98	15.76	1.58	1.56		0.41	0.16
综合人工工日		小计							23.84	37.85	1.62	6.62	2.54
0.2249工日		未计价材料费							92.87				
清单项目综合单价								165.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN200, 环刚度10KN/m2						m	0.978286	94.93	92.87			
	接口加强钢肋						kg	0.338526	9	3.05			
	塑料焊条						kg	0.136669	25.73	3.52			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.423181	21.44	9.07			
	中(粗)砂						t	0.121226	167	20.24			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			

	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.000594	351.34	0.21		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000099	377.06	0.04		
	砼砖MU15,240*115*53	百块	0.0073	59	0.43		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	水	t	0.000134	4.57			
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	130.72	--	

项目编码		040501004009	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	364.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009385	1984.32	1614.31	155.9	556.46	214.02	18.62	15.15	1.46	5.22	2.01
6-823	垫层 砂	10m3	0.009385	447.96	3045.68	16.42	120.74	46.44	4.2	28.58	0.15	1.13	0.44
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	157.56	155.96	0.04	40.98	15.76	1.58	1.56		0.41	0.16
综合人工工日		小计							24.4	45.29	1.61	6.76	2.61
0.2303工日		未计价材料费							224.54				
清单项目综合单价									305.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300, 环刚度10KN/m2						m	0.947885	236.89	224.54			
	接口加强钢肋						kg	0.328006	9	2.95			
	塑料焊条						kg	0.132422	25.73	3.41			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.410031	21.44	8.79			
	中(粗)砂						t	0.167804	167	28.02			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			

	水	t	0.000134	4.57			
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	269.83	--	

项目编码		040501004010	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	387.09		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009512	1984.32	1614.31	155.9	556.46	214.02	18.87	15.36	1.48	5.29	2.04
6-823	垫层 砂	10m3	0.010463	447.96	3045.68	16.42	120.74	46.44	4.69	31.87	0.17	1.26	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	157.56	155.96	0.04	40.98	15.76	1.58	1.56		0.41	0.16
综合人工工日		小计							25.14	48.79	1.65	6.96	2.69
0.2372工日		未计价材料费							375.03				
清单项目综合单价									460.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN400, 环刚度10KN/m2						m	0.960712	390.37	375.03			
	接口加强钢肋						kg	0.332444	9	2.99			
	塑料焊条						kg	0.134214	25.73	3.45			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.415579	21.44	8.91			
	中(粗)砂						t	0.187078	167	31.24			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			
	水						t	0.000134	4.57				
	其他材料费								--	0.66		--	
	材料费小计								--	423.82		--	

项目编码		040501004011	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	251.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009754	1984.32	1614.31	155.9	556.46	214.02	19.36	15.75	1.52	5.43	2.09
6-823	垫层 砂	10m3	0.01268	447.96	3045.68	16.42	120.74	46.44	5.68	38.62	0.21	1.53	0.59
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	157.56	155.96	0.04	40.98	15.76	1.58	1.56		0.41	0.16
综合人工工日		小计							26.62	55.93	1.73	7.37	2.84
0.2511工日		未计价材料费							601.34				
清单项目综合单价									695.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN500, 环刚度10KN/m2						m	0.985154	610.4	601.34			
	接口加强钢肋						kg	0.340902	9	3.07			
	塑料焊条						kg	0.137629	25.73	3.54			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.426152	21.44	9.14			
	中(粗)砂						t	0.226718	167	37.86			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			
	水						t	0.000134	4.57				
	其他材料费									--	0.78		--
材料费小计									--	657.27		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	457.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	砂包封	100m3	0.01	2886.38	29859.6	216.54	806.76	310.29	28.86	298.6	2.17	8.07	3.1

综合人工工日		小计				28.86	298.6	2.17	8.07	3.1
0.2723工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						340.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂				t	1.788	167	298.6		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	298.6	--	

项目编码		040501001006	项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	105		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-830	渠(管)道基础C15混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017359	1467.21	4020.26	151.57	420.88	161.88	25.47	69.79	2.63	7.31	2.81	
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.005461	1998.04	1580.18	141.93	556.39	214	10.91	8.63	0.78	3.04	1.17	
6-137	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径800mm以内	100m	0.009752	1910.65	4040	616.1	656.96	252.68	18.63	39.4	6.01	6.41	2.46	
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	555.87	0.24	95.97	36.91	3.69	5.56		0.96	0.37	
综合人工工日		小计							58.7	123.38	9.42	17.72	6.81	
0.5538工日		未计价材料费							226.99					
清单项目综合单价									443.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.177062	379.83	67.25				
	草袋子						只	0.239936	1.71	0.41				
	电						kW·h	0.070825	0.8	0.06				
	水						m3	0.737783	4.57	3.37				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.000956	8.79	0.01				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000517	377.06	0.19				
	圆钉						kg	0.114359	7.26	0.83				
	模板木材						m3	0.000786	1730.06	1.36				
	复合木模板面板						m2	0.114681	42.96	4.93				
	零星卡具						kg	0.120371	4.35	0.52				

	脱模剂	kg	0.0546 ₁	17.15	0.94		
	钢筋混凝土排水管(承插口)Φ600	m	0.9849 ₅₂	230.46	226.99		
	橡胶圈DN600	个	0.4924 ₇₆	80	39.4		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.34			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 ₇	351.34	0.76		
	砼砖	百块	0.029	59	1.71		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	350.37	--	

项目编码		040501001007	项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	93.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028071	1467.21	4020.26	151.57	420.88	161.88	41.19	112.85	4.25	11.81	4.54
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.00697	1998.04	1580.18	141.93	556.39	214	13.93	11.01	0.99	3.88	1.49
6-137	承插式(Φ300~2400)人机配合下管管径800mm以内	100m	0.00968	1910.65	3464.3	616.1	656.96	252.68	18.5	33.53	5.96	6.36	2.45
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	555.87	0.24	95.97	36.91	3.69	5.56		0.96	0.37
综合人工工日		小计							77.31	162.95	11.2	23.01	8.85
0.7292工日		未计价材料费							392.1				
清单项目综合单价									675.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.286324	379.83	108.75			
	草袋子						只	0.387997	1.71	0.66			
	电						kW·h	0.11453	0.8	0.09			
	水						m3	0.832156	4.57	3.8			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.00122	8.79	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000549	377.06	0.21			
	圆钉						kg	0.145959	7.26	1.06			

	模板木材	m3	0.001004	1730.06	1.74		
	复合木模板面板	m2	0.14637	42.96	6.29		
	零星卡具	kg	0.153633	4.35	0.67		
	脱模剂	kg	0.0697	17.15	1.2		
	橡胶圈DN800	个	0.48884	68.6	33.53		
	钢筋混凝土排水管(承插口)Φ800	m	0.97768	401.05	392.1		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	16.34			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.00217	351.34	0.76		
	砗砖	百块	0.029	59	1.71		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	555.05	--	

项目编码		040501001008		项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	189.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-830	渠(管)道基础C15混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044201	1467.21	4020.26	151.57	420.88	161.88	64.85	177.7	6.7	18.6	7.16	
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.007789	1998.04	1580.18	141.93	556.39	214	15.56	12.31	1.11	4.33	1.67	
6-137	承插式(Φ300~2400)人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.009736	1910.65	3464.3	616.1	656.96	252.68	18.6	33.73	6	6.4	2.46	
6-345	管道闭水试验管径1000mm以内(预拌)	100m	0.01	519.9	763.61	0.37	135.27	52.03	5.2	7.64		1.35	0.52	
综合人工工日		小计							104.21	231.38	13.81	30.68	11.81	
0.9831工日		未计价材料费							618.48					
清单项目综合单价									1010.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.45085	379.83	171.25				
	草袋子						只	0.610946	1.71	1.04				
	电						kW·h	0.18034	0.8	0.14				
	水						m3	1.262911	4.57	5.77				

镀锌铁丝18~22#	kg	0.0013 63	8.79	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0008 11	377.06	0.31		
圆钉	kg	0.1631 09	7.26	1.18		
模板木材	m3	0.0011 22	1730.0 6	1.94		
复合木模板面板	m2	0.1635 69	42.96	7.03		
零星卡具	kg	0.1716 85	4.35	0.75		
脱模剂	kg	0.0778 9	17.15	1.34		
橡胶圈DN1000	个	0.4916 68	68.6	33.73		
钢筋混凝土排水管(承插口) Φ1000	m	0.9833 36	628.96	618.48		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	16.34			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0033 95	351.34	1.19		
机砖	百块	0.0456	41.77	1.9		
其他材料费			--	3.65	--	
材料费小计			--	849.86	--	

项目编码		040504002004		项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.262	1549.7 ₂	3999.7 ₇	151.57	442.34	170.13	406.03	1047.9 ₄	39.71	115.89	44.57	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.132	1646.5 ₈	4555.6 ₅	111.67	457.15	175.83	217.35	601.35	14.74	60.34	23.21	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0326	1054.6 ₄	2824.2	38.64	284.25	109.33	34.38	92.07	1.26	9.27	3.56	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.4022	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	267.1	1375.2 ₄	29.85	77.21	29.69	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0697	664.09	3350.6 ₆	74.22	191.96	73.83	46.29	233.54	5.17	13.38	5.15	
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.251	1678.7	4575.1 ₄	414.77	544.3	209.35	421.35	1148.3 ₆	104.11	136.62	52.55	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.281	2493.0 ₁	2514.8 ₇	221.73	705.83	271.47	700.54	706.68	62.31	198.34	76.28	

6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.054	2022.7 5	4440.2	151.57	565.32	217.43	109.23	239.77	8.18	30.53	11.74	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.054	1161.2 3	1510.7 5	3.66	302.87	116.49	62.71	81.58	0.2	16.35	6.29	
6-813	井盖、井箅安装 小型构件	10m3	0.054	406.93	17.27		105.8	40.69	21.97	0.93		5.71	2.2	
6-808	重型铸铁井盖井 座安装	10套	0.1	466.27	8217.8 4	0.46	121.35	46.67	46.63	821.78	0.05	12.14	4.67	
6-1623	包塑爬梯	个	6		7					42				
综合人工工日		小计							2333.5 8	6391.2 4	265.58	675.78	259.91	
22.0149工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9926.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	2.6724	379.83	1015.06				
	电						kW·h	3.6978	0.8	2.96				
	水						m3	6.5830 32	4.57	30.08				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	1.3464	433.26	583.34				
	电						kW·h	0.5385 6	0.8	0.43				
	水						m3	1.3315 5	4.57	6.09				
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.4494 1	8.79	12.74				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0503 85	377.06	19				
	圆钉						kg	0.6431 98	7.26	4.67				
	模板木材						m3	0.0471 07	1730.0 6	81.5				
	脱模剂						kg	0.326	17.15	5.59				
	水						t	0.0083 49	4.57	0.04				
	钢筋12						t	0.4182 88	3209	1342.29				
	电焊条						kg	3.7374 48	6.87	25.68				
	钢筋14						t	0.0724 88	3143	227.83				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6						m3	2.5602	433.26	1109.23				
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.7135 38	7.12	12.2				
	圆钉						kg	4.0114 65	7.26	29.12				
	铁件						kg	3.8342 45	5.15	19.75				
	脱模剂						kg	3.0918 8	17.15	53.03				

	模板木材	m3	0.2173 34	1730.0 6	376		
	木支撑	m3	0.1649 47	1730.0 6	285.37		
	零星卡具	kg	1.2139 2	4.35	5.28		
	嵌缝料	kg	2.81	1.89	5.31		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5481	408.98	224.16		
	草袋子	只	3.9817 44	1.71	6.81		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0473 04	8.79	0.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0047 25	377.06	1.78		
	小型混凝土构件	m3	0.5454				
	垫木	m3	0.0005 94	1543.5 9	0.92		
	麻绳	kg	0.0027	5.75	0.02		
	防坠网	只	1	50	50		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
	包塑爬梯	个	6	7	42		
	其他材料费			--	75.65	--	
	材料费小计			--	6391.24	--	

项目编码		040504002005	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.482	1549.7 ₂	3999.7 ₇	151.57	442.34	170.13	746.97	1927.8 ₉	73.06	213.21	82
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.182	1646.5 ₈	4555.6 ₅	111.67	457.15	175.83	299.68	829.13	20.32	83.2	32
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0382	1054.6 ₄	2824.2	38.64	284.25	109.33	40.29	107.88	1.48	10.86	4.18
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.4972	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	330.19	1700.0 ₈	36.9	95.44	36.71
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.1005	664.09	3350.6 ₆	74.22	191.96	73.83	66.74	336.74	7.46	19.29	7.42
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.303	1678.7	4575.1 ₄	414.77	544.3	209.35	508.65	1386.2 ₇	125.68	164.92	63.43
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3356	2493.0 ₁	2514.8 ₇	221.73	705.83	271.47	836.65	843.99	74.41	236.88	91.11

6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.091	2022.7 5	4440.2	151.57	565.32	217.43	184.07	404.06	13.79	51.44	19.79	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.091	1161.2 3	1510.7 5	3.66	302.87	116.49	105.67	137.48	0.33	27.56	10.6	
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.091	406.93	17.27		105.8	40.69	37.03	1.57		9.63	3.7	
6- 914*2. 53	检查井筒砌筑 (Φ700)筒高每 增0.36m 混凝土 检查井(预拌)	座	1	51.89	10.6	0.02	13.5	5.19	51.89	10.6	0.02	13.5	5.19	
6-808	重型铸铁井盖井 座安装	10套	0.1	466.27	8217.8 4	0.46	121.35	46.67	46.63	821.78	0.05	12.14	4.67	
6-1623	包塑爬梯	个	9		7					63				
综合人工工日		小计							3254.4 6	8570.4 7	353.5	938.07	360.8	
30.7025工日		未计价材料费							327.08					
清单项目综合单价									13804.38					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	4.9164	379.83	1867.4				
	电						kW·h	5.2448 2	0.8	4.2				
	水						m3	10.047 161	4.57	45.92				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	1.8564	433.26	804.3				
	电						kW·h	0.7425 6	0.8	0.59				
	水						m3	1.8285 12	4.57	8.36				
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.8352 4	8.79	16.13				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0505 02	377.06	19.04				
	圆钉						kg	0.7536 86	7.26	5.47				
	模板木材						m3	0.0551 99	1730.0 6	95.5				
	脱模剂						kg	0.382	17.15	6.55				
	水						t	0.0083 69	4.57	0.04				
	钢筋12						t	0.5170 88	3209	1659.34				
	电焊条						kg	4.7337 84	6.87	32.52				
	钢筋14						t	0.1045 2	3143	328.51				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6						m3	3.0906	433.26	1339.03				
	镀锌铁丝8~12#						kg	2.0464 89	7.12	14.57				
	圆钉						kg	4.8536 34	7.26	35.24				

铁件	kg	4.5792 62	5.15	23.58		
脱模剂	kg	3.8310 2	17.15	65.7		
模板木材	m3	0.2804 51	1730.0 6	485.2		
木支撑	m3	0.1969 97	1730.0 6	340.82		
零星卡具	kg	1.4497 92	4.35	6.31		
嵌缝料	kg	3.356	1.89	6.34		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.9236 5	408.98	377.75		
草袋子	只	6.7099 76	1.71	11.47		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0797 16	8.79	0.7		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0079 63	377.06	3		
小型混凝土构件	m3	0.9191				
垫木	m3	0.0010 01	1543.5 9	1.55		
麻绳	kg	0.0045 5	5.75	0.03		
预制钢筋混凝土井筒 Φ700	m	1.0221 2	320	327.08		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0221 38	457.06	10.12		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
包塑爬梯	个	9	7	63		
其他材料费			--	105.3	--	
材料费小计			--	8897.55	--	

项目编码		040504002006		项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2456	1549.72	3999.77	151.57	442.34	170.13	380.61	982.34	37.23	108.64	41.78	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.119	1646.58	4555.65	111.67	457.15	175.83	195.94	542.12	13.29	54.4	20.92	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0319	1054.64	2824.2	38.64	284.25	109.33	33.64	90.09	1.23	9.07	3.49	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.553	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	367.24	1890.87	41.04	106.15	40.83	

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 14mm以内)	t	0.06	664.09	3350.6 6	74.22	191.96	73.83	39.85	201.04	4.45	11.52	4.43	
6-1142	C30沉井制作 井 壁及隔墙 厚度 50cm内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.261	1678.7	4575.1 4	414.77	544.3	209.35	438.14	1194.1 1	108.25	142.06	54.64	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2712	2493.0 1	2514.8 7	221.73	705.83	271.47	676.1	682.03	60.13	191.42	73.62	
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼) (非泵送)	10m3	0.042	2022.7 5	4440.2	151.57	565.32	217.43	84.96	186.49	6.37	23.74	9.13	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.042	1161.2 3	1510.7 5	3.66	302.87	116.49	48.77	63.45	0.15	12.72	4.89	
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.042	406.93	17.27		105.8	40.69	17.09	0.73		4.44	1.71	
6-914	检查井筒砌筑 (Φ700) 筒高每 增0.36m 混凝土 检查井(预拌)	座	1	20.51	4.19	0.01	5.34	2.05	20.51	4.19	0.01	5.34	2.05	
6-808	重型铸铁井盖井 座安装	10套	0.1	466.27	8217.8 4	0.46	121.35	46.67	46.63	821.78	0.05	12.14	4.67	
6-1623	包塑爬梯	个	8		7					56				
综合人工工日		小计							2349.4 8	6715.2 4	272.2	681.64	262.16	
22.165工日		未计价材料费							129.28					
清单项目综合单价									10410					
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	2.5051 2	379.83	951.52				
	电						kW·h	3.6781 68	0.8	2.94				
	水						m3	6.4030 41	4.57	29.26				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼) (非泵送)S6						m3	1.2138	433.26	525.89				
	电						kW·h	0.4855 2	0.8	0.39				
	水						m3	1.2266 73	4.57	5.61				
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.8809 09	8.79	16.53				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0503 7	377.06	18.99				
	圆钉						kg	0.6293 87	7.26	4.57				
	模板木材						m3	0.0460 96	1730.0 6	79.75				
	脱模剂						kg	0.319	17.15	5.47				
	水						t	0.0083 47	4.57	0.04				
	钢筋12						t	0.5751 2	3209	1845.56				
	电焊条						kg	4.8549 6	6.87	33.35				

钢筋14	t	0.0624	3143	196.12		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)S6	m3	2.6622	433.26	1153.42		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.6537 78	7.12	11.77		
圆钉	kg	3.8476 27	7.26	27.93		
铁件	kg	3.7005 24	5.15	19.06		
脱模剂	kg	2.9312 4	17.15	50.27		
模板木材	m3	0.2017 82	1730.0 6	349.09		
木支撑	m3	0.1591 94	1730.0 6	275.42		
零星卡具	kg	1.1715 84	4.35	5.1		
嵌缝料	kg	2.712	1.89	5.13		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.4263	408.98	174.35		
草袋子	只	3.0969 12	1.71	5.3		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0367 92	8.79	0.32		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0036 75	377.06	1.39		
小型混凝土构件	m3	0.4242				
垫木	m3	0.0004 62	1543.5 9	0.71		
麻绳	kg	0.0021	5.75	0.01		
预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	0.404	320	129.28		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0087 5	457.06	4		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
包塑爬梯	个	8	7	56		
其他材料费			--	73.09	--	
材料费小计			--	6844.52	--	

项目编码		040504002008	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.072	1549.72	3999.77	151.57	442.34	170.13	111.58	287.98	10.91	31.85	12.25
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.068	1646.58	4555.65	111.67	457.15	175.83	111.97	309.78	7.59	31.09	11.96

6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0226	1054.6 ₄	2824.2	38.64	284.25	109.33	23.83	63.83	0.87	6.42	2.47
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.3201	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	212.58	1094.5 ₂	23.76	61.45	23.63
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0217	664.09	3350.6 ₆	74.22	191.96	73.83	14.41	72.71	1.61	4.17	1.6
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.189	1678.7	4575.1 ₄	414.77	544.3	209.35	317.27	864.7	78.39	102.87	39.57
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2016	2493.0 ₁	2514.8 ₇	221.73	705.83	271.47	502.59	507	44.7	142.3	54.73
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	2022.7 ₅	4440.2	151.57	565.32	217.43	62.71	137.65	4.7	17.52	6.74
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.031	1161.2 ₃	1510.7 ₅	3.66	302.87	116.49	36	46.83	0.11	9.39	3.61
6-813	井盖、井算安装小型构件	10m3	0.031	406.93	17.27		105.8	40.69	12.61	0.54		3.28	1.26
6-914*2	检查井筒砌筑(Φ700)筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	41.02	8.38	0.02	10.67	4.1	41.02	8.38	0.02	10.67	4.1
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1	466.27	8217.8 ₄	0.46	121.35	46.67	46.63	821.78	0.05	12.14	4.67
6-1623	包塑爬梯	个	9		7					63			
综合人工工日		小计							1493.2	4278.7	172.71	433.15	166.59
14.0869工日		未计价材料费							258.56				
清单项目综合单价									6802.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.7344	379.83	278.95			
	电						kW·h	2.2340 ₂	0.8	1.79			
	水						m3	3.6822 ₇₁	4.57	16.83			
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.6936	433.26	300.51			
	电						kW·h	0.2774 ₄	0.8	0.22			
	水						m3	0.6997 ₆₈	4.57	3.2			
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.0496 ₃₄	8.79	9.23			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0501 ₇₅	377.06	18.92			
	圆钉						kg	0.4458 ₉₈	7.26	3.24			
	模板木材						m3	0.0326 ₅₇	1730.0 ₆	56.5			
	脱模剂						kg	0.226	17.15	3.88			
	水						t	0.0083 ₁₅	4.57	0.04			

钢筋12	t	0.3329 04	3209	1068.29		
电焊条	kg	2.7070 56	6.87	18.6		
钢筋14	t	0.0225 68	3143	70.93		
C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)S6	m3	1.9278	433.26	835.24		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.2293 57	7.12	8.75		
圆钉	kg	2.8596 6	7.26	20.76		
铁件	kg	2.7508 32	5.15	14.17		
脱模剂	kg	2.1778 2	17.15	37.35		
模板木材	m3	0.1498 23	1730.0 6	259.2		
木支撑	m3	0.1183 39	1730.0 6	204.73		
零星卡具	kg	0.8709 12	4.35	3.79		
嵌缝料	kg	2.016	1.89	3.81		
C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.3146 5	408.98	128.69		
草袋子	只	2.2858 16	1.71	3.91		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0271 56	8.79	0.24		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0027 13	377.06	1.02		
小型混凝土构件	m3	0.3131				
垫木	m3	0.0003 41	1543.5 9	0.53		
麻绳	kg	0.0015 5	5.75	0.01		
预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	0.808	320	258.56		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0175	457.06	8		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
包塑爬梯	个	9	7	63		
其他材料费			--	47.48	--	
材料费小计			--	4537.26	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井			计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.059	1549.7 2	3999.7 7	151.57	442.34	170.13	91.43	235.99	8.94	26.1	10.04
6-785	C30非定型井垫 层 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.061	1646.5 8	4555.6 5	111.67	457.15	175.83	100.44	277.89	6.81	27.89	10.73
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0214	1054.6 4	2824.2	38.64	284.25	109.33	22.57	60.44	0.83	6.08	2.34
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 12mm以内)	t	0.2975	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	197.57	1017.2 4	22.08	57.11	21.96
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 14mm以内)	t	0.0183	664.09	3350.6 6	74.22	191.96	73.83	12.15	61.32	1.36	3.51	1.35
6-1142	C30沉井制作 井 壁及隔墙 厚度 50cm内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.174	1678.7	4575.1 4	414.77	544.3	209.35	292.09	796.07	72.17	94.71	36.43
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.193	2493.0 1	2514.8 7	221.73	705.83	271.47	481.15	485.37	42.79	136.23	52.39
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.027	2022.7 5	4440.2	151.57	565.32	217.43	54.61	119.89	4.09	15.26	5.87
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.027	1161.2 3	1510.7 5	3.66	302.87	116.49	31.35	40.79	0.1	8.18	3.15
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.027	406.93	17.27		105.8	40.69	10.99	0.47		2.86	1.1
6- 914*0. 5	检查井筒砌筑 (Φ700) 筒高每 增0.36m 混凝土 检查井(预拌)	座	1	10.26	2.09		2.67	1.03	10.26	2.09		2.67	1.03
6-808	重型铸铁井盖井 座安装	10套	0.1	466.27	8217.8 4	0.46	121.35	46.67	46.63	821.78	0.05	12.14	4.67
6-1623	包塑爬梯	个	7		7					49			
综合人工工日		小计							1351.2 4	3968.3 4	159.22	392.74	151.06
12.7477工日		未计价材料费							64.64				
清单项目综合单价									6087.24				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.6018	379.83	228.58			
	电						kW·h	2.0207 4	0.8	1.62			
	水						m3	3.2420 52	4.57	14.82			
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.6222	433.26	269.57			
	电						kW·h	0.2488 8	0.8	0.2			
	水						m3	0.6290 19	4.57	2.87			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.9698 84	8.79	8.53			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0501 49	377.06	18.91			
	圆钉						kg	0.4222 22	7.26	3.07			

模板木材	m3	0.0309 23	1730.0 6	53.5		
脱模剂	kg	0.214	17.15	3.67		
水	t	0.0083 1	4.57	0.04		
钢筋12	t	0.3094	3209	992.86		
电焊条	kg	2.5011 36	6.87	17.18		
钢筋14	t	0.0190 32	3143	59.82		
C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)S6	m3	1.7748	433.26	768.95		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.1769 14	7.12	8.38		
圆钉	kg	2.7313 35	7.26	19.83		
铁件	kg	2.6334 85	5.15	13.56		
脱模剂	kg	2.0709 4	17.15	35.52		
模板木材	m3	0.1413 22	1730.0 6	244.5		
木支撑	m3	0.1132 91	1730.0 6	196		
零星卡具	kg	0.8337 6	4.35	3.63		
嵌缝料	kg	1.93	1.89	3.65		
C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.2740 5	408.98	112.08		
草袋子	只	1.9908 72	1.71	3.4		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0236 52	8.79	0.21		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0023 63	377.06	0.89		
小型混凝土构件	m3	0.2727				
垫木	m3	0.0002 97	1543.5 9	0.46		
麻绳	kg	0.0013 5	5.75	0.01		
预制钢筋混凝土井筒 Φ700	m	0.202	320	64.64		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0043 75	457.06	2		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
包塑爬梯	个	7	7	49		
其他材料费			--	44.14	--	
材料费小计			--	4032.98	--	

项目编码		040504002007		项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1549.72	3999.77	151.57	442.34	170.13	44.94	115.99	4.4	12.83	4.93	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1646.58	4555.65	111.67	457.15	175.83	65.86	182.23	4.47	18.29	7.03	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0154	1054.64	2824.2	38.64	284.25	109.33	16.24	43.49	0.6	4.38	1.68	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.1075	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	71.39	367.57	7.98	20.64	7.94	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0265	664.09	3350.66	74.22	191.96	73.83	17.6	88.79	1.97	5.09	1.96	
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.093	1678.7	4575.14	414.77	544.3	209.35	156.12	425.49	38.57	50.62	19.47	
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1171	3775.72	3163.26	208.07	1035.79	398.38	442.14	370.42	24.36	121.29	46.65	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2022.75	4440.2	151.57	565.32	217.43	30.34	66.6	2.27	8.48	3.26	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1510.75	3.66	302.87	116.49	17.42	22.66	0.05	4.54	1.75	
6-813	井盖、井箅安装 小型构件	10m3	0.015	406.93	17.27		105.8	40.69	6.1	0.26		1.59	0.61	
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1002	466.27	8217.84	0.46	121.35	46.67	46.72	823.43	0.05	12.16	4.68	
6-1623	包塑爬梯	个	3		7					21				
综合人工工日		小计							914.87	2527.93	84.72	259.91	99.96	
8.6309工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3887.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2958	379.83	112.35				
	电						kW·h	1.07202	0.8	0.86				
	水						m3	1.706878	4.57	7.8				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.408	433.26	176.77				
	电						kW·h	0.1632	0.8	0.13				
	水						m3	0.40224	4.57	1.84				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.412678	8.79	3.63				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.050123	377.06	18.9				

圆钉	kg	0.3038 42	7.26	2.21		
模板木材	m3	0.0222 53	1730.0 6	38.5		
脱模剂	kg	0.154	17.15	2.64		
水	t	0.0083 06	4.57	0.04		
钢筋12	t	0.1118	3209	358.77		
电焊条	kg	1.0612 8	6.87	7.29		
钢筋14	t	0.0275 6	3143	86.62		
C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)S6	m3	0.9486	433.26	410.99		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.2580 05	7.12	8.96		
圆钉	kg	1.8785 27	7.26	13.64		
脱模剂	kg	1.2493	17.15	21.43		
模板木材	m3	0.1069 05	1730.0 6	184.95		
木支撑	m3	0.0681 52	1730.0 6	117.91		
零星卡具	kg	9.9710 65	4.35	43.37		
嵌缝料	kg	1.171	1.89	2.21		
C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.1522 5	408.98	62.27		
草袋子	只	1.1060 4	1.71	1.89		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0131 4	8.79	0.12		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0013 13	377.06	0.5		
小型混凝土构件	m3	0.1515				
垫木	m3	0.0001 65	1543.5 9	0.25		
麻绳	kg	0.0007 5	5.75			
防坠网	只	1.002	50	50.1		
沥青漆	kg	0.4929 84	10.29	5.07		
重型铸铁井盖井座250级	套	1.002	731.83	733.29		
包塑爬梯	个	3	7	21		
其他材料费			--	31.63	--	
材料费小计			--	2527.93	--	

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	39
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	底板 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0121	1549.7 ₂	4100.8 ₉	151.57	442.34	170.13	18.75	49.62	1.83	5.35	2.06
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0044	3189.7 ₉	1793.9 ₄	87.8	852.17	327.76	14.04	7.89	0.39	3.75	1.44
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0902	1585.8 ₉	4801.1 ₄	74.5	431.7	166.04	143.05	433.06	6.72	38.94	14.98
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0276	1954.8 ₃	1466.1 ₅	70.5	526.59	202.53	53.95	40.47	1.95	14.53	5.59
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0525	1550.0 ₄	1466.1 ₅	69.92	421.19	162	81.38	76.97	3.67	22.11	8.51
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	2091.0 ₈	0.46	116.39	44.77	44.72	209.11	0.05	11.64	4.48
综合人工工日		小计							355.89	817.12	14.61	96.32	37.06
3.3574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1321				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1234 ₂	389.55	48.08			
	电						kW·h	0.0493 ₆₈	0.8	0.04			
	水						m3	0.1160 ₀₃	4.57	0.53			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.2495 ₂₉	377.06	94.09			
	模板木材						m3	0.0019 ₃₆	1730.0 ₆	3.35			
	复合木模板面板						m2	0.0924	42.96	3.97			
	钢支撑						kg	0.0655 ₆	4.08	0.27			
	零星卡具						kg	0.0059 ₄	4.35	0.03			
	圆钉						kg	0.0079 ₂	7.26	0.06			
	水						t	0.0772 ₁₃	4.57	0.35			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)						t	0.3608 ₄₅	362.87	130.94			
	砼砖						百块	4.9149 ₉₈	59	289.98			
	沥青漆						kg	0.2819 ₆₅	10.29	2.9			
	水						m3	0.1032 ₇₉	4.57	0.47			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.1050 ₀₄	377.06	39.59			
	沥青漆						kg	0.4305	10.29	4.43			
	铸铁雨水井算D400						套	1.01	180	181.8			
其他材料费									--	16.24		--	

	材料费小计	--	817.12	--	

项目编码		040501004012	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	590.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009656	1984.32	1614.31	155.9	556.46	214.02	19.16	15.59	1.51	5.37	2.07
6-823	垫层 砂	10m3	0.009656	447.96	3045.68	16.42	120.74	46.44	4.33	29.41	0.16	1.17	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	157.56	155.96	0.04	40.98	15.76	1.58	1.56		0.41	0.16
综合人工工日		小计							25.07	46.56	1.67	6.95	2.68
0.2365工日		未计价材料费							231.03				
清单项目综合单价									313.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300, 环刚度10KN/m2						m	0.975256	236.89	231.03			
	接口加强钢肋						kg	0.337477	9	3.04			
	塑料焊条						kg	0.136246	25.73	3.51			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.421871	21.44	9.04			
	中(粗)砂						t	0.172649	167	28.83			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			
	水						t	0.000134	4.57				
	其他材料费								--	0.6		--	
	材料费小计								--	277.59		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	242.49
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	砂包封	100m3	0.01	2886.38	29859.6	216.54	806.76	310.29	28.86	298.6	2.17	8.07	3.1
综合人工工日		小计							28.86	298.6	2.17	8.07	3.1
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									340.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	167	298.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.6		--	

项目编码		040504002010	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1549.72	3999.77	151.57	442.34	170.13	44.94	115.99	4.4	12.83	4.93
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1646.58	4555.65	111.67	457.15	175.83	65.86	182.23	4.47	18.29	7.03
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0154	1054.64	2824.2	38.64	284.25	109.33	16.24	43.49	0.6	4.38	1.68
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.108	664.09	3419.3	74.22	191.96	73.83	71.72	369.28	8.02	20.73	7.97
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0265	664.09	3350.66	74.22	191.96	73.83	17.6	88.79	1.97	5.09	1.96
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.091	1678.7	4575.14	414.77	544.3	209.35	152.76	416.34	37.74	49.53	19.05
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0988	3775.72	3163.26	208.07	1035.79	398.38	373.04	312.53	20.56	102.34	39.36
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2022.75	4440.2	151.57	565.32	217.43	30.34	66.6	2.27	8.48	3.26
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1161.23	1510.75	3.66	302.87	116.49	17.42	22.66	0.05	4.54	1.75
6-813	井盖、井箅安装 小型构件	10m3	0.015	406.93	17.27		105.8	40.69	6.1	0.26		1.59	0.61
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1002	466.27	8217.84	0.46	121.35	46.67	46.72	823.43	0.05	12.16	4.68
6-1623	包塑爬梯	个	4		7					28			
综合人工工日		小计							842.74	2469.6	80.13	239.96	92.28
7.9505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3724.71				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2958	379.83	112.35		
电	kW·h	1.0528 ₂	0.8	0.84		
水	m3	1.6812 ₇₈	4.57	7.68		
C30粒径31.5砣42.5级(商品砣)(非泵送)S6	m3	0.408	433.26	176.77		
电	kW·h	0.1632	0.8	0.13		
水	m3	0.4023 ₁	4.57	1.84		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.4142 ₀₈	8.79	3.64		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0501 ₂₃	377.06	18.9		
圆钉	kg	0.3038 ₄₂	7.26	2.21		
模板木材	m3	0.0222 ₅₃	1730.0 ₆	38.5		
脱模剂	kg	0.154	17.15	2.64		
水	t	0.0083 ₀₆	4.57	0.04		
钢筋12	t	0.1123 ₂	3209	360.43		
电焊条	kg	1.0652 ₄	6.87	7.32		
钢筋14	t	0.0275 ₆	3143	86.62		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)S6	m3	0.9282	433.26	402.15		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.0614 ₀₈	7.12	7.56		
圆钉	kg	1.5905 ₀₃	7.26	11.55		
脱模剂	kg	1.0663	17.15	18.29		
模板木材	m3	0.0920 ₄₆	1730.0 ₆	159.25		
木支撑	m3	0.0575 ₀₂	1730.0 ₆	99.48		
零星卡具	kg	8.4128 ₂	4.35	36.6		
嵌缝料	kg	0.988	1.89	1.87		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1522 ₅	408.98	62.27		
草袋子	只	1.1060 ₄	1.71	1.89		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0131 ₄	8.79	0.12		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0013 ₁₃	377.06	0.5		
小型混凝土构件	m3	0.1515				
垫木	m3	0.0001 ₆₅	1543.5 ₉	0.25		
麻绳	kg	0.0007 ₅	5.75			

	防坠网	只	1.002	50	50.1		
	沥青漆	kg	0.4929 84	10.29	5.07		
	重型铸铁井盖井座250级	套	1.002	731.83	733.29		
	包塑爬梯	个	4	7	28		
	其他材料费			--	31.45	--	
	材料费小计			--	2469.6	--	

项目编码		040504008003	项目名称		整体化粪池			计量单位		座	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.4	79.5	397.68	1.06	20.95	8.06	31.8	159.07	0.42	8.38	3.22
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.086	426.12	246.1	9.7	113.31	43.58	36.65	21.16	0.83	9.74	3.75
6-306	非泵送现浇构件 C25满堂(板式)基础 无梁式	m3	0.7906	41.34	413.8	29.95	18.54	7.13	32.68	327.15	23.68	14.66	5.64
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.195	251.22	231.94	13.98	68.95	26.52	48.99	45.23	2.73	13.45	5.17
6-324	非泵送现浇构件 C25挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	3.23	77.52	420.49	30.46	28.07	10.8	250.39	1358.18	98.39	90.67	34.88
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	3.0389	259.7	320.25	35.26	76.69	29.5	789.2	973.21	107.15	233.05	89.65
6-333	非泵送现浇构件 C25平板	m3	0.13	80.56	421.59	1.6	21.36	8.22	10.47	54.81	0.21	2.78	1.07
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.0867	309.52	218.08	21.25	86	33.08	26.84	18.91	1.84	7.46	2.87
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.6371	1144.8	3346.35	89.28	320.86	123.41	729.35	2131.96	56.88	204.42	78.62
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.0265	677.34	3289.64	81.74	197.36	75.91	17.95	87.18	2.17	5.23	2.01
D00008	管材	m	1		26					26			
D00009	管罩	套	1		10					10			
D00010	90度三通	个	2		20					40			
D00011	管道支架	付	2		20					40			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	466.27	7707.84	0.46	121.35	46.67	93.25	1541.57	0.09	24.27	9.33
综合人工工日		小计							2067.57	6834.43	294.39	614.11	236.21
19.5054工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				10046.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.406	389.55	158.16		
	水	m3	5.0466 54	4.57	23.06		
	复合木模板18mm	m2	7.3037 8	42.96	313.77		
	周转木材	m3	0.0896 12	1730.0 6	155.03		
	卡具	kg	4.0849 2	4.35	17.77		
	钢管支撑	kg	8.2019 42	4.08	33.46		
	铁钉	kg	6.3199 06	7.26	45.88		
	镀锌铁丝22#	kg	4.5820 68	8.79	40.28		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	4.1431 72	399.26	1654.2		
	塑料薄膜	m2	2.7997 22	0.69	1.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.2633 23	377.06	99.29		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	79.831 903	5.66	451.85		
	复合木模板18mm	m2	0.1907 4	42.96	8.19		
	钢筋12内	t	0.6498 42	3209	2085.34		
	电焊条J422	kg	1.4399 36	6.87	9.89		
	钢筋14	t	0.0270 3	3143	84.96		
	管材	m	1	26	26		
	管罩	套	1	10	10		
	90度三通	个	2	20	40		
	管道支架	付	2	20	40		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座	套	2	731.83	1463.66		
	其他材料费			--	61.58	--	
	材料费小计			--	6834.43	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1185.4	2609.2 8			1440	1185.4	2609.2 8		
综合人工工日		小计							1440	1185.4	2609.2 8		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5234.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木枕					m3	0.08	1071.9 4	85.76				
	镀锌铁丝8#					kg	5	7.12	35.6				
	草袋子					只	10	1.71	17.1				
	其他材料费							--	1046.94		--		
	材料费小计							--	1185.4		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			42008.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28512.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	7603.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5892.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3801.66			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	190.08			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	31363.66			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	570.25			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	570.25			
合计					78504.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48295.7		48295.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1979332.09	2	39586.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1979332.09	0.34	6729.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1979332.09	0.1	1979.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2027627.79	9	182486.5
合计					230782.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装区排水(0303)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装区排水(0303)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8188558.71	
1.1	人工费	904518.45	
1.2	材料费	6684650.23	
1.3	施工机具使用费	74759.84	
1.4	企业管理费	398085.34	
1.5	利润	126544.85	
2	措施项目费	289828.42	
2.1	单价措施项目费	23545.89	
2.2	总价措施项目费	266282.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	161643.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	235794.51	
5	税金	784276.35	
6	工程造价	9498457.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017014	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：2F-AL2 3、规格：柜体尺寸、元 器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	4636.07	4636.07	
2	030404017065	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：2F-AL3 3、规格：柜体、元器配 件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	4636.07	4636.07	
3	030404017108	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：1F-AL1/1、1F- AL2/1、1F-AL3/1 3、规格：柜体、元器配 件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	3	6926.18	20778.54	
4	030404017109	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：2F-AL1 3、规格：柜体、元器配 件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	5298.86	5298.86	
5	030404017110	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：1F-AL1 3、规格：柜体、元器配 件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	6221.66	6221.66	
6	030404017111	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：1F-AL2 3、规格：柜体、元器配 件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格 ：无端子接线2.5、4mm2 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	6914.67	6914.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017112	配电箱	1、名称：照明配电箱 IP50 2、型号：1F-AL3 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	6595.67	6595.67	
8	030404017074	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：1F-AP3 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	8855.07	8855.07	
9	030404017113	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：1F-AP3/1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	7493.08	7493.08	
10	030404017114	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：2F-AP20 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	13070.47	13070.47	
11	030404017115	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：XH2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	3	3630.71	10892.13	
12	030404017116	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：JXZ 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、暗装、接地	台	24	976.66	23439.84	
13	030404017117	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：1F-AP1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	10201.09	10201.09	
14	030404017119	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：1F-AP2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	9701.54	9701.54	
15	030404017120	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：1F-AP1/1、1F-AP2/1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	6941.5	13883	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017121	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：JDX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	18	3630.71	65352.78	
17	030404017122	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	7427.42	7427.42	
18	030404017123	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	7673.2	7673.2	
19	030404017124	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK3 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	6568.52	6568.52	
20	030404017125	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK4 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	8171.85	8171.85	
21	030404017126	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK5 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	7500.18	7500.18	
22	030404017127	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：APK6 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	7500.18	7500.18	
23	030404017128	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：2F-AP1 ¹ 2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	12	7724.66	92695.92	
24	030404017129	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：2F-AP13 ¹ 6 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	4	10064.44	40257.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017130	配电箱	1、名称：动力配电箱 IP50 2、型号：2F-AP17 ¹ 19 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	3	6612.89	19838.67	
26	030404017131	配电箱	1、名称：应急照明配电箱IP50 2、型号：EALX1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	5694.74	5694.74	
27	030404017136	配电箱	1、名称：应急照明配电箱IP50 2、型号：EALX2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	5684.16	5684.16	
28	030404017133	配电箱	1、名称：应急照明配电箱（IP33） 2、型号：1F-YJZM1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	3240.68	3240.68	
29	030404017137	配电箱	1、名称：应急照明配电箱（IP33） 2、型号：1F-YJZM2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	3232.11	3232.11	
30	030404017138	配电箱	1、名称：应急照明配电箱（IP33） 2、型号：2F-YJZM1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	3232.11	3232.11	
31	030411003006	桥架	1、名称：金属线槽（带盖板） 2、规格：100*50 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	215	60.69	13048.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411003007	桥架	1、名称：金属线槽（带盖板） 2、规格：200*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	411	109.53	45016.83	
33	030411003001	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：200*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	125	113.57	14196.25	
34	030411003008	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：400*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	478	202.12	96613.36	
35	030411003003	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：600*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	115	249.54	28697.1	
36	030411003004	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：800*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	454	341.66	155113.64	
37	030413001002	铁构件	1、名称：线槽、桥架支架制作、安装 2、超高安装	kg	3923.52	27.57	108171.45	
38	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管（照明） 2、规格：SC20 3、配置形式：沿或跨梁（屋架）敷设 4、超高安装	m	5136	26.59	136566.24	
39	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管（照明） 2、规格：SC25 3、配置形式：沿或跨梁（屋架）敷设 4、超高安装	m	491	33.3	16350.3	
40	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	2912	32.65	95076.8	
41	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	257	40.04	10290.28	
42	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	255	45.75	11666.25	
43	030411001026	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	122	59.58	7268.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030411001017	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	270	65	17550	
45	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	295	118.84	35057.8	
46	030411001021	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	65	138.41	8996.65	
47	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	239	20.37	4868.43	
48	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	112	27.54	3084.48	
49	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	198	32.25	6385.5	
50	030411001025	配管	1、名称：镀锌钢管（出墙套管） 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配 4、加装止水翼环	m	45	159.08	7158.6	
51	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（铁质） 2、安装形式：明装 3、超高安装	个	626	16.69	10447.94	
52	030413001004	铁构件	1、名称：明配管支架制作、安装 2、超高安装	kg	1174.6	27.56	32371.98	
53	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	114	376.76	42950.64	
54	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	144	269.29	38777.76	
55	030408006003	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	18	160.64	2891.52	
56	030408006005	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 10mm ² （含10mm ² ）	个	98	47.86	4690.28	
57	030408001052	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	831	826.79	687062.49	
58	030408001053	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	3711	648.23	2405581.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030408001054	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*150+2*70 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	215	508.61	109351.15	
60	030408001055	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*120+2*70 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	3721	428.27	1593592.67	
61	030408001056	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	492	336.15	165385.8	
62	030408001057	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	956	254.42	243225.52	
63	030408001061	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	317	106.4	33728.8	
64	030408001064	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	316	73.59	23254.44	
65	030408001065	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	217	53.33	11572.61	
66	030408001263	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	101	53.33	5386.33	
67	030408001067	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	124	31.43	3897.32	
68	030408001072	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-2*4 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	871	12.02	10469.42	
69	030408001073	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	437	16.26	7105.62	
70	030408001075	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	615	9.97	6131.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030408001260	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	408	69.17	28221.36	
72	030408001261	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	256	37.6	9625.6	
73	030408001262	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*4 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	325	30.59	9941.75	
74	030411004038	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	3219	4.03	12972.57	
75	030411004004	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	17891	4.46	79793.86	
76	030411004008	配线	1、规格：ZCN-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	5619	4.03	22644.57	
77	030411004005	配线	1、规格：BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	1245	4.2	5229	
78	030411004007	配线	1、规格：ZDN-BV-2.5 1、配线形式：综合考虑	m	298	4.03	1200.94	
79	030411004068	配线	1、规格：ZCN-BV-4 2、配线形式：综合考虑	m	673	4.7	3163.1	
80	030411004066	配线	1、规格：BV-4 2、配线形式：综合考虑	m	598	4.46	2667.08	
81	030404034001	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V10A	个	8	17	136	
82	030404034002	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V10A	个	2	20.42	40.84	
83	030404034005	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V10A	个	3	25.05	75.15	
84	030412001001	普通灯具	1、名称：防尘防水灯 2、规格：LED光源 1X18W 色温4000K 3、类型：吸顶	套	4	108.53	434.12	
85	030412001003	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：LED光源 3W 色温4000K 3、类型：壁装	套	5	82.72	413.6	
86	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：LED光源 20W 色温4000K 3、类型：壁装	套	3	128.17	384.51	
87	030412005001	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	7	117.46	822.22	
88	030412005002	荧光灯	1、名称：三管T5支架灯 2、规格：LED光源 3*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	10	165.43	1654.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412002016	工厂灯	1、名称：壁灯 2、规格：LED光源 100W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	165	260.1	42916.5	
90	030412002014	工厂灯	1、名称：壁装式工矿灯 2、规格：LED光源 150W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装 5、防尘防水型，需定制 专用可拆卸钢化玻璃保护罩，防止钢丸击打	套	48	366.71	17602.08	
91	030412002042	工厂灯	1、名称：壁装式工矿灯 2、规格：LED光源 200W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装 5、防尘防水型，需定制 专用可拆卸钢化玻璃保护罩，防止钢丸击打	套	48	411.52	19752.96	
92	030412002041	工厂灯	1、名称：壁装式工矿灯 2、规格：LED光源 250W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装 5、防尘防水型，需定制 专用可拆卸钢化玻璃保护罩，防止钢丸击打	套	48	456.32	21903.36	
93	030412002013	工厂灯	1、名称：嵌入式工厂灯 2、规格：LED光源 250W 色温4000K 3、安装形式：嵌入式 4、超高安装 5、防尘防水型，需定制 专用可拆卸钢化玻璃保护罩，防止钢丸击打	套	54	481.87	26020.98	
94	030412002044	工厂灯	1、名称：吸顶式工矿灯 2、规格：LED光源 150W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、超高安装	套	50	349.66	17483	
95	030412002015	工厂灯	1、名称：吸顶工厂灯 2、规格：LED光源 30W 色温4000K 3、安装形式：吸顶	套	12	115.42	1385.04	
96	030412002043	工厂灯	1、名称：吊装工厂灯 2、规格：LED光源 30W 色温4000K 3、安装形式：吊装	套	45	189.78	8540.1	
97	030412004009	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：LED 2W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	15	120.18	1802.7	
98	030412004011	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	27	99.98	2699.46	
99	030412004012	装饰灯	1、名称：疏散方向标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	102	99.98	10197.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030412004013	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	12	99.98	1199.76	
101	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格：LED 12W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、满足消防认证要求	套	14	93.49	1308.86	
102	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格：LED 5W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、满足消防认证要求	套	5	138.3	691.5	
103	030412004040	装饰灯	1、名称：室外应急照明吸顶灯IP67 2、规格：LED 5W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、满足消防认证要求	套	10	174.15	1741.5	
104	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯 2、规格：LED 12W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	9	132.91	1196.19	
105	030404035001	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：暗装	个	15	26.25	393.75	
106	030409005002	避雷网	1、名称：-25*4热镀锌扁钢 2、安装形式：沿折板支架敷设	m	1496	27.41	41005.36	
107	030409002002	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢	m	551	26.57	14640.07	
108	030409003003	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根（ $\geq \phi 16$ ）或四根（ $\geq \phi 10$ ）主筋通长机械连接作为引下线，引下线上端与接闪带焊接，下端与接地极焊接 3、柱与主筋焊接处	m	486	26.73	12990.78	
109	030409004002	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	1121	8.95	10032.95	
110	030413001009	铁构件	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板（100*100*6）：做法见图集15D503-P29	kg	400	26.44	10576	
111	030414011008	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	982.66	982.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN65 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	53.1	135.58	7199.3	
113	031001007030	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN50 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	14.2	113.98	1618.52	
114	031001007024	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN25 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	40.5	71.73	2905.07	
115	031001007031	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN20 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	64.1	56.46	3619.09	
116	031001007025	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN15 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	24.3	54.2	1317.06	
117	031001006106	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	169	29.6	5002.4	
118	031001006123	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	303	29.6	8968.8	
119	031001006107	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	7	31.09	217.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031001006109	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	40.5	44.18	1789.29	
121	031001006122	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	11	44.18	485.98	
122	031001006111	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	12.5	61.03	762.88	
123	031001006124	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	5.4	79.72	430.49	
124	030413002008	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	397.25	11.14	4425.37	
125	030413002007	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN25 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	15.8	16.76	264.81	
126	031002001012	管道支架	1、管架形式：管道制作安装	Kg	20	17.07	341.4	
127	031201003029	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，刷灰色调和漆二道	kg	20	2.77	55.4	
128	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木DN≤50 厚32mm	m3	0.5	1694.11	847.06	
129	031208007011	防潮层、保护层	1、材料：0.5mm镀锌钢板保护层	m2	10	58.7	587	
130	030413002009	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	21	11.14	233.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030413002010	凿(压)槽	1、名称: 卫生间立管开槽 2、规格: DN25 3、类型: 砖墙 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆恢复原状	m	15.8	16.76	264.81	
132	031003013006	水表	1、安装部位(室内外): 室外 2、型号、规格: 螺纹水表 DN65 3、连接形式: 螺纹连接 4、附件配置: 含表前阀	组(个)	1	538.45	538.45	
133	031003001105	螺纹阀门	1、类型: 可调式减压阀, 阀后压力0.12Mpa 2、规格、压力等级: DN15 3、连接形式: 螺纹连接	个	6	86.67	520.02	
134	031003001106	螺纹阀门	1、类型: 自动排气阀 2、规格、压力等级: DN15 3、连接形式: 螺纹连接	个	11	74.31	817.41	
135	031003001107	螺纹阀门	1、类型: 铜质截止阀 2、规格、压力等级: DN15 3、连接形式: 螺纹连接 4、安装高度3.6~8m	个	6	70.31	421.86	
136	031003001108	螺纹阀门	1、类型: 可调式减压阀, 阀后压力0.12Mpa 2、规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 3、连接形式: 螺纹连接	个	1	226.54	226.54	
137	031003001109	螺纹阀门	1、类型: 铜质截止阀 2、规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 3、连接形式: 螺纹连接	个	1	226.54	226.54	
138	031003001110	螺纹阀门	1、类型: 铜质截止阀 2、规格、压力等级: DN40, 1.0MPa 3、连接形式: 螺纹连接	个	1	179.39	179.39	
139	031003001111	螺纹阀门	1、类型: 铜质截止阀 2、规格、压力等级: DN32, 1.0MPa 3、连接形式: 螺纹连接	个	1	139.55	139.55	
140	031004006007	大便器	1、组装形式: 暗装感应式蹲便器 2、附件名称、数量: 全套附件	组	4	3141.98	12567.92	
141	031004007005	小便器	1、组装形式: 感应暗装挂式小便器 2、附件名称、数量: 全套附件	组	1	2534.43	2534.43	
142	031004003008	洗脸盆	1、组装形式: 台上式洗脸盆不含大理石台面 2、附件名称、数量: 全套附件	组	2	1083.81	2167.62	
143	031004014015	给、排水附(配)件	1、材质: 不锈钢地漏 2、型号、规格: DN50	个(组)	10	58.78	587.8	
144	031002003068	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管DN32 2、填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑	个	3	65.29	195.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031001006127	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	8	71.01	568.08	
146	031001006128	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	64.56	56.38	3639.89	
147	031001006129	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	36.2	37.18	1345.92	
148	031002003069	套管	1、名称、类型：钢套管 DN100 2、填料材质：阻燃密封材料和防水油膏填实，端面光滑	个	4	59.11	236.44	
149	010101002014	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m ³	72	29.01	2088.72	
150	010103001014	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	72	46.22	3327.84	
151	031001006115	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE225 4、连接形式：承插连接	m	155.1	115.66	17938.87	
152	031001006130	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE160 4、连接形式：承插连接	m	66.5	81.16	5397.14	
153	031001006131	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE110 4、连接形式：承插连接	m	360.3	46.01	16577.4	
154	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：镀锌内涂塑焊接钢管DN100 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	829.7	163.58	135722.33	
155	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：镀锌内涂塑焊接钢管DN150 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	100.15	247.59	24796.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：镀锌内涂塑焊接钢管DN200 4、连接形式：沟槽连接	m	205.4	291.27	59826.86	
157	031002001010	管道支架	1、管架形式：管道制作安装	Kg	550.5	17.07	9397.04	
158	031201003027	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，刷灰色调和漆二道	kg	550.5	2.77	1524.89	
159	031004014013	给、排水附（配）件	1、型号、规格：87型雨水斗 DN100	个 (组)	45	38.89	1750.05	
160	031004014014	给、排水附（配）件	1、型号、规格：侧入式雨水斗、溢流雨水斗 DN100	个 (组)	21	38.89	816.69	
161	031002003070	套管	1、名称、类型：钢套管 DN250 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	52	146.21	7602.92	
162	031002003071	套管	1、名称、类型：钢套管 DN150 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	23	84.33	1939.59	
163	010101002015	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	273.1	29.01	7922.63	
164	010103001015	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	259.45	46.22	11991.78	
165	030701003006	空调器	1、名称：分体天花板嵌入式空调机组(环保冷媒)SAC-1F-1/2 2、型号：5匹；制冷量：12kW；制热量：13kW，功率：3.30KW/380V APF≥4.20 3、安装形式：落地室外机重100Kg，室内机嵌顶 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊托支架、减震器 5、电机检查接线	台 (组)	2	6731.53	13463.06	
166	030108003007	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流排风机EAF-1F-04 2、型号：风量：3000m3/h 全压：120Pa，静压：110Pa 转速：1450r/min 全压效率：61%，Ws:0.06 功率：0.25kW/380V，噪声≤63dB(A) 重量：50kg 3、减振底座形式、数量：减震器及吊架 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	1	3574.3	3574.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030108003006	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流排风机EAF-1F-01~03 2、规格：风量：9500m ³ /h；全压：146Pa 静压：120Pa；转速：960r/min 全压效率：69% Ws:0.07；功率：0.75kW/380V噪声≤69dB(A) 重量：150kg 3、单机试运转要求：电机检查接线、设备支架制作安装（含刷油）其余详见图纸说明	台	3	2795.28	8385.84	
168	030108006006	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇（自带止回阀） 2、型号：风量：800m ³ /h；功率：107W/220V 噪声：46dB(A) 重量：20kg 3、减振底座形式、数量：吊托支架、减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	2	540.95	1081.9	
169	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：卫生间风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ150 5、板材厚度：δ0.5 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求 7、接口形式：咬口	m ²	10.83	243.24	2634.29	
170	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢外气口 2、规格：Φ150	个	2	106.02	212.04	
		消火栓工程						
171	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、安装高度>5m 6、其余详见图纸及设计说明	m	200.43	82.14	16463.32	
172	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、其余详见图纸及设计说明	m	352.88	82.14	28985.56	
173	030901002016	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：加强防腐热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：不锈钢沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、安装高度>5m 6、其余详见图纸及设计说明	m	65.07	104.78	6818.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：加强防腐热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：不锈钢沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	161.88	133.06	21539.75	
175	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、安装高度>5m 6、其余详见图纸及设计说明	m	500.89	113.92	57061.39	
176	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	46.2	113.92	5263.1	
177	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：埋地钢管外壁应做加强防腐层,措施为:从金属表面起依次涂冷底子油、沥青涂层、加强包扎层(封闭层)、沥青涂层、外保护层。防腐层厚度不小于6mm。做法按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行。	m2	73.47	70.21	5158.33	
178	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道;同时设置方向标志。	m2	327.88	26.98	8846.2	
179	031002001007	管道支架	1、材质：管道 支架制作安装 2、安装高度>5m	Kg	888.38	17.07	15164.65	
180	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,明露支架再刷灰色调和漆二道	kg	1776.76	2.77	4921.63	
181	030901010004	室内消火栓	1、型号、规格：组合式室内消火栓及箱 700*240*1600 2、附件材质、规格：内含：DN65消火栓一个, φ19水枪一支, L=25m衬胶水龙带一条, φ19软管卷盘, 不带按钮, 内设2具MF/ABC5型手提式干粉灭火器 3、其余详见图纸及设计说明	套	49	1233.74	60453.26	
182	030901010005	室内消火栓	1、型号、规格：屋顶试验消火栓(自带压力表) DN65 (带箱体) 国标 15S202/54 2、其余详见图纸及设计说明	套	1	678.12	678.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	031002003043	套管	1、名称、类型：穿楼板钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	1	59.11	59.11	
184	031002003044	套管	1、名称、类型：钢套管DN150 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	3	84.33	252.99	
185	030807003084	低压法兰阀门	1、名称：带锁定装置的蝶阀 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	394.91	394.91	
186	030807003085	低压法兰阀门	1、名称：带锁定装置的蝶阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	12	567.21	6806.52	
187	030807003086	低压法兰阀门	1、名称：弹性座密封闸阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	679.51	2038.53	
188	031003010002	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管（不锈钢） 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	13	574.72	7471.36	
189	031003010003	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管（不锈钢） 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	4	296.17	1184.68	
190	031003001075	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25	个	4	235.61	942.44	
191	030901013003	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 3、含灭火器箱	具	2	98.49	196.98	
192	030901013004	灭火器	1、规格、型号：手推式MFT/ABC20型磷酸铵盐式灭火器箱	具 (组)	12	947.47	11369.64	
193	030601002014	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	1	143.07	143.07	
194	040504001004	砌筑井	1、M7.5砖砌圆形阀门井（直筒式）井内径 1.2m 深 1.0m 2、井内外侧水泥砂浆抹灰 3、铸铁井盖 ϕ 700 轻型	座	3	1937.46	5812.38	
195	010101002011	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m ³	136.17	29.01	3950.29	
196	010103001011	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	129.36	46.22	5979.02	
		分部小计					277955.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压缩空气管道工程（喷砂区）						
197	030817003008	空气分气筒制作安装	1、名称：室内压缩空气接头箱（成品） 2、规格：六接头 入口DN50 带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致）	组	30	525.17	15755.1	
198	030801001088	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	240	45.37	10888.8	
199	030801001089	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	300	65.87	19761	
200	030801001090	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ108*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	5	80.12	400.6	
201	030801001091	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ159*4.5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	160	128.52	20563.2	
202	030801001092	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ219*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	60	210.96	12657.6	
203	030801001099	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ273*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	15	266.3	3994.5	
204	030801001100	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ480*10 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	130	608.27	79075.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031209001019	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2),漆膜厚度50μm,面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3),漆膜厚度120μm,颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道,面漆二道	m2	458.42	91.57	41977.52	
206	030815001020	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装	kg	4451	17.71	78827.21	
207	031201003023	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,调和漆二道	kg	4451	2.77	12329.27	
208	030804001147	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN200-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	473.23	473.23	
209	030804001148	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	2	296.54	593.08	
210	030804001149	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	120.19	120.19	
211	030804001151	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN80*80*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	30	119.59	3587.7	
212	030804001152	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN150*150*80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	281.97	845.91	
213	030804001153	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN200*200*150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	2	441.07	882.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030804001169	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN450*450*250-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	1396.74	4190.22	
215	030804001154	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200*150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	357.88	1073.64	
216	030804001155	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200*100-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	376.74	376.74	
217	030804001170	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN150*100-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	223.19	223.19	
218	030804001171	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN150*80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	223.19	669.57	
219	030804001157	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	60	59.51	3570.6	
220	030804001158	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	98.56	98.56	
221	030804001160	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	4	313.04	1252.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030804001161	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN200-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	2	412.75	825.5	
223	030804001172	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN250-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	6	584.56	3507.36	
224	030810002107	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL450-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	1	712.04	712.04	
225	030810002108	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL80-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	6	112.01	672.06	
226	030807003070	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN250 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	1221.25	3663.75	
227	030807003069	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	6	388.41	2330.46	
228	030807003080	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	1	1275.96	1275.96	
229	030807003081	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	2	1024.48	2048.96	
230	030807006002	低压调节阀门	1、名称：法兰减压阀 2、型号、规格：Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	1	785.71	785.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030807005002	低压安全阀门	1、名称：法兰安全阀 2、型号、规格：A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	1	1271.7	1271.7	
232	030807003072	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 450-16 RSB 3、仅计材料费	个	1	11.06	11.06	
233	030807003083	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 250-16 RSB 3、仅计材料费	个	6	11.06	66.36	
234	030807003082	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 200-16 RSB 3、仅计材料费	个	2	22.12	44.24	
235	030807003073	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 150-16 RSB 3、仅计材料费	个	6	11.06	66.36	
236	030807003074	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 100-16 RSB 3、仅计材料费	个	27	11.06	298.62	
237	030807003075	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 80-16 RSB 3、仅计材料费	个	6	11.06	66.36	
238	030810002109	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL450(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	片	1	746.15	746.15	
239	030810002110	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M27x120 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈27 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M27 8级 4、仅计材料费	只	20	10.02	200.4	
240	030810002123	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL250(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	3	375.03	1125.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030810002124	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M24x95 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈24 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M24 8级 4、仅计材料费	只	72	8.17	588.24	
242	030810002121	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL200(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	1	491.88	491.88	
243	030810002122	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	24	5.85	140.4	
244	030810002111	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL150(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	3	350.05	1050.15	
245	030810002112	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	48	5.85	280.8	
246	030810002113	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	3	177.56	532.68	
247	030810002115	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x65 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 4、仅计材料费	只	48	6.03	289.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	030601002013	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	2	239.76	479.52	
249	031209001022	刷油	1、名称：管道三油两布 按设计图纸及施工规范要求	m2	336.25	72.33	24320.96	
250	010101002010	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	1.03	29.01	29.88	
251	010103001010	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	1.03	46.22	47.61	
		分部小计					362156.53	
		分部分项合计					8188558.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	23545.89	23545.89	
		单价措施合计					23545.89	
合 计							8212104.6	

综合单价分析表

工程名称：3#喷漆车间安装工程(0401)

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							388.17	76.68	67.4	170.8	54.35	
3.662工日		未计价材料费							3878.67					
清单项目综合单价									4636.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱IP502F-AL2						只	1	3758.56	3758.56				
	破布						kg	0.34	6	2.04				
	铁砂布2#						张	3.4	0.86	2.92				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
其他材料费						—			-0.01		—			
材料费小计						—			3955.35		—			

项目编码		030404017065		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05
综合人工工日		小计							388.17	76.68	67.4	170.8	54.35
3.662工日		未计价材料费							3878.67				
清单项目综合单价									4636.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱IP502F-AL3						只	1	3758.56	3758.56			
	破布						kg	0.34	6	2.04			
	铁砂布2#						张	3.4	0.86	2.92			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3955.35		--	

项目编码	030404017108	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.93	2.52	64.87	51.98		28.55	9.07	
综合人工工日		小计							409.79	94	67.4	180.32	57.37	
3.866工日		未计价材料费							6117.3					
清单项目综合单价									6926.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱IP501F-AL1/1、1F-AL2/1、1F-AL3/1						只	1	5997.19	5997.19				
	破布						kg	0.46	6	2.76				
	铁砂布2#						张	4.6	0.86	3.96				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢 φ5.5～9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板 δ2.0～2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	塑料软管dn6						m	3.6	1.89	6.8				
	黄漆布带20mm×40m						卷	2.268	17.15	38.9				
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.9	1.17	1.05				
	其他材料费									--	-0.03		--	
	材料费小计									--	6211.3		--	

项目编码	030404017109	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							377.36	68.01	67.4	166.04	52.84
3.56工日		未计价材料费							4567.21				
清单项目综合单价									5298.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱IP502F-AL1						只	1	4447.1	4447.1			
	破布						kg	0.28	6	1.68			
	铁砂布2#						张	2.8	0.86	2.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.134	17.15	19.45			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53			
	其他材料费									--	-0.02	--	
	材料费小计									--	4635.22	--	

项目编码		030404017110		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05		
综合人工工日		小计							388.17	76.68	67.4	170.8	54.35		

3. 662工日		未计价材料费			5464. 26				
清单项目综合单价					6221. 66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱IP501F-AL1			只	1	5344. 15	5344. 15		
	破布			kg	0. 34	6	2. 04		
	铁砂布2#			张	3. 4	0. 86	2. 92		
	电焊条J422 φ3. 2			kg	0. 348	3. 77	1. 31		
	无光调和漆			kg	0. 08	12. 86	1. 03		
	钢垫板			kg	0. 3	3. 77	1. 13		
	酚醛磁漆			kg	0. 02	12. 86	0. 26		
	塑料软管			kg	0. 3	15. 78	4. 73		
	焊锡丝			kg	0. 15	42. 88	6. 43		
	电力复合脂			kg	0. 05	17. 15	0. 86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0. 2	12. 43	2. 49		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1. 5	4. 55	6. 83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6. 1	1. 1	6. 71		
	槽钢10#			m	3. 15	38. 13	120. 11		
	圆钢 φ5. 5~9			kg	1. 233	3. 42	4. 22		
	钢锯条			根	1. 2	0. 21	0. 25		
	钢板 δ2. 0~2. 5 Q235			kg	0. 3	3. 57	1. 07		
	镀锌扁钢-40×4			kg	0. 711	4. 55	3. 24		
	塑料软管dn6			m	2. 4	1. 89	4. 54		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1. 512	17. 15	25. 93		
	异型塑料管dn2. 5~5			m	0. 6	1. 17	0. 7		
	其他材料费					--	-0. 01	--	
	材料费小计					--	5540. 94	--	

项目编码		030404017111		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.2	18.02	14.44		7.93	2.52	75.68	60.65		33.31	10.58	
综合人工工日		小计							420.6	102.67	67.4	185.08	58.88	
3.968工日		未计价材料费							6080.04					
清单项目综合单价									6914.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱IP501F-AL2	只	1	5959.93	5959.93		
	破布	kg	0.52	6	3.12		
	铁砂布2#	张	5.2	0.86	4.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	4.2	1.89	7.94		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.646	17.15	45.38		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.05	1.17	1.23		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	6182.71	--	

项目编码		030404017112		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.93	2.52	59.47	47.65		26.17	8.32	
综合人工工日		小计							404.39	89.67	67.4	177.94	56.62	
3.815工日		未计价材料费							5799.65					
清单项目综合单价									6595.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱IP501F-AL3						只	1	5679.54	5679.54				

	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	5889.32	--	

项目编码		030404017074		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							8200.66					
清单项目综合单价									8855.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱IP501F-AP3						只	1	8080.55	8080.55				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8242.68	--	

项目编码		030404017113		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							6838.67						
清单项目综合单价									7493.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	动力配电箱1F-AP3/1						只	1	6718.56	6718.56					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6880.69	--	

项目编码		030404017114		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76	
综合人工工日		小计							151.69	38.74		66.74	21.24	
1.431工日		未计价材料费							12792.06					
清单项目综合单价									13070.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱2F-AP20						只	1	12792.06	12792.06				
	破布						kg	0.13	6	0.78				
	铁砂布2#						张	1.1	0.86	0.95				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	12830.8		--	

项目编码	030404017115	项目名称	配电箱		计量单位		台	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							2976.3				
清单项目综合单价									3630.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱XHZ						只	1	2856.19	2856.19			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		3018.32	

项目编码	030404017116	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长0.5m	台	1	121.9	29.85		53.64	17.07	121.9	29.85		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.85		53.64	17.07

1.15工日		未计价材料费			754.2				
清单项目综合单价					976.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱JXZ			只	1	754.2	754.2		
	破布			kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2			kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管			kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝			kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	784.05	--		

项目编码		030404017117	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							9546.68				
清单项目综合单价									10201.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱1F-AP1						只	1	9426.57	9426.57			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9588.7	--	

项目编码		030404017119		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							9047.13						
清单项目综合单价									9701.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	动力配电箱1F-AP2						只	1	8927.02	8927.02					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11					
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22					
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25					

	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9089.15	--	

项目编码		030404017120		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48	
1.38工日		未计价材料费							6675.97					
清单项目综合单价									6941.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱1F-AP1/1、1F-AP2/1						只	1	6675.97	6675.97				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	6710.38		--		

项目编码		030404017121		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							2976.3					

清单项目综合单价				3630.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱XHZ	只	1	2856.19	2856.19		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢 φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3018.32	--	

项目编码		030404017122		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							6773.01					
清单项目综合单价									7427.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱APK1						只	1	6652.9	6652.9				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6815.03	--	

项目编码		030404017123		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							7018.79						
清单项目综合单价									7673.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	动力配电箱APK2						只	1	6898.68	6898.68					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7060.81	--	

项目编码		030404017124	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							5914.11					
清单项目综合单价								6568.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱APK3						只	1	5794	5794				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5956.13		--		

项目编码		030404017125	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							7517.44					
清单项目综合单价									8171.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱APK4						只	1	7397.33	7397.33				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	7559.46		--		

项目编码		030404017126		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							6845.77				
清单项目综合单价									7500.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	动力配电箱APK5						只	1	6725.66	6725.66			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	6887.79	--	

项目编码		030404017127		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							6845.77					
清单项目综合单价									7500.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱APK6						只	1	6725.66	6725.66				

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6887.79	--	

项目编码		030404017128		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							7070.25					
清单项目综合单价									7724.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱2F-API^12						只	1	6950.14	6950.14				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				

焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	7112.27	--	

项目编码	030404017129	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							9410.03				
清单项目综合单价									10064.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱2F-AP13~16						只	1	9289.92	9289.92			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				

	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9452.05	--	

项目编码		030404017130	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							5958.48				
清单项目综合单价									6612.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱2F-AP17^19						只	1	5838.37	5838.37			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6000.5		--	

项目编码		030404017131		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		10.73	3.41	9.75	5.78		4.29	1.36
综合人工工日		小计							156.03	40.19		68.65	21.84
1.472工日		未计价材料费							5408.03				
清单项目综合单价									5694.74				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱EALX1						只	1	5408.03	5408.03			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	5448.22	--	

项目编码		030404017136		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48		
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.2	24.38	14.44		10.73	3.41	4.88	2.89		2.15	0.68		
综合人工工日		小计							151.16	37.3		66.51	21.16		
1.426工日		未计价材料费							5408.03						

清单项目综合单价				5684.16			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱EALX2	只	1	5408.03	5408.03		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5445.33	--	

项目编码		030404017133		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03	
综合人工工日		小计							215.39	61.03		94.78	30.15	
2.032工日		未计价材料费							2839.33					
清单项目综合单价									3240.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明配电箱（防爆型）1F-YJZM1						只	1	2839.33	2839.33				
	破布						kg	0.26	6	1.56				
	铁砂布2#						张	2.6	0.86	2.24				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2900.36	--	

项目编码		030404017137		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.93	2.52	25.23	20.22		11.1	3.53	
综合人工工日		小计							211.79	58.15		93.19	29.65	
1.998工日		未计价材料费							2839.33					
清单项目综合单价									3232.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明配电箱（防爆型）1F-YJZM2						只	1	2839.33	2839.33				
	破布						kg	0.24	6	1.44				
	铁砂布2#						张	2.4	0.86	2.06				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.4	1.89	2.65				

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2897.48	--	

项目编码		030404017138		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.93	2.52	25.23	20.22		11.1	3.53	
综合人工工日		小计							211.79	58.15		93.19	29.65	
1.998工日		未计价材料费							2839.33					
清单项目综合单价									3232.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明配电箱（防爆型）2F-YJZM1						只	1	2839.33	2839.33				
	破布						kg	0.24	6	1.44				
	铁砂布2#						张	2.4	0.86	2.06				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.4	1.89	2.65				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.882	17.15	15.13				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.35	1.17	0.41				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	2897.48		--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	215
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.27	68.09	21.67	15.48	6.33	0.43	6.81	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0046 51	1098.0 2			483.13	153.72	5.11			2.25	0.71
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.43	9.06	2.88
0.146工日		未计价材料费							21.4				
清单项目综合单价									60.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属线槽100*50						m	1.005	21.29	21.4			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	27.73		--	

项目编码		030411003007	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	411		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.12	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0024 33	3493.5 6			1537.1 7	489.1	8.5			3.74	1.19
综合人工工日		小计							34.26	6.44	0.81	15.07	4.8
0.243工日		未计价材料费							48.15				
清单项目综合单价									109.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属线槽200*100						m	1.005	47.91	48.15			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	54.59	--	

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	125		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008	992.56			436.73	138.96	7.94			3.49	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	14.08	4.48
0.227工日		未计价材料费							55.74				
清单项目综合单价									113.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架(带盖板)200*100						m	1.005	55.46	55.74			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.01	11.58	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.09	0.76	0.07			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	62.2		--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	478					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1321	钢制托盘式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	16.06	168.84	53.72	38.37	6.64	1.61	16.88	5.37
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0020 92	6052.8			2663.2 3	847.39	12.66			5.57	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.61	22.45	7.14
0.362工日		未计价材料费							113.25				
清单项目综合单价									202.12				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）400*200						m	1.005	112.69	113.25			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.02	11.58	0.23			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.131	0.76	0.1			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	119.89		--	

项目编码		030411003003	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	115		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.07	225.74	71.83	51.3	6.85	2.91	22.57	7.18
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0086 96	1946.9 9			856.68	272.58	16.93			7.45	2.37
综合人工工日		小计							68.23	6.85	2.91	30.02	9.55
0.484工日		未计价材料费							131.98				
清单项目综合单价									249.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）600*200						m	1.005	131.32	131.98			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.013	3.77	0.05			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.02	11.58	0.23			

	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	138.83	--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	454		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1323	钢制托盘式桥架宽+高1000mm以下	10m	0.1	633.88	70.76	42.98	278.91	88.74	63.39	7.08	4.3	27.89	8.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002203	9496.79			4178.59	1329.55	20.92			9.21	2.93
综合人工工日		小计							84.31	7.08	4.3	37.1	11.8
0.598工日		未计价材料费							197.07				
清单项目综合单价									341.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架（带盖板）800*200						m	1.005	196.09	197.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	汽油						kg	0.04	9.12	0.36			
	砂轮片φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.03	11.58	0.35			
	酚醛防锈漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	棉纱头						kg	0.006	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.188	7.62	1.43			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.28	0.76	0.21			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	204.15		--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	3923.52
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000255	13477.43			5930.07	1886.84	3.44			1.51	0.48
综合人工工日		小计							13.85	1.13	0.67	6.1	1.93
0.0982工日		未计价材料费							3.89				
清单项目综合单价									27.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ 10~14						kg	0.08	3.28	0.26			
	角钢						kg	0.75	3.72	2.79			
	扁钢-30×4~50×5						kg	0.22	3.8	0.84			
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.02		--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	5136		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1158	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	743.06	229.95	15.75	326.95	104.03	7.43	2.3	0.16	3.27	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000195	12593.97			5541.35	1763.16	2.46			1.08	0.34

综合人工工日		小计		9.89	2.3	0.16	4.35	1.38
0.0701工日		未计价材料费		8.51				
清单项目综合单价				26.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌钢管DN20		m	1.03	8.26	8.51		
	镀锌电线管接头 φ20×5		个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20		个	1.266	1.16	1.47		
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50		十个	0.2496	0.13	0.03		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油		kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆		kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油		kg	0.0033	13.72	0.05		
	其他材料费				--	0.08	--	
材料费小计				--	10.81	--		

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	491						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1159	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	862.84	228.46	24.04	379.65	120.8	8.63	2.28	0.24	3.8	1.21
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002037	1398.06			615.15	195.73	2.85			1.25	0.4
综合人工工日		小计							11.48	2.28	0.24	5.05	1.61
0.0814工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价									33.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			

	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50	十个	0.1726 ₄	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0048	6	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码		030411001005	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	2912	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	448.68	142.76	10.2	2.55	0.16	4.49	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000343	9799.1			4311.6	1371.87	3.36			1.48	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.97	1.9
0.0962工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价									32.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.26	8.51			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3			

	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码		030411001006		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	257	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64	
4-F2	第四册 施工超高增加费, 取人工费的33%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.003891	996.08			438.28	139.45	3.88			1.71	0.54	
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18	
0.1108工日		未计价材料费							12.64					
清单项目综合单价									40.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38				
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06				
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09				
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03				

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	15.12	--	

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		255	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1132	钢管敷 设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	548.95	174.67	12.48	2.96	0.24	5.49	1.75		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003922	1049.87			461.94	146.98	4.12			1.81	0.58		
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	7.3	2.33		
0.1177工日		未计价材料费							16.32						
清单项目综合单价									45.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN32						m	1.03	15.84	16.32					
	镀锌电线管接头 Φ32×6						个	0.1648	1.79	0.29					
	镀锌锁紧螺母3×32						个	0.1545	0.54	0.08					
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN32						个	0.8549	1.59	1.36					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05					
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0376	12.86	0.48					
	溶剂汽油						kg	0.0094	7.89	0.07					
	厚漆						kg	0.0129	8.58	0.11					
	清油						kg	0.0053	13.72	0.07					
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15					
	冲击钻头 Φ6～12						根	0.0115	2.57	0.03					
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03					
	其他材料费									--	0.11		--		
	材料费小计									--	19.28		--		

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	122
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	714.52	227.35	16.24	5.14	0.33	7.15	2.27	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.008197	653.79			287.67	91.53	5.36			2.36	0.75	
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	9.51	3.02	
0.1532工日		未计价材料费							19.98					
清单项目综合单价									59.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN40						m	1.03	19.4	19.98				
	镀锌电线管接头 φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51				
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06				
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02				
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.0278	3.42	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0556	12.86	0.72				
	溶剂汽油						kg	0.0137	7.89	0.11				
	厚漆						kg	0.0181	8.58	0.16				
	清油						kg	0.0074	13.72	0.1				
	冲击钻头 φ6～12						根	0.0092	2.57	0.02				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.0693	0.86	0.06				
	沥青清漆						kg	0.0063	6	0.04				
	膨胀螺栓M6						套	0.6732	0.43	0.29				
	其他材料费									—	0.09		—	
	材料费小计									—	25.12		—	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	270						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	714.52	227.35	16.24	5.14	0.33	7.15	2.27

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003704	1446.91			636.64	202.57	5.36			2.36	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	9.51	3.02
0.1532工日		未计价材料费							25.4				
清单项目综合单价									65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50						m	1.03	24.66	25.4			
	镀锌电线管接头 φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0556	12.86	0.72			
	溶剂汽油						kg	0.0137	7.89	0.11			
	厚漆						kg	0.0181	8.58	0.16			
	清油						kg	0.0074	13.72	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0092	2.57	0.02			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.0693	0.86	0.06			
	沥青清漆						kg	0.0063	6	0.04			
	膨胀螺栓M6						套	0.6732	0.43	0.29			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	30.54		--	

项目编码		030411001018	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	295		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1490.15	474.14	33.87	5.63	0.48	14.9	4.74
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00339	3296.95			1450.66	461.57	11.18			4.92	1.56
综合人工工日		小计							45.05	5.63	0.48	19.82	6.3

0.3195工日		未计价材料费			41.56				
清单项目综合单价					118.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80			m	1.03	40.35	41.56		
	镀锌电线管接头 φ80×8			个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80			个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用) dn80			个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80			个	0.515	3.88	2		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条			根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油			kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆			kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油			kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆			kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6			套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费					--	0.15	--	
	材料费小计					--	47.19	--	

项目编码		030411001021	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1582.5	503.52	35.97	8.28	0.48	15.83	5.04
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.015385	771.47			339.45	108.01	11.87			5.22	1.66
综合人工工日		小计							47.84	8.28	0.48	21.05	6.7
0.3393工日		未计价材料费							54.06				
清单项目综合单价									138.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100						m	1.03	52.49	54.06			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			

塑料护口(钢管用) dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0431	3.42	0.15		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.045	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
冲击钻头 Φ6~12	根	0.0068	2.57	0.02		
沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
其他材料费			--	0.22	--	
材料费小计			--	62.34	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	239						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价								20.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.26	8.51			
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.36	--	

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		112	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.64						
清单项目综合单价									27.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64					
	镀锌电线管接头 Φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂						t	0.006601	67.39	0.44					
	水						m3	0.00123	4.57	0.01					
	其他材料费									--	0.03		--		
	材料费小计									--	14.13		--		

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	198
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	389.91	124.06	8.86	1.69	0.24	3.9	1.24	
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.9	1.24	
0.0836工日		未计价材料费							16.32					
清单项目综合单价									32.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌钢管DN32						m	1.03	15.84	16.32				
	镀锌电线管接头 φ32×6						个	0.1648	1.79	0.29				
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌锁紧螺母3×32						个	0.1545	0.54	0.08				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0162	12.86	0.21				
	溶剂汽油						kg	0.0041	7.89	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0062	6	0.04				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14				
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.27	0.28				
	中砂						t	0.0066 01	67.39	0.44				
	水						m3	0.0012 3	4.57	0.01				
	其他材料费									--	0.04		--	
	材料费小计									--	18.01		--	

项目编码		030411001025	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	147.71	1785.85	568.22	40.59	4.48	1.48	17.86	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.48	17.86	5.68
0.3829工日		未计价材料费							88.99				
清单项目综合单价								159.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150						m	1.03	86.4	88.99			
	镀锌电线管接头 φ150×10						个	0.0824	14.11	1.16			

	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0139 2	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.0141 68	67.39	0.95		
	水	m3	0.0026 4	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	93.47	--	

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	626		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0015 97	1335.7 5			587.73	187.01	2.13			0.94	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.79	1.21
0.061工日		未计价材料费							2.71				
清单项目综合单价									16.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	接线盒(铁质)						只	1.02	2.66	2.71			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.09		--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	1174.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000851	4034.8			1775.31	564.87	3.43			1.51	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	6.1	1.93
0.0982工日		未计价材料费							3.89				
清单项目综合单价									27.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ 10~14						kg	0.08	3.28	0.26			
	角钢						kg	0.75	3.72	2.79			
	扁钢-30×4~50×5						kg	0.22	3.8	0.84			
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			5.02		--	

项目编码		030408006001	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	114		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	114.48	195.88		50.37	16.03	114.48	195.88		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.76				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.96	6	5.76			

细	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费				--	3.81	--
材料费小计				--	195.88	--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	144	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		38.62	12.29	87.77	130.61			38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61			38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									269.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		23.5	7.48	53.42	76.24		23.5	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		23.5	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				
	其他材料费									--	2.02		--	
	材料费小计									--	76.24		--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		15.86	5.05	18.02	19.38		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.38		--	

项目编码		030408001052		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	831	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	828.33	263.56	18.83	4.64	3.52	8.28	2.64	
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.001203	5162.54			2271.52	722.76	6.21			2.73	0.87	
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.52	11.01	3.51	
0.1776工日		未计价材料费							779.07					
清单项目综合单价									826.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*240+2*120						m	1.01	771.36	779.07				
	破布						kg	0.0104	6	0.06				
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23				
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04				
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61				

	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	783.71	--	

项目编码		030408001053		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	3711	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	828.33	263.56	18.83	4.64	3.52	8.28	2.64	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000269	23054.39			10143.93	3227.61	6.2			2.73	0.87	
综合人工工日		小计							25.03	4.64	3.52	11.01	3.51	
0.1776工日		未计价材料费							600.52					
清单项目综合单价									648.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95						m	1.01	594.57	600.52				
	破布						kg	0.0104	6	0.06				
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23				
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04				
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	605.16		--	

项目编码	030408001054	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	215					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1882.5 6	463.91	351.7	828.33	263.56	18.83	4.64	3.52	8.28	2.64
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0046 51	1335.6 8			587.7	187	6.21			2.73	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.52	11.01	3.51
0.1776工日		未计价材料费							460.89				
清单项目综合单价									508.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*150+2*70						m	1.01	456.33	460.89			
	破布						kg	0.0104	6	0.06			
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	465.53		--	

项目编码		030408001055	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	3721		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000269	16400.23			7216.1	2296.03	4.41			1.94	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49
0.126工日		未计价材料费							396.1				
清单项目综合单价								428.27					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*120+2*70						m	1.01	392.18	396.1			

细	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 2	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	399.51	--	

项目编码		030408001056	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	492	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002033	2168.48			954.13	303.59	4.41			1.94	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49	
0.126工日		未计价材料费							303.98					
清单项目综合单价									336.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+2*50						m	1.01	300.97	303.98				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 ₂	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	307.39	--	

项目编码		030408001057	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	956	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001046	4213.55			1853.96	589.9	4.41			1.94	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49	
0.126工日		未计价材料费							222.25					
清单项目综合单价									254.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*70+2*35						m	1.01	220.05	222.25				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.00182	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.1		--	
材料费小计									--	225.66		--		

项目编码		030408001061	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	317			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003155	775.1			341.04	108.51	2.45			1.08	0.34	
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.34	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							88.61					
清单项目综合单价									106.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-4*25+1*16						m	1.01	87.73	88.61				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	90.71		--	

项目编码		030408001064	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量		316	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.68	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003165	463.15			203.79	64.84	1.47			0.64	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.59	0.83
0.0419工日		未计价材料费							63.67				
清单项目综合单价									73.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16						m	1.01	63.04	63.67			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	64.14		--	

项目编码		030408001065	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	217		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004608	310.46			136.6	43.46	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							5.77	0.45	0.12	2.54	0.81
0.0409工日		未计价材料费							43.64				
清单项目综合单价									53.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10						m	1.01	43.21	43.64			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.09	--	

项目编码		030408001263		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		101	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61		
4-F2	第四册 施工超 高增加费, 取人 工费的33%, 其中 人工100%, 材料 0%, 机械0%。	项	0.0099 01	144.5			63.58	20.23	1.43			0.63	0.2		
综合人工工日		小计							5.77	0.45	0.12	2.54	0.81		
0.0409工日		未计价材料费							43.64						
清单项目综合单价									53.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电缆ZBN-YJV-5*10						m	1.01	43.21	43.64					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	44.09		--			

项目编码	030408001067	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	124					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.68	148.78	47.34	3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0080 65	138.37			60.88	19.37	1.12			0.49	0.16
综合人工工日		小计							4.5	0.45	0.12	1.98	0.63
0.0319工日		未计价材料费							23.75				
清单项目综合单价									31.43				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*6						m	1.01	23.51	23.75			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.2		--	

项目编码		030408001072	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	871	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.75	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001148	581.93			256.05	81.47	0.67			0.29	0.09
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.18	0.37
0.0191工日		未计价材料费							7.35				
清单项目综合单价									12.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-2*4						m	1.01	7.28	7.35			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	73.69	23.45	1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费							6.9				
清单项目综合单价									9.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*2.5						m	1.01	6.83	6.9			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.24		--	

项目编码	030408001260	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	408						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费							61.74				
清单项目综合单价								69.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆BTTWY-5*10						m	1.01	61.13	61.74			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.19	--	

项目编码		030408001261	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	256	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.68	148.78	47.34	3.38	0.45	0.12	1.49	0.47	
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.49	0.47	
0.0319工日		未计价材料费							31.69					
清单项目综合单价									37.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆BTTWY-5*6						m	1.01	31.38	31.69				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	32.14		--		

项目编码		030408001262	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量		325	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.68	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003077	281.94			124.05	39.47	0.87			0.38	0.12
综合人工工日		小计							3.5	0.44	0.12	1.54	0.49
0.0248工日		未计价材料费							24.5				
清单项目综合单价									30.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆BTTWY-5*4						m	1.01	24.26	24.5			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.94		--	

项目编码		030411004038	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	3219		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价								4.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	2.74	--	

项目编码		030411004004	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	17891		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000056	4818.87			2120.3	674.64	0.27			0.12	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.48	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.74		--	

项目编码		030411004008	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	5619		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZCN-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码		030411004005		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1245	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000803	335.34			147.55	46.95	0.27			0.12	0.04	
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.48	0.15	
0.0077工日		未计价材料费							2.33					
清单项目综合单价									4.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5						m	1.16	2.01	2.33				
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.48		--		

项目编码		030411004007		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		298	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15			0.36	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15			0.36	0.11	

0.0077工日		未计价材料费			2.59				
清单项目综合单价					4.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZBN-BV-2.5			m	1.16	2.23	2.59		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	2.74	--	

项目编码		030411004068	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	673		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价								4.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZCN-BV-4						m	1.05	3.43	3.6			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.008	1.8	0.01			
	其他材料费							--		0.01		--	
	材料费小计							--		3.75		--	

项目编码	030411004066	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	598						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1386	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面4mm2以内	100m单 线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日			小计						0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日			未计价材料费						3.36				
清单项目综合单价									4.46				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯绝缘导线BV-4						m	1.05	3.2	3.36			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.008	1.8	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.51		--	

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.7				
清单项目综合单价									17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	5.59	5.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	6.11		--		

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		31.72	10.09	7.21	0.56		3.17	1.01

综合人工工日		小计		7.21	0.56		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费		8.47				
清单项目综合单价				20.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	双联扳式暗开关(单控)250V10A		只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	9.03	--	

项目编码		030404034005		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		33.11	10.54	7.53	0.71		3.31	1.05	
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.31	1.05	
0.071工日		未计价材料费							12.45					
清单项目综合单价									25.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	12.21	12.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	13.16		--		

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	23.09			10.16	3.23	5.77			2.54	0.81
综合人工工日		小计							23.26	1.87		10.24	3.26
0.165工日		未计价材料费							69.9				

清单项目综合单价				108.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防尘防水灯LED光源 1X18W 色温4000K	套	1.01	69.21	69.9		
	圆木台275~350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	71.77	--	

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具		计量单位		套	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价								82.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯LED光源 3W 色温4000K						套	1.01	55	55.55			
	圆木台150~250						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费							--		0.27		--	
	材料费小计							--		56.76		--	

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3			
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3			
0.155工日		未计价材料费							101							
清单项目综合单价									128.17							
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	壁灯LED光源 20W 色温4000K						套	1.01	100	101						

细	圆木台150~250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6~12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	102.21	--	

项目编码		030412005001	项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		97.48	31.02	22.15	3.69		9.75	3.1
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.142857	51.18			22.52	7.17	7.31			3.22	1.02
综合人工工日		小计							29.46	3.69		12.97	4.12
0.209工日		未计价材料费							67.22				
清单项目综合单价									117.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管T5支架灯LED光源 2*18W 色温4000K						套	1.01	66.55	67.22			
	圆木台63~138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	70.91		--	

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1799	荧光灯安装 成套型 吸顶式 三管	10套	0.1	246.98	15.03		108.67	34.58	24.7	1.5		10.87	3.46
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.1	81.5			35.86	11.41	8.15			3.59	1.14
综合人工工日		小计							32.85	1.5		14.46	4.6

0.233工日		未计价材料费			112.02				
清单项目综合单价					165.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三管T5支架灯LED光源 3*18W 色温4000K			套	1.01	110.91	112.02		
	圆木台63~138×22			块	2.1				
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费					--	0.12	--	
	材料费小计					--	113.52	--	

项目编码		030412002016		项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	165	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		73.69	23.45	16.75	2.7		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006061	911.93			401.25	127.67	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价									260.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯LED光源 100W 色温4000K						套	1.01	220	222.2			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	224.9		--	

项目编码	030412002014	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1576	防水防尘灯安装弯杆式	10套	0.1	239.56	26.98		105.41	33.54	23.96	2.7		10.54	3.35

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020833	379.46			166.96	53.12	7.91			3.48	1.11
综合人工工日		小计							31.87	2.7		14.02	4.46
0.226工日		未计价材料费							313.66				
清单项目综合单价									366.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁装式工矿灯LED光源 150W 色温4000K, 防尘防水型						套	1.01	310.55	313.66			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	316.36		--	

项目编码		030412002042		项目名称		工厂灯			计量单位		套	工程量	48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1576	防水防尘灯安装弯杆式	10套	0.1	239.56	26.98		105.41	33.54	23.96	2.7		10.54	3.35	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020833	379.46			166.96	53.12	7.91			3.48	1.11	
综合人工工日		小计							31.87	2.7		14.02	4.46	
0.226工日		未计价材料费							358.47					
清单项目综合单价									411.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁装式工矿灯LED光源 200W 色温4000K, 防尘防水型						套	1.01	354.92	358.47				
	圆木台63~138×22						块	1.05						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	361.17		--		

项目编码	030412002041	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	48
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1576	防水防尘灯安装弯杆式	10套	0.1	239.56	26.98		105.41	33.54	23.96	2.7		10.54	3.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0208 33	379.46			166.96	53.12	7.91			3.48	1.11
综合人工工日		小计							31.87	2.7		14.02	4.46
0.226工日		未计价材料费							403.27				
清单项目综合单价									456.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	壁装式工矿灯LED光源 250W 色温4000K, 防尘防水型						套	1.01	399.28	403.27			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费							--	0.12		--		
	材料费小计							--	405.97		--		

项目编码	030412002013	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1577	防水防尘灯安装吸顶式	10套	0.1	239.56	13.62		105.41	33.54	23.96	1.36		10.54	3.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0185 19	426.89			187.83	59.76	7.91			3.48	1.11
综合人工工日		小计							31.87	1.36		14.02	4.46
0.226工日		未计价材料费							430.16				
清单项目综合单价									481.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式工厂灯LED光源 250W 色温4000K, 防尘防水型						套	1.01	425.9	430.16			
	圆木台150~250						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费							--	0.29		--		
	材料费小计							--	431.52		--		

项目编码		030412002044		项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		73.69	23.45	16.75	1.36		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.02	276.34			121.59	38.69	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	1.36		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							313.1				
清单项目综合单价									349.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶式工矿灯LED光源 150W 色温4000K						套	1.01	310	313.1			
	圆木台150~250						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费							--	0.29		--		
	材料费小计							--	314.46		--		

项目编码		030412002015	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		73.69	23.45	16.75	1.36		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	66.32			29.18	9.28	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	1.36		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									115.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶工厂灯LED光源 30W 色温4000K						套	1.01	78.08	78.86			
	圆木台150~250						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.29		--	

	材料费小计	--	80.22	--	

项目编码		030412002043		项目名称		工厂灯		计量单位		套		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	167.48	30.78		73.69	23.45	16.75	3.08		7.37	2.35		
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0222 22	248.71			109.43	34.82	5.53			2.43	0.77		
综合人工工日		小计							22.28	3.08		9.8	3.12		
0.158工日		未计价材料费							151.5						
清单项目综合单价									189.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊装工厂灯LED光源 30W 色温4000K						套	1.01	150	151.5					
	圆木台63~138×22						块	1.05							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	154.58		--			

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									120.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯LED 2W A型灯具						套	1.01	85	85.85			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	89.02	--	

项目编码		030412004011	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价								99.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	68.82		--	

项目编码		030412004012		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	102	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.98				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散方向标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码		030412004013	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	68.82		--	

项目编码		030412004010	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							58.25				

清单项目综合单价				93.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明吸顶灯LED 2W 色温4000K	套	1.01	57.67	58.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	62.33	--	

项目编码		030412004007		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76		
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76		
0.186工日		未计价材料费							103.06						
清单项目综合单价									138.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	应急照明吸顶灯LED 5W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25					
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41					
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.57	0.13					
	其他材料费								--	0.14		--			
	材料费小计								--	107.14		--			

项目编码		030412004040		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76	

综合人工工日		小计		19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费		138.91				
清单项目综合单价				174.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明吸顶灯IP67（室外）LED 5W 色温4000K		套	1.01	137.53	138.91		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2		m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2		个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路		个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10		套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12		根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	142.99	--	

项目编码		030412004008	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							98.58				
清单项目综合单价									132.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯LED 12W 色温4000K						套	1.01	97.6	98.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	101.75		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		39.18	12.47	8.9	1.32		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价									26.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12.18		--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网		计量单位		m	工程量	1496				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919*0.6	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	148.19	14.47	7.01	65.2	20.75	14.82	1.45	0.7	6.52	2.08
综合人工工日		小计							14.82	1.45	0.7	6.52	2.08
0.1398工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价								27.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-25*4						m	0.63	2.92	1.84			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.06	3.77	0.23			
	厚漆						kg	0.0054	8.58	0.05			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0096	12.86	0.12			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.168	4.72	0.79			
	清油						kg	0.0024	13.72	0.03			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.03	6.17	0.19			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.29		--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	551					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	54.1	17.21	12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									26.57				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.64		--	

项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线		计量单位	m	工程量	486					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	57.37	18.25	13.04	0.46	2.83	5.74	1.83
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.00536	293.62	23.35	40.48	129.19	41.11	1.57	0.13	0.22	0.69	0.22
综合人工工日		小计							14.61	0.59	3.05	6.43	2.05
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条						根	0.02572	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ 4						kg	0.07	3.73	0.26			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.01072	3.77	0.04			
	圆钢 φ 10~14						kg	0.02412	3.42	0.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030409004002	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	1121		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	22.39	7.12	5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		030413001009	项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	400		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1813	轻型铁构件 制作	100kg	0.01	803.48	88.56	99.48	353.53	112.49	8.03	0.89	0.99	3.54	1.12
4-1814	轻型铁构件 安装	100kg	0.01	478.06	15.89	28.79	210.35	66.93	4.78	0.16	0.29	2.1	0.67
综合人工工日		小计							12.81	1.05	1.28	5.64	1.79
0.1209工日		未计价材料费							3.87				
清单项目综合单价									26.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 8 Q235						kg	1.04	3.56	3.7			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01296	3.77	0.05			
	破布						kg	0.00396	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.0216	0.86	0.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.19584	1.1	0.22			
	溶剂汽油						kg	0.00612	7.89	0.05			
	无光调和漆						kg	0.01872	12.86	0.24			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02448	12.86	0.31			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.00612	4.72	0.03			

	清油	kg	0.00734	13.72	0.1		
	角钢	kg	0.046	3.72	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码		030414011008		项目名称		接地装置		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26		
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26		
4.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									982.66						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	3.98		--			
	材料费小计								--	3.98		--			

项目编码		031001007020	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	53.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费							74.7				
清单项目综合单价								135.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内						m	1.02	73.23	74.69			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7			
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码		031001007030	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	14.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价									113.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.125	3.5	0.44			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.066	4.57	0.3			
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.015	8.66	0.13			
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.133	0.21	0.03			

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007024	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	40.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	107.27	34.13	24.38	5.77	0.22	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							26.17				
清单项目综合单价								71.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢塑复合管（冷水型）DN25公称直径25mm以内						m	1.02	25.66	26.17			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25						个	0.978	4.72	4.62			
	铅油						kg	0.013	14.58	0.19			
	管子托钩DN25						个	0.116	1.31	0.15			
	型钢						kg	0.06	3.5	0.21			
	膨胀螺栓M8						套	0.305	0.3	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.004	3.77	0.02			
	氧气						m3	0.002	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.058	4.57	0.27			
	防锈漆						kg	0.002	12.86	0.03			
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	机油						kg	0.017	7.72	0.13			
	线麻						kg	0.0013	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.255	0.21	0.05			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	32.17		--	

项目编码	031001007031	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	64.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	89.08	28.34	20.25	4.35	0.13	8.91	2.83	
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	9.14	2.9	
0.1959工日		未计价材料费							18.94					
清单项目综合单价									56.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管公称直径20mm以内						m	1.02	18.57	18.94				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20						个	1.152	2.9	3.34				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	管子托钩DN20						个	0.144	1.14	0.16				
	型钢						kg	0.042	3.5	0.15				
	膨胀螺栓M8						套	0.233	0.3	0.07				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.001	2.83					
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02				
	水						m3	0.056	4.57	0.26				
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01				
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01				
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01				
	机油						kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01				
	钢锯条						根	0.341	0.21	0.07				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	其他材料费									--	0.14		--	
	材料费小计									--	23.52		--	

项目编码		031001007025	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量		24.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83

10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									54.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢塑复合管公称直径15mm以内						m	1.02	15.35	15.66			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15						个	1.637	2.65	4.34			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	管子托钩DN15						个	0.146	1.01	0.15			
	型钢						kg	0.04	3.5	0.14			
	膨胀螺栓M8						套	0.22	0.3	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.001	2.83				
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.055	4.57	0.25			
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01			
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	机油						kg	0.023	7.72	0.18			
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.39	0.21	0.08			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	21.26		--	

项目编码		031001006106	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	169	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									29.6				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	PP-R热水管DN15	m	1.02	5.49	5.6		
	PP-R给水管件DN15	个	1.637	2.5	4.09		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.32	--	

项目编码		031001006123	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	303		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									29.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15						m	1.02	5.49	5.6			
	PP-R给水管件DN15						个	1.637	2.5	4.09			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	11.32		--	

项目编码		031001006107	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量		7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

综合人工工日		小计		11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费		11.18				
清单项目综合单价				31.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20		m	1.02	6.95	7.09		
	PP-R给水管件DN15		个	1.637	2.5	4.09		
	管子托钩DN15		个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉		kg	0.0009	3.43			
	水		m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--		
	材料费小计			--	12.81	--		

项目编码		031001006109	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	40.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	55.04	17.51	12.51	1.41	0.1	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							21.86				
清单项目综合单价									44.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25						m	1.02	13.95	14.23			
	PP-R给水管件DN32						个	0.803	9.5	7.63			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	23.5		--		

项目编码	031001006122	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	55.04	17.51	12.51	1.41	0.1	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							21.86				
清单项目综合单价									44.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25						m	1.02	13.95	14.23			
	PP-R给水管件DN32						个	0.803	9.5	7.63			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	23.5		--	

项目编码		031001006111	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	12.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费							34.85				
清单项目综合单价									61.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40						m	1.02	25.39	25.9			
	PP-R给水管件DN40						个	0.716	12.5	8.95			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	36.66		--	

项目编码	031001006124	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R塑料给水管（冷水型）DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费							53.44				
清单项目综合单价									79.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R塑料给水管（冷水型）DN50						m	1.02	52.39	53.44			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	55.3		--	

项目编码	030413002008	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	397.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		30.32	9.65	6.89	0.25		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.27	0.12			
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.25		--	

项目编码	030413002007	项目名称	凿（压）槽			计量单位	m	工程量	15.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		45.24	14.39	10.28	0.52		4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.52	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26			
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.52		--	

项目编码		031002001012		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				

	机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003029		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3				
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07				
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	0.59		--		

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度32mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1142.39				
清单项目综合单价								1694.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.03	1046.11	1077.49			
	胶带(9m/卷)						卷	11	5.9	64.9			
	粘结剂						kg	5.5	15.44	84.92			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1228.51		--	

项目编码		031208007011		项目名称		防潮层、保护层			计量单位		m2	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81	
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81	
0.189工日		未计价材料费							20.58					
清单项目综合单价									58.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.2	17.15	20.58				
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	1.74	0.59	1.03				
	钻头 Φ3						根	0.2	1.2	0.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	21.85		--		

项目编码	030413002009	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	21
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以 内	10m	0.1	68.9	2.54		30.32	9.65	6.89	0.25		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.27	0.12			
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.25		--	

项目编码		030413002010		项目名称		凿（压）槽			计量单位		m	工程量		15.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		45.24	14.39	10.28	0.52		4.52	1.44		
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.52	1.44		
0.097工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									16.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26					
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25					
	其他材料费								--		0.01		--		
	材料费小计								--		0.52		--		

项目编码		031003013006		项目名称		水表		计量单位		组(个)		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		46.64	14.84	106	153.58		46.64	14.84		
综合人工工日		小计							106	153.58		46.64	14.84		
1工日		未计价材料费							217.39						
清单项目综合单价									538.45						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹水表DN65						只	1	217.39	217.39					

细	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	370.97	--	

项目编码		031003001105	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									86.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式减压阀，阀后压力0.12MpaDN15						个	1.01	65	65.65			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.93		--	

项目编码	031003001106	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		7.46	2.37	16.96	7.52		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价								74.31					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	40	40		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.52	--	

项目编码		031003001107		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-418	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48	
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48	
0.1工日		未计价材料费							49.29					
清单项目综合单价									70.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜质截止阀DN15						个	1.01	48.8	49.29				
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93				
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09				
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	53.57		--		

项目编码		031003001108		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7			11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7			11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							166.65					
清单项目综合单价									226.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可调式减压阀DN50						个	1.01	165	166.65				
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17				
	机油						kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	186.35		--		

项目编码		031003001109		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56	
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56	
0.24工日		未计价材料费							166.65					
清单项目综合单价									226.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜质截止阀DN50						个	1.01	165	166.65				
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17				
	机油						kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.35	--	

项目编码		031003001110	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									179.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN40						个	1.01	125	126.25			
	镀锌活接头DN40						个	1.01	12.07	12.19			
	厚漆						kg	0.017	8.58	0.15			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.008	7.72	0.06			
	棉纱头						kg	0.024	5.57	0.13			
	砂纸						张	0.24	0.94	0.23			
	钢锯条						根	0.23	0.21	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	139.2		--	

项目编码		031003001111	项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							106.05				
清单项目综合单价									139.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜质截止阀DN32	个	1.01	105	106.05		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.1	--	

项目编码		031004006007	项目名称		大便器		计量单位		组	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-702	蹲便器 感应式暗装式	10组	0.1	908.42	304.59		399.7	127.18	90.84	30.46		39.97	12.72
综合人工工日		小计							90.84	30.46		39.97	12.72
0.857工日		未计价材料费							2967.99				
清单项目综合单价								3141.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器						套	1.01	2661.87	2688.49			
	感应式冲水器						组	1	248.44	248.44			
	冲水器配件						套	1	31.06	31.06			
	大便器密封圈						个	1.1	12.43	13.67			
	油灰						kg	0.5	1.29	0.65			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	标准砖240×115×53						百块	0.16	40.8	6.53			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	焊锡丝						kg	0.03	42.88	1.29			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2998.45	--	

项目编码		031004007005		项目名称		小便器			计量单位		组	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		389.44	123.91	88.51	13.58		38.94	12.39	
综合人工工日		小计							88.51	13.58		38.94	12.39	
0.835工日		未计价材料费							2381.01					
清单项目综合单价									2534.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	感应挂式小便器						套	1.01	2040.77	2061.18				
	感应式冲水器						组	1	248.44	248.44				
	冲水器配件						套	1	31.06	31.06				
	排水栓						套	1.01	39.93	40.33				
	塑料膨胀管 Φ6×50						十个	0.412	0.69	0.28				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.412	0.26	0.11				
	油灰						kg	0.1	1.29	0.13				
	厚漆						kg	0.022	8.58	0.19				
	机油						kg	0.01	7.72	0.08				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.03	7.72	0.23				
	硅酮密封胶						L	0.15	68.6	10.29				
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				
	焊锡丝						kg	0.03	42.88	1.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51				
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	2394.59		--	

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	1282.6	100.8		564.34	179.56	128.26	10.08		56.43	17.96

综合人工工日		小计		128.26	10.08		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费		871.08				
清单项目综合单价				1083.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	洗面盆		套	1.01	665.47	672.12		
	扳把式脸盆水嘴		套	1.01	84.29	85.13		
	角阀		个	2.02	13.31	26.89		
	金属软管		个	2.02	13.31	26.89		
	洗脸盆下水口(铜)		个	1.01	59.45	60.04		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢 L 60×5		kg	0.494	3.4	1.68		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶		L	0.1	68.6	6.86		
	油灰		kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头		kg	0.0213	5.57	0.12		
	线麻		kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油		kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8		套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	881.16	--	

项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		70.89	22.56	16.11	2.26		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价								58.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50						个	1	31.06	31.06			
	焊接钢管DN50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.32		--	

项目编码		031002003068	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.73		--	

项目编码		031001006127		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管道(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	102.61	32.65	23.32	3.44	0.16	10.26	3.27		
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	10.26	3.27		
0.22工日		未计价材料费							30.56						
清单项目综合单价									71.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管dn110						m	0.852	22.51	19.18					
	承插塑料排水管件dn110						个	1.138	10	11.38					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24					
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17					
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09					
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16					
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08					

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	34	--	

项目编码		031001006128	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	64.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							20.51				
清单项目综合单价									56.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75						m	0.963	12.87	12.39			
	承插塑料排水管件dn75						个	1.076	7.54	8.11			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28			
	水						m3	0.022	4.57	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	23.05		--	

项目编码	031001006129	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	36.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.74				
清单项目综合单价								37.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50						m	0.967	7.84	7.58			
	承插塑料排水管件dn50						个	0.902	3.5	3.16			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.74		--	

项目编码	031002003069	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				59.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	010101002014	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.08	2.57	18.36			8.08	2.57
综合人工工日		小计							18.36			8.08	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	010103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006115	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	155.1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-322	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径200mm	10m	0.1	198.22	33.91	1.59	87.22	27.75	19.82	3.39	0.16	8.72	2.78	
综合人工工日		小计							19.82	3.39	0.16	8.72	2.78	
0.187工日		未计价材料费							80.79					
清单项目综合单价									115.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管（防紫外线型）dn200						m	0.98	73.65	72.18				
	承插塑料排水管件dn200						个	0.26	33.14	8.62				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.03	10.72	0.32				
	丙酮						kg	0.045	5.15	0.23				
	钢锯条						根	0.359	0.21	0.08				
	铁砂布2#						张	0.096	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.031	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M18×200						套	0.36	3.43	1.23				
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.116	3.64	0.42				
	水						m3	0.048	4.57	0.22				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.292	0.76	0.22				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.004	3.77	0.02				
	其他材料费									--	0.12		--	
	材料费小计									--	84.18		--	

项目编码	031001006130	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	66.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	28.29	1.59	72.76	23.15	16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费							52.03				
清单项目综合单价									81.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	48.28	47.31		
	承插塑料排水管件（防紫外线型）dn160	个	0.26	18.14	4.72		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢<-59	kg	0.096	3.64	0.35		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.76	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
其他材料费				--	0.11	--	
材料费小计				--	54.86	--	

项目编码		031001006131	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	360.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	48.97	15.58	11.13	3	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费							25.26				
清单项目综合单价									46.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110						m	0.951	22.51	21.41			
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	10	3.85			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.595	0.33	0.2			

	扁钢<-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码		031001007021	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	829.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补12	室内钢塑给水管(沟槽连接)DN100	10m	0.1	294.68	9.35	26.8	129.66	41.26	29.47	0.94	2.68	12.97	4.13
综合人工工日		小计							29.47	0.94	2.68	12.97	4.13
0.278工日		未计价材料费							113.39				
清单项目综合单价									163.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌内涂塑焊接钢管DN100DN100						m	1.02	111.17	113.39			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	114.33		--	

项目编码		031001007023	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	100.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补14	室内钢塑给水管(沟槽连接)DN150	10m	0.1	333.9	10.62	34.93	146.92	46.75	33.39	1.06	3.49	14.69	4.68
综合人工工日		小计							33.39	1.06	3.49	14.69	4.68
0.315工日		未计价材料费							190.28				
清单项目综合单价									247.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌内涂塑焊接钢管DN150DN150						m	1.02	186.55	190.28			
	水						m3	0.047	4.57	0.21			
	其他材料费								--	0.85		--	
	材料费小计								--	191.34		--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	205.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补15	室内钢塑给水管(沟槽连接)DN200	10m	0.1	366.76	11.01	54.23	161.37	51.35	36.68	1.1	5.42	16.14	5.14
综合人工工日		小计							36.68	1.1	5.42	16.14	5.14
0.346工日		未计价材料费							226.79				
清单项目综合单价								291.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌内涂塑焊接钢管DN200DN200						m	1.02	222.34	226.79			
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.87	--		
	材料费小计								--	227.89	--		

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	550.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.0001 1	4.57			
	清油	kg	0.0000 6	13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 7	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.0025 3	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 8	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 7	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 5	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 9	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003027		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	550.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3				

	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码		031004014013		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个(组)		工程量		45	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66			1.77		0.56	
综合人工工日		小计							4.03	10.66			1.77		0.56	
0.038工日		未计价材料费							21.87							
清单项目综合单价									38.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	87型雨水斗 DN100						只	1.02	21.44	21.87						
	PVC塑料抱箍 φ110						副	1.02	4.29	4.38						
	PVC塑料管束节dn110						个	1.02	5.88	6						
	胶水						kg	0.027	10.72	0.29						
	其他材料费								--	-0.01		--				
	材料费小计								--	32.53		--				

项目编码		031004014014		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个(组)		工程量		21	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56			
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.77	0.56			
0.038工日		未计价材料费							21.87							
清单项目综合单价									38.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	侧入式雨水斗 DN100						只	1.02	21.44	21.87						
	PVC塑料抱箍 φ110						副	1.02	4.29	4.38						
	PVC塑料管束节dn110						个	1.02	5.88	6						
	胶水						kg	0.027	10.72	0.29						
	其他材料费								--	-0.01		--				
	材料费小计								--	32.53		--				

项目编码		031002003070		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14	
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14	
0.414工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									146.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04				
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47				
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45				
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	74.34		--		

项目编码		031002003071		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码	010101002015	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	273.1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.08	2.57	18.36			8.08	2.57
综合人工工日		小计							18.36			8.08	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001015		项目名称		回填方			计量单位		m3		工程量		259.45	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4			
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4			
0.28工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									46.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--			--				

项目编码		030701003006	项目名称		空调器			计量单位		台(组)	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							457.59	45.61	17.18	201.35	64.06
4.317工日		未计价材料费							5945.74				
清单项目综合单价									6731.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	分体天花板嵌入式空调机组(环保冷媒)SAC-1F-1/25匹					台	1	5767.38	5767.38				
	棉纱头					kg	0.5	5.57	2.79				
	减震器15KG					台	4	25	100				
	膨胀螺栓M12×200					套	8.24	3	24.72				
	机油					kg	0.04	7.72	0.31				
	汽油					kg	0.1915	9.12	1.75				
	金属软管活接头φ25					套	2.04	3.55	7.24				
	金属软管φ25					m	1.25	3.11	3.89				
	电					kW·h	1.2	0.76	0.91				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.014	3.77	0.05				
	焊锡丝					kg	0.028	42.88	1.2				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.006	51.45	0.31				
	电力复合脂					kg	0.006	17.15	0.1				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.08	12.43	0.99				
	镀锌扁钢-25×4					kg	0.48	4.55	2.18				
	黄腊带20mm×10m					卷	0.28	7.86	2.2				
	型钢					kg	15.6	3.82	59.59				
	电焊条J422 φ4					kg	0.285	3.73	1.06				
	乙炔气					kg	0.0723	15.44	1.12				
	氧气					m3	0.20355	2.83	0.58				
	精制带母镀锌螺栓M10×75					套	3.0816	0.67	2.06				
	砂轮片φ400					片	0.1416	11.58	1.64				
	钢丝刷子					把	0.0225	1.54	0.03				
	铁砂布2#					张	0.1635	0.86	0.14				
	破布					kg	0.0225	6	0.14				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.3165	14.14	4.48				
	调和漆					kg	0.225	14.09	3.17				
	其他材料费								—	1.32		—	

	材料费小计	--	5991.35	--	

项目编码		030108003007		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.32	1.69	12.08	5.54		5.32	1.69
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
综合人工工日		小计							380.44	36.74	5.87	167.39	53.25
3.589工日		未计价材料费							2930.61				
清单项目综合单价									3574.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低噪声轴流排风机EAF-RF-04 风量:3000m3/h 全压:120Pa,静压:110Pa 转速:1450r/min 全压效率:61%,Ws:0.06 功率:0.25kW/380V,噪声≤63dB(A) 重量:50kg						台	1	2800	2800			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.0765	9.12	0.7			
	金属软管活接头 φ20						套	2.04	2.66	5.43			
	金属软管 φ20						m	1.25	2.22	2.78			
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15			
	破布						kg	0.0475	6	0.29			
	焊锡丝						kg	0.01	42.88	0.43			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.002	51.45	0.1			

电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.04	12.43	0.5		
黄腊带20mm×10m	卷	0.06	7.86	0.47		
镀锡铜绞线6~10mm ²	kg	0.06	58.91	3.53		
型钢	kg	5.2	3.82	19.86		
电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
氧气	m ³	0.0678 ₅	2.83	0.19		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
砂轮片φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.14	1.49		
调和漆	kg	0.075	14.09	1.06		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.0086 ₃	67.39	0.58		
碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
水	m ³	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.23	--	
材料费小计			--	2967.35	--	

项目编码		030108003006		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78	
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36	
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率 3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15	

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
综合人工工日		小计							390.2	36.2	9.05	171.68	54.62
3.681工日		未计价材料费							2133.53				
清单项目综合单价									2795.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低噪声轴流排风机EAF-1F-01~039500m/h；全压：146Pa 静压：120Pa；转速：960r/min 全压效率：69% Ws:0.07；功率：0.75kW/380V噪声≤69dB(A) 重量：150kg					台	1	2000	2000				
	减震器15KG					台	4	25	100				
	膨胀螺栓M12×200					套	8.24	3	24.72				
	机油					kg	0.04	7.72	0.31				
	汽油					kg	0.1005	9.12	0.92				
	金属软管活接头Φ25					套	2.04	3.55	7.24				
	金属软管Φ25					m	1.25	3.11	3.89				
	电					kW·h	0.4	0.76	0.3				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.008	3.77	0.03				
	焊锡丝					kg	0.016	42.88	0.69				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.004	51.45	0.21				
	电力复合脂					kg	0.004	17.15	0.07				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.06	12.43	0.75				
	镀锌扁钢-25×4					kg	0.3	4.55	1.37				
	黄腊带20mm×10m					卷	0.16	7.86	1.26				
	型钢					kg	5.2	3.82	19.86				
	电焊条J422 Φ4					kg	0.095	3.73	0.35				
	乙炔气					kg	0.0241	15.44	0.37				
	氧气					m3	0.06785	2.83	0.19				
	精制带母镀锌螺栓M10×75					套	1.0272	0.67	0.69				
	砂轮片Φ400					片	0.0472	11.58	0.55				
	钢丝刷子					把	0.0075	1.54	0.01				
	铁砂布2#					张	0.0545	0.86	0.05				
	破布					kg	0.0075	6	0.05				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.1055	14.14	1.49				
	调和漆					kg	0.075	14.09	1.06				
	水泥32.5级					kg	2.62	0.27	0.71				
	中砂					t	0.00863	67.39	0.58				

	碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.24	--	
	材料费小计			--	2169.73	--	

项目编码		030108006006		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78	
4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.32	1.69	12.08	5.54		5.32	1.69	
综合人工工日		小计							24.8	5.54		10.92	3.47	
0.234工日		未计价材料费							496.22					
清单项目综合单价									540.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吊顶式换气扇(自带止回阀) 2、型号：风量：800m3/h						台	1	488.01	488.01				
	金属软管活接头 φ 20						套	2.04	2.66	5.43				
	金属软管 φ 20						m	1.25	2.22	2.78				
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15				
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	焊锡丝						kg	0.01	42.88	0.43				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.002	51.45	0.1				
	电力复合脂						kg	0.002	17.15	0.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.04	12.43	0.5				
	黄腊带20mm×10m						卷	0.06	7.86	0.47				
	镀锡铜绞线6~10mm2						kg	0.06	58.91	3.53				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	501.76		--		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	10.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	112.47	314.35	100.02	71.44	14.49	11.25	31.44	10

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									106.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢外气口 φ150						个	1	75.42	75.42			
	扁钢<-59						kg	0.61	3.64	2.22			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.96		--	

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	200.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价									82.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.08	32.79			
	沟槽管件DN65						个	0.425	48.8	20.74			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	54.21		--	

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	352.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价									82.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估价 (元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.08	32.79			
	沟槽管件DN65						个	0.425	48.8	20.74			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	54.21		--	

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	65.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价								104.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	加强防腐热镀锌钢管DN65						m	1.022	48.15	49.21			
	不锈钢沟槽管件DN65						个	0.425	63.44	26.96			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	76.85	--	

项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	161.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							90.62				
清单项目综合单价									133.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	加强防腐热镀锌钢管DN100						m	1.022	65.98	67.43			
	不锈钢沟槽管件DN100						个	0.268	86.51	23.18			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	91.44		--	

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	500.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46

10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							71.48				
清单项目综合单价									113.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100					m	1.022	52.49	53.64				
	沟槽管件DN100					个	0.268	66.55	17.84				
	砂轮片 φ200					片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.008	3.26	0.03				
	氧气					m3	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气					kg	0.0086	15.44	0.13				
	水					m3	0.111	4.57	0.51				
	漂白粉					kg	0.0014	3.43					
	其他材料费							--	0.07		--		
	材料费小计							--	72.3		--		

项目编码		030901002015		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	46.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56	
0.2395工日		未计价材料费							71.48					
清单项目综合单价									113.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	52.49	53.64				
	沟槽管件DN100						个	0.268	66.55	17.84				
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13				
	水						m3	0.111	4.57	0.51				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费								--	0.07		--		

	材料费小计	--	72.3	--	

项目编码		031208007003	项目名称		防潮层、保护层			计量单位		m2	工程量	73.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		17.72	5.64	4.03	6.26		1.77	0.56
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
综合人工工日		小计							22.27	22.93		9.8	3.11
0.21工日		未计价材料费							12.1				
清单项目综合单价									70.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	3.845	4.72	18.15			
	动力苯						kg	0.258	4.43	1.14			
	木柴						kg	1.299	0.94	1.22			
	滑石粉						kg	1.643	0.53	0.87			
	煤						kg	0.6	0.94	0.56			
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	35.03		--	

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	327.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68

综合人工工日		小计		12.3	0.84		5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费		6.71				
清单项目综合单价				26.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.277	14.14	3.92		
	汽油		kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆		kg	0.198	14.09	2.79		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	7.55	--		

项目编码		031002001007		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	888.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03				

	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003024	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	1776.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费						—			-0.01		—	
	材料费小计						—			0.59		—	

项目编码		030901010004		项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量		49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	
0.864工日		未计价材料费							1080					
清单项目综合单价									1233.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合式室内消火栓及箱内含：DN65消火栓一个，φ19水枪一支，L=25m衬胶水龙带一条，φ19软管卷盘，不带按钮，内设3具MF/ABC5型手提式干粉灭火器						套	1	1080	1080				
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67				
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56				
	砂轮片 φ400						片	0.0456	11.58	0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6				
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46				
	其他材料费								--	0.84		--		
	材料费小计								--	1088.66		--		

项目编码		030901010005	项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									678.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶试验消火栓（自带压力表） DN65 （带箱体）单栓65						套	1	550	550			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	木方材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	砂轮片 Φ400						片	0.038	11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.3	0.5			
	水泥32.5级						kg	1.43	0.27	0.39			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	557.22		--	

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	030807003084	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
10-618	沟槽式法兰 公称直径65mm以内	副	1	16.96	6.76		7.46	2.37	16.96	6.76		7.46	2.37
综合人工工日		小计							59.36	11	2.33	26.12	8.31
0.56工日		未计价材料费							287.79				
清单项目综合单价									394.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的蝶阀DN65						个	1	235.79	235.79			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.09	11.06	1			
	沟槽式法兰DN65						副	1	52	52			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	4.12	1.35	5.56			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	其他材料费								--	2.82		--	
	材料费小计								--	298.79		--	

项目编码		030807003085	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计							86.92	19.65	2.52	38.25	12.17
0.82工日		未计价材料费							407.7				
清单项目综合单价									567.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的蝶阀DN100						个	1	325.7	325.7			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	沟槽式法兰DN100						副	1	82	82			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	其他材料费								--	4.08		--	
	材料费小计								--	427.35		--	

项目编码		030807003086	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计							86.92	19.65	2.52	38.25	12.17
0.82工日		未计价材料费							520				
清单项目综合单价									679.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹性座密封闸阀DN100						个	1	438	438			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	沟槽式法兰DN100						副	1	82	82			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	其他材料费								--	4.08		--	
	材料费小计								--	539.65		--	

项目编码		031003010002		项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	95.32	7.56	10.26	3.26	23.32	95.32	7.56	10.26	3.26		
综合人工工日		小计							23.32	95.32	7.56	10.26	3.26		
0.22工日		未计价材料费												435	
清单项目综合单价									574.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属波纹管（不锈钢）DN100						个	1	435	435					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.44	3.77	1.66					
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					

	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	530.32	--	

项目编码		031003010003		项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-583	法兰式金属软管安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	74.31	7.56	10.26	3.26	23.32	74.31	7.56	10.26	3.26		
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.56	10.26	3.26		
0.22工日		未计价材料费							177.46						
清单项目综合单价									296.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属波纹管（不锈钢）公称直径65mm以内						个	1	177.46	177.46					
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	0.82	1.84	1.51					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.28	3.77	1.06					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.18	5.57	1					
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11					
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15					
	其他材料费								--	2.6		--			
	材料费小计								--	251.77		--			

项目编码		031003001075		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49	
0.37工日		未计价材料费							153.62					
清单项目综合单价									235.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN25						个	1	57.67	57.67				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				

	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	铜质截止阀DN25	个	1.01	95	95.95		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	173.64	--	

项目编码		030901013003		项目名称		灭火器			计量单位		具	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39				4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39				4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							82.08					
清单项目综合单价									98.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灭火器MF/ABC5						个	1	66.55	66.55				
	灭火器放置箱						个	0.5	31.06	15.53				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	82.08		--		

项目编码		030901013004		项目名称		灭火器		计量单位		具(组)		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39				4.57	1.45	
综合人工工日		小计							10.39				4.57	1.45	

0.098工日		未计价材料费			931.06				
清单项目综合单价					947.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手推式MFT/ABC20型磷酸铵盐式灭火器箱			个	2	450	900		
	灭火器放置箱			个	1	31.06	31.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	931.06	--	

项目编码		030601002014	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力 表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安 装 压力表弯安 装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费							63.1				
清单项目综合单价									143.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	压力表						台	1	35	35			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	仪表接头						套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	66.17		--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.0m	座	1	746.88	1153.07	11.55	328.63	104.56	746.88	1153.07	11.55	328.63	104.56	
5-422	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-2.5	64.55	60.9		28.4	9.04	-161.38	-152.25		-71	-22.6	
综合人工工日		小计							585.5	1000.82	11.55	257.63	81.96	
5.5235工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1937.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	机砖						百块	8.025	41.77	335.2				
	碎石10						t	0.23	77.72	17.88				
	沥青漆						kg	0.5375	10.29	5.53				
	草袋子						只	2.018	0.86	1.74				
	电						kW·h	0.36	0.76	0.27				
	水						m3	1.07149	4.57	4.9				
	钢筋混凝土管 φ 300						m	0.564	47.45	26.76				
	铸铁井盖井座 φ 700 轻型						套	1	445.93	445.93				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	234.2665	0.27	63.25				
	中(粗)砂						t	1.107947	67.39	74.66				
	碎石5~16						t	0.309008	66.06	20.41				
	碎石5~40						t	0.071391	60.23	4.3				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	1000.82		--		

项目编码		010101002011		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量		136.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.08	2.57	18.36				8.08	2.57	
综合人工工日		小计							18.36			8.08	2.57		
0.18工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									29.01						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	010103001011	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	129.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030817003008		项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52				10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52				10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							488.01					
清单项目综合单价									525.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内压缩空气接头箱（成品）六接头 入口DN50						个	1	488.01	488.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	488.01		--		

项目编码	030801001088	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									45.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ57x4 20#					m	0.957	24.952	23.88				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0109	3.77	0.04				
	碳钢焊丝					kg	0.0035	4.29	0.02				
	氧气					m3	0.0053	2.83	0.01				
	乙炔气					kg	0.0018	15.44	0.03				
	氩气					m3	0.0099	7.81	0.08				
	钨钨棒					g	0.0199	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0046	3.26	0.01				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.0013	10.55	0.01				
	水洁净水					m3	0.0082	4.57	0.04				
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.0306	3.57	0.11				
	其他材料费							--	0.76		--		
	材料费小计							--	25		--		

项目编码		030801001089	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	300	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	42.38	13.48	9.63	0.64	1.96	4.24	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.49	2.67	6.51	2.08
0.1346工日		未计价材料费							38.34				
清单项目综合单价									65.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ89x4 20#						m	0.957	40.017	38.3			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0144	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0044	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0315	2.83	0.09			

	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	钨钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	39.83	--	

项目编码		030801001090	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	51.25	16.31	11.65	0.87	4.35	5.13	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径 100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	7.4	2.36
0.1526工日		未计价材料费							46.78				
清单项目综合单价									80.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#						m	0.957	48.836	46.74			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0305	3.77	0.11			
	碳钢焊丝						kg	0.0056	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0441	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0147	15.44	0.23			
	氩气						m3	0.0157	7.81	0.12			
	钨钨棒						g	0.0314	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0146	3.26	0.05			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0033	10.55	0.03			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	48.5		--	

项目编码		030801001091	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	160		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-53	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	138.88	10.94	79.76	61.11	19.44	13.89	1.09	7.98	6.11	1.94	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	201.95	64.26	4.59	0.61	0.28	2.02	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	75.56	24.04	1.72	0.94	0.5	0.76	0.24	
综合人工工日		小计							20.2	2.64	8.76	8.89	2.82	
0.1835工日		未计价材料费							85.21					
清单项目综合单价									128.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ159x4.5 20#						m	0.941	90.394	85.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0415	3.77	0.16				
	碳钢焊丝						kg	0.008	4.29	0.03				
	氧气						m3	0.0633	2.83	0.18				
	乙炔气						kg	0.021	15.44	0.32				
	氩气						m3	0.0223	7.81	0.17				
	钨钨棒						g	0.0446	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0167	3.26	0.05				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.19		--	
	材料费小计									--	87.85		--	

项目编码		030801001092		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.52	70.47	22.42	16.02	1.62	11.75	7.05	2.24		
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	201.95	64.26	4.59	0.61	0.28	2.02	0.64		
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	75.56	24.04	1.72	0.94	0.5	0.76	0.24		
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.53	9.83	3.12		

0. 2025工日		未计价材料费			159. 98				
清单项目综合单价					210. 96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219x6 20#			m	0. 941	169. 85	159. 83		
	电焊条J422 Φ3. 2			kg	0. 073	3. 77	0. 28		
	碳钢焊丝			kg	0. 011	4. 29	0. 05		
	氧气			m3	0. 0908	2. 83	0. 26		
	乙炔气			kg	0. 0302	15. 44	0. 47		
	氩气			m3	0. 0308	7. 81	0. 24		
	钨钨棒			g	0. 0617	0. 33	0. 02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0. 0211	3. 26	0. 07		
	水洁净水			m3	0. 0324	4. 57	0. 15		
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0. 1476	3. 57	0. 53		
	其他材料费					--	1. 25	--	
	材料费小计					--	163. 15	--	

项目编码		030801001099	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-55	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径250mm以内	10m	0. 1	201. 6	24. 1	175. 2	88. 7	28. 22	20. 16	2. 41	17. 52	8. 87	2. 82
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0. 01	622. 22	122	29. 6	273. 78	87. 11	6. 22	1. 22	0. 3	2. 74	0. 87
8-2484	管道系统空气吹扫 公称直径300mm以内	100m	0. 01	205. 64	128. 23	51. 22	90. 48	28. 79	2. 06	1. 28	0. 51	0. 9	0. 29
综合人工工日		小计							28. 44	4. 91	18. 33	12. 51	3. 98
0. 2581工日		未计价材料费							198. 13				
清单项目综合单价									266. 3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管公称直径250mm以内						m	0. 936	211. 68	198. 13			
	电焊条J422 φ3. 2						kg	0. 1544	3. 77	0. 58			
	碳钢焊丝						kg	0. 0136	4. 29	0. 06			
	氧气						m3	0. 1311	2. 83	0. 37			
	乙炔气						kg	0. 0437	15. 44	0. 67			
	氩气						m3	0. 0382	7. 81	0. 3			
	钨钨棒						g	0. 0764	0. 33	0. 03			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0. 0365	3. 26	0. 12			

	水	m3	0.0731	4.57	0.33		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.2324	3.57	0.83		
	其他材料费			--	1.62	--	
	材料费小计			--	203.04	--	

项目编码		030801001100	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	130			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-59	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径450mm以内	10m	0.1	343.84	41.76	285.68	151.29	48.14	34.38	4.18	28.57	15.13	4.81	
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	882.98	221.88	33.86	388.51	123.62	8.83	2.22	0.34	3.89	1.24	
8-2486	管道系统空气吹扫 公称直径500mm以内	100m	0.01	303.16	181.14	59.48	133.39	42.44	3.03	1.81	0.59	1.33	0.42	
综合人工工日		小计							46.24	8.21	29.5	20.35	6.47	
0.4189工日		未计价材料费							497.5					
清单项目综合单价									608.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 20# φ 480*10						m	0.925	537.84	497.5				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.3955	3.77	1.49				
	碳钢焊丝						kg	0.0184	4.29	0.08				
	氧气						m3	0.1955	2.83	0.55				
	乙炔气						kg	0.0651	15.44	1.01				
	氩气						m3	0.0516	7.81	0.4				
	钨钨棒						g	0.1032	0.33	0.03				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.0768	3.26	0.25				
	水						m3	0.198	4.57	0.9				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.3612	3.57	1.29				
	其他材料费									--	2.21		--	
	材料费小计									--	505.71		--	

项目编码		031209001019		项目名称		刷油		计量单位		m2		工程量		458.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	30.32	9.65	6.89	1.3	6.24	3.03	0.97		

11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			13.99	4.45	3.18			1.4	0.45
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			13.99	4.45	3.18			1.4	0.45
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	7.97	2.55
0.171工日		未计价材料费							54.7				
清单项目综合单价									91.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9			
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51			
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68			
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	56.68		--	

项目编码		030815001020	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	4451	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费							--	0.22		--		

	材料费小计	--	5.28	--	

项目编码		031201003023	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	4451	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030804001147		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47		
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47		
0.795工日		未计价材料费							221.82						
清单项目综合单价									473.23						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费用明细	等径三通 TS CF415-DN200- II -Sch40	个	1	221.82	221.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	钨钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	235.61	--	

项目编码		030804001148		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44		
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44		
0.602工日		未计价材料费							115.5						
清单项目综合单价									296.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	异径三通 TR CF415-DN150×150×100-II-Sch40						个	1	115.5	115.5					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76					
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4					
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23					
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24					
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05					
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79					
	其他材料费								--	0.2		--			
	材料费小计								--	124.34		--			

项目编码	030804001149	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96

综合人工工日		小计			35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费			36.6				
清单项目综合单价					120.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 TS CF415-DN80-II-Sch40			个	1	36.6	36.6		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒			g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	41.23	--	

项目编码		030804001151	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96	
0.316工日		未计价材料费							36					
清单项目综合单价									119.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TS CF415-DN80*80*50-II-Sch40						个	1	36	36				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	40.63		--		

项目编码	030804001152	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费							100.93				
清单项目综合单价								281.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN150×150×80-Ⅱ-Sch40						个	1	100.93	100.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76			
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4			
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23			
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24			
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05			
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	109.77		--	

项目编码	030804001153	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							189.66				
清单项目综合单价								441.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN200×200×150-II-Sch40						个	1	189.66	189.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	203.45	--	

项目编码		030804001169	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-675	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	2285.92	504.16	2940.75	1005.8	320.03	228.59	50.42	294.08	100.58	32	
综合人工工日		小计							228.59	50.42	294.08	100.58	32	
2.041工日		未计价材料费							691.07					
清单项目综合单价									1396.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通TS CF415-DN450*450*250-II-Sch40						个	1	691.07	691.07				
	电焊条J422 φ3.2						kg	6.0228	3.77	22.71				
	碳钢焊丝						kg	0.2834	4.29	1.22				
	氧气						m3	1.8482	2.83	5.23				
	乙炔气						kg	0.6161	15.44	9.51				
	氩气						m3	0.7936	7.81	6.2				
	钨钨棒						g	1.5872	0.33	0.52				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.1819	3.26	3.85				
	其他材料费								--	1.18		--		
	材料费小计								--	741.49		--		

项目编码		030804001154	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价								357.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN200×150-II-Sch40						个	1	106.47	106.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			

	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	钨钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	120.26	--	

项目编码		030804001155	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							125.33				
清单项目综合单价									376.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN200×100-II-Sch40						个	1	125.33	125.33			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	139.12		--	

项目编码		030804001170	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费							42.15				

清单项目综合单价				223.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN150*100-II-Sch40	个	1	42.15	42.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4656	3.77	1.76		
	碳钢焊丝	kg	0.0938	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.4358	2.83	1.23		
	乙炔气	kg	0.1451	15.44	2.24		
	氩气	m3	0.2626	7.81	2.05		
	钨钨棒	g	0.5252	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	50.99	--	

项目编码	030804001171	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费							42.15				
清单项目综合单价								223.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN150*100-II-Sch40						个	1	42.15	42.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76			
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4			
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23			
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24			
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05			
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	50.99		--	

项目编码	030804001157	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	103.98	33.08	23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
0.211工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									59.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017 (GB/13401-2017) 90EL CF415-DN50-II-Sch40						个	1	13	13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94			
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码		030804001158		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33		
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33		
0.276工日		未计价材料费							26						
清单项目综合单价									98.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低压碳钢对焊管件90EL CF415-DN65-II-Sch40						个	1	26	26					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39					
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19					
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41					
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74					
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96					
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4					

	其他材料费				--	0.46	--	
	材料费小计				--	29.97	--	

项目编码		030804001160	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费							132				
清单项目综合单价									313.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN150-II-Sch40						个	1	132	132			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76			
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4			
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23			
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24			
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05			
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	140.84		--	

项目编码		030804001161	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.84	364.67	116.03	82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
0.74工日		未计价材料费							176				
清单项目综合单价									412.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN200-II-Sch40						个	1	176	176			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.1018	3.77	4.15			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			

	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	187.02	--	

项目编码		030804001172		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-671	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm以内	10个	0.1	1256.64	209.06	1451.12	552.92	175.93	125.66	20.91	145.11	55.29	17.59		
综合人工工日		小计							125.66	20.91	145.11	55.29	17.59		
1.122工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									584.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	90° 弯头 90EL CF415-DN250-II-Sch40						个	1	220	220					
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.77	3.77	6.67					
	碳钢焊丝						kg	0.1604	4.29	0.69					
	氧气						m3	0.9513	2.83	2.69					
	乙炔气						kg	0.3172	15.44	4.9					
	氩气						m3	0.4492	7.81	3.51					
	钨钨棒						g	0.8984	0.33	0.3					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4302	3.26	1.4					
	其他材料费								--	0.75		--			
	材料费小计								--	240.91		--			

项目编码		030810002107		项目名称		低压碳钢焊接法兰		计量单位		片		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1693备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm以内	副	1	153.72	37.99	153.97	67.64	21.52	153.72	37.99	153.97	67.64	21.52		
综合人工工日		小计							153.72	37.99	153.97	67.64	21.52		
1.3725工日		未计价材料费							277.2						
清单项目综合单价									712.04						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰盖 20#BL450-16 RF 20#						片	1	277.2	277.2					

细	电焊条J422 φ3.2	kg	3.3385 ₃	3.77	12.59		
	碳钢焊丝	kg	0.1555 ₅	4.29	0.67		
	氧气	m3	1.0589 ₆	2.83	3		
	乙炔气	kg	0.3525 ₈	15.44	5.44		
	氩气	m3	0.4355 ₄	7.81	3.4		
	钨钨棒	g	0.8710 ₈	0.33	0.29		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.8489 ₁	3.26	6.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.4202 ₉	11.06	4.65		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	315.19	--	

项目编码		030810002108		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		片	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1684备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	28.69	4.23	14.05	12.62	4.02	28.69	4.23	14.05	12.62	4.02	
综合人工工日		小计							28.69	4.23	14.05	12.62	4.02	
0.2562工日		未计价材料费							48.4					
清单项目综合单价									112.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 20# BL80-16 RF 20#						片	1	48.4	48.4				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0799 ₁	3.77	0.3				
	碳钢焊丝						kg	0.0317 ₂	4.29	0.14				
	氧气						m3	0.0994 ₃	2.83	0.28				
	乙炔气						kg	0.0335 ₅	15.44	0.52				
	氩气						m3	0.0884 ₅	7.81	0.69				
	钨钨棒						g	0.1769	0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1201 ₇	3.26	0.39				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0274 ₅	10.55	0.29				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0677 ₁	11.06	0.75				

	其他材料费	--	0.81	--	
	材料费小计	--	52.63	--	

项目编码		030807003070		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	232.14	10.8	24.28	102.14	32.5	232.14	10.8	24.28	102.14	32.5	
综合人工工日		小计							232.14	10.8	24.28	102.14	32.5	
2.19工日		未计价材料费							819.39					
清单项目综合单价									1221.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN250 PN1.6MPa						个	1	819.39	819.39				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	其他材料费								--	10.18		--		
	材料费小计								--	830.19		--		

项目编码	030807003069	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	3.48	2.42	22.85	7.27	51.94	3.48	2.42	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	3.48	2.42	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							300.45				
清单项目综合单价								388.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa						个	1	300.45	300.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.86		--	
	材料费小计								--	303.93		--	

项目编码	030807003080	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1	155.82	7.81	14.18	68.56	21.81	155.82	7.81	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	7.81	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							1007.78				
清单项目综合单价									1275.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰截止阀DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa						个	1	1007.78	1007.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	7.19		--	
	材料费小计								--	1015.59		--	

项目编码		030807003081		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1280	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 150mm以内	个	1	99.64	6.25	3.84	43.84	13.95	99.64	6.25	3.84	43.84	13.95	
综合人工工日		小计							99.64	6.25	3.84	43.84	13.95	
0.94工日		未计价材料费							856.96					
清单项目综合单价									1024.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN150 PN1.6MPa						个	1	856.96	856.96				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	其他材料费								--	5.63		--		
	材料费小计								--	863.21		--		

项目编码	030807006002	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1325	低压阀门 调节阀门 公称直径100mm以内	个	1	66.78			29.38	9.35	66.78			29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78			29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							680.2				
清单项目综合单价								785.71					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰减压阀Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa						个	1	680.2	680.2			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	680.2	--	

项目编码		030807005002	项目名称		低压安全阀门		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1344	低压阀门 安全阀门 公称直径150mm以内	个	1	148.4	12.21	4.72	65.3	20.78	148.4	12.21	4.72	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	12.21	4.72	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费							1020.29				
清单项目综合单价									1271.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰安全阀A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa						个	1	1020.29	1020.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	11.59		--	
	材料费小计								--	1032.5		--	

项目编码		030807003072		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 450-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003083		项目名称		低压法兰阀门附件		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 250-16 RSB					个	1	11.06	11.06				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	11.06		--		

项目编码		030807003082		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		22.12					22.12					
综合人工工日		小计								22.12					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									22.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 200-16 RSB						个	2	11.06	22.12					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	22.12		--			

项目编码		030807003073		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 150-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003074		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 100-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003075		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 80-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030810002109	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		片	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1693备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm以内	副	1	153.72	37.99	153.97	67.64	21.52	153.72	37.99	153.97	67.64	21.52	
综合人工工日		小计							153.72	37.99	153.97	67.64	21.52	
1.3725工日		未计价材料费							311.31					

清单项目综合单价				746.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰 20#PL450(B)-16 RF 20#	片	1	311.31	311.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.33853	3.77	12.59		
	碳钢焊丝	kg	0.15555	4.29	0.67		
	氧气	m3	1.05896	2.83	3		
	乙炔气	kg	0.35258	15.44	5.44		
	氩气	m3	0.43554	7.81	3.4		
	钨钨棒	g	0.87108	0.33	0.29		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.84891	3.26	6.03		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.42029	11.06	4.65		
	其他材料费			---	1.92	---	
	材料费小计			---	349.3	---	

项目编码		030810002110		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		10.02					10.02					
综合人工工日		小计								10.02					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M27x120 8.8级						个	1	1.77	1.77					
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈27 300HV级						个	1	7.1	7.1					
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M27 8级						个	1	1.15	1.15					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	10.02		--			

项目编码	030810002123	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1689备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm以内	副	1	76.52	16.73	83.4	33.67	10.71	76.52	16.73	83.4	33.67	10.71
综合人工工日		小计							76.52	16.73	83.4	33.67	10.71
0.6832工日		未计价材料费							154				
清单项目综合单价									375.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20#BL250-16 RF 20#						片	1	154	154			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.10654	3.77	4.17			
	碳钢焊丝						kg	0.0976	4.29	0.42			
	氧气						m3	0.54229	2.83	1.53			
	乙炔气						kg	0.18056	15.44	2.79			
	氩气						m3	0.27389	7.81	2.14			
	钨钨棒						g	0.54778	0.33	0.18			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.64599	3.26	2.11			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.19215	11.06	2.13			
	其他材料费								--	1.26		--	
	材料费小计								--	170.73		--	

项目编码		030810002124		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量	72	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		8.17					8.17				
综合人工工日		小计								8.17				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M24x95 8.8级						个	1	1.42	1.42				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈24 300HV级						个	1	5.77	5.77				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M24 8级						个	1	0.98	0.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	8.17		--		

项目编码	030810002121	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1688	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm以内	副	1	115.36	19.14	98.77	50.76	16.15	115.36	19.14	98.77	50.76	16.15
综合人工工日		小计							115.36	19.14	98.77	50.76	16.15
1.03工日		未计价材料费							191.7				
清单项目综合单价								491.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL200(B)-16 RF 20#						片	2	95.85	191.7			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.893	3.77	3.37			
	碳钢焊丝						kg	0.13	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.639	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.213	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.363	7.81	2.84			
	钨钨棒						g	0.726	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.586	3.26	1.91			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.281	11.06	3.11			
	其他材料费								--	2.01		--	
	材料费小计								--	210.84		--	

项目编码	030810002122	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	只	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5.85					5.85			
综合人工工日		小计								5.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级						个	1	1.15	1.15			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级						个	1	3.99	3.99			
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级						个	1	0.71	0.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.85		--	

项目编码		030810002111		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1687	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm以内	副	1	84	13.37	64.4	36.96	11.76	84	13.37	64.4	36.96	11.76		
综合人工工日		小计							84	13.37	64.4	36.96	11.76		
0.75工日		未计价材料费							139.56						
清单项目综合单价									350.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低中压碳钢平焊法兰PL150(B)-16 RF 20#						片	2	69.78	139.56					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.465	3.77	1.75					
	碳钢焊丝						kg	0.094	4.29	0.4					
	氧气						m3	0.42	2.83	1.19					
	乙炔气						kg	0.14	15.44	2.16					
	氩气						m3	0.263	7.81	2.05					
	钨钨棒						g	0.525	0.33	0.17					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.326	3.26	1.06					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.238	11.06	2.63					
	其他材料费								--	1.96		--			
	材料费小计								--	152.93		--			

项目编码	030810002112	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件		计量单位	只	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5.85					5.85			
综合人工工日		小计								5.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级				个	1	1.15	1.15					
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级				个	1	3.99	3.99					
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级				个	1	0.71	0.71					
	其他材料费						--			--			

	材料费小计	--	5.85	--	

项目编码		030810002113	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							73.3					
清单项目综合单价								177.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰 20# PL80(B)-16 RF 20#						片	2	36.65	73.3				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.131	3.77	0.49				
	碳钢焊丝						kg	0.052	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.163	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.055	15.44	0.85				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.197	3.26	0.64				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.111	11.06	1.23				
	其他材料费								--	1.32		--		
	材料费小计								--	80.21		--		

项目编码	030810002115	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	只	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		6.03					6.03			
综合人工工日		小计								6.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x65 8.8级						个	1	1.06	1.06			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	1	4.44	4.44			

	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级	个	1	0.53	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码		030601002013	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		5.6	1.78	12.72	0.85		5.6	1.78
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	8.4	2.67	19.08	0.94	0.72	8.4	2.67
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	35.3	11.23
0.734工日		未计价材料费							107.03				
清单项目综合单价									239.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42			
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05			
	取压球阀压力表用						个	1	45	45			
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13			
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	111.89		--	

项目编码	031209001022	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	336.25

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							27.65	3.74		12.17	3.88
0.261工日		未计价材料费							24.89				
清单项目综合单价									72.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03			
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	0.905	14.14	12.8			
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	28.63		--	

项目编码		010101002010	项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量		1.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.08	2.57	18.36			8.08	2.57
综合人工工日		小计							18.36			8.08	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		—		

[illegible]

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费, 取人工费的20%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费, 取人工费的3%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费, 取人工费的7%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							5141.04	15423.05		2262.05	719.75
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23545.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15423.05		--	
	材料费小计								--	15423.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			161643.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	117133.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	28111.94			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16398.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3904.44			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	5856.65			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1952.22			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	85897.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2342.66			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4685.32			
合计					266282.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	235794.51		235794.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8075154.7	2.4	193803.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8075154.7	0.42	33915.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8075154.7	0.1	8075.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8714181.64	9	784276.35
合计					1020070.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#喷砂车间安装工程(0401)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#喷砂车间安装工程(0401)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	18696826.6	
1.1	人工费	1743695.05	
1.2	材料费	15669967.69	
1.3	施工机具使用费	222698.14	
1.4	企业管理费	816387.02	
1.5	利润	244078.7	
2	措施项目费	491918.01	
2.1	单价措施项目费	39875.92	
2.2	总价措施项目费	452042.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	274406.79	
3	其他项目费	250000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	250000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	407585.53	
5	税金	1786169.71	
6	工程造价	21632499.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412007001	一般路灯	1、名称：道路灯 2、型号：金属杆高10m单挑 150w LED光源 色温4000K 3、附件配置要求：每套灯具配1只RL1-10/6A熔断器，、含灯头护套线。 4、基础形式、砂浆配合比：自行考虑 5、接地要求：采用-25x4与灯具外壳可靠连接。接地极做法参考国标图集14D504/P124	套	15	1764.37	26465.55	
2	030408001298	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*185 3、敷设方式、部位：综合考虑	m	1218	518.95	632081.1	
3	030408001288	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-5*16 3、敷设方式、部位：综合考虑	m	554	72.63	40237.02	
4	030408006082	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*185 3、电压等级(kV)：10KV	个	10	796.04	7960.4	
5	030408006081	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面5*16mm ²	个	2	48.58	97.16	
6	040804001001	电缆保护管	1、名称：CPVC150 2、配置形式：埋地	m	747	51.42	38410.74	
7	030411001119	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地	m	535	57.17	30585.95	
8	040804001002	电缆井	1、名称：1mx1mx0.9m	座	7	2200	15400	
9	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压开关进线柜 KYN28-12型 2、型号：AH1、2AH1 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、(穿墙)套管耐压试验及安装	台	2	45138.23	90276.46	
10	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压开关电压柜 KYN28-12型 2、型号：1AH2、2AH2 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、(穿墙)套管耐压试验及安装	台	2	45411.31	90822.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：1AH3、2AH3 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	2	45138.23	90276.46	
12	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：1AH4、1AH5、2AH4、2AH5 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	4	45138.23	180552.92	
13	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：1AH6、2AH6 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	2	45138.23	90276.46	
14	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：1AH7 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
15	030402017013	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：2AH7 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	40063.35	40063.35	
16	030401002002	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB13-2000/10, 2000KVA, IP30, 带温控装置（风扇及温控器，高温报警，超高温跳闸） 3、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 4、其他详见图纸要求，变压器低压中性点接地引下铜排安装、变压器低压侧铜排及软连接安装	台	2	211733.16	423466.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404009002	低压电容器柜	1、名称：低压电容补偿柜 2、规格：1000*1000*2200mm 210kvar 元器配件详见图纸系统图 3、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 4、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 5、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 6、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	40583.84	81167.68	
18	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 GCK型 2、型号：1LV8 3、规格：1000*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	31233.55	31233.55	
19	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：1LV9 3、规格：1000*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	35042.69	35042.69	
20	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2LV7 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	29172.72	29172.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2LV8 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	35053.68	35053.68	
22	030414001003	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	2	6950.87	13901.74	
23	030414008001	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	2	2328.85	4657.7	
24	030414002006	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	9	4026.75	36240.75	
25	030414009001	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	11	1240.74	13648.14	
26	030414003001	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台(套)	4	1610.69	6442.76	
27	030414010001	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	组	2	534.42	1068.84	
28	030414002005	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV	系统	18	929.32	16727.76	
29	030414008002	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	段	2	628.99	1257.98	
30	030414011002	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
31	030408001134	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*185 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	30	518.95	15568.5	
32	030408001135	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	40	266.23	10649.2	
33	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*185 3、电压等级 (kV)：10KV	个	6	796.04	4776.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10KV	个	8	662.85	5302.8	
35	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆耐压泄露试验 2、电压等级(kV)：10KV	次(根、点)	5	200	1000	
36	030404017206	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：Obds-ATLE0 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	8800.28	8800.28	
37	030412005019	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	3	106.79	320.37	
38	030412005021	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	6	135.26	811.56	
39	030404035009	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	26.6	79.8	
40	030404035010	插座	1、名称：三相四极暗装插座 2、规格：安全型 380V 16A 3、安装方式：暗装	个	3	30.67	92.01	
41	030404034018	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V10A	个	1	25.35	25.35	
42	030409002004	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢 2、安装部位：明敷	m	101	27.06	2733.06	
43	030414011010	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
44	030402017028	高压成套配电柜	1、名称：高压开关进线柜 KYN28-12型 2、型号：2AH1 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、(穿墙)套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030402017029	高压成套配电柜	1、名称：高压开关电压柜 KYN28-12型 2、型号：2AH2 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	40974.86	40974.86	
46	030402017030	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：2AH3 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
47	030402017031	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：2AH4 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
48	030401002007	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-2000/10, 2000KVA, IP30, 带温控装置（风扇及温控器，高温报警，超高温跳闸） 3、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 4、其他详见图纸要求，变压器低压中性点接地引下铜排安装、变压器低压侧铜排及软连接安装	台	2	211733.16	423466.32	
49	030404009007	低压电容器柜	1、名称：低压电容补偿柜 2、型号：2-1LV2、2-1LV3、2-2LV2、2-2LV3 3、规格：1000*1000*2200mm 240kvar 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	4	49456.74	197826.96	
50	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式插接母线槽（含始端箱、含支架制安） 2、容量(A)：2000A 3、线制：三相四线	m	6	5913.97	35483.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404004041	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-1LV1、2-2LV1 3、规格：1000*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	34975.25	69950.5	
52	030404004027	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-1LV4 3、规格：800*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	47650.8	47650.8	
53	030404004028	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-1LV5 3、规格：800*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	44789.29	44789.29	
54	030404004029	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-1LV6 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	31889.6	31889.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404004024	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-1LV7 3、规格：1000*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	35191.75	35191.75	
56	030404004023	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 GCK型 2、型号：2-1LV8 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	27976.66	27976.66	
57	030404004025	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-2LV4 3、规格：800*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	46563.87	46563.87	
58	030404004026	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-2LV5 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	34551.47	34551.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404004031	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-2LV6 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	33370.49	33370.49	
60	030404004030	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：2-2LV7 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	28666.97	28666.97	
61	030414001006	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	2	6950.87	13901.74	
62	030414008007	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
63	030414002011	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	1	4026.75	4026.75	
64	030414009004	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
65	030414003004	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台(套)	3	1610.69	4832.07	
66	030414010004	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	组	4	534.42	2137.68	
67	030414002012	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV	系统	29	929.32	26950.28	
68	030414008008	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	段	2	628.99	1257.98	
69	030414004001	自动投入装置	1、名称：自动投入装置调试 2、类型：1KV	系统(台、套)	3	1496.3	4488.9	
70	030414011005	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030408001141	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	30	266.23	7986.9	
72	030408006040	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10KV	个	4	662.85	2651.4	
73	030414015002	电缆试验	1、名称：电缆耐压试验 2、电压等级(kV)：10KV	次(根、点)	2	200	400	
74	030404017205	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2bds-ATLE0 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	8800.28	8800.28	
75	030412005016	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	7	106.79	747.53	
76	030412005017	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	10	118.23	1182.3	
77	030412005018	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	2	135.26	270.52	
78	030404035007	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	26.6	79.8	
79	030404035008	插座	1、名称：三相四极暗装插座 2、规格：安全型 380V 16A 3、安装方式：暗装	个	3	30.67	92.01	
80	030404034016	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V10A	个	1	25.35	25.35	
81	030404034017	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 四联 2、规格：250V10A	个	1	28.97	28.97	
82	030409002003	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢 2、安装部位：明敷	m	99	27.06	2678.94	
83	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 300X200X150 详15D502	台(块)	1	373.08	373.08	
84	030414011009	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	1004.17	1004.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030402017032	高压成套配电柜	1、名称：高压开关进线柜 KYN28-12型 2、型号：4AH1 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
86	030402017033	高压成套配电柜	1、名称：高压开关电压柜 KYN28-12型 2、型号：4AH2 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45411.31	45411.31	
87	030402017034	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：4AH3 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
88	030402017035	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：4AH4 3、规格：800*1500*2300mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
89	030401002008	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-1600/10,1600KVA, IP30, 带温控装置（风扇及温控器，高温报警，超高温跳闸） 3、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 4、其他详见图纸要求，变压器低压中性点接地引下铜排安装、变压器低压侧铜排及软连接安装	台	2	167368.67	334737.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404009008	低压电容器柜	1、名称：低压电容补偿柜 2、型号：4-1LV2、4-2LV2 3、规格：1000*1000*2200mm 250kvar 元器件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	52118.61	104237.22	
91	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式插接母线槽（含始端箱、含支架制安） 2、容量(A)：1600A 3、线制：三相四线	m	6	5016.26	30097.56	
92	030404004032	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-1LV3 3、规格：800*1000*2200mm 元器件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	41220.61	41220.61	
93	030404004053	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-1LV1、4-2LV1 3、规格：1000*1000*2200mm 元器件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	38527.07	77054.14	
94	030404004042	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-1LV4 3、规格：800*1000*2200mm 元器件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	34949.25	34949.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030404004033	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-1LV5 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	40821.06	40821.06	
96	030404004034	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-1LV6 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	32063.51	32063.51	
97	030404004035	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-2LV3 3、规格：800*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	43700.58	43700.58	
98	030404004037	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-2LV4 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	43482.93	43482.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030404004038	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：4-2LV5 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	34125.57	34125.57	
100	030414001007	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	2	6950.87	13901.74	
101	030414008009	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
102	030414002013	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	1	4026.75	4026.75	
103	030414009005	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
104	030414003005	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台(套)	3	1610.69	4832.07	
105	030414010005	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	组	2	534.42	1068.84	
106	030414002014	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV	系统	27	929.32	25091.64	
107	030414008010	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	段	2	628.99	1257.98	
108	030414004002	自动投入装置	1、名称：自动投入装置调试 2、类型：1KV	系统(台、套)	3	1496.3	4488.9	
109	030414011006	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
110	030408001143	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	30	266.23	7986.9	
111	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*95 3、电压等级 (kV)：10KV	个	4	662.85	2651.4	
112	030414015003	电缆试验	1、名称：电缆耐压试验 2、电压等级 (kV)：10KV	次(根、点)	2	200	400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030404017207	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4bds-ATLE0 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	7025.7	7025.7	
114	030412005022	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	5	106.79	533.95	
115	030412005023	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	12	135.26	1623.12	
116	030412005024	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	2	135.26	270.52	
117	030404035011	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	26.6	53.2	
118	030404034020	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V10A	个	1	25.35	25.35	
119	030404034021	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V10A	个	2	28.97	57.94	
120	030409002005	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢 2、安装部位：明敷	m	186	27.06	5033.16	
121	030409008009	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 300X200X150 详15D502	台(块)	1	373.08	373.08	
122	030414011011	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
123	030402017036	高压成套配电柜	1、名称：高压开关进线柜 KYN28-12型 2、型号：5AH1 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、(穿墙)套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
124	030402017037	高压成套配电柜	1、名称：高压开关电压柜 KYN28-12型 2、型号：5AH2 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、(穿墙)套管耐压试验及安装	台	1	45411.31	45411.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030402017038	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：5AH3 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
126	030402017039	高压成套配电柜	1、名称：高压开关出线柜 KYN28-12型 2、型号：5AH4 3、规格：800*1500*2300mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢、柜体安装、母排安装、支持绝缘子安装、（穿墙）套管耐压试验及安装	台	1	45138.23	45138.23	
127	030401002009	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-2000/10, 2000KVA, IP30, 带温控装置（风扇及温控器，高温报警，超高温跳闸） 3、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 4、其他详见图纸要求，变压器低压中性点接地引下铜排安装、变压器低压侧铜排及软连接安装	台	2	211733.16	423466.32	
128	030404009009	低压电容器柜	1、名称：低压电容补偿柜 2、型号：5-1LV2、5-2LV2 3、规格：1000*1000*2200mm 250kvar 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	52118.61	104237.22	
129	030404009010	低压电容器柜	1、名称：低压电容补偿柜 2、型号：5-1LV3、5-2LV3 3、规格：1000*1000*2200mm 200kvar 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	40583.84	81167.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式插接母线槽（含始端箱、含支架制安） 2、容量(A)：2000A 3、线制：三相四线	m	6	5913.97	35483.82	
131	030404004054	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV1、5-2LV1 3、规格：1000*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	2	40581.15	81162.3	
132	030404004044	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV4 3、规格：800*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	40365.26	40365.26	
133	030404004045	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV5 3、规格：800*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	43886.92	43886.92	
134	030404004046	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV6 3、规格：600*1000*2200mm 元器配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	33625.14	33625.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030404004050	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV7 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	34125.57	34125.57	
136	030404004052	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV8 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	33743.15	33743.15	
137	030404004051	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-1LV9 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	33146.89	33146.89	
138	030404004048	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-2LV4 3、规格：800*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	45046.6	45046.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030404004049	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-2LV5 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	31949.05	31949.05	
140	030404004057	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-2LV6 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	32571.93	32571.93	
141	030404004056	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-2LV7 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	32262.27	32262.27	
142	030404004055	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关出线柜 GCK型 2、型号：5-2LV8 3、规格：600*1000*2200mm 元器 配件详见图纸系统图 4、基础型钢形式、规格：落地安装 10#槽钢 5、接线端子材质、规格：柜安装、柜顶母排连接、PE母排连接、 6、端子板外部接线材质、规格：焊、压接线端子 7、小母线材质、规格：盘柜配线	台	1	32358.98	32358.98	
143	030414001008	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	2	6950.87	13901.74	
144	030414008011	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
145	030414002015	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	1	4026.75	4026.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030414009006	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
147	030414003006	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台(套)	3	1610.69	4832.07	
148	030414010006	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	组	4	534.42	2137.68	
149	030414002016	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV	系统	51	929.32	47395.32	
150	030414008012	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	段	2	628.99	1257.98	
151	030414004003	自动投入装置	1、名称：自动投入装置调试 2、类型：1KV	系统(台、套)	3	1496.3	4488.9	
152	030414011007	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
153	030408001145	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	30	266.23	7986.9	
154	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*95 3、电压等级 (kV)：10KV	个	4	662.85	2651.4	
155	030414015004	电缆试验	1、名称：电缆耐压试验 2、电压等级 (kV)：10KV	次(根、点)	2	200	400	
156	030404017208	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：5bds-ATLE0 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	7025.7	7025.7	
157	030412005025	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	5	106.79	533.95	
158	030412005026	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装	套	12	135.26	1623.12	
159	030412005027	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	2	135.26	270.52	
160	030404035013	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	26.6	53.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030404034022	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V10A	个	1	25.35	25.35	
162	030404034023	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V10A	个	2	28.97	57.94	
163	030409002006	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢 2、安装部位：明敷	m	186	27.06	5033.16	
164	030409008011	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 300X200X150 详15D502	台(块)	1	373.08	373.08	
165	030414011012	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
166	030404017139	配电箱	1、名称：照明配电箱(防爆型) 2、型号：1-AL1、1-AL2、1-AL3 3、规格：柜体尺寸、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	3	10551.31	31653.93	
167	030404017185	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4AL1 3、规格：柜体尺寸、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	9331.28	9331.28	
168	030404017186	配电箱	1、名称：应急照明配电箱(防爆型) 2、型号：1-ATLE1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	7055.59	7055.59	
169	030404017191	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：4-ATLE1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	7438.65	7438.65	
170	030404017188	配电箱	1、名称：应急照明配电箱(防爆型) 2、型号：1YJZM、2YJZM、3YJZM 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	3	3214.4	9643.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030404017189	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：4YJZM1、4YJZM2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	2	2212.19	4424.38	
172	030404017146	配电箱	1、名称：动力配电箱 2、型号：4-AP1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	8416.4	8416.4	
173	030404017147	配电箱	1、名称：动力配电箱（户外式IP55） 2、型号：1RF-AP1、2RF-AP1、3RF-AP1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	3	9758.82	29276.46	
174	030404017192	配电箱	1、名称：动力配电箱（户外式IP55） 2、型号：1RF-APKQ1~6 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	6	7356.04	44136.24	
175	030404017193	配电箱	1、名称：动力配电箱（户外式IP55） 2、型号：2RF-APKQ1~4、3RF-APKQ1~4 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	8	6615.15	52921.2	
176	030404017194	配电箱	1、名称：动力配电箱（防爆型） 2、型号：1-APFS1、1-APFS2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	11696.66	23393.32	
177	030404017196	配电箱	1、名称：动力配电箱（防爆型） 2、型号：2-APFS1、2-APFS2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	10903.42	21806.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030404017197	配电箱	1、名称：动力配电箱（防爆型） 2、型号：3-APFS1、3-APFS2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	2	10903.42	21806.84	
179	030404017149	配电箱	1、名称：动力配电箱（户外式） 2、型号：4RF-AP1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	4861.14	4861.14	
180	030404017198	配电箱	1、名称：动力配电箱（防爆型） 2、型号：1-AP1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	11797.81	11797.81	
181	030404017199	配电箱	1、名称：动力配电箱（防爆型） 2、型号：2-AP1、3-AP1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	2	11678.91	23357.82	
182	030404017200	配电箱	1、名称：动力双电源配电箱（防爆型） 2、型号：1-ATPSG、2-ATPSG 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图，具备可燃气体报警强起功能 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	7205.55	14411.1	
183	030404017201	配电箱	1、名称：动力双电源配电箱（防爆型） 2、型号：3-ATPSG 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图，具备可燃气体报警强起功能 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	8340.39	8340.39	
184	030404017202	配电箱	1、名称：动力配电箱 2、型号：4RF-APSG 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图，具备可燃气体报警强起功能 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	3270.37	3270.37	
185	030404017203	配电箱	1、名称：动力双电源配电箱 2、型号：4RF-ATPE1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6789.41	6789.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030404017204	配电箱	1、名称：动力配电箱（户外型） 2、型号：RF-JDX 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	6	11668.84	70013.04	
187	030411003020	桥架	1、名称：金属线槽（带盖板） 2、规格：75*50 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	555	57.96	32167.8	
188	030411003033	桥架	1、名称：金属线槽（带盖板） 2、规格：100*50 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	494	61.51	30385.94	
189	030411003022	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：150*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	22	104.59	2300.98	
190	030411003035	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：200*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	296	114.85	33995.6	
191	030411003023	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：300*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	105	118.48	12440.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030411003029	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：600*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	134	216.82	29053.88	
193	030411003036	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：600*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	37	216.82	8022.34	
194	030411003032	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：800*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	212	330.76	70121.12	
195	030411003034	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：800*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装 5、电气线槽、桥架、管线穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	417	345.03	143877.51	
196	030413001007	铁构件	1、名称：线槽、支架制作、安装 2、超高安装	kg	1923.52	28.12	54089.38	
197	030411001074	配管	1、名称：镀锌钢管(防爆钢管)（照明） 2、规格：SC20 3、配置形式：沿或跨梁(屋架)敷设 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	3912	41.7	163130.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030411001075	配管	1、名称：镀锌钢管(防爆钢管)（照明） 2、规格：SC25 3、配置形式：沿或跨梁(屋架)敷设 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	1129	45.88	51798.52	
199	030411001076	配管	1、名称：镀锌钢管（照明） 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	985	27.74	27323.9	
200	030411001077	配管	1、名称：镀锌钢管（照明） 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	593	34.38	20387.34	
201	030411001101	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	396	45.83	18148.68	
202	030411001102	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	296	52.78	15622.88	
203	030411001103	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	523	59.22	30972.06	
204	030411001105	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	612	78.55	48072.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030411001106	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	301	129.82	39075.82	
206	030411001107	配管	1、名称：镀锌钢管（防爆钢管） 2、规格：SC100 3、配置形式：明配 4、超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	76	149.52	11363.52	
207	030411001085	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	896	33.19	29738.24	
208	030411001086	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	397	40.66	16142.02	
209	030411001100	配管	1、名称：镀锌钢管（出墙套管） 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配 4、加装止水翼环	m	11.4	160.7	1831.98	
210	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒（防爆） 2、安装形式：明装	个	595	34.63	20604.85	
211	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒（铁质） 2、安装形式：明装 3、超高安装	个	298	17.02	5071.96	
212	030413001014	铁构件	1、名称：明配管支架制作、安装 2、超高安装	kg	1174.6	28.11	33018.01	
213	030408006064	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ²	个	198	381.34	75505.32	
214	030408006065	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ²	个	22	272.8	6001.6	
215	030408006066	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ²	个	56	162.78	9115.68	
216	030408006068	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 10mm ² (含10mm ²)	个	160	48.58	7772.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030408001206	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	4204	827.81	3480113.24	
218	030408001208	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	4784	649.25	3106012	
219	030408001214	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	463	336.86	155966.18	
220	030408001216	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	308	255.13	78580.04	
221	030408001218	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	57	177.7	10128.9	
222	030408001222	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	373	106.79	39832.67	
223	030408001289	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	1129	106.91	120701.39	
224	030408001290	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	541	79.4	42955.4	
225	030408001291	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	384	85.49	32828.16	
226	030408001292	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	212	16.38	3472.56	
227	030408001294	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	416	16.38	6814.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030408001293	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	155	12.73	1973.15	
229	030408001299	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-2*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	1695	9.49	16085.55	
230	030408001295	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	48	103.19	4953.12	
231	030408001231	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	112	53.56	5998.72	
232	030408001255	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	48	145.43	6980.64	
233	030408001257	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	137	37.92	5195.04	
234	030408001297	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*4 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	269	30.73	8266.37	
235	030411004038	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	4937	4.06	20044.22	
236	030411004004	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	19869	4.5	89410.5	
237	030411004008	配线	1、规格：ZCN-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	798	4.06	3239.88	
238	030411004009	配线	1、规格：BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	3987.8	3.8	15153.64	
239	030411004005	配线	1、规格：BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	5460.76	4.24	23153.62	
240	030411004007	配线	1、规格：ZBN-BV-2.5 1、配线形式：综合考虑	m	131.01	4.06	531.9	
241	030411004010	配线	1、规格：ZC-BV-4 2、配线形式：综合考虑	m	2179	4.72	10284.88	
242	030411004068	配线	1、规格：ZCN-BV-4 2、配线形式：综合考虑	m	941	4.72	4441.52	
243	030411004066	配线	1、规格：BV-4 2、配线形式：综合考虑	m	559	4.48	2504.32	
244	030411004067	配线	1、规格：ZC-BV-6 2、配线形式：综合考虑	m	567	6.53	3702.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030404034025	照明开关	1、名称：板式暗开关(双控) 单联 2、规格：250V6A	个	15	18.25	273.75	
246	030404034030	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V6A	个	11	17.28	190.08	
247	030404034031	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V6A	个	13	20.71	269.23	
248	030404034032	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V6A	个	17	25.35	430.95	
249	030404034026	照明开关	1、名称：密闭防水(单控) 二位 2、规格：250V10A	个	2	52.42	104.84	
250	030404034027	照明开关	1、名称：密闭防水(单控) 三位 2、规格：250V10A	个	2	56.95	113.9	
251	030412001010	普通灯具	1、名称：密闭防水灯 2、规格：LED光源 12W 色温4000K 3、类型：吸顶 4、超高安装	套	24	156.04	3744.96	
252	030412001013	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED光源 15W 色温4000K 3、类型：吸顶 4、超高安装	套	116	133.66	15504.56	
253	030412005028	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格：LED光源 2*18W 色温4000K 3、安装形式：吊杆装 4、超高安装	套	114	118.63	13523.82	
254	030412005029	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：LED光源 1*18W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	5	142.48	712.4	
255	030412002046	工厂灯	1、名称：防爆型壁灯 2、规格：LED光源 100W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装	套	66	413.2	27271.2	
256	030412002047	工厂灯	1、名称：防爆型吊装工厂灯 2、规格：LED光源 30W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、超高安装	套	99	316.42	31325.58	
257	030412002048	工厂灯	1、名称：防爆型吸顶灯 2、规格：LED光源 15W 色温4000K 3、安装形式：吸顶安装 4、超高安装	套	25	320.89	8022.25	
258	030412002049	工厂灯	1、名称：防爆型投光灯 2、规格：LED光源 250W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装	套	78	691.98	53974.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030412002050	工厂灯	1、名称：防爆型投光灯 2、规格：LED光源 200W 色温4000K 3、安装形式：壁装 4、超高安装	套	78	641.48	50035.44	
260	030412002051	工厂灯	1、名称：防爆型投光灯 2、规格：LED光源 150W 色温4000K 3、安装形式：壁装	套	78	549.3	42845.4	
261	030412002056	工厂灯	1、名称：嵌入式工厂灯 (防爆型) 2、规格：LED光源 250W 色温4000K 3、安装形式：嵌入式 4、超高安装	套	118	692.8	81750.4	
262	030412004041	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：LED 2W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	16	120.96	1935.36	
263	030412004042	装饰灯	1、名称：防爆型安全出口标志灯 2、规格：LED 2W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	6	161.36	968.16	
264	030412004044	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	8	100.76	806.08	
265	030412004045	装饰灯	1、名称：防爆型疏散出口标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装	套	6	171.46	1028.76	
266	030412004046	装饰灯	1、名称：疏散方向标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	24	100.76	2418.24	
267	030412004047	装饰灯	1、名称：防爆型疏散方向标志灯 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装	套	102	171.46	17488.92	
268	030412004049	装饰灯	1、名称：楼层标志灯具 2、规格：LED 1W A型灯具 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	20	100.76	2015.2	
269	030412004051	装饰灯	1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格：LED 10W 3、安装形式：吸顶安装 4、满足消防认证要求	套	66	114.88	7582.08	
270	030412004054	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯 2、规格：LED 10W 3、安装形式：壁装 4、满足消防认证要求	套	6	113.97	683.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030404035015	控制按钮箱	1、名称：控制按钮箱 2、规格：户外型IP55 3、安装方式：明装	个	1	2758.44	2758.44	
272	030404035020	控制按钮箱	1、名称：防爆型控制按钮箱 2、安装方式：明装	个	12	3572.91	42874.92	
273	030404035019	插座	1、名称：单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：综合考虑	个	72	26.6	1915.2	
274	030404035017	插座	1、名称：密闭型单相二级加三极暗装插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：综合考虑	个	4	51.52	206.08	
275	030404035016	插座	1、名称：防爆型三相四极插座 2、规格：380V 80A 3、安装方式：综合考虑	个	60	78.28	4696.8	
276	030404035018	插座	1、名称：防爆型24v插座 2、规格：24V 6A 3、安装方式：综合考虑	个	4	55.57	222.28	
277	030409005004	避雷网	1、名称：-25*4热镀锌扁钢 2、安装形式：沿折板支架敷设	m	1924	28	53872	
278	030409002008	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢	m	1490	27.06	40319.4	
279	030409003005	避雷引下线	1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根(≥Φ16)或四根(≥Φ10)主筋通长机械连接作为引下线，引下线上端与接闪带焊接，下端与接地极焊接 3、柱与主筋焊接处	m	518	27.32	14151.76	
280	030409004004	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	2011	9.15	18400.65	
281	030409008015	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 详15D502	台(块)	3	373.08	1119.24	
282	030409008016	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	5	73.78	368.9	
283	030413001016	铁构件	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6):做法见图集15D503-P29	kg	450	26.95	12127.5	
284	030414011014	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	1004.17	1004.17	
285	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN80 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	45.1	110.49	4983.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031001007026	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(热水型)DN80 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	50.2	154.06	7733.81	
287	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN65 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	117.2	135.58	15889.98	
288	031001007027	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(热水型)DN65 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	17.3	135.58	2345.53	
289	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN50 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	393.2	113.98	44816.94	
290	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN40 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	284.8	94.72	26976.26	
291	031001007028	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(热水型)DN40 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	51.3	94.72	4859.14	
292	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN32 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	284.8	83.89	23891.87	
293	031001007029	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(热水型)DN32 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	74.5	83.89	6249.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	031001007024	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN20 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	6.3	54.2	341.46	
295	031001007025	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合给水管(冷水型)DN15 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	92.6	54.2	5018.92	
296	031001006106	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	169	29.6	5002.4	
297	031001006123	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	303	29.6	8968.8	
298	031001006107	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	7	31.09	217.63	
299	031001006109	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	40.5	44.18	1789.29	
300	031001006122	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	11	44.18	485.98	
301	031001006111	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	12.5	61.03	762.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	031001006124	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	5.4	79.72	430.49	
303	030413002008	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	397.25	11.14	4425.37	
304	030413002007	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN25 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	15.8	16.76	264.81	
305	031002001010	管道支架	1、管架形式：管道制作安装	Kg	80	17.07	1365.6	
306	031201003027	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，刷灰色调和漆二道	kg	80	2.77	221.6	
307	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木DN≤50 厚32mm	m3	12.5	1694.11	21176.38	
308	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：0.5mm镀锌钢板保护层	m2	250.1	58.7	14680.87	
309	031003001094	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、安装高度3.6~8m	个	25	70.31	1757.75	
310	031003001095	螺纹阀门	1、类型：铜质止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	70.31	140.62	
311	031003001096	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	11	74.31	817.41	
312	031003013001	水表	1、型号、规格：远传电磁水表DN65 2、连接形式：丝接 3、附件配置：压力传感器（带数模转换显示及485通讯接口）、带数模转换显示及485通讯接口	组	2	653.79	1307.58	
313	031003001097	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀，阀后压力0.12Mpa 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	6	86.67	520.02	
314	031003001098	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀，阀后压力0.12Mpa 2、规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	2	226.54	453.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	031003001099	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	5	226.54	1132.7	
316	031003001100	螺纹阀门	1、类型：低阻力型倒流防止器阀组 2、规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	3	273.43	820.29	
317	031003001101	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN40, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	17	179.39	3049.63	
318	031003001102	螺纹阀门	1、类型：铜质液位控制阀 2、规格、压力等级：DN40, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	2	201	402	
319	031003001103	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN32, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	12	139.55	1674.6	
320	031003001104	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN20, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	5	87.55	437.75	
321	031003003073	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁阀体铜芯闸阀 3、规格、压力等级：DN80, 1.0Mpa 4、连接形式：法兰	个	11	615.49	6770.39	
322	031003003074	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、材质：球墨铸铁阀体铜芯闸阀 3、规格、压力等级：DN80, 1.0Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	689.22	689.22	
323	031003003075	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁阀体铜芯闸阀 3、规格、压力等级：DN65, 1.0Mpa 4、连接形式：法兰	个	3	529.39	1588.17	
324	040504001006	砌筑井	1、M7.5砖砌矩形水表井井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.0m 2、井内外侧水泥砂浆抹灰 3、铸铁井盖 Φ 600 轻型	座	2	2044.04	4088.08	
325	010101002013	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m ³	231.48	5.89	1363.42	
326	010103001013	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	219.91	46.22	10164.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	031006015003	水箱	1、材质、类型：S316不锈钢组合式热水箱,带温控阀、外壳保温荷载5.0t(自带浮球阀等全套附件) 2、型号、规格：尺寸:2*2*1.5m(h),有效容积不小于3.6立方米	台	1	9339.35	9339.35	
328	031006015004	水箱	1、材质、类型：S316不锈钢组合式热水箱,外壳保温荷载5.0t(自带浮球阀等全套附件) 2、型号、规格：尺寸:2*2*1.5m(h),有效容积不小于3.6立方米	台	1	8585.16	8585.16	
329	031007001002	燃气开水炉	1、名称：容积式燃气热水炉 户内、冷凝型,储水容量V=450升、P=1.1MPa,供应热水前,提前1.3h 热媒为天然气、额定输入热负荷99Kw,开启燃气热水炉加热 热效率≥105%%,电功率N=600W*220V,相对温升35℃的热水产量为2572升/时, 相对温升55℃的热水产量为1637升/时,直径D=840mm、高度H=1920mm,运行重量850Kg 2、包含不锈钢排气管、出烟口等全套附件配件。	台	2	46296.56	92593.12	
330	030109001004	离心式泵	1、名称：循环加热水泵,立式离心泵,热水型,一用一备 2、型号：Q=12m ³ /hr,H=15m,N=2.0kW;单台荷载150KG;含进出泵阀门配件 3、减振装置形式、数量：减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	2	2584.76	5169.52	
331	030109001005	离心式泵	1、名称：热水供水泵,立式离心泵,热水型,一用一备 2、型号：Q=20m ³ /hr,H=10m,N=2.0kW;单台荷载150KG;含进出泵阀门配件 3、减振装置形式、数量：减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	2	3072.77	6145.54	
332	030109001006	离心式泵	1、名称：冷水供水泵,立式离心泵,冷水型,一用一备 2、型号：Q=20m ³ /hr,H=10m,N=2.0kW;单台荷载150KG;含进出泵阀门配件 3、减振装置形式、数量：减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	2	3072.77	6145.54	
333	031006008002	水处理器	1、类型：臭氧自洁器(含全套臭氧输出管、附件等) 2、型号、规格：220V 800W	台	1	4245.58	4245.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	031006012002	热水器、开水炉	1、能源种类：电开水器 2、型号、容积：6KW~380v; 100L	台	2	1377.03	2754.06	
335	031006013002	消毒器、消毒锅	1、类型：(AOT)消毒装置；紫外光催化二氧化钛 2、型号、规格：处理量5m3/hr; 220V 300W	台	1	4986.29	4986.29	
336	031002002001	设备支架	1、材质：各类型钢 2、形式：除锈刷油按设计图纸要求	Kg	200	15.31	3062	
337	031004006005	大便器	1、组装形式：暗装感应式蹲便器 2、附件名称、数量：全套附件	组	8	3141.98	25135.84	
338	031004006006	大便器	1、组装形式：坐式大便器带连体水箱 2、附件名称、数量：全套附件	组	6	3389.03	20334.18	
339	031004007004	小便器	1、组装形式：感应暗装挂式小便器 2、附件名称、数量：全套附件	组	16	2534.43	40550.88	
340	031004003006	洗脸盆	1、组装形式：台上式洗脸盆不含大理石台面 2、附件名称、数量：全套附件	组	8	1083.81	8670.48	
341	031004003007	洗脸盆	1、组装形式：洗手池不含大理石台面 2、附件名称、数量：全套附件	组	12	762.13	9145.56	
342	031004004003	洗涤盆	1、组装形式：拖布池 2、附件名称、数量：全套附件	组	2	557.77	1115.54	
343	031004004004	洗涤盆	1、组装形式：单槽不锈钢洗涤盆 2、附件名称、数量：全套附件	组	2	557.77	1115.54	
344	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	10	58.78	587.8	
345	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	10	124.32	1243.2	
346	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：成品双管淋浴器 2、附件名称、数量：含喷头等全套附件	套	52	1439.3	74843.6	
347	031001007017	复合管	1、安装部位：埋地 2、介质：污废水 3、材质、规格：内涂塑外防腐钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	89.46	129.15	11553.76	
348	031001006112	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	112.85	71.01	8013.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	031001006113	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水 管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	60.13	56.38	3390.13	
350	031001006114	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水 管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	124.5	37.18	4628.91	
351	031202008012	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	32.02	67.2	2151.74	
352	010101002014	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	72	5.89	424.08	
353	010103001014	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	72	46.22	3327.84	
354	031001006115	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE225 4、连接形式：承插连接	m	1182.85	115.66	136808.43	
355	031001006119	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE160 4、连接形式：承插连接	m	342	81.16	27756.72	
356	031001006120	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压雨水管(抗紫外线)、承插连接,塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。DE110 4、连接形式：承插连接	m	701.1	46.01	32257.61	
357	031001007018	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：镀锌内涂塑焊接钢管DN100 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	724.9	163.58	118579.14	
358	031001007019	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：镀锌内涂塑焊接钢管DN200 4、连接形式：沟槽连接	m	362	291.27	105439.74	
359	031001006118	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC排水 管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	131.17	71.01	9314.38	
360	031002001011	管道支架	1、管架形式：管道制作安装	Kg	1200.01	17.07	20484.17	
361	031201003028	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，刷灰色调和漆二道	kg	1200.01	2.77	3324.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	031004014013	给、排水附（配）件	1、型号、规格：87型雨水斗 DN100	个(组)	93	38.89	3616.77	
363	031004014014	给、排水附（配）件	1、型号、规格：侧入式雨水斗 DN100	个(组)	8	38.89	311.12	
364	010101002015	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	700.35	5.89	4125.06	
365	010103001015	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	665.33	46.22	30751.55	
366	031002003059	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN32 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	65.29	391.74	
367	031002003060	套管	1、名称、类型：钢套管DN50 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	36.96	73.92	
368	031002003061	套管	1、名称、类型：钢套管DN65 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	44.23	88.46	
369	031002003062	套管	1、名称、类型：钢套管DN80 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	44.23	44.23	
370	031002003063	套管	1、名称、类型：钢套管DN125 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	84.33	337.32	
371	031002003064	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN80 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	72.56	435.36	
372	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN150 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	112.65	112.65	
373	031002003066	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN100 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	87.26	87.26	
374	031002003067	套管	1、名称、类型：钢套管DN250 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	52	146.21	7602.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	030701003001	空调器	1、名称：多联式空调（热泵）机组VRF-2F-1 2、型号：冷媒：R410A,由厂家提供控制模块；16HP；制冷：室外气温35° C；制冷量：45kW；制热：室外气温干球7° C,湿球6° C；制热量：50kW；1级能效；功率：12.6KW制冷/11.2KW制热/380V；噪声≤65dB(A) 3、安装形式：落地安装 4、质量：400KG 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器、14#槽钢基础 6、含电机检查接线	台(组)	1	43166.96	43166.96	
376	030701003002	空调器	1、名称：多联式空调（热泵）机组VRF-1F-1、VRF-2F-2 2、型号：14HP；制冷量：40kW；制热量：40kW；功率：11.4KW制冷/9.1KW制热/380V噪声≤60dB(A) 3、安装形式：落地安装 4、质量：300KG 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器、14#槽钢基础 6、含电机检查接线	台(组)	2	37657.89	75315.78	
377	030701003003	空调器	1、名称：天花板四面环绕气流嵌入型室内机(高天花板型) 2、型号：T100型；带冷凝水提升泵；制冷量：10kW；制热量：11.2kW；功率：55W/220V；噪声≤43dB(A) 3、安装形式：嵌顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊托支架、减震器 5、含电机检查接线	台(组)	10	3753.27	37532.7	
378	030701003004	空调器	1、名称：天花板四面环绕气流嵌入型室内机(高天花板型) 2、型号：T56型；带冷凝水提升泵；制冷量：5.6kW；制热量：6.3kW；功率：26W/220V；噪声≤32dB(A) 3、安装形式：嵌顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊托支架、减震器 5、含电机检查接线	台(组)	3	4158.39	12475.17	
379	030701003005	空调器	1、名称：分体天花板嵌入式空调机组(环保冷媒)SAC-1F-1/2 2、型号：5匹；制冷量：12kW；制热量：13kW，功率：3.30KW/380V APF≥4.20 3、安装形式：落地室外机重100Kg，室内机嵌顶 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊托支架、减震器 5、含电机检查接线	台(组)	2	6731.53	13463.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	030108001001	离心式通风机	1、名称：静音型管道排风机 EAF-1F-07/8 2、型号：风量：4000m ³ /h；全压：210Pa 静压：207Pa；转速：763r/min 全压效率：59.2% Ws:0.11；功率：2.3kW/380V；噪声≤47dB(A) 重量：100kg 3、减振底座形式、数量：减震器及吊架 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	2	1973.8	3947.6	
381	030108003003	轴流通风机	1、名称：防爆型低噪声轴流排风机平时兼事故通风 EAF-1F-01~06 2、型号：风量：45000m ³ /h；全压：518Pa 静压：418Pa；转速：1450r/min 全压效率：68% Ws:0.24；功率：11kW/380V；噪声≤86dB(A) 重量：500kg 3、减振底座形式、数量：减震器及吊架 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	6	9908.75	59452.5	
382	030108003004	轴流通风机	1、名称：防爆型低噪声轴流排风机平时兼事故通风EAF-RF-01 2、型号：事故通风风机与燃气报警系统联锁，并在室内外均设开关；风量：2000m ³ /h；全压：25Pa，静压：113Pa；转速：1450r/min 全压效率：61% Ws:0.07；功率：0.25kW/380V噪声≤61dB(A) 重量：50kg 3、减振底座形式、数量：减震器及吊架 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	1	4767.1	4767.1	
383	030108003005	轴流通风机	1、名称：消防排烟用轴流风机SEF-RF-01 2、型号：风机置于具有耐火极限不小于1.0h；风量：32000m ³ /h；全压：1010Pa 静压：957Pa；转速：1450r/min 功率：22kW/380V；重量：500kg 3、减振底座形式、数量：减振器 4、单机试运转要求：电机检查接线、设备支架制作安装（含刷油）其余详见图纸说明	台	1	6093.41	6093.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流排风机EAF-1F-09, 10, 11~13 2、规格：风量：9500m ³ /h；全压：146Pa 静压：120Pa；转速：960r/min 全压效率：69% Ws:0.07；功率：0.75kW/380V噪声≤69dB(A) 重量：150kg 3、单机试运转要求：电机检查接线、设备支架制作安装（含刷油）其余详见图纸说明	台	5	2436.77	12183.85	
385	030108006004	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇（自带止回阀） 2、型号：风量：800m ³ /h；功率：107W/220V 噪声：46dB(A)重量：20kg 3、减振底座形式、数量：吊托支架、减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	8	540.95	4327.6	
386	030108006005	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇（自带止回阀） 2、型号：风量：200m ³ /h；功率：32W/220V 噪声：43dB(A)重量：10kg 3、减振底座形式、数量：吊托支架、减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	13	540.95	7032.35	
387	030703012001	碳钢风帽	1、名称：金属锥形风帽D1250，参国标14K117-3含支架 2、质量：底标高12.00m，锥形风帽重量300Kg	个	4	3792.54	15170.16	
388	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢外气口 2、规格：φ150	个	9	106.02	954.18	
389	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：卫生间风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ150 5、板材厚度：δ0.5 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m ²	10.83	243.24	2634.29	
390	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ1250 5、板材厚度：δ1.0 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m ²	237.86	183.61	43673.47	
391	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：卫生间风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ0.6 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m ²	51.2	147.91	7572.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长小于2000mm 5、板材厚度：δ 0.75 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m2	89.6	151.88	13608.45	
393	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长小于4000mm 5、板材厚度：δ 1.0 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m2	55.7	161.59	9000.56	
394	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管（超高） 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长大于4000mm 5、板材厚度：δ 1.2 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m2	142.02	156.27	22193.47	
395	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长大于6000mm 5、板材厚度：δ 1.5 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m2	30.49	167.95	5120.8	
396	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：带导流叶片弯头 2、材质：热镀锌钢板	m2	2.91	327.44	952.85	
397	030703019001	柔性接口	1、名称：风机等设备软接头 2、材质：耐高温防火帆布连接	m2	10	126.46	1264.6	
398	030703020001	消声器	1、名称：风管消声器 XZP-100 2、规格：2000*630 3、支架形式、材质：吊托支架制安	个	12	2120.38	25444.56	
399	030703017001	碳钢罩类	1、名称：不锈钢防虫网 2、规格：3000*630	个	6	290.49	1742.94	
400	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300*300	个	2	56.36	112.72	
401	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*500	个	5	149.87	749.35	
402	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*600	个	3	332.34	997.02	
403	030703001011	碳钢阀门	1、名称：多叶调节风阀 2、规格：500*160	个	2	162.46	324.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	030703001012	碳钢阀门	1、名称：多叶调节风阀 2、规格：800*320	个	2	382.54	765.08	
405	030703001013	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*320	个	3	444.56	1333.68	
406	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动常闭排烟阀带手动控制装置 2、规格：800*320	个	3	912.42	2737.26	
407	030703007006	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 C类防火玻璃 2、规格：H=500	m2	0.82	310.55	254.65	
408	030703007007	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 C类防火玻璃 2、规格：H=600	m2	0.98	310.55	304.34	
409	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：2500*500*600 3、材质：热镀锌钢板 4、支架形式、材质：吊托支架制安	个	1	2101.41	2101.41	
410	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：3400*500*600 3、材质：热镀锌钢板 4、支架形式、材质：吊托支架制安	个	1	2628.46	2628.46	
411	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管De40 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验、通球试验 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	39.46	23.77	937.96	
412	031001004001	铜管	综合冷媒管（供、回+保温、管件等由厂家配套）	m	149	180	26820	
413	031002001012	管道支架	1、管架形式：管道制作安装	Kg	150	17.07	2560.5	
414	031201003029	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，刷灰色调和漆二道	kg	80	2.77	221.6	
415	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔的离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm	m3	3.35	1260.7	4223.35	
416	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔的离心玻璃棉 2、绝热厚度：40mm	m3	17.89	1180.47	21118.61	
417	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温管 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：冷媒水管44.5mm以内	m3	1.65	2285.86	3771.67	
418	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温管 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：冷凝水管44.5mm以内	m3	1.1	2348.18	2583	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	031208007007	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.5mm 3、层数：1 4、对象：风管	m2	30	62.61	1878.3	
420	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥、堵料 3、部位：风管穿墙	处	15	53.72	805.8	
421	031002003042	套管	1、名称、类型：冷凝水管穿楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：穿管为DE40	个	2	44.23	88.46	
422	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试，满足设计及施工规范要求	系统	1	4000	4000	
		可燃气体报警工程(涂装区)						
423	030904009004	区域报警控制箱	1、名称：可燃气体报警控制器GM820 2、规格：GM820 带备用电源 应急时间大于180min 3、安装方式：壁挂式 4、控制点数量：64点以下	台	1	4176.93	4176.93	
424	030904009005	区域报警控制箱	1、名称：可燃气体报警控制器GM820 2、规格：GM820 带备用电源 应急时间大于180min 3、安装方式：壁挂式 4、控制点数量：128点以下	台	1	4531.85	4531.85	
425	030904001006	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 自带防爆声光报警器(探测：天然气) 3、线制：总线制	个	11	815.32	8968.52	
426	030904001007	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 自带防爆声光报警器(探测：甲苯、二甲苯) 3、线制：总线制 4、类型：超高安装	个	72	615.32	44303.04	
427	030904005003	声光报警器	1、名称：声光报警器(隔爆型)	个	25	230.6	5765	
428	030904008009	模块(模块箱)	1、名称：输入输出模块	个(台)	36	298.14	10733.04	
429	030411001120	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：钢结构支架配管 4、部分超高安装 5、穿越楼板及墙的所有孔洞均采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料的耐火极限不应低于所穿的楼板及墙；进出爆炸危险区域须作隔离密封处理	m	1298	38.88	50466.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	030411001121	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：综合考虑	m	278	27.54	7656.12	
431	030411001122	配管	1、名称：无缝钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：埋地0.7米	m	557	27.54	15339.78	
432	030411004069	配线	1、名称：信号线 2、规格：ZDN-RVS-2*1.5P 3、超高安装	m	1259	4.01	5048.59	
433	030411004070	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZDN-BV-2.5 3、超高安装	m	2518	3.26	8208.68	
434	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒（防爆） 2、安装形式：明装 3、超高费用自行考虑	个	144	34.23	4929.12	
435	030502007003	光缆	1、名称：4芯单模光纤 2、敷设方式：管内穿线	m	597	4	2388	
436	030413001017	铁构件	1、角铁支架制作安装	kg	896	21.04	18851.84	
437	030905001006	自动报警系统调试	1、可燃气体调试64点	系统	1	3809.11	3809.11	
438	030905001007	自动报警系统调试	1、可燃气体调试128点	系统	1	6997.84	6997.84	
439	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：通风器联动调试	个(部)	4	60.21	240.84	
		分部小计					202414.54	
		火灾自动报警工程(涂装区)						
440	030904008010	模块箱	1、名称：消防接线箱 2、规格：具体见设计图纸	台	1	246.57	246.57	
441	030412004056	火灾显示盘	1、名称：火灾显示盘 2、安装形式：壁挂	套	3	1958.72	5876.16	
442	030904008011	模块	1、名称：总线隔离器及其底座 2、规格：具体见设计图纸	个	3	229.54	688.62	
443	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：具体见设计图纸	个	7	127.71	893.97	
444	030904001008	点型探测器	1、名称：感烟探测器及其底座 2、规格：具体见设计图纸	个	16	109.67	1754.72	
445	030904005004	声光报警器	1、名称：声光报警器及其底座 2、规格：具体见设计图纸	个	4	181.8	727.2	
446	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2、规格：具体见设计图纸	个	4	54.31	217.24	
447	030904007002	消防广播(扬声器)	1、名称：消防广播 2、功率：3W 3、安装方式：挂墙	个	6	80.78	484.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	030904008012	模块	1、名称：输入输出模块及其底座 2、规格：具体见设计图纸	个	11	298.14	3279.54	
449	030904008013	模块	1、名称：中继模块及其底座 2、规格：具体见设计图纸	个	1	302.58	302.58	
450	030411001123	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：综合考虑	m	421	20.37	8575.77	
451	030411001125	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	56	49.72	2784.32	
452	030411001124	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：综合考虑	m	278	27.54	7656.12	
453	030411001126	配管	1、名称：电气配管（埋地进户） 2、材质：无缝钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：混凝土结构暗敷设	m	233.5	52.28	12207.38	
454	030411004071	配线	1、名称：火灾报警线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZDN-BV 4、规格：2.5mm ²	m	454	3.26	1480.04	
455	030411004072	配线	1、名称：火灾报警线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZDN-BV 4、规格：1.5mm ²	m	798	2.46	1963.08	
456	030411004073	配线	1、名称：火灾报警线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZDN-RVS 4、规格：2*1.5mm ²	m	278	4.01	1114.78	
457	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NKYJV-6*1.5	m	189	14.56	2751.84	
458	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、型号：ZN-KVV、ZN-KVVP 3、规格：6芯内	个	8	119.03	952.24	
459	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型	个	83	8.95	742.85	
460	030905001008	自动报警系统调试	1、点数：128点 2、备注：其他未尽事宜详见图纸和招标文件，并包括为满足招标文件技术标准要求、设计、调试、验收规范规定施工所需的一切工序	系统	1	6997.84	6997.84	
461	010101002016	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m ³	91.03	29.01	2640.78	
462	010103001016	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	89	46.22	4113.58	
		分部小计					68451.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
463	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、安装高度>5m 6、其余详见图纸及设计说明	m	189.2	82.14	15540.89	
464	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、其余详见图纸及设计说明	m	699.36	82.14	57445.43	
465	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：加强防腐热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：不锈钢沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	409	133.06	54421.54	
466	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗 5、安装高度>5m 6、其余详见图纸及设计说明	m	587.31	113.92	66906.36	
467	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	328.4	113.92	37411.33	
468	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：埋地钢管外壁应做加强防腐层,措施为:从金属表面起依次涂冷底子油、沥青涂层、加强包扎层(封闭层)、沥青涂层、外保护层。防腐层厚度不小于6mm。做法按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行。	m2	146.41	70.21	10279.45	
469	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道;同时设置方向标志。	m2	531.6	26.98	14342.57	
470	031002001006	管道支架（超高）	1、材质：管道 支架制作安装 2、安装高度>5m	Kg	2913.29	17.07	49729.86	
471	031201003018	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，明露支架再刷灰色调和漆二道	kg	2913.29	2.77	8069.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
472	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：组合式室内消火栓及箱700*240*1600 2、附件材质、规格：内含：DN65消火栓一个，Φ19水枪一支，L=25m衬胶水龙带一条，Φ19软管卷盘，不带按钮，内设2具MF/ABC5型手提式干粉灭火器 3、其余详见图纸及设计说明	套	77	1233.74	94997.98	
473	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：屋顶试验消火栓（自带压力表）DN65（带箱体）国标15S202/54 2、其余详见图纸及设计说明	套	1	678.12	678.12	
474	031002003041	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	1	87.26	87.26	
475	031002003039	套管	1、名称、类型：钢套管DN150 2、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	2	84.33	168.66	
476	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：带锁定装置的蝶阀 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	394.91	394.91	
477	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：带锁定装置的蝶阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	40	567.21	22688.4	
478	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：弹性座密封闸阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	12	679.51	8154.12	
479	031003010001	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管（不锈钢） 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	8	574.72	4597.76	
480	031003001072	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25	个	7	235.61	1649.27	
481	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 3、含灭火器箱	具	34	98.49	3348.66	
482	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手推式MFT/ABC20型磷酸铵盐式灭火器箱	具(组)	24	947.47	22739.28	
483	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	1	143.07	143.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	040504001003	砌筑井	1、M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深 1.0m 2、井内外侧水泥砂浆抹灰 3、铸铁井盖 ϕ 700 轻型	座	12	1937.46	23249.52	
485	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:满足设计要求	m ³	245.4	5.89	1445.41	
486	010103001005	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	233.13	46.22	10775.27	
487	031208002010	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃B1级橡塑管壳 2、绝热厚度:32mm 3、管道外径: ϕ 57mm以内 4、软木品种:防腐垫木 DN $\leq$ 50 厚32mm	m ³	51.43	1627.96	83725.98	
488	031208007006	防潮层、保护层	1、材料:0.5mm镀锌钢板保护层	m ²	1382.64	58.7	81160.97	
		分部小计					674151.88	
		压缩空气管道工程(涂装区)						
489	030817003001	空气分气筒制作安装	1、名称:室内压缩空气接头箱(成品) 2、规格:十接头 入口DN50 带入口阀门(阀门材质与主管道阀门一致)	组	150	765.68	114852	
490	030801001023	低压碳钢管	1、材质:无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格: ϕ 32*3 3、连接形式、焊接方法:氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	150	27.58	4137	
491	030801001093	低压碳钢管	1、材质:无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格: ϕ 57*4 3、连接形式、焊接方法:氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	600	45.82	27492	
492	030801001026	低压碳钢管	1、材质:无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格: ϕ 108*4 3、连接形式、焊接方法:氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	5	80.78	403.9	
493	030801001027	低压碳钢管	1、材质:无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格: ϕ 133*4 3、连接形式、焊接方法:氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	700	103.97	72779	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
494	030801001094	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ159*4.5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	70	129.32	9052.4	
495	030801001037	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ219*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	120	211.84	25420.8	
496	030801001095	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ273*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	20	267.45	5349	
497	031209001007	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m ²	260.86	92.31	24079.99	
498	030815001008	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(单件支架100kg以下)	kg	2200	17.98	39556	
499	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(单件支架100kg以上)	kg	6100	10.46	63806	
500	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道	kg	8300	2.82	23406	
501	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017 (GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN200-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	5	476.79	2383.95	
502	030804001066	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017 (GB/13401-2017) 2、规格：TS CF415-DN150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	2	299.23	598.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
503	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN250*250*150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	753.52	753.52	
504	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN200*200*150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	2	444.63	889.26	
505	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN125*125*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	66	201.02	13267.32	
506	030804001068	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50*50*25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	6	58.45	350.7	
507	030804001069	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200*125-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	6	313.37	1880.22	
508	030804001162	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200*100-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	299.87	299.87	
509	030804001070	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN150*100-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	225.88	225.88	
510	030804001071	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	6	424.69	2548.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	030804001072	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	132	60.45	7979.4	
512	030804001075	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN125-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	8	200.95	1607.6	
513	030804001163	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN150-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	1	315.73	315.73	
514	030804001076	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN200-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	6	430.97	2585.82	
515	030810002026	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL250- 16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	1	378.09	378.09	
516	030810002027	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL125- 16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	6	29.7	178.2	
517	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中 的密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	6	100.02	600.12	
518	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中 的密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	2	1028.47	2056.94	
519	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中 的密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	1	1282.19	1282.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
520	030807003076	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN125 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	6	609.76	3658.56	
521	030807006001	低压调节阀门	1、名称：法兰减压阀 2、型号、规格：Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	1	788.38	788.38	
522	030807005001	低压安全阀门	1、名称：法兰安全阀 2、型号、规格：A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	1	1277.63	1277.63	
523	030807003014	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 250-16 RSB 3、仅计材料费	个	1	11.06	11.06	
524	030807003077	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 200-16 RSB 3、仅计材料费	个	2	11.06	22.12	
525	030807003015	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 150-16 RSB 3、仅计材料费	个	6	11.06	66.36	
526	030807003016	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 125-16 RSB 3、仅计材料费	个	16	11.06	176.96	
527	030807003017	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 25-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
528	030810002028	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL250(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	片	1	422.07	422.07	
529	030810002119	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	12	5.85	70.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	030810002118	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL200(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	1	496.49	496.49	
531	030810002029	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	24	5.85	140.4	
532	030810002030	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL150(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	3	353.41	1060.23	
533	030810002031	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	48	5.85	280.8	
534	030810002032	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL125(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	9	286.32	2576.88	
535	030810002034	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x70 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 4、仅计材料费	只	144	6.08	875.52	
536	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	64.33	385.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	030810002025	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M12x50 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈12 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级 4、仅计材料费	只	48	4.22	202.56	
538	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：110-11000m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	1	4765.37	4765.37	
539	031003003038	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：60-6000m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	5	3430.27	17151.35	
540	030601002007	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	2	242.96	485.92	
541	030606001002	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	6	323.58	1941.48	
542	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	7	95.43	668.01	
543	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	103.46	5173	
		分部小计					493345.55	
		天然气管道工程（涂装区）						
544	030801001073	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	10	23.99	239.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	030801001074	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	40	37.29	1491.6	
546	030801001075	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	360	45.82	16495.2	
547	030801001076	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	60	66.45	3987	
548	030801001077	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ133*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	540	103.97	56143.8	
549	030801001096	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ219*7 3、连接形式、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、气压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	180	211.84	38131.2	
550	031209001016	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50 μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120 μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m ²	436.71	92.31	40312.7	
551	030815001017	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装（其他型材）	kg	2000	17.98	35960	
552	031201003020	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道	kg	2000	2.82	5640	
553	030804001100	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	70.74	212.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
554	030804001164	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN200*200*125-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	396.05	1188.15	
555	030804001165	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN125*125*80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	6	207.95	1247.7	
556	030804001167	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN125*125*80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	201.02	603.06	
557	030804001166	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50*50*40-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	60.45	181.35	
558	030804001102	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN100*100*80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	184.36	553.08	
559	030804001103	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN100*100*50-II-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	183.25	183.25	
560	030804001107	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN125*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	170.45	511.35	
561	030804001112	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-II-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	45	60.45	2720.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	030804001113	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN65-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	12	108.3	1299.6	
563	030804001114	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456- 2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415- DN125-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格 ：详见设计图纸要求	个	21	200.95	4219.95	
564	030807003044	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN125 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的 密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	3	779.9	2339.7	
565	030807003045	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的 密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	6	446.77	2680.62	
566	030807003046	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN50 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的 密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	6	188.84	1133.04	
567	030807003078	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的 密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	6	141	846	
568	030807003047	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H- 16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的 密封垫片含量，已经另 立在密封垫片清单中	个	6	78.83	472.98	
569	030603002001	电磁式燃气紧急切断阀	1、名称：电磁式燃气紧急 切断阀 2、型号：DRQF- 125/0.1/BT-XF5 3、功能：DN125 PN1.6MPa 220V DC 防 爆（户外型）	台	3	3565.16	10695.48	
570	030807003048	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨 板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 100-16 RSB 3、仅计材料费	个	4	11.06	44.24	
571	030807003049	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨 板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 125-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
572	030807003079	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 80-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
573	030807003050	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 50-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
574	030807003051	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 40-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
575	030810002082	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN125(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	278.99	1673.94	
576	030810002083	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN80(B)-16 RF 20# S=5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	180.82	1084.92	
577	030810002084	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN50(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	141.63	849.78	
578	030810002085	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	103.68	622.08	
579	030810002086	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x95 35CrMo 96只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 192只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 192只 4、仅计材料费	项	1	3577.92	3577.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
580	030810002087	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 48只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 96只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 96只 4、仅计材料费	项	1	1953.12	1953.12	
581	030810002120	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 48只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 96只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 96只 4、仅计材料费	项	1	1953.12	1953.12	
582	030601002010	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-0.25MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	5	242.96	1214.8	
583	030816003010	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	7	95.43	668.01	
584	030816003011	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	103.46	5173	
585	031003003048	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6~8m	个	6	609.82	3658.92	
586	030801001098	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管(埋地) 2、规格：DN300 3、连接形式、焊接方法：电弧焊	m	50	272.1	13605	
587	031209001020	刷油	1、三油两布详见设计图纸要求	m2	51.03	73.45	3748.15	
588	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	1.03	6.44	6.63	
589	010103001001	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	1.03	47.36	48.78	
		分部小计					269902.47	
		民用天然气管道工程(涂装区) gbg4-27						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
590	030801001084	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	150	37.29	5593.5	
591	030804001168	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017 (GB/13401-2017) 2、规格：90EL CF415-DN40-II-Sch80 3、连接方式：电弧焊	个	2	60.45	120.9	
592	031209001021	刷油	1、名称：三油两布按设计图纸及施工规范要求	m2	336.25	68.19	22928.89	
593	010101002009	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	1.03	29.74	30.63	
594	010103001009	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	1.03	47.36	48.78	
595	031007011001	调压箱、调压装置	1、类型：燃气调压箱(双路调压型) 2、型号、规格：Q=50m3/h	台	1	889.1	889.1	
596	031001002001	无缝钢管（燃气）	1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：φ18*3 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	10	23.99	239.9	
597	031001002004	无缝钢管（燃气）	1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：φ25*3 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	10	23.73	237.3	
598	031001002003	无缝钢管（燃气）	1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：φ32*4 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	15	30.47	457.05	
599	031001002005	无缝钢管（燃气）	1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：φ45*4 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 6、楼层套管	m	30	37.29	1118.7	

[illegible]

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1447.9 6	356.89	270.73	695.02	202.71	14.48	3.57	2.71	6.95	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.71	6.95	2.03
0.1366工日		未计价材料费							489.21				
清单项目综合单价									518.95				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*185						m	1.01	484.37	489.21			
	破布						kg	0.008	6	0.05			
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	492.78		--	

项目编码	030408001288	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	554						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.68	213.19	62.18	4.44	0.47	0.12	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费							64.85				
清单项目综合单价								72.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-5*16						m	1.01	64.21	64.85			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.32	--	

项目编码		030408006082		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	10		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-848备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	213.7	196.43		102.58	29.92	213.7	196.43			102.58	29.92	
综合人工工日		小计							213.7	196.43			102.58	29.92	
2.016工日		未计价材料费							253.41						
清单项目综合单价									796.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41					
	破布						kg	0.96	6	5.76					
	汽油						kg	1.2	9.12	10.94					
	丙酮						kg	1.2	5.15	6.18					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74					
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08					
	铝接线端子185mm2						个	3.672	4.72	17.33					
	相色带20mm×20m						卷	0.24	2.4	0.58					
	焊锡丝						kg	0.54	42.88	23.16					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.108	51.45	5.56					
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	2.52	12.43	31.32					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	8.52	1.17	9.97					
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.48	75.89	36.43					
	其他材料费									--	7.16		--		
	材料费小计									--	449.84		--		

项目编码		030408006081	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		17.3	5.05	18.02	19.38		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.38		--	

项目编码	040804001001	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	747					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.6	355.72	865.98	252.58	18.04	0.75	3.56	8.66	2.53
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.56	8.66	2.53
0.1702工日		未计价材料费							17.88				
清单项目综合单价									51.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn100						m	0.794533	22.51	17.88			
	PVC-U塑料管接头dn110						个	0.1995	3.55	0.71			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	18.63		--	

项目编码	030411001119	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	535	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	779.48	227.35	16.24	5.14	0.33	7.79	2.27	
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	7.79	2.27	
0.1532工日		未计价材料费							25.4					
清单项目综合单价									57.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN50						m	1.03	24.66	25.4				
	镀锌电线管接头 φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51				
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06				
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02				
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.0278	3.42	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0556	12.86	0.72				
	溶剂汽油						kg	0.0137	7.89	0.11				
	厚漆						kg	0.0181	8.58	0.16				
	清油						kg	0.0074	13.72	0.1				
	冲击钻头 φ6～12						根	0.0092	2.57	0.02				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.0693	0.86	0.06				
	沥青清漆						kg	0.0063	6	0.04				
	膨胀螺栓M6						套	0.6732	0.43	0.29				
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	30.54		--	

项目编码		040804001002	项目名称		电缆井		计量单位		座	工程量		7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆井 1mx1mx0.9m	座	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2200				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆井1mx1mx0.9m	台	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码		030402017001	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57	
6.3728工日		未计价材料费							43915.69					
清单项目综合单价									45138.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	高压开关进线柜 KYN28-12型AH1、2AH1						台	1	43851.63	43851.63				
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.3	3.43	1.03				
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24				
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57				
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14				
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06				
	圆钢φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	43958.19		--		

项目编码		030402017002	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							544.08	33.36	68	261.15	76.17	
5.1328工日		未计价材料费							44428.55					
清单项目综合单价								45411.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	0.2	12.86	2.57				
	高压开关避雷器柜 KYN28-12型1AH2、2AH2						台	1	44364.49	44364.49				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.3	3.43	1.03				
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14				
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06				
	圆钢φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	44461.91		--		

项目编码		030402017005		项目名称		高压成套配电柜		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		

4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型1AH3、2AH3						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57			
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14			
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.6576	3.42	2.25			
	钢板 δ 2.0～2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	43958.19		--	

项目编码		030402017006		项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57		
6.3728工日		未计价材料费							43915.69						
清单项目综合单价									45138.23						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费 明 细	高压开关出线柜 KYN28-12型1AH4、1AH5、2AH4、2AH5	台	1	43851.63	43851.63		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030402017003	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57	
6.3728工日		未计价材料费							43915.69					
清单项目综合单价								45138.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高压开关出线柜 KYN28-12型1AH6、2AH6						台	1	43851.63	43851.63				
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				

	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030402017004	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型1AH7						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			

	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030402017013	项目名称		高压成套配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电箱安装 单母线柜 电容器柜其它柜	台	1	310.58	27.27	66.13	149.08	43.48	310.58	27.27	66.13	149.08	43.48
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							337.38	32.55	68	161.94	47.23
3.1828工日		未计价材料费							39416.25				
清单项目综合单价									40063.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变压器油						kg	0.2	12.86	2.57			
	高压开关出线柜 KYN28-12型2AH7						台	1	39352.19	39352.19			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	铁砂布2#						张	0.2	0.86	0.17			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14			
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06			
	圆钢φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25			

	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39448.8	--	

项目编码		030401002002	项目名称		干式变压器			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.76	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	127.28	25.1	8.88	61.1	17.82
综合人工工日		小计							1459.7	170.4	380.67	700.66	204.36
13.7708工日		未计价材料费							208817.37				
清单项目综合单价									211733.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器SCB14-2000/10, 2000KVA						台	1	208513.09	208513.09			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72			
	塑料布						m2	2.5	0.67	1.68			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8016	3.77	3.02			
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	2.65	5.15	13.65			
	无光调和漆						kg	3.076	12.86	39.56			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	1	12.86	12.86			
	钢垫板						kg	6.5	3.77	24.51			
	钢锯条						根	4.04	0.21	0.85			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	镀锌扁钢-40×4						kg	6.3012	4.55	28.67			
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫						套	4.1	3.06	12.55			
	槽钢10#						m	7.98	38.13	304.28			
	圆钢 φ5.5~9						kg	3.1236	3.42	10.68			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.76	3.57	2.71			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	208987.77		--	

项目编码	030404009002	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							275.18	50.17	79.76	132.09	38.53	
2.596工日		未计价材料费							40008.11					
清单项目综合单价									40583.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压电容补偿柜 210Kvar						台	1	39928.04	39928.04				
	乙炔气						kg	0.43	15.44	6.64				
	氧气						m3	0.1	2.83	0.28				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.232	3.77	0.87				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.05	12.86	0.64				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	钢锯条						根	1.3	0.21	0.27				
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	镀锌扁钢-40×4						kg	3.674	4.55	16.72				
	塑料带20mm×40m						卷	0.5	5.32	2.66				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10	1.1	11				
	槽钢10#						m	2.1	38.13	80.07				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	40058.28		--	

项目编码		030404004001	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29

3. 726工日		未计价材料费			30473. 29				
清单项目综合单价					31233. 55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 GCK型1LV8			台	1	30393. 22	30393. 22		
	棉纱头			kg	0. 1	5. 57	0. 56		
	电焊条J422 φ3. 2			kg	0. 282	3. 77	1. 06		
	无光调和漆			kg	0. 07	12. 86	0. 9		
	钢垫板			kg	0. 2	3. 77	0. 75		
	塑料软管			kg	0. 5	15. 78	7. 89		
	塑料带20mm×40m			kg	0. 3	2. 14	0. 64		
	焊锡丝			kg	0. 2	42. 88	8. 58		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0. 04	51. 45	2. 06		
	电力复合脂			kg	0. 05	17. 15	0. 86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0. 1	12. 43	1. 24		
	胶木线夹			个	6	0. 54	3. 24		
	镀锌扁钢-40×4			kg	1. 974	4. 55	8. 98		
	异型塑料管dn2. 5～5			m	6	1. 17	7. 02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6. 1	1. 1	6. 71		
	槽钢10#			m	2. 1	38. 13	80. 07		
	圆钢 φ 5. 5～9			kg	0. 822	3. 42	2. 81		
	钢锯条			根	0. 8	0. 21	0. 17		
	钢板 δ 2. 0～2. 5 Q235			kg	0. 2	3. 57	0. 71		
其他材料费					--	0. 02	--		
材料费小计					--	30527. 49	--		

项目编码		030404004003	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29	
3.726工日		未计价材料费							34282.43					
清单项目综合单价								35042.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型1LV9						台	1	34202. 36	34202.36				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				

电焊条J422 φ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
镀锌扁钢-40×4	kg	1.974	4.55	8.98		
异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	2.1	38.13	80.07		
圆钢φ5.5~9	kg	0.822	3.42	2.81		
钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	34336.63	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							28437.76				
清单项目综合单价									29172.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关出线柜 GCK型2LV7						台	1	28389.72	28389.72			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28489.31	--	

项目编码		030404004007	项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							34318.72				
清单项目综合单价									35053.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型2LV8						台	1	34270.68	34270.68			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02			

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34370.27	--	

项目编码		030414001003	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量 2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6950.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2328.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030414002006	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	9
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码		030414009001		项目名称		避雷器调试			计量单位		组	工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
5.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1240.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	4.78		--			
	材料费小计								--	4.78		--			

项目编码		030414003001		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
7.68工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1610.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	6.37		--				
	材料费小计								--	6.37		--				

项目编码		030414010001		项目名称		电容器调试		计量单位		组	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	
2.4工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									534.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	1.99		--		
	材料费小计								--	1.99		--		

项目编码		030414002005		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26		
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26		
4.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									929.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	3.98		--			
	材料费小计								--	3.98		--			

项目编码		030414008002		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
2.88工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									628.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	2.39		--			
	材料费小计								--	2.39		--			

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030408001134	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	270.73	695.02	202.71	14.48	3.57	2.71	6.95	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.71	6.95	2.03
0.1366工日		未计价材料费							489.21				
清单项目综合单价									518.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*185						m	1.01	484.37	489.21			
	破布						kg	0.008	6	0.05			
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	492.78		--	

项目编码		030408001135		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	493.03	143.8	10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							246.44						
清单项目综合单价									266.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*95						m	1.01	244	246.44					
	破布						kg	0.006	6	0.04					
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02					
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13					
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02					
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1					
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01					
	其他材料费									--	0.06		--		
	材料费小计									--	249.06		--		

项目编码	030408006033	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-848备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	213.7	196.43		102.58	29.92	213.7	196.43		102.58	29.92
综合人工工日		小计							213.7	196.43		102.58	29.92
2.016工日		未计价材料费							253.41				
清单项目综合单价								796.04					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2	套	1.02	248.44	253.41		
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	1.2	9.12	10.94		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	3.672	4.72	17.33		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.52	12.43	31.32		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.52	1.17	9.97		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.48	75.89	36.43		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	449.84	--	

项目编码	030408006034	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		79.37	23.15	165.36	141.56		79.37	23.15
综合人工工日		小计							165.36	141.56		79.37	23.15
1.56工日		未计价材料费							253.41				
清单项目综合单价								662.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41			
	破布						kg	0.6	6	3.6			
	汽油						kg	0.96	9.12	8.76			
	丙酮						kg	0.96	5.15	4.94			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	58.91	21.21			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.57	9.44			

	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	394.97	--	

项目编码	030414015001	项目名称	电缆试验		计量单位	次(根、点)	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	030404017206	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
综合人工工日		小计							156.03	40.19		74.89	21.84
1.472工日		未计价材料费							8507.33				
清单项目综合单价									8800.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱0bds-ATLE0						只	1	8507.33	8507.33			
	破布						kg	0.14	6	0.84			

	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8547.52	--	

项目编码		030412005019		项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1	
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1	
0.209工日		未计价材料费							67.22					
清单项目综合单价									106.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双管T5支架灯LED光源 2*18W 色温4000K						套	1.01	66.55	67.22				
	圆木台63~138×22						块	2.1						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16				
	其他材料费							--	0.17		--			
	材料费小计							--	70.91		--			

项目编码	030412005021	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		84.46	24.63	17.6	3.69		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费							103.06				
清单项目综合单价									135.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06			
	圆木台63~138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	106.75		--	

项目编码		030404035009		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25	
0.084工日		未计价材料费							10.86					
清单项目综合单价									26.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.18		--		

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.32		45.79	13.36	9.54	1.63		4.58	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		4.58	1.34

0.09工日		未计价材料费			13.58				
清单项目综合单价					30.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三相四极暗装插座安全型 380V 16A			套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	15.21	--	

项目编码		030404034018		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71		3.61	1.05	
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.61	1.05	
0.071工日		未计价材料费							12.45					
清单项目综合单价									25.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	12.21	12.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.02		--			
	材料费小计							--	13.16		--			

项目编码		030409002004	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量		101	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									27.06				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94			

细	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码	030414011010	项目名称	接地装置		计量单位		系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030402017028		项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57		
6.3728工日		未计价材料费							43915.69						
清单项目综合单价									45138.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	高压开关进线柜 KYN28-12型2AH1						台	1	43851.63	43851.63					
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030402017029	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜互感器柜	台	1	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							544.08	33.36	68	261.15	76.17	
5.1328工日		未计价材料费							39992.1					
清单项目综合单价								40974.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	0.2	12.86	2.57				
	高压开关避雷器柜 KYN28-12型2AH2						台	1	39928.04	39928.04				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.3	3.43	1.03				
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				

	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40025.46	--	

项目编码		030402017030	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型2AH3						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57			
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14			
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06			

	圆钢 Φ 5. 5～9	kg	0. 6576	3. 42	2. 25		
	钢板 δ 2. 0～2. 5 Q235	kg	0. 16	3. 57	0. 57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0. 3792	4. 55	1. 73		
	其他材料费			--	0. 01	--	
	材料费小计			--	43958. 19	--	

项目编码		030402017031	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57	
6.3728工日		未计价材料费							43915.69					
清单项目综合单价									45138.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高压开关出线柜 KYN28-12型2AH4						台	1	43851.63	43851.63				
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.3	3.43	1.03				
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24				
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57				
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14				
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06				
	圆钢φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	43958.19		--		

项目编码		030401002007	项目名称		干式变压器			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.76	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	127.28	25.1	8.88	61.1	17.82
综合人工工日		小计							1459.7	170.4	380.67	700.66	204.36
13.7708工日		未计价材料费							208817.37				
清单项目综合单价									211733.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	干式变压器SCB14-2000/10, 2000KVA						台	1	208513.09	208513.09			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72			
	塑料布						m2	2.5	0.67	1.68			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8016	3.77	3.02			
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	2.65	5.15	13.65			
	无光调和漆						kg	3.076	12.86	39.56			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	1	12.86	12.86			
	钢垫板						kg	6.5	3.77	24.51			
	钢锯条						根	4.04	0.21	0.85			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	镀锌扁钢-40×4						kg	6.3012	4.55	28.67			
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫						套	4.1	3.06	12.55			
	槽钢10#						m	7.98	38.13	304.28			
	圆钢φ5.5~9						kg	3.1236	3.42	10.68			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.76	3.57	2.71			
	其他材料费									--	0.01		--
	材料费小计									--	208987.77		--

项目编码	030404009007	项目名称	低压电容器柜		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84

4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69
综合人工工日		小计							275.18	50.17	79.76	132.09	38.53
2.596工日		未计价材料费							48881.01				
清单项目综合单价									49456.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压电容补偿柜 240Kvar						台	1	48800.94	48800.94			
	乙炔气						kg	0.43	15.44	6.64			
	氧气						m3	0.1	2.83	0.28			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.232	3.77	0.87			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.05	12.86	0.64			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	钢锯条						根	1.3	0.21	0.27			
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	镀锌扁钢-40×4						kg	3.674	4.55	16.72			
	塑料带20mm×40m						卷	0.5	5.32	2.66			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10	1.1	11			
	槽钢10#						m	2.1	38.13	80.07			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	48931.18		--	

项目编码		030403006005		项目名称		低压封闭式插接母线槽			计量单位		m	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	274.75	80.14	57.24	23.14	10.94	27.48	8.01		
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	0.333333	137.8	29.51		66.14	19.29	45.93	9.84		22.05	6.43		
综合人工工日		小计							103.17	32.98	10.94	49.53	14.44		
0.9733工日		未计价材料费							5702.91						
清单项目综合单价									5913.97						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	母线槽 每相2000A以下2000A	m	1.023	2958.22	3026.26		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.633333	0.86	0.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.22	3.77	0.83		
	汽油	kg	0.118667	9.12	1.08		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.045	8.66	0.39		
	铜接线端子DT-35mm2	个	1.491999	4.78	7.13		
	电力复合脂	kg	0.018333	17.15	0.31		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1	4.55	9.56		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.450666	25.12	11.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	密闭母线始端箱2000A	台	0.333333	8029.97	2676.65		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	钢锯条	根	0.699999	0.21	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5735.89	--	

项目编码		030404004041		项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29	
3.726工日		未计价材料费							34214.99					
清单项目综合单价									34975.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-1LV1、2-2LV1						台	1	34134.92	34134.92				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.282	3.77	1.06				
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9				

	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.974	4.55	8.98		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.1	38.13	80.07		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.822	3.42	2.81		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	34269.19	--	

项目编码		030404004027		项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35	
3.6628工日		未计价材料费							46903.2					
清单项目综合单价									47650.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-1LV4						台	1	46839.14	46839.14				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	无光调和漆						kg	0.066	12.86	0.85				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	46956.07	--	

项目编码		030404004028		项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35		
3.6628工日		未计价材料费							44041.69						
清单项目综合单价									44789.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	低压开关出线柜 GCK型2-1LV5						台	1	43977.63	43977.63					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96					
	无光调和漆						kg	0.066	12.86	0.85					
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75					
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64					
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24					
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.8792	4.55	8.55					
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06					

	圆钢 Φ 5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44094.56	--	

项目编码		030404004029	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							31154.64					
清单项目综合单价									31889.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-1LV6						台	1	31106.6	31106.6				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12				
	异型塑料管dn2.5～5						m	6	1.17	7.02				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04				
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.4932	3.42	1.69				
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1				
	钢板 δ2.0～2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	31206.19		--	

项目编码	030404004024	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29	
3.726工日		未计价材料费							34431.49					
清单项目综合单价									35191.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-1LV7						台	1	34351.42	34351.42				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.282	3.77	1.06				
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.974	4.55	8.98				
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	2.1	38.13	80.07				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81				
	钢锯条						根	0.8	0.21	0.17				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	34485.69		--	

项目编码	030404004023	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81

综合人工工日		小计		381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费		27241.7				
清单项目综合单价				27976.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关进线柜 GCK型2-1LV8		台	1	27193.66	27193.66		
	棉纱头		kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.2292	3.77	0.86		
	无光调和漆		kg	0.062	12.86	0.8		
	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管		kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m		kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝		kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹		个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4		kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5		m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#		m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条		根	0.48	0.21	0.1		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235		kg	0.12	3.57	0.43		
其他材料费				--		--		
材料费小计				--	27293.25	--		

项目编码		030404004025	项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35
3.6628工日		未计价材料费							45816.27				
清单项目综合单价									46563.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型2-2LV4						台	1	45752.21	45752.21			

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	无光调和漆	kg	0.066	12.86	0.85		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45869.14	--	

项目编码		030404004026	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							33816.51					
清单项目综合单价								34551.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-2LV5						台	1	33768.47	33768.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				

	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33868.06	--	

项目编码		030404004031		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							32635.53					
清单项目综合单价									33370.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-2LV6						台	1	32587.49	32587.49				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12				

	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32687.08	--	

项目编码		030404004030		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							27932.01					
清单项目综合单价									28666.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型2-2LV7						台	1	27883.97	27883.97				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12				
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69				
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27983.56	--	

项目编码		030414001006	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量 2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6950.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008007		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002011		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			

19.2工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	15.93	--	
	材料费小计						--	15.93	--	

项目编码	030414009004	项目名称	避雷器调试		计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1240.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码		030414003004		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
7.68工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1610.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	6.37		--				
	材料费小计								--	6.37		--				

项目编码	030414010004	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63

综合人工工日		小计				268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						534.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	1.99	--	
	材料费小计						--	1.99	--	

项目编码		030414002012	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									929.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414008008	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								628.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414004001	项目名称	自动投入装置		计量单位	系统(台、套)	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1835	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
综合人工工日			小计						752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
6.72工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									1496.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.57		--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码	030414011005	项目名称	接地装置调试		计量单位		系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030408001141		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	493.03	143.8	10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							246.44						
清单项目综合单价									266.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*95						m	1.01	244	246.44					
	破布						kg	0.006	6	0.04					
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02					
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29					

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	249.06	--	

项目编码		030408006040		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		79.37	23.15	165.36	141.56			79.37	23.15
综合人工工日		小计							165.36	141.56			79.37	23.15
1.56工日		未计价材料费							253.41					
清单项目综合单价									662.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41				
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.96	9.12	8.76				
	丙酮						kg	0.96	5.15	4.94				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	58.91	21.21				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08				
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.57	9.44				
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.4	0.46				
	焊锡丝						kg	0.42	42.88	18.01				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.45	4.32				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.43	17.9				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.17	5.76				
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	75.89	25.5				
	其他材料费								--	4.98		--		

	材料费小计	--	394.97	--	

项目编码	030414015002	项目名称	电缆试验	计量单位	次(根、点)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码		030404017205		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36	
综合人工工日		小计							156.03	40.19		74.89	21.84	
1.472工日		未计价材料费							8507.33					
清单项目综合单价								8800.28						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱2bds-ATLE0						只	1	8507.33	8507.33				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8547.52	--	

项目编码		030412005016		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1		
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1		
0.209工日		未计价材料费							67.22						
清单项目综合单价									106.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双管T5支架灯LED光源 2*18W 色温4000K						套	1.01	66.55	67.22					
	圆木台63~138×22						块	2.1							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67					
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16					
	其他材料费							--	0.17		--				
	材料费小计							--	70.91		--				

项目编码		030412005017		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		84.46	24.63	17.6	3.69		8.45	2.46	
综合人工工日		小计							17.6	3.69		8.45	2.46	
0.166工日		未计价材料费							86.03					
清单项目综合单价									118.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单管T5支架灯(吊装) LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	85.18	86.03				
	圆木台63~138×22						块	2.1						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67				

	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	89.72	--	

项目编码		030412005018		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		84.46	24.63	17.6	3.69		8.45	2.46	
综合人工工日		小计							17.6	3.69		8.45	2.46	
0.166工日		未计价材料费							103.06					
清单项目综合单价									135.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06				
	圆木台63~138×22						块	2.1						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16				
	其他材料费								--	0.17		--		
	材料费小计								--	106.75		--		

项目编码		030404035007		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价									26.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	79.5	8.64		38.16	11.13	7.95	0.86		3.82	1.11
综合人工工日		小计							7.95	0.86		3.82	1.11
0.075工日		未计价材料费							15.23				
清单项目综合单价									28.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	14.93	15.23			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.764	0.97	0.74			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	16.09		--	

项目编码		030409002003	项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		99	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72	
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72	
0.116工日		未计价材料费							4.94					
清单项目综合单价								27.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94				
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08				
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32				
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23				
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	6.64		--		

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、 测试板 总等电 位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									373.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	总等电位联结端子箱						个	1	85	85			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢						kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	125.08		--	

项目编码	030414011009	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030402017032		项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		

4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	高压开关进线柜 KYN28-12型4AH1						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57			
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14			
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.6576	3.42	2.25			
	钢板 δ 2.0～2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	43958.19		--	

项目编码		030402017033	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-93	高压成套配电柜 安装 单母线柜 互感器柜	台	1	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							544.08	33.36	68	261.15	76.17	
5.1328工日		未计价材料费							44428.55					
清单项目综合单价								45411.31						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费 明 细	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	高压开关避雷器柜 KYN28-12型4AH2	台	1	44364.49	44364.49		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44461.91	--	

项目编码		030402017034		项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57		
6.3728工日		未计价材料费							43915.69						
清单项目综合单价									45138.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高压开关出线柜 KYN28-12型4AH3						台	1	43851.63	43851.63					
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96					

	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030402017035	项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型4AH4						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24			

	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030401002008	项目名称		干式变压器			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.76	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	127.28	25.1	8.88	61.1	17.82
综合人工工日		小计							1459.7	170.4	380.67	700.66	204.36
13.7708工日		未计价材料费							164452.88				
清单项目综合单价									167368.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器SCB14-1600/10, 1600KVA						台	1	164148.6	164148.6			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72			
	塑料布						m2	2.5	0.67	1.68			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8016	3.77	3.02			
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	2.65	5.15	13.65			
	无光调和漆						kg	3.076	12.86	39.56			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	1	12.86	12.86			
	钢垫板						kg	6.5	3.77	24.51			
	钢锯条						根	4.04	0.21	0.85			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	镀锌扁钢-40×4						kg	6.3012	4.55	28.67			
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫						套	4.1	3.06	12.55			
	槽钢10#						m	7.98	38.13	304.28			
	圆钢φ5.5~9						kg	3.1236	3.42	10.68			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	274.75	80.14	57.24	23.14	10.94	27.48	8.01
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	0.3333 33	137.8	29.51		66.14	19.29	45.93	9.84		22.05	6.43
综合人工工日		小计							103.17	32.98	10.94	49.53	14.44
0.9733工日		未计价材料费							4805.2				
清单项目综合单价									5016.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽 每相2000A以下1600A						m	1.023	2338.01	2391.78			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	铁砂布2#						张	0.6333 33	0.86	0.54			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.22	3.77	0.83			
	汽油						kg	0.1186 67	9.12	1.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.03	5.15	0.15			
	无光调和漆						kg	0.025	12.86	0.32			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.045	8.66	0.39			
	铜接线端子DT-35mm2						个	1.4919 99	4.78	7.13			
	电力复合脂						kg	0.0183 33	17.15	0.31			
	镀锌扁钢-40×4						kg	2.1	4.55	9.56			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.4506 66	25.12	11.32			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.81	0.69	0.56			
	密闭母线始端箱1600A						台	0.3333 33	7240.28	2413.42			
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	钢锯条						根	0.6999 99	0.21	0.15			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4838.18		--	

项目编码		030404004032		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		

综合人工工日		小计		388.26	52.87	65.76	186.36	54.35
3.6628工日		未计价材料费		40473.01				
清单项目综合单价				41220.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-1LV3		台	1	40408.95	40408.95		
	棉纱头		kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.2556	3.77	0.96		
	无光调和漆		kg	0.066	12.86	0.85		
	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管		kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m		kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝		kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹		个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4		kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5		m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#		m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条		根	0.64	0.21	0.13		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235		kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费				--	0.01	--		
材料费小计				--	40525.88	--		

项目编码		030404004053		项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29
3.726工日		未计价材料费							37766.81				
清单项目综合单价									38527.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-1LV1、4-2LV1						台	1	37686.74	37686.74			

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.974	4.55	8.98		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.1	38.13	80.07		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.822	3.42	2.81		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37821.01	--	

项目编码		030404004042	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35	
3.6628工日		未计价材料费							34201.65					
清单项目综合单价								34949.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型4-1LV4						台	1	34137.59	34137.59				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	无光调和漆						kg	0.066	12.86	0.85				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				

	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34254.52	--	

项目编码		030404004033	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							40086.1					
清单项目综合单价									40821.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型4-1LV5						台	1	40038.06	40038.06				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12				

	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40137.65	--	

项目编码		030404004034	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							31328.55				
清单项目综合单价								32063.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-1LV6						台	1	31280.51	31280.51			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69			
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31380.1	--	

项目编码	030404004035	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35
3.6628工日		未计价材料费							42952.98				
清单项目综合单价								43700.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-2LV3						台	1	42888.92	42888.92			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96			
	无光调和漆						kg	0.066	12.86	0.85			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.8792	4.55	8.55			
	异型塑料管dn2.5～5						m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06			
	圆钢Φ5.5～9						kg	0.6576	3.42	2.25			
	钢锯条						根	0.64	0.21	0.13			
	钢板 δ 2.0～2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	43005.85		--	

项目编码	030404004037	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							42747.97				
清单项目综合单价									43482.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-2LV4						台	1	42699.93	42699.93			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69			
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	42799.52	--	

项目编码		030404004038		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81		
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41		
3.5996工日		未计价材料费							33390.61						
清单项目综合单价									34125.57						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关出线柜 GCK型4-2LV5	台	1	33342.57	33342.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2292	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.062	12.86	0.8		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33442.16	--	

项目编码	030414001007	项目名称	电力变压器系统		计量单位	系统	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6950.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008009		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002013	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码	030414009005	项目名称	避雷器调试	计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1240.74					
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	

细	材料费小计	--	4.78	--	

项目编码	030414003005	项目名称	微机保护系统检查及调试	计量单位	台(套)	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
7.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1610.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.37		--	
	材料费小计								--	6.37		--	

项目编码	030414010005	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码		030414002014		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									929.32					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	3.98	--	
	材料费小计					--	3.98	--	

项目编码		030414008010		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
2.88工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									628.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	2.39		--			
	材料费小计								--	2.39		--			

项目编码	030414004002	项目名称	自动投入装置		计量单位	系统 (台、套)	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1835	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
综合人工工日		小计							752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
6.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1496.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	5.57		--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码	030414011006	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26

4. 8工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						1004. 17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3. 98	--	
	材料费小计						--	3. 98	--	

项目编码		030408001143	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	493.03	143.8	10.27	2.62	0.53	4.93	1.44	
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.93	1.44	
0.0969工日		未计价材料费							246.44					
清单项目综合单价									266.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*95						m	1.01	244	246.44				
	破布						kg	0.006	6	0.04				
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13				
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1				
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	249.06		--		

项目编码	030408006042	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		79.37	23.15	165.36	141.56		79.37	23.15
综合人工工日		小计							165.36	141.56		79.37	23.15
1.56工日		未计价材料费							253.41				
清单项目综合单价									662.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41			
	破布						kg	0.6	6	3.6			
	汽油						kg	0.96	9.12	8.76			
	丙酮						kg	0.96	5.15	4.94			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	58.91	21.21			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.57	9.44			
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.4	0.46			
	焊锡丝						kg	0.42	42.88	18.01			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.45	4.32			
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.43	17.9			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.17	5.76			
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	75.89	25.5			
	其他材料费								--	4.98		--	
	材料费小计								--	394.97		--	

项目编码	030414015003	项目名称	电缆试验		计量单位	次(根、点)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	030404017207	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个		18.02	14.44		8.65	2.52						
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36	
综合人工工日		小计							156.03	40.19		74.89	21.84	
1.472工日		未计价材料费							6732.75					
清单项目综合单价									7025.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱4bds-ATLE0						只	1	6732.75	6732.75				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		6772.94		--

项目编码	030412005022	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1

清单项目综合单价				135.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K	套	1.01	102.04	103.06		
	圆木台63~138×22	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	106.75	--	

项目编码		030404035011		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价									26.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	12.18		--		

项目编码		030404034020		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71		3.61	1.05		
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.61	1.05		
0.071工日		未计价材料费							12.45						
清单项目综合单价									25.35						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	12.21	12.45					

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.16	--	

项目编码		030404034021	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	79.5	8.64		38.16	11.13	7.95	0.86		3.82	1.11
综合人工工日		小计							7.95	0.86		3.82	1.11
0.075工日		未计价材料费							15.23				
清单项目综合单价									28.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控) 250V10A						只	1.02	14.93	15.23			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.764	0.97	0.74			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	16.09		--	

项目编码		030409002005	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量	186		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									27.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			

	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码		030409008009		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92			
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	71.74	20.92			
1.41工日		未计价材料费							85							
清单项目综合单价									373.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱						个	1	85	85						
	钢锯条						根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27						
	破布						kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢						kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费								--	0.8		--				
	材料费小计								--	125.08		--				

项目编码	030414011011	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	

细	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码		030402017036		项目名称		高压成套配电柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57		
6.3728工日		未计价材料费							43915.69						
清单项目综合单价									45138.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高压开关进线柜 KYN28-12型5AH1						台	1	43851.63	43851.63					
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96					
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82					
	白布						m	0.3	3.43	1.03					
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29					
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89					
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24					
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57					
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14					
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06					
	圆钢φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25					
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57					
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	43958.19		--		

项目编码	030402017037	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-93	高压成套配电柜 安装 单母线柜 互感器柜	台	1	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	517.28	28.08	66.13	248.29	72.42	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							544.08	33.36	68	261.15	76.17	
5.1328工日		未计价材料费							44428.55					
清单项目综合单价									45411.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	变压器油						kg	0.2	12.86	2.57				
	高压开关避雷器柜 KYN28-12型5AH2						台	1	44364.49	44364.49				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.3	3.43	1.03				
	无光调和漆						kg	0.116	12.86	1.49				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				
	钢锯条						根	1.14	0.21	0.24				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14				
	槽钢10#						m	1.68	38.13	64.06				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.6576	3.42	2.25				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.16	3.57	0.57				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3792	4.55	1.73				
	其他材料费									—	0.01		—	
	材料费小计									—	44461.91		—	

项目编码	030402017038	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				

清单项目综合单价				45138.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型5AH3	台	1	43851.63	43851.63		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	43958.19	--	

项目编码		030402017039		项目名称		高压成套配电柜		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82	648.72	37.22	83.83	311.39	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75
综合人工工日		小计							675.52	42.5	85.7	324.25	94.57
6.3728工日		未计价材料费							43915.69				
清单项目综合单价									45138.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压开关出线柜 KYN28-12型5AH4						台	1	43851.63	43851.63			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.116	12.86	1.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.14	0.21	0.24		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3792	4.55	1.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43958.19	--	

项目编码		030401002009	项目名称		干式变压器			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54	1332.42	145.3	371.79	639.56	186.54	
4-456	槽钢安装	10m	0.76	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	127.28	25.1	8.88	61.1	17.82	
综合人工工日		小计							1459.7	170.4	380.67	700.66	204.36	
13.7708工日		未计价材料费							208817.37					
清单项目综合单价									211733.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干式变压器SCB14-2000/10, 2000KVA						台	1	208513.09	208513.09				
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72				
	塑料布						m2	2.5	0.67	1.68				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8016	3.77	3.02				
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	2.65	5.15	13.65				
	无光调和漆						kg	3.076	12.86	39.56				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	1	12.86	12.86		
	钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
	钢锯条	根	4.04	0.21	0.85		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	6.3012	4.55	28.67		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	槽钢10#	m	7.98	38.13	304.28		
	圆钢Φ5.5~9	kg	3.1236	3.42	10.68		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.76	3.57	2.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	208987.77	--	

项目编码		030404009009	项目名称		低压电容器柜			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							275.18	50.17	79.76	132.09	38.53	
2.596工日		未计价材料费							51542.88					
清单项目综合单价									52118.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压电容补偿柜 250Kvar						台	1	51462.81	51462.81				
	乙炔气						kg	0.43	15.44	6.64				
	氧气						m3	0.1	2.83	0.28				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.232	3.77	0.87				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.05	12.86	0.64				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	钢锯条						根	1.3	0.21	0.27				
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	镀锌扁钢-40×4						kg	3.674	4.55	16.72				
	塑料带20mm×40m						卷	0.5	5.32	2.66				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10	1.1	11				

	槽钢10#	m	2.1	38.13	80.07		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.822	3.42	2.81		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	51593.05	--	

项目编码		030404009010		项目名称		低压电容器柜			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-255	低压电容器柜安装	台	1	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	241.68	43.56	77.42	116.01	33.84	
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69	
综合人工工日		小计							275.18	50.17	79.76	132.09	38.53	
2.596工日		未计价材料费							40008.11					
清单项目综合单价									40583.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低压电容补偿柜 200Kvar						台	1	39928.04	39928.04				
	乙炔气						kg	0.43	15.44	6.64				
	氧气						m3	0.1	2.83	0.28				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.232	3.77	0.87				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.05	12.86	0.64				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	钢锯条						根	1.3	0.21	0.27				
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	镀锌扁钢-40×4						kg	3.674	4.55	16.72				
	塑料带20mm×40m						卷	0.5	5.32	2.66				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10	1.1	11				
	槽钢10#						m	2.1	38.13	80.07				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	40058.28		--	

项目编码		030403006007		项目名称		低压封闭式插接母线槽			计量单位		m	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	274.75	80.14	57.24	23.14	10.94	27.48	8.01	
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	0.3333 33	137.8	29.51		66.14	19.29	45.93	9.84		22.05	6.43	
综合人工工日		小计							103.17	32.98	10.94	49.53	14.44	
0.9733工日		未计价材料费							5702.91					
清单项目综合单价									5913.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	母线槽 每相2000A以下2000A						m	1.023	2958.2 2	3026.26				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	铁砂布2#						张	0.6333 33	0.86	0.54				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.22	3.77	0.83				
	汽油						kg	0.1186 67	9.12	1.08				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.03	5.15	0.15				
	无光调和漆						kg	0.025	12.86	0.32				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.045	8.66	0.39				
	铜接线端子DT-35mm2						个	1.4919 99	4.78	7.13				
	电力复合脂						kg	0.0183 33	17.15	0.31				
	镀锌扁钢-40×4						kg	2.1	4.55	9.56				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.4506 66	25.12	11.32				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.81	0.69	0.56				
	密闭母线始端箱2000A						台	0.3333 33	8029.9 7	2676.65				
	破布						kg	0.05	6	0.3				
	钢锯条						根	0.6999 99	0.21	0.15				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	5735.89		--		

项目编码		030404004054		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	33.5	6.61	2.34	16.08	4.69
综合人工工日		小计							394.96	54.2	66.23	189.58	55.29
3.726工日		未计价材料费							39820.89				
清单项目综合单价									40581.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV1、5-2LV1						台	1	39740.82	39740.82			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.282	3.77	1.06			
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.974	4.55	8.98			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	2.1	38.13	80.07			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81			
	钢锯条						根	0.8	0.21	0.17			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	其他材料费						—			0.02		—	
	材料费小计						—			39875.09		—	

项目编码		030404004044		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35		
3.6628工日		未计价材料费							39617.66						
清单项目综合单价									40365.26						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV4	台	1	39553.6	39553.6		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2556	3.77	0.96		
	无光调和漆	kg	0.066	12.86	0.85		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	39670.53	--	

项目编码		030404004045		项目名称		低压开关柜（屏）		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75	
综合人工工日		小计							388.26	52.87	65.76	186.36	54.35	
3.6628工日		未计价材料费							43139.32					
清单项目综合单价									43886.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV5						台	1	43075.26	43075.26				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2556	3.77	0.96				
	无光调和漆						kg	0.066	12.86	0.85				

	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条	根	0.64	0.21	0.13		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43192.19	--	

项目编码		030404004046		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81		
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41		
3.5996工日		未计价材料费							32890.18						
清单项目综合单价									33625.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV6						台	1	32842.14	32842.14					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86					
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8					
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75					
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64					
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32941.73	--	

项目编码		030404004050		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81		
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41		
3.5996工日		未计价材料费							33390.61						
清单项目综合单价									34125.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV7						台	1	33342.57	33342.57					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86					
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8					
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75					
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64					
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24					
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12					
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04					

	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33442.16	--	

项目编码		030404004052		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81		
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41		
3.5996工日		未计价材料费							33008.19						
清单项目综合单价									33743.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV8						台	1	32960.15	32960.15					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86					
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8					
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75					
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64					
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24					
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12					
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04					
	圆钢Φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69					
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1					
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	33059.74		--		

项目编码		030404004051	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							32411.93					
清单项目综合单价									33146.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型5-1LV9						台	1	32363.89	32363.89				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86				
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8				
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24				
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12				
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69				
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	32463.48	--		

项目编码		030404004048		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.16	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	26.8	5.28	1.87	12.86	3.75		

综合人工工日		小计		388.26	52.87	65.76	186.36	54.35
3.6628工日		未计价材料费		44299				
清单项目综合单价				45046.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型5-2LV4		台	1	44234.94	44234.94		
	棉纱头		kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.2556	3.77	0.96		
	无光调和漆		kg	0.066	12.86	0.85		
	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管		kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m		kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝		kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹		个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4		kg	1.8792	4.55	8.55		
	异型塑料管dn2.5~5		m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#		m	1.68	38.13	64.06		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.6576	3.42	2.25		
	钢锯条		根	0.64	0.21	0.13		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235		kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费				--	0.01	--		
材料费小计				--	44351.87	--		

项目编码		030404004049		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81	
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41	
3.5996工日		未计价材料费							31214.09					
清单项目综合单价									31949.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	低压开关出线柜 GCK型5-2LV5						台	1	31166.05	31166.05				

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2292	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.062	12.86	0.8		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31265.64	--	

项目编码	030404004057	项目名称	低压开关柜（屏）		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							31836.97				
清单项目综合单价									32571.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型5-2LV6						台	1	31788.93	31788.93			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			

	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.7844	4.55	8.12		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31888.52	--	

项目编码		030404004056		项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6		
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81		
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41		
3.5996工日		未计价材料费							31527.31						
清单项目综合单价									32262.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	低压开关出线柜 GCK型5-2LV7						台	1	31479.27	31479.27					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86					
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8					
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75					
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64					
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24					
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12					

	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31578.86	--	

项目编码		030404004055	项目名称		低压开关柜（屏）			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6	361.46	47.59	63.89	173.5	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							381.56	51.55	65.29	183.15	53.41
3.5996工日		未计价材料费							31624.02				
清单项目综合单价								32358.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压开关出线柜 GCK型5-2LV8						台	1	31575.98	31575.98			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝						kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹						个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.7844	4.55	8.12			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	1.26	38.13	48.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.4932	3.42	1.69			
	钢锯条						根	0.48	0.21	0.1			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.12	3.57	0.43			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31675.57	--	

项目编码		030414001008	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6950.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008011		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002015		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			

19.2工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	15.93	--	
	材料费小计						--	15.93	--	

项目编码	030414009006	项目名称	避雷器调试		计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1240.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码		030414003006		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
7.68工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1610.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	6.37		--				
	材料费小计								--	6.37		--				

项目编码	030414010006	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63

综合人工工日		小计				268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						534.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	1.99	--	
	材料费小计						--	1.99	--	

项目编码		030414002016	项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统	工程量	51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									929.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414008012	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									628.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414004003	项目名称	自动投入装置		计量单位	系统(台、套)	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1835	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37	752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
综合人工工日			小计						752.64	5.57	271.45	361.27	105.37
6.72工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									1496.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.57		--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码	030414011007	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030408001145		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	493.03	143.8	10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.93	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							246.44						
清单项目综合单价									266.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*95						m	1.01	244	246.44					
	破布						kg	0.006	6	0.04					
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02					
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29					

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	249.06	--	

项目编码		030408006044		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		79.37	23.15	165.36	141.56		79.37	23.15	
综合人工工日		小计							165.36	141.56		79.37	23.15	
1.56工日		未计价材料费							253.41					
清单项目综合单价									662.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41				
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.96	9.12	8.76				
	丙酮						kg	0.96	5.15	4.94				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	58.91	21.21				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08				
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.57	9.44				
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.4	0.46				
	焊锡丝						kg	0.42	42.88	18.01				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.45	4.32				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.43	17.9				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.17	5.76				
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	75.89	25.5				
	其他材料费								--	4.98		--		

	材料费小计	--	394.97	--	

项目编码	030414015004	项目名称	电缆试验	计量单位	次(根、点)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	200		--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码		030404017208		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个		18.02	14.44		8.65	2.52					
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
综合人工工日		小计							156.03	40.19		74.89	21.84
1.472工日		未计价材料费							6732.75				
清单项目综合单价									7025.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱5bds-ATLE0						只	1	6732.75	6732.75			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6772.94	--	

项目编码	030412005025	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							67.22				
清单项目综合单价									106.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管T5支架灯LED光源 2*18W 色温4000K						套	1.01	66.55	67.22			
	圆木台63~138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	70.91		--		

项目编码		030412005026	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		84.46	24.63	17.6	3.69		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费							103.06				
清单项目综合单价									135.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06			
	圆木台63~138×22						块	2.1					

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	106.75	--	

项目编码	030412005027	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		84.46	24.63	17.6	3.69		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费							103.06				
清单项目综合单价									135.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06			
	圆木台63~138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	106.75		--	

项目编码		030404035013	项目名称		插座		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价								26.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									27.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.64		--	

项目编码		030409008011		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92			
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	71.74	20.92			
1.41工日		未计价材料费							85							
清单项目综合单价									373.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱						个	1	85	85						
	钢锯条						根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27						
	破布						kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢						kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89						

	其他材料费				--	0.8	--	
	材料费小计				--	125.08	--	

项目编码	030414011012	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030404017139	项目名称	配电箱		计量单位		台	工程量	3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.4	18.02	14.44		8.65	2.52	97.31	77.98		46.71	13.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		11.7	3.41	21.94	13		10.53	3.07
综合人工工日		小计							305.81	128.91		146.79	42.8
2.885工日		未计价材料费							9927				
清单项目综合单价									10551.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1-AL1、1-AL2、1-AL3						只	1	9927	9927			
	破布						kg	0.73	6	4.38			
	铁砂布2#						张	7.3	0.86	6.28			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.3	1.89	11.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.969	17.15	68.07		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.575	1.17	1.84		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	10055.91	--	

项目编码		030404017185	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.4	18.02	14.44		8.65	2.52	97.31	77.98		46.71	13.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		11.7	3.41	21.94	13		10.53	3.07
综合人工工日		小计							305.81	128.91		146.79	42.8
2.885工日		未计价材料费							8706.97				
清单项目综合单价								9331.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱4AL1						只	1	8706.97	8706.97			
	破布						kg	0.73	6	4.38			
	铁砂布2#						张	7.3	0.86	6.28			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	6.3	1.89	11.91			
	黄漆布带20mm×40m						卷	3.969	17.15	68.07			
	异型塑料管dn2.5~5						m	1.575	1.17	1.84			
	其他材料费								--	-0.04		--	

	材料费小计	--	8835.88	--	

项目编码		030404017186		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		11.7	3.41	7.31	4.33		3.51	1.02	
综合人工工日		小计							159	43.07		76.32	22.26	
1.5工日		未计价材料费							6754.94					
清单项目综合单价									7055.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱1-ATLE1						只	1	6754.94	6754.94				
	破布						kg	0.16	6	0.96				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.6	1.89	1.13				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.378	17.15	6.48				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	6798.01		--	

项目编码	030404017191	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		11.7	3.41	29.26	17.33		14.04	4.09
综合人工工日		小计							180.95	56.07		86.85	25.33
1.707工日		未计价材料费							7089.45				
清单项目综合单价									7438.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱4-ATLE1						只	1	7089.45	7089.45			
	破布						kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#						张	2.3	0.86	1.98			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.5	1.89	2.84			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.945	17.15	16.21			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.375	1.17	0.44			
	其他材料费								--	-0.02	--		
	材料费小计								--	7145.52	--		

项目编码	030404017188	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		8.65	2.52	14.42	11.55		6.92	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		96.47	28.14
1.896工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价								3214.4					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	应急照明配电箱（防爆型）1F-YJZM1	只	1	2839.33	2839.33		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2888.81	--	

项目编码		030404017189		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		8.65	2.52	3.6	2.89		1.73	0.5	
综合人工工日		小计							190.16	40.82		91.28	26.62	
1.794工日		未计价材料费							1863.31					
清单项目综合单价									2212.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明配电箱（防爆型）4YJZM1、4YJZM2						只	1	1863.31	1863.31				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1904.13	--	

项目编码		030404017146		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	9.5	18.02	14.44		8.65	2.52	171.19	137.18		82.18	23.94
综合人工工日		小计							357.75	175.11		171.73	50.06
3.375工日		未计价材料费							7661.75				
清单项目综合单价									8416.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱4-AP1						只	1	7661.75	7661.75			
	破布						kg	1.05	6	6.3			
	铁砂布2#						张	10.5	0.86	9.03			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	9.5	1.89	17.96			
	黄漆布带20mm×40m						卷	5.985	17.15	102.64			
	异型塑料管dn2.5~5						m	2.375	1.17	2.78			

	其他材料费	--	-0.07	--	
	材料费小计	--	7836.86	--	

项目编码	030404017147	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							9090.61				
清单项目综合单价								9758.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱1RF-AP1、2RF-AP1、3RF-AP1			只	1	8970.5	8970.5		
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆			kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#			m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9			kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条			根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	9132.63	--	

项目编码	030404017192	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个		18.02	14.44		8.65	2.52					
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							6687.83				
清单项目综合单价									7356.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱1RF-APKQ1^6						只	1	6567.72	6567.72			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	塑料软管dn6						m		1.89				
	黄漆布带20mm×40m						卷		17.15				
	异型塑料管dn2.5~5						m		1.17				
	其他材料费									--	--		
	材料费小计									--	6729.85		--

项目编码	030404017193	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04

综合人工工日		小计		344.92	42.02	67.4	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费		5946.94				
清单项目综合单价				6615.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	动力配电箱2RF-APKQ1`4、3RF-APKQ1`4		只	1	5826.83	5826.83		
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆		kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#		m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢 φ5.5~9		kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条		根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235		kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费				--		--	
材料费小计				--	5988.96	--		

项目编码		030404017194	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3	
3.254工日		未计价材料费							11028.45					
清单项目综合单价									11696.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱1-APFS1、1-APFS2						只	1	10908.34	10908.34				
	破布						kg	0.1	6	0.6				

铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	11070.47	--	

项目编码	030404017196	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							10235.21				
清单项目综合单价									10903.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱2-APFS1、2-APFS2						只	1	10115.1	10115.1			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10277.23	--	

项目编码		030404017197		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3	
3.254工日		未计价材料费							10235.21					
清单项目综合单价									10903.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱3-APFS1、3-APFS2						只	1	10115.1	10115.1				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				

	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10277.23	--	

项目编码		030404017149		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.44		11.7	3.41	36.57	21.66		17.55	5.12	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04	
综合人工工日		小计							381.49	63.68	67.4	183.12	53.42	
3.599工日		未计价材料费							4112.03					
清单项目综合单价									4861.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	动力配电箱4RF-AP1						只	1	3991.92	3991.92				
	破布						kg	0.25	6	1.5				
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	塑料软管dn6						m	1.5	1.89	2.84				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.945	17.15	16.21				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.375	1.17	0.44				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	其他材料费								--	-0.02		--		

	材料费小计	--	4175.71	--	

项目编码		030404017198		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3		
3.254工日		未计价材料费							11129.6						
清单项目综合单价									11797.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	动力配电箱1-AP1						只	1	11009.49	11009.49					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11					
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22					
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25					
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07					
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	11171.62		--		

项目编码	030404017199	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	50.24	9.91	3.51	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							11010.7				
清单项目综合单价									11678.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱2-AP1、3-AP1						只	1	10890.59	10890.59			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11052.72		--	

项目编码	030404017200	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费							6934.17				
清单项目综合单价								7205.55					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	悬挂嵌入式配电箱1-ATPSG、2-ATPSG	只	1	6934.17	6934.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6968.58	--	

项目编码		030404017201	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48	
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48	
1.38工日		未计价材料费							8069.01					
清单项目综合单价								8340.39						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱3-ATPSG						只	1	8069.01	8069.01				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	8103.42	--	

项目编码		030404017202	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		8.65	2.52	21.62	17.33		10.38	3.02	
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		11.7	3.41	29.26	17.33		14.04	4.09	
综合人工工日		小计							197.16	69.07		94.63	27.59	
1.86工日		未计价材料费							2881.92					
清单项目综合单价									3270.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱4RF-APSG						只	1	2881.92	2881.92				
	破布						kg	0.34	6	2.04				
	铁砂布2#						张	3.2	0.86	2.75				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	2950.99		--	

项目编码	030404017203	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		70.21	20.48	146.28	34.41		70.21	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		70.21	20.48
1.38工日		未计价材料费							6518.03				
清单项目综合单价									6789.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱4RF-ATPE1						只	1	6518.03	6518.03			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6552.44		--	

项目编码	030404017204	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26	294.68	32.11	63.89	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.12	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	20.1	3.96	1.4	9.65	2.81
综合人工工日		小计							314.78	36.07	65.29	151.1	44.07
2.9696工日		未计价材料费							11057.53				
清单项目综合单价								11668.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电箱1-AP1						只	1	11009.49	11009.49			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2292	3.77	0.86			
	无光调和漆						kg	0.062	12.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	1.26	38.13	48.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.4932	3.42	1.69		
	钢锯条	根	0.48	0.21	0.1		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.2844	4.55	1.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11093.6	--	

项目编码		030411003020	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	555			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.27	74.28	21.67	15.48	6.33	0.43	7.43	2.17	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001802	2834.43				1360.53	396.82	5.11			2.45	0.72
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.43	9.88	2.89	
0.146工日		未计价材料费							17.84					
清单项目综合单价									57.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属线槽（带盖板）75*50						m	1.005	17.75	17.84				
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07				
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29					
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61				
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05				
	其他材料费								--	0.23		--		
	材料费小计								--	24.17		--		

项目编码		030411003033	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	494		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.27	74.28	21.67	15.48	6.33	0.43	7.43	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002024	2522.9			1210.99	353.21	5.11			2.45	0.71
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.43	9.88	2.88
0.146工日		未计价材料费							21.4				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属线槽(带盖板)100*50						m	1.005	21.29	21.4			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	27.73		--	

项目编码		030411003022		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	115.5	33.69	24.06	6.46	0.81	11.55	3.37		
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.045455	174.69			83.85	24.46	7.94			3.81	1.11		
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	15.36	4.48		
0.227工日		未计价材料费							45.48						
清单项目综合单价									104.59						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架（带盖板）150*100	m	1.005	45.25	45.48		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			—	0.24	—	
	材料费小计			—	51.94	—	

项目编码		030411003035	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	296		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	115.5	33.69	24.06	6.46	0.81	11.55	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003378	2350.38				1128.18	329.05	7.94		3.81	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	15.36	4.48
0.227工日		未计价材料费							55.74				
清单项目综合单价									114.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架（带盖板）200*100						m	1.005	55.46	55.74			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.01	11.58	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.09	0.76	0.07			
	其他材料费						—			0.24		—	
	材料费小计						—			62.2		—	

项目编码		030411003023		项目名称		桥架			计量单位		m	工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	115.5	33.69	24.06	6.46	0.81	11.55	3.37		
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	11.55	3.37		
0.227工日		未计价材料费							72.23						
清单项目综合单价									118.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	托盘式桥架（带盖板）300*100						m	1.005	71.87	72.23					
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07					
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29						
	砂轮片 Φ400						片	0.01	11.58	0.12					
	酚醛防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06					
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61					
	电						kW·h	0.09	0.76	0.07					
	其他材料费								--	0.24		--			
	材料费小计								--	78.69		--			

项目编码		030411003029	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	134		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.07	246.26	71.83	51.3	6.85	2.91	24.63	7.18
综合人工工日		小计							51.3	6.85	2.91	24.63	7.18
0.484工日		未计价材料费							123.95				
清单项目综合单价									216.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）600*150						m	1.005	123.33	123.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.013	3.77	0.05			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.02	11.58	0.23			

	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	130.8	--	

项目编码		030411003036		项目名称		桥架			计量单位		m	工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.07	246.26	71.83	51.3	6.85	2.91	24.63	7.18		
综合人工工日		小计							51.3	6.85	2.91	24.63	7.18		
0.484工日		未计价材料费							123.95						
清单项目综合单价									216.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	托盘式桥架（带盖板）600*150						m	1.005	123.33	123.95					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.013	3.77	0.05					
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18					
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29						
	砂轮片 φ400						片	0.02	11.58	0.23					
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19					
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.22	7.62	1.68					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61					
	电						kW·h	0.18	0.76	0.14					
	其他材料费						—			0.24		—			
	材料费小计						—			130.8		—			

项目编码	030411003032	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	212						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1323	钢制托盘式桥架 宽+高1000mm以下	10m	0.1	633.88	70.76	42.98	304.26	88.74	63.39	7.08	4.3	30.43	8.87

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004717	4434.63			2128.62	620.85	20.92			10.04	2.93
综合人工工日		小计							84.31	7.08	4.3	40.47	11.8
0.598工日		未计价材料费							182.8				
清单项目综合单价									330.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架(带盖板)800*150						m	1.005	181.89	182.8			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	汽油						kg	0.04	9.12	0.36			
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.03	11.58	0.35			
	酚醛防锈漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	棉纱头						kg	0.006	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.188	7.62	1.43			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.28	0.76	0.21			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	189.88		--	

项目编码	030411003034	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	417						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1323	钢制托盘式桥架宽+高1000mm以下	10m	0.1	633.88	70.76	42.98	304.26	88.74	63.39	7.08	4.3	30.43	8.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002398	8722.82			4186.95	1221.19	20.92			10.04	2.93
综合人工工日		小计							84.31	7.08	4.3	40.47	11.8
0.598工日		未计价材料费							197.07				
清单项目综合单价								345.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架（带盖板）800*200						m	1.005	196.09	197.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	汽油						kg	0.04	9.12	0.36			
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.03	11.58	0.35			

	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.28	0.76	0.21		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	204.15	--	

项目编码		030413001007	项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	1923.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	302.74	88.3	6.31	0.97	0.42	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	196.91	57.43	4.1	0.16	0.25	1.97	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00052	6607.36			3171.53	925.03	3.44			1.65	0.48
综合人工工日		小计							13.85	1.13	0.67	6.65	1.93
0.0982工日		未计价材料费							3.89				
清单项目综合单价									28.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ10~14						kg	0.08	3.28	0.26			
	角钢						kg	0.75	3.72	2.79			
	扁钢-30×4~50×5						kg	0.22	3.8	0.84			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.02	--	

项目编码	030411001074	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3912							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1191	防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	1116.18	348.13	352.44	535.77	156.27	11.16	3.48	3.52	5.36	1.56	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000256	14409.44			6916.53	2017.32	3.69			1.77	0.52	
综合人工工日		小计							14.85	3.48	3.52	7.13	2.08	
0.1053工日		未计价材料费							10.64					
清单项目综合单价									41.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管(防爆) SC20						m	1.03	10.33	10.64				
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43				
	镀锌活接头DN20						个	0.2575	4.7	1.21				
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.2496	0.13	0.03				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0091	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3				
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04				
	厚漆						kg	0.0083	8.58	0.07				
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05				
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	14.12		--	

项目编码	030411001075	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1129						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1192	防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1216.8 8	342.15	359.98	584.1	170.36	12.17	3.42	3.6	5.84	1.7	
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0008 86	4533.7 3			2176.1 9	634.72	4.02			1.93	0.56	
综合人工工日		小计							16.19	3.42	3.6	7.77	2.26	
0.1148工日		未计价材料费							12.64					
清单项目综合单价									45.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管(防爆) SC25						m	1.03	12.27	12.64				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19				
	镀锌活接头DN25						个	0.1545	7.42	1.15				
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.1726 4	0.13	0.02				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0115	3.42	0.04				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38				
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06				
	厚漆						kg	0.0107	8.58	0.09				
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06				
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03				
	其他材料费									--	0.1		--	
	材料费小计									--	16.06		--	

项目编码		030411001076		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		985	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43		
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43		
0.0962工日		未计价材料费							8.51						
清单项目综合单价									27.74						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	8.26	8.51		
	镀锌电线管接头 $\phi 20 \times 5$	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3 $\times$ 20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4 $\times$ 65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13# $\sim$ 17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码	030411001077	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	593						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	563.75	164.43	11.74	2.48	0.24	5.64	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	5.64	1.64
0.1108工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价									34.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 Φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05			
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			

	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.12	--	

项目编码		030411001101	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	396		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1173	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径20mm以内	100m	0.01	1393.9	376.62	352.44	669.07	195.15	13.94	3.77	3.52	6.69	1.95
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0025 25	1821.5 5			874.34	255.02	4.6			2.21	0.64
综合人工工日		小计							18.54	3.77	3.52	8.9	2.59
0.1315工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价									45.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径20mm以内						m	1.03	8.26	8.51			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌活接头DN20						个	0.2575	4.7	1.21			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0091	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3			
	溶剂汽油						kg	0.0059	7.89	0.05			
	厚漆						kg	0.0083	8.58	0.07			
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05			

	冲击钻头 Φ6~12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	12.28	--	

项目编码		030411001102	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	296		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1174	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径25mm以内	100m	0.01	1527.4 6	361.69	360.73	733.18	213.84	15.27	3.62	3.61	7.33	2.14
4-F2	第四册 施工超 高增加费, 取人 工费的33%, 其中 人工100%, 材料 0%, 机械0%。	项	0.0033 78	1492.0 2			716.17	208.88	5.04			2.42	0.71
综合人工工日		小计							20.31	3.62	3.61	9.75	2.85
0.1441工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价									52.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌活接头DN25						个	0.1545	7.42	1.15			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.1726 4	0.27	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0115	3.42	0.04			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38			
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06			
	厚漆						kg	0.0107	8.58	0.09			
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06			
	沥青清漆						kg	0.0048	6	0.03			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	16.26		--	

项目编码	030411001103	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	523							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1175	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径32mm以内	100m	0.01	1620.7 4	435.89	360.73	777.96	226.9	16.21	4.36	3.61	7.78	2.27	
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0019 12	2797.2 4			1342.6 8	391.61	5.35			2.57	0.75	
综合人工工日		小计							21.56	4.36	3.61	10.35	3.02	
0.1529工日		未计价材料费							16.32					
清单项目综合单价									59.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管公称直径32mm以内						m	1.03	15.84	16.32				
	镀锌电线管接头 Φ32×6						个	0.1648	1.79	0.29				
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌活接头DN32						个	0.1545	9.36	1.45				
	镀锌管卡DN32						个	0.8549	1.59	1.36				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.1726 4	0.27	0.05				
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15				
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0115	3.42	0.04				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0376	12.86	0.48				
	溶剂汽油						kg	0.0093	7.89	0.07				
	厚漆						kg	0.0136	8.58	0.12				
	清油						kg	0.0053	13.72	0.07				
	沥青清漆						kg	0.0061	6	0.04				
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03				
	其他材料费									--	0.11		--	
	材料费小计									--	20.68		--	

项目编码	030411001105	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	612						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1177	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径50mm以内	100m	0.01	1995.9 8	505.16	510.25	958.07	279.44	19.96	5.05	5.1	9.58	2.79
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0016 34	4031.0 8			1934.9 2	564.35	6.59			3.16	0.92
综合人工工日		小计							26.55	5.05	5.1	12.74	3.71
0.1883工日		未计价材料费							25.4				
清单项目综合单价									78.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内						m	1.03	24.66	25.4			
	镀锌电线管接头 Φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.0686 4	0.27	0.02			
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.0693	0.86	0.06			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0348	3.42	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0556	12.86	0.72			
	溶剂汽油						kg	0.0143	7.89	0.11			
	厚漆						kg	0.0198	8.58	0.17			
	清油						kg	0.0074	13.72	0.1			
	沥青清漆						kg	0.007	6	0.04			
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.0092	2.57	0.02			
	膨胀螺栓M6						套	0.6864	0.43	0.3			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	30.45		--	

项目编码		030411001106	项目名称		配管		计量单位		m	工程量		301	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1179	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径80mm以内	100m	0.01	3448.1 8	540.29	857.18	1655.1 3	482.75	34.48	5.4	8.57	16.55	4.83
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0033 22	3425.0 8			1644.0 4	479.51	11.38			5.46	1.59

综合人工工日		小计		45.86	5.4	8.57	22.01	6.42
0.3253工日		未计价材料费		41.56				
清单项目综合单价				129.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径80mm以内		m	1.03	40.35	41.56		
	镀锌电线管接头 φ80×8		个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用) dn80		个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80		个	0.515	3.88	2		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.0539	3.42	0.18		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油		kg	0.0206	7.89	0.16		
	厚漆		kg	0.0254	8.58	0.22		
	清油		kg	0.0109	13.72	0.15		
	沥青清漆		kg	0.01	6	0.06		
	冲击钻头 φ6~12		根	0.0069	2.57	0.02		
	膨胀螺栓M6		套	1.04	0.43	0.45		
	其他材料费				--	0.15	--	
	材料费小计				--	46.96	--	

项目编码		030411001107	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1180	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 钢管公称 直径100mm以内	100m	0.01	3660.18	803.37	857.18	1756.89	512.43	36.6	8.03	8.57	17.57	5.12
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.013158	917.97			440.63	128.52	12.08			5.8	1.69
综合人工工日		小计							48.68	8.03	8.57	23.37	6.81
0.3453工日		未计价材料费							54.06				
清单项目综合单价								149.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内						m	1.03	52.49	54.06			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用)dn100						个	0.1545	0.98	0.15			

	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0539	3.42	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0326	8.58	0.28		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.0069	2.57	0.02		
	膨胀螺栓M6	套	1.04	0.43	0.45		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	62.09	--	

项目编码		030411001085	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	896		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00116	3015.11			1447.25	422.12	3.36			1.62	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	6.51	1.9
0.0962工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价									33.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.26	8.51			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3			

	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码		030411001086		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	397	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	563.75	164.43	11.74	2.48	0.24	5.64	1.64	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002519	1538.69			738.57	215.42	3.88			1.86	0.54	
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	7.5	2.18	
0.1108工日		未计价材料费							12.64					
清单项目综合单价									40.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38				
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06				
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09				
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03				

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	15.12	--	

项目编码		030411001100	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	11.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	147.71	1948.2	568.22	40.59	4.48	1.48	19.48	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.48	19.48	5.68
0.3829工日		未计价材料费							88.99				
清单项目综合单价									160.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150						m	1.03	86.4	88.99			
	镀锌电线管接头 φ150×10						个	0.0824	14.11	1.16			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0736	12.86	0.95			
	溶剂汽油						kg	0.0184	7.89	0.15			
	沥青清漆						kg	0.0186	6	0.11			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24			
	水泥32.5级						kg	2.2264	0.27	0.6			
	中砂						t	0.014168	67.39	0.95			
	水						m3	0.00264	4.57	0.01			
	其他材料费						—			0.08		—	
	材料费小计						—			93.47		—	

项目编码		030411006012		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	595	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1548	接线盒明装 防爆接线盒	10个	0.1	99.64	3.79		47.83	13.95	9.96	0.38		4.78	1.4
综合人工工日		小计							9.96	0.38		4.78	1.4
0.094工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									34.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	开关盒（防爆）防爆	只	1.02	17.75	18.11		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.49	--	

项目编码		030411006009	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	298		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		31.04	9.05	6.47	0.38		3.1	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003356	635.87			305.22	89.02	2.13			1.02	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		4.12	1.21
0.061工日		未计价材料费							2.71				
清单项目综合单价									17.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）						只	1.02	2.66	2.71			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.09		--	

项目编码		030413001014		项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	1174.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	302.74	88.3	6.31	0.97	0.42	3.03	0.88	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	196.91	57.43	4.1	0.16	0.25	1.97	0.57	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000851	4034.8			1936.7	564.87	3.43			1.65	0.48	
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	6.65	1.93	
0.0982工日		未计价材料费							3.89					
清单项目综合单价									28.11					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢 Φ 10~14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.72	2.79		
	扁钢-30×4~50×5	kg	0.22	3.8	0.84		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.0230 4	3.77	0.09		
	破布	kg	0.0028 8	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4953 6	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.0038 9	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.0115 2	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.0043 2	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码		030408006064		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	198	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		54.95	16.03	114.48	195.88		54.95	16.03	
综合人工工日		小计							114.48	195.88		54.95	16.03	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									381.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.96	6	5.76				
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				

	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码		030408006065		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	22		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		42.13	12.29	87.77	130.61		42.13	12.29		
综合人工工日		小计							87.77	130.61		42.13	12.29		
0.828工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									272.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布						kg	0.6	6	3.6					
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67					
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16					
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71					
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18					
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16					
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64					
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23					
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93					
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02					
	其他材料费									--		2.42		--	
	材料费小计									--		130.61		--	

项目编码		030408006066		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		25.64	7.48	53.42	76.24		25.64	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		25.64	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									162.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				
	其他材料费								--	2.02		--		
	材料费小计								--	76.24		--		

项目编码		030408006068		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	160	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		17.3	5.05	18.02	19.38			8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38			8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									48.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.075	6	0.45				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				

	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码		030408001206	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	4204		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	903.63	263.56	18.83	4.64	3.52	9.04	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000238	26117.13			12536.22	3656.4	6.22			2.98	0.87
综合人工工日		小计							25.05	4.64	3.52	12.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费							779.07				
清单项目综合单价									827.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*240+2*120						m	1.01	771.36	779.07			
	破布						kg	0.0104	6	0.06			
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	783.71		--	

项目编码	030408001208	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4784
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1882.5 6	463.91	351.7	903.63	263.56	18.83	4.64	3.52	9.04	2.64
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0002 09	29720. 35			14265. 77	4160.8 5	6.21			2.98	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.52	12.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费							600.52				
清单项目综合单价									649.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95						m	1.01	594.57	600.52			
	破布						kg	0.0104	6	0.06			
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	605.16		--	

项目编码	030408001214	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	463						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00216	2040.66			979.52	285.69	4.41			2.12	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	8.53	2.49
0.126工日		未计价材料费							303.98				
清单项目综合单价									336.86				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+2*50	m	1.01	300.97	303.98		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 2	6.86	0.01		
	其他材料费				--	0.1	--
材料费小计				--	307.39	--	

项目编码		030408001216		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	308	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003247	1357.5			651.6	190.05	4.41			2.12	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	8.53	2.49	
0.126工日		未计价材料费							222.25					
清单项目综合单价									255.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*70+2*35						m	1.01	220.05	222.25				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				

	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 ₂	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	225.66	--	

项目编码		030408001218	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	57			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017544	251.23			120.59	35.17	4.41			2.12	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	8.53	2.49	
0.126工日		未计价材料费							144.82					
清单项目综合单价									177.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-4*50+1*25						m	1.01	143.39	144.82				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.00182	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.1		--	
	材料费小计									--	148.23		--	

项目编码		030408001222	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	373			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002681	912.02			437.77	127.68	2.45			1.17	0.34	
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.73	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							88.61					
清单项目综合单价									106.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-4*25+1*16						m	1.01	87.73	88.61				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	90.71		--	

项目编码	030408001289	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1129						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000886	2760.52			1325.05	386.47	2.45			1.17	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.73	1.38
0.0699工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									106.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*25+2*16						m	1.01	87.85	88.73			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	90.83		--	

项目编码		030408001290	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	541		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001848	1322.8			634.94	185.19	2.44			1.17	0.34
综合人工工日		小计							9.85	2.1	0.11	4.73	1.38
0.0699工日		未计价材料费							61.23				
清单项目综合单价								79.4					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16						m	1.01	60.62	61.23			

	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	73.13	--	

项目编码		030408001292	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	212	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.68	104.81	30.57	2.18	0.44	0.12	1.05	0.31
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004717	152.76			73.32	21.39	0.72			0.35	0.1
综合人工工日		小计							2.9	0.44	0.12	1.4	0.41
0.0206工日		未计价材料费							11.11				
清单项目综合单价									16.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*2.5						m	1.01	11	11.11			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.55		--	

项目编码	030408001294	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	416					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-736	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.68	104.81	30.57	2.18	0.44	0.12	1.05	0.31
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0024 04	299.77			143.89	41.97	0.72			0.35	0.1
综合人工工日		小计							2.9	0.44	0.12	1.4	0.41
0.0206工日		未计价材料费							11.11				
清单项目综合单价									16.38				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*2.5						m	1.01	11	11.11			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.55		--	

项目编码		030408001293	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	155		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	80.39	23.45	1.67	0.34	0.09	0.8	0.23
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006452	85.66			41.12	11.99	0.55			0.27	0.08
综合人工工日		小计							2.22	0.34	0.09	1.07	0.31
0.0158工日		未计价材料费							8.7				
清单项目综合单价									12.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*2.5						m	1.01	8.61	8.7			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码		030408001299		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	1695	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	80.39	23.45	1.67	0.34	0.09	0.8	0.23	
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.00059	936.8			449.66	131.15	0.55			0.27	0.08	
综合人工工日		小计							2.22	0.34	0.09	1.07	0.31	
0.0158工日		未计价材料费							5.46					
清单项目综合单价									9.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-2*2.5						m	1.01	5.41	5.46				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.8		--		

项目编码	030408001295	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020833	117.36			56.33	16.43	2.44			1.17	0.34
综合人工工日		小计							9.85	2.1	0.11	4.73	1.38
0.0699工日		未计价材料费							85.02				
清单项目综合单价									103.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*25+2*16						m	1.01	84.18	85.02			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	87.12		--	

项目编码	030408001231	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	112					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	208.1	60.7	4.34	0.45	0.12	2.08	0.61

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0089 29	160.23			76.91	22.43	1.43			0.69	0.2
综合人工工日		小计							5.77	0.45	0.12	2.77	0.81
0.0409工日		未计价材料费							43.64				
清单项目综合单价									53.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-5*10						m	1.01	43.21	43.64			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	44.09		--	

项目编码		030408001255	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020833	117.36			56.33	16.43	2.44			1.17	0.34
综合人工工日		小计							9.85	2.1	0.11	4.73	1.38
0.0699工日		未计价材料费							127.26				
清单项目综合单价								145.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆BTTWY-3*25+2*16						m	1.01	126	127.26			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	129.36	--	

项目编码		030408001257		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	137	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.68	126.18	36.8	2.63	0.44	0.12	1.26	0.37	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007299	118.85			57.05	16.64	0.87			0.42	0.12	
综合人工工日		小计							3.5	0.44	0.12	1.68	0.49	
0.0248工日		未计价材料费							31.69					
清单项目综合单价									37.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	矿物电缆BTTWY-5*6						m	1.01	31.38	31.69				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	32.13		--	

项目编码		030408001297	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	269	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.68	126.18	36.8	2.63	0.44	0.12	1.26	0.37
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003717	233.36			112.01	32.67	0.87			0.42	0.12
综合人工工日		小计							3.5	0.44	0.12	1.68	0.49
0.0248工日		未计价材料费							24.5				
清单项目综合单价									30.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆BTTWY-5*4						m	1.01	24.26	24.5			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.94		--	

项目编码		030411004038	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	4937	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价								4.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		19869	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11		
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00005	5351.64			2568.79	749.23	0.27			0.13	0.04		
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.52	0.15		
0.0077工日		未计价材料费							2.59						
清单项目综合单价									4.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59					
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	2.74		--			

项目编码		030411004008		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		798	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15			0.39	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15			0.39	0.11	

0.0077工日		未计价材料费			2.59				
清单项目综合单价					4.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZCN-BV-2.5			m	1.16	2.23	2.59		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	2.74	--	

项目编码		030411004009		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	3987.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.33					
清单项目综合单价									3.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5						m	1.16	2.01	2.33				
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.48		--		

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	5460.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0001 83	1470.8 3			706	205.92	0.27			0.13	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.52	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.33				
清单项目综合单价									4.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.01	2.33			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.48		--	

项目编码		030411004007	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	131.01		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	ZBN-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.74		--	

	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	3.75	--	

项目编码		030411004066	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	559		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									4.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BV-4						m	1.05	3.2	3.36			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.008	1.8	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.51		--	

项目编码		030411004067		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	567	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09	
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.31	0.09	
0.0061工日		未计价材料费							5.33					
清单项目综合单价									6.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯绝缘导线ZC-BV-6						m	1.05	5.08	5.33				
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.001	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02				
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05				
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04				

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.48	--	

项目编码		030404034025		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		33.07	9.65	6.89	0.51			3.31	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.51			3.31	0.97	
0.065工日		未计价材料费							6.57						
清单项目综合单价									18.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联扳式暗开关(双控)250V10A						只	1.02	6.44	6.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.406	0.97	0.39					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	7.08		--			

项目编码		030404034030	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		33.07	9.65	6.89	0.41		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.7				
清单项目综合单价								17.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	5.59	5.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.11		--	

项目编码		030404034031		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		34.6	10.09	7.21	0.56		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									20.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	8.3	8.47			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	9.03		--		

项目编码		030404034032		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71			3.61	1.05	
综合人工工日		小计							7.53	0.71			3.61	1.05	
0.071工日		未计价材料费							12.45						
清单项目综合单价									25.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	12.21	12.45					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	13.16		--			

项目编码	030404034026	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-353	密闭开关 5A以下	10套	0.1	109.18	75.78		52.41	15.29	10.92	7.58		5.24	1.53

综合人工工日		小计		10.92	7.58		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费		27.15				
清单项目综合单价				52.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭防水(单控)二位		套	1.02	26.62	27.15		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2		m	0.515	2.25	1.16		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75		套	2.04	3.07	6.26		
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	34.73	--	

项目编码		030404034027		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-353	密闭开关 5A以下	10套	0.1	109.18	75.78		52.41	15.29	10.92	7.58			5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	7.58			5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费							31.68					
清单项目综合单价									56.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	密闭防水(单控) 三位						套	1.02	31.06	31.68				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	0.515	2.25	1.16				
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75						套	2.04	3.07	6.26				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	39.26		--		

项目编码		030412001010	项目名称		普通灯具		计量单位		套	工程量	24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1577	防水防尘灯安装吸顶式	10套	0.1	239.56	13.62		114.99	33.54	23.96	1.36		11.5	3.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041667	189.73			91.07	26.56	7.91			3.79	1.11

综合人工工日		小计		31.87	1.36		15.29	4.46
0.226工日		未计价材料费		103.06				
清单项目综合单价				156.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭防水灯LED光源 12W 色温4000K		套	1.01	102.04	103.06		
	圆木台150~250		块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费				--	0.29	--	
	材料费小计				--	104.42	--	

项目编码		030412001013	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	116	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0086 21	669.52			321.37	93.73	5.77			2.77	0.81
综合人工工日		小计							23.26	1.87		11.17	3.26
0.165工日		未计价材料费							94.1				
清单项目综合单价								133.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED光源 15W 色温4000K						套	1.01	93.17	94.1			
	圆木台275~350						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	95.97		--	

项目编码	030412005028	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	114					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		106.34	31.02	22.15	3.69		10.63	3.1
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008772	833.43			400.05	116.68	7.31			3.51	1.02
综合人工工日		小计							29.46	3.69		14.14	4.12
0.209工日		未计价材料费							67.22				
清单项目综合单价									118.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管T5支架灯LED光源 2*18W 色温4000K						套	1.01	66.55	67.22			
	圆木台63~138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	70.91		--	

项目编码		030412005029		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.2	29.03			13.93	4.06	5.81			2.79	0.81	
综合人工工日		小计							23.41	1.5		11.24	3.27	
0.166工日		未计价材料费							103.06					
清单项目综合单价									142.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单管T5支架灯LED光源 1*18W 色温4000K						套	1.01	102.04	103.06				
	圆木台63~138×22						块	2.1						
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	104.56		--		

项目编码	030412002046	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	66					

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015152	748.01			359.04	104.72	11.33			5.44	1.59
综合人工工日		小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日		未计价材料费							329.79				
清单项目综合单价									413.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型壁灯LED光源 100W 色温4000K						套	1.01	326.52	329.79			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	339.2		--	

项目编码	030412002047	项目名称	工厂灯		计量单位		套	工程量	99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.010101	1122.02			538.57	157.08	11.33			5.44	1.59
综合人工工日		小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日		未计价材料费							233.01				
清单项目综合单价								316.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型吊装工厂灯LED光源 30W 色温4000K						套	1.01	230.7	233.01			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	242.42		--	

项目编码	030412002048	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.04	283.34			136	39.67	11.33			5.44	1.59
综合人工工日		小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日		未计价材料费							237.48				
清单项目综合单价									320.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型吸顶灯LED光源 30W 色温4000K						套	1.01	235.13	237.48			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	246.89		--	

项目编码	030412002049	项目名称	工厂灯		计量单位		套	工程量	78				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012821	884.01			424.32	123.76	11.33			5.44	1.59
综合人工工日		小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日		未计价材料费							608.57				
清单项目综合单价								691.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型投光灯LED光源 250W 色温4000K						套	1.01	602.54	608.57			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	617.98		--	

项目编码		030412002050		项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量		78	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81	

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0128 21	884.01				424.32	123.76	11.33			5.44	1.59
综合人工工日			小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日			未计价材料费							558.07				
清单项目综合单价										641.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防爆型投光灯LED光源 200W 色温4000K							套	1.01	552.54	558.07			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2							m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100							套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费									--	0.4		--	
	材料费小计									--	567.48		--	

项目编码		030412002051	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0128 21	884.01			424.32	123.76	11.33			5.44	1.59
综合人工工日		小计							45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日		未计价材料费							465.89				
清单项目综合单价									549.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防爆型投光灯LED光源 150W 色温4000K						套	1.01	461.28	465.89			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	475.3		--	

项目编码		030412002056		项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量		118	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		164.85	48.08	34.34	9.41		16.49	4.81	

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008475	1337.35			641.93	187.23	11.33			5.44	1.59
综合人工工日			小计						45.67	9.41		21.93	6.4
0.324工日			未计价材料费						609.39				
清单项目综合单价									692.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式工厂灯(防爆型)LED光源 250W 色温4000K						套	1.01	603.36	609.39			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6~8×100						套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	618.8		--	

项目编码		030412004041	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价								120.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯LED 2W A型灯具						套	1.01	85	85.85			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	89.02		--	

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1745	标志、诱导装饰 灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、 173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									161.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防爆型安全出口标志灯LED 2W A型灯具						套	1.01	125	126.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	129.42		--	

项目编码		030412004044	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									100.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	68.82		--	

项目编码	030412004045	项目名称	装饰灯		计量单位		套	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							136.35				
清单项目综合单价								171.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型疏散出口标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	135	136.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	139.52		--	

项目编码		030412004046	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									100.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散方向标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			

	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	68.82	--	

项目编码		030412004047	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	102		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							136.35				
清单项目综合单价									171.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型疏散方向标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	135	136.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	139.52		--	

项目编码		030412004049	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									100.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯LED 1W A型灯具						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码		030412004051		项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		94.64	27.6	19.72	4.08		9.46	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	4.08		9.46	2.76	
0.186工日		未计价材料费							78.86					
清单项目综合单价									114.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	应急照明吸顶灯LED 10W 色温4000K						套	1.01	78.08	78.86				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41				
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.57	0.13				
	其他材料费								--	0.14		--		
	材料费小计								--	82.94		--		

项目编码		030412004054	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									113.97				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	应急照明壁灯LED 10W 色温4000K	套	1.01	78.08	78.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	82.03	--	

项目编码		030404035015		项目名称		控制按钮箱			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-332	端子箱安装 户外	台	1	213.06	57.44	2.7	102.27	29.83	213.06	57.44	2.7	102.27	29.83	
综合人工工日		小计							213.06	57.44	2.7	102.27	29.83	
2.01工日		未计价材料费							2353.14					
清单项目综合单价									2758.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.2	6	1.2				
	控制按钮箱户外型IP55						套	10.2	230.7	2353.14				
	kong'zhiJ422 Φ3.2						kg	0.2	3.77	0.75				
	无光调和漆						kg	0.2	12.86	2.57				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	钢锯条						根	0.5	0.21	0.11				
	塑料胶线2×16/0.15						m	2	1.46	2.92				
	角钢						kg	9	3.4	30.6				
	镀锌扁钢-25×4						kg	3	4.55	13.65				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2410.58		--		

项目编码		030404035020		项目名称		控制按钮箱			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-332	端子箱安装 户外	台	1	213.06	57.44	2.7	102.27	29.83	213.06	57.44	2.7	102.27	29.83		
综合人工工日		小计							213.06	57.44	2.7	102.27	29.83		

2.01工日		未计价材料费			3167.61		
清单项目综合单价					3572.91		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	控制按钮箱防爆型	套	10.2	310.55	3167.61		
	kong' zhiJ422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	无光调和漆	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	塑料胶线2×16/0.15	m	2	1.46	2.92		
	角钢	kg	9	3.4	30.6		
	镀锌扁钢-25×4	kg	3	4.55	13.65		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3225.05	--	

项目编码		030404035019		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25		
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25		
0.084工日		未计价材料费							10.86						
清单项目综合单价									26.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	10.65	10.86					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	12.18		--			

项目编码	030404035017	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-353	密闭开关 5A以下	10套	0.1	109.18	75.78		52.41	15.29	10.92	7.58		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	7.58		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费							26.25				
清单项目综合单价									51.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	密闭型单相二级加三极暗装插座安全型 250V 10A						套	1.02	25.73	26.24			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	0.515	2.25	1.16			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75						套	2.04	3.07	6.26			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	33.83		--	

项目编码	030404035016	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-394	防爆插座 三相四孔 60A以下	10套	0.1	191.86	155.05		92.09	26.86	19.19	15.51		9.21	2.69
综合人工工日		小计							19.19	15.51		9.21	2.69
0.181工日		未计价材料费							31.68				
清单项目综合单价								78.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型三相四极插座380V 80A						套	1.02	31.06	31.68			
	BX铜芯橡皮线500V6mm2						m	0.61	4.76	2.9			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75						套	4.08	3.07	12.53			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	47.19		--	

项目编码		030404035018		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-386	防爆插座 单相15A以下	10套	0.1	122.96	130.33		59.02	17.21	12.3	13.03		5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	13.03		5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							22.62				
清单项目综合单价									55.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型24v插座 24V 6A	套	1.02	22.18	22.62		
	BX铜芯橡皮线500V1.5mm2	m	0.305	1.53	0.47		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75	套	4.08	3.07	12.53		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	35.65	--	

项目编码		030409005004	项目名称		避雷网			计量单位		m	工程量		1924	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-919*0.6	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	148.19	14.47	7.01	71.13	20.75	14.82	1.45	0.7	7.11	2.08	
综合人工工日		小计							14.82	1.45	0.7	7.11	2.08	
0.1398工日		未计价材料费							1.84					
清单项目综合单价									28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌扁钢-25*4						m	0.63	2.92	1.84				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.06	3.77	0.23				
	厚漆						kg	0.0054	8.58	0.05				
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0096	12.86	0.12				
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.168	4.72	0.79				
	清油						kg	0.0024	13.72	0.03				
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.03	6.17	0.19				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	3.29		--		

项目编码	030409002008	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1490						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价								27.06					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	热镀锌扁钢-40*4	m	1.05	4.7	4.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.64	--	

项目编码		030409003005	项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量	518		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	62.58	18.25	13.04	0.46	2.83	6.26	1.83	
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.00536	293.62	23.35	40.48	140.94	41.11	1.57	0.13	0.22	0.76	0.22	
综合人工工日		小计							14.61	0.59	3.05	7.02	2.05	
0.1378工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									27.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19				
	钢锯条						根	0.02572	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.73	0.26				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01072	3.77	0.04				
	圆钢 φ10~14						kg	0.02412	3.42	0.08				
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	0.59		--			

项目编码		030409004004		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		2011	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	24.42	7.12	5.09	0.12	0.79	2.44	0.71		
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.44	0.71		

0.048工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				9.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4		kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.12	--	

项目编码		030409008015	项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台(块)	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板、总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									373.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱						个	1	85	85			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢						kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	125.08		--	

项目编码		030409008016		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	139.92	40.81	29.15	4.2	0.24	13.99	4.08	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51	

4-354	照明开关 面板 (盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		33.07	9.65	6.89	0.05		3.31	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	19.03	5.56
0.374工日		未计价材料费							4.52				
清单项目综合单价									73.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	接线盒（铁质）						只	1.02	2.66	2.71			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	接线盒面板						个	1.02	1.77	1.81			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	9.31		--	

项目编码		030413001016	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	450	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1813	轻型铁构件 制作	100kg	0.01	803.48	88.56	99.48	385.67	112.49	8.03	0.89	0.99	3.86	1.12
4-1814	轻型铁构件 安装	100kg	0.01	478.06	15.89	28.79	229.47	66.93	4.78	0.16	0.29	2.29	0.67
综合人工工日		小计							12.81	1.05	1.28	6.15	1.79
0.1209工日		未计价材料费							3.87				
清单项目综合单价								26.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 8 Q235						kg	1.04	3.56	3.7			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01296	3.77	0.05			
	破布						kg	0.00396	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.0216	0.86	0.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.19584	1.1	0.22			
	溶剂汽油						kg	0.00612	7.89	0.05			
	无光调和漆						kg	0.01872	12.86	0.24			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02448	12.86	0.31			

	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.00612	4.72	0.03		
	清油	kg	0.00734	13.72	0.1		
	角钢	kg	0.046	3.72	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码		030414011014	项目名称		接地装置		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	45.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-43	镀锌钢塑复合管（冷水型）DN80	10m	0.1	104.94	47	1.39	46.17	14.69	10.49	4.7	0.14	4.62	1.47
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							11.18	5.07	0.14	4.92	1.57
0.1055工日		未计价材料费							87.61				
清单项目综合单价								110.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢塑复合管（冷水型）DN80						m	1.015	86.31	87.6			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	尼龙砂轮片Φ400						片	0.008	8.66	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.012	5.15	0.06			
	厚漆						kg	0.005	8.58	0.04			
	机油						kg	0.003	7.72	0.02			

	室外镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.172	24.41	4.2		
	水	m3	0.105	4.57	0.48		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	92.68	--	

项目编码		031001007026	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	50.2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.53	141.32	44.97	32.12	12.46	1.35	14.13	4.5	
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							32.81	12.83	1.35	14.43	4.6	
0.3095工日		未计价材料费							88.04					
清单项目综合单价									154.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管（热水）公称直径80mm以内						m	1.02	86.31	88.04				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80						个	0.391	25.25	9.87				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.22	3.5	0.77				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.025	3.77	0.09				
	氧气						m3	0.012	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.004	15.44	0.06				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15				
	调和漆						kg	0.007	11.15	0.08				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.023	8.66	0.2				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	机油						kg	0.018	7.72	0.14				
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费						—			0.4		—		
	材料费小计						—			100.87		—		

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	117.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24	
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	13.64	4.34	
0.2925工日		未计价材料费							74.7					
清单项目综合单价									135.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管公称直径65mm以内						m	1.02	73.23	74.69				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	水						m3	0.098	4.57	0.45				
	防锈漆						kg	0.008	12.86	0.1				
	调和漆						kg	0.005	11.15	0.06				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.023	8.66	0.2				
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02				
	机油						kg	0.018	7.72	0.14				
	线麻						kg	0.012	10.29	0.12				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费									—	0.35		—	
	材料费小计									—	85.63		—	

项目编码	031001007027	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	17.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1

综合人工工日		小计		31.01	10.93	0.96	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费		74.7				
清单项目综合单价				135.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢塑复合管（热水）公称直径65mm以内		m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65		个	0.425	19.13	8.13		
	铅油		kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢		kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10		套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气		m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气		kg	0.003	15.44	0.05		
	水		m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆		kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆		kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.023	8.66	0.2		
	汽油		kg	0.002	9.12	0.02		
	机油		kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻		kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉		kg	0.0014	3.43			
	其他材料费				--	0.35	--	
	材料费小计				--	85.63	--	

项目编码		031001007021	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	393.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价								113.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			

	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007022		项目名称		复合管			计量单位		m	工程量	284.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07	
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14	
0.2789工日		未计价材料费							40.64					
清单项目综合单价									94.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管公称直径40mm以内						m	1.02	39.84	40.64				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40						个	0.716	6.89	4.93				
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2				
	型钢						kg	0.12	3.5	0.42				
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04				
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01				
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03				
	水						m3	0.063	4.57	0.29				
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06				

	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码		031001007028		项目名称		复合管			计量单位		m	工程量		51.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07		
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07		
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14		
0.2789工日		未计价材料费							40.64						
清单项目综合单价									94.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢塑复合管（热水）公称直径40mm以内						m	1.02	39.84	40.64					
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40						个	0.716	6.89	4.93					
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2					
	型钢						kg	0.12	3.5	0.42					
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04					
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01					
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03					
	水						m3	0.063	4.57	0.29					
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06					
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03					
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04					
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02					
	机油						kg	0.02	7.72	0.15					
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01					
	钢锯条						根	0.267	0.21	0.06					
	漂白粉						kg	0.0009	3.43						

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	107.27	34.13	24.38	6.33	0.41	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							37.58				
清单项目综合单价									83.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管（热水型）公称直径32mm以内						m	1.02	36.84	37.58			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.5	0.28			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.059	4.57	0.27			
	防锈漆						kg	0.004	12.86	0.05			
	调和漆						kg	0.002	11.15	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	机油						kg	0.017	7.72	0.13			
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.241	0.21	0.05			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费									--	0.19	--	
	材料费小计									--	44.14	--	

项目编码	031001007024	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	6.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83

10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									54.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢塑复合管公称直径15mm以内						m	1.02	15.35	15.66			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15						个	1.637	2.65	4.34			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	管子托钩DN15						个	0.146	1.01	0.15			
	型钢						kg	0.04	3.5	0.14			
	膨胀螺栓M8						套	0.22	0.3	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.001	2.83				
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.055	4.57	0.25			
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01			
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	机油						kg	0.023	7.72	0.18			
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.39	0.21	0.08			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	21.26		--	

项目编码		031001007025	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	92.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									54.2				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径15mm以内						m	1.02	15.35	15.66			

细	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			—	0.12	—	
	材料费小计			—	21.26	—	

项目编码	031001006106	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	169					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									29.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管DN15						m	1.02	5.49	5.6			
	PP-R给水管件DN15						个	1.637	2.5	4.09			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费							--	0.09		--		
	材料费小计							--	11.32		--		

项目编码	031001006123	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	303					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									29.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15						m	1.02	5.49	5.6			
	PP-R给水管件DN15						个	1.637	2.5	4.09			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	11.32		--	

项目编码	031001006107	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价								31.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20						m	1.02	6.95	7.09			
	PP-R给水管件DN15						个	1.637	2.5	4.09			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	12.81	--	

项目编码		031001006109	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	40.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	55.04	17.51	12.51	1.41	0.1	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							21.86				
清单项目综合单价									44.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25						m	1.02	13.95	14.23			
	PP-R给水管件DN32						个	0.803	9.5	7.63			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	23.5		--	

项目编码		031001006122	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	55.04	17.51	12.51	1.41	0.1	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							21.86				
清单项目综合单价									44.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R给水管DN32			m	1.02	13.95	14.23		
	PP-R给水管件DN32			个	0.803	9.5	7.63		
	管子托钩DN32			个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费					--	0.13	--	
	材料费小计					--	23.5	--	

项目编码		031001006111	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	12.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费							34.85				
清单项目综合单价									61.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40						m	1.02	25.39	25.9			
	PP-R给水管件DN40						个	0.716	12.5	8.95			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费							--	0.14		--		
	材料费小计							--	36.66		--		

项目编码		031001006124	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R塑料给水管（冷水型）DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

综合人工工日		小计		15.36	1.86	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费		53.44				
清单项目综合单价				79.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R塑料给水管（冷水型）DN50		m	1.02	52.39	53.44		
	管子托钩DN50		个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉		kg	0.0009	3.43			
	水		m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费				--	0.16	--	
	材料费小计				--	55.3	--	

项目编码		030413002008		项目名称		凿（压）槽			计量单位		m	工程量	397.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		30.32	9.65	6.89	0.25			3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25			3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.27	0.12				
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.25		--		

项目编码		030413002007		项目名称		凿（压）槽			计量单位		m	工程量		15.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		45.24	14.39	10.28	0.52		4.52	1.44		
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.52	1.44		
0.097工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									16.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26					
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.52	--	

项目编码		031002001010		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	80	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03				
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03				
	普通木成材						m3	0.00011	1372.08	0.15				
	厚漆						kg	0.00017	8.58					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.00045	3.26					
	精制六角螺栓						kg	0.00679	4.82	0.03				

	螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003027		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	80	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3				
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07				
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	0.59		--		

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	12.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ 57mm以下 厚度32mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26

2.78工日		未计价材料费			1142.39				
清单项目综合单价					1694.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板			m3	1.03	1046.11	1077.49		
	胶带(9m/卷)			卷	11	5.9	64.9		
	粘结剂			kg	5.5	15.44	84.92		
	破布			kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1228.51	--	

项目编码		031208007009		项目名称		防潮层、保护层		计量单位		m2		工程量		250.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81		
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81		
0.189工日		未计价材料费							20.58						
清单项目综合单价									58.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.2	17.15	20.58					
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	1.74	0.59	1.03					
	钻头 φ3						根	0.2	1.2	0.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	21.85		--			

项目编码	031003001094	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							49.29				
清单项目综合单价								70.31					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜质截止阀DN15						个	1.01	48.8	49.29			

细	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.57	--	

项目编码		031003001095	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							49.29				
清单项目综合单价									70.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质止回阀DN15						个	1.01	48.8	49.29			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.57		--	

项目编码	031003001096		项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	11				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		7.46	2.37	16.96	7.52		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		7.46	2.37

0.16工日		未计价材料费			40				
清单项目综合单价					74.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动排气阀DN15			个	1	40	40		
	镀锌管箍DN15			个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15			个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15			个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8			十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5			十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5			kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 Φ 8~14			kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级			kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11		
	机油			kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条			根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	47.52	--		

项目编码		031003013001		项目名称		水表			计量单位		组	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-632	远传电磁水表DN65	组	1	106	153.58		46.64	14.84	106	153.58		46.64	14.84	
综合人工工日		小计							106	153.58		46.64	14.84	
1工日		未计价材料费							332.73					
清单项目综合单价									653.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	远传电磁水表DN65						只	1	332.73	332.73				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47				
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43				
	机油						kg	0.015	7.72	0.12				
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05				
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	486.31		--		

项目编码	031003001097	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									86.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式减压阀，阀后压力0.12MpaDN15						个	1.01	65	65.65			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.93		--	

项目编码	031003001098	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							166.65				
清单项目综合单价									226.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式减压阀DN50						个	1.01	165	166.65			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.35	--	

项目编码		031003001099	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							166.65				
清单项目综合单价									226.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN50						个	1.01	165	166.65			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	186.35		--	

项目编码		031003001100	项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423备注5	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	33.07	19.7		14.55	4.63	33.07	19.7		14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.07	19.7		14.55	4.63
0.312工日		未计价材料费							201.48				
清单项目综合单价									273.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低阻力型倒流防止器阀组DN50		个	1.01	199.49	201.48		
	镀锌活接头DN50		个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆		kg	0.02	8.58	0.17		
	机油		kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸		张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条		根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	221.18	--	

项目编码		031003001101	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									179.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN40						个	1.01	125	126.25			
	镀锌活接头DN40						个	1.01	12.07	12.19			
	厚漆						kg	0.017	8.58	0.15			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.008	7.72	0.06			
	棉纱头						kg	0.024	5.57	0.13			
	砂纸						张	0.24	0.94	0.23			
	钢锯条						根	0.23	0.21	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	139.2		--	

项目编码	031003001102	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-422	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56	
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56	
0.24工日		未计价材料费							147.86					
清单项目综合单价									201					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜质液位控制阀DN40						个	1.01	146.4	147.86				
	镀锌活接头DN40						个	1.01	12.07	12.19				
	厚漆						kg	0.017	8.58	0.15				
	机油						kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.008	7.72	0.06				
	棉纱头						kg	0.024	5.57	0.13				
	砂纸						张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条						根	0.23	0.21	0.05				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	160.81		--	

项目编码	031003001103	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							106.05				
清单项目综合单价									139.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN32						个	1.01	105	106.05			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.006	7.72	0.05			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费												

	材料费小计	--	116.1	--	

项目编码		031003001104	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									87.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN20						个	1.01	65	65.65			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	70.81		--	

项目编码		031003003073	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54	
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	33.11	10.54	
0.71工日		未计价材料费							374.54					
清单项目综合单价								615.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN80						个	1	374.54	374.54				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				

	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	479.2	--	

项目编码		031003003074		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-437备注5	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	97.84	104.66	17.38	43.05	13.7	97.84	104.66	17.38	43.05	13.7		
综合人工工日		小计							97.84	104.66	17.38	43.05	13.7		
0.923工日		未计价材料费							412.59						
清单项目综合单价									689.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰旋流防止器DN80						个	1	412.59	412.59					
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	517.25		--		

项目编码	031003003075	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35

综合人工工日		小计		66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费		322.86				
清单项目综合单价				529.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰闸阀DN65		个	1	322.86	322.86		
	平焊法兰1.6MPa DN65		片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80		套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6		kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气		kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气		m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆		kg	0.09	8.58	0.77		
	清油		kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头		kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸		张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	406.5	—	

项目编码		040504001006	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1038.59	1245.05	37.06	456.98	145.4	1038.59	1245.05	37.06	456.98	145.4
5-444	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高每增 0.2m	座	-4.5	73.88	78.61		32.51	10.34	332.46	353.75		-146.3	-46.53
综合人工工日		小计							706.13	891.3	37.06	310.68	98.87
6.6615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2044.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	8.185	41.77	341.89			
	沥青漆						kg	0.559	10.29	5.75			
	草袋子						只	4.531	0.86	3.9			
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3			
	水						m3	1.8637	4.57	8.52			
	钢筋混凝土管 Φ 300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖 Φ 600 轻型						套	1	214.39	214.39			

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	435.77 5	0.27	117.66		
	中(粗)砂	t	1.3558 78	67.39	91.37		
	碎石5~16	t	0.2404 78	66.06	15.89		
	碎石5~40	t	1.0776	60.23	64.9		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	891.3	--	

项目编码		010101002013		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	231.48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84				0.81	0.26
1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	148.1	47.12	0.3		2.51	0.13	0.04	
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.94	0.3	
0.021工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	010103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	219.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-869	矩形钢板水箱安装 总容量3.6m3	个	1	321.18	2.58	89.5	141.32	44.97	321.18	2.58	89.5	141.32	44.97
综合人工工日		小计							321.18	2.58	89.5	141.32	44.97
3.03工日		未计价材料费							8739.8				
清单项目综合单价								9339.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S316不锈钢组合式热水箱,带温控阀、外壳保温荷载5.0t*2*1.5m(h),有效容积不小于3.6立方米						个	1	8739.8	8739.8			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.5	5.15	2.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8742.38		--	

项目编码		031006015004		项目名称		水箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-869	矩形钢板水箱安装 总容量3.6m3	个	1	321.18	2.58	89.5	141.32	44.97	321.18	2.58	89.5	141.32	44.97		
综合人工工日		小计							321.18	2.58	89.5	141.32	44.97		
3.03工日		未计价材料费							7985.61						
清单项目综合单价									8585.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	S316不锈钢组合式热水箱,外壳保温荷载5.0t*2*1.5m(h),有效容积不小于3.6立方米						个	1	7985.61	7985.61					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.5	5.15	2.58					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		7988.19		--		

项目编码		031007001002	项目名称		燃气开水炉			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-882	开水炉 型号 YL-150	台	1	99.64	0.06		43.84	13.95	99.64	0.06		43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	0.06		43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							46139.07				
清单项目综合单价								46296.56					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	容积式燃气热水炉容积式燃气热水炉 户内、冷凝型,储水容量V=450升、P=1.1MPa,供应热水前,提前1.3h 热媒为天然气、额定输入热负荷99Kw,开启燃气热水炉加热热效率≥105%%,电功率N=600W~220V,相对温升35℃的热水产量为2572升/时, 相对温升55℃的热水产量为1637升/时,直径D=840mm、高度H=1920mm,运行重量850Kg	台	1	46139.07	46139.07		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46139.13	--	

项目编码		030109001004		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15	
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06	
综合人工工日		小计							322.88	62.14	49.29	142.07	45.21	
3.046工日		未计价材料费							1963.17					
清单项目综合单价									2584.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	循环加热泵Q=12m3/hr, H=15m, N=2.0kW；单台荷载150KG						台	1	1952.04	1952.04				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.184	9.12	1.68				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	金属软管活接头 φ25	套	2.04	3.55	7.24		
	金属软管 φ25	m	1.25	3.11	3.89		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	2025.31	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06
综合人工工日		小计							322.88	62.14	49.29	142.07	45.21
3.046工日		未计价材料费							2451.18				
清单项目综合单价									3072.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水供水泵Q=20m3/hr, H=10m, N=2.0kW；单台荷载150KG						台	1	2440.05	2440.05			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油						kg	0.184	9.12	1.68			
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4			
	机油						kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38			

	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	金属软管活接头 φ25	套	2.04	3.55	7.24		
	金属软管 φ25	m	1.25	3.11	3.89		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	2513.32	--	

项目编码		030109001006	项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15	301.04	57.14	46.11	132.46	42.15	
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06	
综合人工工日		小计							322.88	62.14	49.29	142.07	45.21	
3.046工日		未计价材料费							2451.18					
清单项目综合单价									3072.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	冷水供水泵Q=20m3/hr, H=10m, N=2.0kW；单台荷载150KG						台	1	2440.05	2440.05				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				

	汽油	kg	0.184	9.12	1.68		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	3.55	7.24		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.11	3.89		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	2513.32	--	

项目编码		031006008002		项目名称		水处理器			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通10-补94	水箱自洁器安装(外置式)DN20	台	1	125.08	55.15		55.04	17.51	125.08	55.15		55.04	17.51	
综合人工工日		小计							125.08	55.15		55.04	17.51	
1.18工日		未计价材料费							3992.8					
清单项目综合单价									4245.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	臭氧自洁器（含全套臭氧输出管、附件等）						台	1	3992.8	3992.8				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.02	5.57	0.11				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.884	0.3	0.57				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75						套	4.12	1.29	5.31				
	地脚螺栓M12×160						套	4.04	1.97	7.96				

	精制六角螺母M12	十个	0.404	0.77	0.31		
	水泥42.5级	kg	3.942	0.3	1.18		
	黄砂	kg	9.936	0.07	0.7		
	铅油	kg	0.04	14.58	0.58		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	丝扣闸阀DN20	个	1.01	14.71	14.86		
	丝扣法兰1.6MPa以下DN20	片	1.01	12.73	12.86		
	其他材料费			--	10.48	--	
	材料费小计			--	4047.95	--	

项目编码		031006012002		项目名称		热水器、开水炉		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-844	电热水器(立式) RS100型	台	1	138.86	4.15		61.1	19.44	138.86	4.15		61.1	19.44		
综合人工工日		小计							138.86	4.15		61.1	19.44		
1.31工日		未计价材料费							1153.48						
清单项目综合单价									1377.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电热水器6KW~380v						台	1	1153.48	1153.48					
	镀锌管箍DN25						个	2	1.93	3.86					
	线麻						kg	0.02	10.29	0.21					
	钢锯条						根	0.4	0.21	0.08					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1157.63		--			

项目编码	031006013002	项目名称	消毒器、消毒锅		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-849	消毒器安装 湿式 900×900	台	1	63.6	5.72		27.98	8.9	63.6	5.72		27.98	8.9
综合人工工日		小计							63.6	5.72		27.98	8.9
0.6工日		未计价材料费							4880.09				
清单项目综合单价								4986.29					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	(AOT) 消毒装置：紫外光催化二氧化钛处理量5m3/hr； 220V 300W	台	1	4880.09	4880.09		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.15	5.57	0.84		
	油浸石棉绳	kg	0.1	11.15	1.12		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	红丹粉	kg	0.01	6.86	0.07		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4885.81	--	

项目编码		031002002001		项目名称		设备支架			计量单位		Kg	工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	362.52	31.99	134.84	159.51	50.75	3.63	0.32	1.35	1.6	0.51		
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	242.74	11.8	15.8	106.81	33.98	2.43	0.12	0.16	1.07	0.34		
综合人工工日		小计							6.06	0.44	1.51	2.67	0.85		
0.0571工日		未计价材料费							3.78						
清单项目综合单价									15.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢材						kg	1.05	3.598	3.78					
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下						套	0.03828	4	0.15					
	钢丝刷子						把	0.00158	1.54						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01014	3.77	0.04					
	溶剂汽油						kg	0.00171	7.89	0.01					
	清油						kg	0.0019	13.72	0.03					
	无光调和漆						kg	0.00507	12.86	0.07					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.00655	12.86	0.08					
	松香水						kg	0.00158	4.72	0.01					
	破布						kg	0.00095	6	0.01					

铁砂布2#	张	0.0158 4	0.86	0.01		
锯条	根	0.0047 5	0.19			
砂轮片 Φ 350	片	0.0015 8	9.86	0.02		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	4.22	--	

项目编码		031004006005		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-702	蹲便器 感应式暗装式	10组	0.1	908.42	304.59		399.7	127.18	90.84	30.46		39.97	12.72		
综合人工工日		小计							90.84	30.46		39.97	12.72		
0.857工日		未计价材料费							2967.99						
清单项目综合单价									3141.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蹲式陶瓷大便器						套	1.01	2661.87	2688.49					
	感应式冲水器						组	1	248.44	248.44					
	冲水器配件						套	1	31.06	31.06					
	大便器密封圈						个	1.1	12.43	13.67					
	油灰						kg	0.5	1.29	0.65					
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17					
	机油						kg	0.02	7.72	0.15					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15					
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86					
	标准砖240×115×53						百块	0.16	40.8	6.53					
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	焊锡丝						kg	0.03	42.88	1.29					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51					
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17					
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	2998.45		--		

项目编码	031004006006	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		269.11	85.63	61.16	8.09		26.91	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		26.91	8.56
0.577工日		未计价材料费							3284.31				
清单项目综合单价									3389.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器						套	1.01	3105.51	3136.57			
	连体进水阀配件						套	1.01	31.06	31.37			
	座便器桶盖						个	1.01	57.67	58.25			
	连体排水口配件						套	1.01	31.06	31.37			
	角阀						个	1.01	13.31	13.44			
	金属软管						个	1	13.31	13.31			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.03	7.72	0.23			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.015	7.72	0.12			
	油灰						kg	0.5	1.29	0.65			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3292.4		--	

项目编码	031004007004	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		389.44	123.91	88.51	13.58		38.94	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		38.94	12.39
0.835工日		未计价材料费							2381.01				
清单项目综合单价								2534.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应挂式小便器						套	1.01	2040.77	2061.18			
	感应式冲水器						组	1	248.44	248.44			
	冲水器配件						套	1	31.06	31.06			
	排水栓						套	1.01	39.93	40.33			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.412	0.69	0.28			

	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2394.59	--	

项目编码		031004003006	项目名称		洗脸盆			计量单位		组	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	1282.6	100.8		564.34	179.56	128.26	10.08		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	10.08		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费							871.08				
清单项目综合单价									1083.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆						套	1.01	665.47	672.12			
	扳把式脸盆水嘴						套	1.01	84.29	85.13			
	角阀						个	2.02	13.31	26.89			
	金属软管						个	2.02	13.31	26.89			
	洗脸盆下水口(铜)						个	1.01	59.45	60.04			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12			
	等边角钢 L 60×5						kg	0.494	3.4	1.68			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	棉纱头						kg	0.0213	5.57	0.12			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	铅油						kg	0.02	14.58	0.29			
	膨胀螺栓M8						套	2.06	0.3	0.62			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	881.16	--	

项目编码		031004003007		项目名称		洗脸盆		计量单位		组	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		103.07	32.8	23.43	8.18		10.31	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费							716.93				
清单项目综合单价									762.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆						只	1.01	576.74	582.51			
	水嘴						个	1.01	133.09	134.42			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管 φ 6×50						十个	0.416	0.69	0.29			
	自攻螺钉M6×50						十个	0.416	0.76	0.32			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	防腐油						kg	0.02	5.15	0.1			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	725.11		--	

项目编码		031004004003	项目名称		洗涤盆		计量单位		组	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		171.64	54.61	39.01	7.73		17.16	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		17.16	5.46
0.368工日		未计价材料费							488.41				
清单项目综合单价									557.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆						只	1.01	310.55	313.66			
	水嘴						个	1.01	133.09	134.42			

	排水栓	套	1.01	39.93	40.33		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	496.14	--	

项目编码		031004004004		项目名称		洗涤盆		计量单位		组	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		171.64	54.61	39.01	7.73		17.16	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		17.16	5.46
0.368工日		未计价材料费							488.41				
清单项目综合单价									557.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆						只	1.01	310.55	313.66			
	水嘴						个	1.01	133.09	134.42			
	排水栓						套	1.01	39.93	40.33			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.028	8.58	0.24			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	496.14		--	

项目编码	031004014011		项目名称	给、排水附（配）件			计量单位	个(组)	工程量	10			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		70.89	22.56	16.11	2.26		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		7.09	2.26

0.152工日		未计价材料费				31.06			
清单项目综合单价						58.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50			个	1	31.06	31.06		
	焊接钢管DN50			m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级			kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	33.32	--	

项目编码		031004014012		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个(组)	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		165.11	52.53	37.52	4.7		16.51	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	4.7		16.51	5.25	
0.354工日		未计价材料费							60.34					
清单项目综合单价									124.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢网框式地漏DN100						个	1	60.34	60.34				
	焊接钢管DN100						m	0.1	43.42	4.34				
	水泥32.5级						kg	0.7	0.27	0.19				
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	65.04		--		

项目编码		031004010002		项目名称		淋浴器		计量单位		套		工程量		52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	589.37		261.18	83.1	59.36	58.94		26.12	8.31		
综合人工工日		小计							59.36	58.94		26.12	8.31		
0.56工日		未计价材料费							1286.57						
清单项目综合单价									1439.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品双管淋浴器						个	1	1286.57	1286.57					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m ³	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	34	--	

项目编码	031001006113	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							20.51				
清单项目综合单价									56.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75						m	0.963	12.87	12.39			
	承插塑料排水管件dn75						个	1.076	7.54	8.11			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95			

	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.05	--	

项目编码		031001006114	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	124.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.74				
清单项目综合单价									37.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50						m	0.967	7.84	7.58			
	承插塑料排水管件dn50						个	0.902	3.5	3.16			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.74		--	

项目编码		031202008012	项目名称		埋地管道防腐蚀			计量单位		m2	工程量	32.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费							24.89				
清单项目综合单价									67.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	0.905	14.14	12.8			
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	28.35		--	

项目编码		010101002014		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3		工程量		72	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84				0.81	0.26		
1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	148.1	47.12	0.3		2.51	0.13	0.04			
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.94	0.3			
0.021工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									5.89							
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费									—		—				

细	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031001006115	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	1182.85		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-322	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径200mm	10m	0.1	198.22	33.91	1.59	87.22	27.75	19.82	3.39	0.16	8.72	2.78	
综合人工工日		小计							19.82	3.39	0.16	8.72	2.78	
0.187工日		未计价材料费							80.79					
清单项目综合单价									115.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管（防紫外线型）dn200						m	0.98	73.65	72.18				
	承插塑料排水管件dn200						个	0.26	33.14	8.62				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.03	10.72	0.32				
	丙酮						kg	0.045	5.15	0.23				
	钢锯条						根	0.359	0.21	0.08				
	铁砂布2#						张	0.096	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.031	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M18×200						套	0.36	3.43	1.23				
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.116	3.64	0.42				
	水						m3	0.048	4.57	0.22				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.15	0.04				

	电	kW·h	0.292	0.76	0.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	84.18	--	

项目编码		031001006119	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	342		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	28.29	1.59	72.76	23.15	16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费							52.03				
清单项目综合单价									81.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160						m	0.98	48.28	47.31			
	承插塑料排水管件（防紫外线型）dn160						个	0.26	18.14	4.72			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条						根	0.299	0.21	0.06			
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢<-59						kg	0.096	3.64	0.35			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.243	0.76	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.004	3.77	0.02			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	54.86		--	

项目编码	031001006120	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	701.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	48.97	15.58	11.13	3	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费							25.26				
清单项目综合单价									46.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110						m	0.951	22.51	21.41			
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	10	3.85			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.595	0.33	0.2			
	扁钢<-59						kg	0.136	3.64	0.5			
	水						m3	0.026	4.57	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.19	0.76	0.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	28.26		--	

项目编码		031001007018		项目名称		复合管		计量单位		m	工程量		724.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通10-补12	室内钢塑给水管(沟槽连接)DN100	10m	0.1	294.68	9.35	26.8	129.66	41.26	29.47	0.94	2.68	12.97	4.13	
综合人工工日		小计							29.47	0.94	2.68	12.97	4.13	
0.278工日		未计价材料费							113.39					
清单项目综合单价									163.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌内涂塑焊接钢管DN100DN100						m	1.02	111.17	113.39				
	水						m3	0.031	4.57	0.14				
	其他材料费								--	0.8		--		
	材料费小计								--	114.33		--		

项目编码		031001007019		项目名称		复合管			计量单位		m	工程量		362	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
通10-补15	室内钢塑给水管(沟槽连接)DN200	10m	0.1	366.76	11.01	54.23	161.37	51.35	36.68	1.1	5.42	16.14	5.14		
综合人工工日		小计							36.68	1.1	5.42	16.14	5.14		
0.346工日		未计价材料费							226.79						
清单项目综合单价									291.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌内涂塑焊接钢管DN200DN200						m	1.02	222.34	226.79					
	水						m3	0.05	4.57	0.23					
	其他材料费								--		0.87		--		
	材料费小计								--		227.89		--		

项目编码		031001006118	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	131.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	102.61	32.65	23.32	3.44	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							30.56				
清单项目综合单价								71.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110						m	0.852	22.51	19.18			
	承插塑料排水管件dn110						个	1.138	10	11.38			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			

	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	34	--	

项目编码		031002001011	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	1200.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03			
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03			
	普通木成材						m3	0.00011	1372.08	0.15			

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003028		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	1200.01	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3				
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07				
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	0.59		--		

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	93
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.77	0.56
0.038工日		未计价材料费							21.87				
清单项目综合单价									38.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	87型雨水斗 DN100						只	1.02	21.44	21.87			
	PVC塑料抱箍 φ110						副	1.02	4.29	4.38			
	PVC塑料管束节dn110						个	1.02	5.88	6			
	胶水						kg	0.027	10.72	0.29			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	32.53		--	

项目编码		031004014014	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个(组)	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.77	0.56
0.038工日		未计价材料费							21.87				
清单项目综合单价									38.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	侧入式雨水斗 DN100						只	1.02	21.44	21.87			
	PVC塑料抱箍 φ110						副	1.02	4.29	4.38			
	PVC塑料管束节dn110						个	1.02	5.88	6			
	胶水						kg	0.027	10.72	0.29			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	32.53		--	

项目编码		010101002015		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		700.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-6	3m<底宽≤7m的 沟槽挖土或 20m2<底面积 ≤150m2的基坑 人工挖土 深度 在1.5m以内 干 土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84				0.81	0.26	

1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	148.1	47.12	0.3		2.51	0.13	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.94	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001015		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	665.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031002003059		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59	
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59	
0.309工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14				
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41				
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69				
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003060	项目名称	套管		计量单位		个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.35		--	

项目编码		031002003061		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73		
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73		
0.184工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									44.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27					
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46					
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76					
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12					
	其他材料费						—					—			

	材料费小计	--	11.61	--	

项目编码	031002003062	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码		031002003063		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费									--	0.01	--		
	材料费小计									--	25.24	--		

项目编码	031002003064	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	152.51	48.53	34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.99		--	

项目编码	031002003065	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	29.61	--	

项目编码		031002003066	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.63		--	

项目编码		031002003067		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14		
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14		
0.414工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									146.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝钢管 φ273×7						m	0.305	229.64	70.04					
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47					
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45					
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	74.34	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	28.64	9.11	65.08	11.5	4.57	28.64	9.11
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							1443.6	48.62	18.3	635.2	202.09
13.619工日		未计价材料费							40819.15				
清单项目综合单价									43166.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联式空调（热泵）机组VRF-2F-116HP						台	1	40637.87	40637.87			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.2095	9.12	1.91			
	金属软管活接头φ40						套	2.04	4.44	9.06			
	金属软管φ40						m	1.25	3.99	4.99			
	电						kW·h	2.4	0.76	1.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	焊锡丝						kg	0.04	42.88	1.72			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	型钢	kg	15.6	3.82	59.59		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.2035 ₅	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	钢丝刷子	把	0.0225	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.1635	0.86	0.14		
	破布	kg	0.0225	6	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.3165	14.14	4.48		
	调和漆	kg	0.225	14.09	3.17		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	40867.77	--	

项目编码		030701003002		项目名称		空调器			计量单位		台(组)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37			
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36			
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	28.64	9.11	65.08	11.5	4.57	28.64	9.11			
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95			
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94			
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65			
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45			
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42			
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42			

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							1443.6	48.62	18.3	635.2	202.09
13.619工日		未计价材料费							35310.08				
清单项目综合单价									37657.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联式空调（热泵）机组VRF-1F-1、VRF-2F-214HP						台	1	35128.8	35128.8			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.2095	9.12	1.91			
	金属软管活接头 φ40						套	2.04	4.44	9.06			
	金属软管 φ40						m	1.25	3.99	4.99			
	电						kW·h	2.4	0.76	1.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	焊锡丝						kg	0.04	42.88	1.72			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.008	51.45	0.41			
	电力复合脂						kg	0.008	17.15	0.14			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.48	4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.4	7.86	3.14			
	型钢						kg	15.6	3.82	59.59			
	电焊条J422 φ4						kg	0.285	3.73	1.06			
	乙炔气						kg	0.0723	15.44	1.12			
	氧气						m3	0.20355	2.83	0.58			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	3.0816	0.67	2.06			
	砂轮片 φ400						片	0.1416	11.58	1.64			
	钢丝刷子						把	0.0225	1.54	0.03			
	铁砂布2#						张	0.1635	0.86	0.14			
	破布						kg	0.0225	6	0.14			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.3165	14.14	4.48			
	调和漆						kg	0.225	14.09	3.17			
	其他材料费								--	1.38		--	
	材料费小计								--	35358.7		--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	10
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	171.72	2.79		75.56	24.04	171.72	2.79		75.56	24.04
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							481.97	45.61	17.18	212.08	67.47
4.547工日		未计价材料费							2928.96				
清单项目综合单价									3753.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板四面环绕气流嵌入型室内机(高天花板型)T100型;带冷凝水提升泵;制冷量:10kW;制热量:11.2kW;功率:55W/220V;噪声≤43dB(A)						台	1	2750.6	2750.6			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.1915	9.12	1.75			
	金属软管活接头 φ25						套	2.04	3.55	7.24			
	金属软管 φ25						m	1.25	3.11	3.89			
	电						kW·h	1.2	0.76	0.91			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.77	0.05			
	焊锡丝						kg	0.028	42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.006	51.45	0.31			
	电力复合脂						kg	0.006	17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.08	12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.48	4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.28	7.86	2.2			
	型钢						kg	15.6	3.82	59.59			

	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.2035 ₅	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	钢丝刷子	把	0.0225	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.1635	0.86	0.14		
	破布	kg	0.0225	6	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.3165	14.14	4.48		
	调和漆	kg	0.225	14.09	3.17		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	2974.57	--	

项目编码		030701003004	项目名称		空调器			计量单位		台(组)	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							457.59	45.61	17.18	201.35	64.06
4.317工日		未计价材料费							3372.6				
清单项目综合单价									4158.39				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	天花板四面环绕气流嵌入式室内机(高天花板型)T156型;带 冷凝水提升泵;制冷量:5.6kW;制热量:6.3kW;功率 :26W/220V;噪声≤32dB(A)	台	1	3194.24	3194.24		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器15KG	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.1915	9.12	1.75		
	金属软管活接头φ25	套	2.04	3.55	7.24		
	金属软管φ25	m	1.25	3.11	3.89		
	电	kW·h	1.2	0.76	0.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	型钢	kg	15.6	3.82	59.59		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	钢丝刷子	把	0.0225	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.1635	0.86	0.14		
	破布	kg	0.0225	6	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.3165	14.14	4.48		
	调和漆	kg	0.225	14.09	3.17		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	3418.21	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器		计量单位	台(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊 顶式 重量 0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	85.38	6.33	5.56	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.86	2	40.58	12.91	13.83	0.13	0.3	6.09	1.94
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.15	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	4.61	0.31	1.19	2.03	0.65
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	3.18	0.41	1.19	1.4	0.45
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	3.02	0.36	1.19	1.33	0.42
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	3.02	0.12	1.19	1.33	0.42
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	3.02	0.11	1.19	1.33	0.42
综合人工工日		小计							457.59	45.61	17.18	201.35	64.06
4.317工日		未计价材料费							5945.74				
清单项目综合单价									6731.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体天花板嵌入式空调机组(环保冷媒) SAC-1F-1/25匹						台	1	5767.38	5767.38			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.1915	9.12	1.75			
	金属软管活接头 φ25						套	2.04	3.55	7.24			
	金属软管 φ25						m	1.25	3.11	3.89			
	电						kW·h	1.2	0.76	0.91			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.77	0.05			
	焊锡丝						kg	0.028	42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.006	51.45	0.31			
	电力复合脂						kg	0.006	17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.08	12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.48	4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.28	7.86	2.2			
	型钢						kg	15.6	3.82	59.59			
	电焊条J422 φ4						kg	0.285	3.73	1.06			
	乙炔气						kg	0.0723	15.44	1.12			
	氧气						m3	0.20355	2.83	0.58			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	3.0816	0.67	2.06			

	砂轮片 Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	钢丝刷子	把	0.0225	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.1635	0.86	0.14		
	破布	kg	0.0225	6	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.3165	14.14	4.48		
	调和漆	kg	0.225	14.09	3.17		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	5991.35	--	

项目编码		030108001001	项目名称		离心式通风机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	68.9	20.46		30.32	9.65	68.9	20.46		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率 3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
综合人工工日		小计							282.08	54.61	9.05	124.11	39.49
2.661工日		未计价材料费							1464.46				
清单项目综合单价									1973.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音型管道排风机 EAF-1F-07/8风量：4000m3/h；全压：210Pa 静压：207Pa；转速：763r/min 全压效率：59.2% Ws:0.11；功率：2.3kW/380V；噪声≤47dB(A) 重量：100kg						台	1	1330.93	1330.93			
	铸铁垫板						kg	3.9	4.72	18.41			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			

汽油	kg	0.1005	9.12	0.92		
金属软管活接头 φ25	套	2.04	3.55	7.24		
金属软管 φ25	m	1.25	3.11	3.89		
电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
型钢	kg	5.2	3.82	19.86		
电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
氧气	m ³	0.0678 ₅	2.83	0.19		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
破布	kg	0.0075	6	0.05		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.14	1.49		
调和漆	kg	0.075	14.09	1.06		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.0086 ₃	67.39	0.58		
碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
水	m ³	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.24	--	
材料费小计			--	1519.07	--	

项目编码	030108003003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		254.19	80.88	577.7	6.16		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率 13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	284.61	21.11	18.54	125.23	39.85
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	2	40.58	12.91	46.11	0.43	1	20.29	6.46
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	15.37	1.04	3.97	6.77	2.15
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.5	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	10.6	1.37	3.97	4.67	1.49
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.5	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	10.07	1.19	3.97	4.43	1.41
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.5	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	10.07	0.41	3.97	4.43	1.41
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.5	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	10.07	0.37	3.97	4.43	1.41
综合人工工日		小计							1158.7 9	67.13	44.76	509.88	162.24
10.932工日		未计价材料费							7965.95				
清单项目综合单价									9908.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	防爆型低噪声轴流排风机平时兼事故通风 EAF-1F-01~06风量 ：45000m3/h ； 全压：518Pa 静压：418Pa； 转速 ：1450r/min 全压效率：68% Ws:0.24； 功率 ：11kW/380V； 噪声≤86dB(A) 重量：500kg						台	1	7630.6 9	7630.69			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.447	9.12	4.08			
	金属软管活接头 φ25						套	2.04	3.55	7.24			
	金属软管 φ25						m	1.25	3.11	3.89			
	电						kW·h	1.2	0.76	0.91			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.77	0.05			
	焊锡丝						kg	0.028	42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.006	51.45	0.31			
	电力复合脂						kg	0.006	17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.08	12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.48	4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.28	7.86	2.2			
	型钢						kg	52	3.82	198.64			
	电焊条J422 φ4						kg	0.95	3.73	3.54			
	乙炔气						kg	0.241	15.44	3.72			
	氧气						m3	0.6785	2.83	1.92			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	10.272	0.67	6.88			
	砂轮片 φ400						片	0.472	11.58	5.47			
	钢丝刷子						把	0.075	1.54	0.12			

	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.14	14.92		
	调和漆	kg	0.75	14.09	10.57		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5~40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	8033.08	--	

项目编码		030108003004		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78	
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36	
4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.32	1.69	12.08	5.54		5.32	1.69	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14	
综合人工工日		小计							380.44	36.74	5.87	167.39	53.25	
3.589工日		未计价材料费							4123.41					
清单项目综合单价									4767.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防爆型低噪声轴流排风机平时兼事故通风EAF-RF-01事故通风机与燃气报警系统联锁，并在室内外均设开关；风量：2000m3/h；全压：25Pa，静压：113Pa；转速：1450r/min 全压效率：61% Ws:0.07；功率：0.25kW/380V噪声≤61dB(A) 重量：50kg						台	1	3992.8	3992.8				

减震器15KG	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
金属软管活接头φ20	套	2.04	2.66	5.43		
金属软管φ20	m	1.25	2.22	2.78		
电	kW·h	0.2	0.76	0.15		
破布	kg	0.0475	6	0.29		
焊锡丝	kg	0.01	42.88	0.43		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.002	51.45	0.1		
电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.04	12.43	0.5		
黄腊带20mm×10m	卷	0.06	7.86	0.47		
镀锡铜绞线6~10mm ²	kg	0.06	58.91	3.53		
型钢	kg	5.2	3.82	19.86		
电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
氧气	m ³	0.0678 ₅	2.83	0.19		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
砂轮片φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.14	1.49		
调和漆	kg	0.075	14.09	1.06		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.0086 ₃	67.39	0.58		
碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
水	m ³	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.23	--	
材料费小计			--	4160.15	--	

项目编码	030108003005	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		254.19	80.88	577.7	6.16		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	284.61	21.11	18.54	125.23	39.85
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	2	40.58	12.91	46.11	0.43	1	20.29	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	15.37	1.04	3.97	6.77	2.15
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	10.6	1.37	3.97	4.67	1.49
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.5	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	10.07	1.19	3.97	4.43	1.41
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	10.07	0.41	3.97	4.43	1.41
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.5	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	10.07	0.37	3.97	4.43	1.41
综合人工工日		小计							1158.79	67.13	44.76	509.88	162.24
10.932工日		未计价材料费							4150.61				
清单项目综合单价									6093.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟用轴流风机SEF-RF-01风机置于具有耐火极限不小于1.0h; 风量: 32000m3/h; 全压: 1010Pa 静压: 957Pa; 转速: 1450r/min 功率: 22kW/380V; 重量: 500kg						台	1	3815.35	3815.35			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油						kg	0.447	9.12	4.08			
	金属软管活接头 Φ25						套	2.04	3.55	7.24			
	金属软管 Φ25						m	1.25	3.11	3.89			
	电						kW·h	1.2	0.76	0.91			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.014	3.77	0.05			
	焊锡丝						kg	0.028	42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.006	51.45	0.31			
	电力复合脂						kg	0.006	17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.08	12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.48	4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.28	7.86	2.2			
	型钢						kg	52	3.82	198.64			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.95	3.73	3.54			
	乙炔气						kg	0.241	15.44	3.72			
	氧气						m3	0.6785	2.83	1.92			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	10.272	0.67	6.88			
	砂轮片 Φ400						片	0.472	11.58	5.47			

	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.14	14.92		
	调和漆	kg	0.75	14.09	10.57		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5~40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	4217.74	--	

项目编码		030108003002		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78	
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36	
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率 3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14	
综合人工工日		小计							390.2	36.2	9.05	171.68	54.62	
3.681工日		未计价材料费							1775.02					
清单项目综合单价									2436.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低噪声轴流排风机EAF-1F-09, 10, 11~139500m3/h ; 全压 : 146Pa 静压: 120Pa; 转速: 960r/min 全压效率: 69% Ws:0.07; 功率: 0.75kW/380V噪声≤69dB(A) 重量: 150kg						台	1	1641.49	1641.49				

减震器15KG	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.1005	9.12	0.92		
金属软管活接头 φ 25	套	2.04	3.55	7.24		
金属软管 φ 25	m	1.25	3.11	3.89		
电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
电焊条J422 φ 3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
型钢	kg	5.2	3.82	19.86		
电焊条J422 φ 4	kg	0.095	3.73	0.35		
乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
氧气	m3	0.0678 ₅	2.83	0.19		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
砂轮片 φ 400	片	0.0472	11.58	0.55		
钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
破布	kg	0.0075	6	0.05		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.14	1.49		
调和漆	kg	0.075	14.09	1.06		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.0086 ₃	67.39	0.58		
碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
水	m3	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.24	--	
材料费小计			--	1811.22	--	

项目编码	030108006004	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78

4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.32	1.69	12.08	5.54		5.32	1.69
综合人工工日		小计							24.8	5.54		10.92	3.47
0.234工日		未计价材料费							496.22				
清单项目综合单价									540.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶式换气扇(自带止回阀) 2、型号：风量：800m3/h						台	1	488.01	488.01			
	金属软管活接头 φ20						套	2.04	2.66	5.43			
	金属软管 φ20						m	1.25	2.22	2.78			
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	焊锡丝						kg	0.01	42.88	0.43			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.002	51.45	0.1			
	电力复合脂						kg	0.002	17.15	0.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.04	12.43	0.5			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.06	7.86	0.47			
	镀锡铜绞线6~10mm2						kg	0.06	58.91	3.53			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	501.76		--	

项目编码	030108006005	项目名称	其他风机		计量单位		台	工程量	13				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.32	1.69	12.08	5.54		5.32	1.69
综合人工工日		小计							24.8	5.54		10.92	3.47
0.234工日		未计价材料费							496.22				
清单项目综合单价								540.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶式换气扇(自带止回阀) 2、型号：风量：800m3/h						台	1	488.01	488.01			
	金属软管活接头 φ20						套	2.04	2.66	5.43			
	金属软管 φ20						m	1.25	2.22	2.78			
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	焊锡丝						kg	0.01	42.88	0.43			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.002	51.45	0.1		
	电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.04	12.43	0.5		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.06	7.86	0.47		
	镀锡铜绞线6~10mm2	kg	0.06	58.91	3.53		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	501.76	--	

项目编码		030703012001		项目名称		碳钢风帽			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-456	碳钢风帽 锥形风帽 T610 100kg以上 制作	100kg	3	373.12	370.08	15.88	164.17	52.24	1119.36	1110.24	47.64	492.51	156.72		
7-457	碳钢风帽 锥形风帽 T610 100kg以上 安装	100kg	3	124.02	92.52	0.22	54.57	17.36	372.06	277.56	0.66	163.71	52.08		
综合人工工日		小计							1491.42	1387.8	48.3	656.22	208.8		
14.07工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3792.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235						kg	343.74	3.57	1227.15					
	等边角钢 L 60×5						kg	12.51	3.4	42.53					
	扁钢 <-59						kg	15.06	3.64	54.82					
	电焊条 J422 φ3.2						kg	0.84	3.77	3.17					
	气焊条						kg	2.1	5.32	11.17					
	乙炔气						kg	1.11	15.44	17.14					
	氧气						m3	3.12	2.83	8.83					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.48	7.72	3.71					
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下						套	29.01	0.64	18.57					
	垫圈 M2~8						十个	2.88	0.26	0.75					
	其他材料费									--	-0.04		--		
	材料费小计									--	1387.8		--		

项目编码		030703008001		项目名称		不锈钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									106.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢外气口Φ150						个	1	75.42	75.42			
	扁钢<-59						kg	0.61	3.64	2.22			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.96		--	

项目编码		030702001001	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	10.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	144.94	112.47	314.35	100.02	71.44	14.49	11.25	31.44	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.63	6.11	209.41	66.63	47.59	0.76	0.61	20.94	6.66
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.037064	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.037064	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.037064	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037064	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.037064	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
综合人工工日		小计							122.3	15.52	13.08	53.82	17.1
1.1535工日		未计价材料费							21.42				
清单项目综合单价								243.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.15	19.52			
	等边角钢 L 60×5						kg	0.0891	3.4	0.3			
	扁钢 <-59						kg	2.064	3.64	7.51			
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.2931	3.42	1			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.042	3.77	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板 δ1~15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	钢丝刷子	把	0.0011 12	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0080 8	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0011 12	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0782 05	14.14	1.11		
	汽油	kg	0.0270 57	9.12	0.25		
	调和漆	kg	0.0555 96	14.09	0.78		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.94	--	

项目编码		030702001006	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	237.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-78	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口）直径1120mm以上 制作	10m2	0.1	416.58	205.4	46.55	183.3	58.32	41.66	20.54	4.66	18.33	5.83
7-79	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口）直径1120mm以上 安装	10m2	0.1	277.72	10.83	2.18	122.2	38.88	27.77	1.08	0.22	12.22	3.89
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.03706	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03706	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.03706	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03706	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.03706	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
综合人工工日		小计							72.7	21.89	6.1	31.99	10.16
0.6855工日		未计价材料费							40.77				
清单项目综合单价									183.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.0	m2	1.138	34.16	38.87		
	等边角钢 L 60×5	kg	3.3931	3.4	11.54		
	等边角钢 L 63×5	kg	0.3191	3.4	1.08		
	扁钢 < -59	kg	0.9271	3.64	3.37		
	圆钢 φ 5.5~9	kg	0.012	3.42	0.04		
	圆钢 φ 10~14	kg	0.49	3.42	1.68		
	电焊条 J422 φ 3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下	套	3.9	0.64	2.5		
	铁铆钉	kg	0.014	5.15	0.07		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.0211	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.0591	2.83	0.17		
	钢丝刷子	把	0.0011 12	1.54			
	铁砂布 2#	张	0.0080 79	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0011 12	6	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0781 97	14.14	1.11		
	汽油	kg	0.0270 54	9.12	0.25		
	调和漆	kg	0.0555 9	14.09	0.78		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	62.66	--	

项目编码		030702001002	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	51.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.037061	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0370 61	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.0370 61	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0370 61	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0370 61	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
综合人工工日		小计							57.43	21.39	10.56	25.28	8.03
0.5415工日		未计价材料费							25.22				
清单项目综合单价									147.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.6						m2	1.138	20.49	23.32			
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条 J422 Φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下						套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	钢丝刷子						把	0.0011 12	1.54				
	铁砂布 2#						张	0.0080 79	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0011 12	6	0.01			
	醇酸防锈漆 C53-1						kg	0.0781 99	14.14	1.11			
	汽油						kg	0.0270 55	9.12	0.25			
	调和漆						kg	0.0555 92	14.09	0.78			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	46.61		--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	89.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.03706	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03706	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.03706	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03706	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1
综合人工工日		小计							56.68	21.36	10.27	24.95	7.93
0.5345工日		未计价材料费							30.69				
清单项目综合单价									151.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.75						m2	1.138	25.62	29.16			
	等边角钢 L60×5						kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	钢丝刷子						把	0.001112	1.54				
	铁砂布2#						张	0.008079	0.86	0.01			
	破布						kg	0.001112	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.078197	14.14	1.11			
	汽油						kg	0.024089	9.12	0.22			
	调和漆						kg	0.029648	14.09	0.42			
	其他材料费									--	0.02	--	
	材料费小计									--	52.05	--	

项目编码		030702001009	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	55.7			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03	
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.037059	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.037059	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.037059	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037059	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1	
综合人工工日		小计							56.68	21.36	10.27	24.95	7.93	
0.5345工日		未计价材料费							40.4					
清单项目综合单价									161.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.1.0						m2	1.138	34.16	38.87				
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	钢丝刷子						把	0.001112	1.54					
	铁砂布 2#						张	0.008079	0.86	0.01				
	破布						kg	0.001112	6	0.01				
醇酸防锈漆 C53-1						kg	0.078194	14.14	1.11					

	汽油	kg	0.024088	9.12	0.22		
	调和漆	kg	0.029647	14.09	0.42		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	61.76	--	

项目编码		030702001007		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	142.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16	
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78	
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.03706	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03706	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.03706	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03706	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1	
综合人工工日		小计							52.02	20.29	5.61	22.89	7.28	
0.4905工日		未计价材料费							48.18					
清单项目综合单价									156.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.2						m2	1.138	40.99	46.65				
	等边角钢 L 60×5						kg	4.514	3.4	15.35				
	等边角钢 L 63×5						kg	0.026	3.4	0.09				
	扁钢 <-59						kg	0.102	3.64	0.37				
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.008	3.42	0.03				
	圆钢 Φ 10~14						kg	0.1851	3.42	0.63				
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	0.034	3.77	0.13				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	3.35	0.64	2.14				
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.0811	7.72	0.63				
	膨胀螺栓M12						套	0.1	1.03	0.1				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				

	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	钢丝刷子	把	0.0011 12	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0080 79	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0011 12	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0781 97	14.14	1.11		
	汽油	kg	0.0240 89	9.12	0.22		
	调和漆	kg	0.0296 48	14.09	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.47	--	

项目编码		030702001008		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	30.49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16	
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78	
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.037061	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.23	0.02	0.06	0.1	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.037061	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.79	0.1	0.29	0.35	0.11	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.037061	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.75	0.09	0.29	0.33	0.1	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037061	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.75	0.03	0.29	0.33	0.1	
综合人工工日		小计							52.02	20.29	5.61	22.89	7.28	
0.4905工日		未计价材料费							59.86					
清单项目综合单价									167.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.5						m2	1.138	51.26	58.33				
	等边角钢 L 60×5						kg	4.514	3.4	15.35				
	等边角钢 L 63×5						kg	0.026	3.4	0.09				
	扁钢 <-59						kg	0.102	3.64	0.37				
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.008	3.42	0.03				

	圆钢 Φ 10~14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	钢丝刷子	把	0.0011 12	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0080 79	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0011 12	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0781 99	14.14	1.11		
	汽油	kg	0.0240 9	9.12	0.22		
	调和漆	kg	0.0296 49	14.09	0.42		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	80.15	--	

项目编码		030702009001	项目名称		弯头导流叶片			计量单位		m2	工程量	2.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-268	弯头导流叶片制作	m2	1	77.38	31.39		34.05	10.83	77.38	31.39		34.05	10.83
7-269	弯头导流叶片安装	m2	1	51.94	1.65		22.85	7.27	51.94	1.65		22.85	7.27
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	1.54	0.1	0.4	0.68	0.22
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.06	0.14	0.4	0.47	0.15
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.01	0.12	0.4	0.44	0.14
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	1.01	0.04	0.4	0.44	0.14
综合人工工日		小计							168.02	35.63	3.95	73.92	23.52
1.585工日		未计价材料费							22.4				

清单项目综合单价				327.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.75 Q235B	m2	1.14	28.3	32.26		
	铁铆钉	kg	0.151	5.15	0.78		
	型钢	kg	5.2	3.82	19.86		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.14	1.49		
	汽油	kg	0.0365	9.12	0.33		
	调和漆	kg	0.075	14.09	1.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	58.03	--	

项目编码		030703019001	项目名称		柔性接口		计量单位		m2	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费							45.92				
清单项目综合单价									126.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235						kg	0.18	3.57	0.64			
	保温帆布						m2	1.15	39.93	45.92			
	铁铆钉						kg	0.07	5.15	0.36			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.41		--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	风管消声器XZP-100	个	1	308.46	155.54	2.69	135.72	43.18	308.46	155.54	2.69	135.72	43.18
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.4	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	227.69	16.88	14.83	100.18	31.88
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.4	92.22	0.86	2	40.58	12.91	36.89	0.34	0.8	16.23	5.16
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.4	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	12.3	0.83	3.18	5.41	1.72
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.4	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	8.48	1.1	3.18	3.73	1.19
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	8.06	0.95	3.18	3.54	1.13
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.4	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	8.06	0.33	3.18	3.54	1.13
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	8.06	0.29	3.18	3.54	1.13
综合人工工日		小计							618	176.26	34.22	271.89	86.52
5.83工日		未计价材料费							933.49				
清单项目综合单价									2120.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管消声器XZP-1002000*630						个	1	754.2	754.2			
	耐酸橡胶板 δ 3						kg	2.2	55.74	122.63			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	45.8	0.64	29.31			
	型钢						kg	41.6	3.82	158.91			
	电焊条J422 φ4						kg	0.76	3.73	2.83			
	乙炔气						kg	0.1928	15.44	2.98			
	氧气						m3	0.5428	2.83	1.54			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	8.2176	0.67	5.51			
	砂轮片 φ 400						片	0.3776	11.58	4.37			
	钢丝刷子						把	0.06	1.54	0.09			
	铁砂布2#						张	0.436	0.86	0.37			
	破布						kg	0.06	6	0.36			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.844	14.14	11.93			
	汽油						kg	0.292	9.12	2.66			
	调和漆						kg	0.6	14.09	8.45			
	其他材料费						—			3.61		—	
	材料费小计						—			1109.75		—	

项目编码	030703017001	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-386	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长7700mm以内	只	1	148.4	25.06	3.61	65.3	20.78	148.4	25.06	3.61	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	25.06	3.61	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费							27.34				
清单项目综合单价									290.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防虫网3000*630						个	1	27.34	27.34			
	扁钢<-59						kg	4.77	3.64	17.36			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	35	0.22	7.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.4		--	

项目编码		030703011001		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67		
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	8.4	2.67		
0.18工日		未计价材料费							18.37						
清单项目综合单价									56.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金单层百叶风口 300*300						个	1	18.37	18.37					
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91					
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	22.6		--			

项目编码		030703011002	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	
0.52工日		未计价材料费							51.02					

清单项目综合单价				149.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金单层百叶风口 500*500	个	1	51.02	51.02		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.17	--	

项目编码		030703011003	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	工程量		3
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	
0.68工日		未计价材料费							204.08					
清单项目综合单价									332.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金单层百叶风口 1000*600						个	1	204.08	204.08				
	扁钢<-59						kg	2.07	3.64	7.53				
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	14.7	0.22	3.23				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	214.84		--		

项目编码		030703001011	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							90.5				
清单项目综合单价									162.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	多叶调节风阀500*160						个	1	90.5	90.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.32	7.72	2.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	103.85	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.08	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	45.54	3.38	2.97	20.04	6.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.08	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.38	0.07	0.16	3.25	1.03
11-7备注1	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.08	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.49	0.03	0.13	0.22	0.07
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.08	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.7	0.22	0.64	0.75	0.24
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.08	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.61	0.19	0.64	0.71	0.23
综合人工工日		小计							93.82	17.24	4.54	41.29	13.14
0.885工日		未计价材料费							212.51				
清单项目综合单价								382.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	多叶调节风阀800*320						个	1	178.35	178.35			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.32	7.72	2.47			
	型钢						kg	8.32	3.82	31.78			
	电焊条J422 φ4						kg	0.152	3.73	0.57			
	乙炔气						kg	0.0385 6	15.44	0.6			
	氧气						m3	0.1085 6	2.83	0.31			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	1.6435 2	0.67	1.1			
	砂轮片 φ400						片	0.0755 2	11.58	0.87			
	钢丝刷子						把	0.0024	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0174 4	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0024	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1688	14.14	2.39			
	汽油						kg	0.0448	9.12	0.41			
其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	229.75	--	

项目编码		030703001013	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.08	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	45.54	3.38	2.97	20.04	6.38	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.08	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.38	0.07	0.16	3.25	1.03	
11-7备注1	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.08	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.49	0.03	0.13	0.22	0.07	
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一遍	100kg	0.08	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.7	0.22	0.64	0.75	0.24	
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二遍	100kg	0.08	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.61	0.19	0.64	0.71	0.23	
综合人工工日		小计							73.68	16.85	4.54	32.43	10.32	
0.695工日		未计价材料费							306.74					
清单项目综合单价									444.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	FVDH280度排烟防火阀800*320						个	1	272.58	272.58				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08				
	型钢						kg	8.32	3.82	31.78				
	电焊条J422 φ4						kg	0.152	3.73	0.57				
	乙炔气						kg	0.0385 6	15.44	0.6				
	氧气						m3	0.1085 6	2.83	0.31				
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	1.6435 2	0.67	1.1				
	砂轮片 φ400						片	0.0755 2	11.58	0.87				
	钢丝刷子						把	0.0024	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0174 4	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0024	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1688	14.14	2.39				
	汽油						kg	0.0448	9.12	0.41				
	其他材料费									—		—		
	材料费小计									—		323.59		

项目编码		030703001001	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.08	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	45.54	3.38	2.97	20.04	6.38	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.08	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.38	0.07	0.16	3.25	1.03	
11-7备 注1	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.08	6.15	0.42	1.59	2.71	0.86	0.49	0.03	0.13	0.22	0.07	
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.08	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	1.7	0.22	0.64	0.75	0.24	
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.08	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	1.61	0.19	0.64	0.71	0.23	
综合人工工日		小计							158.48	20.65	4.54	69.74	22.2	
1.495工日		未计价材料费							636.81					
清单项目综合单价									912.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电动常闭排烟阀带手动控制800*320						个	1	602.65	602.65				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.43	7.72	3.32				
	型钢						kg	8.32	3.82	31.78				
	电焊条J422 φ4						kg	0.152	3.73	0.57				
	乙炔气						kg	0.0385 6	15.44	0.6				
	氧气						m3	0.1085 6	2.83	0.31				
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	1.6435 2	0.67	1.1				
	砂轮片 φ400						片	0.0755 2	11.58	0.87				
	钢丝刷子						把	0.0024	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0174 4	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0024	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1688	14.14	2.39				
	汽油						kg	0.0448	9.12	0.41				
	其他材料费									—		—		
	材料费小计									—		657.46		—

项目编码	030703007006	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	0.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	固定挡烟垂壁 C类防火玻璃 H=500	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价								310.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	固定挡烟垂壁C类防火玻璃H=500						m2	1	310.55	310.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	310.55		--	

项目编码		030703007007		项目名称		挡烟垂壁		计量单位		m2		工程量		0.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00014	固定挡烟垂壁 C类防火玻璃 H=600	m2	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							310.55						
清单项目综合单价									310.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	固定挡烟垂壁C类防火玻璃H=600						m2	1	310.55	310.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	310.55		--			

项目编码		030703021001	项目名称		静压箱		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补22	静压箱安装 接口尺寸(800×520mm以内)	个	1	209.88	77.3	68.76	92.35	29.38	209.88	77.3	68.76	92.35	29.38
综合人工工日		小计							209.88	77.3	68.76	92.35	29.38
1.98工日		未计价材料费							1623.74				
清单项目综合单价									2101.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	静压箱2500*500*600			个	1	1623.74	1623.74		
	闭孔乳胶海绵 δ 5			kg	1.34	24.01	32.17		
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	38	0.65	24.7		
	垫圈M10～20			十个	7.6	0.43	3.27		
	密封胶KS型			kg	0.5	12.86	6.43		
	洗涤剂			kg	1.51	5.83	8.8		
	其他材料费					--	1.93	--	
	材料费小计					--	1701.04	--	

项目编码		030703021002		项目名称		静压箱		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
通7-补22	静压箱安装 接口尺寸(800×520mm以内)	个	1	209.88	77.3	68.76	92.35	29.38	209.88	77.3	68.76	92.35	29.38		
综合人工工日		小计							209.88	77.3	68.76	92.35	29.38		
1.98工日		未计价材料费							2150.79						
清单项目综合单价									2628.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	静压箱3400*500*600--						个	1	2150.79	2150.79					
	闭孔乳胶海绵 δ 5						kg	1.34	24.01	32.17					
	精制带母镀锌螺栓M8×75						套	38	0.65	24.7					
	垫圈M10～20						十个	7.6	0.43	3.27					
	密封胶KS型						kg	0.5	12.86	6.43					
	洗涤剂						kg	1.51	5.83	8.8					
	其他材料费								--	1.93		--			
	材料费小计								--	2228.09		--			

项目编码		031001006020	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	39.46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-317	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径40mm	10m	0.1	92.22	15.93	1.59	40.58	12.91	9.22	1.59	0.16	4.06	1.29

综合人工工日		小计		9.22	1.59	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费		7.45				
清单项目综合单价				23.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn40		m	0.984	6.27	6.17		
	承插塑料排水管件dn40		个	0.452	2.82	1.27		
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.01	10.72	0.11		
	丙酮		kg	0.015	5.15	0.08		
	钢锯条		根	0.039	0.21	0.01		
	铁砂布2#		张	0.054	0.86	0.05		
	棉纱头		kg	0.016	5.57	0.09		
	膨胀螺栓M12×200		套	0.247	3	0.74		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50		套	0.398	0.33	0.13		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢<-59		kg	0.046	3.64	0.17		
	水		m3	0.014	4.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.004	5.15	0.02		
	电		kW·h	0.115	0.76	0.09		
	其他材料费				--	0.04	--	
材料费小计				--	9.04	--		

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	149						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	铜管	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								180					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	180	--		
	材料费小计								--	180	--		

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架		计量单位	Kg	工程量	150					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35

10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢					kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0302 9	3.77	0.11					
	氧气					m3	0.0143 2	2.83	0.04					
	乙炔气					kg	0.0048 8	15.44	0.08					
	砂轮片 φ400					片	0.0080 4	11.58	0.09					
	水泥32.5级					kg	0.1644 1	0.27	0.04					
	黄砂					m3	0.0002 8	120.46	0.03					
	棉纱头					kg	0.0133 9	5.57	0.07					
	破布					kg	0.0000 6	6						
	水					m3	0.0001 1	4.57						
	清油					kg	0.0000 6	13.72						
	橡胶板 δ1~15					kg	0.0028 7	7.72	0.02					
	机油6~7#					kg	0.0025 3	10.72	0.03					
	碎石5~32mm					m3	0.0002 8	90.34	0.03					
	普通木成材					m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15					
	厚漆					kg	0.0001 7	8.58						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.0004 5	3.26						
	精制六角螺栓					kg	0.0067 9	4.82	0.03					
	螺母					kg	0.0142 1	6.17	0.09					
	钢垫圈					kg	0.0056 1	4.97	0.03					
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	4.9		--		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031208003001		项目名称		通风管道绝热		计量单位		m3		工程量		3.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-1895换	通风管道铝箔玻璃棉板保温30mm	m3	1	270.94	105.72		119.21	37.93	270.94	105.72		119.21	37.93		
综合人工工日		小计							270.94	105.72		119.21	37.93		
2.556工日		未计价材料费							726.9						
清单项目综合单价									1260.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝箔胶带						m2	5.3	5	26.5					
	通风管道铝箔玻璃棉板保温30mm						m3	1.03	680	700.4					
	破布						kg	0.2	6	1.2					
	保温钉						个	690	0.13	89.7					
	氯丁胶粘合剂						kg	0.91	16.29	14.82					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	832.62	--	

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	17.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1896	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度40mm	m3	1	240.62	80.04		105.87	33.69	240.62	80.04		105.87	33.69
综合人工工日		小计							240.62	80.04		105.87	33.69
2.27工日		未计价材料费							720.25				
清单项目综合单价								1180.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板						m3	1.03	680	700.4			
	铝箔胶带						m2	3.97	5	19.85			
	保温钉						个	520	0.13	67.6			
	氯丁胶粘合剂						kg	0.69	16.29	11.24			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800.29		--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		230.4	73.31
4.94工日		未计价材料费							1242.69				
清单项目综合单价									2285.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级橡塑发泡保温管						m3	1.03	1046.11	1077.49			
	胶带(9m/卷)						卷	28	5.9	165.2			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	13.9	15.44	214.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1458.51		--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 φ 57mm以下 厚度15mm	m3	1	475.94	286.84		209.41	66.63	475.94	286.84		209.41	66.63
综合人工工日		小计							475.94	286.84		209.41	66.63
4.49工日		未计价材料费							1309.36				
清单项目综合单价									2348.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级橡塑发泡保温管						m3	1.03	1046.11	1077.49			
	胶带(9m/卷)						卷	39.3	5.9	231.87			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	18.5	15.44	285.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1596.2		--	

项目编码		031208007007		项目名称		防潮层、保护层		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81		
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81		
0.189工日		未计价材料费							24.49						
清单项目综合单价									62.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝板 δ 0.5						m2	1.2	20.41	24.49					
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	1.74	0.59	1.03					
	钻头 Φ3						根	0.2	1.2	0.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	25.76		--			

项目编码		030408008003		项目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	0.1333 33	195.04	19.29		85.82	27.31	26.01	2.57		11.44	3.64
综合人工工日			小计						26.01	2.57		11.44	3.64
0.2453工日			未计价材料费						10.06				
清单项目综合单价									53.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	防火堵洞						处	0.1333 33	75.42	10.06			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	汽油						kg	0.06	9.12	0.55			
	钢锯条						根	0.1373 33	0.21	0.03			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.0693 33	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	1.6266 63	0.86	1.4			
	其他材料费							--	0.03	--			
	材料费小计							--	12.63	--			

项目编码		031002003042		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27				
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.61		--		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00016	通风工程检测、调试	项	1		4000				4000				
综合人工工日		小计								4000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	通风工程检测、调试					项	1	4000	4000				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4000		--		

项目编码		030904009004	项目名称		区域报警控制箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.04	103.99	429.55	136.68	976.26	46.04	103.99	429.55	136.68	
综合人工工日		小计							976.26	46.04	103.99	429.55	136.68	
9.21工日		未计价材料费							2484.41					
清单项目综合单价									4176.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	白布						m	0.2	3.43	0.69				
	可燃气体报警系统主机GM820 64点						台	1	2484.41	2484.41				
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16				
	焊锡						kg	0.22	36.87	8.11				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.06	51.45	3.09				
	汽油						kg	0.45	9.12	4.1				
	冲击钻头Φ10~20						根	0.13	6	0.78				
	塑料线卡Φ15以下						个	14	0.66	9.24				
	镀锌滚花膨胀螺栓M10						套	4	0.69	2.76				
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120						套	4.1	3.39	13.9				
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57				
	异型塑料管dn5						m	0.55	1.17	0.64				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2530.45		--		

项目编码	030904009005	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.04	103.99	429.55	136.68	976.26	46.04	103.99	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.04	103.99	429.55	136.68
9.21工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									4531.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	可燃气体报警系统主机GM820 128点						台	1	2839.33	2839.33			
	白布						m	0.2	3.43	0.69			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.22	36.87	8.11			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.06	51.45	3.09			
	汽油						kg	0.45	9.12	4.1			
	冲击钻头Φ10~20						根	0.13	6	0.78			
	塑料线卡Φ15以下						个	14	0.66	9.24			
	镀锌滚花膨胀螺栓M10						套	4	0.69	2.76			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120						套	4.1	3.39	13.9			
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5						m	0.55	1.17	0.64			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	2885.37	--	

项目编码		030904001006		项目名称		点型探测器			计量单位		个	工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05		
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05		
0.34工日		未计价材料费							750						
清单项目综合单价									815.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可燃气体探测器（隔爆型）GT-GDC810						个	1	750	750					
	丙烷						kg	1	4.55	4.55					
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B						m2	0.01	87.01	0.87					
	白布						m	0.02	3.43	0.07					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.04	0.69	0.03					
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							110.02				
清单项目综合单价									230.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	声光报警器（隔爆型）						个	1	110.02	110.02			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	112.73		--	

项目编码		030904008009	项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)	工程量	36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									298.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块						个	1	57.67	57.67			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			

	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.66	--	

项目编码		030411001120		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1298	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1192	防爆钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1216.88	342.15	359.98	535.43	170.36	12.17	3.42	3.6	5.35	1.7		
综合人工工日		小计							12.17	3.42	3.6	5.35	1.7		
0.1148工日		未计价材料费							12.64						
清单项目综合单价									38.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管SC25						m	1.03	12.27	12.64					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19					
	镀锌活接头DN25						个	0.1545	7.42	1.15					
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.17264	0.13	0.02					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0115	3.42	0.04					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38					
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06					
	厚漆						kg	0.0107	8.58	0.09					
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	其他材料费									--	0.1		--		
	材料费小计									--	16.06		--		

项目编码	030411001121	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	278							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17	
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17	
0.0786工日		未计价材料费							12.64					
清单项目综合单价								27.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16				
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14				
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.27	0.28				
	中砂						t	0.006601	67.39	0.44				
	水						m3	0.00123	4.57	0.01				
	其他材料费								—		0.03		—	
	材料费小计								—		14.13		—	

项目编码	030411001122	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	557						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价								27.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管SC25	m	1.03	12.27	12.64		
	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.13	--	

项目编码		030411004069	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1259	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.78				
清单项目综合单价								4.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZDN-RVS-2*1.5P						m	1.08	2.57	2.78			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.93	--	

项目编码		030411004070	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	2518		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									3.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZDN-BV-2.5						m	1.05	2.13	2.24			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.36		--	

项目编码		030411006015	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1548	接线盒明装 防爆接线盒	10个	0.1	99.64	3.79		43.84	13.95	9.96	0.38		4.38	1.4
综合人工工日		小计							9.96	0.38		4.38	1.4
0.094工日		未计价材料费							18.11				
清单项目综合单价									34.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（防爆）防爆						只	1.02	17.75	18.11			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	18.49		--	

项目编码		030502007003		项目名称		光缆		计量单位		m	工程量		597	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	144.48			63.57	20.23	1.44			0.64	0.2	
综合人工工日		小计							1.44			0.64	0.2	
0.0129工日		未计价材料费							1.72					
清单项目综合单价									4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	4芯单模光纤						m	1.02	1.69	1.72				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1.72		--		

项目编码		030413001017	项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	896		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									21.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢40*40						kg	0.75	3.72	2.79			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.92	--	

项目编码	030905001006	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2317.28	77.74	70.07	1019.6	324.42	2317.28	77.74	70.07	1019.6	324.42
综合人工工日		小计							2317.28	77.74	70.07	1019.6	324.42
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3809.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	18.27	0.76	13.89			
	工业酒精99.5%						kg	0.293	6.86	2.01			
	电池						节	12	2.14	25.68			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	5.12	3.14	16.08			
	光盘						张	1	2.06	2.06			
	打印纸132行(381-1)						箱	0.087	91.76	7.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	77.74		--	

项目编码		030905001007		项目名称		自动报警系统调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-221	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88			
综合人工工日		小计							4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88			
38.13工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									6997.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	33.54	0.76	25.49						
	工业酒精99.5%						kg	0.371	6.86	2.55						
	电池						节	24	2.14	51.36						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						

	塑料胶布带20mm×50m	卷	6.84	3.14	21.48		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.44	--	

项目编码		030905003002		项目名称		防火控制装置调试			计量单位		个(部)		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	277.76	135.99	27.18	122.21	38.89	27.78	13.6	2.72	12.22	3.89			
综合人工工日		小计							27.78	13.6	2.72	12.22	3.89			
0.248工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									60.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	蓄电池24AH						块	0.024	547.4	13.14						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.24	0.97	0.23						
	电						kW·h	0.3	0.76	0.23						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	13.6		--				

项目编码		030904008010		项目名称		模块箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83	
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83	
0.73工日		未计价材料费							120					
清单项目综合单价									246.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防接线箱						个	1	120	120				
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	124.31		--		

项目编码	030412004056	项目名称	火灾显示盘	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.31	46.26	413.23	131.48	939.16	29.31	46.26	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.26	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									1958.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示盘 壁装						台	1	399.28	399.28			
	白布						m	0.07	3.43	0.24			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.08	36.87	2.95			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	塑料线卡Φ15以下						个	7	0.66	4.62			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96			
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5						m	0.2	1.17	0.23			
	冲击钻头Φ6~12						根	0.13	2.57	0.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	428.59		--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									229.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线隔离器						个	1	48.8	48.8			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.06	36.87	2.21			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			

	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.05	--	

项目编码		030904003003	项目名称		按钮		计量单位		个	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价									127.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮						个	1	40	40			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	0.32	0.59	0.19			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	钻头Φ3						根	0.02	1.2	0.02			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.17	0.69	0.12			
	焊锡						kg	0.05	36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.04	0.48	0.02			
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.06	1.72	0.1			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81			
	异型塑料管dn5						m	0.13	1.17	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	44.82		--	

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									109.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	感烟探测器					个	1	48.8	48.8				
	白布					m	0.02	3.43	0.07				
	塑料膨胀管 φ6×50					十个	0.04	0.69	0.03				
	焊锡					kg	0.02	36.87	0.74				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.01	51.45	0.51				
	自攻螺钉M4×65					十个	0.3	0.27	0.08				
	汽油					kg	0.03	9.12	0.27				
	冲击钻头 φ6~8					根	0.02	1.72	0.03				
	胶合板2440×1220×6					m2	0.02	10.29	0.21				
	防火涂料A60-1					kg	0.05	16.29	0.81				
	901胶					kg	0.01	2.14	0.02				
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B					m2	0.01	87.01	0.87				
	异型塑料管dn5					m	0.05	1.17	0.06				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	52.5		--		

项目编码		030904005004	项目名称		声光报警器			计量单位		个	工程量		4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							61.22				
清单项目综合单价									181.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	声光报警器						个	1	61.22	61.22			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.93	--	

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔（电话）		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-217	消防通信、报警备用电源安装通信 插孔	个	1	7.42	2.66		3.26	1.04	7.42	2.66		3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.42	2.66		3.26	1.04
0.07工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价								54.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮						个	1	39.93	39.93			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.17	0.69	0.12			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.06	1.72	0.1			
	自攻螺钉M6×30						十个	0.2	0.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	42.59		--	

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26

0.22工日		未计价材料费				39.93			
清单项目综合单价						80.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播3W			个	1	39.93	39.93		
	白布			m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油			kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6			m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g			支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶			kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60			十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	43.47	--	

项目编码		030904008012	项目名称		模块			计量单位		个	工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价								298.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块						个	1	57.67	57.67			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	66.66	--	

项目编码		030904008013	项目名称		模块			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							62.11				
清单项目综合单价									302.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中继模块						个	1	62.11	62.11			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	71.1		--	

项目编码		030411001123	项目名称		配管		计量单位		m	工程量		421	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价									20.37				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	8.26	8.51		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2		
	水	m3	0.0005 4	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.36	--	

项目编码	030411001125	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1286	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以内	10m	0.1	257.58	67.27		113.34	36.06	25.76	6.73		11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.73		11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价								49.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20						m	1.03	2.22	2.29			
	镀锌管卡DN20						个	2.944	1.16	3.42			
	镀锌管接头(金属软管用)DN20						个	1.472	0.52	0.77			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20						个	2.912	0.46	1.34			
	金属软管尼龙接头dn20						个	1.472	0.6	0.88			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.5712	0.13	0.07			
	其他材料费							--		0.25		--	
	材料费小计							--		9.02		--	

项目编码	030411001124	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	278	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17	
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17	
0.0786工日		未计价材料费							12.64					
清单项目综合单价									27.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16				
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14				
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.27	0.28				
	中砂						t	0.006601	67.39	0.44				
	水						m3	0.00123	4.57	0.01				
	其他材料费									--	0.03		--	
	材料费小计									--	14.13		--	

项目编码		030411001126	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	233.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.44	32.84	667.42	212.36	15.17	2.59	0.33	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费							25.4				
清单项目综合单价									52.28				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	无缝钢管DN50	m	1.03	24.66	25.4		
	镀锌电线管接头 $\phi 50 \times 7$	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口 (钢管用) dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母 3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条 J422 $\phi 3.2$	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥 32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.0098 21	67.39	0.66		
	水	m ³	0.0018 3	6.02	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	030411004071	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	454					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									3.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZDN-BV-2.5mm2						m	1.05	2.13	2.24			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.36		--	

项目编码	030411004072	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	798				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.99		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费							1.45				
清单项目综合单价								2.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZDN-BV-1.5mm2						m	1.05	1.38	1.45			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.0065	1.8	0.01			
	其他材料费							--		-0.01		--	
	材料费小计							--		1.57		--	

项目编码		030411004073	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	278		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.78				
清单项目综合单价									4.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZDN-RVS-2*1.5mm2						m	1.08	2.57	2.78			
	钢丝Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.93	--	

项目编码		030408002003	项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量	189	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							8.56				
清单项目综合单价									14.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	控制电缆NKYJV-6*1.5						m	1.015	8.43	8.56			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.24		--	

项目编码		030408007002		项目名称		控制电缆头			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94	
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94	
0.4工日		未计价材料费							13.98					
清单项目综合单价									119.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制电缆头套终端头 6芯以下						个	1.05	13.31	13.98				
	破布						kg	0.2	6	1.2				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100~150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	52.03	--	

项目编码		030411006016		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		83	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.71					
清单项目综合单价									8.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒						只	1.02	2.66	2.71				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	3.25		--		

项目编码		030905001008	项目名称		自动报警系统调试			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-221	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
综合人工工日		小计							4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
38.13工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				6997.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	33.54	0.76	25.49		
	工业酒精99.5%	kg	0.371	6.86	2.55		
	电池	节	24	2.14	51.36		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	6.84	3.14	21.48		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.44	--	

项目编码		010101002016		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量		91.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.08	2.57	18.36			8.08	2.57	
综合人工工日		小计							18.36			8.08	2.57	
0.18工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									29.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010103001016		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									46.22						
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			

细	材料费小计	--		--	

项目编码		030901002006	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	189.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价									82.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.08	32.79			
	沟槽管件DN65						个	0.425	48.8	20.74			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	54.21		--	

项目编码		030901002010	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	699.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							53.53				
清单项目综合单价								82.14					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.08	32.79		
	沟槽管件DN65	个	0.425	48.8	20.74		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	54.21	--	

项目编码		030901002007		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	409	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56	
0.2395工日		未计价材料费							90.62					
清单项目综合单价									133.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	加强防腐热镀锌钢管DN100						m	1.022	65.98	67.43				
	不锈钢沟槽管件DN100						个	0.268	86.51	23.18				
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13				
	水						m3	0.111	4.57	0.51				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	91.44		--		

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m	工程量	587.31				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							71.48				
清单项目综合单价									113.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	52.49	53.64			
	沟槽管件DN100						个	0.268	66.55	17.84			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	72.3		--	

项目编码		030901002009	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	328.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径100mm	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							71.48				
清单项目综合单价									113.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	52.49	53.64			
	沟槽管件DN100						个	0.268	66.55	17.84			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	72.3	--	

项目编码		031208007004		项目名称		防潮层、保护层			计量单位		m2	工程量	146.41	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36	
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13	
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53	
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		17.72	5.64	4.03	6.26		1.77	0.56	
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53	
综合人工工日		小计							22.27	22.93		9.8	3.11	
0.21工日		未计价材料费							12.1					
清单项目综合单价									70.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石油沥青10#						kg	3.845	4.72	18.15				
	动力苯						kg	0.258	4.43	1.14				
	木柴						kg	1.299	0.94	1.22				
	滑石粉						kg	1.643	0.53	0.87				
	煤						kg	0.6	0.94	0.56				
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1				
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03				
	其他材料费								--	0.96		--		
	材料费小计								--	35.03		--		

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	531.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							12.3	0.84		5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.71				
清单项目综合单价									26.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	14.14	3.92			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	14.09	2.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.55		--	

项目编码		031002001006		项目名称		管道支架（超高）		计量单位		Kg	工程量	2913.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 ₇	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003018	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	2913.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费						—			-0.01		—	

	材料费小计	--	0.59	--	

项目编码		030901010003	项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量	77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							1080				
清单项目综合单价								1233.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式室内消火栓及箱内含：DN65消火栓一个，φ19水枪一支，L=25m衬胶水龙带一条，φ19软管卷盘，不带按钮，内设3具MF/ABC5型手提式干粉灭火器						套	1	1080	1080			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	1088.66		--	

项目编码		030901010002	项目名称		室内消火栓			计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									678.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶试验消火栓（自带压力表） DN65 （带箱体）单栓65						套	1	550	550			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	木方材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	砂轮片 φ400						片	0.038	11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.3	0.5			

	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	557.22	--	

项目编码		031002003041	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.63		--	

项目编码	031002003039	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			

	水泥32. 5级	kg	1	0. 27	0. 27		
	其他材料费			--	0. 01	--	
	材料费小计			--	25. 24	--	

项目编码		030807003001	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42. 4	4. 24	2. 33	18. 66	5. 94	42. 4	4. 24	2. 33	18. 66	5. 94
10-618	沟槽式法兰 公称直径65mm以内	副	1	16. 96	6. 76		7. 46	2. 37	16. 96	6. 76		7. 46	2. 37
综合人工工日		小计							59. 36	11	2. 33	26. 12	8. 31
0. 56工日		未计价材料费							287. 79				
清单项目综合单价									394. 91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的蝶阀DN65						个	1	235. 79	235. 79			
	电焊条J422 φ3. 2						kg	0. 165	3. 77	0. 62			
	石棉橡胶板低中压 δ 0. 8~6						kg	0. 09	11. 06	1			
	沟槽式法兰DN65						副	1	52	52			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	4. 12	1. 35	5. 56			
	石棉橡胶板低压 δ 0. 8~6						kg	0. 18	5. 57	1			
	其他材料费								--	2. 82		--	
	材料费小计								--	298. 79		--	

项目编码		030807003002	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计							86.92	19.65	2.52	38.25	12.17
0.82工日		未计价材料费							407.7				
清单项目综合单价								567.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的蝶阀DN100						个	1	325.7	325.7			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			

	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.17	11.06	1.88		
	沟槽式法兰DN100	副	1	82	82		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	4.08	--	
	材料费小计			--	427.35	--	

项目编码		030807003003	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计							86.92	19.65	2.52	38.25	12.17
0.82工日		未计价材料费							520				
清单项目综合单价									679.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹性座密封闸阀DN100						个	1	438	438			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	沟槽式法兰DN100						副	1	82	82			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	其他材料费								--	4.08		--	
	材料费小计								--	539.65		--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	95.32	7.56	10.26	3.26	23.32	95.32	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	95.32	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							435				
清单项目综合单价									574.72				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	金属波纹管（不锈钢）DN100	个	1	435	435		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	3.77	1.66		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	530.32	--	

项目编码		031003001072		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费							153.62				
清单项目综合单价									235.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25						个	1	57.67	57.67			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢 Φ 8～14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.039	8.58	0.33			
	棉纱头						kg	0.055	5.57	0.31			
	机油						kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条						根	0.18	0.21	0.04			
	铜质截止阀DN25						个	1.01	95	95.95			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	橡胶板 δ 1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	173.64	--	

项目编码		030901013002	项目名称		灭火器		计量单位		具	工程量	34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							82.08				
清单项目综合单价									98.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5						个	1	66.55	66.55			
	灭火器放置箱						个	0.5	31.06	15.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	82.08		--	

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		具(组)		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39				4.57	1.45	
综合人工工日		小计							10.39				4.57	1.45	
0.098工日		未计价材料费							931.06						
清单项目综合单价									947.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	手推式MFT/ABC20型磷酸铵盐式灭火器箱						个	2	450	900					
	灭火器放置箱						个	1	31.06	31.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	931.06		--			

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力 表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27

6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费							63.1				
清单项目综合单价									143.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	压力表						台	1	35	35			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	仪表接头						套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	66.17		--	

项目编码		040504001003	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深 1.0m	座	1	746.88	1153.07	11.55	328.63	104.56	746.88	1153.07	11.55	328.63	104.56
5-422	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-2.5	64.55	60.9		28.4	9.04	161.38	152.25		-71	-22.6
综合人工工日		小计							585.5	1000.82	11.55	257.63	81.96
5.5235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1937.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	8.025	41.77	335.2			
	碎石10						t	0.23	77.72	17.88			
	沥青漆						kg	0.5375	10.29	5.53			
	草袋子						只	2.018	0.86	1.74			
	电						kW·h	0.36	0.76	0.27			

	水	m3	1.0714 9	4.57	4.9		
	钢筋混凝土管 φ 300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座 φ 700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	234.26 65	0.27	63.25		
	中(粗)砂	t	1.1079 47	67.39	74.66		
	碎石5~16	t	0.3090 08	66.06	20.41		
	碎石5~40	t	0.0713 91	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1000.82	--	

项目编码		010101002005	项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	245.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84			0.81	0.26
1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	148.1	47.12	0.3		2.51	0.13	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.94	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	233.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.22					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	51.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		104.94	33.39	238.5	117		104.94	33.39
综合人工工日		小计							238.5	117		104.94	33.39
2.25工日		未计价材料费							1134.13				
清单项目综合单价								1627.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.03	1046.11	1077.49			
	胶带(9m/卷)						卷	9.6	5.9	56.64			
	粘结剂						kg	7.5	15.44	115.8			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1251.13		--	

项目编码		031208007006	项目名称		防潮层、保护层		计量单位		m2	工程量	1382.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							20.58				
清单项目综合单价								58.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.2	17.15	20.58			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头 φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.85		--	

项目编码	030817003001	项目名称	空气分气筒制作安装		计量单位	组	工程量	150

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			11.29	3.29	23.52			11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52			11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							727.58				
清单项目综合单价									765.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（成品）十接头 入口DN50						个	1	727.58	727.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	727.58		--	

项目编码		030801001023	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	150	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	22.04	6.43	4.59	0.22	0.41	2.2	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.56	1.33
0.0875工日		未计价材料费							10.13				
清单项目综合单价									27.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#						m	0.972	10.377	10.09			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0024	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0067	7.81	0.05			
	钨钨棒						g	0.0134	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0021	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0006	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			

	其他材料费	--	0.72	--	
	材料费小计	--	11.09	--	

项目编码		030801001093	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	600	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	31.72	9.25	6.61	0.34	1.46	3.17	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.53	1.62
0.1055工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									45.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#						m	0.957	24.952	23.88			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0109	3.77	0.04			
	碳钢焊丝						kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0199	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0046	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0013	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码		030801001026	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量		5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	55.91	16.31	11.65	0.87	4.35	5.59	1.63

8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	8.06	2.36
0.1526工日		未计价材料费							46.78				
清单项目综合单价									80.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#						m	0.957	48.836	46.74			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0305	3.77	0.11			
	碳钢焊丝						kg	0.0056	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0441	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0147	15.44	0.23			
	氩气						m3	0.0157	7.81	0.12			
	钨钨棒						g	0.0314	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0146	3.26	0.05			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0033	10.55	0.03			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	48.5		--	

项目编码		030801001027		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		700	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-52	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10m	0.1	126.56	9.29	53.71	60.75	17.72	12.66	0.93	5.37	6.08	1.77		
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	75.78	28.33	220.31	64.26	4.59	0.76	0.28	2.2	0.64		
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24		
综合人工工日		小计							18.97	2.63	6.15	9.1	2.65		
0.1725工日		未计价材料费							64.47						
清单项目综合单价									103.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝钢管 20# φ133*4						m	0.941	68.51	64.47					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.036	3.77	0.14					

	碳钢焊丝	kg	0.0067	4.29	0.03		
	氧气	m3	0.0478	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.0158	15.44	0.24		
	氩气	m3	0.0187	7.81	0.15		
	钨钨棒	g	0.0373	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0149	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0035	10.55	0.04		
	水	m3	0.0324	4.57	0.15		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码		030801001094	项目名称		低压碳钢管				计量单位		m	工程量	70	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-53	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	138.88	10.94	79.76	66.66	19.44	13.89	1.09	7.98	6.67	1.94	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	220.31	64.26	4.59	0.61	0.28	2.2	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24	
综合人工工日		小计							20.2	2.64	8.76	9.69	2.82	
0.1835工日		未计价材料费							85.21					
清单项目综合单价									129.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ159x4.5 20#						m	0.941	90.394	85.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0415	3.77	0.16				
	碳钢焊丝						kg	0.008	4.29	0.03				
	氧气						m3	0.0633	2.83	0.18				
	乙炔气						kg	0.021	15.44	0.32				
	氩气						m3	0.0223	7.81	0.17				
	钨钨棒						g	0.0446	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0167	3.26	0.05				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.19		--	
	材料费小计									--	87.85		--	

项目编码		030801001037	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	120		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.52	76.88	22.42	16.02	1.62	11.75	7.69	2.24	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	220.31	64.26	4.59	0.61	0.28	2.2	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24	
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.53	10.71	3.12	
0.2025工日		未计价材料费							159.98					
清单项目综合单价									211.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ219x6 20#						m	0.941	169.85	159.83				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.073	3.77	0.28				
	碳钢焊丝						kg	0.011	4.29	0.05				
	氧气						m3	0.0908	2.83	0.26				
	乙炔气						kg	0.0302	15.44	0.47				
	氩气						m3	0.0308	7.81	0.24				
	钨钨棒						g	0.0617	0.33	0.02				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0211	3.26	0.07				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.25		--	
	材料费小计									--	163.15		--	

项目编码	030801001095	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-55	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm以内	10m	0.1	201.6	24.1	175.2	96.77	28.22	20.16	2.41	17.52	9.68	2.82
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径 300mm以内	100m	0.01	622.22	122	29.6	298.67	87.11	6.22	1.22	0.3	2.99	0.87
8-2484	管道系统空气吹扫 公称直径 300mm以内	100m	0.01	205.64	128.23	51.22	98.71	28.79	2.06	1.28	0.51	0.99	0.29

综合人工工日		小计		28.44	4.91	18.33	13.66	3.98
0.2581工日		未计价材料费		198.13				
清单项目综合单价				267.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压碳钢管公称直径250mm以内		m	0.936	211.68	198.13		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.1544	3.77	0.58		
	碳钢焊丝		kg	0.0136	4.29	0.06		
	氧气		m3	0.1311	2.83	0.37		
	乙炔气		kg	0.0437	15.44	0.67		
	氩气		m3	0.0382	7.81	0.3		
	钨钨棒		g	0.0764	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.0365	3.26	0.12		
	水		m3	0.0731	4.57	0.33		
	钢板 δ12~20 Q235		kg	0.2324	3.57	0.83		
	其他材料费				--	1.62	--	
	材料费小计				--	203.04	--	

项目编码		031209001007		项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	260.86	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	33.07	9.65	6.89	1.3	6.24	3.31	0.97	
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34	
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34	
11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			15.26	4.45	3.18			1.53	0.45	
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			15.26	4.45	3.18			1.53	0.45	
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	8.71	2.55	
0.171工日		未计价材料费							54.7					
清单项目综合单价									92.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9				
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51				
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78				
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68				
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67				
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11				

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	56.68	--	

项目编码		030815001008	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	2200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	326.14	95.12	6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
材料费小计								--	5.28		--		

项目编码		030815001002		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		6100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-2158	设备支架制作安装 每组重量 0.1~0.2t以内	t	0.001	3485.2 ₈	204.81	560.55	1672.9 ₃	487.94	3.49	0.2	0.56	1.67	0.49		
综合人工工日		小计							3.49	0.2	0.56	1.67	0.49		
0.0329工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									10.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	0.0010 ₆	3822.9 ₉	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0271 ₀₈	3.77	0.1					

	氧气	m3	0.009189	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003063	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00126	3.26			
	木方材	m3	0.00001	1543.59	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码		031201003011	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	8300	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							221.82				
清单项目综合单价									476.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	等径三通 TS CF415-DN200-II-Sch40						个	1	221.82	221.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	235.61		--	

项目编码	030804001066	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44
0.602工日		未计价材料费							115.5				
清单项目综合单价									299.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN150×150×100-II-Sch40						个	1	115.5	115.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76			
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4			
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23			
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24			
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05			
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	124.34		--	

项目编码		030804001009	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-671	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径250mm以内	10个	0.1	1256.64	209.06	1451.12	603.19	175.93	125.66	20.91	145.11	60.32	17.59
综合人工工日		小计							125.66	20.91	145.11	60.32	17.59
1.122工日		未计价材料费							383.93				
清单项目综合单价									753.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通TS CF415-DN250*250*150-II-Sch40						个	1	383.93	383.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.77	3.77	6.67			
	碳钢焊丝						kg	0.1604	4.29	0.69			
	氧气						m3	0.9513	2.83	2.69			
	乙炔气						kg	0.3172	15.44	4.9			
	氩气						m3	0.4492	7.81	3.51			
	钨钨棒						g	0.8984	0.33	0.3			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4302	3.26	1.4			
	其他材料费								--	0.75		--	
	材料费小计								--	404.84		--	

项目编码		030804001010	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							189.66				
清单项目综合单价								444.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN200×200×150-II-Sch40						个	1	189.66	189.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			

	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	钨钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	203.45	--	

项目编码		030804001011	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
0.445工日		未计价材料费							71.07				
清单项目综合单价								201.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17			
	异径三通TS CF415-DN125*125*50- II -Sch40						个	1	71.07	71.07			
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34			
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7			
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26			
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72			
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	77.86		--	

项目编码	030804001068	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									58.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.003	3.77	0.01		
	异径三通 TS CF415-DN50*50*25-II-Sch40		个	1	11	11		
	碳钢焊丝		kg	0.0424	4.29	0.18		
	氧气		m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气		kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气		m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒		g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4		片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费				--	0.35	--	
	材料费小计				--	13.13	--	

项目编码		030804001069	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							58.4				
清单项目综合单价									313.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN200*125-II-Sch40						个	1.199	48.71	58.4			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	72.19		--	

项目编码	030804001162	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							44.9				
清单项目综合单价									299.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN200*100-II-Sch40						个	1	44.9	44.9			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	58.69		--	

项目编码		030804001070		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
0.602工日		未计价材料费							42.15					
清单项目综合单价									225.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头RE CF415-DN150*100- II-Sch40						个	1	42.15	42.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76				
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4				
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23				
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24				
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05				
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79				
	其他材料费								--	0.2		--		
	材料费小计								--	50.99		--		

项目编码		030804001071	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	67.74	19.76	14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
0.126工日		未计价材料费							396.01				
清单项目综合单价									424.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN25-II-Sch40						个	1	396.01	396.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			
	氧气						m3	0.0001	2.83				
	乙炔气						kg	0.0001	15.44				
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	钨钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.033	3.26	0.11			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0124	10.55	0.13			
	其他材料费						—			0.21		—	
	材料费小计						—			397.26		—	

项目编码		030804001072		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		132	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
0.211工日		未计价材料费							13					
清单项目综合单价									60.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN50-II-Sch40						个	1	13	13				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03				

	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码		030804001075		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98	
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98	
0.445工日		未计价材料费							71					
清单项目综合单价									200.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头90EL CF415-DN125- II -Sch40						个	1	71	71				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17				
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34				
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7				
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26				
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72				
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74				
	其他材料费								--	0.14		--		
	材料费小计								--	77.79		--		

项目编码		030804001163		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
0.602工日		未计价材料费							132					

清单项目综合单价				315.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN150-II-Sch40	个	1	132	132		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4656	3.77	1.76		
	碳钢焊丝	kg	0.0938	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.4358	2.83	1.23		
	乙炔气	kg	0.1451	15.44	2.24		
	氩气	m3	0.2626	7.81	2.05		
	钨钨棒	g	0.5252	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	140.84	--	

项目编码		030804001076	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							176				
清单项目综合单价									430.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN200-II-Sch40						个	1	176	176			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	189.79		--	

项目编码	030810002026	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

8-1689备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm以内	副	1	76.52	16.73	83.4	36.73	10.71	76.52	16.73	83.4	36.73	10.71
综合人工工日		小计							76.52	16.73	83.4	36.73	10.71
0.6832工日		未计价材料费							154				
清单项目综合单价									378.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20#BL250-16 RF 20#						片	1	154	154			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.10654	3.77	4.17			
	碳钢焊丝						kg	0.0976	4.29	0.42			
	氧气						m3	0.54229	2.83	1.53			
	乙炔气						kg	0.18056	15.44	2.79			
	氩气						m3	0.27389	7.81	2.14			
	钨钨棒						g	0.54778	0.33	0.18			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.64599	3.26	2.11			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.19215	11.06	2.13			
	其他材料费								--	1.26		--	
	材料费小计								--	170.73		--	

项目编码	030810002027	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1686备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm以内	副	0.166667	42.36	6.64	25.91	20.33	5.93	7.06	1.11	4.32	3.39	0.99
综合人工工日		小计							7.06	1.11	4.32	3.39	0.99
0.063工日		未计价材料费							12.83				
清单项目综合单价								29.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20#BL125-16 RF 20#						片	0.166667	77	12.83			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.033347	3.77	0.13			
	碳钢焊丝						kg	0.00793	4.29	0.03			
	氧气						m3	0.02501	2.83	0.07			

	乙炔气	kg	0.0083 37	15.44	0.13		
	氩气	m3	0.0223 67	7.81	0.17		
	钨钨棒	g	0.0446 32	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0234 85	3.26	0.08		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0072 18	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0199 27	11.06	0.22		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.64	2.01	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费							61.02				
清单项目综合单价									100.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa						个	1	61.02	61.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	63.66		--	

项目编码		030807003012		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	6.25	3.84	47.83	13.95	99.64	6.25	3.84	47.83	13.95	
综合人工工日		小计							99.64	6.25	3.84	47.83	13.95	
0.94工日		未计价材料费							856.96					
清单项目综合单价									1028.47					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN150 PN1.6MPa						个	1	856.96	856.96				

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	863.21	--	

项目编码		030807003013		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	7.81	14.18	74.79	21.81	155.82	7.81	14.18	74.79	21.81		
综合人工工日		小计							155.82	7.81	14.18	74.79	21.81		
1.47工日		未计价材料费							1007.78						
清单项目综合单价									1282.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰截止阀DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa						个	1	1007.78	1007.78					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	其他材料费								--	7.19		--			
	材料费小计								--	1015.59		--			

项目编码		030807003076		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	5.06	3.18	41.72	12.17	86.92	5.06	3.18	41.72	12.17		
综合人工工日		小计							86.92	5.06	3.18	41.72	12.17		
0.82工日		未计价材料费							460.71						
清单项目综合单价									609.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN125 PN1.6MPa						个	1	460.71	460.71					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	其他材料费								--	4.44		--			
	材料费小计								--	465.77		--			

项目编码	030807006001	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1325	低压阀门 调节 阀门 公称直径 100mm以内	个	1	66.78			32.05	9.35	66.78			32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78			32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费							680.2				
清单项目综合单价									788.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰减压阀Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa						个	1	680.2	680.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	680.2		--	

项目编码	030807005001	项目名称	低压安全阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1344	低压阀门 安全阀门 公称直径150mm以内	个	1	148.4	12.21	4.72	71.23	20.78	148.4	12.21	4.72	71.23	20.78
综合人工工日		小计							148.4	12.21	4.72	71.23	20.78
1.4工日		未计价材料费							1020.29				
清单项目综合单价								1277.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰安全阀A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa						个	1	1020.29	1020.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	11.59	--		
	材料费小计								--	1032.5	--		

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 250-16 RSB						个	1	11.06	11.06			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	11.06	--	

项目编码		030807003077	项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 200-16 RSB						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码		030807003015		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06						11.06				
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 150-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003016		项目名称		低压法兰阀门附件		计量单位		个	工程量		16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 125-16 RSB			个	1	11.06	11.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.06	--	

项目编码		030807003017		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 25-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030810002028		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		片	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1511备注2	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径250mm以内	片	1	60.12	11.1	73.95	28.86	8.42	60.12	11.1	73.95	28.86	8.42	
综合人工工日		小计							60.12	11.1	73.95	28.86	8.42	
0.5368工日		未计价材料费							239.62					
清单项目综合单价									422.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰PL250(B)-16 RF 20#						片	2	119.81	239.62				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.47803	3.77	5.57				
	氧气						m3	0.31964	2.83	0.9				
	乙炔气						kg	0.10675	15.44	1.65				

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.3214 7	3.26	1.05		
	其他材料费			--	1.93	--	
	材料费小计			--	250.72	--	

项目编码		030810002119		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		5.85					5.85					
综合人工工日		小计								5.85					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级						个	1	1.15	1.15					
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级						个	1	3.99	3.99					
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级						个	1	0.71	0.71					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	5.85		--			

项目编码		030810002118	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1688	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm以内	副	1	115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	
综合人工工日		小计							115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	
1.03工日		未计价材料费							191.7					
清单项目综合单价									496.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰PL200(B)-16 RF 20#						片	2	95.85	191.7				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.893	3.77	3.37				
	碳钢焊丝						kg	0.13	4.29	0.56				
	氧气						m3	0.639	2.83	1.81				
	乙炔气						kg	0.213	15.44	3.29				
	氩气						m3	0.363	7.81	2.84				
	钨钨棒						g	0.726	0.33	0.24				

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.586	3.26	1.91		
	石棉橡胶板低中压 $\delta 0.8 \sim 6$	kg	0.281	11.06	3.11		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	210.84	--	

项目编码		030810002029		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只		工程量		24	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		5.85					5.85						
综合人工工日		小计								5.85						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									5.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级						个	1	1.15	1.15						
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级						个	1	3.99	3.99						
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级						个	1	0.71	0.71						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	5.85		--				

项目编码		030810002030		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1687	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm以内	副	1	84	13.37	64.4	40.32	11.76	84	13.37	64.4	40.32	11.76		
综合人工工日		小计							84	13.37	64.4	40.32	11.76		
0.75工日		未计价材料费							139.56						
清单项目综合单价									353.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低中压碳钢平焊法兰PL150(B)-16 RF 20#						片	2	69.78	139.56					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.465	3.77	1.75					
	碳钢焊丝						kg	0.094	4.29	0.4					
	氧气						m3	0.42	2.83	1.19					
	乙炔气						kg	0.14	15.44	2.16					
	氩气						m3	0.263	7.81	2.05					

	钨钨棒	g	0.525	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 $\phi 100\times 16\times 3$	片	0.326	3.26	1.06		
	石棉橡胶板低中压 $\delta 0.8\sim 6$	kg	0.238	11.06	2.63		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	152.93	--	

项目编码		030810002031		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量	48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5.85					5.85				
综合人工工日		小计								5.85				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级						个	1	1.15	1.15				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级						个	1	3.99	3.99				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级						个	1	0.71	0.71				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.85		--		

项目编码		030810002032	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1686	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm以内	副	1	69.44	10.91	42.48	33.33	9.72	69.44	10.91	42.48	33.33	9.72	
综合人工工日		小计							69.44	10.91	42.48	33.33	9.72	
0.62工日		未计价材料费							120.44					
清单项目综合单价									286.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰PL125(B)-16 RF 20#						片	2	60.22	120.44				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.328	3.77	1.24				
	碳钢焊丝						kg	0.078	4.29	0.33				
	氧气						m3	0.246	2.83	0.7				
	乙炔气						kg	0.082	15.44	1.27				

	氩气	m3	0.22	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.439	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.231	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.071	10.55	0.75		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.196	11.06	2.17		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	131.35	--	

项目编码		030810002034	项目名称		低压碳钢焊接法兰附件		计量单位		只	工程量		144	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		6.08					6.08			
综合人工工日		小计								6.08			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x70 8.8级						个	1	1.11	1.11			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	1	4.44	4.44			
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级						个	1	0.53	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.08		--	

项目编码	030810002023	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							20.94				
清单项目综合单价								64.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL25(B)-16 RF 20#						片	2	10.47	20.94			
	碳钢焊丝						kg	0.028	4.29	0.12			
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			

	钨钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	22.98	--	

项目编码		030810002025		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量	48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	只	1		4.22					4.22				
综合人工工日		小计								4.22				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M12x50 8.8级						个	1	0.71	0.71				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈12 300HV级						个	1	3.11	3.11				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级						个	1	0.4	0.4				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.22		--		

项目编码		031003003008	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94	
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	99.22	28.94	
1.95工日		未计价材料费							4125.9					
清单项目综合单价									4765.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	质量流量计探头式 DN200 PN1.6MPa						个	1	4125.9	4125.9				
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	24.72	2.02	49.93				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68				
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	3.77	8.86				

	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4380.65	--	

项目编码		031003003038	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	68.18	19.89	
1.34工日		未计价材料费							3000					
清单项目综合单价									3430.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	质量流量计探头式 DN150 PN1.6MPa						个	1	3000	3000				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3177.49		--		

项目编码		030601002007		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78		

6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23
0.734工日		未计价材料费							107.03				
清单项目综合单价									242.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42			
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05			
	取压球阀压力表用						个	1	45	45			
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13			
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	111.89		--	

项目编码		030606001002		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5		
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	90.85	26.5		
1.69工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									323.58						
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	2.26		--			

细	材料费小计								--	2.26		--	
项目编码		030816003001	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1			
	其他材料费							--	5.71		--		
	材料费小计							--	13.24		--		

项目编码		030816003002	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.46				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	X射线胶片80×300	张	1.2	10.29	12.35		
	米吐尔	g	0.127	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	5.434	0.02	0.11		
	对苯二酚	g	0.506	0.01	0.01		
	无水碳酸钠	g	2.76	0.02	0.06		
	溴化钾	g	0.23	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	20.7	0.03	0.62		
	冰醋酸98%	mL	2.156	0.07	0.15		
	硼酸	g	0.647	0.06	0.04		
	硫酸铝钾	g	1.294	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×300×3	块	0.038	5.15	0.2		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码		030801001073	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	16.67	4.86	3.47	0.12	0.24	1.67	0.49
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							8.4	0.86	0.91	4.03	1.18
0.0775工日		未计价材料费							8.61				
清单项目综合单价									23.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ18*3 20#						m	0.972	8.82	8.57			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0012	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0033	7.81	0.03			
	钨钨棒						g	0.0066	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0013	3.26				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0004	10.55				
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			

	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	9.47	--	

项目编码		030801001074	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	40	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	24.73	7.21	5.15	0.26	0.47	2.47	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.83	1.41
0.0925工日		未计价材料费							18.83				
清单项目综合单价									37.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ45*4						m	0.972	19.33	18.79			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0042	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0051	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0017	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06			
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	19.83		--	

项目编码	030801001075	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	360					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	31.72	9.25	6.61	0.34	1.46	3.17	0.93

8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.53	1.62
0.1055工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									45.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#						m	0.957	24.952	23.88			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0109	3.77	0.04			
	碳钢焊丝						kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0199	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0046	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0013	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码		030801001076	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	60	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	46.23	13.48	9.63	0.64	1.96	4.62	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.49	2.67	7.09	2.08
0.1346工日		未计价材料费							38.34				
清单项目综合单价									66.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ89x4 20#						m	0.957	40.02	38.3			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0144	3.77	0.05			

	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	钨钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0023	10.55	0.02		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	39.83	--	

项目编码	030801001077	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	540					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-52	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10m	0.1	126.56	9.29	53.71	60.75	17.72	12.66	0.93	5.37	6.08	1.77
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	75.78	28.33	220.31	64.26	4.59	0.76	0.28	2.2	0.64
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24
综合人工工日		小计							18.97	2.63	6.15	9.1	2.65
0.1725工日		未计价材料费							64.47				
清单项目综合单价									103.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ133*4						m	0.941	68.51	64.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.036	3.77	0.14			
	碳钢焊丝						kg	0.0067	4.29	0.03			
	氧气						m3	0.0478	2.83	0.14			
	乙炔气						kg	0.0158	15.44	0.24			
	氩气						m3	0.0187	7.81	0.15			
	钨钨棒						g	0.0373	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0149	3.26	0.05			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0035	10.55	0.04			
	水						m3	0.0324	4.57	0.15			
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53			
	其他材料费								--	1.15		--	

	材料费小计	--	67.1	--	

项目编码		030801001096		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	180	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.52	76.88	22.42	16.02	1.62	11.75	7.69	2.24	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	220.31	64.26	4.59	0.61	0.28	2.2	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24	
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.53	10.71	3.12	
0.2025工日		未计价材料费							159.98					
清单项目综合单价									211.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ219x6 20#						m	0.941	169.85	159.83				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.073	3.77	0.28				
	碳钢焊丝						kg	0.011	4.29	0.05				
	氧气						m3	0.0908	2.83	0.26				
	乙炔气						kg	0.0302	15.44	0.47				
	氩气						m3	0.0308	7.81	0.24				
	钨钨棒						g	0.0617	0.33	0.02				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0211	3.26	0.07				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.25	--		
	材料费小计									--	163.15	--		

项目编码		031209001016	项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	436.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	33.07	9.65	6.89	1.3	6.24	3.31	0.97
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34

11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			15.26	4.45	3.18			1.53	0.45
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			15.26	4.45	3.18			1.53	0.45
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	8.71	2.55
0.171工日		未计价材料费							54.7				
清单项目综合单价									92.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9			
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51			
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68			
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	56.68		--	

项目编码		030815001017		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	2000	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	326.14	95.12	6.79	1.23	1.7	3.26	0.95	
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	3.26	0.95	
0.0641工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12				
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08				
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03				
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47				
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	5.28		--		

项目编码		031201003020	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	2000	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030804001100	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢 管件(氩电联焊) 公称直径50mm以 内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							23.29				
清单项目综合单价									70.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	等径三通 TS CF415-DN50-II-Sch80						个	1	23.29	23.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			

	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	25.42	--	

项目编码		030804001164	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47	
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47	
0.795工日		未计价材料费							141.08					
清单项目综合单价									396.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TS CF415-DN200*200*125- II -Sch40						个	1	141.08	141.08				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06				
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56				
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81				
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29				
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83				
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35				
	其他材料费								--	0.65		--		
	材料费小计								--	154.87		--		

项目编码		030804001165	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
0.445工日		未计价材料费							78				

清单项目综合单价				207.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	异径三通TS CF415-DN125*125*80-II-Sch40	个	1	78	78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.79	--	

项目编码	030804001167	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
0.445工日		未计价材料费							71.07				
清单项目综合单价									201.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通TS CF415-DN125*125*50-II-Sch40						个	1	71.07	71.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17			
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34			
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7			
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26			
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72			
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74			
	其他材料费								—	0.14		—	
	材料费小计								—	77.86		—	

项目编码	030804001166	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									60.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TS CF415-DN50*50*40-II-Sch40						个	1	13	13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94			
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码	030804001102	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							63.22				
清单项目综合单价									184.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN100×100×80-II-Sch40						个	1	63.22	63.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			

	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	70.03	--	

项目编码		030804001103		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4		
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4		
0.408工日		未计价材料费							62.11						
清单项目综合单价									183.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	异径三通 TR CF415-DN100×100×50-II-Sch80						个	1	62.11	62.11					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1					
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28					
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68					
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24					
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44					
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7					
	其他材料费								--	0.69		--			
	材料费小计								--	68.92		--			

项目编码	030804001107	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
0.445工日		未计价材料费							40.5				
清单项目综合单价									170.45				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN125*50- II-Sch40						个	1	40.5	40.5			

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	钨钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	47.29	--	

项目编码		030804001112		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
0.211工日		未计价材料费							13						
清单项目综合单价									60.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	90° 弯头 90EL CF415-DN50-II-Sch80						个	1	13	13					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01					
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18					
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03					
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05					
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94					
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27					
	其他材料费								--	0.35		--			
	材料费小计								--	15.13		--			

项目编码		030804001113		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
0.316工日		未计价材料费							23.29				
清单项目综合单价									108.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN80-II-Sch40						个	1	23.29	23.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46			
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22			
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46			
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84			
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13			
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	27.92		--	

项目编码		030804001114	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	239.23	69.78	49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	23.92	6.98
0.445工日		未计价材料费							71				
清单项目综合单价									200.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN125-II-Sch40						个	1	71	71			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17			
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34			
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7			
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26			
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72			
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74			
	其他材料费								--	0.14		--	

	材料费小计	--	77.79	--	

项目编码		030807003044	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	5.06	3.18	41.72	12.17	86.92	5.06	3.18	41.72	12.17
综合人工工日		小计							86.92	5.06	3.18	41.72	12.17
0.82工日		未计价材料费							630.85				
清单项目综合单价									779.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN125 PN1.6MPa						个	1	630.85	630.85			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	4.44		--	
	材料费小计								--	635.91		--	

项目编码	030807003045	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							356.73				
清单项目综合单价								446.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa						个	1	356.73	356.73			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.86	--		
	材料费小计								--	360.21	--		

项目编码	030807003046	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86

综合人工工日		小计		27.56	3.07	2.28	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费		138.84				
清单项目综合单价				188.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa		个	1	138.84	138.84		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.165	3.77	0.62		
	其他材料费				--	2.45	--	
	材料费小计				--	141.91	--	

项目编码		030807003078	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	2.98	2.28	11.19	3.26	23.32	2.98	2.28	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	2.98	2.28	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							97.97				
清单项目综合单价									141				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa						个	1	97.97	97.97			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	100.95		--	

项目编码		030807003047	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	21.2	2.54	2.01	10.18	2.97	21.2	2.54	2.01	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.54	2.01	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									78.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN15 PN1.6MPa						个	1	39.93	39.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	1.92		--	
	材料费小计								--	42.47		--	

项目编码		030603002001	项目名称		电磁式燃气紧急切断阀			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		63.97	18.66	13.33	0.02		6.4	1.87	
6-277	电动调节阀	台	1	328.16	12.53	30.41	157.52	45.94	328.16	12.53	30.41	157.52	45.94	
6-282	阀门检查接线 电动蝶阀	台	1	63.84	9.19	3.73	30.64	8.94	63.84	9.19	3.73	30.64	8.94	
综合人工工日		小计							405.33	21.74	34.14	194.56	56.75	
3.619工日		未计价材料费							2852.64					
清单项目综合单价									3565.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	挠性管(带接头)						根	1	13.31	13.31				
	白布						m	0.005	3.43	0.02				
	电磁式燃气紧急切断阀DN125 PN1.6MPa 220V DC 防爆型						台	1	2839.33	2839.33				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1.8	7.62	13.72				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费								--	6.25		--		
	材料费小计								--	2874.38		--		

项目编码		030807003048		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 100-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码	030807003049	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 125-16 RSB						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码		030807003079		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 80-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003050		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 50-16 RSB	个	1	11.06	11.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码		030807003051	项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 40-16 RSB						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码		030810002082	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1668	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径125mm以内	副	1	62.72	7.59	49.39	30.11	8.78	62.72	7.59	49.39	30.11	8.78	
综合人工工日		小计							62.72	7.59	49.39	30.11	8.78	
0.56工日		未计价材料费							120.4					
清单项目综合单价									278.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰WN125(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	60.2	120.4				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.493	3.77	1.86				
	氧气						m3	0.347	2.83	0.98				
	乙炔气						kg	0.116	15.44	1.79				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.241	3.26	0.79				
	其他材料费								--	2.17		--		
材料费小计								--	127.99		--			

项目编码	030810002083	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	6	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1666	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm以内	副	1	43.68	4.69	29.36	20.97	6.12	43.68	4.69	29.36	20.97	6.12
综合人工工日		小计							43.68	4.69	29.36	20.97	6.12
0.39工日		未计价材料费							76				
清单项目综合单价									180.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 WN80(B)-16 RF 20# S=5mm						片	2	38	76			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.237	3.77	0.89			
	氧气						m3	0.225	2.83	0.64			
	乙炔气						kg	0.076	15.44	1.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.207	3.26	0.67			
	其他材料费								--	1.32		--	
	材料费小计								--	80.69		--	

项目编码		030810002084	项目名称		低压碳钢焊接法兰				计量单位		副	工程量		6
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	
0.33工日		未计价材料费							62.4					
清单项目综合单价									141.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰WN50(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	31.2	62.4				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.076	3.77	0.29				
	碳钢焊丝						kg	0.042	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.009	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.119	7.81	0.93				
	钨钨棒						g	0.234	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.094	3.26	0.31				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66				
	其他材料费								--	0.83		--		

	材料费小计	--	66.03	--	

项目编码		030810002085	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1663	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	29.12	1.51	11.91	13.98	4.08	29.12	1.51	11.91	13.98	4.08	
综合人工工日		小计							29.12	1.51	11.91	13.98	4.08	
0.26工日		未计价材料费							43.08					
清单项目综合单价									103.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰 WN40(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	21.54	43.08				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.081	3.77	0.31				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.079	3.26	0.26				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.018	10.55	0.19				
	其他材料费								--	0.68		--		
	材料费小计								--	44.59		--		

项目编码		030810002086		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		3577.92					3577.92					
综合人工工日		小计								3577.92					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3577.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x95 35CrMo 96只							个	96	0.89	85.44				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 192只							个	192	4.44	852.48				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 192只							个	192	13.75	2640				
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--	3577.92	--			

项目编码		030810002087		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		1953.12					1953.12					
综合人工工日		小计								1953.12					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1953.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 48只							个	48	0.75	36				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 96只							个	96	4.44	426.24				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo							个	96	15.53	1490.88				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1953.12		--		

项目编码	030810002120	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		1953.12					1953.12			
综合人工工日		小计								1953.12			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1953.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 48只							个	48	0.75	36		
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 96只							个	96	4.44	426.24		
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo							个	96	15.53	1490.88		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	1953.12	--	

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									242.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费									--	0.7		--	
	材料费小计									--	111.89		--	

项目编码		030816003010	项目名称		焊缝X射线探伤		计量单位		张(口)	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				95.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			—	5.71	—	
	材料费小计			—	13.24	—	

项目编码		030816003011		项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)		工程量		50	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-2536	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52			
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52			
0.352工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									103.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35						
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01						
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11						
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01						
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06						
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01						
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62						
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15						
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04						
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01						
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53						

	铅板80×300×3	块	0.038	5.15	0.2		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码		031003003048	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	23.91	6.97	49.82	69.3	9.82	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价								609.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN50 PN1.6MPa						个	1	450	450			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	519.3		--	

项目编码		030801001098	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	50		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-38	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径300mm以内	10m	0.1	208.32	23.65	167.26	99.99	29.16	20.83	2.37	16.73	10	2.92
综合人工工日		小计							20.83	2.37	16.73	10	2.92
0.186工日		未计价材料费							219.25				
清单项目综合单价									272.1				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管(埋地) DN300						m	0.936	234.24	219.25			

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2197	3.77	0.83		
	氧气	m3	0.1305	2.83	0.37		
	乙炔气	kg	0.0435	15.44	0.67		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0478	3.26	0.16		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	221.62	--	

项目编码		031209001020	项目名称		刷油		计量单位		m2	工程量	51.03		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		14.76	4.3	3.07	0.28		1.48	0.43
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		12.21	3.56	2.54	2.77		1.22	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		37.65	10.98	7.84	0.37		3.77	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		31.55	9.2	6.57	0.29		3.16	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		18.32	5.34	7.63	0.03		3.66	1.07
综合人工工日		小计							27.65	3.74		13.29	3.88
0.261工日		未计价材料费							24.89				
清单项目综合单价									73.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03			
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	0.905	14.14	12.8			
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	28.63		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.03
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.81	2.57	1.84			0.88	0.26
1-200备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000874	336.6		3422.74	161.57	47.12	0.29		2.99	0.14	0.04
综合人工工日		小计							2.13		2.99	1.02	0.3
0.0209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位		m3	工程量	1.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	13.71	4	28.56		1.09	13.71	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	13.71	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030801001084	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	150					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	24.73	7.21	5.15	0.26	0.47	2.47	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.83	1.41
0.0925工日		未计价材料费							18.83				

清单项目综合单价				37.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ45*4	m	0.972	19.33	18.79		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	钨钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			---	0.73	---	
	材料费小计			---	19.83	---	

项目编码		030804001168		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
0.211工日		未计价材料费							13						
清单项目综合单价									60.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	90° 弯头 90EL CF415-DN40- II -Sch80						个	1	13	13					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01					
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18					
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03					
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05					
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94					
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27					
	其他材料费								--	0.35		--			
	材料费小计								--	15.13		--			

项目编码		031209001021		项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	336.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		12.21	3.56	2.54	2.77		1.22	0.36	
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		37.65	10.98	7.84	0.37		3.77	1.1	
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		31.55	9.2	6.57	0.29		3.16	0.92	
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		18.32	5.34	7.63	0.03		3.66	1.07	
综合人工工日		小计							24.58	3.46		11.81	3.45	
0.232工日		未计价材料费							24.89					
清单项目综合单价									68.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52				
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8				
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08				
	沥青漆						kg	0.905	14.14	12.8				
	玻璃丝布						m2	2.8	4.32	12.1				
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	28.35		--		

项目编码	010101002009	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	1	18.36			8.81	2.57	18.36			8.81	2.57
综合人工工日		小计							18.36			8.81	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	16.67	4.86	3.47	0.12	0.24	1.67	0.49
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							8.4	0.86	0.91	4.03	1.18
0.0775工日		未计价材料费							8.61				
清单项目综合单价									23.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ18*3 20#						m	0.972	8.82	8.57			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0012	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0033	7.81	0.03			
	钨钨棒						g	0.0066	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0013	3.26				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0004	10.55				
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费						—			0.66		—	
	材料费小计						—			9.47		—	

项目编码	031001002004	项目名称	无缝钢管（燃气）	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	18.28	5.33	3.81	0.15	0.29	1.83	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	4.19	1.22
0.0805工日		未计价材料费							7.73				

清单项目综合单价				23.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）Φ25*3	m	0.972	7.91	7.69		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	钨钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			—	0.67	—	
	材料费小计			—	8.62	—	

项目编码		031001002003	项目名称		无缝钢管（燃气）			计量单位		m	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	22.04	6.43	4.59	0.22	0.41	2.2	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.56	1.33
0.0875工日		未计价材料费							13.02				
清单项目综合单价									30.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x4 20#						m	0.972	13.358	12.98			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0024	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0067	7.81	0.05			
	钨钨棒						g	0.0134	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0021	3.26	0.01			

	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码		031001002005	项目名称		无缝钢管（燃气）			计量单位		m	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	24.73	7.21	5.15	0.26	0.47	2.47	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.83	1.41
0.0925工日		未计价材料费							18.83				
清单项目综合单价									37.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ45*4						m	0.972	19.33	18.79			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0042	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0051	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0017	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06			
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	19.83		--	

项目编码	031007005001	项目名称	燃气表		计量单位	块(台)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-899	公商用燃气表 型号 20m3/h	块	1	103.88	0.45		49.86	14.54	103.88	0.45		49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	0.45		49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							86.37				
清单项目综合单价									255.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	皮膜式天然气表16m3/h					只	1	55	55				
	燃气表接头					套	1.01	31.06	31.37				
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.5	0.3	0.45				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	86.82		--		

项目编码		031003003064		项目名称		燃气专用球阀		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	19.33	5.64	40.28	59.83	9.82	19.33	5.64	
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	19.33	5.64	
0.38工日		未计价材料费							40.46					
清单项目综合单价									175.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	燃气专用球阀 Q41H-16C DN40 PN1.6MPa						个	1	40.46	40.46				
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.11	5.57	0.61				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64				
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6				
	清油						kg	0.01	13.72	0.14				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	100.29		--		

项目编码	031003003067	项目名称	燃气专用球阀			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									155.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	燃气专用球阀 Q41H-16C DN25 PN1.6MPa					个	1	31.06	31.06				
	平焊法兰1.6MPa DN32					片	2	19.54	39.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.08	5.57	0.45				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.14	3.77	0.53				
	厚漆					kg	0.06	8.58	0.51				
	清油					kg	0.01	13.72	0.14				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条					根	0.08	0.21	0.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	83.46		--	

项目编码		031003003066		项目名称		燃气专用球阀			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	
0.36工日		未计价材料费							22.63					
清单项目综合单价									146.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	燃气专用球阀 Q41H-16C DN20 PN1.6MPa						个	1	22.63	22.63				
	平焊法兰1.6MPa DN32						片	2	19.54	39.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.08	5.57	0.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.14	3.77	0.53				
	厚漆						kg	0.06	8.58	0.51				
	清油						kg	0.01	13.72	0.14				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条						根	0.08	0.21	0.02				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	75.03	--	

项目编码		031003003065	项目名称		燃气专用球阀			计量单位		个	工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费							15.57				
清单项目综合单价									139.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气专用球阀 Q41H-16C DN15 PN1.6MPa						个	1	15.57	15.57			
	平焊法兰1.6MPa DN32						片	2	19.54	39.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.08	5.57	0.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.14	3.77	0.53			
	厚漆						kg	0.06	8.58	0.51			
	清油						kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.08	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	67.97		--	

项目编码		031003003068		项目名称		可拆卸式专业阀柄安全型 燃气专用球阀（室外型）				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
10-434备注4	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	80.56	119.64	19.64	38.67	11.28	80.56	119.64	19.64	38.67	11.28				
综合人工工日		小计							80.56	119.64	19.64	38.67	11.28				
0.76工日		未计价材料费							576.74								
清单项目综合单价									846.53								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	可拆卸式专业阀柄安全型燃气专用球阀DN40 PN1.6MPa						个	1	576.74	576.74							
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	4	23.07	92.28							
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25							

	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.22	5.57	1.23		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.34	3.77	1.28		
	厚漆	kg	0.14	8.58	1.2		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	696.38	--	

项目编码		031003003069		项目名称		电磁式燃气紧急切断阀			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	19.33	5.64	40.28	59.83	9.82	19.33	5.64		
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	19.33	5.64		
0.38工日		未计价材料费							709.83						
清单项目综合单价									844.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电磁式燃气紧急切断阀DN40 PN1.6MPa 220V 防爆等级EEXM II T4						个	1	709.83	709.83					
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.11	5.57	0.61					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64					
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6					
	清油						kg	0.01	13.72	0.14					
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38					
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	769.66		--			

项目编码	031003003059	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34

综合人工工日		小计		38.16	52.4	9.82	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费		145				
清单项目综合单价				269.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	放散阻火器DN25 PN1.6MPa		个	1	145	145		
	平焊法兰1.6MPa DN32		片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80		套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6		kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆		kg	0.06	8.58	0.51		
	清油		kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸		张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条		根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	197.4	--	

[illegible]

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费, 取人工费的20%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
7-F1	第七册 脚手架搭拆费, 取人工费的3%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
8-F1	第八册 脚手架搭拆费, 取人工费的7%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
9-F1	第九册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
5-F1	第五册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
6-F1	第六册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
综合人工工日		小计							8631.15	25893.45		4142.96	1208.36	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								39875.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--	25893.45		--			
	材料费小计							--	25893.45		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			274406.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	198845.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	47722.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27838.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6628.18			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	9942.27			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3314.09			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	145820.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3976.91			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	7953.82			
合计					452042.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	250000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	250000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		250000		

暂列金额明细表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架工程		250000			
合计			250000			

计日工表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	407585.53		407585.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13958408.53	2.4	335001.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13958408.53	0.42	58625.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13958408.53	0.1	13958.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19846330.14	9	1786169.71
合计					2193755.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#涂装车间安装工程(0402)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#涂装车间安装工程(0402)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13938412.28	
1.1	人工费	515253.16	
1.2	材料费	11294427.17	
1.3	施工机具使用费	1763967.47	
1.4	企业管理费	250724.29	
1.5	利润	114040.19	
2	措施项目费	806851.64	
2.1	单价措施项目费	45431.36	
2.2	总价措施项目费	761420.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	267091.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	241822.32	
5	税金	1348837.76	
6	工程造价	16335924	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长34m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、9N，详见图集20G361 6、工程桩1，桩顶相对标高-2.65 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	8840	417.47	3690434.8	
2	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、10N，详见图集20G361 6、工程桩1，桩顶相对标高-2.65 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	770	416.38	320612.6	
3	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长36m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩1，桩顶相对标高-2.65 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	576	415.36	239247.36	
4	010301001010	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长37m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、11、11N，详见图集20G361 6、工程桩1，桩顶相对标高-2.65 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	407	414.4	168660.8	
5	010301001011	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、12、11N，详见图集20G361 6、工程桩1，桩顶相对标高-2.65 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	228	413.48	94273.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长34m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、9N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	11356	417.73	4743741.88	
7	010301001013	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、10N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	490	416.65	204158.5	
8	010301001012	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长36m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	1368	415.61	568554.48	
9	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长37m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、11、11N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	1887	414.66	782463.42	
10	010301001016	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、12、11N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	266	413.73	110052.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长39m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、12、12N，详见图集20G361 6、工程桩2，桩顶相对标高-2.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	585	412.87	241528.95	
12	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长34m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、9N，详见图集20G361 6、工程桩3，桩顶相对标高-3.05 7、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	680	418.02	284253.6	
13	010301001018	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、10N，详见图集20G361 6、工程桩3，桩顶相对标高-3.05 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	385	416.93	160518.05	
14	010301001017	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、12、11N，详见图集20G361 6、工程桩3，桩顶相对标高-3.05 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	342	413.98	141581.16	
15	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长34m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、9N，详见图集20G361 6、工程桩4，桩顶相对标高-2.45 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	272	417.2	113478.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长32m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩5，桩顶相对标高-2.5 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	832	223.82	186218.24	
17	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长32m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩6，桩顶相对标高-2.35 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	3552	223.7	794582.4	
18	010301001019	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-12S、12、11N，详见图集20G361 6、工程桩6，桩顶相对标高-2.35 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	140	220.49	30868.6	
19	010301001020	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长36m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-12S、12、12N，详见图集20G361 6、工程桩6，桩顶相对标高-2.35 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	144	219.52	31610.88	
20	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长32m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩7，桩顶相对标高-1.95 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	128	223.42	28597.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-12、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、工程桩8，桩顶相对标高-1.4m 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	3416	234.58	801325.28	
22	010301001021	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长34m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、10、10N，详见图集20G361 6、抗压试桩1(后)，桩顶相对标高-1.8 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	280	478.01	133842.8	
23	010301001022	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 A-15S、12、11N，详见图集20G361 6、抗压试桩1(后)，桩顶相对标高-1.85 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	38	473.42	17989.96	
24	010301001023	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长32m 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-350 A-11S、11、11N，详见图集20G361 6、抗压试桩2(后)，桩顶相对标高-1.3 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	99	264.67	26202.33	
25	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29m 3、沉桩方法：静压桩 4、桩尖采用苏G03-2012中的B型桩尖 5、PHC-400(95)AB-C80-13、8、8B，详见图集苏G03-2012 6、抗压试桩3(后)，桩顶相对标高-0.4m 7、备注：桩尖费用在综合单价中考虑	m	87	271.43	23614.41	
		分部分项合计					13938412.28	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场外运输及组装拆卸	项	1	45431.36	45431.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					45431.36	
合 计							13983843.64	

综合单价分析表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

项目编码		010301001001	项目名称		预制钢筋混凝土方桩		计量单位		m	工程量	8840		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.022059	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.54	0.4	2.64	0.35	0.16
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.058824	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.79	11.39	12.37	2.11	0.96
综合人工工日		小计							14.88	340.3	51.64	7.32	3.33
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									417.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.016985	5.32	0.09			
	周转木材						m3	0.000476	1730.06	0.82			
	角钢						t	0.002588	3723	9.64			
	垫铁						kg	0.006471	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.235296	6.87	1.62			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	340.3		--		

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	770						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21

3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.0214 29	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.52	0.38	2.57	0.34	0.15
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0571 43	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.6	11.07	12.01	2.05	0.93
综合人工工日		小计							14.67	339.96	51.21	7.25	3.29
0.1281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									416.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YZH-500 A-15S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.0165	5.32	0.09			
	周转木材						m3	0.0004 71	1730.0 6	0.81			
	角钢						t	0.0025 14	3723	9.36			
	垫铁						kg	0.0062 86	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.2285 72	6.87	1.57			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费							--		0.11		--	
	材料费小计							--		339.96		--	

项目编码		010301001009	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		576	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.020833	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.51	0.37	2.5	0.33	0.15	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.055556	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.41	10.76	11.68	1.99	0.9	
综合人工工日		小计							14.47	339.64	50.81	7.18	3.26	
0.1265工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									415.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 A-15S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				

	送桩器摊销	kg	0.0160 41	5.32	0.09		
	周转木材	m3	0.0004 67	1730.0 6	0.81		
	角钢	t	0.0024 44	3723	9.1		
	垫铁	kg	0.0061 11	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.2222 24	6.87	1.53		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	339.64	--	

项目编码		010301001010	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	407	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.02027	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.49	0.36	2.43	0.32	0.15
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.054054	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.24	10.47	11.36	1.94	0.88
综合人工工日		小计							14.28	339.34	50.42	7.12	3.24
0.1249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.015608	5.32	0.08			
	周转木材						m3	0.000462	1730.06	0.8			
	角钢						t	0.002378	3723	8.85			
	垫铁						kg	0.005946	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.216216	6.87	1.49			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	339.34	--	

项目编码		010301001011	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	228	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.019737	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.48	0.35	2.36	0.31	0.14
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.052632	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.08	10.19	11.06	1.89	0.86
综合人工工日		小计							14.11	339.05	50.05	7.06	3.21
0.1234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									413.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、12、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.015197	5.32	0.08			
	周转木材						m3	0.000458	1730.06	0.79			
	角钢						t	0.002316	3723	8.62			
	垫铁						kg	0.00579	4.29	0.02			
	电焊条J422						kg	0.210528	6.87	1.45			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	339.05		--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	11356						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21

3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩长>30m以上	m3	0.0235 29	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.57	0.42	2.82	0.37	0.17
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0588 24	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.79	11.39	12.37	2.11	0.96
综合人工工日		小计							14.91	340.32	51.82	7.34	3.34
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									417.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YZH-500 A-15S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.0181 17	5.32	0.1			
	周转木材						m3	0.0004 88	1730.0 6	0.84			
	角钢						t	0.0025 88	3723	9.64			
	垫铁						kg	0.0064 71	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.2352 96	6.87	1.62			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	340.32		--	

项目编码		010301001013		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		490	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21		
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.022857	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.56	0.41	2.74	0.36	0.16		
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.057143	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.6	11.07	12.01	2.05	0.93		
综合人工工日		小计							14.71	339.99	51.38	7.27	3.3		
0.1284工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									416.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	YZH-500 A-15S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2					
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39					

	送桩器摊销	kg	0.0176	5.32	0.09		
	周转木材	m3	0.000483	1730.06	0.84		
	角钢	t	0.002514	3723	9.36		
	垫铁	kg	0.006286	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.228572	6.87	1.57		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	339.99	--	

项目编码		010301001012		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	1368	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.022222	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.54	0.4	2.66	0.35	0.16	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.055556	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.41	10.76	11.68	1.99	0.9	
综合人工工日		小计							14.5	339.67	50.97	7.2	3.27	
0.1268工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									415.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 A-15S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				
	送桩器摊销						kg	0.017111	5.32	0.09				
	周转木材						m3	0.000478	1730.06	0.83				
	角钢						t	0.002444	3723	9.1				
	垫铁						kg	0.006111	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.222224	6.87	1.53				
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11				

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	339.67	--	

项目编码		010301001015	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	1887	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.021622	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.53	0.39	2.59	0.34	0.16
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.054054	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.24	10.47	11.36	1.94	0.88
综合人工工日		小计							14.32	339.37	50.58	7.14	3.25
0.1252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.016649	5.32	0.09			
	周转木材						m3	0.000473	1730.06	0.82			
	角钢						t	0.002378	3723	8.85			
	垫铁						kg	0.005946	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.216216	6.87	1.49			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费							--		0.1		--	
	材料费小计							--		339.37		--	

项目编码	010301001016	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	266						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21

3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.021053	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.51	0.38	2.52	0.33	0.15
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.052632	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.08	10.19	11.06	1.89	0.86
综合人工工日		小计							14.14	339.08	50.21	7.08	3.22
0.1237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									413.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、12、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.016211	5.32	0.09			
	周转木材						m3	0.000468	1730.06	0.81			
	角钢						t	0.002316	3723	8.62			
	垫铁						kg	0.00579	4.29	0.02			
	电焊条J422						kg	0.210528	6.87	1.45			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	339.08		--	

项目编码		010301001014	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		585	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.020513	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.5	0.37	2.46	0.33	0.15	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.051282	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	5.92	9.93	10.78	1.84	0.83	
综合人工工日		小计							13.97	338.81	49.87	7.03	3.19	
0.1222工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									412.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 A-15S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				

	送桩器摊销	kg	0.0157 95	5.32	0.08		
	周转木材	m3	0.0004 64	1730.0 6	0.8		
	角钢	t	0.0022 56	3723	8.4		
	垫铁	kg	0.0056 41	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.2051 28	6.87	1.41		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	338.81	--	

项目编码		010301001003	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	680	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.025	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.61	0.45	3	0.4	0.18
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.058824	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.79	11.39	12.37	2.11	0.96
综合人工工日		小计							14.95	340.35	52	7.37	3.35
0.1306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									418.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 A-15S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.01925	5.32	0.1			
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			
	角钢						t	0.002588	3723	9.64			
	垫铁						kg	0.006471	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.235296	6.87	1.62			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	340.35	--	

项目编码		010301001018		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	385	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.024286	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.59	0.44	2.91	0.39	0.18	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.057143	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.6	11.07	12.01	2.05	0.93	
综合人工工日		小计							14.74	340.02	51.55	7.3	3.32	
0.1287工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									416.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 A-15S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				
	送桩器摊销						kg	0.0187	5.32	0.1				
	周转木材						m3	0.000494	1730.06	0.85				
	角钢						t	0.002514	3723	9.36				
	垫铁						kg	0.006286	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.228572	6.87	1.57				
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11				
	其他材料费							--		0.12		--		
	材料费小计							--		340.02		--		

项目编码	010301001017	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	342						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21

3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.0223 68	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.55	0.4	2.68	0.35	0.16
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0526 32	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.08	10.19	11.06	1.89	0.86
综合人工工日		小计							14.18	339.1	50.37	7.1	3.23
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									413.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YZH-500 A-15S、12、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2			
	普通木成材						m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39			
	送桩器摊销						kg	0.0172 23	5.32	0.09			
	周转木材						m3	0.0004 79	1730.0 6	0.83			
	角钢						t	0.0023 16	3723	8.62			
	垫铁						kg	0.0057 9	4.29	0.02			
	电焊条J422						kg	0.2105 28	6.87	1.45			
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03			
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	339.1		--	

项目编码		010301001004		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		272	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	7.55	328.51	36.63	4.86	2.21		
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.020588	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.5	0.37	2.47	0.33	0.15		
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.058824	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.79	11.39	12.37	2.11	0.96		
综合人工工日		小计							14.84	340.27	51.47	7.3	3.32		
0.1296工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									417.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	YZH-500 A-15S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2					
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39					

	送桩器摊销	kg	0.0158 53	5.32	0.08		
	周转木材	m3	0.0004 65	1730.0 6	0.8		
	角钢	t	0.0025 88	3723	9.64		
	垫铁	kg	0.0064 71	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.2352 96	6.87	1.62		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	340.27	--	

项目编码		010301001005	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	832	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	3.7	160.97	17.95	2.38	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.01091	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.27	0.2	1.31	0.17	0.08
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0625	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	7.21	12.1	13.14	2.24	1.02
综合人工工日		小计							11.18	173.27	32.4	4.79	2.18
0.0963工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1280	158.37			
	普通木成材						m3	0.001103	1951.87	2.15			
	送桩器摊销						kg	0.008401	5.32	0.04			
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4			
	角钢						t	0.00275	3723	10.24			
	垫铁						kg	0.006875	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.25	6.87	1.72			
	钢丝绳						kg	0.002205	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01764	7.12	0.13			

	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	173.27	--	

项目编码		010301001006		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	3552	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	3.7	160.97	17.95	2.38	1.08	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.010336	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.25	0.19	1.24	0.16	0.07	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0625	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	7.21	12.1	13.14	2.24	1.02	
综合人工工日		小计							11.16	173.26	32.33	4.78	2.17	
0.0962工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1280	158.37				
	普通木成材						m3	0.001103	1951.87	2.15				
	送桩器摊销						kg	0.007959	5.32	0.04				
	周转木材						m3	0.00023	1730.06	0.4				
	角钢						t	0.00275	3723	10.24				
	垫铁						kg	0.006875	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.25	6.87	1.72				
	钢丝绳						kg	0.002205	5.75	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.01764	7.12	0.13				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.015435	3.57	0.06				
	其他材料费									--	0.11	--		
	材料费小计									--	173.26	--		

项目编码	010301001019	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	3.7	160.97	17.95	2.38	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.00945	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.23	0.17	1.13	0.15	0.07
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.057143	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.6	11.07	12.01	2.05	0.93
综合人工工日		小计							10.53	172.21	31.09	4.58	2.08
0.0908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									220.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-12S、12、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1280	158.37			
	普通木成材						m3	0.001103	1951.87	2.15			
	送桩器摊销						kg	0.007277	5.32	0.04			
	周转木材						m3	0.000223	1730.06	0.39			
	角钢						t	0.002514	3723	9.36			
	垫铁						kg	0.006286	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.228572	6.87	1.57			
	钢丝绳						kg	0.002205	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01764	7.12	0.13			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.015435	3.57	0.06			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	172.21		--	

项目编码		010301001020		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		144	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	3.7	160.97	17.95	2.38	1.08		
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.009188	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.22	0.16	1.1	0.15	0.07		
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.055556	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	6.41	10.76	11.68	1.99	0.9		
综合人工工日		小计							10.33	171.89	30.73	4.52	2.05		
0.0892工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									219.52						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-12S、12、12N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1280	158.37		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.007075	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000221	1730.06	0.38		
	角钢	t	0.002444	3723	9.1		
	垫铁	kg	0.006111	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.222224	6.87	1.53		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	171.89	--	

项目编码		010301001007	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		128	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1314.03	146.51	19.44	8.84	3.7	160.97	17.95	2.38	1.08	
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.008805	24.42	17.94	119.81	15.87	7.21	0.22	0.16	1.05	0.14	0.06	
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.0625	115.43	193.65	210.21	35.82	16.28	7.21	12.1	13.14	2.24	1.02	
综合人工工日		小计							11.13	173.23	32.14	4.76	2.16	
0.0958工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1280	158.37				
	普通木成材						m3	0.001103	1951.87	2.15				
	送桩器摊销						kg	0.00678	5.32	0.04				
	周转木材						m3	0.000217	1730.06	0.38				

	角钢	t	0.0027 5	3723	10.24		
	垫铁	kg	0.0068 75	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.25	6.87	1.72		
	钢丝绳	kg	0.0022 05	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0176 4	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0154 35	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	173.23	--	

项目编码		010301002002		项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量	3416	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.005686	63.27	17.94	308.57	40.9	18.59	0.36	0.1	1.75	0.23	0.11	
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	51.28	2016.26	245.35	32.63	14.83	4.67	183.44	22.32	2.97	1.35	
3-27	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.071429	51.17	53.73	91.61	15.71	7.14	3.66	3.84	6.54	1.12	0.51	
D00001	桩尖	个	0.035714		45					1.61				
综合人工工日		小计							8.69	188.99	30.61	4.32	1.97	
0.0759工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									234.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.000155	1730.06	0.27				
	送桩器摊销						kg	0.004378	5.32	0.02				
	PHC-400(95)AB-C80- 12、8、8						m3	0.091891	1975.28	181.51				
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6				
	型钢						t	0.000857	3823	3.28				
	垫铁						kg	0.007857	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.071429	6.87	0.49				

	桩尖	个	0.0357 14	45	1.61		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	188.99	--	

项目编码		010301001021		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	280	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1314.03	257.42	34.08	15.49	13.1	328.51	64.36	8.52	3.87	
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.015357	48.84	17.94	239.63	31.73	14.42	0.75	0.28	3.68	0.49	0.22	
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.057143	230.86	193.65	420.41	71.64	32.56	13.19	11.07	24.02	4.09	1.86	
综合人工工日		小计							27.04	339.86	92.06	13.1	5.95	
0.2357工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									478.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 A-15S、10、10预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				
	送桩器摊销						kg	0.011825	5.32	0.06				
	周转木材						m3	0.000423	1730.06	0.73				
	角钢						t	0.002514	3723	9.36				
	垫铁						kg	0.006286	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.228572	6.87	1.57				
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	339.86		--		

项目编码		010301001022		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1314.03	257.42	34.08	15.49	13.1	328.51	64.36	8.52	3.87		
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.014474	48.84	17.94	239.63	31.73	14.42	0.71	0.26	3.47	0.46	0.21		
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.052632	230.86	193.65	420.41	71.64	32.56	12.15	10.19	22.13	3.77	1.71		
综合人工工日		小计							25.96	338.96	89.96	12.75	5.79		
0.2265工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									473.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	YZH-500 A-15S、12、11N预应力钢筋混凝土方桩C60						m3	0.2525	1280	323.2					
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39					
	送桩器摊销						kg	0.011145	5.32	0.06					
	周转木材						m3	0.000416	1730.06	0.72					
	角钢						t	0.002316	3723	8.62					
	垫铁						kg	0.00579	4.29	0.02					
	电焊条J422						kg	0.210528	6.87	1.45					
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03					
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11					
	其他材料费							--		0.1		--			
	材料费小计							--		338.96		--			

项目编码		010301001023		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	52.39	1314.03	257.42	34.08	15.49	6.42	160.97	31.53	4.17	1.9		
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.006125	48.84	17.94	239.63	31.73	14.42	0.3	0.11	1.47	0.19	0.09		
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.060606	230.86	193.65	420.41	71.64	32.56	13.99	11.74	25.48	4.34	1.97		
综合人工工日		小计							20.71	172.82	58.48	8.7	3.96		

0.1781工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				264.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	YZH-350 A-11S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.1237 25	1280	158.37		
	普通木成材	m3	0.0011 03	1951.8 7	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.0047 16	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.0001 96	1730.0 6	0.34		
	角钢	t	0.0026 67	3723	9.93		
	垫铁	kg	0.0066 67	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.2424 24	6.87	1.67		
	钢丝绳	kg	0.0022 05	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0176 4	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0154 35	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	172.82	--	

项目编码		010301002003	项目名称		预制钢筋混凝土管桩				计量单位		m	工程量	87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.002353	126.54	17.94	617.13	81.8	37.18	0.3	0.04	1.45	0.19	0.09	
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	94.57	2014.08	455.08	60.46	27.48	8.6	183.25	41.4	5.5	2.5	
3-27备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.068966	102.34	53.73	183.23	31.41	14.28	7.06	3.71	12.64	2.17	0.98	
D00001	桩尖	个	0.034483		45					1.55				
综合人工工日		小计							15.96	188.55	55.49	7.86	3.57	
0.1395工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									271.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.000128	1730.06	0.22				

	送桩器摊销	kg	0.0018 12	5.32	0.01		
	PHC-400(95)AB-C80- 13、8、8	m3	0.0918 92	1973.1 2	181.31		
	普通木成材	m3	0.0008 19	1951.8 7	1.6		
	型钢	t	0.0008 28	3823	3.17		
	垫铁	kg	0.0075 86	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0689 66	6.87	0.47		
	桩尖	个	0.0344 83	45	1.55		
	钢丝绳	kg	0.0016 38	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0131 01	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0114 64	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	188.55	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	4320	5907.7 ₂	19017.81			4320	5907.7 ₂	19017.81		
25-35	静力压桩机 3000kN 组装拆卸费	次	1	7200	324	8661.8 ₃			7200	324	8661.8 ₃		
综合人工工日		小计							11520	6231.7 ₂	27679.64		
96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45431.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液压油						kg	90	3.6	324			
	其他材料费								--	5907.72		--	
	材料费小计								--	6231.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			267091.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	209757.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	41951.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	15382.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17479.8			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3495.96			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	230733.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	223741.5			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2796.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16081.42			
合计					761420.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	241822.32		241822.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14745263.92	1.3	191688.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14745263.92	0.24	35388.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14745263.92	0.1	14745.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14987086.24	9	1348837.76
合计					1590660.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#组立车间桩基工程(0501)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#组立车间桩基工程(0501)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方 (0502)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2660914.57	
1.1	人工费	516078.65	
1.2	材料费	3152.02	
1.3	施工机具使用费	1879084.1	
1.4	企业管理费	167590.2	
1.5	利润	95009.6	
2	措施项目费	153602.54	
2.1	单价措施项目费	10165.54	
2.2	总价措施项目费	143437	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51284.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46158.08	
5	税金	257460.77	
6	工程造价	3118135.96	

综合单价分析表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地			计量单位		m2	工程量	82890.18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	111		494.6	42.39	24.22	0.11		0.49	0.04	0.02	
综合人工工日		小计							0.11		0.49	0.04	0.02	
0.001工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									0.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	65196.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3174.37	245.52	140.29	0.3		2.86	0.22	0.13	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（1km以内）	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.72	1.16	0.66	
0.0527工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	803.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3398.53	264.32	151.04	0.34		3.06	0.24	0.14
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.92	1.18	0.67
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010101004001	项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	12800.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3601.23	280.14	160.08	0.36		3.24	0.25	0.14
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.1	1.19	0.67
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		0.04		—

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8214.03
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3174.37	245.52	140.29	0.33		3.17	0.25	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001			7630.47	534.13	305.22			7.63	0.53	0.31
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1872.24	177.68	101.53	0.53		1.5	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.52	1.26	0.72
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	70586.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			12552.72	878.69	502.11			12.55	0.88	0.5
综合人工工日		小计									12.55	0.88	0.5
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28	283.45	161.97	1440	1185.4	2609.28	283.45	161.97			

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	720	980.97	2437.1 8	221	126.29	720	980.97	2437.1 8	221	126.29
综合人工工日		小计							2160	2166.3 7	5046.4 6	504.45	288.26
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10165.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕						m3	0.16	1071.9 4	171.51			
	镀锌铁丝8#						kg	10	7.12	71.2			
	草袋子						只	20	1.71	34.2			
	橡胶板 δ 3						m2	0.78	19.08	14.88			
	其他材料费								--	1874.58		--	
	材料费小计								--	2166.37		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			51284.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	40066.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	11218.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3338.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	667.77			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	44072.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	42737.28			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	534.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	801.32			
合计					143437			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方 (0502)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46158.08		46158.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814517.11	1.3	36588.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814517.11	0.24	6754.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2814517.11	0.1	2814.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2860675.19	9	257460.77
合计					303618.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中远船厂内3#组立车间-土方(0502)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	67786944.85	
1.1	人工费	13023521.48	
1.2	材料费	45403231.26	
1.3	施工机具使用费	2519957.76	
1.4	企业管理费	4973747.96	
1.5	利润	1866486.39	
2	措施项目费	6657660.27	
2.1	单价措施项目费	1351299.98	
2.2	总价措施项目费	5306360.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2841581.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2851228.38	
5	税金	6956625.02	
6	工程造价	84252458.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：管桩 2、桩头截面：Φ400(95) 3、自行运出厂外	根	125	66.83	8353.75	
2	010301004003	截（凿）桩头	1、桩类型：方桩 2、桩头截面：500*500 3、其它：桩头钢筋整理 3、自行运出厂外	根	983	80.59	79219.97	
3	010301007002	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-500 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	831	241.35	200561.85	
4	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	152	56.24	8548.48	
5	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：Φ400(95) 2、填芯高度：2m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 4、其它：灌芯前，先将管桩内壁浮浆清理干净，内壁涂刷水泥净浆 5、做法：详见10G409第41、42页及施工图	m3	8.45	1945.96	16443.36	
6	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：桩内钢托板 2、做法：详见10G409及施工图	t	0.042	15339.94	644.28	
		分部小计					313771.69	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10预拌砂浆 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆，加3-5%防水剂	m3	142.66	690.87	98559.51	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：混凝土小型空心砌块 2、砂浆强度等级：DM10预拌砂浆 3、厚度：240mm	m3	156.59	472.82	74038.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级200厚蒸压加气混凝土砌块(用于卫生间) 2、砂浆强度等级：DM10预拌砂浆 3、厚度：200mm（卫生间）	m3	42.09	505.93	21294.59	
		分部小计					193892.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	450.89	500.35	225602.81	
11	010501005001	桩承台基础（杯型）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、基础承台杯口内表面在二次浇注混凝土前应清洗干净，并凿毛	m3	5108.62	514.49	2628333.9	
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	624.81	520.84	325426.04	
13	010508001001	基础梁后浇带	1、混凝土种类：早强、微膨胀C40混凝土 2、其它：两侧热镀锌钢丝网	m3	0.91	704.19	640.81	
14	010502001002	柔性大门柱子	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	325.2	589.89	191832.23	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：3.6m以内	m3	9.77	535.87	5235.45	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	31.79	762.6	24243.05	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	41.55	618.99	25719.03	
18	010503004002	卫生间止水	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.62	609.08	1595.79	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	685.15	589.23	
20	010507007005	其他构件	1、混凝土强度等级：C40细石混凝土灌实	m3	447.15	1038.44	464338.45	
21	010507007006	其他构件	1、混凝土强度等级：C20混凝土包裹	m3	83.6	1595.38	133373.77	
22	010507007007	其他构件	1、混凝土强度等级：C40混凝土灌实	m3	1079.97	1038.44	1121484.05	
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型：沥青砂浆灌槽 2、部位：轨道地梁	m3	20.39	2625.18	53527.42	
		分部小计					5201942.03	
		钢筋工程						
24	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB300 Φ12内	t	2.5	5407.2	13518	
25	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	12.55	5416.38	67975.57	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10	t	99.833	5414.34	540529.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12	t	46.07	5325.6	245350.39	
28	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ14	t	8.62	4502.34	38810.17	
29	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ16-25	t	655.54	4502.34	2951463.96	
30	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	1.62	7365.58	11932.24	
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊接头	个	936	8.57	8021.52	
32	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹 2、规格：25以内	个	3943	11.8	46527.4	
33	010516002008	1m*1m方格网地面埋件（地2）	1、1m*1m方格网地面埋件 2、做法：详见施工图	t	1466.574	12607.77	18490227.68	
		分部小计					22414356.74	
		金属结构工程（基础图纸）						
34	01B007	地脚螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M24 3、部位：DLb轨道	套	560	25.49	14274.4	
35	01B008	地脚螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M20 3、部位：DLa轨道	套	85	21.53	1830.05	
36	030105001004	起重机轨道（地轨P43）	1、轨道P43 2、轨道联结型号DGL-9，含车挡 3、具体做法及要求见图集17G325及施工图	m	55.8	593.35	33108.93	
37	030105001005	起重机轨道（地轨QU80）	1、轨道QU80 2、轨道联结型号DGL-13（含车挡） 3、具体做法及要求见图集17G325及施工图	m	336	703.48	236369.28	
38	010516002009	预埋铁件	1、规格：M3-234、M5-301及20厚钢垫板 2、做法：详见施工图	t	35.929	10711.07	384838.03	
39	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同砌体交接处钢丝网	m2	462	24.83	11471.46	
		分部小计					681892.15	
		楼地面装饰工程						
40	011101003011	混凝土地面（地1）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层，压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚C30混凝土随捣随抹光，钢筋另计 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、模板费用综合考虑 7、做法：详见施工图	m2	34432.09	388.78	13386507.95	
41	010515001077	现浇构件钢筋（地1）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	428.06	5325.6	2279676.34	
42	010515001067	现浇构件钢筋（地1）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	588.94	4502.34	2651608.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101003012	混凝土地面（地2）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚C30混凝土随捣随抹光，钢筋另计 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、模板费用综合考虑 7、做法：详见施工图	m2	923.97	386.09	356735.58	
44	010515001079	现浇构件钢筋（地2）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	13.153	4502.34	59219.28	
45	010515001076	现浇构件钢筋（地2）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	9.653	5325.6	51408.02	
46	011101003013	混凝土地面（地3）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚C30混凝土随捣随抹光，钢筋另计 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、模板费用综合考虑 7、做法：详见施工图	m2	20254.76	387.56	7849934.79	
47	010515001082	现浇构件钢筋（地3）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	343.116	4502.34	1544824.89	
48	010515001083	现浇构件钢筋（地3）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	251.807	5325.6	1341023.36	
49	011101003014	混凝土地面（地4）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚C30混凝土随捣随抹光，钢筋另计 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、模板费用综合考虑 7、做法：详见施工图	m2	743.64	386.09	287111.97	
50	010515001080	现浇构件钢筋（地4）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	10.586	4502.34	47661.77	
51	010515001081	现浇构件钢筋（地4）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	7.769	5325.6	41374.59	
52	011101003008	混凝土地面（地6）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、250厚C30混凝土随捣随光，钢筋另计 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、模板费用综合考虑 7、做法：详见施工图	m2	12355.65	388.65	4802023.37	
53	010515001084	现浇构件钢筋（地6）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	175.886	4502.34	791898.57	
54	010515001085	现浇构件钢筋（地6）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	129.08	5325.6	687428.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102003003	块料地面（地5）	1、素土夯实 2、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 3、100厚C20混凝土垫层 4、50厚C30细石混凝土,随捣随抹光（钢筋另计） 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、DP15预拌砂浆找坡(最薄处30厚),压实赶光 7、15厚DP20预拌砂浆结合层 8、5厚聚合物水泥砂浆 9、10厚防滑地砖面层(600X600),干水泥擦缝 10、模板费用综合考虑 11、做法详见施工图	m2	55.08	485.14	26721.51	
56	010515001075	现浇构件钢筋（地5）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HPB300 Φ6	t	0.122	5470.44	667.39	
57	010904002001	楼（地）面涂膜防水（地5）	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜(两道)，凝固前表面撒粘细砂	m2	58.66	47.44	2782.83	
58	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：10厚DP20预拌砂浆掺专用粘结剂贴地砖 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm地砖贴面 4、做法：详见施工图	m	71.08	32.32	2297.31	
59	011201001003	水泥砂浆墙裙（踢2）	1、高度：1200mm 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚DP20预拌砂浆括糙 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP20预拌砂浆粉光 4、做法：详见施工图	m2	891.7	40.03	35694.75	
60	040201022002	排水沟	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、做法：室内排水沟做法参24J306及施工图（含钢筋） 3、600宽排水明沟,余同起端深300,坡度0.15%，坡向地漏	m	1730.46	190.94	330414.03	
61	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、工程部位：排水沟 2、面层厚度、砂浆厚度：20厚1:3水泥砂浆抹面 室内排水沟做法参24J306(沟侧壁涂刷20厚DP20防水砂浆找平沟底涂DP20防水砂浆找平兼找坡,最薄处20厚)	m2	1557.41	66.28	103225.13	
62	010512008002	排水沟盖板	1、排水沟铸铁盖板 2、做法：排水沟盖板做法参24J306及施工图	m2	1211.32	497.08	602122.95	
63	010512008003	排水沟盖板	1、重型镂空钢盖板	t	2.5	7791.35	19478.38	
64	010507001001	散水	1、做法：参见12J003第A1页节点1B	m2	576.29	136.23	78507.99	
65	011101003015	轨道地面	1.40厚细石砼找平	m2	195.9	34.11	6682.15	
66	010507001002	坡道	1、做法：同车间地坪做法	m2	2435	390.97	952011.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010515001086	现浇构件钢筋（地6）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	34.663	4502.34	156064.61	
68	010515001087	现浇构件钢筋（地6）	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	25.439	5325.6	135477.94	
69	010507001003	坡道	1.人行坡道做法参见12J003 A5-1	m2	21.15	173.93	3678.62	
		分部小计					38634264.59	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	011204003001	块料墙面（内墙2）	1、基层墙体，遇混凝土墙先刷界面处理剂 2、界面处理剂一道 3、20厚DP15水泥砂浆打底扫毛 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、浅色同质磁砖（300x150）贴面，白水泥擦缝（至吊顶） 6、部位：卫生间	m2	194.32	214.41	41664.15	
71	010903002001	墙面涂膜防水（内墙2）	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜（两道），凝固前表面撒粘细砂	m2	127.94	47.44	6069.47	
72	011201001001	墙面一般抹灰（内墙2）	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、界面剂一道刷毛 4、遇混凝土墙先刷界面处理剂 5、做法：详见施工图	m2	896.1	53.88	48281.87	
73	011201001004	墙面一般抹灰（外墙2）	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、界面剂一道刷毛 4、素水泥砂浆一道 5、遇混凝土墙先刷界面处理剂 5、做法：详见施工图	m2	1344.97	57.74	77658.57	
		分部小计					173674.06	
		天棚工程						
74	011301001001	天棚抹灰（顶2）	1、抹灰厚度、材料种类：刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）；5厚DP15水泥石灰膏砂浆打底 2、做法：详见施工图	m2	58.66	26.63	1562.12	
75	011302001001	吊顶天棚（顶1）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：膨胀螺栓Φ8钢筋吊杆，双向中距1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金扣板配套专用轻钢龙骨，间距1200 3、面层材料品种、规格：300X300铝合金扣板吊顶	m2	58.66	181.35	10637.99	
		分部小计					12200.11	
		油漆、涂料、裱糊工程						
76	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙面）	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三度饰面 3、做法：详见施工图	m2	891.7	28.64	25538.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011407001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1、满刮腻子，外墙仿石涂料一底二度 2、做法：详见施工图	m2	1344.97	77.53	104275.52	
78	011407002001	天棚喷刷涂料（顶2）	1、腻子种类：5厚基层防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机内墙涂料三度饰面 3、做法：详见施工图	m2	58.66	41.93	2459.61	
		分部小计					132273.42	
		其他装饰工程						
79	01B001	沉降观测点	1、沉降观测点 2、详见施工图	处	51	26.62	1357.62	
80	01B013	滴水线	1、滴水线	m	747	2.5	1867.5	
81	01B014	卫生间蹲位	1、卫生间蹲位 2、做法：详见16J914-1-XT18及施工图	m2	21.6	68.74	1484.78	
82	011505001001	洗漱台	1、详见16J914-1-2/XT12	m2	11.14	507.51	5653.66	
83	01B015	小便槽	1、小便槽 2、砖砌踏步，地砖贴面 3、混凝土小便槽、釉面砖贴面 4、防水层上翻1200mm 5、做法：详见16J914-1-XT16及施工图	m	10.8	250.11	2701.19	
84	01B012	卫生间隔板	1、卫生间隔板 2、做法：详见16J914-1-XT10-4及施工图	m2	48.6	221.82	10780.45	
85	011505010001	镜面玻璃	1、化妆镜 2、做法：详见16J914-1-XT25-3及施工图	m2	2.94	99.52	292.59	
		分部小计					24137.79	
		屋面及防水工程						
86	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝参见14J936-AW1-1A	m	19.64	79.41	1559.61	
87	010903004002	墙面变形缝	1、外墙变形缝参见14J936-AQ1-1	m	28.65	37.13	1063.77	
88	010903004003	墙面变形缝	1、内墙面变形缝参见14J936-AN1-1	m	51.6	37.13	1915.91	
		分部小计					4539.29	
		分部分项合计					67786944.85	
1	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	813.34	813.34	
2	011703001001	垂直运输	1、相关费用由投标人自行考虑 2、部分吊装高度超过20m的费用由投标人在本项中自行考虑	项	1	9460.5	9460.5	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	31973.3	31973.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	608.42	94.9	57739.06	
5	011702001002	桩承台基础（杯型）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	7617.97	81.08	617665.01	
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	2605.8	60.22	156921.28	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高：3.6m以上，5m以内	m2	1980	101.19	200356.2	
8	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：3.6m以上，5m以内 5、承插型盘扣式模板支架	m2	74	101.09	7480.66	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	10	101.18	1011.8	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	695.2	74.53	51813.26	
11	011702008002	卫生间止水	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	26.24	74.53	1955.67	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	12.05	99.07	1193.79	
13	011702026002	排水沟	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、20厚1:3水泥砂浆抹面 3、排水沟做法参见02J331-p76-15	m2	2768.74	76.9	212916.11	
		单价措施合计					1351299.98	
合 计							69138244.83	

综合单价分析表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	125						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	296.37	17.15	155.68	144.66	54.25	29.64	1.72	15.57	14.47	5.43
综合人工工日		小计							29.64	1.72	15.57	14.47	5.43
0.267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	1.72		--	

项目编码		010301004003		项目名称		截（凿）桩头			计量单位		根	工程量	983	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	296.37	17.15	155.68	144.66	54.25	29.64	1.72	15.57	14.47	5.43	
通3-补 33	桩头钢筋整理	10根	0.1	95.46				30.55	11.46	9.55			3.06	1.15
综合人工工日		小计							39.19	1.72	15.57	17.53	6.58	
0.353工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									80.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	1.72		--		
	材料费小计								--	1.72		--		

项目编码	010301007002	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	831						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接22）	t	0.048319	838.95	3507.36	194.08	330.57	123.96	40.54	169.47	9.38	15.97	5.99
综合人工工日		小计							40.54	169.47	9.38	15.97	5.99
0.3406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								241.35					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三级钢直径22			t	0.0492 85	3136	154.56		
	电焊条J422			kg	2.1666 24	6.87	14.88		
	水			m3	0.0062 81	4.57	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	169.47	--	

项目编码		010301007003	项目名称		方桩与承台连接		计量单位		根	工程量	152		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接16）	t	0.011285	838.95	3496.14	194.08	330.57	123.96	9.47	39.45	2.19	3.73	1.4
综合人工工日		小计							9.47	39.45	2.19	3.73	1.4
0.0796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16						t	0.011511	3125	35.97			
	电焊条J422						kg	0.506019	6.87	3.48			
	水						m3	0.001467	4.57	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	39.45		--	

项目编码		010301007001	项目名称		预制管桩填芯		计量单位		m3	工程量	8.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通3-补9	预制混凝土管桩填芯 填混凝土	10m3	0.1	1428	4645.09	384.44	579.98	217.49	142.8	464.51	38.44	58	21.75
5-6	现浇构件 钢筋笼（一级钢，直径6）	t	0.022828	838.95	3726.66	194.08	330.57	123.96	19.15	85.07	4.43	7.55	2.83
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径10）	t	0.007302	838.95	3670.56	194.08	330.57	123.96	6.13	26.8	1.42	2.41	0.91
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接16）	t	0.20916	838.95	3496.14	194.08	330.57	123.96	175.47	731.25	40.59	69.14	25.93

14-79	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷素水泥浆	10m2	0.952036	14.28	1.65	0.17	4.62	1.73	13.6	1.57	0.16	4.4	1.65
综合人工工日		小计							357.15	1309.2	85.04	141.5	53.07
3.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1945.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.62	4.46	2.77			
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀						m3	1.02	452.69	461.74			
	一级钢直径6						t	0.023285	3351	78.03			
	电焊条J422						kg	10.729764	6.87	73.71			
	水						m3	0.031108	4.57	0.14			
	三级钢直径10						t	0.007448	3296	24.55			
	三级钢直径16						t	0.213343	3125	666.7			
	水泥32.5级						kg	5.776954	0.271	1.57			
	水						m3	0.00198	4.57	0.01			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	1309.2		--	

项目编码		010606013003	项目名称		零星钢构件			计量单位		t	工程量	0.042	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57	2803.64	293.93	367.81	1014.86	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4954.91	1076.19	2307.78	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15339.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			

	其他材料费				--	15.01	--	
	材料费小计				--	4954.91	--	

项目编码		010401001001	项目名称		砖基础		计量单位		m3	工程量	142.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补1	砼砖直形砖基础（M10水浆）（预拌）	m3	1	134.16	462.46	0.21	43	16.12	134.16	462.46	0.21	43	16.12
4-52	墙基防潮层 防水砂浆（预拌）	10m2投影面积	0.124996	76.99	168.25	0.18	24.69	9.26	9.62	21.03	0.02	3.09	1.16
综合人工工日		小计							143.78	483.49	0.23	46.09	17.28
1.2083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								690.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土实心砖240×115×53 MU15						百块	5.22	59	307.98			
	水						m3	0.104	4.57	0.48			
	水泥砂浆 M10（干拌（混）砂浆）						t	0.4235	362.87	153.68			
	防水砂浆 1:2（干拌（混）砂浆）（砌筑DM）						t	0.045936	457.06	21			
	其他材料费						--			0.35		--	
	材料费小计						--			483.49		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	156.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-20	M10混凝土小型空心砌块 墙厚240mm(预拌)	m3	1	131.47	283.41	0.07	42.09	15.78	131.47	283.41	0.07	42.09	15.78
综合人工工日		小计							131.47	283.41	0.07	42.09	15.78
1.1048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								472.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼标准砖240×115×53						百块	0.23	56	12.88			
	混凝土小型空心砌块						m3	0.91	240	218.4			
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.147	351.34	51.65			
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	其他材料费						--			0.11		--	
	材料费小计						--			283.41		--	

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙			计量单位		m3	工程量	42.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-10	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	328.55	0.07	39.42	14.78	123.11	328.55	0.07	39.42	14.78	
综合人工工日		小计							123.11	328.55	0.07	39.42	14.78	
1.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									505.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54				
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	351.34	52.26				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	328.55		--		

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	450.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	57.12	400	12.57	22.3	8.36
综合人工工日		小计							57.12	400	12.57	22.3	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	391.49	397.36			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础(杯型)	计量单位	m3	工程量	5108.62
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-182	泵送现浇构件 C35现浇高颈杯 形基础	m3	1	40.46	438.56	12.27	16.87	6.33	40.46	438.56	12.27	16.87	6.33
综合人工工日		小计							40.46	438.56	12.27	16.87	6.33
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	425.49	434			
	塑料薄膜						m2	0.33	0.69	0.23			
	水						m3	0.9	4.57	4.11			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	438.56		--	

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		624.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	441.61	19.32	17.61	6.6	35.7	441.61	19.32	17.61	6.6		
综合人工工日		小计							35.7	441.61	19.32	17.61	6.6		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									520.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	425.49	434					
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72					
	水						m3	1.46	4.57	6.67					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	441.61		--			

项目编码		010508001001		项目名称		基础梁后浇带		计量单位		m3		工程量		0.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	105.91	476.64	1.6	34.4	12.9	105.91	476.64	1.6	34.4	12.9		
21-69	现浇构件 整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网	10m2	0.2502 2	104.72	139.91		33.51	12.57	26.2	35.01		8.38	3.15		
综合人工工日		小计							132.11	511.65	1.6	42.78	16.05		
1.1102工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				704.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40早强、微膨胀	m3	1.02	452.69	461.74		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	热镀锌钢丝网	m2	2.75242	11.01	30.3		
	其他材料费			--	4.71	--	
	材料费小计			--	511.65	--	

项目编码		010502001002		项目名称		柔性大门柱子		计量单位		m3		工程量		325.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	433.42	19.33	34.77	13.04	89.33	433.42	19.33	34.77	13.04		
综合人工工日		小计							89.33	433.42	19.33	34.77	13.04		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									589.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	410.92	406.81					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	433.42		--			

项目编码		010505001001	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	9.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65	52.36	432.11	19.69	23.06	8.65
综合人工工日		小计							52.36	432.11	19.69	23.06	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								535.87					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	410.92	419.14			

细	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	432.11	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	31.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	421.41	1.24	75.82	28.43	235.7	421.41	1.24	75.82	28.43
综合人工工日		小计							235.7	421.41	1.24	75.82	28.43
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									762.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	399.26	395.27			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	377.06	20.46			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费						--			0.04		--	
	材料费小计						--			421.41		--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	41.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	416.72	1.23	44.95	16.86	139.23	416.72	1.23	44.95	16.86
综合人工工日		小计							139.23	416.72	1.23	44.95	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								618.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	399.26	407.25			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	416.72		--	

项目编码		010503004002		项目名称		卫生间止水			计量单位		m3	工程量		2.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86	139.23	406.81	1.23	44.95	16.86		
综合人工工日		小计							139.23	406.81	1.23	44.95	16.86		
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									609.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52					
	水						m3	1.74	4.57	7.95					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	406.81		--			

项目编码		010503005001		项目名称		过梁			计量单位		m3	工程量	0.86	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	417.77	1.23	59.42	22.28	184.45	417.77	1.23	59.42	22.28	
综合人工工日		小计							184.45	417.77	1.23	59.42	22.28	
1.55工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									685.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	399.26	407.25				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.97	4.57	9				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	417.77		--		

项目编码		010507007005	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	447.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-B21.2	自拌砼构件 二次灌浆细石混凝土 现浇C40砼 (商品砼) (非泵送)	m3	1	357.06	520.75	2.45	115.04	43.14	357.06	520.75	2.45	115.04	43.14

综合人工工日		小计		357.06	520.75	2.45	115.04	43.14
3.0005工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1038.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.5	4.57	2.29		
	周转木材		m3	0.037	1730.06	64.01		
	铁钉		kg	0.44	7.26	3.19		
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)细石砼		m3	1.03	438.12	451.26		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	520.75	--	

项目编码		010507007006	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	83.6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-13	点焊钢筋网片构件主筋Φ8mm内	t	0.079	2440.69	3378.23	548.8	956.64	358.74	192.81	266.88	43.36	75.57	28.34	
5-B21	自拌砼构件 二次灌浆细石混凝土 现浇C20砼(商品砼)(非泵送)	m3	1	357.06	470.73	2.45	115.04	43.14	357.06	470.73	2.45	115.04	43.14	
综合人工工日		小计							549.87	737.61	45.81	190.61	71.48	
4.6208工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1595.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋(综合)						t	0.08058	3280	264.3				
	镀锌铁丝22#						kg	0.11297	8.79	0.99				
	水						m3	0.84681	4.57	3.87				
	周转木材						m3	0.037	1730.06	64.01				
	铁钉						kg	0.44	7.26	3.19				
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.03	389.55	401.24				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	737.61		--		

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1079.97
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-B21.2	自拌砼构件 二次灌浆细石混凝土 现浇C40砼 (商品砼) (非泵送)	m3	1	357.06	520.75	2.45	115.04	43.14	357.06	520.75	2.45	115.04	43.14
综合人工工日		小计							357.06	520.75	2.45	115.04	43.14
3.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1038.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	周转木材						m3	0.037	1730.06	64.01			
	铁钉						kg	0.44	7.26	3.19			
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	1.03	438.12	451.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	520.75		--	

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		20.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	1	85.8	2500.36	0.88	27.74	10.4	85.8	2500.36	0.88	27.74	10.4		
综合人工工日		小计							85.8	2500.36	0.88	27.74	10.4		
0.721工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2625.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通沥青砂浆 1:2:7(干拌(混)砂浆)						t	1.8025	1385.13	2496.7					
	水						m3	0.5	4.57	2.29					
	其他材料费								--	1.37		--			
	材料费小计								--	2500.36		--			

项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3427.9 5	89.28	439.83	164.94	1285.2	3427.9 5	89.28	439.83	164.94

综合人工工日		小计		1285.2	3427.95	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5407.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB300 Φ 12内		t	1.02	3289	3354.78		
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422		kg	1.86	6.87	12.78		
	水		m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	3427.95	—	

项目编码	010515001055	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1285.2	3437.13	89.28	439.83	164.94	1285.2	3437.13	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3437.13	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5416.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 ϕ 8						t	1.02	3298	3363.96			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3437.13		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	99.833						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3435.09	89.28	439.83	164.94	1285.2	3435.09	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3435.09	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5414.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400 φ 10			t	1.02	3296	3361.92		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3435.09	--	

项目编码		010515001056		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	46.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5325.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400 Φ 12						t	1.02	3209	3273.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3346.35		--	

项目编码		010515001057		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	8.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ 25mm以内	t	1	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4502.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HRB400 φ 14						t	1.02	3143	3205.86				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				

	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3289.64	--	

项目编码		010515001058		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		655.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4502.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HRB400 Φ16-25						t	1.02	3143	3205.86					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3289.64		--			

项目编码		010515001046		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3633.24	70.29	829.41	311.03	2521.61	3633.24	70.29	829.41	311.03		
综合人工工日		小计							2521.61	3633.24	70.29	829.41	311.03		
21.19工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7365.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HRB400 φ6						t	1.02	3562	3633.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3633.24		--			

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头		计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.62	18.66	17.78	6.67	3.69	0.56	1.87	1.78	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.78	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.0001	3209	0.32			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	3943		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	21.32	0.45	21.47	8.05	6.66	2.13	0.05	2.15	0.81
综合人工工日		小计							6.66	2.13	0.05	2.15	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ 25以内						个	1.02	3.19	3.25			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.13		--	

项目编码	010516002008	项目名称	1m*1m方格网地面埋件 (地2)		计量单位	t	工程量	1466.574					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2265.76	4660.98	708.38	951.72	356.9	2265.76	4660.98	708.38	951.72	356.9

5-28	铁件安装	t	1	1972.5 4	293.93	367.81	748.91	280.84	1972.5 4	293.93	367.81	748.91	280.84
综合人工工日		小计							4238.3	4954.9 1	1076.1 9	1700.6 3	637.74
35.616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12607.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	1.0605	3823	4054.29			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4954.91		--	

项目编码		01B007	项目名称		地脚螺栓		计量单位		套	工程量	560		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 Φ 25以上	t	0.0045 ₁₁	867.51	3387.1 ₉	705.14	503.25	188.72	3.91	15.28	3.18	2.27	0.85
综合人工工日		小计							3.91	15.28	3.18	2.27	0.85
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合						t	0.0047 ₃₇	3209	15.2			
	电焊条J422						kg	0.0045 ₁₁	6.87	0.03			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	15.28		--	

项目编码		01B008		项目名称		地脚螺栓		计量单位		套		工程量		85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-29	地脚螺栓制作 Φ 25以内	t	0.0033 42	1730.2 6	3415.0 1	373.36	673.16	252.43	5.78	11.41	1.25	2.25	0.84		
综合人工工日		小计							5.78	11.41	1.25	2.25	0.84		
0.0486工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				21.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ 20	t	0.003509	3225	11.32		
	电焊条J422	kg	0.008689	6.87	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.41	--	

项目编码		030105001004	项目名称		起重机轨道（地轨P43）				计量单位		m	工程量	55.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-400	混凝土梁上安装轨道[G325] [标准图号] DGL-7、8、9、10 [固定形式(纵向孔距A=600mm)] 压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)] 260以内 [轨道型号] 38kg/m	10m	0.1	2026.57	1189.16	161.95	700.33	262.62	202.66	118.92	16.2	70.03	26.26	
综合人工工日		小计							202.66	118.92	16.2	70.03	26.26	
1.703工日		未计价材料费							159.28					
清单项目综合单价								593.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢轨38kg/m						t	0.041	3884.96	159.28				
	钢垫板Q235 16#						块	0.102	40.13	4.09				
	压板(三)Q235 14#						块	3.437	17.34	59.6				
	铁片1#~2#						块	1.2	0.57	0.68				
	鱼尾板38kg						套	0.101	56.13	5.67				
	硬木插件1#						十块	0.12	0.36	0.04				
	专用螺母垫圈Q235 2#						块	6.874	0.43	2.96				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	2.991	3.571	10.68				
	粗制六角螺栓M16×70~260						kg	1.032	5.4	5.57				
	六角毛螺母M16						十个	0.347	0.12	0.04				
	弹簧垫圈M2~38						十个	0.355	0.23	0.08				
	垫圈M10~20						十个	0.355	0.75	0.27				
	电焊条J422 φ4						kg	0.09	6.87	0.62				
	木板材						m3	0.002	1543.59	3.09				
	氧气						m3	0.1632	2.83	0.46				
乙炔气						kg	0.0544	12.95	0.7					

	水泥32.5级	kg	10.1	0.271	2.74		
	黄砂	m3	0.016	167	2.67		
	碎石	m3	0.016	148	2.37		
	其他材料费			--	16.59	--	
	材料费小计			--	278.2	--	

项目编码		030105001005	项目名称		起重机轨道（地轨QU80）		计量单位		m	工程量	336			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-401	混凝土梁上安装轨道[G325] [标准图号] DGL-11、12、13、14、15 [固定形式(纵向孔距A=600mm)] 弹性分段垫压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)] 280以内 [轨道型号]QU80	10m	0.1	2087.26	1335.82	161.95	719.75	269.91	208.73	133.58	16.2	71.98	26.99	
综合人工工日		小计							208.73	133.58	16.2	71.98	26.99	
1.754工日		未计价材料费							246					
清单项目综合单价									703.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	起重钢轨(吊车轨)QU80						t	0.041	6000	246				
	钢垫板Q235 19#						块	0.102	44.15	4.5				
	压板(三)Q235 14#						块	3.437	17.34	59.6				
	铁片1#~2#						块	1.2	0.57	0.68				
	鱼尾板38kg						套	0.101	56.13	5.67				
	硬木插件2#						十块	0.12	0.56	0.07				
	专用螺母垫圈Q235 2#						块	6.874	0.43	2.96				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	4.099	3.571	14.64				
	粗制六角螺栓M20×180~300						套	3.44	2.3	7.91				
	六角毛螺母M18~22						十个	0.347	0.12	0.04				
	橡胶弹性垫板(一)9#						块	1.774	4.29	7.61				
	垫圈M10~20						十个	0.355	0.75	0.27				
	电焊条J422 φ4						kg	0.09	6.87	0.62				
	木板材						m3	0.002	1543.59	3.09				
	氧气						m3	0.1632	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	12.95	0.7				
	水泥32.5级						kg	10.2	0.271	2.76				
	黄砂						m3	0.016	167	2.67				
	碎石						m3	0.016	148	2.37				

	其他材料费				--	16.96	--	
	材料费小计				--	379.58	--	

项目编码		010516002009	项目名称		预埋铁件				计量单位		t	工程量	35.929	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	1666	4425.78	708.38	759.8	284.93	1666	4425.78	708.38	759.8	284.93	
5-28	铁件安装	t	1	1418.48	293.93	367.81	571.61	214.35	1418.48	293.93	367.81	571.61	214.35	
综合人工工日		小计							3084.48	4719.71	1076.19	1331.41	499.28	
25.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10711.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板20厚						t	1.05	3599	3778.95				
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48				
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34				
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2				
	防锈漆						kg	2.4442	14.14	34.56				
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03				
	型钢						t	0.0105	3823	40.14				
	其他材料费								--	15.01		--		
	材料费小计								--	4719.71		--		

项目编码		010607005003	项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2	工程量		462	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.14	0.38	2.6	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	13.14	--	

项目编码		011101003011	项目名称		混凝土地面（地1）		计量单位		m2	工程量	34432.09		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	167.79	1061.72	38.84	66.12	24.8	16.78	106.17	3.88	6.61	2.48
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2		73.15	1.81	0.04	23.42	8.78					
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.003333	61.64	23.41	34.27	30.69	11.51	0.21	0.08	0.11	0.1	0.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.003333	22.61	518.13		7.24	2.71	0.08	1.73		0.02	0.01
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯泡沫塑料(厚20mm)	10m2	0.000833	95.2	223.58		30.46	11.42	0.08	0.19		0.03	0.01
综合人工工日		小计							36.42	325.71	7.37	14.01	5.27
0.3066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									388.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.2545	410.92	104.58			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.157	4.57	0.72			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	水泥32.5级						kg	1	0.271	0.27			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	钢锯片						片	0.000217	360.17	0.08			
	聚氨酯建筑密封胶双组分						kg	0.029997	57.57	1.73			
	聚苯乙烯泡沫塑料						m3	0.000175	1064.65	0.19			
	其他材料费								--	0.95		--	

	材料费小计	--	325.71	--	

项目编码	010515001077	项目名称	现浇构件钢筋（地1）	计量单位	t	工程量	428.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3346.3 ₅	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.3 ₅	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3346.3 ₅	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ 12						t	1.02	3209	3273.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3346.35		--	

项目编码		010515001067		项目名称		现浇构件钢筋（地1）		计量单位		t		工程量		588.94			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm以内	t	1	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06				
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06				
6.39工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									4502.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HRB400 ϕ 14						t	1.02	3143	3205.86							
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14							
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09							
	水						m3	0.12	4.57	0.55							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	3289.64		--					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内	t	1	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 ₄	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4502.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HRB400 Φ 14						t	1.02	3143	3205.86			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3289.64		--	

项目编码	010515001076	项目名称	现浇构件钢筋（地2）		计量单位		t	工程量	9.653				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HRB400 Φ12						t	1.02	3209	3273.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3346.35		--	

项目编码	011101003013	项目名称	混凝土地面（地3）	计量单位	m2	工程量	20254.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15

2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74	
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	167.79	1061.72	38.84	66.12	24.8	16.78	106.17	3.88	6.61	2.48	
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2		73.15	1.81	0.04	23.42	8.78						
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.001847	61.64	23.41	34.27	30.69	11.51	0.11	0.04	0.06	0.06	0.02	
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯泡沫塑料(厚20mm)	10m2	0.000462	95.2	223.58		30.46	11.42	0.04	0.1		0.01	0.01	
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.001847	22.61	518.13		7.24	2.71	0.04	0.96		0.01	0.01	
综合人工工日		小计							36.24	324.81	7.32	13.94	5.25	
0.3054工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									387.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石60					t	1.1936	148	176.65					
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.2545	410.92	104.58					
	塑料薄膜					m2	0.55	0.69	0.38					
	水					m3	0.157	4.57	0.72					
	周转木材					m3	0.0002	1730.06	0.35					
	铁钉					kg	0.01	7.26	0.07					
	水泥32.5级					kg	1	0.271	0.27					
	预拌混凝土(泵送型) C20					m3	0.1015	391.49	39.74					
	钢锯片					片	0.00012	360.17	0.04					
	聚苯乙烯泡沫塑料					m3	0.000097	1064.65	0.1					
	聚氨酯建筑密封胶双组分					kg	0.016623	57.57	0.96					
	其他材料费								--	0.95		--		
	材料费小计								--	324.81		--		

项目编码	010515001082	项目名称	现浇构件钢筋（地3）	计量单位	t	工程量	343.116						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06

综合人工工日		小计		760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4502.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 φ 14		t	1.02	3143	3205.86		
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422		kg	9.62	6.87	66.09		
	水		m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3289.64	--	

项目编码	010515001083	项目名称	现浇构件钢筋（地3）	计量单位	t	工程量	251.807						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12						t	1.02	3209	3273.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3346.35		--	

项目编码		011101003014	项目名称		混凝土地面（地4）			计量单位		m2	工程量	743.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
12-20+ [12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	167.79	1061.72	38.84	66.12	24.8	16.78	106.17	3.88	6.61	2.48

12-20	C20泵送混凝土路面面层10cm厚	10m2		96.39	413.03	12.49	34.84	13.07					
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2		73.15	1.81	0.04	23.42	8.78					
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米		61.64	23.41	34.27	30.69	11.51					
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m		22.61	518.13		7.24	2.71					
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯泡沫塑料(厚20mm)	10m2		95.2	223.58		30.46	11.42					
综合人工工日		小计							36.05	323.71	7.26	13.86	5.21
0.3036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									386.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.2545	410.92	104.58			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.157	4.57	0.72			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	水泥32.5级						kg	1	0.271	0.27			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	塑料薄膜						m2		0.69				
	钢锯片						片		360.17				
	聚氨酯建筑密封胶双组分						kg		57.57				
	聚苯乙烯泡沫塑料						m3		1064.65				
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	323.71		--	

项目编码		010515001080		项目名称		现浇构件钢筋（地4）			计量单位		t	工程量		10.586	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内	t	1	760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				4502.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ 14	t	1.02	3143	3205.86		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3289.64	--	

项目编码		010515001081	项目名称		现浇构件钢筋（地4）			计量单位		t	工程量		7.769	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HRB400 Φ12						t	1.02	3209	3273.18				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3346.35		--		

项目编码		011101003008	项目名称		混凝土地面（地6）		计量单位		m2	工程量	12355.65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	167.79	1061.72	38.84	66.12	24.8	16.78	106.17	3.88	6.61	2.48
12-20	C20泵送混凝土路面面层 10cm厚	10m2		96.39	413.03	12.49	34.84	13.07					

6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-26	水泥砂浆 加浆 抹光随捣随抹厚 5mm(预拌)	10m2		73.15	1.81	0.04	23.42	8.78					
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.0031 8	61.64	23.41	34.27	30.69	11.51	0.2	0.07	0.11	0.1	0.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯 建筑密封胶 位 移能力±20%	10m	0.0031 8	22.61	518.13		7.24	2.71	0.07	1.65		0.02	0.01
11-15	屋面、楼地面保 温隔热 聚苯乙 烯泡沫塑料(厚 20mm)	10m2	0.0007 95	95.2	223.58		30.46	11.42	0.08	0.18		0.02	0.01
综合人工工日		小计							36.4	325.61	7.37	14	5.27
0.3064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									388.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.2545	410.92	104.58			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.157	4.57	0.72			
	周转木材						m3	0.0002	1730.0 6	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	水泥32.5级						kg	1	0.271	0.27			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	塑料薄膜						m2		0.69				
	钢锯片						片	0.0002 07	360.17	0.07			
	聚氨酯建筑密封胶双组分						kg	0.0286 2	57.57	1.65			
	聚苯乙烯泡沫塑料						m3	0.0001 67	1064.6 5	0.18			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	325.61		--	

项目编码		010515001084		项目名称		现浇构件钢筋（地6）		计量单位		t		工程量		175.886	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内	t	1	760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 4	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4502.34						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HRB400 Φ 14			t	1.02	3143	3205.86		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3289.64	--	

项目编码		010515001085		项目名称		现浇构件钢筋（地6）			计量单位		t	工程量	129.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3346.3 5	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HRB400 Φ 12						t	1.02	3209	3273.18				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3346.35		--		

项目编码		011102003003		项目名称		块料地面（地5）			计量单位		m2	工程量	55.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15	
通4-补61	碎石干铺压路机碾压	m3		59.94	301.32	8.55	21.92	8.22						
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74	
2-B27	道渣电动夯实	m3		66.6	219.29	1.16	21.68	8.13						
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.1	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	8.45	39.85	0.11	2.74	1.03	

通13-补 37+[通 13-补 39]*2	预拌非泵送细石 砼整体面层(厚 50mm)	10m2	0.1	143.99	222.92	2.55	46.89	17.58	14.4	22.29	0.26	4.69	1.76
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂 浆(厚30mm) 混 凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	0.1	99.82	202.21	0.26	32.03	12.01	9.98	20.22	0.03	3.2	1.2
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.66	970.07	1.63	128.41	48.15	39.97	97.01	0.16	12.84	4.82
综合人工工日		小计							86.36	356.91	2.68	28.49	10.7
0.7154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40mm						t		148				
	碎石5~16mm						t		148				
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	道碴40-80mm						t		123.89				
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	389.55	39.54			
	水						m3	0.1775 2	4.57	0.81			
	水泥42.5级						kg	3.902	0.311	1.21			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0506	408.98	20.69			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0532	378.84	20.15			
	水						m3	0.006	4.57	0.03			
	防滑地砖600*600						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 25	389.49	3.48			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0265 13	389.49	10.33			
	抗裂腻子						kg	0.1	1.68	0.17			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.271	0.41			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
其他材料费									--	1.27		--	
材料费小计									--	356.91		--	

项目编码	010515001075	项目名称	现浇构件钢筋（地5）	计量单位	t	工程量	0.122						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3491.1 9	89.28	439.83	164.94	1285.2	3491.1 9	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3491.1 9	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5470.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HPB300 Φ6					t	1.02	3351	3418.02				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3491.19		--		

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水（地5）		计量单位	m2	工程量	58.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	467.36		26.66	10	8.33	46.74		2.67	1
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.1	5.95	104.41		1.9	0.71	-0.6	-10.44		-0.19	-0.07
综合人工工日		小计							7.73	36.3		2.48	0.93
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.055	13.1	13.82			
	聚氨酯乙料						kg	1.651	13.1	21.63			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	36.3		--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线（踢1）	计量单位	m	工程量	71.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	151.29	0.28	38.21	14.33	11.91	15.13	0.03	3.82	1.43
综合人工工日		小计							11.91	15.13	0.03	3.82	1.43
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防滑地砖600*600						m2	0.153	80	12.24			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	389.49	0.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0052 5	378.84	1.99			
	抗裂腻子						kg	0.02	1.68	0.03			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.0042 08	4.57	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码	011201001003	项目名称	水泥砂浆墙裙（踢2）	计量单位	m2	工程量	891.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	140.12	0.18	57.81	21.68	18.05	14.01	0.02	5.78	2.17
综合人工工日		小计							18.05	14.01	0.02	5.78	2.17
0.1517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.01435	377.06	5.41			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.022575	369.97	8.35			
	水						m3	0.008508	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	14.01		--		

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	1730.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.225	95.2	424.64	1.98	31.1	11.66	21.42	95.54	0.45	7	2.62
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.012	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	15.42	40.16	1.07	5.28	1.98
综合人工工日		小计							36.84	135.7	1.52	12.28	4.6
0.3096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								190.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.2295	408.98	93.86			
	塑料薄膜						m2	0.2655	0.69	0.18			
	水						m3	0.32898	4.57	1.5			
	HRB400 Φ12						t	0.01224	3209	39.28			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0822	8.79	0.72			
	电焊条J422						kg	0.02232	6.87	0.15			
	其他材料费								—	0.01		—	
	材料费小计								—	135.7		—	

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目		计量单位	m2	工程量	1557.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	136.89	0.18	116.86	43.82	36.5	13.69	0.02	11.69	4.38
综合人工工日		小计							36.5	13.69	0.02	11.69	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	369.97	13.53			
	水						m3	0.008304	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.271	0.08			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								—	0.03		—	

	材料费小计	--	13.69	--	

项目编码		010512008002	项目名称		排水沟盖板		计量单位		m2	工程量	1211.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-153	金属构件 地沟、雨水口铸铁篦盖	100m2	0.01	403.41	49127.58		129.09	48.41	4.03	491.28		1.29	0.48
综合人工工日		小计							4.03	491.28		1.29	0.48
0.0339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									497.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁算盖300×490×20						m2	1	491.19	491.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	491.28		--	

项目编码		010512008003	项目名称		排水沟盖板			计量单位		t	工程量	2.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1904	4420.05	437.18	749.18	280.94	1904	4420.05	437.18	749.18	280.94
综合人工工日		小计							1904	4420.05	437.18	749.18	280.94
16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7791.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	15	6.87	103.05			
	防锈漆						kg	6.05	14.14	85.55			
	氧气						m3	22	2.83	62.26			
	油漆溶剂油						kg	0.62	12.01	7.45			
	乙炔气						m3	9.5	14.05	133.48			
	其他材料费								--	14.11		--	
	材料费小计								--	4420.05		--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	576.29
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	83.82	353.3	1.1	27.17	10.19	12.57	53	0.17	4.08	1.53
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	5.07	23.91	0.07	1.64	0.62
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	73.15	38.16	0.04	23.42	8.78	7.32	3.82		2.34	0.88
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.125	65.45	45.47		20.94	7.85	8.18	5.68		2.62	0.98
综合人工工日		小计							34.25	86.41	0.34	11.07	4.16
0.2886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0399	330.69	13.19			
	卵石杂色						t	0.2475	160	39.6			
	水						m3	0.1157	4.57	0.53			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0609	389.55	23.72			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	407.23	3.63			
	建筑油膏						kg	1.26	3	3.78			
	木柴						kg	0.675	0.94	0.63			
	煤						kg	1.35	0.94	1.27			
	其他材料费							--		0.06		--	
	材料费小计							--		86.41		--	

项目编码		011101003015	项目名称		轨道地面		计量单位		m2	工程量	195.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补37	预拌非泵送细石砼整体面层（厚40mm）（商品砼）（非泵送）	10m2	0.1	114.3	173.08	2.38	37.34	14	11.43	17.31	0.24	3.73	1.4
综合人工工日		小计							11.43	17.31	0.24	3.73	1.4
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.078	4.57	0.36			
	水泥42.5级						kg	3.902	0.311	1.21			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)（非泵送）						m3	0.0404	389.55	15.74			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	17.31	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	2435						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	1245.22	17753.61	202.42	463.24	173.72	12.45	177.54	2.02	4.63	1.74
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	167.79	1061.72	38.84	66.12	24.8	16.78	106.17	3.88	6.61	2.48
12-20	C20泵送混凝土路面面层 10cm厚	10m2		96.39	413.03	12.49	34.84	13.07					
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	57.12	400	12.57	22.3	8.36	5.71	40	1.26	2.23	0.84
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2		73.15	1.81	0.04	23.42	8.78					
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.035031	65.45	45.47		20.94	7.85	2.29	1.59		0.73	0.27
综合人工工日		小计							38.34	325.3	7.26	14.59	5.48
0.3229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	148	176.65			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.2545	410.92	104.58			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.157	4.57	0.72			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	水泥32.5级						kg	1	0.271	0.27			
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.1015	391.49	39.74			
	塑料薄膜						m2		0.69				
	建筑油膏						kg	0.353112	3	1.06			
	木柴						kg	0.189167	0.94	0.18			
	煤						kg	0.378335	0.94	0.36			
	其他材料费									--	0.94	--	
	材料费小计									--	325.3	--	

项目编码	010515001086	项目名称	现浇构件钢筋（地6）	计量单位	t	工程量	34.663						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06	760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3289.64	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4502.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ14						t	1.02	3143	3205.86			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3289.64		--	

项目编码	010515001087	项目名称	现浇构件钢筋（地6）	计量单位	t	工程量	25.439						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94	1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3346.35	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5325.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12						t	1.02	3209	3273.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3346.35		--	

项目编码	010507001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	21.15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
通4-补61	碎石干铺压路机碾压	m3	0.3	59.94	301.32	8.55	21.92	8.22	17.98	90.4	2.57	6.58	2.47
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	398.45	1.09	27.39	10.27	8.45	39.85	0.11	2.74	1.03
综合人工工日		小计							27.54	130.25	2.78	9.71	3.65
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.5694	148	84.27			
	碎石5~16mm						t	0.0414	148	6.13			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.1015	389.55	39.54			
	水						m3	0.067	4.57	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	130.25		--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面（内墙2）	计量单位	m2	工程量	194.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
14-88	单块面积 0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	634.19	875.84	1.81	203.52	76.32	63.42	87.58	0.18	20.35	7.63
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.17	66.5	0.09	54.48	20.43	17.02	6.65	0.01	5.45	2.04
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							81.87	96.28	0.17	26.25	9.84
0.6706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								214.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.004792	4.57	0.02			
	墙面砖300×600						m2	0.76875	80	61.5			

水泥砂浆 1:3(干拌 (混) 砂浆)(抹灰DP)	t	0.0198 28	369.97	7.34		
白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.0170 2	4.57	0.08		
水泥砂浆 1:2.5(干拌 (混) 砂浆)(抹灰DP)	t	0.0175	377.06	6.6		
水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
水泥32.5级	kg	- 0.6068	0.271	-0.16		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	96.28	--	

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水（内墙2）			计量单位		m2	工程量	127.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-116	刷聚氨酯防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	467.36		26.66	10	8.33	46.74		2.67	1	
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增（减）0.5mm厚	10m2	-0.1	5.95	104.41		1.9	0.71	-0.6	-10.44		-0.19	-0.07	
综合人工工日		小计							7.73	36.3		2.48	0.93	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									47.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	聚氨酯甲料						kg	1.055	13.1	13.82				
	聚氨酯乙料						kg	1.651	13.1	21.63				
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19				
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	36.3		--		

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰（内墙2）	计量单位	m2	工程量	896.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34

14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	188.02	216.81	7.25	62.49	23.43	18.8	21.68	0.73	6.25	2.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							20.23	23.73	0.71	6.7	2.51
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.0133	4.57	0.06			
	聚合物面层砂浆						m3	0.0221	971	21.46			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.73		--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰（外墙2）	计量单位	m2	工程量	1344.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	22.34		9.14	3.43	2.86	2.23		0.91	0.34
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	211.82	220.72	7.58	70.21	26.33	21.18	22.07	0.76	7.02	2.63
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.83	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							22.61	24.12	0.74	7.47	2.8
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.29	2.21			
	水						m3	0.0135	4.57	0.06			
	聚合物面层砂浆						m3	0.0221	971	21.46			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水泥32.5级						kg		0.271				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.12		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰（顶2）		计量单位	m2	工程量	58.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇（预拌）	10m2	0.1	159.98	35.87	0.04	51.21	19.2	16	3.59		5.12	1.92
综合人工工日		小计							16	3.59		5.12	1.92
0.1344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DP15水泥石灰膏砂浆（干拌（混）砂浆）						t	0.0091	369.97	3.37			
	水						m3	0.006808	4.57	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.271	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.59		--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊项天棚（顶1）		计量单位	m2	工程量	58.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		35.54	2.81	0.9	0.34		3.55	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	504.1	2.91	75.72	28.39	23.37	50.41	0.29	7.57	2.84
15-50	铝合金(嵌入式) 方板天棚面层 平板	10m2	0.1	105.78	776.79		33.85	12.69	10.58	77.68		3.39	1.27
综合人工工日		小计							33.95	131.64	0.57	11.05	4.14
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									181.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌丝杆						kg	0.445	5.06	2.25			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	3.06	6.65	20.35			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	8.17	11.18			

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	铝合金方板300×300	m2	1.05	73.98	77.68		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	131.64	--	

项目编码		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料（内墙面）			计量单位		m2	工程量	891.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.43		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
17-184*3	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	66.42	39.01		21.25	7.97	6.64	3.9		2.13	0.8
综合人工工日		小计							12.91	10.04		4.14	1.55
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.72	5.83			
	弹性底漆						kg		17.15				
	内墙乳胶漆						kg	0.36	9.75	3.51			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	10.04		--	

项目编码		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料（外墙面）		计量单位		m2	工程量		1344.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	610.52	19.78	36.64	13.74	9.47	61.05	1.98	3.66	1.37
综合人工工日		小计							9.47	61.05	1.98	3.66	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.53					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	10.72	48.24			

细	透明罩光漆	kg	0.4	10.66	4.26		
	柔性耐水腻子	kg	0.53	4.72	2.5		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	61.05	--	

项目编码		011407002001	项目名称		天棚喷刷涂料（顶2）		计量单位		m2	工程量	58.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	抗裂腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	20.59		22.83	8.56	7.13	2.06		2.28	0.86
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.43		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
[17-184备注1]*3	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	73.06	39.01		23.38	8.77	7.31	3.9		2.34	0.88
综合人工工日		小计							20.71	12.1		6.63	2.49
0.1684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉						kg	1.2	1.68	2.02			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.72	5.83			
	弹性底漆						kg		17.15				
	内墙乳胶漆						kg	0.36	9.75	3.51			
	其他材料费								--	0.74		--	
	材料费小计								--	12.1		--	

项目编码	01B001	项目名称	沉降观测点	计量单位	处	工程量	51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	沉降观测点	处	1		26.62					26.62			
综合人工工日		小计								26.62			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.62					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沉降观测点			处	1	26.62	26.62		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.62	--	

项目编码	01B013	项目名称	滴水线		计量单位	m	工程量	747					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	滴水线	m	1		2.5					2.5			
综合人工工日		小计								2.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.5		--	
	材料费小计								--	2.5		--	

项目编码		01B014	项目名称		卫生间蹲位		计量单位		m2	工程量	21.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补51	砼实心砖 零星砌体 (M5混浆) (预拌)	m3	0.018981	217.38	450.04	0.18	69.62	26.11	4.13	8.54		1.32	0.5
通13-补20	陶粒混凝土地面垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.131389	37.22	357.76	1.03	12.24	4.59	4.89	47.01	0.14	1.61	0.6
综合人工工日		小计							9.02	55.55	0.14	2.93	1.1
0.0758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.00019	4.57				
	混合砂浆 M5(干拌 (混) 砂浆)						t	0.007009	340.69	2.39			
	混凝土实心砖240×115×53 MU15						百块	0.104206	59	6.15			
	陶粒混凝土CL10(商品砼) (非泵送)						m3	0.132703	349.72	46.41			
	其他材料费							--	0.6		--		
	材料费小计							--	55.55		--		

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台			计量单位		m2	工程量	11.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2032.62	182.16	501.09	187.91	138.38	203.26	18.22	50.11	18.79	
1-819	石材面开洞	个	0.718133	74.2	1.56	0.87	24.02	9.01	53.29	1.12	0.62	17.25	6.47	
综合人工工日		小计							191.67	204.38	18.84	67.36	25.26	
1.6277工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									507.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石材块料面板						m2	1.05	100	105				
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45				
	电焊条J422						kg	0.631	6.87	4.33				
	角钢						kg	23.4	3.723	87.12				
	防锈漆						kg	0.098	14.14	1.39				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12				
	其他材料费								--	1.97		--		
	材料费小计								--	204.38		--		

项目编码		01B015	项目名称		小便槽			计量单位		m	工程量	10.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.042037	257.84	429.06	0.18	82.57	30.96	10.84	18.04	0.01	3.47	1.3
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.11	72.52	134.46	0.17	23.26	8.72	7.98	14.79	0.02	2.56	0.96
10-117	刷聚氨酯防水涂料(立面)二涂2.0mm	10m2	0.191111	130.9	499.46		41.89	15.71	25.02	95.45		8.01	3
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	0.155556	5.95	104.41		1.9	0.71	-0.93	-16.24		-0.3	-0.11
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚30mm	10m2	0.11	49.98	119.21	0.53	16.16	6.06	5.5	13.11	0.06	1.78	0.67
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.035	397.79	999.75	1.68	127.83	47.94	13.92	34.99	0.06	4.47	1.68
综合人工工日		小计							62.33	160.14	0.15	19.99	7.5
0.5199工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				250.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土实心砖240×115×53	百块	0.229522	56	12.85		
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.015522	331.82	5.15		
	水	m3	0.013682	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.051258	378.84	19.42		
	水	m3	0.044182	4.57	0.2		
	聚氨酯甲料	kg	2.313108	13.1	30.3		
	聚氨酯乙料	kg	3.609951	13.1	47.29		
	无纺布	m2	0.468222	0.77	0.36		
	二甲苯	kg	0.248444	5.06	1.26		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.03322	389.55	12.94		
	防滑地砖600*600	m2	0.357	80	28.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.003124	389.49	1.22		
	白水泥	kg	0.035	1.082	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.000945	68.6	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.0021	47.17	0.1		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.53095	0.271	0.14		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	160.14	--	

项目编码		01B012	项目名称	卫生间隔板		计量单位		m2	工程量	48.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	卫生间隔板	m2	1		221.82					221.82			
综合人工工日		小计								221.82			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								221.82					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间隔板						m2	1	221.82	221.82			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	306.09	0.07	14.49	5.43	4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
综合人工工日		小计							4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	101.43	26.78			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	30.61		--	

项目编码	010903004003	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	51.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	306.09	0.07	14.49	5.43	4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
综合人工工日		小计							4.52	30.61	0.01	1.45	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	101.43	26.78			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18			
	其他材料费								--	0.11	--		
	材料费小计								--	30.61	--		

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	11.16	41.06	9.24	3.14	14.14	5.3	458.23	103.12	35.04	157.8	59.15
综合人工工日		小计							458.23	103.12	35.04	157.8	59.15
3.8502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									813.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	6.136884	4.507	27.66			
	底座						个	0.043524	4.12	0.18			
	脚手架扣件						个	0.87048	6.83	5.95			
	周转木材						m3	0.01674	1730.06	28.96			
	镀锌铁丝8#						kg	0.87048	7.12	6.2			
	其他材料费								--	34.17		--	
	材料费小计								--	103.12		--	

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
99091906	电动卷扬机(单筒快速) 牵引力20kN (框架建筑)	台班	30			218.99	70.08	26.28			6569.7	2102.4	788.4		
综合人工工日		小计									6569.7	2102.4	788.4		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									9460.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-11	履带式起重机 70t以内 场外运输费用	次	1	2400	2980.97	9230.84	3721.87	1395.7	2400	2980.97	9230.84	3721.87	1395.7

25-12	履带式起重机 70t以内 组装拆卸费	次	1	3000	117.22	5421.32	2694.82	1010.56	3000	117.22	5421.32	2694.82	1010.56
综合人工工日		小计							5400	3098.19	14652.16	6416.69	2406.26
45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31973.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费								--	3098.19		--	
	材料费小计								--	3098.19		--	

项目编码	011702001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	608.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.1	9.7	156.19	58.57	47.84	24.61	0.97	15.62	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.61	0.97	15.62	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	24.61		--	

项目编码		011702001002		项目名称		桩承台基础（杯型）			计量单位		m2	工程量		7617.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	238.3	14.39	127.22	47.71	38.32	23.83	1.44	12.72	4.77		
综合人工工日		小计							38.32	23.83	1.44	12.72	4.77		
0.322工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									81.08						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.96	9.45		
	周转木材			m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具			kg	0.026	4.35	0.11		
	钢管支撑			kg	0.253	4.08	1.03		
	铁钉			kg	0.3416	7.26	2.48		
	镀锌铁丝8#			kg	0.059	7.12	0.42		
	镀锌铁丝22#			kg	0.011	8.79	0.1		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	23.83	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	2605.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	273.7	191.9	11.18	91.16	34.19	27.37	19.19	1.12	9.12	3.42
综合人工工日		小计							27.37	19.19	1.12	9.12	3.42
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.117	4.35	0.51			
	钢管支撑						kg	0.22	4.08	0.9			
	周转木材						m3	0.0039	1730.06	6.75			
	铁钉						kg	0.138	7.26	1			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费							--	0.55		--		
	材料费小计							--	19.19		--		

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量		1980	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	214.05	15.57	177.26	66.47	53.84	21.41	1.56	17.73	6.65		
综合人工工日		小计							53.84	21.41	1.56	17.73	6.65		
0.4524工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				101.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.96	9.45		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.18939	4.35	0.82		
	钢管支撑	kg	0.38199	4.08	1.56		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-59 备注2 备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	519.48	232.23	21.25	173.03	64.89	51.95	23.22	2.13	17.3	6.49		
综合人工工日		小计							51.95	23.22	2.13	17.3	6.49		
0.4365工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									101.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45					
	卡具						kg	0.251771	4.35	1.1					
	钢管支撑						kg	0.965354	4.08	3.94					
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23					
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	其他材料费								--	1.07		--			
	材料费小计								--	23.22		--			

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱			计量单位	m2	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.91	10.3	170.85	64.07	52.36	24.29	1.03	17.09	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.29	1.03	17.09	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	24.29		--	

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	695.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	215.54	12.08	117.72	44.15	35.58	21.55	1.21	11.77	4.42	
综合人工工日		小计							35.58	21.55	1.21	11.77	4.42	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									74.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04				
	其他材料费							--	0.93		--			
	材料费小计							--	21.55		--			

项目编码	011702008002	项目名称	卫生间止水		计量单位	m2	工程量	26.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	215.54	12.08	117.72	44.15	35.58	21.55	1.21	11.77	4.42
综合人工工日		小计							35.58	21.55	1.21	11.77	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22	42.96	9.45				
	卡具					kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑					kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材					m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉					kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#					kg	0.004	8.79	0.04				
	其他材料费							--	0.93		--		
	材料费小计							--	21.55		--		

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	12.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	238.69	14.08	167.11	62.67	50.81	23.87	1.41	16.71	6.27
综合人工工日		小计							50.81	23.87	1.41	16.71	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32			
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6			
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73			
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费							--	0.88		--		
	材料费小计							--	23.87		--		

项目编码	011702026002	项目名称	排水沟	计量单位	m2	工程量	2768.74					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.1	367.71	201.64	26.33	126.09	47.28	36.77	20.16	2.63	12.61	4.73
综合人工工日		小计							36.77	20.16	2.63	12.61	4.73
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.0039	1730.06	6.75			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	铁钉						kg	0.125	7.26	0.91			
	卡具						kg	0.115	4.35	0.5			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	其他材料费							--	0.95	--			
	材料费小计							--	20.16	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2841581.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2143285.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	483967.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	214328.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	86422.81			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17284.56			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1140781.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1106211.92			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	34569.12			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	79508.98			
合计					5306360.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2851228.38		2851228.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74444605.12	3.2	2382227.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74444605.12	0.53	394556.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	74444605.12	0.1	74444.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	77295833.5	9	6956625.02
合计					9807853.4

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：中远船厂3#组立车间-土建(0503)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中远船厂3#组立车间-土建(0503)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	138407049.14	
1.1	人工费	26643783.42	
1.2	材料费	79398891.21	
1.3	施工机具使用费	14332748.82	
1.4	企业管理费	13116416.51	
1.5	利润	4915209.18	
2	措施项目费	8635032.24	
2.1	单价措施项目费	397011.24	
2.2	总价措施项目费	8238021	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3331297.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5631711.71	
5	税金	13740641.38	
6	工程造价	166414434.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、门柱M1等预埋铁件制作安装; 2、钢材品种、规格: 具体按图纸要求; 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算;	t	1.218	15270.17	18599.07	
2	010604001001	钢梁	1、钢梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根重量3t以内	t	315.036	7690.8	2422878.87	
3	010604001002	钢梁	1、钢梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根重量5t以内	t	71.166	7645.37	544090.4	
4	010604001003	钢梁	1、钢梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根重量5t以上	t	141.51	7596.61	1074996.28	
5	010603001001	实腹钢柱	1、抗风柱、墙柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根柱质量3t以内	t	185.638	7763.02	1441111.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根柱质量5t以内	t	17.463	7464.23	130347.85	
7	010603001003	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根柱质量7t以上	t	381.505	7666.69	2924880.57	
8	010603003001	钢管柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	3010.704	8089.57	24355300.76	
9	010606001001	柱间支撑	1、柱间支撑及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	198.787	8977.3	1784570.54	
10	010606001006	钢支撑、钢拉条	1、屋面系杆支撑及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	127.205	8806.66	1120251.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010606001003	钢支撑	1、水平支撑及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	50.818	6788.27	344966.3	
12	010604002001	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量3t以内。	t	609.324	7413.48	4517211.29	
13	010604002002	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以内	t	28.47	7204.41	205109.55	
14	010604002003	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以上	t	975.108	7155.65	6977531.56	
15	010604002004	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量10t以上	t	346.77	7092.21	2459365.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010604002005	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355C, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量3t以内	t	20.666	7518.48	155376.91	
17	010604002006	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355C, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以内	t	36.258	7309.41	265024.59	
18	010604002007	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355C, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以上	t	45.5	7260.65	330359.58	
19	010604002008	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355C, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量10t以上	t	264.272	7260.65	1918786.5	
20	010604002009	钢吊车梁	1、制动板及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以内	t	87.429	7441.42	650595.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010604002010	钢吊车梁	1、制动板及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以上	t	721.27	7441.42	5367273	
22	010602003001	钢桁架	1、钢桁架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以上	t	126.289	7875.94	994644.59	
23	010602003004	钢桁架	1、抗风钢桁架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量5t以上	t	131.434	7926.65	1041831.32	
24	010602003003	钢桁架	1、墙面抗风桁架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸,单根质量1.5t以上	t	22.602	7832.55	177031.3	
25	010606002002	钢墙架	1、墙面钢檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B双面镀锌含量不低于275g/m² 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸	t	816.714	6629.8	5414650.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606002004	屋面钢檩条（主、次檩条）	1、屋面钢檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格：Q355B双面镀锌含量不低于275g/m² 3、运输距离：投标人自行考虑， 4、构件规格：详见施工图纸	t	655.69	6563.48	4303608.2	
27	010606001002	钢支架	1、墙面撑杆、拉条、斜拉条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈等级：喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2； 4、运输距离：投标人自行考虑， 5、构件规格：详见施工图纸	t	39.415	7709.39	303865.61	
28	010606001007	屋面钢支撑、钢拉条	1、撑杆、拉条、斜拉条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈等级：喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2； 4、运输距离：投标人自行考虑， 5、构件规格：详见施工图纸	t	37.567	7709.39	289618.65	
29	010606001005	钢支撑、钢拉条（隅撑）	1、墙面、屋面隅撑制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈等级：喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2； 4、运输距离：投标人自行考虑， 5、构件规格：详见施工图纸	t	20	9586.99	191739.8	
30	010606006001	钢平台	1、钢平台制作、安装、固定用高强螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈等级：喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2； 4、运输距离：投标人自行考虑， 5、构件规格：详见施工图纸	t	451.078	9726.01	4387189.14	
31	010606008001	钢梯	1、钢梯制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈等级：喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2； 4、运输距离：投标人自行考虑， 5、构件规格：详见施工图纸	t	62.805	10895.11	684267.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606009001	钢护栏	1、钢护栏制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	152.623	10047.52	1533482.64	
33	010606011001	天沟支架	1、天沟支架制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	50.97	6742.8	343680.52	
34	010601001001	钢网架	1、钢材品种、规格:螺栓球采用GB699规定的45号钢,制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价 2、网架节点形式、连接方式:双层网架,正放四角锥网架,上弦支撑;连接形式:螺栓球和焊接球 3、报价含网架支座预埋件、过渡板、网架球托板、连接板等,不再单独列支清单 4、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2.5 5、运输距离:投标人自行考虑 6、构件规格:详见施工图纸 7、工程量按网架外延螺栓球中心线投影面积计量	m2	48601.47	370.24	17994208.25	
35	030105001001	起重机轨道	1、安装部位:吊车轨道联结及车挡,参考国标图集05G525; 2、型号:轨道QU120,轨道联结型号GDGL-7,轨道伸缩缝接头型号SGL-7; 3、车挡材质:详见图纸 4、运输距离:投标人自行考虑,	m	2256.4	990.56	2235099.58	
36	030105001002	起重机轨道	1、安装部位:吊车轨道联结及车挡,参考国标图集05G525; 2、型号:轨道QU80,轨道联结型号GDGL-5,轨道伸缩缝接头型号SGL-5; 3、车挡材质:详见图纸 4、运输距离:投标人自行考虑,	m	2592.4	667.15	1729519.66	
37	030105001003	起重机轨道	1、安装部位:吊车轨道联结及车挡,参考国标图集05G525; 2、型号:轨道P43,轨道联结型号GDGL-2,轨高15m; 3、车挡材质:详见图纸; 4、运输距离:投标人自行考虑,	m	621.76	595.65	370351.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					101003416.35	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011405001001	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2、水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um；	m2	219996.92	12.94	2846760.14	
39	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um，室外70um；	m2	219996.92	6.71	1476179.33	
40	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um，室外100um；漆膜总厚度室内220um，室外为260	m2	6417.75	14.82	95111.06	
41	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢管砼柱钢管防火 2、防火等级要求：2.5小时（厚型防火涂料）	m2	45852.8	98.98	4538510.14	
42	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：柱，柱间支撑 2、防火等级要求：2小时（厚型防火涂料）	m2	20603.32	76.75	1581304.81	
43	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁等 2、防火等级要求：1.5小时（薄型防火涂料）	m2	79728.76	65.97	5259706.3	
44	011407005004	金属构件刷防火涂料（网架防火）	1、喷刷防火涂料构件名称：网架防火等 2、防火等级要求：1.5小时（薄型防火涂料）	m2	48601.5	76.1	3698574.15	
45	011407005005	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：疏散楼梯、平台及梯段 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	18792.79	44.85	842856.63	
		分部小计					20339002.56	
		门窗工程						
46	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器（双扇门）等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	19.84	451.27	8953.2	
47	010802001005	柔性升降门	1、门代号及洞口尺寸：柔性升降门 2、成品，由专业厂家制作	m2	2424	2000	4848000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001001	90系列多腔型铝合金组合窗	1、90系列多腔型铝合金组合窗 2、框、扇材质：90系列铝合金型材，表面采用氟碳喷涂 3、玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃6+12A+6 4、消防救援窗采用易击碎的安全玻璃 5、含五金 6、高于1.8m的窗均采用电动开窗机，开启角度大于70度 7、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	508.5	643.72	327331.62	
49	010807001002	90系列多腔型铝合金上悬窗	1、90系列多腔型铝合金上悬窗 2、框、扇材质：90系列铝合金型材，表面采用氟碳喷涂 3、玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃6+12A+6 4、含五金 5、高于1.8m的窗均采用电动开窗机，开启角度大于70度 6、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	513	659.3	338220.9	
50	010807001008	100系铝合金门联窗	1、100系铝合金门联窗 2、框、扇材质：100系列铝合金型材，表面采用氟碳喷涂 3、玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃6+12A+6 4、消防救援窗采用易击碎的安全玻璃 5、含五金 6、高于1.8m的窗均采用电动开窗机，开启角度大于70度 7、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	774	642.33	497163.42	
51	010807001006	90系列铝合金进风防雨百叶	1、90系列铝合金进风防雨百叶 2、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	457.2	280	128016	
		分部小计					6147685.14	
		屋面及防水工程						
52	010901002001	彩钢板屋面（屋面1）	1、0.6厚镀锌铝锌360°直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、50厚离心玻璃隔热棉保温层 4、0.3mm复合聚丙烯膜（水蒸气透过量不应大于10g/m·24h） 5、不锈钢丝网（最小目距为100mmx100mm，最小丝径1.5mm） 6、屋脊：P1屋脊盖板，材质同屋面板 7、其它：抗风夹具、堵头、固定连接等配件及辅材 8、部位：主体车间 9、做法：详见施工图	m2	38024.94	141.91	5396119.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边:0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定 4、做法:详见施工图	m ²	8170.42	102.46	837141.23	
54	010902008001	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材,涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法:详见施工图	m	24885.39	8.96	222973.09	
55	010902008002	通风器泛水板	1、P4、P5通风器泛水板 2、材料种类:0.6mm镀铝锌彩钢板 3、做法:详见施工图	m	3234.97	52.53	169932.97	
56	010902008003	不锈钢天沟(边侧)	1、1.2mm厚不锈钢天沟 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、50厚12kg/m离心玻璃保温棉毡 4、0.30mm厚复合聚丙烯贴面 5、不锈钢丝网,丝径1.5mm,目距100mmx100mm 6、做法:详见施工图	m	1521	354.44	539103.24	
57	010902008007	不锈钢天沟(中间)	1、1.2mm厚不锈钢天沟 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、50厚12kg/m离心玻璃保温棉毡 4、0.30mm厚复合聚丙烯贴面 5、不锈钢丝网,丝径1.5mm,目距100mmx100mm 6、做法:详见施工图	m	1706.2	354.44	604745.53	
58	010902008004	中跨天沟泛水板	1、中跨天沟泛水板 2、材料种类:0.6mm镀铝锌彩钢板 3、做法:详见施工图	m	857.5	20.52	17595.9	
59	010901002005	雨篷	1、雨篷板品种、规格:雨篷顶板、底板、侧板均采用0.6mm镀铝锌彩钢板 2、泛水板:0.6mm镀铝锌彩钢板 3、其它:堵头、固定连接等配件及辅材 4、做法:详见施工图 5、备注:工程量为雨篷水平投影面积	m ²	6.4	225.24	1441.54	
60	010902006001	屋面雨水侧墙溢流口	1、溢流口600x150h,距天沟底部150 2、做法:参见17J925-1-2-60	个	32	30	960	
61	010902006002	屋面雨水侧墙溢流管	1、屋面雨水侧墙溢流管	个	267	20	5340	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902008005	屋面变形缝（彩钢屋面）	1、盖缝材料：0.6mm镀铝锌彩钢板 2、屋顶变形缝参17J925-1 3、其它：固定连接等配件及辅材	m	147.95	51.33	7594.27	
		分部小计					7802947.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011207001004	彩钢板外墙（外墙1）	1、面层材料品种、规格、颜色：0.6厚镀铝锌彩色压型钢板（颜色详立面） 2、不同颜色板竖向、横向交接收边做法见图纸 3、其它：堵头、固定连接等配件及辅材 4、做法：详见施工图	m2	32657.21	79.52	2596901.34	
64	010903004001	女儿墙压顶板	1、面层材料种类：0.6mm镀铝锌彩钢板 2、2mm镀锌钢支架，压顶搭接处设置 3、其它：固定连接等配件及辅材 4、做法：详见施工图	m	1923.1	54.21	104251.25	
65	010903004002	山墙泛水板	1、面层材料种类：0.6mm镀铝锌彩钢板 2、2mm镀锌钢折件 3、其它：固定连接等配件及辅材 4、做法：详见施工图	m	790.1	32.64	25788.86	
66	010903004003	墙面伸缩缝（彩钢墙面）	1、伸缩缝外收边+伸缩缝内收边 2、盖缝材料：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、其它：固定连接等配件及辅材 4、做法：详见施工图 5、备注：工程量每米包含了内、外收边各一米，不另乘2	m	448.6	48.99	21976.91	
67	010903004004	窗台台度收边	1、台度外收边+台度内收边 2、面层材料种类：1.0mm镀铝锌彩钢板 3、其它：固定连接等配件及辅材 4、做法：详见施工图 5、备注：工程量每米包含了内、外收边各一米，不另乘2	m	761	39.05	29717.05	
68	010903004012	窗顶及窗侧收边	1、面层材料种类：1.0mm镀铝锌彩钢板 2、其它：固定连接等配件及辅材 3、做法：详见施工图	m	6089.56	46.92	285722.16	
69	010903004005	高低跨泛水板	1、面层材料种类：0.6mm镀铝锌彩钢板 2、镀锌折弯件；泛水收边衬件@1000mm、膨胀螺栓 3、其它：固定连接等配件及辅材 4、做法：高低跨节点详见17J925-1	m	642.18	77.3	49640.51	
		分部小计					3113998.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					138407049.14	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	53870.2	53870.2	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质： 承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	343141.04	343141.04	
		单价措施合计					397011.24	
合计							138804060.38	

综合单价分析表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	1.218	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85	3332	4660.98	708.38	1292.92	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2770.32	282.32	360.73	1001.94	375.73	2770.32	282.32	360.73	1001.94	375.73
综合人工工日		小计							6102.32	4943.3	1069.11	2294.86	860.58
51.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15270.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	防锈漆						kg	2.42	14.14	34.22			
	油漆溶剂油						kg	0.25	12.01	3			
	铁件制作						t	0.01	3500	35			
	其他材料费								--	14.85		--	
材料费小计								--	4943.3		--		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	315.036						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1110.03	4289.24	558.75	534.01	200.25	1110.03	4289.24	558.75	534.01	200.25
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51
综合人工工日		小计							1518.43	4385.01	777.26	734.62	275.48
12.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7690.8					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9			

细	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg		14.14			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
其他材料费				--	14.39	--	
材料费小计				--	4385.01	--	

项目编码		010604001002	项目名称		钢梁			计量单位		t	工程量	71.166	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以内	t	1	1094.32	4289.24	542.91	523.91	196.47	1094.32	4289.24	542.91	523.91	196.47
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51
综合人工工日		小计							1502.72	4385.01	761.42	724.52	271.7
12.636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7645.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2			
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66			
	防锈漆						kg		14.14				

	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4385.01	--	

项目编码		010604001003		项目名称		钢梁			计量单位		t	工程量	141.51	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-24备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以上	t	1	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	395.08	88.61	159.14	177.35	66.51	
综合人工工日		小计							1473.93	4385.01	756.35	713.69	267.63	
12.394工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7596.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				

	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4385.01	--	

项目编码		010603001001	项目名称		实腹钢柱				计量单位		t	工程量	185.638	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-2备注1	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1187.26	4236.52	630.25	581.6	218.1	1187.26	4236.52	630.25	581.6	218.1	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	
综合人工工日		小计							1539.73	4311.88	856.9	766.92	287.59	
12.947工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7763.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9				
	电焊条J422						kg	18.48	6.87	126.96				
	碳钢埋弧焊丝						kg	22.47	7.72	173.47				
	焊剂						kg	8.65	3.43	29.67				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	垫铁						kg	10.37	4.29	44.49				
	金属校正器						kg	0.12	4.72	0.57				
	钢管支撑						kg	0.12	4.08	0.49				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				

	其他材料费	--	14.23	--	
	材料费小计	--	4311.88	--	

项目编码		010603001002	项目名称		实腹钢柱				计量单位		t	工程量	17.463	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-3备注1	钢柱制作 每根质量在5t以内	t	1	1038.04	4203.09	595.19	522.63	195.99	1038.04	4203.09	595.19	522.63	195.99	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	
综合人工工日		小计							1390.51	4278.45	821.84	707.95	265.48	
11.693工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7464.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9				
	电焊条J422						kg	16.72	6.87	114.87				
	碳钢埋弧焊丝						kg	20.12	7.72	155.33				
	焊剂						kg	7.75	3.43	26.58				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	垫铁						kg	10.37	4.29	44.49				
	金属校正器						kg	0.12	4.72	0.57				
	钢管支撑						kg	0.12	4.08	0.49				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费								--	14.12		--		
	材料费小计								--	4278.45		--		

项目编码	010603001003	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	381.505

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-5备注1	钢柱制作 每根质量在7t以上	t	1	1104.8	4207.62	665.88	566.62	212.48	1104.8	4207.62	665.88	566.62	212.48	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	339.15	68.2	167.28	162.06	60.77	
综合人工工日		小计							1457.27	4282.98	892.53	751.94	281.97	
12.254工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7666.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9				
	电焊条J422						kg	13.69	6.87	94.05				
	碳钢埋弧焊丝						kg	16.01	7.72	123.6				
	焊剂						kg	6.16	3.43	21.13				
	氧气						m3	14.48	2.83	40.98				
	乙炔气						m3	6.29	14.05	88.37				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.006	1730.06	10.38				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	垫铁						kg	10.37	4.29	44.49				
	金属校正器						kg	0.12	4.72	0.57				
	钢管支撑						kg	0.12	4.08	0.49				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	14.16		--	
	材料费小计									--	4282.98		--	

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	3010.704						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8备注1	钢管柱制作	t	1	662.35	4236.44	1500.53	692.12	259.55	662.35	4236.44	1500.53	692.12	259.55

8-114备注5	金属构件 钢柱 每根重量20t以内	t	1	152.92	32.91	259.47	131.96	49.49	152.92	32.91	259.47	131.96	49.49
8-27	I类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72
综合人工工日		小计							828.59	4276.51	1819.37	847.34	317.76
6.971工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8089.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9			
	电焊条J422						kg	17.51	6.87	120.29			
	碳钢埋弧焊丝						kg	22.46	7.72	173.39			
	焊剂						kg	8.65	3.43	29.67			
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2			
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66			
	防锈漆						kg		14.14				
	油漆溶剂油						kg		12.01				
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	垫铁						kg	4.22	4.29	18.1			
	镀锌铁丝8#						kg	0.41	7.12	2.92			
	金属校正器						kg	0.12	4.72	0.57			
	钢管支撑						kg	0.02	4.08	0.08			
	麻袋						条	0.01	4.29	0.04			
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	其他材料费								--	14.23		--	
	材料费小计								--	4276.51		--	

项目编码		010606001001	项目名称		柱间支撑			计量单位		t	工程量		198.787	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1833.91	4113.91	615.63	783.85	293.94	1833.91	4113.91	615.63	783.85	293.94	
8-39	III类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	
8-142	金属构件 柱间 钢支撑 每个构件重量0.5t以内	t	1	434.35	132.09	307.12	237.27	88.98	434.35	132.09	307.12	237.27	88.98	

综合人工工日		小计		2288.24	4249.97	994.63	1050.52	393.94
19.241工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				8977.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B		t	1.05	3658	3840.9		
	电焊条J422		kg	47.39	6.87	325.57		
	氧气		m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气		m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆		kg		14.14			
	油漆溶剂油		kg		12.01			
	周转木材		m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳		kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#		kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木		m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费				--	11.82	--	
	材料费小计				--	4249.97	--	

项目编码		010606001006	项目名称		钢支撑、钢拉条			计量单位		t	工程量	127.205	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	屋架钢支撑制作	t	1	1598.17	4287.16	563.33	691.68	259.38	1598.17	4287.16	563.33	691.68	259.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	570.01	46.14	280.37	272.12	102.05	570.01	46.14	280.37	272.12	102.05
综合人工工日		小计							2188.16	4337.27	915.58	993.2	372.45
18.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8806.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	35.47	6.87	243.68			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg		14.14				
	油漆溶剂油						kg		12.01				

	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4337.27	--	

项目编码		010606001003	项目名称		钢支撑			计量单位		t	工程量	50.818	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-31	钢管支撑(水平系杆)制作	t	1	597.38	4095.1	295.83	285.83	107.19	597.38	4095.1	295.83	285.83	107.19
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	570.01	46.14	280.37	272.12	102.05	570.01	46.14	280.37	272.12	102.05
综合人工工日		小计							1187.37	4145.21	648.08	587.35	220.26
9.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6788.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	13.65	6.87	93.78			
	氧气						m3	1.5	2.83	4.25			
	乙炔气						m3	0.65	14.05	9.13			
	防锈漆						kg		14.14				
	油漆溶剂油						kg		12.01				
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	0.24	7.12	1.71			
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95			
	其他材料费								--	11.36		--	
	材料费小计								--	4145.21		--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁		计量单位	t	工程量	609.324
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-22备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1110.03	4289.24	558.75	534.01	200.25	1110.03	4289.24	558.75	534.01	200.25	
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	
综合人工工日		小计							1354.21	4374.73	756.04	675.28	253.22	
11.388工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7413.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.011	1730.06	19.03				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13				
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76				
	垫铁						kg	7.34	4.29	31.49				
	麻袋						条	0.13	4.29	0.56				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	14.4		--	
	材料费小计									--	4374.73		--	

项目编码		010604002002	项目名称		钢吊车梁		计量单位		t	工程量		28.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以内	t	1	1094.32	4289.24	542.91	523.91	196.47	1094.32	4289.24	542.91	523.91	196.47
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59
8-117	金属构件 钢吊车梁10t以内	t	1	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38

综合人工工日		小计		1281.38	4355.09	697.32	633.18	237.44	
10.776工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				7204.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355B		t	1.05	3658	3840.9			
	电焊条J422		kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝		kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂		kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气		m3	7.49	2.83	21.2			
	乙炔气		m3	3.25	14.05	45.66			
	防锈漆		kg		14.14				
	油漆溶剂油		kg		12.01				
	周转木材		m3	0.009	1730.06	15.57			
	钢丝绳		kg	0.02	5.75	0.12			
	镀锌铁丝8#		kg	0.44	7.12	3.13			
	圆木		m3	0.005	1951.87	9.76			
	垫铁		kg	3.67	4.29	15.74			
	麻袋		条	0.03	4.29	0.13			
	麻绳		kg	0.02	5.75	0.12			
	其他材料费					--	14.4	--	
	材料费小计					--	4355.09	--	

项目编码		010604002003	项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量	975.108	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以上	t	1	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59
8-117	金属构件 钢吊车梁10t以内	t	1	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38
综合人工工日		小计							1252.59	4355.09	692.25	622.35	233.37
10.534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7155.65				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9			

细	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg		14.14			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.009	1730.06	15.57		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	3.67	4.29	15.74		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4355.09	--	

项目编码		010604002004	项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量	346.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以上	t	1	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4	1065.53	4289.24	537.84	513.08	192.4
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59
8-118	金属构件 钢吊车梁15t以内	t	1	132.09	53.85	104.44	75.69	28.38	132.09	53.85	104.44	75.69	28.38
综合人工工日		小计							1210.94	4351.63	692.25	609.02	228.37
10.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7092.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2			
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66			
	防锈漆						kg		14.14				

	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.007	1730.06	12.11		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	3.67	4.29	15.74		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4351.63	--	

项目编码		010604002005		项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量	20.666	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-22备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1110.03	4394.24	558.75	534.01	200.25	1110.03	4394.24	558.75	534.01	200.25	
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	
综合人工工日		小计							1354.21	4479.73	756.04	675.28	253.22	
11.388工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7518.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355C						t	1.05	3758	3945.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.011	1730.06	19.03				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13				
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76				

	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.73	--	

项目编码		010604002006		项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量	36.258	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-23备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以内	t	1	1094.32	4394.24	542.91	523.91	196.47	1094.32	4394.24	542.91	523.91	196.47	
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-117	金属构件 钢吊车梁10t以内	t	1	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	
综合人工工日		小计							1281.38	4460.09	697.32	633.18	237.44	
10.776工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7309.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355C						t	1.05	3758	3945.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.009	1730.06	15.57				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13				
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76				
	垫铁						kg	3.67	4.29	15.74				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	14.4		--	
	材料费小计									--	4460.09		--	

项目编码	010604002007	项目名称	钢吊车梁		计量单位	t	工程量	45.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-24备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以上	t	1	1065.53	4394.24	537.84	513.08	192.4	1065.53	4394.24	537.84	513.08	192.4	
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-117	金属构件 钢吊车梁10t以内	t	1	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	
综合人工工日		小计							1252.59	4460.09	692.25	622.35	233.37	
10.534工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7260.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢Q355C						t	1.05	3758	3945.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.009	1730.06	15.57				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13				
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76				
	垫铁						kg	3.67	4.29	15.74				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	14.4		--	
	材料费小计									--	4460.09		--	

项目编码	010604002008	项目名称	钢吊车梁		计量单位	t	工程量	264.272					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在5t以上	t	1	1065.53	4394.24	537.84	513.08	192.4	1065.53	4394.24	537.84	513.08	192.4

8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	
8-117	金属构件 钢吊 车梁10t以内	t	1	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	173.74	57.31	104.44	89.02	33.38	
综合人工工日		小计							1252.5 9	4460.0 9	692.25	622.35	233.37	
10.534工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7260.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢Q355C						t	1.05	3758	3945.9				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	7.49	2.83	21.2				
	乙炔气						m3	3.25	14.05	45.66				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.009	1730.0 6	15.57				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13				
	圆木						m3	0.005	1951.8 7	9.76				
	垫铁						kg	3.67	4.29	15.74				
	麻袋						条	0.03	4.29	0.13				
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	其他材料费									--	14.4		--	
	材料费小计									--	4460.09		--	

项目编码		010604002009		项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量		87.429	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.1 ₂	4462.4 ₉	558.75	501.72	188.14	1009.1 ₂	4462.4 ₉	558.75	501.72	188.14		
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59		
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38		
综合人工工日		小计							1253.3	4547.9 ₈	756.04	642.99	241.11		
10.54工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				7441.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg		14.14			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4547.98	--	

项目编码		010604002010	项目名称		钢吊车梁			计量单位		t	工程量	721.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14	1009.12	4462.49	558.75	501.72	188.14
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38	230.86	76.95	147.32	121.02	45.38
综合人工工日		小计							1253.3	4547.98	756.04	642.99	241.11
10.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7441.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			

	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	0.14	4.29	0.6		
	麻袋	条	0.06	4.29	0.26		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	13.89	--	
	材料费小计			--	4312.02	--	

项目编码		010602003004		项目名称		钢桁架			计量单位		t	工程量		131.434	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-17备注1	钢托架、钢桁架制作 每榀质量在5t以上	t	1	1710.86	4101.76	534.26	718.44	269.41	1710.86	4101.76	534.26	718.44	269.41		
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59		
8-131	金属构件 钢托架、钢桁架 每榀构件重量5t以内	t	1	110.67	28.47	211.4	103.06	38.65	110.67	28.47	211.4	103.06	38.65		
综合人工工日		小计							1834.85	4138.77	795.63	841.75	315.65		
15.427工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7926.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9					
	电焊条J422						kg	11.09	6.87	76.19					
	碳钢埋弧焊丝						kg	13.52	7.72	104.37					
	焊剂						kg	5.21	3.43	17.87					
	氧气						m3	6.66	2.83	18.85					
	乙炔气						m3	2.89	14.05	40.6					
	防锈漆						kg		14.14						
	油漆溶剂油						kg		12.01						
	周转木材						m3	0.007	1730.06	12.11					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13					
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76					
	垫铁						kg	0.14	4.29	0.6					
	麻袋						条	0.06	4.29	0.26					

	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	13.89	--	
	材料费小计			--	4138.77	--	

项目编码		010602003003		项目名称		钢桁架			计量单位		t	工程量	22.602		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-14	钢托架、钢桁架制作 每榀质量在1.5t以内	t	1	1481.55	4364.27	515.92	639.19	239.7	1481.55	4364.27	515.92	639.19	239.7		
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59	13.32	8.54	49.97	20.25	7.59		
8-131	金属构件 钢托架、钢桁架 每榀构件重量5t以内	t	1	110.67	28.47	211.4	103.06	38.65	110.67	28.47	211.4	103.06	38.65		
综合人工工日		小计							1605.54	4401.28	777.29	762.5	285.94		
13.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7832.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	15.79	6.87	108.48					
	碳钢埋弧焊丝						kg	19.79	7.72	152.78					
	焊剂						kg	7.62	3.43	26.14					
	氧气						m3	6.66	2.83	18.85					
	乙炔气						m3	2.89	14.05	40.6					
	防锈漆						kg		14.14						
	油漆溶剂油						kg		12.01						
	周转木材						m3	0.007	1730.06	12.11					
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	0.44	7.12	3.13					
	圆木						m3	0.005	1951.87	9.76					
	垫铁						kg	0.14	4.29	0.6					
	麻袋						条	0.06	4.29	0.26					
	麻绳						kg	0.02	5.75	0.12					
	其他材料费									--	14.18		--		
	材料费小计									--	4401.28		--		

项目编码		010606002002		项目名称		钢墙架			计量单位		t	工程量	816.714	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-35备注1	C、Z轻钢檩条制作	t	1	506.58	4987.5	143.63	208.07	78.03	506.58	4987.5	143.63	208.07	78.03	
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	
综合人工工日		小计							743.14	4997.89	390.13	362.65	135.99	
6.257工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6629.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌						t	1.05	4750	4987.5				
	周转木材						m3	0.004	1730.06	6.92				
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23				
	镀锌铁丝8#						kg	0.13	7.12	0.93				
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95				
	螺栓M12						套	0.56	0.14	0.08				
	麻绳						kg	0.05	5.75	0.29				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	4997.89		--		

项目编码		010606002004		项目名称		屋面钢檩条（主、次檩条）			计量单位		t		工程量		655.69	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	4987.5	143.63	193.33	72.5	460.53	4987.5	143.63	193.33	72.5			
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02			
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94	216.58	6.42	174.62	125.18	46.94			
综合人工工日		小计							697.09	4997.89	390.13	347.91	130.46			
5.87工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									6563.48							
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1748.11	3579.79	208.99	626.27	234.85	1748.11	3579.79	208.99	626.27	234.85
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
8-137	金属构件 钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	570.01	8.56	240.11	259.24	97.21	570.01	8.56	240.11	259.24	97.21
综合人工工日		小计							2338.1	3592.32	520.98	914.91	343.08
19.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7709.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.05	3209	3369.45			
	螺母						kg	32.2	6.17	198.67			
	防锈漆						kg		14.14				
	油漆溶剂油						kg		12.01				
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	0.24	7.12	1.71			
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95			
	其他材料费								--	11.66		--	
	材料费小计								--	3592.32		--	

项目编码		010606001005	项目名称		钢支撑、钢拉条(隅撑)				计量单位		t	工程量		20
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1833.91	4287.16	615.63	783.85	293.94	1833.91	4287.16	615.63	783.85	293.94	
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	502.18	306.74	421.09	295.45	110.79	502.18	306.74	421.09	295.45	110.79	
综合人工工日		小计							2356.07	4597.87	1108.6	1108.7	415.75	
19.811工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9586.99					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	1.05	3823	4014.15				

细	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		14.14			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4597.87	--	

项目编码		010606006001		项目名称		钢平台			计量单位		t	工程量		451.078	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-37备注1	钢平台、走道板式制作	t	1	1930.78	4113.85	613.96	814.32	305.37	1930.78	4113.85	613.96	814.32	305.37		
8-147	金属构件平台、操作台、走道、休息台	t	1	1068.62	59.68	147.91	389.29	145.98	1068.62	59.68	147.91	389.29	145.98		
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02		
综合人工工日		小计							3019.38	4177.5	833.75	1233.01	462.37		
25.385工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									9726.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢Q355B						t	1.05	3658	3840.9					
	电焊条J422						kg	31.87	6.87	218.95					
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43					
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65					
	防锈漆						kg		14.14						
	油漆溶剂油						kg		12.01						
	周转木材						m3	0.012	1730.06	20.76					
	圆木						m3	0.004	1951.87	7.81					
	镀锌铁丝8#						kg	3.09	7.12	22					
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23					
	其他材料费								--	11.77		--			

	材料费小计	--	4177.5	--	

项目编码		010606008001	项目名称		钢梯			计量单位		t	工程量	62.805	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4252.68	677.32	910.94	341.6	2169.37	4252.68	677.32	910.94	341.6
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	70.58	83.81	519.19	194.7	1538.67	70.58	83.81	519.19	194.7
综合人工工日		小计							3728.02	4327.23	833.01	1459.53	547.32
31.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10895.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			
	电焊条J422						kg	26.5	6.87	182.06			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg		14.14				
	油漆溶剂油						kg		12.01				
	周转木材						m3	0.022	1730.06	38.06			
	钢丝绳						kg	0.04	5.75	0.23			
	镀锌铁丝8#						kg	2.54	7.12	18.08			
	圆木						m3	0.004	1951.87	7.81			
	其他材料费								--	11.76		--	
	材料费小计								--	4327.23		--	

项目编码		010606009001	项目名称		钢护栏			计量单位		t	工程量	152.623	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-41	钢栏杆 型钢为主 制作	t	1	1813.56	4225.2	620.72	778.97	292.11	1813.56	4225.2	620.72	778.97	292.11
8-39	III类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1428.76	76.92	32.2	467.51	175.32	1428.76	76.92	32.2	467.51	175.32

综合人工工日		小计		3262.3	4306.0 ₉	724.8	1275.8 ₈	478.45
27.4264工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				10047.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		t	1.05	3823	4014.15		
	电焊条J422		kg	27.57	6.87	189.41		
	氧气		m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气		m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆		kg		14.14			
	油漆溶剂油		kg		12.01			
	周转木材		m3	0.026	1730.0 ₆	44.98		
	钢丝绳		kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#		kg	0.04	7.12	0.28		
	铁件制作		t	0.0050 ₅	3500	17.68		
	其他材料费				--	11.81	--	
	材料费小计				--	4306.09	--	

项目编码		010606011001	项目名称		天沟支架		计量单位		t	工程量	50.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-133	金属构件 钢挡风架、墙架 每个构件重量1t以外	t	1	509.32	65.21	280.37	252.7	94.76	509.32	65.21	280.37	252.7	94.76
7-50	钢板天沟制作	t	1	593.81	4035.61	356.59	304.13	114.05	593.81	4035.61	356.59	304.13	114.05
8-39	III类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02
综合人工工日		小计							1123.11	4104.79	708.84	586.23	219.83
9.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6742.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	圆木						m3	0.001	1951.87	1.95			
	电焊条J422						kg	8.35	6.87	57.36			
	镀锌铁丝8#						kg	0.14	7.12	1			
	型钢						t	1.05	3823	4014.15			

	电焊条J507	kg	0.16	6.87	1.1		
	氧气	m3	1	2.83	2.83		
	乙炔气	m3	0.43	14.05	6.04		
	防锈漆	kg		14.14			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	其他材料费			--	11.48	--	
	材料费小计			--	4104.79	--	

项目编码		010601001001	项目名称		钢网架			计量单位		m2	工程量	48601.47		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-19	螺栓球节点网架制作	t	0.04	1073.38	4589.8	1134.29	706.45	264.92	42.94	183.59	45.37	28.26	10.6	
8-150备注6	金属构件 螺栓球网架	t	0.04	664.02	4.29	288.03	304.66	114.25	26.56	0.17	11.52	12.19	4.57	
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	0.04	13.32	7.16	59.37	23.26	8.72	0.53	0.29	2.37	0.93	0.35	
综合人工工日		小计							70.03	184.05	59.26	41.38	15.52	
0.5888工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									370.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	0.042	3823	160.57				
	螺栓球专用高强螺栓						kg	1.2	6.43	7.72				
	螺栓球杆件顶丝(紧定钉)						kg	0.012	6.26	0.08				
	电焊条J422						kg	0.16	6.87	1.1				
	碳钢焊丝C02						kg	0.8076	13.72	11.08				
	焊剂						kg	0.404	3.43	1.39				
	氧气						m3	0.1188	2.83	0.34				
	乙炔气						m3	0.0516	14.05	0.72				
	防锈漆						kg		14.14					
	油漆溶剂油						kg		12.01					
	周转木材						m3	0.00012	1730.06	0.21				
	钢丝绳						kg	0.0008	5.75					
	镀锌铁丝8#						kg	0.0072	7.12	0.05				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0064	3.57	0.02				
	其他材料费									--	0.77		--	
	材料费小计									--	184.05		--	

项目编码		030105001001	项目名称		起重机轨道		计量单位		m	工程量	2256.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-412	GB110鱼腹式混凝土梁上安装轨道 [标准图号GB109] DGL-7 [固定形式(纵向孔距A=750mm)]弹性分段垫压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)]250以内 [轨道型号]QU120	10m	0.1	2389.52	1296.97	232.64	839.09	314.66	238.95	129.7	23.26	83.91	31.47
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	0.124	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	2.48	0.49	8.91	3.65	1.37
综合人工工日		小计							241.43	130.19	32.17	87.56	32.84
2.0303工日		未计价材料费							466.37				
清单项目综合单价									990.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重钢轨(吊车轨)QU100~120						t	0.124	3761.06	466.37			
	钢垫板Q235 12#						块	0.102	43.04	4.39			
	压板(二)Q235 8#						块	2.75	7.59	20.87			
	单孔固定板钢底板Q235 6#						块	2.75	5.42	14.91			
	止退垫片Q235 1#						块	2.84	0.15	0.43			
	橡胶弹性垫板(一)7#						块	1.418	12.01	17.03			
	专用螺母垫圈Q235 2#						块	5.498	0.43	2.36			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	4.592	3.575	16.42			
	粗制六角螺栓M22×180~300						套	2.75	2.77	7.62			
	六角毛螺母M18~22						十个	0.278	0.12	0.03			
	电焊条J422 φ4						kg	0.04	6.87	0.27			
	木板材						m3	0.001	1543.59	1.54			
	氧气						m3	0.255	2.83	0.72			
	乙炔气						kg	0.085	15.44	1.31			
	水泥32.5级						kg	7.4	0.271	2.01			
	黄砂						m3	0.012	167	2			
	碎石						m3	0.011	148	1.63			
	钢轨连接板QU120						套	0.101	190.62	19.25			
	周转木材						m3	0.000248	1730.06	0.43			
	钢丝绳						kg	0.00496	5.75	0.03			

	镀锌铁丝8#	kg	0.00496	7.12	0.04		
	其他材料费			--	16.9	--	
	材料费小计			--	596.56	--	

项目编码		030105001002		项目名称		起重机轨道			计量单位		m	工程量	2592.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-410	GB110鱼腹式混凝土梁上安装轨道 [标准图号GB109] DGL-5 [固定形式(纵向孔距A=750mm)] 弹性全长垫压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)]250以内 [轨道型号]50kg/m	10m	0.1	2037.28	1110.7	180.36	709.64	266.12	203.73	111.07	18.04	70.96	26.61	
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	0.054	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	1.08	0.21	3.88	1.59	0.6	
综合人工工日		小计							204.81	111.28	21.92	72.55	27.21	
1.7217工日		未计价材料费							229.38					
清单项目综合单价									667.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢轨50kg/m						t	0.054	4247.79	229.38				
	钢垫板Q235 11#						块	0.102	34.43	3.51				
	压板(二)Q235 4#						块	2.75	5.3	14.58				
	单孔固定板钢底板Q235 4#						块	2.75	3.61	9.93				
	止退垫片Q235 1#						块	2.84	0.15	0.43				
	橡胶弹性垫板(二)1#						块	0.106	111.48	11.82				
	弹性垫块橡胶2#						块	2.838	2.04	5.79				
	鱼尾板50kg						套	0.101	68.16	6.88				
	专用螺母垫圈Q235 2#						块	5.498	0.43	2.36				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	5.884	3.575	21.04				
	粗制六角螺栓M22×180~300						套	2.75	2.77	7.62				
	六角毛螺母M18~22						十个	0.278	0.12	0.03				
	电焊条J422 φ4						kg	0.04	6.87	0.27				
	木板材						m3	0.002	1543.59	3.09				
	氧气						m3	0.1836	2.83	0.52				
	乙炔气						kg	0.0612	15.44	0.94				
	水泥32.5级						kg	7.7	0.271	2.09				
	黄砂						m3	0.012	167	2				

	碎石	m3	0.011	148	1.63		
	周转木材	m3	0.000108	1730.06	0.19		
	钢丝绳	kg	0.00216	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00216	7.12	0.02		
	其他材料费			--	16.53	--	
	材料费小计			--	340.66	--	

项目编码		030105001003	项目名称		起重机轨道			计量单位		m	工程量	621.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-407	GB110鱼腹式混凝土梁上安装轨道 [标准图号GB109] DGL-2 [固定形式(纵向孔距A=750mm)] 弹性分段垫压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)] 230以内 [轨道型号] 43kg/m	10m	0.1	1956.36	881.2	154.45	675.46	253.3	195.64	88.12	15.45	67.55	25.33
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	0.047	19.98	3.97	71.88	29.4	11.02	0.94	0.19	3.38	1.38	0.52
综合人工工日		小计							196.58	88.31	18.83	68.93	25.85
1.6525工日		未计价材料费							197.15				
清单项目综合单价									595.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢轨43kg/m						t	0.047	4194.69	197.15			
	钢垫板(一)Q235 5#						块	0.102	21.07	2.15			
	压板(二)Q235 3#						块	2.75	3.86	10.62			
	单孔固定板钢底板Q235 3#						块	2.75	3.16	8.69			
	止退垫片Q235 1#						块	2.84	0.15	0.43			
	橡胶弹性垫板(一)4#						块	1.418	6.86	9.73			
	鱼尾板38kg						套	0.101	56.13	5.67			
	专用螺母垫圈Q235 2#						块	5.498	0.43	2.36			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	4.592	3.575	16.42			
	粗制六角螺栓M20×180~300						套	2.75	2.3	6.33			
	六角毛螺母M18~22						十个	0.278	0.12	0.03			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.04	6.87	0.27			
	木板材						m3	0.002	1543.59	3.09			
	氧气						m3	0.1683	2.83	0.48			

	乙炔气	kg	0.0561	15.44	0.87		
	水泥32.5级	kg	6.7	0.271	1.82		
	黄砂	m3	0.011	167	1.84		
	碎石	m3	0.01	148	1.48		
	周转木材	m3	0.000094	1730.06	0.16		
	钢丝绳	kg	0.00188	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00188	7.12	0.01		
	其他材料费			--	15.85	--	
	材料费小计			--	285.46	--	

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆（底漆）			计量单位		m2	工程量	219996.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	28.29	21.45		9.05	3.39	2.83	2.15		0.91	0.34	
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35	
综合人工工日		小计							5.78	4.61		1.86	0.69	
0.047工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水性无机锌底漆底漆						kg	0.23	15.44	3.55				
	水性无机锌底漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77				
	白布						m2	0.003	3.43	0.01				
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1				
	其他材料费								--	0.18		--		
	材料费小计								--	4.61		--		

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆（中间漆）			计量单位		m2	工程量	219996.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	29.52	24.56		9.45	3.54	2.95	2.46		0.95	0.35	
综合人工工日		小计							2.95	2.46		0.95	0.35	
0.024工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.71					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆			kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6			kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸			张	0.102	0.94	0.1		
	白布			m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费					--	0.08	--	
	材料费小计					--	2.46	--	

项目编码		011405001003	项目名称		金属面油漆（面漆）			计量单位		m2	工程量	6417.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	29.52	34.48		9.45	3.54	2.95	3.45		0.95	0.35
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	28.29	30.39		9.05	3.39	2.83	3.04		0.91	0.34
综合人工工日		小计							5.78	6.49		1.86	0.69
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆						kg	0.23	23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77			
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1			
	白布						m2	0.003	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码		011407005001	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量		45852.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-149	金属面防火涂料厚型 2.5小时	10m2	0.1	384.99	387.82	33.01	133.76	50.16	38.5	38.78	3.3	13.38	5.02	
综合人工工日		小计							38.5	38.78	3.3	13.38	5.02	
0.313工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									98.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)						kg	9	4.29	38.61				
	其他材料费								--	0.17		--		

	材料费小计	--	38.78	--	

项目编码		011407005002	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量		20603.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-148	金属面防火涂料厚型 2小时	10m2	0.1	308.73	291.3	22.01	105.84	39.69	30.87	29.13	2.2	10.58	3.97	
综合人工工日		小计							30.87	29.13	2.2	10.58	3.97	
0.251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								76.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)						kg	6.75	4.29	28.96				
	其他材料费								--	0.17		--		
	材料费小计								--	29.13		--		

项目编码		011407005003	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量	79728.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	175.89	342.95	44.01	70.37	26.39	17.59	34.3	4.4	7.04	2.64
综合人工工日		小计							17.59	34.3	4.4	7.04	2.64
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	34.3		--	

项目编码		011407005004		项目名称		金属构件刷防火涂料（网架防火）			计量单位		m2		工程量		48601.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
17-146备注2	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	246.25	342.95	44.01	92.88	34.83	24.63	34.3	4.4	9.29	3.48			
综合人工工日		小计							24.63	34.3	4.4	9.29	3.48			
0.2002工日		未计价材料费														

清单项目综合单价				76.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码		011407005005	项目名称		金属构件刷防火涂料			计量单位		m2	工程量		18792.79	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-145	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	0.1	135.3	206.11	33.01	53.86	20.2	13.53	20.61	3.3	5.39	2.02	
综合人工工日		小计							13.53	20.61	3.3	5.39	2.02	
0.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火涂料						kg	1.26	16.29	20.53				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	20.61		--		

项目编码		010802003002	项目名称		钢质甲级防火平开门			计量单位		m2	工程量		19.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	钢质甲级防火平开门	m2	1		451.27					451.27				
综合人工工日		小计								451.27				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									451.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质甲级防火平开门						m2	1	451.27	451.27				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	451.27		--		

项目编码	010802001005	项目名称	柔性升降门	计量单位	m2	工程量	2424						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00019	柔性升降门	m2	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--	2000		--		
	材料费小计							--	2000		--		

项目编码	010807001001	项目名称	90系列多腔型铝合金组合窗		计量单位	m2	工程量	508.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	90系列多腔型铝合金组合窗(中空钢化玻璃6+12A+6)(上悬+平开)	m2	1		580					580			
D00007	电动开窗机	扇	0.353982		180					63.72			
综合人工工日		小计								643.72			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								643.72					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	643.72		--		
	材料费小计							--	643.72		--		

项目编码		010807001002		项目名称		90系列多腔型铝合金上悬窗			计量单位		m2		工程量		513	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
D00008	90系列多腔型铝合金上悬窗(中空钢化玻璃6+12A+6)	m2	1		580					580						
D00007	电动开窗机	扇	0.440546		180					79.3						
综合人工工日		小计								659.3						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									659.3							
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	659.3		--				

细	材料费小计	--	659.3	--	

项目编码		010807001008		项目名称		100系铝合金门联窗		计量单位		m2		工程量		774	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00006	90系列多腔型铝合金组合窗(中空钢化玻璃6+12A+6)(上悬+平开)	m2	1		580					580					
D00007	电动开窗机	扇	0.346253		180					62.33					
综合人工工日		小计								642.33					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									642.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	642.33		--			
	材料费小计								--	642.33		--			

项目编码	010807001006	项目名称	90系列铝合金进风防雨百叶		计量单位	m2	工程量	457.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	90系列铝合金进风防雨百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								280					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	010901002001	项目名称	彩钢板屋面（屋面1）	计量单位	m2	工程量	38024.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面单层面板	10m2	0.1	134.47	617.45		43.03	16.14	13.45	61.75		4.3	1.61
通10-补20	纺粘聚乙烯膜0.49mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14

11-46	保温隔热 离心玻璃隔热棉	10m2	0.1	96.39	116.89		30.84	11.57	9.64	11.69		3.08	1.16	
通10-补20	复合聚丙烯膜0.3mm	10m2	0.1	11.9	34.07		3.81	1.43	1.19	3.41		0.38	0.14	
14-30	不锈钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	7.74	13.14	0.38	2.6	0.97	
10-26备注1	单层彩钢板屋面屋脊宽800mm,带背托	10m	0.000221	68.31	616.6		21.86	8.2	0.02	0.14				
综合人工工日		小计							33.23	93.54	0.38	10.74	4.02	
0.2791工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									141.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀铝锌压型钢板0.6mm						m2	1.04	55	57.2				
	连结支板						只	1.02	3.09	3.15				
	彩钢堵头						m	0.113928	9.43	1.07				
	自攻螺钉						十个	0.211547	0.51	0.11				
	密封带3×20mm						m	0.067282	1.8	0.12				
	玻璃胶300mL						支	0.011804	10.55	0.12				
	纺粘聚乙烯膜0.49mm						m2	1.02	3.34	3.41				
	离心玻璃隔热棉厚50mm						m2	0.525	22.18	11.64				
	铁钉						kg	0.006	7.26	0.04				
	复合聚丙烯膜0.3mm						m2	1.02	3.34	3.41				
	不锈钢丝网						m2	1.1	11.01	12.11				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	镀铝锌彩钢板 0.6mm						m2	0.001839	55	0.1				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.001547	0.26					
	其他材料费									--	0.03		--	
	材料费小计									--	93.54		--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	8170.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	60.69	937.15		19.42	7.28	6.07	93.72		1.94	0.73
综合人工工日		小计							6.07	93.72		1.94	0.73

0.051工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				102.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码		010902008001		项目名称		采光板与彩钢板搭接处防水			计量单位		m		工程量		24885.39	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	89.25	319.48		28.56	10.71	1.79	6.39			0.57	0.21		
综合人工工日		小计							1.79	6.39			0.57	0.21		
0.015工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									8.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	自粘聚酯胎乙烯膜卷材 δ 2mm						m2	0.25	23.07	5.77						
	改性沥青粘结剂						kg	0.071	6.77	0.48						
	SBS封口油膏						kg	0.0124	6	0.07						
	钢压条						kg	0.0104	4.29	0.04						
	钢钉						kg	0.0006	8.77	0.01						
	其他材料费							--		0.02		--				
	材料费小计							--		6.39		--				

项目编码	010902008002	项目名称	通风器泛水板		计量单位	m	工程量	3234.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28+[10-29]*0.75	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽 575.00mm	10m	0.010321	53.55	371.2		17.14	6.43	0.55	3.83		0.18	0.07
10-28+[10-29]*2.25	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽 725.00mm	10m	0.089679	53.55	457		17.14	6.43	4.8	40.98		1.54	0.58

综合人工工日		小计		5.35	44.81		1.72	0.65
0.045工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				52.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铝锌彩钢板 0.6mm		m2	0.7378 99	55	40.58		
	铝拉铆钉LD-1		十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL		支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	44.81	--	

项目编码		010902008003	项目名称		不锈钢天沟（边侧）				计量单位		m	工程量	1521	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通7-补3	不锈钢天沟制作、安装	10m	0.1	71.4	2839.52	92.8	52.54	19.7	7.14	283.95	9.28	5.25	1.97	
通10-补20	纺粘聚乙烯膜0.49mm	10m2	0.077819	11.9	34.07		3.81	1.43	0.93	2.65		0.3	0.11	
11-46	保温隔热 离心玻璃隔热棉	10m2	0.077819	96.39	112.45		30.84	11.57	7.5	8.75		2.4	0.9	
通10-补20	复合聚丙烯膜0.3mm	10m2	0.077819	11.9	34.07		3.81	1.43	0.93	2.65		0.3	0.11	
14-30	不锈钢丝网	10m2	0.077819	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	6.02	10.23	0.29	2.02	0.76	
综合人工工日		小计							22.52	308.23	9.57	10.27	3.85	
0.1892工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								354.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢板 δ 1.2						m2	1.42	188.06	267.05				
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.33	38.59	12.73				
	彩钢堵头						m	0.42	9.43	3.96				
	玻璃胶300mL						支	0.02	10.55	0.21				
	纺粘聚乙烯膜0.49mm						m2	0.793754	3.34	2.65				
	离心玻璃隔热棉厚50mm						m2	0.392986	22.18	8.72				
	铁钉						kg	0.004669	7.26	0.03				
	复合聚丙烯膜0.3mm						m2	0.793754	3.34	2.65				
	钢丝网						m2	0.856009	11.01	9.42				
	塑料胀管螺钉						套	3.813131	0.09	0.34				

	镀锌铁丝U形卡	个	1.089466	0.18	0.2		
	合金钢钻头一字型	根	0.038131	6.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	308.23	--	

项目编码		010902008007	项目名称		不锈钢天沟（中间）				计量单位		m	工程量	1706.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通7-补3	不锈钢天沟制作、安装	10m	0.1	71.4	2839.52	92.8	52.54	19.7	7.14	283.95	9.28	5.25	1.97	
通10-补20	纺粘聚乙烯膜0.49mm	10m2	0.077819	11.9	34.07		3.81	1.43	0.93	2.65		0.3	0.11	
11-46	保温隔热 离心玻璃隔热棉	10m2	0.077819	96.39	112.45		30.84	11.57	7.5	8.75		2.4	0.9	
通10-补20	复合聚丙烯膜0.3mm	10m2	0.077819	11.9	34.07		3.81	1.43	0.93	2.65		0.3	0.11	
14-30	不锈钢丝网	10m2	0.077819	77.35	131.4	3.75	25.95	9.73	6.02	10.23	0.29	2.02	0.76	
综合人工工日		小计							22.52	308.23	9.57	10.27	3.85	
0.1892工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									354.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢板 δ 1.2						m2	1.42	188.06	267.05				
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.33	38.59	12.73				
	彩钢堵头						m	0.42	9.43	3.96				
	玻璃胶300mL						支	0.02	10.55	0.21				
	纺粘聚乙烯膜0.49mm						m2	0.793754	3.34	2.65				
	离心玻璃隔热棉厚50mm						m2	0.392986	22.18	8.72				
	铁钉						kg	0.004669	7.26	0.03				
	复合聚丙烯膜0.3mm						m2	0.793754	3.34	2.65				
	钢丝网						m2	0.856009	11.01	9.42				
	塑料胀管螺钉						套	3.813131	0.09	0.34				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.089466	0.18	0.2				
	合金钢钻头一字型						根	0.038131	6.86	0.26				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	308.23		--		

项目编码		010902008004	项目名称		中跨天沟泛水板		计量单位		m	工程量	857.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28-[10-29]*3.5	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽150.0mm	10m	0.1	53.55	128.1		17.14	6.43	5.36	12.81		1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.36	12.81		1.71	0.64
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铝锌彩钢板 0.6mm						m2	0.156	55	8.58			
	铝拉铆钉LD-1						十个	1.5	0.26	0.39			
	玻璃胶300mL						支	0.364	10.55	3.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.81		--	

项目编码		010901002005	项目名称		雨篷		计量单位		m2	工程量	6.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面单层面板	10m2	0.1	134.47	617.45		43.03	16.14	13.45	61.75		4.3	1.61
10-24	彩钢复合板屋面单层底板 V135	10m2	0.146313	154.7	662.83		49.5	18.56	22.63	96.98		7.24	2.72
10-28-[10-29]*2	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽300mm	10m	0.05	53.55	213.9		17.14	6.43	2.68	10.7		0.86	0.32
综合人工工日		小计							38.76	169.43		12.4	4.65
0.3257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌彩钢板0.6mm						m2	2.561655	55	140.89			
	连结支板						只	1.02	3.09	3.15			
	彩钢堵头						m	0.113	9.43	1.07			
	自攻螺钉						十个	0.502626	0.51	0.26			
	密封带3×20mm						m	0.142862	1.8	0.26			
	玻璃胶300mL						支	0.193	10.55	2.04			

	Z形支撑	m	0.746196	17.11	12.77		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.598615	0.26	0.42		
	镀铝锌彩钢板 0.6mm	m2	0.156	55	8.58		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	169.43	--	

项目编码		010902006001	项目名称		屋面雨水侧墙溢流口		计量单位		个	工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	屋面雨水侧墙溢流口	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面雨水侧墙溢流口						个	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码	010902006002	项目名称	屋面雨水侧墙溢流管		计量单位	个	工程量	267					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	屋面雨水侧墙溢流管	个	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面雨水侧墙溢流管						个	1	20	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20		--	

项目编码	010902008005	项目名称	屋面变形缝（彩钢屋面）					计量单位	m	工程量	147.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-184	盖缝 彩钢板盖面 平面	10m	0.1	54.74	434.31	0.12	17.56	6.58	5.47	43.43	0.01	1.76	0.66
综合人工工日		小计							5.47	43.43	0.01	1.76	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铝锌彩钢板0.6mm					m2	0.601	55	33.06				
	木砖与拉条					m3	0.0069	1286.32	8.88				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.3	0.26	0.08				
	钢钉					kg	0.021	8.77	0.18				
	玻璃胶300mL					支	0.056	10.55	0.59				
	防腐油					kg	0.11	5.15	0.57				
	其他材料费							--	0.07		--		
	材料费小计							--	43.43		--		

项目编码		011207001004		项目名称		彩钢板外墙（外墙1）			计量单位		m2	工程量	32657.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	142.8	589.55		45.7	17.14	14.28	58.96			4.57	1.71
综合人工工日		小计							14.28	58.96			4.57	1.71
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.7	0.26	0.18				
	镀锌压型钢板0.6mm						m2	1.06	55	58.3				
	玻璃胶						L	0.0066	34.3	0.23				
	自攻螺钉						十个	0.42	0.51	0.21				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	58.96		--		

项目编码	010903004001	项目名称	女儿墙压顶板	计量单位	m	工程量	1923.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227+[14-228]*4.6	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽760.0mm	10m	0.1	40.46	483.7		12.95	4.86	4.05	48.37		1.3	0.49

综合人工工日		小计		4.05	48.37		1.3	0.49
0.034工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				54.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀铝锌彩钢板0.6mm		m2	0.8056	55	44.31		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.78	0.26	0.2		
	玻璃胶		L	0.1125	34.3	3.86		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	48.37	--		

项目编码		010903004002		项目名称		山墙泛水板			计量单位		m	工程量		790.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-227+[14-228]*0.9	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽390.0mm	10m	0.1	40.46	267.99		12.95	4.86	4.05	26.8			1.3	0.49	
综合人工工日		小计							4.05	26.8			1.3	0.49	
0.034工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									32.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀铝锌彩钢板0.6mm						m2	0.4134	55	22.74					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.78	0.26	0.2					
	玻璃胶						L	0.1125	34.3	3.86					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	26.8		--			

项目编码		010903004003		项目名称		墙面伸缩缝（彩钢墙面）			计量单位		m	工程量		448.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-185	盖缝 彩钢板盖面 立面	10m	0.1	45.22	424.68	0.07	14.49	5.43	4.52	42.47	0.01	1.45	0.54		
综合人工工日		小计							4.52	42.47	0.01	1.45	0.54		
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									48.99						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀铝锌彩钢板0.6mm						m2	0.704	55	38.72					

细	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	42.47	--	

项目编码		010903004004	项目名称		窗台台度收边		计量单位		m	工程量	761		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227+[14-228]*2	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽500mm	10m	0.1	40.46	332.12		12.95	4.86	4.05	33.21		1.3	0.49
综合人工工日		小计							4.05	33.21		1.3	0.49
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铝锌彩钢板1.0mm						m2	0.53	55	29.15			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.78	0.26	0.2			
	玻璃胶						L	0.1125	34.3	3.86			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.21		--	

项目编码		010903004012	项目名称		窗顶及窗侧收边		计量单位		m	工程量	6089.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227+[14-228]*3.35	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽635.00mm	10m	0.1	40.46	410.83		12.95	4.86	4.05	41.08		1.3	0.49
综合人工工日		小计							4.05	41.08		1.3	0.49
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铝锌彩钢板 1.0mm						m2	0.6731	55	37.02			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.78	0.26	0.2			

	玻璃胶	L	0.1125	34.3	3.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码		010903004005	项目名称		高低跨泛水板			计量单位		m	工程量	642.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227+[14-228]*8.56	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽1156.00mm	10m	0.1	40.46	714.57		12.95	4.86	4.05	71.46		1.3	0.49
综合人工工日		小计							4.05	71.46		1.3	0.49
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铝锌彩钢板0.6mm						m2	1.22536	55	67.39			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.78	0.26	0.2			
	玻璃胶						L	0.1125	34.3	3.86			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	71.46		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	2	1800	1252.49	3063.39	1556.28	583.61	3600	2504.98	6126.78	3112.56	1167.22
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	2	1500	73.26	1656.91	1010.21	378.83	3000	146.52	3313.82	2020.42	757.66
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	2	1800	1385.69	3449.71	1679.91	629.97	3600	2771.38	6899.42	3359.82	1259.94
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	2	1500	73.26	2001.1	1120.35	420.13	3000	146.52	4002.2	2240.7	840.26
综合人工工日		小计							13200	5569.4	20342.22	10733.5	4025.08
110工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53870.2				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	其他材料费	--	5569.4	--	
	材料费小计	--	5569.4	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	3280	11.9	1.39	1.75	4.37	1.64	39032	4559.2	5740	14333.6	5379.2
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	6869.6	24.99	1.39	1.75	8.56	3.21	171671.3	9548.74	12021.8	58803.78	22051.42
综合人工工日		小计							210703.3	14107.94	17761.8	73137.38	27430.62
1770.616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								343141.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	340.384	4.507	1534.11			
	脚手架扣件						个	139.7432	6.83	954.45			
	型钢						kg	65.6	3.823	250.79			
	工具式金属脚手						kg	49.2	4.08	200.74			
	其他材料费								--	11167.85		--	
	材料费小计								--	14107.94		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3331297.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2220864.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	971628.42			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	138804.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	173505.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	34701.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2290267			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2220864.97			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	27760.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	159624.67			
合计					8238021			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5631711.71		5631711.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147042081.38	3.2	4705346.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147042081.38	0.53	779323.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147042081.38	0.1	147042.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	152673793.09	9	13740641.38
合计					19372353.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#组立车间钢结构(0504)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#组立车间钢结构(0504)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1738709.26	
1.1	人工费	287935.27	
1.2	材料费	1293819.9	
1.3	施工机具使用费	64140.68	
1.4	企业管理费	61626.9	
1.5	利润	31186.51	
2	措施项目费	78524.53	
2.1	单价措施项目费	6449.47	
2.2	总价措施项目费	72075.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38568	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44340.5	
5	税金	167541.69	
6	工程造价	2029115.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	拆除路面 1、20CM碎石 2、30CM钢筋砼	m2	235.43	31.07	7314.81	
2	040601029001	道路锯缝	路面锯缝	m	283.32	12.98	3677.49	
3	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：<3M,清单 量同定额量 3、就地堆放	m3	2773.58	9.89	27430.71	
4	040103001016	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 , 3、填方粒径要求：达到 设计要求 4、填方来源、运距：现 场利用土方	m3	1262.94	16.59	20952.17	
5	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标人自行考 虑	m3	1510.64	19.47	29412.16	
6	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类 土 2、挖土深度：6M内，放 坡1：0.5 3、化粪池	m3	263.8	9.13	2408.49	
7	040103001025	回填方	1、密实度要求：0.93 2、填方材料品种：土 3、化粪池	m3	236.6	16.59	3925.19	
8	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标人自行考 虑	m3	27.2	19.47	529.58	
		分部小计					95650.6	
		雨水管网工程						
9	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁 管，DN200，环刚度 10KN/m2, 3、连接形式：热熔焊接 接口 4、管道检验及试验要求 ：闭水试验	m	482	165.13	79592.66	
10	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁 管，DN300，环刚度 10KN/m2, 3、连接形式：热熔焊接 接口 4、管道检验及试验要求 ：闭水试验	m	264	318	83952	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN400，环刚度10KN/m ² ， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	512.2	474.43	243003.05	
12	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN500，环刚度10KN/m ² ， 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	40	690.95	27638	
13	010103001004	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：中粗砂，360°砂基础，见《埋地塑料排水管道施工》04S520-说明6.6.2	m ³	529.82	343.54	182014.36	
14	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C15砼基础 04S516-17页-120°砼基础 2、规格：DN600（Ⅱ） 3、接口方式：承插橡胶圈接口， 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	322	450.35	145012.7	
15	040501001007	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C15砼基础 04S516-17页-120°砼基础 2、规格：DN800（Ⅱ） 3、接口方式：承插橡胶圈接口， 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	177	685	121245	
16	040504002004	混凝土井	1.2*1.1钢筋砼检查井，H=1.84，做法参见20S515-39，设流槽，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	11	6545.29	71998.19	
17	040504002005	混凝土井	D1000圆形钢筋砼检查井，做法参照苏20S515-29页，平均井深1.45；成品防盗重型铸铁井盖座，防坠网	座	52	4236.42	220293.84	
18	040504009004	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平算单箅雨水口，D400等级，球墨铸铁盖板，落底0.3米，H=1.3 2、垫层、基础材质及厚度：16S518-8页，	座	54	1339.95	72357.3	
		分部小计					1247107.1	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN200，环刚度10KN/m ² 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	143.64	158.07	22705.17	
20	040501004013	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂 2、材质及规格：PE实壁管，DN250，环刚度10KN/m ² 3、连接形式：热熔焊接接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	458.2	222.16	101793.71	
21	010103001006	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：中粗砂，360°砂基础，见《埋地塑料排水管道施工》04S520-说明6.6.2	m ³	205.42	343.54	70569.99	
22	040504002006	混凝土井	D1000圆形钢筋砼检查井，做法参照苏20S515-30页，平均井深1.33；成品防盗重型铸铁井座，防坠网	座	27	4056.8	109533.6	
23	040504008003	整体化粪池	4m ³ 钢筋化粪池，见图集03S702-17，G2-4SQ	座	2	16069.22	32138.44	
		分部小计					336740.91	
		道路工程						
24	040202011002	碎石	20cm级配碎石垫层	m ²	235.43	65.85	15503.07	
25	040203007001	水泥混凝土	30cmC30混凝土面层	m ²	235.43	185.65	43707.58	
		分部小计					59210.65	
		分部分项合计					1738709.26	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6449.47	6449.47	
		单价措施合计					6449.47	
合计							1745158.73	

综合单价分析表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	235.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0003	77.11	1103.67	12459.51	877.56	501.46	0.02	0.33	3.74	0.26	0.15
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0002	57.83	414.38	7482.44	527.82	301.61	0.01	0.08	1.5	0.11	0.06
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0005	771.12		10260.65	772.22	441.27	0.39		5.13	0.39	0.22
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.0005		54.84	33595.91	2351.71	1343.84		0.03	16.8	1.18	0.67
综合人工工日		小计							0.42	0.44	27.17	1.94	1.1
0.0035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000124	3344.44	0.41			
	水						m3	0.006	4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.44		--	

项目编码		040601029001	项目名称		道路锯缝			计量单位		m	工程量	283.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	61.64	23.41	34.27	6.71	3.84	6.16	2.34	3.43	0.67	0.38
综合人工工日		小计							6.16	2.34	3.43	0.67	0.38
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.0065	360.17	2.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2773.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	5205.06			364.35	208.2	5.21			0.36	0.21
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	578.34		3536.83	288.06	164.61	0.52		3.18	0.26	0.15
综合人工工日		小计							5.73		3.18	0.62	0.36
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1262.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1330.18		163.74	104.57	59.76	13.3		1.64	1.05	0.6
综合人工工日		小计							13.3		1.64	1.05	0.6
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1510.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	578.34		5242.97	407.49	232.85	0.58		5.24	0.41	0.23
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	1993.97	996.99		0.05	9.97	1.99	1
综合人工工日		小计							0.58	0.05	15.21	2.4	1.23
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.47					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码		040101003003	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	263.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	578.34		3536.83	288.06	164.61	0.52		3.18	0.26	0.15
1-5	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	4522.6			316.58	180.9	4.52			0.32	0.18
综合人工工日		小计							5.04		3.18	0.58	0.33
0.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001025	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	236.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1330.18		163.74	104.57	59.76	13.3		1.64	1.05	0.6
综合人工工日		小计							13.3		1.64	1.05	0.6
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		27.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	578.34		5242.97	407.49	232.85	0.58		5.24	0.41	0.23
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	1993.97	996.99		0.05	9.97	1.99	1
综合人工工日		小计							0.58	0.05	15.21	2.4	1.23
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040501004008	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	482		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径200mm以内	100m	0.009539	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	21.25	15.4	1.49	4.55	2.27
6-823	垫层 砂	10m3	0.006678	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	3.36	20.34	0.11	0.69	0.35
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18
综合人工工日		小计							26.38	37.3	1.6	5.59	2.8
0.2217工日		未计价材料费							91.46				
清单项目综合单价									165.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN200, 环刚度10KN/m2						m	0.963439	94.93	91.46			
	接口加强钢肋						kg	0.333388	9	3			
	塑料焊条						kg	0.134595	25.73	3.46			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.416759	21.44	8.94			
	中(粗)砂						t	0.119403	167	19.94			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			

	砼砖MU15, 240*115*53	百块	0.0073	59	0.43		
	水	m3	0.1499 4	4.57	0.69		
	水	t	0.0001 34	4.57			
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	128.76	--	

项目编码		040501004009	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	264		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009708	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	21.63	15.67	1.51	4.63	2.31
6-823	垫层 砂	10m3	0.009708	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	4.88	29.57	0.16	1.01	0.5
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18
综合人工工日		小计							28.28	46.8	1.67	5.99	2.99
0.2376工日		未计价材料费							232.27				
清单项目综合单价									318				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN300, 环刚度10KN/m2						m	0.980508	236.89	232.27			
	接口加强钢肋						kg	0.339295	9	3.05			
	塑料焊条						kg	0.13698	25.73	3.52			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.424143	21.44	9.09			
	中(粗)砂						t	0.173579	167	28.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04			
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			
	水						t	0.000134	4.57				
	其他材料费									--	0.61		--
材料费小计									--	279.07		--	

项目编码		040501004010		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	512.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009756	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	21.73	15.75	1.52	4.65	2.33	
6-823	垫层 砂	10m3	0.010732	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	5.4	32.69	0.18	1.11	0.56	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18	
综合人工工日		小计							28.9	50	1.7	6.11	3.07	
0.2429工日		未计价材料费							384.65					
清单项目综合单价									474.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE实壁管DN400, 环刚度10KN/m2						m	0.985356	390.37	384.65				
	接口加强钢肋						kg	0.340972	9	3.07				
	塑料焊条						kg	0.137657	25.73	3.54				
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.42624	21.44	9.14				
	中(粗)砂						t	0.191888	167	32.05				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01				
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11				
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000099	377.06	0.04				
	砼砖MU15, 240*115*53						百块	0.0073	59	0.43				
	水						m3	0.14994	4.57	0.69				
	水						t	0.000134	4.57					
	其他材料费									--	0.66		--	
材料费小计									--	434.65		--		

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-206	PE管道铺设(焊接)材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.00965	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	21.5	15.58	1.5	4.6	2.3	
6-823	垫层 砂	10m3	0.012545	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	6.31	38.21	0.21	1.3	0.65	
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18	
综合人工工日		小计							29.58	55.35	1.71	6.25	3.13	
0.2485工日		未计价材料费							594.93					
清单项目综合单价									690.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PE实壁管DN500, 环刚度10KN/m2					m	0.97465	610.4	594.93					
	接口加强钢肋					kg	0.337268	9	3.04					
	塑料焊条					kg	0.136162	25.73	3.5					
	塑料接头板材HDPE JR3					kg	0.421609	21.44	9.04					
	中(粗)砂					t	0.224305	167	37.46					
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.0068	7.12	0.05					
	焊接钢管DN40					m	0.0003	18.56	0.01					
	橡胶护套管					m	0.015	7.5	0.11					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)					t	0.000594	351.34	0.21					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.000099	377.06	0.04					
	砼砖MU15, 240*115*53					百块	0.0073	59	0.43					
	水					m3	0.14994	4.57	0.69					
	水					t	0.000134	4.57						
	其他材料费								--	0.77		--		
	材料费小计								--	650.28		--		

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	529.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	砂包封	100m3	0.01	3240.37	29859.6	216.54	691.38	345.69	32.4	298.6	2.17	6.91	3.46
综合人工工日		小计							32.4	298.6	2.17	6.91	3.46
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								343.54					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	中(粗)砂	t	1.788	167	298.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.6	--	

项目编码		040501001006	项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	322		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0174 43	1647.1 5	4020.2 6	151.57	359.74	179.87	28.73	70.13	2.64	6.27	3.14
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0054 88	2243.0 8	1580.1 8	141.92	477	238.5	12.31	8.67	0.78	2.62	1.31
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.0098	2144.9 8	4040	616.1	552.22	276.11	21.02	39.59	6.04	5.41	2.71
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 (预拌)	100m	0.01	414.11	548.7	0.13	82.85	41.42	4.14	5.49		0.83	0.41
综合人工工日		小计							66.2	123.88	9.46	15.13	7.57
0.5562工日		未计价材料费							228.11				
清单项目综合单价									450.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1779 19	379.83	67.58			
	草袋子						只	0.2410 97	1.71	0.41			
	电						kW·h	0.0711 67	0.8	0.06			
	水						m3	0.7385 23	4.57	3.38			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0009 6	8.79	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 15	377.06	0.04			
	圆钉						kg	0.1149 24	7.26	0.83			
	模板木材						m3	0.0007 9	1730.0 6	1.37			
	复合木模板面板						m2	0.1152 48	42.96	4.95			
	零星卡具						kg	0.1209 66	4.35	0.53			
	脱模剂						kg	0.0548 8	17.15	0.94			
	钢筋混凝土排水管(承插口) Φ600						m	0.9898	230.46	228.11			
	橡胶圈DN600						个	0.4949	80	39.59			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			

	焊接钢管DN40	m	0.0003	18.56	0.01		
	橡胶护套管	m	0.015	7.5	0.11		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.00217	351.34	0.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000403	377.06	0.15		
	砵砖	百块	0.029	56	1.62		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	351.99	--	

项目编码		040501001007	项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	177		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028181	1647.15	4020.26	151.57	359.74	179.87	46.42	113.29	4.27	10.14	5.07
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.006997	2243.08	1580.18	141.92	477	238.5	15.69	11.06	0.99	3.34	1.67
6-137	承插式(Φ300~2400)人机配合下管管径800mm以内	100m	0.009718	2144.98	3464.3	616.1	552.22	276.11	20.84	33.67	5.99	5.37	2.68
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	414.11	548.7	0.13	82.85	41.42	4.14	5.49		0.83	0.41
综合人工工日		小计							87.09	163.51	11.25	19.68	9.83
0.732工日		未计价材料费							393.64				
清单项目综合单价									685				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.287446	379.83	109.18			
	草袋子						只	0.389518	1.71	0.67			
	电						kW·h	0.114978	0.8	0.09			
	水						m3	0.833125	4.57	3.81			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.001224	8.79	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000147	377.06	0.06			
	圆钉						kg	0.146524	7.26	1.06			
	模板木材						m3	0.001008	1730.06	1.74			
	复合木模板面板						m2	0.146937	42.96	6.31			

零星卡具	kg	0.1542 28	4.35	0.67		
脱模剂	kg	0.0699 7	17.15	1.2		
橡胶圈DN800	个	0.4907 59	68.6	33.67		
钢筋混凝土排水管(承插口)Φ800	m	0.9815 18	401.05	393.64		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	18.56	0.01		
橡胶护套管	m	0.015	7.5	0.11		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	351.34	0.76		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0004 03	377.06	0.15		
砗砖	百块	0.029	56	1.62		
其他材料费			--	2.34	--	
材料费小计			--	557.15	--	

项目编码		040504002004		项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0772	1739.78	3999.77	151.57	378.27	189.14	134.31	308.78	11.7	29.2	14.6	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0612	1848.52	4555.65	111.67	392.04	196.02	113.13	278.81	6.83	23.99	12	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0214	1183.98	2824.2	38.63	244.52	122.26	25.34	60.44	0.83	5.23	2.62	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.4115	745.54	3419.3	74.22	163.95	81.98	306.79	1407.04	30.54	67.47	33.73	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0183	745.54	3350.66	74.22	163.95	81.98	13.64	61.32	1.36	3	1.5	
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.164	1884.58	4575.14	414.77	459.87	229.94	309.07	750.32	68.02	75.42	37.71	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1735	2798.76	2514.87	221.73	604.1	302.05	485.58	436.33	38.47	104.81	52.41	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	2270.82	4440.2	151.57	484.48	242.24	61.31	119.89	4.09	13.08	6.54	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.027	1303.65	1510.75	3.62	261.45	130.73	35.2	40.79	0.1	7.06	3.53	
6-813	井盖、井箅安装 小型构件	10m3	0.027	456.84	17.27		91.37	45.68	12.33	0.47		2.47	1.23	
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1	523.46	8217.84	0.24	104.74	52.37	52.35	821.78	0.02	10.47	5.24	

6-1623	包塑爬梯	个	5		7				35			
综合人工工日		小计						1549.05	4320.97	161.96	342.2	171.11
13.0172工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6545.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.78744	379.83	299.09				
	电				kW·h	1.998996	0.8	1.6				
	水				m3	3.268535	4.57	14.94				
	C30粒径31.5砣42.5级(商品砣)(非泵送)S6				m3	0.62424	433.26	270.46				
	电				kW·h	0.249696	0.8	0.2				
	水				m3	0.646896	4.57	2.96				
	镀锌铁丝18~22#				kg	1.31861	8.79	11.59				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.050149	377.06	18.91				
	圆钉				kg	0.422222	7.26	3.07				
	模板木材				m3	0.030923	1730.06	53.5				
	脱模剂				kg	0.214	17.15	3.67				
	水				t	0.00831	4.57	0.04				
	钢筋HRB400三级12				t	0.42796	3209	1373.32				
	电焊条				kg	3.404016	6.87	23.39				
	钢筋HRB400三级14				t	0.019032	3143	59.82				
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)S6				m3	1.6728	433.26	724.76				
	镀锌铁丝8~12#				kg	1.058003	7.12	7.53				
	圆钉				kg	2.461826	7.26	17.87				
	铁件				kg	2.367408	5.15	12.19				
	脱模剂				kg	1.87594	17.15	32.17				
	模板木材				m3	0.129193	1730.06	223.51				
	木支撑				m3	0.101845	1730.06	176.2				
	零星卡具				kg	0.74952	4.35	3.26				
	嵌缝料				kg	1.735	1.89	3.28				

C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2740 ₅	408.98	112.08		
草袋子	只	1.9908 ₇₂	1.71	3.4		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0236 ₅₂	8.79	0.21		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0023 ₆₃	377.06	0.89		
垫木	m3	0.0002 ₉₇	1543.5 ₉	0.46		
麻绳	kg	0.0013 ₅	5.75	0.01		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
包塑爬梯	个	5	7	35		
其他材料费			--	44.7	--	
材料费小计			--	4320.97	--	

项目编码		040504002005	项目名称	混凝土井		计量单位		座	工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1739.78	3999.77	151.57	378.27	189.14	50.45	115.99	4.4	10.97	5.49
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1848.52	4555.65	111.67	392.04	196.02	73.94	182.23	4.47	15.68	7.84
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0154	1183.98	2824.2	38.63	244.52	122.26	18.23	43.49	0.59	3.77	1.88
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.191	745.54	3419.3	74.22	163.95	81.98	142.4	653.09	14.18	31.31	15.66
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0265	745.54	3350.66	74.22	163.95	81.98	19.76	88.79	1.97	4.34	2.17
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1884.58	4575.14	414.77	459.87	229.94	186.57	452.94	41.06	45.53	22.76
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0988	4238.78	3163.26	208.07	889.37	444.69	418.79	312.53	20.56	87.87	43.94
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	2270.82	4440.2	151.57	484.48	242.24	34.06	66.6	2.27	7.27	3.63
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.015	1303.65	1510.75	3.62	261.45	130.73	19.55	22.66	0.05	3.92	1.96
6-813	井盖、井箅安装 小型构件	10m3	0.015	456.84	17.27		91.37	45.68	6.85	0.26		1.37	0.69
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1002	523.46	8217.84	0.24	104.74	52.37	52.45	823.43	0.02	10.49	5.25

6-1623	包塑爬梯	个	4		7				28			
综合人工工日		小计						1023.05	2790.01	89.57	222.52	111.27
8.5972工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4236.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2958	379.83	112.35			
	电					kW·h	1.12962	0.8	0.9			
	水					m3	1.783678	4.57	8.15			
	C30粒径31.5mm42.5级(商品砼)(非泵送)S6					m3	0.408	433.26	176.77			
	电					kW·h	0.1632	0.8	0.13			
	水					m3	0.41393	4.57	1.89			
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.668105	8.79	5.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.050123	377.06	18.9			
	圆钉					kg	0.303842	7.26	2.21			
	模板木材					m3	0.022253	1730.06	38.5			
	脱模剂					kg	0.154	17.15	2.64			
	水					t	0.008306	4.57	0.04			
	钢筋HRB400三级12					t	0.19864	3209	637.44			
	电焊条					kg	1.7226	6.87	11.83			
	钢筋HRB400三级14					t	0.02756	3143	86.62			
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6					m3	1.0098	433.26	437.51			
	镀锌铁丝8~12#					kg	1.061408	7.12	7.56			
	圆钉					kg	1.590503	7.26	11.55			
	脱模剂					kg	1.0663	17.15	18.29			
	模板木材					m3	0.092046	1730.06	159.25			
	木支撑					m3	0.057502	1730.06	99.48			
	零星卡具					kg	8.41282	4.35	36.6			
	嵌缝料					kg	0.988	1.89	1.87			
	C30粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.15225	408.98	62.27			
	草袋子					只	1.10604	1.71	1.89			
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.01314	8.79	0.12			

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.001313	377.06	0.5		
	垫木	m3	0.000165	1543.59	0.25		
	麻绳	kg	0.00075	5.75			
	防坠网	只	1.002	50	50.1		
	沥青漆	kg	0.492984	10.29	5.07		
	重型铸铁井盖井座250级	套	1.002	731.83	733.29		
	包塑爬梯	个	4	7	28		
	其他材料费			--	32.17	--	
	材料费小计			--	2790.01	--	

项目编码		040504009004	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	底板 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0121	1739.78	4100.89	151.57	378.27	189.14	21.05	49.62	1.83	4.58	2.29
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0044	3581	1793.94	87.79	733.76	366.88	15.76	7.89	0.39	3.23	1.61
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0902	1780.38	4634.4	72.16	370.51	185.25	160.59	418.02	6.51	33.42	16.71
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0276	2194.57	1466.15	68.28	452.57	226.29	60.57	40.47	1.88	12.49	6.25
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0525	1740.14	1466.15	68.28	361.68	180.84	91.36	76.97	3.58	18.99	9.49
6-810	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	502.04	2091.08	0.24	100.46	50.23	50.2	209.11	0.02	10.05	5.02
综合人工工日		小计							399.53	802.08	14.21	82.76	41.37
3.3574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1339.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.12342	389.55	48.08			
	电						kW·h	0.049368	0.8	0.04			
	水						m3	0.116003	4.57	0.53			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.199829	377.06	75.35			
	模板木材						m3	0.001936	1730.06	3.35			
	复合木模板面板						m2	0.0924	42.96	3.97			

	钢支撑	kg	0.0655 6	4.08	0.27		
	零星卡具	kg	0.0059 4	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.0079 2	7.26	0.06		
	水	t	0.0772 13	4.57	0.35		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.3608 45	362.87	130.94		
	砵砖	百块	4.9149 98	56	275.24		
	沥青漆	kg	0.2819 65	10.29	2.9		
	水	m3	0.1032 79	4.57	0.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1050 04	377.06	39.59		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	377.06	18.74		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井算D400	套	1.01	180	181.8		
	其他材料费			--	15.94	--	
	材料费小计			--	802.08	--	

项目编码		040501004012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		143.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009123	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	20.32	14.73	1.42	4.35	2.17		
6-823	垫层 砂	10m3	0.006386	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	3.21	19.45	0.1	0.66	0.33		
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18		
综合人工工日		小计							25.3	35.74	1.52	5.36	2.68		
0.2127工日		未计价材料费							87.47						
清单项目综合单价									158.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PE实壁管DN200, 环刚度10KN/m2						m	0.921423	94.93	87.47					
	接口加强钢肋						kg	0.318849	9	2.87					
	塑料焊条						kg	0.128726	25.73	3.31					
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.398584	21.44	8.55					

	中(粗)砂	t	0.1141 82	167	19.07		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	18.56	0.01		
	橡胶护套管	m	0.015	7.5	0.11		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0005 94	351.34	0.21		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 99	377.06	0.04		
	砼砖MU15,240*115*53	百块	0.0073	59	0.43		
	水	m3	0.1499 4	4.57	0.69		
	水	t	0.0001 34	4.57			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	123.21	--	

项目编码		040501004013	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	458.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206	PE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009677	2227.68	1614.31	155.9	476.72	238.36	21.56	15.62	1.51	4.61	2.31
6-823	垫层 砂	10m3	0.007258	502.89	3045.68	16.42	103.86	51.93	3.65	22.11	0.12	0.75	0.38
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	176.88	155.96	0.04	35.38	17.69	1.77	1.56		0.35	0.18
综合人工工日		小计							26.98	39.29	1.63	5.71	2.87
0.2268工日		未计价材料费							145.68				
清单项目综合单价									222.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE实壁管DN250, 环刚度10KN/m2						m	0.977377	149.05	145.68			
	接口加强钢肋						kg	0.338211	9	3.04			
	塑料焊条						kg	0.136542	25.73	3.51			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.422788	21.44	9.06			
	中(粗)砂						t	0.129773	167	21.67			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌 (混) 砂浆)						t	0.000594	351.34	0.21			

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 99	377.06	0.04		
	砼砖MU15, 240*115*53	百块	0.0073	59	0.43		
	水	m3	0.1499 4	4.57	0.69		
	水	t	0.0001 34	4.57			
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	184.97	--	

项目编码		010103001006	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	205.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	砂包封	100m3	0.01	3240.37	29859.6	216.54	691.38	345.69	32.4	298.6	2.17	6.91	3.46
综合人工工日		小计							32.4	298.6	2.17	6.91	3.46
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									343.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	167	298.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.6		--	

项目编码		040504002006	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1739.78	3999.77	151.57	378.27	189.14	50.45	115.99	4.4	10.97	5.49
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1848.52	4555.65	111.67	392.04	196.02	73.94	182.23	4.47	15.68	7.84
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0154	1183.98	2824.2	38.63	244.52	122.26	18.23	43.49	0.59	3.77	1.88
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.181	745.54	3419.3	74.22	163.95	81.98	134.94	618.89	13.43	29.67	14.84
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0265	745.54	3350.66	74.22	163.95	81.98	19.76	88.79	1.97	4.34	2.17
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.091	1884.58	4575.14	414.77	459.87	229.94	171.5	416.34	37.74	41.85	20.92
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0905	4238.78	3163.26	208.07	889.37	444.69	383.61	286.28	18.83	80.49	40.24

6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.015	2270.8 ₂	4440.2	151.57	484.48	242.24	34.06	66.6	2.27	7.27	3.63	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.015	1303.6 ₅	1510.7 ₅	3.62	261.45	130.73	19.55	22.66	0.05	3.92	1.96	
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.015	456.84	17.27		91.37	45.68	6.85	0.26		1.37	0.69	
6-808	重型铸铁井盖井 座安装	10套	0.1002	523.46	8217.8 ₄	0.24	104.74	52.37	52.45	823.43	0.02	10.49	5.25	
6-1623	包塑爬梯	个	4		7					28				
综合人工工日		小计							965.34	2692.9 ₆	83.77	209.82	104.91	
8.1122工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4056.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2958	379.83	112.35				
	电						kW·h	1.0528 ₂	0.8	0.84				
	水						m3	1.6812 ₇₈	4.57	7.68				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.408	433.26	176.77				
	电						kW·h	0.1632	0.8	0.13				
	水						m3	0.4125 ₃	4.57	1.89				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.6375 ₁₅	8.79	5.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0501 ₂₃	377.06	18.9				
	圆钉						kg	0.3038 ₄₂	7.26	2.21				
	模板木材						m3	0.0222 ₅₃	1730.0 ₆	38.5				
	脱模剂						kg	0.154	17.15	2.64				
	水						t	0.0083 ₀₆	4.57	0.04				
	钢筋HRB400三级12						t	0.1882 ₄	3209	604.06				
	电焊条						kg	1.6434	6.87	11.29				
	钢筋HRB400三级14						t	0.0275 ₆	3143	86.62				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.9282	433.26	402.15				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.9722 ₄₂	7.12	6.92				
	圆钉						kg	1.4598 ₇	7.26	10.6				
	脱模剂						kg	0.9833	17.15	16.86				
	模板木材						m3	0.0853 ₀₆	1730.0 ₆	147.58				
	木支撑						m3	0.0526 ₇₁	1730.0 ₆	91.12				

	零星卡具	kg	7.7060 75	4.35	33.52		
	嵌缝料	kg	0.905	1.89	1.71		
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1522 5	408.98	62.27		
	草袋子	只	1.1060 4	1.71	1.89		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0131 4	8.79	0.12		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0013 13	377.06	0.5		
	小型混凝土构件	m3	0.1515				
	垫木	m3	0.0001 65	1543.5 9	0.25		
	麻绳	kg	0.0007 5	5.75			
	防坠网	只	1.002	50	50.1		
	沥青漆	kg	0.4929 84	10.29	5.07		
	重型铸铁井盖井座250级	套	1.002	731.83	733.29		
	包塑爬梯	个	4	7	28		
	其他材料费			--	31.49	--	
	材料费小计			--	2692.96	--	

项目编码	040504008003	项目名称	整体化粪池		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.65	89.25	397.68	1.06	18.06	9.03	58.01	258.49	0.69	11.74	5.87
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.129	478.38	246.1	9.7	97.62	48.81	61.71	31.75	1.25	12.59	6.3
6-306	非泵送现浇构件 C25满堂(板式)基础 无梁式	m3	1.3225	46.41	413.8	29.95	15.27	7.64	61.38	547.25	39.61	20.19	10.1
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.2875	282.03	231.94	13.98	59.2	29.6	81.08	66.68	4.02	17.02	8.51
6-324	非泵送现浇构件 C25挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	4.93	87.02	420.49	30.43	23.49	11.75	429.01	2073.02	150.02	115.81	57.93
21-48	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	5.061	291.55	320.25	35.26	65.36	32.68	1475.53	1620.79	178.45	330.79	165.39
6-333	非泵送现浇构件 C25平板	m3	0.18	90.44	421.59	1.6	18.41	9.2	16.28	75.89	0.29	3.31	1.66
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.12	347.48	218.08	21.25	73.75	36.87	41.7	26.17	2.55	8.85	4.42

6-369	现场非泵送预制构件 C25平板 隔断板	m3	0.356	127.33	426.84	21.73	29.81	14.91	45.33	151.96	7.74	10.61	5.31
21-141	现场预制构件 隔断板 木模板 (预拌)	10m2	0.178	150.06	122.18	0.52	30.12	15.06	26.71	21.75	0.09	5.36	2.68
8-106	混凝土构件 M10构件接头灌缝 平板 (预拌)	m3	0.356	88.42	62.73	0.72	17.83	8.91	31.48	22.33	0.26	6.35	3.17
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.824	1285.2	3346.3 ₅	89.28	274.9	137.45	1059	2757.3 ₉	73.57	226.52	113.26
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	0.271	760.41	3289.6 ₄	81.74	168.43	84.22	206.07	891.49	22.15	45.64	22.82
5-9	现场预制混凝土 构件钢筋 直径 Φ20mm以内	t	0.0336	1399.4 ₄	3346.1 ₂	90.52	297.99	149	47.02	112.43	3.04	10.01	5.01
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙 (预拌)	10m2	0.53	180.49	151.6	0.18	36.13	18.07	95.66	80.35	0.1	19.15	9.58
D00008	管材	m	3		26					78			
D00009	管罩	套	1		10					10			
D00010	90度三通	个	2		20					40			
D00011	管道支架	付	2		20					40			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 (预拌)	10套	0.2	523.46	7707.8 ₄	0.24	104.74	52.37	104.69	1541.5 ₇	0.05	20.95	10.47
综合人工工日		小计							3840.6 ₆	10447.31	483.88	864.89	432.48
32.2749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16069.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 (非泵送型) C20					m3	0.6597 ₅	389.55	257.01				
	水					m3	9.1584 ₁₅	4.57	41.85				
	复合木模板18mm					m2	12.050 ₅	42.96	517.69				
	周转木材					m3	0.1513 ₈₉	1730.0 ₆	261.91				
	卡具					kg	6.7461 ₀₅	4.35	29.35				
	钢管支撑					kg	13.411 ₇₂	4.08	54.72				
	铁钉					kg	10.083 ₆₇₄	7.26	73.21				
	镀锌铁丝22#					kg	6.6218 ₂₅	8.79	58.21				
	预拌混凝土 (非泵送型) C25					m3	6.7880 ₁	399.26	2710.18				
	塑料薄膜					m2	6.6872 ₅₅	0.69	4.61				

水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.2576 74	377.06	97.16		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	132.95 247	5.66	752.51		
复合木模板18mm	m2	0.264	42.96	11.34		
铁钉	kg	0.2316	7.26	1.68		
镀锌铁丝22#	kg	0.0036	8.79	0.03		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0560 7	362.87	20.35		
镀锌铁丝8#	kg	0.0249 2	7.12	0.18		
钢筋12内	t	0.8404 8	3209	2697.1		
电焊条J422	kg	4.2925 4	6.87	29.49		
钢筋14	t	0.2764 2	3143	868.79		
钢筋综合	t	0.0342 72	3209	109.98		
防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0760 55	457.06	34.76		
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.1196 48	369.97	44.27		
管材	m	3	26	78		
管罩	套	1	10	10		
90度三通	个	2	20	40		
管道支架	付	2	20	40		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0994	377.06	37.48		
沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
铸铁井盖井座	套	2	731.83	1463.66		
砵砖	百块	0.0907 8	56	5.08		
混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.0070 09	340.69	2.39		
水泥32.5级	kg	3.2160 4	0.271	0.87		
901胶	kg	0.0445 2	2.14	0.1		
其他材料费			--	83.22	--	
材料费小计			--	10447.31	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	235.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	311.3	5918.36	202.42	102.74	51.37	3.11	59.18	2.02	1.03	0.51

综合人工工日		小计				3.11	59.18	2.02	1.03	0.51
0.0262工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						65.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石60			t	0.3979	148	58.89			
	其他材料费					--	0.29	--		
	材料费小计					--	59.18	--		

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	235.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	192.78	391.37	192.7	77.1	38.55	1.93	3.91	1.93	0.77	0.39
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	96.39	26		19.28	9.64	0.96	0.26		0.19	0.1
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.001105	376.87	467.49		75.37	37.69	0.42	0.52		0.08	0.04
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.018417	61.64	23.41	34.27	19.18	9.59	1.14	0.43	0.63	0.35	0.18
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度30cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	3389.12	12736.09		677.82	338.91	33.89	127.36		6.78	3.39
综合人工工日		小计							38.34	132.48	2.56	8.17	4.1
0.3221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刻槽机锯片						组	0.0005	4116.24	2.06			
	水						m3	0.7856	4.57	3.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	石粉						kg	0.070389	0.04				
	木柴						kg	0.001768	0.94				
	石油沥青60~100#						t	0.000071	4440	0.32			
	石棉						kg	0.069615	2.57	0.18			
	煤						t	0.000018	940	0.02			
	钢锯片						片	0.001197	360.17	0.43			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.306	408.98	125.15			

	其他材料费	--	0.65	--	
	材料费小计	--	132.48	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28	809.86	404.93	1440	1185.4	2609.28	809.86	404.93
综合人工工日		小计							1440	1185.4	2609.28	809.86	404.93
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6449.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	其他材料费						--			1046.94		--	
	材料费小计						--			1185.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			38568			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26177.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	6980.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5409.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3490.32			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	174.52			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28795.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	523.55			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	523.55			
合计					72075.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44340.5		44340.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1817233.79	2	36344.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1817233.79	0.34	6178.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1817233.79	0.1	1817.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1861574.29	9	167541.69
合计					211882.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#组立车间排水工程(0601)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#组立车间排水工程(0601)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	203461.78	
1.1	人工费	6712.62	
1.2	材料费	578.67	
1.3	施工机具使用费	176032.64	
1.4	企业管理费	12846.56	
1.5	利润	7291.29	
2	措施项目费	7670.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7670.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3906.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3462.57	
5	税金	19313.54	
6	工程造价	233908.41	

综合单价分析表

工程名称：道路土方工程(0602)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	11573.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	578.34		5242.97	407.49	232.85	0.58		5.24	0.41	0.23
1-309	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	697.89	398.79		0.05	9.97	0.7	0.4
综合人工工日		小计							0.58	0.05	15.21	1.11	0.63
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3906.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3051.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	854.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	254.33			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	50.87			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3357.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	40.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.04			
合计					7670.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路土方工程(0602)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3462.57		3462.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211132.3	1.3	2744.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211132.3	0.24	506.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211132.3	0.1	211.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	214594.87	9	19313.54
合计					22776.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路土方工程(0602)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路土方工程(0602)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：组立车间道路工程 (0603)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6813413.21	
1.1	人工费	988515.03	
1.2	材料费	5232629.71	
1.3	施工机具使用费	173761.25	
1.4	企业管理费	302184.61	
1.5	利润	116322.61	
2	措施项目费	289494.68	
2.1	单价措施项目费	13352.02	
2.2	总价措施项目费	276142.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	150871.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	173310.96	
5	税金	654859.7	
6	工程造价	7931078.55	

综合单价分析表

工程名称：组立车间道路工程 (0603)

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	15228.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	34.75		121.53	40.63	15.63	0.35		1.22	0.41	0.16
综合人工工日		小计							0.35		1.22	0.41	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位		m2	工程量	14690	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	311.3	4438.4	202.42	133.57	51.37	3.11	44.38	2.02	1.34	0.51
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	311.3	4438.4	202.42	133.57	51.37	3.11	44.38	2.02	1.34	0.51
综合人工工日		小计							6.22	88.76	4.04	2.68	1.02
0.0524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.5968	148	88.33			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	88.76		--	

项目编码	040202014001	项目名称	5%水泥稳定碎石	计量单位	m2	工程量	14690						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	5%水泥稳定碎石基层 厂拌机铺20cm	100m2	0.01	339.27	10282.29	211.51	143.2	55.08	3.39	102.82	2.12	1.43	0.55
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.78	6.75	18.14	6.48	2.49	0.07	0.07	0.18	0.06	0.02

综合人工工日		小计		3.46	102.89	2.3	1.49	0.57
0.0291工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				110.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水稳		t	0.4413	233	102.82		
	水		m3	0.0147	4.57	0.07		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	102.89	--	

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2	工程量	14690		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-344	路面刻痕	100m2 道路面积	0.01	192.78	391.37	192.7	100.22	38.55	1.93	3.91	1.93	1	0.39
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.0381 48	61.64	23.41	34.27	24.94	9.59	2.35	0.89	1.31	0.95	0.37
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养 生	100m2	0.01	96.39	26		25.06	9.64	0.96	0.26		0.25	0.1
2-329	C30水泥混凝土 路面 厚度 26cm(商品砼) (非泵送)	100m2	0.01	2991.1 8	11032. 66		777.71	299.12	29.91	110.33		7.78	2.99
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0293 1	34.03	16.67	3.57	9.78	3.76	1	0.49	0.1	0.29	0.11
2-332	伸缩缝 伸缝 沥 青木板	10m2	0.0000 87	617.85	589.08		160.64	61.79	0.05	0.05		0.01	0.01
2-333	伸缩缝 伸缝 沥 青玛蹄脂	10m2	0.0000 4	333.56	930.52		86.73	33.36	0.01	0.04			
2-340	伸缩缝 缩缝 沥 青玛蹄脂	10m2	0.0028 7	376.87	467.49		97.99	37.69	1.08	1.34		0.28	0.11
综合人工工日		小计							37.29	117.31	3.34	10.56	4.08
0.3136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	刻槽机锯片						组	0.0005	4116.2 4	2.06			
	水						m3	0.728	4.57	3.33			
	钢锯片						片	0.0024 8	360.17	0.89			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)						m3	0.2652	408.98	108.46			
	普通成材						m3	0.0000 49	1951.8 7	0.1			

	零星卡具	kg	0.0694 65	4.35	0.3		
	圆钉	kg	0.0003 81	7.26			
	组合钢模板	kg	0.0194 03	4.29	0.08		
	尼龙帽	个	0.0586 2	0.74	0.04		
	石油沥青60~100#	t	0.0001 92	4440	0.85		
	煤	t	0.0000 48	940	0.05		
	木柴	kg	0.0047 9	0.94			
	石粉	kg	0.1879 15	0.04	0.01		
	石棉	kg	0.1858 5	2.57	0.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	117.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	136.344					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	1	1666.6	3418.6 ₂	15.1	437.24	168.17	1666.6	3418.6 ₂	15.1	437.24	168.17
综合人工工日		小计							1666.6	3418.6 ₂	15.1	437.24	168.17
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5705.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 Φ9						t	1.026	3280	3365.28			
	电焊条						kg	0.17	6.87	1.17			
	镀锌铁丝18~22#						kg	4	8.79	35.16			
	其他材料费								--	17.01		--	
	材料费小计								--	3418.62		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.819					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	1	1442.0 4	3255.5 9	19.26	379.94	146.13	1442.0 4	3255.5 9	19.26	379.94	146.13

综合人工工日		小计		1442.04	3255.59	19.26	379.94	146.13
12.118工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5242.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ18		t	1.03	3116	3209.48		
	电焊条		kg	0.515	6.87	3.54		
	镀锌铁丝18~22#		kg	3	8.79	26.37		
	其他材料费			--	16.2	--		
	材料费小计			--	3255.59	--		

项目编码		040901001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	21.387	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1442.04	3283.54	19.26	379.94	146.13	1442.04	3283.54	19.26	379.94	146.13
综合人工工日		小计							1442.04	3283.54	19.26	379.94	146.13
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5270.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25						t	1.03	3143	3237.29			
	电焊条						kg	0.515	6.87	3.54			
	镀锌铁丝18~22#						kg	3	8.79	26.37			
	其他材料费								--	16.34		--	
	材料费小计								--	3283.54		--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		321		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	硬聚氯乙烯套管L=0.11M(沥青木屑填料)	只	1		5					5					
综合人工工日		小计								5					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5						
材料费用	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	硬聚氯乙烯套管L=0.11M(沥青木屑填料)							只	1	5	5				

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	14690						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-262	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000m2	0.001	610.47	3666.09	714.37	344.46	132.48	0.61	3.67	0.71	0.34	0.13
综合人工工日		小计							0.61	3.67	0.71	0.34	0.13
0.0051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)						t	0.002538	38.86	0.1			
	乳化沥青						kg	1.096	3.11	3.41			
	中(粗)砂						t	0.000543	167	0.09			
	矿粉						t	0.000265	257.26	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.67		--	

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		746.63	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1004.6	525.02	0.74	261.39	100.53	10.05	5.25	0.01	2.61	1.01	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0372	131.09	390.28		34.08	13.11	4.88	14.52		1.27	0.49	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.003	752.68	3002.59	25.66	202.37	77.83	2.26	9.01	0.08	0.61	0.23	
综合人工工日		小计							17.19	28.78	0.09	4.49	1.73	
0.1444工日		未计价材料费							31.36					
清单项目综合单价									83.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土侧石12*30cm						m	1.015	30.9	31.36				
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.01435	340.69	4.89				

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000875	369.97	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.037944	379.83	14.41		
	水	m3	0.00744	4.57	0.03		
	碎石40	t	0.05967	148	8.83		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	60.14	--	

项目编码		040204004003	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	374		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.0441	131.09	390.28		34.08	13.11	5.78	17.21		1.5	0.58
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1033.87	313.37	0.04	268.82	103.39	10.34	3.13		2.69	1.03
综合人工工日		小计							16.12	20.34		4.19	1.61
0.1355工日		未计价材料费							25.09				
清单项目综合单价								67.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.044982	379.83	17.09			
	水						m3	0.00882	4.57	0.04			
	混凝土侧石						m	1.015	24.72	25.09			
	石灰砂浆 1:3						m3	0.0082	340.69	2.79			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	369.97	0.32			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	45.43		--	

项目编码		040204004002	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量		1120.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	预制透水边石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	545.85	218.8	0.01	141.92	54.59	5.46	2.19		1.42	0.55
综合人工工日		小计							5.46	2.19		1.42	0.55
0.0459工日		未计价材料费							31.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	1307.2	--	
	材料费小计			--	1307.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			150871.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	102401.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	27307.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	21162.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	8533.46			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	112641.63			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2048.03			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2048.03			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					276142.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	173310.96		173310.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7102907.89	2	142058.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7102907.89	0.34	24149.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7102907.89	0.1	7102.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7276218.85	9	654859.7
合计					828170.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：组立车间道路工程(0603)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 组立车间道路工程(0603)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45981849.66	
1.1	人工费	3586846.35	
1.2	材料费	39823689.41	
1.3	施工机具使用费	428637.35	
1.4	企业管理费	1640615.16	
1.5	利润	502061.39	
2	措施项目费	1283137.57	
2.1	单价措施项目费	85410.51	
2.2	总价措施项目费	1197727.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	549732.82	
3	其他项目费	750000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	750000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	832342.14	
5	税金	4396259.64	
6	工程造价	53243589.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412007002	一般路灯	1、名称：道路灯 2、型号：金属杆高10m单挑 150w LED光源 色温4000K 3、附件配置要求：每套灯具配1只RL1-10/6A熔断器、含灯头护套线。 4、基础形式、砂浆配合比：自行考虑 5、接地要求：采用-25x4与灯具外壳可靠连接。接地极做法参考国标图集14D504/P124	套	14	1764.37	24701.18	
2	030408001134	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*185 3、敷设方式、部位：综合考虑	m	504.5	518.95	261810.28	
3	030408001288	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-5*16 3、敷设方式、部位：综合考虑	m	505	72.63	36678.15	
4	030408006033	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*185 3、电压等级(kV)：10KV	个	6	796.04	4776.24	
5	030408006043	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面5*16mm ²	个	2	48.58	97.16	
6	040804001001	电缆保护管	1、名称：CPVC150 2、配置形式：埋地	m	91	91.08	8288.28	
7	030411001065	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地	m	495	56.9	28165.5	
8	040804001002	电缆井	1、名称：1mx1mx0.9m 2、详见设计图纸及图集	座	1	2200	2200	
9	030407001010	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHHT-400/1250 1250A,铜质 四极 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	4032	477.53	1925400.96	
10	030407001011	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHHT-250/700 700A,铜质 四极 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	4032	378.26	1525144.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030407001012	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHHT-160/500 500A,铜质 四极 3、规格：防水性 4、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 5、超高安装	m	1344	544.58	731915.52	
12	030407001013	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHHT-160/500 500A,铜质 四极 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	464	358.24	166223.36	
13	030407001014	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHHT-320/1000 1000A,铜质 四极 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	232	449.58	104302.56	
14	030407001015	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHG-4-70,铜质 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	58	443.85	25743.3	
15	030407001016	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHG-4-50,铜质 3、规格：防水型 4、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 5、超高安装	m	57	397.26	22643.82	
16	030407001017	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHG-4-35,铜质 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	164	378.63	62095.32	
17	030407001018	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、型号：DHG-4-25,铜质 3、支架形式、材质：含受电器，支架，伸缩接头，接头防护罩等所有相关附件 4、超高安装	m	118	350.68	41380.24	
18	030401001007	预装配电箱 1#10KV变电所	1、名称：预装配电箱 1#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米*2.74米 3、容量（KV·A）：干式变压器SCB14 2000KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格：高低压柜台数及元器配件详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质：10#槽钢 6、超高吊装	套	1	457958.41	457958.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030414001009	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	
20	030414008014	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
21	030414002017	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	3	4026.75	12080.25	
22	030414009007	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
23	030414003007	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台 (套)	3	1610.69	4832.07	
24	030414010007	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	组	1	534.42	534.42	
25	030414002018	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV	系统	18	929.32	16727.76	
26	030414008015	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：1KV	段	1	628.99	628.99	
27	030414011009	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
28	030408001286	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*185 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、地形：超高安装	m	812	526.69	427672.28	
29	030408006041	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*185 3、电压等级 (kV)：10KV 4、超高安装	个	12	796.04	9552.48	
30	030408001287	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15KV-3*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、地形：超高安装	m	498	271.72	135316.56	
31	030408006042	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：3*95 3、电压等级 (kV)：10KV	个	4	662.85	2651.4	
32	030414015002	电缆试验	1、名称：电缆耐压泄露试验 2、电压等级 (kV)：10KV	次 (根、点)	6	200	1200	
33	030411003029	桥架	1、名称：高压电缆用托盘式桥架 (带盖板) 2、规格：400*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	620.3	196.14	121665.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030401001002	预装配电箱式 2#10KV变电所	1、名称：预装配电箱式 2#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米 *2.74米 3、容量（KV·A）：干式 变压器SCB14 1600KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格 ：高低压柜台数及元器配 件详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质 ：10#槽钢 6、超高吊装	套	1	524356.08	524356.08	
35	030414001004	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调 试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	
36	030414008003	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
37	030414002007	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流 供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	3	4026.75	12080.25	
38	030414009002	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调 试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
39	030414003002	微机保护系统检查 及调试	1、名称：微机保护系统 检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台 (套)	3	1610.69	4832.07	
40	030414010002	电容器调试	1、名称：电容器系统调 试 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	534.42	534.42	
41	030414002008	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系 统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	14	929.32	13010.48	
42	030414008004	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	1	628.99	628.99	
43	030414011003	接地装置调试	1、名称：接地网系统调 试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
44	030401001003	预装配电箱式 3#10KV变电所	1、名称：预装配电箱式 3#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米 *2.74米 3、容量（KV·A）：干式 变压器SCB14 2000KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格 ：高低压柜台数及元器配 件详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质 ：10#槽钢 6、超高吊装	套	1	469930.61	469930.61	
45	030414001005	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调 试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	
46	030414008005	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030414002009	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	4026.75	8053.5	
48	030414009003	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级（kV）：10KV	组	1	1240.74	1240.74	
49	030414003003	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级（kV）：10KV	台(套)	1	1610.69	1610.69	
50	030414010003	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	534.42	534.42	
51	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	15	929.32	13939.8	
52	030414008006	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	1	628.99	628.99	
53	030414011004	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
54	030401001004	预装配箱式4#10KV变电所	1、名称：预装配箱式4#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米*2.74米 3、容量（KV·A）：干式变压器SCB14 2000KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格：高低压柜台数及元器配件详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质：10#槽钢 6、超高吊装	套	1	417435	417435	
55	030414001006	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量（KV·A）：2000kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	
56	030414008007	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
57	030414002011	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	4026.75	8053.5	
58	030414009004	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级（kV）：10KV	组	1	1240.74	1240.74	
59	030414003004	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级（kV）：10KV	台(套)	1	1610.69	1610.69	
60	030414010004	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	534.42	534.42	
61	030414002012	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	12	929.32	11151.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030414008008	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	1	628.99	628.99	
63	030414011005	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
64	030401001005	预装配电箱式 5#10KV变电所	1、名称：预装配电箱式 6#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米 *2.74米 3、容量（KV·A）：干式 变压器SCB14 1600KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格： 高低压柜台数及元器配件 详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质： 10#槽钢 6、超高吊装	套	1	459823.49	459823.49	
65	030414001007	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：1600kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	
66	030414008009	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
67	030414002013	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流 供电 断路器调试 2、电压等级 (kV)：10KV	系统	3	4026.75	12080.25	
68	030414009005	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级 (kV)：10KV	组	3	1240.74	3722.22	
69	030414003005	微机保护系统检查 及调试	1、名称：微机保护系统 检查及调试 2、类型：电压等级 (kV)：10KV	台 (套)	3	1610.69	4832.07	
70	030414010005	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	534.42	534.42	
71	030414002014	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系 统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	13	929.32	12081.16	
72	030414008010	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	1	628.99	628.99	
73	030414011006	接地装置调试	1、名称：接地网系统调 试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
74	030401001006	预装配电箱式 6#10KV变电所	1、名称：预装配电箱式 6#10KV变电所 2、型号：12米*3.9米 *2.74米 3、容量（KV·A）：干式 变压器SCB14 1600KVA/10KV/0.4 4、高低压柜型号、规格： 高低压柜台数及元器配件 详见图纸系统图 5、基础规格、浇筑材质： 10#槽钢 6、超高吊装	套	1	457958.41	457958.41	
75	030414001008	电力变压器系统	1、名称：变压器系统调 试 2、容量 (KV·A)：1600kVA以下	系统	1	6950.87	6950.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030414008011	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	段	1	2328.85	2328.85	
77	030414002015	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	4026.75	8053.5	
78	030414009006	避雷器调试	1、名称：避雷器系统调试 1kV以下 2、电压等级（kV）：10KV	组	1	1240.74	1240.74	
79	030414003006	微机保护系统检查及调试	1、名称：微机保护系统检查及调试 2、类型：电压等级（kV）：10KV	台(套)	1	1610.69	1610.69	
80	030414010006	电容器调试	1、名称：电容器系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	534.42	534.42	
81	030414002016	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	12	929.32	11151.84	
82	030414008012	母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	1	628.99	628.99	
83	030414011007	接地装置调试	1、名称：接地网系统调试 1kV以下	系统	1	1004.17	1004.17	
84	030404017001	配电箱	1、名称：1#车间电源进线总配电柜 2、型号：拼板单面焊专用电源 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	24927.43	24927.43	
85	030404017008	配电箱	1、名称：5#车间电源进线总配电柜 2、型号：纵骨焊接门架专用电源 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	24543.24	24543.24	
86	030404017009	配电箱	1、名称：6#车间电源进线总配电柜 2、型号：搬运台车专用电源 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	8805.38	8805.38	
87	030404017010	配电箱	1、名称：7#车间电源进线总配电柜 2、型号：拉入机专用电源 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装 10#槽钢、接地	台	1	9134.56	9134.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030404017011	配电箱	1、名称：8#车间电源进线总配电柜 2、型号：肋板安装门架专用电源 3、规格：元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	8531.21	17062.42	
89	030404017012	配电箱	1、名称：9#车间电源进线总配电柜 2、型号：肋板安装门架专用电源 3、规格：元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	9418.5	18837	
90	030404017013	配电箱	1、名称：10#车间电源进线总配电柜 2、型号：预舫装、运出工位专用电源 3、规格：元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	1	10305.79	10305.79	
91	030404017171	配电箱	1、名称：就地电容补偿柜 2、型号：KLD-SVG-250-4L-400V 300kvar 3、规格：元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	49575.46	99150.92	
92	030404017074	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 2、规格：柜体、元器件配件详见图纸系统图 3、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	116	5902.17	684651.72	
93	030404017075	配电箱	1、名称：多种电源箱 2、规格：柜体、元器件配件详见图纸系统图 3、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	116	5304.13	615279.08	
94	030404017136	配电箱	1、名称：Q1-10起重机电源箱 2、型号：APX-q10/1~3 3、规格：柜体、元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	3	6226.08	18678.24	
95	030404017139	配电箱	1、名称：Q1-11起重机电源箱 2、型号：APX-q11/1~3 3、规格：柜体、元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	3	9464.69	28394.07	
96	030404017138	配电箱	1、名称：Q1-12起重机电源箱 2、型号：APX-q12 IP55 3、规格：柜体、元器件配件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	4336.15	4336.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404017137	配电箱	1、名称：Q1-9起重机电源箱 2、型号：APX-q9 IP55 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	3949.29	3949.29	
98	030404017143	配电箱	1、名称：Q1-1起重机电源箱 2、型号：APX-q1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	5413.32	5413.32	
99	030404017142	配电箱	1、名称：Q1-2起重机电源箱 2、型号：APX-q2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	3073.54	3073.54	
100	030404017141	配电箱	1、名称：Q1-3\Q1-8起重机电源箱 2、型号：APX-q3、APX-q8 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	5413.32	10826.64	
101	030404017140	配电箱	1、名称：Q1-4起重机电源箱 2、型号：APX-q4 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	7761.98	7761.98	
102	030404017145	配电箱	1、名称：Q1-5起重机电源箱 2、型号：APX-q5 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	3550.01	3550.01	
103	030404017144	配电箱	1、名称：Q1-6\Q1-7起重机电源箱 2、型号：APX-q6\APX-q7 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	2860.59	5721.18	
104	030404017146	配电箱	1、名称：悬臂起重机电源箱 2、型号：3KW*2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	6	2654.11	15924.66	
105	030404017147	配电箱	1、名称：悬臂起重机电源箱 2、型号：3KW*3 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、安装方式：挂墙、明装、接地	台	18	3262.79	58730.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030404017150	配电箱	1、名称：焊接三项不平衡自动补偿柜 2、型号：180Kvar，响应时间≤20ms 3、规格：元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	4	14596.72	58386.88	
107	030404017151	配电箱	1、名称：焊接三项不平衡自动补偿柜 2、型号：120Kvar，响应时间≤20ms 3、规格：元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	12	10870.1	130441.2	
108	030404017152	配电箱	1、名称：焊接三项不平衡自动补偿柜 2、型号：210Kvar，响应时间≤20ms 3、规格：元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	15414.8	30829.6	
109	030404017153	配电箱	1、名称：焊接三项不平衡自动补偿柜 2、型号：240Kvar，响应时间≤20ms 3、规格：元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	8	15947.17	127577.36	
110	030404017154	配电箱	1、名称：焊接三项不平衡自动补偿柜 2、型号：300Kvar，响应时间≤20ms 3、规格：元器件详见图纸系统图 4、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	2	15414.8	30829.6	
111	030404017114	配电箱	1、名称：动力配电箱 2、型号：APX-fj1~3 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	3	4328.49	12985.47	
112	030404017155	配电箱	1、名称：动力配电箱 2、型号：APX-fj4~5 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	4874.48	9748.96	
113	030404017156	配电箱	1、名称：动力配电箱 2、型号：APX-fj6~7 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	2	3912.93	7825.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030404017131	配电箱	1、名称：双电源动力配电箱 2、型号：APX-tf1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图，输出回路具有可燃气体报警强起功能 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	6147.71	6147.71	
115	030404017157	配电箱	1、名称：双电源动力配电箱 2、型号：APX-tf2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图，输出回路具有可燃气体报警强起功能 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地 6、柜体上需有消防使用性质的明显标志	台	1	6109.1	6109.1	
116	030404017120	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1ALX 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6969.07	6969.07	
117	030404017158	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1ALX/1 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	5616.85	5616.85	
118	030404017159	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1ALX/2 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6012.17	6012.17	
119	030404017112	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2ALX 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	1	8468.33	8468.33	
120	030404017160	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：3ALX 3、规格：柜体、元器件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	1	9534.85	9534.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030404017161	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：3ALX/1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6749.49	6749.49	
122	030404017162	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4ALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	9122.52	9122.52	
123	030404017163	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4ALX/1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6406.11	6406.11	
124	030404017164	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4ALX/2 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6678.52	6678.52	
125	030404017165	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：5ALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	1	10229.6	10229.6	
126	030404017166	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：6ALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：落地安装10#槽钢、接地	台	1	9157.75	9157.75	
127	030404017167	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：6ALX/1 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	8382.99	8382.99	
128	030404017168	配电箱	1、名称：双电源照明配电箱 2、型号：1EALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6056.03	6056.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030404017169	配电箱	1、名称：双电源照明配电箱 2、型号：2EALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6235.26	6235.26	
130	030404017170	配电箱	1、名称：双电源照明配电箱 2、型号：3EALX 3、规格：柜体、元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4mm ² 5、安装方式：挂墙、明装、接地	台	1	6222.39	6222.39	
131	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：母线始端箱 2、型号：2000A/4P 3、超高安装	台	2	4334.08	8668.16	
132	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称：母线始端箱 2、型号：1600A/4P 3、超高安装	台	2	4844.27	9688.54	
133	030403007004	始端箱、分线箱	1、名称：母线始端箱 2、型号：1250A/4P 3、超高安装	台	7	5039.46	35276.22	
134	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：630A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	115	3056.01	351441.15	
135	030403007005	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：500A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	2	3511.06	7022.12	
136	030403007006	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：400A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	5	2168.72	10843.6	
137	030403007007	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：350A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	1	2820.63	2820.63	
138	030403007008	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：315A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	16	2016.94	32271.04	
139	030403007009	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：250A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	2	1608.79	3217.58	
140	030403007016	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：225A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	1	1539.44	1539.44	
141	030403007018	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：180A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	1	1614.44	1614.44	
142	030403007017	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：160A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	2	1714.44	3428.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030403007012	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：80A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	2	1314.44	2628.88	
144	030403007013	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：63A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	7	1314.44	9201.08	
145	030403007015	始端箱、分线箱	1、名称：母线插接箱 2、规格：40A/3P 3、元器配件详见图纸系统图，超高安装	台	24	1014.44	24346.56	
146	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：铝合金外壳密集式母线槽 2、型号：HTKC-3B 3、容量(A)：2000A/4P铜 IP54（配支架及母线槽相关附件） 4、超高安装、接地	m	324.4	3180.62	1031793.13	
147	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1、名称：铝合金外壳密集式母线槽 2、型号：HTKC-3B 3、容量(A)：1600A/4P铜 IP54（配支架及母线槽相关附件） 4、超高安装、接地	m	303.5	2546.14	772753.49	
148	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1、名称：铝合金外壳密集式母线槽 2、型号：HTKC-3B 3、容量(A)：1250A/4P铜 IP54（配支架及母线槽相关附件） 4、超高安装、接地	m	1005.46	1821.02	1830962.77	
149	030414008013	低压封闭式插接母线槽母线系统调试	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	段	11	784.27	8626.97	
150	030411003024	桥架	1、名称：金属线槽（带盖板） 2、规格：60*40 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	923	54.45	50257.35	
151	030411003025	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：200*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	543	113.57	61668.51	
152	030411003009	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：300*100 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	456	130.06	59307.36	
153	030411003008	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：400*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	567	194.1	110054.7	
154	030411003027	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：600*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	819	241.51	197796.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030411003030	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：600*200 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	59.8	249.54	14922.49	
156	030411003028	桥架	1、名称：托盘式桥架（带盖板） 2、规格：800*150 3、接地方式：见设计图纸要求 4、超高安装	m	101.9	327.38	33360.02	
157	030413001008	铁构件	1、名称：线槽、桥架支架制作、安装 2、超高安装	kg	6023.52	27.56	166008.21	
158	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管(照明) 2、规格：JDG20 3、配置形式：沿或跨梁(屋架)敷设	m	424	15.27	6474.48	
159	030411001066	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	112	18.62	2085.44	
160	030411001028	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	11228.8	32.65	366620.32	
161	030411001029	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	225	40.04	9009	
162	030411001030	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	243	45.75	11117.25	
163	030411001031	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	858	56.25	48262.5	
164	030411001032	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	77	65	5005	
165	030411001033	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	381	89.29	34019.49	
166	030411001043	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	466	118.84	55379.44	
167	030411001034	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配 4、超高安装	m	3945	138.38	545909.1	
168	030411001036	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	1253	20.37	25523.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030411001037	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	836	27.54	23023.44	
170	030411001025	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 (出墙套管) 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配 4、加装止水翼环	m	11.4	159.08	1813.51	
171	030408006034	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	680	376.76	256196.8	
172	030408006035	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	106	269.29	28544.74	
173	030408006036	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	54	160.64	8674.56	
174	030408006044	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 10mm ² 以下 (含10mm ²)	个	264	32.79	8656.56	
175	030408006045	控制电缆头	1、名称：控制电缆头头制作、安装	个	40	278.12	11124.8	
176	030408001052	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	4438.38	826.78	3669563.82	
177	030408001053	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	6468	648.27	4193010.36	
178	030408001055	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*120+2*70 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	2193	428.27	939196.11	
179	030408001056	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	767	336.15	257827.05	
180	030408001057	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	54.5	254.42	13865.89	
181	030408001300	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	52	216.08	11236.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030408001299	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	702	220.56	154833.12	
183	030408001059	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*35+2*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	45	99.85	4493.25	
184	030408001281	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	124	136.17	16885.08	
185	030408001060	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	72.28	106.4	7690.59	
186	030408001062	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	36.91	99.85	3685.46	
187	030408001272	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	531	73.59	39076.29	
188	030408001065	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	1332	53.33	71035.56	
189	030408001285	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	661	51.07	33757.27	
190	030408001297	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*240+1*120 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	63.7	645.65	41127.91	
191	030408001289	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*185+1*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	198	530.32	105003.36	
192	030408001290	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*120+1*70 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	286	324.94	92932.84	
193	030408001291	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*95+1*50 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	44	267.5	11770	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030408001292	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	56	205.66	11516.96	
195	030408001296	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	88	84.29	7417.52	
196	030408001071	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	2279	11.75	26778.25	
197	030408001298	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装	m	2379	11.57	27525.03	
198	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 6、超高安装	m	1923	12.18	23422.14	
199	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-5*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	869	16.35	14208.15	
200	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-30*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、地形：超高安装	m	2078	48.29	100346.62	
201	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-37*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	1612	52.57	84742.84	
202	030411004038	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	4112.56	4.03	16573.62	
203	030411004004	配线	1、名称：ZC-BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	50998.84	4.46	227454.83	
204	030411004008	配线	1、规格：BV-1.5 2、配线形式：综合考虑	m	479.5	2.86	1371.37	
205	030411004009	配线	1、规格：BV-2.5 2、配线形式：综合考虑	m	3987.8	3.77	15034.01	
206	030411004005	配线	1、规格：BV-2.5 2、配线形式：综合考虑 3、地形：超高安装	m	5460.76	4.2	22935.19	
207	030411004007	配线	1、规格：ZBN-BV-2.5 1、配线形式：综合考虑	m	131.01	4.03	527.97	
208	030411004010	配线	1、规格：BV-10 2、配线形式：综合考虑	m	1444.08	9.94	14354.16	
209	030411004011	配线	1、规格：BV-50 2、配线形式：综合考虑	m	1781.76	44.88	79965.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030411004012	配线	1、规格: BV-95 2、配线形式: 综合考虑	m	2672.64	76.48	204403.51	
211	030404034006	照明开关	1、名称: 板式暗开关(单控)单联 2、规格: 250V10A	个	194	17	3298	
212	030404034007	照明开关	1、名称: 板式暗开关(单控)双联 2、规格: 250V10A	个	14	20.42	285.88	
213	030412002046	工厂灯	1、名称: 深照型工厂灯(防震) 2、型号: JR-GK009-M400 3、规格: LED光源 400W 4、安装形式: 吊装 5、超高安装	套	350	647.67	226684.5	
214	030412002047	工厂灯	1、名称: 深照型工厂灯(防震) 2、型号: JR-GK009-M400 3、规格: LED光源 300W 4、安装形式: 吊装 5、超高安装	套	134	531.17	71176.78	
215	030412002048	工厂灯	1、名称: 配照型工厂灯 2、型号: JR-GK009-M150 3、规格: LED光源 150W 4、安装形式: 弯杆 5、超高安装	套	217	351.56	76288.52	
216	030412002049	工厂灯	1、名称: 配照型工厂灯 2、型号: JR-GK009-M180 IP67 3、规格: LED光源 180W 4、安装形式: 弯杆 5、超高安装	套	15	441.17	6617.55	
217	030412002050	工厂灯	1、名称: 配照型工厂灯 2、型号: JR-GK009-M120 IP67 3、规格: LED光源 120W 4、安装形式: 弯杆 5、超高安装	套	28	315.71	8839.88	
218	030412002051	工厂灯	1、名称: 配照型工厂灯 2、规格: LED光源 80W 3、安装形式: 弯杆 4、超高安装	套	24	230.58	5533.92	
219	030412001001	普通灯具	1、名称: 扁平园罩吸顶灯 1*20W LED 吸顶安装	套	6	96.88	581.28	
220	030411006007	接线盒	1、名称: 接线盒(铁质) 2、安装形式: 明装 3、超高费用自行考虑	个	838	13.32	11162.16	
221	030409002003	接地母线	1、名称: -40*4热镀锌扁钢	m	1819	26.57	48330.83	
222	030409003003	避雷引下线	1、名称: 引下线 2、安装形式: 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根($\geq \phi 16$)或四根($\geq \phi 10$)主筋通长机械连接作为引下线, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与接地极焊接 3、柱与主筋焊接处	m	1826	26.39	48188.14	
223	030409004002	均压环	1、名称: 基础接地 2、安装形式: 建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	5424	8.95	48544.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	4	72.2	288.8	
225	030413001010	铁构件	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6):做法见图集15D503-P29	kg	1150	26.44	30406	
226	030414011008	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	982.66	982.66	
227	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN40（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	27.2	52.08	1416.58	
228	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN32（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	11.86	44.28	525.16	
229	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN25（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	40.02	36.41	1457.13	
230	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN20（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	10.68	25.51	272.45	
231	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN15（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	23.8	25.51	607.14	
232	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	1.63	54.2	88.35	
233	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	135.57	56.46	7654.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	031001007003	复合管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	14.68	59.74	876.98	
235	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	233.44	71.73	16744.65	
236	031001007005	复合管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	56.7	75.67	4290.49	
237	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	1532.67	94.72	145174.5	
238	031001007007	复合管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40（含管件） 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	460.1	99.39	45729.34	
239	031001006048	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	98.09	20.94	2054	
240	031001006049	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN50（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	674.6	29.6	19968.16	
241	031001007008	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN65（含管件） 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	31.33	50.03	1567.44	
242	030413002001	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	18.6	11.14	207.2	
243	030413002002	凿（压）槽	1、名称：卫生间立管开槽 2、规格：DN25 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复原状	m	30.1	16.76	504.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	031004006001	大便器	1、组装形式：自闭式 25蹲便器 2、附件名称、数量：全套附件	组	14	1876.63	26272.82	
245	031004007001	小便器	1、组装形式：感应暗装 挂式小便器 2、附件名称、数量：全套附件	组	10	2534.43	25344.3	
246	031004003001	洗脸盆	1、组装形式：台上式 洗脸盆不含大理石台面 2、附件名称、数量：全套附件	组	8	1083.81	8670.48	
247	031004004001	洗涤盆	1、组装形式：拖布池 2、附件名称、数量：全套附件	组	2	557.77	1115.54	
248	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	8	58.78	470.24	
249	031004018001	饮水器	1、类型：落地式商用饮水机 2、型号、规格：带净水功能, N=2Kw ~220V	套	2	8771.6	17543.2	
250	031004003002	洗脸盆	1、材质：不锈钢室内洗手水槽 2、附件名称、数量：每组各设三个DN15水嘴	组	2	941.35	1882.7	
251	031002001006	管道支架	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	2881.14	17.07	49181.06	
252	031002001007	管道支架【超高】	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	1287.24	18.02	23196.06	
253	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3、涂刷遍数、漆膜厚度：详见设计图纸	kg	4168.38	2.77	11546.41	
254	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：φ57mm以下 4、参数：详见设计图纸	m3	15.95	1694.11	27021.05	
255	031208002007	管道绝热【超高】	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：φ57mm以下 4、参数：详见设计图纸	m3	3.77	1833.79	6913.39	
256	031208007005	防潮层、保护层	1、材料：0.5mm镀锌铁皮 2、参数：详见设计图纸	m2	746.6	7.17	5353.12	
257	031208007006	防潮层、保护层【超高】	1、材料：0.5mm镀锌铁皮 2、参数：详见设计图纸	m2	173.94	8.73	1518.5	
258	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：防火涂料二道 2、超高安装	m2	746.6	38.32	28609.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	031003013001	水表	1、型号、规格：远传电磁水表DN65 2、连接形式：丝接 3、附件配置：压力传感器（带数模转换显示及485通讯接口）、带数模转换显示及485通讯接口	组	2	653.79	1307.58	
260	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：水表井 2、参数：详见设计图纸	座	2	2103.6	4207.2	
261	031003001001	螺纹阀门	1、类型：工艺给水点（带铜质截止阀） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	135	87.55	11819.25	
262	031003001002	螺纹阀门	1、类型：工艺给水点（带铜质截止阀） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	74	122.34	9053.16	
263	031003001003	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	18	116.37	2094.66	
264	031003009001	补偿器	1、类型：波纹管 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：法兰	个	8	222.5	1780	
265	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN40 3、连接形式：法兰	个(组)	5	178.06	890.3	
266	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀(含阀) 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10	135.65	1356.5	
267	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	199.97	112.2	22436.63	
268	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	37.3	71.01	2648.67	
269	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	10	56.38	563.8	
270	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	20	37.18	743.6	
271	031004014002	给、排水附（配件）	1、型号、规格：镀铬网框式地漏 DN150	个(组)	10	229.66	2296.6	
272	010101007006	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、具体方案：：投标人自行考虑	m3	506.53	5.91	2993.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	010103001006	回填方	1、密实度要求：管槽夯实回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	506.53	46.22	23411.82	
274	031002003037	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	9	174.55	1570.95	
275	031002003038	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN300	个	10	201.1	2011	
276	031002003039	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN350	个	10	201.1	2011	
277	031002003040	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN400	个	48	201.1	9652.8	
		重力流雨水系统						
278	031001006028	塑料管	1、名称：UPVC雨水管 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：UPVC110 5、连接形式：承插粘接 6、含雨水斗	m	175.02	47.79	8364.21	
		分部小计					8364.21	
		屋面雨水压力流排水系统						
279	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-300 4、连接形式：电熔	m	379.21	397.07	150572.91	
280	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-250 4、连接形式：电熔	m	80.52	299.15	24087.56	
281	031001006025	塑料管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-250 4、连接形式：电熔	m	4624.88	301.38	1393846.33	
282	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-200 4、连接形式：电熔	m	434.44	199.98	86879.31	
283	031001006023	塑料管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-200 4、连接形式：电熔	m	3168.76	202.21	640754.96	
284	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-150 4、连接形式：电熔	m	139.31	136.77	19053.43	
285	031001006022	塑料管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-150 4、连接形式：电熔	m	1767.17	139	245636.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-125 4、连接形式：电熔	m	47.25	114.51	5410.6	
287	031001006026	塑料管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-125 4、连接形式：电熔	m	80.4	116.74	9385.9	
288	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-100 4、连接形式：电熔	m	13.5	83.46	1126.71	
289	031001006027	塑料管【超高】	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE管-100 4、连接形式：电熔	m	419.59	85.69	35954.67	
290	031002001004	管道支架	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	419.61	17.07	7162.74	
291	031002001005	管道支架【超高】	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	12183.63	18.02	219549.01	
292	010101007005	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、具体方案：：投标人自行考虑	m3	258.52	5.91	1527.85	
293	010103001005	回填方	1、密实度要求：管槽夯实回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	258.52	46.22	11948.79	
294	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：雨水斗（综合） 2、型号、规格：虹吸雨水溢流斗45L/S 3、参数：详见设计图纸	个	20	384.93	7698.6	
295	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：雨水斗（综合） 2、型号、规格：虹吸雨水溢流斗25L/S 3、参数：详见设计图纸	个	2	353.88	707.76	
296	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：雨水斗（综合） 2、型号、规格：虹吸雨水排水斗25L/S 3、参数：详见设计图纸	个	192	353.88	67944.96	
297	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：雨水斗（综合） 2、型号、规格：虹吸雨水排水斗12L/S 3、参数：详见设计图纸	个	80	358.95	28716	
298	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	258.52	5.91	1527.85	
299	010103001001	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	258.52	46.22	11948.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	9	174.55	1570.95	
301	031002003036	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN300	个	10	201.1	2011	
302	031002003035	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN350	个	10	201.1	2011	
303	031002003034	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN400	个	48	201.1	9652.8	
304	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇(自带止回阀) 2、型号：风量：400m ³ /h；功率：42W/220V 噪声：36dB(A)；重量：20kg 3、减振底座形式、数量：吊托支架、减震器 4、单机试运转要求：电机检查接线	台	6	320.12	1920.72	
305	030108003001	轴流通风机	1、名称：低噪声混流排风机(超高) 2、规格：风量：10000m ³ /h；转速：720rpm；功率：1.5KW/380V；全压：2229Pa；全压效率：71%，Ws：0.1；重量：230KG；噪声：<64dB(A) 3、单机试运转要求：设备支架 制作安装(含刷油)其余详见图纸说明 4、含电机检查接线	台	40	2553.47	102138.8	
306	030108003002	轴流通风机	1、名称：岗位式送风机 2、规格：风量：10000m ³ /h；转速：960rpm；功率：0.75KW/380V；全压：200Pa；全压效率：85.3%，Ws：0.08；重量：60KG；噪声：<66dB(A) 3、单机试运转要求：设备支架 制作安装(含刷油)其余详见图纸说明 4、含电机检查接线	台	99	3133.81	310247.19	
307	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：卫生间风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、板材厚度：δ0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架刷油、管件、法兰等制作安装满足设计及施工规范要求	m ²	7.46	174.75	1303.64	
308	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢外气口 2、规格：Φ250	个	6	164.28	985.68	
309	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试满足设计及施工规范要求	系统	1	6924.21	6924.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030108006002	采光型平移式电动薄型屋顶通风兼排烟装置	1、名称：采光型平移式电动薄型屋顶通风兼排烟装置(自带控制柜) 2、规格：喉口9米~16米(宽)x0.6米(高)电源1:500W/24V/70m/平时电源2:500W/220V/70m/消防全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50	m2	19919.24	532.37	10604405.8	
		分部小计					14014613.15	
		可燃气体报警工程						
311	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：可燃气体报警控制器GM820 2、规格：GM820 带备用电源 应急时间大于180min 3、安装方式：壁挂式 4、控制点数量：200点以下	台	1	5724.37	5724.37	
312	030904001004	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 自带防爆声光报警器(探测：天然气) 3、线制：总线制 4、类型：超高安装	个	96	616.76	59208.96	
313	030904005003	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	15	184.77	2771.55	
314	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：输入输出模块	个(台)	36	303.95	10942.2	
315	030411001067	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25(刷防火涂料) 3、配置形式：钢结构支架配管 4、钢索材质、规格：超高安装	m	3078	29.14	89692.92	
316	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒(铁质) 2、安装形式：超高安装	个	347	13.57	4708.79	
317	030411004039	配线	1、名称：信号线 2、规格：ZDN-RVS-2*1.5P 3、超高安装	m	3129	4.04	12641.16	
318	030411004040	配线	1、名称：电源线 2、规格：ZDN-BV-2.5 3、超高安装	m	6258	3.28	20526.24	
319	030413001011	铁构件	1、角铁支架制作安装	kg	1214	21.45	26040.3	
320	030905001002	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	13306.16	13306.16	
321	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：通风器联动调试	个(部)	21	61.32	1287.72	
		分部小计					246850.37	
		消火栓工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：轻便消防水龙柜（尺寸550*160*700）具体见国标15S202-51 2、附件材质、规格：内含：DN25快速接口一个，Φ6直流水枪一支，L=30m衬胶轻便消防水龙一条	套	74	461.24	34131.76	
323	030901013001	灭火器	1、规格、型号：磷酸铵盐干粉式灭火器 MF/ABC3*2（带灭火器箱）	组	32	127.75	4088	
324	030901013002	灭火器	1、规格、型号：手提式二氧化碳灭火器箱内置MT5*2	组	12	127.75	1533	
325	030901013003	灭火器	1、规格、型号：推车式磷酸铵盐干粉式灭火器 MFT/ABC20	组	25	466.83	11670.75	
326	031003001004	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	74	111.7	8265.8	
		分部小计					59689.31	
		压缩空气管道工程						
327	030817003001	空气分气筒制作安装	1、名称：室内压缩空气接头箱（成品） 2、规格：十接头 入口DN80 带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致）	组	116	889.9	103228.4	
328	030113014001	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN200型 PN1.6MPa	台	1	6076.56	6076.56	
329	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ219x6 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	200	211.84	42368	
330	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ159x5 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1500	129.32	193980	
331	030801001003	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ108x4 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	750	80.78	60585	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ89x4 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1500	66.45	99675	
333	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ32x3 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	350	27.58	9653	
334	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN200-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	476.79	476.79	
335	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	183.25	549.75	
336	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	37	121.61	4499.57	
337	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN200×200×150-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	444.63	1333.89	
338	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN150×150×100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	5	299.23	1496.15	
339	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN150×150×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	57	284.66	16225.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN100×100×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	20	184.36	3687.2	
341	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN200×150-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	361.44	361.44	
342	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN200×100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	380.3	380.3	
343	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN200-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	11	429.1	4720.1	
344	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN150-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	23	270.24	6215.52	
345	030804001012	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN100-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	24	172.16	4131.84	
346	030804001013	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	170	108.3	18411	
347	030804001056	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN25-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	38	32.34	1228.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、结构形式：法兰盖 2、型号、规格：BL150-16 RF 20# 3、连接形式：法兰 4、焊接方法：氩电联焊 5、扣减定额普通垫片	副	2	287.42	574.84	
349	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、结构形式：法兰盖 2、型号、规格：BL100-16 RF 20# 3、连接形式：法兰 4、焊接方法：氩电联焊 5、扣减定额普通垫片	副	4.5	192.24	865.08	
350	031209001001	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50 μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120 μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：先涂防锈漆二道，然后涂淡灰色漆一道	m2	1620.97	54.06	87629.64	
351	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：其内表面采用钢丝球来回拖动，彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、铁锈及可燃物等，保持内壁光滑，然后用碎布团清理浮尘	m2	1472.62	12.4	18260.49	
352	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(单件支架100kg以下)	kg	12500	17.98	224750	
353	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(单件支架100kg以上)	kg	31000	10.46	324260	
354	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道	kg	43500	2.82	122670	
355	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	28	100.02	2800.56	
356	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	9	463.09	4167.81	
357	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	4	672.57	2690.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	2	1097.45	2194.9	
359	030807003005	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 200-16 RSB 3、仅计材料费	个	4	44.24	176.96	
360	030807003006	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 150-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
361	030807003007	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 100-16 RSB 3、仅计材料费	个	27	11.06	298.62	
362	030807003008	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 25-16 RSB 3、仅计材料费	个	56	11.06	619.36	
363	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL200(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	2	496.49	992.98	
364	030810002004	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	48	5.85	280.8	
365	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL150(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	353.41	2120.46	
366	030810002006	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M20x80 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈20 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级 4、仅计材料费	只	96	5.85	561.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	13.5	200.44	2705.94	
368	030810002009	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x70 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 4、仅计材料费	只	216	6.08	1313.28	
369	030810002010	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	28	64.33	1801.24	
370	030810002011	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M12x50 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈12 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级 4、仅计材料费	只	224	4.22	945.28	
371	031003003001	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：110-11000m³/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	1	4765.37	4765.37	
372	031003003002	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN150 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：60-6000m³/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	5	3430.27	17151.35	
373	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	6	242.96	1457.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	030601003001	变送单元仪表	1、名称：压力变送器 2、型号 规格：测量范围：0~1.6MPa 3、功能：24V DC 输出 4~20mA 带取压针形阀一只	台	5	1143.35	5716.75	
375	030606001001	检测回路模拟试验	1、名称：压力变送回路测试	套	5	303.73	1518.65	
376	030606001002	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	5	323.58	1617.9	
377	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	14	95.43	1336.02	
378	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	104	103.46	10759.84	
		分部小计					1426420.53	
		二氧化碳管道工程						
379	030817003002	空气分气筒制作安装	1、名称：室内二氧化碳接头箱（成品） 2、规格：十接头 入口DN32 带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致）	组	116	881.03	102199.48	
380	030801001019	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ108x4 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	200	80.78	16156	
381	030801001020	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ89x4 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1500	66.45	99675	
382	030801001021	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ57x4 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	750	45.82	34365	
383	030801001022	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ38x3 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1500	30.51	45765	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	031209001002	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2),漆膜厚度50 μm,面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3),漆膜厚度120 μm,颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道,面漆二道	m2	995.34	54.06	53808.08	
385	031201001012	管道刷油	1、除锈级别：其内表面采用钢丝球来回拖动,彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、铁锈及可燃物等,保持内壁光滑,然后用碎布团清理浮尘	m2	995.34	12.4	12342.22	
386	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：其内表面采用钢丝球来回拖动,彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、铁锈及可燃物等,保持内壁光滑,然后用碎布团清理浮尘	m2	995.34	12.4	12342.22	
387	030804001057	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	183.25	183.25	
388	030804001058	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN50-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	70.74	212.22	
389	030804001059	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN32-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	37	44.59	1649.83	
390	030804001060	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN100×100×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	184.36	553.08	
391	030804001061	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN80×80×50-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	5	134.92	674.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	030804001062	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN80×80×32-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	57	134.92	7690.44	
393	030804001063	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN50×50×32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	20	70.74	1414.8	
394	030804001064	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN100×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	149.98	149.98	
395	030804001065	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN100×50-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	159.96	159.96	
396	030804001066	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	10	154.41	1544.1	
397	030804001067	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	23	108.3	2490.9	
398	030804001068	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN50-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	24	55.21	1325.04	
399	030804001069	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN32-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	170	40.38	6864.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
400	030810002041	低压碳钢焊接法兰	1、结构形式：法兰盖 2、型号、规格：BL80-16 RF 20# 3、连接形式：法兰 4、焊接方法：氩电联焊 5、扣减定额普通垫片 6、HG/T20592-2009	副	2	166.09	332.18	
401	030810002042	低压碳钢焊接法兰	1、结构形式：法兰盖 2、型号、规格：BL50-16 RF 20# 3、连接形式：法兰 4、焊接方法：氩电联焊 5、扣减定额普通垫片	副	4.5	110.9	499.05	
402	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：法兰球阀 2、型号、规格：Q41F-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	2	558.89	1117.78	
403	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：法兰球阀 2、型号、规格：Q41F-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	4	446.77	1787.08	
404	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：法兰球阀 2、型号、规格：Q41F-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	9	189.27	1703.43	
405	030807003012	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 100-16 RSB 3、仅计材料费	个	4	11.06	44.24	
406	030807003013	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 80-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
407	030807003014	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 50-16 RSB 3、仅计材料费	个	27	11.06	298.62	
408	030810002014	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	2	240.9	481.8	
409	030810002015	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x70 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 4、仅计材料费	只	16	4.75	76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	030810002016	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	253.74	1522.44	
411	030810002017	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x65 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 4、仅计材料费	只	48	4.66	223.68	
412	030810002018	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	9	141.85	1276.65	
413	030810002019	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：电弧焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	片	9	110.97	998.73	
414	030810002020	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M12x50 8.8级 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈12 300HV级 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级 4、仅计材料费	只	108	4.22	455.76	
415	031003003003	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：30-3000m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	1	2459.06	2459.06	
416	031003003004	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：18-1800m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	4	1841.08	7364.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
417	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	5	242.96	1214.8	
418	030601003002	变送单元仪表	1、名称：压力变送器 2、型号 规格：测量范围：0~0.6MPa 3、功能：24V DC 输出 4~20mA 带取压针形阀一只	台	5	1143.35	5716.75	
419	030816003006	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	28	95.43	2672.04	
420	030816003007	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	36	103.46	3724.56	
421	030606001003	检测回路模拟试验	1、名称：压力变送回路测试	套	5	303.73	1518.65	
422	030606001004	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	5	323.58	1617.9	
		分部小计					438804.04	
		氧气管道工程						
423	030817003003	空气分气筒制作安装	1、名称：室内氧气接头箱（成品） 2、规格：四接头 入口DN25 带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致） 3、带保护箱	组	116	526.11	61028.76	
424	030801001010	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	1519	30.7	46633.3	
425	030801001011	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	752	50.9	38276.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
426	030801001012	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	1511	85.54	129250.94	
427	030801001013	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ89*5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	203	94.38	19159.14	
428	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ57*4 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	10	131.96	1319.6	
429	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ76*4 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	10	166.86	1668.6	
430	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ89*5 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：见设计图纸要求	m	2	191.3	382.6	
431	031209001003	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50 μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120 μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m2	704.54	54.06	38087.43	
432	031201001013	管道刷油	1、除锈级别：其内表面采用钢丝球来回拖动，彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、铁锈及可燃物等，保持内壁光滑，然后用碎布团清理浮尘	m2	704.54	12.4	8736.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	030804001027	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	121.01	121.01	
434	030804001028	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	58.45	175.35	
435	030804001029	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	34	39.61	1346.74	
436	030804001030	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN80*80*65-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	124.94	374.82	
437	030804001031	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	4	87.55	350.2	
438	030804001032	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	54	86.67	4680.18	
439	030804001033	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50*50*25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	58.45	1402.8	
440	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN80*65-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	121.01	121.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	030804001035	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN80*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	108.52	108.52	
442	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65*50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	85.78	85.78	
443	030804001037	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	168	33.68	5658.24	
444	030804001038	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	60.45	1450.8	
445	030804001039	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	23	87.55	2013.65	
446	030804001040	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN80-II-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	121.01	363.03	
447	030810002021	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL50-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	9	106.02	954.18	
448	030810002022	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL65-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	片	4	190.65	762.6	
449	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀（氧气专用） 2、型号、规格：Jy41W-16P型 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	2	446.77	893.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀（氧气专用） 2、型号、规格：Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	4	266.43	1065.72	
451	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀（氧气专用） 2、型号、规格：Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	9	242.17	2179.53	
452	030807003018	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D80-16 2232 3、仅计材料费	个	2	11.06	22.12	
453	030807003019	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D80-16 1231 3、仅计材料费	个	2	11.06	22.12	
454	030807003020	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D65-16 2232 3、仅计材料费	个	4	11.06	44.24	
455	030807003021	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D65-16 1231 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
456	030807003022	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D50-16 2232 3、仅计材料费	个	9	11.06	99.54	
457	030807003023	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D50-16 1231 3、仅计材料费	个	27	11.06	298.62	
458	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN80(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=5mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	2	417.72	835.44	
459	030810002024	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN80(B)-16 RF 20# S=5mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	1	180.91	180.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
460	030810002025	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x90 35CrMo 32只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 64只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 64只 4、仅计材料费	项	1	1419.84	1419.84	
461	030810002026	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN65(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	4	346.65	1386.6	
462	030810002027	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN65(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	182.42	1094.52	
463	030810002028	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 128只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 256只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 256只 4、仅计材料费	项	1	5679.36	5679.36	
464	030810002029	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN50(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	9	266.5	2398.5	
465	030810002030	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN50(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	9	141.63	1274.67	
466	030810002031	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN50(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	片	9	79.55	715.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
467	030810002032	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 144只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 288只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 288只 4、仅计材料费	项	1	6516	6516	
468	031003003005	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：8-800m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	4	1540.13	6160.52	
469	031003003006	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：18-1800m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	1	1841.08	1841.08	
470	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	5	242.96	1214.8	
471	030601003003	变送单元仪表	1、名称：压力变送器(需禁油脱脂处理) 2、型号规格：测量范围：0~0.16MPa 3、功能：24V DC 输出4~20mA 带取压针形阀一只	台	5	1143.35	5716.75	
472	030816003008	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	135	95.43	12883.05	
473	030816003009	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	80	103.46	8276.8	
474	030606001005	检测回路模拟试验	1、名称：压力变送回路测试	套	5	303.73	1518.65	
475	030606001006	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	5	323.58	1617.9	
		分部小计					430001.87	
		天然气管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	030817003004	空气分气筒制作安装	1、名称：室内天然气接头箱（成品） 2、规格：四接头 入口DN25 带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致） 3、带保护箱、带阻火器	组	116	526.11	61028.76	
477	030801001014	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ108x5 20# 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	200	91.9	18380	
478	030801001015	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ89x5 20# 3、连接形式、焊接方法：焊接（详见设计图纸） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1500	75.46	113190	
479	030801001016	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ57x4 20# 3、连接形式、焊接方法：焊接（详见设计图纸） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	910	45.82	41696.2	
480	030801001017	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ32x4 20# 3、连接形式、焊接方法：焊接（详见设计图纸） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	1820	30.47	55455.4	
481	030801001018	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：Φ18*3 20# 3、连接形式、焊接方法：焊接（详见设计图纸） 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详见设计图纸 5、GB/T8163-2018	m	10	23.99	239.9	
482	031209001004	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2),漆膜厚度50 μm,面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3),漆膜厚度120 μm,颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m2	840.65	54.06	45445.54	
483	031201001014	管道刷油	1、除锈级别：其内表面采用钢丝球来回拖动,彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、铁锈及可燃物等,保持内壁光滑,然后用碎布团清理浮尘	m2	840.65	12.4	10424.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	030804001070	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN100-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	183.25	183.25	
485	030804001071	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN50-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	70.74	212.22	
486	030804001072	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 2、规格：TS CF415-DN25-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	34	41.44	1408.96	
487	030804001073	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN100×100×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	3	184.36	553.08	
488	030804001074	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN100×100×50-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	183.25	183.25	
489	030804001075	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN80×80×50-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	4	134.92	539.68	
490	030804001076	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 2、规格：TR CF415-DN50×50×25-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	24	70.74	1697.76	
491	030804001077	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN100×80-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	149.98	149.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
492	030804001078	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN100×50-£-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	1	188.8	188.8	
493	030804001079	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN80×50-£-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	4	123.83	495.32	
494	030804001080	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 2、规格：RE CF415-DN50×25-£-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	8	68.52	548.16	
495	030804001081	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN100-£-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	12	154.41	1852.92	
496	030804001041	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN80-£-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	26	108.3	2815.8	
497	030804001042	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN50-£-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	32	58.1	1859.2	
498	030804001043	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 2、规格：90EL CF415-DN25-£-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求 5、GB/T12459-2017；GB/T13401-2017	个	199	33.12	6590.88	
499	030807003024	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	2	558.89	1117.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	030807003025	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	4	446.77	1787.08	
501	030807003026	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	12	188.84	2266.08	
502	030807003027	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀 2、型号、规格：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	8	100.02	800.16	
503	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称：螺纹截止阀 2、型号、规格：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹	个	12	51.18	614.16	
504	030807003028	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 100-16 RSB 3、仅计材料费	个	4	11.06	44.24	
505	030807003029	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 80-16 RSB 3、仅计材料费	个	12	11.06	132.72	
506	030807003030	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 50-16 RSB 3、仅计材料费	个	24	11.06	265.44	
507	030807003031	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 25-16 RSB 3、仅计材料费	个	16	11.06	176.96	
508	030810002033	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN100(B)-16 RF 20# S=5mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	2	239.7	479.4	
509	030810002034	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN80(B)-16 RF 20# S=5mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	6	182.14	1092.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	030810002035	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN50(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	12	141.63	1699.56	
511	030810002036	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	8	87.75	702	
512	030810002037	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x90 35CrMo 32只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 64只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 64只 4、仅计材料费	项	1	1419.84	1419.84	
513	030810002038	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 96只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级 192只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 192只 4、仅计材料费	项	1	4344	4344	
514	030810002039	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M12x75 35CrMo 64只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈12300HV级 128只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M12 30CrMo 128只 4、仅计材料费	项	1	2612.48	2612.48	
515	031003003007	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：30-3000m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、本安防爆型	个	1	2636.52	2636.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
516	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：探头式 DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：18-1800m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、本安防爆型	个	7	2107.27	14750.89	
517	030601002004	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、型号：Y-100型 0-0.25MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	5	242.96	1214.8	
518	030601003004	变送单元仪表	1、名称：压力变送器 2、型号 规格：测量范围：0~0.25MPa 3、功能：24V DC 输出4~20mA 带取压针形阀一只 4、本安防爆型	台	8	1143.35	9146.8	
519	030816003010	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	112	95.43	10688.16	
520	030816003011	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	34	103.46	3517.64	
521	030606001007	检测回路模拟试验	1、名称：压力变送回路测试	套	8	303.73	2429.84	
522	030606001008	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	5	323.58	1617.9	
523	031003003009	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6~8m	个	8	269.04	2152.32	
524	031003003010	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6~8m	个	2	609.82	1219.64	
525	031003003011	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN100 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6~8m	个	1	1172.49	1172.49	
		分部小计					435240.86	
		五、排水管道						

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯		计量单位		套	工程量	14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1807	大马路弯灯 臂长1200mm以下	10套	0.1	544.84	181.95		261.52	76.28	54.48	18.2		26.15	7.63
综合人工工日		小计							54.48	18.2		26.15	7.63
0.514工日		未计价材料费							1657.91				
清单项目综合单价								1764.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道路灯金属杆高10m单挑 150w LED光源 色温4000K						套	1.01	1641.49	1657.9			
	鼓形绝缘子G38						个	2.091	0.26	0.54			
	羊角熔断器5A						个	1.03	1.72	1.77			
	弯灯抱箍						副	1.05	6.47	6.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	3.06	0.09	0.28			
	精制沉头螺栓M10×20						套	2.04	0.6	1.22			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M12×14~75						套	2.04	3.57	7.28			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	1676.11		--	

项目编码		030408001134		项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量		504.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	270.73	695.02	202.71	14.48	3.57	2.71	6.95	2.03			
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.71	6.95	2.03			
0.1366工日		未计价材料费							489.21							
清单项目综合单价									518.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*185						m	1.01	484.37	489.21						
	破布						kg	0.008	6	0.05						
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02						
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01						

	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	492.78	--	

项目编码		030408001288	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量		505
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.68	213.19	62.18	4.44	0.47	0.12	2.13	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	2.13	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							64.85					
清单项目综合单价									72.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV22-5*16						m	1.01	64.21	64.85				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	65.32		--		

项目编码	030408006033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-848备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	213.7	196.43		102.58	29.92	213.7	196.43		102.58	29.92
综合人工工日		小计							213.7	196.43		102.58	29.92
2.016工日		未计价材料费							253.41				
清单项目综合单价									796.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41			
	破布						kg	0.96	6	5.76			
	汽油						kg	1.2	9.12	10.94			
	丙酮						kg	1.2	5.15	6.18			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08			
	铝接线端子185mm2						个	3.672	4.72	17.33			
	相色带20mm×20m						卷	0.24	2.4	0.58			
	焊锡丝						kg	0.54	42.88	23.16			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.108	51.45	5.56			
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	2.52	12.43	31.32			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	8.52	1.17	9.97			
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.48	75.89	36.43			
	其他材料费								--	7.16		--	
	材料费小计								--	449.84		--	

项目编码	030408006043	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		17.3	5.05	18.02	19.38		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			

	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码		040804001001		项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-325	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1804.12	74.6	355.72	865.98	252.58	18.04	0.75	3.56	8.66	2.53		
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.56	8.66	2.53		
0.1702工日		未计价材料费							57.54						
清单项目综合单价									91.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U硬聚氯乙烯管CPVC150						m	1.1918	48.28	57.54					
	PVC-U塑料管接头dn110						个	0.1995	3.55	0.71					
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	钢锯条						根	0.015	0.21						
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	58.29		--			

项目编码		030411001065	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	495		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1802	182.05	48.87	864.96	252.28	18.02	1.82	0.49	8.65	2.52
综合人工工日		小计							18.02	1.82	0.49	8.65	2.52
0.17工日		未计价材料费							25.4				
清单项目综合单价								56.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50						m	1.03	24.66	25.4			
	带母带垫螺栓M12×100						套	0.3366	0.34	0.11			
	裸铜绞线16mm2						m	0.1992	3.52	0.7			
	镀锌电线管接头SC50×3						个	0.1648	1.76	0.29			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0066	5.15	0.03			

	塑料护口(钢管用) dn40~50	个	0.1545	0.37	0.06		
	锁紧螺母3×40~50	个	0.1545	1.13	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	12.86	0.29		
	电焊条	kg	0.0113	4.97	0.06		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	7.89	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.22	--	

项目编码		040804001002		项目名称		电缆井		计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	电缆井 1mx1mx0. 9m	座	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							2200					
清单项目综合单价									2200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电缆井1mx1mx0. 9m						台	1	2200	2200				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2200		--		

项目编码		030407001010		项目名称		滑触线		计量单位		m		工程量		4032	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-652	安全节能型滑触线安装 电流1250A以内	100m/单相	0.01	4647.04	391.03	704.01	2230.58	650.59	46.47	3.91	7.04	22.31	6.51		
综合人工工日		小计							46.47	3.91	7.04	22.31	6.51		
0.4384工日		未计价材料费							391.29						
清单项目综合单价									477.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHHT-400/1250 1250A, 铜质 四极						m	1.05	372.66	391.29					
	乙炔气						kg	0.0241	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.056	2.83	0.16					
	破布						kg	0.009	6	0.05					
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.14	3.77	0.53					

	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.042	12.86	0.54		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.112	3.5	0.39		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.0042	42.88	0.18		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	裸铜线95mm2	kg	0.0168	56.42	0.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.2	--	

项目编码		030407001011		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		4032	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-651	安全节能型滑触线安装 电流800A以内	100m/单相	0.01	4315.26	368.79	654	2071.32	604.14	43.15	3.69	6.54	20.71	6.04		
综合人工工日		小计							43.15	3.69	6.54	20.71	6.04		
0.4071工日		未计价材料费							298.13						
清单项目综合单价									378.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHHT-250/700 700A, 铜质 四极						m	1.05	283.93	298.13					
	乙炔气						kg	0.0224	15.44	0.35					
	氧气						m3	0.052	2.83	0.15					
	破布						kg	0.009	6	0.05					
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.13	3.77	0.49					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	无光调和漆						kg	0.039	12.86	0.5					
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01					
	型钢						kg	0.104	3.5	0.36					
	铜接线端子DT-185mm2						个	0.025	21.95	0.55					
	焊锡丝						kg	0.0039	42.88	0.17					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0004	51.45	0.02					
	裸铜线95mm2						kg	0.0156	56.42	0.88					
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--		301.82		--	

项目编码		030407001012		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		1344	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-650	安全节能型滑触线安装 电流500A以内	100m/单相	0.01	3733.32	326.79	567.84	1791.99	522.66	37.33	3.27	5.68	17.92	5.23		
综合人工工日		小计							37.33	3.27	5.68	17.92	5.23		
0.3522工日		未计价材料费							475.15						
清单项目综合单价									544.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHHT-160/500 500A, 铜质 四极 防水型 IP67						m	1.05	452.52	475.15					
	乙炔气						kg	0.0194	15.44	0.3					
	氧气						m3	0.045	2.83	0.13					
	破布						kg	0.007	6	0.04					
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.11	3.77	0.41					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	无光调和漆						kg	0.0338	12.86	0.43					
	钢锯条						根	0.03	0.21	0.01					
	型钢						kg	0.09	3.5	0.32					
	铜接线端子DT-185mm2						个	0.025	21.95	0.55					
	焊锡丝						kg	0.0034	42.88	0.15					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0004	51.45	0.02					
	裸铜线95mm2						kg	0.0135	56.42	0.76					
	其他材料费						--					--			
	材料费小计						--			478.42		--			

项目编码		030407001013		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		464	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-650	安全节能型滑触线安装 电流500A以内	100m/单相	0.01	3733.32	326.79	567.84	1791.99	522.66	37.33	3.27	5.68	17.92	5.23		
综合人工工日		小计							37.33	3.27	5.68	17.92	5.23		
0.3522工日		未计价材料费							288.81						
清单项目综合单价									358.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHHT-160/500 500A, 铜质 四极						m	1.05	275.06	288.81					
	乙炔气						kg	0.0194	15.44	0.3					

	氧气	m3	0.045	2.83	0.13		
	破布	kg	0.007	6	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.11	3.77	0.41		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.0338	12.86	0.43		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.09	3.5	0.32		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.0034	42.88	0.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	裸铜线95mm2	kg	0.0135	56.42	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	292.08	--	

项目编码		030407001014		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		232	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-652	安全节能型滑触线安装 电流1250A以内	100m/单相	0.01	4647.04	391.03	704.01	2230.58	650.59	46.47	3.91	7.04	22.31	6.51		
综合人工工日		小计							46.47	3.91	7.04	22.31	6.51		
0.4384工日		未计价材料费							363.34						
清单项目综合单价									449.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHHT-320/1000 1000A, 铜质 四极						m	1.05	346.04	363.34					
	乙炔气						kg	0.0241	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.056	2.83	0.16					
	破布						kg	0.009	6	0.05					
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.14	3.77	0.53					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	无光调和漆						kg	0.042	12.86	0.54					
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01					
	型钢						kg	0.112	3.5	0.39					
	铜接线端子DT-185mm2						个	0.025	21.95	0.55					
	焊锡丝						kg	0.0042	42.88	0.18					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0004	51.45	0.02					
	裸铜线95mm2						kg	0.0168	56.42	0.95					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	367.25	--	

项目编码		030407001015	项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量	58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-647备注1	安全节能型滑触线安装 电流100A以内	100m/单相	0.01	5312.72	501.07	804.56	2550.11	743.78	53.13	5.01	8.05	25.5	7.44
综合人工工日		小计							53.13	5.01	8.05	25.5	7.44
0.5012工日		未计价材料费							344.72				
清单项目综合单价									443.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线DHG-4-70, 铜质						m	1.05	328.3	344.72			
	乙炔气						kg	0.0276	15.44	0.43			
	氧气						m3	0.064	2.83	0.18			
	破布						kg	0.01	6	0.06			
	铁砂布2#						张	0.12	0.86	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.16	3.77	0.6			
	汽油						kg	0.016	9.12	0.15			
	无光调和漆						kg	0.048	12.86	0.62			
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01			
	型钢						kg	0.128	3.5	0.45			
	铜接线端子DT-185mm2						个	0.05	21.95	1.1			
	焊锡丝						kg	0.0048	42.88	0.21			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0006	51.45	0.03			
	裸铜线95mm2						kg	0.0192	56.42	1.08			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	349.73		--	

项目编码		030407001016		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-647备注1	安全节能型滑触线安装 电流100A以内	100m/单相	0.01	5312.72	501.07	804.56	2550.11	743.78	53.13	5.01	8.05	25.5	7.44		
综合人工工日		小计							53.13	5.01	8.05	25.5	7.44		
0.5012工日		未计价材料费							298.13						
清单项目综合单价									397.26						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线DHG-4-50, 铜质 防水性	m	1.05	283.93	298.13		
	乙炔气	kg	0.0276	15.44	0.43		
	氧气	m3	0.064	2.83	0.18		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.12	0.86	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	汽油	kg	0.016	9.12	0.15		
	无光调和漆	kg	0.048	12.86	0.62		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.128	3.5	0.45		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.05	21.95	1.1		
	焊锡丝	kg	0.0048	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0006	51.45	0.03		
	裸铜线95mm2	kg	0.0192	56.42	1.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	303.14	--	

项目编码	030407001017	项目名称	滑触线		计量单位	m	工程量	164					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-647备注1	安全节能型滑触线安装 电流100A以内	100m/单相	0.01	5312.72	501.07	804.56	2550.11	743.78	53.13	5.01	8.05	25.5	7.44
综合人工工日		小计							53.13	5.01	8.05	25.5	7.44
0.5012工日		未计价材料费							279.5				
清单项目综合单价								378.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全型滑触线DHG-4-35, 铜质					m	1.05	266.19	279.5				
	乙炔气					kg	0.0276	15.44	0.43				
	氧气					m3	0.064	2.83	0.18				
	破布					kg	0.01	6	0.06				
	铁砂布2#					张	0.12	0.86	0.1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.16	3.77	0.6				
	汽油					kg	0.016	9.12	0.15				
	无光调和漆					kg	0.048	12.86	0.62				
	钢锯条					根	0.04	0.21	0.01				
	型钢					kg	0.128	3.5	0.45				
	铜接线端子DT-185mm2					个	0.05	21.95	1.1				

	焊锡丝	kg	0.0048	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0006	51.45	0.03		
	裸铜线95mm2	kg	0.0192	56.42	1.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	284.51	--	

项目编码		030407001018		项目名称		滑触线			计量单位		m	工程量		118	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-647备注1	安全节能型滑触线安装 电流100A以内	100m/单相	0.01	5312.72	501.07	804.56	2550.11	743.78	53.13	5.01	8.05	25.5	7.44		
综合人工工日		小计							53.13	5.01	8.05	25.5	7.44		
0.5012工日		未计价材料费							251.55						
清单项目综合单价									350.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全型滑触线DHG-4-25, 铜质						m	1.05	239.57	251.55					
	乙炔气						kg	0.0276	15.44	0.43					
	氧气						m3	0.064	2.83	0.18					
	破布						kg	0.01	6	0.06					
	铁砂布2#						张	0.12	0.86	0.1					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.16	3.77	0.6					
	汽油						kg	0.016	9.12	0.15					
	无光调和漆						kg	0.048	12.86	0.62					
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01					
	型钢						kg	0.128	3.5	0.45					
	铜接线端子DT-185mm2						个	0.05	21.95	1.1					
	焊锡丝						kg	0.0048	42.88	0.21					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0006	51.45	0.03					
	裸铜线95mm2						kg	0.0192	56.42	1.08					
	其他材料费						--			-0.01		--			
	材料费小计						--			256.56		--			

项目编码	030401001007	项目名称	预装配箱式1#10KV变电所					计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-106	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14
26.4247工日		未计价材料费							451669.73				
清单项目综合单价									457958.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29			
	预装配箱式1#10KV变电所						台	1	450875.4	450875.4			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.55944	3.77	5.88			
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68			
	白布						m	1	3.43	3.43			
	无光调和漆						kg	0.9984	12.86	12.84			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29			
	钢垫板						kg	25	3.77	94.25			
	钢锯条						根	9.436	0.21	1.98			
	镀锌扁钢-60×6						kg	236	4.55	1073.8			
	焊锡丝						kg	0.6	42.88	25.73			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.12	51.45	6.17			
	电力复合脂						kg	0.35	17.15	6			
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.59	9.7			
	槽钢						m	20.832	38.13	794.32			
	圆钢 φ5.5～9						kg	8.15424	3.42	27.89			
	钢板 δ2.0～2.5 Q235						kg	1.984	3.57	7.08			
	镀锌扁钢-40×4						kg	4.70208	4.55	21.39			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	453013.7		--	

项目编码	030414001009	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量 2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6950.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	27.4		--		
	材料费小计							--	27.4		--		

项目编码		030414008014		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002017	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码		030414009007		项目名称		避雷器调试			计量单位		组	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
5.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1240.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	4.78		--			
	材料费小计								--	4.78		--			

项目编码		030414003007		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	
7.68工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1610.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	6.37		--		
	材料费小计								--	6.37		--		

项目编码	030414010007	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码		030414002018		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									929.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码	030414008015	项目名称	母线系统调试	计量单位	段	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									628.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414011009	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	

细	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码		030408001286	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	812		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	270.73	695.02	202.71	14.48	3.57	2.71	6.95	2.03
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001232	3879.96			1862.38	543.19	4.78			2.29	0.67
综合人工工日		小计							19.26	3.57	2.71	9.24	2.7
0.1366工日		未计价材料费							489.21				
清单项目综合单价									526.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*185						m	1.01	484.37	489.21			
	破布						kg	0.008	6	0.05			
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	492.78		--	

项目编码		030408006041	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-848备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	213.7	196.43		102.58	29.92	213.7	196.43		102.58	29.92
综合人工工日		小计							213.7	196.43		102.58	29.92

2. 016工日		未计价材料费			253. 41		
清单项目综合单价					796. 04		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2	套	1. 02	248. 44	253. 41		
	破布	kg	0. 96	6	5. 76		
	汽油	kg	1. 2	9. 12	10. 94		
	丙酮	kg	1. 2	5. 15	6. 18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0. 42	58. 91	24. 74		
	固定卡子3×80	个	2. 472	2. 49	6. 16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1. 224	3. 33	4. 08		
	铝接线端子185mm2	个	3. 672	4. 72	17. 33		
	相色带20mm×20m	卷	0. 24	2. 4	0. 58		
	焊锡丝	kg	0. 54	42. 88	23. 16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0. 108	51. 45	5. 56		
	电力复合脂	kg	0. 096	17. 15	1. 65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2. 52	12. 43	31. 32		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4. 92	1. 1	5. 41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8. 52	1. 17	9. 97		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0. 48	75. 89	36. 43		
	其他材料费			—	7. 16	—	
	材料费小计			—	449. 84	—	

项目编码		030408001287	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	498		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	493.03	143.8	10.27	2.62	0.53	4.93	1.44
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002008	1688			810.24	236.32	3.39			1.63	0.47
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.53	6.56	1.91
0.0969工日		未计价材料费							246.44				
清单项目综合单价									271.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15KV-3*95						m	1.01	244	246.44			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	249.06	--	

项目编码		030408006042		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		79.37	23.15	165.36	141.56		79.37	23.15	
综合人工工日		小计							165.36	141.56		79.37	23.15	
1.56工日		未计价材料费							253.41					
清单项目综合单价									662.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内热缩式电缆终端头35~400mm2						套	1.02	248.44	253.41				
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.96	9.12	8.76				
	丙酮						kg	0.96	5.15	4.94				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	58.91	21.21				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.33	4.08				
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.57	9.44				
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.4	0.46				
	焊锡丝						kg	0.42	42.88	18.01				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.45	4.32				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.43	17.9				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.1	5.41				

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	394.97	--	

项目编码		030414015002		项目名称		电缆试验			计量单位		次(根、点)	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200					
综合人工工日		小计								200					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									200						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	200		--			
	材料费小计								--	200		--			

项目编码		030411003029		项目名称		桥架			计量单位		m	工程量	620.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	16.06	184.19	53.72	38.37	6.64	1.61	18.42	5.37	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001612	7854.71				3770.26	1099.66	12.66			6.08	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.61	24.5	7.14	
0.362工日		未计价材料费							105.22					
清单项目综合单价									196.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高压电缆用托盘式桥架（带盖板）400*150						m	1.005	104.7	105.22				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29					
	砂轮片 Φ400						片	0.02	11.58	0.23				
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5				

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	111.86	--	

项目编码		030401001002	项目名称		预装配箱式2#10KV变电所				计量单位		套	工程量		1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-106	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52	
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14	
26.4247工日		未计价材料费							518067.4					
清单项目综合单价									524356.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29				
	预装配箱式2#10KV变电所						台	1	517273.07	517273.07				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.55944	3.77	5.88				
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68				
	白布						m	1	3.43	3.43				
	无光调和漆						kg	0.9984	12.86	12.84				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29				
	钢垫板						kg	25	3.77	94.25				
	钢锯条						根	9.436	0.21	1.98				
	镀锌扁钢-60×6						kg	236	4.55	1073.8				
	焊锡丝						kg	0.6	42.88	25.73				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.12	51.45	6.17				
	电力复合脂						kg	0.35	17.15	6				
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.59	9.7				
	槽钢						m	20.832	38.13	794.32				
	圆钢 φ5.5~9						kg	8.15424	3.42	27.89				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	1.984	3.57	7.08				
	镀锌扁钢-40×4						kg	4.70208	4.55	21.39				

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	519411.37	--	

项目编码		030414001004	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6950.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008003		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002007		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			

19.2工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	15.93	--	
	材料费小计						--	15.93	--	

项目编码	030414009002	项目名称	避雷器调试		计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1240.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码		030414003002		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
7.68工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1610.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	6.37		--				
	材料费小计								--	6.37		--				

项目编码	030414010002	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63

综合人工工日		小计			268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					534.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	1.99	--	
	材料费小计					--	1.99	--	

项目编码		030414002008	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									929.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414008004	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									628.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414011003	项目名称	接地装置调试				计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	
综合人工工日			小计						537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	
4.8工日			未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码		030401001003		项目名称		预装配箱式3#10KV变电所			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-106	组合型成套箱式变电站安装 带 高压开关柜 变压器容量 1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62		
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52		
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14		
26.4247工日		未计价材料费							463641.93						
清单项目综合单价									469930.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29					
	预装配箱式3#10KV变电所						台	1	462847.6	462847.6					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44					
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.55944	3.77	5.88					
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68					
	白布						m	1	3.43	3.43					
	无光调和漆						kg	0.9984	12.86	12.84					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29					
	钢垫板						kg	25	3.77	94.25					
	钢锯条						根	9.436	0.21	1.98					
	镀锌扁钢-60×6						kg	236	4.55	1073.8					
	焊锡丝						kg	0.6	42.88	25.73					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.12	51.45	6.17					
	电力复合脂						kg	0.35	17.15	6					
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.59	9.7					
	槽钢						m	20.832	38.13	794.32					

	圆钢 Φ5.5~9	kg	8.1542 ₄	3.42	27.89		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	1.984	3.57	7.08		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.7020 ₈	4.55	21.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	464985.9	--	

项目编码		030414001005	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6950.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码	030414008005	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2328.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1823	送配电装置系统 调试 10kV以下 交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.1 9	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.1 9	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.1 9	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.75				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--	15.93		--		
	材料费小计							--	15.93		--		

项目编码		030414009003		项目名称		避雷器调试			计量单位		组	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32		
5.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1240.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	4.78		--			
	材料费小计								--	4.78		--			

项目编码		030414003003		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			
7.68工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1610.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	6.37		--				
	材料费小计								--	6.37		--				

项目编码	030414010003	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	1	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码		030414002010		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									929.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码		030414008006		项目名称		母线系统调试		计量单位		段		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
2.88工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									628.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	2.39		--			
	材料费小计								--	2.39		--			

项目编码		030414011004		项目名称		接地装置调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26		
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26		
4.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1004.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	3.98		--			
	材料费小计								--	3.98		--			

项目编码		030401001004	项目名称		预装配箱式4#10KV变电所				计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-106	组合型成套箱式变电站安装带高压开关柜变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52	
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14	
26.4247工日		未计价材料费							411146.32					
清单项目综合单价									417435					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29				
	预装配箱式4#10KV变电所						台	1	410351.99	410351.99				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.55944	3.77	5.88				
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68				
	白布						m	1	3.43	3.43				
	无光调和漆						kg	0.9984	12.86	12.84				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29				
	钢垫板						kg	25	3.77	94.25				
	钢锯条						根	9.436	0.21	1.98				
	镀锌扁钢-60×6						kg	236	4.55	1073.8				
	焊锡丝						kg	0.6	42.88	25.73				

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	51.45	6.17		
	电力复合脂	kg	0.35	17.15	6		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.7		
	槽钢	m	20.832	38.13	794.32		
	圆钢 φ 5.5~9	kg	8.1542 ₄	3.42	27.89		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	1.984	3.57	7.08		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.7020 ₈	4.55	21.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	412490.29	--	

项目编码		030414001006	项目名称		电力变压器系统		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量 2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6950.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008007		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	8.76		--			
	材料费小计								--	8.76		--			

项目编码		030414002011		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
19.2工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									4026.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	15.93		--				
	材料费小计								--	15.93		--				

项目编码		030414009004		项目名称		避雷器调试		计量单位		组	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	
5.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1240.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	4.78		--		
	材料费小计								--	4.78		--		

项目编码	030414003004	项目名称	微机保护系统检查及调试	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
7.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1610.69					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.37		--	

细	材料费小计				--	6.37	--	

项目编码	030414010004	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									534.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码		030414002012	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									929.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414008008	项目名称	母线系统调试		计量单位	段	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									628.99				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	其他材料费				--	2.39	--	
	材料费小计				--	2.39	--	

项目编码	030414011005	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030401001005	项目名称		预装配箱式5#10KV变电所			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-106	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52	
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14	
26.4247工日		未计价材料费							453534.81					
清单项目综合单价									459823.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29				
	预装配箱式5#10KV变电所						台	1	452740.48	452740.48				
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11				
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.55944	3.77	5.88				
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68				
	白布						m	1	3.43	3.43				
	无光调和漆						kg	0.9984	12.86	12.84				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29				

	钢垫板	kg	25	3.77	94.25		
	钢锯条	根	9.436	0.21	1.98		
	镀锌扁钢-60×6	kg	236	4.55	1073.8		
	焊锡丝	kg	0.6	42.88	25.73		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	51.45	6.17		
	电力复合脂	kg	0.35	17.15	6		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.7		
	槽钢	m	20.832	38.13	794.32		
	圆钢Φ5.5~9	kg	8.15424	3.42	27.89		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	1.984	3.57	7.08		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.70208	4.55	21.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	454878.78	--	

项目编码		030414001007	项目名称		电力变压器系统		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6950.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	27.4		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码		030414008009		项目名称		母线系统调试			计量单位		段	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58		
10.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2328.85						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	8.76	--	
	材料费小计						--	8.76	--	

项目编码		030414002013		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06			
19.2工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									4026.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	15.93		--				
	材料费小计								--	15.93		--				

项目编码	030414009005	项目名称	避雷器调试		计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1240.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码		030414003005		项目名称		微机保护系统检查及调试			计量单位		台(套)		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42			

综合人工工日		小计			860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
7.68工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					1610.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	6.37	--	
	材料费小计					--	6.37	--	

项目编码		030414010005		项目名称		电容器调试			计量单位		组	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63		
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63		
2.4工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									534.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	1.99		--			
	材料费小计								--	1.99		--			

项目编码		030414002014	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									929.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414008010	项目名称	母线系统调试				计量单位	段	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
综合人工工日			小计						322.56	2.39	104.05	154.83	45.16
2.88工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									628.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414011006	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1004.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030401001006		项目名称		预装配箱式6#10KV变电所			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-106	组合型成套箱式变电站安装带高压开关柜变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62	2468.74	1278.44	383.87	1185	345.62		
4-456	槽钢安装	10m	1.984	167.48	33.03	11.69	80.39	23.45	332.28	65.53	23.19	159.49	46.52		
综合人工工日		小计							2801.02	1343.97	407.06	1344.49	392.14		
26.4247工日		未计价材料费							451669.73						
清单项目综合单价									457958.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29					
	预装配箱6#10KV变电所						台	1	450875.4	450875.4					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44					

	电焊条J422 φ3.2	kg	1.5594 ₄	3.77	5.88		
	汽油	kg	1.5	9.12	13.68		
	白布	m	1	3.43	3.43		
	无光调和漆	kg	0.9984	12.86	12.84		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.8	12.86	10.29		
	钢垫板	kg	25	3.77	94.25		
	钢锯条	根	9.436	0.21	1.98		
	镀锌扁钢-60×6	kg	236	4.55	1073.8		
	焊锡丝	kg	0.6	42.88	25.73		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.12	51.45	6.17		
	电力复合脂	kg	0.35	17.15	6		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.7		
	槽钢	m	20.832	38.13	794.32		
	圆钢 φ5.5~9	kg	8.1542 ₄	3.42	27.89		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	1.984	3.57	7.08		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.7020 ₈	4.55	21.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	453013.7	--	

项目编码		030414001008		项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82	3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82			
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1775.37	517.82			
33.024工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									6950.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	27.4		--				
	材料费小计								--	27.4		--				

项目编码	030414008011	项目名称	母线系统调试			计量单位	段	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58	1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
综合人工工日		小计							1182.7 2	8.76	404.08	567.71	165.58
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2328.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030414002015	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4026.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码	030414009006	项目名称	避雷器调试	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32	645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	309.66	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1240.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	030414003006	项目名称	微机保护系统检查及调试	计量单位	台(套)	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823*0.4	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42	860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
综合人工工日		小计							860.16	6.37	210.86	412.88	120.42
7.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1610.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	6.37		--	
	材料费小计								--	6.37		--	

项目编码	030414010006	项目名称	电容器调试		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63	268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	129.02	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								534.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码		030414002016		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	258.05	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									929.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码		030414008012		项目名称		母线系统调试		计量单位		段		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16	322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
综合人工工日		小计							322.56	2.39	104.05	154.83	45.16		
2.88工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									628.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	2.39		--			
	材料费小计								--	2.39		--			

项目编码	030414011007	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1004.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							24273.02				
清单项目综合单价								24927.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#车间电源进线总配电柜						只	1	24152.91	24152.91			
	破布						kg	0.1	6	0.6			

铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	24315.04	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							23888.83				
清单项目综合单价									24543.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5#车间电源进线总配电柜						只	1	23768.72	23768.72			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23930.85	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							8150.97						
清单项目综合单价									8805.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	6#车间电源进线总配电柜						只	1	8030.86	8030.86					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11					
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22					
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25					

钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
其他材料费			—		—	
材料费小计			—	8192.99	—	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							8480.15				
清单项目综合单价								9134.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	7#车间电源进线总配电箱						只	1	8360.04	8360.04			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	8522.17		--		

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							7876.8				
清单项目综合单价									8531.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8#车间电源进线总配电柜						只	1	7756.69	7756.69			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7918.82		--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							8764.09				
清单项目综合单价								9418.5					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	9#车间电源进线总配电柜	只	1	8643.98	8643.98		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8806.11	--	

项目编码		030404017013		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							9651.38					
清单项目综合单价									10305.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	10#车间电源进线总配电柜						只	1	9531.27	9531.27				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9693.4	--	

项目编码		030404017171		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							48921.05						
清单项目综合单价									49575.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	就地电容补偿柜KLD-SVG-250-4L-400V 300kvar						只	1	48800.94	48800.94					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢 φ 5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48963.07	--	

项目编码		030404017074		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	116	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							5247.76					
清单项目综合单价									5902.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊机接头箱						只	1	5127.65	5127.65				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	5289.78	--	

项目编码		030404017075		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	116	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							4649.72					
清单项目综合单价									5304.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	多种电源箱						只	1	4529.61	4529.61				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4691.74		--		

项目编码	030404017136	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							5893.38				
清单项目综合单价									6226.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	起重机配电箱APX-q11/1^3						只	1	5893.38	5893.38			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5931.31		--	

项目编码		030404017139		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费							9131.99					
清单项目综合单价									9464.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	起重机配电箱APX-q10/1^3						只	1	9131.99	9131.99				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3616.59				
清单项目综合单价									3949.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	起重机配电箱APX-q9 IP55						只	1	3616.59	3616.59			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3654.52		--	

项目编码		030404017143		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12		
1.76工日		未计价材料费							5080.62						
清单项目综合单价									5413.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	起重机配电箱APX-q1						只	1	5080.62	5080.62					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5118.55	--	

项目编码		030404017142		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费							2740.84					
清单项目综合单价									3073.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	起重机电箱APX-q2						只	1	2740.84	2740.84				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费									--		--		
材料费小计									--		2778.77		--	

项目编码		030404017141		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费							5080.62					
清单项目综合单价									5413.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	起重机配电箱APX-q3、APX-q8						只	1	5080.62	5080.62				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5118.55		--		

项目编码		030404017140		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12		
1.76工日		未计价材料费							7429.28						
清单项目综合单价									7761.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	起重机配电箱APX-q4						只	1	7429.28	7429.28					
	破布						kg	0.1	6	0.6					

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7467.21	--	

项目编码		030404017145		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12		
1.76工日		未计价材料费							3217.31						
清单项目综合单价									3550.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	起重机配电箱APX-q5						只	1	3217.31	3217.31					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	3255.24		--		

项目编码		030404017144		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12		
1.76工日		未计价材料费							2527.89						
清单项目综合单价									2860.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	起重机配电箱APX-q6\APX-q7						只	1	2527.89	2527.89					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	2565.82		--		

项目编码		030404017146		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48	
1.38工日		未计价材料费							2388.58					
清单项目综合单价									2654.11					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费 明 细	悬臂起重机配电箱3KW*2	只	1	2388.58	2388.58		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2422.99	--	

项目编码		030404017147		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48		
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48		
1.38工日		未计价材料费							2997.26						
清单项目综合单价									3262.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	悬臂起重机配电箱3KW*3						只	1	2997.26	2997.26					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28					
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3					
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费									--			--		

	材料费小计	--	3031.67	--	

项目编码		030404017150		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04		
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3		
3.254工日		未计价材料费							13942.31						
清单项目综合单价									14596.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接三项不平衡自动补偿柜180Kvar, 响应时间<=20ms						只	1	13822.2	13822.2					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31					
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11					
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22					
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25					
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07					
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	13984.33		--			

项目编码	030404017151	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							10215.69				
清单项目综合单价									10870.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接三项不平衡自动补偿柜120Kvar, 响应时间<=20ms						只	1	10095.58	10095.58			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11			
	圆钢φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10257.71		--	

项目编码	030404017152	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							14760.39				
清单项目综合单价								15414.8					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	焊接三项不平衡自动补偿柜210Kvar, 响应时间≤20ms	只	1	14640.28	14640.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14802.41	--	

项目编码	030404017153	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							15292.76				
清单项目综合单价									15947.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接三项不平衡自动补偿柜240Kvar, 响应时间<=20ms						只	1	15172.65	15172.65			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15334.78	--	

项目编码		030404017154	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
综合人工工日		小计							344.92	42.02	67.4	151.77	48.3	
3.254工日		未计价材料费							14760.39					
清单项目综合单价									15414.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接三项不平衡自动补偿柜300Kvar, 响应时间<=20ms						只	1	14640.28	14640.28				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.8	18.02	14.44		7.93	2.52	50.46	40.43		22.2	7.06	
综合人工工日		小计							196.74	74.84		86.56	27.54	
1.856工日		未计价材料费							4488.8					
清单项目综合单价									4874.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	动力配电箱APX-fj4^5						只	1	4488.8	4488.8				
	破布						kg	0.38	6	2.28				
	铁砂布2#						张	3.6	0.86	3.1				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	2.8	1.89	5.29				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.764	17.15	30.25				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.7	1.17	0.82				
	其他材料费									--	-0.02		--	
	材料费小计									--	4563.64		--	

项目编码	030404017156	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2	18.02	14.44		7.93	2.52	36.04	28.88		15.86	5.04
综合人工工日		小计							182.32	63.29		80.22	25.52
1.72工日		未计价材料费							3561.58				
清单项目综合单价									3912.93				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	动力配电箱APX-fj6~7	只	1	3561.58	3561.58		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3624.87	--	

项目编码		030404017131		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05	
综合人工工日		小计							209.56	82.06		92.21	29.33	
1.977工日		未计价材料费							5734.55					
清单项目综合单价									6147.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	双电源动力配电箱APX-tf1						只	1	5734.55	5734.55				
	破布						kg	0.43	6	2.58				
	铁砂布2#						张	4.1	0.86	3.53				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	5816.61	--	

项目编码		030404017157		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05	
综合人工工日		小计							193.35	69.06		85.07	27.07	
1.824工日		未计价材料费							5734.55					
清单项目综合单价									6109.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	双电源动力配电箱APX-tf1						只	1	5734.55	5734.55				
	破布						kg	0.34	6	2.04				
	铁砂布2#						张	3.2	0.86	2.75				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7				

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	5803.61	--	

项目编码		030404017120		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05	
综合人工工日		小计							189.53	69.07		83.39	26.53	
1.788工日		未计价材料费							6600.55					
清单项目综合单价									6969.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱1ALX						只	1	6600.55	6600.55				
	破布						kg	0.34	6	2.04				
	铁砂布2#						张	3.2	0.86	2.75				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	6669.62		--	

项目编码	030404017158	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3	18.02	14.44		7.93	2.52	54.06	43.32		23.79	7.56
综合人工工日		小计							200.34	77.73		88.15	28.04
1.89工日		未计价材料费							5222.59				
清单项目综合单价									5616.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱1ALX/1						只	1	5222.59	5222.59			
	破布						kg	0.4	6	2.4			
	铁砂布2#						张	3.8	0.86	3.27			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	3	1.89	5.67			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.89	17.15	32.41			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.75	1.17	0.88			
	其他材料费								--	-0.02	--		
	材料费小计								--	5300.32	--		

项目编码		030404017159		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83	
综合人工工日		小计							216.56	90.73		95.29	30.31	
2.043工日		未计价材料费							5579.28					
清单项目综合单价									6012.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱1ALX/2						只	1	5579.28	5579.28				
	破布						kg	0.49	6	2.94				
	铁砂布2#						张	4.7	0.86	4.04				

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5670.01	--	

项目编码		030404017112	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.8	18.02	14.44		7.93	2.52	86.5	69.31		38.06	12.1
综合人工工日		小计							431.42	111.33	67.4	189.83	60.4
4.07工日		未计价材料费							7607.95				
清单项目综合单价									8468.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱2ALX						只	1	7487.84	7487.84			
	破布						kg	0.58	6	3.48			
	铁砂布2#						张	5.8	0.86	4.99			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.15	38.13	120.11		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	7719.28	--	

项目编码		030404017160		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.8	18.02	14.44		7.93	2.52	86.5	69.31		38.06	12.1	
综合人工工日		小计							431.42	111.33	67.4	189.83	60.4	
4.07工日		未计价材料费							8674.47					
清单项目综合单价									9534.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱3ALX						只	1	8554.36	8554.36				
	破布						kg	0.58	6	3.48				
	铁砂布2#						张	5.8	0.86	4.99				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				

	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	8785.8	--	

项目编码		030404017161		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.93	2.52	59.47	47.65		26.17	8.32	
综合人工工日		小计							205.75	82.06		90.53	28.8	
1.941工日		未计价材料费							6342.35					
清单项目综合单价									6749.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱3ALX/1						只	1	6342.35	6342.35				
	破布						kg	0.43	6	2.58				
	铁砂布2#						张	4.1	0.86	3.53				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	3.3	1.89	6.24				
	黄漆布带20mm×40m						卷	2.079	17.15	35.65				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.825	1.17	0.97				
	其他材料费									--	-0.03		--	
	材料费小计									--	6424.41		--	

项目编码		030404017162		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05		
综合人工工日		小计							189.53	69.07		83.39	26.53		
1.788工日		未计价材料费							8754						
清单项目综合单价									9122.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	照明配电箱4ALX						只	1	8754	8754					
	破布						kg	0.34	6	2.04					
	铁砂布2#						张	3.2	0.86	2.75					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28					
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3					
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54					
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93					
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7					
	其他材料费									--	-0.01		--		
	材料费小计									--	8823.07		--		

项目编码		030404017163		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.93	2.52	59.47	47.65		26.17	8.32	
综合人工工日		小计							205.75	82.06		90.53	28.8	
1.941工日		未计价材料费							5998.97					

清单项目综合单价				6406.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱4ALX/1	只	1	5998.97	5998.97		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	6081.03	--	

项目编码	030404017164	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83
综合人工工日		小计							216.56	90.73		95.29	30.31
2.043工日		未计价材料费							6245.63				
清单项目综合单价								6678.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱4ALX/2						只	1	6245.63	6245.63			
	破布						kg	0.49	6	2.94			
	铁砂布2#						张	4.7	0.86	4.04			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	6336.36	--	

项目编码		030404017165		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.8	18.02	14.44		7.93	2.52	86.5	69.31		38.06	12.1	
综合人工工日		小计							431.42	111.33	67.4	189.83	60.4	
4.07工日		未计价材料费							9369.22					
清单项目综合单价									10229.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱5ALX						只	1	9249.11	9249.11				
	破布						kg	0.58	6	3.48				
	铁砂布2#						张	5.8	0.86	4.99				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				

	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	9480.55	--	

项目编码		030404017166		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	294.68	32.11	63.89	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.8	18.02	14.44		7.93	2.52	86.5	69.31		38.06	12.1	
综合人工工日		小计							431.42	111.33	67.4	189.83	60.4	
4.07工日		未计价材料费							8297.37					
清单项目综合单价									9157.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱6ALX						只	1	8177.26	8177.26				
	破布						kg	0.58	6	3.48				
	铁砂布2#						张	5.8	0.86	4.99				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31				
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#						m	3.15	38.13	120.11				
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.233	3.42	4.22				
	钢锯条						根	1.2	0.21	0.25				
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24				

	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	8408.7	--	

项目编码		030404017167		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.93	2.52	59.47	47.65		26.17	8.32	
综合人工工日		小计							205.75	82.06		90.53	28.8	
1.941工日		未计价材料费							7975.85					
清单项目综合单价									8382.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱6ALX/1						只	1	7975.85	7975.85				
	破布						kg	0.43	6	2.58				
	铁砂布2#						张	4.1	0.86	3.53				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	3.3	1.89	6.24				
	黄漆布带20mm×40m						卷	2.079	17.15	35.65				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.825	1.17	0.97				
	其他材料费									--	-0.03		--	
	材料费小计									--	8057.91		--	

项目编码	030404017168	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54	
综合人工工日		小计							178.72	60.4		78.63	25.02	
1.686工日		未计价材料费							5713.26					
清单项目综合单价									6056.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱1EALX						只	1	5713.26	5713.26				
	破布						kg	0.28	6	1.68				
	铁砂布2#						张	2.6	0.86	2.24				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.134	17.15	19.45				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53				
	其他材料费									--	-0.02		--	
	材料费小计									--	5773.66		--	

项目编码	030404017169	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							178.72	60.4		78.63	25.02
1.686工日		未计价材料费							5892.49				
清单项目综合单价								6235.26					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	照明配电箱2EALX	只	1	5892.49	5892.49		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5952.89	--	

项目编码		030404017170	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
综合人工工日		小计							173.31	56.07		76.26	24.26
1.635工日		未计价材料费							5892.49				
清单项目综合单价									6222.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱3EALX						只	1	5892.49	5892.49			
	破布						kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#						张	2.3	0.86	1.98			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5948.56	--	

项目编码		030403007001	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.51		60.63	19.29	137.8	29.51		60.63	19.29
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.5	90.95			40.02	12.73	45.48			20.01	6.37
综合人工工日		小计							183.28	29.51		80.64	25.66
1.3工日		未计价材料费							4014.99				
清单项目综合单价									4334.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线始端箱2000A/4P 内附6只2000/5A CT						台	0.5	8029.97	4014.99			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	2.1	0.21	0.44			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4044.5		--	

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.51		60.63	19.29	137.8	29.51		60.63	19.29

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	90.95			40.02	12.73	45.48			20.01	6.37
综合人工工日		小计							183.28	29.51		80.64	25.66
1.3工日		未计价材料费							4525.18				
清单项目综合单价									4844.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线始端箱1600A/4P 内附6只2000/5A CT						台	0.625	7240.28	4525.18			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	2.1	0.21	0.44			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4554.69		--	

项目编码		030403007004	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.51		60.63	19.29	137.8	29.51		60.63	19.29
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.142857	318.32			140.06	44.56	45.47			20.01	6.37
综合人工工日		小计							183.27	29.51		80.64	25.66
1.3工日		未计价材料费							4720.38				
清单项目综合单价									5039.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线始端箱1250A/4P 内附6只1500/5A CT						台	0.8	5900.48	4720.38			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	2.1	0.21	0.44			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4749.89	--	

项目编码		030403007002	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	115	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		48.51	15.43	110.24	29.39		48.51	15.43
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008696	4183.61			1840.79	585.71	36.38			16.01	5.09
综合人工工日		小计							146.62	29.39		64.52	20.52
1.04工日		未计价材料费							2794.96				
清单项目综合单价									3056.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱630A/3P						台	1	2794.96	2794.96			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2824.35		--	

项目编码		030403007005		项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		48.51	15.43	110.24	29.39		48.51	15.43	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	72.76			32.01	10.19	36.38			16.01	5.1	
综合人工工日		小计							146.62	29.39		64.52	20.53	
1.04工日		未计价材料费							3250					

清单项目综合单价				3511.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱500A/3P	台	1	3250	3250		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.39	--	

项目编码		030403007006	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		48.51	15.43	110.24	29.39		48.51	15.43
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.2	181.9			80.04	25.47	36.38			16.01	5.09
综合人工工日		小计							146.62	29.39		64.52	20.52
1.04工日		未计价材料费							1907.67				
清单项目综合单价									2168.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱400A/3P						台	1	1907.67	1907.67			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1937.06		--	

项目编码	030403007007	项目名称	始端箱、分线箱		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		48.51	15.43	110.24	29.39		48.51	15.43
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	36.38			16.01	5.09	36.38			16.01	5.09
综合人工工日		小计							146.62	29.39		64.52	20.52
1.04工日		未计价材料费							2559.58				
清单项目综合单价									2820.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱350A/3P						台	1	2559.58	2559.58			
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2588.97		--	

项目编码		030403007008		项目名称		始端箱、分线箱		计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-204	分线箱 电流315A以下	台	1	97.52	28.56		42.91	13.65	97.52	28.56		42.91	13.65
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0625	514.91			226.56	72.09	32.18			14.16	4.51
综合人工工日		小计							129.7	28.56		57.07	18.16
0.92工日		未计价材料费							1783.45				
清单项目综合单价									2016.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱315A/3P						台	1	1783.45	1783.45			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			

	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1812.01	--	

项目编码		030403007009		项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-204	分线箱 电流315A以下	台	1	97.52	28.56		42.91	13.65	97.52	28.56		42.91	13.65	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.5	64.36			28.32	9.01	32.18			14.16	4.51	
综合人工工日		小计							129.7	28.56		57.07	18.16	
0.92工日		未计价材料费							1375.3					
清单项目综合单价									1608.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	母线插接箱225A/3P						台	1	1375.3	1375.3				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	钢锯条						根	1.05	0.21	0.22				
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75				
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1403.86		--		

项目编码		030403007016		项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.56		28.45	9.05	64.66	28.56		28.45	9.05		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1478.56	--	

项目编码		030403007017	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.56		28.45	9.05	64.66	28.56		28.45	9.05
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	42.68			18.78	5.98	21.34			9.39	2.99
综合人工工日		小计							86	28.56		37.84	12.04
0.61工日		未计价材料费							1550				
清单项目综合单价									1714.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱160A/3P						台	1	1550	1550			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.05	0.21	0.22			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1578.56		--	

项目编码		030403007012		项目名称		始端箱、分线箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.56		28.45	9.05	64.66	28.56		28.45	9.05
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	42.68			18.78	5.98	21.34			9.39	2.99
综合人工工日		小计							86	28.56		37.84	12.04
0.61工日		未计价材料费							1150				
清单项目综合单价									1314.44				

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱80A/3P	台	1	1150	1150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1178.56	--	

项目编码		030403007013	项目名称		始端箱、分线箱			计量单位		台	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.56		28.45	9.05	64.66	28.56		28.45	9.05
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.142857	149.36			65.72	20.91	21.34			9.39	2.99
综合人工工日		小计							86	28.56		37.84	12.04
0.61工日		未计价材料费							1150				
清单项目综合单价									1314.44				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱63A/3P						台	1	1150	1150			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.05	0.21	0.22			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1178.56		--	

项目编码	030403007015	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	24
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-203	分线箱 电流100A以下	台	1	64.66	28.56		28.45	9.05	64.66	28.56		28.45	9.05
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041667	512.11			225.33	71.7	21.34			9.39	2.99
综合人工工日		小计							86	28.56		37.84	12.04
0.61工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1014.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线插接箱40A/3P						台	1	850	850			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	钢锯条						根	1.05	0.21	0.22			
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	878.56		--	

项目编码		030403006001		项目名称		低压封闭式插接母线槽			计量单位		m	工程量		324.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	251.86	80.14	57.24	23.14	10.94	25.19	8.01		
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003083	6127.66			2696.17	857.87	18.89			8.31	2.64		
综合人工工日		小计							76.13	23.14	10.94	33.5	10.65		
0.54工日		未计价材料费							3026.26						
清单项目综合单价									3180.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金外壳密集式母线槽2000A/4P 铜						m	1.023	2958.22	3026.26					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.22	3.77	0.83					

	汽油	kg	0.052	9.12	0.47		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.045	8.66	0.39		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.015	17.15	0.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1	4.55	9.56		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3049.4	--	

项目编码		030403006004	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m	工程量	303.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	251.86	80.14	57.24	23.14	10.94	25.19	8.01	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003295	5732.87			2522.46	802.6	18.89			8.31	2.64	
综合人工工日		小计							76.13	23.14	10.94	33.5	10.65	
0.54工日		未计价材料费							2391.78					
清单项目综合单价									2546.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金外壳密集式母线槽1600A/4P 铜						m	1.023	2338.01	2391.78				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.22	3.77	0.83				
	汽油						kg	0.052	9.12	0.47				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.03	5.15	0.15				
	无光调和漆						kg	0.025	12.86	0.32				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.045	8.66	0.39				
	铜接线端子DT-35mm2						个	0.812	4.78	3.88				
	电力复合脂						kg	0.015	17.15	0.26				
	镀锌扁钢-40×4						kg	2.1	4.55	9.56				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.244	25.12	6.13				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.81	0.69	0.56				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2414.92	--	

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	1005.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-200	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流1250A以下	10m	0.1	381.6	186.67	102.36	167.9	53.42	38.16	18.67	10.24	16.79	5.34
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000995	12661.56			5571.09	1772.62	12.6			5.54	1.76
综合人工工日		小计							50.76	18.67	10.24	22.33	7.1
0.36工日		未计价材料费							1711.92				
清单项目综合单价								1821.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金外壳密集式母线槽1250A/4P 铜						m	1.023	1673.43	1711.92			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	铁砂布2#						张	0.25	0.86	0.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2	3.77	0.75			
	汽油						kg	0.052	9.12	0.47			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.03	5.15	0.15			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.035	8.66	0.3			
	铜接线端子DT-35mm2						个	0.812	4.78	3.88			
	电力复合脂						kg	0.015	17.15	0.26			
	镀锌扁钢-40×4						kg	1.2	4.55	5.46			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.244	25.12	6.13			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.81	0.69	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1730.59		--	

项目编码	030414008013	项目名称	低压封闭式插接母线槽母线系统调试			计量单位	段	工程量	11				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	322.56	2.39	104.05	141.93	45.16	322.56	2.39	104.05	141.93	45.16

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.090909	1170.89			515.19	163.92	106.44			46.84	14.9
综合人工工日		小计							429	2.39	104.05	188.77	60.06
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									784.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码		030411003024	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	923		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.27	68.09	21.67	15.48	6.33	0.43	6.81	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001083	4713.84			2074.09	659.94	5.11			2.25	0.71
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.43	9.06	2.88
0.146工日		未计价材料费							15.16				
清单项目综合单价									54.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属线槽60*40						m	1.005	15.08	15.16			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	21.49		--	

项目编码	030411003025	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	543
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0018 42	4311.6 7			1897.1 3	603.63	7.94			3.49	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	14.08	4.48
0.227工日		未计价材料费							55.74				
清单项目综合单价									113.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）200*100						m	1.005	55.46	55.74			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.01	11.58	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.09	0.76	0.07			
	其他材料费						—			0.24		—	
	材料费小计						—			62.2		—	

项目编码		030411003009	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	456		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.12	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0021 93	3620.8 5			1593.1 7	506.92	7.94			3.49	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	14.08	4.48
0.227工日		未计价材料费							72.23				
清单项目综合单价									130.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）300*100						m	1.005	71.87	72.23			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.01	11.58	0.12			

	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	78.69	--	

项目编码		030411003008	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	567		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	16.06	168.84	53.72	38.37	6.64	1.61	16.88	5.37
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001764	7179.78			3159.1	1005.17	12.67			5.57	1.77
综合人工工日		小计							51.04	6.64	1.61	22.45	7.14
0.362工日		未计价材料费							105.22				
清单项目综合单价									194.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式桥架(带盖板)400*150						m	1.005	104.7	105.22			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.02	11.58	0.23			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.131	0.76	0.1			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	111.86		--	

项目编码	030411003027	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	819						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1322	钢制托盘式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.07	225.74	71.83	51.3	6.85	2.91	22.57	7.18
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0012 21	13865. 93			6101.0 1	1941.2 3	16.93			7.45	2.37
综合人工工日		小计							68.23	6.85	2.91	30.02	9.55
0.484工日		未计价材料费							123.95				
清单项目综合单价									241.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）600*150						m	1.005	123.33	123.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.013	3.77	0.05			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.02	11.58	0.23			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.22	7.62	1.68			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.18	0.76	0.14			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	130.8		--	

项目编码		030411003030	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	59.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.07	225.74	71.83	51.3	6.85	2.91	22.57	7.18
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0167 22	1012.4 3			445.47	141.74	16.93			7.45	2.37
综合人工工日		小计							68.23	6.85	2.91	30.02	9.55
0.484工日		未计价材料费							131.98				
清单项目综合单价									249.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	托盘式桥架（带盖板）600*200						m	1.005	131.32	131.98			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.013	3.77	0.05			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000166	20691			9104.04	2896.74	3.43			1.51	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	6.1	1.93
0.0982工日		未计价材料费							3.89				
清单项目综合单价									27.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ10~14						kg	0.08	3.28	0.26			
	角钢						kg	0.75	3.72	2.79			
	扁钢-30×4~50×5						kg	0.22	3.8	0.84			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.02		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	424		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1086	钢结构支架配管 紧定式镀锌电线管 公称直径20mm以内	100m	0.01	570.28	69.18		250.92	79.84	5.7	0.69		2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	0.69		2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费							5.57				

清单项目综合单价				15.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.1681	0.15	0.18		
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50	十个	0.236	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码		030411001066	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	112		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.26		251.86	80.14	5.72	1.03		2.52	0.8
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.008929	211.56			93.09	29.62	1.89			0.83	0.26
综合人工工日		小计							7.61	1.03		3.35	1.06
0.054工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									18.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	管卡(紧定管用)DN20						个	1.2978	0.15	0.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2621	0.27	0.07			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.28556	0.86	0.25			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0155	2.57	0.04			
	电力复合脂						kg	0.0009	17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.6		--	

项目编码		030411001028	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	11228.8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	448.68	142.76	10.2	2.55	0.16	4.49	1.43	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000089	37785.77			16625.74	5290.01	3.36			1.48	0.47	
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.97	1.9	
0.0962工日		未计价材料费							8.51					
清单项目综合单价									32.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.26	8.51				
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14				
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02				
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3				
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04				
	厚漆						kg	0.0071	8.58	0.06				
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0166	2.57	0.04				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	11.06		--	

项目编码		030411001029		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		225	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.004444	872.05			383.7	122.09	3.88			1.71	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18
0.1108工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价									40.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 Φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05			
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38			
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06			
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09			
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06			
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15			
	冲击钻头 Φ6～12						根	0.0115	2.57	0.03			
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	15.12		--	

项目编码		030411001030	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	243		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	548.95	174.67	12.48	2.96	0.24	5.49	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004115	1000.47			440.21	140.07	4.12			1.81	0.58

综合人工工日		小计		16.6	2.96	0.24	7.3	2.33
0.1177工日		未计价材料费		16.32				
清单项目综合单价				45.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌钢管DN32		m	1.03	15.84	16.32		
	镀锌电线管接头 φ32×6		个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32		个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5～9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油		kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆		kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油		kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6～12		根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆		kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费				--	0.11	--	
	材料费小计				--	19.28	--	

项目编码		030411001031		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		858	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	673.02	214.14	15.3	3.79	0.33	6.73	2.14		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001166	4330.85			1905.57	606.32	5.05			2.22	0.71		
综合人工工日		小计							20.35	3.79	0.33	8.95	2.85		
0.1443工日		未计价材料费							19.98						
清单项目综合单价									56.25						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN40						m	1.03	19.4	19.98					

细	镀锌电线管接头 $\phi 40 \times 7$	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母 3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口 (钢管用) dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡 DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉 $M4 \times 65$	十个	0.0686 ₄	0.27	0.02		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条 J422 $\phi 3.2$	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	23.77	--	

项目编码		030411001032	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	714.52	227.35	16.24	5.14	0.33	7.15	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费, 取人工费的33%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.012987	412.64			181.56	57.77	5.36			2.36	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	9.51	3.02
0.1532工日		未计价材料费							25.4				
清单项目综合单价									65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50						m	1.03	24.66	25.4			
	镀锌电线管接头 φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64			

	自攻螺钉M4×65	十个	0.0686 ₄	0.27	0.02		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.54	--	

项目编码		030411001033	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	381	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	1063.86	338.5	24.18	4.97	0.46	10.64	3.39
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002625	3039.98			1337.59	425.6	7.98			3.51	1.12
综合人工工日		小计							32.16	4.97	0.46	14.15	4.51
0.2281工日		未计价材料费							33.04				
清单项目综合单价									89.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70						m	1.03	32.08	33.04			
	镀锌电线管接头 φ70×8						个	0.1545	3.98	0.61			
	镀锌锁紧螺母3×70						个	0.1545	1.47	0.23			
	塑料护口(钢管用) dn70						个	0.1545	0.61	0.09			
	镀锌管卡DN70						个	0.515	3.39	1.75			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.01	--	

项目编码		030411001043	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	466		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1490.15	474.14	33.87	5.63	0.48	14.9	4.74
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002146	5208.07			2291.55	729.13	11.18			4.92	1.56
综合人工工日		小计							45.05	5.63	0.48	19.82	6.3
0.3195工日		未计价材料费							41.56				
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80						m	1.03	40.35	41.56			
	镀锌电线管接头 φ80×8						个	0.1545	4.74	0.73			
	镀锌锁紧螺母3×80						个	0.1545	1.78	0.28			
	塑料护口(钢管用) dn80						个	0.1545	0.65	0.1			
	镀锌管卡DN80						个	0.515	3.88	2			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0844	12.86	1.09			
	溶剂汽油						kg	0.0216	7.89	0.17			
	厚漆						kg	0.0238	8.58	0.2			
	清油						kg	0.0109	13.72	0.15			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0068	2.57	0.02			
	沥青清漆						kg	0.01	6	0.06			
	膨胀螺栓M6						套	1.02	0.43	0.44			

	其他材料费	--	0.15	--	
	材料费小计	--	47.19	--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	3945				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1582.5	503.52	35.97	8.28	0.48	15.83	5.04
4-F2	第四册 施工超高增加费, 取人工费的33%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.000253	46822.08			20601.72	6555.09	11.85			5.21	1.66
综合人工工日		小计							47.82	8.28	0.48	21.04	6.7
0.3393工日		未计价材料费							54.06				
清单项目综合单价									138.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100						m	1.03	52.49	54.06			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌管卡DN100						个	0.515	6.5	3.35			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1088	12.86	1.4			
	溶剂汽油						kg	0.0266	7.89	0.21			
	厚漆						kg	0.0306	8.58	0.26			
	清油						kg	0.0141	13.72	0.19			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0068	2.57	0.02			
	沥青清漆						kg	0.0128	6	0.08			
	膨胀螺栓M6						套	1.02	0.43	0.44			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	62.34		--	

项目编码	030411001036	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1253
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96	
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96	
0.0648工日		未计价材料费							8.51					
清单项目综合单价									20.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.26	8.51				
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02				
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12				
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12				
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2				
	水						m3	0.00054	4.57					
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	9.36		--	

项目编码		030411001037	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	836		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价								27.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			

	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.13	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	147.71	1785.85	568.22	40.59	4.48	1.48	17.86	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.48	17.86	5.68
0.3829工日		未计价材料费							88.99				
清单项目综合单价								159.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150						m	1.03	86.4	88.99			
	镀锌电线管接头 φ 150×10						个	0.0824	14.11	1.16			
	圆钢 φ 5.5～9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0736	12.86	0.95			
	溶剂汽油						kg	0.0184	7.89	0.15			
	沥青清漆						kg	0.0186	6	0.11			
	金刚石锯片 φ 114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24			
	水泥32.5级						kg	2.2264	0.27	0.6			
	中砂						t	0.014168	67.39	0.95			

	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	93.47	--	

项目编码		030408006034		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	680	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		50.37	16.03	114.48	195.88		50.37	16.03	
综合人工工日		小计							114.48	195.88		50.37	16.03	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									376.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.96	6	5.76				
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.048	51.45	2.47				
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.2	12.43	14.92				
	铝接线端子185mm2						个	4.512	4.72	21.3				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	8.4	1.17	9.83				
	其他材料费									--	3.81		--	
材料费小计									--	195.88		--		

项目编码	030408006035	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	106					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		38.62	12.29	87.77	130.61		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布					kg	0.6	6	3.6				
	汽油					kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80					个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2					个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2					个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m					kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套					副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝					kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂					kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.96	12.43	11.93				
	铝接线端子95mm2					个	4.512	2.57	11.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	6	1.17	7.02				
	其他材料费							--	2.42		--		
	材料费小计							--	130.61		--		

项目编码		030408006036	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		23.5	7.48	53.42	76.24		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.36	6	2.16			
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14			

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码		030408006044		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	264	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	24.38	70.81		10.73	3.41	7.31	21.24		3.22	1.02	
综合人工工日		小计							7.31	21.24		3.22	1.02	
0.069工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									32.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.09	6	0.54				
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26				
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37				
	铜接线端子DT-16mm2						个	3.045	3.33	10.14				
	黑胶布						卷	0.033	1.72	0.06				
	塑料软管dn9						m	3	2.36	7.08				
	焊锡丝						kg	0.03	42.88	1.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.003	51.45	0.15				
	电力复合脂						kg	0.003	17.15	0.05				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.018	17.15	0.31				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	21.24		--		

项目编码	030408006045	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-881	控制电缆头制作、安装 终端头 37芯以下	个	1	119.78	78.62		52.7	16.77	119.78	78.62		52.7	16.77
综合人工工日		小计							119.78	78.62		52.7	16.77
1.13工日		未计价材料费							10.25				
清单项目综合单价									278.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 37芯以下						个	1.05	9.76	10.25			
	破布						kg	0.4	6	2.4			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.14	58.91	8.25			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.02	3.33	3.4			
	端子号牌						个	32	0.59	18.88			
	塑料软管						kg	0.57	15.78	8.99			
	塑料带20mm×40m						kg	0.1	2.14	0.21			
	焊锡丝						kg	0.19	42.88	8.15			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.8	12.43	9.94			
	尼龙扎带L=100~150						根	15	0.14	2.1			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	3.1	1.1	3.41			
	套管KT2型						个	1.05	4.29	4.5			
	固定卡子1.5×32						个	1.03	2.7	2.78			
	其他材料费						—			1.73		—	
	材料费小计						—			88.87		—	

项目编码		030408001052	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	4438.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	828.33	263.56	18.83	4.64	3.52	8.28	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00025	27573.21			12132.21	3860.25	6.2			2.73	0.87
综合人工工日		小计							25.03	4.64	3.52	11.01	3.51
0.1776工日		未计价材料费							779.07				
清单项目综合单价									826.78				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	铜芯电缆ZB-YJV-3*240+2*120	m	1.01	771.36	779.07		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	783.71	--	

项目编码		030408001053	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	6468		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	828.33	263.56	18.83	4.64	3.52	8.28	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000155	40182.11			17680.13	5625.5	6.23			2.74	0.87
综合人工工日		小计							25.06	4.64	3.52	11.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费							600.52				
清单项目综合单价									648.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95						m	1.01	594.57	600.52			
	破布						kg	0.0104	6	0.06			
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			

	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	605.16	--	

项目编码		030408001055	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	2193	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000456	9665.6			4252.86	1353.18	4.41			1.94	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49	
0.126工日		未计价材料费							396.1					
清单项目综合单价									428.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*120+2*70						m	1.01	392.18	396.1				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.00182	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.1		--	
	材料费小计									--	399.51		--	

项目编码	030408001056	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	767					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0013 04	3380.5 4			1487.4 4	473.28	4.41			1.94	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49
0.126工日		未计价材料费							303.98				
清单项目综合单价									336.15				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+2*50					m	1.01	300.97	303.98				
	破布					kg	0.0078	6	0.05				
	汽油					kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌					个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35					个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆					kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10					套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50					套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm					根	0.0018 2	6.86	0.01				
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	307.39		--	

项目编码		030408001057	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	54.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.018349	240.21			105.69	33.63	4.41			1.94	0.62	
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.82	2.49	
0.126工日		未计价材料费							222.25					
清单项目综合单价									254.42					

	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 ₂	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	194.29	--	

项目编码		030408001299	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量		702
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87	
0.126工日		未计价材料费							195.36					
清单项目综合单价									220.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*70+1*35						m	1.01	193.43	195.36				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0018 2	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.1		--	
	材料费小计									--	198.77		--	

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04	
4-F2	第四册 施工超 高增加费,取人 工费的33%,其中 人工100%,材料 0%,机械0%。	项	0.0222 22	110.03			48.41	15.4	2.45			1.08	0.34	
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.34	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							82.06					
清单项目综合单价									99.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*35+2*16						m	1.01	81.25	82.06				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	84.16		--	

项目编码		030408001281	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	124		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008065	303.19			133.4	42.45	2.45			1.08	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.34	1.38
0.0699工日		未计价材料费							118.38				

清单项目综合单价				136.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*35+1*16	m	1.01	117.21	118.38		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	120.48	--	

项目编码		030408001060	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	72.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费, 取人工费的33%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.0138 35	176.73			77.76	24.74	2.45			1.08	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.34	1.38
0.0699工日		未计价材料费							88.61				
清单项目综合单价								106.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*25+1*16						m	1.01	87.73	88.61			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	90.71	--	

项目编码		030408001062	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	36.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.7	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.027093	90.25			39.71	12.64	2.45			1.08	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	4.34	1.38
0.0699工日		未计价材料费							82.06				
清单项目综合单价									99.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*25+2*16						m	1.01	81.25	82.06			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	

	材料费小计	--	84.16	--	

项目编码		030408001272	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	531	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.68	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001883	778.27			342.44	108.96	1.47			0.64	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.59	0.83
0.0419工日		未计价材料费							63.67				
清单项目综合单价									73.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16						m	1.01	63.04	63.67			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	64.14		--	

项目编码	030408001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1332						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000751	1905.67			838.49	266.79	1.43			0.63	0.2
综合人工工日		小计							5.77	0.45	0.12	2.54	0.81

0.0409工日		未计价材料费			43.64				
清单项目综合单价					53.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10			m	1.01	43.21	43.64		
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	44.09	--	

项目编码		030408001285		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		661	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61		
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61		
0.0409工日		未计价材料费							43.64						
清单项目综合单价									51.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电缆ZBN-YJV-5*10						m	1.01	43.21	43.64					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	44.09		--			

项目编码		030408001297	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	63.7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	270.73	637.1	202.71	14.48	3.57	2.71	6.37	2.03	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015699	304.38			133.93	42.61	4.78			2.1	0.67	
综合人工工日		小计							19.26	3.57	2.71	8.47	2.7	
0.1366工日		未计价材料费							608.94					
清单项目综合单价									645.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*240+1*120						m	1.01	602.91	608.94				
	破布						kg	0.008	6	0.05				
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61				
	其他材料费									--	0.11		--	
	材料费小计									--	612.51		--	

项目编码		030408001289	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	198		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	270.73	637.1	202.71	14.48	3.57	2.71	6.37	2.03
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.005051	946.1			416.28	132.45	4.78			2.1	0.67

综合人工工日		小计		19.26	3.57	2.71	8.47	2.7
0.1366工日		未计价材料费		493.61				
清单项目综合单价				530.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+1*95		m	1.01	488.72	493.61		
	破布		kg	0.008	6	0.05		
	汽油		kg	0.0104	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌		个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100		个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆		kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级		kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100		套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费				--	0.11	--	
	材料费小计				--	497.18	--	

项目编码		030408001290	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	286		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	451.94	143.8	10.27	2.62	0.53	4.52	1.44
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003497	969.41			426.54	135.72	3.39			1.49	0.47
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.53	6.01	1.91
0.0969工日		未计价材料费							300.21				
清单项目综合单价								324.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*120+1*70						m	1.01	297.24	300.21			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29			

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	302.83	--	

项目编码		030408001291	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	451.94	143.8	10.27	2.62	0.53	4.52	1.44
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0227	149.14			65.62	20.88	3.39			1.49	0.47
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.53	6.01	1.91
0.0969工日		未计价材料费							242.77				
清单项目综合单价									267.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*95+1*50						m	1.01	240.37	242.77			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13			
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1			
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.06		--	

	材料费小计	--	245.39	--	

项目编码		030408001292	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	56		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.53	451.94	143.8	10.27	2.62	0.53	4.52	1.44	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017857	189.82			83.52	26.57	3.39			1.49	0.47	
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.53	6.01	1.91	
0.0969工日		未计价材料费							180.93					
清单项目综合单价									205.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*70+1*35						m	1.01	179.14	180.93				
	破布						kg	0.006	6	0.04				
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13				
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1				
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.06		--	
	材料费小计									--	183.55		--	

项目编码	030408001296	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.78	250.92	79.84	5.7	1.61	0.08	2.51	0.8

4-F2	第四册 施工超高增加费, 取人工费的33%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.0113 64	165.61				72.87	23.19	1.88			0.83	0.26	
综合人工工日		小计								7.58	1.61	0.08	3.34	1.06	
0.0538工日		未计价材料费								70.62					
清单项目综合单价										84.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*25+1*16							m	1.01	69.92	70.62				
	破布							kg	0.005	6	0.03				
	汽油							kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0032	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.234	1.46	0.34				
	标志牌							个	0.06	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0102	8.58	0.09				
	沥青绝缘漆							kg	0.001	15.44	0.02				
	硬酯酸一级							kg	0.0005	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫							套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2							m2	0.0007	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10							套	0.162	0.69	0.11				
	电缆吊挂3×50							套	0.0711	8.45	0.6				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm							根	0.0016	6.86	0.01				
	其他材料费										--	0.03		--	
	材料费小计										--	72.23		--	

项目编码		030408001071		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		2279	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.75	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28		
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000439	1522.64			669.96	213.17	0.67			0.29	0.09		
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.18	0.37		
0.0191工日		未计价材料费							7.08						
清单项目综合单价									11.75						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*2.5						m	1.01	7.01	7.08					

细	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
材料费小计			--	7.42	--		

项目编码		030408001298		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	2379	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.75	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00042	1589.45			699.36	222.52	0.67			0.29	0.09	
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.18	0.37	
0.0191工日		未计价材料费							6.9					
清单项目综合单价									11.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-3*2.5						m	1.01	6.83	6.9				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	7.24		--		

项目编码		030408001012	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	1923		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	73.69	23.45	1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00052	1062.81			467.64	148.79	0.55			0.24	0.08
综合人工工日		小计							2.22	0.34	0.09	0.98	0.31
0.0158工日		未计价材料费							8.24				
清单项目综合单价									12.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*2.5						m	1.01	8.16	8.24			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.58		--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	869					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							10.35				
清单项目综合单价								16.35					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-803	一般电缆 电缆 37芯以下	100m	0.01	509.86	75.72	7.57	224.34	71.38	5.1	0.76	0.08	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.1	0.76	0.08	2.24	0.71
0.0481工日		未计价材料费							43.68				
清单项目综合单价									52.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	控制电缆37芯以下ZB-KYJV-37*1.5						m	1.015	43.03	43.68			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0004	5.15				
	破布						kg	0.004	6	0.02			
	汽油						kg	0.009	9.12	0.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0035	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.011	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	44.44		--	

项目编码		030411004038		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	4112.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.59					
清单项目综合单价									4.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.74		--		

项目编码		030411004004	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	50998.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00002	13736.33			6043.99	1923.09	0.27			0.12	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.48	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.74		--	

项目编码		030411004008	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	479.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		34.98	11.13	0.8	0.13		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.47				
清单项目综合单价								2.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5						m	1.16	1.27	1.47			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			

	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费				--	-0.02	--	
材料费小计				--	1.6	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3987.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.33				
清单项目综合单价								3.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.01	2.33			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.48		--	

项目编码		030411004005	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	5460.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000183	1470.83			647.17	205.92	0.27			0.12	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.48	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.33				

清单项目综合单价				4.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5	m	1.16	2.01	2.33		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		131.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11		
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11		
0.0077工日		未计价材料费												2.59	
清单项目综合单价									4.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ZBN-BV-2.5						m	1.16	2.23	2.59					
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	2.74		--			

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1444.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1388	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面10mm2以 内	100m单 线	0.01	77.38	17.62		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日			小计						0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日			未计价材料费						8.54				
清单项目综合单价									9.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-10						m	1.05	8.13	8.54			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.72		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1781.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面50mm2以 内	100m单 线	0.01	230.02	24.33		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费							41.01				
清单项目综合单价									44.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-50						m	1.05	39.06	41.01			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0024	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.006	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.009	9.12	0.08			
	焊锡						kg	0.0016	36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0004	51.45	0.02			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.014	1.8	0.03			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	41.25		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2672.64

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1394	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面95mm2以内	100m单线	0.01	290.44	28.51		127.79	40.66	2.9	0.29		1.28	0.41
综合人工工日		小计							2.9	0.29		1.28	0.41
0.0274工日		未计价材料费							71.6				
清单项目综合单价									76.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-95						m	1.05	68.19	71.6			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0025	6	0.02			
	棉纱头						kg	0.007	5.57	0.04			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	焊锡						kg	0.0019	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0006	51.45	0.03			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.016	1.8	0.03			
	其他材料费									--	0.01		--
材料费小计									--	71.89		--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	194						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.7				
清单项目综合单价								17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	5.59	5.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.11		--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		31.72	10.09	7.21	0.56		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									20.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)250V10A						只	1.02	8.3	8.47			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.03		--	

项目编码		030412002046	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	350		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	167.48	30.78		73.69	23.45	16.75	3.08		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002857	1934.39			851.13	270.81	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							609.39				
清单项目综合单价									647.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯（防震）LED光源 400W						套	1.01	603.36	609.39			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	612.47		--	

项目编码	030412002047	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	134
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	167.48	30.78		73.69	23.45	16.75	3.08		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007463	740.6			325.86	103.68	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							492.89				
清单项目综合单价									531.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯（防震）LED光源 300W						套	1.01	488.01	492.89			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	495.97		--	

项目编码	030412002048	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	217					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		73.69	23.45	16.75	2.7		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004608	1199.33			527.71	167.91	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							313.66				
清单项目综合单价									351.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂灯LED光源 150W						套	1.01	310.55	313.66			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	316.36		--	

项目编码		030412002049		项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		73.69	23.45	16.75	2.7		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.066667	82.9			36.48	11.61	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							403.27				
清单项目综合单价									441.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂灯 IP67LED光源 180W						套	1.01	399.28	403.27			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	405.97		--	

项目编码		030412002050	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		73.69	23.45	16.75	2.7		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.035714	154.75			68.09	21.67	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							277.81				
清单项目综合单价									315.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂灯IP67LED光源 120W						套	1.01	275.06	277.81			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	

	材料费小计	--	280.51	--	

项目编码		030412002051	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		73.69	23.45	16.75	2.7		7.37	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041667	132.64			58.36	18.57	5.53			2.43	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		9.8	3.12
0.158工日		未计价材料费							192.68				
清单项目综合单价								230.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂灯LED光源 80W						套	1.01	190.77	192.68			
	圆木台63~138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	195.38		--	

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.166667	34.63			15.24	4.85	5.77			2.54	0.81	
综合人工工日		小计							23.26	1.87		10.24	3.26	
0.165工日		未计价材料费							58.25					
清单项目综合单价								96.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	扁平园罩吸顶灯 1*20W 1*20W LED						套	1.01	57.67	58.25				
	圆木台275~350						块	1.05						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				

	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	60.12	--	

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		838	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91		
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91		
0.061工日		未计价材料费							2.71						
清单项目综合单价									13.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒（铁质）						只	1.02	2.66	2.71					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.06	0.09	0.19					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	3.09		--			

项目编码		030409002003	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量	1819		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	54.1	17.21	12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									26.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	4.7	4.94			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			

	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	6.64	--	

项目编码		030409003003		项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量	1826	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	57.37	18.25	13.04	0.46	2.83	5.74	1.83	
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.004718	293.62	23.35	40.48	129.19	41.11	1.39	0.11	0.19	0.61	0.19	
综合人工工日		小计							14.43	0.57	3.02	6.35	2.02	
0.1361工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19				
	钢锯条						根	0.024436	0.21	0.01				
	电焊条J422 Φ4						kg	0.07	3.73	0.26				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009436	3.77	0.04				
	圆钢 Φ10~14						kg	0.021231	3.42	0.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.57		--		

项目编码		030409004002	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	5424		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	22.39	7.12	5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97	
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	17.45	5.56	
0.374工日		未计价材料费							4.52					
清单项目综合单价									72.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14				
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04				
	接线盒						只	1.02	2.66	2.71				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	接线盒面板						个	1.02	1.77	1.81				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	9.31		--		

项目编码		030413001010	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	1150	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1813	轻型铁构件 制作	100kg	0.01	803.48	88.56	99.48	353.53	112.49	8.03	0.89	0.99	3.54	1.12
4-1814	轻型铁构件 安装	100kg	0.01	478.06	15.89	28.79	210.35	66.93	4.78	0.16	0.29	2.1	0.67
综合人工工日		小计							12.81	1.05	1.28	5.64	1.79
0.1209工日		未计价材料费							3.87				
清单项目综合单价								26.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 8 Q235						kg	1.04	3.56	3.7			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.01296	3.77	0.05			
	破布						kg	0.00396	6	0.02			

	铁砂布2#	张	0.0216	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.1958 ₄	1.1	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.0061 ₂	7.89	0.05		
	无光调和漆	kg	0.0187 ₂	12.86	0.24		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0244 ₈	12.86	0.31		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0061 ₂	4.72	0.03		
	清油	kg	0.0073 ₄	13.72	0.1		
	角钢	kg	0.046	3.72	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	030414011008	项目名称	接地装置		计量单位		系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								982.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	27.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费							25.9				

清单项目综合单价				52.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管DN40	m	1.02	25.39	25.9		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.71	--	

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07		
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	55.04	17.51	12.51	1.41	0.1	5.5	1.75		
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.73	1.82		
0.1229工日		未计价材料费							21.96						
清单项目综合单价									44.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	漂白粉						kg	0.0009	3.43						
	水						m3	0.05	4.57	0.23					
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm						m	1.02	21.53	21.96					
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	23.6		--			

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	40.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	55.04	17.51	12.51	1.32	0.05	5.5	1.75

综合人工工日		小计		13.03	1.55	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费		14.23				
清单项目综合单价				36.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉		kg	0.0009	3.43			
	水		m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm		m	1.02	13.95	14.23		
	管子托钩DN25		个	0.925	1.31	1.21		
	其他材料费			--	0.11	--		
	材料费小计			--	15.78	--		

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	10.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54	
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61	
0.1089工日		未计价材料费							5.6					
清单项目综合单价									25.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.05	4.57	0.23				
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm						m	1.02	5.49	5.6				
	管子托钩DN20						个	1.141	1.14	1.3				
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	7.23		--		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									25.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm						m	1.02	5.49	5.6			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	7.23		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	1.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价								54.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15						m	1.02	15.35	15.66			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15						个	1.637	2.65	4.34			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	管子托钩DN15						个	0.146	1.01	0.15			
	型钢						kg	0.04	3.5	0.14			
	膨胀螺栓M8						套	0.22	0.3	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.001	2.83				
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.055	4.57	0.25			
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01			

	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	135.57			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	89.08	28.34	20.25	4.35	0.13	8.91	2.83	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	9.14	2.9	
0.1959工日		未计价材料费							18.94					
清单项目综合单价									56.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN20						m	1.02	18.57	18.94				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20						个	1.152	2.9	3.34				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	管子托钩DN20						个	0.144	1.14	0.16				
	型钢						kg	0.042	3.5	0.15				
	膨胀螺栓M8						套	0.233	0.3	0.07				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.001	2.83					
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02				
	水						m3	0.056	4.57	0.26				
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01				
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01				
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01				
	机油						kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01				
	钢锯条						根	0.341	0.21	0.07				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	23.52	--	

项目编码		031001007003	项目名称		复合管【超高】		计量单位		m	工程量	14.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	89.08	28.34	20.25	4.35	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.06812	30.48			13.41	4.27	2.08			0.91	0.29
综合人工工日		小计							22.85	4.58	0.13	10.05	3.19
0.1959工日		未计价材料费							18.94				
清单项目综合单价									59.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20						m	1.02	18.57	18.94			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20						个	1.152	2.9	3.34			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN20						个	0.144	1.14	0.16			
	型钢						kg	0.042	3.5	0.15			
	膨胀螺栓M8						套	0.233	0.3	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.001	2.83				
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.056	4.57	0.26			
	防锈漆						kg	0.001	12.86	0.01			
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.341	0.21	0.07			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	23.52		--	

项目编码		031001007004		项目名称		复合管			计量单位		m	工程量		233.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	107.27	34.13	24.38	5.77	0.22	10.73	3.41		
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07		
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	10.96	3.48		
0.2349工日		未计价材料费							26.17						
清单项目综合单价									71.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢塑复合管DN25						m	1.02	25.66	26.17					
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25						个	0.978	4.72	4.62					
	铅油						kg	0.013	14.58	0.19					
	管子托钩DN25						个	0.116	1.31	0.15					
	型钢						kg	0.06	3.5	0.21					
	膨胀螺栓M8						套	0.305	0.3	0.09					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.004	3.77	0.02					
	氧气						m3	0.002	2.83	0.01					
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02					
	水						m3	0.058	4.57	0.27					
	防锈漆						kg	0.002	12.86	0.03					
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01					
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01					
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04					
	机油						kg	0.017	7.72	0.13					
	线麻						kg	0.0013	10.29	0.01					
	钢锯条						根	0.255	0.21	0.05					
	漂白粉						kg	0.0009	3.43						
	其他材料费								--	0.14		--			
	材料费小计								--	32.17		--			

项目编码	031001007005	项目名称	复合管【超高】	计量单位	m	工程量	56.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	107.27	34.13	24.38	5.77	0.22	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0176 37	141.19			62.12	19.77	2.49			1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.39	6	0.22	12.06	3.83
0.2349工日		未计价材料费							26.17				
清单项目综合单价									75.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25						m	1.02	25.66	26.17			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25						个	0.978	4.72	4.62			
	铅油						kg	0.013	14.58	0.19			
	管子托钩DN25						个	0.116	1.31	0.15			
	型钢						kg	0.06	3.5	0.21			
	膨胀螺栓M8						套	0.305	0.3	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.004	3.77	0.02			
	氧气						m3	0.002	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	水						m3	0.058	4.57	0.27			
	防锈漆						kg	0.002	12.86	0.03			
	调和漆						kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油						kg	0.001	9.12	0.01			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	机油						kg	0.017	7.72	0.13			
	线麻						kg	0.0013	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.255	0.21	0.05			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	32.17		--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1532.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14	
0.2789工日		未计价材料费							40.64					
清单项目综合单价									94.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN40						m	1.02	39.84	40.64				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40						个	0.716	6.89	4.93				
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2				
	型钢						kg	0.12	3.5	0.42				
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04				
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01				
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03				
	水						m3	0.063	4.57	0.29				
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06				
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04				
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02				
	机油						kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01				
	钢锯条						根	0.267	0.21	0.06				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	其他材料费									--	0.22		--	
	材料费小计									--	47.51		--	

项目编码		031001007007		项目名称		复合管【超高】			计量单位		m	工程量		460.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07		
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07		

10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.002173	1360.21			598.49	190.43	2.96			1.3	0.41
综合人工工日		小计							32.52	6.87	0.5	14.31	4.55
0.2789工日		未计价材料费							40.64				
清单项目综合单价									99.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40						m	1.02	39.84	40.64			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40						个	0.716	6.89	4.93			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.12	3.5	0.42			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.063	4.57	0.29			
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.267	0.21	0.06			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	47.51		--	

项目编码		031001006048		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		98.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	15.86	5.05	3.6	0.11	0.03	1.59	0.51		
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07		
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.82	0.58		
0.0389工日		未计价材料费							14.05						
清单项目综合单价									20.94						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管件 DN40	个	0.186	6.2	1.15		
	PE DN40	m	1.015	12.71	12.9		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	14.39	--	

项目编码		031001006049		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	674.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	15.86	5.05	3.6	0.11	0.03	1.59	0.51	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.82	0.58	
0.0389工日		未计价材料费							22.71					
清单项目综合单价									29.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE给水管件 DN50						个	0.185	10.3	1.91				
	PE DN50						m	1.015	20.5	20.81				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.05	4.57	0.23				
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	23.05		--		

项目编码		031001007008	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	31.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 65/75mm	10m	0.1	119.78	19.63	3.35	52.7	16.77	11.98	1.96	0.34	5.27	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.33	0.34	5.57	1.78

0.1195工日		未计价材料费			27.34				
清单项目综合单价					50.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢骨架复合管管件DN65			个	0.176	23.96	4.22		
	钢骨架复合管DN65			m	1.02	22.67	23.12		
	膨胀螺栓M12×200			套	0.595	3	1.79		
	漂白粉			kg	0.0014	3.43			
	水			m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	29.67	--	

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽			计量单位		m	工程量		18.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		30.32	9.65	6.89	0.25			3.03	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.25			3.03	0.97	
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.27	0.12					
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.25		--			

项目编码		030413002002		项目名称		凿（压）槽			计量单位		m	工程量	30.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		45.24	14.39	10.28	0.52		4.52	1.44	
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.52	1.44	
0.097工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26				
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.52	--	

项目编码		031004006001	项目名称		大便器		计量单位		组	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	自闭式冲洗阀蹲式大便器	10套	0.1	649.78	282.33		285.9	90.97	64.98	28.23		28.59	9.1
综合人工工日		小计							64.98	28.23		28.59	9.1
0.613工日		未计价材料费							1745.73				
清单项目综合单价									1876.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗阀蹲式大便器						套	1.01	1641.49	1657.9			
	自闭式冲洗阀DN25						套	1.01	86.95	87.82			
	大便器密封圈						个	1.1	12.43	13.67			
	标准砖240×115×53						百块	0.16	40.8	6.53			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	油灰						kg	0.5	1.29	0.65			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1773.96		--	

项目编码		031004007001	项目名称		小便器			计量单位		组	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		389.44	123.91	88.51	13.58		38.94	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		38.94	12.39
0.835工日		未计价材料费							2381.01				
清单项目综合单价								2534.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应挂式小便器						套	1.01	2040.77	2061.18			

	感应式冲水器	组	1	248.44	248.44		
	冲水器配件	套	1	31.06	31.06		
	排水栓	套	1.01	39.93	40.33		
	塑料膨胀管 $\phi 6 \times 50$	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4 $\times$ 60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板 $\delta 1 \sim 15$	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5 $\sim$ 5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2394.59	--	

项目编码		031004003001	项目名称		洗脸盆		计量单位		组	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	1282.6	100.8		564.34	179.56	128.26	10.08		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	10.08		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费							871.08				
清单项目综合单价									1083.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆						套	1.01	665.47	672.12			
	扳把式脸盆水嘴						套	1.01	84.29	85.13			
	角阀						个	2.02	13.31	26.89			
	金属软管						个	2.02	13.31	26.89			
	洗脸盆下水口(铜)						个	1.01	59.45	60.04			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12			
	等边角钢 L 60×5						kg	0.494	3.4	1.68			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			

	棉纱头	kg	0.0213	5.57	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	881.16	--	

项目编码		031004004001	项目名称		洗涤盆		计量单位		组	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		171.64	54.61	39.01	7.73		17.16	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		17.16	5.46
0.368工日		未计价材料费							488.41				
清单项目综合单价									557.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	洗涤盆						只	1.01	310.55	313.66			
	水嘴						个	1.01	133.09	134.42			
	排水栓						套	1.01	39.93	40.33			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.028	8.58	0.24			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	496.14		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		70.89	22.56	16.11	2.26		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价								58.78					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	普通地漏DN50	个	1	31.06	31.06		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.32	--	

项目编码		031004018001		项目名称		饮水器			计量单位		套	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-855	饮水器安装	套	1	47.7	0.79		20.99	6.68	47.7	0.79		20.99	6.68		
综合人工工日		小计							47.7	0.79		20.99	6.68		
0.45工日		未计价材料费							8695.44						
清单项目综合单价									8771.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	落地式商用饮水机带净水功能, N=2Kw ~220V						套	1	8695.44	8695.44					
	厚漆						kg	0.06	8.58	0.51					
	机油						kg	0.03	7.72	0.23					
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	8696.23		--			

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		103.07	32.8	23.43	8.18		10.31	3.28		
综合人工工日		小计							23.43	8.18		10.31	3.28		
0.221工日		未计价材料费							896.15						
清单项目综合单价									941.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢室内洗手水槽						只	1.01	488.01	492.89					
	水嘴						个	3.03	133.09	403.26					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12					
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17					
	机油						kg	0.01	7.72	0.08					

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管 $\phi 6\times 50$	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6 $\times$ 50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	904.33	--	

项目编码		031002001006		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	2881.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03				

	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031002001007	项目名称		管道支架【超高】			计量单位		Kg	工程量	1287.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000777	776.39			341.61	108.69	0.6			0.27	0.08
综合人工工日		小计							6.63	0.85	2.65	2.92	0.92
0.0569工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									18.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.0001 1	4.57			
	清油	kg	0.0000 6	13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 7	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.0025 3	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 8	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 7	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 5	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 9	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031201003005	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	4168.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			

	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	15.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1142.39				
清单项目综合单价								1694.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级难燃橡塑管壳						m3	1.03	1046.11	1077.49			
	胶带(9m/卷)						卷	11	5.9	64.9			
	粘结剂						kg	5.5	15.44	84.92			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1228.51		--	

项目编码		031208002007		项目名称		管道绝热【超高】			计量单位		m3	工程量	3.77	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26	
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%，其中人工30%，材料0%，机械30%。	项	0.265252	333.28			146.64	46.66	88.4			38.9	12.38	
综合人工工日		小计							383.08	86.12		168.56	53.64	
2.78工日		未计价材料费							1142.39					
清单项目综合单价									1833.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	B1级难燃橡塑管壳						m3	1.03	1046.11	1077.49				
	胶带(9m/卷)						卷	11	5.9	64.9				

	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1228.51	--	

项目编码		031208007005	项目名称		防潮层、保护层			计量单位		m2	工程量	746.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2240	铁皮保护层 铆钉固定	10m2	0.1	32.86	1.67		14.46	4.6	3.29	0.17		1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17		1.45	0.46
0.031工日		未计价材料费							1.8				
清单项目综合单价									7.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.5mm镀锌铁皮						m2	0.1	18.02	1.8			
	铆钉						十个	0.55	0.3	0.17			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	1.97		--

项目编码		031208007006		项目名称		防潮层、保护层【超高】			计量单位		m2		工程量		173.94	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-2240	铁皮保护层 铆钉固定	10m2	0.1	32.86	1.67		14.46	4.6	3.29	0.17			1.45	0.46		
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%，其中人工30%，材料0%，机械30%。	项	0.005749	171.47			75.45	24.01	0.99				0.43	0.14		
综合人工工日		小计							4.28	0.17			1.88	0.6		
0.031工日		未计价材料费												1.8		
清单项目综合单价														8.73		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	0.5mm镀锌铁皮						m2	0.1	18.02	1.8						
	铆钉						十个	0.55	0.3	0.17						
	其他材料费								--				--			
	材料费小计								--		1.97		--			

项目编码		031202005001	项目名称		防火涂料		计量单位		m2	工程量		746.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2217	防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(管道) 耐火极限/厚度 0.5h以内/2.0mm	10m2	0.1	32.86	1.65	105.97	14.46	4.6	3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
0.031工日		未计价材料费							22.35				
清单项目综合单价									38.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料BA101-1						kg	1.679	13.31	22.35			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	22.52		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位		组	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	远传电磁水表DN65	组	1	106	153.58		46.64	14.84	106	153.58		46.64	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		46.64	14.84
1工日		未计价材料费							332.73				
清单项目综合单价								653.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传电磁水表DN65						只	1	332.73	332.73			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47			
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43			
	机油						kg	0.015	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05			
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	486.31		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-443-[5-444]*4.25	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(m) 1.5×1 净高 1.050m	座	1	724.59	921.69	37.06	318.82	101.44	724.59	921.69	37.06	318.82	101.44	
综合人工工日		小计							724.59	921.69	37.06	318.82	101.44	
6.8358工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2103.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	机砖					百块	8.5775	41.77	358.28					
	沥青漆					kg	0.578	10.29	5.95					
	草袋子					只	4.531	0.86	3.9					
	电					kW·h	0.4	0.76	0.3					
	水					m3	1.8691	4.57	8.54					
	钢筋混凝土管 φ300					m	0.564	47.45	26.76					
	铸铁井盖 φ600 轻型					套	1	214.39	214.39					
	铸铁爬梯					kg	2.3795	4.5	10.71					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	439.789	0.27	118.74					
	中(粗)砂					t	1.384858	67.39	93.33					
	碎石5~16					t	0.240478	66.06	15.89					
	碎石5~40					t	1.0776	60.23	64.9					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	921.69		--		

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	135		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									87.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质截止阀DN20						个	1.01	65	65.65			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.003	7.72	0.02			

	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.81	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97			5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97			5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							95.95					
清单项目综合单价									122.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜质截止阀DN25						个	1.01	95	95.95				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	103.92		--		

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56		
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56		
0.24工日		未计价材料费							63.23						
清单项目综合单价									116.37						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	螺纹阀门DN40	个	1.01	62.6	63.23		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.18	--	

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-581	法兰式金属软管安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	63.64	7.56	10.26	3.26	23.32	63.64	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	63.64	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							114.46				
清单项目综合单价									222.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管（不锈钢）公称直径40mm以内						个	1	114.46	114.46			
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	8.24	1.84	15.16			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.77	0.45			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.11	5.57	0.61			
	其他材料费								--	1.28		--	
	材料费小计								--	178.1		--	

项目编码		031003010001	项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 40mm以内	个	1	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价								178.06					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	70	70		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.12	3.77	0.45		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	133.66	--	

项目编码		031003001005	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		7.46	2.37	16.96	7.52		7.46	2.37
10-418	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		12.12	3.85
0.26工日		未计价材料费							80.32				
清单项目综合单价									135.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动排气阀DN15						个	1	40	40			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢└ 60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢 φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	机油						kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.11	0.21	0.02			
	球阀DN15						个	1.01	39.92	40.32			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	92.12	--	

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		199.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	145.05	46.15	32.97	3.21	0.16	14.51	4.62		
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	14.51	4.62		
0.311工日		未计价材料费							56.73						
清单项目综合单价									112.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管dn160						m	0.947	48.28	45.72					
	承插塑料排水管件dn160						个	0.698	15.77	11.01					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27					
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19					
	钢锯条						根	0.352	0.21	0.07					
	透气帽(铅丝球)DN150						个	0.03	5.11	0.15					
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08					
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16					
	膨胀螺栓M18×200						套	0.3	3.43	1.03					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.58	0.33	0.19					
	扁钢<-59						kg	0.113	3.64	0.41					
	水						m3	0.047	4.57	0.21					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04					
	电						kW·h	0.286	0.76	0.22					
	其他材料费									--	0.18		--		
	材料费小计									--	59.94		--		

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		37.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	102.61	32.65	23.32	3.44	0.16	10.26	3.27		
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	10.26	3.27		

0.22工日		未计价材料费			30.56		
清单项目综合单价					71.01		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费				--	0.18	--
材料费小计				--	34	--	

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94		
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94		
0.198工日		未计价材料费							20.51						
清单项目综合单价									56.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管dn75						m	0.963	12.87	12.39					
	承插塑料排水管件dn75						个	1.076	7.54	8.11					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2					
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14					
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04					
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12					
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06					

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.05	--	

项目编码		031001006009	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	20			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管用(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15	
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15	
0.145工日		未计价材料费							10.74					
清单项目综合单价									37.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn50						m	0.967	7.84	7.58				
	承插塑料排水管件dn50						个	0.902	3.5	3.16				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12				
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09				
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01				
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17				
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22				
	水						m3	0.016	4.57	0.07				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03				
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	12.74		--	

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个(组)		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	77.06		259.78	82.66	59.04	7.71		25.98	8.27		
综合人工工日		小计							59.04	7.71		25.98	8.27		
0.557工日		未计价材料费							128.66						
清单项目综合单价									229.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	网框式地漏DN150						个	1	128.66	128.66					
	焊接钢管DN150						m	0.1	72.88	7.29					
	水泥32.5级						kg	0.75	0.27	0.2					
	厚漆						kg	0.025	8.58	0.21					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	136.37		--			

项目编码		010101007006		项目名称		管沟土方		计量单位		m3		工程量		506.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84			0.81	0.26		
1-201备注3	挖掘机械挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	161.57	47.12	0.3		2.51	0.15	0.04		
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.96	0.3		
0.021工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		506.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		031002003037	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								174.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码		031002003038	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ325×8		m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒		kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝		kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级		kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235		kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气		m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气		kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条		kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	104.08	--	

项目编码		031002003039	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	104.08		--	

项目编码		031002003040		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 φ 325×8					m	0.305	312.77	95.39				
	石棉绒					kg	0.612	2.4	1.47				
	油浸麻丝					kg	0.292	8.4	2.45				
	水泥32.5级					kg	1.416	0.27	0.38				
	钢板 δ 3.0 Q235					kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气					m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气					kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条					kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	104.08		--		

项目编码		031001006028	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	175.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	48.97	15.58	11.13	3	0.16	4.9	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.004571	40.28	325.32		17.72	5.64	0.18	1.49		0.08	0.03
综合人工工日		小计							11.31	4.49	0.16	4.98	1.59
0.1067工日		未计价材料费							25.26				
清单项目综合单价									47.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC雨水管dn110						m	0.951	22.51	21.41			
	UPVC雨水管件dn110						个	0.385	10	3.85			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.595	0.33	0.2			

扁钢<-59	kg	0.136	3.64	0.5		
水	m3	0.026	4.57	0.12		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
PVC塑料落水斗φ110	只	0.0466 24	21.44	1		
PVC塑料抱箍φ110	副	0.0466 24	4.29	0.2		
PVC塑料管束节dn110	个	0.0466 24	5.88	0.27		
胶水	kg	0.0012 34	10.72	0.01		
其他材料费			--	0.12	--	
材料费小计			--	29.75	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	379.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-300	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							372.47				
清单项目综合单价								397.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-300						m	1.02	313.37	319.64			
	HDPE管件-300						个	0.26	203.19	52.83			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	374.28		--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-250	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							274.55				
清单项目综合单价								299.15					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE管-250			m	1.02	227.32	231.87		
	HDPE管件-250			个	0.26	164.15	42.68		
	膨胀螺栓M18×200			套	0.466	3.43	1.6		
	其他材料费					--	0.21	--	
	材料费小计					--	276.36	--	

项目编码		031001006025		项目名称		塑料管【超高】		计量单位		m		工程量		4624.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-241	雨水 HDPE管-250	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97		
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000216	6520.16			2868.87	912.82	1.41			0.62	0.2		
综合人工工日		小计							15.51	1.81	0.52	6.82	2.17		
0.133工日		未计价材料费							274.55						
清单项目综合单价									301.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HDPE管-250						m	1.02	227.32	231.87					
	HDPE管件-250						个	0.26	164.15	42.68					
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6					
	其他材料费								--	0.21		--			
	材料费小计								--	276.36		--			

项目编码		031001006020	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	434.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-200	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							175.38				
清单项目综合单价									199.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-200						m	1.02	142.76	145.62			
	HDPE管件-200						个	0.26	114.46	29.76			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			

	其他材料费				--	0.21	--	
	材料费小计				--	177.19	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管【超高】		计量单位	m	工程量	3168.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-200	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000316	4467.32			1965.62	625.42	1.41			0.62	0.2
综合人工工日		小计							15.51	1.81	0.52	6.82	2.17
0.133工日		未计价材料费							175.38				
清单项目综合单价								202.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-200						m	1.02	142.76	145.62			
	HDPE管件-200						个	0.26	114.46	29.76			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费							--	0.21		--		
	材料费小计							--	177.19		--		

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		139.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-241	雨水 HDPE管-150	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97		
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97		
0.133工日		未计价材料费							112.17						
清单项目综合单价									136.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HDPE管-150						m	1.02	91.12	92.94					
	HDPE管件-150						个	0.26	73.95	19.23					
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6					
	其他材料费								--	0.21		--			
	材料费小计								--	113.98		--			

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管【超高】	计量单位	m	工程量	1767.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-150	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000566	2491.36			1096.2	348.79	1.41			0.62	0.2
综合人工工日		小计							15.51	1.81	0.52	6.82	2.17
0.133工日		未计价材料费							112.17				
清单项目综合单价								139					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-150						m	1.02	91.12	92.94			
	HDPE管件-150						个	0.26	73.95	19.23			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	113.98		--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-125	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							89.91				
清单项目综合单价								114.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-125						m	1.02	67.44	68.79			
	HDPE管件-125						个	0.385	54.86	21.12			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	91.72		--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管【超高】	计量单位	m	工程量	80.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-241	雨水 HDPE管-125	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012438	113.35			49.87	15.87	1.41			0.62	0.2
综合人工工日		小计							15.51	1.81	0.52	6.82	2.17
0.133工日		未计价材料费							89.91				
清单项目综合单价									116.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-125						m	1.02	67.44	68.79			
	HDPE管件-125						个	0.385	54.86	21.12			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	91.72		--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-100	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							58.86				
清单项目综合单价								83.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE管-100						m	1.02	44.23	45.11			
	HDPE管件-100						个	0.385	35.7	13.74			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	3.43	1.6			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	60.67		--	

项目编码		031001006027	项目名称		塑料管【超高】		计量单位		m	工程量	419.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	雨水 HDPE管-100	10m	0.1	140.98	18.13	5.15	62.03	19.74	14.1	1.81	0.52	6.2	1.97
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002383	591.54			260.28	82.82	1.41			0.62	0.2

综合人工工日		小计		15.51	1.81	0.52	6.82	2.17
0.133工日		未计价材料费		58.86				
清单项目综合单价				85.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE管-100		m	1.02	44.23	45.11		
	HDPE管件-100		个	0.385	35.7	13.74		
	膨胀螺栓M18×200		套	0.466	3.43	1.6		
	其他材料费			--	0.22	--		
	材料费小计			--	60.67	--		

项目编码		031002001004		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	419.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.05					
清单项目综合单价									17.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03				

	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		031002001005	项目名称		管道支架【超高】			计量单位		Kg	工程量	12183.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000082	7348.43			3233.31	1028.78	0.6			0.27	0.08
综合人工工日		小计							6.63	0.85	2.65	2.92	0.92
0.0569工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									18.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.0001 ₁	4.57			
	清油	kg	0.0000 ₆	13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 ₇	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.9	--	

项目编码		010101007005	项目名称		管沟土方		计量单位		m3	工程量	258.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84			0.81	0.26
1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	161.57	47.12	0.3		2.51	0.15	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.96	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	258.52
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031004014014		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-752	虹吸雨水溢流斗45L/S	10个	0.1	590.42	77.06		259.78	82.66	59.04	7.71		25.98	8.27		
综合人工工日		小计							59.04	7.71		25.98	8.27		
0.557工日		未计价材料费							283.93						
清单项目综合单价									384.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	虹吸雨水溢流斗45L/S						个	1	283.93	283.93					
	焊接钢管DN150						m	0.1	72.88	7.29					
	水泥32.5级						kg	0.75	0.27	0.2					
	厚漆						kg	0.025	8.58	0.21					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	291.64		--			

项目编码		031004014011		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	虹吸雨水溢流斗25L/S	10个	0.1	590.42	77.06		259.78	82.66	59.04	7.71		25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	7.71		25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费							252.88				
清单项目综合单价									353.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	虹吸雨水溢流斗25L/S						个	1	252.88	252.88			
	焊接钢管DN150						m	0.1	72.88	7.29			

	水泥32.5级	kg	0.75	0.27	0.2		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	260.59	--	

项目编码		031004014013		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-752	虹吸雨水排水斗25L/S	10个	0.1	590.42	77.06		259.78	82.66	59.04	7.71		25.98	8.27	
综合人工工日		小计							59.04	7.71		25.98	8.27	
0.557工日		未计价材料费							252.88					
清单项目综合单价									353.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	虹吸雨水排水斗25L/S						个	1	252.88	252.88				
	焊接钢管DN150						m	0.1	72.88	7.29				
	水泥32.5级						kg	0.75	0.27	0.2				
	厚漆						kg	0.025	8.58	0.21				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	260.59		--		

项目编码		031004014010		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	80	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-750	虹吸雨水排水斗12L/S	10个	0.1	375.24	36.72		165.11	52.53	37.52	3.67		16.51	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	3.67		16.51	5.25	
0.354工日		未计价材料费							296					
清单项目综合单价									358.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	虹吸雨水排水斗12L/S						个	1	296	296				
	焊接钢管DN80						m	0.1	33.67	3.37				
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18				
	厚漆						kg	0.015	8.58	0.13				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	299.67		--		

项目编码		010101002001	项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	258.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			8.08	2.57	1.84			0.81	0.26
1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.27	161.57	47.12	0.3		2.51	0.15	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.96	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		258.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									46.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		031002003031	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									174.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码		031002003036	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	104.08		--	

项目编码		031002003035		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 φ 325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	104.08	--		

项目编码	031002003034	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	262.12	83.4	59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	26.21	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ 325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	104.08		--	

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			6.11	1.78	12.72			6.11	1.78	
4-546*0.2	微型电机检查接线	台	1	12.08	5.54		5.8	1.69	12.08	5.54		5.8	1.69	
综合人工工日		小计							24.8	5.54		11.91	3.47	
0.234工日		未计价材料费							274.4					
清单项目综合单价									320.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吊顶式换气扇(自带止回阀) 2、型号：风量：400m3/h；功率：42W/220V 噪声：36dB(A)；重量：20kg						台	1	266.19	266.19				
	金属软管活接头Φ20						套	2.04	2.66	5.43				
	金属软管Φ20						m	1.25	2.22	2.78				
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15				
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	焊锡丝						kg	0.01	42.88	0.43				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.002	51.45	0.1				
	电力复合脂						kg	0.002	17.15	0.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.04	12.43	0.5				
	黄腊带20mm×10m						卷	0.06	7.86	0.47				
	镀锡铜绞线6~10mm2						kg	0.06	58.91	3.53				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	279.94		--		

项目编码		030108003001	项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	40	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		84.97	24.78	177.02	2.05		84.97	24.78
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	10.48	3.06	21.84	5	3.18	10.48	3.06
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2262	569.22	42.21	37.08	273.23	79.69	128.76	9.55	8.39	61.8	18.03
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2262	92.22	0.86	2	44.27	12.91	20.86	0.19	0.45	10.01	2.92

11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.2262	30.74	2.07	7.94	14.76	4.3	6.95	0.47	1.8	3.34	0.97
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.2262	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	4.8	0.62	1.8	2.3	0.67
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.2262	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	4.56	0.54	1.8	2.19	0.64
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.2262	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	4.56	0.19	1.8	2.19	0.64
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.2262	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	4.56	0.17	1.8	2.19	0.64
综合人工工日		小计							526.55	45.34	22.94	252.75	73.71
4.9673工日		未计价材料费							1632.18				
清单项目综合单价									2553.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低噪声混流排风机10000m3/h；转速：720rpm；功率：1.5KW/380V；全压：2229Pa；全压效率：71%，Ws：0.1；重量：230KG；噪音：<64dB(A)						台	1	1419.66	1419.66			
	金属软管活接头Φ25						套	2.04	3.55	7.24			
	金属软管Φ25						m	1.25	3.11	3.89			
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.008	3.77	0.03			
	汽油						kg	0.229126	9.12	2.09			
	焊锡丝						kg	0.016	42.88	0.69			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.004	51.45	0.21			
	电力复合脂						kg	0.004	17.15	0.07			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.06	12.43	0.75			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.3	4.55	1.37			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.16	7.86	1.26			
	减震器15KG						台	4	25	100			
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	型钢						kg	23.5248	3.82	89.86			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.42978	3.73	1.6			
	乙炔气						kg	0.109028	15.44	1.68			
	氧气						m3	0.306953	2.83	0.87			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	4.647053	0.67	3.11			
	砂轮片Φ400						片	0.213533	11.58	2.47			
	钢丝刷子						把	0.03393	1.54	0.05			

	铁砂布2#	张	0.2465 58	0.86	0.21		
	破布	kg	0.0339 3	6	0.2		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.4772 82	14.14	6.75		
	调和漆	kg	0.3393	14.09	4.78		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.0086 3	67.39	0.58		
	碎石5~40mm	t	0.0125 4	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	1677.52	--	

项目编码		030108003002	项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		84.97	24.78	177.02	2.05		84.97	24.78
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率 3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	10.48	3.06	21.84	5	3.18	10.48	3.06
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2262	569.22	42.21	37.08	273.23	79.69	128.76	9.55	8.39	61.8	18.03
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2262	92.22	0.86	2	44.27	12.91	20.86	0.19	0.45	10.01	2.92
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.2262	30.74	2.07	7.94	14.76	4.3	6.95	0.47	1.8	3.34	0.97
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.2262	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	4.8	0.62	1.8	2.3	0.67
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.2262	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	4.56	0.54	1.8	2.19	0.64
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2262	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	4.56	0.19	1.8	2.19	0.64
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.2262	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	4.56	0.17	1.8	2.19	0.64
综合人工工日		小计							526.55	45.34	22.94	252.75	73.71
4.9673工日		未计价材料费							2212.52				
清单项目综合单价									3133.81				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	岗位式送风机风量：10000m ³ /h；转速：960rpm；功率：0.75kW/380V；全压：200Pa；全压效率：85.3%，Ws：0.08；重量：60KG；噪音：<66dB(A)	台	1	2000	2000		
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	3.55	7.24		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.11	3.89		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.2291 26	9.12	2.09		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	减震器15KG	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	型钢	kg	23.524 8	3.82	89.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.4297 8	3.73	1.6		
	乙炔气	kg	0.1090 28	15.44	1.68		
	氧气	m ³	0.3069 53	2.83	0.87		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.6470 53	0.67	3.11		
	砂轮片Φ400	片	0.2135 33	11.58	2.47		
	钢丝刷子	把	0.0339 3	1.54	0.05		
	铁砂布2#	张	0.2465 58	0.86	0.21		
	破布	kg	0.0339 3	6	0.2		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.4772 82	14.14	6.75		
	调和漆	kg	0.3393	14.09	4.78		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.0086 3	67.39	0.58		
	碎石5~40mm	t	0.0125 4	60.23	0.76		
	水	m ³	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	2257.86	--	

项目编码		030702001001	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	工程量	7.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 制作	10m2	0.1	439.9	175.37	87.95	211.15	61.59	43.99	17.54	8.8	21.12	6.16	
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 安装	10m2	0.1	293.62	9.23	4.67	140.94	41.11	29.36	0.92	0.47	14.09	4.11	
11-7备注1	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.037064	6.15	0.42	1.59	2.95	0.86	0.23	0.02	0.06	0.11	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.037064	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	0.79	0.1	0.29	0.38	0.11	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.037064	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	0.75	0.09	0.29	0.36	0.1	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037064	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	0.75	0.03	0.29	0.36	0.1	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.037064	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	0.75	0.03	0.29	0.36	0.1	
综合人工工日		小计							76.62	18.73	10.49	36.78	10.71	
0.7225工日		未计价材料费							21.42					
清单项目综合单价									174.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.15	19.52				
	等边角钢 L60×5						kg	3.16	3.4	10.74				
	扁钢 <-59						kg	0.356	3.64	1.3				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.19	3.42	0.65				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.034	3.77	0.13				
	精制带母镀锌螺栓 M6×75						套	7.1671	0.56	4.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.124	7.72	0.96				
	铁铆钉						kg	0.0271	5.15	0.14				
	膨胀螺栓 M12						套	0.2	1.03	0.21				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.0391	2.83	0.11				
	钢丝刷子						把	0.001112	1.54					
	铁砂布 2#						张	0.00808	0.86	0.01				
	破布						kg	0.001112	6	0.01				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.078205	14.14	1.11		
	汽油	kg	0.027057	9.12	0.25		
	调和漆	kg	0.055596	14.09	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									164.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢外气口 φ250						个	1	133.09	133.09			
	扁钢<-59						kg	0.61	3.64	2.22			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	136.63		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	1498.75	4496.23		719.4	209.83	1498.75	4496.23		719.4	209.83
综合人工工日		小计							1498.75	4496.23		719.4	209.83
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6924.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4496.23		--	
	材料费小计								--	4496.23		--	

项目编码		030108006002		项目名称		采光型平移式电动薄型屋顶通风兼排烟装置				计量单位		m2		工程量		19919.24	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
D00001	光型平移式电动薄型屋顶通风兼排烟装置(自带控制柜)	m2	1														
综合人工工日		小计															
工日		未计价材料费								532.37							
清单项目综合单价									532.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	光型平移式电动薄型屋顶通风兼排烟装置(自带控制柜)						m2	1	532.37	532.37							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	532.37		--					

项目编码		030904009002		项目名称		区域报警控制箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-172	报警控制器安装总线制(壁挂式)200点以下	台	1	976.26	46.04	103.99	468.6	136.68	976.26	46.04	103.99	468.6	136.68		
综合人工工日		小计							976.26	46.04	103.99	468.6	136.68		
9.21工日		未计价材料费												3992.8	
清单项目综合单价														5724.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可燃气体报警系统主机GM820 200点						台	1	3992.8	3992.8					
	白布						m	0.2	3.43	0.69					
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16					
	焊锡						kg	0.22	36.87	8.11					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.06	51.45	3.09					
	汽油						kg	0.45	9.12	4.1					
	冲击钻头Φ10~20						根	0.13	6	0.78					
	塑料线卡Φ15以下						个	14	0.66	9.24					
	镀锌滚花膨胀螺栓M10						套	4	0.69	2.76					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120						套	4.1	3.39	13.9					
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57					
	异型塑料管dn5						m	0.55	1.17	0.64					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4038.84	--	

项目编码		030904001004		项目名称		点型探测器			计量单位		个	工程量	96		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	17.3	5.05	36.04	8.25	0.12	17.3	5.05		
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	17.3	5.05		
0.34工日		未计价材料费							550						
清单项目综合单价									616.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可燃气体探测器GT-GDC810						个	1	550	550					
	丙烷						kg	1	4.55	4.55					
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B						m2	0.01	87.01	0.87					
	白布						m	0.02	3.43	0.07					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.04	0.69	0.03					
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.3	0.27	0.08					
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.02	1.72	0.03					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.02	10.29	0.21					
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81					
	901胶						kg	0.01	2.14	0.02					
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	558.25		--		

项目编码		030904005003	项目名称		声光报警器			计量单位		个	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
0.7工日		未计价材料费							61.22				
清单项目综合单价								184.77					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	61.22	61.22		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.93	--	

项目编码		030904008002	项目名称		模块（模块箱）			计量单位		个(台)	工程量	36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									303.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块						个	1	57.67	57.67			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	66.66	--	

项目编码		030411001067	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	3078		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1159	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	862.84	228.46	24.04	414.16	120.8	8.63	2.28	0.24	4.14	1.21
综合人工工日		小计							8.63	2.28	0.24	4.14	1.21
0.0814工日		未计价材料费							12.64				
清单项目综合单价									29.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管SC25						m	1.03	12.27	12.64			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.1726 ₄	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38			
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06			
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09			
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06			
	沥青清漆						kg	0.0048	6	0.03			
	其他材料费									--	0.08		--
材料费小计									--	14.92		--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	347						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		31.04	9.05	6.47	0.38		3.1	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		3.1	0.91

0.061工日		未计价材料费			2.71				
清单项目综合单价					13.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒(铁质)			只	1.02	2.66	2.71		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3.09	--	

项目编码		030411004039	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	3129		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.78				
清单项目综合单价									4.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZDN-RVS-2*1.5P						m	1.08	2.57	2.78			
	钢丝Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.93		--	

项目编码		030411004040	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	6258		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.24				

清单项目综合单价				3.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZDN-BV-2.5	m	1.05	2.13	2.24		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.36	--	

项目编码		030413001011	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	1214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	302.74	88.3	6.31	0.97	0.42	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	196.91	57.43	4.1	0.16	0.25	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									21.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢40*40						kg	0.75	3.72	2.79			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.92		--	

项目编码	030905001002	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7935.2	214.78	236.35	3808.9	1110.93	7935.2	214.78	236.35	3808.9	1110.93
综合人工工日		小计							7935.2	214.78	236.35	3808.9	1110.93
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13306.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	65.36	0.76	49.67			
	工业酒精99.5%						kg	0.437	6.86	3			
	电池						节	48	2.14	102.72			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	8.398	3.14	26.37			
	光盘						张	1	2.06	2.06			
	打印纸132行(381-1)						箱	0.228	91.76	20.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	214.78		--	

项目编码	030905003002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	277.76	135.99	27.18	133.32	38.89	27.78	13.6	2.72	13.33	3.89
综合人工工日		小计							27.78	13.6	2.72	13.33	3.89
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH						块	0.024	547.4	13.14			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.24	0.97	0.23			
	电						kW·h	0.3	0.76	0.23			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		13.6		--

项目编码		030901010001	项目名称		室内消火栓			计量单位		套	工程量		74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	
0.72工日		未计价材料费							330.07					
清单项目综合单价								461.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻便消防水龙柜（尺寸1200*550 *160）具体见国标15S202-51						套	1	330.07	330.07				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	木方材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	砂轮片 Φ400						片	0.038	11.58	0.44				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.3	0.5				
	水泥32.5级						kg	1.43	0.27	0.39				
	其他材料费								--	0.7		--		
	材料费小计								--	337.29		--		

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器			计量单位		组	工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39				4.99	1.45	
综合人工工日		小计							10.39				4.99	1.45	
0.098工日		未计价材料费							110.92						
清单项目综合单价									127.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	磷酸铵盐干粉式灭火器MF/ABC3						个	2	39.93	79.86					
	灭火器放置箱						个	1	31.06	31.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	110.92		--			

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器			计量单位	组	工程量	12			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							110.92				
清单项目综合单价									127.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉式灭火器MF/ABC3						个	2	39.93	79.86			
	灭火器放置箱						个	1	31.06	31.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	110.92		--	

项目编码		030901013003	项目名称		灭火器		计量单位		组	工程量	25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									466.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式磷酸铵盐干粉式灭火器 MFT/ABC20						个	1	450	450			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		13.23	3.86	27.56	12.05		13.23	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		13.23	3.86	
0.26工日		未计价材料费							55					
清单项目综合单价									111.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25						个	1	55	55				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				

	钢垫圈M8. 5	十个	0. 206	0. 01			
	等边角钢L 60×5	kg	0. 65	3. 4	2. 21		
	圆钢Φ 8~14	kg	0. 21	3. 42	0. 72		
	水泥32. 5级	kg	0. 5	0. 27	0. 14		
	厚漆	kg	0. 027	8. 58	0. 23		
	棉纱头	kg	0. 04	5. 57	0. 22		
	机油	kg	0. 009	7. 72	0. 07		
	线麻	kg	0. 002	10. 29	0. 02		
	钢锯条	根	0. 06	0. 21	0. 01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67. 05	--	

项目编码		030817003001	项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	116	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			11.29	3.29	23.52			11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52			11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							851.8				
清单项目综合单价								889.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（成品）十接头 入口DN80						个	1	851.8	851.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	851.8		--	

项目编码		030113014001		项目名称		分离器			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1333	氨油分离器安装 设备直径 325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	146.03	42.59	304.22	87.28	9.99	146.03	42.59		
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	146.03	42.59		
2.87工日		未计价材料费							5486.45						
清单项目综合单价									6076.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	直通式油水分离器DN200型 PN1.6MPa						台	1	5486.45	5486.45					
	平垫铁Q235 2#						kg	2.904	4.29	12.46					

	斜垫铁Q235 2#	kg	2.782	5.15	14.33		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	1.1	5.15	5.67		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
	木枕	m3	0.027	1071.94	28.94		
	煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.3	5.57	1.67		
	水泥32.5级	kg	8.05	0.27	2.17		
	黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
	碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	5573.73	--	

项目编码		030801001001		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	200	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.52	76.88	22.42	16.02	1.62	11.75	7.69	2.24	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	220.31	64.26	4.59	0.61	0.28	2.2	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24	
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.53	10.71	3.12	
0.2025工日		未计价材料费							159.98					
清单项目综合单价									211.84					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ219x6 20#						m	0.941	169.85	159.83				

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.073	3.77	0.28		
	碳钢焊丝	kg	0.011	4.29	0.05		
	氧气	m3	0.0908	2.83	0.26		
	乙炔气	kg	0.0302	15.44	0.47		
	氩气	m3	0.0308	7.81	0.24		
	钨钨棒	g	0.0617	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0211	3.26	0.07		
	水洁净水	m3	0.0324	4.57	0.15		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	163.15	--	

项目编码		030801001002	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	1500		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-53	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	138.88	10.94	79.76	66.66	19.44	13.89	1.09	7.98	6.67	1.94	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	220.31	64.26	4.59	0.61	0.28	2.2	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	82.43	24.04	1.72	0.94	0.5	0.82	0.24	
综合人工工日		小计							20.2	2.64	8.76	9.69	2.82	
0.1835工日		未计价材料费							85.21					
清单项目综合单价									129.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ159x5 20#						m	0.941	90.394	85.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0415	3.77	0.16				
	碳钢焊丝						kg	0.008	4.29	0.03				
	氧气						m3	0.0633	2.83	0.18				
	乙炔气						kg	0.021	15.44	0.32				
	氩气						m3	0.0223	7.81	0.17				
	钨钨棒						g	0.0446	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0167	3.26	0.05				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.19		--	
	材料费小计									--	87.85		--	

项目编码		030801001003	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	750	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	55.91	16.31	11.65	0.87	4.35	5.59	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	8.06	2.36
0.1526工日		未计价材料费							46.78				
清单项目综合单价									80.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#						m	0.957	48.836	46.74			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0305	3.77	0.11			
	碳钢焊丝						kg	0.0056	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0441	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0147	15.44	0.23			
	氩气						m3	0.0157	7.81	0.12			
	钨钨棒						g	0.0314	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0146	3.26	0.05			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0033	10.55	0.03			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	48.5		--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	46.23	13.48	9.63	0.64	1.96	4.62	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53

8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.49	2.67	7.09	2.08
0.1346工日		未计价材料费							38.34				
清单项目综合单价									66.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ89x4 20#						m	0.957	40.017	38.3			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0144	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0044	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0315	2.83	0.09			
	乙炔气						kg	0.0106	15.44	0.16			
	氩气						m3	0.0123	7.81	0.1			
	钨钨棒						g	0.0247	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0085	3.26	0.03			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0023	10.55	0.02			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	39.83		--	

项目编码		030801001004	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	350	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	22.04	6.43	4.59	0.22	0.41	2.2	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.56	1.33
0.0875工日		未计价材料费							10.13				
清单项目综合单价									27.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#						m	0.972	10.377	10.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0024	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			

	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	钨钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.09	--	

项目编码		030804001001		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47		
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47		
0.795工日		未计价材料费							221.82						
清单项目综合单价									476.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	等径三通 TS CF415-DN200-II-Sch40						个	1	221.82	221.82					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06					
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56					
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81					
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29					
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83					
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35					
	其他材料费								--	0.65		--			
	材料费小计								--	235.61		--			

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4

0.408工日		未计价材料费			62.11				
清单项目综合单价					183.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 TS CF415-DN100-II-Sch40			个	1	62.11	62.11		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2912	3.77	1.1		
	碳钢焊丝			kg	0.066	4.29	0.28		
	氧气			m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气			kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气			m3	0.1848	7.81	1.44		
	钨钨棒			g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费					--	0.69	--	
	材料费小计					--	68.92	--	

项目编码		030804001003	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	37		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							36.6					
清单项目综合单价									121.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	等径三通 TS CF415-DN80-II-Sch40						个	1	36.6	36.6				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	41.23		--		

项目编码		030804001004	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47	
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47	
0.795工日		未计价材料费							189.66					
清单项目综合单价									444.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN200×200×150-II-Sch40						个	1	189.66	189.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06				
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56				
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81				
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29				
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83				
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35				
	其他材料费								--	0.65		--		
	材料费小计								--	203.45		--		

项目编码		030804001005		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44		
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44		
0.602工日		未计价材料费							115.5						
清单项目综合单价									299.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	异径三通 TR CF415-DN150×150×100- II -Sch40						个	1	115.5	115.5					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76					
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4					
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23					
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24					
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05					
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17					

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	124.34	--	

项目编码		030804001006	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		57	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44	
0.602工日		未计价材料费							100.93					
清单项目综合单价									284.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN150×150×80-II-Sch40						个	1	100.93	100.93				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76				
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4				
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23				
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24				
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05				
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79				
	其他材料费								--	0.2		--		
	材料费小计								--	109.77		--		

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							63.22				
清单项目综合单价								184.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN100×100×80-II-Sch40						个	1	63.22	63.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			

	碳钢焊丝	kg	0.066	4.29	0.28		
	氧气	m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.1848	7.81	1.44		
	钨钨棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	70.03	--	

项目编码		030804001008		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									361.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN200×150-II-Sch40						个	1	106.47	106.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	钨钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	120.26		--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47

0.795工日		未计价材料费			125.33				
清单项目综合单价					380.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN200×100-II-Sch40			个	1	125.33	125.33		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝			kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气			m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气			kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气			m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒			g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费					--	0.65	--	
	材料费小计					--	139.12	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.31	427.39	124.66	89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	42.74	12.47
0.795工日		未计价材料费							174.13				
清单项目综合单价									429.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN200-II-Sch40						个	1	174.13	174.13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.8116	3.77	3.06			
	碳钢焊丝						kg	0.1296	4.29	0.56			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	氩气						m3	0.3628	7.81	2.83			
	铈钨棒						g	0.7256	0.33	0.24			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4137	3.26	1.35			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	187.92		--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	323.64	94.39	67.42	8.84	65.67	32.36	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	32.36	9.44
0.602工日		未计价材料费							86.51				
清单项目综合单价									270.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN150-II-Sch40						个	1	86.51	86.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4656	3.77	1.76			
	碳钢焊丝						kg	0.0938	4.29	0.4			
	氧气						m3	0.4358	2.83	1.23			
	乙炔气						kg	0.1451	15.44	2.24			
	氩气						m3	0.2626	7.81	2.05			
	钨钨棒						g	0.5252	0.33	0.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2437	3.26	0.79			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	95.35		--	

项目编码		030804001012	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							51.02				
清单项目综合单价									172.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN100-II-Sch80						个	1	51.02	51.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7			
	其他材料费								--	0.69		--	

	材料费小计	--	57.83	--	

项目编码		030804001013	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		170	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							23.29					
清单项目综合单价									108.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN80-II-Sch40						个	1	23.29	23.29				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	27.92		--		

项目编码		030804001056	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	67.74	19.76	14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
0.126工日		未计价材料费							3.66				
清单项目综合单价									32.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN25-II-Sch40						个	1	3.66	3.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			

	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	钨钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	4.91	--	

项目编码		030810002001	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1509	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	副	1	47.04	8.96	35.89	22.58	6.59	47.04	8.96	35.89	22.58	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	8.96	35.89	22.58	6.59	
0.42工日		未计价材料费							166.36					
清单项目综合单价									287.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 BL150-16 RF 20#						片	2	83.18	166.36				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79				
	氧气						m3	0.159	2.83	0.45				
	乙炔气						kg	0.053	15.44	0.82				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.307	3.26	1				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费								--	1.8		--		
	材料费小计								--	175.32		--		

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1507	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	41.44	6.25	30.14	19.89	5.8	41.44	6.25	30.14	19.89	5.8
综合人工工日		小计							41.44	6.25	30.14	19.89	5.8
0.37工日		未计价材料费							88.72				
清单项目综合单价								192.24					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰盖 BL100-16 RF 20#	片	2	44.36	88.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.363	3.77	1.37		
	氧气	m3	0.105	2.83	0.3		
	乙炔气	kg	0.035	15.44	0.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.211	3.26	0.69		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	94.97	--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2	手工除锈 管道中锈	10m2	0.1	73.14	5.6		35.11	10.24	7.31	0.56		3.51	1.02
综合人工工日		小计							7.31	0.56		3.51	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.04	1.54	0.06			
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	12500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	326.14	95.12	6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.28		--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装		计量单位	kg	工程量	31000
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2158	设备支架制作安装 每组重量 0.1~0.2t以内	t	0.001	3485.28	204.81	560.55	1672.93	487.94	3.49	0.2	0.56	1.67	0.49
综合人工工日		小计							3.49	0.2	0.56	1.67	0.49
0.0329工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									10.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.00106	3822.99	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.027108	3.77	0.1			
	氧气						m3	0.009189	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003063	15.44	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.00126	3.26				
	木方材						m3	0.00001	1543.59	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.25		--	

项目编码		031201003003	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	43500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			

	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码		030807003001		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97		
综合人工工日		小计							21.2	2.64	2.01	10.18	2.97		
0.2工日		未计价材料费							61.02						
清单项目综合单价									100.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa						个	1	61.02	61.02					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	其他材料费									--	2.02		--		
	材料费小计									--	63.66		--		

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65	
综合人工工日		小计							68.9	4.31	2.52	33.07	9.65	
0.65工日		未计价材料费							344.64					
清单项目综合单价									463.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa						个	1	344.64	344.64				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	其他材料费									--	3.69		--	
	材料费小计									--	348.95		--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 150mm以内	个	1	99.64	6.25	3.84	47.83	13.95	99.64	6.25	3.84	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	6.25	3.84	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							501.06				
清单项目综合单价									672.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN150 PN1.6MPa						个	1	501.06	501.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	5.63		--	
	材料费小计								--	507.31		--	

项目编码		030807003004		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	7.81	14.18	74.79	21.81	155.82	7.81	14.18	74.79	21.81	
综合人工工日		小计							155.82	7.81	14.18	74.79	21.81	
1.47工日		未计价材料费							823.04					
清单项目综合单价									1097.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa						个	1	823.04	823.04				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	其他材料费								--	7.19		--		
	材料费小计								--	830.85		--		

项目编码		030807003005		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		44.24					44.24				
综合人工工日		小计								44.24				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.24					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 200-16 RSB							个	4	11.06	44.24			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	44.24	--	

项目编码		030807003006		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 150-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003007		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 100-16 RSB						个	1	11.06	11.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.06		--		

项目编码		030807003008		项目名称		低压法兰阀门附件		计量单位		个	工程量		56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 25-16 RSB			个	1	11.06	11.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.06	--	

项目编码		030810002003	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1688	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm以内	副	1	115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	
综合人工工日		小计							115.36	19.14	98.77	55.37	16.15	
1.03工日		未计价材料费							191.7					
清单项目综合单价									496.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰PL200(B)-16 RF 20#						片	2	95.85	191.7				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.893	3.77	3.37				
	碳钢焊丝						kg	0.13	4.29	0.56				
	氧气						m3	0.639	2.83	1.81				
	乙炔气						kg	0.213	15.44	3.29				
	氩气						m3	0.363	7.81	2.84				
	钨钨棒						g	0.726	0.33	0.24				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.586	3.26	1.91				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.281	11.06	3.11				
	其他材料费								--	2.01		--		
	材料费小计								--	210.84		--		

项目编码		030810002004		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5.85					5.85					
综合人工工日		小计								5.85					
工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				5.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级	个	1	1.15	1.15		
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级	个	1	3.99	3.99		
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码		030810002005	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1687	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm以内	副	1	84	13.37	64.4	40.32	11.76	84	13.37	64.4	40.32	11.76	
综合人工工日		小计							84	13.37	64.4	40.32	11.76	
0.75工日		未计价材料费							139.56					
清单项目综合单价									353.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰PL150(B)-16 RF 20#						片	2	69.78	139.56				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.465	3.77	1.75				
	碳钢焊丝						kg	0.094	4.29	0.4				
	氧气						m3	0.42	2.83	1.19				
	乙炔气						kg	0.14	15.44	2.16				
	氩气						m3	0.263	7.81	2.05				
	钨钨棒						g	0.525	0.33	0.17				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.326	3.26	1.06				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.238	11.06	2.63				
	其他材料费								--	1.96		--		
	材料费小计								--	152.93		--		

项目编码		030810002006		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5.85					5.85					
综合人工工日		小计								5.85					

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M20x80 8.8级			个	1	1.15	1.15		
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈20 300HV级			个	1	3.99	3.99		
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M20 8级			个	1	0.71	0.71		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5.85	--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1507	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	41.44	4.37	30.14	19.89	5.8	41.44	4.37	30.14	19.89	5.8
综合人工工日		小计							41.44	4.37	30.14	19.89	5.8
0.37工日		未计价材料费							98.8				
清单项目综合单价								200.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL100(B)-16 RF 20#						片	2	49.4	98.8			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.363	3.77	1.37			
	氧气						m3	0.105	2.83	0.3			
	乙炔气						kg	0.035	15.44	0.54			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.211	3.26	0.69			
	其他材料费							--	1.47		--		
	材料费小计							--	103.17		--		

项目编码		030810002009	项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量		216	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		6.08					6.08				
综合人工工日		小计								6.08				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.08					
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x70 8.8级	个	1	1.11	1.11		
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级	个	1	4.44	4.44		
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级	个	1	0.53	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.08	--	

项目编码		030810002010		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29		
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	11.29	3.29		
0.21工日		未计价材料费							20.94						
清单项目综合单价									64.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低中压碳钢平焊法兰PL25(B)-16 RF 20#						片	2	10.47	20.94					
	碳钢焊丝						kg	0.028	4.29	0.12					
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62					
	钨钨棒						g	0.158	0.33	0.05					
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.047	3.26	0.15					
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.012	10.55	0.13					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.034	11.06	0.38					
	其他材料费								--	0.59		--			
	材料费小计								--	22.98		--			

项目编码	030810002011	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件		计量单位	只	工程量	224					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		4.22					4.22			
综合人工工日		小计								4.22			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.22				
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M12x50 8.8级				个	1	0.71	0.71					

细	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈12 300HV级	个	1	3.11	3.11		
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级	个	1	0.4	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.22	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94		
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	99.22	28.94		
1.95工日		未计价材料费							4125.9						
清单项目综合单价									4765.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	质量流量计探头式 DN200 PN1.6MPa						个	1	4125.9	4125.9					
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	24.72	2.02	49.93					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68					
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	3.77	8.86					
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77					
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42					
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45					
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	4380.65		--			

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		5		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89			
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	68.18	19.89			
1.34工日		未计价材料费							3000							
清单项目综合单价									3430.27							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	质量流量计探头式 DN150 PN1.6MPa	个	1	3000	3000		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3177.49	--	

项目编码		030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23
0.734工日		未计价材料费							107.03				
清单项目综合单价									242.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42			
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05			
	取压球阀压力表用						个	1	45	45			
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13			
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	压力表表弯						个	1	15	15			

	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	取源部件	套	1	7.1	7.1		
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa	套	1	39.93	39.93		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	111.89	--	

项目编码		030601003001	项目名称		变送单元仪表			计量单位		台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78
6-651	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 不锈钢	个	1	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16
6-738	金属挠性管安装 普通型	10根	0.1	66.08	3.94		31.72	9.25	6.61	0.39		3.17	0.93
综合人工工日		小计							305.97	7.38	14.25	146.87	42.84
2.749工日		未计价材料费							626.04				
清单项目综合单价									1143.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	汽油						kg	0.09	9.12	0.82			
	带取压针形阀						个	1	85	85			
	仪表接头						套	1	6	6			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.01	38.59	0.39			
	氩气						m3	0.06	7.81	0.47			
	铈钨棒						g	0.12	0.33	0.04			
	白布						m	0.09	3.43	0.31			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	压力变送器 测量范围：0~1.6MPa 24V DC 输出4~20mA						套	1	514.63	514.63			
	U形螺栓M10×2"						套	1	1.06	1.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	挠性管(带接头)						根	1	13.31	13.31			
	其他材料费									--	3.39		--

	材料费小计	--	633.42	--	

项目编码	030606001001	项目名称	检测回路模拟试验	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-373	检测回路模拟试验 压力回路	套	1	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
综合人工工日		小计							176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
1.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.1		--	
	材料费小计								--	2.1		--	

项目编码		030606001002	项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									323.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.26		--	
	材料费小计								--	2.26		--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			—	5.71	—	
	材料费小计			—	13.24	—	

项目编码		030816003002	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15			
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04			
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2			

	其他材料费	--	7.17	--	
	材料费小计	--	21.27	--	

项目编码		030817003002	项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	116	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			11.29	3.29	23.52			11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52			11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							842.93				
清单项目综合单价									881.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（成品）十接头 入口DN32						个	1	842.93	842.93			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	842.93		--	

项目编码		030801001019		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	200	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	55.91	16.31	11.65	0.87	4.35	5.59	1.63	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53	
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2	
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	8.06	2.36	
0.1526工日		未计价材料费							46.78					
清单项目综合单价									80.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ108x4 20#						m	0.957	48.836	46.74				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0305	3.77	0.11				
	碳钢焊丝						kg	0.0056	4.29	0.02				
	氧气						m3	0.0441	2.83	0.12				
	乙炔气						kg	0.0147	15.44	0.23				
	氩气						m3	0.0157	7.81	0.12				
	钨钨棒						g	0.0314	0.33	0.01				

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0146	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0033	10.55	0.03		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.5	--	

项目编码		030801001020	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	46.23	13.48	9.63	0.64	1.96	4.62	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.49	2.67	7.09	2.08
0.1346工日		未计价材料费							38.34				
清单项目综合单价									66.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ89x4 20#						m	0.957	40.017	38.3			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0144	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0044	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0315	2.83	0.09			
	乙炔气						kg	0.0106	15.44	0.16			
	氩气						m3	0.0123	7.81	0.1			
	钨钨棒						g	0.0247	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0085	3.26	0.03			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0023	10.55	0.02			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	39.83		--	

项目编码	030801001021	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	750
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	31.72	9.25	6.61	0.34	1.46	3.17	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.53	1.62
0.1055工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									45.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#						m	0.957	24.952	23.88			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0109	3.77	0.04			
	碳钢焊丝						kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0199	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0046	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0013	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费							--	0.76		--		
	材料费小计							--	25		--		

项目编码		030801001022	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	1500		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	24.73	7.21	5.15	0.26	0.47	2.47	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.83	1.41
0.0925工日		未计价材料费							12.05				
清单项目综合单价									30.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ38x3 20#		m	0.972	12.36	12.01		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝		kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气		m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气		kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气		m3	0.0083	7.81	0.06		
	铈钨棒		g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4		片	0.0008	10.55	0.01		
	水洁净水		m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12~20 Q235		kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费				--	0.73	--	
	材料费小计				--	13.05	--	

项目编码		031209001002		项目名称		刷油		计量单位		m2	工程量	995.34	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-17	动力工具除锈金属面 中锈	10m2	0.1	102.82	12.22		49.35	14.39	10.28	1.22		4.94	1.44
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.03		53.42	15.58	11.13	2.9		5.34	1.56
11-576	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 增一遍	10m2	0.1	38.16	3.89		18.32	5.34	3.82	0.39		1.83	0.53
综合人工工日		小计							25.23	4.51		12.11	3.53
0.238工日		未计价材料费							8.68				
清单项目综合单价									54.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.025	1.54	0.04			
	砂轮片 Φ200						片	0.025	11.15	0.28			
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.397	15.16	6.02			
	乙二胺						kg	0.021	12.86	0.27			
	汽油						kg	0.165	9.12	1.5			
	丙酮						kg	0.171	5.15	0.88			
	铁砂布2#						张	0.6	0.86	0.52			
	面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)						kg	0.188	14.14	2.66			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	13.19	--	

项目编码		031201001012	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	995.34	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2	手工除锈 管道中锈	10m2	0.1	73.14	5.6		35.11	10.24	7.31	0.56		3.51	1.02
综合人工工日		小计							7.31	0.56		3.51	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.04	1.54	0.06			
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油			计量单位		m2		工程量		995.34	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-2	手工除锈 管道中锈	10m2	0.1	73.14	5.6		35.11	10.24	7.31	0.56			3.51	1.02		
综合人工工日		小计							7.31	0.56			3.51	1.02		
0.069工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									12.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子						把	0.04	1.54	0.06						
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26						
	破布						kg	0.04	6	0.24						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	0.56		--				

项目编码	030804001057	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							62.11				
清单项目综合单价									183.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	等径三通 TS CF415-DN100-II-Sch40						个	1	62.11	62.11			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	68.92		--	

项目编码		030804001058		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
0.211工日		未计价材料费							23.29						
清单项目综合单价									70.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	等径三通 TS CF415-DN50-II-Sch80						个	1	23.29	23.29					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01					
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18					
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03					
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05					
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94					
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27					
	其他材料费								--	0.35		--			

	材料费小计	--	25.42	--	

项目编码		030804001059	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	81.18	23.68	16.91	1.61	5.6	8.12	2.37	
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	8.12	2.37	
0.151工日		未计价材料费							9.98					
清单项目综合单价									44.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	等径三通 TS CF415-DN32-II-Sch40						个	1	9.98	9.98				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15				
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04				
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77				
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16				
	其他材料费								--	0.27		--		
	材料费小计								--	11.59		--		

项目编码		030804001060		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							63.22				
清单项目综合单价									184.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN100×100×80- II -Sch40						个	1	63.22	63.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			

	氧气	m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.1848	7.81	1.44		
	钨钨棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	70.03	--	

项目编码		030804001061	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							49.91					
清单项目综合单价									134.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN80×80×50-II-Sch80						个	1	49.91	49.91				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	54.54		--		

项目编码	030804001062	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96

0.316工日		未计价材料费			49.91				
清单项目综合单价					134.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN80×80×32- II -Sch40			个	1	49.91	49.91		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒			g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	54.54	--	

项目编码		030804001063	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							23.29				
清单项目综合单价									70.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN50×50×32- II-Sch80						个	1	23.29	23.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94			
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	25.42		--	

项目编码		030804001064	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							28.84				
清单项目综合单价									149.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN100×80-II-Sch40						个	1	28.84	28.84			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	35.65		--	

项目编码	030804001065	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							38.82				
清单项目综合单价								159.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN100×50-II-Sch40						个	1	38.82	38.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			

	钨钼棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	45.63	--	

项目编码		030804001066	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
0.408工日		未计价材料费							33.27					
清单项目综合单价									154.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN100-II-Sch40						个	1	33.27	33.27				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1				
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28				
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68				
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24				
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44				
	钨钼棒						g	0.3696	0.33	0.12				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7				
	其他材料费								--	0.69		--		
	材料费小计								--	40.08		--		

项目编码		030804001067		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96		
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96		
0.316工日		未计价材料费							23.29						
清单项目综合单价									108.3						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN80-II-Sch40			个	1	23.29	23.29		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒			g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	27.92	--	

项目编码		030804001068		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
0.211工日		未计价材料费							7.76					
清单项目综合单价									55.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN50-II-Sch40						个	1	7.76	7.76				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94				
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27				
	其他材料费								--	0.35		--		
	材料费小计								--	9.89		--		

项目编码	030804001069	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	170
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢 管件(氩电联焊) 公称直径32mm以 内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	81.18	23.68	16.91	1.61	5.6	8.12	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	8.12	2.37
0.151工日		未计价材料费							5.77				
清单项目综合单价									40.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN32- II-Sch40						个	1	5.77	5.77			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15			
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77			
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	7.38		--	

项目编码		030810002041		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1506	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm以内	副	1	36.96	5.02	23.56	17.74	5.17	36.96	5.02	23.56	17.74	5.17		
综合人工工日		小计							36.96	5.02	23.56	17.74	5.17		
0.33工日		未计价材料费							77.64						
清单项目综合单价									166.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰盖 BL80-16 RF 20#						片	2	38.82	77.64					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.271	3.77	1.02					
	氧气						m3	0.079	2.83	0.22					
	乙炔气						kg	0.027	15.44	0.42					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.144	3.26	0.47					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.13	11.06	1.44					
	其他材料费								--	1.45		--			
	材料费小计								--	82.66		--			

项目编码		030810002042	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		4.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1504	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	副	1	28	2.7	16.26	13.44	3.92	28	2.7	16.26	13.44	3.92	
综合人工工日		小计							28	2.7	16.26	13.44	3.92	
0.25工日		未计价材料费							46.58					
清单项目综合单价									110.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 BL50-16 RF 20#						片	2	23.29	46.58				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.133	3.77	0.5				
	氧气						m3	0.009	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.06	3.26	0.2				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费								--	0.88		--		
	材料费小计								--	49.28		--		

项目编码		030807003009	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	4.31	2.52	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							440.44				
清单项目综合单价									558.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN100 PN1.6MPa						个	1	440.44	440.44			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	3.69		--	
	材料费小计								--	444.75		--	

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	4	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							356.73				
清单项目综合单价									446.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰球阀Q41F-16C型 DN80 PN1.6MPa						个	1	356.73	356.73			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.86	--		
	材料费小计								--	360.21	--		

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.07	2.28	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							139.27				
清单项目综合单价									189.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN50 PN1.6MPa						个	1	139.27	139.27			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.45		--	
	材料费小计								--	142.34		--	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 100-16 RSB			个	1	11.06	11.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.06	--	

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 80-16 RSB						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门附件		计量单位	个	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 50-16 RSB						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码	030810002014	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1685	低压法兰 碳钢 对焊法兰(氩电 联焊) 公称直径 100mm以内	副	1	59.36	9.42	36.52	28.49	8.31	59.36	9.42	36.52	28.49	8.31
综合人工工日		小计							59.36	9.42	36.52	28.49	8.31
0.53工日		未计价材料费							98.8				
清单项目综合单价									240.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL100(B)-16 RF 20#						片	2	49.4	98.8			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.291	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.059	4.29	0.25			
	氧气						m3	0.242	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.08	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.166	7.81	1.3			
	钨钨棒						g	0.333	0.33	0.11			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.229	3.26	0.75			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.06	10.55	0.63			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.145	11.06	1.6			
	其他材料费								--	1.76		--	
材料费小计								--	108.22		--		

项目编码	030810002015	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	只	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		4.75					4.75			
综合人工工日		小计								4.75			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x70 8.8级						项	1	1.11	1.11			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						项	1	3.11	3.11			
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级						项	1	0.53	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.75		--	

项目编码	030810002016	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1684	低压法兰 碳钢 对焊法兰(氩电 联焊) 公称直径 80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	22.58	6.59	47.04	6.91	23.02	22.58	6.59
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	22.58	6.59
0.42工日		未计价材料费							147.6				
清单项目综合单价									253.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL80(B)-16 RF 20#						片	2	73.8	147.6			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.131	3.77	0.49			
	碳钢焊丝						kg	0.052	4.29	0.22			
	氧气						m3	0.163	2.83	0.46			
	乙炔气						kg	0.055	15.44	0.85			
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13			
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.197	3.26	0.64			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.111	11.06	1.23			
	其他材料费								--	1.32		--	
	材料费小计								--	154.51		--	

项目编码	030810002017	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	只	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		4.66					4.66			
综合人工工日		小计								4.66			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x65 8.8级						项	1	1.02	1.02			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						项	1	3.11	3.11			
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级						项	1	0.53	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.66		--	

项目编码	030810002018	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	17.74	5.17
0.33工日		未计价材料费							62.62				
清单项目综合单价									141.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL50(B)-16 RF 20#						片	2	31.31	62.62			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.076	3.77	0.29			
	碳钢焊丝						kg	0.042	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.009	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.119	7.81	0.93			
	钨钨棒						g	0.234	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.094	3.26	0.31			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	0.83		--	
	材料费小计								--	66.25		--	

项目编码	030810002019	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16
综合人工工日		小计							22.55	2.22	9.6	10.82	3.16
0.2013工日		未计价材料费							62.62				
清单项目综合单价								110.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰PL50(B)-16 RF 20#						片	2	31.31	62.62			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.04636	3.77	0.17			
	碳钢焊丝						kg	0.02562	4.29	0.11			

	氧气	m3	0.00549	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.00183	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.07259	7.81	0.57		
	钨钨棒	g	0.14274	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.05734	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.01586	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0366	11.06	0.4		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	64.84	--	

项目编码		030810002020		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		只	工程量	108	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		4.22					4.22				
综合人工工日		小计								4.22				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M12x50 8.8级						项	1	0.71	0.71				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈12 300HV级						项	1	3.11	3.11				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M12 8级						项	1	0.4	0.4				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.22		--		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价								2459.06					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	质量流量计探头式 DN100 PN1.6MPa	个	1	2173.86	2173.86		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2287.55	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54		
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	36.12	10.54		
0.71工日		未计价材料费							1597.12						
清单项目综合单价									1841.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	质量流量计探头式 DN80 PN1.6MPa						个	1	1597.12	1597.12					
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1701.78		--			

项目编码		030601002002	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									242.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费									--	0.7		--	
	材料费小计									--	111.89		--	

项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78
6-651	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 不锈钢	个	1	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97
6-40	变送单元仪表压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16
6-738	金属挠性管安装普通型	10根	0.1	66.08	3.94		31.72	9.25	6.61	0.39		3.17	0.93
综合人工工日		小计							305.97	7.38	14.25	146.87	42.84
2.749工日		未计价材料费							626.04				
清单项目综合单价									1143.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	汽油						kg	0.09	9.12	0.82			
	带取压针形阀						个	1	85	85			
	仪表接头						套	1	6	6			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.01	38.59	0.39			
	氩气						m3	0.06	7.81	0.47			
	铈钨棒						g	0.12	0.33	0.04			
	白布						m	0.09	3.43	0.31			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	压力变送器 测量范围：0~1.6MPa 24V DC 输出4~20mA						套	1	514.63	514.63			
	U形螺栓M10×2"						套	1	1.06	1.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	挠性管(带接头)						根	1	13.31	13.31			
	其他材料费								--	3.39		--	
	材料费小计								--	633.42		--	

项目编码		030816003006	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.43				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			

细	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码		030816003007	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15			
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04			
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2			
	其他材料费								--	7.17		--	
	材料费小计								--	21.27		--	

项目编码	030606001003	项目名称	检测回路模拟试验	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-373	检测回路模拟试验 压力回路	套	1	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
综合人工工日		小计							176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
1.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								303.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2.1	--		
	材料费小计								--	2.1	--		

项目编码	030606001004	项目名称	检测回路模拟试验	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								323.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.26		--	
	材料费小计								--	2.26		--	

项目编码	030817003003	项目名称	空气分气筒制作安装	计量单位	组	工程量	116						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			11.29	3.29	23.52			11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52			11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价								526.11					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（成品）四接头 入口DN25						个	1	488.01	488.01			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	488.01	--	

项目编码		030801001010	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	1519	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	22.04	6.43	4.59	0.22	0.41	2.2	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	93.62	27.31	1.95	0.21	0.48	0.94	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	113.46	33.09	2.36	0.28	0.33	1.13	0.33
综合人工工日		小计							10.08	1.09	1.64	4.83	1.4
0.0928工日		未计价材料费							11.66				
清单项目综合单价									30.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ32*4						m	0.972	10.9	10.59			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0061	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0024	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0067	7.81	0.05			
	钨钨棒						g	0.0134	0.33				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0021	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0006	10.55	0.01			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0133	3.57	0.05			
	肥皂						块	0.0015	1.54				
	金属清洗剂EMC						kg	0.0729	14.46	1.05			
	水						m3	0.00062	4.57				
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	12.75		--	

项目编码	030801001011	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	752
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	31.72	9.25	6.61	0.34	1.46	3.17	0.93
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	93.62	27.31	1.95	0.21	0.48	0.94	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	113.46	33.09	2.36	0.37	0.36	1.13	0.33
综合人工工日		小计							12.1	1.3	2.72	5.8	1.69
0.1108工日		未计价材料费							27.29				
清单项目综合单价									50.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ57*4						m	0.957	25.03	23.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0129	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0199	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0046	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0013	10.55	0.01			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0183	3.57	0.07			
	肥皂						块	0.0015	1.54				
	金属清洗剂EMC						kg	0.2305	14.46	3.33			
	水						m3	0.00196	4.57	0.01			
	其他材料费						--			1.01		--	
	材料费小计						--			28.59		--	

项目编码	030801001012	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1511						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	39.24	11.45	8.18	0.56	1.69	3.92	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	111.43	32.5	2.32	0.31	0.52	1.11	0.33

8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2	
8-2497	管道系统碱洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	299.98	88.77	39.6	143.99	42	3	0.89	0.4	1.44	0.42	
综合人工工日		小计							14.9	2.25	3.07	7.14	2.1	
0.1364工日		未计价材料费							56.08					
清单项目综合单价									85.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 20# φ76*4						m	0.957	43.17	41.31				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0147	3.77	0.06				
	碳钢焊丝						kg	0.0037	4.29	0.02				
	氧气						m3	0.0301	2.83	0.09				
	乙炔气						kg	0.0101	15.44	0.16				
	氩气						m3	0.0104	7.81	0.08				
	钨钨棒						g	0.0208	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0072	3.26	0.02				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0019	10.55	0.02				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0735	3.57	0.26				
	肥皂						块	0.003	1.54					
	金属清洗剂EMC						kg	1.0184	14.46	14.73				
	水						m3	0.00866	4.57	0.04				
	其他材料费									--	1.53		--	
	材料费小计									--	58.33		--	

项目编码	030801001013	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	203					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	46.23	13.48	9.63	0.64	1.96	4.62	1.35
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	111.43	32.5	2.32	0.31	0.52	1.11	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
8-2497	管道系统碱洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	299.98	88.77	39.6	143.99	42	3	0.89	0.4	1.44	0.42
综合人工工日		小计							16.35	2.33	3.34	7.84	2.3
0.1494工日		未计价材料费							62.22				

清单项目综合单价				94.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 20# φ89*5	m	0.957	49.58	47.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0164	3.77	0.06		
	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.033	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0111	15.44	0.17		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	钨钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.0735	3.57	0.26		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	1.0184	14.46	14.73		
	水	m3	0.0086 6	4.57	0.04		
	其他材料费			---	1.57	---	
	材料费小计			---	64.55	---	

项目编码		030801006001	项目名称		低压不锈钢管			计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-134	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	91.84	5.06	11.53	44.08	12.86	9.18	0.51	1.15	4.41	1.29
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	93.62	27.31	1.95	0.21	0.48	0.94	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	113.46	33.09	2.36	0.37	0.36	1.13	0.33
综合人工工日		小计							14.67	1.47	2.41	7.04	2.05
0.1338工日		未计价材料费							104.32				
清单项目综合单价									131.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 φ57*4						m	0.974	103.67	100.97			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.0042	38.59	0.16			
	氩气						m3	0.0118	7.81	0.09			
	钨钨棒						g	0.0224	0.33	0.01			

	尼龙砂轮片 $\phi 100\times 16\times 3$	片	0.0087	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 $\phi 500\times 25\times 4$	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板 $\delta 12\sim 20$ Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	105.79	--	

项目编码		030801006002	项目名称		低压不锈钢管			计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-135	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	118.72	7.12	15.23	56.99	16.62	11.87	0.71	1.52	5.7	1.66
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	111.43	32.5	2.32	0.31	0.52	1.11	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
8-2497	管道系统碱洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	299.98	88.77	39.6	143.99	42	3	0.89	0.4	1.44	0.42
综合人工工日		小计							18.59	2.4	2.9	8.92	2.61
0.1694工日		未计价材料费							131.44				
清单项目综合单价									166.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 Φ76*4						m	0.974	119.78	116.67			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.0065	38.59	0.25			
	氩气						m3	0.0184	7.81	0.14			
	钨钨棒						g	0.0349	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0119	3.26	0.04			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.002	10.55	0.02			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0735	3.57	0.26			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.006	3.77	0.02			
	氧气						m3	0.0075	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0025	15.44	0.04			

	肥皂	块	0.003	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	1.0184	14.46	14.73		
	水	m3	0.00866	4.57	0.04		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	133.84	--	

项目编码		030801006003		项目名称		低压不锈钢管			计量单位		m	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-136	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	126.56	8.45	16.88	60.75	17.72	12.66	0.85	1.69	6.08	1.77		
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	111.43	32.5	2.32	0.31	0.52	1.11	0.33		
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2		
8-2497	管道系统碱洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	299.98	88.77	39.6	143.99	42	3	0.89	0.4	1.44	0.42		
综合人工工日		小计							19.38	2.54	3.07	9.3	2.72		
0.1764工日		未计价材料费							154.29						
清单项目综合单价									191.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 φ89*5						m	0.953	146.4	139.52					
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.0078	38.59	0.3					
	氩气						m3	0.022	7.81	0.17					
	钨钨棒						g	0.0409	0.33	0.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0161	3.26	0.05					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0025	10.55	0.03					
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0735	3.57	0.26					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.006	3.77	0.02					
	氧气						m3	0.0075	2.83	0.02					
	乙炔气						kg	0.0025	15.44	0.04					
	肥皂						块	0.003	1.54						
	金属清洗剂EMC						kg	1.0184	14.46	14.73					
	水						m3	0.00866	4.57	0.04					
	其他材料费								--	1.64		--			
	材料费小计								--	156.83		--			

项目编码		031209001003		项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	704.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-17	动力工具除锈金属面 中锈	10m2	0.1	102.82	12.22		49.35	14.39	10.28	1.22		4.94	1.44	
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.03		53.42	15.58	11.13	2.9		5.34	1.56	
11-576	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 增一遍	10m2	0.1	38.16	3.89		18.32	5.34	3.82	0.39		1.83	0.53	
综合人工工日		小计							25.23	4.51		12.11	3.53	
0.238工日		未计价材料费							8.68					
清单项目综合单价									54.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子						把	0.025	1.54	0.04				
	砂轮片 Φ200						片	0.025	11.15	0.28				
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.397	15.16	6.02				
	乙二胺						kg	0.021	12.86	0.27				
	汽油						kg	0.165	9.12	1.5				
	丙酮						kg	0.171	5.15	0.88				
	铁砂布2#						张	0.6	0.86	0.52				
	面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)						kg	0.188	14.14	2.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.19		--		

项目编码		031201001013		项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量		704.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-2	手工除锈 管道中锈	10m2	0.1	73.14	5.6		35.11	10.24	7.31	0.56		3.51	1.02		
综合人工工日		小计							7.31	0.56		3.51	1.02		
0.069工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.4						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢丝刷子						把	0.04	1.54	0.06					

细	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码		030804001027		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96		
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96		
0.316工日		未计价材料费							36						
清单项目综合单价									121.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	等径三通 TS CF415-DN80-II-Sch40						个	1	36	36					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46					
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22					
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46					
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84					
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13					
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1					
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4					
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47					
	其他材料费								--	0.55		--			
	材料费小计								--	40.63		--			

项目编码		030804001028		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
0.211工日		未计价材料费							11						
清单项目综合单价									58.45						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	等径三通 S CF415-DN50-II-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0424	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	030804001029	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	81.18	23.68	16.91	1.61	5.6	8.12	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	8.12	2.37
0.151工日		未计价材料费							5				
清单项目综合单价									39.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 TS CF415-DN25-II-Sch40						个	1	5	5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15			
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77			
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	6.61		--	

项目编码	030804001030	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
0.316工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									124.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通TS CF415-DN80*80*65-II-Sch40						个	1	39.93	39.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46			
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22			
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46			
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84			
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13			
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	44.56		--	

项目编码		030804001031	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	148.38	43.28	30.91	3.97	19.75	14.84	4.33	
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	14.84	4.33	
0.276工日		未计价材料费							13.75					
清单项目综合单价									87.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TS CF415-DN65*65*50-II-Sch40						个	1	13.75	13.75				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39				
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19				
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41				
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74				
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96				
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4				
	其他材料费								--	0.46		--		

	材料费小计	--	17.72	--	

项目编码		030804001032	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	148.38	43.28	30.91	3.97	19.75	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	14.84	4.33
0.276工日		未计价材料费							12.87				
清单项目综合单价									86.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TS CF415-DN65*65*25-II-Sch40						个	1	12.87	12.87			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39			
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19			
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41			
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74			
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96			
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	16.84		--	

项目编码		030804001033	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									58.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TS CF415-DN50*50*25-II-Sch40						个	1	11	11			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			

	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码		030804001034	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							36					
清单项目综合单价									121.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头RE CF415-DN80*65-II-Sch40						个	1	36	36				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	40.63		--		

项目编码	030804001035	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96

0.316工日		未计价材料费			23.51				
清单项目综合单价					108.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头RE CF415-DN80*50- II -Sch40			个	1	23.51	23.51		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒			g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	28.14	--	

项目编码		030804001036	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	148.38	43.28	30.91	3.97	19.75	14.84	4.33	
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	14.84	4.33	
0.276工日		未计价材料费							11.98					
清单项目综合单价									85.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头RE CF415-DN65*50-II-Sch40						个	1	11.98	11.98				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39				
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19				
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41				
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74				
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96				
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	15.95		--		

项目编码		030804001037	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	168	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	67.74	19.76	14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
0.126工日		未计价材料费							5				
清单项目综合单价									33.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN25-II-Sch40						个	1	5	5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			
	氧气						m3	0.0001	2.83				
	乙炔气						kg	0.0001	15.44				
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	铈钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.033	3.26	0.11			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0124	10.55	0.13			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	6.25		--	

项目编码		030804001038		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
0.211工日		未计价材料费							13					
清单项目综合单价									60.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN50-II-Sch40						个	1	13	13				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94				

	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码		030804001039		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	148.38	43.28	30.91	3.97	19.75	14.84	4.33		
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	14.84	4.33		
0.276工日		未计价材料费							13.75						
清单项目综合单价									87.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	90° 弯头 90EL CF415-DN65- II -Sch40						个	1	13.75	13.75					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39					
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19					
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41					
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74					
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96					
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4					
	其他材料费								--	0.46		--			
	材料费小计								--	17.72		--			

项目编码	030804001040	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
0.316工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									121.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN80-II-Sch40	个	1	36	36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码		030810002021	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		片	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1682备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	片	1	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16	
综合人工工日		小计							22.55	2.22	9.6	10.82	3.16	
0.2013工日		未计价材料费							57.67					
清单项目综合单价								106.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 20#BL50-16 RF 20#						片	1	57.67	57.67				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.04636	3.77	0.17				
	碳钢焊丝						kg	0.02562	4.29	0.11				
	氧气						m3	0.00549	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.00183	15.44	0.03				
	氩气						m3	0.07259	7.81	0.57				
	钨钨棒						g	0.14274	0.33	0.05				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.05734	3.26	0.19				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.01586	10.55	0.17				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0366	11.06	0.4				
	其他材料费								--	0.51		--		

	材料费小计	--	59.89	--	

项目编码		030810002022		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		片	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1683备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	片	1	25.96	3.4	12.1	12.46	3.63	25.96	3.4	12.1	12.46	3.63	
综合人工工日		小计							25.96	3.4	12.1	12.46	3.63	
0.2318工日		未计价材料费							133.1					
清单项目综合单价									190.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 20# BL65-16 RF 20#						片	2	66.55	133.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.06527	3.77	0.25				
	碳钢焊丝						kg	0.02684	4.29	0.12				
	氧气						m3	0.08723	2.83	0.25				
	乙炔气						kg	0.02867	15.44	0.44				
	氩气						m3	0.07503	7.81	0.59				
	钨钨棒						g	0.14945	0.33	0.05				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.10126	3.26	0.33				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.02318	10.55	0.24				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.04697	11.06	0.52				
	其他材料费									--	0.61		--	
	材料费小计									--	136.5		--	

项目编码		030807003015		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27		
综合人工工日		小计							51.94	3.48	2.42	24.93	7.27		
0.49工日		未计价材料费							356.73						
清单项目综合单价									446.77						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN80 PN1.6MPa			个	1	356.73	356.73		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62		
	其他材料费					--	2.86	--	
	材料费小计					--	360.21	--	

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	3.24	2.33	20.35	5.94	42.4	3.24	2.33	20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	3.24	2.33	20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							192.17				
清单项目综合单价								266.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa						个	1	192.17	192.17			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.62		--	
	材料费小计								--	195.41		--	

项目编码		030807003017		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86		
综合人工工日		小计							27.56	3.07	2.28	13.23	3.86		
0.26工日		未计价材料费							192.17						
清单项目综合单价									242.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa						个	1	192.17	192.17					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	其他材料费								--	2.45		--			
	材料费小计								--	195.24		--			

项目编码	030807003018	项目名称	低压法兰阀门附件		计量单位	个	工程量	2	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D80-16 2232						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码	030807003019	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06			
综合人工工日		小计								11.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D80-16 1231						个	1	11.06	11.06			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	11.06	--		

项目编码		030807003020		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D65-16 2232							个	1	11.06	11.06				

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	11.06	--	

项目编码		030807003021		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D65-16 1231						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003022		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06						11.06				
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D50-16 2232						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003023		项目名称		低压法兰阀门附件		计量单位		个	工程量		27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					11.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D50-16 1231			个	1	11.06	11.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.06	--	

项目编码		030810002023		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1765	中压法兰 不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	88.48	24.19	51.43	42.47	12.39	88.48	24.19	51.43	42.47	12.39		
综合人工工日		小计							88.48	24.19	51.43	42.47	12.39		
0.79工日		未计价材料费							198.76						
清单项目综合单价									417.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带颈对焊钢制管法兰WN80(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=5mm						片	2	99.38	198.76					
	不锈钢电焊条						kg	0.321	53.17	17.07					
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.072	38.59	2.78					
	氩气						m3	0.202	7.81	1.58					
	钨钨棒						g	0.272	0.33	0.09					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.194	3.26	0.63					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.083	10.55	0.88					
	其他材料费								--	1.16		--			
	材料费小计								--	222.95		--			

项目编码		030810002024		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	5.68	23.02	22.58	6.59	47.04	5.68	23.02	22.58	6.59		
综合人工工日		小计							47.04	5.68	23.02	22.58	6.59		
0.42工日		未计价材料费							76						
清单项目综合单价									180.91						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	带颈对焊钢制管法兰WN80(B)-16 RF 20# S=5mm	片	2	38	76		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.131	3.77	0.49		
	碳钢焊丝	kg	0.052	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.163	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.055	15.44	0.85		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.197	3.26	0.64		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	81.68	--	

项目编码		030810002025		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		1419.84					1419.84					
综合人工工日		小计								1419.84					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1419.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x90 35CrMo							个	32	8.87	283.84				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级							个	64	4.44	284.16				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo							个	64	13.31	851.84				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1419.84		--		

项目编码		030810002026		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1764	中压法兰 不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	76.16	21.02	40.77	36.56	10.66	76.16	21.02	40.77	36.56	10.66		
综合人工工日		小计							76.16	21.02	40.77	36.56	10.66		
0.68工日		未计价材料费							161.48						
清单项目综合单价									346.65						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰WN65(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm	片	2	80.74	161.48		
	不锈钢电焊条	kg	0.246	53.17	13.08		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.052	38.59	2.01		
	氩气	m3	0.146	7.81	1.14		
	钨钨棒	g	0.206	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.124	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.06	10.55	0.63		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.09	30.01	2.7		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	182.5	--	

项目编码		030810002027	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	20.43	5.96	42.56	5.55	19.82	20.43	5.96	
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	20.43	5.96	
0.38工日		未计价材料费							88.1					
清单项目综合单价								182.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰WN65(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	44.05	88.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.107	3.77	0.4				
	碳钢焊丝						kg	0.044	4.29	0.19				
	氧气						m3	0.143	2.83	0.4				
	乙炔气						kg	0.047	15.44	0.73				
	氩气						m3	0.123	7.81	0.96				
	钨钨棒						g	0.245	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.166	3.26	0.54				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.077	11.06	0.85				
	其他材料费							--		1		--		
	材料费小计							--		93.65		--		

项目编码	030810002028	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		5679.36					5679.36			
综合人工工日		小计								5679.36			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5679.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo						个	128	8.87	1135.36			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级						个	256	4.44	1136.64			
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo						个	256	13.31	3407.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5679.36		--	

项目编码		030810002029	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1763	中压法兰 不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	61.6	13.34	29.15	29.57	8.62	61.6	13.34	29.15	29.57	8.62	
综合人工工日		小计							61.6	13.34	29.15	29.57	8.62	
0.55工日		未计价材料费							124.22					
清单项目综合单价								266.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰WN50(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm						片	2	62.11	124.22				
	不锈钢电焊条						kg	0.135	53.17	7.18				
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.042	38.59	1.62				
	氩气						m3	0.117	7.81	0.91				
	钨钨棒						g	0.184	0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1	3.26	0.33				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4				
	耐酸石棉橡胶板						kg	0.07	30.01	2.1				
	其他材料费								--	0.74		--		
	材料费小计								--	137.56		--		

项目编码	030810002030	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1682	低压法兰 碳钢 对焊法兰(氩电 联焊) 公称直径 50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	17.74	5.17	
0.33工日		未计价材料费							62.4					
清单项目综合单价									141.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰WN50(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	31.2	62.4				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.076	3.77	0.29				
	碳钢焊丝						kg	0.042	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.009	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.119	7.81	0.93				
	钨钨棒						g	0.234	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.094	3.26	0.31				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66				
	其他材料费									--	0.83		--	
	材料费小计									--	66.03		--	

项目编码	030810002031	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	片	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	片	1	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16	22.55	2.22	9.6	10.82	3.16
综合人工工日		小计							22.55	2.22	9.6	10.82	3.16
0.2013工日		未计价材料费							31.2				
清单项目综合单价								79.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰WN50(B)-16 RF 20# S=4mm						片	1	31.2	31.2			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.04636	3.77	0.17			
	碳钢焊丝						kg	0.02562	4.29	0.11			
	氧气						m3	0.00549	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.00183	15.44	0.03			

	氩气	m3	0.07259	7.81	0.57		
	钨钨棒	g	0.14274	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.05734	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.01586	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0366	11.06	0.4		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	33.42	--	

项目编码		030810002032		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		6516					6516					
综合人工工日		小计								6516					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6516						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo						个	144	8.87	1277.28					
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级						个	288	4.44	1278.72					
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo						个	288	13.75	3960					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	6516		--			

项目编码		031003003005	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	32.05	9.35	
0.63工日		未计价材料费							1330.93					
清单项目综合单价									1540.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	质量流量计（氧气）探头式 DN65 PN1.6MPa						个	1	1330.93	1330.93				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1414.57	--	

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54		
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	36.12	10.54		
0.71工日		未计价材料费							1597.12						
清单项目综合单价									1841.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	质量流量计（氧气）探头式 DN80 PN1.6MPa						个	1	1597.12	1597.12					
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1701.78		--			

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									242.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费									--	0.7		--	
	材料费小计									--	111.89		--	

项目编码		030601003003	项目名称		变送单元仪表			计量单位		台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78
6-651	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 不锈钢	个	1	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97

6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16
6-738	金属挠性管安装 普通型	10根	0.1	66.08	3.94		31.72	9.25	6.61	0.39		3.17	0.93
综合人工工日		小计							305.97	7.38	14.25	146.87	42.84
2.749工日		未计价材料费							626.04				
清单项目综合单价									1143.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	汽油						kg	0.09	9.12	0.82			
	带取压针形阀						个	1	85	85			
	仪表接头						套	1	6	6			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.01	38.59	0.39			
	氩气						m3	0.06	7.81	0.47			
	铈钨棒						g	0.12	0.33	0.04			
	白布						m	0.09	3.43	0.31			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	压力变送器 测量范围：0~1.6MPa 24V DC 输出4~20mA						套	1	514.63	514.63			
	U形螺栓M10×2"						套	1	1.06	1.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	挠性管(带接头)						根	1	13.31	13.31			
	其他材料费								--	3.39		--	
	材料费小计								--	633.42		--	

项目编码	030816003008	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	135						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			

	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码		030816003009	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	80	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15			
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04			
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2			
	其他材料费								--	7.17		--	
	材料费小计								--	21.27		--	

项目编码	030606001005	项目名称	检测回路模拟试验	计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-373	检测回路模拟试验 压力回路	套	1	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
综合人工工日		小计							176.96	2.1	14.96	84.94	24.77
1.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.1		--	
	材料费小计								--	2.1		--	

项目编码		030606001006		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量	5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	90.85	26.5
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									323.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.26		--	
	材料费小计								--	2.26		--	

项目编码		030817003004		项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	116	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			11.29	3.29	23.52			11.29	3.29	
综合人工工日		小计							23.52			11.29	3.29	
0.21工日		未计价材料费							488.01					
清单项目综合单价									526.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内天然气接头箱（成品）四接头 入口DN25						个	1	488.01	488.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	488.01		--		

项目编码		030801001014	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	55.91	16.31	11.65	0.87	4.35	5.59	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	8.06	2.36
0.1526工日		未计价材料费							57.9				
清单项目综合单价									91.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x5 20#						m	0.957	60.459	57.86			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0305	3.77	0.11			
	碳钢焊丝						kg	0.0056	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0441	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0147	15.44	0.23			
	氩气						m3	0.0157	7.81	0.12			
	钨钨棒						g	0.0314	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0146	3.26	0.05			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0033	10.55	0.03			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	59.62		--	

项目编码		030801001015	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	46.23	13.48	9.63	0.64	1.96	4.62	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	67.16	19.59	1.4	0.49	0.46	0.67	0.2

综合人工工日		小计		14.78	1.49	2.67	7.09	2.08
0.1346工日		未计价材料费		47.35				
清单项目综合单价				75.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ89x5 20#		m	0.957	49.432	47.31		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0144	3.77	0.05		
	碳钢焊丝		kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气		m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气		kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气		m3	0.0123	7.81	0.1		
	钨钨棒		g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4		片	0.0023	10.55	0.02		
	水洁净水		m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ 12~20 Q235		kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费				—	0.84	—	
	材料费小计				—	48.84	—	

项目编码		030801001016	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	910	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	31.72	9.25	6.61	0.34	1.46	3.17	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.53	1.62
0.1055工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									45.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#						m	0.957	24.952	23.88			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0109	3.77	0.04			
	碳钢焊丝						kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			

钨钨棒	g	0.0199	0.33	0.01		
尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0046	3.26	0.01		
尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0013	10.55	0.01		
水洁净	m ³	0.0082	4.57	0.04		
钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
其他材料费			--	0.76	--	
材料费小计			--	25	--	

项目编码	030801001017	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	1820					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	22.04	6.43	4.59	0.22	0.41	2.2	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.56	1.33
0.0875工日		未计价材料费							13.02				
清单项目综合单价									30.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x4 20#						m	0.972	13.358	12.98			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0024	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0067	7.81	0.05			
	铈钨棒						g	0.0134	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0021	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0006	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								—	0.72		—	
	材料费小计								—	13.98		—	

项目编码	030801001018	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	16.67	4.86	3.47	0.12	0.24	1.67	0.49
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
综合人工工日		小计							8.4	0.86	0.91	4.03	1.18
0.0775工日		未计价材料费							8.61				
清单项目综合单价									23.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ18*3 20#						m	0.972	8.82	8.57			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.0012	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气						m3	0.0033	7.81	0.03			
	钨钨棒						g	0.0066	0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0013	3.26				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0004	10.55				
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费						—			0.66		—	
	材料费小计						—			9.47		—	

项目编码		031209001004		项目名称		刷油		计量单位		m2		工程量		840.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-17	动力工具除锈金属面 中锈	10m2	0.1	102.82	12.22		49.35	14.39	10.28	1.22		4.94	1.44		
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.03		53.42	15.58	11.13	2.9		5.34	1.56		
11-576	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 增一遍	10m2	0.1	38.16	3.89		18.32	5.34	3.82	0.39		1.83	0.53		
综合人工工日		小计							25.23	4.51		12.11	3.53		
0.238工日		未计价材料费							8.68						
清单项目综合单价									54.06						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子				把	0.025	1.54	0.04		
	砂轮片 Φ200				片	0.025	11.15	0.28		
	电				kW·h	0.4	0.76	0.3		
	破布				kg	0.12	6	0.72		
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)				kg	0.397	15.16	6.02		
	乙二胺				kg	0.021	12.86	0.27		
	汽油				kg	0.165	9.12	1.5		
	丙酮				kg	0.171	5.15	0.88		
	铁砂布2#				张	0.6	0.86	0.52		
	面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)				kg	0.188	14.14	2.66		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	13.19	--	

项目编码		031201001014		项目名称		管道刷油			计量单位		m2		工程量		840.65	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-2	手工除锈 管道中锈	10m2	0.1	73.14	5.6		35.11	10.24	7.31	0.56			3.51	1.02		
综合人工工日		小计							7.31	0.56			3.51	1.02		
0.069工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									12.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子						把	0.04	1.54	0.06						
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26						
	破布						kg	0.04	6	0.24						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	0.56		--				

项目编码		030804001070	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							62.11				

清单项目综合单价				183.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	等径三通 TS CF415-DN100- II -Sch40	个	1	62.11	62.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2912	3.77	1.1		
	碳钢焊丝	kg	0.066	4.29	0.28		
	氧气	m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.1848	7.81	1.44		
	钨钨棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	68.92	--	

项目编码	030804001071	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							23.29				
清单项目综合单价									70.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 TS CF415-DN50-II-Sch80						个	1	23.29	23.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94			
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	25.42		--	

项目编码	030804001072	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	67.74	19.76	14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
0.126工日		未计价材料费							12.76				
清单项目综合单价									41.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 TS CF415-DN25- II -Sch80						个	1	12.76	12.76			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			
	氧气						m3	0.0001	2.83				
	乙炔气						kg	0.0001	15.44				
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	钨钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.033	3.26	0.11			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0124	10.55	0.13			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	14.01		--	

项目编码	030804001073	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							63.22				
清单项目综合单价									184.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 TR CF415-DN100×100×80-II-Sch40						个	1	63.22	63.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			

	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	70.03	--	

项目编码		030804001074		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4		
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4		
0.408工日		未计价材料费							62.11						
清单项目综合单价									183.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	异径三通 TR CF415-DN100×100×50-II-Sch80						个	1	62.11	62.11					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1					
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28					
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68					
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24					
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44					
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7					
	其他材料费								--	0.69		--			
	材料费小计								--	68.92		--			

项目编码		030804001075		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							49.91					
清单项目综合单价									134.92					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN80×80×50- II-Sch80						个	1	49.91	49.91				

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	54.54	--	

项目编码		030804001076	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31	
0.211工日		未计价材料费							23.29					
清单项目综合单价									70.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN50×50×25-II-Sch80						个	1	23.29	23.29				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94				
	铈钨棒						g	0.2404	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27				
	其他材料费								--	0.35		--		
	材料费小计								--	25.42		--		

项目编码	030804001077	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4
0.408工日		未计价材料费							28.84				
清单项目综合单价									149.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN100×80-II-Sch40						个	1	28.84	28.84			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1			
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28			
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68			
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24			
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44			
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	35.65		--	

项目编码		030804001078	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
0.408工日		未计价材料费							67.66					
清单项目综合单价									188.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头 RE CF415-DN100×50-II-Sch80						个	1	67.66	67.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1				
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28				
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68				
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24				
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44				
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7				
	其他材料费								--	0.69		--		

	材料费小计	--	74.47	--	

项目编码		030804001079	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96	
0.316工日		未计价材料费							38.82					
清单项目综合单价									123.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头 RE CF415-DN80×50-II-Sch80						个	1	38.82	38.82				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.123	3.77	0.46				
	碳钢焊丝						kg	0.0518	4.29	0.22				
	氧气						m3	0.1628	2.83	0.46				
	乙炔气						kg	0.0544	15.44	0.84				
	氩气						m3	0.145	7.81	1.13				
	钨钨棒						g	0.29	0.33	0.1				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1235	3.26	0.4				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47				
	其他材料费								--	0.55		--		
	材料费小计								--	43.45		--		

项目编码		030804001080	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31
0.211工日		未计价材料费							21.07				
清单项目综合单价									68.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 RE CF415-DN50×25-II-Sch80						个	1	21.07	21.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			

	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	23.2	--	

项目编码		030804001081	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	219.34	63.97	45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	21.93	6.4	
0.408工日		未计价材料费							33.27					
清单项目综合单价									154.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN100-II-Sch40						个	1	33.27	33.27				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2912	3.77	1.1				
	碳钢焊丝						kg	0.066	4.29	0.28				
	氧气						m3	0.2416	2.83	0.68				
	乙炔气						kg	0.0806	15.44	1.24				
	氩气						m3	0.1848	7.81	1.44				
	钨钨棒						g	0.3696	0.33	0.12				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1731	3.26	0.56				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0665	10.55	0.7				
	其他材料费								--	0.69		--		
	材料费小计								--	40.08		--		

项目编码	030804001041	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	169.88	49.55	35.39	4.63	23.04	16.99	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	16.99	4.96

0.316工日		未计价材料费			23.29				
清单项目综合单价					108.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN80- II -Sch40			个	1	23.29	23.29		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13		
	钨钨棒			g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	27.92	--	

项目编码		030804001042		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	113.43	33.08	23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	11.34	3.31		
0.211工日		未计价材料费							10.65						
清单项目综合单价									58.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	90° 弯头 90EL CF415-DN50-II-Sch80						个	1	10.65	10.65					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01					
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18					
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03					
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05					
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94					
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27					
	其他材料费								--	0.35		--			
	材料费小计								--	12.78		--			

项目编码	030804001043	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	199					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	67.74	19.76	14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.77	1.98
0.126工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价								33.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 90EL CF415-DN25- II -Sch80						个	1	4.44	4.44			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			
	氧气						m3	0.0001	2.83				
	乙炔气						kg	0.0001	15.44				
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	铈钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.033	3.26	0.11			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0124	10.55	0.13			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	5.69		--	

项目编码	030807003024	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65	68.9	4.31	2.52	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	4.31	2.52	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							440.44				
清单项目综合单价								558.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN100 PN1.6MPa						个	1	440.44	440.44			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费									--	3.69	--	
	材料费小计									--	444.75	--	

项目编码	030807003025	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27	51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	3.48	2.42	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							356.73				
清单项目综合单价								446.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa						个	1	356.73	356.73			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.86		--	
	材料费小计								--	360.21		--	

项目编码	030807003026	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86	27.56	3.07	2.28	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.07	2.28	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							138.84				
清单项目综合单价								188.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa						个	1	138.84	138.84			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	其他材料费								--	2.45		--	
	材料费小计								--	141.91		--	

项目编码		030807003027		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97	21.2	2.64	2.01	10.18	2.97	
综合人工工日		小计							21.2	2.64	2.01	10.18	2.97	
0.2工日		未计价材料费							61.02					

清单项目综合单价				100.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	61.02	61.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	63.66	--	

项目编码		030807001001	项目名称		低压螺纹阀门		计量单位		个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1258	低压阀门 螺纹阀门 公称直径15mm以内	个	1	18.02	2.84	2.03	8.65	2.52	18.02	2.84	2.03	8.65	2.52
综合人工工日		小计							18.02	2.84	2.03	8.65	2.52
0.17工日		未计价材料费							17.12				
清单项目综合单价									51.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa						个	1.02	16.78	17.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.008	10.55	0.08			
	其他材料费								--	2.14		--	
	材料费小计								--	19.96		--	

项目编码		030807003028		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 100-16 RSB							个	1	11.06	11.06				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	11.06		--		

项目编码		030807003029		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 80-16 RSB						个	1	11.06	11.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11.06		--			

项目编码		030807003030	项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 50-16 RSB						个	1	11.06	11.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.06		--		

项目编码		030807003031		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		个	工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1		11.06					11.06					
综合人工工日		小计								11.06					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.06						
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 25-16 RSB	个	1	11.06	11.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码		030810002033		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1685	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径100mm以内	副	1	59.36	9.42	36.52	28.49	8.31	59.36	9.42	36.52	28.49	8.31		
综合人工工日		小计							59.36	9.42	36.52	28.49	8.31		
0.53工日		未计价材料费							97.6						
清单项目综合单价									239.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带颈对焊钢制管法兰WN100(B)-16 RF 20# S=5mm						片	2	48.8	97.6					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.291	3.77	1.1					
	碳钢焊丝						kg	0.059	4.29	0.25					
	氧气						m3	0.242	2.83	0.68					
	乙炔气						kg	0.08	15.44	1.24					
	氩气						m3	0.166	7.81	1.3					
	钨钨棒						g	0.333	0.33	0.11					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.229	3.26	0.75					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.06	10.55	0.63					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.145	11.06	1.6					
	其他材料费								--	1.76		--			
	材料费小计								--	107.02		--			

项目编码		030810002034		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	22.58	6.59	47.04	6.91	23.02	22.58	6.59		
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	22.58	6.59		
0.42工日		未计价材料费							76						
清单项目综合单价									182.14						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29	23.52	2.04	3.25	11.29	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	11.29	3.29
0.21工日		未计价材料费							44.36				
清单项目综合单价									87.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰WN25(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	22.18	44.36			
	碳钢焊丝						kg	0.028	4.29	0.12			
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	钨钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.047	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.012	10.55	0.13			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.034	11.06	0.38			
	其他材料费								--	0.59		--	
	材料费小计								--	46.4		--	

项目编码		030810002037		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		1419.84						1419.84				
综合人工工日		小计									1419.84				
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1419.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x90 35CrMo							个	32	8.87	283.84				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级							个	64	4.44	284.16				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo							个	64	13.31	851.84				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1419.84		--		

项目编码	030810002038	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		4344					4344			
综合人工工日		小计								4344			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4344				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo						个	96	8.87	851.52			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16 300HV级						个	192	4.44	852.48			
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo						个	192	13.75	2640			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4344		--	

项目编码		030810002039	项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		2612.48					2612.48				
综合人工工日		小计								2612.48				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2612.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M12x75 35CrMo							个	64	7.1	454.4			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈12 300HV级							个	128	3.11	398.08			
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M12 30CrMo							个	128	13.75	1760			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	2612.48		--	

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	
0.88工日		未计价材料费							2351.32					

清单项目综合单价				2636.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	质量流量计（天然气）探头式 DN100 PN1.6MPa（本安防爆型）	个	1	2351.32	2351.32		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	2465.01	—	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54	75.26	104.66	17.38	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费							1863.31				
清单项目综合单价									2107.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	质量流量计（天然气）探头式 DN80 PN1.6MPa （本安防爆型）						个	1	1863.31	1863.31			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								—			—	

	材料费小计	--	1967.97	--	

项目编码		030601002004		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	19.08	0.94	0.72	9.16	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	38.5	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									242.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费									--	0.7		--	
	材料费小计									--	111.89		--	

项目编码	030601003004	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		6.11	1.78	12.72	0.85		6.11	1.78
6-651	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 不锈钢	个	1	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97	21.2	0.98	1.61	10.18	2.97
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16	265.44	5.16	12.64	127.41	37.16
6-738	金属挠性管安装 普通型	10根	0.1	66.08	3.94		31.72	9.25	6.61	0.39		3.17	0.93
综合人工工日		小计							305.97	7.38	14.25	146.87	42.84
2.749工日		未计价材料费							626.04				
清单项目综合单价									1143.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	汽油						kg	0.09	9.12	0.82			
	带取压针形阀						个	1	85	85			
	仪表接头						套	1	6	6			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.01	38.59	0.39			
	氩气						m3	0.06	7.81	0.47			
	铈钨棒						g	0.12	0.33	0.04			
	白布						m	0.09	3.43	0.31			
	取源部件						套	1	7.1	7.1			
	压力变送器 测量范围：0~1.6MPa 24V DC 输出4~20mA						套	1	514.63	514.63			
	U形螺栓M10×2"						套	1	1.06	1.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	挠性管(带接头)						根	1	13.31	13.31			
	其他材料费								--	3.39		--	
	材料费小计								--	633.42		--	

项目编码		030816003010	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	112	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	189.24	55.19	39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	18.92	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.43				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码		030816003011		项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)		工程量		34	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-2536	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	189.24	55.19	39.42	21.27	18.33	18.92	5.52			
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	18.92	5.52			
0.352工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									103.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35						
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01						
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11						
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01						
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06						
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01						
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62						
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15						
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04						
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01						
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53						
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2						
	其他材料费								--	7.17		--				
	材料费小计								--	21.27		--				

项目编码		030606001007		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-373	检测回路模拟试验 压力回路	套	1	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	
综合人工工日		小计							176.96	2.1	14.96	84.94	24.77	
1.58工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									303.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2.1		--		
	材料费小计								--	2.1		--		

项目编码		030606001008		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5	189.28	2.26	14.69	90.85	26.5		
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	90.85	26.5		
1.69工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									323.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	2.26		--			
	材料费小计								--	2.26		--			

项目编码		031003003009	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	18.32	5.34	
0.36工日		未计价材料费							145					
清单项目综合单价									269.04					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	放散阻火器DN25 PN1.6MPa						个	1	145	145				

细	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.4	--	

项目编码		031003003010	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	23.91	6.97	49.82	69.3	9.82	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价								609.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN50 PN1.6MPa						个	1	450	450			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	519.3		--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1172.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	放散阻火器DN100 PN1.6MPa					个	1	887.29	887.29				
	平焊法兰1.6MPa DN100					片	2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6					kg	0.35	5.57	1.95				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.59	3.77	2.22				
	乙炔气					kg	0.024	15.44	0.37				
	氧气					m3	0.07	2.83	0.2				
	厚漆					kg	0.15	8.58	1.29				
	清油					kg	0.02	13.72	0.27				
	棉纱头					kg	0.06	5.57	0.33				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000.98		--	

项目编码		030801001023		项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-29	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	49.28	1.96	11.85	23.65	6.9	4.93	0.2	1.19	2.37	0.69
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	180.12	52.53	3.75	0.36	0.25	1.8	0.53
综合人工工日		小计							8.68	0.56	1.44	4.17	1.22
0.0794工日		未计价材料费							14.46				
清单项目综合单价									30.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ45x3 20#						m	0.972	14.83	14.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0089	3.77	0.03			
	氧气						m3	0.0037	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0012	15.44	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.003	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0009	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			

	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	15.02	--	

项目编码		030807003041		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	11.19	3.26	23.32	3.64	2.28	11.19	3.26	
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	11.19	3.26	
0.22工日		未计价材料费							709					
清单项目综合单价									752.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀 J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa						个	1	709	709				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66				
	其他材料费								--	2.36		--		
	材料费小计								--	712.64		--		

项目编码	030810002040	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1503	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	24.64	2.18	12.96	11.83	3.45	24.64	2.18	12.96	11.83	3.45
综合人工工日		小计							24.64	2.18	12.96	11.83	3.45
0.22工日		未计价材料费							40.74				
清单项目综合单价									95.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 PL40(B)-16 RF 20#						片	2	20.37	40.74			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.096	3.77	0.36			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.046	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.018	10.55	0.19			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	0.75		--	

	材料费小计	--	42.92	--	

项目编码		031201001011	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	1.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-17	动力工具除锈金属面 中锈	10m2	0.1	102.82	12.22		49.35	14.39	10.28	1.22		4.94	1.44
11-573	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	111.3	29.03		53.42	15.58	11.13	2.9		5.34	1.56
11-576	红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 增一遍	10m2	0.1	38.16	3.89		18.32	5.34	3.82	0.39		1.83	0.53
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.7092 2	211.56			101.55	29.62	150.04			72.02	21.01
综合人工工日		小计							175.27	4.51		84.13	24.54
0.238工日		未计价材料费							8.68				
清单项目综合单价									297.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.025	1.54	0.04			
	砂轮片 Φ200						片	0.025	11.15	0.28			
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.397	15.16	6.02			
	乙二胺						kg	0.021	12.86	0.27			
	汽油						kg	0.165	9.12	1.5			
	丙酮						kg	0.171	5.15	0.88			
	铁砂布2#						张	0.6	0.86	0.52			
	面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)						kg	0.188	14.14	2.66			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	13.19		--

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6875.28	20625.59		3300.13	962.54	6875.28	20625.59		3300.13	962.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11611.85	34835.77		5573.69	1625.66	11611.85	34835.77		5573.69	1625.66
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							18487.13	55461.36		8873.82	2588.2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85410.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	55461.36	--		
	材料费小计								--	55461.36	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			549732.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	398357.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	95605.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	55770			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13278.57			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	19917.86			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6639.29			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	292128.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	292128.55			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7967.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15934.28			
合计					1197727.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	750000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	750000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		750000		

暂列金额明细表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		750000			
合计			750000			

计日工表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	832342.14		832342.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28504867.71	2.4	684116.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28504867.71	0.42	119720.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28504867.71	0.1	28504.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48847329.37	9	4396259.64
合计					5228601.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#组立车间安装工程(0701)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#组立车间安装工程(0701)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：电气工程 (0801)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3361536.43	
1.1	人工费	126224.72	
1.2	材料费	3150046.81	
1.3	施工机具使用费	7043.47	
1.4	企业管理费	60560.59	
1.5	利润	17660.84	
2	措施项目费	151312.15	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	151312.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	69449.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102385.38	
5	税金	325371.06	
6	工程造价	3940605.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-8.7/15kV-3x240 3、敷设方式、部位：综合考虑 4、户外电缆头制安	m	4600	606.32	2789072	
2	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-8.7/15kV-3x120 3、敷设方式、部位：综合考虑 4、户外电缆头制安	m	750	356.29	267217.5	
3	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-8.7/15kV-3x95 3、敷设方式、部位：综合考虑 4、户外电缆头制安	m	350	297.24	104034	
4	030411001002	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	1400	82.25	115150	
5	030411001003	配管	1、名称：电缆保护管（过路管） 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设（顶管施工）	m	160	329.04	52646.4	
6	030403007005	中间接头分支箱	1、名称：10KV电力电缆中间接头分支箱 2、规格：DFW-12/630(304不锈钢材质) 3、元器件件详见图纸系统图	台	2	3457.98	6915.96	
7	010101007006	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、具体方案：：投标人自行考虑	m3	480	5.98	2870.4	
8	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯实回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	422	43.61	18403.42	
9	030414015002	电缆试验	1、名称：电缆耐压泄露试验 2、电压等级（kV）：10KV	次（根、点）	6	200	1200	
10	030414002015	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 2、电压等级（kV）：10KV	系统	1	4026.75	4026.75	
		分部小计					3361536.43	
		分部分项合计					3361536.43	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						3361536.43		

综合单价分析表

工程名称：电气工程(0801)

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	4600	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87		
4-852	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面240mm2以下	个	0.001739	374.18	146.91		179.61	52.39	0.65	0.26		0.31	0.09		
综合人工工日		小计							14.01	3.67	0.68	6.72	1.96		
0.1321工日		未计价材料费							579.28						
清单项目综合单价									606.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3x240						m	1.01	572.57	578.3					
	破布						kg	0.009539	6	0.06					
	汽油						kg	0.014487	9.12	0.13					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03					
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17					
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03					
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13					
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.00182	6.86	0.01					
	户外热塑头240mm2						套	0.001774	550	0.98					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.000609	58.91	0.04					
	固定卡子3×80						个	0.003582	2.49	0.01					
	铜接线端子DT-16mm2						个	0.001774	3.33	0.01					
	铝接线端子185mm2						个	0.005321	4.72	0.03					
	相色带20mm×20m						卷	0.000348	2.4						

	焊锡丝	kg	0.0003 48	42.88	0.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0000 7	51.45			
	电力复合脂	kg	0.0001 39	17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0035 65	12.43	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.0071 3	1.1	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.0123 47	1.17	0.01		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0006 96	75.89	0.05		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	582.95	--	

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	750	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87	
4-851	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面120mm2以下	个	0.0026 67	309.52	101		148.57	43.33	0.83	0.27		0.4	0.12	
综合人工工日		小计							14.19	3.68	0.68	6.81	1.99	
0.1338工日		未计价材料费							328.94					
清单项目综合单价									356.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3x120						m	1.01	325.01	328.26				
	破布						kg	0.0099 34	6	0.06				
	汽油						kg	0.0152	9.12	0.14				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				

电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
合金钢钻头 Φ8mm~10mm	根	0.0018 2	6.86	0.01		
户外热塑头35~400mm ²	套	0.0027 2	248.42	0.68		
镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.0006 67	58.91	0.04		
固定卡子3×80	个	0.0054 94	2.49	0.01		
铜接线端子DT-16mm ²	个	0.0027 2	3.33	0.01		
铝接线端子95mm ²	个	0.0081 61	2.57	0.02		
相色带20mm×20m	卷	0.0004 27	2.4			
焊锡丝	kg	0.0002 67	42.88	0.01		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0000 53	51.45			
电力复合脂	kg	0.0001 33	17.15			
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0032	12.43	0.04		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.0109 35	1.1	0.01		
精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.0109 35	1.17	0.01		
聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0007 47	75.89	0.06		
其他材料费			--	0.12	--	
材料费小计			--	332.62	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	350					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	641.09	186.98	13.36	3.41	0.68	6.41	1.87
4-851	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面120mm2以下	个	0.005714	309.52	101		148.57	43.33	1.77	0.58		0.85	0.25
综合人工工日		小计							15.13	3.99	0.68	7.26	2.12
0.1427工日		未计价材料费							268.06				
清单项目综合单价								297.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3x95						m	1.01	263.97	266.61			
	破布						kg	0.012371	6	0.07			

汽油	kg	0.0184	9.12	0.17		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫 δ 2	m ²	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 ₂	6.86	0.01		
户外热塑头35~400mm ²	套	0.0058 ₂₈	248.42	1.45		
镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.0014 ₂₉	58.91	0.08		
固定卡子3×80	个	0.0117 ₇₁	2.49	0.03		
铜接线端子DT-16mm ²	个	0.0058 ₂₈	3.33	0.02		
铝接线端子95mm ²	个	0.0174 ₈₅	2.57	0.04		
相色带20mm×20m	卷	0.0009 ₁₄	2.4			
焊锡丝	kg	0.0005 ₇₁	42.88	0.02		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001 ₁₄	51.45	0.01		
电力复合脂	kg	0.0002 ₈₆	17.15			
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0068 ₅₇	12.43	0.09		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.0234 ₂₇	1.1	0.03		
精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.0234 ₂₇	1.17	0.03		
聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0016	75.89	0.12		
其他材料费			--	0.13	--	
材料费小计			--	272.05	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补 17	镀锌钢管埋地敷 设管径100mm以 内	100m	0.01	1531.7	281.17	56.79	735.22	214.44	15.32	2.81	0.57	7.35	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.81	0.57	7.35	2.14
0.1445工日		未计价材料费							54.06				
清单项目综合单价									82.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100					m	1.03	52.49	54.06				
	精制带母镀锌螺栓M12×50					套	0.1152	1	0.12				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0097 9	3.77	0.04				
	镀锌铁丝16#					kg	0.0047 5	5.15	0.02				
	钢锯条					根	0.0324	0.21	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0325 4	12.86	0.42				
	溶剂汽油					kg	0.0081 4	7.89	0.06				
	镀锌锁紧螺母3×100					个	0.1124	2	0.22				
	裸铜线16mm2					m	0.0576	12.73	0.73				
	塑料护口(钢管用)dn100					个	0.1112 4	0.98	0.11				
	镀锌电线管接头 φ100×10					个	0.1112 4	9.12	1.01				
	其他材料费							--	0.07		--		
	材料费小计							--	56.87		--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17*4	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	6126.8	1124.71	227.16	2940.86	857.75	61.27	11.25	2.27	29.41	8.58
综合人工工日		小计							61.27	11.25	2.27	29.41	8.58
0.578工日		未计价材料费							216.26				
清单项目综合单价								329.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	4.12	52.49	216.26			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.4608	1	0.46			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03916	3.77	0.15			
	镀锌铁丝16#						kg	0.019	5.15	0.1			
	钢锯条						根	0.1296	0.21	0.03			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1301 6	12.86	1.67		
	溶剂汽油	kg	0.0325 6	7.89	0.26		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.4496	2	0.9		
	裸铜线16mm2	m	0.2304	12.73	2.93		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.4449 6	0.98	0.44		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.4449 6	9.12	4.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	227.51	--	

项目编码		030403007005		项目名称		中间接头分支箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		52.92	15.43	110.24	29.39		52.92	15.43		
综合人工工日		小计							110.24	29.39		52.92	15.43		
1.04工日		未计价材料费							3250						
清单项目综合单价									3457.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	10KV电力电缆中间接头分支箱DFW-12/630						台	1	3250	3250					
	破布						kg	0.15	6	0.9					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82					
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32					
	铜接线端子DT-35mm2						个	2.04	4.78	9.75					
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2						m	0.62	25.12	15.57					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3279.39		--			

项目编码	010101007006	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	480					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-6	3m<底宽≤7m的 沟槽挖土或 20m2<底面积 ≤150m2的基坑 人工挖土 深度 在1.5m以内 干 土 二类土	m3	0.1	18.36			8.81	2.57	1.84			0.88	0.26
1- 201备 注3	挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.2 7	161.57	47.12	0.3		2.51	0.15	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	1.03	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.98				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001006	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	422		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	26.52		0.65	12.73	3.71	26.52		0.65	12.73	3.71
综合人工工日		小计							26.52		0.65	12.73	3.71
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030414015002		项目名称		电缆试验			计量单位		次(根、点)		工程量		6	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
D00001	电缆试验	次(根、点)	1		200					200						
综合人工工日		小计								200						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									200							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	200		--				
	材料费小计								--	200		--				

项目编码		030414002015	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06	2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	1032.19	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.93		--	
	材料费小计								--	15.93		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			69449.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	50325.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	12078.13			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7045.58			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1677.52			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2516.28			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	838.76			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	36905.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	36905.4			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1006.51			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2013.02			
合计					151312.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(0801)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程(0801)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(0801)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102385.38		102385.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3506348.58	2.4	84152.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3506348.58	0.42	14726.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3506348.58	0.1	3506.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3615233.96	9	325371.06
合计					427756.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程(0801)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程(0801)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45423390.9	
1.1	人工费	8067146.73	
1.2	材料费	32867097.58	
1.3	施工机具使用费	1157407.35	
1.4	企业管理费	2398067.09	
1.5	利润	933672.15	
2	措施项目费	1962472.34	
2.1	单价措施项目费	258536.46	
2.2	总价措施项目费	1703935.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	826842.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1156215.06	
5	税金	4368787.05	
6	工程造价	52910865.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场 (0901)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC 400 AB 95 -11+8+8 2、填芯高度：H≥3D，且不小于1.5M 3、填芯材料：C30, 商品砼（非泵送） 4、桩数：8根 5、做法：管桩与承台连接参照图集 23G409 第5-2、5-3页中“放置钢筋笼连接方式”节点，其中：桩顶埋入承台内深度100, 1 号钢筋锚固长度La=40d;	根	8	145.6	1164.8	
		分部小计					1164.8	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	222.9	494.78	110286.46	
3	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30、P6	m3	674.49	521.19	351537.44	
4	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30, P6 3、墙厚>200	m3	437.71	597.73	261632.4	
5	010515001091	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400三级16-25	t	165.336	4434.97	733260.2	
6	010515001084	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ14	t	1281.457	4434.97	5683223.35	
7	010515001085	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：地面钢筋HRB400 Φ12	t	884.998	5215.64	4615830.97	
8	010515001092	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400三级8	t	6.76	5306.42	35871.4	
9	010515001093	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400三级10	t	102.552	5304.38	543974.78	
10	010516002004	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、所有钢构件表面应进行除锈处理,喷砂除锈等级要求达到Sa2.5; 3、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	91.823	13518.12	1241274.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010604001004	钢盖板	1、管沟盖板及其相关构件 2、钢材品种、规格：Q235B，相关构件规格见图纸 3、防锈要求：钢材表面喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2，采用人工除锈级别按ST3，并按照GB50046和GB8932涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等规定执行 4、焊接等其它要求详见图纸 5、含制作、运输、安装、除锈等所有费用	t	430.801	7604.06	3275836.65	
		分部小计					16852727.98	
		楼地面装饰工程						
12	011101003011	混凝土地坪	1、素土夯实 2、250厚C30混凝土随捣随光 3、100厚C20混凝土垫层 4、500厚级配砂石，压实系数大于等于0.95或中密素土夯实，压实系数不小于0.94 5、其它：分仓缝，做法见图纸 6、做法：详见施工图 7、模板费用综合考虑	m2	66392.3	416.32	27640442.34	
13	010903004001	墙面变形缝	1、3mm止水钢板 2、箱式变电站箱变地坑外墙	m	22.3	92.67	2066.54	
14	010904004002	楼（地）面变形缝	1、橡胶止水带 2、部位：伸缩缝防水节点做法，见图集24J331中第6-26页节点	m	133.76	106.62	14261.49	
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、地坑底板顶采用1:2.5水泥砂浆（1%找坡） 2、部位：箱式配电站箱变地坑基础	m2	18.41	27.58	507.75	
16	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C35细石砼 2、部位：高杆灯基础	m2	5.09	30.42	154.84	
		分部小计					27657432.96	
		油漆、涂料、裱糊工程						
17	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：所有钢构件 2、油漆品种、刷漆遍数：水性无机锌底漆两遍，环氧连接漆1遍，环氧云铁中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍	m2	15377.9	56.93	875463.85	
		分部小计					875463.85	
		高杆灯基础						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：3M内 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、堆土场地须做好环保措施 5、备注：计价量	m3	105.6	22.82	2409.79	
19	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、备注：计价量	m3	1	24.5	24.5	
20	010103002002	余方弃置	1、余方外运 2、运距：3km，运至甲方指定区域 3、堆土场地须做好环保措施	m3	1	17.07	17.07	
21	010501001004	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.53	494.78	1746.57	
22	010501005002	桩承台基础	1、混凝土强度等级：C30	m3	40.73	517.15	21063.52	
23	01B003	地脚螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M36 3、材质：Q235B	套	36	96.2	3463.2	
24	010515001087	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400三级10	t	0.143	5304.38	758.53	
25	010515001090	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400三级16-25	t	1.605	4434.97	7118.13	
		分部小计					36601.31	
		分部分项合计					45423390.9	
1	011702001001	垫层		m2	4.46	90.95	405.64	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30、P6	m2	744.17	63.45	47217.59	
3	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30、P6 3、墙厚>200	m2	3501	58.63	205263.63	
4	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	0.71	90.47	64.23	
5	011702001004	基础	1、混凝土强度等级：C30	m2	71.69	77.91	5585.37	
		单价措施合计					258536.46	
合计							45681927.36	

综合单价分析表

工程名称：3#-1.3#2堆场(0901)

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯		计量单位	根	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.098913	30.94	16.82		8.04	3.09	3.06	1.66		0.8	0.31
6-347	非泵送现浇构件 C30柱接柱及框架柱接头	m3	0.051925	255.85	422.52		66.52	25.59	13.29	21.94		3.45	1.33
5-27	铁件制作	t	0.001363	3332	4660.98	708.38	1050.5	404.04	4.54	6.35	0.97	1.43	0.55
5-28	铁件安装	t	0.001363	2803.64	293.93	367.81	824.58	317.15	3.82	0.4	0.5	1.12	0.43
5-6	现浇构件 钢筋笼（一级钢，直径6）	t	0.001538	838.95	3726.66	194.08	268.59	103.3	1.29	5.73	0.3	0.41	0.16
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径10）	t	0.000488	838.95	3670.56	194.08	268.59	103.3	0.41	1.79	0.09	0.13	0.05
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径16）	t	0.014138	838.95	3496.14	194.08	268.59	103.3	11.86	49.43	2.74	3.8	1.46
综合人工工日		小计							38.27	87.3	4.6	11.14	4.29
0.3215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.275978	1.29	1.65			
	水						m3	0.066291	4.57	0.3			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.052964	408.98	21.66			
	塑料薄膜						m2	0.004154	0.69				
	型钢Q235B						t	0.001445	3823	5.52			
	电焊条J422						kg	0.815161	6.87	5.6			
	氧气						m3	0.059883	2.83	0.17			
	乙炔气						m3	0.026018	14.05	0.37			
	防锈漆						kg	0.003331	14.14	0.05			
	油漆溶剂油						kg	0.000344	12.01				
	一级钢直径6						t	0.001569	3351	5.26			

	三级钢直径10	t	0.000498	3296	1.64		
	三级钢直径16	t	0.014421	3125	45.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.3	--	

项目编码		010501001003		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量		222.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	400	12.57	18.12	6.97	57.12	400	12.57	18.12	6.97		
综合人工工日		小计							57.12	400	12.57	18.12	6.97		
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									494.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	391.49	397.36					
	水						m3	0.53	4.57	2.42					
	其他材料费						--			0.22		--			
	材料费小计						--			400		--			

项目编码		010501004002	项目名称		满堂基础		计量单位		m3	工程量	674.49		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	465.68	12.26	10.61	4.08	28.56	465.68	12.26	10.61	4.08
综合人工工日		小计							28.56	465.68	12.26	10.61	4.08
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								521.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P6						m3	1.02	449.78	458.78			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.18	4.57	5.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	465.68		--	

项目编码	010504001006	项目名称	直形墙		计量单位	m3	工程量	437.71

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(预拌)	m3	1	72.74	472.52	19.32	23.94	9.21	72.74	472.52	19.32	23.94	9.21
综合人工工日		小计							72.74	472.52	19.32	23.94	9.21
0.6113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									597.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P6						m3	0.992	449.78	446.18			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	377.06	19.14			
	塑料薄膜						m2	0.41	0.69	0.28			
	水						m3	1.46	4.57	6.67			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	472.52		--	

项目编码		010515001091		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		165.336	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3289.64	81.74	218.96	84.22	760.41	3289.64	81.74	218.96	84.22		
综合人工工日		小计							760.41	3289.64	81.74	218.96	84.22		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4434.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HRB400三级16-25						t	1.02	3143	3205.86					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3289.64		--			

项目编码	010515001084	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1281.457
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3289.6 ₄	81.74	218.96	84.22	760.41	3289.6 ₄	81.74	218.96	84.22
综合人工工日		小计							760.41	3289.6 ₄	81.74	218.96	84.22
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4434.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400三级14						t	1.02	3143	3205.86			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3289.64		--	

项目编码		010515001085		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		884.998	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3346.3 5	89.28	357.36	137.45	1285.2	3346.3 5	89.28	357.36	137.45		
综合人工工日		小计							1285.2	3346.3 5	89.28	357.36	137.45		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5215.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估价 (元)	暂估合 价(元)		
	钢筋HRB400三级12						t	1.02	3209	3273.18					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3346.35		--			

项目编码		010515001092		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		6.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3437.1 ₃	89.28	357.36	137.45	1285.2	3437.1 ₃	89.28	357.36	137.45		

综合人工工日		小计		1285.2	3437.1 3	89.28	357.36	137.45
10.8工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5306.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400三级8		t	1.02	3298	3363.96		
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422		kg	1.86	6.87	12.78		
	水		m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	3437.13	—	

项目编码	010515001093	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	102.552						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3435.09	89.28	357.36	137.45	1285.2	3435.09	89.28	357.36	137.45
综合人工工日		小计							1285.2	3435.09	89.28	357.36	137.45
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5304.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400三级10						t	1.02	3296	3361.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3435.09		--	

项目编码	010516002004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	91.823						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2832.2	4660.98	708.38	920.55	354.06	2832.2	4660.98	708.38	920.55	354.06
5-28	铁件安装	t	1	2388.09	293.93	367.81	716.53	275.59	2388.09	293.93	367.81	716.53	275.59
综合人工工日		小计							5220.29	4954.91	1076.19	1637.08	629.65
43.868工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				13518.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3823	4054.29		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	14.14	34.56		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4954.91	--	

项目编码		010604001004		项目名称		钢盖板			计量单位		t	工程量		430.801	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-56	钢盖板制、安	t	1	1904	4420.05	437.18	608.71	234.12	1904	4420.05	437.18	608.71	234.12		
综合人工工日		小计							1904	4420.05	437.18	608.71	234.12		
16工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7604.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	1.05	3823	4014.15					
	电焊条J422						kg	15	6.87	103.05					
	防锈漆						kg	6.05	14.14	85.55					
	氧气						m3	22	2.83	62.26					
	油漆溶剂油						kg	0.62	12.01	7.45					
	乙炔气						m3	9.5	14.05	133.48					
	其他材料费								--	14.11		--			
	材料费小计								--	4420.05		--			

项目编码	011101003011	项目名称	混凝土地坪		计量单位	m2	工程量	66392.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补4	3:7 砂石垫层 (压路机碾压)	m3	0.479455	70.21	344.28	8.55	20.48	7.88	33.66	165.07	4.1	9.82	3.78
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.21	1.11		0.1	0.31	0.12
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.111601	57.12	400	12.57	18.12	8.36	6.37	44.64	1.4	2.02	0.93

12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层25cm厚	10m2	0.1	167.79	1106.92	38.84	53.72	20.66	16.78	110.69	3.88	5.37	2.07	
13-13	C30预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3		84.49	418.17	1.09	22.25	8.56						
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.004993	61.64	23.41	34.27	24.94	9.59	0.31	0.12	0.17	0.12	0.05	
2-339	伸缩缝 缩缝 沥青木板	10m2	0.002496	705.55	373.33		183.44	70.56	1.76	0.93		0.46	0.18	
综合人工工日		小计							59.99	321.45	9.65	18.1	7.13	
0.5049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									416.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄砂						t	0.441099	167	73.66				
	碎石5~40mm						t	0.614182	148	90.9				
	水						m3	0.273423	4.57	1.25				
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.113275	391.49	44.35				
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.2655	410.92	109.1				
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38				
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35				
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07				
	水泥32.5级						kg	1	0.271	0.27				
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3		408.98					
	钢锯片						片	0.000325	360.17	0.12				
	木板厚度20						m3	0.000277	1952.04	0.54				
	石油沥青60~100#						t	0.000082	4440	0.36				
	煤						t	0.00002	940	0.02				
	木柴						kg	0.001997	0.94					
	其他材料费									--	0.08		--	
	材料费小计									--	321.45		--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	22.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	445.64	9.81	91.97	35.37	34.39	44.56	0.98	9.2	3.54

综合人工工日		小计				34.39	44.56	0.98	9.2	3.54
0.289工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						92.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢				t	0.0114	3823	43.58		
	电焊条J422				kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	44.56	--	

项目编码		010904004002	项目名称		楼（地）面变形缝			计量单位		m	工程量		133.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-195	地下室底板、墙止水带 橡胶(塑料)	10m	0.1	124.95	896.15		32.49	12.5	12.5	89.62		3.25	1.25	
综合人工工日		小计							12.5	89.62		3.25	1.25	
0.105工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								106.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡胶止水带300×7						m	1.05	75.41	79.18				
	环氧树脂E44						kg	0.304	21.72	6.6				
	甲苯						kg	0.24	8.15	1.96				
	乙二胺						kg	0.024	12.86	0.31				
	丙酮						kg	0.304	5.15	1.57				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	89.62		--		

项目编码		011101001001	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	18.41		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	139.69	0.17	26.02	10.01	9.99	13.97	0.02	2.6	1
综合人工工日		小计							9.99	13.97	0.02	2.6	1
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.58				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 ₅	389.49	13.77		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.97	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	5.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C35预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	209.05	0.87	18.17	6.99	6.9	20.91	0.09	1.82	0.7
综合人工工日		小计							6.9	20.91	0.09	1.82	0.7
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35						m3	0.0506	408.98	20.69			
	水						m3	0.046	4.57	0.21			
	其他材料费						—			0.01		—	
	材料费小计						—			20.91		—	

项目编码		011405001002	项目名称		金属面油漆		计量单位		m2	工程量	15377.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	水性无机锌底漆第一遍 金属面底漆	10m2	0.1	36.9	41.09		9.59	3.69	3.69	4.11		0.96	0.37
17-159	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	35.67	37.17		9.27	3.57	3.57	3.72		0.93	0.36
17-158	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	36.9	56.84		9.59	3.69	3.69	5.68		0.96	0.37
17-159	环氧云铁底漆	10m2	0.1	35.67	51.98		9.27	3.57	3.57	5.2		0.93	0.36
17-158	聚氨酯漆 第一遍 金属面油漆	10m2	0.1	36.9	44.97		9.59	3.69	3.69	4.5		0.96	0.37
17-159	聚氨酯漆 第二遍 金属面油漆	10m2	0.1	35.67	40.82		9.27	3.57	3.57	4.08		0.93	0.36
综合人工工日		小计							21.78	27.29		5.67	2.19
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.93				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	水性无机锌底漆	kg	0.485	15.44	7.49		
	白布	m2	0.009	3.43	0.03		
	砂纸	张	0.36	0.94	0.34		
	环氧富锌漆	kg	0.485	21.74	10.54		
	聚氨酯漆	kg	0.485	16.99	8.24		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	27.29	--	

项目编码		010101004001	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	105.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	400.71		3601.23	1040.5	400.19	0.36		3.24	0.94	0.36
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			14.43	5.55	5.55			1.44	0.56
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001			7630.47	1983.92	763.05			7.63	1.98	0.76
综合人工工日		小计							5.91		10.87	4.36	1.68
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3174.37	911.92	350.74	0.33		3.17	0.91	0.35
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(1km以内)	1000m3	0.001			7630.47	1983.92	763.05			7.63	1.98	0.76
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1872.24	659.94	253.82	0.53		1.5	0.53	0.2
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	6.32	2.43	4.64		0.22	1.26	0.49

综合人工工日		小计			5.5		12.52	4.68	1.8
0.0496工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					24.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3		4.57			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置			计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			12552.72	3263.71	1255.27				12.55	3.26	1.26		
综合人工工日		小计										12.55	3.26	1.26		
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									17.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水						m3		4.57							
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--			--				

项目编码		010501001004		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	3.53	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	400	12.57	18.12	6.97	57.12	400	12.57	18.12	6.97	
综合人工工日		小计							57.12	400	12.57	18.12	6.97	
0.48工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									494.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	391.49	397.36				
	水						m3	0.53	4.57	2.42				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	400		--		

项目编码	010501005002	项目名称	桩承台基础		计量单位	m3	工程量	40.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件C20桩承台独立柱基	m3	1	54.74	401.97	29.95	22.02	8.47	54.74	401.97	29.95	22.02	8.47
综合人工工日		小计							54.74	401.97	29.95	22.02	8.47
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								517.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	389.55	397.34			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.89	4.57	4.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	401.97		--	

项目编码		01B003		项目名称		地脚螺栓		计量单位		套		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-30	地脚螺栓制作 Φ 25以上	t	0.0143 33	867.51	4573.5 3	705.14	408.89	157.27	12.43	65.55	10.11	5.86	2.25		
综合人工工日		小计							12.43	65.55	10.11	5.86	2.25		
0.1045工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									96.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢 Φ 39						t	0.0150 5	4338.8 5	65.3					
	电焊条J422						kg	0.0143 33	6.87	0.1					
	其他材料费								--	0.15		--			
	材料费小计								--	65.55		--			

项目编码		010515001087		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量		0.143	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3435.09	89.28	357.36	137.45	1285.2	3435.09	89.28	357.36	137.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219901	42.96	9.45		
	周转木材	m3	0.006597	1730.06	11.41		
	卡具	kg	0.013994	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148933	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.33245	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013994	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.6	--	

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		744.17		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	231.94	13.98	76.96	29.6	28.2	23.19	1.4	7.7	2.96			
综合人工工日		小计							28.2	23.19	1.4	7.7	2.96			
0.237工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									63.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45						
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69						
	卡具						kg	0.029	4.35	0.13						
	钢管支撑						kg	0.154	4.08	0.63						
	铁钉						kg	0.3436	7.26	2.49						
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	8.79	0.27						
	其他材料费								--	0.53		--				
	材料费小计								--	23.19		--				

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	3501						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	203.52	11.33	73.18	28.15	27.01	20.35	1.13	7.32	2.82

综合人工工日		小计		27.01	20.35	1.13	7.32	2.82
0.227工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				58.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.96	9.45		
	卡具		kg	0.127	4.35	0.55		
	钢管支撑		kg	0.234	4.08	0.95		
	周转木材		m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉		kg	0.172	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20		m	0.41	3.11	1.28		
	其他材料费				--	1.03	--	
	材料费小计				--	20.35	--	

项目编码		011702001003	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	0.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0994 37	478.38	246.1	9.7	126.9	48.81	47.57	24.47	0.96	12.62	4.85
综合人工工日		小计							47.57	24.47	0.96	12.62	4.85
0.3997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.2187 61	42.96	9.4			
	周转木材						m3	0.0065 63	1730.0 6	11.35			
	卡具						kg	0.0139 21	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.1481 61	4.08	0.6			
	铁钉						kg	0.3307 27	7.26	2.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0139 21	8.79	0.12			
	其他材料费							--		0.54		--	
	材料费小计							--		24.47		--	

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		71.69		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.0999 93	383.18	238.3	14.39	103.37	39.76	38.32	23.83	1.44	10.34	3.98			
综合人工工日		小计							38.32	23.83	1.44	10.34	3.98			
0.322工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									77.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm						m2	0.2199 85	42.96	9.45						
	周转木材						m3	0.0056	1730.0 6	9.69						
	卡具						kg	0.0259 98	4.35	0.11						
	钢管支撑						kg	0.2529 82	4.08	1.03						
	铁钉						kg	0.3415 76	7.26	2.48						
	镀锌铁丝8#						kg	0.0589 96	7.12	0.42						
	镀锌铁丝22#						kg	0.0109 99	8.79	0.1						
	其他材料费								--	0.55		--				
	材料费小计								--	23.83		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场 (0901)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			826842.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	685228.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	141613.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	91363.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	4568.19			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	753751.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13704.58			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13704.58			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1703935.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#-1. 3#2堆场 (0901)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1156215.06		1156215.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47385863.24	2	947717.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47385863.24	0.34	161111.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47385863.24	0.1	47385.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48542078.3	9	4368787.05
合计					5525002.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#-1. 3#2堆场(0901)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#-1. 3#2堆场(0901)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：堆场土方 (0902)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1501164.5	
1.1	人工费	383804.57	
1.2	材料费	6334.53	
1.3	施工机具使用费	962841.54	
1.4	企业管理费	94041.45	
1.5	利润	54142.41	
2	措施项目费	67142.69	
2.1	单价措施项目费	10165.54	
2.2	总价措施项目费	56977.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29017.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25720.24	
5	税金	143462.47	
6	工程造价	1737489.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 堆场土方(0902)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	68383.42	0.71	48552.23	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、堆土场地须做好环保措施 5、备注：计价量	m3	59488.92	9.67	575257.86	
3	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原有开挖土方	m3	823.27	53.82	44308.39	
4	010103002001	余方弃置	1、余方外运 2、运距：运至甲方指定区域 3、堆土场地须做好环保措施	m3	58665.65	13.93	817212.5	
5	010103002002	余方弃置	1、用于土方回填，场内倒运1公里	m3	823.27	8.76	7211.85	
6	01B002	换填	1、液化层部位挖除，换填砂石（500mm） 2、挖除的淤泥等外运，运距由投标人自行考虑，但须符合环保部门的要求，不得随意弃置	m3	22.15	389.24	8621.67	
		分部小计					1501164.5	
		分部分项合计					1501164.5	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	10165.54	10165.54	
		单价措施合计					10165.54	
合计							1511330.04	

综合单价分析表

工程名称：堆场土方(0902)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	68383.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001057	111		494.6	42.39	24.22	0.12		0.52	0.04	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.52	0.04	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	59488.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3174.37	245.52	140.29	0.3		2.86	0.22	0.13	
通1-补6	机械挖土 人工修边坡、整平三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22	
综合人工工日		小计							5.85		2.86	0.61	0.35	
0.0527工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	823.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3174.37	245.52	140.29	0.33		3.17	0.25	0.14

1-263备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12782.19	894.75	511.29		0.04	12.78	0.89	0.51
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.09	2.25	1.29	31.08		1.09	2.25	1.29
综合人工工日		小计							31.41	0.04	17.04	3.39	1.94
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位		m3	工程量	58665.65				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			12552.72	878.69	502.11			12.55	0.88	0.5
综合人工工日		小计									12.55	0.88	0.5
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	823.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（1km以内）	1000m3	0.001		39.3	7859.94	550.2	314.4		0.04	7.86	0.55	0.31
综合人工工日		小计								0.04	7.86	0.55	0.31
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.76				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码		01B002	项目名称		换填		计量单位		m3	工程量	22.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注4	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001002	382.95		3650.52	282.34	161.34	0.38		3.66	0.28	0.16
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在(3km以内)	1000m3	0.001002		39.3	12782.19	894.75	511.29		0.04	12.81	0.9	0.51
4-107	基础垫层 碎石(道碴)和砂(石屑) 电动夯实机1:1	m3	1	77.7	282.97	1.16	5.52	3.15	77.7	282.97	1.16	5.52	3.15
综合人工工日		小计							78.08	283.01	17.63	6.7	3.82
0.7035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									389.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.208617	4.57	0.95			
	碎石5~40mm						t	0.8	148	118.4			
	黄砂						t	0.98	167	163.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	283.01		--	

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28	283.45	161.97	1440	1185.4	2609.28	283.45	161.97	
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	980.97	2437.18	221	126.29	720	980.97	2437.18	221	126.29	
综合人工工日		小计							2160	2166.37	5046.46	504.45	288.26	
18工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10165.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木枕						m3	0.16	1071.94	171.51				

	镀锌铁丝8#	kg	10	7.12	71.2		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	橡胶板 δ 3	m2	0.78	19.08	14.88		
	其他材料费			--	1874.58	--	
	材料费小计			--	2166.37	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堆场土方 (0902)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29017.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22669.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6347.59			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1889.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	377.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24936.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	302.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	453.4			
合计					56977.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：堆场土方(0902)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：堆场土方(0902)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：堆场土方(0902)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：堆场土方 (0902)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：堆场土方(0902)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：堆场土方 (0902)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25720.24		25720.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568307.19	1.3	20387.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568307.19	0.24	3763.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1568307.19	0.1	1568.31
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1594027.43	9	143462.47
合计					169182.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：堆场土方(0902)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 堆场土方(0902)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程 (0903)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25536.6	
1.1	人工费	993.6	
1.2	材料费	20468.16	
1.3	施工机具使用费	3531.6	
1.4	企业管理费	316.44	
1.5	利润	226.8	
2	措施项目费	905.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	905.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	411.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	433.64	
5	税金	2418.8	
6	工程造价	29294.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程(0903)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（工程桩）	1、桩类型：PHC 400 AB 95 11+8+8 2、桩长：27m 3、沉桩方法：静力压 4、桩顶标高：-3.1m 5、单桩竖向承载力特征值（抗压）：775kN 6、做法：详见施工图	m	108	236.45	25536.6	
		分部分项合计					25536.6	
		单价措施合计						
合计							25536.6	

综合单价分析表

工程名称：桩基工程(0903)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩（工程桩）		计量单位	m	工程量	108					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	51.28	2018.62	245.35	20.76	14.83	4.67	183.66	22.32	1.89	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩（空心方桩）、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.011625	63.27	17.94	308.57	26.03	18.59	0.74	0.21	3.59	0.3	0.22
3-27	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.074074	51.17	53.73	91.61	9.99	7.14	3.79	3.98	6.79	0.74	0.53
D00004	桩尖	个	0.037037		45					1.67			
综合人工工日		小计							9.2	189.52	32.7	2.93	2.1
0.0805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									236.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 400 AB 95 11+8+8						m3	0.091891	1977.61	181.72			
	普通木成材						m3	0.000819	1951.87	1.6			
	周转木材						m3	0.000202	1730.06	0.35			
	送桩器摊销						kg	0.008951	5.32	0.05			
	型钢						t	0.000889	3823	3.4			
	垫铁						kg	0.008148	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg	0.074074	6.87	0.51			
	钢丝绳						kg	0.001638	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.013101	7.12	0.09			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.011464	3.57	0.04			
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	189.52		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程 (0903)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			411.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	383.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	28.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	31.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	421.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	5.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	29.37			
合计					905.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(0903)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(0903)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(0903)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：桩基工程(0903)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(0903)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程 (0903)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	433.64		433.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26441.87	1.3	343.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26441.87	0.24	63.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26441.87	0.1	26.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26875.51	9	2418.8
合计					2852.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(0903)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 桩基工程(0903)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1465061.35	
1.1	人工费	168482.86	
1.2	材料费	1188022.47	
1.3	施工机具使用费	39610.43	
1.4	企业管理费	49550.67	
1.5	利润	19394.92	
2	措施项目费	60076.72	
2.1	单价措施项目费	5234.68	
2.2	总价措施项目费	54842.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26612.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37213.37	
5	税金	140611.63	
6	工程造价	1702963.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：<3M,清单 量同定额量 3、就地堆放	m3	1625.51	9.85	16011.27	
2	040103001016	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 , 3、填方粒径要求：达到 设计要求 4、填方来源、运距：现 场利用土方	m3	9.09	16.59	150.8	
3	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：投标人自行考 虑	m3	1616.42	20.07	32441.55	
		分部小计					48603.62	
		管网工程						
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：100厚中粗砂， 360 砂基础，苏S01-2021- P122, 2、材质及规格：HDPE双 壁缠绕管，DN300，环刚 度8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 接口 4、管道检验及试验要求 ：闭水试验	m	1534	315.24	483578.16	
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：100厚中粗砂， 360 砂基础，苏S01-2021- P122, 2、材质及规格：HDPE双 壁缠绕管，DN400，环刚 度8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 接口 4、管道检验及试验要求 ：闭水试验	m	478	477.42	228206.76	
6	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：100厚中粗砂， 360 砂基础，苏S01-2021- P122, 2、材质及规格：HDPE双 壁缠绕管，DN500，环刚 度8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 接口 4、管道检验及试验要求 ：闭水试验	m	99	700.94	69393.06	
7	010103001004	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：中粗 砂,360°砂基础，见《给 水排水图集》苏S01- 2021-P122	m3	1130.46	345.62	390709.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002001	混凝土井	D1000井（DN300管），H=1.67,做法参见20S515-29，落底0.3米，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	10	4373.52	43735.2	
9	040504002002	混凝土井	D1000井（DN400管），H=2.1,做法参见20S515-29，落底0.3米，重型铸铁井盖座，并安装防坠落装置	座	19	4885.16	92818.04	
10	040504009004	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：平算双算雨水口，C250等级以上铸铁盖板，H=1 2、垫层、基础材质及厚度：16S518-9页，	座	66	1636.62	108016.92	
		分部小计					1416457.73	
		分部分项合计					1465061.35	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5234.68	5234.68	
		单价措施合计					5234.68	
合计							1470296.03	

综合单价分析表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1625.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土 ,深度在2m以内	100m3	0.000997	5205.06			364.35	208.2	5.19			0.36	0.21
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000893	578.34		3536.83	288.06	164.61	0.52		3.16	0.26	0.15
综合人工工日		小计							5.71		3.16	0.62	0.36
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1330.18		163.74	104.57	59.76	13.3		1.64	1.05	0.6
综合人工工日		小计							13.3		1.64	1.05	0.6
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1616.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	578.34		5242.97	407.49	232.85	0.58		5.24	0.41	0.23
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9969.86	2592.16	996.99		0.05	9.97	2.59	1

综合人工工日		小计				0.58	0.05	15.21	3	1.23
0.0049工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						20.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水				m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	0.05	--	

项目编码		040501004001	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	1534		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	176.88	155.24	0.04	46	17.69	1.77	1.55		0.46	0.18
6-206	HDPE管道铺设 (焊接) 材料型 号HDPE 公称内 径300mm以内	100m	0.009568	2227.68	1614.31	155.9	619.73	238.36	21.31	15.45	1.49	5.93	2.28
6-823	垫层 砂	10m3	0.009568	502.89	3045.68	16.42	135.02	51.93	4.81	29.14	0.16	1.29	0.5
综合人工工日		小计							27.89	46.14	1.65	7.68	2.96
0.2344工日		未计价材料费							228.92				
清单项目综合单价									315.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.00063	351.34	0.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000105	377.06	0.04			
	砼砖						百块	0.0073	56	0.41			
	水						m3	0.14994	4.57	0.69			
	HDPE双壁缠绕管DN300						m	0.966368	236.89	228.92			
	接口加强钢肋						kg	0.334402	9	3.01			
	塑料焊条						kg	0.135004	25.73	3.47			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.418026	21.44	8.96			
	中(粗)砂						t	0.171076	167	28.57			
	其他材料费								--	0.6		--	

	材料费小计	--	275.06	--	

项目编码		040501004002	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	478		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	176.88	155.24	0.04	46	17.69	1.77	1.55		0.46	0.18
6-206	HDPE管道铺设 (焊接) 材料型 号HDPE 公称内 径400mm以内	100m	0.0097 8	2227.6 8	1614.3 1	155.9	619.73	238.36	21.79	15.79	1.52	6.06	2.33
6-823	垫层 砂	10m3	0.0107 58	502.89	3045.6 8	16.42	135.02	51.93	5.41	32.77	0.18	1.45	0.56
综合人工工日		小计							28.97	50.11	1.7	7.97	3.07
0.2435工日		未计价材料费							385.6				
清单项目综合单价									477.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)						t	0.0006 3	351.34	0.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.0001 05	377.06	0.04			
	砼砖						百块	0.0073	56	0.41			
	水						m3	0.1499 4	4.57	0.69			
	HDPE双壁缠绕管DN400						m	0.9877 8	390.37	385.6			
	接口加强钢肋						kg	0.3418 11	9	3.08			
	塑料焊条						kg	0.1379 96	25.73	3.55			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.4272 88	21.44	9.16			
	中(粗)砂						t	0.1923 53	167	32.12			
	其他材料费									--	0.67	--	
	材料费小计									--	435.71	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	99					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	291.53	331.77	0.07	75.82	29.16	2.92	3.32		0.76	0.29
6-206	HDPE管道铺设 (焊接) 材料型 号HDPE 公称内 径500mm以内	100m	0.0097 17	2227.6 8	1614.3 1	155.9	619.73	238.36	21.65	15.69	1.51	6.02	2.32
6-823	垫层 砂	10m3	0.0126 32	502.89	3045.6 8	16.42	135.02	51.93	6.35	38.47	0.21	1.71	0.66
综合人工工日		小计							30.92	57.48	1.72	8.49	3.27
0.2598工日		未计价材料费							599.06				
清单项目综合单价									700.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	18.56	0.01			
	橡胶护套管						m	0.015	7.5	0.11			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)						t	0.0012 25	351.34	0.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.0002 45	377.06	0.09			
	砼砖						百块	0.0165	56	0.92			
	水						m3	0.3584 7	4.57	1.64			
	HDPE双壁缠绕管DN500						m	0.9814 17	610.4	599.06			
	接口加强钢肋						kg	0.3396 09	9	3.06			
	塑料焊条						kg	0.1371 07	25.73	3.53			
	塑料接头板材HDPE JR3						kg	0.4245 36	21.44	9.1			
	中(粗)砂						t	0.2258 6	167	37.72			
	其他材料费								--	0.82		--	
	材料费小计								--	656.54		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1130.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	砂包封	100m3	0.01	3240.37	29859.6	216.54	898.8	345.69	32.4	298.6	2.17	8.99	3.46
综合人工工日		小计							32.4	298.6	2.17	8.99	3.46
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								345.62					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	167	298.6			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	298.6	--	

项目编码		040504002001	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	10		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	C20非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1848.52	4220.02	111.67	509.65	196.02	42.52	97.06	2.57	11.72	4.51	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1848.52	4688.2	111.67	509.65	196.02	73.94	187.53	4.47	20.39	7.84	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.1846	1183.98	2824.2	38.63	317.88	122.26	218.56	521.35	7.13	58.68	22.57	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.1087	745.54	3419.3	74.22	213.14	81.98	81.04	371.68	8.07	23.17	8.91	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0269	745.54	3350.66	74.22	213.14	81.98	20.06	90.13	2	5.73	2.21	
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0937	1884.58	4575.14	414.77	597.83	229.94	176.59	428.69	38.86	56.02	21.55	
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0562	4238.78	3163.26	208.07	1156.18	444.69	238.22	177.78	11.69	64.98	24.99	
6-1146	C30沉井制作 顶板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1295.1	4452.29	454.27	454.84	174.94	19.43	66.78	6.81	6.82	2.62	
6-1580	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	0.0075	3035.58	1625.32	185.97	837.6	322.16	22.77	12.19	1.39	6.28	2.42	
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1	523.46	8217.84	0.24	136.16	52.37	52.35	821.78	0.02	13.62	5.24	
6-914	检查井筒砌筑(Φ700)筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	23.03	4.19		5.99	2.3	23.03	4.19		5.99	2.3	
6-1623	包塑爬梯	个	5		7					35				
综合人工工日		小计							968.51	2814.16	83.01	273.4	105.16	
8.1385工日		未计价材料费							129.28					
清单项目综合单价									4373.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2346	401	94.07				
	电						kW·h	0.25704	0.8	0.21				
	水						m3	0.622965	4.57	2.85				
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼)(非泵送)S6						m3	0.408	446	181.97				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.448028	8.79	3.94				

水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0535 77	377.06	20.2		
圆钉	kg	3.6421 58	7.26	26.44		
模板木材	m3	0.2667 47	1730.0 6	461.49		
脱模剂	kg	1.846	17.15	31.66		
水	t	0.0088 78	4.57	0.04		
钢筋HRB400三级12	t	0.1130 48	3209	362.77		
电焊条	kg	1.0739 52	6.87	7.38		
钢筋HRB400三级14	t	0.0279 76	3143	87.93		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)S6	m3	0.9557 4	433.26	414.08		
电	kW·h	1.0435 2	0.8	0.83		
水	m3	1.6205 1	4.57	7.41		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.6037 57	7.12	4.3		
圆钉	kg	1.0329 42	7.26	7.5		
脱模剂	kg	0.637	17.15	10.92		
模板木材	m3	0.0460 17	1730.0 6	79.61		
木支撑	m3	0.0327 08	1730.0 6	56.59		
零星卡具	kg	4.9928 95	4.35	21.72		
嵌缝料	kg	0.562	1.89	1.06		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.153	408.98	62.57		
草袋子	只	0.6104 25	1.71	1.04		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0013 13	8.79	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 39	377.06	0.01		
复合木模板面板	m2	0.1575	42.96	6.77		
钢支撑	kg	0.3601 5	4.08	1.47		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	0.404	320	129.28		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0087 5	457.06	4		
包塑爬梯	个	5	7	35		
其他材料费			—	31.43	—	

	材料费小计	--	2943.44	--	

项目编码		040504002002	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C20非定型井垫层 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.023	1848.52	4220.02	111.67	509.65	196.02	42.52	97.06	2.57	11.72	4.51
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.04	1848.52	4688.2	111.67	509.65	196.02	73.94	187.53	4.47	20.39	7.84
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.1846	1183.98	2824.2	38.63	317.88	122.26	218.56	521.35	7.13	58.68	22.57
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.1321	745.54	3419.3	74.22	213.14	81.98	98.49	451.69	9.8	28.16	10.83
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径14mm以内)	t	0.0269	745.54	3350.66	74.22	213.14	81.98	20.06	90.13	2	5.73	2.21
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1238	1884.58	4575.14	414.77	597.83	229.94	233.31	566.4	51.35	74.01	28.47
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0743	4238.78	3163.26	208.07	1156.18	444.69	314.94	235.03	15.46	85.9	33.04
6-1146	C30沉井制作 顶板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.015	1295.1	4452.29	454.27	454.84	174.94	19.43	66.78	6.81	6.82	2.62
6-1580	顶(盖)板 复合木模(预拌)	100m2	0.0075	3035.58	1625.32	185.97	837.6	322.16	22.77	12.19	1.39	6.28	2.42
6-808	重型铸铁井盖井座安装	10套	0.1	523.46	8217.84	0.24	136.16	52.37	52.35	821.78	0.02	13.62	5.24
6-914	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高每增0.36m 混凝土检查井(预拌)	座	1	23.03	4.19		5.99	2.3	23.03	4.19		5.99	2.3
6-1623	包塑爬梯	个	6		7					42			
综合人工工日		小计							1119.4	3096.13	101	317.3	122.05
9.4066工日		未计价材料费							129.28				
清单项目综合单价									4885.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	0.2346	401	94.07			
	电						kW·h	0.25704	0.8	0.21			
	水						m3	0.626241	4.57	2.86			
	C30粒径31.5砼42.5级(商品砼) (非泵送) S6						m3	0.408	446	181.97			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.519609	8.79	4.57			

水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0535 77	377.06	20.2		
圆钉	kg	3.6421 58	7.26	26.44		
模板木材	m3	0.2667 47	1730.0 6	461.49		
脱模剂	kg	1.846	17.15	31.66		
水	t	0.0088 78	4.57	0.04		
钢筋HRB400三级12	t	0.1373 84	3209	440.87		
电焊条	kg	1.2592 8	6.87	8.65		
钢筋HRB400三级14	t	0.0279 76	3143	87.93		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)S6	m3	1.2627 6	433.26	547.1		
电	kW·h	1.3324 8	0.8	1.07		
水	m3	2.0057 9	4.57	9.17		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.7982 05	7.12	5.68		
圆钉	kg	1.3178 18	7.26	9.57		
脱模剂	kg	0.818	17.15	14.03		
模板木材	m3	0.0607 14	1730.0 6	105.04		
木支撑	m3	0.0432 43	1730.0 6	74.81		
零星卡具	kg	6.5341 1	4.35	28.42		
嵌缝料	kg	0.743	1.89	1.4		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.153	408.98	62.57		
草袋子	只	0.6104 25	1.71	1.04		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0013 13	8.79	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 39	377.06	0.01		
复合木模板面板	m2	0.1575	42.96	6.77		
钢支撑	kg	0.3601 5	4.08	1.47		
防坠网	只	1	50	50		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖井座250级	套	1	731.83	731.83		
预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	0.404	320	129.28		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0087 5	457.06	4		
包塑爬梯	个	6	7	42		
其他材料费			—	34.12	—	

	材料费小计	--	3225.41	--	

项目编码		040504009004	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0028	1739.78	4100.89	151.57	491.75	189.14	4.87	11.48	0.42	1.38	0.53
6-785	底板 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0195	1739.78	4100.89	151.57	491.75	189.14	33.93	79.97	2.96	9.59	3.69
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.006	3581	1793.94	87.79	953.89	366.88	21.49	10.76	0.53	5.72	2.2
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.101	1780.38	4634.4	72.16	481.66	185.25	179.82	468.07	7.29	48.65	18.71
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0366	2194.57	1466.15	68.28	588.34	226.29	80.32	53.66	2.5	21.53	8.28
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0558	1740.14	1466.15	68.28	470.19	180.84	97.1	81.81	3.81	26.24	10.09
6-810	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	502.04	2709.2	0.24	130.59	50.23	50.2	270.92	0.02	13.06	5.02
综合人工工日		小计							467.73	976.67	17.53	126.17	48.52
3.9306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1636.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.22746	389.55	88.61			
	电						kW·h	0.090984	0.8	0.07			
	水						m3	0.21379	4.57	0.98			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.262117	377.06	98.83			
	模板木材						m3	0.00264	1730.06	4.57			
	复合木模板面板						m2	0.126	42.96	5.41			
	钢支撑						kg	0.0894	4.08	0.36			
	零星卡具						kg	0.0081	4.35	0.04			
	圆钉						kg	0.0108	7.26	0.08			
	水						t	0.090053	4.57	0.41			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)						t	0.404051	362.87	146.62			
	砼砖						百块	5.50349	56	308.2			
	沥青漆						kg	0.315726	10.29	3.25			

	水	m3	0.1156 45	4.57	0.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1392 45	377.06	52.5		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁雨水井算	套	2.02	120	242.4		
	其他材料费			--	19.38	--	
	材料费小计			--	976.67	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.4	2609.28			1440	1185.4	2609.28		
综合人工工日		小计							1440	1185.4	2609.28		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5234.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	其他材料费								--	1046.94		--	
	材料费小计								--	1185.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			26612.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22054.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4557.92			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2940.59			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	147.03			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24259.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	441.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	441.09			
合计					54842.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37213.37		37213.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1525138.07	2	30502.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1525138.07	0.34	5185.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1525138.07	0.1	1525.14
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1562351.44	9	140611.63
合计					177825

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3-1、2分堆场排水工程(0904)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3-1、2分堆场排水工程(0904)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5728198.27	
1.1	人工费	452834.16	
1.2	材料费	4967853.67	
1.3	施工机具使用费	62925.93	
1.4	企业管理费	181172.04	
1.5	利润	63412.47	
2	措施项目费	152717.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	152717.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85622.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	150667.89	
5	税金	542842.56	
6	工程造价	6574426.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：预装配箱式变电站 2、型号：户外型 3、容量 (KV·A)：1250kVA 4、电压 (kV)：10KV 5、组合形式：,10kV高压进线柜（环网柜）1台；干式变压器 SCB14-1250/10 1250kVA 1台；低压配电柜4台；电容补偿柜250kvar 2台	台	1	448666.29	448666.29	
2	030404017001	配电箱	1、名称：wd-ALX 2、规格：定制 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1098.26	1098.26	
3	030404017002	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 AX1 2、规格：1200*500*1200 IP55 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢；L40*4角钢 4、安装方式：地面安装	台	1	5743.75	5743.75	
4	030404017004	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 AX 2、规格：1200*500*1200 IP55 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢；L40*4角钢 4、安装方式：地面安装	台	23	6518.47	149924.81	
5	030404017003	配电箱	1、名称：多种电源箱BX1 2、规格：1200*500*1200 IP55 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢；L40*4角钢 4、安装方式：地面安装	台	1	5743.75	5743.75	
6	030404017005	配电箱	1、名称：多种电源箱BX 2、规格：800*500*1200 IP55 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢；L40*4角钢 4、安装方式：地面安装	台	23	6518.47	149924.81	
7	030409001001	接地极	1、名称：接地预埋钢板 2、材质：热镀锌 3、规格：100*100*8 4、土质：一般土质	根(块)	3	550.61	1651.83	
8	030409002001	接地母线	1、名称： 焊接接地预埋件见图示,预埋件为T型钢,面板为12mmx100mm,腹板为10mmx100mm,接地电阻小于10欧姆。 2、安装部位：室外	m	1717.83	104.35	179255.56	
9	030409002002	接地母线	1、名称：接地扁钢 2、材质：热镀锌 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	38.96	43.91	1710.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409004001	均压环	1、名称：堆场的接地网 格利用钢筋混凝土地坪面 层内2根主钢筋相互焊通 ，形成电气通路。	m	7494.77	8.75	65579.24	
11	030409004002	均压环	1、名称：箱式变电站利 用基础内4根 $\phi \geq 12$ 的主 钢筋焊通作接地装置	m	43.14	8.75	377.48	
12	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV- 3x2.5 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	50	22.06	1103	
13	030408001006	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV- 2x2.5 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	50	15.88	794	
14	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：ZB-YJV- 0.6/1kV-5x10 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	50	52.26	2613	
15	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV- 5x10 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	137.22	50.4	6915.89	
16	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV- 3x70+2x35 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	121	834.17	100934.57	
17	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-8.7/15kV- 3x95 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	221	279.99	61877.79	
18	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV- 3x150+2x70 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	11	675.58	7431.38	
19	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV- 0.6/1.0kV-3x240+2x120 3、敷设方式、部位：管 内敷设 4、电缆头制安	m	4244.6	816.99	3467795.75	
20	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：金属软管 3、规格：DN100 4、配置形式：明配	m	36	96.15	3461.4	
21	040205001001	人（手）孔井	1、名称：电缆井 1000*1000*1000 2、详见设计图纸	座	7	1710.85	11975.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205001002	人（手）孔井	1、名称：电缆井 1000*1500*1100 2、详见设计图纸	座	1	1930.3	1930.3	
23	030413004001	管道包封	1、名称：过路管包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	22.93	620.13	14219.58	
24	030411004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BVV-2.5mm2	m	1149.7	4.01	4610.3	
25	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	226.94	33.44	7588.87	
26	030411001003	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：埋地敷设	m	50	36.87	1843.5	
27	030411001005	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设	m	53.72	68.53	3681.43	
28	030411001002	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN125 4、配置形式：埋地敷设	m	1990.94	107.54	214105.69	
29	030412002001	工厂灯	1、名称：户外投光灯 2、型号：IP67；220V,配400W LED灯 3、安装形式：女儿墙上	套	4	645.97	2583.88	
30	040805003001	高杆照明灯	1、名称：30m高杆灯 配12x400W LED灯,180度布置 内置式升降机构、电机及控制箱 时控、光控元件,预留远控接口 自带接闪杆 2、C20钢筋混凝土基础 3、接地极 50x50x5mm, L=2500mm热镀锌角钢	套	2	12141.11	24282.22	
31	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	480.5	6.37	3060.79	
32	010103001002	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	429.03	45.07	19336.38	
		分部小计					4971822.18	
		消防接头水箱给水						
33	031001007009	复合管	1、安装部位：室外沟内 2、介质：给水 3、材质、规格：涂塑热镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	741.4	110.06	81598.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001007010	复合管	1、安装部位：室外沟内 2、介质：给水 3、材质、规格：涂塑热镀锌钢管DN20 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水压试验、水冲洗	m	7	31.73	222.11	
35	031001007011	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN80 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	21.14	61.2	1293.77	
36	031001002004	钢管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：焊接钢管 DN50 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、冲洗	m	64.8	55.76	3613.25	
37	031001002005	钢管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：焊接钢管 DN100 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、冲洗	m	10.8	109.23	1179.68	
38	031001002006	钢管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：焊接钢管 DN150 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、冲洗	m	55.82	165.96	9263.89	
39	031202008016	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：四油一布 2、做法：详见设计图纸	m2	43.16	54.06	2333.23	
40	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、参数：详见设计图纸	m3	12.12	1618.42	19615.25	
41	031208007006	防潮层、保护层	1、材料：0.6mm不锈钢板 2、参数：详见设计图纸	m2	407.86	80.89	32991.8	
42	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：螺纹水表 DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	3	574.44	1723.32	
43	031003001081	螺纹阀门	1、类型：铜质截止阀 2、规格、压力等级：DN20, 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	7	87.13	609.91	
44	031003010003	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管（不锈钢） 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	3	573.79	1721.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031003003071	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁阀体 铜芯闸阀 3、规格、压力等级： DN80，1.0Mpa 4、连接形式：法兰	个	3	612.48	1837.44	
46	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：内置手提式5kg装磷酸铵盐干粉灭火器3具	组	43	278.7	11984.1	
47	030901011002	室外消火栓	1、名称：淡水给水接头箱 A3钢板现场制作，板厚8毫米 尺寸：800X550X600(H)mm 二个DN25球阀接口 一个DN65室内消火栓接口	套	24	1484.91	35637.84	
48	040504001002	砌筑井	1、M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.0m 2、井内外侧水泥砂浆抹灰 3、铸铁井盖 φ600 轻型	座	3	2015.82	6047.46	
49	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	345.5	6.37	2200.84	
50	010103001004	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m3	328.23	45.07	14793.33	
		分部小计					228667.07	
		压缩空气管道工程						
51	030817003001	空气分气筒制作安装	1、名称：室外压缩空气接头箱（成品） 2、规格：八小接头加一大接头 入口DN65带入口阀门（阀门材质与主管道阀门一致）	组	24	799.29	19182.96	
52	030801001027	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	40	63.68	2547.2	
53	030801001054	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ133*5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	860	102.46	88115.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030801001037	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018（过路套管） 2、规格：Φ219*6 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	25	210.07	5251.75	
55	031209001007	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m ²	385.89	90.86	35061.97	
56	030815001008	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装（10#槽钢）	kg	200	17.44	3488	
57	030815001012	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装（其他型材）	kg	100	17.44	1744	
58	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道	kg	300	2.71	813	
59	030804001044	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN125×125×65-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	203.97	4895.28	
60	030804001099	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN125-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	16	196.97	3151.52	
61	030804001100	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	88.66	2127.84	
62	030804001101	低压碳钢管件	1、材质：45°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：45EL CF415-DN65-E-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	85.08	2041.92	
63	030810002014	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL125-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	只	2	174.78	349.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：轴向波纹补偿器 2、型号、规格：DN125 PN1.6MPa 补偿量60mm 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	783.49	2350.47	
65	030807003044	低压法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、型号、规格：DTD341H-16C型 DN125 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	783.49	2350.47	
66	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动开关阀 2、型号、规格：介质：压缩空气 DN125 PN1.6MPa；可远程控制；供电要求：220V 防护等级IP68 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	5037.34	15112.02	
67	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL125(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	10.5	337.43	3543.02	
68	030807003008	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 125-16 RSB 3、仅计材料费	片	21	11.06	232.26	
69	030810002021	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x70 8.8级 56只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级56只 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级56只 4、仅计材料费	项	1	340.48	340.48	
70	030810002027	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x70 8.8级 112只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级112只 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级112只 4、仅计材料费	项	1	680.96	680.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：分体式 DN125 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：40-4000m3/h；供电要求：24V DC 10W 防护等级IP65；带RS485通讯接口； 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	4333.35	13000.05	
72	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	3	236.54	709.62	
73	030606001002	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	3	308.44	925.32	
74	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	92.28	4614	
75	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	100.31	5015.5	
		分部小计					217644.77	
		氧气管道						
76	030817003002	空气分气筒制作安装	1、名称：室外氧气接头箱(成品) 2、规格：八小接头加一大接头 入口DN32 带入口阀门(阀门材质与主管道阀门一致)	组	24	799.29	19182.96	
77	030801001055	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	40	38.95	1558	
78	030801001056	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	860	44.2	38012	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030801001057	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	25	79.7	1992.5	
80	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 2、规格：D45x4 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫见设计图纸要求	m	10	110.67	1106.7	
81	031209001008	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2)，漆膜厚度50μm，面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3)，漆膜厚度120μm，颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道，面漆二道	m2	132.26	90.86	12017.14	
82	030815001013	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装（10#槽钢）	kg	200	17.44	3488	
83	030815001014	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装（其他型材）	kg	100	17.44	1744	
84	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道	kg	300	2.71	813	
85	030804001103	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40×40×32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	50.74	1217.76	
86	030804001104	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	48.86	635.18	
87	030804001105	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	40.76	529.88	
88	030804001106	低压碳钢管件	1、材质：管帽 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：C CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	58.12	174.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030807003045	低压法兰阀门	1、名称：轴向波纹补偿器 2、型号、规格：DN40 PN1.6MPa 补偿量60mm 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	188.23	564.69	
90	030807003046	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀（氧气专用） 2、型号、规格：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	154.5	463.5	
91	030807004002	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动开关阀(本安防爆型) 2、型号、规格：介质:氧气 DN40 PN1.6MPa；可远程控制；供电要求:220V 防护等级IP68 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	1488.18	4464.54	
92	030810002029	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	1.5	106.7	160.05	
93	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm 3、连接形式：氩弧焊	副	4.5	129.28	581.76	
94	030807003047	低压法兰阀门附件	1、名称：缠绕式垫片 HG/T20610-2009 2、型号、规格：D50-16 2232 3、仅计材料费	片	12	8.87	106.44	
95	030810002030	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 16只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 32只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 32只 4、仅计材料费	项	1	596.32	596.32	
96	030810002031	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 32只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 64只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 64只 4、仅计材料费	项	1	1192.64	1192.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031003003009	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：分体式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m/h 3；供电要求：24V DC 10W 防护等级IP65；带RS485通讯接口 本安防爆型 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	3011.61	9034.83	
98	030601002004	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100型 0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	3	236.54	709.62	
99	030606001003	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	3	308.44	925.32	
100	030816003006	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	92.28	4614	
101	030816003007	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	100.31	5015.5	
		分部小计					110900.69	
		天然气管道						
102	030817003003	空气分气筒制作安装	1、名称：室外天然气接头箱(成品) 2、规格：八小接头加一大接头 入口DN32 带入口阀门(阀门材质与主管道阀门一致)	组	24	728.31	17479.44	
103	030801001058	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	40	31.24	1249.6	
104	030801001059	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	860	36.49	31381.4	
105	030801001060	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	25	59.02	1475.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031209001009	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2),漆膜厚度50μm,面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3),漆膜厚度120μm,颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道,面漆二道	m2	132.26	90.86	12017.14	
107	030815001015	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(10#槽钢)	kg	200	17.44	3488	
108	030815001016	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(其他型材)	kg	100	17.44	1744	
109	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,调和漆二道	kg	300	2.71	813	
110	030804001107	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TR CF415-DN50×50×40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	58.56	58.56	
111	030804001111	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TR CF415-DN40×40×32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	50.74	1217.76	
112	030804001108	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：90EL CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	48.86	635.18	
113	030804001109	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：90EL CF415-DN32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	40.76	529.88	
114	030804001110	低压碳钢管件	1、材质：管帽GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：C CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	3	58.12	174.36	
115	030807003048	低压法兰阀门	1、名称：轴向波纹补偿器 2、型号、规格：DN40 PN1.6MPa 补偿量60mm 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量,已经另立在密封垫片清单中	个	3	188.23	564.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030807003049	低压法兰阀门	1、名称：法兰截止阀（氧气专用） 2、型号、规格：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	154.5	463.5	
117	030807004003	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动开关阀(本安防爆型) 2、型号、规格：介质:氧气 DN40 PN1.6MPa；可远程控制；供电要求:220V 防护等级IP68 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	1488.18	4464.54	
118	030810002032	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40(B)-16 RF 20# S=4mm 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	1.5	106.7	160.05	
119	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm 3、连接形式：氩弧焊	副	4.5	129.28	581.76	
120	030807003050	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 40-16 RSB 3、仅计材料费	片	9	2.66	23.94	
121	030810002033	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 24只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 48只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 48只 4、仅计材料费	项	1	894.48	894.48	
122	030810002034	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo 12只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 24只 3、材质3：E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo 24只 4、仅计材料费	项	1	447.24	447.24	
123	031003003010	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器（带配对法兰、垫片、紧固件） 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	459.68	1379.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	031003003011	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：分体式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1-100m/h 3；供电要求：24V DC 10W 防护等级IP65；带RS485通讯接口 本安防爆型 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	2531.62	7594.86	
125	030601002005	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、型号：0-0.25MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	2	236.54	473.08	
126	030606001004	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	3	308.44	925.32	
127	030816003008	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	92.28	4614	
128	030816003009	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	100.31	5015.5	
		分部小计					99865.82	
		二氧化碳管道						
129	030817003004	空气分气筒制作安装	1、名称：室外二氧化碳接头箱(成品) 2、规格：八小接头加一大接头 入口DN32 带入口阀门(阀门材质与主管道阀门一致)	组	24	799.29	19182.96	
130	030801001061	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ38*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	40	29.71	1188.4	
131	030801001062	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	860	36.49	31381.4	
132	030801001063	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ76*5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求	m	25	63.68	1592	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	031209001010	刷油	1、除锈级别：不应低于St3或Sa2.5级 2、油漆品种：底漆铁红环氧底漆(H06-2),漆膜厚度50μm,面漆采用各色环氧防腐漆(H52-3),漆膜厚度120μm,颜色见图纸要求。 3、涂刷遍数：底漆二道,面漆二道	m2	132.26	90.86	12017.14	
134	030815001017	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(10#槽钢)	kg	200	17.44	3488	
135	030815001018	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装(其他型材)	kg	100	17.44	1744	
136	031201003014	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,调和漆二道	kg	300	2.71	813	
137	030804001112	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TR CF415-DN50×50×40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	1	58.56	58.56	
138	030804001113	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：TR CF415-DN40×40×32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	24	50.74	1217.76	
139	030804001114	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：90EL CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	48.86	635.18	
140	030804001115	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：90EL CF415-DN32-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、补强圈材质、规格：详见设计图纸要求	个	13	40.76	529.88	
141	030804001116	低压碳钢管件	1、材质：管帽GB/T12456-2017(GB/13401-2017) 2、规格：C CF415-DN40-E-Sch80 3、连接方式：氩电联焊	个	3	58.12	174.36	
142	030807003051	低压法兰阀门	1、名称：轴向波纹补偿器 2、型号、规格：DN40 PN1.6MPa 补偿量60mm 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量,已经另立在密封垫片清单中	个	3	188.23	564.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030807003052	低压法兰阀门	1、名称：法兰球阀 2、型号、规格：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	139.8	419.4	
144	030807004004	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动开关阀 2、型号、规格：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa；可远程控制；供电要求：220V 防护等级IP68 3、连接形式：法兰连接 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	个	3	867.08	2601.24	
145	030810002035	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40(B)-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊 4、组价中需扣除定额中的密封垫片含量，已经另立在密封垫片清单中	副	9	94.78	853.02	
146	030810002038	低压碳钢焊接法兰	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：BL40-16 RF 20# 3、焊接方法：氩电联焊	只	3	59.49	178.47	
147	030807003053	低压法兰阀门附件	1、名称：增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009 2、型号、规格：垫片 RF 40-16 RSB 3、仅计材料费	片	9	2.66	23.94	
148	030810002036	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x60 8.8级 48只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 48只 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 48只 4、仅计材料费	项	1	264	264	
149	030810002039	低压碳钢焊接法兰附件	1、材质1：六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x60 8.8级 24只 2、材质2：倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002 垫圈16300HV级 24只 3、材质3：六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 24只 4、仅计材料费	项	1	132	132	
150	031003003012	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器（带配对法兰、垫片、紧固件） 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	459.68	1379.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031003003013	焊接法兰阀门	1、材质：质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件) 2、规格、压力等级：分体式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1~100m/h 3；供电要求：24V DC 10W 防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接	个	3	2531.62	7594.86	
152	030601002006	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：0~0.6MPa 3、压力表弯材质、规格：配套 4、挠性管材质、规格：配套	台	3	236.54	709.62	
153	030816003010	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	92.28	4614	
154	030816003011	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×300mm 3、管壁厚度：16mm以内	张(口)	50	100.31	5015.5	
155	030606001006	检测回路模拟试验	1、名称：流量仪表回路测试	套	3	308.44	925.32	
		分部小计					99297.74	
		分部分项合计					5728198.27	
		单价措施合计						
合计							5728198.27	

综合单价分析表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

项目编码		030402018001		项目名称		组合型成套箱式变电站			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-106	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1600kVA以下	台	1	2468.74	1278.44	383.87	987.5	345.62	2468.74	1278.44	383.87	987.5	345.62		
综合人工工日		小计							2468.74	1278.44	383.87	987.5	345.62		
23.29工日		未计价材料费							443202.12						
清单项目综合单价									448666.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合型成套箱式变电站1250kVA						台	1	443202.12	443202.12					
	变压器油						kg	1.5	12.86	19.29					
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11					
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.77	0.94					
	汽油						kg	1.5	9.12	13.68					
	白布						m	1	3.43	3.43					
	无光调和漆						kg	0.8	12.86	10.29					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.8	12.86	10.29					
	钢垫板						kg	25	3.77	94.25					
	钢锯条						根	1.5	0.21	0.32					
	镀锌扁钢-60×6						kg	236	4.55	1073.8					
	焊锡丝						kg	0.6	42.88	25.73					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.12	51.45	6.17					
	电力复合脂						kg	0.35	17.15	6					
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.59	9.7					
	其他材料费						—					—			
	材料费小计						—			444480.56		—			

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2	18.02	14.44		7.21	2.52	36.04	28.88		14.42	5.04
综合人工工日		小计							182.32	63.29		72.93	25.52
1.72工日		未计价材料费							754.2				
清单项目综合单价									1098.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	wd-ALX						只	1	754.2	754.2			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	铁砂布2#						张	2.8	0.86	2.41			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	2	1.89	3.78			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.26	17.15	21.61			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.5	1.17	0.59			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	817.49		--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	
4-457	角钢安装	10m	0.365	126.14	30.41	10.81	50.46	17.66	46.04	11.1	3.95	18.42	6.45	
4-456	槽钢安装	10m	0.275	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	46.06	9.08	3.21	18.42	6.45	
综合人工工日		小计							386.78	52.29	71.05	154.71	54.16	
3.6489工日		未计价材料费							5024.76					
清单项目综合单价									5743.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊机接头箱AX1						只	1	4880.09	4880.09				

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.53225	3.77	2.01		
	无光调和漆	kg	0.114	12.86	1.47		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	角钢L40*4	m	3.8325	9.02	34.57		
	圆钢 φ5.5~9	kg	2.6304	3.42	9		
	钢锯条	根	1.83	0.21	0.38		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.4575	3.57	1.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5168	4.55	6.9		
	槽钢	m	2.8875	38.13	110.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5077.05	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26		
4-457	角钢安装	10m	0.1825	126.14	30.41	10.81	50.46	17.66	23.02	5.55	1.97	9.21	3.22		
4-456	槽钢安装	10m	0.1375	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.03	4.54	1.61	9.21	3.22		
综合人工工日		小计							340.73	42.2	67.47	136.29	47.7		
3.2145工日		未计价材料费							5884.08						
清单项目综合单价									6518.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊机接头箱AX						只	1	5811.75	5811.75					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.341125	3.77	1.29					
	无光调和漆						kg	0.082	12.86	1.05					

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	角钢L40*4	m	1.91625	9.02	17.28		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.3152	3.42	4.5		
	钢锯条	根	0.915	0.21	0.19		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.22875	3.57	0.82		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.7584	4.55	3.45		
	槽钢	m	1.44375	38.13	55.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5926.28	--	

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	
4-457	角钢安装	10m	0.365	126.14	30.41	10.81	50.46	17.66	46.04	11.1	3.95	18.42	6.45	
4-456	槽钢安装	10m	0.275	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	46.06	9.08	3.21	18.42	6.45	
综合人工工日		小计							386.78	52.29	71.05	154.71	54.16	
3.6489工日		未计价材料费							5024.76					
清单项目综合单价									5743.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	多种电源箱BX1						只	1	4880.09	4880.09				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.53225	3.77	2.01				
	无光调和漆						kg	0.114	12.86	1.47				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				

	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	角钢L40×4	m	3.8325	9.02	34.57		
	圆钢Φ5.5~9	kg	2.6304	3.42	9		
	钢锯条	根	1.83	0.21	0.38		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.4575	3.57	1.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5168	4.55	6.9		
	槽钢	m	2.8875	38.13	110.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5077.05	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	294.68	32.11	63.89	117.87	41.26	
4-457	角钢安装	10m	0.1825	126.14	30.41	10.81	50.46	17.66	23.02	5.55	1.97	9.21	3.22	
4-456	槽钢安装	10m	0.1375	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.03	4.54	1.61	9.21	3.22	
综合人工工日		小计							340.73	42.2	67.47	136.29	47.7	
3.2145工日		未计价材料费							5884.08					
清单项目综合单价									6518.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	多种电源箱BX						只	1	5811.75	5811.75				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.341125	3.77	1.29				
	无光调和漆						kg	0.082	12.86	1.05				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				

	角钢L40*4	m	1.91625	9.02	17.28		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.3152	3.42	4.5		
	钢锯条	根	0.915	0.21	0.19		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.22875	3.57	0.82		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.7584	4.55	3.45		
	槽钢	m	1.44375	38.13	55.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5926.28	--	

项目编码		030409001001	项目名称		接地极		计量单位		根(块)	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89
综合人工工日		小计							306.34	11.53	6.76	122.54	42.89
2.89工日		未计价材料费							60.55				
清单项目综合单价								550.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地热镀锌钢板						块	1.05	57.67	60.55			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.6	3.77	2.26			
	汽油						kg	1	9.12	9.12			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	72.08		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位		m	工程量	1717.83				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费							65.38				
清单项目综合单价								104.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T型钢面板为12mmx100mm, 腹板为10mmx100mm,						m	1.05	62.27	65.38			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			

	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	65.48	--	

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		38.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-906	户外接地母线敷设 截面 200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52		
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52		
0.237工日		未计价材料费							4.94						
清单项目综合单价									43.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-40*4						m	1.05	4.7	4.94					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	沥青清漆						kg	0.001	6	0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	5.04		--			

项目编码		030409004001	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	7494.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环		计量单位	m	工程量	43.14
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	50	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.288	18.02	14.44		7.21	2.52	5.19	4.16		2.08	0.73	
综合人工工日		小计							6.86	4.5	0.09	2.75	0.96	
0.0648工日		未计价材料费							6.9					
清单项目综合单价									22.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3x2.5						m	1.01	6.83	6.9				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	破布						kg	0.0288	6	0.17				
	铁砂布2#						张	0.288	0.86	0.25				
	塑料软管dn6						m	0.288	1.89	0.54				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.18144	17.15	3.11				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.072	1.17	0.08				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	11.4	--	

项目编码		030408001006	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	50	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.75	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.192	18.02	14.44		7.21	2.52	3.46	2.77		1.38	0.48	
综合人工工日		小计							5.13	3.11	0.09	2.05	0.71	
0.0484工日		未计价材料费							4.79					
清单项目综合单价									15.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-2x2.5						m	1.01	4.74	4.79				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	破布						kg	0.0192	6	0.12				
	铁砂布2#						张	0.192	0.86	0.17				
	塑料软管dn6						m	0.192	1.89	0.36				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.12096	17.15	2.07				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.048	1.17	0.06				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	7.9		--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.0145 76	36.04	38.75		14.42	5.05	0.53	0.56		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							4.87	1.01	0.12	1.94	0.68	
0.0459工日		未计价材料费							43.64					
清单项目综合单价									52.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZB-YJV-0.6/1kV-5x10						m	1.01	43.21	43.64				
	汽油						kg	0.0127 15	9.12	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	破布						kg	0.0021 86	6	0.01				
	铁砂布2#						张	0.0145 76	0.86	0.01				
	铜接线端子DT-16mm2						个	0.1479 46	3.33	0.49				
	电力复合脂						kg	0.0002 92	17.15	0.01				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.0008 75	17.15	0.02				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	44.65		--	

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		137.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.68	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61		
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.0145 75	36.04	38.75		14.42	5.05	0.53	0.56		0.21	0.07		
综合人工工日		小计							4.87	1.01	0.12	1.94	0.68		
0.0459工日		未计价材料费							41.78						

清单项目综合单价				50.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	41.37	41.78		
	汽油	kg	0.012715	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	破布	kg	0.002186	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.014575	0.86	0.01		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.147936	3.33	0.49		
	电力复合脂	kg	0.000292	17.15	0.01		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.000875	17.15	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	42.79	--	

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		121	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87		
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1.300905	146.28	117.47		58.51	20.48	190.3	152.82		76.12	26.64		
综合人工工日		小计							203.66	156.23	0.68	81.46	28.51		
1.9212工日		未计价材料费							363.63						
清单项目综合单价									834.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3x70+2x35						m	1.01	220.15	222.35					
	破布						kg	0.788343	6	4.73					

汽油	kg	1.2612 69	9.12	11.5		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0018 2	6.86	0.01		
户内热缩式电缆终端头3*70+2*35	套	1.3269 23	106.47	141.28		
丙酮	kg	1.2488 69	5.15	6.43		
镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.4683 26	58.91	27.59		
固定卡子3×80	个	3.2158 37	2.49	8.01		
铜接线端子DT-16mm2	个	1.5923 08	3.33	5.3		
铝接线端子95mm2	个	5.8696 83	2.57	15.09		
相色带20mm×20m	卷	0.2497 74	2.4	0.6		
焊锡丝	kg	0.5463 8	42.88	23.43		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.1092 76	51.45	5.62		
电力复合脂	kg	0.0780 54	17.15	1.34		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.8733 03	12.43	23.29		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.2443 44	1.1	6.87		
精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7.8054 3	1.17	9.13		
其他材料费			--	4.15	--	
材料费小计			--	519.86	--	

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		221	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.1	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
4- 851备 注1	户外电力电缆终 端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面120mm2以下	个	0.0090 5	371.42	121.2		148.57	52	3.36	1.1		1.34	0.47
综合人工工日		小计							16.72	4.51	0.68	6.68	2.34
0.1577工日		未计价材料费							249.06				
清单项目综合单价									279.99				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3x95					m	1.01	244	246.44				
	破布					kg	0.0164 88	6	0.1				
	汽油					kg	0.0238 03	9.12	0.22				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌					个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35					个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆					kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10					套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50					套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm					根	0.0018 2	6.86	0.01				
	户外热塑头YJV-8.7/15kV-3x95					套	0.0092 31	283.93	2.62				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.0027 15	58.91	0.16				
	固定卡子3×80					个	0.0223 72	2.49	0.06				
	铜接线端子DT-16mm2					个	0.0110 77	3.33	0.04				
	铝接线端子95mm2					个	0.0332 32	2.57	0.09				
	相色带20mm×20m					卷	0.0017 38	2.4					
	焊锡丝					kg	0.0010 86	42.88	0.05				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0002 17	51.45	0.01				
	电力复合脂					kg	0.0005 43	17.15	0.01				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.0130 32	12.43	0.16				

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.0445 26	1.1	0.05		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.0445 26	1.17	0.05		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0030 41	75.89	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	253.57	--	

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-743	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	753.02	263.56	18.83	4.64	3.52	7.53	2.64		
4-852备注1	户外电力电缆终 端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面240mm2以下	个	0.1818	449.02	176.3		179.61	62.86	81.64	32.05		32.66	11.43		
综合人工工日		小计							100.47	36.69	3.52	40.19	14.07		
0.9478工日		未计价材料费							480.64						
清单项目综合单价									675.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3x150+2x70						m	1.01	456.33	460.89					
	破布						kg	0.228582	6	1.37					
	汽油						kg	0.275318	9.12	2.51					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03					
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23					
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04					
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	1.450945	1.1	1.6					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01					
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8					
	户外热塑头YJV-0.6/1kV-3x150+2x70						套	0.185454	106.47	19.75					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.076364	58.91	4.5					
固定卡子3×80						个	0.449454	2.49	1.12						
铜接线端子DT-16mm2						个	0.222545	3.33	0.74						

	铝接线端子185mm2	个	0.6676 36	4.72	3.15		
	相色带20mm×20m	卷	0.0436 36	2.4	0.1		
	焊锡丝	kg	0.0436 36	42.88	1.87		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0087 27	51.45	0.45		
	电力复合脂	kg	0.0174 55	17.15	0.3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4472 72	12.43	5.56		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	1.5490 89	1.17	1.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0872 73	75.89	6.62		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	517.33	--	

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	4244.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	351.7	753.02	263.56	18.83	4.64	3.52	7.53	2.64	
4-852备注1	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式 截面240mm2以下	个	0.016963	449.02	176.3		179.61	62.86	7.62	2.99		3.05	1.07	
综合人工工日		小计							26.45	7.63	3.52	10.58	3.71	
0.2495工日		未计价材料费							765.1					
清单项目综合单价									816.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-0.6/1.0kV-3x240+2x120						m	1.01	755.7	763.26				
	破布						kg	0.030756	6	0.18				
	汽油						kg	0.037927	9.12	0.35				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23				
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04				
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.639858	1.1	0.7				

	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	户外热塑头YJV-0.6/1.0kV-3x240+2x120	套	0.0173 02	106.47	1.84		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.0071 24	58.91	0.42		
	固定卡子3×80	个	0.0419 33	2.49	0.1		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.0207 63	3.33	0.07		
	铝接线端子185mm2	个	0.0622 88	4.72	0.29		
	相色带20mm×20m	卷	0.0040 71	2.4	0.01		
	焊锡丝	kg	0.0040 71	42.88	0.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0008 14	51.45	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0016 28	17.15	0.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0417 29	12.43	0.52		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	0.1445 25	1.17	0.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.0081 42	75.89	0.62		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	772.73	--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
0.3393工日		未计价材料费							31.99				
清单项目综合单价									96.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称直径100mm以内						m	1.03	31.06	31.99			
	镀锌电线管接头 Φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌管卡DN100						个	0.515	6.5	3.35			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	40.27	--	

项目编码		040205001001	项目名称		人（手）孔井			计量单位		座	工程量		7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413*3	工井 JXG-56	座	1	309.41	1234.36		123.76	43.32	309.41	1234.36		123.76	43.32
综合人工工日		小计							309.41	1234.36		123.76	43.32
2.919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1710.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	1.68	41.77	70.17			
	碎石5~40						t	0.174	60.23	10.48			
	中(粗)砂						t	0.146862	67.39	9.9			
	铸铁井盖井座						套	3	370.46	1111.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	73.233	0.27	19.77			
	碎石5~16						t	0.188892	66.06	12.48			
	水						m3	0.03996	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1234.36		--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-414*3	工井 JXG-76	座	1	409.27	1300.02		163.71	57.3	409.27	1300.02		163.71	57.3
综合人工工日		小计							409.27	1300.02		163.71	57.3
3.861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1930.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂						t	0.28359	67.39	19.11			
	碎石5~40						t	0.288	60.23	17.35			
	机砖						百块	2.49	41.77	104.01			
	铸铁井盖井座						套	3	370.46	1111.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	108.915	0.27	29.41			
	碎石5~16						t	0.27984	66.06	18.49			
	水						m3	0.0597	4.57	0.27			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	1300.02	--		

项目编码		030413004001	项目名称		管道包封		计量单位		m3	工程量	22.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-829	渠(管)道基础C20毛石混凝土平基	10m3	0.1	1518.98	2007.38	277.34	607.59	212.66	151.9	200.74	27.73	60.76	21.27
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.035399	1998.42	1236.38	141.91	799.37	279.78	70.74	43.77	5.02	28.3	9.9
综合人工工日		小计							222.64	244.51	32.75	89.06	31.17
2.1004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									620.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石						t	0.424	47.6	20.18			
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19			
	电						kW·h	0.298	0.76	0.23			
	水						m3	0.830047	4.57	3.79			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.006195	5.15	0.03			
	圆钉						kg	0.74129	4.97	3.68			
	模板木材						m3	0.005097	1586.47	8.09			

	复合木模板面板	m2	0.743379	30.3	22.52		
	零星卡具	kg	0.780265	4.18	3.26		
	脱模剂	kg	0.35399	17.15	6.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	266.524607	0.27	71.96		
	中(粗)砂	t	0.518986	67.39	34.97		
	碎石5-31.5mm	t	0.977636	66.06	64.58		
	其他材料费			--	3.96	--	
	材料费小计			--	244.51	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	1149.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.6				
清单项目综合单价								4.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯						m	1.16	2.24	2.6			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.75		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	226.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64

综合人工工日		小计		11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费		12.64				
清单项目综合单价				33.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内		m	1.03	12.27	12.64		
	镀锌电线管接头 φ25×6		个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25		个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用) dn25		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25		个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油		kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆		kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油		kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12		根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆		kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费				—	0.07	—	
	材料费小计				—	15.12	—	

项目编码		030411001003	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	152.87	40.94	388.38	135.93	9.71	1.53	0.41	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.53	0.41	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							19.98				
清单项目综合单价								36.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40						m	1.03	19.4	19.98			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.00814	3.77	0.03			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	5.15	0.02			

	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0040 ₃	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1112 ₄	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码		030411001005	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	53.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	281.17	56.79	612.68	214.44	15.32	2.81	0.57	6.13	2.14
综合人工工日		小计							15.32	2.81	0.57	6.13	2.14
0.1445工日		未计价材料费							41.56				
清单项目综合单价									68.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80						m	1.03	40.35	41.56			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.00979	3.77	0.04			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	5.15	0.02			
	钢锯条						根	0.0324	0.21	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03254	12.86	0.42			
	溶剂汽油						kg	0.00814	7.89	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1124	2	0.22			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	12.73	0.73			
	塑料护口(钢管用)dn100						个	0.11124	0.98	0.11			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.11124	9.12	1.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	44.37		--	

项目编码		030411001002		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	1990.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1836.98	337.43	68.15	734.79	257.18	18.37	3.37	0.68	7.35	2.57	
综合人工工日		小计							18.37	3.37	0.68	7.35	2.57	
0.1733工日		未计价材料费							75.2					
清单项目综合单价									107.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN125						m	1.03	73.01	75.2				
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.13824	1	0.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01175	3.77	0.04				
	镀锌铁丝16#						kg	0.0057	5.15	0.03				
	钢锯条						根	0.03888	0.21	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03905	12.86	0.5				
	溶剂汽油						kg	0.00977	7.89	0.08				
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.13488	2	0.27				
	裸铜线16mm2						m	0.06912	12.73	0.88				
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.13349	0.98	0.13				
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.13349	9.12	1.22				
	其他材料费								--	0.07		--		
	材料费小计								--	78.57		--		

项目编码		030412002001		项目名称		工厂灯			计量单位		套	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	220.74	26.97	100.49	35.17	25.12	22.07	2.7	10.05	3.52		
综合人工工日		小计							25.12	22.07	2.7	10.05	3.52		
0.237工日		未计价材料费							582.51						
清单项目综合单价									645.97						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户外投光灯IP67；220V,配400W LED灯						套	1.01	576.74	582.51					

细	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14~70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	604.58	--	

项目编码		040805003001	项目名称		高杆照明灯				计量单位		套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.8	177.02	383.07	41.48	70.81	24.78	141.62	306.46	33.18	56.65	19.82	
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.12	9.99	14.84	5.19	37.1	2.12	9.99	14.84	5.19	
8-482	成套型 灯盘固定式 灯火数12火	套	1	2752.82	1064.73	1172.14	1101.13	385.39	2752.82	1064.73	1172.14	1101.13	385.39	
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	354.04	51.64		141.62	49.57	3.54	0.52		1.42	0.5	
综合人工工日		小计							2935.08	1373.83	1215.31	1174.04	410.9	
27.6894工日		未计价材料费							5031.95					
清单项目综合单价									12141.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合钢模板						kg	0.784	4.29	3.36				
	模板木材						m3	0.004	1586.47	6.35				
	钢筋 φ10以内						t	0.032	3421.62	109.49				
	圆钉						kg	0.08	4.97	0.4				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.104	5.15	0.54				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.144	5.15	0.74				
	电焊条						kg	0.406	4.97	2.02				
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.2984	265.84	79.33				
	中(粗)砂						t	0.48	67.39	32.35				
	碎石40						t	1.032	61.2	63.16				
	零星卡具						kg	0.064	4.18	0.27				
	钢支撑						kg	0.312	4.1	1.28				
	钢锯条						根	1	0.21	0.21				
	扁钢-4×45						kg	0.26	3.64	0.95				
	沥青漆						kg	0.02	10.29	0.21				

	高杆灯灯盘	套	1.01	4968.82	5018.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²	m	74	1.5	111		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V50mm ²	m	30.4	30.32	921.73		
	路灯号牌	个	1.01	13.31	13.44		
	漆刷1"~1.5"	把	0.06	0.86	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.01	7.89	0.08		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	黑板漆	kg	0.016	17.15	0.27		
	调和漆	kg	0.0085	11.15	0.09		
	其他材料费			--	39.93	--	
	材料费小计			--	6405.78	--	

项目编码		010101002002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		480.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			7.34	2.57	1.84				0.73	0.26	
1-200备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	336.6		3422.74	134.64	47.12	0.3		3.08	0.12	0.04		
综合人工工日		小计							2.14		3.08	0.85	0.3		
0.021工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		010103001002		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量		429.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									45.07						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		031001007009		项目名称		复合管			计量单位		m	工程量	741.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
10-43	室外给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	104.94	47	1.41	41.98	14.69	10.49	4.7	0.14	4.2	1.47	
综合人工工日		小计							11.18	5.07	0.14	4.48	1.57	
0.1055工日		未计价材料费							87.62					
清单项目综合单价									110.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	水						m3	0.105	4.57	0.48				
	钢塑复合管DN80						m	1.015	86.32	87.61				
	室外镀锌钢塑复合管接头零件DN80						个	0.172	24.41	4.2				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.008	8.66	0.07				
	机油						kg	0.003	7.72	0.02				
	厚漆						kg	0.005	8.58	0.04				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.012	5.15	0.06				
	破布						kg	0.03	6	0.18				
	其他材料费						—			0.02		—		
	材料费小计						—			92.69		—		

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-37	室外给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	72.08	7.46		28.83	10.09	7.21	0.75		2.88	1.01

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							7.73	0.98		3.09	1.08
0.0729工日		未计价材料费							18.85				
清单项目综合单价									31.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢塑复合管DN20						m	1.015	18.57	18.85			
	室外镀锌钢塑复合管接头零件DN20						个	0.192	2.97	0.57			
	钢锯条						根	0.042	0.21	0.01			
	机油						kg	0.003	7.72	0.02			
	厚漆						kg	0.002	8.58	0.02			
	线麻						kg	0.0002	10.29				
	水						m3	0.056	4.57	0.26			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	破布						kg	0.012	6	0.07			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.83		--	

项目编码	031001007011	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	21.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 80/90mm	10m	0.1	119.78	15.97	4.89	47.91	16.77	11.98	1.6	0.49	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	1.97	0.49	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费							39.22				
清单项目综合单价									61.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢骨架复合管DN80						m	1.02	33.7	34.37			
	钢骨架复合管管件DN80						个	0.176	27.51	4.84			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.514	2.74	1.41			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	其他材料费								--	0.2		--	

	材料费小计	--	41.19	--	

项目编码		031001002004	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	64.8			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-259	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	200.34	12.99	7.55	80.14	28.05	20.03	1.3	0.76	8.01	2.81	
综合人工工日		小计							20.03	1.3	0.76	8.01	2.81	
0.189工日		未计价材料费							22.85					
清单项目综合单价									55.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50						m	1.02	22.4	22.85				
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	0.009	3.57	0.03				
	碳钢气焊条						kg	0.002	12.86	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.001	3.77					
	氧气						m3	0.101	2.83	0.29				
	乙炔气						kg	0.034	15.44	0.52				
	钢锯条						根	0.108	0.21	0.02				
	棉纱头						kg	0.0035	5.57	0.02				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	破布						kg	0.025	6	0.15				
	厚漆						kg	0.001	8.58	0.01				
	机油						kg	0.006	7.72	0.05				
	水						m3	0.006	4.57	0.03				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.022	3.26	0.07				
	电						kW·h	0.051	0.76	0.04				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	24.15		--	

项目编码		031001002005	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	10.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-262	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	315.88	29.46	63.84	126.35	44.22	31.59	2.95	6.38	12.64	4.42
综合人工工日		小计							31.59	2.95	6.38	12.64	4.42
0.298工日		未计价材料费							51.25				

清单项目综合单价				109.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.02	44.62	45.51		
	压制弯头DN100	个	0.099	58	5.74		
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.124	3.77	0.47		
	氧气	m3	0.174	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.059	15.44	0.91		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.101	3.26	0.33		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	54.2	--	

项目编码		031001002006	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	55.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-264	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	397.5	34.75	72.08	159	55.65	39.75	3.48	7.21	15.9	5.57
综合人工工日		小计							39.75	3.48	7.21	15.9	5.57
0.375工日		未计价材料费							94.05				
清单项目综合单价								165.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	1.02	74.56	76.05			
	压制弯头DN150						个	0.18	100	18			
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	0.014	3.57	0.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.204	3.77	0.77			
	氧气						m3	0.197	2.83	0.56			
	乙炔气						kg	0.067	15.44	1.03			
	棉纱头						kg	0.008	5.57	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			

	破布	kg	0.044	6	0.26		
	厚漆	kg	0.004	8.58	0.03		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.025	4.57	0.11		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.085	3.26	0.28		
	电	kW·h	0.228	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	97.53	--	

项目编码		031202008016	项目名称		埋地管道防腐蚀			计量单位		m2	工程量	43.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.82		9.75	3.41	2.44	0.18		0.98	0.34
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		15.26	5.34	3.82	0.02		1.53	0.53
综合人工工日		小计							19.18	3.54		7.69	2.69
0.181工日		未计价材料费							20.96				
清单项目综合单价									54.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.429	4.43	1.9			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	1.055	14.14	14.92			
	玻璃丝布						m2	1.4	4.32	6.05			
	镀锌铁丝20#						kg	0.003	5.15	0.02			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	24.5		--		

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	12.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		95.4	33.39	238.5	117		95.4	33.39
综合人工工日		小计							238.5	117		95.4	33.39
2.25工日		未计价材料费							1134.13				
清单项目综合单价									1618.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	B1级难燃橡塑管壳					m3	1.03	1046.11	1077.49				
	胶带(9m/卷)					卷	9.6	5.9	56.64				
	粘结剂					kg	7.5	15.44	115.8				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	1251.13		--		

项目编码	031208007006	项目名称	防潮层、保护层		计量单位	m2	工程量	407.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2240	铁皮保护层 铆钉固定	10m2	0.1	32.86	1.67		13.14	4.6	3.29	0.17		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17		1.31	0.46
0.031工日		未计价材料费							75.66				
清单项目综合单价								80.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6mm不锈钢板						m2	1.05	72.06	75.66			
	铆钉						十个	0.55	0.3	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.83		--	

项目编码		031003013004		项目名称		水表		计量单位		组(个)		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58			42.4	14.84	
综合人工工日		小计							106	153.58			42.4	14.84	
1工日		未计价材料费							257.62						
清单项目综合单价									574.44						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	螺纹水表DN80	只	1	257.62	257.62		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.2	--	

项目编码		031003001081		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		7
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48	
0.1工日		未计价材料费							65.65					
清单项目综合单价									87.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜质截止阀DN20						个	1.01	65	65.65				
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75				
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.003	7.72	0.02				
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07				
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11				
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	70.81		--		

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	95.32	7.56	9.33	3.26	23.32	95.32	7.56	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	95.32	7.56	9.33	3.26

0.22工日		未计价材料费		435			
清单项目综合单价				573.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属波纹管（不锈钢）DN100	个	1	435	435		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	3.77	1.66		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			—	3.82	—	
	材料费小计			—	530.32	—	

项目编码	031003003071	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
0.71工日		未计价材料费							374.54					
清单项目综合单价									612.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN80						个	1	374.54	374.54				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	479.2		--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	43
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.3	103.88			41.55	14.54	31.16			12.47	4.36
综合人工工日		小计							31.16			12.47	4.36
0.294工日		未计价材料费							230.71				
清单项目综合单价									278.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	灭火器MF/ABC5						个	3	66.55	199.65			
	灭火器放置箱						个	1	31.06	31.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	230.71		--	

项目编码		030901011002	项目名称		室外消火栓			计量单位		套	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.5		27.56	9.65	68.9	3.5		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.5		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							1375.3				
清单项目综合单价									1484.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水给水接头箱 A3钢板现场制作,板厚8毫米 尺寸:800X550X600(H)mm 二个DN25球阀接口 一个DN65室内消火栓接口						套	1	1375.3	1375.3			
	氧气						m3	0.103	2.83	0.29			
	乙炔气						kg	0.034	15.44	0.52			
	石棉绒						kg	0.123	2.4	0.3			
	油浸麻丝						kg	0.12	8.4	1.01			
	水泥42.5级						kg	0.47	0.3	0.14			
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1378.8		--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1038.5 ₉	1245.0 ₅	37.06	415.44	145.4	1038.5 ₉	1245.0 ₅	37.06	415.44	145.4
5-444	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高每增 0.2m	座	-4.5	73.88	78.61		29.55	10.34	332.46	353.75		132.98	-46.53
综合人工工日		小计							706.13	891.3	37.06	282.46	98.87
6.6615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2015.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	8.185	41.77	341.89			
	沥青漆						kg	0.559	10.29	5.75			
	草袋子						只	4.531	0.86	3.9			
	电						kW·h	0.4	0.76	0.3			
	水						m3	1.8637	4.57	8.52			
	钢筋混凝土管 φ300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖 φ600 轻型						套	1	214.39	214.39			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	435.77 ₅	0.27	117.66			
	中(粗)砂						t	1.3558 ₇₈	67.39	91.37			
	碎石5~16						t	0.2404 ₇₈	66.06	15.89			
	碎石5~40						t	1.0776	60.23	64.9			
	其他材料费								--	-0.03		--	
	材料费小计								--	891.3		--	

项目编码		010101002004		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3		工程量		345.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-6	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 二类土	m3	0.1	18.36			7.34	2.57	1.84				0.73	0.26		
1-200备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	336.6		3422.74	134.64	47.12	0.3		3.08	0.12	0.04			
综合人工工日		小计							2.14		3.08	0.85	0.3			
0.021工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									6.37							
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费 明 细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	328.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码		030817003001		项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			9.41	3.29	23.52			9.41	3.29	
综合人工工日		小计							23.52			9.41	3.29	
0.21工日		未计价材料费							763.07					
清单项目综合单价									799.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室外压缩空气接头箱（成品）八小接头加一大接头 入口DN65						个	1	763.07	763.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	763.07		--		

项目编码		030801001027		项目名称		低压碳钢管		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15		

8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
综合人工工日		小计							11.9	1.36	2.67	4.76	1.68
0.1081工日		未计价材料费							41.31				
清单项目综合单价									63.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*4						m	0.957	43.17	41.31			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0127	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0037	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0286	2.83	0.08			
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15			
	氩气						m3	0.0104	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0208	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0072	3.26	0.02			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0019	10.55	0.02			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	肥皂						块	0.003	1.54				
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	42.67		--	

项目编码		030801001054	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	860	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-52	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10m	0.1	126.56	9.29	53.71	50.62	17.72	12.66	0.93	5.37	5.06	1.77
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	75.78	28.33	183.59	64.26	4.59	0.76	0.28	1.84	0.64
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	68.69	24.04	1.72	0.94	0.5	0.69	0.24
综合人工工日		小计							18.97	2.63	6.15	7.59	2.65
0.1725工日		未计价材料费							64.47				
清单项目综合单价									102.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ133*4						m	0.941	68.51	64.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.036	3.77	0.14			

	碳钢焊丝	kg	0.0067	4.29	0.03		
	氧气	m3	0.0478	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.0158	15.44	0.24		
	氩气	m3	0.0187	7.81	0.15		
	钨钨棒	g	0.0373	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0149	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0035	10.55	0.04		
	水	m3	0.0324	4.57	0.15		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码		030801001037	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	25			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.52	64.06	22.42	16.02	1.62	11.75	6.41	2.24	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	183.59	64.26	4.59	0.61	0.28	1.84	0.64	
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	68.69	24.04	1.72	0.94	0.5	0.69	0.24	
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.53	8.94	3.12	
0.2025工日		未计价材料费							159.98					
清单项目综合单价									210.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ219x6 20#						m	0.941	169.85	159.83				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.073	3.77	0.28				
	碳钢焊丝						kg	0.011	4.29	0.05				
	氧气						m3	0.0908	2.83	0.26				
	乙炔气						kg	0.0302	15.44	0.47				
	氩气						m3	0.0308	7.81	0.24				
	钨钨棒						g	0.0617	0.33	0.02				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0211	3.26	0.07				
	水洁净水						m3	0.0324	4.57	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.1476	3.57	0.53				
	其他材料费									--	1.25		--	
	材料费小计									--	163.15		--	

项目编码		031209001007		项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	385.89	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	27.56	9.65	6.89	1.3	6.24	2.76	0.97	
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34	
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34	
11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45	
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45	
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	7.26	2.55	
0.171工日		未计价材料费							54.7					
清单项目综合单价									90.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9				
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51				
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78				
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68				
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67				
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	56.68		--		

项目编码		030815001008		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
0.0641工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12					
	氧气						m3	0.0224 2	2.83	0.06					

	乙炔气	kg	0.0078 ₄	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.0460 ₈	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.28	--	

项目编码		030815001012		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
0.0641工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12					
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06					
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08					
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03					
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47					
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	5.28		--			

项目编码		031201003011		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04		
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03		

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030804001044	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	199.36	69.78	49.84	6.79	42.42	19.94	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	19.94	6.98
0.445工日		未计价材料费							78				
清单项目综合单价									203.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通TR CF415-DN125×125×65-Ê-Sch40						个	1	78	78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17			
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34			
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7			
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26			
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72			
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74			
	其他材料费								--	0.14		--	

	材料费小计	--	84.79	--	

项目编码		030804001099	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	199.36	69.78	49.84	6.79	42.42	19.94	6.98	
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	19.94	6.98	
0.445工日		未计价材料费							71					
清单项目综合单价									196.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 90EL CF415-DN125-Ê-Sch40						个	1	71	71				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3098	3.77	1.17				
	碳钢焊丝						kg	0.0784	4.29	0.34				
	氧气						m3	0.2456	2.83	0.7				
	乙炔气						kg	0.0818	15.44	1.26				
	氩气						m3	0.2196	7.81	1.72				
	钨钨棒						g	0.4392	0.33	0.14				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1781	3.26	0.58				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0705	10.55	0.74				
	其他材料费								--	0.14		--		
	材料费小计								--	77.79		--		

项目编码		030804001100	项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量	24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费							17.33				
清单项目综合单价									88.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN65-Ê-Sch40						个	1	17.33	17.33			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39			
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19			

	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	钨钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	21.3	--	

项目编码		030804001101	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33	
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33	
0.276工日		未计价材料费							13.75					
清单项目综合单价									85.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	45° 弯头45EL CF415-DN65-Ê-Sch40						个	1	13.75	13.75				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1032	3.77	0.39				
	碳钢焊丝						kg	0.0438	4.29	0.19				
	氧气						m3	0.1434	2.83	0.41				
	乙炔气						kg	0.0478	15.44	0.74				
	氩气						m3	0.1226	7.81	0.96				
	钨钨棒						g	0.2452	0.33	0.08				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.105	3.26	0.34				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	17.72		--		

项目编码	030810002014	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	只	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1686备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm以内	副	1	42.36	6.64	25.91	16.94	5.93	42.36	6.64	25.91	16.94	5.93
综合人工工日		小计							42.36	6.64	25.91	16.94	5.93

0.3782工日		未计价材料费		77			
清单项目综合单价				174.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL125-16 RF	片	1	77	77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2000 8	3.77	0.75		
	碳钢焊丝	kg	0.0475 8	4.29	0.2		
	氧气	m3	0.1500 6	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.0500 2	15.44	0.77		
	氩气	m3	0.1342	7.81	1.05		
	铈钨棒	g	0.2677 9	0.33	0.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1409 1	3.26	0.46		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0433 1	10.55	0.46		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.1195 6	11.06	1.32		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	83.64	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	7.6	3.18	34.77	12.17	86.92	7.6	3.18	34.77	12.17
综合人工工日		小计							86.92	7.6	3.18	34.77	12.17
0.82工日		未计价材料费							638.85				
清单项目综合单价								783.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴向波纹补偿器DN125 PN1.6MPa 补偿量60mm						个	1	638.85	638.85			
	电焊条J422 ϕ 3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.23	11.06	2.54			
	其他材料费								--	4.44		--	
	材料费小计								--	646.45		--	

项目编码	030807003044	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	7.6	3.18	34.77	12.17	86.92	7.6	3.18	34.77	12.17
综合人工工日		小计							86.92	7.6	3.18	34.77	12.17
0.82工日		未计价材料费							638.85				
清单项目综合单价									783.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴向波纹补偿器DN125 PN1.6MPa 补偿量60mm						个	1	638.85	638.85			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.23	11.06	2.54			
	其他材料费								--	4.44		--	
	材料费小计								--	646.45		--	

项目编码		030807004001		项目名称		低压齿轮、液压传动、电动阀门			计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5			
综合人工工日		小计							96.46	6.19	2.52	38.58	13.5			
0.91工日		未计价材料费							4880.09							
清单项目综合单价									5037.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电动开关阀压缩空气 DN125 PN1.6MPa; 可远程控制; 供电要求:220V 防护等级IP68						个	1	4880.09	4880.09						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88						
	其他材料费								--	3.69		--				
	材料费小计								--	4886.28		--				

项目编码	030810002023	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	10.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1686	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm以内	副	1	69.44	10.91	42.48	27.78	9.72	69.44	10.91	42.48	27.78	9.72

综合人工工日		小计		69.44	10.91	42.48	27.78	9.72
0.62工日		未计价材料费		177.1				
清单项目综合单价				337.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰 20# HG/T20592-2009PL125(B)-16 RF 20#		片	2	88.55	177.1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.328	3.77	1.24		
	碳钢焊丝		kg	0.078	4.29	0.33		
	氧气		m3	0.246	2.83	0.7		
	乙炔气		kg	0.082	15.44	1.27		
	氩气		m3	0.22	7.81	1.72		
	钨钨棒		g	0.439	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.231	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4		片	0.071	10.55	0.75		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6		kg	0.196	11.06	2.17		
	其他材料费				--	1.84	--	
	材料费小计				--	188.01	--	

项目编码		030807003008		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		片	工程量	21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1		11.06					11.06				
综合人工工日		小计								11.06				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 125-16 RSB						片	1	11.06	11.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.06		--		

项目编码		030810002021		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		340.48						340.48				
综合人工工日		小计								340.48					

工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				340.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x70 8.8级		个	56	1.11	62.16		
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级		个	56	4.44	248.64		
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级		个	56	0.53	29.68		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	340.48	--	

项目编码		030810002027		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1		680.96					680.96				
综合人工工日		小计								680.96				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									680.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级M16x70 8.8级						个	112	1.11	124.32				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	112	4.44	497.28				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级						个	112	0.53	59.36				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	680.96		--		

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	119.78	134.94	21.15	47.91	16.77	119.78	134.94	21.15	47.91	16.77	
综合人工工日		小计							119.78	134.94	21.15	47.91	16.77	
1.13工日		未计价材料费							3992.8					
清单项目综合单价									4333.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件)分体式 DN125 PN1.6MPa						个	1	3992.8	3992.8				
	平焊法兰1.6MPa DN125						片	2	51.8	103.6				

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.46	5.57	2.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4127.74	--	

项目编码		030601002003		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		5.09	1.78	12.72	0.85		5.09	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	32.08	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									236.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				

	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	111.89	--	

项目编码		030606001002		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5		
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	75.71	26.5		
1.69工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									308.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	2.26		--			
	材料费小计								--	2.26		--			

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤		计量单位	张(口)	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			

	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码		030816003002	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)		工程量	50	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2536	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	157.7	55.19	39.42	21.27	18.33	15.77	5.52	
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	15.77	5.52	
0.352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									100.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35				
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01				
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11				
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01				
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06				
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01				
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62				
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15				
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04				
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01				
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53				
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2				
	其他材料费								--	7.17		--		
	材料费小计								--	21.27		--		

项目编码	030817003002	项目名称	空气分气筒制作安装	计量单位	组	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			9.41	3.29	23.52			9.41	3.29
综合人工工日		小计							23.52			9.41	3.29

0.21工日		未计价材料费			763.07				
清单项目综合单价					799.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外氧气接头箱（成品）八小接头加大接头 入口DN32			个	1	763.07	763.07		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	763.07	--	

项目编码		030801001055	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	40		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53	
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16	
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	94.55	33.09	2.36	0.37	0.36	0.95	0.33	
综合人工工日		小计							12.44	1.37	1.5	4.98	1.74	
0.1148工日		未计价材料费							16.92					
清单项目综合单价									38.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ38x4 20#						m	0.972	13.93	13.54				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0062	3.77	0.02				
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01				
	氧气						m3	0.0066	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.0022	15.44	0.03				
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06				
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01				
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0367	3.57	0.13				
	金属清洗剂EMC						kg	0.2305	14.46	3.33				
	水						m3	0.00196	4.57	0.01				
	其他材料费								--	1.07		--		
	材料费小计								--	18.29		--		

项目编码		030801001056	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	860	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	94.55	33.09	2.36	0.37	0.36	0.95	0.33
综合人工工日		小计							12.44	1.37	1.5	4.98	1.74
0.1148工日		未计价材料费							22.17				
清单项目综合单价									44.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ45*4						m	0.972	19.33	18.79			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0062	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0066	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0022	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06			
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0367	3.57	0.13			
	金属清洗剂EMC						kg	0.2305	14.46	3.33			
	水						m3	0.00196	4.57	0.01			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	23.54		--	

项目编码	030801001057	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
8-2497	管道系统碱洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	299.98	88.77	39.6	119.99	42	3	0.89	0.4	1.2	0.42
综合人工工日		小计							14.9	2.25	3.07	5.96	2.1
0.1364工日		未计价材料费							51.42				
清单项目综合单价									79.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*5						m	0.957	38.3	36.65			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0147	3.77	0.06			
	碳钢焊丝						kg	0.0037	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0301	2.83	0.09			
	乙炔气						kg	0.0101	15.44	0.16			
	氩气						m3	0.0104	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0208	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0072	3.26	0.02			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0019	10.55	0.02			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0735	3.57	0.26			
	肥皂						块	0.003	1.54				
	金属清洗剂EMC						kg	1.0184	14.46	14.73			
	水						m3	0.00866	4.57	0.04			
	其他材料费								--	1.53		--	
	材料费小计								--	53.67		--	

项目编码		030801006001	项目名称		低压不锈钢管			计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-133	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	79.52	4.45	10.31	31.81	11.13	7.95	0.45	1.03	3.18	1.11
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	150.1	52.53	3.75	0.4	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16

8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以 内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	94.55	33.09	2.36	0.37	0.36	0.95	0.33
综合人工工日			小计						15.24	1.6	2.06	6.1	2.13
0.1398工日			未计价材料费						83.54				
清单项目综合单价									110.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10D45x4						m	0.974	82.34	80.2			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.0035	38.59	0.14			
	氩气						m3	0.0099	7.81	0.08			
	铈钨棒						g	0.0188	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0073	3.26	0.02			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0014	10.55	0.01			
	水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0367	3.57	0.13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.006	3.77	0.02			
	氧气						m3	0.006	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	金属清洗剂EMC						kg	0.2305	14.46	3.33			
	水						m3	0.0019 6	4.57	0.01			
	其他材料费								--	1.1		--	
	材料费小计								--	85.14		--	

项目编码		031209001008	项目名称		刷油		计量单位		m2	工程量	132.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-24	喷射除锈 喷石 英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	27.56	9.65	6.89	1.3	6.24	2.76	0.97
11-53	管道刷油 防锈 漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈 漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-70	管道刷油 环氧 富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
11-71	管道刷油 环氧 富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	7.26	2.55
0.171工日		未计价材料费							54.7				
清单项目综合单价									90.86				
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9			

细	喷砂嘴	个	0.01	51.45	0.51		
	喷砂用胶管中压 φ40	m	0.025	31.21	0.78		
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)	kg	0.243	15.16	3.68		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)	kg	0.535	15.16	8.11		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.68	--	

项目编码		030815001013		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
0.0641工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12					
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06					
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08					
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03					
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47					
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	5.28		--			

项目编码		030815001014	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	100	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									17.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.82	4.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.0224 ₂	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0078 ₄	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.0460 ₈	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.28	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030804001103	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82	
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82	
0.18工日		未计价材料费							11.25					
清单项目综合单价									50.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 TR CF415-DN40×40×32-Ê-Sch80						个	1	11.25	11.25				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04				
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87				
	钨钨棒						g	0.224	0.33	0.07				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19				
	其他材料费								--	0.32		--		
	材料费小计								--	13.09		--		

项目编码		030804001104		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82	
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82	
0.18工日		未计价材料费							9.37					
清单项目综合单价									48.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头90EL CF415-DN40-Ê-Sch80						个	1	9.37	9.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				

	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.21	--	

项目编码		030804001105	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	13		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37	
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37	
0.151工日		未计价材料费							7.5					
清单项目综合单价									40.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头90EL CF415-DN32-Ê-Sch80						个	1	7.5	7.5				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15				
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04				
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77				
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16				
	其他材料费								--	0.27		--		
	材料费小计								--	9.11		--		

项目编码		030804001106	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							18.63				

清单项目综合单价				58.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管帽C CF415-DN40-Ê-Sch80	个	1	18.63	18.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	20.47	--	

项目编码		030807003045		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									188.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴向波纹补偿器公称直径40mm以内						个	1	146.4	146.4			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	150.04		--	

项目编码		030807003046		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	
0.22工日		未计价材料费							112.67					

清单项目综合单价				154.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa	个	1	112.67	112.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	116.31	--	

项目编码	030807004002	项目名称	低压齿轮、液压传动、电动阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
综合人工工日		小计							96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
0.91工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价								1488.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀(本安防爆型)介质:氧气 DN40 PN1.6MPa; 可远程控制; 供电要求:220V 防护等级IP68						个	1	1330.93	1330.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费								--	3.69		--	
	材料费小计								--	1337.12		--	

项目编码	030810002029	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
0.28工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价								106.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 WN40(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	25.5	51			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			

	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	53.83	--	

项目编码		030810004001	项目名称		低压不锈钢法兰			计量单位		副	工程量		4.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1778	中压法兰 不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	39.2	6.53	11.38	15.68	5.49	39.2	6.53	11.38	15.68	5.49	
综合人工工日		小计							39.2	6.53	11.38	15.68	5.49	
0.35工日		未计价材料费							51					
清单项目综合单价									129.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰（不锈钢） WN40(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm						片	2	25.5	51				
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.063	38.59	2.43				
	氩气						m3	0.178	7.81	1.39				
	钨钨棒						g	0.344	0.33	0.11				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.073	3.26	0.24				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.034	10.55	0.36				
	耐酸石棉橡胶板						kg	0.06	30.01	1.8				
	其他材料费								--	0.2		--		
	材料费小计								--	57.53		--		

项目编码		030807003047		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		片	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1279	绕式垫片 HG/T20610-2009	个	1		8.87					8.87					
综合人工工日		小计								8.87					
工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				8.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缠绕式垫片 HG/T20610-2009D50-16 2232	片	1	8.87	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.87	--	

项目编码		030810002030		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		596.32					596.32					
综合人工工日		小计								596.32					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									596.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo M16x70 8.8级							个	16	0.89	14.24				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级							个	32	4.44	142.08				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo M16 8级							个	32	13.75	440				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	596.32		--		

项目编码	030810002031	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		1192.64					1192.64			
综合人工工日		小计								1192.64			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1192.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo M16x70 8.8级						个	32	0.89	28.48			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	64	4.44	284.16			
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo M16 8级						个	64	13.75	880			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1192.64	--	

项目编码		031003003009	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	
0.38工日		未计价材料费							2879.93					
清单项目综合单价									3011.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件)DN40;测量介质:氧气;测量范围:1-100m/h 3;供电要求:24V DC 10W 防护等级IP65;带RS485通讯接口 本安防爆型						个	1	2879.93	2879.93				
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.11	5.57	0.61				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64				
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6				
	清油						kg	0.01	13.72	0.14				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2939.76		--		

项目编码		030601002004		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		5.09	1.78	12.72	0.85		5.09	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	

综合人工工日		小计		80.2	4.86	1.14	32.08	11.23
0.734工日		未计价材料费		107.03				
清单项目综合单价				236.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	棉纱头		kg	0.075	5.57	0.42		
	汽油		kg	0.115	9.12	1.05		
	取压球阀压力表用		个	1	45	45		
	碳钢气焊条		kg	0.01	12.86	0.13		
	氧气		m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气		kg	0.01	15.44	0.15		
	压力表表弯		个	1	15	15		
	调和漆		kg	0.01	11.15	0.11		
	取源部件		套	1	7.1	7.1		
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa		套	1	39.93	39.93		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12~40×1.5		个	1	1.38	1.38		
	白布		m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌		个	1	0.51	0.51		
	其他材料费				--	0.7	--	
材料费小计				--	111.89	--		

项目编码	030606001003	项目名称	检测回路模拟试验	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	75.71	26.5
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								308.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.26		--	
	材料费小计								--	2.26		--	

项目编码	030816003006	项目名称	焊缝X射线探伤				计量单位	张(口)	工程量	50		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52	
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52	
0.352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									92.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18				
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01				
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08				
	对苯二酚						g	0.354	0.01					
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04				
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01				
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43				
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11				
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03				
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01				
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53				
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1				
	其他材料费									--	5.71		--	
	材料费小计									--	13.24		--	

项目编码		030816003007	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	157.7	55.19	39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			

	冰醋酸98%	mL	2.156	0.07	0.15		
	硼酸	g	0.647	0.06	0.04		
	硫酸铝钾	g	1.294	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×300×3	块	0.038	5.15	0.2		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码		030817003003	项目名称		空气分气筒制作安装			计量单位		组	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			9.41	3.29	23.52			9.41	3.29
综合人工工日		小计							23.52			9.41	3.29
0.21工日		未计价材料费							692.09				
清单项目综合单价									728.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外天然气接头箱（成品）八小接头加一大接头 入口DN32						个	1	692.09	692.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	692.09		--	

项目编码		030801001058		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72		
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53		
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16		
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.03	1.41		
0.0925工日		未计价材料费							13.58						
清单项目综合单价									31.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝钢管 Φ38x4 20#						m	0.972	13.93	13.54					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0042	3.77	0.02					

	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	钨钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码		030801001059	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	860		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.03	1.41
0.0925工日		未计价材料费							18.83				
清单项目综合单价									36.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# Φ45*4						m	0.972	19.33	18.79			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0042	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0051	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0017	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06			
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	19.83		--	

项目编码		030801001060	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
综合人工工日		小计							11.9	1.36	2.67	4.76	1.68
0.1081工日		未计价材料费							36.65				
清单项目综合单价									59.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*5						m	0.957	38.3	36.65			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0127	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0037	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0286	2.83	0.08			
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15			
	氩气						m3	0.0104	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0208	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0072	3.26	0.02			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0019	10.55	0.02			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.049	3.57	0.17			
	肥皂						块	0.003	1.54				
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	38.01		--	

项目编码		031209001009	项目名称		刷油		计量单位		m2	工程量	132.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	27.56	9.65	6.89	1.3	6.24	2.76	0.97
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34

11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	7.26	2.55
0.171工日		未计价材料费							54.7				
清单项目综合单价									90.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9			
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51			
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68			
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	56.68		--	

项目编码		030815001015		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
0.0641工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12					
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06					
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08					
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03					
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47					
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	5.28		--			

项目编码		030815001016		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95		
0.0641工日		未计价材料费							4.05						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12					
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06					
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08					
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03					
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47					
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	5.28		--			

项目编码		031201003013	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	300	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码		030804001107	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	94.53	33.08	23.63	2.13	7.04	9.45	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	9.45	3.31
0.211工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									58.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通TR CF415-DN50×50×40-Ê-Sch80						个	1	13	13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18			
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94			
	钨钨棒						g	0.2404	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0673	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.026	10.55	0.27			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码	030804001111	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82

0.18工日		未计价材料费			11.25				
清单项目综合单价					50.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	异径三通 TR CF415-DN40×40×32-Ê-Sch80			个	1	11.25	11.25		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝			kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气			kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气			m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒			g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费					--	0.32	--	
	材料费小计					--	13.09	--	

项目编码		030804001108	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							9.37				
清单项目综合单价									48.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN40-Ê-Sch80						个	1	9.37	9.37			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	钨钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	11.21		--	

项目编码	030804001109	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价								40.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN32-Ê-Sch80						个	1	7.5	7.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15			
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77			
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	9.11		--	

项目编码	030804001110	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							18.63				
清单项目综合单价									58.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管帽C CF415-DN40-Ê-Sch80						个	1	18.63	18.63			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			

	钨钼棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	20.47	--	

项目编码	030807003048	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									188.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴向波纹补偿器公称直径40mm以内						个	1	146.4	146.4			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费						--			2.36		--	
	材料费小计						--			150.04		--	

项目编码		030807003049		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26		
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26		
0.22工日		未计价材料费							112.67						
清单项目综合单价									154.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa						个	1	112.67	112.67					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66					
	其他材料费								--	2.36		--			
	材料费小计								--	116.31		--			

项目编码	030807004003	项目名称	低压齿轮、液压传动、电动阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
综合人工工日		小计							96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
0.91工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价								1488.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀(本安防爆型)介质:氧气 DN40 PN1.6MPa; 可远程控制; 供电要求:220V 防护等级IP68						个	1	1330.93	1330.93			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费							--	3.69		--		
	材料费小计							--	1337.12		--		

项目编码		030810002032	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		1.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	
0.28工日		未计价材料费							51					
清单项目综合单价									106.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰 WN40(B)-16 RF 20# S=4mm						片	2	25.5	51				
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87				
	钨钨棒						g	0.224	0.33	0.07				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.069	3.26	0.22				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.018	10.55	0.19				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.051	11.06	0.56				
	其他材料费								--	0.68		--		
	材料费小计								--	53.83		--		

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰		计量单位	副	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1778	中压法兰 不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	39.2	6.53	11.38	15.68	5.49	39.2	6.53	11.38	15.68	5.49
综合人工工日		小计							39.2	6.53	11.38	15.68	5.49
0.35工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									129.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰（不锈钢） WN40(B)-16 RF 06Cr19Ni10 S=4mm						片	2	25.5	51			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.063	38.59	2.43			
	氩气						m3	0.178	7.81	1.39			
	铈钨棒						g	0.344	0.33	0.11			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.073	3.26	0.24			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.034	10.55	0.36			
	耐酸石棉橡胶板						kg	0.06	30.01	1.8			
	其他材料费								—	0.2		—	
	材料费小计								—	57.53		—	

项目编码	030807003050	项目名称	低压法兰阀门附件	计量单位	片	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009	个	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计								2.66			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 40-16 RSB						片	1	2.66	2.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.66		--	

项目编码	030810002033	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		894.48					894.48			
综合人工工日		小计								894.48			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									894.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo M16x70 8.8级						个	24	0.89	21.36			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	48	4.44	213.12			
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo M16 8级						个	48	13.75	660			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	894.48		--	

项目编码	030810002034	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		447.24					447.24			
综合人工工日		小计								447.24			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									447.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	全螺纹螺柱 HG/T20613-2009 M16x85 35CrMo M16x70 8.8级					个	12	0.89	10.68				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级					个	24	4.44	106.56				
	E型六角螺母 GB/T6175-2016 M16 30CrMo M16 8级					个	24	13.75	330				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	447.24		--		

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64

0.38工日		未计价材料费			328				
清单项目综合单价					459.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回火防止器（带配对法兰、垫片、紧固件）DN40 PN1.6MPa			个	1	328	328		
	平焊法兰1.6MPa DN40			片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6			kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆			kg	0.07	8.58	0.6		
	清油			kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条			根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	387.83	--	

项目编码		031003003011	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							2399.94				
清单项目综合单价									2531.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件)DN40;测量介质:天然气;测量范围:1-100m/h 3;供电要求:24V DC 10W 防护等级IP65;带RS485通讯接口 本安防爆型						个	1	2399.94	2399.94			
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.11	5.57	0.61			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64			
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6			
	清油						kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2459.77		--	

项目编码		030601002005	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		5.09	1.78	12.72	0.85		5.09	1.78	
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀 (DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51	
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	32.08	11.23	
0.734工日		未计价材料费							107.03					
清单项目综合单价									236.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42				
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05				
	取压球阀压力表用						个	1	45	45				
	碳钢气焊条						kg	0.01	12.86	0.13				
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15				
	压力表表弯						个	1	15	15				
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11				
	取源部件						套	1	7.1	7.1				
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa						套	1	39.93	39.93				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12~40×1.5						个	1	1.38	1.38				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费									--	0.7		--	
	材料费小计									--	111.89		--	

项目编码	030606001004	项目名称	检测回路模拟试验		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	75.71	26.5
1.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									308.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2.26		--	
	材料费小计								--	2.26		--	

项目编码		030816003008	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1			
	其他材料费								--	5.71		--	
	材料费小计								--	13.24		--	

项目编码	030816003009	项目名称	焊缝X射线探伤				计量单位	张(口)	工程量	50			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2536	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×300mm 管 壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	157.7	55.19	39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15			
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04			
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2			
	其他材料费								--	7.17		--	
	材料费小计								--	21.27		--	

项目编码	030817003004	项目名称	空气分气筒制作安装	计量单位	组	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			9.41	3.29	23.52			9.41	3.29
综合人工工日		小计							23.52			9.41	3.29
0.21工日		未计价材料费							763.07				
清单项目综合单价								799.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外二氧化碳接头箱（成品）八小接头加一大接头 入口DN32						个	1	763.07	763.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	763.07		--	

项目编码	030801001061	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.03	1.41
0.0925工日		未计价材料费							12.05				
清单项目综合单价									29.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ38x3 20#						m	0.972	12.36	12.01			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0042	3.77	0.02			
	碳钢焊丝						kg	0.003	4.29	0.01			
	氧气						m3	0.0051	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.0017	15.44	0.03			
	氩气						m3	0.0083	7.81	0.06			
	钨钨棒						g	0.0167	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0026	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0008	10.55	0.01			
	水洁净水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	13.05		--	

项目编码		030801001062	项目名称		低压碳钢管		计量单位		m	工程量	860		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1	1.14	4.03	1.41
0.0925工日		未计价材料费							18.83				

清单项目综合单价				36.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ45*4	m	0.972	19.33	18.79		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	钨钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			—	0.73	—	
	材料费小计			—	19.83	—	

项目编码	030801001063	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
综合人工工日		小计							11.9	1.36	2.67	4.76	1.68
0.1081工日		未计价材料费							41.31				
清单项目综合单价									63.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*4						m	0.957	43.17	41.31			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0127	3.77	0.05			
	碳钢焊丝						kg	0.0037	4.29	0.02			
	氧气						m3	0.0286	2.83	0.08			
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15			
	氩气						m3	0.0104	7.81	0.08			
	钨钨棒						g	0.0208	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0072	3.26	0.02			

	尼龙砂轮片 $\Phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.0019	10.55	0.02		
	钢板 $\delta 12 \sim 20$ Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	42.67	--	

项目编码		031209001010	项目名称		刷油			计量单位		m2	工程量	132.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1	68.9	12.95	62.35	27.56	9.65	6.89	1.3	6.24	2.76	0.97
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-70	管道刷油 环氧富锌漆 第一遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
11-71	管道刷油 环氧富锌漆 第二遍	10m2	0.1	31.8			12.72	4.45	3.18			1.27	0.45
综合人工工日		小计							18.13	1.98	6.24	7.26	2.55
0.171工日		未计价材料费							54.7				
清单项目综合单价									90.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂						m3	0.046	932.59	42.9			
	喷砂嘴						个	0.01	51.45	0.51			
	喷砂用胶管中压 φ40						m	0.025	31.21	0.78			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.243	15.16	3.68			
	汽油						kg	0.074	9.12	0.67			
	底漆铁红环氧底漆(H06-2)						kg	0.535	15.16	8.11			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	56.68		--	

项目编码		030815001017	项目名称		管架制作安装		计量单位		kg	工程量	200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价								17.44					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.82	4.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.0224 ₂	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0078 ₄	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.0460 ₈	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			—	0.22	—	
	材料费小计			—	5.28	—	

项目编码	030815001018	项目名称	管架制作安装		计量单位		kg	工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价								17.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.82	4.05			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.28		--	

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	300
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.94	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.94	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.94	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.94	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费						--		-0.01		--		
	材料费小计						--		0.59		--		

项目编码		030804001112	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-664	低压管件 碳钢 管件(氩电联焊) 公称直径50mm以 内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	94.53	33.08	23.63	2.13	7.04	9.45	3.31	
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	9.45	3.31	
0.211工日		未计价材料费							13					
清单项目综合单价									58.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	异径三通TR CF415-DN50×50×40-Ê-Sch80						个	1	13	13				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	碳钢焊丝						kg	0.0424	4.29	0.18				
	氧气						m3	0.0092	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	氩气						m3	0.12	7.81	0.94				

	钨钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码		030804001113		项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82		
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82		
0.18工日		未计价材料费							11.25						
清单项目综合单价									50.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	异径三通 TR CF415-DN40×40×32-E-Sch80						个	1	11.25	11.25					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01					
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17					
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02					
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04					
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87					
	钨钨棒						g	0.224	0.33	0.07					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19					
	其他材料费						--			0.32		--			
	材料费小计						--			13.09		--			

项目编码	030804001114	项目名称	低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							9.37				
清单项目综合单价									48.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN40-Ê-Sch80		个	1	9.37	9.37		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝		kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气		m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气		kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气		m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒		g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4		片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	11.21	--	

项目编码		030804001115	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									40.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头90EL CF415-DN32-Ê-Sch80						个	1	7.5	7.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15			
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77			
	钨钨棒						g	0.196	0.33	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	9.11		--	

项目编码	030804001116	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢 管件(氩电联焊) 公称直径40mm以 内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							18.63				
清单项目综合单价									58.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	管帽C CF415-DN40-E-Sch80						个	1	18.63	18.63			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	钨钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	20.47		--	

项目编码		030807003051		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1274	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26		
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26		
0.22工日		未计价材料费							146.4						
清单项目综合单价									188.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轴向波纹补偿器公称直径40mm以内						个	1	146.4	146.4					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66					
	其他材料费								--	2.36		--			
	材料费小计								--	150.04		--			

项目编码	030807003052	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰 阀门 公称直径 40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26	23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							97.97				
清单项目综合单价									139.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa						个	1	97.97	97.97			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	101.61		--	

项目编码	030807004004	项目名称	低压齿轮、液压传动、电 动阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1298	低压阀门 齿轮、 液压传动、电 动阀门 公称直 径100mm以内	个	1	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5	96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
综合人工工日		小计							96.46	6.19	2.52	38.58	13.5
0.91工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价								867.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电动开关阀介质:二氧化碳 DN40 PN1.6MPa; 可远程控制; 供电要求:220V 防护等级IP68						个	1	709.83	709.83			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费								--	3.69		--	
	材料费小计								--	716.02		--	

项目编码		030810002035		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39		
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	12.54	4.39		

0.28工日		未计价材料费			39.08				
清单项目综合单价					94.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	板式平焊钢制管法兰 PL40(B)-16 RF 20#			片	2	19.54	39.08		
	碳钢焊丝			kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气			m3	0.112	7.81	0.87		
	钨钨棒			g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费					--	0.68	--	
	材料费小计					--	41.91	--	

项目编码		030810002038	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		只	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1681备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	19.13	1.73	2.8	7.65	2.68	19.13	1.73	2.8	7.65	2.68	
综合人工工日		小计							19.13	1.73	2.8	7.65	2.68	
0.1708工日		未计价材料费							25.5					
清单项目综合单价								59.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖 20# HG/T20592-2009公称直径40mm以内						片	1	25.5	25.5				
	碳钢焊丝						kg	0.0244	4.29	0.1				
	氧气						m3	0.00488	2.83	0.01				
	乙炔气						kg	0.00183	15.44	0.03				
	氩气						m3	0.06832	7.81	0.53				
	钨钨棒						g	0.13664	0.33	0.05				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.04209	3.26	0.14				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.01098	10.55	0.12				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.03111	11.06	0.34				
	其他材料费							--	0.41		--			

	材料费小计	--	27.23	--	

项目编码		030807003053		项目名称		低压法兰阀门附件			计量单位		片	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1279	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009	个	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计								2.66				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	增强柔性石墨板垫片 HG/T20606-2009垫片 RF 40-16 RSB						片	1	2.66	2.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2.66		--		

项目编码	030810002036	项目名称	低压碳钢焊接法兰附件	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	项	1		264					264			
综合人工工日		小计								264			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								264					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x60 8.8级 M16x70 8.8级						个	48	0.53	25.44			
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级						个	48	4.44	213.12			
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 M16 8级						个	48	0.53	25.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	264		--	

项目编码		030810002039		项目名称		低压碳钢焊接法兰附件		计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

8-1510	低压法兰 碳钢 平焊法兰(电弧 焊) 公称直径 200mm以内	项	1	132					132			
综合人工工日		小计							132			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								132				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	六角螺栓 GB/T5782-2016 A级 M16x60 8.8级 M16x70 8.8级				个	24	0.53	12.72				
	倒角型A级平垫圈 GB/T97.2-2002垫圈16 300HV级				个	24	4.44	106.56				
	六角螺母 GB/T6170-2015 A级 M16 8级 M16 8级				个	24	0.53	12.72				
	其他材料费						--			--		
	材料费小计						--	132		--		

项目编码		031003003012		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64		
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64		
0.38工日		未计价材料费							328						
清单项目综合单价									459.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	回火防止器（带配对法兰、垫片、紧固件）DN40 PN1.6MPa						个	1	328	328					
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.11	5.57	0.61					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64					
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6					
	清油						kg	0.01	13.72	0.14					
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38					
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	387.83		--		

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							2399.94				
清单项目综合单价									2531.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	质量流量计(带配对法兰、垫片、紧固件)DN40;测量介质:天然气;测量范围:1-100m/h 3;供电要求:24V DC 10W 防护等级IP65;带RS485通讯接口						个	1	2399.94	2399.94			
	平焊法兰1.6MPa DN40						片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.11	5.57	0.61			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	3.77	0.64			
	厚漆						kg	0.07	8.58	0.6			
	清油						kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	2459.77	--	

项目编码		030601002006	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.85		5.09	1.78	12.72	0.85		5.09	1.78
6-650	仪表阀门安装与研磨 取压球阀(DN32以下) 碳钢	个	1	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67	19.08	0.94	0.72	7.63	2.67
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							80.2	4.86	1.14	32.08	11.23
0.734工日		未计价材料费							107.03				
清单项目综合单价									236.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.075	5.57	0.42			
	汽油						kg	0.115	9.12	1.05			

	取压球阀压力表用	个	1	45	45		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	取源部件	套	1	7.1	7.1		
	弹簧管压力表 Y-100型 0~1.6MPa	套	1	39.93	39.93		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	111.89	--	

项目编码		030816003010	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1			
	其他材料费								--	5.71		--	
	材料费小计								--	13.24		--	

项目编码		030816003011	项目名称		焊缝X射线探伤			计量单位		张(口)	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2536	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	212.66	183.34	157.7	55.19	39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	21.27	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×300						张	1.2	10.29	12.35			
	米吐尔						g	0.127	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	5.434	0.02	0.11			
	对苯二酚						g	0.506	0.01	0.01			
	无水碳酸钠						g	2.76	0.02	0.06			
	溴化钾						g	0.23	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	20.7	0.03	0.62			
	冰醋酸98%						mL	2.156	0.07	0.15			
	硼酸						g	0.647	0.06	0.04			
	硫酸铝钾						g	1.294	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×300×3						块	0.038	5.15	0.2			
	其他材料费						—			7.17		—	
	材料费小计						—			21.27		—	

项目编码		030606001006		项目名称		检测回路模拟试验			计量单位		套	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-374	检测回路模拟试验 流量/差压回路	套	1	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5	189.28	2.26	14.69	75.71	26.5		
综合人工工日		小计							189.28	2.26	14.69	75.71	26.5		
1.69工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									308.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	2.26		--			
	材料费小计								--	2.26		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			85622.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	75107.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	10515			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2503.57			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3755.36			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1251.79			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	55078.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1502.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3004.28			
合计					152717.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	150667.89		150667.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5159859.08	2.4	123836.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5159859.08	0.42	21671.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5159859.08	0.1	5159.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6031583.97	9	542842.56
合计					693510.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3-1#3-2#分段堆场安装工程(1001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）(1101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	304050.06	
1.1	人工费	50080.51	
1.2	材料费	222637.39	
1.3	施工机具使用费	4301.86	
1.4	企业管理费	20016.97	
1.5	利润	7013.33	
2	措施项目费	9273.54	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9273.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5199.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9149.05	
5	税金	29022.54	
6	工程造价	351495.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006098	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN200 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	541	206.98	111976.18	
2	031001006101	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：中水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN150 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	605	122.79	74287.95	
3	031001006100	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN100 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	157.51	65	10238.15	
4	031001006099	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：中水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN80 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	180.63	48.11	8690.11	
5	031001006095	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN65 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	20.82	34.26	713.29	
6	031001006096	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN50 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	431.32	29.66	12792.95	
7	031001006097	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN40 1.0MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	10.81	21.53	232.74	
8	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式 2、型号、规格：P=1.0MPa DN100 3、附件材质、规格：全套附件	套	8	737.81	5902.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901011002	室外洒水栓	1、安装方式：地上式 2、型号、规格：P=1.0MPa DN80 3、附件材质、规格：全套附件	套	8	508.86	4070.88	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200 1.0MPa 4、连接形式：法兰	个	3	1687.58	5062.74	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 1.0MPa 4、连接形式：法兰	个	3	1373.91	4121.73	
12	040504001003	砌筑井	1、名称：M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径1.2m 深 1.0m(阀门DN200以内) 2、勾缝、抹面要求：井内外侧水泥砂浆抹灰 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 ϕ 700 轻型	座	6	1914.03	11484.18	
13	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m ³	1070.9	5.8	6211.22	
14	010103001005	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填 2、满足设计要求	m ³	1070.9	45.07	48265.46	
		分部分项合计					304050.06	
		单价措施合计						
合 计							304050.06	

综合单价分析表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

项目编码		031001006098		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	541	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.03	23.74	8.31	5.94	0.17	0.1	2.37	0.83	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12	
综合人工工日		小计							6.8	1.19	0.1	2.71	0.95	
0.0641工日		未计价材料费							195.23					
清单项目综合单价									206.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢骨架塑料复合给水管件DN200						个	0.151	76.3	11.52				
	钢骨架塑料复合给水管DN200						m	1.015	180.99	183.7				
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01				
	水						m3	0.22	4.57	1.01				
	其他材料费								--	0.18		--		
	材料费小计								--	196.42		--		

项目编码	031001006101	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	605					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	22.9	8.01	5.72	0.17	0.1	2.29	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	2.63	0.92
0.0621工日		未计价材料费							111.37				
清单项目综合单价									122.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢骨架塑料复合管管件DN150						个	0.151	57.67	8.71			
	钢骨架塑料复合管DN150						m	1.015	101.14	102.66			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			

	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	112.56	--	

项目编码		031001006100		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	157.51	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.03	21.2	7.42	5.3	0.13	0.1	2.12	0.74	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							5.99	0.5	0.1	2.4	0.84	
0.0565工日		未计价材料费							55.17					
清单项目综合单价									65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢骨架塑料复合给水管件DN100						个	0.163	34.6	5.64				
	钢骨架塑料复合给水管DN100						m	1.015	48.8	49.53				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	水						m3	0.08	4.57	0.37				
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	55.67		--		

项目编码		031001006099		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	180.63	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	48.76	1.29	0.77	19.5	6.83	4.88	0.13	0.08	1.95	0.68	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							5.57	0.5	0.08	2.23	0.78	
0.0525工日		未计价材料费							38.95					
清单项目综合单价									48.11					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢骨架塑料复合给水管件DN80						m	0.172	27.5	4.73				

细	钢骨架塑料复合给水管DN80	m	1.015	33.71	34.22		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	39.45	--	

项目编码		031001006095	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	20.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.77	18.66	6.53	4.66	0.13	0.08	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.5	0.08	2.15	0.75
0.0505工日		未计价材料费							25.43				
清单项目综合单价									34.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢骨架塑料复合管管件DN65						个	0.176	11.98	2.11			
	钢骨架塑料复合管DN65公称直径65mm以内						m	1.015	22.98	23.32			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	25.93		--	

项目编码		031001006096		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	431.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费							22.94				
清单项目综合单价									29.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管DN50	m	1.015	20.5	20.81		
	PE给水管件DN50	个	0.185	11.5	2.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	23.28	--	

项目编码		031001006097		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	10.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58	
0.0389工日		未计价材料费							14.81					
清单项目综合单价									21.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE给水管DN40						m	1.015	13.4	13.6				
	PE给水管件DN40						个	0.186	6.5	1.21				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.05	4.57	0.23				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	15.15		--		

项目编码		030901011001	项目名称		室外消火栓		计量单位		套	工程量		8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.5		27.56	9.65	68.9	3.5		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.5		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							628.2				
清单项目综合单价									737.81				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	地上式消火栓P=1.0MPa DN100	套	1	628.2	628.2		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.3	0.14		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	631.7	--	

项目编码		030901011002	项目名称		室外洒水栓			计量单位		套	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.5		27.56	9.65	68.9	3.5		27.56	9.65	
综合人工工日		小计							68.9	3.5		27.56	9.65	
0.65工日		未计价材料费							399.25					
清单项目综合单价								508.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地上式室外洒水栓P=1.0MPa DN80						套	1	399.25	399.25				
	氧气						m3	0.103	2.83	0.29				
	乙炔气						kg	0.034	15.44	0.52				
	石棉绒						kg	0.123	2.4	0.3				
	油浸麻丝						kg	0.12	8.4	1.01				
	水泥42.5级						kg	0.47	0.3	0.14				
	破布						kg	0.05	6	0.3				
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	402.75		--		

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	

1.95工日		未计价材料费				1064.65				
清单项目综合单价						1687.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DN200			个	1	1064.65	1064.65			
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68			
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	3.77	8.86			
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77			
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42			
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92			
	清油			kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.08	5.57	0.45			
	砂纸			张	0.8	0.94	0.75			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	1319.4	--	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	
1.34工日		未计价材料费							955					
清单项目综合单价									1373.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DN150						个	1	955	955				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1132.49	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深 1.0m	座	1	746.88	1153.07	11.55	298.75	104.56	746.88	1153.07	11.55	298.75	104.56
5-422	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-2.5	64.55	60.9		25.82	9.04	161.38	152.25		-64.55	-22.6
综合人工工日		小计							585.5	1000.82	11.55	234.2	81.96
5.5235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1914.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖						百块	8.025	41.77	335.2			
	碎石10						t	0.23	77.72	17.88			
	沥青漆						kg	0.5375	10.29	5.53			
	草袋子						只	2.018	0.86	1.74			
	电						kW·h	0.36	0.76	0.27			
	水						m3	1.07149	4.57	4.9			
	钢筋混凝土管 φ 300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖井座 φ 700 轻型						套	1	445.93	445.93			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	234.2665	0.27	63.25			
	中(粗)砂						t	1.107947	67.39	74.66			
	碎石5~16						t	0.309008	66.06	20.41			
	碎石5~40						t	0.071391	60.23	4.3			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1000.82		--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3	工程量	1070.9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-6	3m<底宽≤7m的 沟槽挖土或 20m2<底面积 ≤150m2的基坑 人工挖土 深度 在1.5m以内 干 土 二类土	m3	0.1	18.36			7.34	2.57	1.84			0.73	0.26
1- 201备 注3	挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2793.2 7	134.64	47.12	0.3		2.51	0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.14		2.51	0.85	0.3
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.8				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1070.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									45.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5199.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4560.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	638.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	152.03			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	228.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	76.01			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3344.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	91.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	182.43			
合计					9273.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套场外给水工程（主管）(1101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）(1101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配套场外给水工程（主管）(1101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套场外给水工程（主管）(1101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9149.05		9149.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313323.6	2.4	7519.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313323.6	0.42	1315.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313323.6	0.1	313.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	322472.65	9	29022.54
合计					38171.59

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：配套场外给水工程（主管）（1101）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 配套场外给水工程 (主管) (1101)

[illegible]