华泰证券研发及培训中心园林景观绿化工程（标段一）工程

招标控制价

招　标　人：南京河西工程项目管理有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司

（单位盖章）

2025年12月03日

华泰证券研发及培训中心园林景观绿化工程（标段一）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：22841884.60

（大写）：贰仟贰佰捌拾肆万壹仟捌佰捌拾肆元陆角

招　标　人：	南京河西工程项目管理有限公司	造价咨询人：	南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司
			（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	夏全	法定代表人或其授权人：	封莉
			（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2025年12月03日	复核时间：	2025年12月03日

建设项目招标控制价表

工程名称：

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	华泰证券研发及培训中心景观工程-一层绿化+安装	14842054.66		167787.59	451018.56
2	华泰证券研发及培训中心景观工程-屋顶层景观绿化	7999829.94		83023.26	278886.09
合计		22841884.6		250810.85	729904.65

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方工程-一层	409161.48		6845.21	6056.86
2	绿化工程-一层	8572283.69		78616.34	298842.7
3	安装工程	5860609.49		82326.04	146119
4	绿化工程-屋顶	1821910.48		18908.02	63514.54
5	景观工程-屋顶	6177919.46		64115.24	215371.55
合计		22841884.6		250810.85	729904.65

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程--一层(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	356521.52	
1.1	人工费	68701.02	
1.2	材料费	142013.24	
1.3	施工机具使用费	124619.1	
1.4	企业管理费	13483.38	
1.5	利润	7704.79	
2	措施项目	12799.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12799.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6845.21	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6056.86	
5	税金	33783.98	
6	小计	409161.48	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101009001	种植土回填	一层绿化种植土回填 1、回填土质要求：种植土，应符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求，综合考虑绿地区域起坡造型，结算时不因造型坡度因素调整单价； 3、起坡平均高：满足设计要求； 4、填方来源、运距： 投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	5836.96	61.08	356521.52	
		分部分项合计					356521.52	
		单价措施合计						
合计							356521.52	

综合单价分析表

工程名称：土方工程-一层(001)

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	5836.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1	11.77	24.29		0.82	0.47	11.77	24.29		0.82	0.47
1-153说1	自卸车运土运距5km以内(如系反铲挖掘机装车)	1000m3	0.001		41.11	21353.62	1494.75	854.14		0.04	21.35	1.49	0.85
综合人工工日		小计							11.77	24.33	21.35	2.31	1.32
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	24.29	24.29		
	水	m3	0.0086	4.78	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.33	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			6845.21			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5347.82			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	1497.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	5882.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	71.3			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					12799.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土方工程-一层(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	6056.86		6056.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369320.64	1.3	4801.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369320.64	0.24	886.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369320.64	0.1	369.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	375377.5	9	33783.98
合计					39840.84

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程--一层(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6401352.09	
1.1	人工费	599582.04	
1.2	材料费	5471354.97	
1.3	施工机具使用费	72752.18	
1.4	企业管理费	173845.52	
1.5	利润	83817.76	
2	措施项目	284285.66	
2.1	单价措施项目费	95866.33	
2.2	总价措施项目费	188419.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	78616.34	
3	其他项目	880000	
3.1	其中：暂列金额	880000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	298842.7	
5	税金	707803.24	
6	小计	8572283.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地（含人工休整），符合设计要求； 2、草坪区域土方整理需特别满足设计要求。	m2	14592.4	4.06	59245.14	
2	050101009001	营养土回填	1、回填土质要求：营养土，要求与种植土翻拌均匀，并符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求； 3、填方来源、运距： 投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	729.62	123.69	90246.7	
		分部小计					149491.84	
		栽植乔木						
3	050102001001	栽植(特选)香樟	1、种类：(特选)香樟； 2、胸径或干径：Φ90+cm； 3、株高、冠径：自然高度1300-1400cm、冠幅750-850cm； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠，第一分支点高度250-320cm。具体树形参照图片。全冠移植。 5、苗场尺寸：苗场高度13米-14米冠幅10米到11米； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	193135.2	386270.4	
4	050102001002	栽植（特选）丛生独本黄连木	1、种类：（特选）丛生独本黄连木； 2、胸径或干径：合径130-150cm，分4-6杆，最细杆径≥10cm； 3、株高、冠径：自然高度1050-1150cm、冠幅750+； 4、树形优美、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度1050-1100，冠幅1000以上； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	123135.2	123135.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001003	栽植(特选)黄连木	1、种类：(特选)黄连木； 2、胸径或干径：Φ58-60cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅700-800cm； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度2.5-2.8米； 5、苗场尺寸：高度900-1000，冠幅700-800； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	113135.2	113135.2	
6	050102001004	栽植(特选)合欢	1、种类：(特选)合欢； 2、胸径或干径：Φ40+cm； 3、株高、冠径：自然高度1000-1100cm、冠幅750cm以上； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度2.2-2.5米； 5、现场尺寸：高度1000-1100，冠幅≥1200； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	45223.25	45223.25	
7	050102001005	栽植(特选)丛生独本乌桕A	1、种类：丛生独本乌桕A； 2、胸径或干径：地径80+，合径100+，两到五杆，最细杆径≥15cm； 3、株高、冠径：自然高度1200-1300cm、冠幅750+cm； 4、树形优美、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度1200-1300，冠幅1200-1300； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	183223.25	183223.25	
8	050102001006	栽植(特选)丛生盘根乌桕B	1、种类：（特选）丛生盘根乌桕B； 2、胸径或干径：盘根4-6个树根； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅550cm以上； 4、树形优美、盘根稳固有形、姿态遒劲、整体树形向上。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度500-600，冠幅≥550； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	93223.25	93223.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001007	栽植（特选）老桩紫薇	1、种类：（特选）老桩紫薇； 2、胸径或干径：根盘43+cm,基径30+cm； 3、株高、冠径：自然高度400cm、冠幅400cm； 4、紫薇老桩、树形古朴、4-6层盘枝。全冠移植、参照图片，具体选型需满足设计要求。不可为速生紫薇。容器苗，花色为红色； 5、苗场尺寸：高度400，冠幅400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	192484.47	192484.47	
10	050102001008	栽植（特选）龙梅（斜飘）	1、种类：（特选）龙梅（斜飘）； 2、胸径或干径：D19+cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美、树枝形态曲折优美、蜿蜒曲折，盘旋向上。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度≤0.6米； 5、苗场尺寸：高度350-400，冠幅350-400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	90473.54	90473.54	
11	050102001009	栽植（特选）红梅（斜飘）	1、种类：（特选）红梅（斜飘）； 2、胸径或干径：D18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、临水栽植、树形优美枝条飘逸。参照图片，具体选型需满足设计要求，全冠移植。 5、苗场尺寸：高度350-400，冠幅350-400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	16473.54	16473.54	
12	050102001010	栽植(特选)染井吉野	1、种类：(特选)染井吉野； 2、胸径或干径：地径33+cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅750+cm； 4、原生苗、树形优美、树冠饱满、枝叶飘逸、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度900-1000，冠幅800-900； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	37427.17	37427.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001011	栽植(特选)紫玉兰	1、种类：(特选)紫玉兰； 2、胸径或干径：Φ35-40cm； 3、株高、冠径：自然高度1000-1100cm、冠幅700-800cm； 4、树形优美,饱满,全冠移植,参照图片,具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度900-1000，冠幅800-900； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	23165.95	23165.95	
14	050102001012	栽植（特选）老桩丛生果石榴	1、种类：（特选）老桩丛生果石榴； 2、胸径或干径：合杆杆径≥70cm； 3、株高、冠径：自然高度500-550cm、冠幅550-600cm； 4、树形饱满优美,全冠移植，参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度500-550，冠幅550-600； 6、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	28223.25	28223.25	
15	050102001013	栽植丛生朴树	1、种类：丛生朴树； 2、胸径或干径：分枝数≥5,合杆杆径≥90,平均杆径≥15； 3、株高、冠径：自然高度900-1100cm、冠幅650cm以上； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	27487.71	27487.71	
16	050102001014	栽植朴树A	1、种类：朴树A； 2、胸径或干径：Φ30-32cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅600cm以上； 4、树形优美枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移栽苗,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	19614.49	117686.94	
17	050102001015	栽植朴树B	1、种类：朴树B； 2、胸径或干径：Φ24-26cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500cm以上； 4、树形优美枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移栽苗,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	8243.76	41218.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001016	栽植榔榆	1、种类：榔榆； 2、胸径或干径：Φ28-30cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅500-600cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	9456.98	18913.96	
19	050102001017	栽植丛生河桦	1、种类：丛生河桦； 2、胸径或干径：五杆以上,至少三杆杆径≥10cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅500-600cm； 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	9735.2	58411.2	
20	050102001018	栽植榉树A	1、种类：榉树A； 2、胸径或干径：Φ25-26cm； 3、株高、冠径：自然高度850cm以上、冠幅550cm以上； 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	8	8474.34	67794.72	
21	050102001019	栽植榉树B	1、种类：榉树B； 2、胸径或干径：Φ18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度800cm以上、冠幅500cm以上； 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	6187.9	30939.5	
22	050102001020	栽植榉树C	1、种类：榉树C； 2、胸径或干径：Φ15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-500cm； 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	17	4522.9	76889.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001021	栽植银杏	1、种类：银杏； 2、胸径或干径：Φ24-26cm； 3、株高、冠径：自然高度800-1000cm、冠幅500cm以上； 4、分层数≥9,每层分枝≥5（实生苗，非嫁接苗）,枝条分布均匀，单头。分支点高度180-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	8186.02	16372.04	
24	050102001022	栽植合欢A	1、种类：合欢A； 2、胸径或干径：Φ20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	6191.54	12383.08	
25	050102001023	栽植合欢B	1、种类：合欢B； 2、胸径或干径：Φ18-19cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	3582.74	21496.44	
26	050102001024	栽植香樟A	1、种类：香樟A； 2、胸径或干径：Φ26-28cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500-550cm； 4、移栽3年+，主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	9198.95	27596.85	
27	050102001025	栽植香樟B	1、种类：香樟B； 2、胸径或干径：Φ20-22； 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅450-500cm； 4、主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	11	3766.17	41427.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102001026	栽植香樟C	1、种类：香樟C; 2、胸径或干径：Φ18-19cm; 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-450cm; 4、主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	89	2507.32	223151.48	
29	050102001027	栽植无患子	1、种类：无患子; 2、胸径或干径：Φ20-22cm; 3、株高、冠径：自然高度750-800cm、冠幅450-500cm; 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	8	4688.56	37508.48	
30	050102001028	栽植丛生乌桕	1、种类：丛生乌桕; 2、胸径或干径：分枝数≥6,合杆杆径≥90,平均杆径≥15cm; 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅650cm以上; 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	63503.25	63503.25	
31	050102001029	栽植乌桕A	1、种类：乌桕A; 2、胸径或干径：Φ24-26cm; 3、株高、冠径：自然高度850-950cm、冠幅550-600cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	4	8474.34	33897.36	
32	050102001030	栽植乌桕B	1、种类：乌桕B; 2、胸径或干径：Φ20-22cm; 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅400-450cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	3645.52	47391.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102001031	栽植柿树	1、种类：柿树； 2、胸径或干径：Φ23-25cm； 3、株高、冠径：自然高度650-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条遒劲,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	7439.78	22319.34	
34	050102001032	栽植香椽	1、种类：香椽； 2、胸径或干径：Φ18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度650-750cm、冠幅400-450cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	6487.09	32435.45	
35	050102001033	栽植元宝枫	1、种类：元宝枫； 2、胸径或干径：Φ23-25cm； 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	7549.78	15099.56	
36	050102001034	栽植丛生香泡A	1、种类：丛生香泡A； 2、株高、冠径：自然高度500-550cm、冠幅400-500cm； 3、5杆以上,树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	4	5634.39	22537.56	
37	050102001035	栽植丛生香泡B	1、种类：丛生香泡B； 2、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅350-400cm； 3、3杆以上,树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	3737.09	11211.27	
38	050102001036	栽植枇杷	1、种类：枇杷； 2、胸径或干径：D11-12cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	965.83	12555.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102001037	栽植梨树A	1、种类：梨树A； 2、胸径或干径：Φ30-31cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500-600cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度150-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	7417.27	7417.27	
40	050102001038	栽植梨树B	1、种类：梨树B； 2、胸径或干径：Φ15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度400-500cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度150-180cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	1573.54	3147.08	
41	050102001039	栽植彩叶豆梨	1、种类：彩叶豆梨； 2、胸径或干径：Φ14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度180-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	8	3092.28	24738.24	
42	050102001040	丛生二乔玉兰	1、种类：二乔玉兰； 2、胸径或干径：Φ18-19cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-450cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	9794.77	58768.62	
43	050102001041	栽植染井吉野A	1、种类：染井吉野A； 2、胸径或干径：D20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,（实生苗，非嫁接苗）不可为速生品种,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	4	13381.35	53525.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102001042	栽植染井吉野B	1、种类：染井吉野B; 2、胸径或干径：D17-18cm; 3、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅350-400cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,（实生苗，非嫁接苗）不可为速生品种,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	6963.54	34817.7	
45	050102001043	栽植染井吉野C	1、种类：染井吉野C; 2、胸径或干径：D11-12cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,（实生苗，非嫁接苗）不可为速生品种,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	20	1415.07	28301.4	
46	050102001044	栽植木瓜海棠	1、种类：木瓜海棠; 2、胸径或干径：D14-15cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	2453.54	7360.62	
47	050102001045	栽植绚丽海棠	1、种类：绚丽海棠; 2、胸径或干径：D14-15cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	9	2783.54	25051.86	
48	050102001046	栽植腊梅	1、种类：腊梅; 2、株高、冠径：自然高度300-400cm、冠幅350-400cm; 3、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	5104.58	25522.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	050102001047	栽植阳光樱	1、种类：阳光樱； 2、胸径或干径：D15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度160-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	49	4302.28	210811.72	
50	050102001048	栽植红梅	1、种类：红梅； 2、胸径或干径：D14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	2267.28	11336.4	
51	050102001049	栽植丛生紫薇A（小叶）	1、种类：丛生紫薇A（小叶）； 2、胸径或干径：分枝>5枝,至少三杆>8cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,花色为大红,不可为速生紫薇。； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	8061.54	40307.7	
52	050102001050	栽植丛生紫薇B（小叶）	1、种类：丛生紫薇B（小叶）； 2、胸径或干径：分枝>5枝,至少三杆>5cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,花色为大红,不可为速生紫薇。； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	5423.54	70506.02	
53	050102001051	栽植鸡爪槭A	1、种类：鸡爪槭A； 2、胸径或干径：D18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	15323.54	76617.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	050102001052	栽植鸡爪槭B	1、种类：鸡爪槭B; 2、胸径或干径：D16-17cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	6502.28	39013.68	
55	050102001053	栽植鸡爪槭C	1、种类：鸡爪槭C; 2、胸径或干径：D12-13cm; 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	10	3233.1	32331	
56	050102001054	栽植宫粉梅(重瓣)	1、种类：宫粉梅(重瓣); 2、胸径或干径：D12-14cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.6米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	2508.54	12542.7	
57	050102001055	栽植松月樱	1、种类：松月樱; 2、胸径或干径：D14-16cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	12	6282.28	75387.36	
58	050102001056	栽植丹桂	1、种类：丹桂; 2、胸径或干径：丛生; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm; 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,丛生多枝条; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	19	3308.13	62854.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050102001057	栽植日本红枫A	1、种类：日本红枫A; 2、胸径或干径：D14-15cm; 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	6413.54	38481.24	
60	050102001058	栽植日本红枫B	1、种类：日本红枫B; 2、胸径或干径：D10-11cm; 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米；; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	20	2746.93	54938.6	
61	050102001059	栽植丛生紫荆	1、种类：丛生紫荆; 2、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅200-250cm; 3、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	12	794.95	9539.4	
62	050102001060	栽植花石榴	1、种类：花石榴; 2、胸径或干径：D11-12cm; 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅200-250cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	8	1529.95	12239.6	
63	050102001061	栽植金桂A	1、种类：金桂A; 2、胸径或干径：丛生; 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm; 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	84	1871.28	157187.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050102001062	栽植金桂B	1、种类：金桂B; 2、胸径或干径：丛生，3级分枝,3个主枝以上; 3、株高、冠径：自然高度550-600cm、冠幅550cm以上; 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上; 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	16	7108.95	113743.2	
65	050102001063	栽植金桂C	1、种类：金桂C; 2、胸径或干径：丛生，3级分枝,3个主枝以上; 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅450cm以上; 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上; 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	15	4918.32	73774.8	
66	050102001064	栽植丛生杨梅A	1、种类：丛生杨梅A; 2、胸径或干径：分枝数≥5; 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅450-500cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6	8164.39	48986.34	
67	050102001065	栽植丛生杨梅B	1、种类：丛生杨梅B; 2、胸径或干径：分枝数≥4; 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅300-350cm; 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植; 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4	5167.09	20668.36	
68	050102001066	栽植秤锤树	1、种类：秤锤树; 2、胸径或干径：D10-12cm; 3、株高、冠径：自然高度300-400cm、冠幅300-350cm; 4、树形优美枝条飘逸饱满,具体选型需满足设计要求。全冠栽植; 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3	1792.45	5377.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050102001067	栽植北美海棠	1、种类：北美海棠； 2、胸径或干径：D12.1-14cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	7	2107.45	14752.15	
		分部小计					3862736.58	
		栽植灌木						
70	050102002001	栽植丛生紫丁香	1、种类：丛生紫丁香； 2、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 3、树形优美枝条飘逸饱满,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	1921.58	11529.48	
71	050102002002	栽植粉花四照花	1、种类：粉花四照花； 2、株高、冠径：自然高度260-280cm、冠幅220-240cm； 3、树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	1668.83	5006.49	
72	050102002003	栽植羽毛枫(斜飘)	1、种类：羽毛枫(斜飘)； 2、胸径或干径：D10-12cm； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 4、移栽3年+，树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	2	20071.58	40143.16	
73	050102002004	栽植丛生木本绣球	1、种类：丛生木本绣球； 2、株高、冠径：3-5分支，自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 3、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	4611.55	27669.3	
74	050102002005	栽植金边黄杨球	1、种类：金边黄杨球； 2、株高、冠径：自然高度200-220cm、冠幅200-220cm； 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	7	950.96	6656.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	050102002006	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A; 2、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅180-200cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	11	2020.56	22226.16	
76	050102002007	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B; 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	997.33	2991.99	
77	050102002008	栽植龟甲冬青球C	1、种类：龟甲冬青球C; 2、株高、冠径：自然高度70-80cm、冠幅70-80cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	63	396.8	24998.4	
78	050102002009	栽植海桐球	1、种类：海桐球; 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅160-180cm; 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	15	291.14	4367.1	
79	050102002010	栽植亮金女贞球	1、种类：亮金女贞球; 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	12	705.43	8465.16	
80	050102002011	栽植结香球	1、种类：结香球; 2、株高、冠径：自然高度150-200cm、冠幅150-200cm; 3、饱满密实，全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	8	255.2	2041.6	
81	050102002012	栽植小叶黄杨球	1、种类：小叶黄杨球; 2、株高、冠径：自然高度120-150cm、冠幅120-150cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	12	445.56	5346.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	050102002013	栽植冬青先令球A	1、种类：冬青先令球A; 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	1755.43	22820.59	
83	050102002014	栽植冬青先令球B	1、种类：冬青先令球B; 2、株高、冠径：自然高度120-130cm、冠幅120-130cm; 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	15	1208.61	18129.15	
84	050102002015	栽植金边凤尾兰	1、种类：金边凤尾兰; 2、株高、冠径：自然高度60cm、冠幅40-50cm; 3、饱满密实，全冠移植; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	18	42.62	767.16	
		分部小计					203159.18	
		栽植灌木地被						
85	050102002016	栽植薜荔	1、种类：薜荔; 2、自然高度：20-30cm; 3、冠幅：10-15cm; 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	9.7	256.52	2488.24	
86	050102002017	栽植矮蒲苇	1、种类：矮蒲苇; 2、自然高度：100-150cm; 3、冠幅：40-50cm; 4、单位面积株数：9株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.4	76.57	107.2	
87	050102002018	栽植云南黄馨	1、种类：云南黄馨; 2、自然高度：70-80cm; 3、冠幅：40-50cm; 4、单位面积株数：9株/平方修剪后的规格，以种植后密不露土为准，每丛枝条不少于12芽; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	9.9	389.67	3857.73	
88	050102002019	栽植花叶蒲苇	1、种类：花叶蒲苇; 2、自然高度：100-120cm; 3、冠幅：50-60cm; 4、单位面积株数：9株/平方修剪后的规格，以种植后密不露土为准，每丛不少于50芽; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	26.2	201.38	5276.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	050102002020	栽植穗花牡荆	1、种类：穗花牡荆； 2、自然高度：120-150cm； 3、冠幅：80-90cm； 4、单位面积株数：2棵/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	6.9	1088.64	7511.62	
90	050102002021	栽植大麻叶泽兰	1、种类：大麻叶泽兰； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，容器苗； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	30.1	190.62	5737.66	
91	050102002022	栽植细叶芒	1、种类：细叶芒； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：15-20芽/盆,25盆/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	28.8	375.52	10814.98	
92	050102002023	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	67.6	277.41	18752.92	
93	050102002024	栽植贝拉安娜八仙花	1、种类：贝拉安娜八仙花； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：9株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	15.8	307.05	4851.39	
94	050102002025	栽植梭鱼草	1、种类：梭鱼草； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：16株/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	4.5	176.72	795.24	
95	050102002026	栽植红叶石楠	1、种类：红叶石楠； 2、自然高度：55-60cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	426.5	165.87	70743.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	050102002027	栽植卡尔佛子茅	1、种类：卡尔佛子茅； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：25丛/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	6.1	290.07	1769.43	
97	050102002028	栽植大叶栀子	1、种类：大叶栀子； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：35-40cm； 4、单位面积株数：毛球,36株/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	195.1	96.47	18821.3	
98	050102002029	栽植千屈菜“罗伯特”	1、种类：千屈菜“罗伯特”； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	75.5	256.92	19397.46	
99	050102002030	栽植复色矮紫薇	1、种类：复色矮紫薇； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	73.1	341.06	24931.49	
100	050102002031	栽植欧洲月季	1、种类：欧洲月季； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	135.1	281.91	38086.04	
101	050102002032	栽植海桐	1、种类：海桐； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：毛球，36株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	215	98.83	21248.45	
102	050102002033	栽植阔叶十大功劳	1、种类：阔叶十大功劳； 2、自然高度：50-55cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：2-3分枝/丛,25丛/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	292.4	233.23	68196.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	050102002034	栽植旱伞草	1、种类：旱伞草； 2、自然高度：70cm； 3、冠幅：50cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，容器苗，2加仑规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	3.4	176.72	600.85	
104	050102002035	栽植柳叶马鞭草	1、种类：柳叶马鞭草； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	57.6	254.87	14680.51	
105	050102002036	栽植山桃草(粉花)	1、种类：山桃草(粉花)； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	62.2	237.63	14780.59	
106	050102002037	栽植大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)	1、种类：大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)； 2、自然高度：大吴风草A35-50cm、迷迭香A40-50cm、细叶芒A80-100cm； 3、冠幅：大吴风草A25-35cm、迷迭香A35-40cm、细叶芒A60-70cm； 4、单位面积株数：大吴风草A3-4芽/丛,25丛/㎡，迷迭香A每一个模块种3棵一簇，细叶芒A每一个模块种2棵一簇； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	18.5	171.99	3181.82	
107	050102002038	栽植大吴风草B(混南天竹、百子莲)	1、种类：大吴风草B(混南天竹、百子莲)； 2、自然高度：大吴风草B35-50cm、南天竹A50-80cm、百子莲40-50cm； 3、冠幅：大吴风草B25-35cm、南天竹A30-40cm、百子莲30-40cm； 4、单位面积株数：大吴风草B3-4芽/丛,25丛/㎡，南天竹A2-3杆/丛，每一个模块种2棵一簇，百子莲每一个模块种5棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	15.5	171.99	2665.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	050102002039	栽植大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)	1、种类：大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)； 2、自然高度：大吴风草C35-50cm、细叶棕50-80cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草C25-35cm、细叶棕45-50cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：大吴风草C3-4芽/丛,25丛/㎡，细叶棕3-5芽/丛，每一个模块种2棵一簇，肾蕨每一个模块种4棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	15.5	171.99	2665.85	
109	050102002040	栽植大吴风草D(混肾蕨)	1、种类：大吴风草D(混肾蕨)； 2、自然高度：大吴风草D35-50cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草D25-35cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准， 大吴风草混肾蕨比例9：1； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	52.6	171.99	9046.67	
110	050102002041	栽植洒金桃叶珊瑚	1、种类：洒金桃叶珊瑚； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36丛/㎡以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	61.5	141.42	8697.33	
111	050102002042	栽植蓝雪花	1、种类：蓝雪花； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	4.8	222.74	1069.15	
112	050102002043	栽植细叶麦冬	1、种类：细叶麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m2，3-5芽/丛以种植后密不露土为准，石缝处及对于易脱脚临边植物处理收边； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	16	87.83	1405.28	
113	050102002044	栽植金边黄杨	1、种类：金边黄杨； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	124.5	125.96	15682.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	050102002045	栽植翠芦莉	1、种类：翠芦莉； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	62.6	213.76	13381.38	
115	050102002046	栽植落新妇	1、种类：落新妇； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	6.2	1085.67	6731.15	
116	050102002047	栽植花叶玉蝉花	1、种类：花叶玉蝉花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,49丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	13.8	382.71	5281.4	
117	050102002048	栽植火焰南天竹	1、种类：火焰南天竹； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	246.3	154.26	37994.24	
118	050102002049	栽植亮晶女贞	1、种类：亮晶女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	34.9	610.34	21300.87	
119	050102002050	栽植小叶黄杨	1、种类：小叶黄杨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	811.1	174.84	141812.72	
120	050102002051	栽植五彩桂花	1、种类：五彩桂花； 2、自然高度：30-60cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	76.3	481.83	36763.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	050102002052	栽植大花飞燕草	1、种类：大花飞燕草； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	15.6	472.64	7373.18	
122	050102002053	栽植德国鸢尾	1、种类：德国鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	31.7	356.97	11315.95	
123	050102002054	栽植熊掌木	1、种类：熊掌木； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	163.8	182.75	29934.45	
124	050102002055	栽植西伯利亚鸢尾	1、种类：西伯利亚鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	65.6	356.97	23417.23	
125	050102002056	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1170	112.25	131332.5	
126	050102002057	栽植无尽夏八仙花	1、种类：无尽夏八仙花； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：9株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	167	301.56	50360.52	
127	050102002058	栽植丰花月季	1、种类：丰花月季； 2、自然高度：40-45cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,36丛/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	21	237.63	4990.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	050102002059	栽植红花继木	1、种类：红花继木； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	146.1	176.88	25842.17	
129	050102002060	栽植墨西哥鼠尾草	1、种类：墨西哥鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	27.4	128.16	3511.58	
130	050102002061	栽植大花月季	1、种类：大花月季； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,25株/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	50.4	254.87	12845.45	
131	050102002062	栽植天蓝鼠尾草	1、种类：天蓝鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	73.3	356.97	26165.9	
132	050102002063	栽植荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.2	349.22	419.06	
133	050102002064	栽植花叶蔓长春	1、种类：花叶蔓长春； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	8.3	288.02	2390.57	
134	050102002065	栽植毛鹃	1、种类：毛鹃； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1264.2	224.53	283850.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	050102002066	栽植小兔子狼尾草	1、种类：小兔子狼尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	20.1	107.68	2164.37	
136	050102002067	栽植大吴风草	1、种类：大吴风草； 2、自然高度：30-35cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-4芽/丛,25丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	22.8	171.99	3921.37	
137	050102002068	栽植安酷杜鹃“泰勒”	1、种类：安酷杜鹃“泰勒”； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	179.1	285.37	51109.77	
138	050102002069	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	439.5	148.27	65164.67	
139	050102002070	栽植紫叶小檗	1、种类：紫叶小檗； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	76.3	72.8	5554.64	
140	050102002071	栽植常绿鸢尾	1、种类：常绿鸢尾； 2、自然高度：25-30cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	32.9	90.02	2961.66	
141	050102002072	栽植龟甲冬青	1、种类：龟甲冬青； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	99.5	302.07	30055.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	050102002073	栽植花叶玉簪	1、种类：花叶玉簪； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	14.6	285.37	4166.4	
143	050102002074	栽植小叶栀子	1、种类：小叶栀子； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	260.6	140.96	36734.18	
144	050102002075	栽植常绿萱草	1、种类：常绿萱草； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，二年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	58.5	353.3	20668.05	
145	050102002076	栽植金叶石菖蒲	1、种类：金叶石菖蒲； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	240.7	104.42	25133.89	
146	050102002077	栽植夏鹃	1、种类：夏鹃； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	701.4	152.07	106661.9	
147	050102002078	栽植迷迭香	1、种类：迷迭香； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	4.9	218.66	1071.43	
148	050102002079	栽植兰花三七	1、种类：兰花三七； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	33.1	77.9	2578.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	050102002080	栽植中华景天	1、种类：中华景天； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：81丛/㎡以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	38.3	170.71	6538.19	
150	050102002081	栽植日本矮麦冬	1、种类：日本矮麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m2,3-5芽/丛以种植后密不露土为准,石缝处及对于易脱脚临边植物处理收边； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	14.2	88.09	1250.88	
151	050102008002	栽植时令草花	1、种类：时令草花； 2、在发包人指定时间段、地点，种植一季时令花卉，具体品种由发包人指定，面积不低于350平方米； 3、此费用包干，结算时不调整。	项	1	113751.75	113751.75	
152	050102005001	栽植风车茉莉	1、种类：风车茉莉； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：6株/米,修剪后的规格，花架苗，定型连架进场； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m	19	65.97	1253.43	
153	050102005002	栽植铁线莲（美佐世）	1、种类：铁线莲（美佐世）； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：6株/米,修剪后的规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m	8	791.97	6335.76	
154	050102005003	栽植多花蔷薇	1、种类：多花蔷薇； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：4株/米,修剪后的规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m	18	91.97	1655.46	
155	050102005004	栽植爬藤月季	1、种类：爬藤月季； 2、自然高度：180-220cm； 3、单位面积株数：5株/米，修剪后的规格,颜色为桔色、粉色、红色、蓝色系，3年生老苗； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m	50	311.97	15598.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	050102002082	栽植安酷杜鹃“泰勒”（拼球）	1、种类：安酷杜鹃“泰勒”（拼球）； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	30	285.37	8561.1	
157	050102012001	铺种草皮（混播矮生百慕大）	1、草皮种类：混播矮生百慕大、草卷，每年冬季补播黑麦草籽 2、铺种方式：满铺不留缝 3、30mm厚细砂层（另计）； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	5817.6	36.8	214087.68	
158	050101010002	草皮下3CM细砂层	混播矮生百慕大草坪下铺3CM厚细砂	m2	5817.6	9.41	54743.62	
159	050102013001	露土覆盖松麟	灌木地被种植区域如产生露土用小号松麟覆盖	升	17500	5.3	92750	
		分部小计					2149351.41	
		水生植物类						
160	050102009001	栽植水生植物-再力花	1、种类：再力花； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：5芽以上/盆,4盆/㎡，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	9.1	285.62	2599.14	
161	050102009002	栽植水生植物-梭鱼草	1、种类：梭鱼草； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：36株/㎡，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	9.4	224.92	2114.25	
162	050102009003	栽植水生植物-千屈菜“罗伯特”	1、种类：千屈菜“罗伯特”； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	0.8	190.87	152.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	050102009004	栽植水生植物-旱伞草	1、种类：旱伞草； 2、自然高度：70cm； 3、冠幅：50cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	11.1	148.8	1651.68	
164	050102009005	栽植水生植物-姜荷花	1、种类：姜荷花； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	10.7	837.57	8962	
165	050102009006	栽植水生植物-花叶玉蝉花	1、种类：花叶玉蝉花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/㎡，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	4.9	206.42	1011.46	
166	050102009007	栽植水生植物-唐菖蒲	1、种类：唐菖蒲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡冬季为球茎，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	6.8	206.42	1403.66	
167	050102009008	栽植水生植物-西伯利亚鸢尾	1、种类：西伯利亚鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/㎡，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	10.3	206.42	2126.13	
168	050102009009	栽植水生植物-水生美人蕉	1、种类：水生美人蕉； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	40.1	318.31	12764.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	050102009010	栽植水生植物-荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.1	209.76	230.74	
170	050102009011	栽植水生植物-常绿萱草	1、种类：常绿萱草； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：36从/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.1	206.42	227.06	
171	050102009012	栽植水生植物-睡莲	1、种类：睡莲； 2、规格：藤长30-70cm； 3、9-11分枝/丛，每盆一丛，每平方5盆，白天开花，午莲，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	10.8	312.04	3370.03	
		分部小计					36613.08	
		分部分项合计					6401352.09	
1	050403001001	树木支撑架-镀锌钢管支撑	1.支撑类型、材质：胸径20cm以上乔木，镀锌钢管支撑； 2.支撑材料规格：4根Φ50mm镀锌钢管支撑（管壁厚3mm）； 3.镀锌钢管底部与预埋铁件焊接，预埋铁件采用100*100*8厚热镀锌钢板，4根Φ8钢筋长100mm；预埋铁件置于200*200*400mm高C20混凝土墩上，混凝土墩顶面低于土面100mm； 4.顶部与树干接触处采用6厚弧形不锈钢板(内加橡胶垫)，不锈钢板与镀锌钢管支撑采用不锈钢焊接件及螺钉固定； 5.具体做法详见绿化种植说明图四，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	98	503.21	49314.58	
2	050403001002	树木支撑架-杉木三脚撑	1.支撑类型、材质：胸径5-20cm乔木，Φ60杉木三脚支撑； 2.支撑材料规格：3根Φ60mm杉木支撑； 3.支撑与树木接触处采用草绳绑扎； 4.具体做法详见绿化种植说明图三，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	446	24.15	10770.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050403001003	树木支撑架-杉木扁担撑	1.支撑类型、材质：分支点低矮乔木，Φ60、Φ80杉木扁担撑； 2.支撑材料规格：2根竖杆采用Φ80mm杉木，1根横杆采用Φ60mm杉木； 3.横杆与竖杆、横杆与树木接触处采用草绳绑扎； 4.具体做法详见绿化种植说明图二，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	276	23.7	6541.2	
4	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径) 2.草绳所绕树干高度	株	605	48.33	29239.65	
		单价措施合计					95866.33	
合计							6497218.42	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程-一层(002)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	14592.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.05	52			15.08	7.28	2.6			0.75	0.36
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.05	1.04		5.45	0.3	0.15	0.05		0.27	0.02	0.01
综合人工工日		小计							2.65		0.27	0.77	0.37
0.0255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	营养土回填	计量单位	m3	工程量	729.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1	11.77	106.86		3.41	1.65	11.77	106.86		3.41	1.65
综合人工工日		小计							11.77	106.86		3.41	1.65
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	营养土	m3	1	106.86	106.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.86	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植(特选)香樟	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-412说3	常绿乔木(III级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	321.11	68.57	109.55	93.12	44.96	32.11	6.86	10.96	9.31	4.5

3-308	常绿乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	361.92	101.01	182.51	104.96	50.67	36.19	10.1	18.25	10.5	5.07
综合人工工日		小计							1940.2	125.67	235.03	562.66	271.64
18.6558工日		未计价材料费							190000				
清单项目综合单价									193135.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）香樟Φ90+	株	1	190000	190000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	190125.67	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植（特选）从生独本黄连木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-412说3	常绿乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	321.11	68.57	109.55	93.12	44.96	32.11	6.86	10.96	9.31	4.5
3-308	常绿乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	361.92	101.01	182.51	104.96	50.67	36.19	10.1	18.25	10.5	5.07
综合人工工日		小计							1940.2	125.67	235.03	562.66	271.64
18.6558工日		未计价材料费							120000				
清单项目综合单价									123135.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）从生独本黄连木合径130-150cm，分4-6杆，最细杆径≥10cm	株	1	120000	120000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	120125.67	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植(特选)黄连木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-412说3	常绿乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	321.11	68.57	109.55	93.12	44.96	32.11	6.86	10.96	9.31	4.5
3-308	常绿乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	361.92	101.01	182.51	104.96	50.67	36.19	10.1	18.25	10.5	5.07
综合人工工日		小计							1940.2	125.67	235.03	562.66	271.64
18.6558工日		未计价材料费											110000
清单项目综合单价													113135.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）黄连木胸径Φ58-60	株	1	110000	110000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	110125.67	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植(特选)合欢	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86

综合人工工日	小计			2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日	未计价材料费							42000
清单项目综合单价								45223.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85			
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43			
	胶管	m	2.7	9.87	26.65			
	（特选）合欢Φ40+	株	1	42000	42000			
	基肥	kg	15	3.22	48.3			
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17			
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	42125.67		--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植(特选)丛生独本乌桕A	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(III级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86
综合人工工日	小计								2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日	未计价材料费												180000
清单项目综合单价													183223.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）丛生独本乌桕A地径80+ ，合径100+，两到五杆，最细杆径≥15cm	株	1	180000	180000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	180125.67	--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植(特选)丛生盘根乌桕B	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86
综合人工工日		小计							2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日		未计价材料费											90000
清单项目综合单价													93223.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）丛生盘根乌桕B盘根4-6个树根	株	1	90000	90000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	90125.67	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植（特选）老桩紫薇	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114换	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	14038.96	909.28	1540.58	4071.3	1965.45	1403.9	90.93	154.06	407.13	196.55
3-417说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86

综合人工工日	小计	1533.38	107.89	183.84	444.68	214.68	
14.744工日	未计价材料费	190000					
清单项目综合单价		192484.47					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	3.652	4.78	17.46		
	镀锌铁丝8#	kg	3	5.55	16.65		
	胶管	m	2.4	9.87	23.69		
	（特选）老桩紫薇根盘43+,基径30+	株	1	190000	190000		
	基肥	kg	12	3.22	38.64		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190107.89	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植（特选）龙梅（斜飘）	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费							90000				
清单项目综合单价									90473.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	（特选）龙梅（斜飘）地径D19+	株	1	90000	90000		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90016.51	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植（特选）红梅（斜飘）	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费							16000				
清单项目综合单价									16473.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	（特选）红梅（斜飘）地径D18-20	株	1	16000	16000		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16016.51	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植(特选)染井吉野	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114换	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	14038.96	909.28	1540.58	4071.3	1965.45	1403.9	90.93	154.06	407.13	196.55
3-416说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径40cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	434.68	54.43	89.87	126.06	60.86	43.47	5.44	8.99	12.61	6.09
3-312	落叶乔木(Ⅰ级)胸径40cm以内	10株	0.1	525.2	79.22	149.78	152.31	73.53	52.52	7.92	14.98	15.23	7.35
综合人工工日		小计							1499.89	104.29	178.03	434.97	209.99
14.422工日		未计价材料费							35000				
清单项目综合单价									37427.17				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	3.3992	4.78	16.25		
	镀锌铁丝8#	kg	3	5.55	16.65		
	胶管	m	2.4	9.87	23.69		
	（特选）染井吉野地径φ33+	株	1	35000	35000		
	基肥	kg	12	3.22	38.64		
	肥料	kg	3.51	1.77	6.21		
	药剂	kg	0.128	22.3	2.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35104.29	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植(特选)紫玉兰	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-416说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径40cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	434.68	54.43	89.87	126.06	60.86	43.47	5.44	8.99	12.61	6.09
3-312	落叶乔木(Ⅰ级)胸径40cm以内	10株	0.1	525.2	79.22	149.78	152.31	73.53	52.52	7.92	14.98	15.23	7.35
综合人工工日		小计							1967.89	122.07	229.79	570.69	275.51
18.922工日		未计价材料费											20000
清单项目综合单价													23165.95

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	3.8992	4.78	18.64		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	（特选）紫玉兰胸径φ35-40	株	1	20000	20000		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	3.51	1.77	6.21		
	药剂	kg	0.128	22.3	2.85		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	20122.07	--	

项目编码	050102001012	项目名称	栽植（特选）老桩丛生果石榴	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(III级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86
综合人工工日		小计							2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日		未计价材料费											25000
清单项目综合单价													28223.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	4.152	4.78	19.85						
	镀锌铁丝8#			kg	3.5	5.55	19.43						
	胶管			m	2.7	9.87	26.65						
	（特选）老桩丛生果石榴合杆杆径≥70			株	1	25000	25000						
	基肥			kg	15	3.22	48.3						
	肥料			kg	4.05	1.77	7.17						
	药剂			kg	0.192	22.3	4.28						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	25125.67		--				

项目编码	050102001013	项目名称	栽植丛生朴树	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(III级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86
综合人工工日		小计							2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日		未计价材料费											24264.46
清单项目综合单价													27487.71
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	4.152	4.78	19.85						

细	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	丛生朴树分枝数≥5，合杆杆径≥90，平均杆径≥15	株	1.1	22058.6	24264.46		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24390.13	--	

项目编码	050102001014	项目名称	栽植朴树A	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-114换	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	14038.96	909.28	1540.58	4071.3	1965.45	1403.9	90.93	154.06	407.13	196.55
3-416说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径40cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	434.68	54.43	89.87	126.06	60.86	43.47	5.44	8.99	12.61	6.09
3-312	落叶乔木(Ⅰ级)胸径40cm以内	10株	0.1	525.2	79.22	149.78	152.31	73.53	52.52	7.92	14.98	15.23	7.35
综合人工工日		小计							1499.89	104.29	178.03	434.97	209.99
14.422工日		未计价材料费											17187.32
清单项目综合单价													19614.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	3.3992	4.78	16.25		
	镀锌铁丝8#	kg	3	5.55	16.65		
	胶管	m	2.4	9.87	23.69		
	朴树Aφ30-32	株	1.1	15624.84	17187.32		
	基肥	kg	12	3.22	38.64		
	肥料	kg	3.51	1.77	6.21		
	药剂	kg	0.128	22.3	2.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17291.61	--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植朴树B	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-415说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							1152.86	83.03	142.73	334.32	161.4
11.0851工日		未计价材料费											6369.42
清单项目综合单价													8243.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3		2.504		4.78	11.97				
	镀锌铁丝8#			kg		2.6		5.55	14.43				
	胶管			m		2.1		9.87	20.73				
	朴树Bφ24-26			株		1.1		5790.38	6369.42				
	基肥			kg		9		3.22	28.98				
	肥料			kg		2.7		1.77	4.78				
	药剂			kg		0.096		22.3	2.14				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	6452.45			--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植榔榆	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)(使用种植土)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-415说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							1152.86	83.03	142.73	334.32	161.4
11.0851工日		未计价材料费											7582.64
清单项目综合单价													9456.98
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	2.504	4.78	11.97		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	5.55	14.43		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	榔榆 Φ28-30	株	1.1	6893.31	7582.64		
	基肥	kg	9	3.22	28.98		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7665.67	--	

项目编码	050102001017	项目名称	栽植丛生河桦	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-412说3	常绿乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	321.11	68.57	109.55	93.12	44.96	32.11	6.86	10.96	9.31	4.5
3-308	常绿乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	361.92	101.01	182.51	104.96	50.67	36.19	10.1	18.25	10.5	5.07
综合人工工日		小计							1940.2	125.67	235.03	562.66	271.64
18.6558工日		未计价材料费											6600
清单项目综合单价													9735.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	丛生河桦五杆以上，至少三杆杆径≥10	株	1.1	6000	6600		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6725.67	--	

项目编码	050102001018	项目名称	栽植榉树A	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-415说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							1152.86	83.03	142.73	334.32	161.4
11.0851工日		未计价材料费											6600
清单项目综合单价													8474.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3		2.504	4.78	11.97					
	镀锌铁丝8#			kg		2.6	5.55	14.43					
	胶管			m		2.1	9.87	20.73					
	榉树AΦ25-26			株		1.1	6000	6600					
	基肥			kg		9	3.22	28.98					
	肥料			kg		2.7	1.77	4.78					
	药剂			kg		0.096	22.3	2.14					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	6683.03			--		

项目编码	050102001019	项目名称	栽植榉树B	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							441.49	21.16	52.1	128.03	61.8
4.2451工日		未计价材料费											5483.31
清单项目综合单价													6187.9
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3		1.36	4.78	6.5					

细	榉树Bφ18-20	株	1.1	4984.83	5483.31		
	基肥	kg	3	3.22	9.66		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5504.48	--	

项目编码	050102001020	项目名称	栽植榉树C	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费							4049.36				
清单项目综合单价									4522.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	榉树Cφ15-16	株	1.1	3681.24	4049.36		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4065.87	--	

项目编码	050102001021	项目名称	栽植银杏	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42

3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							1152.86	83.03	142.73	334.32	161.4
11.0851工日		未计价材料费											6311.68
清单项目综合单价													8186.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	2.504	4.78	11.97			
	镀锌铁丝8#						kg	2.6	5.55	14.43			
	胶管						m	2.1	9.87	20.73			
	银杏Φ24-26						株	1.1	5737.89	6311.68			
	基肥						kg	9	3.22	28.98			
	肥料						kg	2.7	1.77	4.78			
	药剂						kg	0.096	22.3	2.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6394.71		--	

项目编码	050102001022	项目名称	栽植合欢A	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							621.42	57.08	75.83	180.21	87
5.9751工日		未计价材料费											5170
清单项目综合单价													6191.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	1.704	4.78	8.15			
	镀锌铁丝8#						kg	2	5.55	11.1			
	胶管						m	1.5	9.87	14.81			
	合欢AΦ20-22						株	1.1	4700	5170			
	基肥						kg	5	3.22	16.1			

	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5227.08	--	

项目编码	050102001023	项目名称	栽植合欢B	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	203.74	25.22	50.48	59.08	28.52	20.37	2.52	5.05	5.91	2.85
综合人工工日		小计							429.62	19.03	47.05	124.59	60.14
4.131工日		未计价材料费											2902.31
清单项目综合单价													3582.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.185	4.78	5.66		
	合欢BΦ18-19cm	株	1.1	2638.46	2902.31		
	基肥	kg	3	3.22	9.66		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2921.34	--	

项目编码	050102001024	项目名称	栽植香樟A	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-410说3	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	182.33	41.89	71.18	52.88	25.53	18.23	4.19	7.12	5.29	2.55
3-306	常绿乔木(I级)胸径30cm以内	10株	0.1	216.32	60.96	118.71	62.73	30.28	21.63	6.1	11.87	6.27	3.03

综合人工工日	小计	1121.46	83.03	142.24	325.22	157
10.7833工日	未计价材料费					7370
清单项目综合单价						9198.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.504	4.78	11.97		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	5.55	14.43		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	香樟Aφ26-28	株	1.1	6700	7370		
	基肥	kg	9	3.22	28.98		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7453.03	--	

项目编码	050102001025	项目名称	栽植香樟B	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-410说3	常绿乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	182.33	41.89	71.18	52.88	25.53	18.23	4.19	7.12	5.29	2.55
3-306	常绿乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	216.32	60.96	118.71	62.73	30.28	21.63	6.1	11.87	6.27	3.03
综合人工工日		小计							590.02	57.08	75.34	171.11	82.6
5.6733工日		未计价材料费											2790.03
清单项目综合单价													3766.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.704	4.78	8.15		
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	香樟Bφ20-22	株	1.1	2536.39	2790.03		
	基肥	kg	5	3.22	16.1		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2847.1	--	

项目编码	050102001026	项目名称	栽植香樟C	计量单位	株	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							416.34	21.16	51.6	120.74	58.29
4.0033工日		未计价材料费							1839.19				
清单项目综合单价									2507.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.36	4.78	6.5		
	香樟C Φ18-19	株	1.1	1671.99	1839.19		
	基肥	kg	3	3.22	9.66		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1860.35	--	

项目编码	050102001027	项目名称	栽植无患子	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							621.42	57.08	75.83	180.21	87
5.9751工日		未计价材料费							3667.03				
清单项目综合单价									4688.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.704	4.78	8.15		
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	无患子φ20-22	株	1.1	3333.66	3667.03		
	基肥	kg	5	3.22	16.1		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3724.1	--	

项目编码	050102001028	项目名称	栽植丛生乌桕	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-115换	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	18718.96	1087.14	2058.21	5428.5	2620.65	1871.9	108.71	205.82	542.85	262.07
3-417说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	590.68	68.57	111.71	171.3	82.7	59.07	6.86	11.17	17.13	8.27
3-313	落叶乔木(Ⅰ级)胸径50cm以内	10株	0.1	704.08	101.01	186.11	204.18	98.57	70.41	10.1	18.61	20.42	9.86
综合人工工日		小计							2001.38	125.67	235.6	580.4	280.2
19.244工日		未计价材料费											60280
清单项目综合单价													63503.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	4.152	4.78	19.85		
	镀锌铁丝8#	kg	3.5	5.55	19.43		
	胶管	m	2.7	9.87	26.65		
	丛生乌桕分枝数≥6，合杆杆径≥90，平均杆径≥15	株	1.1	54800	60280		
	基肥	kg	15	3.22	48.3		
	肥料	kg	4.05	1.77	7.17		
	药剂	kg	0.192	22.3	4.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	60405.67	--	

项目编码	050102001029	项目名称	栽植乌桕A	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							1152.86	83.03	142.73	334.32	161.4
11.0851工日		未计价材料费											6600
清单项目综合单价													8474.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	2.504	4.78	11.97						
	镀锌铁丝8#			kg	2.6	5.55	14.43						
	胶管			m	2.1	9.87	20.73						
	乌桕AΦ24-26			株	1.1	6000	6600						
	基肥			kg	9	3.22	28.98						
	肥料			kg	2.7	1.77	4.78						
	药剂			kg	0.096	22.3	2.14						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	6683.03		--				

项目编码	050102001030	项目名称	栽植乌桕B	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							621.42	57.08	75.83	180.21	87
5.9751工日		未计价材料费											2623.98
清单项目综合单价													3645.52
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细	水	m3	1.704	4.78	8.15		
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	乌桕Bφ20-22	株	1.1	2385.44	2623.98		
	基肥	kg	5	3.22	16.1		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2681.06	--	

项目编码	050102001031	项目名称	栽植柿树	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-112换	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	7852	597.63	755.07	2277.08	1099.28	785.2	59.76	75.51	227.71	109.93
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							856.46	70.05	94.99	248.37	119.91
8.2351工日		未计价材料费											6050
清单项目综合单价													7439.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.104	4.78	10.06		
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	5.55	12.77		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	柿树φ23-25	株	1.1	5500	6050		
	基肥	kg	7	3.22	22.54		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6120.05	--	

项目编码	050102001032	项目名称	栽植香橼	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							262.42	16.51	45.31	76.11	36.74
2.5233工日		未计价材料费							6050				
清单项目综合单价									6487.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		1.06		4.78	5.07			
	香椽φ18-20				株		1.1		5500	6050			
	基肥				kg		2		3.22	6.44			
	肥料				kg		1.89		1.77	3.35			
	药剂				kg		0.074		22.3	1.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6066.51		--	

项目编码	050102001033	项目名称	栽植元宝枫	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-112换	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	7852	597.63	755.07	2277.08	1099.28	785.2	59.76	75.51	227.71	109.93
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							856.46	70.05	94.99	248.37	119.91
8.2351工日		未计价材料费							6160				
清单项目综合单价									7549.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		2.104		4.78	10.06			
	镀锌铁丝8#				kg		2.3		5.55	12.77			
	胶管				m		1.8		9.87	17.77			
	元宝枫φ23-25				株		1.1		5600	6160			

	基肥	kg	7	3.22	22.54		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6230.05	--	

项目编码	050102001034	项目名称	栽植丛生香泡A	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-112换	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	7852	597.63	755.07	2277.08	1099.28	785.2	59.76	75.51	227.71	109.93
3-410说3	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	182.33	41.89	71.18	52.88	25.53	18.23	4.19	7.12	5.29	2.55
3-306	常绿乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	216.32	60.96	118.71	62.73	30.28	21.63	6.1	11.87	6.27	3.03
综合人工工日		小计							825.06	70.05	94.5	239.27	115.51
7.9333工日		未计价材料费							4290				
清单项目综合单价									5634.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.104	4.78	10.06		
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	5.55	12.77		
	胶管	m	1.8	9.87	17.77		
	丛生香泡AH：500-550，P：400-500	株	1.1	3900	4290		
	基肥	kg	7	3.22	22.54		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4360.05	--	

项目编码	050102001035	项目名称	栽植丛生香泡B	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32

3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							262.42	16.51	45.31	76.11	36.74
2.5233工日		未计价材料费											3300
清单项目综合单价													3737.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	1.06	4.78	5.07			
	丛生香泡BH：450-500，P：350-400						株	1.1	3000	3300			
	基肥						kg	2	3.22	6.44			
	肥料						kg	1.89	1.77	3.35			
	药剂						kg	0.074	22.3	1.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3316.51		--	

项目编码	050102001036	项目名称	栽植枇杷	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							180.26	14.42	33.63	52.28	25.24
1.7333工日		未计价材料费											660
清单项目综合单价													965.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.96	4.78	4.59			
	枇杷D11-12						株	1.1	600	660			
	基肥						kg	1.5	3.22	4.83			
	肥料						kg	1.89	1.77	3.35			
	药剂						kg	0.074	22.3	1.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	674.42		--	

项目编码	050102001037	项目名称	栽植梨树A	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-416说3	落叶乔木(III级)胸径40cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	434.68	54.43	89.87	126.06	60.86	43.47	5.44	8.99	12.61	6.09
3-312	落叶乔木(Ⅰ级)胸径40cm以内	10株	0.1	525.2	79.22	149.78	152.31	73.53	52.52	7.92	14.98	15.23	7.35
综合人工工日		小计							1177.59	86.1	147.22	341.5	164.86
11.323工日		未计价材料费							5500				
清单项目综合单价									7417.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.6992	4.78	12.9		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	5.55	14.43		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	梨树AΦ30-31	株	1.1	5000	5500		
	基肥	kg	9	3.22	28.98		
	肥料	kg	3.51	1.77	6.21		
	药剂	kg	0.128	22.3	2.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5586.1	--	

项目编码	050102001038	项目名称	栽植梨树B	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费							1100				

清单项目综合单价							1573.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	梨树Bφ15-16	株	1.1	1000	1100		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1116.51	--	

项目编码	050102001039	项目名称	栽植彩叶豆梨	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							205.41	14.42	34.13	59.57	28.75
1.9751工日		未计价材料费											2750
清单项目综合单价													3092.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.96	4.78	4.59						
	彩叶豆梨φ14-15			株	1.1	2500	2750						
	基肥			kg	1.5	3.22	4.83						
	肥料			kg	1.89	1.77	3.35						
	药剂			kg	0.074	22.3	1.65						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	2764.42					--	

项目编码	050102001040	项目名称	丛生二乔玉兰	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							606.85	54.47	72.51	175.99	84.95
5.8351工日		未计价材料费							8800				
清单项目综合单价									9794.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.56	4.78	7.46		
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	丛生二乔玉兰Φ18-19	株	1.1	8000	8800		
	基肥	kg	5	3.22	16.1		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8854.47	--	

项目编码	050102001041	项目名称	栽植染井吉野A	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-415说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							456.06	23.77	55.42	132.25	63.85
4.3851工日		未计价材料费							12650				
清单项目综合单价									13381.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.504	4.78	7.19		
	染井吉野AD20-22	株	1.1	11500	12650		
	基肥	kg	3	3.22	9.66		

	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12673.77	--	

项目编码	050102001042	项目名称	栽植染井吉野B	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											6490
清单项目综合单价													6963.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	染井吉野BD17-18	株	1.1	5900	6490		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6506.51	--	

项目编码	050102001043	项目名称	栽植染井吉野C	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51

综合人工工日	小计			287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日	未计价材料费							941.53
清单项目综合单价								1415.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07			
	染井吉野CD11-12	株	1.1	855.94	941.53			
	基肥	kg	2	3.22	6.44			
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35			
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	958.04		--	

项目编码	050102001044	项目名称	栽植木瓜海棠	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											1980
清单项目综合单价													2453.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	1.06	4.78	5.07						
	木瓜海棠D14-15			株	1.1	1800	1980						
	基肥			kg	2	3.22	6.44						
	肥料			kg	1.89	1.77	3.35						
	药剂			kg	0.074	22.3	1.65						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1996.51				--		

项目编码	050102001045	项目名称	栽植绚丽海棠	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2783.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	1.06	4.78	5.07				
	绚丽海棠D14-15					株	1.1	2100	2310				
	基肥					kg	2	3.22	6.44				
	肥料					kg	1.89	1.77	3.35				
	药剂					kg	0.074	22.3	1.65				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2326.51			--	

项目编码	050102001046	项目名称	栽植腊梅	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							441.49	21.16	52.1	128.03	61.8
4.2451工日		未计价材料费											4400
清单项目综合单价													5104.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	1.36	4.78	6.5				
	腊梅H：300-400，P：350-400					株	1.1	4000	4400				
	基肥					kg	3	3.22	9.66				
	肥料					kg	1.89	1.77	3.35				

	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4421.16	--	

项目编码	050102001047	项目名称	栽植阳光樱	计量单位	株	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							205.41	14.42	34.13	59.57	28.75
1.9751工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													4302.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.96	4.78	4.59		
	阳光樱D15-16	株	1.1	3600	3960		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3974.42	--	

项目编码	050102001048	项目名称	栽植红梅	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							205.41	14.42	34.13	59.57	28.75

1.9751工日	未计价材料费						1925
清单项目综合单价							2267.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.96	4.78	4.59		
	红梅D14-15	株	1.1	1750	1925		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1939.42	--	

项目编码	050102001049	项目名称	栽植丛生紫薇A（小叶）	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-415说3	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	318.36	41.89	73.04	92.32	44.57	31.84	4.19	7.3	9.23	4.46
3-311	落叶乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	394.16	60.96	121.8	114.31	55.18	39.42	6.1	12.18	11.43	5.52
综合人工工日		小计							621.42	57.08	75.83	180.21	87
5.9751工日	未计价材料费												7040
清单项目综合单价													8061.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	1.704	4.78	8.15								
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1								
	胶管	m	1.5	9.87	14.81								
	丛生紫薇A（小叶）分枝>5枝，至少三杆>8	株	1.1	6400	7040								
	基肥	kg	5	3.22	16.1								
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78								
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	7097.08	--							

项目编码	050102001050	项目名称	栽植丛生紫薇B（小叶）	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											4950
清单项目综合单价													5423.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	1.06	4.78	5.07						
	丛生紫薇B（小叶）分枝>5枝，至少三杆>5			株	1.1	4500	4950						
	基肥			kg	2	3.22	6.44						
	肥料			kg	1.89	1.77	3.35						
	药剂			kg	0.074	22.3	1.65						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4966.51		--				

项目编码	050102001051	项目名称	栽植鸡爪槭A	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											14850
清单项目综合单价													15323.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	1.06	4.78	5.07						
	鸡爪槭AD18-20			株	1.1	13500	14850						
	基肥			kg	2	3.22	6.44						

	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14866.51	--	

项目编码	050102001052	项目名称	栽植鸡爪槭B	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(I级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							205.41	14.42	34.13	59.57	28.75
1.9751工日		未计价材料费											6160
清单项目综合单价													6502.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.96	4.78	4.59		
	鸡爪槭BD16-17	株	1.1	5600	6160		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6174.42	--	

项目编码	050102001053	项目名称	栽植鸡爪槭C	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107换	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	116.8	301.6	145.6	104	4.65	11.68	30.16	14.56
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(I级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51

综合人工工日	小计			160.69	12.33	27.84	46.6	22.49
1.5451工日	未计价材料费							2963.14
清单项目综合单价								3233.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.86	4.78	4.11			
	鸡爪槭CD12-13	株	1.05	2822.04	2963.14			
	基肥	kg	1	3.22	3.22			
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35			
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2975.48		--	

项目编码	050102001054	项目名称	栽植宫粉梅(重瓣)	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											2035
清单项目综合单价													2508.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	宫粉梅(重瓣)D12-14	株	1.1	1850	2035		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2051.51	--	

项目编码	050102001055	项目名称	栽植松月樱	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	67.42	179.69	431.29	208.21	148.72	6.74	17.97	43.13	20.82
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							205.41	14.42	34.13	59.57	28.75
1.9751工日		未计价材料费											5940
清单项目综合单价													6282.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.96	4.78	4.59				
	松月樱D14-16					株	1.1	5400	5940				
	基肥					kg	1.5	3.22	4.83				
	肥料					kg	1.89	1.77	3.35				
	药剂					kg	0.074	22.3	1.65				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5954.42			--	

项目编码	050102001056	项目名称	栽植丹桂	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110换	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	134.84	359.39	1115.92	538.72	384.8	13.48	35.94	111.59	53.87
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							416.34	21.16	51.6	120.74	58.29
4.0033工日		未计价材料费											2640
清单项目综合单价													3308.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	1.36	4.78	6.5				
	丹桂丛生					株	1.1	2400	2640				
	基肥					kg	3	3.22	9.66				
	肥料					kg	1.89	1.77	3.35				

	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2661.16	--	

项目编码	050102001057	项目名称	栽植日本红枫A	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							287.57	16.51	45.81	83.4	40.25
2.7651工日		未计价材料费											5940
清单项目综合单价													6413.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	日本红枫AD14-15	株	1.1	5400	5940		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5956.51	--	

项目编码	050102001058	项目名称	栽植日本红枫B	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106换	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	696.8	32.93		202.07	97.55	69.68	3.29		20.21	9.76
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							126.37	10.97	16.16	36.65	17.69

1.2151工日	未计价材料费						2539.09
清单项目综合单价							2746.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.71	4.78	3.39		
	日本红枫BD10-11	株	1.05	2418.18	2539.09		
	基肥	kg	0.8	3.22	2.58		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2550.06	--	

项目编码	050102001059	项目名称	栽植丛生紫荆	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107换	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	116.8	301.6	145.6	104	4.65	11.68	30.16	14.56
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							160.69	12.33	27.84	46.6	22.49
1.5451工日	未计价材料费												525
清单项目综合单价													794.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.86	4.78	4.11								
	丛生紫荆H：250-300，P：200-250	株	1.05	500	525								
	基肥	kg	1	3.22	3.22								
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35								
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	537.33	--							

项目编码	050102001060	项目名称	栽植花石榴	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-107换	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	116.8	301.6	145.6	104	4.65	11.68	30.16	14.56
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							160.69	12.33	27.84	46.6	22.49
1.5451工日		未计价材料费							1260				
清单项目综合单价									1529.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.86	4.78	4.11		
	花石榴D11-12	株	1.05	1200	1260		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1272.33	--	

项目编码	050102001061	项目名称	栽植金桂A	计量单位	株	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							262.42	16.51	45.31	76.11	36.74
2.5233工日		未计价材料费							1434.19				
清单项目综合单价									1871.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	金桂A丛生，自然高度300-350cm、冠幅300-350cm	株	1.1	1303.81	1434.19		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1450.7	--	

项目编码	050102001062	项目名称	栽植金桂B	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113换	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	10816	727.41	1232.46	3136.64	1514.24	1081.6	72.74	123.25	313.66	151.42
3-410说3	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	182.33	41.89	71.18	52.88	25.53	18.23	4.19	7.12	5.29	2.55
3-306	常绿乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	216.32	60.96	118.71	62.73	30.28	21.63	6.1	11.87	6.27	3.03
综合人工工日		小计							1121.46	83.03	142.24	325.22	157
10.7833工日		未计价材料费											5280
清单项目综合单价													7108.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.504	4.78	11.97		
	镀锌铁丝8#	kg	2.6	5.55	14.43		
	胶管	m	2.1	9.87	20.73		
	金桂B丛生，自然高度550-600cm、冠幅550以上	株	1.1	4800	5280		
	基肥	kg	9	3.22	28.98		
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78		
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5363.03	--	

项目编码	050102001063	项目名称	栽植金桂C	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111换	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	5501.6	467.85	563.49	1595.46	770.22	550.16	46.79	56.35	159.55	77.02
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52

综合人工工日	小计			581.7	54.47	72.01	168.7	81.44
5.5933工日	未计价材料费							3960
清单项目综合单价								4918.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.56	4.78	7.46			
	镀锌铁丝8#	kg	2	5.55	11.1			
	胶管	m	1.5	9.87	14.81			
	金桂C丛生，自然高度400-450cm、冠幅450以上	株	1.1	3600	3960			
	基肥	kg	5	3.22	16.1			
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35			
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4014.47		--	

项目编码	050102001064	项目名称	栽植丛生杨梅A	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-112换	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	7852	597.63	755.07	2277.08	1099.28	785.2	59.76	75.51	227.71	109.93
3-410说3	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	182.33	41.89	71.18	52.88	25.53	18.23	4.19	7.12	5.29	2.55
3-306	常绿乔木(Ⅰ级)胸径30cm以内	10株	0.1	216.32	60.96	118.71	62.73	30.28	21.63	6.1	11.87	6.27	3.03
综合人工工日		小计							825.06	70.05	94.5	239.27	115.51
7.9333工日		未计价材料费											6820
清单项目综合单价													8164.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	2.104	4.78	10.06			
	镀锌铁丝8#	kg	2.3	5.55	12.77			
	胶管	m	1.8	9.87	17.77			
	从生杨梅A分枝数≥5，自然高度400-450cm、冠幅450-500	株	1.1	6200	6820			
	基肥	kg	7	3.22	22.54			
	肥料	kg	2.7	1.77	4.78			
	药剂	kg	0.096	22.3	2.14			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	6890.05		--	

项目编码	050102001065	项目名称	栽植丛生杨梅B	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	2308.8	88.3	296.5	669.55	323.23	230.88	8.83	29.65	66.96	32.32
3-409说3	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							262.42	16.51	45.31	76.11	36.74
2.5233工日		未计价材料费											4730
清单项目综合单价													5167.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	丛生杨梅B分枝数≥4，自然高度250-300cm、冠幅300-350	株	1.1	4300	4730		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4746.51	--	

项目编码	050102001066	项目名称	栽植秤锤树	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107换	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	116.8	301.6	145.6	104	4.65	11.68	30.16	14.56
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							160.69	12.33	27.84	46.6	22.49
1.5451工日		未计价材料费											1522.5
清单项目综合单价													1792.45

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.86	4.78	4.11		
	秤锤树D10-12	株	1.05	1450	1522.5		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1534.83	--	

项目编码	050102001067	项目名称	栽植北美海棠	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107换	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	116.8	301.6	145.6	104	4.65	11.68	30.16	14.56
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							160.69	12.33	27.84	46.6	22.49
1.5451工日		未计价材料费							1837.5				
清单项目综合单价									2107.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.86	4.78	4.11		
	北美海棠D12.1-14	株	1.05	1750	1837.5		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1849.83	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植丛生紫丁香	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145换	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	69.81	170.71	431.29	208.21	148.72	6.98	17.07	43.13	20.82

3-422说3	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	60.41	20.88	45.43	17.52	8.46	6.04	2.09	4.54	1.75	0.85
3-318	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	70.72	28.47	66.25	20.51	9.9	7.07	2.85	6.63	2.05	0.99
综合人工工日		小计							161.83	11.92	28.24	46.93	22.66
1.5561工日		未计价材料费											1650
清单项目综合单价													1921.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.8654	4.78	4.14		
	丛生紫丁香自然高度250-300cm、冠幅250-300cm	株	1.1	1500	1650		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1661.92	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植粉花四照花	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144换	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	106.02	301.6	145.6	104	4.65	10.6	30.16	14.56
3-422说3	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	60.41	20.88	45.43	17.52	8.46	6.04	2.09	4.54	1.75	0.85
3-318	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	70.72	28.47	66.25	20.51	9.9	7.07	2.85	6.63	2.05	0.99
综合人工工日		小计							117.11	9.59	21.77	33.96	16.4
1.1261工日		未计价材料费											1470
清单项目综合单价													1668.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.7154	4.78	3.42		
	粉花四照花自然高度260-280cm、冠幅220-240cm	株	1.05	1400	1470		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1479.59	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植羽毛枫(斜飘)	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145换	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1487.2	69.81	170.71	431.29	208.21	148.72	6.98	17.07	43.13	20.82
3-422说3	灌木(III级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	60.41	20.88	45.43	17.52	8.46	6.04	2.09	4.54	1.75	0.85
3-318	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	70.72	28.47	66.25	20.51	9.9	7.07	2.85	6.63	2.05	0.99
综合人工工日		小计							161.83	11.92	28.24	46.93	22.66
1.5561工日		未计价材料费											19800
清单项目综合单价													20071.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.8654	4.78	4.14		
	羽毛枫(斜飘)D10-12	株	1.1	18000	19800		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19811.92	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植丛生木本绣球	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-147换	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	319.88	330.64	1115.92	538.72	384.8	31.99	33.06	111.59	53.87
3-427说3	球类植物(III级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	67.39	20.88	40.75	19.54	9.43	6.74	2.09	4.08	1.95	0.94
3-323	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	76.65	28.47	66.25	22.23	10.73	7.67	2.85	6.63	2.22	1.07
综合人工工日		小计							399.21	36.93	43.77	115.76	55.88
3.8385工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													4611.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.2154	4.78	5.81		
	镀锌铁丝8#	kg	1.2	5.55	6.66		

	胶管	m	1.2	9.87	11.84		
	丛生木本绣球3-5分支，自然高度350-400cm、冠幅350-400cm	株	1.1	3600	3960		
	基肥	kg	3	3.22	9.66		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3996.93	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植金边黄杨球	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144换	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	1040	46.54	106.02	301.6	145.6	104	4.65	10.6	30.16	14.56
3-427说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	67.39	20.88	40.75	19.54	9.43	6.74	2.09	4.08	1.95	0.94
3-323	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	76.65	28.47	66.25	22.23	10.73	7.67	2.85	6.63	2.22	1.07
综合人工工日		小计							118.41	9.59	21.31	34.33	16.57
1.1385工日		未计价材料费							750.75				
清单项目综合单价									950.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.7154	4.78	3.42		
	金边黄杨球自然高度200-220cm、冠幅200-220cm	株	1.05	715	750.75		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760.34	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植龟甲冬青球A	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	696.8	32.93		202.07	97.55	69.68	3.29		20.21	9.76

3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							80.67	7.18	8.01	23.4	11.3
0.7756工日		未计价材料费											1890
清单项目综合单价													2020.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4522	4.78	2.16		
	龟甲冬青球A自然高度180-200cm、冠幅180-200cm	株	1.05	1800	1890		
	基肥	kg	0.8	3.22	2.58		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1897.18	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植龟甲冬青球B	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142换	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	520	28.52		150.8	72.8	52	2.85		15.08	7.28
3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							62.99	6.74	8.01	18.27	8.82
0.6056工日		未计价材料费											892.5
清单项目综合单价													997.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4272	4.78	2.04		
	龟甲冬青球B自然高度150-160cm、冠幅150-160cm	株	1.05	850	892.5		
	基肥	kg	0.7	3.22	2.25		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	899.24	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植龟甲冬青球C	计量单位	株	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139换	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	94.64	5.61		27.45	13.25	9.46	0.56		2.75	1.33
3-424说3	球类植物(III级)蓬径100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	30.58	9.34	15.18	8.87	4.28	3.06	0.93	1.52	0.89	0.43
3-320	球类植物(Ⅰ级)蓬径100cm以内	10株	0.1	34.53	12.71	24.66	10.01	4.83	3.45	1.27	2.47	1	0.48
综合人工工日		小计							15.97	2.76	3.99	4.64	2.24
0.1536工日		未计价材料费											367.2
清单项目综合单价													396.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.2304	4.78	1.1		
	龟甲冬青球C自然高度70-80cm、冠幅70-80cm	株	1.02	360	367.2		
	基肥	kg	0.1	3.22	0.32		
	肥料	kg	0.567	1.77	1		
	药剂	kg	0.0152	22.3	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.96	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植海桐球	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	696.8	32.93		202.07	97.55	69.68	3.29		20.21	9.76
3-426说3	球类植物(III级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							80.67	7.18	8.01	23.4	11.3
0.7756工日		未计价材料费											160.58
清单项目综合单价													291.14

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.4522	4.78	2.16		
	海桐球自然高度150-160cm、冠幅160-180cm	株	1.05	152.93	160.58		
	基肥	kg	0.8	3.22	2.58		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	167.76	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植亮金女贞球	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142换	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	520	28.52		150.8	72.8	52	2.85		15.08	7.28
3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							62.99	6.74	8.01	18.27	8.82
0.6056工日		未计价材料费											600.6
清单项目综合单价													705.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4272	4.78	2.04		
	亮金女贞球自然高度150-160cm、冠幅150-160cm	株	1.05	572	600.6		
	基肥	kg	0.7	3.22	2.25		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.34	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植结香球	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	696.8	32.93		202.07	97.55	69.68	3.29		20.21	9.76

3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							80.67	7.18	8.01	23.4	11.3
0.7756工日		未计价材料费											124.64
清单项目综合单价													255.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.4522	4.78	2.16			
	结香球自然高度150-200cm、冠幅150-200cm						株	1.05	118.7	124.64			
	基肥						kg	0.8	3.22	2.58			
	肥料						kg	1.041	1.77	1.84			
	药剂						kg	0.0272	22.3	0.61			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	131.82		--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植小叶黄杨球	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	696.8	32.93		202.07	97.55	69.68	3.29		20.21	9.76
3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							80.67	7.18	8.01	23.4	11.3
0.7756工日		未计价材料费											315
清单项目综合单价													445.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.4522	4.78	2.16			
	小叶黄杨球自然高度120-150cm、冠幅120-150cm						株	1.05	300	315			
	基肥						kg	0.8	3.22	2.58			
	肥料						kg	1.041	1.77	1.84			
	药剂						kg	0.0272	22.3	0.61			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	322.18		--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植冬青先令球A	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142换	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	520	28.52		150.8	72.8	52	2.85		15.08	7.28
3-426说3	球类植物(III级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							62.99	6.74	8.01	18.27	8.82
0.6056工日		未计价材料费											1650.6
清单项目综合单价													1755.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4272	4.78	2.04		
	冬青先令球A自然高度150-160cm、冠幅150-160cm	株	1.05	1572	1650.6		
	基肥	kg	0.7	3.22	2.25		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1657.34	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植冬青先令球B	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	416	17.66		120.64	58.24	41.6	1.77		12.06	5.82
3-425说3	球类植物(III级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							50.62	4.81	5.81	14.68	7.09
0.4867工日		未计价材料费											1125.6
清单项目综合单价													1208.61

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.3402	4.78	1.63		
	冬青先令球B自然高度120-130cm、冠幅120-130cm	株	1.05	1072	1125.6		
	基肥	kg	0.4	3.22	1.29		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1130.41	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植金边凤尾兰	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-137换	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	11.96	3.54		3.47	1.67	1.2	0.35		0.35	0.17
3-423说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	23.83	7.18	11.53	6.91	3.34	2.38	0.72	1.15	0.69	0.33
3-319	球类植物(Ⅰ级)蓬径50cm以内	10株	0.1	27.25	9.57	18.62	7.9	3.82	2.73	0.96	1.86	0.79	0.38
综合人工工日		小计							6.31	2.03	3.01	1.83	0.88
0.0606工日		未计价材料费											28.56
清单项目综合单价													42.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1642	4.78	0.78		
	金边凤尾兰自然高度60cm、冠幅40-50cm	株	1.02	28	28.56		
	基肥	kg	0.08	3.22	0.26		
	肥料	kg	0.405	1.77	0.72		
	药剂	kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.59	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植薜荔	计量单位	m2	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							233.7				
清单项目综合单价									256.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	薜荔H：20-30；P：10-15；64株/㎡	m2	1.02	229.12	233.7		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.91	--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植矮蒲苇	计量单位	m2	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	130	4.02				13	0.4			
3-435说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	31.82	10.9	9.55			3.18	1.09	0.96		
3-331	片植绿篱类(Ⅰ级)高度150cm以内	10m2	0.1	41.91	13.29	13.8			4.19	1.33	1.38		
综合人工工日		小计							20.37	2.82	2.34		
0.1959工日		未计价材料费							51.04				
清单项目综合单价									76.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1372	4.78	0.66		
	矮蒲苇H：100-150；P：40-50；9株/㎡	m2	1.02	50.04	51.04		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0456	22.3	1.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	53.86	--	

项目编码	050102002018	项目名称	栽植云南黄馨	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	130	4.02		37.7	18.2	13	0.4		3.77	1.82
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							19.17	2.28	1.96	5.56	2.68
0.1842工日		未计价材料费											358.02
清单项目综合单价													389.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.12	4.78	0.57		
	云南黄馨H：70-80；P：40-50；9株/㎡	m2	1.02	351	358.02		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360.3	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植花叶蒲苇	计量单位	m2	工程量	26.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	130	4.02		37.7	18.2	13	0.4		3.77	1.82
3-435说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	31.82	10.9	9.55	9.23	4.45	3.18	1.09	0.96	0.92	0.45
3-331	片植绿篱类(Ⅰ级)高度150cm以内	10m2	0.1	41.91	13.29	13.8	12.15	5.87	4.19	1.33	1.38	1.22	0.59
综合人工工日		小计							20.37	2.82	2.34	5.91	2.86

0.1959工日	未计价材料费						167.08
清单项目综合单价							201.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1372	4.78	0.66		
	花叶蒲苇H：100-120；P：50-60；9株/㎡	m2	1.02	163.8	167.08		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0456	22.3	1.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	169.9	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植穗花牡荆	计量单位	m2	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-136换	栽植灌木(带土球)土球直径在30cm内(4株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	230.88	3.08		66.96	32.32	23.09	0.31		6.7	3.23
3-435说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	31.82	10.9	9.55	9.23	4.45	3.18	1.09	0.96	0.92	0.45
3-331	片植绿篱类(Ⅰ级)高度150cm以内	10m2	0.1	41.91	13.29	13.8	12.15	5.87	4.19	1.33	1.38	1.22	0.59
综合人工工日		小计							30.46	2.73	2.34	8.84	4.27
0.2929工日		未计价材料费											1040
清单项目综合单价													1088.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.1174	4.78	0.56						
	穗花杜荆H：120-150；P：80-90；2株/平方			株	2	520	1040						
	基肥			kg	0.06	3.22	0.19						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0456	22.3	1.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1042.73		--				

项目编码	050102002021	项目名称	栽植大麻叶泽兰	计量单位	m2	工程量	30.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											165.75
清单项目综合单价													190.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.1942		4.78	0.93			
	大麻叶泽兰H：50-60；P：30-40；25株/㎡				m2		1.02		162.5	165.75			
	基肥				kg		0.06		3.22	0.19			
	肥料				kg		0.378		1.77	0.67			
	药剂				kg		0.038		22.3	0.85			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	168.39		--	

项目编码	050102002022	项目名称	栽植细叶芒	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							16.57	2.55	1.96	4.81	2.32
0.1592工日		未计价材料费											347.31
清单项目综合单价													375.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.1752		4.78	0.84			
	细叶芒H：60-80；P：50-60；15-20芽/盆，25盆/㎡				m2		1.02		340.5	347.31			

	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.86	--	

项目编码	050102002023	项目名称	栽植百子莲	计量单位	m2	工程量	67.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											254.59
清单项目综合单价													277.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	百子莲H：40-50；P：30-40；16株/㎡，三年生	m2	1.02	249.6	254.59		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.8	--	

项目编码	050102002024	项目名称	栽植贝拉安娜八仙花	计量单位	m2	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	130	4.02		37.7	18.2	13	0.4		3.77	1.82

3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							19.17	2.28	1.96	5.56	2.68
0.1842工日		未计价材料费							275.4				
清单项目综合单价									307.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.12	4.78	0.57		
	贝拉安娜八仙花H：60-70；P：50-60；9株/㎡，	m2	1.02	270	275.4		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	277.68	--	

项目编码	050102002025	项目名称	栽植梭鱼草	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							16.57	2.55	1.96	4.81	2.32
0.1592工日		未计价材料费							148.51				
清单项目综合单价									176.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1752	4.78	0.84		
	梭鱼草H：60-80；P：40-50；16株/㎡，	m2	1.02	145.6	148.51		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	151.06	--	

项目编码	050102002026	项目名称	栽植红叶石楠	计量单位	m2	工程量	426.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											141.01
清单项目综合单价													165.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	红叶石楠H：55-60；P：30-35；36株/㎡	m2	1.02	138.24	141		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.64	--	

项目编码	050102002027	项目名称	栽植卡尔佛子茅	计量单位	m2	工程量	6.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98

0.1362工日	未计价材料费					265.2
清单项目综合单价						290.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	卡尔佛子茅H：60-70；P：20-30；25丛/㎡	m2	1.02	260	265.2		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	267.84	--	

项目编码	050102002028	项目名称	栽植大叶栀子	计量单位	m2	工程量	195.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											71.6
清单项目综合单价													96.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水			m3	0.1942	4.78	0.93						
	大叶栀子H：50-60；P：35-40；毛球，36株/㎡			m2	1.02	70.2	71.6						
	基肥			kg	0.06	3.22	0.19						
	肥料			kg	0.378	1.77	0.67						
	药剂			kg	0.038	22.3	0.85						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	74.24			--			

项目编码	050102002029	项目名称	栽植千屈菜“罗伯特”	计量单位	m2	工程量	75.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											232.05
清单项目综合单价													256.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.1942	4.78	0.93					
	千屈菜“罗伯特”H：50-60；P：30-40；25株/㎡				m2	1.02	227.5	232.05					
	基肥				kg	0.06	3.22	0.19					
	肥料				kg	0.378	1.77	0.67					
	药剂				kg	0.038	22.3	0.85					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	234.69			--		

项目编码	050102002030	项目名称	栽植复色矮紫薇	计量单位	m2	工程量	73.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											318.24
清单项目综合单价													341.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.1792	4.78	0.86					
	复色矮紫薇H：45-50；P：30-35；16株/㎡				m2	1.02	312	318.24					

	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320.45	--	

项目编码	050102002031	项目名称	栽植欧洲月季	计量单位	m2	工程量	135.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											257.04
清单项目综合单价													281.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	欧洲月季H:50-60cm；P：40-50cm；130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/㎡	m2	1.02	252	257.04		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.68	--	

项目编码	050102002032	项目名称	栽植海桐	计量单位	m2	工程量	215

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											76.01
清单项目综合单价													98.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	海桐H：30-40；P：30-40；毛球，36株/㎡	m2	1.02	74.52	76.01		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.22	--	

项目编码	050102002033	项目名称	栽植阔叶十大功劳	计量单位	m2	工程量	292.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							16.57	2.55	1.96	4.81	2.32
0.1592工日		未计价材料费											205.02
清单项目综合单价													233.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1752	4.78	0.84		
	阔叶十大功劳H：50-55；P：30-35；2-3分枝/丛，25丛/㎡	m2	1.02	201	205.02		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	207.57	--	

项目编码	050102002034	项目名称	栽植旱伞草	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							16.57	2.55	1.96	4.81	2.32
0.1592工日		未计价材料费											148.51
清单项目综合单价													176.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1752	4.78	0.84		
	旱伞草H：70；P：50；16株/㎡	m2	1.02	145.6	148.51		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.06	--	

项目编码	050102002035	项目名称	栽植柳叶马鞭草	计量单位	m2	工程量	57.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85

0.1276工日	未计价材料费						232.05
清单项目综合单价							254.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	柳叶马鞭草H：40-50；P：30-40；25株/㎡	m2	1.02	227.5	232.05		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.26	--	

项目编码	050102002036	项目名称	栽植山桃草(粉花)	计量单位	m2	工程量	62.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											214.81
清单项目综合单价													237.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.1792	4.78	0.86						
	山桃草(粉花)H：40-50；P：30-40；36株/㎡			m2	1.02	210.6	214.81						
	基肥			kg	0.06	3.22	0.19						
	肥料			kg	0.27	1.77	0.48						
	药剂			kg	0.0304	22.3	0.68						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	217.02		--				

项目编码	050102002037	项目名称	栽植大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)	计量单位	m2	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											149.18
清单项目综合单价													171.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.1792		4.78	0.86			
	栽植大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)H：35-50；P：25-35；3-4芽/丛，25丛/㎡				m2		1.02		146.25	149.18			
	基肥				kg		0.06		3.22	0.19			
	肥料				kg		0.27		1.77	0.48			
	药剂				kg		0.0304		22.3	0.68			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	151.38		--	

项目编码	050102002038	项目名称	栽植大吴风草B(混南天竹、百子莲)	计量单位	m2	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											149.18
清单项目综合单价													171.99
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.1792		4.78	0.86			

细	大吴风草B(混南天竹、百子莲)H：35-50；P：25-35；3-4芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	146.25	149.18		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	151.38	--	

项目编码	050102002039	项目名称	栽植大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)	计量单位	m2	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											149.18
清单项目综合单价													171.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)H：35-50；P：25-35；3-4芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	146.25	149.18		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	151.38	--	

项目编码	050102002040	项目名称	栽植大吴风草D(混肾蕨)	计量单位	m2	工程量	52.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											149.18
清单项目综合单价													171.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大吴风草D(混肾蕨)H：35-50；P：25-35；3-4芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	146.25	149.18		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	151.38	--	

项目编码	050102002041	项目名称	栽植洒金桃叶珊瑚	计量单位	m2	工程量	61.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											118.61
清单项目综合单价													141.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	洒金桃叶珊瑚H：45-50；P：25-30；36丛/㎡	m2	1.02	116.28	118.61		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	120.81	--	

项目编码	050102002042	项目名称	栽植蓝雪花	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											199.92
清单项目综合单价													222.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	蓝雪花H：35-40；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	196	199.92		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.13	--	

项目编码	050102002043	项目名称	栽植细叶麦冬	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210换	铺种细叶麦冬满铺(使用基肥)(购买草皮)	10m2	0.1	78	663.99		22.62	10.92	7.8	66.4		2.26	1.09
3-454说3	露地花卉(Ⅲ级)草本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	10.36	6.5	13.08	3	1.45	1.04	0.65	1.31	0.3	0.15
3-350	露地花卉(Ⅰ级)草本	10m2	0.1	20.9	15.91	22.49	6.06	2.93	2.09	1.59	2.25	0.61	0.29
综合人工工日		小计							10.93	68.64	3.56	3.17	1.53
0.1051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1052	4.78	0.5		
	细叶麦冬自然高度：10-15cm，冠幅：10-15cm，81丛/m2，3-5芽/丛	m2	1.02	64.8	66.1		
	基肥	kg	0.02	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.64	--	

项目编码	050102002044	项目名称	栽植金边黄杨	计量单位	m2	工程量	124.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											103.14
清单项目综合单价													125.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金边黄杨H：35-40；P：15-20；64株/㎡	m2	1.02	101.12	103.14		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	050102002045	项目名称	栽植翠芦莉	计量单位	m2	工程量	62.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							190.94				
清单项目综合单价									213.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	翠芦莉H：35-40；P：25-30；36株/㎡	m2	1.02	187.2	190.94		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.15	--	

项目编码	050102002046	项目名称	栽植落新妇	计量单位	m2	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费							1060.8				
清单项目综合单价									1085.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	落新妇H：50-60；P：30-40；16株/㎡，三年生	m2	1.02	1040	1060.8		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		

	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1063.44	--	

项目编码	050102002047	项目名称	栽植花叶玉蝉花	计量单位	m2	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200换	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	97.76	7.57		28.35	13.69	9.78	0.76		2.84	1.37
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							15.05	2.21	1.63	4.37	2.1
0.1446工日		未计价材料费											357.36
清单项目综合单价													382.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1992	4.78	0.95		
	花叶玉蝉花H：30-40；P：20-25；3-5芽/丛，49丛/㎡	m2	1.02	350.35	357.36		
	基肥	kg	0.03	3.22	0.1		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	359.56	--	

项目编码	050102002048	项目名称	栽植火焰南天竹	计量单位	m2	工程量	246.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31

3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							131.45				
清单项目综合单价									154.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	火焰南天竹H：30-40；P：25-30；49株/㎡						m2	1.02	128.87	131.45			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	133.65		--	

项目编码	050102002049	项目名称	栽植亮晶女贞	计量单位	m2	工程量	34.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							587.52				
清单项目综合单价									610.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	亮晶女贞H：30-40；P：25-30；64株/㎡						m2	1.02	576	587.52			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	589.73		--	

项目编码	050102002050	项目名称	栽植小叶黄杨	计量单位	m2	工程量	811.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											152.02
清单项目综合单价													174.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小叶黄杨H：30-40；P：25-30；81株/㎡	m2	1.02	149.04	152.02		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.23	--	

项目编码	050102002051	项目名称	栽植五彩桂花	计量单位	m2	工程量	76.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							14.18	2.64	1.96	4.11	1.98
0.1362工日		未计价材料费											456.96
清单项目综合单价													481.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	五彩桂花H：30-60；P：20-30；64株/㎡	m2	1.02	448	456.96		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	459.6	--	

项目编码	050102002052	项目名称	栽植大花飞燕草	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							449.82				
清单项目综合单价									472.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大花飞燕草H：40-50；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	441	449.82		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.03	--	

项目编码	050102002053	项目名称	栽植德国鸢尾	计量单位	m2	工程量	31.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											334.15
清单项目综合单价													356.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	德国鸢尾H：40-50；P：25-30；3-5芽/丛，36丛/㎡	m2	1.02	327.6	334.15		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.36	--	

项目编码	050102002054	项目名称	栽植熊掌木	计量单位	m2	工程量	163.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											159.94
清单项目综合单价													182.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	熊掌木H：40-50；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	156.8	159.94		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		

	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	162.14	--	

项目编码	050102002055	项目名称	栽植西伯利亚鸢尾	计量单位	m2	工程量	65.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							334.15				
清单项目综合单价									356.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	西伯利亚鸢尾H：40-50；P：25-30；3-5芽/丛，36丛/㎡	m2	1.02	327.6	334.15		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.36	--	

项目编码	050102002056	项目名称	栽植金森女贞	计量单位	m2	工程量	1170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31

3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											89.43
清单项目综合单价													112.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	金森女贞H：30-40；P：25-30；64株/㎡						m2	1.02	87.68	89.43			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	91.64		--	

项目编码	050102002057	项目名称	栽植无尽夏八仙花	计量单位	m2	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							15.67	2.12	1.63	4.55	2.19
0.1506工日		未计价材料费											275.4
清单项目综合单价													301.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1602	4.78	0.77			
	无尽夏八仙花H：60-70；P：50-60；9株/㎡						m2	1.02	270	275.4			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	277.52		--	

项目编码	050102002058	项目名称	栽植丰花月季	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							214.81				
清单项目综合单价									237.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	丰花月季H：40-45；P：25-30；130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/㎡	m2	1.02	210.6	214.81		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	217.02	--	

项目编码	050102002059	项目名称	栽植红花继木	计量单位	m2	工程量	146.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							154.06				
清单项目综合单价									176.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	红花继木H：30-40；P：25-30；64株/㎡	m2	1.02	151.04	154.06		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.27	--	

项目编码	050102002060	项目名称	栽植墨西哥鼠尾草	计量单位	m2	工程量	27.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							105.35				
清单项目综合单价									128.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	墨西哥鼠尾草H：30-40；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	103.28	105.35		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	107.55	--	

项目编码	050102002061	项目名称	栽植大花月季	计量单位	m2	工程量	50.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											232.05
清单项目综合单价													254.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大花月季H：30-40；P：25-30；130盆栽苗，2-3分枝/丛，25株/㎡	m2	1.02	227.5	232.05		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.26	--	

项目编码	050102002062	项目名称	栽植天蓝鼠尾草	计量单位	m2	工程量	73.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											334.15
清单项目综合单价													356.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	天蓝鼠尾草H：30-40；P：25-30；36株/㎡	m2	1.02	327.6	334.15		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		

	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.36	--	

项目编码	050102002063	项目名称	栽植荚果蕨	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							326.4				
清单项目综合单价									349.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	荚果蕨H：30-40；P：25-30；36株/㎡	m2	1.02	320	326.4		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	328.61	--	

项目编码	050102002064	项目名称	栽植花叶蔓长春	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31

3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											265.2
清单项目综合单价													288.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	花叶蔓长春H：20-30；P：10-15；25株/㎡						m2	1.02	260	265.2			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	267.41		--	

项目编码	050102002065	项目名称	栽植毛鹃	计量单位	m2	工程量	1264.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											201.72
清单项目综合单价													224.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	毛鹃H：30-40；P：25-30；64株/㎡						m2	1.02	197.76	201.72			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	203.92		--	

项目编码	050102002066	项目名称	栽植小兔子狼尾草	计量单位	m2	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							84.86				
清单项目综合单价									107.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小兔子狼尾草H：30-40；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	83.2	84.86		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.07	--	

项目编码	050102002067	项目名称	栽植大吴风草	计量单位	m2	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							149.18				
清单项目综合单价									171.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大吴风草H：30-35；P：20-25；3-4芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	146.25	149.18		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	151.38	--	

项目编码	050102002068	项目名称	栽植安酷杜鹃“泰勒”	计量单位	m2	工程量	179.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							262.55				
清单项目综合单价									285.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	安酷杜鹃“泰勒”H：20-30；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	257.4	262.55		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.76	--	

项目编码	050102002069	项目名称	栽植金叶大花六道木	计量单位	m2	工程量	439.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											125.45
清单项目综合单价													148.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金叶大花六道木H：35-40；P：20-25；49株/㎡	m2	1.02	122.99	125.45		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.66	--	

项目编码	050102002070	项目名称	栽植紫叶小檗	计量单位	m2	工程量	76.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											49.98
清单项目综合单价													72.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	紫叶小檗H：35-40；P：30-35；49株/㎡	m2	1.02	49	49.98		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		

	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	050102002071	项目名称	栽植常绿鸢尾	计量单位	m2	工程量	32.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											67.2
清单项目综合单价													90.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	常绿鸢尾H：25-30；P：20-25；36株/㎡	m2	1.02	65.88	67.2		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.41	--	

项目编码	050102002072	项目名称	栽植龟甲冬青	计量单位	m2	工程量	99.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31

3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							279.26				
清单项目综合单价									302.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	龟甲冬青H：30-40；P：20-30；81株/㎡						m2	1.02	273.78	279.26			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	281.46		--	

项目编码	050102002073	项目名称	栽植花叶玉簪	计量单位	m2	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							262.55				
清单项目综合单价									285.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	花叶玉簪H：20-30；P：25-30；25株/㎡						m2	1.02	257.4	262.55			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	264.76		--	

项目编码	050102002074	项目名称	栽植小叶栀子	计量单位	m2	工程量	260.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							118.15				
清单项目综合单价									140.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小叶栀子H：20-30；P：15-20；81株/㎡	m2	1.02	115.83	118.15		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	120.35	--	

项目编码	050102002075	项目名称	栽植常绿萱草	计量单位	m2	工程量	58.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							330.48				
清单项目综合单价									353.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	常绿萱草H：35-40，P：30-35，36/㎡，二年生	m2	1.02	324	330.48		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.69	--	

项目编码	050102002076	项目名称	栽植金叶石菖蒲	计量单位	m2	工程量	240.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											81.6
清单项目综合单价													104.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金叶石菖蒲H：20-30；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	80	81.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.81	--	

项目编码	050102002077	项目名称	栽植夏鹃	计量单位	m2	工程量	701.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											129.25
清单项目综合单价													152.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	夏鹃H：20-30；P：25-30；64株/㎡	m2	1.02	126.72	129.25		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.46	--	

项目编码	050102002078	项目名称	栽植迷迭香	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											195.84
清单项目综合单价													218.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	迷迭香H：30-40，P：25-30；64株/㎡	m2	1.02	192	195.84		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		

	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	198.05	--	

项目编码	050102002079	项目名称	栽植兰花三七	计量单位	m2	工程量	33.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											55.08
清单项目综合单价													77.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	兰花三七H：20-30；P：20-30；36株/㎡	m2	1.02	54	55.08		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.29	--	

项目编码	050102002080	项目名称	栽植中华景天	计量单位	m2	工程量	38.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31

3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							147.89				
清单项目综合单价									170.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	中华景天H：15-20；P：15-20；81丛/㎡						m2	1.02	144.99	147.89			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150.1		--	

项目编码	050102002081	项目名称	栽植日本矮麦冬	计量单位	m2	工程量	14.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							65.27				
清单项目综合单价									88.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	日本矮麦冬H：10-15；P：10-15；81丛/m2，3-5芽/丛						m2	1.02	63.99	65.27			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	67.48		--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植时令草花	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200换	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2(苗木)(使用基肥)	10m2	35	97.76	7.57		28.35	13.69	3421.6	264.95		992.25	479.15
3-454说3	露地花卉(III级)草本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	35	10.36	6.5	13.08	3	1.45	362.6	227.5	457.8	105	50.75
3-350	露地花卉(Ⅰ级)草本	10m2	35	20.9	15.91	22.49	6.06	2.93	731.5	556.85	787.15	212.1	102.55
综合人工工日		小计							4515.7	1049.3	1244.95	1309.35	632.45
43.421工日		未计价材料费							105000				
清单项目综合单价									113751.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	67.62	4.78	323.22		
	时令草花	盆	35000	3	105000		
	基肥	kg	10.5	3.22	33.81		
	肥料	kg	294	1.77	520.38		
	药剂	kg	7.7	22.3	171.71		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	106049.3	--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植风车茉莉	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159换	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内(苗木)(使用基肥)	10m	0.1	20.8	1.81		6.03	2.91	2.08	0.18		0.6	0.29
3-449说3	地被植物(III级)单排(成活率养护期的绿化养护工程)	10m	0.1	17.84	7.61	3.58	5.17	2.5	1.78	0.76	0.36	0.52	0.25
3-345	地被植物(Ⅰ级)单排	10m	0.1	24.44	10.69	5.89	7.09	3.42	2.44	1.07	0.59	0.71	0.34
综合人工工日		小计							6.3	2.01	0.95	1.83	0.88
0.0607工日		未计价材料费							54				
清单项目综合单价									65.97				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0634	4.78	0.3		

细	风车茉莉H：80-100；P：20-30；6株/平方，花架苗，定型连架进场	株	6	9	54		
	基肥	kg	0.019	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.675	1.77	1.19		
	药剂	kg	0.0202	22.3	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.01	--	

项目编码	050102005002	项目名称	栽植铁线莲（美佐世）	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159换	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内(苗木)(使用基肥)	10m	0.1	20.8	1.81		6.03	2.91	2.08	0.18		0.6	0.29
3-449说3	地被植物(III级)单排(成活率养护期的绿化养护工程)	10m	0.1	17.84	7.61	3.58	5.17	2.5	1.78	0.76	0.36	0.52	0.25
3-345	地被植物(Ⅰ级)单排	10m	0.1	24.44	10.69	5.89	7.09	3.42	2.44	1.07	0.59	0.71	0.34
综合人工工日		小计							6.3	2.01	0.95	1.83	0.88
0.0607工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													791.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0634	4.78	0.3		
	铁线莲（美佐世)H：80-100；P：20-30；6株/米	株	6	130	780		
	基肥	kg	0.019	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.675	1.77	1.19		
	药剂	kg	0.0202	22.3	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	782.01	--	

项目编码	050102005003	项目名称	栽植多花蔷薇	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159换	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内(苗木)(使用基肥)	10m	0.1	20.8	1.81		6.03	2.91	2.08	0.18		0.6	0.29
3-449说3	地被植物(III级)单排(成活率养护期的绿化养护工程)	10m	0.1	17.84	7.61	3.58	5.17	2.5	1.78	0.76	0.36	0.52	0.25

3-345	地被植物(Ⅰ级)单排	10m	0.1	24.44	10.69	5.89	7.09	3.42	2.44	1.07	0.59	0.71	0.34
综合人工工日		小计							6.3	2.01	0.95	1.83	0.88
0.0607工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									91.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0634	4.78	0.3		
	多花蔷薇H：80-100；P：20-30；4株/米	株	4	20	80		
	基肥	kg	0.019	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.675	1.77	1.19		
	药剂	kg	0.0202	22.3	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	82.01	--	

项目编码	050102005004	项目名称	栽植爬藤月季	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159换	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内(苗木)(使用基肥)	10m	0.1	20.8	1.81		6.03	2.91	2.08	0.18		0.6	0.29
3-449说3	地被植物(Ⅲ级)单排(成活率养护期的绿化养护工程)	10m	0.1	17.84	7.61	3.58	5.17	2.5	1.78	0.76	0.36	0.52	0.25
3-345	地被植物(Ⅰ级)单排	10m	0.1	24.44	10.69	5.89	7.09	3.42	2.44	1.07	0.59	0.71	0.34
综合人工工日		小计							6.3	2.01	0.95	1.83	0.88
0.0607工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									311.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0634	4.78	0.3		
	爬藤月季H：180-220；5株/米，3年生老苗	株	5	60	300		
	基肥	kg	0.019	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.675	1.77	1.19		
	药剂	kg	0.0202	22.3	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	302.01	--	

项目编码	050102002082	项目名称	栽植安酷杜鹃“泰勒”（拼球）	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											262.55
清单项目综合单价													285.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	安酷杜鹃“泰勒”（拼球）H：20-30；P：25-30；64株/㎡	m2	1.02	257.4	262.55		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.76	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮（混播矮生百慕大）	计量单位	m2	工程量	5817.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210换	铺种草皮（混播矮生百慕大）满铺(使用基肥)(购买草皮)	10m2	0.1	78	124.1		22.62	10.92	7.8	12.41		2.26	1.09
3-455说3	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	19.09	5.8	8.78	5.54	2.67	1.91	0.58	0.88	0.55	0.27
3-351	草坪类(Ⅰ级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	46.49	8.93	15.08	13.48	6.51	4.65	0.89	1.51	1.35	0.65
综合人工工日		小计							14.36	13.88	2.39	4.16	2.01
0.1381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0946	4.78	0.45		

细	草皮（混播矮生百慕大）	m2	1.02	11.87	12.11		
	基肥	kg	0.02	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0136	22.3	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.88	--	

项目编码	050101010002	项目名称	草皮下3CM细砂层	计量单位	m2	工程量	5817.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-164	砂垫层	m3	0.03	47.08	245.29	1.13	13.65	6.59	1.41	7.36	0.03	0.41	0.2
综合人工工日		小计							1.41	7.36	0.03	0.41	0.2
0.0132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂 φ0.5-2	t	0.0513	142.61	7.32		
	水	m3	0.009	4.78	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	050102013001	项目名称	露土覆盖松麟	计量单位	升	工程量	17500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210换	铺种松麟满铺(购买草皮)	10m2	0.033243	78	48.13		22.62	10.92	2.59	1.6		0.75	0.36
综合人工工日		小计							2.59	1.6		0.75	0.36
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	松麟	升	0.999962	1.6	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.6	--	

项目编码	050102009001	项目名称	栽植水生植物-再力花	计量单位	m2	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-195换	塘植栽种水生植物4丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	0.4	85.8	1.61		24.88	12.01	34.32	0.64		9.95	4.8
3-445说3	水生植物类(Ⅲ级)盆栽(成活率养护期的绿化养护工程)	10盆	0.4	162.74	30.84	1.92	47.19	22.78	65.1	12.34	0.77	18.88	9.11
3-341	水生植物类(Ⅰ级)盆栽	10盆	0.4	156.62	25.95	2.96	45.42	21.93	62.65	10.38	1.18	18.17	8.77
综合人工工日		小计							162.07	23.36	1.95	47	22.68
1.5583工日		未计价材料费											28.56
清单项目综合单价													285.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.0216	4.78	0.1					
	再力花H:80-100；P:40-50；5芽以上/盆，4盆/㎡，水中种植				株	4.08	7	28.56					
	基肥				kg	0.2	3.22	0.64					
	肥料				kg	1.2448	1.77	2.2					
	药剂				kg	0.9152	22.3	20.41					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	51.92			--		

项目编码	050102009002	项目名称	栽植水生植物-梭鱼草	计量单位	m2	工程量	9.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-192换	塘植栽种水生植物25丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	2.5	8.32	1.61		2.41	1.16	20.8	4.03		6.03	2.9
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							26.97	5.91	1.96	7.82	3.76
0.2592工日		未计价材料费											178.5
清单项目综合单价													224.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.0762	4.78	0.36					
	梭鱼草H:60-80；P:40-50；36株/㎡				株	25.5	7	178.5					
	基肥				kg	1.25	3.22	4.03					
	肥料				kg	0.378	1.77	0.67					
	药剂				kg	0.038	22.3	0.85					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	184.41	--	

项目编码	050102009003	项目名称	栽植水生植物-千屈菜“罗伯特”	计量单位	m2	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-170换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	173.68	3.74		50.37	24.32	17.37	0.37		5.04	2.43
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							23.54	2.25	1.96	6.83	3.29
0.2262工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													190.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.114	4.78	0.54		
	千屈菜“罗伯特”H:50-60；P:30-40;25株/㎡，水中种植	m2	1.02	150	153		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.25	--	

项目编码	050102009004	项目名称	栽植水生植物-旱伞草	计量单位	m2	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-192换	塘植栽种水生植物25丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	1.603604	8.32	1.61		2.41	1.16	13.34	2.58		3.86	1.86
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49

综合人工工日	小计			19.51	4.46	1.96	5.65	2.72
0.1875工日	未计价材料费							114.5
清单项目综合单价								148.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0762	4.78	0.36			
	旱伞草H：70；P：50；16株/㎡，水中种植	株	16.356757	7	114.5			
	基肥	kg	0.801802	3.22	2.58			
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67			
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	118.96		--	

项目编码	050102009005	项目名称	栽植水生植物-姜荷花	计量单位	m2	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-192换	塘植栽种水生植物25丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	3.607477	8.32	1.61		2.41	1.16	30.01	5.81		8.69	4.18
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							36.18	7.69	1.96	10.48	5.04
0.3478工日		未计价材料费											776.22
清单项目综合单价													837.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0762	4.78	0.36			
	姜荷花H：50-60；P：30-40；36株/㎡，水中种植	株	36.796262	21.095	776.22			
	基肥	kg	1.803738	3.22	5.81			
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67			
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	783.91		--	

项目编码	050102009006	项目名称	栽植水生植物-花叶玉蝉花	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12	
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31	
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42	
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85	
0.1276工日		未计价材料费											183.6	
清单项目综合单价													206.42	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.1792	4.78	0.86					
	花叶玉蝉花H：30-40；P：20-25；3-5芽/丛，36丛/㎡，水中种植					m2	1.02	180	183.6					
	基肥					kg	0.06	3.22	0.19					
	肥料					kg	0.27	1.77	0.48					
	药剂					kg	0.0304	22.3	0.68					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	185.81			--		

项目编码	050102009007	项目名称	栽植水生植物-唐菖蒲	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12	
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31	
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42	
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85	
0.1276工日		未计价材料费											183.6	
清单项目综合单价													206.42	
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	唐菖蒲H:40-50；P:25-30;81株/㎡冬季为球茎,水中种植	m2	1.02	180	183.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.81	--	

项目编码	050102009008	项目名称	栽植水生植物-西伯利亚鸢尾	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													206.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	西伯利亚鸢尾H：40-50；P：25-30；3-5芽/丛，36丛/㎡，水中种植	m2	1.02	180	183.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.81	--	

项目编码	050102009009	项目名称	栽植水生植物-水生美人蕉	计量单位	m2	工程量	40.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-192换	塘植栽种水生植物25丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	3.6	8.32	1.61		2.41	1.16	29.95	5.8		8.68	4.18

3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							36.12	7.68	1.96	10.47	5.04
0.3472工日		未计价材料费											257.04
清单项目综合单价													318.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0762	4.78	0.36		
	水生美人蕉H：50-60；P：30-40；36株/㎡，水中种植	株	36.72	7	257.04		
	基肥	kg	1.8	3.22	5.8		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.72	--	

项目编码	050102009010	项目名称	栽植水生植物-荚果蕨	计量单位	m2	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							15.67	2.12	1.63	4.55	2.19
0.1506工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													209.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	荚果蕨H：30-40；P：25-30；36株/㎡，水中种植	m2	1.02	180	183.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	185.72	--	

项目编码	050102009011	项目名称	栽植水生植物-常绿萱草	计量单位	m2	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													206.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	常绿萱草H：15-20；P：15-20；36丛/㎡，二年生	m2	1.02	180	183.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.81	--	

项目编码	050102009012	项目名称	栽植水生植物-睡莲	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-193换	塘植栽种水生植物11丛内/m2(苗木)(使用基肥)	10丛	0.5	23.61	1.61		6.85	3.31	11.81	0.81		3.43	1.66
3-445说3	水生植物类(Ⅲ级)盆栽(成活率养护期的绿化养护工程)	10盆	0.5	162.74	30.84	1.92	47.19	22.78	81.37	15.42	0.96	23.6	11.39
3-341	水生植物类(Ⅰ级)盆栽	10盆	0.5	156.62	25.95	2.96	45.42	21.93	78.31	12.98	1.48	22.71	10.97
综合人工工日		小计							171.49	29.21	2.44	49.74	24.02
1.6489工日		未计价材料费											35.15
清单项目综合单价													312.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.027	4.78	0.13		
	睡莲藤长30-70cm，9-11分枝/丛，每盆一丛，每平方5盆，白天开花，午莲，水中种植	株	5.1	6.891	35.14		
	基肥	kg	0.25	3.22	0.81		
	肥料	kg	1.556	1.77	2.75		
	药剂	kg	1.144	22.3	25.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.35	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架-镀锌钢管支撑	计量单位	株	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-241	金属支撑构件制作	t	0.045293	2455.44	3061.45	370.86	712.08	343.76	111.21	138.66	16.8	32.25	15.57
3-242	金属支撑构件安装	t	0.045293	660.4	101.64	36.36	191.52	92.46	29.91	4.6	1.65	8.67	4.19
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.006594	313.72	3633.94		81.57	37.65	2.07	23.96		0.54	0.25
1-277	(C20非泵送商品砼)柱承台，独立基础	m3	0.064	59.06	348.65	36.04	17.13	8.27	3.78	22.31	2.31	1.1	0.53
1-491	铁件制作	t	0.00267	4237.2	5186.14	1771.36	1228.79	593.21	11.31	13.85	4.73	3.28	1.58
1-497	铁件安装	t	0.00267	6894.65	5356.6	2792.93	1999.45	965.25	18.41	14.3	7.46	5.34	2.58
综合人工工日		小计							176.69	217.68	32.95	51.18	24.7
1.6868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板	m2	0.067259	350	23.54		
	玻璃胶	L	0.007675	34.3	0.26		
	万能胶	kg	0.009232	17.15	0.16		
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.0652	337.1	22.01		
	水	m3	0.05696	4.78	0.27		
	型钢镀锌	t	0.005635	4401.48	24.8		
	型钢镀锌	kg	0.009964	4.401	0.04		

	圆钢	t	0.037593	3350.63	125.96		
	电焊条	kg	1.85129	5.93	10.98		
	防锈漆(铁红)	kg	0.016261	14.91	0.24		
	红丹防锈漆	kg	0.360532	14.91	5.38		
	汽油	kg	0.019023	8.647	0.16		
	油漆溶剂油	kg	0.002254	2.86	0.01		
	塑料薄膜	m2	0.05184	0.69	0.04		
	氧气	m3	0.268327	2.23	0.6		
	乙炔气	m3	0.11683	11.66	1.36		
	其他材料费	元	2.186696	0.86	1.88		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	217.68	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架-杉木三脚撑	计量单位	株	工程量	446

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	Φ60mm杉木三脚桩	10株	0.1	62.4	152.33		18.1	8.74	6.24	15.23		1.81	0.87
综合人工工日		小计							6.24	15.23		1.81	0.87
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	5.55	0.83		
	Φ60mm杉木长1200内	根	3	4.8	14.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	050403001003	项目名称	树木支撑架-杉木扁担撑	计量单位	株	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	Φ60mm杉木扁担桩	10株	0.1	49.92	165.55		14.48	6.99	4.99	16.56		1.45	0.7
综合人工工日		小计							4.99	16.56		1.45	0.7

0.048工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	5.55	0.56		
	Φ60mm杉木长1200内	根	1	4.8	4.8		
	Φ80mm杉木长1200内	根	2	5.6	11.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	605

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.070215	325	74.25		94.25	45.5	22.82	5.21		6.62	3.19
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.049785	130	24.75		37.7	18.2	6.47	1.23		1.88	0.91
综合人工工日		小计							29.29	6.44		8.5	4.1
0.2817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	19.532231	0.33	6.45		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.44	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工			78616.34			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	64972.18			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	13644.16			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.55	35734.7			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	71469.4			
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	2598.89			
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					188419.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	880000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		880000		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		880000	
合计			880000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程-一层(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	298842.7		298842.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7565637.75	3.3	249666.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7565637.75	0.55	41611.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7565637.75	0.1	7565.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	7864480.45	9	707803.24
合计					1006645.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：安装工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5040900.05	
1.1	人工费	504817.49	
1.2	材料费	4239569.33	
1.3	施工机具使用费	23686.86	
1.4	企业管理费	202112.61	
1.5	利润	70713.79	
2	措施项目	189686.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	189686.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	82326.04	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	146119	
5	税金	483903.54	
6	小计	5860609.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		手动浇灌系统						
1	031001006010	塑料管PE80级给水管DN80	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.含土方开挖、回填、管道基础100mm中粗砂垫层	m	1056.2	43.37	45807.39	
2	031001006011	塑料管PE80级给水管DN50	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.含土方开挖、回填、管道基础100mm中粗砂垫层	m	408.2	23.49	9588.62	
3	031001006012	塑料管PE80级给水管DN40	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	241.6	21.15	5109.84	
4	031001006013	塑料管PE80级给水管DN32	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	545.1	13.48	7347.95	
5	031001006014	塑料管PE80级给水管DN20	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗	m	56	9.32	521.92	
6	031003001003	铜制快速取水阀	1.类型:铜制快速取水阀DN20 2.配合取水杆使用	个	70	137.79	9645.3	
7	031003001004	截止阀DN32	1.类型:截止阀DN32 2.材质:铜质 3.连接形式:丝扣	个	5	223.52	1117.6	
8	031003001005	截止阀DN50	1.类型:截止阀DN50 2.材质:铜质 3.连接形式:丝扣	个	5	397.3	1986.5	
9	031003001006	Y型过滤器DN50	1.类型:Y型过滤器DN50 2.材质:铜质 3.连接形式:丝扣	个	1	298.11	298.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001007	逆止阀DN50	1.类型:逆止阀DN50 2.材质:铜质 3.连接形式:丝扣	个	2	326.58	653.16	
11	031003001008	闸阀DN80	1.类型:闸阀DN80 2.材质:铜质 3.连接形式:法兰	个	3	463.18	1389.54	
12	031003001016	闸阀DN70	1.类型:闸阀DN70 2.材质:铜质 3.连接形式:法兰	个	1	395.49	395.49	
13	031003013001	水表DN50	1.型号、规格:水表DN50 2.连接形式:丝扣	个	2	452.08	904.16	
14	031003013002	水表DN80	1.型号、规格:水表DN80 2.连接形式:法兰	个	1	722.75	722.75	
15	040504001003	阀门井	1.砖砌式收口阀门井 2.阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工	座	11	932.6	10258.6	
16	040504001004	混凝土支墩	根据规范及图纸设计要求，管道混凝土支墩	项	1	7500	7500	
		分部小计					103246.93	
		自动喷灌系统						
17	030404031001	解码器控制器ACC	1.名称:解码器控制器ACC	台	7	12324.1	86268.7	
18	030404031002	远距离遥控器	1.名称:远距离遥控器	台	7	425.6	2979.2	
19	030404031003	雨天关闭装置	1.名称:雨天关闭装置	台	7	257	1799	
20	030404031004	土壤湿度传感器	1.名称:土壤湿度传感器	台	7	1628.06	11396.42	
21	031001006015	塑料管PE80级给水管DN80	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	1052.4	43.37	45642.59	
22	031001006016	塑料管PE80级给水管DN50	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	2380.6	23.49	55920.29	
23	031001006017	塑料管PE80级给水管DN40	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	814.6	21.15	17228.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006018	塑料管PE80级给水管DN32	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6.管道基础100mm中粗砂垫层	m	1876.9	13.48	25300.61	
25	031001006019	塑料管PE80级给水管DN20	1.安装部位:室外 2.介质:浇灌 3.材质:PE80级给水管（含管件） 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗	m	865.7	9.32	8068.32	
26	031003001009	铜制快速取水阀	1.类型:铜制快速取水阀DN20 2.配合取水杆使用	个	2	137.79	275.58	
27	031003001010	截止阀DN32	1.类型:截止阀DN32 2.材质:铜质 3.连接形式:丝扣	个	22	223.52	4917.44	
28	031003001011	微喷喷头XS-360射程2.0m	1.规格、型号:XS-360微喷喷头,2.0Bar,射程2.0m，喷嘴仰角5°,流量92.7/H，喷洒角度90°、180°、360°	个	576	35.23	20292.48	
29	031003001012	微喷喷头Xeri-Pop	1.规格、型号:Xeri-Pop微喷喷头,2.8Bar,射程3.0m，喷嘴仰角15°,流量0.13L/S，喷洒角度90°、180°、360°	个	427	38.05	16247.35	
30	031003001013	微喷喷头XS-360射程4.0m	1.规格、型号:XS-360微喷喷头,2.0Bar,射程4.0m，流量117.3L/H，喷灌强度53mm/H,喷洒角度90°、180°、360°	个	122	41.29	5037.38	
31	031003001015	闸阀DN80	1.类型:闸阀DN80 2.材质:铜质 3.连接形式:法兰	个	2	463.18	926.36	
32	031003013003	水表DN32	1.型号、规格:水表DN32 2.连接形式:丝扣	个	11	281.52	3096.72	
33	031003013004	水表DN80	1.型号、规格:水表DN80 2.连接形式:法兰	个	1	722.75	722.75	
34	040504001005	水表井	1.水表井Φ1200砖砌做法参见国标05S502/43页	座	1	3287.13	3287.13	
35	040504001006	阀门井	1.砖砌式收口阀门井 2.阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工	座	12	932.6	11191.2	
36	040504001008	自动喷灌系统阀门井	1.自动喷灌系统阀门井 2.阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工 3.含电磁阀、解码器及手动阀门	座	98	1591.24	155941.52	
37	040504001009	混凝土支墩	根据规范及图纸设计要求，管道混凝土支墩	项	1	7500	7500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017003	自动喷灌控制系统调试	1.名称:自动喷灌控制系统调试 2.依据甲方提供招标文件、设计图纸及效果图，深化设计需征得甲方及设计单位认可确定，一次性报价，结算不调整。	项	1	6575.41	6575.41	
39	030411001001	自动喷灌配套控制管线	1.名称:自动喷灌配套控制管线，深化设计，一次性报价，结算不调整。	项	1	42000	42000	
		分部小计					532615.24	
		景观电气						
40	030404017004	配电箱AL-A	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	10373.48	10373.48	
41	030404017005	配电箱AL-B	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	6342.94	6342.94	
42	030404017006	配电箱AL-C	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	5255.73	5255.73	
43	030404017014	配电箱AL-D	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	7464.14	7464.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017007	配电箱AL-RF01	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	9438.14	9438.14	
45	030404017008	配电箱AL-RF02	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	6543.04	6543.04	
46	030404017009	配电箱AL-RF03	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	4066.3	4066.3	
47	030404017010	配电箱AL-RF04	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	4066.3	4066.3	
48	030404017011	配电箱AL-RF05	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块，网关需与智能化设备兼容 4.无端子接线，压铜接线端子 5.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	4082.02	4082.02	
49	030404017012	活动总箱APZ	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	1	6276.04	6276.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017013	活动配电箱	1.名称：落地配电箱 2.型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3.规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4.安装方式:落地安装，10#热镀锌槽钢基础，碎石垫层，混凝土基础	台	4	4229.28	16917.12	
51	030404031005	变压器220/12V	1.名称:防水变压器	个	6	203.33	1219.98	
52	030404031006	变压器220/24V	1.名称:防水变压器	个	88	225.23	19820.24	
53	030408001001	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	16884.2	14.25	240599.85	
54	030408001002	电缆YZ0.3/0.5KV-2*4	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	8664.72	9.95	86213.96	
55	030408001003	电缆KVV-2*2.5	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	395.6	6.67	2638.65	
56	030408001004	电缆YJV-0.6/1KV-5*16	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	429.32	69.5	29837.74	
57	030408001007	电缆WDZB1-YJV-1*25+16	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	6.4	133.21	852.54	
58	030408006001	电力电缆头16mm2	电力电缆头16mm2	个	10	159.09	1590.9	
59	030408006002	电力电缆头25mm2	电力电缆头25mm2	个	2	159.09	318.18	
60	030411001002	配管PE20	1.名称:PE电线管埋地敷设	m	8651.3	11.05	95596.87	
61	030411001003	配管PE25	1.名称:PE电线管埋地敷设	m	15822.8	12.81	202690.07	
62	030411001004	配管PE50	1.名称:PE电线管埋地敷设 2含土方开挖、回填 3.多余土方外运，运距自行考虑，含渣土费用	m	396.01	20.64	8173.65	
63	030411001005	配管镀锌钢管SC50	1.名称:过路保护管埋地敷设	m	200	42.32	8464	
64	030411001006	配管镀锌钢管SC80	1.名称:过路保护管埋地敷设	m	100	67.25	6725	
65	030412007001	LED高杆灯（L01）	1.名称:LED高杆灯（L01） 2.型号:IP65 LED AC220V 85W 3000K 3.含碎石垫层、钢筋混凝土基础及灯杆	套	34	6022.45	204763.3	
66	030412007002	LED庭院灯（L02）	1.名称:LED庭院灯（L02） 2.型号:IP65 LED AC220V 40W 3000K 3.含碎石垫层、钢筋混凝土基础及灯杆	套	76	3568.84	271231.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412007003	LED草坪灯 A（L03）	1.名称:LED草坪灯 A（L03） 2.型号:IP65 LED AC220V 10W 3000K 3.含灯C20砼基座	套	376	936.16	351996.16	
68	030412007004	LED草坪灯 B（L04）	1.名称:LED草坪灯 B（L04） 2.型号:IP65 LED AC220V 6W 3000K 3.含灯C20砼基座	套	49	1116.89	54727.61	
69	030412007005	LED线型灯（L05）	1.名称:LED线型灯 （L05） 2.型号:IP65 LED DC24V 10W/m 120° 3000K	m	32	338.62	10835.84	
70	030412007006	LED线型灯（L06）	1.名称:LED线型灯 （L06） 2.型号:IP65 LED DC24V 4W/m 120° 3000K	m	816.1	338.62	276347.78	
71	030412007007	LED柔性线型地埋灯（L07）	1.名称:LED柔性线型地埋灯（L07） 2.型号:IP68 LED DC24V 15W/m 120° 3000K	m	16	403.26	6452.16	
72	030412007008	LED线型洗墙灯 （L08）	1.名称:LED线型洗墙灯 （L08） 2.型号:IP65 LED DC24V 24W 20° * 40° 3000K	m	27.2	1281.58	34858.98	
73	030412007009	LED插泥灯 A（L09）	1.名称:LED插泥灯 A（L09） 2.型号:IP65 LED DC24V 40W 16° 3000K	套	88	993.46	87424.48	
74	030412007010	LED地埋灯 A（L09a）	1.名称:LED地埋灯 A（L09a） 2.型号:IP65 LED DC24V 36W 16° 3000K	套	25	661.19	16529.75	
75	030412007011	LED插泥灯 B（L10）	1.名称:LED插泥灯 B（L10） 2.型号:IP65 LED DC24V 25W 16° 3000K	套	210	1079.31	226655.1	
76	030412007012	LED地埋灯 B（L10a）	1.名称:LED地埋灯 B（L10a） 2.型号:IP65 LED DC24V 30W 16° 3000K	套	72	699.57	50369.04	
77	030412007013	LED插泥灯 C（L11）	1.名称:LED插泥灯 C（L11） 2.型号:IP65 LED DC24V 15W 30° 3000K	套	259	993.46	257306.14	
78	030412007014	LED地埋灯 C（L11a）	1.名称:LED地埋灯 C（L11a） 2.型号:IP65 LED DC24V 15W 30° 3000K	套	37	669.27	24762.99	
79	030412007015	LED侧壁灯（L12）	1.名称:LED侧壁灯 （L12） 2.型号:IP65 LED AC220V 15W 115*180° 3000K	套	61	1051.9	64165.9	
80	030412007016	LED水下地埋灯 （L13）	1.名称:LED水下地埋灯 （L13） 2.型号:IP68 LED DC24V 1W 120° 4000K	套	73	1498.03	109356.19	
81	030412007017	LED水下投光灯 （L14）	1.名称:LED水下投光灯 （L14） 2.型号:IP68 LED DC24V 18W 40° 3000K	套	42	1266.74	53203.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412007018	LED水下线性灯（L14a）	1.名称:LED水下线性灯（L14a） 2.型号:IP68 LED DC24V 24W 15° 3000K	米	76	433.96	32980.96	
83	030412007019	LED水下投光灯（L14b）	1.名称:LED水下投光灯（L14b） 2.型号:IP68 LED DC24V 20W 20*40° 3000K	套	100	1273.81	127381	
84	030412007028	LED线型灯（L15）	1.名称:LED线型灯（L15） 2.型号:IP65 LED DC24V 6W/m 120° 3000K	m	456	322.46	147041.76	
85	030412007020	LED线型灯（L16）	1.名称:LED线型灯（L16） 2.型号:IP67 LED DC24V 15W/m 120° 3000K	m	269	346.7	93262.3	
86	030412007021	LED地埋灯D（L17）	1.名称:LED地埋灯D（L17） 2.型号:IP67 LED DC24V 40W 10° 3000K	套	6	661.19	3967.14	
87	030412007022	LED地埋灯E（L18）	1.名称:LED地埋灯E（L18） 2.型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	88	661.19	58184.72	
88	030412007023	LED绑树灯（L19）	1.名称:LED绑树灯（L19） 2.型号:IP65 LED DC24V 25W 24° 3000K	套	22	490.48	10790.56	
89	030412007024	LED侧发光地埋灯（L20）	1.名称:LED侧发光地埋灯（L20） 2.型号:IP66 LED DC24V 5W 110° 3000K	套	354	1270.22	449657.88	
90	030412007025	LED草坪灯（L21）	1.名称:LED草坪灯（L21） 2.型号:IP65 LED AC220V 10W 3000K 3.含灯C20砼基座	套	42	1129.66	47445.72	
91	030412007026	LED地埋灯（L22）	1.名称:LED地埋灯（L22） 2.型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	108	699.57	75553.56	
92	030412007027	LED涌泉灯（L23）	1.名称:LED涌泉灯（L23） 2.型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	11	1268.11	13949.21	
93	030411006001	防水接线盒	1.名称:防水接线盒，内含接线端子排	个	158	28.77	4545.66	
94	030413005001	电缆井600*600	1.名称:电缆井600*600 2.类型:电缆井做法详见图集《110kV及以下电缆敷设》12D101-5第142页，不锈钢隔水支架	座	51	1057.6	53937.6	
95	030413005002	防水变压器井600*600	1.名称:防水变压器井600*600 2.类型:电缆井做法详见图集《110kV及以下电缆敷设》12D101-5第142页，不锈钢隔水支架	个	85	1057.6	89896	
96	030409002001	接地母线40*4镀锌扁铁	1.名称:户外接地母线 2.材质:-40X4镀锌扁钢 3.含土方开挖回填	m	112	39.38	4410.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030409001001	接地极 ∠50X5X2500镀锌角钢	1.名称:接地极 2.材质:∠50X5X2500镀锌角钢	根	24	99.14	2379.36	
98	030414011001	接地系统调试	1.接地系统调试	项	1	947.32	947.32	
99	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	项	1	883.58	883.58	
		分部小计					4103768.11	
		标识工程（管线预埋）						
100	030411001007	配管PE25	1.名称:PE电线管埋地敷设	m	890.2	16.03	14269.91	
101	030411001008	配管PE32	1.名称:PE电线管埋地敷设	m	1567.1	18.97	29727.89	
102	030408001005	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	968.44	14.25	13800.27	
103	030408001006	电缆YJV-0.6/1KV-3*6	1.名称:铜芯电力电缆 2.敷设方式、部位:管内敷设	m	1702.2	19.76	33635.47	
		分部小计					91433.54	
		智能化工程管道（暂估）						
104	030411001009	配管镀锌钢管SC150	1.名称:过路保护管埋地敷设	m	300	118.21	35463	
		分部小计					35463	
		土方工程						
105	040101002001	挖沟槽土方	沟槽土方	m3	3537.7	25.97	91874.07	
106	040103001001	回填方	土方回填	m3	3537.7	23.32	82499.16	
		分部小计					174373.23	
		分部分项合计					5040900.05	
		单价措施合计						
合计							5040900.05	

综合单价分析表

工程名称：安装工程(003)

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管PE80级给水管DN80	计量单位	m	工程量	1056.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外塑料给水管(热熔连接)DN80	10m	0.1	49.22	1.29	0.76	19.69	6.89	4.92	0.13	0.08	1.97	0.69
1-164	砂垫层	m3	0.017998	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.85	5.42	0.02	0.34	0.12
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							6.47	5.92	0.1	2.59	0.91
0.0604工日		未计价材料费							27.39				
清单项目综合单价									43.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.030777	175.28	5.39		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	PE给水管dn80	m	1.015	26.98	27.38		
	水	m3	0.0054	4.78	0.03		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.3	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管PE80级给水管DN50	计量单位	m	工程量	408.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.015	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.71	4.52	0.02	0.28	0.1
10-70	室外塑料给水管(热熔连接)DN50	10m	0.1	36.38	1.08	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
综合人工工日		小计							4.87	4.86	0.05	1.95	0.68
0.0455工日		未计价材料费							11.08				
清单项目综合单价									23.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.02565	175.28	4.5		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn50	m	1.015	10.92	11.08		
	水	m3	0.0045	4.78	0.02		
	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.94	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管PE80级给水管DN40	计量单位	m	工程量	241.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.014007	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.66	4.22	0.02	0.26	0.09
10-69	室外塑料给水管(热熔连接)DN40	10m	0.1	36.38	1.08	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
综合人工工日		小计							4.82	4.56	0.05	1.93	0.67
0.0451工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													21.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.023952	175.28	4.2		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn40	m	1.015	8.99	9.12		
	水	m3	0.004202	4.78	0.02		
	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.68	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管PE80级给水管DN32	计量单位	m	工程量	545.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.0052	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.24	1.57	0.01	0.1	0.03
10-68	室外塑料给水管(热熔连接)DN32	10m	0.1	34.24	1.08	0.27	13.7	4.79	3.42	0.11	0.03	1.37	0.48

综合人工工日	小计			4.18	1.91	0.04	1.68	0.58
0.0392工日	未计价材料费							5.1
清单项目综合单价								13.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.008892	175.28	1.56			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	PE给水管dn32	m	1.015	5.02	5.1			
	水	m3	0.00156	4.78	0.01			
	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11			
	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	7		--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管PE80级给水管DN20	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
10-66	室外塑料给水管(热熔连接)DN20	10m	0.1	34.24	0.86	0.13	13.7	4.79	3.42	0.09	0.01	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.94	0.32	0.01	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费											2.92
清单项目综合单价													9.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	PE给水管dn20			m	1.015	2.88	2.92						
	其它材料费			元	0.1	0.86	0.09						
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3.24				--		

项目编码	031003001003	项目名称	铜制快速取水阀	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	铜制快速取水阀	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5

0.1工日	未计价材料费						116.15
清单项目综合单价							137.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	铜制快速取水阀DN20	个	1.01	115	116.15		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.31	--	

项目编码	031003001004	项目名称	截止阀DN32	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀DN32	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费											190.4
清单项目综合单价													223.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	截止阀DN32DN32	个	1.01	188.51	190.4		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.45	--	

项目编码	031003001005	项目名称	截止阀DN50	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	截止阀DN50	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											338.05
清单项目综合单价													397.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	截止阀DN50DN50	个	1.01	334.7	338.05		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.75	--	

项目编码	031003001006	项目名称	Y型过滤器DN50	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	Y型过滤器DN50	个	1	50.29	75.57	9.44	20.12	7.04	50.29	75.57	9.44	20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	75.57	9.44	20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											135.65
清单项目综合单价													298.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.89	1.24		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	Y型过滤器DN50DN50	个	1	135.65	135.65		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	30.45	60.9		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	211.22	--	

项目编码	031003001007	项目名称	逆止阀DN50	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435规7	逆止阀DN50	个	1	65.38	75.57	9.44	26.15	9.15	65.38	75.57	9.44	26.15	9.15
综合人工工日		小计							65.38	75.57	9.44	26.15	9.15
0.611工日		未计价材料费											140.89
清单项目综合单价													326.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.89	1.24		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	逆止阀DN50DN50	个	1	140.89	140.89		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	30.45	60.9		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.46	--	

项目编码	031003001008	项目名称	闸阀DN80	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀DN80	个	1	75.97	100.74	16.71	30.39	10.64	75.97	100.74	16.71	30.39	10.64
综合人工工日		小计							75.97	100.74	16.71	30.39	10.64
0.71工日		未计价材料费											228.73
清单项目综合单价													463.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.89	2.89		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	闸阀DN80	个	1	228.73	228.73		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	35.84	71.68		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	329.47	--	

项目编码	031003001016	项目名称	闸阀DN70	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	闸阀DN70	个	1	67.41	82.75	16.71	26.96	9.44	67.41	82.75	16.71	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	82.75	16.71	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费											192.22
清单项目综合单价													395.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.89	2.47		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	闸阀DN70	个	1	192.22	192.22		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.05	66.1		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	274.97	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表DN50	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表安装 DN50	组	1	81.32	171.53		32.53	11.38	81.32	171.53		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	171.53		32.53	11.38

0.76工日	未计价材料费					155.32
清单项目综合单价						452.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	168.16	169.84		
	螺纹水表DN50	只	1	155.32	155.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	326.85	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表DN80	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表安装 DN80	组	1	107	232.17		42.8	14.98	107	232.17		42.8	14.98
综合人工工日		小计							107	232.17		42.8	14.98
1工日		未计价材料费											325.8
清单项目综合单价													722.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡胶板δ1～15			kg	0.19	7.72	1.47						
	线麻			kg	0.005	10.29	0.05						
	钢锯条			根	0.41	0.21	0.09						
	厚漆			kg	0.05	8.58	0.43						
	机油			kg	0.015	7.72	0.12						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80			个	1.01	227.73	230.01						
	螺纹水表DN80			只	1	325.8	325.8						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	557.97				--		

项目编码	040504001003	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阀门井 600*600*1000	座	1		932.6					932.6			

综合人工工日	小计		932.6			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						932.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门井600*600*1000	座	1	932.6	932.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	932.6	--	

项目编码	040504001004	项目名称	混凝土支墩	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	混凝土支墩	项	1		7500					7500			
综合人工工日		小计								7500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土支墩	项	1	7500	7500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7500	--	

项目编码	030404031001	项目名称	解码器控制器ACC	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SBF9999	解码器控制器ACC	套	1										
4-269	解码器控制器ACC	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计							188.32	37.93		75.33	26.36
1.76工日		未计价材料费											11996.16
清单项目综合单价													12324.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	解码器控制器ACC	套	1	11996.16	11996.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12034.09	--	

项目编码	030404031002	项目名称	远距离遥控器	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SBF9999	远距离遥控器	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							425.6				
清单项目综合单价									425.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远距离遥控器	台	1	425.6	425.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	425.6	--	

项目编码	030404031003	项目名称	雨天关闭装置	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SBF9999	雨天关闭装置	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							257				
清单项目综合单价									257				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨天关闭装置	台	1	257	257		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257	--	

项目编码	030404031004	项目名称	土壤湿度传感器	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-270	土壤湿度传感器	支	1	68.32	13.71	1.14	27.33	9.56	68.32	13.71	1.14	27.33	9.56
综合人工工日		小计							68.32	13.71	1.14	27.33	9.56
0.61工日		未计价材料费							1508				
清单项目综合单价									1628.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M6×45	十个	0.408	0.71	0.29		
	塑料膨胀管Φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28		
	外罩	个	1	12.86	12.86		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	土壤湿度传感器	支	1	1508	1508		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1521.71	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管PE80级给水管DN80	计量单位	m	工程量	1052.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
10-72	室外塑料给水管(热熔连接)DN80	10m	0.1	49.22	1.29	0.76	19.69	6.89	4.92	0.13	0.08	1.97	0.69
1-164	砂垫层	m3	0.018	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.85	5.42	0.02	0.34	0.12
综合人工工日		小计							6.47	5.92	0.1	2.59	0.91
0.0604工日		未计价材料费							27.39				
清单项目综合单价									43.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.03078	175.28	5.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	PE给水管dn80	m	1.015	26.98	27.38		
	水	m3	0.0054	4.78	0.03		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.3	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管PE80级给水管DN50	计量单位	m	工程量	2380.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.015	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.71	4.52	0.02	0.28	0.1
10-70	室外塑料给水管(热熔连接)DN50	10m	0.1	36.38	1.08	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
综合人工工日		小计							4.87	4.86	0.05	1.95	0.68
0.0455工日		未计价材料费											11.08
清单项目综合单价													23.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.025651	175.28	4.5		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn50	m	1.015	10.92	11.08		
	水	m3	0.0045	4.78	0.02		
	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.94	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管PE80级给水管DN40	计量单位	m	工程量	814.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.014007	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.66	4.22	0.02	0.26	0.09
10-69	室外塑料给水管(热熔连接)DN40	10m	0.1	36.38	1.08	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
综合人工工日		小计							4.82	4.56	0.05	1.93	0.67
0.0451工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													21.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.023952	175.28	4.2		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn40	m	1.015	8.99	9.12		
	水	m3	0.004202	4.78	0.02		

	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.68	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管PE80级给水管DN32	计量单位	m	工程量	1876.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
1-164	砂垫层	m3	0.0052	47.08	301.16	1.13	18.83	6.59	0.24	1.57	0.01	0.1	0.03
10-68	室外塑料给水管(热熔连接)DN32	10m	0.1	34.24	1.08	0.27	13.7	4.79	3.42	0.11	0.03	1.37	0.48
综合人工工日		小计							4.18	1.91	0.04	1.68	0.58
0.0392工日		未计价材料费							5.1				
清单项目综合单价									13.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.008892	175.28	1.56		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn32	m	1.015	5.02	5.1		
	水	m3	0.00156	4.78	0.01		
	其它材料费	元	0.125	0.86	0.11		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管PE80级给水管DN20	计量单位	m	工程量	865.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
10-66	室外塑料给水管(热熔连接)DN20	10m	0.1	34.24	0.86	0.13	13.7	4.79	3.42	0.09	0.01	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.94	0.32	0.01	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费							2.92				
清单项目综合单价									9.32				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PE给水管dn20	m	1.015	2.88	2.92		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.24	--	

项目编码	031003001009	项目名称	铜制快速取水阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	铜制快速取水阀	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									137.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	铜制快速取水阀DN20	个	1.01	115	116.15		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.31	--	

项目编码	031003001010	项目名称	截止阀DN32	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀DN32	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							190.4				
清单项目综合单价									223.52				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		

细	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	截止阀DN32DN32	个	1.01	188.51	190.4		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.45	--	

项目编码	031003001011	项目名称	微喷喷头XS-360射程2.0m	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补137	微喷喷头XS-360射程2.0m	个	1	3.21	0.39		1.28	0.45	3.21	0.39		1.28	0.45
综合人工工日		小计							3.21	0.39		1.28	0.45
0.03工日		未计价材料费											29.9
清单项目综合单价													35.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微喷喷头XS-360射程2.0m(埋藏旋转、散射)	个	1.01	29.6	29.9		
	其它材料费	元	0.45	0.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.29	--	

项目编码	031003001012	项目名称	微喷喷头Xeri-Pop	计量单位	个	工程量	427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补137	微喷喷头Xeri-Pop	个	1	3.21	0.39		1.28	0.45	3.21	0.39		1.28	0.45
综合人工工日		小计							3.21	0.39		1.28	0.45
0.03工日		未计价材料费											32.72
清单项目综合单价													38.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微喷喷头Xeri-Pop(埋藏旋转、散射)	个	1.01	32.4	32.72		
	其它材料费	元	0.45	0.86	0.39		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	33.11	--	

项目编码	031003001013	项目名称	微喷喷头XS-360射程4.0m	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补137	微喷喷头XS-360射程4.0m	个	1	3.21	0.39		1.28	0.45	3.21	0.39		1.28	0.45
综合人工工日		小计							3.21	0.39		1.28	0.45
0.03工日		未计价材料费											35.96
清单项目综合单价													41.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微喷喷头XS-360射程4.0m(埋藏旋转、散射)	个	1.01	35.6	35.96		
	其它材料费	元	0.45	0.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.35	--	

项目编码	031003001015	项目名称	闸阀DN80	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀DN80	个	1	75.97	100.74	16.71	30.39	10.64	75.97	100.74	16.71	30.39	10.64
综合人工工日		小计							75.97	100.74	16.71	30.39	10.64
0.71工日		未计价材料费											228.73
清单项目综合单价													463.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.89	2.89		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	闸阀DN80	个	1	228.73	228.73		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	35.84	71.68		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	329.47	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表DN32	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表安装 DN32	组	1	56.71	87.14		22.68	7.94	56.71	87.14		22.68	7.94
综合人工工日		小计							56.71	87.14		22.68	7.94
0.53工日		未计价材料费							107.05				
清单项目综合单价									281.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32	个	1.01	85.34	86.19		
	螺纹水表DN32	只	1	107.05	107.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.19	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表DN80	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表安装 DN80	组	1	107	232.17		42.8	14.98	107	232.17		42.8	14.98
综合人工工日		小计							107	232.17		42.8	14.98
1工日		未计价材料费							325.8				
清单项目综合单价									722.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	227.73	230.01		
	螺纹水表DN80	只	1	325.8	325.8		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	557.97	--	

项目编码	040504001005	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	(M7.5水泥砂浆)砖砌矩形水表井净空1.5×1m净高1.9m(C20砼40mm32.5坍落度35-50)	座	1	1048.39	1635.62	36.99	419.36	146.77	1048.39	1635.62	36.99	419.36	146.77
综合人工工日		小计							1048.39	1635.62	36.99	419.36	146.77
9.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3287.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	水泥32.5级	kg	508.027	0.2951	149.92		
	中砂	t	1.877518	175.28	329.09		
	碎石5～16mm	t	0.240478	131.63	31.65		
	碎石5～40mm	t	1.0776	135.29	145.79		
	机砖	百块	15.25	41.77	636.99		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	97.34	54.9		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	水	m3	1.9609	4.57	8.96		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	铸铁井盖Φ600	套	1	214.39	214.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1635.62	--	

项目编码	040504001006	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阀门井600*600*1000	座	1		932.6					932.6			
综合人工工日		小计								932.6			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							932.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门井600*600*1000	座	1	932.6	932.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	932.6	--	

项目编码	040504001008	项目名称	自动喷灌系统阀门井	计量单位	座	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阀门井600*600*1000	座	1		932.6					932.6			
SBF9999	含电磁阀、解码器及手动阀门	套	1										
综合人工工日		小计								932.6			
工日		未计价材料费											658.64
清单项目综合单价													1591.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阀门井600*600*1000			座	1	932.6	932.6						
	含电磁阀、解码器及手动阀门			套	1	658.64	658.64						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1591.24				--		

项目编码	040504001009	项目名称	混凝土支墩	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	混凝土支墩	项	1		7500					7500			
综合人工工日		小计								7500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土支墩			项	1	7500	7500						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	7500				--		

项目编码	030404017003	项目名称	自动喷灌控制系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-65	网络调试(<50个信息点)	系统	1	1702.4	0.51	3953.2	680.96	238.34	1702.4	0.51	3953.2	680.96	238.34
综合人工工日		小计							1702.4	0.51	3953.2	680.96	238.34
15.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6575.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脱脂棉			kg	0.04	12.86	0.51						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.51				--		

项目编码	030411001001	项目名称	自动喷灌配套控制管线	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	配套控制管线	项	1		42000					42000			
综合人工工日		小计								42000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配套控制管线			项	1	42000	42000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	42000				--		

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱AL-A	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-A	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	10.5	24.61	14.44		9.84	3.45	258.41	151.62		103.32	36.23
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							590.36	1041.07	67.06	236.09	82.7
5.5173工日		未计价材料费											8356.2
清单项目综合单价													10373.48
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	1.15	6	6.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	11.5	0.86	9.89		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	10.5	1.89	19.85		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.625	1.17	3.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	6.615	17.15	113.45		
	配电箱AL-A	台	1	8356.2	8356.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.1	--	
	材料费小计			--	9397.27	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱AL-B	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-B	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	6	24.61	14.44		9.84	3.45	147.66	86.64		59.04	20.7
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							479.61	976.09	67.06	191.81	67.17
4.4823工日		未计价材料费							4561.2				
清单项目综合单价									6342.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
	配电箱AL-B	台	1	4561.2	4561.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	5537.29	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱AL-C	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-C	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	4.8	24.61	14.44		9.84	3.45	118.13	69.31		47.23	16.56
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							450.08	958.76	67.06	180	63.03
4.2063工日		未计价材料费											3536.8
清单项目综合单价													5255.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.58	6	3.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	5.8	0.86	4.99		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.2	1.17	1.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	配电箱AL-C	台	1	3536.8	3536.8		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	4495.56	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱AL-D	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-D	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	6	24.61	14.44		9.84	3.45	147.66	86.64		59.04	20.7
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							479.61	976.09	67.06	191.81	67.17
4.4823工日		未计价材料费											5682.4
清单项目综合单价													7464.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
	配电箱AL-D	台	1	5682.4	5682.4		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	6658.49	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱AL-RF01	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-RF01	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	6	24.61	14.44		9.84	3.45	147.66	86.64		59.04	20.7
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							479.61	976.09	67.06	191.81	67.17
4.4823工日		未计价材料费							7656.4				
清单项目综合单价									9438.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.5	1.17	1.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
	配电箱AL-RF01	台	1	7656.4	7656.4		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	8632.49	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱AL-RF02	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-RF02	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	3.9	24.61	14.44		9.84	3.45	95.98	56.32		38.38	13.46
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							427.93	945.77	67.06	171.15	59.93
3.9993工日		未计价材料费							4871.2				
清单项目综合单价									6543.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		

	破布	kg	0.49	6	2.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	4.9	0.86	4.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	配电箱AL-RF02	台	1	4871.2	4871.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	5816.97	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱AL-RF03	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-RF03	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							346.72	898.11	67.06	138.67	48.54
3.2403工日		未计价材料费											2567.2
清单项目综合单价													4066.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.16	6	0.96		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	配电箱AL-RF03	台	1	2567.2	2567.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3465.31	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱AL-RF04	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-RF04	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							346.72	898.11	67.06	138.67	48.54
3.2403工日		未计价材料费											2567.2
清单项目综合单价													4066.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	配电箱AL-RF04	台	1	2567.2	2567.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3465.31	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱AL-RF05	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电箱AL-RF05	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.61	14.44		9.84	3.45	22.15	13		8.86	3.11
DLF99	配电箱基础	台	1		850					850			
综合人工工日		小计							354.1	902.45	67.06	141.63	49.58
3.3093工日		未计价材料费											2567.2
清单项目综合单价													4082.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	配电箱AL-RF05	台	1	2567.2	2567.2		
	配电箱基础	台	1	850	850		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3469.65	--	

项目编码	030404017012	项目名称	活动总箱APZ	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	活动总箱APZ	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.204	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	34.49	7.03	2.29	13.79	4.83
综合人工工日		小计							331.95	39.45	67.06	132.77	46.47
3.1023工日		未计价材料费							5658.34				
清单项目综合单价									6276.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.83844	3.3506	2.81		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.48348	4.55	2.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.204	3.9045	0.8		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28464	5.89	1.68		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.816	0.21	0.17		

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0704	12.86	0.91		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	活动总箱APZ	台	1	5658.34	5658.34		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5697.79	--	

项目编码	030404017013	项目名称	活动配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	活动配电箱	台	1	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64	297.46	32.42	64.77	118.98	41.64
4-456	基础槽钢安装	10m	0.051	169.06	34.47	11.21	67.62	23.67	8.62	1.76	0.57	3.45	1.21
综合人工工日		小计							306.08	34.18	65.34	122.43	42.85
2.8606工日		未计价材料费											3658.4
清单项目综合单价													4229.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.20961	3.3506	0.7		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.12087	4.55	0.55		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.051	3.9045	0.2		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.18366	5.89	1.08		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	钢锯条	根	0.204	0.21	0.04		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	无光调和漆	kg	0.0551	12.86	0.71		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	活动配电箱	台	1	3658.4	3658.4		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3692.58	--	

项目编码	030404031005	项目名称	变压器220/12V	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	变压器220/12V	台	1	29.96	0.7		11.98	4.19	29.96	0.7		11.98	4.19
综合人工工日		小计							29.96	0.7		11.98	4.19
0.28工日		未计价材料费											156.5
清单项目综合单价													203.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	其它材料费	元	0.04	0.86	0.03		
	变压器220/12V＜500VA	台	1	156.5	156.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.2	--	

项目编码	030404031006	项目名称	变压器220/24V	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	变压器220/24V	台	1	29.96	0.7		11.98	4.19	29.96	0.7		11.98	4.19
综合人工工日		小计							29.96	0.7		11.98	4.19
0.28工日		未计价材料费											178.4
清单项目综合单价													225.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	其它材料费	元	0.04	0.86	0.03		
	变压器220/24V＜500VA	台	1	178.4	178.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.1	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	计量单位	m	工程量	16884.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	100m	0.01	204.37	33.27	8.85	81.75	28.61	2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							10.68				
清单项目综合单价									14.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	汽油	kg	0.0075	8.647	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	YJV-3*4(截面4mm2以下)	m	1.01	10.57	10.68		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电缆YZ0.3/0.5KV-2*4	计量单位	m	工程量	8664.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-709	电缆YZ0.3/0.5KV-2*4	100m	0.01	136.96	22.21	5.9	54.78	19.17	1.37	0.22	0.06	0.55	0.19
综合人工工日		小计							1.37	0.22	0.06	0.55	0.19
0.0128工日		未计价材料费							7.55				
清单项目综合单价									9.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0006	8.58	0.01		
	橡胶垫δ2	m2	0.0006	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0119	5.15	0.06		
	沥青绝缘漆	kg	0.0025	15.44	0.04		
	汽油	kg	0.005	8.647	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	电缆YZ0.3/0.5KV-2*4(截面4mm2以下)	m	1.01	7.48	7.55		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0207	1.46	0.03		

	标志牌	个	0.0355	0.16	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.78	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电缆KVV-2*2.5	计量单位	m	工程量	395.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-708	电缆KVV-2*2.5	100m	0.01	113.42	22.21	5.9	45.37	15.88	1.13	0.22	0.06	0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.13	0.22	0.06	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											4.65
清单项目综合单价													6.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0006	8.58	0.01		
	橡胶垫δ2	m2	0.0006	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0119	5.15	0.06		
	沥青绝缘漆	kg	0.0025	15.44	0.04		
	汽油	kg	0.005	8.647	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	KVV-2*2.5(截面2.5mm2以下)	m	1.01	4.6	4.65		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0207	1.46	0.03		
	标志牌	个	0.0355	0.16	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.87	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电缆YJV-0.6/1KV-5*16	计量单位	m	工程量	429.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电缆YJV-0.6/1KV-5*16	100m	0.01	448.33	46.92	11.81	179.33	62.77	4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											62.01
清单项目综合单价													69.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	8.647	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	YJV-5*16(截面16mm2以下)	m	1.01	61.395	62.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.48	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电缆WDZB1-YJV-1*25+16	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电缆WDZB1-YJV-1*25+16	100m	0.01	747.93	209.24	10.82	299.17	104.71	7.48	2.09	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.09	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费											119.49
清单项目综合单价													133.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.0098	8.647	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	铜芯电力电缆(截面35mm2以下)	m	1.01	25.8868	26.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	电缆WDZB1-YJV-1*25+16	m	1	93.34	93.34		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	121.58	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头16mm2	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828换	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯)	个	1	53.93	76.04		21.57	7.55	53.93	76.04		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.04		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	汽油	kg	0.36	8.647	3.11		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	其它材料费	元	2.352	0.86	2.02		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	76.04	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头25mm2	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828换	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯)	个	1	53.93	76.04		21.57	7.55	53.93	76.04		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.04		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	破布	kg	0.36	6	2.16		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	汽油	kg	0.36	8.647	3.11		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	其它材料费	元	2.352	0.86	2.02		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	76.04	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管PE20	计量单位	m	工程量	8651.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1263	砖、混凝土结构暗配半硬质阻燃管dn15	100m	0.01	481.5	76.72		192.6	67.41	4.82	0.77		1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.82	0.77		1.93	0.67
0.045工日		未计价材料费											2.86
清单项目综合单价													11.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	7.04	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.01	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4301	0.2951	0.13		
	中砂	t	0.002737	175.28	0.48		
	胶合剂	kg	0.0004	8.56			
	半硬质塑料管dn15	m	1.06	2.7	2.86		
	其它材料费	元	0.0103	0.86	0.01		
	水	m3	0.00051	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.63	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管PE25	计量单位	m	工程量	15822.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配半硬质阻燃管dn20	100m	0.01	557.47	84.05		222.99	78.05	5.57	0.84		2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	0.84		2.23	0.78
0.0521工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													12.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	7.04	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.01	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4807	0.2951	0.14		
	中砂	t	0.003059	175.28	0.54		
	胶合剂	kg	0.0005	8.56			
	半硬质塑料管dn20	m	1.06	3.2	3.39		
	其它材料费	元	0.0113	0.86	0.01		
	水	m3	0.00057	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管PE50	计量单位	m	工程量	396.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1267	砖、混凝土结构暗配半硬质阻燃管dn40	100m	0.01	914.85	241.72		365.94	128.08	9.15	2.42		3.66	1.28
综合人工工日		小计							9.15	2.42		3.66	1.28
0.0855工日		未计价材料费											4.13
清单项目综合单价													20.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	7.04	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.01	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2951	0.46		

	中砂	t	0.009821	175.28	1.72		
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	半硬质塑料管dn40	m	1.06	3.9	4.13		
	其它材料费	元	0.0336	0.86	0.03		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管镀锌钢管SC50	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	980.12	154.6	39.39	392.05	137.22	9.8	1.55	0.39	3.92	1.37
综合人工工日		小计							9.8	1.55	0.39	3.92	1.37
0.0916工日		未计价材料费											25.3
清单项目综合单价													42.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00814	5.89	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	热镀锌钢管DN50	m	1.03	24.56	25.3		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其它材料费	元	0.03042	0.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管镀锌钢管SC80	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1546.15	283.27	54.77	618.46	216.46	15.46	2.83	0.55	6.18	2.16
综合人工工日		小计							15.46	2.83	0.55	6.18	2.16
0.1445工日		未计价材料费											40.07
清单项目综合单价													67.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.00979	5.89	0.06						
	镀锌铁丝16#			kg	0.00475	5.15	0.02						
	钢锯条			根	0.0324	0.21	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.03254	12.86	0.42						
	溶剂汽油			kg	0.00814	7.89	0.06						
	热镀锌钢管DN80			m	1.03	38.9	40.07						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.1124	2	0.22						
	裸铜线16mm2			m	0.0576	12.73	0.73						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.11124	0.98	0.11						
	镀锌电线管接头Φ100×10			个	0.11124	9.12	1.01						
	其它材料费			元	0.07479	0.86	0.06						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	42.9		--				

项目编码	030412007001	项目名称	LED高杆灯（L01）	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1808	LED高杆灯（L01）	10套	0.1	1191.98	652.76		476.79	166.88	119.2	65.28		47.68	16.69
DLF99	混凝土基础高杆灯	套	1		360					360			
综合人工工日		小计							119.2	425.28		47.68	16.69
1.114工日		未计价材料费											5413.6
清单项目综合单价													6022.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	精制沉头螺栓M10×20			套	6.12	0.6	3.67						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	3.06	0.09	0.28						

	LED高杆灯（L01）	套	1.01	5360	5413.6		
	羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
	鼓形绝缘子G38	个	6.273	0.26	1.63		
	U形抱箍	套	2.01	27.83	55.94		
	其它材料费	元	1.809	0.86	1.56		
	混凝土基础高杆灯	套	1	360	360		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5838.88	--	

项目编码	030412007002	项目名称	LED庭院灯（L02）	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	LED庭院灯（L02）	10套	0.1	1099.96	74.02	396.85	439.98	153.99	110	7.4	39.69	44	15.4
DLF99	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1		65					65			
综合人工工日		小计							110	72.4	39.69	44	15.4
1.028工日		未计价材料费											3287.35
清单项目综合单价													3568.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	LED庭院灯（L02）	套	1.01	3254.8	3287.35		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其它材料费	元	0.159	0.86	0.14		
	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1	65	65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3359.75	--	

项目编码	030412007003	项目名称	LED草坪灯A（L03）	计量单位	套	工程量	376

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	LED草坪灯A（L03）	10套	0.1	747.93	226.64		299.17	104.71	74.79	22.66		29.92	10.47
DLF99	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1		65					65			
综合人工工日		小计							74.79	87.66		29.92	10.47
0.699工日		未计价材料费											733.31
清单项目综合单价													936.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	LED草坪灯A（L03）	套	1.01	726.05	733.31		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	其它材料费	元	0.647	0.86	0.56		
	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	820.98	--	

项目编码	030412007004	项目名称	LED草坪灯B（L04）	计量单位	套	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	LED草坪灯B（L04）	10套	0.1	747.93	226.64		299.17	104.71	74.79	22.66		29.92	10.47
DLF99	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1		65					65			
综合人工工日		小计							74.79	87.66		29.92	10.47
0.699工日		未计价材料费							914.05				
清单项目综合单价									1116.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	LED草坪灯B（L04）	套	1.01	905	914.05		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	其它材料费	元	0.647	0.86	0.56		
	混凝土基础庭院灯草坪灯	套	1	65	65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1001.71	--	

项目编码	030412007005	项目名称	LED线型灯（L05）	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED线型灯（L05）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25

0.15工日	未计价材料费						307.04
清单项目综合单价							338.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	LED线型灯（L05）	套	0.808	380	307.04		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	其它材料费	元	0.22	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.9	--	

项目编码	030412007006	项目名称	LED线型灯（L06）	计量单位	m	工程量	816.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED线型灯（L06）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费											307.04
清单项目综合单价													338.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.166	0.59	0.1						
	金属软管CP15			m	0.206	2	0.41						
	金属软管接头Φ15～20			个	1.03	1.37	1.41						
	LED线型灯（L06）			套	0.808	380	307.04						
	瓷接头双路			个	0.824	0.24	0.2						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	2.28	1.65	3.76						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.609	1.29	0.79						
	其它材料费			元	0.22	0.86	0.19						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	313.9					--	

项目编码	030412007007	项目名称	LED柔性线型地埋灯（L07）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED柔性线型地埋灯（L07）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费											371.68
清单项目综合单价													403.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35				十个		0.166		0.59	0.1			
	金属软管CP15				m		0.206		2	0.41			
	金属软管接头Φ15～20				个		1.03		1.37	1.41			
	LED柔性线型地埋灯（L07）				套		0.808		460	371.68			
	瓷接头双路				个		0.824		0.24	0.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m		2.28		1.65	3.76			
	铜接线端子DT-4mm2				个		0.609		1.29	0.79			
	其它材料费				元		0.22		0.86	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	378.54		--	

项目编码	030412007008	项目名称	LED线型洗墙灯（L08）	计量单位	m	工程量	27.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED线型洗墙灯（L08）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费											1250
清单项目综合单价													1281.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35				十个		0.166		0.59	0.1			
	金属软管CP15				m		0.206		2	0.41			
	金属软管接头Φ15～20				个		1.03		1.37	1.41			
	LED线型洗墙灯（L08）				套		1		1250	1250			
	瓷接头双路				个		0.824		0.24	0.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m		2.28		1.65	3.76			
	铜接线端子DT-4mm2				个		0.609		1.29	0.79			
	其它材料费				元		0.22		0.86	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1256.86		--	

项目编码	030412007009	项目名称	LED插泥灯A（L09）	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	LED插泥灯A（L09）	10套	0.1	253.59	226.18	25.86	101.44	35.5	25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费											929.2
清单项目综合单价													993.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.9045	3.87		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.89	0.59		
	LED插泥灯A（L09）	套	1.01	920	929.2		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	其它材料费	元	0.317	0.86	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	951.82	--	

项目编码	030412007010	项目名称	LED地埋灯A（L09a）	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯A（L09a）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											618.12
清单项目综合单价													661.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯A（L09a）	套	1.01	612	618.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	629.88	--	

项目编码	030412007011	项目名称	LED插泥灯B（L10）	计量单位	套	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	LED插泥灯B（L10）	10套	0.1	253.59	226.18	25.86	101.44	35.5	25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费							1015.05				
清单项目综合单价									1079.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.9045	3.87		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.89	0.59		
	LED插泥灯B（L10）	套	1.01	1005	1015.05		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	其它材料费	元	0.317	0.86	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1037.67	--	

项目编码	030412007012	项目名称	LED地埋灯B（L10a）	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯B（L10a）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费							656.5				
清单项目综合单价									699.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯B（L10a）	套	1.01	650	656.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	668.26	--	

项目编码	030412007013	项目名称	LED插泥灯C（L11）	计量单位	套	工程量	259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	LED插泥灯C（L11）	10套	0.1	253.59	226.18	25.86	101.44	35.5	25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费											929.2
清单项目综合单价													993.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.9045	3.87		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.89	0.59		
	LED插泥灯C（L11）	套	1.01	920	929.2		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	其它材料费	元	0.317	0.86	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	951.82	--	

项目编码	030412007014	项目名称	LED地埋灯C（L11a）	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯C（L11a）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											626.2
清单项目综合单价													669.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯C（L11a）	套	1.01	620	626.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	637.96	--	

项目编码	030412007015	项目名称	LED侧壁灯（L12）	计量单位	套	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	LED侧壁灯（L12）	10套	0.1	165.85	12.08		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.21		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费							1025.15				
清单项目综合单价									1051.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	LED侧壁灯（L12）	套	1.01	1015	1025.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其它材料费	元	0.314	0.86	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1026.36	--	

项目编码	030412007016	项目名称	LED水下地埋灯（L13）	计量单位	套	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1748	LED水下地埋灯（L13）	10套	0.1	187.25	26.73		74.9	26.22	18.73	2.67		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	2.67		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费							1466.52				
清单项目综合单价									1498.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水胶圈	个	1.5	0.09	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	2.04	1.03	2.1		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.052	6	0.31		
	LED水下地埋灯（L13）	套	1.01	1452	1466.52		
	其它材料费	元	0.145	0.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1469.19	--	

项目编码	030412007017	项目名称	LED水下投光灯（L14）	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1748	LED水下投光灯（L14）	10套	0.1	187.25	26.73		74.9	26.22	18.73	2.67		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	2.67		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费							1235.23				
清单项目综合单价									1266.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水胶圈	个	1.5	0.09	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	2.04	1.03	2.1		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.052	6	0.31		
	LED水下投光灯（L14）	套	1.01	1223	1235.23		
	其它材料费	元	0.145	0.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1237.9	--	

项目编码	030412007018	项目名称	LED水下线性灯（L14a）	计量单位	米	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED水下线性灯（L14a）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费							402.38				
清单项目综合单价									433.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	LED水下线性灯（L14a）	套	0.808	498	402.38		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	其它材料费	元	0.22	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	030412007019	项目名称	LED水下投光灯（L14b）	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1748	LED水下投光灯（L14b）	10套	0.1	187.25	26.73		74.9	26.22	18.73	2.67		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	2.67		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费											1242.3
清单项目综合单价													1273.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水胶圈	个	1.5	0.09	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	2.04	1.03	2.1		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.052	6	0.31		
	LED水下投光灯（L14b）	套	1.01	1230	1242.3		
	其它材料费	元	0.145	0.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1244.97	--	

项目编码	030412007028	项目名称	LED线型灯（L15）	计量单位	m	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED线型灯（L15）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费											290.88
清单项目综合单价													322.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	LED线型灯（L15）	套	0.808	360	290.88		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	其它材料费	元	0.22	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.74	--	

项目编码	030412007020	项目名称	LED线型灯（L16）	计量单位	m	工程量	269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED线型灯（L16）	10m	0.1	160.5	68.56		64.2	22.47	16.05	6.86		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	6.86		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费											315.12
清单项目综合单价													346.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	LED线型灯（L16）	套	0.808	390	315.12		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	其它材料费	元	0.22	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	321.98	--	

项目编码	030412007021	项目名称	LED地埋灯D（L17）	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯D（L17）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											618.12
清单项目综合单价													661.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯D（L17）	套	1.01	612	618.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	629.88	--	

项目编码	030412007022	项目名称	LED地埋灯E（L18）	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯E（L18）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											618.12
清单项目综合单价													661.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯E（L18）	套	1.01	612	618.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	629.88	--	

项目编码	030412007023	项目名称	LED绑树灯（L19）	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	LED绑树灯（L19）	10套	0.1	253.59	226.18	25.86	101.44	35.5	25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	22.62	2.59	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费											426.22
清单项目综合单价													490.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.9045	3.87		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.89	0.59		
	LED绑树灯（L19）	套	1.01	422	426.22		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	其它材料费	元	0.317	0.86	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	448.84	--	

项目编码	030412007024	项目名称	LED侧发光地埋灯（L20）	计量单位	套	工程量	354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED侧发光地埋灯（L20）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											1227.15
清单项目综合单价													1270.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED侧发光地埋灯（L20）	套	1.01	1215	1227.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1238.91	--	

项目编码	030412007025	项目名称	LED草坪灯（L21）	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	LED草坪灯（L21）	10套	0.1	747.93	226.64		299.17	104.71	74.79	22.66		29.92	10.47
综合人工工日		小计							74.79	22.66		29.92	10.47
0.699工日		未计价材料费											991.82
清单项目综合单价													1129.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	立柱式草坪灯具	套	1.01	982	991.82		
	羊角熔断器5A	个	1.03	1.72	1.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	4.072	3.21	13.07		
	其它材料费	元	0.647	0.86	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1014.48	--	

项目编码	030412007026	项目名称	LED地埋灯（L22）	计量单位	套	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED地埋灯（L22）	10套	0.1	203.3	117.59		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费							656.5				
清单项目综合单价									699.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	LED地埋灯（L22）	套	1.01	650	656.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	668.26	--	

项目编码	030412007027	项目名称	LED涌泉灯（L23）	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1749	LED涌泉灯（L23）	10套	0.1	207.58	39.38		83.03	29.06	20.76	3.94		8.3	2.91
综合人工工日		小计							20.76	3.94		8.3	2.91
0.194工日		未计价材料费							1232.2				
清单项目综合单价									1268.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水胶圈	个	1.5	0.09	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	3.06	1.03	3.15		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.078	6	0.47		
	LED涌泉灯（L23）	套	1.01	1220	1232.2		
	其它材料费	元	0.213	0.86	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1236.14	--	

项目编码	030411006001	项目名称	防水接线盒	计量单位	个	工程量	158

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1548	防水接线盒	10个	0.1	100.58	3.79		40.23	14.08	10.06	0.38		4.02	1.41	
综合人工工日		小计							10.06	0.38		4.02	1.41	
0.094工日		未计价材料费											12.9	
清单项目综合单价													28.77	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2.06	0.09	0.19							
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.206	0.86	0.18							
	防水接线盒			只	1.02	12.65	12.9							
	其它材料费			元	0.02	0.86	0.02							
	其他材料费					--	-0.01		--					
	材料费小计					--	13.28		--					

项目编码	030413005001	项目名称	电缆井600*600	计量单位	座	工程量	51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	阀门井600*600*1000	座	1		932.6					932.6				
DLF99	不锈钢隔水支架	座	1		125					125				
综合人工工日		小计								1057.6				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1057.6	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	阀门井600*600*1000			座	1	932.6	932.6							
	不锈钢隔水支架			座	1	125	125							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	1057.6		--					

项目编码	030413005002	项目名称	防水变压器井600*600	计量单位	个	工程量	85

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	阀门井600*600*1000	座	1		932.6					932.6				
DLF99	不锈钢隔水支架	座	1		125					125				
综合人工工日		小计								1057.6				

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1057.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门井600*600*1000	座	1	932.6	932.6		
	不锈钢隔水支架	座	1	125	125		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1057.6	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线40*4镀锌扁铁	计量单位	m	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设截面200mm2	10m	0.1	253.59	1.47	1.75	101.44	35.5	25.36	0.15	0.18	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	0.15	0.18	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.89	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其它材料费	元	0.002	0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极∠50X5X2500镀锌角钢	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极制安普通土	根	1	57.78	2.39	7.77	23.11	8.09	57.78	2.39	7.77	23.11	8.09
综合人工工日		小计							57.78	2.39	7.77	23.11	8.09
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.89	0.88		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		

	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地系统调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													947.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													883.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管PE25	计量单位	m	工程量	890.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1265	配管PE25	100m	0.01	712.62	166.25		285.05	99.77	7.13	1.66		2.85	1
综合人工工日		小计							7.13	1.66		2.85	1

0.0666工日	未计价材料费						3.39
清单项目综合单价							16.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	7.04	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条	根	0.01	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2951	0.31		
	中砂	t	0.006601	175.28	1.16		
	胶合剂	kg	0.0006	8.56	0.01		
	PE25dn25	m	1.06	3.2	3.39		
	其它材料费	元	0.023	0.86	0.02		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5.05	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管PE32	计量单位	m	工程量	1567.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1266	配管PE32	100m	0.01	824.97	180.85		329.99	115.5	8.25	1.81		3.3	1.16
综合人工工日		小计							8.25	1.81		3.3	1.16
0.0771工日		未计价材料费											4.45
清单项目综合单价													18.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	5.15	0.01						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	7.04	0.02						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	锯条			根	0.01	0.19							
	水泥32.5级			kg	1.1385	0.2951	0.34						
	中砂			t	0.007245	175.28	1.27						
	胶合剂			kg	0.0007	8.56	0.01						
	PE32dn32			m	1.06	4.2	4.45						
	其它材料费			元	0.0251	0.86	0.02						
	水			m3	0.00135	4.57	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	6.26		--				

项目编码	030408001005	项目名称	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	计量单位	m	工程量	968.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设4mm2(四芯)	100m	0.01	204.37	33.27	8.85	81.75	28.61	2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.33	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							10.68				
清单项目综合单价									14.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	汽油	kg	0.0075	8.647	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	YJV-3*4(截面4mm2以下)	m	1.01	10.57	10.68		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.01	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电缆YJV-0.6/1KV-3*6	计量单位	m	工程量	1702.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设6mm2(四芯)	100m	0.01	262.15	34.09	8.85	104.86	36.7	2.62	0.34	0.09	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.62	0.34	0.09	1.05	0.37
0.0245工日		未计价材料费							15.29				
清单项目综合单价									19.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	汽油	kg	0.0075	8.647	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	YJV-3*6(截面6mm2以下)	m	1.01	15.136	15.29		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.63	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管镀锌钢管SC150	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1854.31	339.94	65.72	741.72	259.6	18.54	3.4	0.66	7.42	2.6
综合人工工日		小计							18.54	3.4	0.66	7.42	2.6
0.1733工日		未计价材料费											85.59
清单项目综合单价													118.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.13824	1	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01175	5.89	0.07		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	5.15	0.03		
	钢锯条	根	0.03888	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	12.86	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00977	7.89	0.08		
	热镀锌钢管DN150	m	1.03	83.1	85.59		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其它材料费	元	0.08975	0.86	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	88.99	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3537.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽一、二类土方＜2m	100m3	0.005	3120.12			1248.05	436.82	15.6			6.24	2.18
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车	1000m3	0.0005	520.02		3094.58	208.01	72.8	0.26		1.55	0.1	0.04
综合人工工日		小计							15.86		1.55	6.34	2.22
0.1482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3537.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.009	1196.05		159.26	478.42	167.45	10.76		1.43	4.31	1.51
1-56	人工槽，坑填土夯实	100m3	0.001	3439.09	7.08		1375.64	481.47	3.44	0.01		1.38	0.48
综合人工工日		小计							14.2	0.01	1.43	5.69	1.99
0.1327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00155	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			82326.04			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	72215.82			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	10110.22			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	52958.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	52958.27			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1444.32			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					189686.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	146119		146119
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5004075.17	2.4	120097.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5004075.17	0.42	21017.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5004075.17	0.1	5004.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5376705.95	9	483903.54
合计					630022.54

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1228580.2	
1.1	人工费	174861.27	
1.2	材料费	899533.92	
1.3	施工机具使用费	79147.16	
1.4	企业管理费	50555.4	
1.5	利润	24482.41	
2	措施项目	379382.76	
2.1	单价措施项目费	334066.02	
2.2	总价措施项目费	45316.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18908.02	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63514.54	
5	税金	150432.98	
6	小计	1821910.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地（含人工休整），符合设计要求； 2、草坪区域土方整理需特别满足设计要求。	m2	7214.02	4.06	29288.92	
2	050101009001	营养土回填	1、回填土质要求：营养土，要求与种植土翻拌均匀，并符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求； 3、填方来源、运距： 投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	360.7	123.69	44614.98	
3	050101009002	种植土回填	屋顶层绿化种植土回填 1、回填土质要求：种植土，应符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求，综合考虑绿地区域起坡造型，结算时不因造型坡度因素调整单价； 3、起坡平均高：满足设计要求； 4、填方来源、运距： 投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	2877.74	62.51	179887.53	
		分部小计					253791.43	
		屋顶下沉庭院绿化						
4	050102001001	栽植日本红枫	1、种类：日本红枫； 2、胸径或干径：D12-13cm； 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	6324.82	6324.82	
5	050102002001	栽植羽毛枫(斜飘)	1、种类：羽毛枫(斜飘)； 2、胸径或干径：D10-12cm； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	19128.57	19128.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102002002	栽植茶梅球	1、种类：茶梅球； 2、株高、冠径：自然高度140-150cm、冠幅140-150cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	777.42	2332.26	
7	050102002003	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A； 2、株高、冠径：自然高度160-180cm、冠幅160-180cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	3	1830.49	5491.47	
8	050102002004	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B； 2、株高、冠径：自然高度120-130cm、冠幅120-130cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	4	777.42	3109.68	
9	050102002005	栽植紫鹃	1、种类：紫鹃； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡，小毛球，修剪后高度，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	43.8	150.07	6573.07	
10	050102002006	栽植大吴风草	1、种类：大吴风草； 2、自然高度：30-35cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-4芽/丛，36丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	2.9	179.34	520.09	
11	050102002007	栽植日本矮麦冬	1、种类：日本矮麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m2，3-5芽/丛以种植后密不露土为准（石缝处）； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	27.4	90.39	2476.69	
		分部小计					45956.65	
		屋顶下沉台阶绿化						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001002	栽植特选鸡爪槭	1、种类：特选鸡爪槭; 2、胸径或干径：D15-16cm; 3、株高、冠径：自然高度350cm以上、冠幅400cm以上; 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,分支点高度≤0.8米,移栽3年+; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	7139.58	7139.58	
13	050102002008	栽植丛生紫薇（小叶）	1、种类：丛生紫薇（小叶）; 2、株高、冠径：自然高度220-250cm、冠幅180-200cm; 3、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,花色为粉红,不可为速生紫薇,移栽3年+; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	4	671.8	2687.2	
14	050102001003	栽植造型松（斜飘）	1、种类：造型松（斜飘）; 2、胸径或干径：D12-13cm; 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅300-350cm; 4、分支点高度≤0.8米,树形饱满迎客松型，全冠移植（五针松，黑松，罗汉松），云片数量不少于8，云片短边到长边不低于300-350，移栽3年+; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	1	13388.24	13388.24	
15	050102002009	栽植贴梗海棠	1、种类：贴梗海棠; 2、株高、冠径：自然高度100-120cm、冠幅100-120cm; 3、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,移栽3年+; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	7	324.02	2268.14	
16	050102002010	栽植大叶栀子	1、种类：大叶栀子; 2、自然高度：60-65cm; 3、冠幅：35-40cm; 4、单位面积株数：小毛球,16株/㎡; 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	22	98.77	2172.94	
17	050102002011	栽植木贼	1、种类：木贼; 2、自然高度40-50cm; 3、单位面积株数：36盆/㎡，每盆芽数18+，不少于修剪后的规格，以种植后密不露土为准; 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	7.8	465.76	3632.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102002012	栽植荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，容器苗； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.8	280.75	505.35	
19	050102002013	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，容器苗，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	3.2	283.72	907.9	
20	050102002014	栽植银叶鼠尾草	1、种类：银叶鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	3.2	776.96	2486.27	
21	050102002015	栽植毛鹃	1、种类：毛鹃； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	21	226.83	4763.43	
22	050102002016	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	10.9	150.57	1641.21	
23	050102002017	栽植金叶石菖蒲	1、种类：金叶石菖蒲； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	5.7	106.72	608.3	
24	050102002018	栽植姬岩垂草	1、种类：姬岩垂草； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：满铺； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	9.1	52.33	476.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102002019	栽植常春藤	1、种类：常春藤； 2、藤长大于30CM,49株/㎡以种植后密不露土为准，容器苗； 3、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	1.7	206.65	351.31	
		分部小计					43029	
		二层屋顶绿化						
26	050102002020	栽植丛生中华木绣球	1、种类：丛生中华木绣球； 2、株高、冠径：自然高度150-180cm、冠幅130-150cm； 3、容器苗、树形饱满优美枝条飘逸，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	1957.07	9785.35	
27	050102001004	栽植日本红枫	1、种类：日本红枫； 2、胸径或干径：D8-9cm； 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅200-250cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	2370.95	30822.35	
28	050102001005	栽植金陵黄枫	1、种类：金陵黄枫； 2、胸径或干径：D8-9cm； 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅200-250cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	17	2559.1	43504.7	
29	050102002021	栽植穗花牡荆大球	1、种类：穗花牡荆大球； 2、自然高度：120-150cm； 3、冠幅：100-150cm； 4、单株种植、树形饱满优美枝条飘逸、全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	13	430.05	5590.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102002022	栽植丛生紫薇（小叶）	1、种类：丛生紫薇（小叶）； 2、胸径或干径：分枝≥3枝,至少三杆>4cm； 3、株高、冠径：自然高度180-220cm、冠幅150-200cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,花色为粉红,不可为速生紫薇； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	5	569.37	2846.85	
31	050102002023	栽植茶梅球	1、种类：茶梅球； 2、株高、冠径：自然高度150cm、冠幅150cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	12	829.92	9959.04	
32	050102002024	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A； 2、株高、冠径：自然高度150cm、冠幅150cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	6	987.42	5924.52	
33	050102002025	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B； 2、株高、冠径：自然高度120cm、冠幅120cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	11	744.89	8193.79	
34	050102002026	栽植龟甲冬青球C	1、种类：龟甲冬青球C； 2、株高、冠径：自然高度100cm、冠幅100cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	株	11	501.5	5516.5	
35	050102002027	栽植蓝雪花	1、种类：蓝雪花； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：50-80cm； 4、单位面积株数：2棵/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	81.9	222.74	18242.41	
36	050102002028	栽植细叶棕	1、种类：细叶棕； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：45-50cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛，25丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	10.1	210.05	2121.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	050102002029	栽植小叶栀子	1、种类：小叶栀子； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：小毛球，36株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	228.8	77.9	17823.52	
38	050102002032	栽植红王子锦带	1、种类：红王子锦带； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：35-40cm； 4、单位面积株数：小毛球，36株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	101.9	89.22	9091.52	
39	050102002033	栽植复色矮紫薇	1、种类：复色矮紫薇； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	109	101.64	11078.76	
40	050102002034	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	24.4	283.72	6922.77	
41	050102002035	栽植大吴风草(混肾蕨、丰花月季)	1、种类：大吴风草(混肾蕨、丰花月季)； 2、自然高度：大吴风草35-50cm、丰花月季40-45cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草25-35cm、丰花月季25-30cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：大吴风草3-4芽/丛,25丛/㎡，丰花月季130盆栽苗，2-3分枝/丛，每一个模块种8棵，肾蕨每一个模块种4棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	8.3	171.99	1427.52	
42	050102002036	栽植翠芦莉	1、种类：翠芦莉； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	123.8	225.04	27859.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	050102002037	栽植小叶丁香	1、种类：小叶丁香； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	87.4	249.52	21808.05	
44	050102002038	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	27.8	114.55	3184.49	
45	050102002039	栽植大花月季	1、种类：大花月季； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,25丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	66.1	282.16	18650.78	
46	050102002040	栽植天蓝鼠尾草	1、种类：天蓝鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	122.2	603.46	73742.81	
47	050102002041	栽植紫娇花	1、种类：紫娇花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	11.4	318.88	3635.23	
48	050102002042	栽植迷迭香	1、种类：迷迭香； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	100.4	351.52	35292.61	
49	050102002043	栽植丰花月季	1、种类：丰花月季； 2、自然高度：40-45cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/㎡修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	66.3	239.93	15907.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	050102002044	栽植小叶黄杨	1、种类：小叶黄杨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	684.5	177.14	121252.33	
51	050102002045	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	213	150.57	32071.41	
52	050102008001	播种混合野花	1、种类：混合野花； 2、播种，需含春、夏、秋三季开花的桔、粉、红色系花卉 3、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	502.9	78.81	39633.55	
53	050102002047	栽植银姬小蜡	1、种类：银姬小蜡； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：81株/㎡修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	491.8	246.42	121189.36	
54	050102002048	栽植地被石竹	1、种类：地被石竹； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：5-8芽/丛，81丛/㎡以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	80.2	143.26	11489.45	
55	050102008002	栽植时令草花	1、种类：时令草花； 2、花钵内种植，根据季节更换，1年换4次（花钵另计）； 3、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	12.6	59.69	752.09	
56	050102002049	栽植德国鸢尾	1、种类：德国鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛，81丛/㎡； 5、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	62.9	261.41	16442.69	
57	050102012001	铺种草皮（混播矮生百慕大）	1、草皮种类：混播矮生百慕大、草卷，每年冬季补播黑麦草籽； 2、铺种方式：满铺不留缝 3、30mm厚细砂层（另计）； 4、养护期：自竣工验收之日起两年 ，一级养护。	m2	3180	39.03	124115.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	050101010002	草皮下3CM细砂层	混播矮生百慕大草坪下铺3CM厚细砂	m2	3180	9.41	29923.8	
		分部小计					885803.12	
		分部分项合计					1228580.2	
1	050403001001	树木支撑架-杉木三脚撑	1.支撑类型、材质：胸径5-20cm乔木，Φ60杉木三脚支撑； 2.支撑材料规格：3根Φ60mm杉木支撑； 3.支撑与树木接触处采用草绳绑扎； 4.具体做法详见绿化种植说明图三，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	22	24.15	531.3	
2	050403001002	树木支撑架-杉木扁担撑	1.支撑类型、材质：分支点低矮乔木，Φ60、Φ80杉木扁担撑； 2.支撑材料规格：2根竖杆采用Φ80mm杉木，1根横杆采用Φ60mm杉木； 3.横杆与竖杆、横杆与树木接触处采用草绳绑扎； 4.具体做法详见绿化种植说明图二，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	75	23.7	1777.5	
3	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径) 2.草绳所绕树干高度	株	22	21.07	463.54	
4	011703001001	屋顶种植垂直运输增加费	报价时需综合考虑屋顶绿化施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，按项包干，结算时不予调整。	项	1	320000	320000	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	报价时需综合考虑机械进退场费用，按项包干，结算不调整，包含多次进退场及现场移位费用。	项	1	11293.68	11293.68	
		单价措施合计					334066.02	
合计							1562646.22	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	7214.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.05	52			15.08	7.28	2.6			0.75	0.36
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.05	1.04		5.45	0.3	0.15	0.05		0.27	0.02	0.01
综合人工工日		小计							2.65		0.27	0.77	0.37
0.0255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	营养土回填	计量单位	m3	工程量	360.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1	11.77	106.86		3.41	1.65	11.77	106.86		3.41	1.65
综合人工工日		小计							11.77	106.86		3.41	1.65
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	营养土	m3	1	106.86	106.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.86	--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	2877.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1	11.77	24.29		3.41	1.65	11.77	24.29		3.41	1.65
1-153说1	自卸车运土运距5km以内(如系反铲挖掘机装车)	1000m3	0.001		41.11	21353.62				0.04	21.35		
综合人工工日		小计							11.77	24.33	21.35	3.41	1.65
0.11工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							62.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	24.29	24.29		
	水	m3	0.0086	4.78	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.33	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植日本红枫	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换说15.1	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	1784.64	67.42	179.69	517.55	249.85	178.46	6.74	17.97	51.76	24.99
3-414说3	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							235.15	14.42	34.13	68.2	32.92
2.2611工日		未计价材料费											5940
清单项目综合单价													6324.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.96	4.78	4.59		
	日本红枫D12-13cm，H300-350cm，P300-350cm	株	1.1	5400	5940		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5954.42	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植羽毛枫(斜飘)	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-144换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	1248	46.54	106.02	361.92	174.72	124.8	4.65	10.6	36.19	17.47
3-422说3	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	60.41	20.88	45.43	17.52	8.46	6.04	2.09	4.54	1.75	0.85
3-318	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	70.72	28.47	66.25	20.51	9.9	7.07	2.85	6.63	2.05	0.99
综合人工工日		小计							137.91	9.59	21.77	39.99	19.31
1.3261工日		未计价材料费							18900				
清单项目综合单价									19128.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.7154	4.78	3.42		
	羽毛枫(斜飘)D10-12cm，H250-300cm，P250-300cm	株	1.05	18000	18900		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.215	1.77	2.15		
	药剂	kg	0.0358	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18909.59	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植茶梅球	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	499.2	17.66		144.77	69.89	49.92	1.77		14.48	6.99
3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							58.94	4.81	5.81	17.1	8.26
0.5667工日		未计价材料费							682.5				
清单项目综合单价									777.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.3402	4.78	1.63		
	茶梅球自然高度140-150cm、冠幅140-150cm	株	1.05	650	682.5		
	基肥	kg	0.4	3.22	1.29		

	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.31	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植龟甲冬青球A	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	836.16	32.93		242.49	117.06	83.62	3.29		24.25	11.71
3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	51.29	16.52	30.5	14.87	7.18	5.13	1.65	3.05	1.49	0.72
3-322	球类植物(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	58.55	22.41	49.6	16.98	8.2	5.86	2.24	4.96	1.7	0.82
综合人工工日		小计							94.61	7.18	8.01	27.44	13.25
0.9096工日		未计价材料费							1680				
清单项目综合单价									1830.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4522	4.78	2.16		
	龟甲冬青球A自然高度160-180cm、冠幅160-180cm	株	1.05	1600	1680		
	基肥	kg	0.8	3.22	2.58		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1687.18	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植龟甲冬青球B	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	499.2	17.66		144.77	69.89	49.92	1.77		14.48	6.99

3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							58.94	4.81	5.81	17.1	8.26
0.5667工日		未计价材料费											682.5
清单项目综合单价													777.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.3402	4.78	1.63		
	龟甲冬青球B自然高度120-130cm、冠幅120-130cm	株	1.05	650	682.5		
	基肥	kg	0.4	3.22	1.29		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.31	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植紫鹃	计量单位	m2	工程量	43.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											124.95
清单项目综合单价													150.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	紫鹃H：20-30；P：20-30；49株/平方，小毛球	m2	1.02	122.5	124.95		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	127.16	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植大吴风草	计量单位	m2	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费							154.22				
清单项目综合单价									179.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大吴风草H：30-35；P：20-25；3-4芽/丛，36丛/㎡	m2	1.02	151.2	154.22		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.43	--	

项目编码	050102002007	项目名称	栽植日本矮麦冬	计量单位	m2	工程量	27.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											65.27
清单项目综合单价													90.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	日本矮麦冬H：10-15；P：10-15；81丛/m2，3-5芽/丛	m2	1.02	63.99	65.27		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.48	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植特选鸡爪槭	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109换说15.1	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	2770.56	88.3	296.5	803.46	387.88	277.06	8.83	29.65	80.35	38.79
3-414说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	244.49	30.26	60.58	70.9	34.23	24.45	3.03	6.06	7.09	3.42
3-310	落叶乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	322.4	46.47	101.03	93.5	45.14	32.24	4.65	10.1	9.35	4.51
综合人工工日		小计							333.75	16.51	45.81	96.79	46.72
3.2091工日		未计价材料费											6600
清单项目综合单价													7139.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.06	4.78	5.07		
	特选鸡爪槭D15-16，H:350cm以上，P：400cm以上	株	1.1	6000	6600		
	基肥	kg	2	3.22	6.44		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	6616.51	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植丛生紫薇（小叶）	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	836.16	7.17		242.49	117.06	83.62	0.72		24.25	11.71
3-421说3	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	46.18	16.52	34.21	13.39	6.47	4.62	1.65	3.42	1.34	0.65
3-317	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	53.25	22.41	49.6	15.44	7.46	5.33	2.24	4.96	1.54	0.75
综合人工工日		小计							93.57	4.61	8.38	27.13	13.11
0.8996工日		未计价材料费											525
清单项目综合单价													671.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4522	4.78	2.16		
	丛生紫薇（小叶）自然高度220-250cm、冠幅180-200cm	株	1.05	500	525		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	529.61	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植造型松（斜飘）	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107换说15.1	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	1248	46.54	116.8	361.92	174.72	124.8	4.65	11.68	36.19	17.47
3-409说3	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	135.53	30.26	58.72	39.3	18.97	13.55	3.03	5.87	3.93	1.9
3-305	常绿乔木(Ⅰ级)胸径20cm以内	10株	0.1	179.92	46.47	97.94	52.18	25.19	17.99	4.65	9.79	5.22	2.52
综合人工工日		小计							156.34	12.33	27.34	45.34	21.89
1.5033工日		未计价材料费											13125

清单项目综合单价							13388.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.86	4.78	4.11		
	造型松（斜飘）D12-13，H：180-200cm，P：300-350cm	株	1.05	12500	13125		
	基肥	kg	1	3.22	3.22		
	肥料	kg	1.89	1.77	3.35		
	药剂	kg	0.074	22.3	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13137.33	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植贴梗海棠	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	277.06	10.03		80.35	38.79	27.71	1		8.04	3.88
3-420说3	灌木(III级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	37.81	12.86	24.29	10.96	5.29	3.78	1.29	2.43	1.1	0.53
3-316	灌木(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	44.82	17.54	35.99	13	6.27	4.48	1.75	3.6	1.3	0.63
综合人工工日		小计							35.97	4.04	6.03	10.44	5.04
0.3459工日		未计价材料费											262.5
清单项目综合单价													324.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水			m3	0.3152	4.78	1.51						
	贴梗海棠自然高度100-120cm、冠幅100-120cm			株	1.05	250	262.5						
	基肥			kg	0.2	3.22	0.64						
	肥料			kg	0.81	1.77	1.43						
	药剂			kg	0.0206	22.3	0.46						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	266.54			--			

项目编码	050102002010	项目名称	栽植大叶栀子	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							15.78	2.64	1.96	4.58	2.21
0.1516工日		未计价材料费											71.6
清单项目综合单价													98.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	大叶栀子H：60-65；P：35-40；小毛球，16株/㎡	m2	1.02	70.2	71.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.24	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植木贼	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											440.64
清单项目综合单价													465.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	木贼H：40-50；36盆/㎡，每盆芽数18+	m2	1.02	432	440.64		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.85	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植荚果蕨	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	104	6.66		30.16	14.56	10.4	0.67		3.02	1.46
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							15.67	2.12	1.63	4.55	2.19
0.1506工日		未计价材料费							254.59				
清单项目综合单价									280.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	荚果蕨H：30-40；P：25-30；16株/㎡	m2	1.02	249.6	254.59		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.71	--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植百子莲	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-168换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	124.8	6.66		36.19	17.47	12.48	0.67		3.62	1.75
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							17.75	2.12	1.63	5.15	2.48
0.1706工日		未计价材料费											254.59
清单项目综合单价													283.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	百子莲H：40-50；P：30-40；16株/㎡，三年生	m2	1.02	249.6	254.59		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.71	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植银叶鼠尾草	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											751.84
清单项目综合单价													776.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	银叶鼠尾草H：30-40；P：20-25；81株/㎡	m2	1.02	737.1	751.84		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	754.05	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植毛鹃	计量单位	m2	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											201.72
清单项目综合单价													226.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	毛鹃H：30-40；P：25-30；64株/㎡	m2	1.02	197.76	201.72		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	203.92	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植金叶大花六道木	计量单位	m2	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											125.45
清单项目综合单价													150.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金叶大花六道木H：35-40；P：20-25；49株/㎡	m2	1.02	122.99	125.45		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.66	--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植金叶石菖蒲	计量单位	m2	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											81.6
清单项目综合单价													106.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金叶石菖蒲H：20-30；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	80	81.6		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.81	--	

项目编码	050102002018	项目名称	栽植姬岩垂草	计量单位	m2	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212换换说15.1	铺种草皮栽种(姬岩垂草)25株内/m2(使用基肥)(姬岩垂草)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	112.32	259.94		32.57	15.72	11.23	25.99		3.26	1.57
3-350	露地花卉(Ⅰ级)草本	10m2	0.1	20.9	15.91	22.49	6.06	2.93	2.09	1.59	2.25	0.61	0.29
3-454说3	露地花卉(Ⅲ级)草本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	10.36	6.5	13.08	3	1.45	1.04	0.65	1.31	0.3	0.15
综合人工工日		小计							14.36	28.23	3.56	4.17	2.01
0.1381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1452	4.78	0.69		
	姬岩垂草H：10-15；P：10-15；满铺	m2	1.02	25	25.5		
	基肥	kg	0.02	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植常春藤	计量单位	m2	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-212换换说15.1	铺种草皮栽种(常春藤)25株内/m2(使用基肥)(常春藤)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	112.32	1849.2		32.57	15.72	11.23	184.92		3.26	1.57
3-348	露地花卉(Ⅰ级)木本	10m2	0.1	11.75	10.6	9	3.41	1.65	1.18	1.06	0.9	0.34	0.17
3-452说3	露地花卉(Ⅲ级)木本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	7.49	4.38	4.99	2.17	1.05	0.75	0.44	0.5	0.22	0.11
综合人工工日		小计							13.16	186.42	1.4	3.82	1.85
0.1265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													206.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1452	4.78	0.69		
	常春藤藤长大于30CM，5-7芽/丛，49株/㎡	m2	1.02	180.81	184.43		
	基肥	kg	0.02	3.22	0.06		
	肥料	kg	0.42	1.77	0.74		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	186.42	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植丛生中华木绣球	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-147换	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	3848	319.88	330.64	1115.92	538.72	384.8	31.99	33.06	111.59	53.87
3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							393.82	35.03	38.87	114.21	55.14
3.7867工日		未计价材料费											1320
清单项目综合单价													1957.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.0402	4.78	4.97		
	镀锌铁丝8#	kg	1.2	5.55	6.66		
	胶管	m	1.2	9.87	11.84		
	丛生中华木绣球自然高度150-180cm、冠幅130-150cm	株	1.1	1200	1320		

	基肥	kg	3	3.22	9.66		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1355.03	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植日本红枫	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105换说15.1	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	624	25.3		180.96	87.36	62.4	2.53		18.1	8.74
3-413说3	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	176.84	24	50.34	51.28	24.76	17.68	2.4	5.03	5.13	2.48
3-309	落叶乔木(Ⅰ级)胸径10cm以内	10株	0.1	241.28	35.58	83.91	69.97	33.78	24.13	3.56	8.39	7	3.38
综合人工工日		小计							104.21	8.49	13.42	30.23	14.6
1.002工日		未计价材料费											2200
清单项目综合单价													2370.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.573	4.78	2.74		
	日本红枫D8-9cm，H180-200cm，P200-250cm	株	1.1	2000	2200		
	基肥	kg	0.6	3.22	1.93		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.064	22.3	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2208.49	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植金陵黄枫	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108换说15.1	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	1784.64	67.42	179.69	517.55	249.85	178.46	6.74	17.97	51.76	24.99

3-413说3	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	176.84	24	50.34	51.28	24.76	17.68	2.4	5.03	5.13	2.48
3-309	落叶乔木(Ⅰ级)胸径10cm以内	10株	0.1	241.28	35.58	83.91	69.97	33.78	24.13	3.56	8.39	7	3.38
综合人工工日		小计							220.27	12.7	31.39	63.89	30.85
2.118工日		未计价材料费											2200
清单项目综合单价													2559.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.848	4.78	4.05		
	金陵黄枫D8-9cm，H180-200cmcm，P200-250cm	株	1.1	2000	2200		
	基肥	kg	1.5	3.22	4.83		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.064	22.3	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2212.7	--	

项目编码	050102002021	项目名称	栽植穗花牡荆大球	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	499.2	17.66		144.77	69.89	49.92	1.77		14.48	6.99
3-420说3	灌木(III级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	37.81	12.86	24.29	10.96	5.29	3.78	1.29	2.43	1.1	0.53
3-316	灌木(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	44.82	17.54	35.99	13	6.27	4.48	1.75	3.6	1.3	0.63
综合人工工日		小计							58.18	4.81	6.03	16.88	8.15
0.5595工日		未计价材料费											336
清单项目综合单价													430.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.3402	4.78	1.63		
	穗花牡荆大球H120-150cmcm，P100-150cm	株	1.05	320	336		
	基肥	kg	0.4	3.22	1.29		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.81	--	

项目编码	050102002022	项目名称	栽植丛生紫薇（小叶）	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	836.16	32.93		242.49	117.06	83.62	3.29		24.25	11.71
3-317	灌木(Ⅰ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	53.25	22.41	49.6	15.44	7.46	5.33	2.24	4.96	1.54	0.75
3-421说3	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	46.18	16.52	34.21	13.39	6.47	4.62	1.65	3.42	1.34	0.65
综合人工工日		小计							93.57	7.18	8.38	27.13	13.11
0.8996工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													569.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.4522	4.78	2.16		
	丛生紫薇（小叶）H180-220cmcm，P150-200cm	株	1.05	400	420		
	基肥	kg	0.8	3.22	2.58		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	427.18	--	

项目编码	050102002023	项目名称	栽植茶梅球	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	499.2	17.66		144.77	69.89	49.92	1.77		14.48	6.99
3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							58.94	4.81	5.81	17.1	8.26
0.5667工日		未计价材料费											735

清单项目综合单价							829.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.3402	4.78	1.63		
	茶梅球自然高度150cm、冠幅150cm	株	1.05	700	735		
	基肥	kg	0.4	3.22	1.29		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	739.81	--	

项目编码	050102002024	项目名称	栽植龟甲冬青球A	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	499.2	17.66		144.77	69.89	49.92	1.77		14.48	6.99
3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							58.94	4.81	5.81	17.1	8.26
0.5667工日		未计价材料费											892.5
清单项目综合单价													987.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水			m3	0.3402	4.78	1.63						
	龟甲冬青球A自然高度150cm、冠幅150cm			株	1.05	850	892.5						
	基肥			kg	0.4	3.22	1.29						
	肥料			kg	0.81	1.77	1.43						
	药剂			kg	0.0206	22.3	0.46						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	897.31		--				

项目编码	050102002025	项目名称	栽植龟甲冬青球B	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-140换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	277.06	10.03		80.35	38.79	27.71	1		8.04	3.88
3-425说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	41.93	12.86	22.14	12.16	5.87	4.19	1.29	2.21	1.22	0.59
3-321	球类植物(Ⅰ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	48.26	17.54	35.99	14	6.76	4.83	1.75	3.6	1.4	0.68
综合人工工日		小计							36.73	4.04	5.81	10.66	5.15
0.3531工日		未计价材料费											682.5
清单项目综合单价													744.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.3152	4.78	1.51		
	龟甲冬青球B自然高度120cm、冠幅120cm	株	1.05	650	682.5		
	基肥	kg	0.2	3.22	0.64		
	肥料	kg	0.81	1.77	1.43		
	药剂	kg	0.0206	22.3	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	686.54	--	

项目编码	050102002026	项目名称	栽植龟甲冬青球C	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139换说15.1	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10株	0.1	113.57	5.61		32.94	15.9	11.36	0.56		3.29	1.59
3-424说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	30.58	9.34	15.18	8.87	4.28	3.06	0.93	1.52	0.89	0.43
3-320	球类植物(Ⅰ级)蓬径100cm以内	10株	0.1	34.53	12.71	24.66	10.01	4.83	3.45	1.27	2.47	1	0.48
综合人工工日		小计							17.87	2.76	3.99	5.18	2.5
0.1718工日		未计价材料费											469.2
清单项目综合单价													501.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.2304	4.78	1.1		
	龟甲冬青球C自然高度100cm、冠幅100cm	株	1.02	460	469.2		

	基肥	kg	0.1	3.22	0.32		
	肥料	kg	0.567	1.77	1		
	药剂	kg	0.0152	22.3	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.96	--	

项目编码	050102002027	项目名称	栽植蓝雪花	计量单位	m2	工程量	81.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费							199.92				
清单项目综合单价									222.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	蓝雪花H：60-80；P：50-80；2棵/㎡	m2	1.02	196	199.92		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.13	--	

项目编码	050102002028	项目名称	栽植细叶棕	计量单位	m2	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	124.8	6.66		23.71	17.47	12.48	0.67		2.37	1.75

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							17.75	2.12	1.63	3.9	2.48
0.1706工日		未计价材料费											182.17
清单项目综合单价													210.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	细叶棕H：50-60；P：45-50；2棵/㎡，3-5芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	178.6	182.17		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.29	--	

项目编码	050102002029	项目名称	栽植小叶栀子	计量单位	m2	工程量	228.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											55.08
清单项目综合单价													77.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小叶栀子H：30-40；P：30-40；小毛球，36株/㎡	m2	1.02	54	55.08		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	57.29	--	

项目编码	050102002032	项目名称	栽植红王子锦带	计量单位	m2	工程量	101.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-434说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度100cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	26.46	8.48	7.98	7.67	3.7	2.65	0.85	0.8	0.77	0.37
3-330	片植绿篱类(Ⅰ级)高度100cm以内	10m2	0.1	35.15	10.33	11.56	10.19	4.92	3.52	1.03	1.16	1.02	0.49
综合人工工日		小计							15.78	2.64	1.96	4.58	2.21
0.1516工日		未计价材料费											62.06
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1942	4.78	0.93		
	红王子锦带H：50-60；P：35-40；小毛球，36株/㎡	m2	1.02	60.84	62.06		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67		
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.69	--	

项目编码	050102002033	项目名称	栽植复色矮紫薇	计量单位	m2	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	124.8	6.66		23.71	17.47	12.48	0.67		2.37	1.75

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							17.75	2.12	1.63	3.9	2.48
0.1706工日		未计价材料费											73.77
清单项目综合单价													101.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	复色矮紫薇H：45-50；P：30-40；16株/㎡	m2	1.02	72.32	73.77		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	75.88	--	

项目编码	050102002034	项目名称	栽植百子莲	计量单位	m2	工程量	24.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	124.8	6.66		36.19	17.47	12.48	0.67		3.62	1.75
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							17.75	2.12	1.63	5.15	2.48
0.1706工日		未计价材料费											254.59
清单项目综合单价													283.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1602	4.78	0.77		
	百子莲H：40-50；P：30-40；16株/㎡，三年生	m2	1.02	249.6	254.59		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.71	--	

项目编码	050102002035	项目名称	栽植大吴风草(混肾蕨、丰花月季)	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)	10m2	0.1	80.08	7.57		23.22	11.21	8.01	0.76		2.32	1.12
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							13.28	2.21	1.63	3.85	1.85
0.1276工日		未计价材料费											149.18
清单项目综合单价													171.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大吴风草(混肾蕨、丰花月季)H：35-50；P：25-35；3-4芽/丛，25丛/㎡	m2	1.02	146.25	149.18		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	151.38	--	

项目编码	050102002036	项目名称	栽植翠芦莉	计量单位	m2	工程量	123.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费							199.92				
清单项目综合单价									225.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	翠芦莉H：35-40；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	196	199.92		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.13	--	

项目编码	050102002037	项目名称	栽植小叶丁香	计量单位	m2	工程量	87.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费							224.4				
清单项目综合单价									249.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小叶丁香H：35-40；P：25-30；49株/㎡	m2	1.02	220	224.4		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	226.61	--	

项目编码	050102002038	项目名称	栽植金森女贞	计量单位	m2	工程量	27.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											89.43
清单项目综合单价													114.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金森女贞H：30-40；P：20-25；64株/㎡	m2	1.02	87.68	89.43		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.64	--	

项目编码	050102002039	项目名称	栽植大花月季	计量单位	m2	工程量	66.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											257.04
清单项目综合单价													282.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	大花月季H：30-40；P：25-30；130盆栽苗，2-3分枝/丛，25丛/㎡	m2	1.02	252	257.04		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.25	--	

项目编码	050102002040	项目名称	栽植天蓝鼠尾草	计量单位	m2	工程量	122.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											578.34
清单项目综合单价													603.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	天蓝鼠尾草H：30-40；P：25-30；81株/㎡	m2	1.02	567	578.34		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580.55	--	

项目编码	050102002041	项目名称	栽植紫娇花	计量单位	m2	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											293.76
清单项目综合单价													318.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	紫娇花H：30-40；P：20-25；64株/㎡	m2	1.02	288	293.76		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	295.97	--	

项目编码	050102002042	项目名称	栽植迷迭香	计量单位	m2	工程量	100.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											326.4
清单项目综合单价													351.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	迷迭香H：35-40；P：25-30；64株/㎡						m2	1.02	320	326.4			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	328.61		--	

项目编码	050102002043	项目名称	栽植丰花月季	计量单位	m2	工程量	66.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											214.81
清单项目综合单价													239.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	丰花月季H：40-45；P：25-30；130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/㎡						m2	1.02	210.6	214.81			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			

	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	217.02	--	

项目编码	050102002044	项目名称	栽植小叶黄杨	计量单位	m2	工程量	684.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											152.02
清单项目综合单价													177.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	小叶黄杨H：30-40；P：25-30；81株/㎡	m2	1.02	149.04	152.02		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.23	--	

项目编码	050102002045	项目名称	栽植金叶大花六道木	计量单位	m2	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费							125.45				
清单项目综合单价									150.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	金叶大花六道木H：35-40；P：20-25；49株/㎡	m2	1.02	122.99	125.45		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.66	--	

项目编码	050102008001	项目名称	播种混合野花	计量单位	m2	工程量	502.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200换说15.1	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	117.31	7.57		34.02	16.42	11.73	0.76		3.4	1.64
3-454说3	露地花卉(Ⅲ级)草本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	10.36	6.5	13.08	3	1.45	1.04	0.65	1.31	0.3	0.15
3-350	露地花卉(Ⅰ级)草本	10m2	0.1	20.9	15.91	22.49	6.06	2.93	2.09	1.59	2.25	0.61	0.29
综合人工工日		小计							14.86	3	3.56	4.31	2.08
0.1429工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									78.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1932	4.78	0.92		
	混合野花春、夏、秋三季开花的花卉	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.03	3.22	0.1		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.022	22.3	0.49		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	54	--	

项目编码	050102002047	项目名称	栽植银姬小蜡	计量单位	m2	工程量	491.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费							221.3				
清单项目综合单价									246.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	银姬小蜡H：30-40；P：20-30；81株/㎡	m2	1.02	216.96	221.3		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	223.51	--	

项目编码	050102002048	项目名称	栽植地被石竹	计量单位	m2	工程量	80.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											118.15
清单项目综合单价													143.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1792	4.78	0.86			
	地被石竹H：15-20；P：10-15；5-8芽/丛，81丛/㎡						m2	1.02	115.83	118.15			
	基肥						kg	0.06	3.22	0.19			
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂						kg	0.0304	22.3	0.68			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	120.35		--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植时令草花	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196换说15.1	露地花卉栽植普通花坛6.3株内/m2(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	200.93	2.79		58.27	28.13	20.09	0.28		5.83	2.81
3-454说3	露地花卉(Ⅲ级)草本(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	10.36	6.5	13.08	3	1.45	1.04	0.65	1.31	0.3	0.15
3-350	露地花卉(Ⅰ级)草本	10m2	0.1	20.9	15.91	22.49	6.06	2.93	2.09	1.59	2.25	0.61	0.29
综合人工工日		小计							23.22	2.52	3.56	6.74	3.25
0.2233工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													59.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0932	4.78	0.45			
	时令草花花钵内种植，根据季节更换，1年换4次						m2	1.02	20	20.4			
	基肥						kg	0.03	3.22	0.1			
	肥料						kg	0.84	1.77	1.49			
	药剂						kg	0.022	22.3	0.49			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	22.92	--	

项目编码	050102002049	项目名称	栽植德国鸢尾	计量单位	m2	工程量	62.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换说15.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(苗木)(使用基肥)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	96.1	7.57		27.87	13.45	9.61	0.76		2.79	1.35
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.46	6.54	6.64	6.51	3.14	2.25	0.65	0.66	0.65	0.31
3-329	片植绿篱类(Ⅰ级)高度50cm以内	10m2	0.1	30.16	7.95	9.69	8.75	4.22	3.02	0.8	0.97	0.88	0.42
综合人工工日		小计							14.88	2.21	1.63	4.32	2.08
0.143工日		未计价材料费											236.29
清单项目综合单价													261.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1792	4.78	0.86		
	德国鸢尾H：40-50；P：25-30；3-5芽/丛，81丛/㎡	m2	1.02	231.66	236.29		
	基肥	kg	0.06	3.22	0.19		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	238.5	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮（混播矮生百慕大）	计量单位	m2	工程量	3180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210换换说15.1	铺种草皮（混播矮生百慕大）满铺(使用基肥)(购买草皮)(楼层间、阳台、露台、天台及屋顶花园的绿化)	10m2	0.1	93.6	124.1		27.14	13.1	9.36	12.41		2.71	1.31
3-455说3	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	19.09	5.8	8.78	5.54	2.67	1.91	0.58	0.88	0.55	0.27

3-351	草坪类(Ⅰ级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	46.49	8.93	15.08	13.48	6.51	4.65	0.89	1.51	1.35	0.65
综合人工工日		小计							15.92	13.88	2.39	4.61	2.23
0.1531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0946	4.78	0.45			
	草皮（混播矮生百慕大）						m2	1.02	11.87	12.11			
	基肥						kg	0.02	3.22	0.06			
	肥料						kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂						kg	0.0136	22.3	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.88		--	

项目编码	050101010002	项目名称	草皮下3CM细砂层	计量单位	m2	工程量	3180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-164	砂垫层	m3	0.03	47.08	245.29	1.13	13.65	6.59	1.41	7.36	0.03	0.41	0.2
综合人工工日		小计							1.41	7.36	0.03	0.41	0.2
0.0132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂Φ0.5-2						t	0.0513	142.61	7.32			
	水						m3	0.009	4.78	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架-杉木三脚撑	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	Φ60mm杉木三脚桩	10株	0.1	62.4	152.33		18.1	8.74	6.24	15.23		1.81	0.87
综合人工工日		小计							6.24	15.23		1.81	0.87
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.15
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	5.55	0.83		
	Φ60mm杉木长1200内	根	3	4.8	14.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.23	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架-杉木扁担撑	计量单位	株	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	Φ60mm杉木扁担桩	10株	0.1	49.92	165.55		14.48	6.99	4.99	16.56		1.45	0.7
综合人工工日		小计							4.99	16.56		1.45	0.7
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	5.55	0.56		
	Φ60mm杉木长1200内	根	1	4.8	4.8		
	Φ80mm杉木长1200内	根	2	5.6	11.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.56	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.1	130	24.75		37.7	18.2	13	2.48		3.77	1.82
综合人工工日		小计							13	2.48		3.77	1.82
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7.5	0.33	2.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	屋顶种植垂直运输增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

DLF99	屋顶种植垂直运输增加费	项	1		320000					320000			
综合人工工日		小计								320000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶种植垂直运输增加费						项	1	320000	320000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	320000		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-2	履带式挖掘机1m3以外场外运输费	次	2			5646.84					11293.68		
综合人工工日		小计									11293.68		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11293.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工			18908.02			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	15626.46			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3281.56			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.55	8594.55			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	17189.11			
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	625.06			
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					45316.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	63514.54		63514.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1607962.96	3.3	53062.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1607962.96	0.55	8843.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1607962.96	0.1	1607.96
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1671477.5	9	150432.98
合计					213947.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5178779.85	
1.1	人工费	1026876.23	
1.2	材料费	3638918.94	
1.3	施工机具使用费	78333.48	
1.4	企业管理费	293602.05	
1.5	利润	141049.19	
2	措施项目	273664.62	
2.1	单价措施项目费	120000	
2.2	总价措施项目费	153664.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64115.24	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	215371.55	
5	税金	510103.44	
6	小计	6177919.46	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋顶内外环透水跑道						
1	050201001001	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆 3、150厚C30混凝土，内配直径10@150钢筋（另计） 4、50*50*3厚热镀锌钢管@1000（另计）； 5、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 6、部位：北外环，详见TY2-01.4节点1	m2	408.79	236.14	96531.67	
2	050201001002	跑道透水沥青基层	1、25厚彩色EPDM（详见另列清单项）； 2、25厚黑色透水沥青； 3、150C30混凝土,内配Φ10@150钢筋（另计）； 4、50*50*3厚热镀锌钢管@1000（另计）； 5、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 6、5厚304不锈钢折边收口（另计） 7、部位：内外环跑道区域，详见TY2-01.1节点1	m2	1937.27	46.18	89463.13	
3	050201001003	彩色EPDM跑道	1、25厚彩色EPDM（需现场满足条件后施工）； 2、颜色详平面，红色、蛋黄色、粉红色EPDM间隔布置； 3、报价时需综合考虑面层分色、面层内字体标识等内容，结算时不另增加标线标识费用。	m2	1937.27	280	542435.6	
4	010501001001	混凝土垫层	1、150厚C30混凝土,内配Φ10@150钢筋 2、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 3、如另需其他模板需含在投标报价中，结算时不另增加模板相关费用 4、具体做法详见TY2-01.1节点1	m3	315.13	1022.81	322318.12	
5	010605001001	楼承板	YX51-250-750型（5125型）楼承板	m2	2346.06	106.79	250535.75	
6	050304002001	混凝土柱	1、150*150C20混凝土柱@1000 2、含模板制安费用 3、具体做法详见图纸 4、施工部位：透水沥青、外围透水砖架空层	m3	16.19	2594.48	42004.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204004001	钢骨架	1、50x50x3厚热镀锌钢管、30x30x3厚镀锌角钢等钢构件 2、M6膨胀螺栓固定 3、报价需含零星钢构件制作安装、防火涂料等所有费用	t	9.328	10382.02	96843.48	
8	011502001001	5mm厚304不锈钢收边条-跑道两侧	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条50*50 2、膨胀螺栓固定在砼上 3、部位：跑道两侧 4、具体做法详见TY2-01.1节点1	m	1655.79	48.63	80521.07	
9	011502001002	5mm厚304不锈钢收边条-石材两侧	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条90*50 2、膨胀螺栓固定在砼上 3、部位：北外环石材两侧，详见TY2-01.4节点1	m	295.85	72.78	21531.96	
		分部小计					1542185.41	
		屋顶透水砖、木地板等铺装						
10	050201001004	600x100x25厚仿芝麻灰透水PC砖(留缝3)	1、600x100x25厚仿芝麻灰透水PC砖(留缝3)，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 部位：草皮内侧	m2	1096.16	285.39	312833.1	
11	050201001005	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆 3、100厚C20透水混凝土 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.1节点2	m2	1407.59	299.19	421136.85	
12	050201001006	600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.1节点2	m2	335.21	299.19	100291.48	
13	050201001007	600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩	1、600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.2节点3	m2	46	318.1	14632.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050201001008	600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	1、600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛中间，详见TY2-01.1节点1	m2	74.4	236.14	17568.82	
15	050201001009	150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺	1、150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛中间，详见TY2-01.1节点1；花坛与透水砖之间，详见TY2-01.1节点2.	m2	218.44	270.69	59129.52	
16	050202003004	50厚散置砾石	1、50厚Φ20~30黑色砾石，散置 2、部位：假草皮中间分隔	m2	108.65	20.19	2193.64	
17	050201001010	高档仿真草皮	1、50高成品假草皮粘贴 2、部位：不上人屋面	m2	555.06	85.09	47230.06	
18	050201001011	145xLx18厚浅色竹木	1、145xLx18厚浅色竹木,留缝5，专业卡口件固定，弧形处需按弧切割 2、50x50x3厚镀锌方钢龙骨@500 3、50x50x5厚镀锌角钢@500M6膨胀螺栓固定 4、100厚C20透水混凝土 5、LC5.0粘土陶粒混凝土（另计） 6、具体做法详见TY2-01.3节点6	m2	813.76	637.93	519121.92	
19	010501001002	LC5.0粘土陶粒混凝土	1、LC5.0粘土陶粒混凝土，厚度、坡度根据图纸综合考虑 2、含模板制安费用 3、屋顶铺装、花坛、台阶、坐凳等位置处	m3	1339.31	517.33	692865.24	
		分部小计					2187003.23	
		绿化分割条石						
20	050201001012	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	1、300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20素砼垫层（另计） 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：绿化中间分隔石材，具体做法详见TY2-01.3	m2	9.36	236.14	2210.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050201001013	30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20素砼垫层（另计） 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：绿化中间分隔石材，具体做法详见TY2-01.3	m2	30.07	236.14	7100.73	
22	010501001003	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	5.26	1027.51	5404.7	
		分部小计					14715.7	
		木地板\透水砖内分割条石						
23	050201001014	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	1、300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、30厚C20素砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：木地板、透水砖中间分隔石材，参见TY2-01.3节点6	m2	45.39	253.52	11507.27	
		分部小计					11507.27	
		屋顶普通花坛						
24	010401001001	砖砌体	1、MU10砖砌体花坛，M7.5砂浆砌筑，厚度综合考虑 2、圆弧形部分综合考虑报价	m3	58.31	640.74	37361.55	
25	010501001004	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	36.93	1138.46	42043.33	
26	010504004001	混凝土挡土墙	1、150厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费。 4、部位：花坛透水交接处，详见图纸TY2-01.3节点2	m3	10.91	1313.16	14326.58	
27	050201001015	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	1、300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶，两侧边弧形倒角，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：花坛、树池压顶，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	271.01	266.74	72289.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011206001001	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧边	1、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛侧面，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	299.65	290.67	87099.27	
29	011206001002	300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	1、300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛侧面，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	56.97	290.67	16559.47	
30	011206001003	300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩侧边	1、300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛与透水间侧面，详见图纸TY2-01.2节点2	m2	11.56	290.67	3360.15	
31	011304001001	不锈钢LED灯带（槽）	1、不锈钢LED灯带，展开宽度176mm 2、部位：花坛与透水间侧面，详见图纸TY2-01.2节点2	m2	20.35	620.89	12635.11	
32	011502001003	5mm厚304不锈钢收边条	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条50*50； 2、膨胀螺栓固定在砼上； 3、花坛透水交接处，详见图纸TY2-01.3节点2	m	207.5	48.63	10090.73	
		分部小计					295765.4	
		3#-4#楼间圆形花坛						
33	011208001001	5厚304不锈钢板造型花池	1、5厚304#不锈钢米白色漆饰面； 2、5厚镀锌钢肋板，@500随外形变化（另计） 3、按可见展开面积计算 4、具体详见图纸TY2-01.4节点2，投标人需综合考虑弧形增加费、造型开模费等费用，结算时不另增加相关费用。	m2	158.68	1062.48	168594.33	
34	010516002001	预埋铁件	300x300x10厚镀锌钢板@500，具体详见图纸	t	1.38	15470.55	21349.36	
35	011204004002	零星钢构件	5厚镀锌钢肋板@500	t	2.517	10382.02	26131.54	
36	010503001001	混凝土基础	1、300厚C20混凝土条形基础 2、含模板制作安装费 3、综合考虑弧形增加费	m3	11.66	1060.56	12366.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					228441.36	
		屋顶特色座椅						
37	010401001002	砖砌体	1、MU10砖砌体花坛，M7.5砂浆砌筑，厚度综合考虑 2、圆弧形部分综合考虑报价	m3	44.52	640.74	28525.74	
38	010501001005	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	14.25	820.24	11688.42	
39	050201001016	40厚越秀木防腐木	1、145xLx40厚越秀木防腐木,留缝5，弧形处需按弧切割 2、50x50x3厚镀锌方钢管,@600 3、100厚C20混凝土 3、MU10,M7.5砖砌体（另计） 4、100厚C20透水混凝土（另计） 5、轻质混凝土（另计） 6、具体做法详见图纸	m2	139.11	1115.72	155207.81	
40	011503002001	越秀木防腐木靠背	1、120x3000x50厚越秀木防腐木靠背顶按型切割，弧形处需按弧切割 2、250x3000x75厚越秀木防腐木靠背两侧按型切割 3、50x50x3厚热镀锌方钢，深灰色氟碳漆饰面@600 4、具体做法详见图纸TY2-01.3节点1	m	15	800	12000	
41	011206001004	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧边	1、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：花坛木座椅侧边，详见图纸TY2-01.4节点3	m2	15.76	290.67	4580.96	
42	011207001001	3厚热镀锌钢板侧边	1、3厚热镀锌钢板深灰色氟碳漆饰面折边安装，膨胀螺栓固定在砼上 ； 2、工程量为展开面积，钢板折边、留LED灯槽造型等折弯加工费在单价中综合考虑； 3、部位：特色座椅侧边，具体做法详见图纸TY2-01.3节点1	m2	132.4	227.96	30181.9	
		分部小计					242184.83	
		屋顶台阶						
43	010401001003	砖砌体	1、MU10,M7.5砖砌体，厚度综合考虑，厚度综合考虑 2、综合考虑弧形	m3	35.41	640.74	22688.6	
44	010501001006	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	7.08	820.24	5807.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050201001017	芝麻黑荔枝面石材台阶踏面	1、300/370x600x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩台阶踏面（含倒角流槽敷设灯带用） 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	70.76	289.28	20469.45	
46	011206001005	芝麻黑荔枝面石材台阶踢面	1、600x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩台阶踢面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	34.29	290.67	9967.07	
		分部小计					58932.42	
		屋顶1#2#楼挡土墙						
47	010401001004	砖砌体	1、MU10,M7.5砖砌体,厚度综合考虑 2、综合考虑弧形	m3	6.57	640.74	4209.66	
48	050201001018	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	1、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶，侧边弧形倒角，弧形处需按弧切割 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：挡土墙压顶	m2	16.42	268.62	4410.74	
49	011206001006	300x300x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	1、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：挡土墙侧面	m2	27.37	290.67	7955.64	
50	011203001001	零星项目一般抹灰	挡墙侧边30厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	71.16	63.62	4527.2	
		分部小计					21103.24	
		屋顶排水						
51	040201022001	卵石排水沟	1、95厚直径20-40深灰色滚边砾石； 2、5厚不锈钢穿孔板； 3、具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49	191.12	21499.09	
52	040201022002	砖砌排水沟（卵石排水沟基座）	1、排水沟内部净尺寸185*300高； 2、侧壁120厚MU10，M7.5砖砌体； 3、C20混凝土圈梁（含模板）； 4、排水沟内侧20厚1:2水泥砂浆结合层； 5、下部80厚C20混凝土垫层； 6、具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49	122.41	13769.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011502001004	5mm厚304不锈钢收边条	1、150*5mm厚304不锈钢收边线条； 2、卵石排水沟侧边收边线条，具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49	48.63	5470.39	
54	040501004001	排水盲管	1、PVC排水盲管DN100； 2、150厚碎石包封，具体做法详见TY2-01.1	m	580.51	26.31	15273.22	
55	040201022003	不锈钢线性排水沟	30宽3厚304#不锈钢成品线性排水沟，具体做法详见TY2-01.2节点4	m	202.36	180	36424.8	
56	040201022004	混凝土排水沟（线性排水沟基础）	1、C20混凝土排水沟 2、综合考虑弧形	m3	9.31	1189.07	11070.24	
57	040504009001	不锈钢地漏DN100	不锈钢地漏DN100	套	52	118.65	6169.8	
58	040504009002	成品PVC绿地雨水口	成品PVC绿地雨水口	套	131	40	5240	
59	040501004002	多孔排水管	1、DN110多孔PVC排水管，外包土工布一道； 2、100厚直径30-40碎石包封	m	65.5	49.61	3249.46	
60	040501004003	排水管DN50	1、屋顶HDPE排水管DN50，SN4系列	m	11.77	66.04	777.29	
61	040501004004	排水管DN100	1、屋顶HDPE排水管DN100，SN4系列	m	421.9	95.75	40396.93	
		分部小计					159341.12	
		盖板						
62	010512008001	绿化内集水坑检修盖板	1、绿化区集水坑检修盖板 2、55厚Φ20~30黑色砾石，散置 3、10厚热镀锌钢板侧边、5厚热镀锌钢板盖板 4、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 5、具体做法详见图纸TY2-01.6节点1	套	17	1200	20400	
63	010512008002	铺装上集水坑检修盖板	1、铺装上集水坑检修盖板900*900 2、5厚304不锈钢肋板@200 3、5厚304不锈钢板底板 4、10厚环氧树脂胶盖板 5、面层同周边铺装材料注意与周边材料对缝，井盖预留检修口 6、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 7、具体做法详见图纸TY2-01.7节点2	套	4	800	3200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010512008003	跑道可开启盖板	1、590*190*5厚304#不锈钢托盘@6000 2、50*30*5厚镀锌角钢 3、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 4、具体做法详见图纸TY2-01.6节点3、4、5	套	117	400	46800	
		分部小计					70400	
		标识						
65	040205004001	路面警示标识	1、3厚拉丝不锈钢300*600 2、阴刻标识内填黄色涂料 3、具体做法详见图纸TY2-01.3节点4 4、满足相关要求，符合验收要求	块	38	150	5700	
		分部小计					5700	
		屋顶下沉台阶处花池						
66	050307016001	不锈钢花池	1、2厚不锈钢，氟碳漆喷涂(颜色同室内)； 2、工程量为展开面积。不锈钢折边加工费、弧形加工、连接件等投标人综合考虑，包含在投标报价中； 3、具体做法详见图纸且满足设计说明各项要求，式样以招标人样品为准； 4、下沉台阶绿化种植区独立花池。	m2	32.33	442.39	14302.47	
67	011204004003	零星钢构件	1、50x50x3厚热镀锌方钢管、5厚镀锌钢肋板等零星钢构件制作安装	t	0.31	10382.02	3218.43	
68	010504004002	混凝土挡土墙	1、150厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费。 4、部位：梯级花池等部位	m3	2.17	1313.16	2849.56	
		分部小计					20370.46	
		屋顶下沉庭院						
69	040201022005	砾石排水沟	1、80厚直径10-30灰色砾石，收边不锈钢另计； 2、无纺布； 3、30厚200X400树脂盖板； 4、150宽成品树脂排水沟； 5、详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m	10.3	194.65	2004.9	
70	010504004003	混凝土挡土墙	1、100厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费； 4、部位：成品树脂排水沟外侧，详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m3	0.2	1313.16	262.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011502001005	5mm厚不锈钢收边100+50	1、5mm厚不锈钢收边线条100mm+50mm 2、详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m	10.3	76.98	792.89	
72	040201022006	砾石排水沟	1、100厚直径10-30黑色砾石，收边不锈钢另计； 2、30厚200X400树脂盖板； 3、5厚不锈钢排水沟，M8膨胀螺栓固定； 4、详见下沉庭院大样图LD2-01.1节点2	m	12.95	477.77	6187.12	
73	050201001019	80厚黑色砾石	1、80厚Φ10~30黑色砾石，散置 2、轻质混凝土，厚度按实（另计）	m2	16	32.3	516.8	
74	050201001020	80厚灰色砾石	1、80厚Φ10~30灰色砾石，散置 2、轻质混凝土，厚度按实（另计）	m2	8.48	32.3	273.9	
75	011502001006	5mm厚不锈钢收边线条 80+30	1、5mm厚不锈钢收边线条L80*30mm 2、具体做法详见图纸	m	134.05	59.13	7926.38	
76	050201001021	150厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	1、300/350x800x150厚芝麻灰自然面花岗岩岩台阶踏面； 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层； 3、报价含下口切槽、面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	1.88	421.88	793.13	
77	050201001022	125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	1、350/300x600x125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶踏面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含下口切槽、面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	1.2	401.48	481.78	
78	010401001005	砖砌体	1、砖品种、规格、强度等级：MU10，M7.5砖砌体，厚度综合考虑 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、部位：台阶	m3	0.97	640.74	621.52	
79	050201001023	50厚芝麻灰异型自然面花岗岩汀步	1、50厚芝麻灰异型自然面汀步 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、具体设计详见图纸	m2	3.57	276.46	986.96	
80	050201001024	50厚灰色水磨石楼地面	1、50厚灰色水磨石楼地面 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m2	42.61	276.46	11779.96	
81	050301006001	浅灰色老山石置石	1、浅灰色老山石置石 2、具体尺寸详见图纸 3、置石内部掏空，报价时需综合考虑所有加工费	t	9.429	1116.43	10526.82	
82	010501001007	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土 2、含模板制安费用	m3	7.23	820.24	5930.34	
83	010501001008	轻质混凝土	1、混凝土种类：轻质混凝土（厚度、坡度根据图纸综合考虑） 2、含模板制安费用	m3	33.7	517.33	17434.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					66519.15	
		屋顶家具						
84	050307019001	成品烟头垃圾桶	1、成品烟头垃圾桶 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	1	1500	1500	
85	050307014001	成品灰色/白色陶土花钵R470	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径470 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	7	480	3360	
86	050307014002	成品灰色/白色陶土花钵R255	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径255，外半径375 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	26	380	9880	
87	050307014003	成品灰色/白色陶土花钵R230	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径230 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	12	420	5040	
88	050307014004	成品灰色/白色陶土花钵R180	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径180 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	14	320	4480	
89	050307014005	成品灰色/白色陶土花钵R155	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径155 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	9	280	2520	
		分部小计					26780	
		XPS挤塑板换填						
90	011001006001	换填高密度泡沫塑料	1、覆土厚度大于1.5m区域需换填xps挤塑板； 2、XPS参数要求：压缩强度≥150kPa；容重大于30公斤每立方； 3、投标人自行考虑换填造型要求、二次转运等，综合考虑在投标报价中。	m3	42.8	500	21400	
		分部小计					21400	
		绿地整理						
91	010404001001	50厚陶粒疏水层	1、50厚陶粒疏水层； 2、具体做法详见TY2-01.2	m3	357.53	308.41	110265.83	
		分部小计					110265.83	
		一层景观						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	050201001025	600/300/150x50x100厚黑色片岩	1.150/300/600/x50x100厚黑色板岩立铺 2.50厚黄沙 3.200克/㎡无纺布 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	183.05	358.37	65599.63	
93	050301006002	景观置石-老山石	1、老山石 2、具体详见设计	t	20	619.12	12382.4	
94	050301006003	景观置石-太湖石	1、太湖石 2、具体详见设计	t	20	909.12	18182.4	
		分部小计					96164.43	
		分部分项合计					5178779.85	
1	011703001001	屋顶垂直运输增加费	报价时需综合考虑屋顶景观施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，按项包干，结算时不予调整。	项	1	120000	120000	
		单价措施合计					120000	
合计							5298779.85	

综合单价分析表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

项目编码	050201001001	项目名称	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	408.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163.35	--	

项目编码	050201001002	项目名称	跑道透水沥青基层	计量单位	m2	工程量	1937.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-305+2-307*1	人工摊铺细粒式沥青混凝土路面厚2.5cm	100m2	0.01	304.31	4067.19	119.91	84.84	42.42	3.04	40.67	1.2	0.85	0.42
综合人工工日		小计							3.04	40.67	1.2	0.85	0.42
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.014	0.94	0.01		
	柴油	t	0.00003	7120	0.21		

	煤	t	0.00009	943.3	0.08		
	细(微)粒沥青混凝土黑色透水沥青混凝土	t	0.0582	690	40.16		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	40.67	--	

项目编码	050201001003	项目名称	彩色EPDM跑道	计量单位	m2	工程量	1937.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	25厚彩色EPDM跑道	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	25厚彩色EPDM跑道	m2	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	010501001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	315.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C30非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	365.88	2.59	46.66	22.52	160.89	365.88	2.59	46.66	22.52
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.064308	1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42	96.2	217.67	14.35	27.9	13.47
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.060901	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	32.69	6.37	1.56	9.48	4.58
综合人工工日		小计							289.78	589.92	18.5	84.04	40.57
2.7515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1022.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C30非泵送商品砼)	m3	1.02	356.36	363.49		
	水	m3	0.502572	4.78	2.4		
	周转成材	m3	0.002497	1646.3	4.11		
	钢筋HRB400，Φ≤12	t	0.065594	3260.14	213.85		

	电焊条	kg	0.119612	5.93	0.71		
	铁钉	kg	0.032886	6.97	0.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.440507	7.04	3.1		
	组合钢模板	kg	0.329474	3.72	1.23		
	零星卡具	kg	0.016443	4.95	0.08		
	钢支撑(钢管)	kg	0.090742	3.67	0.33		
	回库修理、保养费	元	0.127892	1	0.13		
	其他材料费	元	0.304504	0.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	589.92	--	

项目编码	010605001001	项目名称	楼承板	计量单位	m2	工程量	2346.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	压型钢板楼板安装	10m2	0.1	168	819.88	11.72	46.73	21.57	16.8	81.99	1.17	4.67	2.16
综合人工工日		小计							16.8	81.99	1.17	4.67	2.16
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YX51-250-750型（5125型）楼承板	m2	1.04	70.98	73.82		
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	050304002001	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	16.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	(C20非泵送商品砼)矩形柱(散装干拌砂浆)	m3	1	149.23	358.52	1.57	43.28	20.89	149.23	358.52	1.57	43.28	20.89

1-966	矩形柱复合木模板	10m2	2.667159	413.45	110.18	56.32	119.9	57.88	1102.74	293.87	150.21	319.79	154.38
综合人工工日		小计							1251.97	652.39	151.78	363.07	175.27
11.7006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2594.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.05425	345.27	18.73		
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.99	337.1	333.73		
	水	m3	1.22899	4.78	5.87		
	复合木模板18mm	m2	5.867753	32.53	190.88		
	铁钉	kg	2.587145	6.97	18.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.080015	7.04	0.56		
	零星卡具	kg	4.720874	4.95	23.37		
	钢支撑(钢管)	kg	9.521762	3.67	34.94		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	回库修理、保养费	元	4.054084	1	4.05		
	其他材料费	元	25.604739	0.86	22.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	652.39	--	

项目编码	011204004001	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	9.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-733	钢骨架制作	t	1	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54
14-183	钢骨架安装	t	1	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04
综合人工工日		小计							3260.4	5024.87	718.27	932.9	445.58
29.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10382.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	电焊条J422	kg	2.4	5.93	14.23		
	型钢热镀锌	t	1.05	4401.48	4621.55		

	电焊条	kg	18	5.93	106.74		
	防锈漆(铁红)	kg	4	14.91	59.64		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	氧气	m3	15	2.23	33.45		
	乙炔气	m3	3	11.66	34.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5024.87	--	

项目编码	011502001001	项目名称	5mm厚304不锈钢收边条-跑道两侧	计量单位	m	工程量	1655.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	4222.13	17.86	120.71	55.71	4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L50*50*5厚	m	1.05	40	42		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.22	--	

项目编码	011502001002	项目名称	5mm厚304不锈钢收边条-石材两侧	计量单位	m	工程量	295.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	6637.13	17.86	120.71	55.71	4.46	66.37	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	66.37	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L90*50*5厚	m	1.05	63	66.15		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	66.37	--	

项目编码	050201001004	项目名称	600x100x25厚仿芝麻灰透水PC砖(留缝3)	计量单位	m2	工程量	1096.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-515	园路仿芝麻灰PC透水砖平铺(散装干拌砂浆)	10m2	0.1	502.23	1494.93	10.27	145.65	70.31	50.22	149.49	1.03	14.57	7.03
3-496	园路透水混凝土基础垫层	m3	0.1	160.89	398.26	2.07	46.66	22.52	16.09	39.83	0.21	4.67	2.25
综合人工工日		小计							66.31	189.32	1.24	19.24	9.28
0.6376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿芝麻灰PC透水砖600*300*25	m2	1.02	128.66	131.23		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	透水混凝土C20	m3	0.0816	485.72	39.63		
	水	m3	0.055787	4.78	0.27		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	其他材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	189.32	--	

项目编码	050201001005	项目名称	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	1407.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
3-496	园路透水混凝土基础垫层	m3	0.1	160.89	398.26	2.07	46.66	22.52	16.09	39.83	0.21	4.67	2.25
综合人工工日		小计							65.59	203.18	2.22	19.02	9.18
0.6306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		

	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	透水混凝土C20	m3	0.0816	485.72	39.63		
	水	m3	0.075307	4.78	0.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	203.18	--	

项目编码	050201001006	项目名称	600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	335.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
3-496	园路透水混凝土基础垫层	m3	0.1	160.89	398.26	2.07	46.66	22.52	16.09	39.83	0.21	4.67	2.25
综合人工工日		小计							65.59	203.18	2.22	19.02	9.18
0.6306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	透水混凝土C20	m3	0.0816	485.72	39.63		
	水	m3	0.075307	4.78	0.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	203.18	--	

项目编码	050201001007	项目名称	600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
3-496	园路透水混凝土基础垫层	m3	0.13	160.89	398.26	2.07	46.66	22.52	20.92	51.77	0.27	6.07	2.93
综合人工工日		小计							70.42	215.12	2.28	20.42	9.86
0.677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	透水混凝土C20	m3	0.10608	485.72	51.53		
	水	m3	0.087307	4.78	0.42		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	215.12	--	

项目编码	050201001008	项目名称	600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	74.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		

	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163.35	--	

项目编码	050201001009	项目名称	150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺	计量单位	m2	工程量	218.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	593.94	1837.46	20.13	172.24	83.15	59.39	183.75	2.01	17.22	8.32
综合人工工日		小计							59.39	183.75	2.01	17.22	8.32
0.5711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									270.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺	m2	1.02	160	163.2		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.75	--	

项目编码	050202003004	项目名称	50厚散置砾石	计量单位	m2	工程量	108.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-750	楼地面 Φ20~30黑色砾石干铺垫层	m3	0.05	71.9	300.9		20.85	10.07	3.6	15.05		1.04	0.5
综合人工工日		小计							3.6	15.05		1.04	0.5
0.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ20~30黑色砾石						t	0.0885	170	15.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.05		--	

项目编码	050201001010	项目名称	高档仿真草皮	计量单位	m2	工程量	555.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-565	50高成品假草皮屋面	10m2	0.1	93.6	717.1		27.14	13.1	9.36	71.71		2.71	1.31
综合人工工日		小计							9.36	71.71		2.71	1.31
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉						kg	0.1	6.97	0.7			
	镀锌铁丝22#						kg	0.1	7.04	0.7			
	50高成品假草皮						m2	1.02	68.93	70.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	71.71		--	

项目编码	050201001011	项目名称	145xLx18厚浅色竹木	计量单位	m2	工程量	813.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-689	18厚浅色竹木	10m2	0.1	157.29	3036.67	2.38	45.61	22.02	15.73	303.67	0.24	4.56	2.2
1-733	钢骨架制作	t	0.023934	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	58.39	116.26	16.09	16.93	8.17
14-183	钢骨架安装	t	0.023934	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	19.65	4	1.11	5.4	2.49
3-496	园路透水混凝土基础垫层	m3	0.1	160.89	398.26	2.07	46.66	22.52	16.09	39.83	0.21	4.67	2.25
综合人工工日		小计							109.86	463.76	17.65	31.56	15.11
1.0111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									637.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12×110	套	4.260245	0.86	3.66		
	电焊条J422	kg	0.057442	5.93	0.34		
	透水混凝土C20	m3	0.0816	485.72	39.63		
	水	m3	0.04	4.78	0.19		
	18厚浅色竹木145*L*18	m2	1.05	288.37	302.79		
	型钢热镀锌	t	0.025131	4401.48	110.61		
	电焊条	kg	0.430812	5.93	2.55		
	铁钉	kg	0.126	6.97	0.88		
	防锈漆(铁红)	kg	0.095736	14.91	1.43		
	油漆溶剂油	kg	0.010052	2.86	0.03		
	氧气	m3	0.35901	2.23	0.8		
	乙炔气	m3	0.071802	11.66	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	463.76	--	

项目编码	010501001002	项目名称	LC5.0粘土陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	1339.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路LC5.0粘土陶粒混凝土基础垫层	m3	1	189.28	228.65	18.01	54.89	26.5	189.28	228.65	18.01	54.89	26.5
综合人工工日		小计							189.28	228.65	18.01	54.89	26.5
1.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC5.0粘土陶粒混凝土	m3	1.02	221.82	226.26		
	水	m3	0.5	4.78	2.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.65	--	

项目编码	050201001012	项目名称	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163.35	--	

项目编码	050201001013	项目名称	30厚芝麻白荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	30.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		

	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163.35	--	

项目编码	010501001003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	5.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.499791	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	268.24	52.28	12.76	77.79	37.55
综合人工工日		小计							429.13	398.51	15.35	124.45	60.07
4.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1027.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送商品砼)	m3	1.02	337.1	343.84		
	水	m3	0.5	4.78	2.39		
	周转成材	m3	0.020492	1646.3	33.74		
	铁钉	kg	0.26989	6.97	1.88		
	组合钢模板	kg	2.703903	3.72	10.06		
	零星卡具	kg	0.134945	4.95	0.67		
	钢支撑(钢管)	kg	0.744698	3.67	2.73		
	回库修理、保养费	元	1.049574	1	1.05		
	其他材料费	元	2.498986	0.86	2.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.51	--	

项目编码	050201001014	项目名称	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	45.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.03	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	4.83	10.39	0.08	1.4	0.68

综合人工工日	小计			54.33	173.74	2.09	15.75	7.61
0.5223工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								253.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	1.02	140	142.8			
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81			
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03			
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79			
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.0306	337.1	10.32			
	水	m3	0.050307	4.78	0.24			
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22			
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	173.74		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖砌体		计量单位		m3	工程量	58.31
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
综合人工工日	小计								132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
1.2371工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													640.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖240×115×53 MU10	百块	5.27	60.32	317.89								
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.42525	311.65	132.53								
	水	m3	0.17047	4.78	0.81								
	其他材料费			--			--						
	材料费小计			--	451.23		--						

项目编码	010501001004	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	36.93
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.454509	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	243.94	47.54	11.61	70.74	34.15
综合人工工日		小计							404.83	545.36	14.2	117.4	56.67
3.8268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1138.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土C20	m3	1.02	485.72	495.43		
	水	m3	0.5	4.78	2.39		
	周转成材	m3	0.018635	1646.3	30.68		
	铁钉	kg	0.245435	6.97	1.71		
	组合钢模板	kg	2.458891	3.72	9.15		
	零星卡具	kg	0.122717	4.95	0.61		
	钢支撑(钢管)	kg	0.677218	3.67	2.49		
	回库修理、保养费	元	0.954468	1	0.95		
	其他材料费	元	2.272543	0.86	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	545.36	--	

项目编码	010504004001	项目名称	混凝土挡土墙	计量单位	m3	工程量	10.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-325	地面以上直(圆)形墙厚≤200mm(C20非泵送预拌砼)(散装干拌砂浆)	m3	1	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22
21-50说1.8	现浇直形墙复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	1.362997	272.4	176.77	11.44	73.8	34.06	371.28	240.94	15.59	100.59	46.42
综合人工工日		小计							496.24	604.2	17.5	133.58	61.64
4.1353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1313.16

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		

细	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	4.07	26.46		
	铁钉	kg	2.34436	6.97	16.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	7.04	0.29		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	其它材料费	元	14.4478	0.86	12.43		
	回库修理、保养费	元	1.64923	1	1.65		
	水	m3	2.38841	4.57	10.92		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	32.53	97.54		
	卡具	kg	1.73101	4.95	8.57		
	钢管支撑	kg	3.18942	3.67	11.71		
	周转木材	m3	0.024534	1646.37	40.39		
	塑料卡子	个	40.89	0.2	8.18		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.05075	345.27	17.52		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.992	337.1	334.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	604.2	--	

项目编码	050201001015	项目名称	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	计量单位	m2	工程量	271.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.95	--	

项目编码	011206001001	项目名称	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧边	计量单位	m2	工程量	299.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	011206001002	项目名称	300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	计量单位	m2	工程量	56.97

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	011206001003	项目名称	300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩侧边	计量单位	m2	工程量	11.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							290.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	011304001001	项目名称	不锈钢LED灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	313.72	5775.94		81.57	37.65	31.37	577.59		8.16	3.77
综合人工工日		小计							31.37	577.59		8.16	3.77
0.253工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							620.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢灯槽5厚	m2	1.02	560	571.2		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.59	--	

项目编码	011502001003	项目名称	5mm厚304不锈钢收边条	计量单位	m	工程量	207.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	4222.13	17.86	120.71	55.71	4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L50*50*5厚	m	1.05	40	42		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.22	--	

项目编码	011208001001	项目名称	5厚304不锈钢板造型花池	计量单位	m2	工程量	158.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	313.72	8733.94		81.57	37.65	31.37	873.39		8.16	3.77
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	286.44	334.62	70.86	92.9	42.88	28.64	33.46	7.09	9.29	4.29
DLF99	不锈钢坐凳异形开模费	项	0.006302		10000					63.02			
综合人工工日		小计							60.01	969.87	7.09	17.45	8.06
0.484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1062.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚304不锈钢造型座椅	m2	1.02	850	867		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	14.91	4.47		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	14.91	3.73		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	41.89	20.95		
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	其它材料费	元	0.55	0.86	0.47		
	不锈钢坐凳异形开模费	项	0.006302	10000	63.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	969.87	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3360	5242.09	679.83	1050.36	484.78	3360	5242.09	679.83	1050.36	484.78
5-28	铁件安装	t	1	2827.2	265.9	352.21	826.65	381.53	2827.2	265.9	352.21	826.65	381.53
综合人工工日		小计							6187.2	5507.99	1032.04	1877.01	866.31
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15470.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢热镀锌	t	1.0605	4401.48	4667.77		
	电焊条J422	kg	66.3	5.93	393.16		
	防锈漆	kg	2.4442	14.91	36.44		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	其它材料费	元	17.4932	0.86	15.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5507.99	--	

项目编码	011204004002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	2.517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-733	钢骨架制作	t	1	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54
14-183	钢骨架安装	t	1	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04
综合人工工日		小计							3260.4	5024.87	718.27	932.9	445.58
29.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10382.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	电焊条J422	kg	2.4	5.93	14.23		
	型钢热镀锌	t	1.05	4401.48	4621.55		

	电焊条	kg	18	5.93	106.74		
	防锈漆(铁红)	kg	4	14.91	59.64		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	氧气	m3	15	2.23	33.45		
	乙炔气	m3	3	11.66	34.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5024.87	--	

项目编码	010503001001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	11.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-294	(C20非泵送商品砼)基础梁	m3	1	59.06	351.4	36.63	17.13	8.27	59.06	351.4	36.63	17.13	8.27
1-974	基础梁复合木模板	10m2	1.166998	247.81	123.89	25.67	71.86	34.69	289.19	144.58	29.96	83.86	40.48
综合人工工日		小计							348.25	495.98	66.59	100.99	48.75
3.2548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1060.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送商品砼)	m3	1.02	337.1	343.84		
	水	m3	1.43	4.78	6.84		
	周转成材	m3	0.016338	1646.3	26.9		
	复合木模板18mm	m2	2.5674	32.53	83.52		
	铁钉	kg	1.61046	6.97	11.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03501	7.04	0.25		
	零星卡具	kg	1.36539	4.95	6.76		
	钢支撑(钢管)	kg	2.5674	3.67	9.42		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	回库修理、保养费	元	1.49376	1	1.49		
	其他材料费	元	5.835	0.86	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	495.98	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	44.52

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53 MU10			百块	5.27	60.32	317.89						
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装			t	0.42525	311.65	132.53						
	水			m3	0.17047	4.78	0.81						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	451.23		--				

项目编码	010501001005	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	14.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							214.56	508.28	5.14	62.23	30.03
2.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													820.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	透水混凝土C20			m3	1.02	485.72	495.43						
	水			m3	0.5	4.78	2.39						
	周转成材			m3	0.0041	1646.3	6.75						
	铁钉			kg	0.054	6.97	0.38						
	组合钢模板			kg	0.541	3.72	2.01						
	零星卡具			kg	0.027	4.95	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.149	3.67	0.55						
	回库修理、保养费			元	0.21	1	0.21						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	508.28		--				

项目编码	050201001016	项目名称	40厚越秀木防腐木	计量单位	m2	工程量	139.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-539	40厚越秀木防腐木	10m2	0.1	403.21	8322.15		116.93	56.45	40.32	832.22		11.69	5.65
3-496	园路(C20砼)基础垫层	m3	0.1	189.28	412.52	18.01	54.89	26.5	18.93	41.25	1.8	5.49	2.65
1-733	钢骨架制作	t	0.015	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	36.59	72.86	10.08	10.61	5.12
14-183	钢骨架安装	t	0.015	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	12.31	2.51	0.69	3.38	1.56
综合人工工日		小计							108.15	948.84	12.57	31.17	14.98
1.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1115.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	电焊条J422	kg	0.036	5.93	0.21		
	中砂	t	0.069564	175.28	12.19		
	碎石5-40mm	t	0.137394	135.29	18.59		
	水泥32.5级	kg	34.374	0.2951	10.14		
	水	m3	0.06836	4.78	0.33		
	40厚越秀木防腐木	m2	1.02	800	816		
	50*50*3方钢热镀锌	t	0.01575	4401.48	69.32		
	电焊条	kg	0.27	5.93	1.6		
	铜木螺钉长100	个	34	0.47	15.98		
	防锈漆(铁红)	kg	0.06	14.91	0.89		
	油漆溶剂油	kg	0.0063	2.86	0.02		
	氧气	m3	0.225	2.23	0.5		
	乙炔气	m3	0.045	11.66	0.52		
	其他材料费	元	0.273	0.86	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	948.85	--	

项目编码	011503002001	项目名称	越秀木防腐木靠背	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	越秀木防腐木靠背	m	1		800					800			

综合人工工日	小计		800				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	越秀木防腐木靠背	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011206001004	项目名称	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧边	计量单位	m2	工程量	15.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	011207001001	项目名称	3厚热镀锌钢板侧边	计量单位	m2	工程量	132.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	313.72	1018.86		81.57	37.65	31.37	101.89		8.16	3.77
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	286.44	334.62	70.86	92.9	42.88	28.64	33.46	7.09	9.29	4.29
综合人工工日		小计							60.01	135.35	7.09	17.45	8.06
0.484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚热镀锌钢板	m2	1.02	93.62	95.49		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	14.91	4.47		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	14.91	3.73		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	41.89	20.95		
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	其它材料费	元	0.55	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	135.35	--	

项目编码	010401001003	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	35.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53 MU10	百块	5.27	60.32	317.89		
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.42525	311.65	132.53		
	水	m3	0.17047	4.78	0.81		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	451.23	--	

项目编码	010501001006	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	7.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							214.56	508.28	5.14	62.23	30.03
2.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													820.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土C20	m3	1.02	485.72	495.43		
	水	m3	0.5	4.78	2.39		
	周转成材	m3	0.0041	1646.3	6.75		
	铁钉	kg	0.054	6.97	0.38		
	组合钢模板	kg	0.541	3.72	2.01		
	零星卡具	kg	0.027	4.95	0.13		
	钢支撑(钢管)	kg	0.149	3.67	0.55		
	回库修理、保养费	元	0.21	1	0.21		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	508.28	--	

项目编码	050201001017	项目名称	芝麻黑荔枝面石材台阶踏面	计量单位	m2	工程量	70.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-780	50厚芝麻黑荔枝面花岗岩台阶踏面(预拌砂浆)	10m2	0.1	668.87	1923.03	13.26	193.97	93.64	66.89	192.3	1.33	19.4	9.36
综合人工工日		小计							66.89	192.3	1.33	19.4	9.36
0.6251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚芝麻黑荔枝面花岗岩(综合)	m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2951	0.45		

	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.049525	345.27	17.1		
	水	m3	0.034727	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	192.3	--	

项目编码	011206001005	项目名称	芝麻黑荔枝面石材台阶踢面	计量单位	m2	工程量	34.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴600x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	153.47	--	

项目编码	010401001004	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	6.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53 MU10	百块	5.27	60.32	317.89		
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.42525	311.65	132.53		
	水	m3	0.17047	4.78	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	451.23	--	

项目编码	050201001018	项目名称	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	计量单位	m2	工程量	16.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-778	水泥砂浆50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶楼地面(预拌砂浆)	10m2	0.1	532.76	1918.95	5.32	154.5	74.59	53.28	191.9	0.53	15.45	7.46
综合人工工日		小计							53.28	191.9	0.53	15.45	7.46
0.4979工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶(综合)	m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2951	0.45		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.049525	345.27	17.1		
	水	m3	0.034727	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.9	--	

项目编码	011206001006	项目名称	300x300x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	计量单位	m2	工程量	27.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴300x300x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300x300x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.008925	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.027475	344.81	9.47		
	水	m3	0.014136	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	71.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.1	368.08	127.75	0.26	95.77	44.2	36.81	12.78	0.03	9.58	4.42
综合人工工日		小计							36.81	12.78	0.03	9.58	4.42
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	水	m3	0.014365	4.57	0.07		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.036575	344.81	12.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.78	--	

项目编码	040201022001	项目名称	卵石排水沟	计量单位	m	工程量	112.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面 Φ20~30黑色砾石干铺垫层	m3	0.095	71.9	300.9		20.85	10.07	6.83	28.59		1.98	0.96
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.03	64.8	5001.23	0.89	17.08	7.88	1.94	150.04	0.03	0.51	0.24
综合人工工日		小计							8.77	178.63	0.03	2.49	1.2
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ20~30黑色砾石5-40mm	t	0.16815	170	28.59		
	其它材料费	元	0.0285	0.86	0.02		
	周转木材	m3	0.000008	1646.37	0.01		
	不锈钢篦盖(成品)5厚不锈钢穿孔板	m2	0.3	500	150		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	178.63	--	

项目编码	040201022002	项目名称	砖砌排水沟（卵石排水沟基座）	计量单位	m	工程量	112.49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补50	砼实心砖地沟(M7.5水泥砂浆)(散装干拌砂浆)	m3	0.048	135.79	448.62	0.2	35.36	16.32	6.52	21.53	0.01	1.7	0.78
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0155	140.4	353.31	1.19	36.81	16.99	2.18	5.48	0.02	0.57	0.26
21-42说1.8	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.012911	358.8	193.35	12.07	96.43	44.5	4.63	2.5	0.16	1.25	0.57
14-18	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.0785	368.08	127.75	0.26	95.77	44.2	28.89	10.03	0.02	7.52	3.47
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.042	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	6.76	14.54	0.11	1.96	0.95
综合人工工日		小计							48.98	54.08	0.32	13	6.03
0.4168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.0341	0.69	0.02		
	铁钉	kg	0.015184	6.97	0.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000516	7.04			
	水泥32.5级	kg	0.238169	0.2951	0.07		
	混凝土实心砖240×115×53 MU10	百块	0.25776	60.32	15.55		
	901胶	kg	0.003297	2.14	0.01		
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.04284	337.1	14.44		
	水	m3	0.021	4.78	0.1		
	其它材料费	元	0.123951	0.86	0.11		
	回库修理、保养费	元	0.013815	1	0.01		
	水	m3	0.0419	4.57	0.19		
	复合木模板18mm	m2	0.028405	32.53	0.92		
	卡具	kg	0.007489	4.95	0.04		
	钢管支撑	kg	0.02182	3.67	0.08		
	周转木材	m3	0.000697	1646.37	1.15		
	塑料卡子	个	0.387346	0.2	0.08		
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.019152	311.65	5.97		

	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.028711	344.81	9.9		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.01581	337.1	5.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.08	--	

项目编码	011502001004	项目名称	5mm厚304不锈钢收边条	计量单位	m	工程量	112.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	4222.13	17.86	120.71	55.71	4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	42.22	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L50*5厚	m	1.05	40	42		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.22	--	

项目编码	040501004001	项目名称	排水盲管	计量单位	m	工程量	580.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设 Φ＜150mm(胶水粘接)	100m	0.01	481.5	31.28		96.3	48.15	4.82	0.31		0.96	0.48
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.0259	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	1.97	5.78	0.03	0.57	0.28
综合人工工日		小计							6.79	6.09	0.03	1.53	0.76
0.0639工日		未计价材料费											11.11
清单项目综合单价													26.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	碎石5-40mm	t	0.042735	135.29	5.78		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	排水盲管DN100	m	1.01	11	11.11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	17.2	--	

项目编码	040201022003	项目名称	不锈钢线性排水沟	计量单位	m	工程量	202.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	30宽304#不锈钢成品线性排水沟	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30宽304#不锈钢成品线性排水沟	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	040201022004	项目名称	混凝土排水沟（线性排水沟基础）	计量单位	m3	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	(C20非泵送商品砼)地沟	m3	1	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38
1-1013	地沟复合木模板	10m2	1.149001	264.29	137.94	82.93	76.64	37	303.67	158.49	95.29	88.06	42.51
综合人工工日		小计							406.39	510.12	97.82	117.85	56.89
3.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1189.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送商品砼)	m3	1.02	337.1	343.84		
	水	m3	1.46	4.78	6.98		
	周转成材	m3	0.019533	1646.3	32.16		
	复合木模板18mm	m2	2.5278	32.53	82.23		
	铁钉	kg	1.43625	6.97	10.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03447	7.04	0.24		
	零星卡具	kg	1.32135	4.95	6.54		
	钢支撑(钢管)	kg	4.435144	3.67	16.28		
	塑料薄膜	m2	1.18	0.69	0.81		

	回库修理、保养费	元	1.53966	1	1.54		
	其他材料费	元	11.0304	0.86	9.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	510.12	--	

项目编码	040504009001	项目名称	不锈钢地漏DN100	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装DN100	10个	0.1	378.78	47.21		151.51	53.03	37.88	4.72		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.72		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费											55.6
清单项目综合单价													118.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2951	0.21		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	不锈钢地漏DN100	个	1	55.6	55.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.32	--	

项目编码	040504009002	项目名称	成品PVC绿地雨水口	计量单位	套	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品PVC绿地雨水口	套	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC绿地雨水口	套	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	040501004002	项目名称	多孔排水管	计量单位	m	工程量	65.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.06	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	4.56	13.39	0.06	1.32	0.64
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.06	37.45	24.18	0.75	10.86	5.24	2.25	1.45	0.05	0.65	0.31
6-193说3	PVC管道铺设Φ＜150mm(胶水粘接)(在无基础的槽内铺设管道)	100m	0.01	568.17	31.28		113.63	56.82	5.68	0.31		1.14	0.57
综合人工工日		小计							12.49	15.15	0.11	3.11	1.52
0.1179工日		未计价材料费											17.23
清单项目综合单价													49.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	碎石5-40mm	t	0.099	135.29	13.39		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	DN110多孔PVC排水管	m	1.01	17.06	17.23		
	无纺布	m2	0.639	2.22	1.42		
	其他材料费	元	0.0378	0.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.38	--	

项目编码	040501004003	项目名称	排水管DN50	计量单位	m	工程量	11.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206说3	HDPE管道铺设＜900mm(焊接)(在无基础的槽内铺设管道)	100m	0.01	2363.59	1614.31	183.12	509.34	254.67	23.64	16.14	1.83	5.09	2.55
综合人工工日		小计							23.64	16.14	1.83	5.09	2.55
0.2209工日		未计价材料费											16.79
清单项目综合单价													66.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接口加强钢肋	kg	0.3495	9	3.15		
	塑料接头板材HDPE	kg	0.4369	21.44	9.37		
	塑料焊条	kg	0.1411	25.73	3.63		
	塑料螺旋HDPE管DN50	m	1.01	16.62	16.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.93	--	

项目编码	040501004004	项目名称	排水管DN100	计量单位	m	工程量	421.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-206说3	HDPE管道铺设＜900mm(焊接)(在无基础的槽内铺设管道)	100m	0.01	2363.59	1614.31	183.12	509.34	254.67	23.64	16.14	1.83	5.09	2.55
综合人工工日		小计							23.64	16.14	1.83	5.09	2.55
0.2209工日		未计价材料费											46.5
清单项目综合单价													95.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接口加强钢肋	kg	0.3495	9	3.15		
	塑料接头板材HDPE	kg	0.4369	21.44	9.37		
	塑料焊条	kg	0.1411	25.73	3.63		
	塑料螺旋HDPE管DN100	m	1.01	46.04	46.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	62.64	--	

项目编码	010512008001	项目名称	绿化内集水坑检修盖板	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	绿化内集水坑检修盖板	套	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿化内集水坑检修盖板	套	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010512008002	项目名称	铺装上集水坑检修盖板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	铺装上集水坑检修盖板	套	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺装上集水坑检修盖板	套	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010512008003	项目名称	跑道可开启盖板	计量单位	套	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	跑道可开启盖板	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	跑道可开启盖板			套	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	040205004001	项目名称	路面警示标识	计量单位	块	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	路面警示标识	块	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	路面警示标识			块	1	150	150						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	150				--		

项目编码	050307016001	项目名称	不锈钢花池	计量单位	m2	工程量	32.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	313.72	3990.94		81.57	37.65	31.37	399.09		8.16	3.77
综合人工工日		小计							31.37	399.09		8.16	3.77
0.253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2厚不锈钢花池						m2	1.02	385	392.7			
	玻璃胶						L	0.1164	34.3	3.99			
	万能胶						kg	0.14	17.15	2.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	399.09		--	

项目编码	011204004003	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-733	钢骨架制作	t	1	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54
14-183	钢骨架安装	t	1	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04
综合人工工日		小计							3260.4	5024.87	718.27	932.9	445.58
29.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10382.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12×110						套	178	0.86	153.08			
	电焊条J422						kg	2.4	5.93	14.23			
	型钢热镀锌						t	1.05	4401.48	4621.55			
	电焊条						kg	18	5.93	106.74			
	防锈漆(铁红)						kg	4	14.91	59.64			
	油漆溶剂油						kg	0.42	2.86	1.2			
	氧气						m3	15	2.23	33.45			
	乙炔气						m3	3	11.66	34.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5024.87		--	

项目编码	010504004002	项目名称	混凝土挡土墙	计量单位	m3	工程量	2.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-325	地面以上直(圆)形墙厚≤200mm(C20非泵送预拌砼)(散装干拌砂浆)	m3	1	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22
21-50说1.8	现浇直形墙复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	1.362995	272.4	176.77	11.44	73.8	34.06	371.28	240.94	15.59	100.59	46.42
综合人工工日		小计							496.24	604.2	17.5	133.58	61.64
4.1353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1313.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	4.07	26.46		
	铁钉	kg	2.34436	6.97	16.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	7.04	0.29		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	其它材料费	元	14.4478	0.86	12.43		
	回库修理、保养费	元	1.64923	1	1.65		
	水	m3	2.38841	4.57	10.92		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	32.53	97.54		
	卡具	kg	1.73101	4.95	8.57		
	钢管支撑	kg	3.18942	3.67	11.71		
	周转木材	m3	0.024534	1646.37	40.39		
	塑料卡子	个	40.89	0.2	8.18		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.05075	345.27	17.52		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.992	337.1	334.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	604.2	--	

项目编码	040201022005	项目名称	砾石排水沟	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	150宽成品树脂排水沟及盖板	m	1		185					185			
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.02	37.45	24.18	0.75	10.86	5.24	0.75	0.48	0.02	0.22	0.1

1-750	楼地面 Φ10~30灰色砾石干铺垫层	m3	0.02	71.9	300.9		20.85	10.07	1.44	6.02		0.42	0.2
综合人工工日		小计							2.19	191.5	0.02	0.64	0.3
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ10~30灰色砾石	t	0.0354	170	6.02		
	无纺布	m2	0.213	2.22	0.47		
	其他材料费	元	0.0126	0.86	0.01		
	150宽成品树脂排水沟及盖板	m	1	185	185		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.5	--	

项目编码	010504004003	项目名称	混凝土挡土墙	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-325	地面以上直(圆)形墙厚≤200mm(C20非泵送预拌砼)(散装干拌砂浆)	m3	1	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22	124.96	363.26	1.91	32.99	15.22
21-50说1.8	现浇直形墙复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	1.363	272.4	176.77	11.44	73.8	34.06	371.28	240.94	15.59	100.59	46.42
综合人工工日		小计							496.24	604.2	17.5	133.58	61.64
4.1353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1313.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	4.07	26.46		
	铁钉	kg	2.34436	6.97	16.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	7.04	0.29		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	其它材料费	元	14.4478	0.86	12.43		
	回库修理、保养费	元	1.64923	1	1.65		
	水	m3	2.38841	4.57	10.92		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	32.53	97.54		

	卡具	kg	1.73101	4.95	8.57		
	钢管支撑	kg	3.18942	3.67	11.71		
	周转木材	m3	0.024534	1646.37	40.39		
	塑料卡子	个	40.89	0.2	8.18		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.05075	345.27	17.52		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.992	337.1	334.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	604.2	--	

项目编码	011502001005	项目名称	5mm厚不锈钢收边 100+50	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	7057.13	17.86	120.71	55.71	4.46	70.57	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	70.57	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L100*50*5厚	m	1.05	67	70.35		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.57	--	

项目编码	040201022006	项目名称	砾石排水沟	计量单位	m	工程量	12.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面 Φ10~30灰色砾石干铺垫层	m3	0.02	71.9	300.9		20.85	10.07	1.44	6.02		0.42	0.2
DLF99	30厚200X400树脂盖板	m	1		185					185			
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.07	313.72	3633.94		81.57	37.65	21.96	254.38		5.71	2.64
综合人工工日		小计							23.4	445.4		6.13	2.84
0.1905工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									477.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板	m2	0.714	350	249.9		
	Φ10~30灰色砾石	t	0.0354	170	6.02		
	玻璃胶	L	0.08148	34.3	2.79		
	万能胶	kg	0.098	17.15	1.68		
	30厚200X400树脂盖板	m	1	185	185		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	445.4	--	

项目编码	050201001019	项目名称	80厚黑色砾石	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面 Φ10~30灰色砾石干铺垫层	m3	0.08	71.9	300.9		20.85	10.07	5.75	24.07		1.67	0.81
综合人工工日		小计							5.75	24.07		1.67	0.81
0.0538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ10~30灰色砾石	t	0.1416	170	24.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.07	--	

项目编码	050201001020	项目名称	80厚灰色砾石	计量单位	m2	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-750	楼地面 Φ10~30灰色砾石干铺垫层	m3	0.08	71.9	300.9		20.85	10.07	5.75	24.07		1.67	0.81
综合人工工日		小计							5.75	24.07		1.67	0.81
0.0538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ10~30灰色砾石	t	0.1416	170	24.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.07	--	

项目编码	011502001006	项目名称	5mm厚不锈钢收边线条80+30	计量单位	m	工程量	134.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条	100m	0.01	446.4	5272.13	17.86	120.71	55.71	4.46	52.72	0.18	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.46	52.72	0.18	1.21	0.56
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条L80*30*5厚	m	1.05	50	52.5		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	050201001021	项目名称	150厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-780	150厚芝麻灰自然面花岗岩台阶踏面(预拌砂浆)	10m2	0.1	668.87	3249.03	13.26	193.97	93.64	66.89	324.9	1.33	19.4	9.36
综合人工工日		小计							66.89	324.9	1.33	19.4	9.36
0.6251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													421.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150厚芝麻灰自然面花岗岩(综合)	m2	1.02	300	306		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2951	0.45		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.049525	345.27	17.1		
	水	m3	0.034727	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	324.9	--	

项目编码	050201001022	项目名称	125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-780	125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶踏面(预拌砂浆)	10m2	0.1	668.87	3045.03	13.26	193.97	93.64	66.89	304.5	1.33	19.4	9.36
综合人工工日		小计							66.89	304.5	1.33	19.4	9.36
0.6251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													401.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	125厚芝麻灰自然面花岗岩(综合)	m2	1.02	280	285.6		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2951	0.45		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.049525	345.27	17.1		
	水	m3	0.034727	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	304.5	--	

项目编码	010401001005	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53	132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	0.22	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53 MU10	百块	5.27	60.32	317.89		
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.42525	311.65	132.53		
	水	m3	0.17047	4.78	0.81		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	451.23	--	

项目编码	050201001023	项目名称	50厚芝麻灰异型自然面花岗岩汀步	计量单位	m2	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2046.63	10.2	143.54	69.29	49.5	204.66	1.02	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	204.66	1.02	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													276.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚芝麻灰异型自然面花岗岩汀步	m2	1.02	180	183.6		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.053025	345.27	18.31		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	204.66	--	

项目编码	050201001024	项目名称	50厚灰色水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	42.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2046.63	10.2	143.54	69.29	49.5	204.66	1.02	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	204.66	1.02	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													276.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚灰色水磨石	m2	1.02	180	183.6		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		

	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.053025	345.27	18.31		
	水	m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	204.66	--	

项目编码	050301006001	项目名称	浅灰色老山石置石	计量单位	t	工程量	9.429

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-485	自然式护岸(老山石铺筑)(散装干拌砂浆)	t	1	159.95	385.78	1.92	46.39	22.39	159.95	385.78	1.92	46.39	22.39
DLF99	老山置石底部掏空增加费	个	1		500					500			
综合人工工日		小计							159.95	885.78	1.92	46.39	22.39
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1116.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	老山石	t	1	360	360		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.07	345.27	24.17		
	水	m3	0.0116	4.78	0.06		
	其他材料费	元	1.8	0.86	1.55		
	老山置石底部掏空增加费	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	885.78	--	

项目编码	010501001007	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	1	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							214.56	508.28	5.14	62.23	30.03

2.0486工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							820.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	透水混凝土C20	m3	1.02	485.72	495.43		
	水	m3	0.5	4.78	2.39		
	周转成材	m3	0.0041	1646.3	6.75		
	铁钉	kg	0.054	6.97	0.38		
	组合钢模板	kg	0.541	3.72	2.01		
	零星卡具	kg	0.027	4.95	0.13		
	钢支撑(钢管)	kg	0.149	3.67	0.55		
	回库修理、保养费	元	0.21	1	0.21		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	508.28	--	

项目编码	010501001008	项目名称	轻质混凝土	计量单位	m3	工程量	33.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路轻质混凝土基础垫层	m3	1	189.28	228.65	18.01	54.89	26.5	189.28	228.65	18.01	54.89	26.5
综合人工工日		小计							189.28	228.65	18.01	54.89	26.5
1.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻质混凝土			m3	1.02	221.82	226.26						
	水			m3	0.5	4.78	2.39						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	228.65				--		

项目编码	050307019001	项目名称	成品烟头垃圾桶	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品烟头垃圾桶	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品烟头垃圾桶	个	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	050307014001	项目名称	成品灰色/白色陶土花钵R470	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品灰色/白色陶土花钵R470	个	1		480					480			
综合人工工日		小计								480			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品灰色/白色陶土花钵R470	个	1	480	480		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480	--	

项目编码	050307014002	项目名称	成品灰色/白色陶土花钵R255	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品灰色/白色陶土花钵R255	个	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品灰色/白色陶土花钵R255	个	1	380	380		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	050307014003	项目名称	成品灰色/白色陶土花钵R230	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

DLF99	成品灰色/白色陶土花钵R230	个	1		420					420			
综合人工工日		小计								420			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													420
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品灰色/白色陶土花钵R230						个	1	420	420			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	420		--	

项目编码	050307014004	项目名称	成品灰色/白色陶土花钵R180	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品灰色/白色陶土花钵R180	个	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品灰色/白色陶土花钵R180						个	1	320	320			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	320		--	

项目编码	050307014005	项目名称	成品灰色/白色陶土花钵R155	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品灰色/白色陶土花钵R155	个	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品灰色/白色陶土花钵R155						个	1	280	280			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	011001006001	项目名称	换填高密度泡沫塑料	计量单位	m3	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-4说6	屋面，楼地面铺XPS板(用于地面)	m3	1	67.2	407.27		17.47	8.06	67.2	407.27		17.47	8.06
综合人工工日		小计							67.2	407.27		17.47	8.06
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS板XPS、密度30Kg/m3	m3	1.02	399.28	407.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	407.27	--	

项目编码	010404001001	项目名称	50厚陶粒疏水层	计量单位	m3	工程量	357.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-769	陶粒滤层厚＜10cm	10m3	0.1	567.74	2346		113.55	56.77	56.77	234.6		11.36	5.68
综合人工工日		小计							56.77	234.6		11.36	5.68
0.5306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													308.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶粒	m3	1.02	230	234.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.6	--	

项目编码	050201001025	项目名称	600/300/150x50x100厚黑色片岩	计量单位	m2	工程量	183.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
1-179	基层滤层布铺设	10m2	0.1	37.45	27.33	0.75	10.86	5.24	3.75	2.73	0.08	1.09	0.52
1-164	砂垫层	m3	0.05	47.08	301.16	1.13	13.65	6.59	2.35	15.06	0.06	0.68	0.33

3-520	园路乱铺150/300/600/x50x100厚黑色板岩立铺面层	10m2	0.1	480.48	2279.32		139.34	67.27	48.05	227.93		13.93	6.73
综合人工工日		小计							62.92	268.04	0.36	18.24	8.81
0.603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													358.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂(黄砂)	t	0.0855	175.28	14.99		
	山砂	t	0.1168	186.42	21.77		
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32		
	150/300/600/x50x100厚黑色板岩立铺	m2	1.03	200	206		
	水	m3	0.022	4.78	0.11		
	无纺布200克/㎡	m2	1.11	2.22	2.46		
	其他材料费	元	0.458	0.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	268.04	--	

项目编码	050301006002	项目名称	景观置石-老山石	计量单位	t	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-485	自然式护岸(老山石铺筑)(散装干拌砂浆)	t	1	159.95	385.78	4.61	46.39	22.39	159.95	385.78	4.61	46.39	22.39
综合人工工日		小计							159.95	385.78	4.61	46.39	22.39
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													619.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	老山石	t	1	360	360		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.07	345.27	24.17		
	水	m3	0.0116	4.78	0.06		
	其他材料费	元	1.8	0.86	1.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.78	--	

项目编码	050301006003	项目名称	景观置石-太湖石	计量单位	t	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-485	自然式护岸(太湖石铺筑)(散装干拌砂浆)	t	1	159.95	675.78	4.61	46.39	22.39	159.95	675.78	4.61	46.39	22.39
综合人工工日		小计							159.95	675.78	4.61	46.39	22.39
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													909.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太湖石						t	1	650	650			
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装						t	0.07	345.27	24.17			
	水						m3	0.0116	4.78	0.06			
	其他材料费						元	1.8	0.86	1.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	675.78		--	

项目编码	011703001001	项目名称	屋顶垂直运输增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	屋顶垂直运输增加费	项	1		120000					120000			
综合人工工日		小计								120000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶垂直运输增加费						项	1	120000	120000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120000		--	

南昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工			64115.24			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	52987.8			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11127.44			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.55	29143.29			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	58286.58			
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	2119.51			
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					153664.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	215371.55		215371.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5452444.47	3.3	179930.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5452444.47	0.55	29988.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5452444.47	0.1	5452.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5667816.02	9	510103.44
合计					725474.99

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注