

华泰证券研发及培训中心园林景观工程
(标段二)

工程

招标控制价

招 标 人： 南京河西工程项目管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2025年12月03日

华泰证券研发及培训中心园林景观
工程（标段二）

工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 19667035.56

（大写）： 壹仟玖佰陆拾陆万柒仟零叁拾伍元伍角陆分

招标人： 南京河西工程项目管理
有限公司

造价咨询人：

南京华弘工程造价咨询
房地产估价有限公司

单位资质专用章

法定代表人
或其授权人： 夏全

法定代表人
或其授权人：

封莉

（签字或盖章）

编制人



（造价人员签字盖专用章）

复核人



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2025年12月03日

复核时间： 2025年12月03日

建设项目招标控制价表

工程名称:

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	华泰证券研发及培训中心景观工程-一层景观	19667035.56	3342000	152863.9	664082.82
合计		19667035.56	3342000	152863.9	664082.82

单项工程招标控制价表

工程名称:

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	景观工程一层	18812505.79	3342000	147284.19	655832.22
2	锦鲤鱼池生态加热系统	854529.77		5579.71	8250.6
合计		19667035.56	3342000	152863.9	664082.82

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	12160864.33	
1.1	人工费	2816944.26	
1.2	材料费	7948783.82	
1.3	施工机具使用费	200519.17	
1.4	企业管理费	806076.81	
1.5	利润	388540.41	
2	措施项目	230483.07	
2.1	单价措施项目费	11382.62	
2.2	总价措施项目费	219100.45	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	147284.19	
3	其他项目	4212000	
3.1	其中:暂列金额	870000	
3.2	其中:专业工程暂估价	3342000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	655832.22	
5	税金	1553326.17	
6	小计	18812505.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程一层(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	050101010001	路基整理	景观铺装基层土方按现场挖、填平衡综合考虑	m2	17096.78	6.7	114548.43	
		分部小计					114548.43	
		车行道铺装						
2	050201001001	150x150x50厚芝麻黑自然面花岗岩	1. 150x150x50厚芝麻黑自然面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	213.17	500.14	106614.84	
3	050201001002	900x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩(弧形切割) 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	2639.83	520.54	1374137.11	
4	050201001003	300x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 300x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	2499.47	500.14	1250084.93	
5	050201001004	150x150x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 150x150x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	4.48	500.18	2240.81	
6	050201001005	50厚浪淘沙烧面花岗岩	1. 50厚浪淘沙烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	22.71	571.52	12979.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201001006	600x300x50厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 600x300x50厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	52.15	500.13	26081.78	
8	050201003001	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石	1. 600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石, 转弯处弧形切割 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚C25混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	990.99	135.84	134616.08	
9	050201003002	600x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩平侧石	1. 600x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩平侧石, 花坛铺成圆形(定制) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚C25混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	33	135.84	4482.72	
10	050201003003	600x150x200厚芝麻灰烧面花岗岩立侧石	1. 600x150x200厚芝麻灰烧面花岗岩立侧石, 花坛铺成圆形(定制) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. C25混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	33	286.72	9461.76	
		分部小计					2920699.25	
		消防车道铺装						
11	050201001007	900x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩(弧形切割) 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	1448.88	520.54	754200	
12	050201001008	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩(弧形切割) 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	1327.62	520.54	691079.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050201001009	900x150x50厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 900x150x50厚芝麻黑烧面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	737.27	500.14	368738.22	
14	050201001010	900x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	474.77	500.14	237451.47	
15	050201003004	150x150x50厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 150x150x50厚芝麻白荔枝面花岗岩线条铺设 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	814.19	115.22	93810.97	
16	050201001011	900x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩	1. 900x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩, 长边留缝3V缝, 短边@1800留缝3V缝 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	417.6	541.05	225942.48	
17	050201001012	900x300x50厚芝麻灰自然面花岗岩	1. 900x300x50厚芝麻灰自然面花岗岩, 长边留缝3V缝, 短边@1800留缝3V缝 2. 30厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	104.69	541.04	56641.48	
18	050201003005	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石	1. 600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石, 转弯处弧形切割 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 200厚C25混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	352.21	135.84	47844.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2475708.14	
		人行区域铺装						
19	050201001013	600x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩	1. 600x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	81.39	329.11	26786.26	
20	050201001014	900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	734.69	329.11	241793.83	
21	050201001015	900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3(消防车道与人行道交接处) 2. 50厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	9	469.51	4225.59	
22	050201001016	900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩, 长边留缝3V缝, 短边@1800留缝3V缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	475.72	370.02	176025.91	
23	050201001017	900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3(消防车道与人行道交接处) 2. 50厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	23.6	469.52	11080.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050201001018	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩, 长边留缝3V缝, 短边@1800留缝3V缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	305.49	370.02	113037.41	
25	050201001019	900x150x30厚芝麻黑自然面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻黑自然面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	10	405.08	4050.8	
26	050201001020	900x300x30厚芝麻黑自然面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑自然面花岗岩, 长边留缝3, 短边@1800留缝3 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	20	405.08	8101.6	
27	050201001021	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	1062.08	329.11	349541.15	
28	050201001022	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩(消防车道与人行道交接处) 2. 50厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	69	469.53	32397.57	
29	050201001023	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	275.33	329.11	90613.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050201001024	900x150x30厚芝麻灰烧面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻灰烧面花岗岩, 长边留缝3V缝, 短边@1800留缝3V缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	549.05	405.08	222409.17	
31	050201001025	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩(消防车道与人行道交接处) 2. 50厚1:3水泥砂浆层 3. 200厚C25钢筋混凝土内配三级钢直径10@150单层双向 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	106	469.53	49770.18	
32	050201001026	900x300x30厚冰花兰荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚冰花兰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	586.47	329.11	193013.14	
33	050201001027	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩, 短边留V字缝6@2700 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	263.96	333	87898.68	
34	050201001028	900x150x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩, 短边留V字缝6@2700 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	263.96	333	87898.68	
35	050201001029	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩, 短边留V字缝6@2700 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	392.81	333	130805.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050201001030	900x150x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x150x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩, 短边留V字缝6@2700 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	392.81	333	130805.73	
37	050201001031	1500x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 1500x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	89.4	329.11	29422.43	
38	050201001032	1500x250x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 1500x250x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	262.67	329.11	86447.32	
39	050201001033	300x50x30厚山西黑亚光面花岗岩	1. 300x50x30厚山西黑亚光面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	53.8	339.31	18254.88	
40	050201001034	900x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 900x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩, 600x50x3厚阴刻 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	72.27	364.81	26364.82	
41	050201001035	600x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 600x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩, 600x50x3厚阴刻 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m2	23.3	364.81	8500.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050201001036	600x600x30厚中国黑亚光面花岗岩	1. 600x600x30厚中国黑亚光面花岗岩, 600x50x3厚阴刻 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m ²	23.3	375.01	8737.73	
43	050201001037	600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m ²	88.09	329.11	28991.3	
44	050201001038	900x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩	1. 900x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m ²	44.92	329.11	14783.62	
45	050201001040	145xLx18厚浅色竹木	1. 145xLx18厚浅色竹木, 留缝5, 专业卡扣件固定 2. 40*40*3厚镀锌方钢管龙骨 3. 90厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%)	m ²	11.66	503.77	5873.96	
46	050201001041	100厚直径20-40深灰色滚边砾石	1. 100厚直径20-40深灰色滚边砾石 2. 60厚C20混凝土 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土分层夯实(夯实系数大于93%)	m ²	17.89	110.19	1971.3	
47	050201001042	390x390x80厚8字形灰色植草砖	1. 390x390x80厚8字形灰色植草砖 2. 60厚粗砂层 3. 200克/m ² 无纺布 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 密实度≥93%	m ²	354.43	131.34	46550.84	
48	050201003006	150x150x30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 150x150x30厚芝麻白荔枝面花岗岩线条铺设 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根, 具体做法详图纸	m	325.06	49.36	16044.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	050201001043	600x300x30厚芝麻灰/黑荔枝面花岗岩	1. 600x300x30厚芝麻灰/黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实(夯实系数大于93%) 6. 伸缩缝随铺装5.4m一根,具体做法详图纸	m2	152.53	329.11	50199.15	
50	011502001001	不锈钢板收边	1. 130*5厚不锈钢板 2. 铺装与砾石交接部位	m	15.5	72.2	1119.1	
51	011502001002	不锈钢板收边	1. 100*50*5厚不锈钢角钢 2. 砾石与绿化交接部位	m	33.39	81.65	2726.29	
		分部小计					2306243.73	
		01-LD-01贝壳水景						
52	010404001001	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	34.81	332.87	11587.2	
53	010501001001	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用	m3	34.81	573.05	19947.87	
54	040601006001	现浇混凝土池底	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	50.41	644.96	32512.43	
55	040601007001	现浇混凝土池壁	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价	m3	15.92	2560.92	40769.85	
56	010401001001	砖砌体	1、120宽MU10, M7.5砖砌体	m3	10.78	651	7017.78	
57	010515001001	现浇构件钢筋	1、Ø10以内、三级钢	t	8.07	5747.07	46378.85	
58	010904002001	防水涂料	1、JS防水涂料二道以上 2、水平面	m2	225.65	28.61	6455.85	
59	011203003001	水泥砂浆保护层	1、5厚益胶泥 2、25厚水泥砂浆保护层	m2	225.65	89.4	20173.11	
60	050201001044	30厚中国黑光面花岗岩	1、600x600x30厚中国黑光面花岗岩 2、成品万能支撑器 3、支撑高度0.6m	m2	112.26	291.52	32726.04	
61	050201001045	30厚中国黑光面花岗岩	1、30厚中国黑光面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	25.44	246.34	6266.89	
62	011207001001	不锈钢板	1、5厚316#拉丝不锈钢原色 2、50x5厚热镀锌钢肋板@500 3、综合考虑弧形 4、按展开面积	m2	23.16	667.63	15462.31	
63	011207001002	镜面不锈钢板	1、3厚316#镜面不锈钢板 2、综合考虑弧形 3、按展开面积	m2	5.72	456.95	2613.75	
64	010101002001	挖一般土方	1、水池底部开挖 2、挖出土方(除可利用用于回填土方外)场内平衡,投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	136.02	9.12	1240.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010103001001	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	15.08	48.4	729.87	
		分部小计					243882.3	
		01-LD-05酒店LOGO墙						
66	010404001002	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	0.28	332.87	93.2	
67	010501001002	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用	m3	0.28	573.05	160.45	
68	010501002001	带形基础	1、C25混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价	m3	0.54	634.59	342.68	
69	010504001001	直形墙	1、200宽C25混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价	m3	0.71	979.62	695.53	
70	010515001002	现浇构件钢筋	1、Ø10以内、三级钢	t	0.115	5747.07	660.91	
71	011204001001	石材墙面	1、900x100x30厚浪淘沙光面花岗岩 2、30厚1：2.5水泥砂浆	m2	3.6	349.42	1257.91	
72	011201001001	墙面一般抹灰	1、40厚1：2.5水泥砂浆	m2	4.09	57.57	235.46	
73	011208001001	1.5厚304#电镀深灰色不锈钢	1、1.5厚304#电镀深灰色不锈钢 2、部位：顶面、侧面 3、按展开面积计	m2	5.97	353.68	2111.47	
74	011502001003	5x1.5厚304#电镀深灰色不锈钢条	1、留缝5内嵌5x1.5厚304#电镀深灰色不锈钢条 2、Ø8钢筋	m	33.3	9.63	320.68	
75	010101002002	挖一般土方	1、水池底部开挖 2、挖出土方（除可用于回填土方外）场内平衡，投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	1.56	9.11	14.21	
76	010103001002	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	0.72	48.4	34.85	
		分部小计					5927.35	
		01-LD-06酒店水景						
77	010404001003	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.01	332.87	336.2	
78	010501001003	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	11.36	573.05	6509.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	040601006002	现浇混凝土池底	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	15.75	644.96	10158.12	
80	040601007002	现浇混凝土池壁	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价	m3	8.16	2560.92	20897.11	
81	010401001002	砖砌体	1、120宽MU10, M7.5砖砌体	m3	5.11	651	3326.61	
82	010515001003	现浇构件钢筋	1、Ø10以内、三级钢	t	2.921	5747.07	16787.19	
83	010904002002	防水涂料	1、JS防水涂料二道以上 2、水平面	m2	99.37	28.61	2842.98	
84	011203003002	水泥砂浆保护层	1、5厚益胶泥 2、25厚水泥砂浆保护层	m2	99.37	89.4	8883.68	
85	010902003001	防水砂浆	1、20厚1:2.5防水砂浆	m2	42.81	73.66	3153.38	
86	050201001046	30厚中国黑光面花岗岩	1、600x600x30厚中国黑光面花岗岩 2、成品万能支撑器 3、支撑高度0.2m	m2	68.82	278.4	19159.49	
87	050201001047	30厚中国黑光面花岗岩	1、600x600x30厚中国黑光面花岗岩 2、成品万能支撑器 3、支撑高度0.8m	m2	0.64	283.49	181.43	
88	011206001001	20厚中国黑光面花岗岩	1、600x600x20厚中国黑光面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆 3、异形切割	m2	15.9	292.07	4643.91	
89	050201001048	50厚中国黑光面花岗岩	1、50厚中国黑光面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆 3、异形切割	m2	3.94	297.34	1171.52	
90	050201001049	砾石铺装	1、砾石铺装 2、100厚Ø10~30灰色砾石	m2	9.38	39.01	365.91	
91	040201022001	打孔镀锌钢板	1、5厚打孔镀锌钢板, 孔径15, Ø30 2、∠50*3角钢支撑, M6螺栓固定Ø800	m2	9.38	392.21	3678.93	
92	011208001002	5厚316#拉丝不锈钢原色	1、1.5厚304#电镀深灰色不锈钢, 螺栓固定 2、部位: 侧石处 3、综合考虑弧形 4、按展开面积计	m2	14.4	626.68	9024.19	
93	010903004001	不锈钢止水钢板	1、150x5厚316#不锈钢止水板	m	32	66.6	2131.2	
94	010101002003	挖一般土方	1、水池底部开挖 2、挖出土方(除可利用用于回填土方外)场内平衡, 投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	50.96	9.12	464.76	
95	010103001003	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方, 需综合考虑场内土方平衡, 报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	7.64	48.4	369.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					114086.24	
		01-LD-02中央区域跌水水景						
96	010404001004	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	7.96	332.87	2649.65	
97	010501001004	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	9.58	573.05	5489.82	
98	040601006003	现浇混凝土池底	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑报价	m3	95.27	644.96	61445.34	
99	040601007003	现浇混凝土池壁	1、150厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价	m3	32.26	2560.92	82615.28	
100	010502001001	混凝土柱	1、C25混凝土立柱 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑报价	m3	4.09	1450.47	5932.42	
101	010505003001	混凝土平台、顶板	1、80厚C25混凝土板 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑报价	m3	25.36	1228.11	31144.87	
102	010515001004	现浇构件钢筋	1、Ø10以内、三级钢	t	26.089	5747.07	149935.31	
103	010904001001	卷材防水	1、3厚SBS防水卷材	m2	776.89	45.93	35682.56	
104	011203003003	水泥砂浆保护层	1、5厚益胶泥 2、25厚水泥砂浆保护层	m2	776.53	88.73	68901.51	
105	010401001003	砖砌体	1、120宽MU10，M7.5砖砌体	m3	2.37	651	1542.87	
106	050201001050	卵石铺装	1、卵石铺装 2、100厚Ø40~100卵石 3、部位：池底	m2	908.49	39.01	35440.19	
107	011406001001	鱼池漆	1、生态养殖漆 2、刷两遍	m2	567.97	53.85	30585.18	
108	050301006001	景观置石-老山石	1、老山石 2、具体详见设计	t	206.044	619.12	127565.96	
109	050301006002	景观置石-太湖石	1、太湖石 2、具体详见设计	t	71.56	909.12	65056.63	
110	040601006004	现浇混凝土池底	1、300厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑 4、部位：净化池	m3	22.76	644.96	14679.29	
111	040601007004	现浇混凝土池壁	1、300厚C30S6防水钢筋混凝土 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分、斜墙部分综合考虑报价 4、部位：净化池	m3	20.73	2560.92	53087.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、200厚C25混凝土，后期深化开孔 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑报价 4、部位净化池	m3	14.06	1228.11	17267.23	
113	050201001051	竹木地板	1、145xLx18厚浅色竹木，留缝5 2、专业卡扣件固定 3、可开启部分竹木平台 鱼池公司深化设计 4、部位净化池	m2	36.35	416.59	15143.05	
114	010404001005	碎石垫层	1、100厚碎石垫层 2、部位排水沟	m3	4.98	332.87	1657.69	
115	010501001005	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑 4、部位排水沟	m3	4.98	573.05	2853.79	
116	040201022002	砖砌排水沟	1、MU10, M7.5砖砌体排水沟 2、综合考虑弧形 3、部位排水沟	m3	3.23	636.29	2055.22	
117	010507005001	混凝土压顶	1、C20混凝土压顶 2、木模板、综合考虑弧形 3、部位排水沟	m3	1.62	1369.61	2218.77	
118	010902003002	防水砂浆	1、20厚1：2.5防水砂浆 2、部位排水沟	m2	78.58	83.49	6560.64	
119	050201001052	砾石铺装	1、砾石铺装 2、100厚Ø20/40深灰色滚边砾石 3、部位排水沟	m2	35.47	39.01	1383.68	
120	040402016001	打孔镀锌钢板盖板	1、5厚打孔镀锌钢板，孔径15，Ø30 2、部位排水沟	m2	35.47	231.2	8200.66	
121	040402018001	5厚不锈钢板	1、150x5厚316#不锈钢止水板	m	89.81	66.6	5981.35	
122	010103001004	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	94.65	48.4	4581.06	
123	050307014001	成品花盆	1、成品镁泥直筒花盆，30CM高直径20CM，外刷鱼池漆； 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	300	15	4500	
		分部小计					844157.89	
		01-LD-04下凹绿地						
124	040204007001	不锈钢树池	1、Ø1.5m圆形不锈钢树池H=1500MM 2、5厚304#不锈钢池壁 3、200厚碎石池底 4、200g/m2无纺布一道 5、DN50泄水管	个	17	2771.6	47117.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					47117.2	
		02-TY-01-07建筑周边排水沟、TY.01.1-1广场线性排水沟						
125	010404001006	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	103.26	332.87	34372.16	
126	010501001006	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	80.83	573.05	46319.63	
127	040201022003	砖砌排水沟	1、MU10, M7.5砖砌体排水沟 2、综合考虑弧形	m3	79.03	735.29	58109.97	
128	010507005002	混凝土压顶	1、C20混凝土压顶 2、木模板、综合考虑弧形	m3	28.4	1369.61	38896.92	
129	011203003004	排水沟内侧抹灰	1、排水沟内侧抹灰 2、20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	1234.26	73.8	91088.39	
130	050201001062	砾石铺装	1、砾石铺装 2、50厚010°30灰色砾石	m2	209.84	19.5	4091.88	
131	040402016002	打孔镀锌钢板盖板	1、5厚打孔镀锌钢板, 孔径15, @30	m	209.84	231.2	48515.01	
132	010903004002	不锈钢止水钢板	1、150x5厚316#不锈钢止水板	m	499.61	66.6	33274.03	
133	040201022004	线性排水槽	1、30宽3厚不锈钢线性排水槽 2、5厚不锈钢板 3、预埋铁件 4、综合考虑弧形区域	m	766.95	100	76695	
134	040201022005	线性排水槽(带骨架)	1、30宽3厚不锈钢线性排水槽 2、5厚不锈钢板 3、30x30 x3 厚热镀锌方钢管@600 4、30x30x3厚热镀锌角钢@600, M6 膨胀螺栓固定 5、综合考虑弧形区域	m	56.26	120.88	6800.71	
135	040201022006	混凝土排水沟	1、C20混凝土排水沟 2、综合考虑弧形	m3	4.5	1189.07	5350.82	
136	010404001007	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	3.38	332.87	1125.1	
137	011203003005	排水沟内侧抹灰	1、排水沟内侧抹灰 2、20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	49.51	73.8	3653.84	
138	040402016003	不锈钢丝网	1、不锈钢丝网	m2	123.48	8	987.84	
139	040201022007	线性排水沟	1、30宽304#不锈钢成品线性排水沟 2、综合考虑弧形区域 3、道路线性排水沟详见TY01-1-10	m	298.77	225	67223.25	
140	040201022008	线性排水沟	1、30宽304#不锈钢成品线性排水沟 2、综合考虑弧形区域 3、广场线性排水沟详见TY01-1-1	m	41.16	245	10084.2	
141	040201022009	混凝土排水沟	1、C20混凝土排水沟 2、综合考虑弧形	m3	24.67	1189.07	29334.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	040402016004	线性排水沟检修口	1、304#不锈钢检修口盖板 600×300×5厚 2、5厚不锈钢板 3、具体详见设计TY-01.2-2	套	25	500	12500	
143	010101002004	挖一般土方	1、水池底部开挖 2、挖出土方(除可利用用于回填土方外)场内平衡, 投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	227.19	9.12	2071.97	
144	010103001005	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方, 需综合考虑场内土方平衡, 报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	72.29	48.4	3498.84	
		分部小计					573993.92	
		02-TY-01-09标准汀步						
145	040204002001	标准汀步	1、标准汀步 2、450*900*50厚芝麻白花岗岩荔枝面 3、30厚1:3水泥砂浆 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实(夯实系数≥93%) 7、具体做法详见汀步做法 9/TY-01.1	m2	37.67	348.35	13122.34	
146	040204002002	条形汀步	条形汀步 100x200x50厚芝麻白花岗岩荔枝面 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20素砼垫层 100厚碎石垫层 素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	33.39	348.35	11631.41	
		分部小计					24753.75	
		02-TY-02行车地库出入口、02-TY-03人防出入口						
147	010507005005	混凝土压顶	1、C20混凝土压顶 2、木模板、综合考虑弧形	m3	22.26	1369.61	30487.52	
148	011204001007	石材墙面	1、30厚280X750 芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工) 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	106.29	298.98	31778.58	
149	011204001008	石材墙面	1、20厚600x400、450x400芝麻灰烧面花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m2	156.35	268.37	41959.65	
150	011204001009	石材压顶	1、30厚400X300芝麻灰花岗岩火烧面 2、20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	20.75	284.27	5898.6	
151	050201001060	30厚芝麻灰花岗岩火烧面	1、30厚400X720芝麻灰花岗岩火烧面, 台阶平面 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	61.28	203.86	12492.54	
152	011206001008	20厚芝麻灰花岗岩火烧面	1、20厚720X100芝麻灰花岗岩火烧面, 台阶立面 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	8.96	290.67	2604.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	050201001061	30厚芝麻灰花岗岩火烧面	1、30厚400X540芝麻灰花岗岩荔枝面,坡道平面 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	25.6	203.86	5218.82	
154	011206001009	20厚芝麻灰花岗岩火烧面	1、20厚400X100芝麻灰花岗岩烧洗面,坡道侧面 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	2.56	290.67	744.12	
155	011204001010	石材压顶	1、30厚620X750、600X670、600*570、600*600、600*650芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工) 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	179.94	294.12	52923.95	
156	011204001011	干挂石材墙面	1、30厚280×750、300×750、600*300芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工) 2、成品干挂件	m2	623.03	409.41	255074.71	
157	011204004002	干挂石材钢骨架	干挂石材钢骨架	t	9.345	10405.5	97239.4	
158	011101005002	地库坡道环氧	部位: -1F-1F层机动车坡道 1、无溶剂环氧树脂底涂,用量≥0.3Kg/m ² ; 2、无溶剂环氧树脂抛砂层施工,用量≥0.3Kg/m ² ;级配砂用量≥3Kg/m ² 3、无溶剂环氧树脂灌浆层施工,用量≥0.3Kg/m ² ; 4、耐候性聚氨酯罩面涂料,用量≥0.4Kg/m ² 5、要求厚度不低于4mm	m2	1800	95.32	171576	
159	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	汽车坡道处钢筋混凝土侧墙破除,报价需包含破除、垃圾外运等所有费用	项	1	52063.03	52063.03	
		分部小计					760061.32	
		TY-01.2-8 东南侧花坛						
160	010404001008	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	30.45	33.28	1013.38	
161	010501001007	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	30.45	483.29	14716.18	
162	010401001004	砖砌体	1、MU10,M7.5砖砌体花坛 2、综合考虑弧形	m3	114.17	651	74324.67	
163	050201001055	50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面压顶	1、50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	81.55	332.53	27117.82	
164	011206001003	30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面侧边	1、30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	271.84	300.87	81788.5	
165	010101002005	挖一般土方	1、花坛土方开挖 2、挖出土方(除可利用用于回填土方外)场内平衡,投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	48.93	9.11	445.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010103001006	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	16.31	48.4	789.4	
		分部小计					200195.7	
		TY-01.3-4 200高花坛						
167	010404001009	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	39.25	332.87	13065.15	
168	010501001008	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	39.25	483.29	18969.13	
169	010401001005	砖砌体	1、MU10,M7.5砖砌体花坛 2、综合考虑弧形	m3	102.04	651	66428.04	
170	050201001056	50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面压顶	1、50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	117.74	332.53	39152.08	
171	011206001004	30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面侧边	1、30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	156.99	300.87	47233.58	
		分部小计					184847.98	
		TY-01.3-3沿河挡墙						
172	010404001010	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	32.69	332.87	10881.52	
173	010501001009	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	32.69	483.29	15798.75	
174	010401001006	砖砌体	1、MU10,M7.5砖砌体挡墙 2、综合考虑弧形	m3	142.35	651	92669.85	
175	011206001005	25厚黄锈石花岗岩荔枝面侧边	1、25厚300X300黄锈石花岗岩荔枝面 2、30厚1:2水泥砂浆	m2	300.53	294.09	88382.87	
176	050201001057	30厚黄锈石花岗岩荔枝面压顶	1、30厚300X300黄锈石花岗岩荔枝面 2、30厚1:2水泥砂浆	m2	158.17	301.93	47756.27	
177	010101002006	挖一般土方	1、沿河挡墙土方开挖 2、挖出土方(除可利用用于回填土方外)场内平衡，投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	94.9	9.12	865.49	
178	010103001007	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	31.63	48.4	1530.89	
		分部小计					257885.64	
		TY-01.3-1台阶						
179	010404001011	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	5.19	332.87	1727.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010501001010	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	1.39	573.05	796.54	
181	010507004001	混凝土台阶	1、150厚C25钢筋混凝土台阶 2、踏步高、宽：300*100mm 3、按水平投影计 4、具体详见TY-01.3-2	m2	38.03	118.15	4493.24	
182	040901001001	现浇构件钢筋	1、Ø10以外、三级钢	t	2.921	5747.07	16787.19	
183	010507004002	砖砌台阶	1、MU10, M7.5砖砌体台阶 2、踏步高、宽：300*100mm 3、按水平投影计 4、具体详见TY-01.3-1	m2	13.87	260.9	3618.68	
184	050201001058	50厚芝麻灰花岗岩火烧面-台阶踏面	1、50厚300X600芝麻灰花岗岩火烧面，平面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	51.9	289.28	15013.63	
185	011206001006	20厚芝麻灰花岗岩火烧面-台阶踢面	1、20厚100X300芝麻灰花岗岩火烧面，立面 2、30厚1:2水泥砂浆	m2	19.23	290.67	5589.58	
		分部小计					48026.46	
		TY-04.1西侧挡墙						
186	010404001012	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	9.66	332.87	3215.52	
187	010501001011	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	9.66	573.05	5535.66	
188	010401001007	砖砌体	1、MU10, M7.5砖砌体挡墙 2、综合考虑弧形	m3	33.81	651	22010.31	
189	010507005004	混凝土压顶	1、C20混凝土压顶 2、木模板、综合考虑弧形	m3	5.57	1369.61	7628.73	
190	011206001007	20厚芝麻灰烧面花岗岩	1、300×300×20厚芝麻灰烧面花岗岩 2、30厚1:2水泥砂浆	m2	266.75	284.13	75791.68	
191	010101002007	挖一般土方	1、西侧挡墙土方开挖 2、挖出土方（除可利用用于回填土方外）场内平衡，投标报价时需综合考虑场内转运等所有费用。	m3	33.44	9.12	304.97	
192	010103001008	回填方	1、回填土应碾压夯实、密实度达到相关规范的要求。 2、土源利用现场土方，需综合考虑场内土方平衡，报价时需包含场内倒运费等所有费用。	m3	11.15	48.4	539.66	
		分部小计					115026.53	
		TY-01.1-7绿化中分割条石						
193	010404001013	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	11.12	332.87	3701.51	
194	010501001012	C20素混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、报价需综合考虑模板等费用 3、弧形部分综合考虑	m3	7.75	573.05	4441.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
195	050201001059	50厚芝麻白花岗岩荔枝面	1、100×200×50厚芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:2水泥砂浆	m ²	77.41	266.74	20648.34		
		分部小计					28790.99		
		海绵布置（雨水花园、下凹绿地）							
196	010101001001	素土夯实	素土夯实，压实度90%	m ²	177.93	1.8	320.27		
197	010201002001	铺设两布一膜（防渗水）	1、品种：“两布一膜”HDPE防渗膜形式	m ²	177.93	19.97	3553.26		
198	010404001014	砾石排水层	1、部位：雨水花园处砾石排水层 2、300厚φ30-40mm砾石。	m ³	53.38	326.13	17408.82		
199	010404001015	砾石排水层	1、部位：下凹绿地处砾石排水层 2、300厚φ10-20mm砾石	m ³	1313.01	326.13	428211.95		
200	010201002002	铺设土工布	200g/m ² 土工布	m ²	4554.63	8.54	38896.54		
201	010404001016	粗砂过滤层	雨水花园处100厚粗砂过滤层	m ³	17.79	370.23	6586.39		
202	010404001017	中砂过滤层	下凹绿地处50厚中砂过滤层	m ³	218.84	209	45737.56		
203	010201002003	铺设土工布	300g/m ² 土工布	m ²	177.93	9.54	1697.45		
204	040501004001	溢流管	1、PVC溢流管DN200 2、具体详见设计	m	192.82	62.08	11970.27		
205	040504001001	溢流井	1、1.2*1.2米溢流井 2、混凝土井座 3、M10水泥砂浆抹面MU10砖； 4、井侧壁内1:1水泥砂浆粉刷； 5、井底30厚C15细石混凝土； 6、100厚C15混凝土垫层 7、具体做法详见海绵通用做法大样	座	16	909.97	14559.52		
206	040504001002	溢流井盖	1、溢流井盖（铸铁） 2、具体做法详见海绵通用做法大样	套	16	200	3200		
207	040501004002	穿孔排水盲管	PVC穿孔排水盲管DN110	m	94.88	21.72	2060.79		
		分部小计					574202.82		
		装饰井盖、地漏等							
208	010512008001	铺装装饰井盖平面图(外围车行)	1、方形井盖，不锈钢板包边，边长不大于900mm，50厚石材，材质同周边道路（石材另计） 2、1:2.5水泥砂浆（另计） 3、C20混凝土 4、直径8@150双层双向 5、3MM厚压槽钢板，喷黑色防锈漆，橡胶碎料与机折板粘牢@300 6、原有铸铁井盖（另计） 7、详见设计图纸	套	50	900	45000		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	010512008002	铺装地面隐蔽式井盖(内圈行人)	1. 方形井盖, 边长不大于900mm, 30厚石材, 材质同周边道路(石材另计) 2. 10厚环氧树脂胶(另计) 3. 5厚304不锈钢板底板 4. 5厚304不锈钢肋板@200 5. 原有铸铁井盖 6. 详见设计图纸	套	41	800	32800	
210	040504009001	车道雨水口	1. 300x600成品不锈钢雨水篦子, 外框50x5厚304#不锈钢, 内框30x5厚304#不锈钢 2. MU15混凝土实心砖, M10预拌砌筑砂浆 3. 内壁和底面抹20厚防水水泥砂浆 4. C25混凝土基础 5. 100厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实, 夯实系数>93%	座	111	1200	133200	
211	010512008003	草坪处装饰井盖	1、园形井盖, 5厚不锈钢边框、5厚不锈钢井盖、5厚不锈钢井盖框 2、15厚细沙、上下各一层土工布 3、部位草坪处 4、详见设计图纸TY-01.07	套	8	607.86	4862.88	
212	010512008004	灌木处装饰井盖	1、800X800X300mm高分子复合树脂种植井盖、高分子复合井盖边框 2、20厚1:2水泥砂浆 3、30厚 10-20 碎石滤水层 4、部位草灌木处 5、详见设计图纸TY-01.07	套	79	138.44	10936.76	
213	040501003001	不锈钢地漏DN100	1、不锈钢地漏DN100	套	25	113.93	2848.25	
214	040501003002	不锈钢地漏DN200	1、不锈钢地漏DN200	套	12	126.33	1515.96	
215	040501004003	排水盲管	1、PVC排水盲管DN150	m	251.6	19.7	4956.52	
		分部小计					236120.37	
		其他						
216	050307019001	成品四分类垃圾桶	1、成品四分类垃圾桶 2、式样参照意向图片, 采购前需经业主及设计确认式样及造型后, 方可采购。	个	2	1500	3000	
217	040205006001	标线	1. 200宽3厚白色热熔漆划线	m	349.85	4.54	1588.32	
218	011602001001	基础拆除	1、现场围挡基础及箱变基础拆除; 钢筋及垃圾自行处置 2、投标单位自行勘察现场, 此费用包干结算不再调整。	项	1	80000	80000	
		分部小计					84588.32	
		分部分项合计					12160864.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	报价时需综合考虑机械进退场费用,按项包干,结算不调整,包含多次进退场及现场移位费用。	项	1	11382.62	11382.62		
		单价措施合计					11382.62		
合计								12172246.95	

综合单价分析表

工程名称：景观工程—一层(001)

项目编码	050101010001	项目名称	路基整理		计量单位	m2	工程量	17096.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			13.57	6.55	4.68			1.36	0.66
综合人工工日		小计							4.68			1.36	0.66
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	050201001001	项目名称	150x150x50厚芝麻黑自然面花岗岩		计量单位	m2	工程量	213.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	337.66	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								500.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.33	135.29	44.65					
	芝麻黑荔枝面花岗岩150x150x50厚				m2	1.02	170	173.4					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.204	346.73	70.73					

水	m3	0.1356 36	4.78	0.65		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		
镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	337.66	--	

项目编码	050201001002	项目名称	900x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	2639.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18	0.11	0.34	0.17	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2143.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	214.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	358.06	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								520.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.33	135.29	44.65					
	芝麻黑荔枝面花岗岩(弧形切割)900x300x50厚				m2	1.02	190	193.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.204	346.73	70.73					
	水				m3	0.1356 36	4.78	0.65					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					

钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		
镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	358.06	--	

项目编号	050201001003	项目名称	300x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	2499.47
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	337.66	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

500.14

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm		t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻黑荔枝面花岗岩300x300x50厚		m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)		m3	0.204	346.73	70.73		
	水		m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10		t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条		kg	0.0153 02	5.93	0.09		

镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4	
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22	
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05	
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	337.66	--

项目编码	050201001004	项目名称	150x150x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	4.48
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 37	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.32	27.88	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.36	337.69	4.69	31.99	15.45
1.0575工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

500.18

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm		t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻黑荔枝面花岗岩150x150x50厚		m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)		m3	0.204	346.73	70.73		
	水		m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10		t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条		kg	0.0153 01	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#		kg	0.0563 52	7.04	0.4		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头		kg	0.01	4.55	0.05			

其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	337.69	--	

项目编码	050201001005	项目名称	50厚浪淘沙烧面花岗岩			计量单位	m2	工程量	22.71				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 25	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2653.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	265.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.34	409.05	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							571.52				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5-40mm				t	0.33	135.29	44.65			
	浪淘沙烧面花岗岩50厚				m2	1.02	240	244.8			
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81			
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03			
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79			
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.204	346.73	70.73			
	水				m3	0.1356 36	4.78	0.65			
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05			
	钢筋三级钢、Φ10				t	0.0083 91	3260.1 4	27.36			
	电焊条				kg	0.0153 02	5.93	0.09			
	镀锌铁丝22#				kg	0.0563 53	7.04	0.4			
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22			
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费						--	-0.01	--		
材料费小计						--	409.05	--			

项目编号	050201001006	项目名称	600x300x50厚芝麻白荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	52.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 26	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.34	337.65	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								500.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.33	135.29	44.65					
	芝麻白荔枝面花岗岩600x300x50厚				m2	1.02	170	173.4					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.204	346.73	70.73					
	水				m3	0.1356 36	4.78	0.65					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	钢筋三级钢、Φ10				t	0.0083 91	3260.1 4	27.36					
	电焊条				kg	0.0153 02	5.93	0.09					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0563 53	7.04	0.4					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	337.65	--					

项目编号	050201003001	项目名称	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩侧石		计量单位	m	工程量	990.99
------	--------------	------	------------------------	--	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.03	11.77		1.13	3.41	1.65	0.35		0.03	0.1	0.05
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.06	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	4.56	13.39	0.06	1.32	0.64
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.06	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	9.65	21.36	0.16	2.8	1.35
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.03	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	14.85	58.18	0.6	4.31	2.08
综合人工工日		小计							29.41	92.93	0.85	8.53	4.12
0.2827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.099	135.29	13.39						
	芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石600x300x50厚			m2	0.306	170	52.02						
	水泥32.5级			kg	1.8351	0.2951	0.54						
	水泥			kg	0.03	0.2951	0.01						
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.015908	335.53	5.34						
	(C25非泵送商品砼)			m3	0.0612	346.73	21.22						
	水			m3	0.040592	4.78	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.0018	8.96	0.02						
	合金钢切割锯片			片	0.00126	52.95	0.07						
	棉纱头			kg	0.003	4.55	0.01						
	其他材料费			元	0.15	0.86	0.13						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	92.93	--					

项目编码	050201003002	项目名称	600x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩平侧石	计量单位	m	工程量	33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.03	11.77		1.13	3.41	1.65	0.35		0.03	0.1	0.05
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.06	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	4.56	13.39	0.06	1.32	0.64
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.06	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	9.65	21.36	0.16	2.8	1.35

3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.03	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	14.85	58.18	0.6	4.31	2.08	
综合人工工日		小计							29.41	92.93	0.85	8.53	4.12	
0.2827工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									135.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.099	135.29	13.39				
	芝麻灰烧面花岗岩平侧石600x300x50厚						m2	0.306	170	52.02				
	水泥32.5级						kg	1.8351	0.2951	0.54				
	水泥						kg	0.03	0.2951	0.01				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装						t	0.015908	335.53	5.34				
	(C25非泵送商品砼)						m3	0.0612	346.73	21.22				
	水						m3	0.040592	4.78	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.0018	8.96	0.02				
	合金钢切割锯片						片	0.00126	52.95	0.07				
	棉纱头						kg	0.003	4.55	0.01				
	其他材料费						元	0.15	0.86	0.13				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	92.93	--				

项目编码	050201003003	项目名称	600x150x200厚芝麻灰烧面花岗岩立侧石						计量单位	m	工程量	33		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.028	11.77		1.13	3.41	1.65	0.33		0.03	0.1	0.05	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.056	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	4.25	12.5	0.06	1.23	0.6	
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.063	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	10.14	22.43	0.16	2.94	1.42	
3-525	园路芝麻灰烧面花岗岩立侧石(散装干拌砂浆)	10m	0.1	115.42	2070.37	16.67	33.47	16.16	11.54	207.04	1.67	3.35	1.62	
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.1		25.8	26.79				2.58	2.68			
综合人工工日		小计							26.26	244.55	4.6	7.62	3.69	
0.2524工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									286.72					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.1124	135.29	15.21				

细	芝麻灰烧面花岗岩立侧石600x150x200厚	m	1.01	200	202			
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装	t	0.0007	345.27	0.24			
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0052 ₅	335.53	1.76			
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.0642 ₆	346.73	22.28			
	水	m3	0.0334 ₈₆	4.78	0.16			
	合金钢切割锯片	片	0.006	52.95	0.32			
	其他材料费	元	3	0.86	2.58			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	244.55	--	

项目编号	050201001007	项目名称	900x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	1448.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 ₂₇	1495.8 ₆	3384.7 ₈	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2143.4 ₆	20.13	143.54	69.29	49.5	214.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	358.06	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								520.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.33	135.29	44.65					
	芝麻灰荔枝面花岗岩(弧形切割)900x300x50厚				m2	1.02	190	193.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 ₂₅	335.53	17.79					
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.204	346.73	70.73					
	水				m3	0.1356 ₃₆	4.78	0.65					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	钢筋三级钢、Φ10				t	0.0083 ₉₁	3260.1 ₄	27.36					

电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		
镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	358.06	--	

项目编码	050201001008	项目名称	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	1327.62
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2143.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	214.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	358.06	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

520.54

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm		t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻灰荔枝面花岗岩(弧形切割)600x300x50厚		m2	1.02	190	193.8		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)		m3	0.204	346.73	70.73		
	水		m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10		t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条		kg	0.0153 02	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#		kg	0.0563 53	7.04	0.4		

合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	358.06	--	

项目编号	050201001009	项目名称	900x150x50厚芝麻黑烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	737.27
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18	0.11	0.34	0.17	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.35	337.66	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

500.14

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm	t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻黑烧面花岗岩900x150x50厚	m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.204	346.73	70.73		
	水	m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05			
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			

项目编号	050201003004	项目名称	150x150x50厚芝麻白荔枝面花岗岩	计量单位	m	工程量	814.19
------	--------------	------	----------------------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.015	11.77		1.13	3.41	1.65	0.18		0.02	0.05	0.02
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.03	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	2.28	6.7	0.03	0.66	0.32
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.03	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	4.83	10.68	0.08	1.4	0.68
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.015	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	7.42	29.09	0.3	2.15	1.04
综合人工工日		小计							27.02	74.32	2.27	7.83	3.78
0.2564工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

115.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石5-40mm	t	0.0495	135.29	6.7		
	芝麻白荔枝面花岗岩线条150x150x50厚	m2	0.153	170	26.01			
	水泥32.5级	kg	0.9175 5	0.2951	0.27			
	水泥	kg	0.015	0.2951				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0079 54	335.53	2.67			
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.0306	346.73	10.61			
	水	m3	0.0206 25	4.78	0.1			
	锯(木)屑	m3	0.0009	8.96	0.01			
	钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36			
	电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4			
	合金钢切割锯片	片	0.0006 3	52.95	0.03			
	棉纱头	kg	0.0015	4.55	0.01			
	其他材料费	元	0.075	0.86	0.06			
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					--	74.32	--

项目编号	050201001011	项目名称	900x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	417.6
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 27	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.31	27.85	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.7777 78		25.8	26.79				20.07	20.84		
综合人工工日		小计							110.35	357.73	25.53	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									541.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石5-40mm			t	0.33	135.29	44.65	
	芝麻灰烧面花岗岩900x300x50厚			m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)			m3	0.204	346.73	70.73		
	水			m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10			t	0.0083 92	3260.1 4	27.36		
	电焊条			kg	0.0153 02	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0563 55	7.04	0.4		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	23.333 34	0.86	20.07		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	357.73	--	

项目编码	050201001012	项目名称	900x300x50厚芝麻灰自然面花岗岩	计量单位	m2	工程量	104.69
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 26	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.7777 78		25.8	26.79				20.07	20.84		
综合人工工日		小计							110.34	357.72	25.53	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									541.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石5-40mm			t	0.33	135.29	44.65	
	芝麻灰自然面花岗岩900x300x50厚			m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)			m3	0.204	346.73	70.73		
	水			m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10			t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条			kg	0.0153 01	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0563 52	7.04	0.4		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	23.333 333	0.86	20.07		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	357.72	--	

项目编码	050201003005	项目名称	600x300x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石	计量单位	m	工程量	352.21
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.03	11.77		1.13	3.41	1.65	0.35		0.03	0.1	0.05
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.06	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	4.56	13.39	0.06	1.32	0.64
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.06	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	9.65	21.36	0.16	2.8	1.35
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.03	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	14.85	58.18	0.6	4.31	2.08
综合人工工日		小计							29.41	92.93	0.85	8.53	4.12
0.2827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm				t	0.099	135.29	13.39		
	芝麻灰荔枝面花岗岩平侧石600x300x50厚				m2	0.306	170	52.02		
	水泥32.5级				kg	1.8351	0.2951	0.54		
	水泥				kg	0.03	0.2951	0.01		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.015908	335.53	5.34		
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.0612	346.73	21.22		
	水				m3	0.040592	4.78	0.19		
	锯(木)屑				m3	0.0018	8.96	0.02		
	合金钢切割锯片				片	0.00126	52.95	0.07		
	棉纱头				kg	0.003	4.55	0.01		
	其他材料费				元	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费							--	-0.01	--
材料费小计							--	92.93	--	

项目编码	050201001013	项目名称	600x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	81.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93

综合人工工日		小计			74.36	220.29	2.49	21.56	10.41	
0.7146工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					329.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32		
	芝麻灰烧面花岗岩600x300x30厚				m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38		
	水				m3	0.0853 07	4.78	0.41		
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	220.29	--		

项目编码	050201001014	项目名称	900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩			计量单位	m2	工程量	734.69				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计			74.36	220.29	2.49	21.56	10.41				
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					329.11								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻黑烧面花岗岩900x150x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					

预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38		
水	m3	0.0853 07	4.78	0.41		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	220.29	--	

项目编码	050201001015	项目名称	900x150x30厚芝麻黑烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 22	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.83	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计						110.34	307.04	4.69	31.99	15.45	
1.0573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							469.51						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm	t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻黑烧面花岗岩900x150x30厚	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.204	346.73	70.73		
	水	m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		

镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	307.04	--	

项目编码	050201001016	项目名称	900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩		计量单位	m2	工程量	475.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.7777 78		25.8	26.79				20.07	20.84		
综合人工工日		小计							74.36	240.36	23.33	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								370.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻黑烧面花岗岩900x300x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.0853 07	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	23.333 333	0.86	20.07					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	240.36	--					

项目编号	050201001017	项目名称	900x300x30厚芝麻黑烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	23.6
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 25	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日				小计					110.34	307.05	4.69	31.99	15.45
1.0573工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

469.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石5-40mm		t	0.33	135.29	44.65	
	芝麻黑烧面花岗岩900x300x30厚		m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)		m3	0.204	346.73	70.73		
	水		m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10		t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条		kg	0.0153 02	5.93	0.09		
	镀锌铁丝22#		kg	0.0563 53	7.04	0.4		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头		kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费		元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	307.05	--	

项目编号	050201001018	项目名称	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	305.49
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.777778		25.8	26.79				20.07	20.84		
综合人工工日		小计							74.36	240.36	23.33	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								370.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32						
	芝麻黑荔枝面花岗岩900x300x30厚			m2	1.02	140	142.8						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81						
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03						
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79						
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38						
	水			m3	0.085307	4.78	0.41						
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22						
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05						
	其他材料费			元	23.333333	0.86	20.07						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	240.36	--	--				

项目编码	050201001019	项目名称	900x150x30厚芝麻黑自然面花岗岩	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06

3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	1.44444		25.8	26.79				37.27	38.7		
综合人工工日		小计							74.36	257.56	41.19	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									405.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32						
	芝麻黑自然面花岗岩900x150x30厚			m2	1.02	140	142.8						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81						
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03						
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79						
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38						
	水			m3	0.085307	4.78	0.41						
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22						
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05						
	其他材料费			元	43.333333	0.86	37.27						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	257.56	--	--				

项目编号	050201001020	项目名称	900x300x30厚芝麻黑自然面花岗岩			计量单位	m2	工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	1.444445		25.8	26.79				37.27	38.7		
综合人工工日		小计							74.36	257.56	41.19	21.56	10.41

0.7146工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						405.08			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32		
	芝麻黑自然面花岗岩900x300x30厚			m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38		
	水			m3	0.0853 07	4.78	0.41		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	43.333 333	0.86	37.27		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--	--		
	材料费小计					--	257.56	--	

项目编码	050201001021	项目名称	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩			计量单位	m2	工程量	1062.08				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日				小计					74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								329.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32						
	芝麻灰荔枝面花岗岩900x300x30厚			m2	1.02	140	142.8						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81						
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03						

预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38		
水	m3	0.0853 07	4.78	0.41		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	220.29	--	

项目编码	050201001022	项目名称	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	69
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13
3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 26	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							110.34	307.05	4.69	31.99	15.45
1.0573工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

469.53

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm	t	0.33	135.29	44.65		
	芝麻灰烧面花岗岩900x300x30厚	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.204	346.73	70.73		
	水	m3	0.1356 36	4.78	0.65		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋三级钢、Φ10	t	0.0083 91	3260.1 4	27.36		
	电焊条	kg	0.0153 02	5.93	0.09		

镀锌铁丝22#	kg	0.0563 53	7.04	0.4		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	307.05	--	

项目编号	050201001023	项目名称	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	275.33
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

329.11

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm		t	0.165	135.29	22.32		
	芝麻黑荔枝面花岗岩900x300x30厚		m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)		m3	0.102	337.1	34.38		
	水		m3	0.0853 07	4.78	0.41		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头		kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费		元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--	--	--
材料费小计					--	220.29	--	

项目编号	050201001024	项目名称	900x150x30厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	549.05
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	1.444444		25.8	26.79				37.27	38.7		
综合人工工日		小计							74.36	257.56	41.19	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								405.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻灰烧面花岗岩900x150x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.053025	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.085307	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	43.33332	0.86	37.27					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	257.56	--				

项目编码	050201001025	项目名称	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	106						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	15.18	44.65	0.21	4.4	2.13

3-496	园路(C25非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.2	160.89	356.05	2.59	46.66	22.52	32.18	71.21	0.52	9.33	4.5	
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0082 26	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	12.3	27.84	1.84	3.57	1.72	
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93	
综合人工工日		小计							110.34	307.05	4.69	31.99	15.45	
1.0573工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									469.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.33	135.29	44.65				
	芝麻黑荔枝面花岗岩900x300x30厚						m2	1.02	140	142.8				
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2951	1.81				
	水泥						kg	0.1	0.2951	0.03				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装						t	0.0530 25	335.53	17.79				
	(C25非泵送商品砼)						m3	0.204	346.73	70.73				
	水						m3	0.1356 36	4.78	0.65				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	钢筋三级钢、Φ10						t	0.0083 91	3260.1 4	27.36				
	电焊条						kg	0.0153 02	5.93	0.09				
	镀锌铁丝22#						kg	0.0563 53	7.04	0.4				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	其他材料费						元	0.5	0.86	0.43				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	307.05	--				

项目编码	050201001026	项目名称	900x300x30厚冰花兰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	586.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93

综合人工工日		小计			74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					329.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32		
	冰花兰荔枝面花岗岩900x300x30厚			m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.0530 25	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38		
	水			m3	0.0853 07	4.78	0.41		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	220.29	--		

项目编码	050201001027	项目名称	900x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩			计量单位	m2	工程量	263.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.0740 74		25.8	26.79				1.91	1.98		
综合人工工日		小计			74.36	222.2	4.47	21.56	10.41				
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					333								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32						
	芝麻黑荔枝面花岗岩900x300x30厚			m2	1.02	140	142.8						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81						

水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79		
(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38		
水	m3	0.0853 07	4.78	0.41		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	2.2222 22	0.86	1.91		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	222.2	--	

项目编码	050201001028	项目名称	900x150x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	263.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.4 6	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.0740 74		25.8	26.79				1.91	1.98		
综合人工工日				小计					74.36	222.2	4.47	21.56	10.41
0.7146工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								333					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻黑荔枝面花岗岩900x150x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.0853 07	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					

合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	2.2222 22	0.86	1.91		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	222.2	--	

项目编码	050201001029	项目名称	900x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	392.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.0740 74		25.8	26.79				1.91	1.98		
综合人工工日		小计							74.36	222.2	4.47	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								333					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻灰荔枝面花岗岩900x300x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.0853 07	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	2.2222 22	0.86	1.91					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	222.2	--	--				

项目编号	050201001030	项目名称	900x150x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	392.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
1-816	45°斜边石材磨边加工	10m	0.074074		25.8	26.79				1.91	1.98		
综合人工工日		小计							74.36	222.2	4.47	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								333					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻灰荔枝面花岗岩900x150x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.053025	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.085307	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	2.22222	0.86	1.91					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	222.2	--					

项目编号	050201001031	项目名称	1500x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	89.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									329.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm					t	0.165	135.29	22.32				
	芝麻灰荔枝面花岗岩1500x300x30厚					m2	1.02	140	142.8				
	水泥32.5级					kg	6.117	0.2951	1.81				
	水泥					kg	0.1	0.2951	0.03				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装					t	0.053025	335.53	17.79				
	(C20非泵送商品砼)					m3	0.102	337.1	34.38				
	水					m3	0.085307	4.78	0.41				
	锯(木)屑					m3	0.006	8.96	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.0042	52.95	0.22				
	棉纱头					kg	0.01	4.55	0.05				
	其他材料费					元	0.5	0.86	0.43				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	220.29	--				

项目编码	050201001032	项目名称	1500x250x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩			计量单位	m2	工程量	262.67				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									329.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32			
	芝麻灰荔枝面花岗岩1500x250x30厚	m2	1.02	140	142.8			
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81			
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03			
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79			
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38			
	水	m3	0.085307	4.78	0.41			
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22			
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	220.29	--	

项目编码	050201001033	项目名称	300x50x30厚山西黑亚光面花岗岩	计量单位	m2	工程量	53.8
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1735.46	20.13	143.54	69.29	49.5	173.55	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	230.49	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								339.31					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32		
	山西黑亚光面花岗岩300x50x30厚	m2	1.02	150	153		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38		
	水	m3	0.085307	4.78	0.41		

锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	230.49	--	

项目编号	050201001034	项目名称	900x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	计量单位	m2	工程量	72.27
------	--------------	------	----------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
2-148	石浮雕素平(阴刻线)	m2	0.02	1230		26.7	356.7	172.2	24.6		0.53	7.13	3.44
综合人工工日				小计					98.96	220.29	3.02	28.69	13.85
0.9146工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								364.81					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32		
	芝麻灰荔枝面花岗岩900x600x30厚			m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38		
	水			m3	0.085307	4.78	0.41		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--	--	--	--
	材料费小计					--	220.29	--	--

项目编号	050201001035	项目名称	600x600x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩		计量单位	m2	工程量	23.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
2-148	石浮雕素平(阴刻线)	m2	0.02	1230		26.7	356.7	172.2	24.6		0.53	7.13	3.44
综合人工工日		小计							98.96	220.29	3.02	28.69	13.85
0.9146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								364.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻灰荔枝面花岗岩600x600x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.053025	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.085307	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	220.29	--				

项目编号	050201001036	项目名称	600x600x30厚中国黑亚光面花岗岩		计量单位	m2	工程量	23.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06

3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25	
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1735.46	20.13	143.54	69.29	49.5	173.55	2.01	14.35	6.93	
2-148	石浮雕素平(阴刻线)	m2	0.02	1230		26.7	356.7	172.2	24.6		0.53	7.13	3.44	
综合人工工日		小计							98.96	230.49	3.02	28.69	13.85	
0.9146工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									375.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32							
	中国黑亚光面花岗岩600x600x30厚			m2	1.02	150	153							
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81							
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03							
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79							
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.102	337.1	34.38							
	水			m3	0.085307	4.78	0.41							
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05							
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22							
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05							
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	230.49	--					

项目编码	050201001037	项目名称	600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩			计量单位	m2	工程量	88.09				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									329.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32			
	芝麻白荔枝面花岗岩600x300x30厚	m2	1.02	140	142.8			
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81			
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03			
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79			
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38			
	水	m3	0.085307	4.78	0.41			
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22			
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	220.29	--	

项目编码	050201001038	项目名称	900x300x30厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	44.92
------	--------------	------	---------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日				小计					74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								329.11					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32		
	芝麻灰烧面花岗岩900x300x30厚	m2	1.02	140	142.8		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥	kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.053025	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.102	337.1	34.38		
	水	m3	0.085307	4.78	0.41		

锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	220.29	--	

项目编号	050201001040	项目名称	145xLx18厚浅色竹木	计量单位	m2	工程量	11.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.09	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	14.48	31.16	0.23	4.2	2.03
1-689	18厚浅色竹木	10m2	0.1	157.29	3036.67	2.38	45.61	22.02	15.73	303.67	0.24	4.56	2.2
1-733	钢骨架制作	t	0.01	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	24.4	48.58	6.72	7.07	3.42
综合人工工日		小计							63.38	405.73	7.41	18.37	8.88
0.5982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								503.77					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm	t	0.165	135.29	22.32			
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.0918	337.1	30.95			
	水	m3	0.045	4.78	0.22			
	18厚浅色竹木145*L*18	m2	1.05	288.37	302.79			
	型钢(综合)	t	0.0105	4401.48	46.22			
	电焊条	kg	0.18	5.93	1.07			
	铁钉	kg	0.126	6.97	0.88			
	防锈漆(铁红)	kg	0.04	14.91	0.6			
	油漆溶剂油	kg	0.0042	2.86	0.01			
	氧气	m3	0.15	2.23	0.33			
	乙炔气	m3	0.03	11.66	0.35			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	405.73	--	

项目编号	050201001041	项目名称	100厚直径20-40深灰色滚边砾石	计量单位	m2	工程量	17.89
------	--------------	------	--------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.06	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	9.65	20.77	0.16	2.8	1.35
1-750	楼地面深灰色砾石干铺垫层	m3	0.1	71.9	300.9		20.85	10.07	7.19	30.09		2.09	1.01
综合人工工日		小计							25.61	73.18	0.38	7.43	3.59
0.244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	深灰色砾石直径20-40				t	0.177	170	30.09					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.0612	337.1	20.63					
	水				m3	0.03	4.78	0.14					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	73.18	--					

项目编码	050201001042	项目名称	390x390x80厚8字形灰色植草砖	计量单位	m2	工程量	354.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
1-179	基层滤层布铺设	10m2	0.1	37.45	27.33	0.75	10.86	5.24	3.75	2.73	0.08	1.09	0.52
1-164	砂垫层	m3	0.06	47.08	301.16	1.13	13.65	6.59	2.82	18.07	0.07	0.82	0.4
3-518	园路8字形植草砖	10m2	0.1	160.16	421.28	8.69	46.45	22.42	16.02	42.13	0.87	4.65	2.24
综合人工工日		小计							31.36	85.25	1.24	9.1	4.39
0.2994工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								131.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中砂				t	0.039	175.28	6.84					
	砂(黄砂)				t	0.1026	175.28	17.98					
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	8字形植草砖390x390x80厚				m2	1.02	34.53	35.22					

水	m3	0.025	4.78	0.12		
砂轮片Φ110mm	片	0.0038	9.95	0.04		
无纺布200克/m ²	m2	1.11	2.22	2.46		
其他材料费	元	0.313	0.86	0.27		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	85.25	--	

项目编号	050201003006	项目名称	150x150x30厚芝麻白荔枝面花岗岩	计量单位	m	工程量	325.06
------	--------------	------	----------------------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.015	11.77		1.13	3.41	1.65	0.18		0.02	0.05	0.02
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.015	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	1.14	3.35	0.02	0.33	0.16
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.015	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	2.41	5.19	0.04	0.7	0.34
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.015	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	7.42	24.5	0.3	2.15	1.04
综合人工工日		小计							11.15	33.04	0.38	3.23	1.56
0.1072工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

49.36

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.0247 ₅	135.29	3.35				
	芝麻白荔枝面花岗岩150x150x30厚	m2	0.153	140	21.42				
	水泥32.5级	kg	0.9175 ₅	0.2951	0.27				
	水泥	kg	0.015	0.2951					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0079 ₅₄	335.53	2.67				
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.0153	337.1	5.16				
	水	m3	0.0127 ₉₆	4.78	0.06				
	锯(木)屑	m3	0.0009	8.96	0.01				
	合金钢切割锯片	片	0.0006 ₃	52.95	0.03				
	棉纱头	kg	0.0015	4.55	0.01				
	其他材料费	元	0.075	0.86	0.06				
	其他材料费					--	--	--	--
材料费小计					--	33.04	--	--	

项目编号	050201001043	项目名称	600x300x30厚芝麻灰/黑荔枝面花岗岩			计量单位	m2	工程量	152.53				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
3-496	园路(C20非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.1	160.89	346.23	2.59	46.66	22.52	16.09	34.62	0.26	4.67	2.25
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1633.46	20.13	143.54	69.29	49.5	163.35	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							74.36	220.29	2.49	21.56	10.41
0.7146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								329.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	芝麻灰/黑荔枝面花岗岩600x300x30厚				m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.2951	1.81					
	水泥				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.053025	335.53	17.79					
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.102	337.1	34.38					
	水				m3	0.085307	4.78	0.41					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	220.29	--			

项目编号	011502001001	项目名称	不锈钢板收边			计量单位	m	工程量	15.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	不锈钢板 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	6126.93	17.86	205.82	94.99	7.74	61.27	0.18	2.06	0.95
综合人工工日		小计							7.74	61.27	0.18	2.06	0.95
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.2					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板130*5厚		m	1.05	58	60.9		
	万能胶		kg	0.0006	17.15	0.01		
	其它材料费		元	0.4174	0.86	0.36		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	61.27	--	

项目编码	011502001002	项目名称	不锈钢板收边		计量单位	m	工程量	33.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	不锈钢角钢 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	773.76	7071.93	17.86	205.82	94.99	7.74	70.72	0.18	2.06	0.95
综合人工工日		小计							7.74	70.72	0.18	2.06	0.95
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢角钢100*50*5厚		m	1.05	67	70.35							
	万能胶		kg	0.0006	17.15	0.01							
	其它材料费		元	0.4174	0.86	0.36							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	70.72	--						

项目编码	010404001001	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	34.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石5-40mm		t	1.65	135.29	223.23							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	223.23	--						

项目编码	010501001001	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	34.81
------	--------------	------	-----------	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								573.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	337.1	342.16						
	水			m3	0.5	4.78	2.39						
	周转成材			m3	0.0041	1646.3	6.75						
	铁钉			kg	0.054	6.97	0.38						
	组合钢模板			kg	0.541	3.72	2.01						
	零星卡具			kg	0.027	4.95	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.149	3.67	0.55						
	回库修理、保养费			元	0.21	1	0.21						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	355.01	--						

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	50.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-360	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)贮水池, 砼平池底	m3	1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1
1-1016	砼池底平底木模板	10m2	0.052	586.09	499.41	36.99	169.97	82.05	30.48	25.97	1.92	8.84	4.27
综合人工工日		小计							138.34	409.45	37.68	40.12	19.37
1.2928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								644.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)			m3	1.02	366.36	373.69						
	水			m3	1.51	4.78	7.22						
	周转成材			m3	0.0154 96	1646.3	25.51						
	型钢(综合)			t	0.0000 74	4401.4 8	0.33						

电焊条	kg	0.002106	5.93	0.01		
防锈漆(铁红)	kg	0.000213	14.91			
油漆溶剂油	kg	0.000029	2.86			
塑料薄膜	m2	3.73	0.69	2.57		
氧气	m3	0.003054	2.23	0.01		
乙炔气	m3	0.001327	11.66	0.02		
其他材料费	元	0.110942	0.86	0.1		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	409.45	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁		计量单位	m3	工程量	15.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-366	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)钢筋混凝土池壁圆形壁壁厚15cm以内	m3	1	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8
1-1019	钢筋砼池壁圆形壁木模板	10m2	1.54	587.83	337.02	94.89	170.47	82.3	905.26	519.01	146.13	262.52	126.74
综合人工工日		小计						1032.38	901.59	183.03	299.38	144.54	
9.6484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2560.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)				m3	1.025	366.36	375.52					
	水				m3	1.46	4.78	6.98					
	周转成材				m3	0.2387	1646.3	392.97					
	型钢(综合)				t	0.000889	4401.48	3.91					
	电焊条				kg	0.02541	5.93	0.15					
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	24.9942	4.07	101.73					
	铁钉				kg	2.1868	6.97	15.24					
	镀锌铁丝8#				kg	0.4004	5.55	2.22					
	防锈漆(铁红)				kg	0.002566	14.91	0.04					
	油漆溶剂油				kg	0.000356	2.86						
	塑料薄膜				m2	0.12	0.69	0.08					

	氧气	m3	0.0368 45	2.23	0.08		
	乙炔气	m3	0.0160 08	11.66	0.19		
	其他材料费	元	2.8574 7	0.86	2.46		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	901.59	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	10.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	
综合人工工日		小计			132.37	451.23	10.48	38.39	18.53					
1.2371工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								651						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53mm				百块	5.27	60.32	317.89						
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装				t	0.4252 5	311.65	132.53						
	水				m3	0.1704 7	4.78	0.81						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	451.23	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	8.07						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	
综合人工工日		小计			1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42					
13.98工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5747.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.04	4.78	0.19						
	钢筋HRB400, Φ≤12				t	1.02	3260.1 4	3325.34						
	电焊条				kg	1.86	5.93	11.03						

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	7.04	48.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3384.78	--	

项目编码	010904002001	项目名称	防水涂料			计量单位	m2	工程量	225.65				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	231.83	3.39	10.24	4.73	3.6	23.18	0.34	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	23.18	0.34	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.4	9.6594	23.18				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	23.18	--			

项目编码	011203003001	项目名称	水泥砂浆保护层			计量单位	m2	工程量	225.65				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	益胶泥	10m2	0.1	36	264	3.39	10.24	4.73	3.6	26.4	0.34	1.02	0.47
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆(散装干拌砂浆)	10m2	0.1	211.68	257.18	15.83	61.39	29.64	21.17	25.72	1.58	6.14	2.96
综合人工工日		小计							24.77	52.12	1.92	7.16	3.43
0.2278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	益胶泥					kg	2.4	11	26.4				
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装					t	0.070963	354.72	25.17				
	水					m3	0.02036	4.78	0.1				
	普通成材					m3	0.0002	2247.24	0.45				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	52.12	--				

项目编码	050201001044	项目名称	30厚中国黑光面花岗岩	计量单位	m2	工程量	112.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-133	中国黑光面花岗岩	10m2	0.1	714.24	1530.56	4.46	186.86	86.24	71.42	153.06	0.45	18.69	8.62
DLF99	成品万能支撑器H=0.6m	套	2.182434		18					39.28			
综合人工工日		小计						71.42	192.34	0.45	18.69	8.62	
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								291.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中国黑光面花岗岩600x600x30			m2	1.02	150	153						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	成品万能支撑器H=0.6m			套	2.182434	18	39.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	192.34	--					

项目编码	050201001045	项目名称	30厚中国黑光面花岗岩	计量单位	m2	工程量	25.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1735.46	20.13	143.54	69.29	49.5	173.55	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计						49.5	173.55	2.01	14.35	6.93	
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								246.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中国黑光面花岗岩600x600x30			m2	1.02	150	153						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81						
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03						
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79						
	水			m3	0.035307	4.78	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22						
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	173.55	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011207001001	项目名称	不锈钢板	计量单位	m2	工程量	23.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	316#拉丝不锈钢原色	10m2	0.1	267.84	5880		69.64	32.14	26.78	588		6.96	3.21
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00487	1596	4899.75	214.68	470.78	217.28	7.77	23.86	1.05	2.29	1.06
14-183	钢骨架安装	t	0.00487	820.8	167.31	46.21	225.42	104.04	4	0.81	0.23	1.1	0.51
综合人工工日		小计							38.55	612.67	1.28	10.35	4.78
0.3141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								667.63					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		型钢热镀锌			t	0.005115	4401.48	22.51	
	膨胀螺栓M12×110			套	0.867181	0.86	0.75		
	电焊条J422			kg	0.099385	5.93	0.59		
	316#拉丝不锈钢原色5.0mm			m2	1.05	560	588		
	防锈漆			kg	0.022654	14.91	0.34		
	油漆溶剂油			kg	0.002338	12.01	0.03		
	氧气			m3	0.073077	2.83	0.21		
	乙炔气			m3	0.014615	14.05	0.21		
	其它材料费			元	0.066695	0.86	0.06		
	其他材料费					--	-0.03	--	
	材料费小计					--	612.67	--	

项目编码	011207001002	项目名称	镜面不锈钢板	计量单位	m2	工程量	5.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	316#镜面不锈钢板	10m2	0.1	267.84	4200		69.64	32.14	26.78	420		6.96	3.21
综合人工工日		小计							26.78	420		6.96	3.21
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								456.95					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	316#镜面不锈钢板3.0mm	m2	1.05	400	420		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	136.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0009	353.1		3830.04	102.4	49.43	0.32		3.45	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计							3.97		3.45	1.15	0.55
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.27	9.56	4.61
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010404001002	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	0.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63

综合人工工日	小计				75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					332.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	1.65	135.29	223.23		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	223.23	--	

项目编码	010501001002	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	0.28						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51	
综合人工工日		小计								149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										573.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	337.1	342.16							
	水			m3	0.5	4.78	2.39							
	周转成材			m3	0.0041	1646.3	6.75							
	铁钉			kg	0.054	6.97	0.38							
	组合钢模板			kg	0.541	3.72	2.01							
	零星卡具			kg	0.027	4.95	0.13							
	钢支撑(钢管)			kg	0.149	3.67	0.55							
	回库修理、保养费			元	0.21	1	0.21							
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	355.01	--						

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	0.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	(C25非泵送商品砼)无梁式混凝土带形基础	m3	1	59.06	360.2	36.04	17.13	8.27	59.06	360.2	36.04	17.13	8.27
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.2859 26	299.17	95.36	15.03	86.76	41.88	85.54	27.27	4.3	24.81	11.97

综合人工工日		小计			144.6	387.47	40.34	41.94	20.24
1.3514工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					634.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	(C25非泵送商品砼)			m3	1.02	346.73	353.66		
	水			m3	1.12	4.78	5.35		
	复合木模板18mm			m2	0.6292	32.53	20.47		
	铁钉			kg	0.4633 2	6.97	3.23		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0400 4	7.04	0.28		
	零星卡具			kg	0.0400 4	4.95	0.2		
	钢支撑(钢管)			kg	0.4261 4	3.67	1.56		
	塑料薄膜			m2	1.73	0.69	1.19		
	回库修理、保养费			元	0.3003	1	0.3		
	其他材料费			元	1.43	0.86	1.23		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	387.47	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙		计量单位	m3	工程量	0.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-315	(C25非泵送商品砼)挡土墙、地下室墙(散装干拌砂浆)	m3	1	94.09	366.99	37.82	27.29	13.17	94.09	366.99	37.82	27.29	13.17
1-987	地下室内墙复合木模板	10m2	0.7519 72	303.88	128.19	22.73	88.13	42.54	228.51	96.4	17.09	66.27	31.99
综合人工工日		小计			322.6	463.39	54.91	93.56	45.16				
3.0149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					979.62								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装			t	0.0507 5	345.27	17.52						
	(C25非泵送商品砼)			m3	0.992	346.73	343.96						
	水			m3	1.1284 1	4.78	5.39						
	周转成材			m3	0.0007 52	1646.3	1.24						
	复合木模板18mm			m2	1.6544 02	32.53	53.82						

对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.5870 45	4.07	14.6		
铁钉	kg	0.4587 21	6.97	3.2		
镀锌铁丝22#	kg	0.0225 6	7.04	0.16		
零星卡具	kg	0.9550 41	4.95	4.73		
钢支撑(钢管)	kg	1.7747 22	3.67	6.51		
PVC管Φ20mm	m	3.0832 04	1.63	5.03		
塑料薄膜	m ²	0.17	0.69	0.12		
回库修理、保养费	元	0.9099 21	1	0.91		
其他材料费	元	7.2192 1	0.86	6.21		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	463.39	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.115					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42
综合人工工日		小计							1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5747.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m ³	0.04	4.78	0.19					
	钢筋HRB400, Φ≤12				t	1.02	3260.1 4	3325.34					
	电焊条				kg	1.86	5.93	11.03					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	7.04	48.22					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3384.78	--					

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面		计量单位	m ²	工程量	3.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-901	水泥砂浆粘贴 30厚浪淘沙光面 花岗岩零星项目 (预拌砂浆)	10m2	0.1	955.51	2112.8 5	14.85	277.1	133.77	95.55	211.29	1.49	27.71	13.38	
综合人工工日		小计							95.55	211.29	1.49	27.71	13.38	
0.893工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									349.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	30厚浪淘沙光面花岗岩900x100x30						m2	1.02	180	183.6				
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.2951	0.09				
	水泥80						kg	0.17	0.2951	0.05				
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装						t	0.0548 08	354.72	19.44				
	水						m3	0.0171 87	4.78	0.08				
	合金钢切割锯片						片	0.03	52.95	1.59				
	煤油						kg	0.044	3.43	0.15				
	松节油						kg	0.007	3.26	0.02				
	硬白蜡						kg	0.03	2.86	0.09				
	棉纱头						kg	0.011	4.55	0.05				
	YJ-III粘结剂						kg	0.466	9.86	4.59				
	801胶						kg	0.0042	1.54	0.01				
	草酸						kg	0.011	4.07	0.04				
	其他材料费						元	1.715	0.86	1.47				
	其他材料费								--	0.02	--			
材料费小计								--	211.29	--				

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	4.09					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-834	外砖墙面、墙裙 抹水泥砂浆(散 装干拌砂浆)	10m2	0.1	211.68	257.18	15.83	61.39	29.64	21.17	25.72	1.58	6.14	2.96	
综合人工工日		小计							21.17	25.72	1.58	6.14	2.96	
0.1978工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									57.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装						t	0.0709 63	354.72	25.17				
	水						m3	0.0203 6	4.78	0.1				
	普通成材						m3	0.0002	2247.2 4	0.45				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	25.72	--	

项目编码	011208001001	项目名称	1.5厚304#电镀深灰色不锈钢	计量单位	m2	工程量	5.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	304#电镀深灰色不锈钢	10m2	0.1	267.84	3162.05	3.67	70.59	32.58	26.78	316.21	0.37	7.06	3.26
综合人工工日		小计						26.78	316.21	0.37	7.06	3.26	
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								353.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	自攻螺钉M5×25~30			十个	2.51	0.48	1.2						
	304#电镀深灰色不锈钢1.5mm			m2	1.05	300	315						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	316.21	--					

项目编码	011502001003	项目名称	5x1.5厚304#电镀深灰色不锈钢条	计量单位	m	工程量	33.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条 凹槽线	100m	0.01	376.96	418.31	17.86	102.65	47.38	3.77	4.18	0.18	1.03	0.47
综合人工工日		小计						3.77	4.18	0.18	1.03	0.47	
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢槽线5*1.5			m	1.05	3.6	3.78						
	万能胶			kg	0.0122	17.15	0.21						
	其它材料费			元	0.2255	0.86	0.19						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4.18	--						

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000897	353.1		3830.04	102.4	49.43	0.32		3.44	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计							3.97		3.44	1.15	0.55
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										9.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.27	9.56	4.61
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010404001003	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	1.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										332.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm						t	1.65	135.29	223.23			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	223.23	--		

项目编码	010501001003	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	11.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计						149.97	355.01	3.58	43.5	20.99	
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								573.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	337.1	342.16						
	水			m3	0.5	4.78	2.39						
	周转成材			m3	0.0041	1646.3	6.75						
	铁钉			kg	0.054	6.97	0.38						
	组合钢模板			kg	0.541	3.72	2.01						
	零星卡具			kg	0.027	4.95	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.149	3.67	0.55						
	回库修理、保养费			元	0.21	1	0.21						
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	355.01	--					

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	15.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-360	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)贮水池, 砼平池底	m3	1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1
1-1016	砼池底平底木模板	10m2	0.052	586.09	499.41	36.99	169.97	82.05	30.48	25.97	1.92	8.84	4.27
综合人工工日		小计						138.34	409.45	37.68	40.12	19.37	
1.2928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								644.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)			m3	1.02	366.36	373.69						
	水			m3	1.51	4.78	7.22						
	周转成材			m3	0.0154 96	1646.3	25.51						

型钢(综合)	t	0.000074	4401.48	0.33		
电焊条	kg	0.002106	5.93	0.01		
防锈漆(铁红)	kg	0.000213	14.91			
油漆溶剂油	kg	0.000029	2.86			
塑料薄膜	m2	3.73	0.69	2.57		
氧气	m3	0.003054	2.23	0.01		
乙炔气	m3	0.001327	11.66	0.02		
其他材料费	元	0.110942	0.86	0.1		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	409.45	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁		计量单位	m3	工程量	8.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-366	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)钢筋混凝土池壁圆形壁厚15cm以内	m3	1	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8
1-1019	钢筋砼池壁圆形壁木模板	10m2	1.54	587.83	337.02	94.89	170.47	82.3	905.26	519.01	146.13	262.52	126.74
综合人工工日		小计							1032.38	901.59	183.03	299.38	144.54
9.6484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2560.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)				m3	1.025	366.36	375.52					
	水				m3	1.46	4.78	6.98					
	周转成材				m3	0.2387	1646.3	392.97					
	型钢(综合)				t	0.000889	4401.48	3.91					
	电焊条				kg	0.02541	5.93	0.15					
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	24.9942	4.07	101.73					
	铁钉				kg	2.1868	6.97	15.24					
	镀锌铁丝8#				kg	0.4004	5.55	2.22					
	防锈漆(铁红)				kg	0.002566	14.91	0.04					
	油漆溶剂油				kg	0.000356	2.86						

塑料薄膜	m2	0.12	0.69	0.08		
氧气	m3	0.0368 45	2.23	0.08		
乙炔气	m3	0.0160 08	11.66	0.19		
其他材料费	元	2.8574 7	0.86	2.46		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	901.59	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	5.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53mm				百块	5.27	60.32	317.89					
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装				t	0.4252 5	311.65	132.53					
	水				m3	0.1704 7	4.78	0.81					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	451.23	--	--			

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.921					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42	1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42
综合人工工日		小计							1495.8 6	3384.7 8	223.21	433.8	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5747.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.04	4.78	0.19					
	钢筋HRB400, Φ≤12				t	1.02	3260.1 4	3325.34					

	电焊条	kg	1.86	5.93	11.03		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	7.04	48.22		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	3384.78	--	

项目编号	010904002002	项目名称	防水涂料		计量单位	m2	工程量	99.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	231.83	3.39	10.24	4.73	3.6	23.18	0.34	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	23.18	0.34	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	2.4	9.6594	23.18					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	23.18	--	--			

项目编号	011203003002	项目名称	水泥砂浆保护层		计量单位	m2	工程量	99.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	益胶泥	10m2	0.1	36	264	3.39	10.24	4.73	3.6	26.4	0.34	1.02	0.47
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆(散装干拌砂浆)	10m2	0.1	211.68	257.18	15.83	61.39	29.64	21.17	25.72	1.58	6.14	2.96
综合人工工日		小计							24.77	52.12	1.92	7.16	3.43
0.2278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	益胶泥				kg	2.4	11	26.4					
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装				t	0.070963	354.72	25.17					
	水				m3	0.02036	4.78	0.1					
	普通成材				m3	0.0002	2247.24	0.45					
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	52.12	--	--				

项目编码	010902003001	项目名称	防水砂浆		计量单位	m2	工程量	42.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-846	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.1	415.73	127.76	14.31	120.56	58.2	41.57	12.78	1.43	12.06	5.82
综合人工工日		小计							41.57	12.78	1.43	12.06	5.82
0.3885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										73.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09					
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装				t	0.036575	344.81	12.61					
	水				m3	0.014365	4.78	0.07					
	801胶				kg	0.0042	1.54	0.01					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	12.78	--	--			

项目编码	050201001046	项目名称	30厚中国黑光面花岗岩		计量单位	m2	工程量	68.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-133	中国黑光面花岗岩	10m2	0.1	714.24	1530.56	4.46	186.86	86.24	71.42	153.06	0.45	18.69	8.62
DLF99	成品万能支撑器H=0.2m	套	2.179599		12					26.16			
综合人工工日		小计							71.42	179.22	0.45	18.69	8.62
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										278.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中国黑光面花岗岩600x600x30				m2	1.02	150	153					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	成品万能支撑器H=0.2m				套	2.179599	12	26.16					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	179.22	--	--			

项目编码	050201001047	项目名称	30厚中国黑光面花岗岩		计量单位	m2	工程量	0.64	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-133	中国黑光面花岗岩	10m2	0.1	714.24	1530.56	4.46	186.86	86.24	71.42	153.06	0.45	18.69	8.62
DLF99	成品万能支撑器H=0.8m	套	1.5625		20					31.25			
综合人工工日		小计							71.42	184.31	0.45	18.69	8.62
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								283.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中国黑光面花岗岩600x600x30			m2	1.02	150	153						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	成品万能支撑器H=0.8m			套	1.5625	20	31.25						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	184.31	--					

项目编码	011206001001	项目名称	20厚中国黑光面花岗岩	计量单位	m2	工程量	15.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴中国黑光面花岗岩零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	14.76	278.08	134.24	95.89	153.47	1.48	27.81	13.42
综合人工工日		小计						95.89	153.47	1.48	27.81	13.42	
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							292.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中国黑光面花岗岩600x600x20			m2	1.02	130	132.6						
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.2951	0.09						
	水泥80			kg	0.17	0.2951	0.05						
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装			t	0.008925	354.72	3.17						
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装			t	0.027475	344.81	9.47						
	水			m3	0.014136	4.78	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.03	52.95	1.59						
	煤油			kg	0.044	3.43	0.15						
	松节油			kg	0.007	3.26	0.02						
	硬白蜡			kg	0.03	2.86	0.09						
	棉纱头			kg	0.011	4.55	0.05						
	YJ-III粘结剂			kg	0.466	9.86	4.59						

	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	153.47	--	

项目编码	050201001048	项目名称	50厚中国黑光面花岗岩	计量单位	m2	工程量	3.94
------	--------------	------	-------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	2245.46	20.13	143.54	69.29	49.5	224.55	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	224.55	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								297.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中国黑光面花岗岩50mm厚			m2	1.02	200	204		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79		
	水			m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	224.55	--	

项目编码	050201001049	项目名称	砾石铺装	计量单位	m2	工程量	9.38
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	灰色砾石	m3	0.1	75.92	280.5	1.07	22.02	10.63	7.59	28.05	0.11	2.2	1.06
综合人工工日		小计							7.59	28.05	0.11	2.2	1.06
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.01					

材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
----	--------------	--	--	----	----	-------	-------	---------	---------

费用 明 细	灰色砾石10-30	t	0.165	170	28.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.05	--	

项目编码	040201022001	项目名称	打孔镀锌钢板	计量单位	m2	工程量	9.38
------	--------------	------	--------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	打孔镀锌钢板, 孔径15@30	10m2	0.1	267.84	1942.5		69.64	32.14	26.78	194.25		6.96	3.21
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0185 07	1596	4899.7 5	214.68	470.78	217.28	29.54	90.68	3.97	8.71	4.02
14-183	钢骨架安装	t	0.0185 07	820.8	105.01	46.21	225.42	104.04	15.19	1.94	0.86	4.17	1.93
综合人工工日		小计							71.51	286.87	4.83	19.84	9.16
0.5887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								392.21					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢热镀锌			t	0.0194 36	4401.4 8	85.55		
	膨胀螺栓M6×80			套	3.2948 03	0.51	1.68		
	电焊条J422			kg	0.3776 07	5.93	2.24		
	打孔镀锌钢板, 孔径15@305.0mm			m2	1.05	185	194.25		
	防锈漆			kg	0.0860 72	14.91	1.28		
	油漆溶剂油			kg	0.0088 85	12.01	0.11		
	氧气			m3	0.2776 52	2.83	0.79		
	乙炔气			m3	0.0555 3	14.05	0.78		
	其它材料费			元	0.2534 04	0.86	0.22		
	其他材料费					--	-0.03	--	
	材料费小计					--	286.87	--	

项目编码	011208001002	项目名称	5厚316#拉丝不锈钢原色	计量单位	m2	工程量	14.4
------	--------------	------	---------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	316#拉丝不锈钢原色	10m2	0.1	267.84	5892.0 5	3.67	70.59	32.58	26.78	589.21	0.37	7.06	3.26
综合人工工日		小计							26.78	589.21	0.37	7.06	3.26

0.216工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							626.68		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	M6膨胀螺栓M6×25~30			十个	2.51	0.48	1.2		
	316#拉丝不锈钢原色5.0mm			m2	1.05	560	588		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	589.21	--	

项目编码	010903004001	项目名称	不锈钢止水钢板	计量单位	m	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	墙止水带(钢板150*5mm)	10m	0.1	346.8	174.06	9.6	92.66	42.77	34.68	17.41	0.96	9.27	4.28
综合人工工日		小计						34.68	17.41	0.96	9.27	4.28	
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							66.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢热镀锌			t	0.003762	4401.48	16.56						
	电焊条J422			kg	0.143	5.93	0.85						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	17.41	--					

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	50.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000901	353.1		3830.04	102.4	49.43	0.32		3.45	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计						3.97		3.45	1.15	0.55	
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.27	9.56	4.61
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010404001004	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	7.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5-40mm						t	1.65	135.29	223.23			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	223.23	--		

项目编码	010501001004	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	9.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								573.05					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	(C20非泵送商品砼)						m3	1.015	337.1	342.16			

细	水	m3	0.5	4.78	2.39			
	周转成材	m3	0.0041	1646.3	6.75			
	铁钉	kg	0.054	6.97	0.38			
	组合钢模板	kg	0.541	3.72	2.01			
	零星卡具	kg	0.027	4.95	0.13			
	钢支撑(钢管)	kg	0.149	3.67	0.55			
	回库修理、保养费	元	0.21	1	0.21			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	355.01	--	

项目编码	040601006003	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	95.27
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-360	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)贮水池, 砼平池底	m3	1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1
1-1016	砼池底平底木模板	10m2	0.052	586.09	499.41	36.99	169.97	82.05	30.48	25.97	1.92	8.84	4.27
综合人工工日		小计						138.34	409.45	37.68	40.12	19.37	
1.2928工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

644.96

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)		m3	1.02	366.36	373.69		
	水		m3	1.51	4.78	7.22		
	周转成材		m3	0.0154 96	1646.3	25.51		
	型钢(综合)		t	0.0000 74	4401.4 8	0.33		
	电焊条		kg	0.0021 06	5.93	0.01		
	防锈漆(铁红)		kg	0.0002 13	14.91			
	油漆溶剂油		kg	0.0000 29	2.86			
	塑料薄膜		m2	3.73	0.69	2.57		
	氧气		m3	0.0030 54	2.23	0.01		
	乙炔气		m3	0.0013 27	11.66	0.02		
	其他材料费		元	0.1109 42	0.86	0.1		
	其他材料费				--	-0.01	--	

	材料费小计	--	409.45	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁	计量单位	m3	工程量	32.26
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-366	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)钢筋混凝土池壁圆形壁厚15cm以内	m3	1	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8
1-1019	钢筋砼池壁圆形壁木模板	10m2	1.54	587.83	337.02	94.89	170.47	82.3	905.26	519.01	146.13	262.52	126.74
综合人工工日		小计							1032.38	901.59	183.03	299.38	144.54
9.6484工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

2560.92

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		(C30非泵送防水S6或S8商品砼)		m3	1.025	366.36	375.52	
	水		m3	1.46	4.78	6.98		
	周转成材		m3	0.2387	1646.3	392.97		
	型钢(综合)		t	0.000889	4401.48	3.91		
	电焊条		kg	0.02541	5.93	0.15		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	24.9942	4.07	101.73		
	铁钉		kg	2.1868	6.97	15.24		
	镀锌铁丝8#		kg	0.4004	5.55	2.22		
	防锈漆(铁红)		kg	0.002566	14.91	0.04		
	油漆溶剂油		kg	0.000356	2.86			
	塑料薄膜		m2	0.12	0.69	0.08		
	氧气		m3	0.036845	2.23	0.08		
	乙炔气		m3	0.016008	11.66	0.19		
	其他材料费		元	2.85747	0.86	2.46		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	901.59	--	

项目编码	010502001001	项目名称	混凝土柱	计量单位	m3	工程量	4.09
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-281	(C25非泵送商品砼)矩形柱(散装干拌砂浆)	m3	1	149.23	368.05	2.92	43.28	20.89	149.23	368.05	2.92	43.28	20.89	
1-966	矩形柱复合木模板	10m2	1.143007	413.45	110.18	56.32	119.9	57.88	472.58	125.94	64.37	137.05	66.16	
综合人工工日		小计							621.81	493.99	67.29	180.33	87.05	
5.8113工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1450.47					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装						t	0.05425	345.27	18.73				
	(C25非泵送商品砼)						m3	0.99	346.73	343.26				
	水						m3	1.22899	4.78	5.87				
	复合木模板18mm						m2	2.514618	32.53	81.8				
	铁钉						kg	1.108718	6.97	7.73				
	镀锌铁丝22#						kg	0.03429	7.04	0.24				
	零星卡具						kg	2.023124	4.95	10.01				
	钢支撑(钢管)						kg	4.080539	3.67	14.98				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	回库修理、保养费						元	1.737372	1	1.74				
	其他材料费						元	10.972877	0.86	9.44				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	493.99	--			

项目编码	010505003001	项目名称	混凝土平台、顶板	计量单位	m3	工程量	25.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	(C25非泵送商品砼)平板	m3	1	97.58	368.47	1.84	28.3	13.66	97.58	368.47	1.84	28.3	13.66
1-994	板厚度<10cm复合木模板	10m2	1.20599	283.76	119.52	70.28	82.29	39.73	342.21	144.14	84.76	99.24	47.91
综合人工工日		小计						439.79	512.61	86.6	127.54	61.57	
4.1103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1228.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	(C25非泵送商品砼)						m3	1.02	346.73	353.66			

细	水	m3	2.24	4.78	10.71			
	周转成材	m3	0.001206	1646.3	1.99			
	复合木模板18mm	m2	2.653178	32.53	86.31			
	铁钉	kg	0.892433	6.97	6.22			
	镀锌铁丝22#	kg	0.03618	7.04	0.25			
	零星卡具	kg	2.182842	4.95	10.81			
	钢支撑(钢管)	kg	6.982682	3.67	25.63			
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1			
	回库修理、保养费	元	2.038123	1	2.04			
	其他材料费	元	12.662895	0.86	10.89			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	512.61	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	26.089					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42	1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42
综合人工工日				小计					1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42
13.98工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								5747.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.04	4.78	0.19					
	钢筋HRB400, Φ≤12				t	1.02	3260.14	3325.34					
	电焊条				kg	1.86	5.93	11.03					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	7.04	48.22					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3384.78	--					

项目编码	010904001001	项目名称	卷材防水		计量单位	m2	工程量	776.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1	87.6	338.37			22.78	10.51	8.76	33.84		2.28	1.05	
综合人工工日		小计							8.76	33.84		2.28	1.05		
0.073工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										45.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢钉						kg	0.003	6	0.02					
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22					
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	1.25	24.32	30.4					
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37					
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44					
	石油液化气						kg	0.052	5.83	0.3					
	其它材料费						元	0.1	0.86	0.09					
	其他材料费								--		--				
材料费小计								--	33.84	--					

项目编码	011203003003	项目名称	水泥砂浆保护层	计量单位	m2	工程量	776.53							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	益胶泥	10m2	0.1	36	264	3.39	10.24	4.73	3.6	26.4	0.34	1.02	0.47	
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆(散装干拌砂浆)	10m2	0.1	211.68	250.47	15.83	61.39	29.64	21.17	25.05	1.58	6.14	2.96	
综合人工工日		小计							24.77	51.45	1.92	7.16	3.43	
0.2278工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										88.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	益胶泥						kg	2.4	11	26.4				
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装						t	0.0709 63	345.27	24.5				
	水						m3	0.0203 6	4.78	0.1				
	普通成材						m3	0.0002	2247.2 4	0.45				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	51.45	--				

项目编码	010401001003	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	2.37						
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									651				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	标准砖240×115×53mm					百块	5.27	60.32	317.89				
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装					t	0.4252 5	311.65	132.53				
	水					m3	0.1704 7	4.78	0.81				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	451.23		--		

项目编码	050201001050	项目名称	卵石铺装		计量单位	m2	工程量	908.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	卵石散铺	m3	0.1	75.92	280.5	1.07	22.02	10.63	7.59	28.05	0.11	2.2	1.06
综合人工工日		小计							7.59	28.05	0.11	2.2	1.06
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.01				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	卵石					t	0.165	170	28.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	28.05		--		

项目编码	011406001001	项目名称	鱼池漆		计量单位	m2	工程量	567.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-671	外墙生态养殖漆	10m2	0.1	258.3	169.1		74.91	36.16	25.83	16.91		7.49	3.62
综合人工工日		小计							25.83	16.91		7.49	3.62
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥80					kg	0.3	0.2951	0.09				
	苯丙清漆					kg	0.1	28.3	2.83				

	生态养殖漆	kg	0.4	34	13.6		
	801胶	kg	0.2	1.54	0.31		
	其他材料费	元	0.097	0.86	0.08		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	16.91	--

项目编码	050301006001	项目名称	景观置石-老山石		计量单位	t	工程量	206.044					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-485	自然式护岸(老山石铺筑)(散装干拌砂浆)	t	1	159.95	385.78	4.61	46.39	22.39	159.95	385.78	4.61	46.39	22.39
综合人工工日		小计							159.95	385.78	4.61	46.39	22.39
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								619.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	老山石				t	1	360	360					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.07	345.27	24.17					
	水				m3	0.0116	4.78	0.06					
	其他材料费				元	1.8	0.86	1.55					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	385.78	--				

项目编码	050301006002	项目名称	景观置石-太湖石		计量单位	t	工程量	71.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-485	自然式护岸(太湖石铺筑)(散装干拌砂浆)	t	1	159.95	675.78	4.61	46.39	22.39	159.95	675.78	4.61	46.39	22.39
综合人工工日		小计							159.95	675.78	4.61	46.39	22.39
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								909.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	太湖石				t	1	650	650					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.07	345.27	24.17					
	水				m3	0.0116	4.78	0.06					
	其他材料费				元	1.8	0.86	1.55					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	675.78	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040601006004	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	22.76
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-360	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)贮水池, 砼平池底	m3	1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1	107.86	383.48	35.76	31.28	15.1
1-1016	砼池底平底木模板	10m2	0.0519 99	586.09	499.41	36.99	169.97	82.05	30.48	25.97	1.92	8.84	4.27
综合人工工日		小计							138.34	409.45	37.68	40.12	19.37
1.2928工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								644.96					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		(C30非泵送防水S6或S8商品砼)			m3	1.02	366.36	373.69	
	水			m3	1.51	4.78	7.22		
	周转成材			m3	0.0154 96	1646.3	25.51		
	型钢(综合)			t	0.0000 74	4401.4 8	0.33		
	电焊条			kg	0.0021 06	5.93	0.01		
	防锈漆(铁红)			kg	0.0002 13	14.91			
	油漆溶剂油			kg	0.0000 29	2.86			
	塑料薄膜			m2	3.73	0.69	2.57		
	氧气			m3	0.0030 54	2.23	0.01		
	乙炔气			m3	0.0013 27	11.66	0.02		
	其他材料费			元	0.1109 42	0.86	0.1		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	409.45	--	

项目编码	040601007004	项目名称	现浇混凝土池壁	计量单位	m3	工程量	20.73
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-366	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)钢筋混凝土池壁圆形壁厚15cm以内	m3	1	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8	127.12	382.58	36.9	36.86	17.8

1-1019	钢筋砼池壁圆形壁木模板	10m2	1.54	587.83	337.02	94.89	170.47	82.3	905.26	519.01	146.13	262.52	126.74
综合人工工日		小计							1032.38	901.59	183.03	299.38	144.54
9.6484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2560.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	(C30非泵送防水S6或S8商品砼)			m3	1.025	366.36	375.52						
	水			m3	1.46	4.78	6.98						
	周转成材			m3	0.2387	1646.3	392.97						
	型钢(综合)			t	0.000889	4401.48	3.91						
	电焊条			kg	0.02541	5.93	0.15						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	24.9942	4.07	101.73						
	铁钉			kg	2.1868	6.97	15.24						
	镀锌铁丝8#			kg	0.4004	5.55	2.22						
	防锈漆(铁红)			kg	0.002566	14.91	0.04						
	油漆溶剂油			kg	0.000356	2.86							
	塑料薄膜			m2	0.12	0.69	0.08						
	氧气			m3	0.036845	2.23	0.08						
	乙炔气			m3	0.016008	11.66	0.19						
	其他材料费			元	2.85747	0.86	2.46						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	901.59	--						

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	14.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	(C25非泵送商品砼)平板	m3	1	97.58	368.47	1.84	28.3	13.66	97.58	368.47	1.84	28.3	13.66
1-994	板厚度<10cm复合木模板	10m2	1.205989	283.76	119.52	70.28	82.29	39.73	342.21	144.14	84.76	99.24	47.91
综合人工工日		小计							439.79	512.61	86.6	127.54	61.57
4.1103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1228.11				
材料费 说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	(C25非泵送商品砼)			m3	1.02	346.73	353.66						

细	水	m3	2.24	4.78	10.71			
	周转成材	m3	0.001206	1646.3	1.99			
	复合木模板18mm	m2	2.653178	32.53	86.31			
	铁钉	kg	0.892433	6.97	6.22			
	镀锌铁丝22#	kg	0.03618	7.04	0.25			
	零星卡具	kg	2.182842	4.95	10.81			
	钢支撑(钢管)	kg	6.982682	3.67	25.63			
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1			
	回库修理、保养费	元	2.038123	1	2.04			
	其他材料费	元	12.662895	0.86	10.89			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	512.61	--	

项目编码	050201001051	项目名称	竹木地板			计量单位	m2	工程量	36.35				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-689	18厚浅色竹木	10m2	0.1	157.29	3036.67	2.38	45.61	22.02	15.73	303.67	0.24	4.56	2.2
1-733	钢骨架制作	t	0.01	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	24.4	48.58	6.72	7.07	3.42
综合人工工日		小计							40.13	352.25	6.96	11.63	5.62
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								416.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	18厚浅色竹木145*L*18				m2	1.05	288.37	302.79					
	型钢(综合)				t	0.0105	4401.48	46.22					
	电焊条				kg	0.18	5.93	1.07					
	铁钉				kg	0.126	6.97	0.88					
	防锈漆(铁红)				kg	0.04	14.91	0.6					
	油漆溶剂油				kg	0.0042	2.86	0.01					
	氧气				m3	0.15	2.23	0.33					
	乙炔气				m3	0.03	11.66	0.35					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	352.25	--				

项目编码	010404001005	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	4.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	1.65	135.29	223.23					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	223.23	--				

项目编码	010501001005	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	4.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								573.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C20非泵送商品砼)				m3	1.015	337.1	342.16					
	水				m3	0.5	4.78	2.39					
	周转成材				m3	0.0041	1646.3	6.75					
	铁钉				kg	0.054	6.97	0.38					
	组合钢模板				kg	0.541	3.72	2.01					
	零星卡具				kg	0.027	4.95	0.13					
	钢支撑(钢管)				kg	0.149	3.67	0.55					
	回库修理、保养费				元	0.21	1	0.21					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	355.01	--					

项目编码	040201022002	项目名称	砖砌排水沟	计量单位	m3	工程量	3.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补50	砼实心砖地沟(M7.5水泥砂浆)(散装干拌砂浆)	m3	1	135.79	448.62	0.2	35.36	16.32	135.79	448.62	0.2	35.36	16.32
综合人工工日		小计							135.79	448.62	0.2	35.36	16.32
1.1316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土实心砖240×115×53 MU10				百块	5.37	60.32	323.92					
	水				m3	0.07612	4.57	0.35					
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装				t	0.399	311.65	124.35					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	448.62	--				

项目编码	010507005001	项目名称	混凝土压顶	计量单位	m3	工程量	1.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	(C20非泵送商品砼)压顶	m3	1	159.22	364.77		46.17	22.29	159.22	364.77		46.17	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.11	371.08	109.33	60.17	107.61	51.95	411.9	121.36	66.79	119.45	57.66
综合人工工日		小计							571.12	486.13	66.79	165.62	79.95
5.3375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1369.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C20非泵送商品砼)				m3	1.02	337.1	343.84					
	水				m3	3.06	4.78	14.63					
	复合木模板18mm				m2	2.442	32.53	79.44					
	铁钉				kg	1.2876	6.97	8.97					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0333	7.04	0.23					
	零星卡具				kg	1.2765	4.95	6.32					
	钢支撑(钢管)				kg	4.2846	3.67	15.72					
	塑料薄膜				m2	9.13	0.69	6.3					
	回库修理、保养费				元	1.4874	1	1.49					
	其他材料费				元	10.656	0.86	9.16					
其他材料费						--	0.03	--					

	材料费小计	--	486.13	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010902003002	项目名称	防水砂浆	计量单位	m2	工程量	78.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-846	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.1	415.73	226.05	14.31	120.56	58.2	41.57	22.61	1.43	12.06	5.82
综合人工工日		小计						41.57	22.61	1.43	12.06	5.82	
0.3885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.2951	0.09						
	预拌砂浆(地面)DSM20(防水) 散装			t	0.036575	613.55	22.44						
	水			m3	0.014365	4.78	0.07						
	801胶			kg	0.0042	1.54	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	22.61	--						

项目编码	050201001052	项目名称	砾石铺装	计量单位	m2	工程量	35.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	深灰色滚边砾石	m3	0.1	75.92	280.5	1.07	22.02	10.63	7.59	28.05	0.11	2.2	1.06
综合人工工日		小计						7.59	28.05	0.11	2.2	1.06	
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	深灰色滚边砾石020~40			t	0.165	170	28.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	28.05	--					

项目编码	040402016001	项目名称	打孔镀锌钢板盖板	计量单位	m2	工程量	35.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	打孔镀锌钢板, 孔径15@30	10m2	0.1	267.84	1942.5		69.64	32.14	26.78	194.25		6.96	3.21

综合人工工日	小计				26.78	194.25		6.96	3.21
0.216工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					231.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	打孔镀锌钢板, 孔径15@305.0mm			m2	1.05	185	194.25		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	194.25	--	

项目编码	040402018001	项目名称	5厚不锈钢板		计量单位	m	工程量	89.81					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	墙止水带(钢板 150*5mm)	10m	0.1	346.8	174.06	9.6	92.66	42.77	34.68	17.41	0.96	9.27	4.28
综合人工工日		小计							34.68	17.41	0.96	9.27	4.28
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					66.6								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢热镀锌			t	0.0037 62	4401.4 8	16.56						
	电焊条J422			kg	0.143	5.93	0.85						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	17.41	--						

项目编码	010103001004	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	94.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回 填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.27	9.56	4.61
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					48.4								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	050307014001	项目名称	成品花盆		计量单位	个	工程量	300		
清单综合单价组成明细										

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	成品镁泥直筒花盆	个	1		15						15			
综合人工工日		小计								15				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品镁泥直筒花盆			个	1	15	15							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	15		--					

项目编码	040204007001	项目名称	不锈钢树池	计量单位	个	工程量	17							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.7065	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	53.64	157.71	0.76	15.56	7.51	
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.3532 53	37.45	24.18	0.75	10.86	5.24	13.23	8.54	0.26	3.84	1.85	
3-536	安装塑料管泄水孔	10m	0.02	74.9	330.89		21.72	7.49	1.5	6.62		0.43	0.15	
DLF99	Ø1.5m圆形不锈钢树池H=1500MM	个	1		2500					2500				
综合人工工日		小计							68.37	2672.8 7	1.02	19.83	9.51	
0.6534工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2771.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	1.1657 25	135.29	157.71							
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn160			m	0.204	32.44	6.62							
	无纺布200g/m2			m2	3.7621 13	2.22	8.35							
	其他材料费			元	0.2225 48	0.86	0.19							
	Ø1.5m圆形不锈钢树池H=1500MM			个	1	2500	2500							
	其他材料费					--			--					
材料费小计					--	2672.87		--						

项目编码	010404001006	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	103.26
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									332.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5-40mm					t	1.65	135.29	223.23				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	223.23		--		

项目编码	010501001006	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	80.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	(C20非泵送商品砼)					m3	1.015	337.1	342.16				
	水					m3	0.5	4.78	2.39				
	周转成材					m3	0.0041	1646.3	6.75				
	铁钉					kg	0.054	6.97	0.38				
	组合钢模板					kg	0.541	3.72	2.01				
	零星卡具					kg	0.027	4.95	0.13				
	钢支撑(钢管)					kg	0.149	3.67	0.55				
	回库修理、保养费					元	0.21	1	0.21				
	其他材料费					元	0.5	0.86	0.43				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	355.01		--			

项目编码	040201022003	项目名称	砖砌排水沟		计量单位	m3	工程量	79.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-205	(M7.5混合砂浆)MU10混凝土实心砖1砖砌外墙(散装干拌砂浆)	m3	1	189.18	454.46	10.3	54.86	26.49	189.18	454.46	10.3	54.86	26.49
综合人工工日		小计							189.18	454.46	10.3	54.86	26.49
1.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									735.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm			百块	5.35	60.32	322.71						
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装			t	0.42	311.65	130.89						
	水			m3	0.1796	4.78	0.86						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	454.46	--					

项目编码	010507005002	项目名称	混凝土压顶		计量单位	m3	工程量	28.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	(C20非泵送商品砼)压顶	m3	1	159.22	364.77		46.17	22.29	159.22	364.77		46.17	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.11	371.08	109.33	60.17	107.61	51.95	411.9	121.36	66.79	119.45	57.66
综合人工工日		小计							571.12	486.13	66.79	165.62	79.95
5.3375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1369.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.02	337.1	343.84						
	水			m3	3.06	4.78	14.63						
	复合木模板18mm			m2	2.442	32.53	79.44						
	铁钉			kg	1.2876	6.97	8.97						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0333	7.04	0.23						
	零星卡具			kg	1.2765	4.95	6.32						
	钢支撑(钢管)			kg	4.2846	3.67	15.72						
	塑料薄膜			m2	9.13	0.69	6.3						
	回库修理、保养费			元	1.4874	1	1.49						
	其他材料费			元	10.656	0.86	9.16						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	486.13	--					

项目编码	011203003004	项目名称	排水沟内侧抹灰		计量单位	m2	工程量	1234.26					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-846	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.1	415.73	129.18	14.31	120.56	58.2	41.57	12.92	1.43	12.06	5.82
综合人工工日		小计							41.57	12.92	1.43	12.06	5.82
0.3885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.2951	0.09						
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装			t	0.01435	354.72	5.09						
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装			t	0.022225	344.81	7.66						
	水			m3	0.014365	4.78	0.07						
	801胶			kg	0.0042	1.54	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12.92	--					

项目编码	050201001062	项目名称	砾石铺装	计量单位	m2	工程量	209.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	灰色砾石	m3	0.049999	75.92	280.5	1.07	22.02	10.63	3.8	14.02	0.05	1.1	0.53
综合人工工日		小计							3.8	14.02	0.05	1.1	0.53
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	灰色砾石010~30			t	0.082499	170	14.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	14.02	--					

项目编码	040402016002	项目名称	打孔镀锌钢板盖板	计量单位	m	工程量	209.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-219	打孔镀锌钢板, 孔径15@30	10m2	0.1	267.84	1942.5		69.64	32.14	26.78	194.25		6.96	3.21
综合人工工日		小计							26.78	194.25		6.96	3.21
0.216工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				231.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	打孔镀锌钢板, 孔径15@305.0mm		m2	1.05	185	194.25		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	194.25	--	

项目编码	010903004002	项目名称	不锈钢止水钢板	计量单位	m	工程量	499.61						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	墙止水带(钢板 150*5mm)	10m	0.1	346.8	174.06	9.6	92.66	42.77	34.68	17.41	0.96	9.27	4.28
综合人工工日		小计						34.68	17.41	0.96	9.27	4.28	
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				66.6									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢热镀锌		t	0.0037 62	4401.4 8	16.56							
	电焊条J422		kg	0.143	5.93	0.85							
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	17.41	--							

项目编码	040201022004	项目名称	线性排水槽	计量单位	m	工程量	766.95						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	30宽3厚不锈钢 线性排水槽	m	1		100						100		
综合人工工日		小计							100				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				100									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	30宽3厚不锈钢线性排水槽		m	1	100	100							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	100	--						

项目编码	040201022005	项目名称	线性排水槽(带骨架)	计量单位	m	工程量	56.26				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目 名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	30宽3厚不锈钢线性排水槽	m	1		100					100				
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0024	1596	4899.75	214.68	470.78	217.28	3.83	11.76	0.52	1.13	0.52	
14-183	钢骨架安装	t	0.0024	820.8	105.01	46.21	225.42	104.04	1.97	0.25	0.11	0.54	0.25	
综合人工工日		小计							5.8	112.01	0.63	1.67	0.77	
0.0483工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									120.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢热镀锌					t	0.00252	4401.48	11.09					
	膨胀螺栓M6×80					套	0.4272	0.51	0.22					
	电焊条J422					kg	0.04896	5.93	0.29					
	防锈漆					kg	0.01116	14.91	0.17					
	油漆溶剂油					kg	0.001152	12.01	0.01					
	氧气					m3	0.036	2.83	0.1					
	乙炔气					m3	0.0072	14.05	0.1					
	其它材料费					元	0.032856	0.86	0.03					
	30宽3厚不锈钢线性排水槽					m	1	100	100					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	112.01	--				

项目编码	040201022006	项目名称	混凝土排水沟	计量单位	m3	工程量	4.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-347	(C20非泵送商品砼)地沟	m3	1	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38	
1-1013	地沟复合木模板	10m2	1.149	264.29	137.94	82.93	76.64	37	303.67	158.49	95.29	88.06	42.51	
综合人工工日		小计						406.39	510.12	97.82	117.85	56.89		
3.798工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1189.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C20非泵送商品砼)					m3	1.02	337.1	343.84					
	水					m3	1.46	4.78	6.98					
	周转成材					m3	0.019533	1646.3	32.16					
	复合木模板18mm					m2	2.5278	32.53	82.23					

铁钉	kg	1.4362 5	6.97	10.01		
镀锌铁丝22#	kg	0.0344 7	7.04	0.24		
零星卡具	kg	1.3213 5	4.95	6.54		
钢支撑(钢管)	kg	4.4351 4	3.67	16.28		
塑料薄膜	m2	1.18	0.69	0.81		
回库修理、保养费	元	1.5396 6	1	1.54		
其他材料费	元	11.030 4	0.86	9.49		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	510.12	--	

项目编码	010404001007	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	3.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	1.65	135.29	223.23					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	223.23	--				

项目编码	011203003005	项目名称	排水沟内侧抹灰		计量单位	m2	工程量	49.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-846	零星项目抹水泥砂浆(预拌砂浆)	10m2	0.1	415.73	129.18	14.31	120.56	58.2	41.57	12.92	1.43	12.06	5.82
综合人工工日		小计							41.57	12.92	1.43	12.06	5.82
0.3885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09					
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装				t	0.0143 5	354.72	5.09					

	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.0222 25	344.81	7.66		
	水	m3	0.0143 65	4.78	0.07		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	12.92	--	

项目编号	040402016003	项目名称	不锈钢丝网	计量单位	m2	工程量	123.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	不锈钢丝网	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							8				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢丝网			m2	1	8	8						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8	--					

项目编号	040201022007	项目名称	线性排水沟	计量单位	m	工程量	298.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	道路处30宽 304#不锈钢成品 线性排水沟 170*170	m	1		225					225			
综合人工工日		小计							225				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	道路处30宽304#不锈钢成品线性排水沟170*170			m	1	225	225						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	225	--					

项目编号	040201022008	项目名称	线性排水沟	计量单位	m	工程量	41.16	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	广场处30宽304#不锈钢成品线性排水沟200*300	m	1		245					245			
综合人工工日		小计									245		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									245				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	广场处30宽304#不锈钢成品线性排水沟200*300					m	1	245	245				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	245		--		

项目编码	040201022009	项目名称	混凝土排水沟		计量单位	m3	工程量	24.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-347	(C20非泵送商品砼)地沟	m3	1	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38	102.72	351.63	2.53	29.79	14.38
1-1013	地沟复合木模板	10m2	1.1490 03	264.29	137.94	82.93	76.64	37	303.67	158.49	95.29	88.06	42.51
综合人工工日		小计							406.39	510.12	97.82	117.85	56.89
3.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1189.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	(C20非泵送商品砼)					m3	1.02	337.1	343.84				
	水					m3	1.46	4.78	6.98				
	周转成材					m3	0.0195 33	1646.3	32.16				
	复合木模板18mm					m2	2.5278 02	32.53	82.23				
	铁钉					kg	1.4362 51	6.97	10.01				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0344 7	7.04	0.24				
	零星卡具					kg	1.3213 51	4.95	6.54				
	钢支撑(钢管)					kg	4.4351 44	3.67	16.28				
	塑料薄膜					m2	1.18	0.69	0.81				
	回库修理、保养费					元	1.5396 61	1	1.54				
	其他材料费					元	11.030 41	0.86	9.49				
其他材料费							--			--			

	材料费小计	--	510.12	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040402016004	项目名称	线性排水沟检修口	计量单位	套	工程量	25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	线性排水沟检修口	套	1		500						500			
综合人工工日		小计							500					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	线性排水沟检修口			套	1	500	500							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	500	--						

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	227.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0009	353.1		3830.04	102.4	49.43	0.32		3.45	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计							3.97		3.45	1.15	0.55
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计							32.96		1.27	9.56	4.61
0.308工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					48.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040204002001	项目名称	标准汀步	计量单位	m2	工程量	37.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	0.1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	9.63	34.46	0.1	2.79	1.35
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日				小计					66.72	250.73	2.22	19.34	9.34
0.6389工日				未计价材料费									

清单项目综合单价					348.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	0.165	135.29	22.32		
	300*900*50厚芝麻白花岗岩荔枝面			m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥			kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装			t	0.053025	335.53	17.79		
	(C20非泵送商品砼)			m3	0.1015	337.1	34.22		
	水			m3	0.085307	4.78	0.41		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	250.73	--	

项目编码	040204002002	项目名称	条形汀步	计量单位	m2	工程量	33.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06

1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	0.1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	9.63	34.46	0.1	2.79	1.35	
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93	
综合人工工日		小计							66.72	250.73	2.22	19.34	9.34	
0.6389工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									348.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.165	135.29	22.32				
	100x200x50厚芝麻白花岗岩荔枝面						m2	1.02	170	173.4				
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2951	1.81				
	水泥						kg	0.1	0.2951	0.03				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装						t	0.053025	335.53	17.79				
	(C20非泵送商品砼)						m3	0.1015	337.1	34.22				
	水						m3	0.085307	4.78	0.41				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	其他材料费						元	0.5	0.86	0.43				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	250.73	--			

项目编码	010507005005	项目名称	混凝土压顶	计量单位	m3	工程量	22.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	(C20非泵送商品砼)压顶	m3	1	159.22	364.77		46.17	22.29	159.22	364.77		46.17	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.11	371.08	109.33	60.17	107.61	51.95	411.9	121.36	66.79	119.45	57.66
综合人工工日		小计						571.12	486.13	66.79	165.62	79.95	
5.3375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1369.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	(C20非泵送商品砼)						m3	1.02	337.1	343.84			
	水						m3	3.06	4.78	14.63			
	复合木模板18mm						m2	2.442	32.53	79.44			
	铁钉						kg	1.2876	6.97	8.97			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0333	7.04	0.23			
	零星卡具						kg	1.2765	4.95	6.32			

钢支撑(钢管)	kg	4.2846	3.67	15.72		
塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
回库修理、保养费	元	1.4874	1	1.49		
其他材料费	元	10.656	0.86	9.16		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	486.13	--	

项目编码	011204001007	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	106.29							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-118说2.2	芝麻黑花岗岩火烧面水泥砂浆粘贴墙面(弧形墙面、梁面抹灰或镶贴块料面层)(预拌砂浆)	10m2	0.1	943.49	1638.42	2.17	273.61	132.09	94.35	163.84	0.22	27.36	13.21	
综合人工工日		小计								94.35	163.84	0.22	27.36	13.21
0.7609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								298.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85							
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.2951	0.18							
	水泥			kg	0.15	0.2951	0.04							
	芝麻黑花岗岩火烧面30厚280X750mm			m2	1.02	140	142.8							
	粘结剂YJ-III			kg	0.42	9.86	4.14							
	BJ-302粘结剂			kg	0.158	7.66	1.21							
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	其它材料费			元	1.343	0.86	1.15							
	水			m3	0.013124	4.57	0.06							
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装			t	0.008925	345.27	3.08							
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装			t	0.026775	345.27	9.24							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	163.84	--							

项目编码	011204001008	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	156.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-118	芝麻灰花岗岩火烧面水泥砂浆粘贴墙面(预拌砂浆)	10m2	0.1	798.41	1539.79	2.17	231.54	111.78	79.84	153.98	0.22	23.15	11.18
综合人工工日		小计							79.84	153.98	0.22	23.15	11.18
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									268.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片							片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级							kg	0.6068	0.2951	0.18		
	水泥							kg	0.15	0.2951	0.04		
	芝麻灰花岗岩火烧面20厚600x400、450x400							m2	1.02	130	132.6		
	粘结剂YJ-III							kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂							kg	0.158	7.66	1.21		
	901胶							kg	0.0084	2.14	0.02		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费							元	1.343	0.86	1.15		
	水							m3	0.013124	4.57	0.06		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装							t	0.026775	354.72	9.5		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装							t	0.008925	354.72	3.17		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	153.98	--		

项目编码	011204001009	项目名称	石材压顶		计量单位	m2	工程量	20.75						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-119	芝麻灰花岗岩火烧面水泥砂浆粘贴零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	834.22	1647.67	2.11	241.92	116.79	83.42	164.77	0.21	24.19	11.68	
综合人工工日		小计							83.42	164.77	0.21	24.19	11.68	
0.6728工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									284.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片							片	0.027	68.6	1.85			
	水泥32.5级							kg	0.3034	0.2951	0.09			
	水泥							kg	0.17	0.2951	0.05			
	芝麻灰花岗岩火烧面30厚400X300mm							m2	1.02	140	142.8			
	粘结剂YJ-III							kg	0.466	9.86	4.59			

901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
水	m3	0.0139 36	4.57	0.06		
预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.0274 75	354.72	9.75		
预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.0089 25	354.72	3.17		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	164.77	--	

项目编码	050201001060	项目名称	30厚芝麻灰花岗岩火烧面		计量单位	m2	工程量	61.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	30厚芝麻灰花岗岩火烧面(预拌砂浆)	100m2	0.01	2845.2 4	16290. 1	28.22	825.12	398.33	28.45	162.9	0.28	8.25	3.98
综合人工工日		小计							28.45	162.9	0.28	8.25	3.98
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								203.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钢切割锯片				片	0.0042	68.6	0.29					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.2951	1.8					
	芝麻灰花岗岩火烧面30厚400X720				m2	1.02	140	142.8					
	棉纱线				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.0353 07	4.57	0.16					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0530 25	335.53	17.79					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	162.9	--				

项目编码	011206001008	项目名称	20厚芝麻灰花岗岩火烧面		计量单位	m2	工程量	8.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴芝麻灰花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.6 8	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				290.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩火烧面20厚100X720mm	m2	1.02	130	132.6		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥80	kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.0089 25	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.0274 75	344.81	9.47		
	水	m3	0.0141 36	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	153.47	--	

项目编码	050201001061	项目名称	30厚芝麻灰花岗岩火烧面	计量单位	m2	工程量	25.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	30厚芝麻灰花岗岩荔枝面(预拌砂浆)	100m2	0.01	2845.2 4	16290. 1	28.22	825.12	398.33	28.45	162.9	0.28	8.25	3.98
综合人工工日		小计						28.45	162.9	0.28	8.25	3.98	
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				203.86									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29								
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2951	1.8								
	芝麻灰花岗岩荔枝面30厚400X540	m2	1.02	140	142.8								
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.0353 07	4.57	0.16								
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装	t	0.0530 25	335.53	17.79								

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	162.9	--	

项目编码	011206001009	项目名称	20厚芝麻灰花岗岩火烧面	计量单位	m2	工程量	2.56
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴芝麻灰花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

290.67

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		芝麻灰花岗岩火烧面20厚100X400mm		m2	1.02	130	132.6	
	水泥32.5级		kg	0.3034	0.2951	0.09		
	水泥80		kg	0.17	0.2951	0.05		
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装		t	0.0089 25	354.72	3.17		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装		t	0.0274 75	344.81	9.47		
	水		m3	0.0141 36	4.78	0.07		
	合金钢切割锯片		片	0.03	52.95	1.59		
	煤油		kg	0.044	3.43	0.15		
	松节油		kg	0.007	3.26	0.02		
	硬白蜡		kg	0.03	2.86	0.09		
	棉纱头		kg	0.011	4.55	0.05		
	YJ-III粘结剂		kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶		kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸		kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费		元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	153.47	--	

项目编码	011204001010	项目名称	石材压顶	计量单位	m2	工程量	179.94
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-119	芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工)水泥砂浆粘贴零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	834.22	1746.23	2.11	241.92	116.79	83.42	174.62	0.21	24.19	11.68
综合人工工日		小计							83.42	174.62	0.21	24.19	11.68
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09					
	水泥				kg	0.17	0.2951	0.05					
	芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工)30厚620X750mm、600X670mm、600*570mm、600*600mm、600*650mm				m2	1.02	150	153					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					
	901胶				kg	0.0042	2.14	0.01					
	棉纱头				kg	0.011	5.57	0.06					
	其它材料费				元	2.715	0.86	2.33					
	水				m3	0.013936	4.57	0.06					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.008925	345.27	3.08					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.027475	345.27	9.49					
	其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	174.62	--				

项目编号	011204001011	项目名称	干挂石材墙面		计量单位	m2	工程量	623.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-140	钢骨架上干挂石材 圆柱面 密缝	10m2	0.1	1413.6	2050.49	22.22	409.94	197.9	141.36	205.05	2.22	40.99	19.79
综合人工工日		小计							141.36	205.05	2.22	40.99	19.79
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	5	1.63	8.15					
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28					
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78					
	芝麻黑花岗岩火烧面(弧形加工)30厚280×750mm300×750mm、600*300mm				m2	1.02	150	153					
	不锈钢连接件				套	5	3.86	19.3					
干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24						

其它材料费	元	5	0.86	4.3		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	205.05	--	

项目编码	011204004002	项目名称	干挂石材钢骨架		计量单位	t	工程量	9.345					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-733	钢骨架制作	t	1	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54	2439.6	4857.56	672.06	707.48	341.54
14-183	钢骨架安装	t	1	820.8	167.31	46.21	238.03	114.91	820.8	167.31	46.21	238.03	114.91
综合人工工日		小计							3260.4	5024.87	718.27	945.51	456.45
29.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10405.5					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	膨胀螺栓M12×110				套	178	0.86	153.08					
	电焊条J422				kg	2.4	5.93	14.23					
	型钢热镀锌型钢				t	1.05	4401.48	4621.55					
	电焊条				kg	18	5.93	106.74					
	防锈漆(铁红)				kg	4	14.91	59.64					
	油漆溶剂油				kg	0.42	2.86	1.2					
	氧气				m3	15	2.23	33.45					
	乙炔气				m3	3	11.66	34.98					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	5024.87	--					

项目编码	011101005002	项目名称	地库坡道环氧		计量单位	m2	工程量	1800					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补32	双色双层环氧防滑坡道地坪最厚处3.5mm	m2	1	26.4	50.33	6.2	8.48	3.91	26.4	50.33	6.2	8.48	3.91
综合人工工日		小计							26.4	50.33	6.2	8.48	3.91
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.32					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	级配砂				t	0.005	200	1					
	其它材料费				元	2	0.86	1.72					

	耐候性聚氨酯罩面涂料	kg	0.4	42.3	16.92		
	无溶剂环氧树脂色漆灌浆层	kg	0.3	42.3	12.69		
	无溶剂环氧树脂中涂漆抛砂层	kg	0.3	30.01	9		
	无溶剂环氧树脂底涂	kg	0.3	30.01	9		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编号	011602002002	项目名称	钢筋混凝土构件拆除		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-39	拆除钢筋混凝土墙250mm内	m3	45	732.6		1.2	212.45	102.56	32967		54	9560.25	4615.2
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.045	888		9630.04	257.52	124.32	39.96		433.35	11.59	5.59
1-359	自卸汽车(15t以内)运碴运距≤30km	1000m3	0.045		39.3	97207.13				1.77	4374.32		
综合人工工日				小计					33006.96	1.77	4861.67	9571.84	4620.79
297.36工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								52063.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.387	4.57	1.77					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	1.77	--	--			

项目编号	010404001008	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	30.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
综合人工工日				小计					7.59	22.32	0.11	2.2	1.06
0.073工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								33.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.165	135.29	22.32					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	22.32	--	--			

项目编码	010501001007	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	30.45							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	
综合人工工日		小计						96.3	344.55	1.03	27.93	13.48		
0.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								483.29						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	337.1	342.16							
	水			m3	0.5	4.78	2.39							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	344.55	--					

项目编码	010401001004	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	114.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计						132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53mm			百块	5.27	60.32	317.89						
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装			t	0.4252 5	311.65	132.53						
	水			m3	0.1704 7	4.78	0.81						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	451.23	--					

项目编码	050201001055	项目名称	50厚600x150芝麻白花岗 岩火烧面压顶	计量单位	m2	工程量	81.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-901	水泥砂浆粘贴 50厚600x150芝 麻白花岗岩火烧 面零星项目(预 拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1939.2 9	14.76	278.08	134.24	95.89	193.93	1.48	27.81	13.42	
综合人工工日		小计							95.89	193.93	1.48	27.81	13.42	
0.8962工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									332.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面						m2	1.02	170	173.4				
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.2951	0.09				
	水泥80						kg	0.17	0.2951	0.05				
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装						t	0.0089 25	345.27	3.08				
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装						t	0.0274 75	335.53	9.22				
	水						m3	0.0141 36	4.78	0.07				
	合金钢切割锯片						片	0.03	52.95	1.59				
	煤油						kg	0.044	3.43	0.15				
	松节油						kg	0.007	3.26	0.02				
	硬白蜡						kg	0.03	2.86	0.09				
	棉纱头						kg	0.011	4.55	0.05				
	YJ-III粘结剂						kg	0.466	9.86	4.59				
	801胶						kg	0.0042	1.54	0.01				
	草酸						kg	0.011	4.07	0.04				
	其他材料费						元	1.715	0.86	1.47				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	193.93	--				

项目编码	011206001003	项目名称	30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面侧边			计量单位	m2	工程量	271.84					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-901	水泥砂浆粘贴芝麻白花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1636.6 8	0.77	278.08	134.24	95.89	163.67	0.08	27.81	13.42	
综合人工工日		小计							95.89	163.67	0.08	27.81	13.42	
0.8962工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	芝麻白花岗岩火烧面30厚200x300mm						m2	1.02	140	142.8				

细	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2951	0.09			
	水泥80	kg	0.17	0.2951	0.05			
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装	t	0.0089 25	354.72	3.17			
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装	t	0.0274 75	344.81	9.47			
	水	m3	0.0141 36	4.78	0.07			
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59			
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15			
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02			
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09			
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05			
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59			
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01			
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04			
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	163.67	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	48.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0008 99	353.1		3830.0 4	102.4	49.43	0.32		3.44	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计							3.97		3.44	1.15	0.55
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--			--			

项目编码	010103001006	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	16.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61

综合人工工日	小计				32.96		1.27	9.56	4.61	
0.308工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					48.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码	010404001009	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	39.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计			75.92	223.23	1.07	22.02	10.63				
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					332.87								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	1.65	135.29	223.23					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	223.23	--				

项目编码	010501001008	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	39.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
综合人工工日		小计			96.3	344.55	1.03	27.93	13.48				
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					483.29								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C20非泵送商品砼)				m3	1.015	337.1	342.16					
	水				m3	0.5	4.78	2.39					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	344.55	--				

项目编码	010401001005	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	102.04		
清单综合单价组成明细										

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53mm				百块	5.27	60.32	317.89					
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装				t	0.4252 ₅	311.65	132.53					
	水				m3	0.1704 ₇	4.78	0.81					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	451.23	--				

项目编码	050201001056	项目名称	50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面压顶	计量单位	m2	工程量	117.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1939.2 ₉	14.76	278.08	134.24	95.89	193.93	1.48	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	193.93	1.48	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	50厚600x150芝麻白花岗岩火烧面				m2	1.02	170	173.4					
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09					
	水泥80				kg	0.17	0.2951	0.05					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.0089 ₂₅	345.27	3.08					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0274 ₇₅	335.53	9.22					
	水				m3	0.0141 ₃₆	4.78	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.03	52.95	1.59					
	煤油				kg	0.044	3.43	0.15					
	松节油				kg	0.007	3.26	0.02					
	硬白蜡				kg	0.03	2.86	0.09					
	棉纱头				kg	0.011	4.55	0.05					

	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	其他材料费	元	1.715	0.86	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	193.93	--	

项目编号	011206001004	项目名称	30厚200x300芝麻白花岗岩火烧面侧边		计量单位	m2	工程量	156.99						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-901	水泥砂浆粘贴芝麻白花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1636.68	0.77	278.08	134.24	95.89	163.67	0.08	27.81	13.42	
综合人工工日		小计							95.89	163.67	0.08	27.81	13.42	
0.8962工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								300.87						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	芝麻白花岗岩火烧面30厚200x300mm				m2	1.02	140	142.8						
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09						
	水泥80				kg	0.17	0.2951	0.05						
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装				t	0.008925	354.72	3.17						
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装				t	0.027475	344.81	9.47						
	水				m3	0.014136	4.78	0.07						
	合金钢切割锯片				片	0.03	52.95	1.59						
	煤油				kg	0.044	3.43	0.15						
	松节油				kg	0.007	3.26	0.02						
	硬白蜡				kg	0.03	2.86	0.09						
	棉纱头				kg	0.011	4.55	0.05						
	YJ-III粘结剂				kg	0.466	9.86	4.59						
	801胶				kg	0.0042	1.54	0.01						
	草酸				kg	0.011	4.07	0.04						
	其他材料费				元	1.715	0.86	1.47						
	其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	163.67	--					

项目编号	010404001010	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	32.69
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计							75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	1.65	135.29	223.23						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	223.23	--					

项目编码	010501001009	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	32.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
综合人工工日		小计							96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								483.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	337.1	342.16						
	水			m3	0.5	4.78	2.39						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	344.55	--						

项目编码	010401001006	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	142.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53mm			百块	5.27	60.32	317.89						

细	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装	t	0.4252 5	311.65	132.53		
	水	m3	0.1704 7	4.78	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	451.23	--	

项目编号	011206001005	项目名称	25厚黄锈石花岗岩荔枝面侧边	计量单位	m2	工程量	300.53
------	--------------	------	----------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-118说2.2	25厚300X300黄锈石花岗岩荔枝面水泥砂浆粘贴墙面(圆弧形墙面、梁面抹灰或镶贴块料面层)(预拌砂浆)	10m2	0.1	943.49	1635.81	2.17	245.87	113.48	94.35	163.58	0.22	24.59	11.35
综合人工工日		小计							94.35	163.58	0.22	24.59	11.35
0.7609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

294.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		合金钢切割锯片		片	0.027	68.6	1.85	
	水泥32.5级		kg	0.6068	0.2951	0.18		
	水泥		kg	0.15	0.2951	0.04		
	25厚300X300黄锈石花岗岩荔枝面25厚300X300mm		m2	1.02	140	142.8		
	粘结剂YJ-III		kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂		kg	0.158	7.66	1.21		
	901胶		kg	0.0084	2.14	0.02		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	1.343	0.86	1.15		
	水		m3	0.0131 24	4.57	0.06		
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装		t	0.0089 25	345.27	3.08		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.0267 75	335.53	8.98		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	163.58	--	

项目编号	050201001057	项目名称	30厚黄锈石花岗岩荔枝面压顶	计量单位	m2	工程量	158.17
------	--------------	------	----------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-901	水泥砂浆粘贴 30厚300X300黄 锈石花岗岩荔枝 面零星项目(预 拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1633.2 9	14.76	278.08	134.24	95.89	163.33	1.48	27.81	13.42	
综合人工工日		小计							95.89	163.33	1.48	27.81	13.42	
0.8962工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									301.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	30厚300X300黄锈石花岗岩荔枝面					m2	1.02	140	142.8					
	水泥32.5级					kg	0.3034	0.2951	0.09					
	水泥80					kg	0.17	0.2951	0.05					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装					t	0.0089 25	345.27	3.08					
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装					t	0.0274 75	335.53	9.22					
	水					m3	0.0141 36	4.78	0.07					
	合金钢切割锯片					片	0.03	52.95	1.59					
	煤油					kg	0.044	3.43	0.15					
	松节油					kg	0.007	3.26	0.02					
	硬白蜡					kg	0.03	2.86	0.09					
	棉纱头					kg	0.011	4.55	0.05					
	YJ-III粘结剂					kg	0.466	9.86	4.59					
	801胶					kg	0.0042	1.54	0.01					
	草酸					kg	0.011	4.07	0.04					
	其他材料费					元	1.715	0.86	1.47					
	其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	163.33	--					

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	94.9							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 装车	1000m3	0.0009	353.1		3830.0 4	102.4	49.43	0.32		3.45	0.09	0.04	
1-3	人工挖三类干土 深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51	
综合人工工日		小计							3.97		3.45	1.15	0.55	
0.0371工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9.12					
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	31.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计						32.96		1.27	9.56	4.61	
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							48.4						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010404001011	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	5.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计						75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							332.87						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	1.65	135.29	223.23					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	223.23	--					

项目编码	010501001010	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计						149.97	355.01	3.58	43.5	20.99	
1.4016工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				573.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	(C20非泵送商品砼)	m3	1.015	337.1	342.16			
	水	m3	0.5	4.78	2.39			
	周转成材	m3	0.0041	1646.3	6.75			
	铁钉	kg	0.054	6.97	0.38			
	组合钢模板	kg	0.541	3.72	2.01			
	零星卡具	kg	0.027	4.95	0.13			
	钢支撑(钢管)	kg	0.149	3.67	0.55			
	回库修理、保养费	元	0.21	1	0.21			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	355.01	--	

项目编码	010507004001	项目名称	混凝土台阶		计量单位	m2	工程量	38.03					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	台阶(C20非泵送预拌砼)	10m2	0.1	181.2	566.5	3.09	47.92	22.11	18.12	56.65	0.31	4.79	2.21
21-82	现浇台阶模板	10m2	0.1	208.8	63.94	6.34	55.94	25.82	20.88	6.39	0.63	5.59	2.58
综合人工工日		小计							39	63.04	0.94	10.38	4.79
0.325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43								
	铁钉	kg	0.032	6.97	0.22								
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	7.04	0.06								
	其它材料费	元	0.3	0.86	0.26								
	回库修理、保养费	元	0.126	1	0.13								
	水	m3	0.22	4.57	1.01								
	组合钢模板	kg	0.325	3.72	1.21								
	卡具	kg	0.016	4.95	0.08								
	钢管支撑	kg	0.089	3.67	0.33								
	周转木材	m3	0.0025	1646.37	4.12								
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.1638	337.1	55.22								
其他材料费				--	-0.03	--							
材料费小计				--	63.04	--							

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.921						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42	1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42
综合人工工日		小计						1495.86	3384.78	223.21	433.8	209.42	
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5747.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.04	4.78	0.19						
	钢筋HRB400, Φ≤12			t	1.02	3260.14	3325.34						
	电焊条			kg	1.86	5.93	11.03						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	7.04	48.22						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3384.78	--						

项目编码	010507004002	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	13.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	砖台阶(M5混合砂浆)(散装干拌砂浆)	10m2	0.1	558.31	1837.32	0.86	145.38	67.1	55.83	183.73	0.09	14.54	6.71
综合人工工日		小计						55.83	183.73	0.09	14.54	6.71	
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								260.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	2.2	60.32	132.7						
	水			m3	0.050782	4.57	0.23						
	(M5混合砂浆)(散装干拌砂浆)DMM5 散装			t	0.16765	302.99	50.8						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	183.73	--						

项目编码	050201001058	项目名称	50厚芝麻灰花岗岩火烧面-台阶踏面	计量单位	m2	工程量	51.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-780	芝麻灰花岗岩火烧面台阶踏面(预拌砂浆)	10m2	0.1	668.87	1923.03	13.26	193.97	93.64	66.89	192.3	1.33	19.4	9.36
综合人工工日		小计							66.89	192.3	1.33	19.4	9.36
0.6251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								289.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	芝麻灰花岗岩火烧面50厚300X600mm				m2	1.02	170	173.4					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.2951	0.45					
	水泥80				kg	0.1	0.2951	0.03					
	预拌砂浆(地面)DSM20 散装				t	0.049525	345.27	17.1					
	水				m3	0.034727	4.78	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.0119	52.95	0.63					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	192.3	--				

项目编码	011206001006	项目名称	20厚芝麻灰花岗岩火烧面-台阶踢面	计量单位	m2	工程量	19.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴芝麻灰花岗岩火烧面零星项目(预拌砂浆)	10m2	0.1	958.89	1534.68	0.77	278.08	134.24	95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
综合人工工日		小计							95.89	153.47	0.08	27.81	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								290.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	芝麻灰花岗岩火烧面20厚100X300mm				m2	1.02	130	132.6					
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2951	0.09					
	水泥80				kg	0.17	0.2951	0.05					
	预拌砂浆(抹灰)DPM20 散装				t	0.008925	354.72	3.17					
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装				t	0.027475	344.81	9.47					

水	m3	0.014136	4.78	0.07	
合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59	
煤油	kg	0.044	3.43	0.15	
松节油	kg	0.007	3.26	0.02	
硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09	
棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05	
YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59	
801胶	kg	0.0042	1.54	0.01	
草酸	kg	0.011	4.07	0.04	
其他材料费	元	1.715	0.86	1.47	
其他材料费			--	0.01	--
材料费小计			--	153.47	--

项目编码	010404001012	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	9.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计						75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								332.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	1.65	135.29	223.23						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	223.23	--					

项目编码	010501001011	项目名称	C20素混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	9.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计						149.97	355.01	3.58	43.5	20.99	
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								573.05					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	(C20非泵送商品砼)	m3	1.015	337.1	342.16			
	水	m3	0.5	4.78	2.39			
	周转成材	m3	0.0041	1646.3	6.75			
	铁钉	kg	0.054	6.97	0.38			
	组合钢模板	kg	0.541	3.72	2.01			
	零星卡具	kg	0.027	4.95	0.13			
	钢支撑(钢管)	kg	0.149	3.67	0.55			
	回库修理、保养费	元	0.21	1	0.21			
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	355.01	--	

项目编号	010401001007	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	33.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	(M7.5水泥砂浆)标准砖基础(散装干拌砂浆)	m3	1	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53	132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
综合人工工日		小计							132.37	451.23	10.48	38.39	18.53
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53mm				百块	5.27	60.32	317.89					
	预拌砂浆(砌筑)DMM7.5 散装				t	0.42525	311.65	132.53					
	水				m3	0.17047	4.78	0.81					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	451.23	--				

项目编号	010507005004	项目名称	混凝土压顶		计量单位	m3	工程量	5.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	(C20非泵送商品砼)压顶	m3	1	159.22	364.77		46.17	22.29	159.22	364.77		46.17	22.29
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.11	371.08	109.33	60.17	107.61	51.95	411.9	121.36	66.79	119.45	57.66
综合人工工日		小计							571.12	486.13	66.79	165.62	79.95
5.3375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1369.61					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	(C20非泵送商品砼)		m3	1.02	337.1	343.84			
	水		m3	3.06	4.78	14.63			
	复合木模板18mm		m2	2.442	32.53	79.44			
	铁钉		kg	1.2876	6.97	8.97			
	镀锌铁丝22#		kg	0.0333	7.04	0.23			
	零星卡具		kg	1.2765	4.95	6.32			
	钢支撑(钢管)		kg	4.2846	3.67	15.72			
	塑料薄膜		m2	9.13	0.69	6.3			
	回库修理、保养费		元	1.4874	1	1.49			
	其他材料费		元	10.656	0.86	9.16			
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	486.13	--	

项目编码	011206001007	项目名称	20厚芝麻灰烧面花岗岩	计量单位	m2	工程量	266.75
------	--------------	------	-------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-118 说 2.2	芝麻灰烧面花岗岩 水泥砂浆粘贴墙面(圆弧形墙面、梁面抹灰或镶贴块料面层)(预拌砂浆)	10m2	0.1	943.49	1536.24	2.17	245.87	113.48	94.35	153.62	0.22	24.59	11.35
综合人工工日		小计							94.35	153.62	0.22	24.59	11.35
0.7609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								284.13					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钢切割锯片		片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级		kg	0.6068	0.2951	0.18		
	水泥		kg	0.15	0.2951	0.04		
	芝麻灰烧面花岗岩300×300×20厚		m2	1.02	130	132.6		
	粘结剂YJ-III		kg	0.42	9.86	4.14		
	BJ-302粘结剂		kg	0.158	7.66	1.21		
	901胶		kg	0.0084	2.14	0.02		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	1.343	0.86	1.15		
	水		m3	0.0131 24	4.57	0.06		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装		t	0.0089 25	344.81	3.08		
	预拌砂浆(抹灰)DPM15 散装		t	0.0267 75	344.81	9.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	153.62	--	

项目编号	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	33.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0009	353.1		3830.04	102.4	49.43	0.32		3.45	0.09	0.04
1-3	人工挖三类干土深度在2m以内	m3	0.1	36.49			10.58	5.11	3.65			1.06	0.51
综合人工工日		小计						3.97		3.45	1.15	0.55	
0.0371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	11.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.27	9.56	4.61	32.96		1.27	9.56	4.61
综合人工工日		小计						32.96		1.27	9.56	4.61	
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							48.4						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	010404001013	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	11.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	75.92	223.23	1.07	22.02	10.63
综合人工工日		小计						75.92	223.23	1.07	22.02	10.63	
0.73工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				332.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm		t	1.65	135.29	223.23		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	223.23	--	

项目编码	010501001012	项目名称	C20素混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	7.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	(C20非泵送商品砼)垫层	m3	1	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48	96.3	344.55	1.03	27.93	13.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	104.6	25.54	155.65	75.14	53.67	10.46	2.55	15.57	7.51
综合人工工日		小计							149.97	355.01	3.58	43.5	20.99
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	(C20非泵送商品砼)		m3	1.015	337.1	342.16							
	水		m3	0.5	4.78	2.39							
	周转成材		m3	0.0041	1646.3	6.75							
	铁钉		kg	0.054	6.97	0.38							
	组合钢模板		kg	0.541	3.72	2.01							
	零星卡具		kg	0.027	4.95	0.13							
	钢支撑(钢管)		kg	0.149	3.67	0.55							
	回库修理、保养费		元	0.21	1	0.21							
	其他材料费		元	0.5	0.86	0.43							
	其他材料费				--					--			
材料费小计				--					355.01	--			

项目编码	050201001059	项目名称	50厚芝麻白花岗岩荔枝面		计量单位	m2	工程量	77.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌砂浆)	10m2	0.1	494.95	1939.46	20.13	143.54	69.29	49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
综合人工工日		小计							49.5	193.95	2.01	14.35	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100×200×50厚芝麻白花岗岩荔枝面		m2	1.02	170	173.4		
	水泥32.5级		kg	6.117	0.2951	1.81		
	水泥		kg	0.1	0.2951	0.03		
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装		t	0.053025	335.53	17.79		
	水		m3	0.035307	4.78	0.17		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头		kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费		元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	193.95	--	

项目编码	010101001001	项目名称	素土夯实		计量单位	m2	工程量	177.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.13	3.41	1.65	1.18		0.11	0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.18		0.11	0.34	0.17
0.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010201002001	项目名称	铺设两布一膜(防渗水)		计量单位	m2	工程量	177.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	弹软土基两布一膜一般软土	1000m2	0.001	4602.18	13996.38		920.44	460.22	4.6	14		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	14		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钉		kg	0.0109	6.97	0.08							
	两布一膜HDPE防渗膜形式		m2	1.1152	12.42	13.85							

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	13.99	--	

项目编码	010404001014	项目名称	砾石排水层	计量单位	m3	工程量	53.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-771	φ30-40mm砾石 滤层厚<30cm	10m3	0.1	507.93	2601		101.59	50.79	50.79	260.1		10.16	5.08
综合人工工日		小计						50.79	260.1		10.16	5.08	
0.4747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								326.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	φ30-40mm砾石 φ30-40mm			t	1.53	170	260.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	260.1	--					

项目编码	010404001015	项目名称	砾石排水层	计量单位	m3	工程量	1313.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-771	φ10-20mm砾石 滤层厚<30cm	10m3	0.1	507.93	2601		101.59	50.79	50.79	260.1		10.16	5.08
综合人工工日		小计						50.79	260.1		10.16	5.08	
0.4747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								326.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	φ10-20mm砾石			t	1.53	170	260.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	260.1	--					

项目编码	010201002002	项目名称	铺设土工布	计量单位	m2	工程量	4554.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	弹软土基土工布 一般软土	1000m2	0.001	4602.1 8	2564.4 7		920.44	460.22	4.6	2.56		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	2.56		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				8.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钉		kg	0.0109	6.97	0.08		
	土工布200g/m2		m2	1.1152	2.22	2.48		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2.56	--	

项目编码	010404001016	项目名称	粗砂过滤层		计量单位	m3	工程量	17.79						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-766	砂滤层厚<10cm	10m3	0.1	367.44	3224.7		73.49	36.74	36.74	322.47		7.35	3.67	
综合人工工日		小计							36.74	322.47			7.35	3.67
0.3434工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									370.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	粗砂		t	1.758	183.43	322.47								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	322.47	--							

项目编码	010404001017	项目名称	中砂过滤层		计量单位	m3	工程量	218.84						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-766	砂滤层厚<10cm	10m3	0.1	367.44	1612.35		73.49	36.74	36.74	161.24		7.35	3.67	
综合人工工日		小计							36.74	161.24			7.35	3.67
0.3434工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									209					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	粗砂		t	0.879	183.43	161.23								
	其他材料费				--	0.01	--							
	材料费小计				--	161.24	--							

项目编码	010201002003	项目名称	铺设土工布		计量单位	m2	工程量	177.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-22	弹软土基土工布 一般软土	1000m ²	0.001	4602.1 8	3561.9 6		920.44	460.22	4.6	3.56		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	3.56		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.54				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钉						kg	0.0109	6.97	0.08			
	土工布300g/m ²						m ²	1.1152	3.11	3.47			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.56		--	

项目编码	040501004001	项目名称	溢流管			计量单位	m	工程量	192.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	PVC管道铺设 Φ<200mm(胶水 粘接)	100m	0.01	577.8	41.71		115.56	57.78	5.78	0.42		1.16	0.58
综合人工工日		小计							5.78	0.42		1.16	0.58
0.054工日		未计价材料费							54.15				
清单项目综合单价									62.08				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	接头板材PVC						kg	0.0163	22.3	0.36			
	胶水						kg	0.005	10.72	0.05			
	DN200溢流管DN200						m	1.01	53.61	54.15			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	54.56		--		

项目编码	040504001001	项目名称	溢流井			计量单位	座	工程量	16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	园路(C20非泵送 商品砼)基础垫 层	m ³	0.196	160.89	497.82	2.59	46.66	22.52	31.53	97.57	0.51	9.15	4.41
12-31	方形砖砌窨井 <1.5m(M10水泥 砂浆)(散装干拌 砂浆)	m ³	0.6912	180.19	453.35	0.2	46.9	21.65	124.55	313.36	0.14	32.42	14.96
6-320	圈梁(C20非泵送 预拌砼)	m ³	0.048	140.4	353.31	1.19	36.81	16.99	6.74	16.96	0.06	1.77	0.82
12-35	井、池壁抹防水 砂浆1:2(散装干 拌砂浆)	10m ²	0.528	190.66	219.63	0.18	49.62	22.9	100.67	115.96	0.1	26.2	12.09

综合人工工日		小计			263.49	543.85	0.81	69.54	32.28
2.2362工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					909.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.1056	0.69	0.07		
	混凝土实心砖240×115×53 MU10			百块	3.6910 08	60.32	222.64		
	透水混凝土C20			m3	0.1999 2	485.72	97.11		
	水			m3	0.098	4.78	0.47		
	其它材料费			元	1.0091 52	0.86	0.87		
	水			m3	0.2665 39	4.57	1.22		
	预拌砂浆(砌筑)DMM10 散装			t	0.2757 89	323.87	89.32		
	预拌砂浆(地面)DSM20(防水) 散装			t	0.1884 96	613.55	115.65		
	(C20非泵送预拌砼)			m3	0.0489 6	337.1	16.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	543.85	--	

项目编码	040504001002	项目名称	溢流井盖			计量单位	套	工程量	16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	溢流井盖	套	1		200					200			
综合人工工日		小计				200							
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	溢流井盖			套	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编码	040501004002	项目名称	穿孔排水盲管			计量单位	m	工程量	94.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设 Φ<150mm(胶水 粘接)	100m	0.01	481.5	31.28		96.3	48.15	4.82	0.31		0.96	0.48

综合人工工日	小计	4.82	0.31		0.96	0.48	
0.045工日	未计价材料费	15.15					
清单项目综合单价		21.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	穿孔排水盲管DN110	m	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--		--	
材料费小计				--	15.46	--	

项目编号	010512008001	项目名称	铺装装饰井盖平面图(外 围车行)	计量单位	套	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	铺装装饰井盖平 面图(外围车行)	套	1		900						900			
综合人工工日		小计						900						
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							900							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	铺装装饰井盖平面图(外围车行)	套	1	900	900									
	其他材料费			--		--								
	材料费小计			--	900	--								

项目编号	010512008002	项目名称	铺装地面隐蔽式井盖(内 圈行人)	计量单位	套	工程量	41						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	铺装地面隐蔽式 井盖(内圈行人)	套	1		800						800		
综合人工工日		小计						800					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							800						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	铺装地面隐蔽式井盖(内圈行人)	套	1	800	800								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	800	--							

项目编码	040504009001	项目名称	车道雨水口	计量单位	座	工程量	111						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	车道雨水口(含雨水井)	座	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	车道雨水口(含雨水井)			座	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	010512008003	项目名称	草坪处装饰井盖	计量单位	套	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	草坪处不锈钢圆形装饰井盖	套	1		600					600				
1-180	表层无纺布铺设	10m2	0.0769	37.45	24.18	0.75	10.86	5.24	2.88	1.86	0.06	0.84	0.4	
1-164	砂垫层	m3	0.0058	47.08	245.29	1.13	13.65	6.59	0.27	1.42	0.01	0.08	0.04	
综合人工工日		小计						3.15	603.28	0.07	0.92	0.44		
0.0295工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							607.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	细砂			t	0.0099 18	142.61	1.41							
	水			m3	0.0017 4	4.78	0.01							
	无纺布			m2	0.8189 85	2.22	1.82							
	其他材料费			元	0.0484 47	0.86	0.04							
	草坪处不锈钢圆形装饰井盖			套	1	600	600							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	603.28	--							

项目编码	010512008004	项目名称	灌木处装饰井盖	计量单位	套	工程量	79
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	800X800X300mm 高分子复合树脂 种植井盖（含井 盖边框）	套	1		120						120			
1-756	水泥砂浆(厚 20mm) 砼或硬基 层上(散装干拌 砂浆)	10m2	0.048	83.4	119.18	13.63	24.19	11.68	4	5.72	0.65	1.16	0.56	
3-495	碎石滤层	m3	0.0192	75.92	221.46	1.07	22.02	10.63	1.46	4.25	0.02	0.42	0.2	
综合人工工日		小计							5.46	129.97	0.67	1.58	0.76	
0.0514工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								138.44						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石10-20				t	0.0316 8	134.22	4.25						
	预拌砂浆(地面)DSM15 散装				t	0.0169 68	335.53	5.69						
	水				m3	0.0056 92	4.78	0.03						
	800X800X300mm高分子复合树脂种植井盖（含井盖边框）				套	1	120	120						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	129.97	--					

项目编码	040501003001	项目名称	不锈钢地漏DN100	计量单位	套	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装DN100	10个	0.1	378.78			151.51	53.03	37.88			15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88			15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费							55.6				
清单项目综合单价								113.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢地漏DN100				个	1	55.6	55.6					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	55.6	--				

项目编码	040501003002	项目名称	不锈钢地漏DN200	计量单位	套	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装DN200	10个	0.1	378.78			151.51	53.03	37.88			15.15	5.3

综合人工工日	小计				37.88			15.15	5.3
0.354工日	未计价材料费				68				
清单项目综合单价					126.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢地漏DN200			个	1	68	68		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	68	--	

项目编码	040501004003	项目名称	排水盲管		计量单位	m	工程量	251.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设 Φ<150mm(胶水 粘接)	100m	0.01	481.5	31.28		96.3	48.15	4.82	0.31		0.96	0.48
综合人工工日		小计						4.82	0.31			0.96	0.48
0.045工日		未计价材料费										13.13	
清单项目综合单价					19.7								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接头板材PVC			kg	0.0122	22.3	0.27						
	胶水			kg	0.0038	10.72	0.04						
	排水盲管DN150			m	1.01	13	13.13						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	13.44	--						

项目编码	050307019001	项目名称	成品四分类垃圾桶		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品四分类垃圾 桶	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品四分类垃圾桶			个	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	349.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	热熔漆实线	km	0.001	645.21	2938.26	587.68	277.44	83.88	0.65	2.94	0.59	0.28	0.08
综合人工工日		小计						0.65	2.94	0.59	0.28	0.08	
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热熔标线涂料				kg	0.7309 93	3.69	2.7					
	底漆				kg	0.0255	3.09	0.08					
	反光材料(玻璃珠)				kg	0.0497 25	3.26	0.16					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.94	--				

项目编码	011602001001	项目名称	基础拆除	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	基础拆除	项	1		80000					80000			
综合人工工日		小计							80000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	基础拆除				项	1	80000	80000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	80000	--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-2	履带式挖掘机1m3以外场外运输费	次	2			5691.31					11382.62		
综合人工工日		小计								11382.62			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				11382.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			147284.19			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1	121722.47			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	25561.72			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.55	66947.36			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	4868.9			
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						219100.45		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	870000		明细详见表-12-1
2	暂估价	3342000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3342000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	4212000		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		870000	
	合计		870000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	贝壳水景土建部分		2410000			
2	酒店水景系统		932000			
合计			3342000			

计日工表

工程名称：景观工程-一层(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程-一层(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	655832.22		655832.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16603347.4	3.3	547910.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16603347.4	0.55	91318.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16603347.4	0.1	16603.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	17259179.62	9	1553326.17
合计					2209158.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程一层(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	766681.99	
1.1	人工费	5864.23	
1.2	材料费	756849.6	
1.3	施工机具使用费	801.82	
1.4	企业管理费	2345.57	
1.5	利润	820.77	
2	措施项目	9039.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9039.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5579.71	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8250.6	
5	税金	70557.5	
6	小计	854529.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		锦鲤鱼池生态系统						
		分部小计						
		物理过滤系统						
1	030109012001	全自动箱式转鼓过滤器	反冲洗装置 减速电机软启动及变频控制 配套控制箱箱体不锈钢材质，IP65等级，需实现自动控制水体流量平衡，含端子接线、安装调试等工作内容 PET滤网10000次反冲洗零经纬度偏移 设备镀锌槽钢基础，需采用减震措施	台	4	65000	260000	
		分部小计					260000	
		生物过滤（生物凝胶类）						
2	050307016001	流化床超能过滤硝化魔方	规格:不低于15L/袋 内附尼龙网袋 尺寸不低于10*10*10mm/块	袋	39	28.9	1127.1	
3	040502015001	流化床及安装配套吊件	304L不锈钢定制 尺寸不低于1200*900*2000mm/套，含不锈钢吊装配件	套	6	760.5	4563	
4	040502015002	锦鲤鱼蛋糕滤材	直径不低于Φ900mm，高度不低于1550mm/套，含304不锈钢25圆管及悬挂安装配件	套	816	6.5	5304	
		分部小计					10994.1	
		强化过滤						
5	040502015003	三维硝化管	三维硝化管，尺寸不低于500*400*50mm/张	张	990	75.6	74844	
		分部小计					74844	
		清水循环系统						
6	030109001001	涡轮变频清水推流泵	不锈钢材质，变频控制，功率不低于500W/台，含电机检查接线调试工作内容	台	7	7157.38	50101.66	
7	030404017001	清水循环变频控制电箱	箱体不锈钢材质，IP65等级，镀锌槽钢基础，厂家配套，含端子接线、安装调试等工作内容	台	2	18055.28	36110.56	
8	030109001002	总排污泵	功率不低于750W，流量不低于15m³/h 扬程不低于3米，含电机检查接线调试工作内容	台	1	1907.38	1907.38	
9	030109001003	跌水泵	功率口径：Φ75mm 功率不低于750W/台，含电机检查接线调试工作内容	台	2	1655.38	3310.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					91430.36	
		自动排污系统						
10	031006008001	自动排污系统	自动排污系统，需满足招标文件排污水质要求	项	1	12500	12500	
		分部小计					12500	
		杀菌平衡系统						
11	040602042002	杀菌灯	专业级UV-C潜水杀菌灯，额定杀菌功率不低于55W/支	支	53	393.03	20830.59	
		分部小计					20830.59	
		增氧曝气						
12	030109012002	水母增氧泵	水母增氧泵气量不低于60L/min，需采用减震措施	台	6	5768	34608	
13	030109012003	增氧气盘及配套无毒硅胶气管	规格不低于8*12mm，配套无毒硅胶气管	台	6	325	1950	
		分部小计					36558	
		酸碱平衡						
14	040602042001	碱水逆流平衡粉剂	碱水逆流平衡粉剂	升	580	12.5	7250	
15	040602042003	面水撇渣器（面吸）	圆盘直径400mm，厚度30mm，304不锈钢材质	套	5	125.4	627	
16	040602042004	自动溢流盖	自动溢流盖，口径Φ110mm，304不锈钢材质	套	2	68.5	137	
17	040602042005	过滤仓底水格栅	过滤仓底水格栅，304不锈钢材质	平方米	21	345.4	7253.4	
		分部小计					15267.4	
		池内循环						
18	040602042006	底水导流专用底吸盖板	底水导流专用底吸盖板，圆盘直径400mm，厚度30mm，304不锈钢材质	套	8	125.4	1003.2	
19	031003007001	自动补水器	自动补水器DN15，304不锈钢材质	组	1	356.8	356.8	
		分部小计					1360	
		智能控制						
20	030404017002	生态系统智能控制配电箱	箱体不锈钢材质，IP65等级，镀锌槽钢基础，24路远程智慧控制，智能情景模式，提供开放式接口，含端子接线、安装调试等工作内容	台	1	22555.28	22555.28	
		分部小计					22555.28	
		开池启动						
21	040602042007	开池硝化益磷菌	开池硝化益磷菌	升	6	25.6	153.6	
22	040602042008	开池调节渗透压海水素	开池调节渗透压海水素	公斤	100	35.6	3560	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	011401001003	护鳞封碱漆(曜石黑)	护鳞封碱漆(曜石黑), 适应水泥池“热胀冷缩”的特性防止漆膜开裂	升	800	21.2	16960		
		分部小计					20673.6		
		配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门							
24	031001006002	配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门	配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门, 承包商根据本工程特点及甲方招标文件要求, 自行深化设计, 自主报价, 一次性包干, 结算不得增补。	项	1	35000	35000		
		分部小计					35000		
		锦鲤鱼池加热系统							
25	030109012004	养殖专用热泵	养殖专用热泵, 全自动智能无霜型, 功率不低于50匹 设备镀锌槽钢基础, 需采用减震措施	台	1	78200	78200		
26	040801010002	加热系统智能控制配电箱	箱体不锈钢材质, IP65等级, 提供开放式接口, 含端子接线、安装调试等工作内容。 镀锌槽钢基础 自动化控制系统与设备配套, 提供开放性接口, 可控制循环水泵, 补水、回水、供水、电加热、除霜等, 可实施全天候供水、定时供水、直排水三种供水方案; 定时开、关机, 可设定时间段开、关机 回水温度自设定; 除霜温度, 可根据不同地区具体情况自由设定, 控制屏采用大屏幕彩色液晶屏。	台	1	13055.28	13055.28		
27	031006015001	保温水箱1T	保温水箱1T, 不锈钢材质, 橡塑保温, 厚度不低于50mm, 保温外采用不锈钢板保护, 镀锌槽钢基础	台	1	4500	4500		
28	030109001004	热泵循环泵	热泵循环泵流量 30 吨/h、扬程 15 米/s, 不锈钢材质	台	1	2413.38	2413.38		
29	031003001002	配套加热系统电力控制管道线缆	配套加热系统电力控制管道线缆, 承包商根据本工程特点及甲方招标文件要求, 自行深化设计, 自主报价, 一次性包干, 结算不得增补。	项	1	4000	4000		
30	031001006001	配套加热系统管道及保温	配套管道, 非民用材质, 承包商根据本工程特点及甲方招标文件要求, 应对管道自行深化设计, 自主报价, 一次性包干, 结算不得增补。	项	1	4000	4000		
31	031003001001	配套加热系统阀门	配套阀门, 不锈钢材质, 承包商根据本工程特点及甲方招标文件要求, 应对阀门自行深化设计, 自主报价, 一次性包干, 结算不得增补。	项	1	2500	2500		
		分部小计					108668.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		水处理及设备仓土建工程							
32	040504010001	水处理及设备仓土建工程	水处理及设备仓土建工程，工作内容包含土方开挖外运，底板基础，混凝土墙板浇筑，304不锈钢格栅盖板，承包商应根据本工程特点及甲方招标文件要求，自行深化设计，自主报价，一次性包干，结算不得增补。	项	1	51000	51000		
		分部小计					51000		
		清单外增补							
33	040504010003	清单外增补	承包商对以上清单认为缺项部分，可增补，自主报价，一次性包干，结算不得调整。	项	1	5000	5000		
		分部小计					5000		
		分部分项合计					766681.99		
		单价措施合计							
合计								766681.99	

综合单价分析表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

项目编码	030109012001	项目名称	全自动箱式转鼓过滤器					计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
SBF999	全自动箱式转鼓过滤器	台	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							65000						
清单项目综合单价									65000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	全自动箱式转鼓过滤器						台	1	65000	65000					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	65000	--				

项目编码	050307016001	项目名称	流化床超能过滤硝化魔方					计量单位	袋	工程量	39				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DLF99	流化床超能过滤硝化魔方	袋	1		28.9					28.9					
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							28.9						
清单项目综合单价									28.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	流化床超能过滤硝化魔方						袋	1	28.9	28.9					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	28.9	--				

项目编码	040502015001	项目名称	流化床及安装配套吊件					计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
DLF99	流化床及安装配套吊件	套	1		760.5					760.5					
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							760.5						
清单项目综合单价									760.5						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	流化床及安装配套吊件			套	1	760.5	760.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	760.5	--	

项目编号	040502015002	项目名称	锦鲤蛋糕滤材		计量单位	套	工程量	816						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	锦鲤蛋糕滤材	套	1		6.5					6.5				
综合人工工日		小计								6.5				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	锦鲤蛋糕滤材			套	1	6.5	6.5							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	6.5	--						

项目编号	040502015003	项目名称	三维硝化管		计量单位	张	工程量	990						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	三维硝化管	张	1		75.6					75.6				
综合人工工日		小计								75.6				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								75.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	三维硝化管			张	1	75.6	75.6							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	75.6	--						

项目编号	030109001001	项目名称	涡轮变频清水推流泵		计量单位	台	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	涡轮变频清水推流泵	台	1	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54

4-532*0.2	交流同步电机检查接线3kW	台	1	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31
SBF9999	涡轮变频清水推流泵	台	1										
综合人工工日		小计							334.7	85.55	49.34	133.88	46.85
3.128工日		未计价材料费							6507.06				
清单项目综合单价									7157.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25×4							kg	0.3	4.55	1.37		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235							kg	0.2	3.9045	0.78		
	破布							kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 Φ3.2							kg	0.01	5.93	0.06		
	电焊条J422 Φ4							kg	0.1	5.93	0.59		
	焊锡丝							kg	0.02	42.88	0.86		
	焊锡膏瓶装50g							kg	0.004	51.45	0.21		
	斜垫铁Q235 1#							kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#							kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级							kg	38.5	0.2951	11.36		
	黄砂							m3	0.055	315.5	17.35		
	碎石							m3	0.062	263.26	16.32		
	木板材							m3	0.003	1646.37	4.94		
	汽油							kg	0.192	8.647	1.66		
	煤油							kg	0.56	4.29	2.4		
	机油							kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)							kg	0.15	6.86	1.03		
	电力复合脂							kg	0.004	17.15	0.07		
	氧气							m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气							kg	0.045	15.44	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m							卷	0.08	12.43	0.99		
	金属软管Φ25							m	1.25	3.2	4		
	金属软管活接头Φ25							套	2.04	1.5	3.06		
	黄腊带20mm×10m							卷	0.224	7.86	1.76		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃							kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头							kg	0.1	5.57	0.56		
其它材料费							元	1.864	0.86	1.6			
电							kW·h	0.4	0.76	0.3			
涡轮变频清水推流泵							台	1	6500	6500			
其他材料费									--	0.01	--		
材料费小计									--	6592.61	--		

项目编码	030404017001	项目名称	清水循环变频控制电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	清水循环变频控制电箱	台	1	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64
综合人工工日		小计						297.46	32.43	64.77	118.98	41.64	
2.78工日		未计价材料费						17500					
清单项目综合单价								18055.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	钢垫板				kg	0.3	3.77	1.13					
	破布				kg	0.1	6	0.6					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	6.1	1.1	6.71					
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.15	5.93	0.89					
	焊锡丝				kg	0.15	42.88	6.43					
	酚醛磁漆				kg	0.02	12.86	0.26					
	无光调和漆				kg	0.05	12.86	0.64					
	电力复合脂				kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.2	12.43	2.49					
	塑料软管				kg	0.3	15.78	4.73					
	清水循环变频控制电箱				台	1	17500	17500					
其他材料费							--		--				
材料费小计							--	17532.43	--				

项目编码	030109001002	项目名称	总排污泵	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	总排污泵	台	1	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54
4-532*0.2	交流同步电机检查接线3kW	台	1	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31
综合人工工日		小计						334.7	85.55	49.34	133.88	46.85	
3.128工日		未计价材料费						1257.06					
清单项目综合单价								1907.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.3	4.55	1.37					

细	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.9045	0.78			
	破布	kg	0.12	6	0.72			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.93	0.06			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.93	0.59			
	焊锡丝	kg	0.02	42.88	0.86			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21			
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18			
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72			
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2951	11.36			
	黄砂	m ³	0.055	315.5	17.35			
	碎石	m ³	0.062	263.26	16.32			
	木板材	m ³	0.003	1646.37	4.94			
	汽油	kg	0.192	8.647	1.66			
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4			
	机油	kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03			
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07			
	氧气	m ³	0.133	2.83	0.38			
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99			
	金属软管Φ25	m	1.25	3.2	4			
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.5	3.06			
	黄腊带20mm×10m	卷	0.224	7.86	1.76			
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47			
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56			
	其它材料费	元	1.864	0.86	1.6			
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3			
	总排污泵	台	1	1250	1250			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	1342.61	--	

项目编码	030109001003	项目名称	跌水泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	跌水泵	台	1	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54
4-532*0.2	交流同步电机检查接线3kW	台	1	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31
综合人工工日		小计							334.7	85.55	49.34	133.88	46.85

3.128工日		未计价材料费					1005.06		
清单项目综合单价							1655.38		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.3	4.55	1.37		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.9045	0.78		
	破布			kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.01	5.93	0.06		
	电焊条J422 Φ4			kg	0.1	5.93	0.59		
	焊锡丝			kg	0.02	42.88	0.86		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.004	51.45	0.21		
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级			kg	38.5	0.2951	11.36		
	黄砂			m3	0.055	315.5	17.35		
	碎石			m3	0.062	263.26	16.32		
	木板材			m3	0.003	1646.37	4.94		
	汽油			kg	0.192	8.647	1.66		
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4		
	机油			kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03		
	电力复合脂			kg	0.004	17.15	0.07		
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.08	12.43	0.99		
	金属软管Φ25			m	1.25	3.2	4		
	金属软管活接头Φ25			套	2.04	1.5	3.06		
	黄腊带20mm×10m			卷	0.224	7.86	1.76		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费			元	1.864	0.86	1.6		
电			kW·h	0.4	0.76	0.3			
跌水泵			台	1	998	998			
其他材料费						--	0.01	--	
材料费小计						--	1090.61	--	

项目编号	031006008001	项目名称	自动排污系统		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

DLF99	自动排污系统	项	1	12500					12500			
综合人工工日		小计							12500			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									12500			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自动排污系统			项	1	12500	12500					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	12500	--				

项目编码	040602042002	项目名称	杀菌灯		计量单位	支	工程量	53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1805	杀菌灯	10套	0.1	187.25	46.27		74.9	26.22	18.73	4.63		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	4.63		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费											359.56
清单项目综合单价									393.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	紫外线杀菌灯			套	1.01	356	359.56						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	花线2×23/0.15			m	1.527	2.26	3.45						
	其它材料费			元	0.216	0.86	0.19						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	364.19	--						

项目编码	030109012002	项目名称	水母增氧泵		计量单位	台	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SBF999 9	水母增氧泵	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											5768
清单项目综合单价									5768				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水母增氧泵			台	1	5768	5768						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	5768	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030109012003	项目名称	增氧气盘及配套无毒硅胶气管	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	增氧气盘及配套无毒硅胶气管	台	1		325					325			
综合人工工日		小计							325				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								325					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	增氧气盘及配套无毒硅胶气管			台	1	325	325						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	325	--					

项目编码	040602042001	项目名称	碱水逆流平衡粉剂	计量单位	升	工程量	580						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	碱水逆流平衡粉剂	升	1		12.5					12.5			
综合人工工日		小计							12.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碱水逆流平衡粉剂			升	1	12.5	12.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12.5	--					

项目编码	040602042003	项目名称	面水撇渣器（面吸）	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	面水撇渣器（面吸）	套	1		125.4					125.4			
综合人工工日		小计							125.4				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								125.4					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	面水撇渣器(面吸)		套	1	125.4	125.4		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	125.4	--	

项目编码	040602042004	项目名称	自动溢流盖		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	自动溢流盖	套	1		68.5					68.5			
综合人工工日		小计							68.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							68.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	自动溢流盖		套	1	68.5	68.5							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	68.5	--						

项目编码	040602042005	项目名称	过滤仓底水格栅		计量单位	平方米	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	过滤仓底水格栅	平方米	1		345.4					345.4			
综合人工工日		小计							345.4				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							345.4						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	过滤仓底水格栅		平方米	1	345.4	345.4							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	345.4	--						

项目编码	040602042006	项目名称	底水导流专用底吸盖板		计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	底水导流专用底吸盖板	套	1		125.4					125.4			
综合人工工日		小计							125.4				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							125.4		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	底水导流专用底吸盖板			套	1	125.4	125.4		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	125.4	--	

项目编码	031003007001	项目名称	自动补水器		计量单位	组	工程量	1										
清单综合单价组成明细																		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润					
SBF999 9	自动补水器	组	1															
综合人工工日		小计																
工日		未计价材料费								356.8								
清单项目综合单价							356.8											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)									
	自动补水器			组	1	356.8	356.8											
	其他材料费					--		--										
	材料费小计					--	356.8	--										

项目编码	030404017002	项目名称	生态系统智能控制配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	生态系统智能控制配电箱	台	1	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64	
综合人工工日		小计								297.46	32.43	64.77	118.98	41.64
2.78工日		未计价材料费								22000				
清单项目综合单价							22555.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83							
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13							
	破布			kg	0.1	6	0.6							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71							
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.93	0.89							
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43							
酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26								

	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	清水循环变频控制电箱	台	1	22000	22000		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	22032.43	--	

项目编码	040602042007	项目名称	开池硝化益磷菌		计量单位	升	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	开池硝化益磷菌	升	1		25.6					25.6			
综合人工工日		小计							25.6				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	开池硝化益磷菌				升	1	25.6	25.6					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	25.6	--				

项目编码	040602042008	项目名称	开池调节渗透压海水素		计量单位	公斤	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	开池调节渗透压海水素	公斤	1		35.6					35.6			
综合人工工日		小计							35.6				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	开池调节渗透压海水素				公斤	1	35.6	35.6					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	35.6	--				

项目编码	011401001003	项目名称	护鳞封碱漆(曜石黑)		计量单位	升	工程量	800			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	护鳞封碱漆(曜石黑)	升	1		21.2					21.2			
综合人工工日		小计									21.2		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	护鳞封碱漆(曜石黑)					升	1	21.2	21.2				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	21.2		--		

项目编码	031001006002	项目名称	配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门	项	1		35000						35000		
综合人工工日		小计									35000		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配套电力控制管道线缆、给排水管道、阀门					项	1	35000	35000				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	35000		--		

项目编码	030109012004	项目名称	养殖专用热泵		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SBF999 9	养殖专用热泵	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费										78200	
清单项目综合单价									78200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	养殖专用热泵					台	1	78200	78200				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	78200		--		

项目编码	040801010002	项目名称	加热系统智能控制配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	加热系统智能控制配电箱	台	1	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64	297.46	32.43	64.77	118.98	41.64
综合人工工日		小计							297.46	32.43	64.77	118.98	41.64
2.78工日		未计价材料费							12500				
清单项目综合单价								13055.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	钢垫板				kg	0.3	3.77	1.13					
	破布				kg	0.1	6	0.6					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	6.1	1.1	6.71					
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.15	5.93	0.89					
	焊锡丝				kg	0.15	42.88	6.43					
	酚醛磁漆				kg	0.02	12.86	0.26					
	无光调和漆				kg	0.05	12.86	0.64					
	电力复合脂				kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.2	12.43	2.49					
	塑料软管				kg	0.3	15.78	4.73					
	清水循环变频控制配电箱				台	1	12500	12500					
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	12532.43	--					

项目编码	031006015001	项目名称	保温水箱1T		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	保温水箱1T	台	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	保温水箱1T				台	1	4500	4500					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4500	--				

项目编码	030109001004	项目名称	热泵循环泵		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	热泵循环泵	台	1	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54	303.88	79.53	46.09	121.55	42.54
4-532*0.2	交流同步电机检查接线3kW	台	1	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31	30.82	6.02	3.25	12.33	4.31
综合人工工日		小计							334.7	85.55	49.34	133.88	46.85
3.128工日		未计价材料费							1763.06				
清单项目综合单价									2413.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.3	4.55	1.37					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235				kg	0.2	3.9045	0.78					
	破布				kg	0.12	6	0.72					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.01	5.93	0.06					
	电焊条J422 Φ4				kg	0.1	5.93	0.59					
	焊锡丝				kg	0.02	42.88	0.86					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.004	51.45	0.21					
	斜垫铁Q235 1#				kg	1.2	5.15	6.18					
	平垫铁Q235 1#				kg	1.8	4.29	7.72					
	水泥32.5级				kg	38.5	0.2951	11.36					
	黄砂				m3	0.055	315.5	17.35					
	碎石				m3	0.062	263.26	16.32					
	木板材				m3	0.003	1646.37	4.94					
	汽油				kg	0.192	8.647	1.66					
	煤油				kg	0.56	4.29	2.4					
	机油				kg	0.41	7.72	3.17					
	黄油(钙基脂)				kg	0.15	6.86	1.03					
	电力复合脂				kg	0.004	17.15	0.07					
	氧气				m3	0.133	2.83	0.38					
	乙炔气				kg	0.045	15.44	0.69					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.08	12.43	0.99					
	金属软管Φ25				m	1.25	3.2	4					
	金属软管活接头Φ25				套	2.04	1.5	3.06					
黄腊带20mm×10m				卷	0.224	7.86	1.76						
油浸石棉盘根Φ6~10 250℃				kg	0.25	9.86	2.47						
棉纱头				kg	0.1	5.57	0.56						
其它材料费				元	1.864	0.86	1.6						

电		kW·h	0.4	0.76	0.3		
热泵循环泵		台	1	1756	1756		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	1848.61	--	

项目编码	031003001002	项目名称	配套加热系统电力控制管道线缆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	配套加热系统电力控制管道线缆	项	1		4000					4000			
综合人工工日		小计							4000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配套加热系统电力控制管道线缆				项	1	4000	4000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4000	--				

项目编码	031001006001	项目名称	配套加热系统管道及保温		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	配套加热系统管道及保温	项	1		4000					4000			
综合人工工日		小计							4000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配套加热系统管道及保温				项	1	4000	4000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4000	--				

项目编码	031003001001	项目名称	配套加热系统阀门		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	配套加热系统阀门	项	1		2500					2500			

综合人工工日	小计				2500				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					2500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配套加热系统阀门			项	1	2500	2500		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2500	--	

项目编码	040504010001	项目名称	水处理及设备仓土建工程	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	水处理及设备仓 土建工程	项	1		51000					51000			
综合人工工日		小计						51000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					51000								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水处理及设备仓土建工程			项	1	51000	51000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	51000	--					

项目编码	040504010003	项目名称	清单外增补	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	清单外增补	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计						5000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					5000								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	清单外增补			项	1	5000	5000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5000	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			5579.71			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4102.73			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33	902.6			
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	574.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	205.14			
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	3008.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	82.05			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	164.11			
合计						9039.68		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	8250.6		8250.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282554.87	2.4	6781.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282554.87	0.42	1186.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282554.87	0.1	282.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	783972.27	9	70557.5
合计					78808.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦鲤鱼池生态加热系统(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

