

南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一
期项目实验室专项工程

工程

招标控制价

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏建同工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年12月19日

南京中医药大学科教产教融合创新中心
项目一期项目实验室专项工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 62431683.46

（大写）： 陆仟贰佰肆拾叁万壹仟陆佰捌拾叁元肆角陆分

招 标 人： 江苏省公共工程建设中心 有限公司 造价咨询人： 江苏建同工程咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： 高飞 法定代表人 或其授权人： 涂兆明
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 张红梅 复 核 人： 叶玲玲
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层装修工程			1	859577.90	859577.90	0.00
		灭菌间			1	22151.88	22151.88	0.00
1	011102003001	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	15.34	185.37	2843.58	0.00
2	011204003001	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.5	262.96	8809.16	0.00
3	011208001001	400X800白色墙砖柱面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	15.45	279.87	4323.99	0.00
4	011302001001	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.42	288.39	3870.19	0.00
5	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.4	360.15	2304.96	0.00
		清洗间			1	26810.54	26810.54	0.00
本页小计							22151.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102003002	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	28.47	185.37	5277.48	0.00
7	011204003002	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.69	262.96	11488.72	0.00
8	011302001002	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.46	288.39	7630.80	0.00
9	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.7	360.23	2413.54	0.00
		废弃物暂存间			1	16412.28	16412.28	0.00
10	011102003003	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.54	185.37	2324.54	0.00
本页小计							29135.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003003	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	37.89	262.96	9963.55	0.00
12	011302001003	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.99	288.39	3457.80	0.00
13	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	1.85	360.21	666.39	0.00
		液氮间			1	21860.49	21860.49	0.00
14	011102003004	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖，白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.3	185.37	6172.82	0.00
15	011105006001	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	20.15	47.27	952.49	0.00
16	011406001001	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	62.71	52.59	3297.92	0.00
本页小计							24510.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011302001004	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	31.29	288.39	9023.72	0.00
18	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.7	360.23	2413.54	0.00
		超低温冰箱室			1	36220.16	36220.16	0.00
19	011102003005	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	63.96	185.37	11856.27	0.00
20	011105006002	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	29.85	47.27	1411.01	0.00
21	011406001002	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	87.19	52.59	4585.32	0.00
本页小计							29289.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011302001005	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	63. 69	288. 39	18367. 56	0. 00
		分子检测			1	64509. 62	64509. 62	0. 00
23	011103001001	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	63. 25	242. 94	15365. 96	0. 00
24	011105006003	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	30. 9	47. 27	1460. 64	0. 00
25	011210002001	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0. 5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1. 2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	91. 37	305. 16	27882. 47	0. 00
本页小计							63076. 63	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001006	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	61.54	288.39	17747.52	0.00
27	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	5.7	360.18	2053.03	0.00
		基因组转录			1	80588.72	80588.72	0.00
28	011103001002	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	92.88	242.94	22564.27	0.00
29	011105006004	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	31.09	47.27	1469.62	0.00
本页小计							43834.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011210002002	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	90.15	305.16	27510.17	0.00
31	011302001007	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	90.41	288.39	26073.34	0.00
32	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.25	360.16	2971.32	0.00
		电子显微镜及样本制备			1	39845.63	39845.63	0.00
本页小计							56554.83	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011103001003	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	61.28	242.94	14887.36	0.00
34	011105006005	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	29.5	47.27	1394.47	0.00
35	011406001003	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	87.28	52.59	4590.06	0.00
36	011302001008	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	59.86	288.39	17263.03	0.00
37	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	4.75	360.15	1710.71	0.00
		非惰性气瓶间			1	4773.66	4773.66	0.00
38	011102003006	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖，白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	7.74	185.37	1434.76	0.00
本页小计							41280.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011105006006	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	8.65	47.27	408.89	0.00
40	011406001004	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	45.84	52.59	2410.73	0.00
41	011301001001	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层	m2	10.85	47.86	519.28	0.00
		惰性气瓶间			1	12575.53	12575.53	0.00
42	011102003007	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	24.53	185.37	4547.13	0.00
43	011105006007	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	20.4	47.27	964.31	0.00
44	011406001005	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	108.56	52.59	5709.17	0.00
45	011301001002	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	28.31	47.86	1354.92	0.00
		储藏室、工具间及走道			1	41484.54	41484.54	0.00
46	011102003008	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	56.84	185.37	10536.43	0.00
47	011105006008	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	47.05	47.27	2224.05	0.00
48	011406001006	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	146.02	52.59	7679.19	0.00
本页小计							36354.10	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第10页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011302001009	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.74	288.39	14921.30	0.00
50	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	17	360.21	6123.57	0.00
		样品制备室			1	54840.48	54840.48	0.00
51	011103001004	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	55.99	242.94	13602.21	0.00
52	011105006009	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	25.4	47.27	1200.66	0.00
本页小计							35847.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011210002003	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	74.34	305.16	22685.59	0.00
54	011302001010	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	53.36	288.39	15388.49	0.00
55	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	5.45	360.28	1963.53	0.00
		大型仪器设备间			1	67911.82	67911.82	0.00
本页小计							40037.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第12页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011103001005	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	78.99	242.94	19189.83	0.00
57	011105006010	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	25.18	47.27	1190.26	0.00
58	011210002004	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	74.31	305.16	22676.44	0.00
59	011302001011	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	76.72	288.39	22125.28	0.00
本页小计							65181.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	7.58	360.16	2730.01	0.00
		药物分析			1	84200.85	84200.85	0.00
61	011103001006	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	90.47	242.94	21978.78	0.00
62	011105006011	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	35	47.27	1654.45	0.00
63	011210002005	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	112.98	305.16	34476.98	0.00
本页小计							60840.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011302001012	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	90.47	288.39	26090.64	0.00
		设备间			1	26951.12	26951.12	0.00
65	011103001007	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	39.32	242.94	9552.40	0.00
66	011105006012	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	29	47.27	1370.83	0.00
67	011406001007	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	89.15	52.59	4688.40	0.00
本页小计							41702.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001013	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	39.32	288.39	11339.49	0.00
		蛋白与代谢组(检测中心)、数据处理室			1	231660.61	231660.61	0.00
69	011103001008	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	207.48	242.94	50405.19	0.00
70	011105006013	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	144.73	47.27	6841.39	0.00
71	011210002007	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	348.69	305.16	106406.24	0.00
本页小计							174992.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第16页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011302001014	彩钢板吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬），内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	207.48	327.78	68007.79	0.00
		设备间与蛋白与代谢组公共走道			1	26779.97	26779.97	0.00
73	011103001009	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	37.59	242.94	9132.11	0.00
74	011105006014	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	33.1	47.27	1564.64	0.00
75	011406001008	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	103.77	52.59	5457.26	0.00
本页小计							84161.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第17页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001015	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	31.64	288.39	9124.66	0.00
77	011302001016	白色铝板吊顶 (AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 4. 面层材料品种、规格 白色铝方板吊顶 (AL-02)	m2	5.95	252.32	1501.30	0.00
		二层装修工程			1	1465680.89	1465680.89	0.00
		库房、工具间			1	74308.67	74308.67	0.00
78	011102003009	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	69.15	185.37	12818.34	0.00
79	011204003004	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	120.12	262.96	31586.76	0.00
80	011208001002	400X800白色墙砖柱面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	13.15	279.87	3680.29	0.00
本页小计							58711.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第18页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011302001017	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	62.19	287.28	17865.94	0.00
82	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	23.2	360.23	8357.34	0.00
		气瓶间			1	45184.75	45184.75	0.00
83	011103001010	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	37.6	242.94	9134.54	0.00
84	011105006015	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	21.32	47.27	1007.80	0.00
85	011207001001	聚氨酯发泡板墙面	1. 聚氨酯发泡板墙面 2. 上下口成品配套槽铝	m2	75.27	310.46	23368.32	0.00
本页小计							59733.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第19页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011302001018	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.65	287.28	10528.81	0.00
87	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	3.18	360.15	1145.28	0.00
		低温实验室、功效物质发现实验用房			1	195762.22	195762.22	0.00
88	011103001011	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	240.84	242.94	58509.67	0.00
89	011105006016	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	62.35	47.27	2947.28	0.00
本页小计							73131.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第20页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011210002008	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	184.96	305.16	56442.39	0.00
91	011302001019	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	231.35	287.28	66462.23	0.00
92	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	31.65	360.21	11400.65	0.00
		实验用房(中药光谱、DTA/DSC等质量控制、色谱等质量控制、DNA、AI质量控制)、数据处理室			1	207730.44	207730.44	0.00
本页小计							134305.27	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第21页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011103001012	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	183.77	242.94	44645.08	0.00
94	011105006017	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	122.63	47.27	5796.72	0.00
95	011210002010	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	301.23	305.16	91923.35	0.00
96	011302001020	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	177.89	327.78	58308.78	0.00
本页小计							200673.93	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第22页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	19.59	360.21	7056.51	0.00
		试剂耗材			1	13451.31	13451.31	0.00
98	011102003010	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	21	185.37	3892.77	0.00
99	011105006018	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	16.8	47.27	794.14	0.00
100	011406001009	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	51.94	52.59	2731.52	0.00
101	011302001021	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	21	287.28	6032.88	0.00
		暗室、称量室			1	13862.26	13862.26	0.00
本页小计							20507.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第23页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011102003011	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	21.35	185.37	3957.65	0.00
103	011105006019	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	18	47.27	850.86	0.00
104	011406001010	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	55.53	52.59	2920.32	0.00
105	011302001022	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	21.35	287.28	6133.43	0.00
		样品间			1	12253.70	12253.70	0.00
106	011102003012	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	18.9	185.37	3503.49	0.00
107	011105006020	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	15.8	47.27	746.87	0.00
108	011406001011	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	48.94	52.59	2573.75	0.00
本页小计							20686.37	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第24页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011302001023	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.9	287.28	5429.59	0.00
		功效物质提取实验用房			1	149043.71	149043.71	0.00
110	011103001013	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	187.34	242.94	45512.38	0.00
111	011105006021	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	68	47.27	3214.36	0.00
112	011210002011	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	193.95	305.16	59185.78	0.00
本页小计							113342.11	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第25页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011302001024	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	119.79	287.28	34413.27	0.00
114	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	18.65	360.21	6717.92	0.00
		备用间			1	52857.21	52857.21	0.00
115	011103001014	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	54.77	242.94	13305.82	0.00
116	011105006022	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	23.75	47.27	1122.66	0.00
本页小计							55559.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第26页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011210002012	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	69.92	305.16	21336.79	0.00
118	011302001025	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	53.29	287.28	15309.15	0.00
119	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	4.95	360.16	1782.79	0.00
		细胞影像平台			1	138759.86	138759.86	0.00
本页小计							38428.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第27页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011103001015	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	161.64	242.94	39268.82	0.00
121	011105006023	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	74.87	47.27	3539.10	0.00
122	011210002013	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	140.81	305.16	42969.58	0.00
123	011302001026	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	161.64	327.78	52982.36	0.00
本页小计							138759.86	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第28页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合制片室(包埋、切片、染色、免疫组化)			1	85206.13	85206.13	0.00
124	011103001016	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	80.85	242.94	19641.70	0.00
125	011105006024	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	41.32	47.27	1953.20	0.00
126	011210002014	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	125.36	305.16	38254.86	0.00
127	011302001027	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	78.52	287.28	22557.23	0.00
本页小计							82406.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第29页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	7.77	360.25	2799.14	0.00
		电生理信号测试			1	50400.63	50400.63	0.00
129	011103001017	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	51.72	242.94	12564.86	0.00
130	011105006025	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	22.9	47.27	1082.48	0.00
131	011210002015	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	67.08	305.16	20470.13	0.00
本页小计							36916.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第30页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011302001028	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	50.16	287.28	14409.96	0.00
133	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	5.2	360.23	1873.20	0.00
		药物筛选			1	80004.15	80004.15	0.00
134	011103001018	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	85.45	242.94	20759.22	0.00
135	011105006026	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	35.65	47.27	1685.18	0.00
本页小计							38727.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第31页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011210002016	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	103.42	305.16	31559.65	0.00
137	011302001029	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	83.86	287.28	24091.30	0.00
138	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	5.3	360.15	1908.80	0.00
		细胞功能分析			1	148597.72	148597.72	0.00
本页小计							57559.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第32页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011103001019	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	129.13	242.94	31370.84	0.00
140	011105006027	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	80.41	47.27	3800.98	0.00
141	011210002017	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 其他详见设计图纸	m2	228.43	305.16	69707.70	0.00
142	011302001030	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	127.53	327.78	41801.78	0.00
本页小计							146681.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第33页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	5.32	360.23	1916.42	0.00
		预留实验平台			1	138491.57	138491.57	0.00
144	011103001020	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	162.31	242.94	39431.59	0.00
145	011105006028	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	50.87	47.27	2404.62	0.00
146	011210002018	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	150.53	305.16	45935.73	0.00
本页小计							89688.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第34页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011302001031	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	157.83	287.28	45341.40	0.00
148	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	14.93	360.23	5378.23	0.00
		细胞培养室			1	59766.56	59766.56	0.00
149	011103001021	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	49.45	242.94	12013.38	0.00
150	011105006029	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	30.6	47.27	1446.46	0.00
本页小计							64179.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第35页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011210002019	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	95.91	305.16	29267.90	0.00
152	011302001032	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器, m10T型螺栓, 中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬), 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	48.5	327.78	15897.33	0.00
153	010810002022	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	3.17	360.09	1141.49	0.00
三层装修工程					1	1721298.78	1721298.78	0.00
本页小计							46306.72	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第36页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2/R轴库房			1	7186.14	7186.14	0.00
154	011103001022	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	8.55	242.94	2077.14	0.00
155	011105006030	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	10.2	47.27	482.15	0.00
156	011406001012	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	31.37	52.59	1649.75	0.00
157	011302001033	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.98	287.28	2292.49	0.00
158	010810002023	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	1.9	360.32	684.61	0.00
		实验室			1	42303.60	42303.60	0.00
本页小计							7186.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第37页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011103001023	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	39.29	242.94	9545.11	0.00
160	011105006031	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	19	47.27	898.13	0.00
161	011210002020	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	59.58	305.16	18181.43	0.00
162	011302001034	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.67	287.28	10534.56	0.00
本页小计							39159.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第38页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	010810002024	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.73	360.18	3144.37	0.00
		操作间			1	22338.74	22338.74	0.00
164	011103001024	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	14.27	242.94	3466.75	0.00
165	011105006032	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	15.1	47.27	713.78	0.00
166	011210002021	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	46.07	305.16	14058.72	0.00
本页小计							21383.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第39页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011302001035	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	14. 27	287. 28	4099. 49	0. 00
		更衣、准备间、缓冲、洁净走廊、污缓、类器官、原代培养			1	163885. 50	163885. 50	0. 00
168	011103001025	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	120. 17	242. 94	29194. 10	0. 00
169	011105006033	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	97. 97	47. 27	4631. 04	0. 00
170	011210002022	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0. 5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1. 2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	292. 32	305. 16	89204. 37	0. 00
本页小计							127129. 00	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第40页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011302001036	彩钢板吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	118.49	327.78	38838.65	0.00
172	010810002025	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板(AL-02)	m	5.6	360.24	2017.34	0.00
		实验用房(蛋白靶点验证、分子鉴定)			1	184930.80	184930.80	0.00
173	011103001026	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	220.21	242.94	53497.82	0.00
174	011105006034	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	62.66	47.27	2961.94	0.00
本页小计							97315.75	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第41页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011210002023	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	186.3	305.16	56851.31	0.00
176	011302001037	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	211.06	287.28	60633.32	0.00
177	010810002026	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	30.5	360.21	10986.41	0.00
		洗消间			1	21433.13	21433.13	0.00
本页小计							128471.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第42页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011102003013	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	17.24	185.37	3195.78	0.00
179	011204003005	400X800白色墙砖 墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	47.29	262.96	12435.38	0.00
180	011302001038	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	16.31	287.28	4685.54	0.00
181	010810002027	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌 方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙 板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	3.1	360.14	1116.43	0.00
		细胞房、准备间、缓冲、更衣			1	374974.51	374974.51	0.00
182	011103001027	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平 层, 表面撒水泥粉	m2	260.85	242.94	63370.90	0.00
本页小计							84804.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第43页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011105006035	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	232.43	47.27	10986.97	0.00
184	011210002024	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	694.42	305.16	211909.21	0.00
185	011302001039	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器, m10T型螺栓, 中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬), 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	257.18	327.78	84298.46	0.00
本页小计							307194.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第44页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	010810002028	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	12.24	360.21	4408.97	0.00
		6/M轴储藏间			1	22538.70	22538.70	0.00
187	011102003014	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.8	185.37	3484.96	0.00
188	011204003006	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	51.92	262.96	13652.88	0.00
189	011302001040	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.8	287.28	5400.86	0.00
		功能检测用房			1	132464.88	132464.88	0.00
190	011103001028	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	164.91	242.94	40063.24	0.00
本页小计							67010.91	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第45页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011105006036	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	41.07	47.27	1941.38	0.00
192	011210002025	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	127.63	305.16	38947.57	0.00
193	011302001041	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	160.38	287.28	46073.97	0.00
194	010810002029	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	15.1	360.18	5438.72	0.00
本页小计							92401.64	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第46页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成像室流式实验用房、流式分选、流式分析、共聚焦显微镜			1	124076.92	124076.92	0.00
195	011103001029	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	97.37	242.94	23655.07	0.00
196	011105006037	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	69.41	47.27	3281.01	0.00
197	011210002027	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	213.74	305.16	65224.90	0.00
本页小计							92160.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第47页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011302001042	彩钢板吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬），内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	97.37	327.78	31915.94	0.00
		小动物活体检测			1	63538.34	63538.34	0.00
199	011103001030	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	60.6	242.94	14722.16	0.00
200	011105006038	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	30.61	47.27	1446.93	0.00
本页小计							48085.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第48页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011210002028	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	93.01	305.16	28382.93	0.00
202	011302001043	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	58.88	287.28	16915.05	0.00
203	010810002030	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	5.75	360.22	2071.27	0.00
		大型仪器使用场地			1	149230.80	149230.80	0.00
本页小计							47369.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第49页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011103001031	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	193.85	242.94	47093.92	0.00
205	011105006039	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	44.2	47.27	2089.33	0.00
206	011210002029	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	131.38	305.16	40091.92	0.00
207	011302001044	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	189.18	287.28	54347.63	0.00
本页小计							143622.80	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第50页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	010810002031	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	15.57	360.18	5608.00	0.00
		清洗间			1	46334.66	46334.66	0.00
209	011102003015	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.26	185.37	7463.00	0.00
210	011204003007	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	103.84	262.96	27305.77	0.00
211	011302001045	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.26	287.28	11565.89	0.00
		灭菌间			1	12614.85	12614.85	0.00
212	011102003016	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	8.74	185.37	1620.13	0.00
本页小计							53562.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第51页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011204003008	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.47	262.96	7223.51	0.00
214	011302001046	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.36	287.28	2114.38	0.00
215	010810002032	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	4.6	360.18	1656.83	0.00
		14/H轴库房			1	9888.19	9888.19	0.00
216	011102003017	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖，白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.35	185.37	2289.32	0.00
217	011105006040	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	10.8	47.27	510.52	0.00
218	011406001013	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	33.45	52.59	1759.14	0.00
本页小计							15553.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第52页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011302001047	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.4	287.28	2987.71	0.00
220	010810002033	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.5	360.23	2341.50	0.00
		细胞培养室、缓冲			1	103162.17	103162.17	0.00
221	011103001032	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	76.81	242.94	18660.22	0.00
222	011105006041	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	59.49	47.27	2812.09	0.00
本页小计							26801.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第53页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011210002031	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	178.73	305.16	54541.25	0.00
224	011302001048	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器, m10T型螺栓, 中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬), 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	74.55	327.78	24436.00	0.00
225	010810002034	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	7.53	360.24	2712.61	0.00
气瓶间					1	12077.41	12077.41	0.00
本页小计							81689.86	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第54页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011103001033	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)， 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平 层，表面撒水泥粉	m2	5.63	242.94	1367.75	0.00
227	011105006042	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT- 02)	m	9.2	47.27	434.88	0.00
228	011210002032	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜 色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双 面单层)+中间一层12mm厚石 膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩 棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密 封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝 料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅 酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝 不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开 孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	28.37	305.16	8657.39	0.00
229	011302001049	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶(AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	5.63	287.28	1617.39	0.00
		更衣			1	10581.24	10581.24	0.00
本页小计							12077.41	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第55页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	011103001034	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	5.92	242.94	1438.20	0.00
231	011105006043	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	6.86	47.27	324.27	0.00
232	011210002033	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	22.54	305.16	6878.31	0.00
233	011302001050	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	5.92	327.78	1940.46	0.00
本页小计							10581.24	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第56页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		开放实验室			1	168179.11	168179.11	0.00
234	011103001035	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	216.75	242.94	52657.25	0.00
235	011105006044	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	51.21	47.27	2420.70	0.00
236	011210002034	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	155.16	305.16	47348.63	0.00
237	011302001051	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	212.93	287.28	61170.53	0.00
本页小计							163597.11	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第57页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	010810002035	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	12.72	360.22	4582.00	0.00
		特种设备室			1	29176.86	29176.86	0.00
239	011102003018	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	48.11	185.37	8918.15	0.00
240	011105006045	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	22	47.27	1039.94	0.00
241	011406001014	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	67.96	52.59	3574.02	0.00
242	011302001052	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	46.12	287.28	13249.35	0.00
本页小计							31363.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第58页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	010810002036	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	6.65	360.21	2395.40	0.00
		13/B轴储藏间			1	20382.23	20382.23	0.00
244	011102003019	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	31.08	185.37	5761.30	0.00
245	011105006046	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	19.2	47.27	907.58	0.00
246	011406001015	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	58.37	52.59	3069.68	0.00
247	011406001016	白色无机涂料柱面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	9.6	54.37	521.95	0.00
248	011302001053	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.78	287.28	8555.20	0.00
本页小计							21211.11	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第59页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	010810002037	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	4.35	360.12	1566.52	0.00
		四层装修工程			1	1728142.53	1728142.53	0.00
		2/R轴库房			1	7186.14	7186.14	0.00
250	011103001036	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	8.55	242.94	2077.14	0.00
251	011105006047	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	10.2	47.27	482.15	0.00
252	011406001017	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	31.37	52.59	1649.75	0.00
253	011302001054	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊项(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.98	287.28	2292.49	0.00
本页小计							8068.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	010810002038	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	1.9	360.32	684.61	0.00
		实验室			1	42285.80	42285.80	0.00
255	011103001037	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	39.29	242.94	9545.11	0.00
256	011105006048	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	18.95	47.27	895.77	0.00
257	011210002036	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	59.58	305.16	18181.43	0.00
本页小计							29306.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第61页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011302001055	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.69	287.28	10540.30	0.00
259	010810002039	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	8.67	360.23	3123.19	0.00
		操作间			1	22338.74	22338.74	0.00
260	011103001038	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	14.27	242.94	3466.75	0.00
261	011105006049	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	15.1	47.27	713.78	0.00
本页小计							17844.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第62页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011210002037	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	46.07	305.16	14058.72	0.00
263	011302001056	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	14.27	287.28	4099.49	0.00
		荧光体视镜室、线虫培养、果蝇培养、模式生物、显微注射室、纯水设备间、洁净库房、缓冲、斑马鱼隔离间、斑马鱼饲养间			1	186567.38	186567.38	0.00
264	011103001039	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	125.97	242.94	30603.15	0.00
本页小计							48761.36	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第63页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	011105006050	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	113.47	47.27	5363.73	0.00
266	011210002038	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	350.95	305.16	107095.90	0.00
267	011302001057	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器, m10T型螺栓, 中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬), 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	123.44	327.78	40461.16	0.00
本页小计							152920.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第64页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	010810002040	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.45	360.17	3043.44	0.00
		行为学实验室、脑科学中心行为学			1	135983.01	135983.01	0.00
269	011103001040	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	95.68	242.94	23244.50	0.00
270	011105006051	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	92.6	47.27	4377.20	0.00
271	011210002039	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	257.39	305.16	78545.13	0.00
本页小计							109210.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第65页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011302001058	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	93.13	287.28	26754.39	0.00
273	010810002041	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	8.5	360.21	3061.79	0.00
		质谱成像实验用房、数据处理室、质谱前处理			1	90854.41	90854.41	0.00
274	011103001041	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	77.61	242.94	18854.57	0.00
275	011105006052	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	48.99	47.27	2315.76	0.00
本页小计							50986.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第66页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	011210002040	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬） 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	131.64	305.16	40171.26	0.00
277	011302001059	彩钢板吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬），内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	72.95	327.78	23911.55	0.00
278	010810002042	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板(AL-02)	m	15.55	360.21	5601.27	0.00
		免疫药理实验用房			1	108173.57	108173.57	0.00
本页小计							69684.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第67页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	011103001042	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	104.73	242.94	25443.11	0.00
280	011105006053	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	50.63	47.27	2393.28	0.00
281	011210002041	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	154.97	305.16	47290.65	0.00
282	011302001060	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	101.49	287.28	29156.05	0.00
本页小计							104283.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第68页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	010810002043	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	10.8	360.23	3890.48	0.00
		更衣、准备间、缓冲、洁净走廊、污缓、细胞房			1	111585.28	111585.28	0.00
284	011103001043	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	71.27	242.94	17314.33	0.00
285	011105006054	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	73.13	47.27	3456.86	0.00
286	011210002042	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	220.6	305.16	67318.30	0.00
本页小计							91979.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第69页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	011302001061	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬），内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	67.12	327.78	22000.59	0.00
288	010810002044	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	4.15	360.29	1495.20	0.00
		试剂耗材			1	13451.31	13451.31	0.00
289	011102003020	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖,白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	21	185.37	3892.77	0.00
290	011105006055	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	16.8	47.27	794.14	0.00
291	011406001018	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	51.94	52.59	2731.52	0.00
本页小计							30914.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	011302001062	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	21	287. 28	6032. 88	0. 00
		称量室			1	13821. 78	13821. 78	0. 00
293	011102003021	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	21. 35	185. 37	3957. 65	0. 00
294	011105006056	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	17. 8	47. 27	841. 41	0. 00
295	011406001019	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	54. 94	52. 59	2889. 29	0. 00
本页小计							13721. 23	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第71页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	011302001063	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	21.35	287.28	6133.43	0.00
		样品间			1	12212.69	12212.69	0.00
297	011102003022	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.9	185.37	3503.49	0.00
298	011105006057	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	15.6	47.27	737.41	0.00
299	011406001020	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	48.34	52.59	2542.20	0.00
本页小计							12916.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第72页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	011302001064	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.9	287.28	5429.59	0.00
		新型药物制剂及评价AI辅助制药实验用房			1	133903.37	133903.37	0.00
301	011103001044	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	165.49	242.94	40204.14	0.00
302	0111050006058	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	44.55	47.27	2105.88	0.00
303	011210002043	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	130.27	305.16	39753.19	0.00
本页小计							87492.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第73页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011302001065	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	160.79	287.28	46191.75	0.00
305	010810002045	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	15.68	360.23	5648.41	0.00
		数据处理室、计算中心实验用房、超算中心			1	140207.09	140207.09	0.00
306	011104004001	防静电地板 (PL-01)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板伸缩脚，膨胀螺栓，镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板 (PL-01)，陶铝面层，钢骨架基层 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	153.05	285.60	43711.08	0.00
307	011105006059	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	88.31	47.27	4174.41	0.00
本页小计							99725.65	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第74页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	011207001003	穿孔吸音硅酸钙板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距 50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格 内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 600*600*15mm厚穿孔吸音硅酸钙板, 面层刷白色无机涂料	m2	250.39	180.03	45077.71	0.00
309	011302001066	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	149.47	287.28	42939.74	0.00
310	010810002046	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	11.95	360.18	4304.15	0.00
		开放实验平台			1	323230.12	323230.12	0.00
311	011103001045	浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	411.4	242.94	99945.52	0.00
312	011105006060	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	86.44	47.27	4086.02	0.00
本页小计							196353.14	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第75页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	011210002044	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	305.24	305.16	93147.04	0.00
314	011302001067	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	402.79	287.28	115713.51	0.00
315	010810002047	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	28.7	360.21	10338.03	0.00
		洗消间			1	46334.66	46334.66	0.00
316	011102003023	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	40.26	185.37	7463.00	0.00
本页小计							226661.58	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第76页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	011204003009	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	103.84	262.96	27305.77	0.00
318	011302001068	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.26	287.28	11565.89	0.00
		灭菌间			1	12614.85	12614.85	0.00
319	011102003024	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖，白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	8.74	185.37	1620.13	0.00
320	011204003010	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖，白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.47	262.96	7223.51	0.00
本页小计							47715.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第77页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	011302001069	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.36	287.28	2114.38	0.00
322	010810002048	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	4.6	360.18	1656.83	0.00
		14/II轴库房			1	9888.19	9888.19	0.00
323	011102003025	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.35	185.37	2289.32	0.00
324	011105006061	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	10.8	47.27	510.52	0.00
325	011406001021	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	33.45	52.59	1759.14	0.00
本页小计							8330.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第78页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	011302001070	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.4	287.28	2987.71	0.00
327	010810002049	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.5	360.23	2341.50	0.00
		中小型公用仪器室			1	89091.39	89091.39	0.00
328	011103001046	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	90.27	242.94	21930.19	0.00
329	011105006062	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	34.57	47.27	1634.12	0.00
本页小计							28893.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第79页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	011210002046	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	122.95	305.16	37519.42	0.00
331	011302001071	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	88	287.28	25280.64	0.00
332	010810002050	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	7.57	360.24	2727.02	0.00
		清洁走廊、缓冲、细胞培养室			1	179039.25	179039.25	0.00
本页小计							65527.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第80页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	011103001047	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	142.99	242.94	34737.99	0.00
334	011105006063	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	94.8	47.27	4481.20	0.00
335	011210002047	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	293.44	305.16	89546.15	0.00
336	011302001072	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	139.09	327.78	45590.92	0.00
本页小计							174356.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第81页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
337	010810002051	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	13	360.23	4682.99	0.00
		特种设备室			1	25857.05	25857.05	0.00
338	011102003026	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.73	185.37	8106.23	0.00
339	011105006064	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	24.8	47.27	1172.30	0.00
340	011406001022	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	76.36	52.59	4015.77	0.00
341	011302001073	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	43.73	287.28	12562.75	0.00
		气瓶间			1	13166.27	13166.27	0.00
本页小计							30540.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第82页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011102003027	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	16.58	185.37	3073.43	0.00
343	011105006065	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	14.15	47.27	668.87	0.00
344	011406001023	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	43.22	52.59	2272.94	0.00
345	011302001074	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	13.96	287.28	4010.43	0.00
346	010810002052	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌 方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙 板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	8.72	360.16	3140.60	0.00
		储藏室			1	10350.18	10350.18	0.00
347	011102003028	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	13.71	185.37	2541.42	0.00
本页小计							15707.69	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第83页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011105006066	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	16.25	47.27	768.14	0.00
349	011406001024	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	49.52	52.59	2604.26	0.00
350	011302001075	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.16	287.28	3780.60	0.00
351	010810002053	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	1.82	360.31	655.76	0.00
		五层装修工程			1	1566337.52	1566337.52	0.00
		2/R轴库房			1	7186.14	7186.14	0.00
352	011103001048	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	8.55	242.94	2077.14	0.00
353	011105006067	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	10.2	47.27	482.15	0.00
本页小计							10368.05	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第84页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	011406001025	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	31.37	52.59	1649.75	0.00
355	011302001076	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.98	287.28	2292.49	0.00
356	010810002054	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	1.9	360.32	684.61	0.00
		实验室			1	43729.08	43729.08	0.00
357	011103001049	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	39.47	242.94	9588.84	0.00
358	011105006068	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	20.35	47.27	961.94	0.00
本页小计							15177.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第85页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	011210002048	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	63.78	305.16	19463.10	0.00
360	011302001077	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.87	287.28	10592.01	0.00
361	010810002055	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.67	360.23	3123.19	0.00
		操作间			1	22338.74	22338.74	0.00
本页小计							33178.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第86页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	011103001050	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	14.27	242.94	3466.75	0.00
363	011105006069	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	15.1	47.27	713.78	0.00
364	011210002049	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	46.07	305.16	14058.72	0.00
365	011302001078	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	14.27	287.28	4099.49	0.00
		实验用房(生物毒性分析技术、基因组学、免疫组学、Crisp技术、缓冲、细胞室)			1	206922.93	206922.93	0.00
本页小计							22338.74	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第87页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
366	011103001051	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	222.29	242.94	54003.13	0.00
367	011105006070	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	78.12	47.27	3692.73	0.00
368	011210002050	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	261.85	305.16	79906.15	0.00
369	011302001079	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	216.31	287.28	62141.54	0.00
本页小计							199743.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第88页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	010810002056	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	19.93	360.23	7179.38	0.00
		化学合成实验室			1	65046.27	65046.27	0.00
371	011104004002	防静电地板(PL-01)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板伸缩脚, 膨胀螺栓, 镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板(PL-01), 陶铝面层, 钢骨架基层 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	84.81	285.60	24221.74	0.00
372	011105006071	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	17.08	47.27	807.37	0.00
373	011207001004	穿孔吸音硅酸钙板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距 50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格 内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 600*600*15mm厚穿孔吸音硅酸钙板, 面层刷白色无机涂料	m2	53.61	180.03	9651.41	0.00
374	011208001003	穿孔吸音硅酸钙板柱面	1. 龙骨材料种类、规格、中距 50轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格 内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 600*600穿孔吸音硅酸钙板	m2	10.51	136.78	1437.56	0.00
本页小计							43297.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第89页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	011302001080	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	79.82	287.28	22930.69	0.00
376	010810002057	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	16.65	360.21	5997.50	0.00
		蛋白组实验用房、蛋白质谱、数据处理室、精密仪器室、脂质组实验用房、培养区、检测区、肠道菌群实验用房			1	215440.24	215440.24	0.00
377	011103001052	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	177.83	242.94	43202.02	0.00
378	011105006072	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	111.28	47.27	5260.21	0.00
本页小计							77390.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第90页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	011210002052	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬） 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	342.01	305.16	104367.77	0.00
380	011302001081	彩钢板吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬），内部填充120kg/m³ 容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	172.88	327.78	56666.61	0.00
381	010810002058	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板(AL-02)	m	16.5	360.22	5943.63	0.00
		试剂耗材			1	13451.31	13451.31	0.00
本页小计							166978.01	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第91页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	011102003029	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	21	185. 37	3892. 77	0. 00
383	011105006073	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	16. 8	47. 27	794. 14	0. 00
384	011406001026	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	51. 94	52. 59	2731. 52	0. 00
385	011302001082	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	21	287. 28	6032. 88	0. 00
		称量室			1	13821. 78	13821. 78	0. 00
386	011102003030	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	21. 35	185. 37	3957. 65	0. 00
387	011105006074	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	17. 8	47. 27	841. 41	0. 00
388	011406001027	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	54. 94	52. 59	2889. 29	0. 00
本页小计							21139. 66	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第92页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011302001083	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	21.35	287.28	6133.43	0.00
		样品间			1	12213.22	12213.22	0.00
390	011102003031	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.9	185.37	3503.49	0.00
391	011105006075	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	15.6	47.27	737.41	0.00
392	011406001028	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	48.35	52.59	2542.73	0.00
本页小计							12917.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第93页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
393	011302001084	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18. 9	287. 28	5429. 59	0. 00
		实验用房(现代免疫学技术、疫苗中心)			1	168282. 34	168282. 34	0. 00
394	011103001053	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	185. 48	242. 94	45060. 51	0. 00
395	011105006076	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	64. 05	47. 27	3027. 64	0. 00
396	011210002053	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0. 5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1. 2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	203. 56	305. 16	62118. 37	0. 00
本页小计							115636. 11	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第94页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
397	011302001085	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	180.24	287.28	51779.35	0.00
398	010810002059	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	17.48	360.21	6296.47	0.00
		仪器室-墙面做法暂定			1	42802.60	42802.60	0.00
399	011103001054	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	37.1	242.94	9013.07	0.00
400	011105006077	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	23.3	47.27	1101.39	0.00
本页小计							68190.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第95页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	011210002055	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	70.69	305.16	21571.76	0.00
402	011302001086	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.6	287.28	10514.45	0.00
403	010810002060	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	1.67	360.44	601.93	0.00
		中药药品库			1	37643.12	37643.12	0.00
本页小计							32688.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第96页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	011103001055	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	56.92	242.94	13828.14	0.00
405	011105006078	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	28.8	47.27	1361.38	0.00
406	011406001029	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	87.59	52.59	4606.36	0.00
407	011302001087	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨，吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	55.29	287.28	15883.71	0.00
408	010810002061	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	5.45	360.28	1963.53	0.00
		开放实验平台			1	323760.27	323760.27	0.00
409	011103001056	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	409.18	242.94	99406.19	0.00
本页小计							137049.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第97页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	011105006079	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	99.51	47.27	4703.84	0.00
411	011210002056	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	308.81	305.16	94236.46	0.00
412	011302001088	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	400.57	287.28	115075.75	0.00
413	010810002062	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	28.7	360.21	10338.03	0.00
		洗消间			1	46396.10	46396.10	0.00
本页小计							224354.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第98页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011102003032	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.39	185.37	7487.09	0.00
415	011204003011	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	103.84	262.96	27305.77	0.00
416	011302001089	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.39	287.28	11603.24	0.00
		灭菌间			1	12614.85	12614.85	0.00
417	011102003033	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	8.74	185.37	1620.13	0.00
418	011204003012	400X800白色墙砖墙面	1. 400X800墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚专用胶粘结层 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.47	262.96	7223.51	0.00
本页小计							55239.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第99页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	011302001090	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.36	287.28	2114.38	0.00
420	010810002063	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	4.6	360.18	1656.83	0.00
		14/II轴库房			1	9888.19	9888.19	0.00
421	011102003034	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖，白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.35	185.37	2289.32	0.00
422	011105006080	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	10.8	47.27	510.52	0.00
423	011406001030	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	33.45	52.59	1759.14	0.00
本页小计							8330.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第100页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	011302001091	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.4	287.28	2987.71	0.00
425	010810002064	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.5	360.23	2341.50	0.00
		中小型公用仪器室			1	90498.18	90498.18	0.00
426	011103001057	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	90.31	242.94	21939.91	0.00
427	011105006081	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	45.42	47.27	2147.00	0.00
本页小计							29416.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第101页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	011210002058	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板（内衬） 2. 内部填充120kg/m³ 容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	125.8	305.16	38389.13	0.00
429	011302001092	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	88.04	287.28	25292.13	0.00
430	010810002065	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	7.58	360.16	2730.01	0.00
		清洁走廊、缓冲、细胞培养室			1	185046.62	185046.62	0.00
本页小计							66411.27	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第102页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
431	011103001058	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	141.32	242.94	34332.28	0.00
432	011105006082	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	103.5	47.27	4892.45	0.00
433	011210002059	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	314.94	305.16	96107.09	0.00
434	011302001093	彩钢板吊顶 (MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 方型调节器，m10T型螺栓，中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格 0.5mm彩钢板吊顶 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬)，内部填充120kg/m³容重岩棉 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	137.44	327.78	45050.08	0.00
本页小计							180381.90	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第103页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
435	010810002066	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	12.95	360.21	4664.72	0.00
		特种设备室			1	25857.05	25857.05	0.00
436	011102003035	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.73	185.37	8106.23	0.00
437	011105006083	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	24.8	47.27	1172.30	0.00
438	011406001031	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	76.36	52.59	4015.77	0.00
439	011302001094	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	43.73	287.28	12562.75	0.00
		气瓶间			1	13186.25	13186.25	0.00
本页小计							30521.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第104页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
440	011102003036	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	16.58	185.37	3073.43	0.00
441	011105006084	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	14.15	47.27	668.87	0.00
442	011406001032	白色无机涂料墙 面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底 二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	43.6	52.59	2292.92	0.00
443	011302001095	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	13.96	287.28	4010.43	0.00
444	010810002067	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌 方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙 板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	8.72	360.16	3140.60	0.00
		储藏室			1	10212.24	10212.24	0.00
445	011102003037	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	13.41	185.37	2485.81	0.00
本页小计							15672.06	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第105页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	011105006085	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	16.25	47.27	768.14	0.00
447	011406001033	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	49.52	52.59	2604.26	0.00
448	011302001096	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12.86	287.28	3694.42	0.00
449	010810002068	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1.2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	1.83	360.44	659.61	0.00
		门窗装饰工程			1	1064257.50	1064257.50	0.00
本页小计							7726.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第106页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	608.81	1152.92	701909.23	0.00
451	010801004001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	139.61	908.02	126768.67	0.00
本页小计							828677.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第107页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
452	010801004002	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 乙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	15.64	841.46	13160.43	0.00
453	010807001001	FBM1123门	1. 门代号及洞口尺寸 FBM1123门 2. 框、扇材质 双层优质冷轧钢板（SPCC）焊接，内部为加强筋骨架结构，填充防火防爆隔热材料（岩棉）。总厚度约 100mm，防爆压力≥ 0.15 MPa 3. 玻璃品种、厚度 6高透光Low-E+12氩气+6透明 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含窗套、锁、滑轮及辅材等所有费用；工业三角锁，内部可紧急推开（带安全推杆） 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	2.53	1837.23	4648.19	0.00
本页小计							17808.62	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第108页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
454	010807001002	PYM1123门	1. 门代号及洞口尺寸 PYM1123门 2. 框、扇材质 铝合金门扇、套，厚度≥2.0mm，粉末喷涂 3. 采用重型上承重吊挂式轨道系统，下置尼龙导向轮，抗风压性能等级≥6级（≥2500 Pa），气密性≥6级，水密性≥4级，门扇四周EPDM三元乙丙橡胶密封条，磁吸内嵌锁 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含窗套、锁、滑轮及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	15.18	1411.37	21424.60	0.00
455	010807001003	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸 观察窗 2. 框、扇材质 双层观察窗组件，中置铝料，密封胶嵌缝。具体详见图纸 3. 玻璃品种、厚度 8mm厚钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含窗套、拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含窗的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	414.84	454.72	188636.04	0.00
456	010807001004	房间内观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸 FC6012、FC3012 2. 框、扇材质 钢制型材壁厚1.6mm，详见设计图纸 3. 玻璃品种、厚度 6mm厚钢化玻璃，玻璃耐火极限：1.0h（A类） 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含窗套、拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含窗的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	10.8	713.92	7710.34	0.00
本页小计							217770.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第109页 共109页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程			1	1250149.03	1250149.03	0.00
457	011102001001	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	48.4	295.32	14293.49	0.00
458	011502008001	成品铝合金收边条	1. 成品铝合金收边条	m	242	17.33	4193.86	0.00
459	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	7358.71	92.86	683329.81	0.00
460	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	756.94	46.45	35159.86	0.00
461	010809004001	石材窗台板	1. 水泥砂浆粘贴大理石窗台板 2. 具体详见设计图纸	m2	282.36	493.71	139403.96	0.00
462	011204004001	钢架反支撑	1. 骨架种类、规格 L50X5镀锌角钢, 镀锌钢板250X250X8, 膨胀螺栓 2. 防锈漆品种遍数 详见设计图纸 3. 装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米至3米部分, 采用钢架斜支撑	t	7.057	8856.84	62502.72	0.00
463	011210002060	彩钢板顶部	1. 150*150*8镀锌钢板, M10膨胀螺栓固定原楼板 2. L50*4镀锌角铁 3. 50*50*3镀锌方管 4. 具体详见设计图纸TY-17	t	29.58	8856.84	261985.33	0.00
464	011501001001	传递窗	1. 800*800*800传递窗 2. 箱体: 优质冷轧钢板。内壁: SUS304, 内置紫外线杀菌灯, 与门开关联动, 电子互锁	m2	8.96	5500.00	49280.00	0.00
分部分项合计							9655444.15	0.00
465	011701006002	脚手架	1. 搭设方式 投标人自行考虑 2. 搭设高度 详见设计图纸 3. 脚手架材质 投标人自行考虑	项	1	121837.40	121837.40	0.00
466	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输 自行考虑	项	1	89311.12	89311.12	0.00
467	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 投标人自行考虑	项	1	28545.74	28545.74	0.00
单价措施合计							239694.26	0.00
本页小计							1489843.29	0.00
合 计							9895138.41	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	189986.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.7	168217.35			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.22	21769.30			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	4947.57			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	79161.11			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3F装修工程			1	800389.94	800389.94	0.00
		实验用房(药理实验室)			1	315603.14	315603.14	0.00
1	011103001001	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	351.95	242.94	85502.73	0.00
2	011105006002	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	143.5	47.27	6783.25	0.00
3	011210002001	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	371.33	305.16	113315.06	0.00
4	011302001004	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	342.22	287.28	98312.96	0.00
本页小计							303914.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	32.45	360.22	11689.14	0.00
		实验准备室			1	49286.93	49286.93	0.00
6	011103001002	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	45.17	242.94	10973.60	0.00
7	011105006003	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	32.55	47.27	1538.64	0.00
8	011210002002	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	64.57	305.16	19704.18	0.00
本页小计							43905.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011302001005	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.69	287.28	11689.42	0.00
10	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	14.94	360.18	5381.09	0.00
		库房			1	47726.18	47726.18	0.00
11	011102003002	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.62	185.37	8085.84	0.00
12	011105006006	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	25.89	47.27	1223.82	0.00
本页小计							26380.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011210002003	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	78.72	305.16	24022.20	0.00
14	011302001011	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	41.58	287.28	11945.10	0.00
15	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	6.8	360.18	2449.22	0.00
			废弃物收集		1	24574.38	24574.38	0.00
本页小计							38416.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011102003003	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18. 1	185. 37	3355. 20	0. 00
17	011105006007	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	12. 15	47. 27	574. 33	0. 00
18	011406001005	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	34. 77	52. 59	1828. 55	0. 00
19	011302001015	双层纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨为不上人体系, 双层排列。不上人主龙骨采用C50x20, 次龙骨为CB50x20 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶, 批两遍腻子, 白色无机涂料, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	18. 1	203. 49	3683. 17	0. 00
20	010810002032	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1. 2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0. 6@600 3. 基层材料 9. 5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	4. 5	194. 00	873. 00	0. 00
		污物处置			1	14260. 13	14260. 13	0. 00
本页小计							10314. 25	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011103001003	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	10.08	242.94	2448.84	0.00
22	011105006008	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	10.6	47.27	501.06	0.00
23	011210002004	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	24.34	305.16	7427.59	0.00
24	011302001016	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊项 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9	287.28	2585.52	0.00
本页小计							12963.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	3.6	360.31	1297.12	0.00
		A 复苏观察室			1	20429.15	20429.15	0.00
26	011103001004	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	14.22	242.94	3454.61	0.00
27	011105006009	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	12.9	47.27	609.78	0.00
28	011210002005	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 其他详见设计图纸	m2	40.24	305.16	12279.64	0.00
本页小计							17641.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011302001017	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	14.22	287.28	4085.12	0.00
		A 动物准备室			1	20035.12	20035.12	0.00
30	011103001005	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	13.84	242.94	3362.29	0.00
31	011105006010	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	12.7	47.27	600.33	0.00
32	011210002006	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	39.64	305.16	12096.54	0.00
本页小计							20144.28	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011302001018	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.84	287.28	3975.96	0.00
		A 动物手术室			1	101474.85	101474.85	0.00
34	011103001006	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	122.93	242.94	29864.61	0.00
35	011105006011	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	46.65	47.27	2205.15	0.00
36	011210002007	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 其他详见设计图纸	m2	102.04	305.16	31138.53	0.00
本页小计							67184.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302001019	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	119.7	287.28	34387.42	0.00
38	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	10.77	360.18	3879.14	0.00
		A 换鞋、女更、男更、洗手区			1	110034.77	110034.77	0.00
39	011103001007	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	83.22	242.94	20217.47	0.00
40	011105006012	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	68.46	47.27	3236.10	0.00
本页小计							61720.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011210002008	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	205.38	305.16	62673.76	0.00
42	011302001020	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	83.22	287.28	23907.44	0.00
		A 模拟外科手术室			1	111225.42	111225.42	0.00
43	011103001008	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	103.88	242.94	25236.61	0.00
44	011105006013	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	51.38	47.27	2428.73	0.00
本页小计							114246.54	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011210002009	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	158.62	305.16	48404.48	0.00
46	011302001021	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	103.88	287.28	29842.65	0.00
47	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	14.75	360.20	5312.95	0.00
		A 4F装修工程			1	1037415.78	1037415.78	0.00
		A 实验用房(中药药剂实验室)			1	392695.68	392695.68	0.00
本页小计							83560.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011103001009	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	454.66	242.94	110455.10	0.00
49	011105006014	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	139.2	47.27	6579.98	0.00
50	011210002010	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	429.5	305.16	131066.22	0.00
51	011302001022	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	439.35	287.28	126216.47	0.00
本页小计							374317.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	51.02	360.21	18377.91	0.00
		库房			1	47726.18	47726.18	0.00
53	011102003004	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.62	185.37	8085.84	0.00
54	011105006015	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	25.89	47.27	1223.82	0.00
55	011210002011	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	78.72	305.16	24022.20	0.00
本页小计							51709.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001023	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	41.58	287.28	11945.10	0.00
57	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	6.8	360.18	2449.22	0.00
		废弃物收集			1	24574.38	24574.38	0.00
58	011102003005	800X800浅灰色地砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.1	185.37	3355.20	0.00
59	011105006016	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	12.15	47.27	574.33	0.00
60	011406001006	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 白色无机涂料饰面，二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	34.77	52.59	1828.55	0.00
本页小计							20152.40	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001024	双层纸面石膏板 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨为不上人体系，双层 排列。不上人主龙骨采 用C50x20，次龙骨为CB50x20 。 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶， 批两遍腻子，白色无机涂料， 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝 贴胶带；包括但不限于一切 构架、龙骨、悬吊系统、吊 架、垫板、墙身接驳之包边 及封口、饰面、胶合板/防火 胶板、灯孔、面嵌灯带留槽 、烟感、喷淋、检修口及一 切机电设备之开孔及支架、 小五金、防火漆、基层处理 、与墙面等饰面处的交接收 口处理、金属收边条以及配 合其它专业施工等一切相关 物料及工作	m2	18. 1	203. 49	3683. 17	0. 00
62	010810002033	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙 骨CS60X27X1. 2@≤1000mm， 横撑龙骨C50X20X0. 6@600 3. 基层材料 9. 5mm双层纸 面石膏板+16mmA1级防火石膏 纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批 两遍腻子，一遍底漆、两遍 面漆	m	4. 5	194. 00	873. 00	0. 00
		污物处置			1	14260. 13	14260. 13	0. 00
63	011103001010	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)， 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平 层，表面撒水泥粉	m2	10. 08	242. 94	2448. 84	0. 00
64	011105006017	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1. 0m厚铝合金踢脚线(MT- 02)	m	10. 6	47. 27	501. 06	0. 00
本页小计							7506. 07	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011210002012	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	24.34	305.16	7427.59	0.00
66	011302001025	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9	287.28	2585.52	0.00
67	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	3.6	360.31	1297.12	0.00
		A 实验用房(仪器室)			1	35607.86	35607.86	0.00
本页小计							11310.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011103001011	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	30.4	242.94	7385.38	0.00
69	011105006018	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	22.4	47.27	1058.85	0.00
70	011210002013	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	54.47	305.16	16622.07	0.00
71	011302001026	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	28.42	287.28	8164.50	0.00
本页小计							33230.80	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	6.6	360.16	2377.06	0.00
		A 实验用房(中药药剂准备室)			1	36234.15	36234.15	0.00
73	011103001012	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	34.81	242.94	8456.74	0.00
74	011105006019	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	22.5	47.27	1063.58	0.00
75	011210002014	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	54.77	305.16	16713.61	0.00
本页小计							28610.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001027	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	34.81	287.28	10000.22	0.00
		A 实验用房(资源与鉴定实验室)			1	356105.99	356105.99	0.00
77	011103001013	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	402.74	242.94	97841.66	0.00
78	011105006020	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	160.47	47.27	7585.42	0.00
79	011210002015	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	413.32	305.16	126128.73	0.00
本页小计							241556.03	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011302001028	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	393.05	287.28	112915.40	0.00
81	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	32.3	360.21	11634.78	0.00
		A 实验准备室(资源与鉴定准备室)\实验准备室(中药炮制准备室)			1	71844.57	71844.57	0.00
82	011103001014	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	88.87	242.94	21590.08	0.00
83	011105006021	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	54.2	47.27	2562.03	0.00
本页小计							148702.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011210002016	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	65.08	305.16	19859.81	0.00
85	011302001029	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	86.35	287.28	24806.63	0.00
86	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.4	360.24	3026.02	0.00
		A 资源与鉴定实验室(手工操作+展示)			1	72626.97	72626.97	0.00
本页小计							47692.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011103001015	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	79.27	242.94	19257.85	0.00
88	011105006022	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	33.82	47.27	1598.67	0.00
89	011210002017	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	85.25	305.16	26014.89	0.00
90	011302001030	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊项 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	76.01	287.28	21836.15	0.00
本页小计							68707.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	10.88	360.24	3919.41	0.00
		A 5F装修工程			1	1037941.14	1037941.14	0.00
		A 实验用房(仪器分析实验室)、气瓶间			1	360177.02	360177.02	0.00
92	011103001016	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01), 表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层, 表面撒水泥粉	m2	396.49	242.94	96323.28	0.00
93	011105006023	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	152.74	47.27	7220.02	0.00
94	011210002018	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	442.04	305.16	134892.93	0.00
本页小计							242355.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011302001031	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	387.91	287.28	111438.78	0.00
96	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	28.6	360.21	10302.01	0.00
		A 实验用房(分析化学)			1	186549.59	186549.59	0.00
97	011103001017	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	282.49	242.94	68628.12	0.00
98	011105006024	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	111.1	47.27	5251.70	0.00
本页小计							195620.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011210002019	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	79.84	305.16	24363.97	0.00
100	011302001032	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	274.66	287.28	78904.32	0.00
101	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	26.1	360.21	9401.48	0.00
		库房			1	47726.18	47726.18	0.00
本页小计							112669.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011102003006	800X800浅灰色地 砖地面 (CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地 砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基 层清理等费用	m2	43.62	185.37	8085.84	0.00
103	011105006025	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜 色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT- 02)	m	25.89	47.27	1223.82	0.00
104	011210002020	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜 色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双 面单层)+中间一层12mm厚石 膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩 棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝 料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅 酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝 不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开 孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	78.72	305.16	24022.20	0.00
105	011302001033	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高 度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中 距 龙骨主要采用U型或C型高 度在50mm及以上系列轻钢吊 顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距 为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL- 01) 4. 包括但不限于一切构架、 龙骨、悬吊系统、吊架、垫 板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、 灯孔、面嵌灯带留槽、烟感 、喷淋、检修口及一切机电 设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙 面等饰面处的交接收口处理 、金属收边条以及配合其它 专业施工等一切相关物料及 工作	m2	41.58	287.28	11945.10	0.00
本页小计							45276.96	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010810002030	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	6.8	360.18	2449.22	0.00
		废弃物收集			1	24574.38	24574.38	0.00
107	011102003007	800X800浅灰色地砖地面(CT-01)	1. 10mm厚800X800浅灰色地砖, 白水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.1	185.37	3355.20	0.00
108	011105006026	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	12.15	47.27	574.33	0.00
109	011406001007	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 白色无机涂料饰面, 二底二面 2. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	34.77	52.59	1828.55	0.00
110	011302001034	双层纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨为不上人体系, 双层排列。不上人主龙骨采用C50x20, 次龙骨为CB50x20 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶, 批两遍腻子, 白色无机涂料, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	18.1	203.49	3683.17	0.00
本页小计							11890.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010810002031	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.5	194.00	873.00	0.00
		污物处置			1	14260.13	14260.13	0.00
112	011103001018	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	10.08	242.94	2448.84	0.00
113	011105006027	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	10.6	47.27	501.06	0.00
114	011210002021	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	24.34	305.16	7427.59	0.00
本页小计							11250.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011302001035	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9	287. 28	2585. 52	0. 00
116	010810002022	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2. 0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	3. 6	360. 31	1297. 12	0. 00
		A 精密仪器实验室			1	76460. 26	76460. 26	0. 00
117	011103001019	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	131. 17	242. 94	31866. 44	0. 00
118	011105006028	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	45. 9	47. 27	2169. 69	0. 00
本页小计							37918. 77	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011210002022	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	122.08	305.16	37253.93	0.00
120	011302001036	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.59	287.28	2180.46	0.00
121	010810002023	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.3	360.21	2989.74	0.00
		A 实验用房(药剂实验室)			1	84687.18	84687.18	0.00
本页小计							42424.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011103001020	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	96.02	242.94	23327.10	0.00
123	011105006029	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	37.5	47.27	1772.63	0.00
124	011210002023	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板 (MT-01) (双面单层)+中间一层12mm厚石膏板 (内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	96.88	305.16	29563.90	0.00
125	011302001037	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1.5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	93.35	287.28	26817.59	0.00
本页小计							81481.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010810002024	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	8.9	360.22	3205.96	0.00
		A 实验用房(中药制药与药剂实验室)			1	84031.91	84031.91	0.00
127	011103001021	浅灰色PVC地胶(PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶(PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平(≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	95.2	242.94	23127.89	0.00
128	011105006030	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线(MT-02)	m	37.3	47.27	1763.17	0.00
129	011210002024	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料，R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	96.28	305.16	29380.80	0.00
本页小计							57477.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011302001038	白色铝方板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	92.56	287.28	26590.64	0.00
131	010810002025	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板 (AL-02)	m	8.8	360.16	3169.41	0.00
		A 准备老师办公室、药剂实验准备室、分析准备室			1	173734.62	173734.62	0.00
132	011103001022	浅灰色PVC地胶 (PVC-01)	1. 浅灰色PVC地胶 (PVC-01)，表面洁净处理 2. 3mm厚水泥自流平 (≥C25) 3. 30mm厚细石混凝土找平层，表面撒水泥粉	m2	168.05	242.94	40826.07	0.00
133	011105006031	铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.0m厚铝合金踢脚线 (MT-02)	m	92.91	47.27	4391.86	0.00
本页小计							74977.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011210002025	50厚彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色 0.5mm彩钢板(MT-01)(双面单层)+中间一层12mm厚石膏板(内衬) 2. 内部填充120kg/m³容重岩棉 3. 嵌缝、塞口材料品种 密封胶嵌缝 4. 转角等部位 转角铝料, R50铝合金阴角及底槽 5. 门窗洞口边采用15mm厚硅酸钙板基层+1.2厚黑色拉丝不锈钢 6. 投标人应综合考虑饰面开孔、开洞及封边的费用 7. 其他详见设计图纸	m2	245.71	305.16	74980.86	0.00
135	011302001039	白色铝方板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 1. 5mm 白色铝方板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	162.28	287.28	46619.80	0.00
136	010810002026	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 30*30*2.0镀锌方管 3. 基层材料 12mm厚硅酸钙板基层 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm厚白色铝板(AL-02)	m	19.2	360.21	6916.03	0.00
		门窗装饰工程			1	297667.59	297667.59	0.00
本页小计							128516.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	256.45	1152.58	295579.14	0.00
138	010801004001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	2.3	908.02	2088.45	0.00
		其他装饰工程			1	553709.52	553709.52	0.00
139	011102001002	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	23.19	295.32	6848.47	0.00
140	010809004001	石材窗台板	1. 水泥砂浆粘贴大理石窗台板 2. 具体详见设计图纸	m2	141.18	493.71	69701.98	0.00
本页小计							374218.04	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011502008001	成品铝合金收边条	1. 成品铝合金收边条	m	336.24	17.33	5827.04	0.00
142	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	3233.97	92.86	300306.45	0.00
143	011204004001	钢架反支撑	1. 骨架种类、规格 L50X5镀锌角钢，镀锌钢板250X250X8，膨胀螺栓 2. 防锈漆品种遍数 详见设计图纸 3. 装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米至3米部分,采用钢架斜支撑	t	3.83	8856.84	33921.70	0.00
144	011210002026	彩钢板顶部	1. 150*150*8镀锌钢板，M10膨胀螺栓固定原楼板 2. L50*4镀锌角铁 3. 50*50*3镀锌方管 4. 具体详见设计图纸TY-17	t	15.48	8856.84	137103.88	0.00
分部分项合计							3727123.97	0.00
145	011701006001	脚手架	1. 搭设方式 投标人自行考虑 2. 搭设高度 详见设计图纸 3. 脚手架材质 投标人自行考虑	项	1	51045.07	51045.07	0.00
146	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输 自行考虑	项	1	33683.22	33683.22	0.00
147	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 投标人自行考虑	项	1	17964.27	17964.27	0.00
单价措施合计							102692.56	0.00
本页小计							579851.63	0.00
合 计							3829816.53	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	73532.48			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.7	65106.88			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.22	8425.60			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1914.91			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	30638.53			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	78786.99		明细详见表-12-5
合 计		78786.99		—

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 新风系统			1	1031401.38	1031401.38	0.00
1	030702002015	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:净化型镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	447.43	196.53	87933.42	0.00
2	030702002016	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:净化型镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	497.27	199.71	99309.79	0.00
3	030702002017	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:净化型镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	669.94	205.11	137411.39	0.00
本页小计							324654.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702002018	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:净化型镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	227.55	171.60	39047.58	0.00
5	030702002019	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:净化型镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	526.6	171.60	90364.56	0.00
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 1476~7344m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器,并反馈信号 3. 类型:VAV-E3-06-4021 4. 其它:详见设计图纸	个	1	13698.79	13698.79	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器,并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3070 4. 其它:详见设计图纸	个	11	13339.31	146732.41	0.00
本页小计							289843.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 1098~5526m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3053 4. 其它:详见设计图纸	个	1	13228.57	13228.57	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3037 4. 其它:详见设计图纸	个	5	13228.57	66142.85	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	1	273.10	273.10	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	3	292.10	876.30	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:320*320 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	1	320.10	320.10	0.00
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	1	321.10	321.10	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	1	337.10	337.10	0.00
本页小计							81499.12	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	342.10	342.10	0.00
16	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	2	365.10	730.20	0.00
17	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	447.10	447.10	0.00
18	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:630*500 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	2	437.10	874.20	0.00
19	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:800*400 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	3	457.10	1371.30	0.00
20	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:800*500 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	477.10	477.10	0.00
21	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:1000*400 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	547.10	547.10	0.00
22	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:1000*500 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	577.10	577.10	0.00
23	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:120*120 3. 类型:矩形	个	1	120.52	120.52	0.00
本页小计							5486.72	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	48	148.52	7128.96	0.00
25	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形	个	5	157.52	787.60	0.00
26	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	5	167.52	837.60	0.00
27	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*200 3. 类型:矩形	个	19	170.52	3239.88	0.00
28	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	21	182.52	3832.92	0.00
29	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	6	196.52	1179.12	0.00
30	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	7	212.52	1487.64	0.00
31	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	16	217.52	3480.32	0.00
32	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	4	233.52	934.08	0.00
33	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*400 3. 类型:矩形	个	1	481.52	481.52	0.00
34	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	3	283.52	850.56	0.00
35	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:630*500 3. 类型:矩形	个	1	311.52	311.52	0.00
本页小计							24551.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:800*400 3. 类型:矩形	个	1	322.52	322.52	0.00
37	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	5	231.01	1155.05	0.00
38	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	3	277.01	831.03	0.00
39	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	2	321.01	642.02	0.00
40	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	7	348.01	2436.07	0.00
41	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	3	386.01	1158.03	0.00
42	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*200 3. 类型:矩形	个	1	366.01	366.01	0.00
43	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	3	395.01	1185.03	0.00
44	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	2	436.01	872.02	0.00
45	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*320 3. 类型:矩形	个	2	502.01	1004.02	0.00
46	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	4	553.01	2212.04	0.00
47	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*500 3. 类型:矩形	个	1	617.01	617.01	0.00
48	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:800*400 3. 类型:矩形	个	3	645.01	1935.03	0.00
49	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:800*500 3. 类型:矩形	个	1	856.06	856.06	0.00
50	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:1000*400 3. 类型:矩形	个	4	894.06	3576.24	0.00
51	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:1000*500 3. 类型:矩形	个	1	973.06	973.06	0.00
本页小计							20141.24	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:1500*500 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	8	544.24	4353.92	0.00
53	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:400*400 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	57	179.65	10240.05	0.00
54	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:600*600 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	91	339.65	30908.15	0.00
55	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:1200*1200*1000 3. 形式:矩型 4. 材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内贴50mm厚消音棉,并用开孔率>30%的孔板作内壁,穿孔板与箱壳间用铝合金型材和自攻螺丝连接; 5. 安装及其它:详见设计图纸	个	2	3267.06	6534.12	0.00
56	030703021002	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:3500*1200*1000 3. 形式:矩型 4. 材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内贴50mm厚消音棉,并用开孔率>30%的孔板作内壁,穿孔板与箱壳间用铝合金型材和自攻螺丝连接; 5. 安装及其它:详见设计图纸	个	1	4820.79	4820.79	0.00
57	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:250*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	559.30	559.30	0.00
58	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	789.30	789.30	0.00
59	030703020003	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:500*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	893.30	1786.60	0.00
60	030703020004	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1059.30	1059.30	0.00
本页小计							61051.53	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030703020006	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*400, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	1277. 87	2555. 74	0. 00
62	030703020007	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800*400, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	3	1427. 87	4283. 61	0. 00
63	030703020008	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800*500, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1592. 63	1592. 63	0. 00
64	030703020009	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:1000*500, L=2000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1852. 63	1852. 63	0. 00
65	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温板材 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温, 金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管, 采用耐火极限≥3h的防火板密封, 具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	71. 06	2116. 97	150431. 89	0. 00
66	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装, 包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	2200	14. 88	32736. 00	0. 00
67	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件, 除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	11336. 02	2. 71	30720. 61	0. 00
		C. 7 送风系统			1	376647. 84	376647. 84	0. 00
本页小计							224173. 11	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030702002010	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	46. 18	196. 53	9075. 76	0. 00
69	030702002011	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	205. 09	199. 71	40958. 52	0. 00
70	030702002012	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	54. 18	205. 11	11112. 86	0. 00
本页小计							61147. 14	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第10页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030702002013	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	47.61	171.60	8169.88	0.00
72	030702002014	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	78.56	171.60	13480.90	0.00
73	030703001091	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	8	307.10	2456.80	0.00
74	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:定风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 值班模式双风量设置, 风量可远程调整, 并反馈信号 3. 类型:CAV-S1-06-3046 4. 其它:详见设计图纸	个	8	13219.70	105757.60	0.00
本页小计							129865.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	10	148.52	1485.20	0.00
76	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*200 3. 类型:矩形	个	3	170.52	511.56	0.00
77	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	23	182.52	4197.96	0.00
78	030703001071	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	2	212.52	425.04	0.00
79	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	2	348.01	696.02	0.00
80	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	1	386.01	386.01	0.00
81	030703001084	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	1	395.01	395.01	0.00
82	030703001087	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	2	553.01	1106.02	0.00
83	030703001090	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:800*500 3. 类型:矩形	个	1	856.06	856.06	0.00
84	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口H1 2. 规格型号:保温型, 外框材质: 喷塑冷轧钢板, 箱体安装尺寸: 400(B) x400(A) x220(H), 箱体外形尺寸(扩散板尺寸): 460(T) x460(S) x268(R), 过滤器尺寸(无隔板过滤器): 350x350x80, 风量(CMH): 500, 初阻力(Pa): <220, 过滤效率: (H14) 99.995%@0.3 μm, 风管连接尺寸(mm): 200x200, 备注: 带扩散板及PAO测试孔, 液槽密封, 带多叶对开调节阀。 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	11	1750.74	19258.14	0.00
本页小计							29317.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口H2 2. 规格型号:保温型, 外框材质: 喷塑冷轧钢板, 箱体安装尺寸: 534(B)x534(A)x220(H), 箱体外形尺寸(扩散板尺寸): 594(T)x594(S)x268(R), 过滤器尺寸(无隔板过滤器): 484x484x80, 风量(CMH): 1000, 初阻力(Pa): <220, 过滤效率: (H14) 99.995% $\text{@}0.3\mu\text{m}$, 风管连接尺寸(mm): 320x200, 备注: 带扩散板及PAO测试孔, 液槽密封, 带多叶对开调节阀。 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	4	2626.24	10504.96	0.00
86	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口H3 2. 规格型号:保温型, 外框材质: 喷塑冷轧钢板, 箱体安装尺寸: 776(B)x534(A)x220(H), 箱体外形尺寸(扩散板尺寸): 836(T)x594(S)x268(R), 过滤器尺寸(无隔板过滤器): 762x484x80, 风量(CMH): 1500, 初阻力(Pa): <220, 过滤效率: (H14) 99.995% $\text{@}0.3\mu\text{m}$, 风管连接尺寸(mm): 400x200, 备注: 带扩散板及PAO测试孔, 液槽密封, 带多叶对开调节阀。 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	17	3647.89	62014.13	0.00
87	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口H4 2. 规格型号:保温型, 外框材质: 喷塑冷轧钢板, 箱体安装尺寸: 1018(B)x534(A)x220(H), 箱体外形尺寸(扩散板尺寸): 1078(T)x594(S)x268(R), 过滤器尺寸(无隔板过滤器): 968x484x80, 风量(CMH): 2000, 初阻力(Pa): <220, 过滤效率: (H14) 99.995% $\text{@}0.3\mu\text{m}$, 风管连接尺寸(mm): 400x200, 备注: 带扩散板及PAO测试孔, 液槽密封, 带多叶对开调节阀。 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	8	4535.98	36287.84	0.00
本页小计							108806.93	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030703020010	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	759.30	1518.60	0.00
89	030703020011	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	789.30	789.30	0.00
90	030703020012	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:500*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	859.30	859.30	0.00
91	030703020014	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*400, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	1277.87	2555.74	0.00
92	030703020016	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 规格:500*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1064.17	1064.17	0.00
93	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温材料 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温, 金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管, 采用耐火极限≥3h的防火板包封, 具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	12.95	2116.97	27414.76	0.00
94	031002002002	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装, 包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	500	14.88	7440.00	0.00
95	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件, 除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	2165.94	2.71	5869.70	0.00
		C.7 回风系统			1	247635.45	247635.45	0.00
本页小计							47511.57	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第14页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030702002005	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周 长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :详见设计图纸及 有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封 堵综合考虑, 做法及厚度符 合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	438. 96	196. 53	86268. 81	0. 00
97	030702002006	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周 长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :详见设计图纸及 有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封 堵综合考虑, 做法及厚度符 合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	120. 83	199. 71	24130. 96	0. 00
98	030702002007	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周 长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :详见设计图纸及 有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封 堵综合考虑, 做法及厚度符 合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	62. 82	205. 11	12885. 01	0. 00
本页小计							123284. 78	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030702002008	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	10.03	171.60	1721.15	0.00
100	030702002009	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	60.94	171.60	10457.30	0.00
101	030703001092	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	8	282.10	2256.80	0.00
102	030703001094	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形	个	30	157.52	4725.60	0.00
103	030703001095	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*200 3. 类型:矩形	个	4	170.52	682.08	0.00
104	030703001103	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*250 3. 类型:矩形	个	3	174.52	523.56	0.00
本页小计							20366.49	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第16页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030703001096	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	4	182.52	730.08	0.00
106	030703001097	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	2	212.52	425.04	0.00
107	030703001104	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	1	217.52	217.52	0.00
108	030703001105	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	1	231.01	231.01	0.00
109	030703001106	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形	个	1	253.01	253.01	0.00
110	030703001107	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:320*200 3. 类型:矩形	个	1	285.01	285.01	0.00
111	030703001108	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:320*250 3. 类型:矩形	个	5	299.01	1495.05	0.00
112	030703001109	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:320*320 3. 类型:矩形	个	1	345.01	345.01	0.00
113	030703001098	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	1	348.01	348.01	0.00
114	030703001099	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:450*250 3. 类型:矩形	个	1	371.01	371.01	0.00
115	030703001100	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	1	395.01	395.01	0.00
116	030703001101	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	1	436.01	436.01	0.00
117	030703001102	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:800*400 3. 类型:矩形	个	1	784.06	784.06	0.00
118	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:侧下回风口RG3 2. 规格型号:600*410, 配阀门250*200, 装F5中效过滤器 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	23	659.60	15170.80	0.00
本页小计							21486.63	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第17页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:侧下回风口RG4 2. 规格型号:400*410, 配阀门200*200, 装F5中效过滤器 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	5	607.60	3038.00	0.00
120	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格型号:400*400, 配阀门200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	9	289.12	2602.08	0.00
121	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口H1 2. 规格型号:400*400, 配阀门200*200, 装F5中效过滤器 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	7	559.26	3914.82	0.00
122	030703020022	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:250*200, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	559.30	559.30	0.00
123	030703020023	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:320*200, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	589.30	589.30	0.00
124	030703020024	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:320*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	659.30	1318.60	0.00
125	030703020025	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:320*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	729.30	729.30	0.00
126	030703020017	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400*250, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	759.30	759.30	0.00
127	030703020018	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:500*320, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	2	893.30	1786.60	0.00
128	030703020020	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800*400, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1427.87	1427.87	0.00
本页小计							16725.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第18页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温板材 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温,金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管,采用耐火极限≥3h的防火板密封,具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	20.81	2116.97	44054.15	0.00
130	031002002003	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装,包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	820	14.88	12201.60	0.00
131	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件,除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	3511.67	2.71	9516.63	0.00
		C.7 排风系统			1	2899001.92	2899001.92	0.00
132	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式(静音型)管道风机PF-2F-FX 2. 技术参数:风量:650m3/h,机外余压:200Pa,功率:0.18Kw,电源:380V/50Hz,重量:80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							69309.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第19页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030108001002	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2F-GY 2. 技术参数:风量: 190m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
134	030108001003	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2F-HC 2. 技术参数:风量: 340m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
135	030108001004	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2F-XB 2. 技术参数:风量: 840m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.75Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 120Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	4051.66	4051.66	0.00
136	030108001005	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2F-YL 2. 技术参数:风量: 550m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							14662.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第20页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030108001006	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2F-YL2 2. 技术参数:风量: 700m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
138	030108001007	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-3F-QP 2. 技术参数:风量: 200m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg, 防爆型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
139	030108001008	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-3F-SJ 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 0.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
140	030108001009	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-3F-XB 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							14148.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第21页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030108001010	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-4F-QP 2. 技术参数:风量: 200m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg, 防爆型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
142	030108001011	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-4F-SJ 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 0.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
143	030108001012	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-4F-XB 2. 技术参数:风量: 220m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
144	030108001013	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-4F-YL 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							14148.32	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第22页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030108001014	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-5F-QP 2. 技术参数:风量: 200m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg, 防爆型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
146	030108001015	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-5F-SJ 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 0.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
147	030108001016	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-5F-XB 2. 技术参数:风量: 220m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
148	030108001017	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-B2F-QP 2. 技术参数:风量: 200m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg, 防爆型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							14148.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第23页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030108001018	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-B3F 2. 技术参数:风量：650m3/h，机外余压：200Pa，功率：0.18Kw，电源：380V/50Hz，重量：80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
150	030108001019	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-B3F-XB 2. 技术参数:风量：700m3/h，机外余压：350Pa，功率：0.75Kw，电源：380V/50Hz，重量：80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
151	030108001020	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-1 2. 技术参数:风量：10500m3/h，机外余压：1000Pa，功率：7.5Kw，电源：380V/50Hz，重量：600Kg，离心式风机箱，防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	33921.28	33921.28	0.00
152	030108001021	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-2 2. 技术参数:风量：18000m3/h，机外余压：1000Pa，功率：15.0Kw，电源：380V/50Hz，重量：600Kg，离心式风机箱，防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	48428.29	48428.29	0.00
本页小计							89423.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第24页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030108001022	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-3F 2. 技术参数:风量: 16000m3/h, 机外余压: 1000Pa, 功率: 11.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 600Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	48382.83	48382.83	0.00
154	030108001023	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-4 2. 技术参数:风量: 1300m3/h, 机外余压: 500Pa, 功率: 2.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 200Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	8207.37	8207.37	0.00
155	030108001024	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-BRF1 2. 技术参数:风量: 5000m3/h, 机外余压: 500Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 400Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	13204.89	13204.89	0.00
本页小计							69795.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第25页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030108001025	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-BRF2 2. 技术参数:风量: 1000m3/h, 机外余压: 500Pa, 功率: 3.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 200Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	7675.04	7675.04	0.00
157	030108001026	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-BRF4 2. 技术参数:风量: 27000m3/h, 机外余压: 1000Pa, 功率: 20.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 800Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	56516.70	56516.70	0.00
158	030108001027	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-BRF5 2. 技术参数:风量: 25000m3/h, 机外余压: 1000Pa, 功率: 20.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 800Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	56516.70	56516.70	0.00
本页小计							120708.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第26页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030702002001	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	498	196. 53	97871. 94	0. 00
160	030702002002	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	289. 11	199. 71	57738. 16	0. 00
161	030702002003	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0. 75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	449. 52	205. 11	92201. 05	0. 00
本页小计							247811. 15	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第27页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030702002004	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	349.68	171.60	60005.09	0.00
163	030702002022	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	144.47	171.60	24791.05	0.00
164	030702002023	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<D(b)≤1500, 周长>4000以外 5. 板材厚度: δ 1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	49.94	175.47	8762.97	0.00
本页小计							93559.11	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第28页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030702002020	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤Φ200以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	59.27	235.12	13935.56	0.00
166	030702002021	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤Φ500以内 5. 板材厚度: δ 0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	60.25	165.58	9976.20	0.00
167	030702002024	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤Φ500以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	4.24	165.58	702.06	0.00
本页小计							24613.82	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第29页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030702002025	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤Φ1120以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	26.3	138.00	3629.40	0.00
169	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PP通风管道 2. 材质:难燃耐腐蚀PP风管 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤1300以内 5. 板材厚度: δ 4.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:粘贴 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	4.34	649.81	2820.18	0.00
170	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PP通风管道 2. 材质:难燃耐腐蚀PP风管 3. 形状:矩形 4. 规格:500<D(b)≤800, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 6.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:粘贴 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	14.23	715.98	10188.40	0.00
本页小计							16637.98	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第30页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:PP通风管道 2. 材质:难燃耐腐蚀PP风管 3. 形状:矩形 4. 规格:800<D(b)≤1250, 周长≤3200以内 5. 板材厚度: δ 8.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:粘贴 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	39.14	887.59	34740.27	0.00
172	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:PP通风管道 2. 材质:难燃耐腐蚀PP风管 3. 形状:圆形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤Φ300以内 5. 板材厚度: δ 4.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:粘贴 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	11.43	813.04	9293.05	0.00
173	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 规格:综合考虑 3. 材质:帆布 4. 类型:采用保温洁净防火软连接 5. 形式:法兰式 6. 其它:漏风漏光试验综合考虑	m2	17.32	89.44	1549.10	0.00
174	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:PP软管 3. 规格:Φ100 4. 风管接头、支架形式、材质:详见设计图纸	m	104.4	35.98	3756.31	0.00
175	030703001114	碳钢阀门	1. 名称:VAV电动阀R1-063070 2. 规格型号:Φ400 3. 类型:圆形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	13281.09	13281.09	0.00
本页小计							62619.82	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第31页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030703001115	碳钢阀门	1. 名称:VAV变风量调节阀 2. 规格型号: Φ400 3. 类型:圆形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	70	13281.09	929676.30	0.00
177	030703001111	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器,并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3070 4. 其它:详见设计图纸	个	6	13361.65	80169.90	0.00
178	030703001113	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器,并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3037 4. 其它:详见设计图纸	个	8	13228.57	105828.56	0.00
179	030703001112	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 1098~5526m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器,并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3053 4. 其它:详见设计图纸	个	2	13228.57	26457.14	0.00
180	030703001116	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	49	148.52	7277.48	0.00
181	030703001117	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形	个	2	157.52	315.04	0.00
182	030703001118	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	1	167.52	167.52	0.00
183	030703001119	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*200 3. 类型:矩形	个	7	170.52	1193.64	0.00
本页小计							1151085.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第32页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030703001145	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	4	182.52	730.08	0.00
185	030703001147	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	1	196.52	196.52	0.00
186	030703001148	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	1	212.52	212.52	0.00
187	030703001124	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	8	233.52	1868.16	0.00
188	030703001125	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:630*320 3. 类型:矩形	个	2	261.52	523.04	0.00
189	030703001126	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	8	283.52	2268.16	0.00
190	030703001142	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 规格型号:Φ110 3. 类型:圆形	个	100	57.68	5768.00	0.00
191	030703001143	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 规格型号:Φ400 3. 类型:圆形	个	1	157.92	157.92	0.00
192	030703001127	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	16	231.01	3696.16	0.00
193	030703001129	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	8	321.01	2568.08	0.00
194	030703001130	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	2	348.01	696.02	0.00
195	030703001131	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	7	386.01	2702.07	0.00
196	030703001134	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	10	436.01	4360.10	0.00
197	030703001146	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*320 3. 类型:矩形	个	1	502.01	502.01	0.00
本页小计							26248.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第33页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030703001136	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	9	553.01	4977.09	0.00
199	030703001137	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*500 3. 类型:矩形	个	1	617.01	617.01	0.00
200	030703001141	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:1000*500 3. 类型:矩形	个	2	973.06	1946.12	0.00
201	030703001144	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	20	115.70	2314.00	0.00
202	030703001149	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	1	210.75	210.75	0.00
203	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:侧下排风口P1 2. 规格型号:250*250, 配阀门200*160, 装F5中效过滤器 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	8	490.61	3924.88	0.00
204	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格型号:400*400, 配阀门200*200, 装F5中效过滤器 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	6	559.26	3355.56	0.00
205	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格型号:400*400, 配阀门200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	19	289.12	5493.28	0.00
206	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	9	52.79	475.11	0.00
207	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:600*300 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	1	178.60	178.60	0.00
208	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:660*300 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	1	217.60	217.60	0.00
209	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:1500*500 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	2	544.24	1088.48	0.00
本页小计							24798.48	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第34页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030701010001	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-1 2. 规格型号:处理风量: 1500m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 50kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	16035.74	32071.48	0.00
211	030701010002	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-2 2. 规格型号:处理风量: 15000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 720kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	4	33602.53	134410.12	0.00
212	030701010003	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-3 2. 规格型号:处理风量: 10000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 720kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	28811.58	57623.16	0.00
213	030701010004	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-4 2. 规格型号:处理风量: 5000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 150kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	21625.17	43250.34	0.00
214	030701010005	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-5 2. 规格型号:处理风量: 30000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 1440kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	69268.43	138536.86	0.00
215	030701010006	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-6 2. 规格型号:处理风量: 25000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 1440kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	54452.00	108904.00	0.00
本页小计							514795.96	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第35页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030701012001	喷淋塔PLT-27	1. 名称:喷淋塔PLT-27 2. 规格型号:处理风量≤30000cmh, 2800kg, Φ2100, H=5800, 预留上下水, 上水:DN40, 下水:DN100, 含水泵阀门喷淋管等附件, 以设备厂家实际产品参数为准 3. 类型:详见设计图纸	台	1	129014.69	129014.69	0.00
217	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温板材 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温, 金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管, 采用耐火极限≥3h的防火板密封, 具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	57.92	2116.97	122614.90	0.00
218	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:硬质保护壳 2. 厚度:0.4mm厚铝皮 3. 层数:1层 4. 对象:室外风管 5. 结构形式:详见设计图纸	m2	501.17	160.77	80573.10	0.00
219	031002002004	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装, 包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	2500	14.88	37200.00	0.00
220	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件, 除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	9910.07	2.71	26856.29	0.00
		C.7 空调系统			1	6190191.29	6190191.29	0.00
本页小计							396258.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第36页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管（卡式）FP-36 2. 技术参数: N=53W L=510m3/h, Q1=3600W Qr=4000W, 风盘均带冷凝水提升泵。 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器 4. 单机试运转要求: 含电动机检查接线 5. 其它: 详见设计图纸及有关规范要求	台	4	2948.58	11794.32	0.00
222	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管（卡式）FP-56 2. 技术参数: N=74W L=819m3/h, Q1=5600W Qr=6300W, 风盘均带冷凝水提升泵。 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器 4. 单机试运转要求: 含电动机检查接线 5. 其它: 详见设计图纸及有关规范要求	台	11	3880.16	42681.76	0.00
223	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管（卡式）FP-90 2. 技术参数: N=111W L=1530m3/h, Q1=9000W Qr=10000W, 风盘均带冷凝水提升泵。 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器 4. 单机试运转要求: 含电动机检查接线 5. 其它: 详见设计图纸及有关规范要求	台	5	4669.77	23348.85	0.00
224	030701004004	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-28 2. 技术参数: N=53W L=383m3/h, Q1=2800W Qr=3200W, 风盘均带冷凝水提升泵。 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器 4. 单机试运转要求: 含电动机检查接线 5. 其它: 详见设计图纸及有关规范要求	台	2	2948.58	5897.16	0.00
本页小计							83722.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第37页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030701003001	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）AHU-A201 2. 技术参数:送风量：4150m3/h，新风量：1300m3/h，机外余压：500Pa，功率：4.0Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：40.3Kw，夏季再热量：13.8Kw，冬季加热量：16Kw，加湿量：10.9Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：450Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	131378.67	131378.67	0.00
226	030701003002	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）AHU-A301 2. 技术参数:送风量：3160m3/h，新风量：1040m3/h，机外余压：500Pa，功率：3.0Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：30.7Kw，夏季再热量：10.15Kw，冬季加热量：12.1Kw，加湿量：8.7Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：450Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	116729.59	116729.59	0.00
本页小计							248108.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第38页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	030701003003	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）AHU-A401、501 2. 技术参数:送风量：5560m3/h，新风量：1320m3/h，机外余压：500Pa，功率：5.0Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：54Kw，夏季再热量：18.5Kw，冬季加热量：21.3Kw，加湿量：11.1Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：500Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	171464.66	342929.32	0.00
228	030701003004	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）AHU-B301 2. 技术参数:送风量：14330m3/h，新风量：3490m3/h，机外余压：500Pa，功率：11.0Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：139Kw，夏季再热量：48Kw，冬季加热量：55Kw，加湿量：29Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：1500Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	327492.43	327492.43	0.00
本页小计							670421.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第39页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	030701003005	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)AHU-B401 2. 技术参数:送风量: 2970m3/h, 新风量: 680m3/h, 机外余压: 500Pa, 功率: 3.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 32Kw, 夏季再热量: 10Kw, 冬季加热量: 14.5Kw, 加湿量: 6Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 400Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	124075.70	124075.70	0.00
230	030701003006	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)JM-A101 2. 技术参数:送风量: 10810m3/h, 新风量: 10810m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 202.7Kw, 夏季再热量: 36Kw, 冬季加热量: 121.6Kw, 加湿量: 90.8Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 1500Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	439394.65	439394.65	0.00
本页小计							563470.35	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第40页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030701003007	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)JM-A201 2. 技术参数:送风量: 9860m3/h, 新风量: 2960m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 96Kw, 夏季再热量: 32.8Kw, 冬季加热量: 38Kw, 加湿量: 24.8Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 1200Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	258646.60	258646.60	0.00
232	030701003008	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)JM-B201 2. 技术参数:送风量: 3800m3/h, 新风量: 3800m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 3.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 71Kw, 夏季再热量: 12.7Kw, 冬季加热量: 43Kw, 加湿量: 32Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 450Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	197554.56	197554.56	0.00
本页小计							456201.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第41页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030701003009	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)JM-B301 2. 技术参数:送风量: 5070m3/h, 新风量: 3520m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 5.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 70Kw, 夏季再热量: 17Kw, 冬季加热量: 42Kw, 加湿量: 29Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 500Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	199573.29	199573.29	0.00
234	030701003010	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)JM-B501 2. 技术参数:送风量: 3330m3/h, 新风量: 1650m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 3.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 46Kw, 夏季再热量: 11Kw, 冬季加热量: 28Kw, 加湿量: 14Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 400Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	167307.74	167307.74	0.00
本页小计							366881.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第42页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030701003011	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-A101 2. 技术参数:送风量: 4000m3/h, 新风量: 4000m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 4.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 46Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 28Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 450Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	89229.02	89229.02	0.00
236	030701003012	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-A201 2. 技术参数:送风量: 7400m3/h, 新风量: 7400m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 5.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 85Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 52Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 600Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	151010.88	151010.88	0.00
本页小计							240239.90	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第43页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030701003013	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-A301 2. 技术参数:送风量: 8540m3/h, 新风量: 8540m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 98Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 60Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 800Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	166790.83	166790.83	0.00
238	030701003014	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-A401、501 2. 技术参数:送风量: 9800m3/h, 新风量: 9800m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 112Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 69Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 800Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	191920.21	383840.42	0.00
本页小计							550631.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	030701003015	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）XF-B201 2. 技术参数:送风量：12900m3/h，新风量：12900m3/h，机外余压：350Pa，功率：11.0Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：150Kw，夏季再热量：/Kw，冬季加热量：90Kw，加湿量：/Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：1500Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	242121.39	242121.39	0.00
240	030701003016	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组（直膨机）XF-B301 2. 技术参数:送风量：4960m3/h，新风量：4960m3/h，机外余压：350Pa，功率：5.5Kw，电源：380V/50Hz，运行：变频，制冷冷量：58Kw，夏季再热量：/Kw，冬季加热量：35Kw，加湿量：/Kg/h，过滤器等级：粗效G4/中效F8，重量：500Kg，落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫（器）、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	108312.94	108312.94	0.00
本页小计							350434.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第45页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030701003017	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-B401 2. 技术参数:送风量: 8360m3/h, 新风量: 8360m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 98Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 60Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 800Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	167385.26	167385.26	0.00
242	030701003018	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-B501 2. 技术参数:送风量: 18800m3/h, 新风量: 18800m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 15.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 219Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 131Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 1500Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	334937.91	334937.91	0.00
本页小计							502323.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第46页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030701003019	多联机室外机	1. 名称:单冷型卡式四吹风多联机室外机3' 5F-A1 2. 技术参数:制冷量: 16kW, 电 源: 380V/50Hz, 整机功率: 4.8kW, 机组噪声: <45dB (A), 运行重量: 340kg, 落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	3	30469.99	91409.97	0.00
244	030701003020	多联机室外机	1. 名称:单冷型卡式四吹风多联机室外机KT-B10 2. 技术参数:制冷量: 18kW, 电 源: 380V/50Hz, 整机功率: 5.4kW, 机组噪声: <45dB (A), 运行重量: 240kg, 落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	21532.29	21532.29	0.00
245	030701003021	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-1 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 1600Kg, 落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	143135.80	143135.80	0.00
本页小计							256078.06	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第47页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030701003022	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-2 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 960Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	85885.51	85885.51	0.00
247	030701003023	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-3 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 480Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	42986.32	42986.32	0.00
248	030701003024	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-4 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 300Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	26900.23	26900.23	0.00
本页小计							155772.06	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第48页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030701003025	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-5、6 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:600Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	53704.46	107408.92	0.00
250	030701003026	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-B1、2 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:720Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	64431.48	128862.96	0.00
251	030701003027	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-B3 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:1440Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	128830.16	128830.16	0.00
本页小计							365102.04	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第49页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	030701003028	组合式空调室外 机组	1. 名称:组合式空调室外机 组KT-B4 2. 技术参数:本工程空调机组 全部采用直膨机,其室外机与 常年制冷区域的室外机一齐 设置于屋面,运行重 量: 240Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式 、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关 规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机 检查接线	台	1	21532. 29	21532. 29	0. 00
253	030701003029	组合式空调室外 机组	1. 名称:组合式空调室外机 组KT-B5 2. 技术参数:本工程空调机组 全部采用直膨机,其室外机与 常年制冷区域的室外机一齐 设置于屋面,运行重 量: 480Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式 、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关 规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机 检查接线	台	1	42986. 32	42986. 32	0. 00
254	030701003030	组合式空调室外 机组	1. 名称:组合式空调室外机 组KT-B6 2. 技术参数:本工程空调机组 全部采用直膨机,其室外机与 常年制冷区域的室外机一齐 设置于屋面,运行重 量: 1440Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式 、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关 规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机 检查接线	台	1	128830. 16	128830. 16	0. 00
本页小计							193348. 77	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第50页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030701003031	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-B7 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:480Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	42986.32	42986.32	0.00
256	030701003032	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-B8 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:960Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	85885.51	85885.51	0.00
257	030701003033	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-B9 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:1920Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	171729.35	171729.35	0.00
本页小计							300601.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第51页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030701003034	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-XF1 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:400Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	35837.93	35837.93	0.00
259	030701003035	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-XF2、3 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:800Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	71579.86	143159.72	0.00
260	030701003036	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-XF4、5 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:1000Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	2	89464.14	178928.28	0.00
261	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	30.02	55.63	1670.01	0.00
本页小计							359595.94	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第52页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	4.06	59.55	241.77	0.00
263	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	32.07	69.80	2238.49	0.00
264	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	3.28	77.96	255.71	0.00
265	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	45.21	90.55	4093.77	0.00
266	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	17.1	101.69	1738.90	0.00
267	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	31.54	122.87	3875.32	0.00
268	031001001008	镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:焊接 电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	10.37	155.37	1611.19	0.00
本页小计							14055.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第53页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 吊顶内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: PVC-25 4. 连接形式: 胶粘接 5. 保温: 采用15mm厚难燃B1级橡塑发泡保温管	m	48.03	28.59	1373.18	0.00
270	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 吊顶内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: PVC-32 4. 连接形式: 胶粘接 5. 保温: 采用15mm厚难燃B1级橡塑发泡保温管	m	26.61	30.53	812.40	0.00
271	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 吊顶内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: PVC-40 4. 连接形式: 胶粘接 5. 保温: 采用15mm厚难燃B1级橡塑发泡保温管	m	20.85	33.66	701.81	0.00
272	030903003004	铜管 Φ6.35	1. 材质、压力等级: 铜管 2. 规格: Φ6.35 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求: 含管道保温及配套配件, 保温材料按设计要求	m	29.28	32.53	952.48	0.00
273	030903003003	铜管 Φ9.53	1. 材质、压力等级: 铜管 2. 规格: Φ9.53 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求: 含管道保温及配套配件, 保温材料按设计要求	m	338.42	37.43	12667.06	0.00
274	030903003001	铜管 Φ12.7	1. 材质、压力等级: 铜管 2. 规格: Φ12.7 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求: 含管道保温及配套配件, 保温材料按设计要求	m	258.73	42.55	11008.96	0.00
275	030903003002	铜管 Φ15.88	1. 材质、压力等级: 铜管 2. 规格: Φ15.88 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求: 含管道保温及配套配件, 保温材料按设计要求	m	366.57	53.22	19508.86	0.00
本页小计							47024.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030903003005	铜管 Φ19.05	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ19.05 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	547.39	60.02	32854.35	0.00
277	030903003006	铜管 Φ22.23	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ22.23 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	250.1	76.88	19227.69	0.00
278	030903003008	铜管 Φ28.58	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ28.58 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	496.44	96.48	47896.53	0.00
279	030903003009	铜管 Φ31.75	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ31.75 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	206.21	106.12	21883.01	0.00
280	030903003010	铜管 Φ38.1	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ38.1 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	213.46	132.76	28338.95	0.00
281	030903003011	铜管 Φ44.45	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: Φ44.45 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	138.98	162.73	22616.22	0.00
本页小计							172816.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第55页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:硬质保护壳 2. 厚度:0.3mm厚铝皮 3. 层数:1层 4. 对象:室外空调冷媒管 5. 结构形式:详见设计图纸	m2	156.75	152.37	23884.00	0.00
283	030903003012	制冷剂R410a	1. 制冷剂R410a	Kg	1200	55.00	66000.00	0.00
284	030804010001	分歧器	1. 名称:：分歧器 2. 型号规格:：综合尺寸 3. 其它: 一付包含液管、气管	付	17	244.44	4155.48	0.00
285	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	173.02	1903.22	0.00
286	031003001002	过滤器	1. 类型:过滤器 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	11	132.62	1458.82	0.00
287	030701001001	加湿器	1. 名称:加湿器 2. 规格型号:采用电极加湿方式，具体详见设计图纸。 3. 质量:根据设备配套 4. 安装形式:落地安装 5. 支架形式、材质:型钢	台	11	4905.85	53964.35	0.00
288	031006015001	水箱	1. 名称:降温水箱 2. 型号、规格:500*500*500 3. 类型:详见设计图纸	台	9	2242.46	20182.14	0.00
289	030411003001	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格型号:300*120 3. 材质:不锈钢 4. 类型:冷媒管桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含隔板、盖板、连接件、跨接线等辅件	m	23.28	157.49	3666.37	0.00
290	030411003002	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格型号:500*120 3. 材质:不锈钢 4. 类型:冷媒管桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含隔板、盖板、连接件、跨接线等辅件	m	25.22	226.62	5715.36	0.00
291	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架及管道支架（含冷凝水管及冷媒管） 2. 材质:型钢 3. 规格:符合规范及验收要求 4. 其它:含刷油刷漆（防锈漆两道、调和漆两道）	kg	1300	18.72	24336.00	0.00
本页小计							205265.74	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第56页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	031009001001	采暖工程系统调试	1.:采暖工程系统调试	项	1	2799.35	2799.35	0.00
293	030704001001	通风工程检测、调试	1.:通风工程检测、调试	项	1	85298.21	85298.21	0.00
		C 抗震支架			1	101111.10	101111.10	0.00
294	031002001001	抗震支架	1.名称:风管抗震支架 2.材质:钢制 3.管架形式:侧向 4.:不区分规格,综合考虑 5.:抗震支吊架应由专业厂家做二次深化设计,满足规范及设计要求	套	150	310.33	46549.50	0.00
295	031002001002	抗震支架	1.名称:风管抗震支架 2.材质:钢制 3.管架形式:侧向+纵向 4.:不区分规格,综合考虑 5.:抗震支吊架应由专业厂家做二次深化设计,满足规范及设计要求	套	120	454.68	54561.60	0.00
分部分项合计							10845988.98	0.00
296	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1	24045.25	24045.25	0.00
297	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	48461.18	48461.18	0.00
单价措施合计							72506.43	0.00
本页小计							261715.09	0.00
合 计							10918495.41	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	74273.59			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	65152.27			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	9121.32			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1085.87			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	47778.33			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内 5. 接地要求: 可靠接地	m	719.44	12.20	8777.17	0.00
2	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 吊顶内 5. 接地要求: 可靠接地	m	195	10.68	2082.60	0.00
3	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 信号线 3. 规格型号: RVVP2*0.75 (二芯屏蔽双绞线) 4. 材质: 铜 5. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	214.5	5.61	1203.35	0.00
4	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 信号线 3. 规格型号: WDZ-RVV3*1.0 4. 材质: 铜 5. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	818.44	6.42	5254.38	0.00
5	030413003002	打洞 (孔)	1. 名称: 打洞 (孔) 2. 规格: 50mm以内 3. 类型: 砖墙、混凝土墙、楼板等打孔, 综合考虑报价 4. 填充 (恢复) 方式: 防水、防火等封堵	个	49	43.33	2123.17	0.00
6	030503006002	压力传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 类别: 钢瓶组调节阀 3. 功能: 气体压力调节开关, 与汇流排为一体式 4. 规格: 详见设计图纸及有关规范要求	支	13	1585.90	20616.70	0.00
7	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级: 316不锈钢管 2. 规格: DN8 (φ10*1.5) 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 其它要求: 做好色环标志, 且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向, 具体详见设计要求。	m	682.52	59.45	40575.81	0.00
本页小计							80633.18	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN10 (Φ 12*1.5) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	314.23	74.63	23450.98	0.00
9	030801006003	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN12 (Φ 15*1.5) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	135.82	88.55	12026.86	0.00
10	030801006004	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN15 (Φ 18*2.0) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	233.45	92.35	21559.11	0.00
11	030801006005	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN20 (Φ 25*2.0) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	435.45	124.83	54357.22	0.00
本页小计							111394.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030801006006	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN25 (Φ 32*2.5) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	210.28	171.80	36126.10	0.00
13	030801006007	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN32 (Φ 38*2.5) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	73.15	216.20	15815.03	0.00
14	030804003001	低压不锈钢管件	1. 材质:316不锈钢 2. 规格:DN15~32, 包含弯头、异径弯头、三通、异径三通、变径直通等管径综合考虑。 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其它:详见设计图纸	个	230	81.86	18827.80	0.00
15	030807002001	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN8 (Φ 10) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	105	232.68	24431.40	0.00
16	030807002002	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN10 (Φ 12) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	43	256.63	11035.09	0.00
本页小计							106235.42	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030807002003	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN12 (Φ15) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	15	401.25	6018.75	0.00
18	030807002004	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN15 (Φ18) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	11	401.25	4413.75	0.00
19	030807002005	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 (Φ25) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	37	463.47	17148.39	0.00
20	030807002006	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN25 (Φ32) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	8	518.17	4145.36	0.00
21	030807002007	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN32 (Φ38) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	4	610.87	2443.48	0.00
22	030807002009	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 (Φ25) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	13	510.49	6636.37	0.00
本页小计							40806.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030807002010	隔膜阀	1. 名称:隔膜阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 (Φ25) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	66	1924.71	127030.86	0.00
24	030807002011	减压阀 (含压力表)	1. 名称:减压阀 (含压力表) 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN8 (Φ10) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	42	1602.53	67306.26	0.00
25	030807002012	减压阀 (含压力表)	1. 名称:减压阀 (含压力表) 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN10 (Φ12) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	28	1735.61	48597.08	0.00
26	030807002013	减压阀 (含压力表)	1. 名称:减压阀 (含压力表) 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN12 (Φ15) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	13	1797.72	23370.36	0.00
27	031008004001	气体汇流排 (2个/组)	1. 介质、类型:气体汇流排 2. 技术参数:气体钢瓶组: 2个/组, 双测式, 每瓶容量40L, Pin=15MPa, Pout=0.4MPa; 配套全自动切换柜、减压阀、角阀、 高压金属软管等。 3. 要求: 详见设计图纸及有关规范要求	组	3	43148.89	129446.67	0.00
本页小计							395751.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031008004002	气体汇流排（4个/组）	1. 介质、类型:气体汇流排 2. 型号、规格:气体钢瓶组：4个/组，双测式，每瓶容量40L，Pin=15MPa，Pout=0.4MPa； 配套全自动切换柜、减压阀、角阀、 高压金属软管等。 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	组	2	45847.79	91695.58	0.00
29	031008004003	气体汇流排（6个/组）	1. 介质、类型:气体汇流排 2. 型号、规格:气体钢瓶组：6个/组，双测式，每瓶容量40L，Pin=15MPa，Pout=0.4MPa； 配套全自动切换柜、减压阀、角阀、 高压金属软管等。 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	组	3	48546.69	145640.07	0.00
30	031008004004	气体汇流排（8个/组）	1. 介质、类型:气体汇流排 2. 型号、规格:气体钢瓶组：8个/组，双测式，每瓶容量40L，Pin=15MPa，Pout=0.4MPa； 配套全自动切换柜、减压阀、角阀、 高压金属软管等。 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	组	4	52295.16	209180.64	0.00
31	031008004005	气体汇流排（16个/组）	1. 介质、类型:气体汇流排 2. 型号、规格:气体钢瓶组：16个/组，双测式，每瓶容量40L，Pin=15MPa，Pout=0.4MPa； 配套全自动切换柜、减压阀、角阀、 高压金属软管等。 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	组	1	71418.11	71418.11	0.00
32	030903003002	脱脂紫铜管	1. 材质、压力等级:脱脂紫铜管 2. 规格:DN10（Φ12*1.5） 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求：真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志，且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向，具体详见设计要求。	m	95.26	49.02	4669.65	0.00
本页小计							522604.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030904001001	氧浓度探头	1. 名称:氧浓度探头 2. 参数:测量范围0.1%-95%, 误差±0.5%FS, 响应时间≤30s 3. 安装方式:吸顶式 4. 类型:详见设计图纸及有关 规范要求	个	40	2061.14	82445.60	0.00
34	030904004001	压力报警装置	1. 名称:压力报警装置 2. 功能:超压报警、欠压报警 、数据远传及数字显示功能 3. 安装方式:壁挂式 4. 类型:详见设计图纸及有关 规范要求	个	13	4838.87	62905.31	0.00
35	030904009001	欠压浓度报警主机	1. 名称:欠压浓度报警主机 2. 参数:报警音量≥70dB, 响 应时间≤30s, 220V 3. 安装方式:壁挂式 4. 类型:详见设计图纸及有关 规范要求	台	9	13202.67	118824.03	0.00
36	030113022001	氮气发生器	1. 名称:氮气发生器 2. 参数:产氮量1m3/min, 进 口压力: 2MPa; 出口压 力0.1~0.7MPa (可调), 氮 气浓度: 99.9% 3. 要求:详见设计图纸及有关 规范要求	台	2	319296.73	638593.46	0.00
37	030110002001	空压机	1. 名称:无油涡旋空压机 2. 功能:流量: 2.47m3/min, 最高工作压力: 1.0MPa, 重 量: 765KG, 功率: 22kw, 尺 寸: 1628*750*1844 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关 规范要求	台	2	580582.79	1161165.58	0.00
38	030110002002	空压机组	1. 名称:无油涡旋空压机 2. 功能:流量: 2.75m3/min, 包含空压机、储气罐、过滤 器、冷干机等一系列设备。 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关 规范要求	台	1	669303.94	669303.94	0.00
本页小计							2733237.92	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030113025002	冷冻吸附式干燥机	1. 名称:冷冻吸附式干燥机 2. 功能:空气处理 量: 3.5m3/min, 压力: 9.8bar, 压力露点: 3~15摄氏度, 功率: 0.74kw, 电源: 220V/50HZ, 尺寸: 240*610*820, 重量: 44kg 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	11872.80	11872.80	0.00
40	030113021001	储气罐	1. 名称:储气罐 2. 功能:容积: 1.5m3, 高*内径: 2.5*0.8m, 重量: 300KG 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	2	15265.99	30531.98	0.00
41	030701010002	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 规格型号:空气处理 量: 2.5m3/min, 除油精度: 0.003mg/m3, 除尘精度: 0.01 μm 3. 类型:中、低、高、活性炭等综合考虑 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	1	5832.80	5832.80	0.00
42	030404017001	自动控制柜	1. 名称:自动控制柜 2. 功能:空压机组配套 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	15417.07	15417.07	0.00
43	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	49	34.38	1684.62	0.00
44	031003010001	高压金属软管	1. 名称:金属软管 2. 材质:高压 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹或法兰连接 5. 其它:具体详见设计图纸	个	80	242.33	19386.40	0.00
45	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架 3. :满足设计图纸要求	kg	950	16.81	15969.50	0.00
本页小计							100695.17	0.00

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	14854.80			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	13030.53			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	1824.27			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.05~ 0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.025	217.18			0~0.0 5%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.1	9555.72			0.6~1 .6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.5~2 .1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	260.61			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	521.22			0.04~ 0.08%
合 计					25409.53			

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	3488672.99	3488672.99	0.00
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层生化分析仪开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	2	546.84	1093.68	0.00
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A-1APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3011.07	3011.07	0.00
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A-1APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2428.98	2428.98	0.00
4	030404017004	配电箱	1. 名称:一层电子显微镜开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	546.84	546.84	0.00
5	030404017005	配电箱	1. 名称:A-1APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2485.34	2485.34	0.00
6	030404017006	配电箱	1. 名称:A-1APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2324.38	2324.38	0.00
本页小计							11890.29	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:A-1APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1799.41	1799.41	0.00
8	030404017008	配电箱	1. 名称:A-1APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3815.41	3815.41	0.00
9	030404017009	配电箱	1. 名称:A-1APsy7-1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6651.37	6651.37	0.00
10	030404017010	配电箱	1. 名称:一层质谱室开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	7	742.32	5196.24	0.00
11	030404017011	配电箱	1. 名称:A-1APsy7-2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5755.44	5755.44	0.00
12	030404017012	配电箱	1. 名称:A-1APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1433.38	1433.38	0.00
本页小计							24651.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称:A-1APkf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1068.48	1068.48	0.00
14	030404017014	配电箱	1. 名称:JM-A101配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	9806.11	9806.11	0.00
15	030404017015	配电箱	1. 名称:XF-A101配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6407.32	6407.32	0.00
16	030404017017	配电箱	1. 名称:A-2APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1932.20	1932.20	0.00
17	030404017018	配电箱	1. 名称:二层实验平台开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	8	546.84	4374.72	0.00
18	030404017019	配电箱	1. 名称:A-2APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3866.27	3866.27	0.00
本页小计							27455.10	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017020	配电箱	1. 名称:A-2APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3754.72	3754.72	0.00
20	030404017021	配电箱	1. 名称:A-2APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2222.71	2222.71	0.00
21	030404017022	配电箱	1. 名称:A-2APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3445.32	3445.32	0.00
22	030404017023	配电箱	1. 名称:A-2APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2325.85	2325.85	0.00
23	030404017024	配电箱	1. 名称:二层细胞影像平台开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	4	546.84	2187.36	0.00
24	030404017025	配电箱	1. 名称:A-2APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4931.52	4931.52	0.00
本页小计							18867.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017026	配电箱	1. 名称:A-2APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2929.65	2929.65	0.00
26	030404017027	配电箱	1. 名称:二层流式细胞仪开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	546.84	546.84	0.00
27	030404017028	配电箱	1. 名称:A-2APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4506.60	4506.60	0.00
28	030404017158	配电箱	1. 名称:A-2APkf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1068.48	1068.48	0.00
29	030404017029	配电箱	1. 名称:PF-2F-XB/PF-2F-FX/PF-2F-HC/PF-2F-YL/PF-2F-YL2排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	5	1250.97	6254.85	0.00
30	030404017030	配电箱	1. 名称:JM-A201配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	9510.84	9510.84	0.00
本页小计							24817.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1. 名称:PF-2F-GY排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
32	030404017032	配电箱	1. 名称:AHU-A201配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6656.46	6656.46	0.00
33	030404017034	配电箱	1. 名称:PF-3F-SJ排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1191.15	1191.15	0.00
34	030404017035	配电箱	1. 名称:A-3APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3039.80	3039.80	0.00
35	030404017036	配电箱	1. 名称:A-3APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3266.98	3266.98	0.00
36	030404017037	配电箱	1. 名称:A-3APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3140.63	3140.63	0.00
本页小计							18545.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017038	配电箱	1. 名称:三层大型仪器室开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	546.84	546.84	0.00
38	030404017039	配电箱	1. 名称:A-3APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6043.93	6043.93	0.00
39	030404017040	配电箱	1. 名称:A-3APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7166.70	7166.70	0.00
40	030404017041	配电箱	1. 名称:A-3APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3973.74	3973.74	0.00
41	030404017042	配电箱	1. 名称:XF-A201配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7959.98	7959.98	0.00
42	030404017043	配电箱	1. 名称:XF-A301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8673.37	8673.37	0.00
本页小计							34364.56	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017044	配电箱	1. 名称:PF-3F-XB排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
44	030404017045	配电箱	1. 名称:AHU-A301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5975.58	5975.58	0.00
45	030404017160	配电箱	1. 名称:PF-4F-SJ排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1191.15	1191.15	0.00
46	030404017047	配电箱	1. 名称:A-4APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3184.30	3184.30	0.00
47	030404017048	配电箱	1. 名称:A-4APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4821.36	4821.36	0.00
48	030404017049	配电箱	1. 名称:A-4APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3630.28	3630.28	0.00
本页小计							20053.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017050	配电箱	1. 名称:A-4APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1243.04	1243.04	0.00
50	030404017051	配电箱	1. 名称:A-4APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6884.01	6884.01	0.00
51	030404017052	配电箱	1. 名称:A-4APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7166.70	7166.70	0.00
52	030404017159	配电箱	1. 名称:A-4APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2800.54	2800.54	0.00
53	030404017053	配电箱	1. 名称:XF-A401配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8675.97	8675.97	0.00
54	030404017054	配电箱	1. 名称:PF-4F-XB排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
本页小计							28021.23	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404017055	配电箱	1. 名称:AHU-A401配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6675.68	6675.68	0.00
56	030404017057	配电箱	1. 名称:PF-5F-SJ排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1191.15	1191.15	0.00
57	030404017058	配电箱	1. 名称:A-5APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3039.80	3039.80	0.00
58	030404017059	配电箱	1. 名称:A-5APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4616.17	4616.17	0.00
59	030404017060	配电箱	1. 名称:A-5APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3630.28	3630.28	0.00
60	030404017061	配电箱	1. 名称:A-5APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1300.47	1300.47	0.00
本页小计							20453.55	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017062	配电箱	1. 名称:A-5APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6884.01	6884.01	0.00
62	030404017063	配电箱	1. 名称:A-5APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7022.20	7022.20	0.00
63	030404017064	配电箱	1. 名称:A-5APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3191.12	3191.12	0.00
64	030404017065	配电箱	1. 名称:XF-A501配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8675.97	8675.97	0.00
65	030404017066	配电箱	1. 名称:PF-5F-XB排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
66	030404017067	配电箱	1. 名称:AHU-A501配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6675.68	6675.68	0.00
本页小计							33699.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017069	配电箱	1. 名称:PF-3开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	10111.77	10111.77	0.00
68	030404017070	配电箱	1. 名称:PF-2开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	11985.94	11985.94	0.00
69	030404017071	配电箱	1. 名称:PF-1开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8353.21	8353.21	0.00
70	030404017072	配电箱	1. 名称:PF-4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5146.46	5146.46	0.00
71	030404017073	配电箱	1. 名称:KT-XF1开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1375.74	1375.74	0.00
72	030404017074	配电箱	1. 名称:KT-XF2开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1687.86	1687.86	0.00
本页小计							38660.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404017075	配电箱	1. 名称:KT-XF3开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1739.88	1739.88	0.00
74	030404017076	配电箱	1. 名称:KT-XF4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2056.33	2056.33	0.00
75	030404017077	配电箱	1. 名称:KT-XF5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2056.33	2056.33	0.00
76	030404017078	配电箱	1. 名称:KT-1开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2564.97	2564.97	0.00
77	030404017079	配电箱	1. 名称:KT-2开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1999.98	1999.98	0.00
78	030404017080	配电箱	1. 名称:KT-3开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1339.61	1339.61	0.00
本页小计							11757.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030404017081	配电箱	1. 名称:KT-4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1339.61	1339.61	0.00
80	030404017082	配电箱	1. 名称:KT-5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1616.33	1616.33	0.00
81	030404017083	配电箱	1. 名称:KT-6开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1687.86	1687.86	0.00
82	030404017085	配电箱	1. 名称:A-6AKsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7444.27	7444.27	0.00
83	030404017086	配电箱	1. 名称:B-1APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2948.36	2948.36	0.00
84	030404017087	配电箱	1. 名称:B-1APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4258.46	4258.46	0.00
本页小计							19294.89	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404017088	配电箱	1. 名称:B-1APxf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	579.77	579.77	0.00
86	030404017090	配电箱	1. 名称:B-2APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2428.98	2428.98	0.00
87	030404017091	配电箱	1. 名称:B-2APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5766.50	5766.50	0.00
88	030404017092	配电箱	1. 名称:B-2APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1713.00	1713.00	0.00
89	030404017093	配电箱	1. 名称:B-2APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1676.87	1676.87	0.00
90	030404017089	配电箱	1. 名称:B-2APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1068.48	1068.48	0.00
本页小计							13233.60	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404017094	配电箱	1. 名称:PF-B2F-QP开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
92	030404017095	配电箱	1. 名称:B-2APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3370.09	3370.09	0.00
93	030404017096	配电箱	1. 名称:B-2APsy7、8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8966.67	8966.67	0.00
94	030404017097	配电箱	1. 名称:B-2APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2841.50	2841.50	0.00
95	030404017098	配电箱	1. 名称:B-2APsy10配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3207.27	3207.27	0.00
96	030404017099	配电箱	1. 名称:B-2APsy11配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2738.39	2738.39	0.00
本页小计							22374.89	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404017100	配电箱	1. 名称:JM-B201配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6063.70	6063.70	0.00
98	030404017101	配电箱	1. 名称:XF-B201配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	10449.33	10449.33	0.00
99	030404017103	配电箱	1. 名称:PF-B3F配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1213.05	1213.05	0.00
100	030404017104	配电箱	1. 名称:B-3APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	11715.28	11715.28	0.00
101	030404017105	配电箱	1. 名称:B-3APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2235.65	2235.65	0.00
102	030404017106	配电箱	1. 名称:B-3APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4541.43	4541.43	0.00
本页小计							36218.44	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030404017107	配电箱	1. 名称:B-3APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5528.03	5528.03	0.00
104	030404017108	配电箱	1. 名称:B-3APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6191.56	6191.56	0.00
105	030404017109	配电箱	1. 名称:B-3APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8025.49	8025.49	0.00
106	030404017110	配电箱	1. 名称:B-3APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4699.51	4699.51	0.00
107	030404017111	配电箱	1. 名称:PF-B3F-XB排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
108	030404017112	配电箱	1. 名称:AHU-B301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	10650.93	10650.93	0.00
本页小计							36346.49	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030404017113	配电箱	1. 名称:XF-B301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7908.10	7908.10	0.00
110	030404017114	配电箱	1. 名称:JM-301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8144.50	8144.50	0.00
111	030404017116	配电箱	1. 名称:B-4APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2751.33	2751.33	0.00
112	030404017117	配电箱	1. 名称:B-4APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2957.58	2957.58	0.00
113	030404017118	配电箱	1. 名称:B-4APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2910.80	2910.80	0.00
114	030404017119	配电箱	1. 名称:B-4APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1676.87	1676.87	0.00
本页小计							26349.18	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030404017120	配电箱	1. 名称:B-4APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2235.65	2235.65	0.00
116	030404017121	配电箱	1. 名称:B-4APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3213.27	3213.27	0.00
117	030404017122	配电箱	1. 名称:B-4APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2723.39	2723.39	0.00
118	030404017123	配电箱	1. 名称:B-4APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3540.08	3540.08	0.00
119	030404017124	配电箱	1. 名称:B-4APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6561.64	6561.64	0.00
120	030404017125	配电箱	1. 名称:B-4APsy10配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2139.66	2139.66	0.00
本页小计							20413.69	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030404017126	配电箱	1. 名称:AHU-B401配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5865.97	5865.97	0.00
122	030404017127	配电箱	1. 名称:PF-4F-YL排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1250.97	1250.97	0.00
123	030404017128	配电箱	1. 名称:XF-B401配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8693.24	8693.24	0.00
124	030404017130	配电箱	1. 名称:B-5APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3002.97	3002.97	0.00
125	030404017131	配电箱	1. 名称:B-5APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3461.21	3461.21	0.00
126	030404017132	配电箱	1. 名称:B-5APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2751.33	2751.33	0.00
本页小计							25025.69	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030404017133	配电箱	1. 名称:B-5APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1980.32	1980.32	0.00
128	030404017134	配电箱	1. 名称:B-5APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2235.65	2235.65	0.00
129	030404017135	配电箱	1. 名称:B-5APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6342.45	6342.45	0.00
130	030404017136	配电箱	1. 名称:B-5APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4819.04	4819.04	0.00
131	030404017137	配电箱	1. 名称:B-5APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3821.56	3821.56	0.00
132	030404017138	配电箱	1. 名称:B-5APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4602.12	4602.12	0.00
本页小计							23801.14	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030404017139	配电箱	1. 名称:B-5APsy10配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5117.80	5117.80	0.00
134	030404017140	配电箱	1. 名称:JM-501配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	5872.82	5872.82	0.00
135	030404017141	配电箱	1. 名称:XF-B501配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	13138.19	13138.19	0.00
136	030404017143	配电箱	1. 名称:PF-BRF1开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	8353.21	8353.21	0.00
137	030404017144	配电箱	1. 名称:PF-BRF2开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	2191.29	2191.29	0.00
138	030404017145	配电箱	1. 名称:PF-BRF5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	10111.77	10111.77	0.00
本页小计							44785.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030404017146	配电箱	1. 名称:PF-BRF4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	15862.87	15862.87	0.00
140	030404017147	配电箱	1. 名称:KT-B1开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1635.84	1635.84	0.00
141	030404017148	配电箱	1. 名称:KT-B2开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1635.84	1635.84	0.00
142	030404017149	配电箱	1. 名称:KT-XF4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	2056.33	2056.33	0.00
143	030404017150	配电箱	1. 名称:KT-B4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1313.60	1313.60	0.00
144	030404017151	配电箱	1. 名称:KT-B5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1313.60	1313.60	0.00
本页小计							23818.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030404017152	配电箱	1. 名称:KT-B6开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	2068.61	2068.61	0.00
146	030404017153	配电箱	1. 名称:KT-B7开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1635.84	1635.84	0.00
147	030404017154	配电箱	1. 名称:KT-B8开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1674.85	1674.85	0.00
148	030404017155	配电箱	1. 名称:KT-B9开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	3635.28	3635.28	0.00
149	030404017156	配电箱	1. 名称:B-6AKsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7448.28	7448.28	0.00
150	030404017157	配电箱	1. 名称:B-6AKsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7362.45	7362.45	0.00
本页小计							23825.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含连接件、跨接线等附件	m	25.63	115.20	2952.58	0.00
152	030411003002	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含连接件、跨接线等附件	m	117.97	148.89	17564.55	0.00
153	030411003003	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含连接件、跨接线等附件	m	30.4	117.03	3557.71	0.00
154	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	20	30.33	606.60	0.00
155	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	12	24.61	295.32	0.00
156	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	231.93	34.53	8008.54	0.00
157	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	65.4	28.25	1847.55	0.00
158	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	164.21	42.53	6983.85	0.00
本页小计							41816.70	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	32	40. 43	1293. 76	0. 00
160	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	31. 51	49. 15	1548. 72	0. 00
161	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	10	45. 99	459. 90	0. 00
162	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	13. 88	68. 20	946. 62	0. 00
163	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	3	64. 32	192. 96	0. 00
164	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	9. 93	90. 48	898. 47	0. 00
165	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	3	87. 94	263. 82	0. 00
166	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	6351. 72	12. 20	77490. 98	0. 00
167	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	65	14. 30	929. 50	0. 00
本页小计							84024. 73	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	356.4	10.73	3824.17	0.00
169	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	38069.92	14.95	569145.30	0.00
170	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	361	16.32	5891.52	0.00
171	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	2645.2	15.91	42085.13	0.00
172	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	826.98	17.35	14348.10	0.00
173	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	24	18.78	450.72	0.00
174	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	96	18.30	1756.80	0.00
175	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	26.39	25.27	666.88	0.00
176	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	2	26.23	52.46	0.00
本页小计							638221.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	10	28.24	282.40	0.00
178	030411001011	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:可靠接地	m	1418	20.82	29522.76	0.00
179	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*2.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	89	15.89	1414.21	0.00
180	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	371.15	23.66	8781.41	0.00
181	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	652.74	38.12	24882.45	0.00
182	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	671.48	56.11	37676.74	0.00
183	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	294.52	80.68	23761.87	0.00
184	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	102.78	115.93	11915.29	0.00
185	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	69.63	146.89	10227.95	0.00
本页小计							148465.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 桥架及管道敷设	m	51.61	210.14	10845.33	0.00
187	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 桥架及管道敷设	m	49.01	287.94	14111.94	0.00
188	030408002001	控制电缆	1. 名称: 空调控制线 2. 材质: 铜 3. 敷设方式、部位: 桥架及管道敷设 4. : 含控制电缆头制作安装	m	147.57	14.33	2114.68	0.00
189	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	28095.26	3.79	106481.04	0.00
190	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-4.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	135777.56	4.60	624576.78	0.00
191	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-6.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	3249.12	6.69	21736.61	0.00
192	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制作安装 2. 规格: 120mm2以内 3. 材质、类型: 铜	个	8	225.33	1802.64	0.00
193	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制作安装 2. 规格: 35mm2以内 3. 材质、类型: 铜	个	10	134.37	1343.70	0.00
194	030408006004	压接端子	1. 名称: 压接端子 2. 规格: 16mm2以内 3. 材质、类型: 铜	个	980	9.62	9427.60	0.00
195	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管直管LED灯 2. 型号: 1x20W 3. 规格: 1*20W, T8直管, LED灯, ≥1800lm 4. 安装形式: 吸顶安装 5. : 低谐波电子节能驱动器 6. : cosφ ≥0.9	套	3	57.60	172.80	0.00
本页小计							792613.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	030412001001	普通灯具	1. 名称:面板式净化灯 2. 规格:600*600, 36W, LED光源, Ra≥80, R9≥0, 色温5700K, 光通量≥3400 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	107	334.88	35832.16	0.00
197	030412001002	普通灯具	1. 名称:面板式净化灯 2. 规格:600*1200, 72W, LED光源, Ra≥80, R9≥0, 色温5700K, 光通量≥7000 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	850	747.08	635018.00	0.00
198	030412001003	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 规格:600*600, 36W, LED灯, 3400lm 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	5	299.03	1495.15	0.00
199	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:TUV15W 3. :吊杆安装, 距地1.0m 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	8	123.93	991.44	0.00
200	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:TUV30W 3. :吊杆安装, 距地1.0m 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	437	306.38	133888.06	0.00
201	030412001004	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 规格:600*1200, 36W, LED灯, 3400lm 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	5	388.64	1943.20	0.00
202	030412001005	普通灯具	1. 名称:动物照明专用LED灯 2. 规格:9W, 色温4000K, 光通量750lm 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos φ ≥0.9	套	6	331.82	1990.92	0.00
本页小计							811158.93	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030404034001	照明开关	1. 名称:调光照明开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	3	83.93	251.79	0.00
204	030404034002	照明开关	1. 名称:时控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	1	52.24	52.24	0.00
205	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	36	26.83	965.88	0.00
206	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	64	28.56	1827.84	0.00
207	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	41	30.29	1241.89	0.00
208	030404034009	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	10	32.19	321.90	0.00
209	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	64	27.98	1790.72	0.00
210	030404034010	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	18	29.74	535.32	0.00
211	030404034011	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	40	31.45	1258.00	0.00
212	030404034012	照明开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	12	33.36	400.32	0.00
213	030404034005	照明开关	1. 名称:隔爆型照明开关 2. 规格:250V, 10A, Exd, IIA, T1, Gb 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	3	76.59	229.77	0.00
214	030404034006	照明开关	1. 名称:定时开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m 4. :带状态指示功能	个	79	418.76	33082.04	0.00
本页小计							41957.71	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030404036001	其他电器	1. 名称:多联机控制开关 2. 规格:与设备配套 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.4m	个	20	221.64	4432.80	0.00
216	030404036002	其他电器	1. 名称:现场按钮开关箱 2. 规格:与设备配套 3. 安装方式:距地1.5m安装	个	16	280.11	4481.76	0.00
217	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地0.3m	个	973	31.19	30347.87	0.00
218	030404035004	插座	1. 名称:安全型三相暗插座 2. 规格:380V, 25A 3. 安装方式:落地设备使用时底边距地面0.3m/实验台设备使用时底边距台面往上0.2m	个	3	39.83	119.49	0.00
219	030404035005	插座	1. 名称:安全型单相三极暗插座 2. 规格:220V, 32A 3. 安装方式:落地设备使用时底边距地面0.3m/实验台设备使用时底边距台面往上0.2m	个	34	36.10	1227.40	0.00
220	030404035006	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:实验台往上0.2m背板处/无背板处安装于实验台背面	个	4275	31.19	133337.25	0.00
221	030404035007	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:根据家具定位(离地面0.3m或桌面往上0.2m)	个	202	31.19	6300.38	0.00
222	030404035008	插座	1. 名称:安全型单相三极暗插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:落地设备使用时底边距地面0.3m/实验台设备使用时底边距台面往上0.2m	个	721	34.06	24557.26	0.00
223	030404035009	插座	1. 名称:安全型单相二、三极防爆插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地0.3m	个	28	36.29	1016.12	0.00
本页小计							205820.33	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	1421	8.84	12561.64	0.00
225	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制	个	6607	9.05	59793.35	0.00
226	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	1418	12.06	17101.08	0.00
227	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:桥架及明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	240	21.92	5260.80	0.00
228	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火防水堵洞 2. 材质:按设计要求 3. 部位:桥架穿墙位置	处	2	124.25	248.50	0.00
229	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	项	1	905.08	905.08	0.00
分部分项合计							3488672.99	0.00
230	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	26514.49	26514.49	0.00
231	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	37775.03	37775.03	0.00
单价措施合计							64289.52	0.00
本页小计							160159.97	0.00
合 计							3552962.51	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	51518.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	45191.61			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	6326.83			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	753.19			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	33140.51			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第3页 共3页

[illegible]

未来软件编制

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030503006001	房间静压传感器	1. 名称:房间静压传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃~50℃湿度5~95%(无冷凝), 监测范围-50~100Pa 3. :顶面安装	台	24	1010.24	24245.76	0.00
2	030503006002	房间温湿度传感器	1. 名称:房间温湿度传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃~50℃湿度5~95%(无冷凝), 温度监测范围0~50摄氏度, 分辨率0.01摄氏度, 湿度范围-100%, 分辨率0.01%。 3. :底边距地1.4米安装	台	11	1492.43	16416.73	0.00
3	030503003001	成套通风柜控制器	1. 名称:成套通风柜控制器 2. :通风柜集成系统包含:变风量控制器、面风速传感器、位移传感器、显示面板等与排风机组联动 3. :根据现场实际情况安装	台	35	8935.83	312754.05	0.00
4	030503007001	压差开关	1. 名称:压差开关 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃~50℃湿度5~95%(无冷凝), 监测范围50~500Pa 3. :随机组安装	个	37	337.68	12494.16	0.00
5	030503006003	管道静压传感器	1. 名称:管道静压传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃~50℃湿度5~95%(无冷凝), 监测范围1000Pa/1500, Pa/3000Pa 可选 3. :随风管安装	台	77	483.21	37207.17	0.00
6	030503006004	管道温湿度传感器	1. 名称:管道温湿度传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃~50℃湿度5~95%(无冷凝), 温度监测范围0~50摄氏度, 分辨率0.01摄氏度, 湿度范围-100%, 分辨率0.01%。 3. :随风管安装	台	23	379.67	8732.41	0.00
本页小计							411850.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030503004001	机组控制箱	1. 名称: 机组控制箱 2. : 包含PLC控制器、电源模块、通信模块等; 实现净化系统、排风系统和新风系统数据检测和控制等功能, 实现屋面水系统模块化风冷式热泵机组及水泵数据检测和控制等功能。 3. : 根据现场实际情况安装	台	26	13901.30	361433.80	0.00
8	080904019001	七寸触摸屏	1. 名称: 七寸触摸屏 2. : 功能: 初效, 缺风报警信号 风机启停控制信号 风机状态、过载信号 温度显示及设置 3. : 底边距地1.4米安装	台	20	1114.50	22290.00	0.00
9	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内 5. 接地要求: 可靠接地	m	4792.41	12.20	58467.40	0.00
10	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 可靠接地	m	120	14.30	1716.00	0.00
11	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 可靠接地 6. : 含刨沟及恢复	m	542	10.73	5815.66	0.00
12	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVV-2*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	971.02	3.76	3651.04	0.00
13	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVV-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	417.12	6.03	2515.23	0.00
14	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-3*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	653.4	8.16	5331.74	0.00
本页小计							461220.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	3750.27	8.88	33302.40	0.00
16	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-6*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	390	13.04	5085.60	0.00
17	030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RYYP-3*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	2616.4	8.16	21349.82	0.00
18	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RYYP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	1428.6	8.88	12685.97	0.00
19	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVSP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	701.29	11.29	7917.56	0.00
分部分项合计							953412.50	0.00
20	031301017001	脚手架搭拆	1. : 脚手架搭拆	项	1	2325.45	2325.45	0.00
21	031302007001	高层施工增加	1. : 高层施工增加	项	1	2679.85	2679.85	0.00
单价措施合计							5005.30	0.00
本页小计							85346.65	0.00
合 计							958417.80	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	5099.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4473.26			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	626.26			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	74.55			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	3280.39			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C. 10 给水系统			1	38221.45	38221.45	0.00
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	418.13	23.81	9955.68	0.00
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	293.92	24.10	7083.47	0.00
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	183.82	27.58	5069.76	0.00
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	32.59	30.50	994.00	0.00
5	031001006014	墙体开槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:综合考虑 3. 墙体质量:砖墙为主,混凝土墙少量,综合考虑报价 4. 其它:水泥砂浆抹平恢复	m	318.65	11.33	3610.30	0.00
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接	个	5	39.88	199.40	0.00
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔连接	个	5	44.39	221.95	0.00
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔连接	个	5	60.41	302.05	0.00
本页小计							27436.61	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:热熔连接	个	3	78.26	234.78	0.00
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	39.88	39.88	0.00
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	39.88	39.88	0.00
12	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架 3. :满足设计图纸要求	kg	50	16.81	840.50	0.00
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道	kg	50	1.70	85.00	0.00
14	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:50mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	120	43.33	5199.60	0.00
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	120	36.21	4345.20	0.00
		C. 10 废水系统			1	57472.18	57472.18	0.00
16	031001006012	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:专用管件粘接	m	426.28	35.59	15171.31	0.00
17	031001006013	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:专用管件粘接	m	294.51	50.52	14878.65	0.00
18	031001006011	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:专用管件粘接	m	136.84	69.41	9498.06	0.00
本页小计							50332.86	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004014007	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC密封地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:嵌入式	个	37	36.26	1341.62	0.00
20	031004014008	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:嵌入式	个	2	24.63	49.26	0.00
21	031004014009	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:嵌入式	个	38	30.97	1176.86	0.00
22	031004014010	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:嵌入式	个	2	40.51	81.02	0.00
23	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:50mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	80	43.33	3466.40	0.00
24	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:100mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	50	49.95	2497.50	0.00
25	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:150mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	20	67.41	1348.20	0.00
26	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	80	43.01	3440.80	0.00
27	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	50	57.81	2890.50	0.00
28	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	20	81.60	1632.00	0.00
本页小计							17924.16	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计						95693.63	0.00	
29	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	2510.07	2510.07	0.00
30	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1	5660.22	5660.22	0.00
单价措施合计						8170.29	0.00	

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1776.07			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	1557.96			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	218.11			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	25.97			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1142.50			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 家具工程			1	6837713.94	6837713.94	0.00
1	011501001034	实验边台	1. 尺寸：750*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：采用品牌20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	193.4	2218.03	428967.00	0.00
2	011501001035	实验边台	1. 尺寸：750*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：12.7mm耐腐蚀实芯理化板材 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	193.4	1951.87	377491.66	0.00
3	011501001036	实验边台	1. 尺寸：800*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：采用品牌20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	7.5	2395.47	17966.03	0.00
4	011501001037	实验边台	1. 尺寸：800*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：12.7mm耐腐蚀实芯理化板材 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	7.5	2129.31	15969.83	0.00
5	011501001038	实验边台	1. 尺寸：700*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：采用品牌20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	2	2129.31	4258.62	0.00
本页小计							844653.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011501001039	实验边台	1. 尺寸：700*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：12.7mm耐腐蚀实芯 理化板材 4. 五金：厂家配套不锈钢五 金件	m	2	1863.14	3726.28	0.00
7	011501001040	仪器台	1. 尺寸:800*800mm（宽度*高 度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	334.25	2572.91	859995.17	0.00
8	011501001041	仪器台	1. 尺寸:900*800mm（宽度*高 度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	53.35	2661.63	141997.96	0.00
9	011501001042	仪器台	1. 尺寸:1000*800mm（宽度* 高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	39	2750.36	107264.04	0.00
10	011501001043	中央仪器台	1. 尺寸:1500*800mm（宽度* 高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	6.5	3016.52	19607.38	0.00
11	011501001044	中央实验台	1. 尺寸:1500*800mm（宽度* 高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 采用品牌20mm厚陶瓷台面 边缘四周经圆滑处理 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	229	3282.68	751733.72	0.00
本页小计							1884324.55	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011501001045	中央实验台	1. 尺寸:1500*800mm (宽度*高度) 2. 特征: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂; 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板材台面 4. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	m	229	3016.52	690783.08	0.00
13	011501001046	中央实验台	1. 尺寸:1600*800mm (宽度*高度) 2. 特征: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂; 3. 采用品牌20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	m	3	3371.40	10114.20	0.00
14	011501001047	中央实验台	1. 尺寸:1600*800mm (宽度*高度) 2. 特征: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂; 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板材台面 4. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	m	3	3105.24	9315.72	0.00
15	011501001048	活动柜	1. 尺寸:500*500*800 (宽度*深度*高度) 2. 柜体: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂 3. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	套	26	887.21	23067.46	0.00
16	011501001049	转角台	1. 尺寸:1000*1000*800 (宽度*深度*高度) 2. 柜体: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂, 12.7mm耐腐蚀实芯理化板材台面 3. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	套	17	2484.19	42231.23	0.00
17	011501001050	天平台	1. 尺寸: 600*800 (宽度*高度) 2. 柜体: 全钢结构, 标厚1mm 优质冷轧钢板, 静电喷涂; 3. 台面: 大理石台面 4. 五金: 厂家配套不锈钢五金件	m	20.2	2395.47	48388.49	0.00
本页小计							823900.18	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011501001051	不锈钢柜台	1. 尺寸：750*800（宽度*高度） 2. 柜体：标厚1mm不锈钢，带一层隔板，条格； 3. 台面：1.2mm厚不锈钢台面 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	4.2	3548.85	14905.17	0.00
19	011501001052	台盆及龙头	1. 尺寸：480*400mm 2. 材质：不锈钢 3. 含龙头及下水 4. 位置：解剖台	套	1	3282.68	3282.68	0.00
20	011501001053	试剂架	1. 尺寸:400*1000（宽度*高度） 2. 特征：钢玻结构，镀锌钢板立柱，8mm钢化玻璃，宽度400mm	m	396.15	975.93	386614.67	0.00
21	011501001054	PP水槽	1. 尺寸:540*440*310（宽度*深度*高度） 2. 特征：实验室专用黑色PP水盆，耐酸碱、抗老化，PP聚丙烯材质，带下水软管	套	90	487.97	43917.30	0.00
22	011501001055	台式洗眼器	1. 尺寸：双头，台面安装 2. 特征：加厚全铜内芯材质，PP材质外壳，可自由旋转，PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开 3. 包含二次搬运、就位、安装 4. 详见施工图纸及《物料手册》，满中设计要求，满足使用方及建设方要求。	套	90	621.05	55894.50	0.00
23	011501001056	三孔水龙头	开关旋钮：高密度PP/ABS，出水口PVC材料，阀门：为精密陶瓷阀芯，鹅颈管：可360°旋转带上水软管 1、主体为加厚铜质。 2、涂层为亚光环氧树脂，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、可拆卸铜质水嘴、可加接防溅滤水器。 4、开关旋钮：高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。 5、鹅颈管：可 360° 旋转。	套	90	230.67	20760.30	0.00
本页小计							525374.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501001057	全钢通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门； 导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	25	13175.09	329377.25	0.00
25	011501001058	步入式通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门； 导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	5	13175.09	65875.45	0.00
26	011501001059	PP通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：整体采用8mmPP聚丙烯板焊接制作，经过雕刻一次折弯处理后形成整柜，同色同质焊条熔焊修饰处理； 视窗：采用5mm厚钢化玻璃，外框采用铝合金材质，吊索采用同步结构。； 导流板：8mmPP聚丙烯板焊接制作，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：PP材质合页，PP材质C型拉手	套	2	13175.09	26350.18	0.00
本页小计							421602.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011501001060	手工染色通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门；导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	1	13175.09	13175.09	0.00
28	011501001061	取材通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门；导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 5. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	1	13175.09	13175.09	0.00
29	011501001062	脱水通风柜	1. 尺寸：1800*1100*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门；导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 6. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	1	15969.81	15969.81	0.00
本页小计							42319.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011501001063	染封一体通风柜	1. 尺寸：1800*1100*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 视窗：安全升降视窗采用5mm 钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门；导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 7. 五金：厂家配套不锈钢五金件	套	1	15969.81	15969.81	0.00
31	011501003002	试剂柜	规格：900*450*1800 1、外壳：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板在数控中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力强，表面特硬，抗腐蚀，外形美观 2、柜门：柜门为双开，配置全钢加玻璃门组合。采用 1.0mm 优质冷轧钢板，无焊接连接可拆卸带减震垫 3、层板：层板采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，层高可以自动调节	个	25	1800.00	45000.00	0.00
本页小计							60969.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030701011004	通风试剂柜	尺寸：900*450*1800 1、外壳：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板在数控中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力强，表面特硬，抗腐蚀，外形美观 2、柜门：柜门为双开，配置全钢加玻璃门组合。采用 1.0mm 优质冷轧钢板，无焊接连接可拆卸带减震垫 3、层板：层板采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，层高可以自动调节	个	10	2145.00	21450.00	0.00
33	011501010002	吊柜	1. 尺寸:300*600（宽度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂，柜门处4mm清玻 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	11.6	1000.00	11600.00	0.00
34	030701011005	单人超净工作台	1. 参考尺寸:1100*750*1600（宽度*深度*高度） 2. 特征：适合人群单人单面，垂直流，全钢材质，洁净度：ISO 5级，100级，平均风速：0.3~0.6m/s，灭菌方式：紫外灭菌	台	22	15300.00	336600.00	0.00
35	030701011006	双人超净工作台	1. 参考尺寸:1500*750*1600（宽度*深度*高度） 2. 特征：适合人群单人单面，垂直流，全钢材质，洁净度：ISO 5级，100级，平均风速：0.3~0.7m/s，灭菌方式：紫外灭菌	台	24	15969.81	383275.44	0.00
本页小计							752925.44	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011501001064	双人生物安全柜	1. 尺寸: 双人生物安全柜1500*720 2. 特征: 国标A2级系列, 双人位, 70%的空气经过过滤后循环使用, 30%的空气经过过滤后可向室内排出或接到排风系统。 3. 材质: 外壳采用优质冷轧钢板, 静电喷塑; 安全柜操作区三侧采用不锈钢(SUS304)一体化结构, 一体化滑动安全移门, 配备过滤器失效报警, 4. 平均风速: 0.25-0.5m/s 5. 前面吸入风速: ≥0.5m/s 6. 噪音: ≤65dB 7. 灭菌方式: 紫外灭菌	套	19	53232.69	1011421.11	0.00
37	011501001065	单人生物安全柜	1. 尺寸: 单人生物安全柜1100*720 2. 特征: 国标A2级系列, 单人位, 70%的空气经过过滤后循环使用, 30%的空气经过过滤后可向室内排出或接到排风系统。 3. 材质: 外壳采用优质冷轧钢板, 静电喷塑; 安全柜操作区三侧采用不锈钢(SUS304)一体化结构, 一体化滑动安全移门, 配备过滤器失效报警, 4. 平均风速: 0.25-0.5m/s 5. 前面吸入风速: ≥0.5m/s 6. 噪音: ≤65dB 7. 灭菌方式: 紫外灭菌	套	6	36375.67	218254.02	0.00
38	011501001066	万向罩	1. 尺寸: Φ75 2. 特征: PP材质外壳, 可360度自由旋转	套	65	1419.54	92270.10	0.00
本页小计							1321945.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011501001067	PP桌面式通风罩（双面可开启）	1. 尺寸：1600*1300*1500mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：整体采用8mmPP聚丙烯板焊接制作，经过雕刻一次折弯处理后形成整柜，同色同质焊条熔焊修饰处理； 视窗：移动视窗采用PP型材框架、5mm厚的安全玻璃及PP密封条制作；稳固不变形； 视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重平衡，保证视窗的平稳开关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。 左右联通对开； 导流板：采用8mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板，或者一块整体雕刻成型，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。 3. 滑轨：抗腐蚀尼龙材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，材质可为不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料	套	6	26616.35	159698.10	0.00
分部分项合计							6837713.94	0.00
本页小计							159698.10	0.00
合 计							6837713.94	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2117.92			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1857.82			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	260.10			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	30.96			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1362.40			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	2549.55		明细详见表-12-5
合 计		2549.55		—

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 新风系统			1	393515.24	393515.24	0.00
1	030702002001	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	186.11	196.53	36576.20	0.00
2	030702002002	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	117.07	199.71	23380.05	0.00
3	030702002003	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	160.39	205.11	32897.59	0.00
本页小计							92853.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702002004	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	52.74	171.60	9050.18	0.00
5	030702002005	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	99.92	171.60	17146.27	0.00
6	030702002007	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<D(b)≤1500, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑, 做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	249.87	179.69	44899.14	0.00
本页小计							71095.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702002006	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<D(b)≤1500, 周长>4000以外 5. 板材厚度: δ 1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 ;详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	19.02	175.47	3337.44	0.00
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3070 4. 其它:详见设计图纸	个	4	13361.65	53446.60	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3037 4. 其它:详见设计图纸	个	4	13228.57	52914.28	0.00
10	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	447.10	447.10	0.00
11	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:1000*630 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	627.27	627.27	0.00
12	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格型号:1250*800 3. 类型:矩形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等,就近控制按钮及配套管线	个	1	767.27	767.27	0.00
本页小计							111539.96	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:120*120 3. 类型:矩形	个	2	120.52	241.04	0.00
14	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	12	148.52	1782.24	0.00
15	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*200 3. 类型:矩形	个	2	157.52	315.04	0.00
16	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	12	167.52	2010.24	0.00
17	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:320*320 3. 类型:矩形	个	3	195.52	586.56	0.00
18	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	11	182.52	2007.72	0.00
19	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 类型:矩形	个	1	196.52	196.52	0.00
20	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*320 3. 类型:矩形	个	1	212.52	212.52	0.00
21	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*250 3. 类型:矩形	个	4	217.52	870.08	0.00
22	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*500 3. 类型:矩形	个	10	282.52	2825.20	0.00
23	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	2	436.01	872.02	0.00
24	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:630*400 3. 类型:矩形	个	1	553.01	553.01	0.00
25	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:1000*400 3. 类型:矩形	个	1	894.06	894.06	0.00
本页小计							13366.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:1250*500 3. 类型:矩形	个	2	1119.06	2238.12	0.00
27	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:400*400 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	18	179.65	3233.70	0.00
28	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格型号:600*600 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	41	339.65	13925.65	0.00
29	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:2000*2000*1000 3. 形式:矩型 4. 材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内贴50mm厚消音棉,并用开孔率>30%的孔板作内壁,穿孔板与箱壳间用铝合金型材和自攻螺丝连接; 5. 安装及其它:详见设计图纸	个	1	5814.47	5814.47	0.00
30	030703021002	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:3000*2500*1000 3. 形式:矩型 4. 材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内贴50mm厚消音棉,并用开孔率>30%的孔板作内壁,穿孔板与箱壳间用铝合金型材和自攻螺丝连接; 5. 安装及其它:详见设计图纸	个	1	6544.20	6544.20	0.00
31	030703020005	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*400, L=1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:管式消声器	个	1	1277.87	1277.87	0.00
32	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温板材 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温,金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管,采用耐火极限≥3h的防火板密封,具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	26.55	2116.97	56205.55	0.00
本页小计							89239.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装,包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	350	14. 88	5208. 00	0. 00
34	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件,除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	3768. 28	2. 71	10212. 04	0. 00
		C. 7 排风系统			1	1209015. 20	1209015. 20	0. 00
35	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式(静音型)管道风机PF-3F 2. 技术参数:风量:2000m3/h,机外余压:500Pa,功率:3.0Kw,电源:380V/50Hz,重量:240Kg,离心式风机箱,防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	7887. 97	7887. 97	0. 00
36	030108001002	离心式通风机	1. 名称:离心式(静音型)管道风机PF-35 2. 技术参数:风量:6000m3/h,机外余压:500Pa,功率:5.0Kw,电源:380V/50Hz,重量:400Kg,离心式风机箱,防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	12731. 59	12731. 59	0. 00
本页小计							36039. 60	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030108001003	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-45 2. 技术参数:风量: 4500m3/h, 机外余压: 450Pa, 功率: 4.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 400Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	11320.92	11320.92	0.00
38	030108001004	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-5 2. 技术参数:风量: 20000m3/h, 机外余压: 500Pa, 功率: 7.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 800Kg, 离心式风机箱, 防雨型 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	29535.38	29535.38	0.00
39	030108001005	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-C4-1、2 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	2	3537.08	7074.16	0.00
40	030108001006	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-C5 2. 技术参数:风量: 900m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.75Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 120Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	4051.66	4051.66	0.00
本页小计							51982.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030108001007	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-GY 2. 技术参数:风量: 900m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.75Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 120Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	4051.66	4051.66	0.00
42	030108001008	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-QP 2. 技术参数:风量: 400m3/h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
43	030108001009	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-YJ-1 2. 技术参数:风量: 1000m3/h, 机外余压: 250Pa, 功率: 0.75Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 120Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	4051.66	4051.66	0.00
44	030108001010	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-YJ-2 2. 技术参数:风量: 500m3/h, 机外余压: 250Pa, 功率: 0.18Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 80Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	3537.08	3537.08	0.00
本页小计							15177.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030108001011	离心式通风机	1. 名称:离心式（静音型）管道风机PF-YJ-3 2. 技术参数:风量: 1000m3/h, 机外余压: 250Pa, 功率: 0.75Kw, 电源: 380V/50Hz, 重量: 120Kg 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 4. 单机试运转要求:含电动机检查接线 5. 其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	4051.66	4051.66	0.00
46	030702002008	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤2000以内 5. 板材厚度:δ 0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	124.83	196.53	24532.84	0.00
47	030702002009	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤2000以内 5. 板材厚度:δ 0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	183.22	199.71	36590.87	0.00
本页小计							65175.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030702002010	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤2000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	180.39	205.11	36999.79	0.00
49	030702002011	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	19.36	171.60	3322.18	0.00
50	030702002012	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	56.12	171.60	9630.19	0.00
本页小计							49952.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030702002013	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<D(b)≤1500, 周长≤4000以内 5. 板材厚度: δ 1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	141.08	179.69	25350.67	0.00
52	030702002014	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D(b)≤320, 周长≤Φ200以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	44.15	235.12	10380.55	0.00
53	030702002015	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:320<D(b)≤450, 周长≤Φ500以内 5. 板材厚度: δ 0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	3.39	165.58	561.32	0.00
本页小计							36292.54	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030702002016	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450<D(b)≤630, 周长≤Φ500以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	55.51	165.58	9191.35	0.00
55	030702002017	净化通风管道	1. 名称:净化碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:630<D(b)≤1000, 周长≤Φ1120以内 5. 板材厚度: δ 0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :详见设计图纸及有关规范要求 7. 接口形式:咬口 8. :含支吊架制作安装 9. :风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑,做法及厚度符合设计图纸要求 10. :漏风漏光试验综合考虑	m2	6.79	138.00	937.02	0.00
56	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 规格:综合考虑 3. 材质:帆布 4. 类型:采用保温洁净防火软接 5. 形式:法兰式 6. 其它:漏风漏光试验综合考虑	m2	7.96	89.44	711.94	0.00
57	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:PP软管 3. 规格:Φ100 4. 风管接头、支架形式、材质:详见设计图纸	m	39.6	35.98	1424.81	0.00
本页小计							12265.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:VAV变风量调节阀 2. 规格型号: Φ400 3. 类型:圆形 4. 其它:含电动执行机构及接线、调试等, 就近控制按钮及配套管线	个	13	13281.09	172654.17	0.00
59	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3070 4. 其它:详见设计图纸	个	5	13361.65	66808.25	0.00
60	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:变风量风阀(蝶阀型) 2. 规格型号:风量范围: 450~2232m3/h, 压差范围: 50~1000Pa, 水平安装, 自带压力传感器, 并反馈信号 3. 类型:VAV-R1-06-3037 4. 其它:详见设计图纸	个	4	13228.57	52914.28	0.00
61	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	18	148.52	2673.36	0.00
62	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	3	167.52	502.56	0.00
63	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	4	182.52	730.08	0.00
64	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	4	233.52	934.08	0.00
65	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:对开式多叶调节阀 2. 规格型号:500*500 3. 类型:矩形	个	1	282.52	282.52	0.00
66	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 规格型号: Φ110 3. 类型:圆形	个	33	57.68	1903.44	0.00
67	030703001063	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 规格型号: Φ600 3. 类型:圆形	个	16	178.92	2862.72	0.00
本页小计							302265.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	1	231.01	231.01	0.00
69	030703001075	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	1	277.01	277.01	0.00
70	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	10	321.01	3210.10	0.00
71	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*320 3. 类型:矩形	个	8	436.01	3488.08	0.00
72	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70℃ 2. 规格型号:500*500 3. 类型:矩形	个	2	541.01	1082.02	0.00
73	030703001073	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形	个	4	115.70	462.80	0.00
74	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形	个	3	134.70	404.10	0.00
75	030703001074	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:400*200 3. 类型:矩形	个	1	155.16	155.16	0.00
76	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:1250*630 3. 类型:矩形	个	4	535.15	2140.60	0.00
77	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格型号:400*400, 配阀门200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	13	289.12	3758.56	0.00
78	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格型号:500*300, 配阀门200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	2	284.62	569.24	0.00
79	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:200*200 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	3	52.79	158.37	0.00
80	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:250*250 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	2	65.79	131.58	0.00
81	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:750*300 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	1	224.60	224.60	0.00
本页小计							16293.23	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:1500*500 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	1	544.24	544.24	0.00
83	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格型号:1500*1500 3. 类型:矩形 4. 形式:根据设计图纸	个	6	1096.99	6581.94	0.00
84	030701010001	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-1 2. 规格型号:处理风量: 6000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 150kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	1	21625.17	21625.17	0.00
85	030701010002	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-2 2. 规格型号:处理风量: 4000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 150kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	1	20028.19	20028.19	0.00
86	030701010003	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-3 2. 规格型号:处理风量: 20000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 360kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	2	39990.45	79980.90	0.00
87	030701010004	过滤器	1. 名称:活性炭过滤器GLQ-4 2. 规格型号:处理风量: 2000m3/h, 压损: ≤400pa, 装填总重量: 50kg, 屋面安装 3. 类型:空气分离 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	1	16035.74	16035.74	0.00
本页小计							144796.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉保温板材 2. 绝热厚度:30mm厚难燃B1级橡塑保温,金属保温钉固定 3. 附件绝热:风阀、附件等保温综合考虑 4. 其它:穿越防火隔墙、楼板、防火墙的风管,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管,采用耐火极限≥3h的防火板密封,具体详见设计图纸及有关规范要求。	m3	24.45	980.61	23975.91	0.00
89	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:硬质保护壳 2. 厚度:0.4mm厚铝皮 3. 层数:1层 4. 对象:室外风管 5. 结构形式:详见设计图纸	m2	211.04	2116.97	446765.35	0.00
90	031002002002	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支架制作安装,包含风机、消声器、风机盘管、空调器及各种风阀等。 3. 其它:符合设计规范要求	kg	860	14.88	12796.80	0.00
91	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:通风管道角钢法兰及支吊架刷油 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:所有非镀锌铁件,除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。镀锌铁件须在表面锌层缺损处刷防锈漆两度。	kg	3932.81	2.71	10657.92	0.00
		C.7 空调系统			1	1906004.20	1906004.20	0.00
本页小计							494195.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030701003013	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-301 2. 技术参数:送风量: 6500m3/h, 新风量: 6500m3/h, 机外余压: 350Pa, 功率: 5.5Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 76Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 46Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 600Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	139758.59	139758.59	0.00
93	030701003014	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-A401 2. 技术参数:送风量: 49500m3/h, 新风量: 49500m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 25.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 577Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 346Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 2000Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	887236.07	887236.07	0.00
本页小计							1026994.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030701003015	组合式空调处理机组	1. 名称:组合式空调处理机组(直膨机)XF-501 2. 技术参数:送风量: 18200m3/h, 新风量: 18200m3/h, 机外余压: 400Pa, 功率: 11.0Kw, 电源: 380V/50Hz, 运行: 变频, 制冷冷量: 212Kw, 夏季再热量: /Kw, 冬季加热量: 127Kw, 加湿量: /Kg/h, 过滤器等级: 粗效G4/中效F8, 重量: 1500Kg, 落地安装 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	334579.48	334579.48	0.00
95	030701003021	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-3 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 730Kg, 落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	65326.15	65326.15	0.00
96	030701003022	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-4 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量: 2400Kg, 落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	220756.98	220756.98	0.00
本页小计							620662.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030701003023	组合式空调室外机组	1. 名称:组合式空调室外机组KT-5 2. 技术参数:本工程空调机组全部采用直膨机,其室外机与常年制冷区域的室外机一齐设置于屋面,运行重量:2000Kg,落地安装。 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套橡胶减震垫 5. 其它要求:详见设计及有关规范要求 6. 单机试运转要求:含电动机检查接线	台	1	178951.70	178951.70	0.00
98	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	6.93	77.96	540.26	0.00
99	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	6.93	122.87	851.49	0.00
100	031001001008	镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:焊接 电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	6.93	155.37	1076.71	0.00
101	030903003005	铜管 Φ19.05	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:Φ19.05 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	29.16	60.02	1750.18	0.00
102	030903003006	铜管 Φ22.23	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:Φ22.23 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配套配件,保温材料按设计要求	m	76.57	76.88	5886.70	0.00
本页小计							189057.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030903003008	铜管Φ31.75	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:Φ31.75 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配 套配件,保温材料按设计要 求	m	29.16	106.12	3094.46	0.00
104	030903003010	铜管Φ44.45	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:Φ44.45 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 保温要求:含管道保温及配 套配件,保温材料按设计要 求	m	76.57	162.73	12460.24	0.00
105	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:硬质保护壳 2. 厚度:0.3mm厚铝皮 3. 层数:1层 4. 对象:室外空调冷媒管 5. 结构形式:详见设计图纸	m2	7.78	152.37	1185.44	0.00
106	030903003011	制冷剂R410a	1. 制冷剂R410a	Kg	450	55.00	24750.00	0.00
107	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架及管道支架(含 冷凝水管及冷媒管) 2. 材质:型钢 3. 规格:符合规范及验收要求 4. 其它:含刷油刷漆(防锈漆 两道、调 and 漆两道)	kg	150	18.72	2808.00	0.00
108	030704001001	通风工程检测、 调试	1. :通风工程检测、调试	项	1	24561.32	24561.32	0.00
109	031009001001	采暖工程系统调 试	1. :采暖工程系统调试	项	1	430.43	430.43	0.00
		C 抗震支架			1	24610.10	24610.10	0.00
110	031002001001	抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 材质:钢制 3. 管架形式:侧向 4. :不区分规格,综合考虑 5. :抗震支吊架应由专业厂家 做二次深化设计,满足规范 及设计要求	套	50	310.33	15516.50	0.00
111	031002001002	抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 材质:钢制 3. 管架形式:侧向+纵向 4. :不区分规格,综合考虑 5. :抗震支吊架应由专业厂家 做二次深化设计,满足规范 及设计要求	套	20	454.68	9093.60	0.00
本页小计							93899.99	0.00

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	26590.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	23325.25			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3265.54			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	388.75			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	17105.18			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内 5. 接地要求: 可靠接地	m	13.2	12.20	161.04	0.00
2	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 信号线 3. 规格型号: WDZ-RVV3*1.0 4. 材质: 铜 5. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	15.7	6.42	100.79	0.00
3	030413003002	打洞 (孔)	1. 名称: 打洞 (孔) 2. 规格: 50mm以内 3. 类型: 砖墙、混凝土墙、楼板等打孔, 综合考虑报价 4. 填充 (恢复) 方式: 防水、防火等封堵	个	1	43.33	43.33	0.00
4	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级: 316不锈钢管 2. 规格: DN8 (Φ10*1.5) 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 其它要求: 做好色环标志, 且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向, 具体详见设计要求。	m	29.55	59.45	1756.75	0.00
5	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级: 316不锈钢管 2. 规格: DN10 (Φ12*1.5) 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 其它要求: 做好色环标志, 且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向, 具体详见设计要求。	m	24	74.63	1791.12	0.00
6	030801006005	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级: 316不锈钢管 2. 规格: DN20 (Φ25*2.0) 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 真空试验、空气吹扫 5. 其它要求: 做好色环标志, 且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向, 具体详见设计要求。	m	6.45	124.83	805.15	0.00
本页小计							4658.18	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030801006006	低压不锈钢管	1. 材质、压力等级:316不锈钢管 2. 规格:DN25 (φ 32*2.5) 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:真空试验、空气吹扫 5. 其它要求:做好色环标志,且在管道的分支处用异色箭头表示气体的流动方向,具体详见设计要求。	m	14.4	171.80	2473.92	0.00
8	030804003001	低压不锈钢管件	1. 材质:316不锈钢 2. 规格:DN15~32, 包含弯头、异径弯头、三通、异径三通、变径直通等管径综合考虑。 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 其它:详见设计图纸	个	19	81.86	1555.34	0.00
9	030807002001	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN8 (φ 10) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	6	232.68	1396.08	0.00
10	030807002002	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN10 (φ 12) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	6	256.63	1539.78	0.00
11	030807002004	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 (φ 25) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	1	463.47	463.47	0.00
12	030807002008	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN25 (φ 32) 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	1	518.17	518.17	0.00
本页小计							7946.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030807002011	减压阀（含压力表）	1. 名称:减压阀（含压力表） 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN8（Φ10） 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	6	1602.53	9615.18	0.00
14	030807002012	减压阀（含压力表）	1. 名称:减压阀（含压力表） 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN10（Φ12） 4. 连接形式:焊接 5. 焊接方法:氩弧焊 6. 其它:具体详见设计图纸	个	6	1735.61	10413.66	0.00
15	030904001001	氧浓度探头	1. 名称:氧浓度探头 2. 参数:测量范围0.1%-95%，误差±0.5%FS，响应时间≤30s 3. 安装方式:吸顶式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	个	1	2061.14	2061.14	0.00
16	030904009001	欠压浓度报警主机	1. 名称:欠压浓度报警主机 2. 参数:报警音量≥70dB，响应时间≤30s，220V 3. 安装方式:壁挂式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	13202.67	13202.67	0.00
17	030113022001	氮气发生器	1. 名称:氮气发生器 2. 参数:产氮量20L/min，进口压力：2MPa；出口压力0.1~0.7MPa（可调），氮气浓度：99.9% 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	台	6	150726.54	904359.24	0.00
18	030113022002	氢气发生器	1. 名称:氢气发生器 2. 参数:电解水型氢气发生器，产气量100L/d 3. 要求:详见设计图纸及有关规范要求	台	6	53133.28	318799.68	0.00
19	030110002001	空压机组	1. 名称:无油涡旋空压机 2. 功能:流量：2T/d，300L/min，包含空压机、储气罐、过滤器、冷干机等一系列设备。 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	491861.64	491861.64	0.00
本页小计							1750313.21	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030113025001	冷冻吸附式干燥机	1. 名称:冷冻吸附式干燥机 2. 功能:空气处理 量: 3.5m3/min, 压力: 9.8bar, 压力露点: 3~15摄氏度, 功率: 0.74kw, 电源: 220V/50HZ, 尺寸: 240*610*820, 重量: 44kg 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	11872.80	11872.80	0.00
21	030701010001	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 规格型号:空气处理 量: 2.5m3/min, 除油精度: 0.003mg/m3, 除尘精度: 0.01 μm 3. 类型:中、低、高、活性炭等综合考虑 4. 框架形式、材质:详见设计图纸	台	1	5832.80	5832.80	0.00
22	030404017001	自动控制柜	1. 名称:自动控制柜 2. 功能:空压机组配套 3. 安装方式:落地式 4. 类型:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	15417.07	15417.07	0.00
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	1	34.38	34.38	0.00
24	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架 3. :满足设计图纸要求	kg	15	16.81	252.15	0.00
25	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道	kg	15	1.70	25.50	0.00
26	031009001001	系统调试	1. 系统形式:系统调试, 含二氧化碳、氮气、氩气、氦气、压缩空气、高浓度氮气等系统。	项	1	500.00	500.00	0.00
分部分项合计							1796852.85	0.00
27	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	181.17	181.17	0.00
28	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	128.67	128.67	0.00
单价措施合计							309.84	0.00
本页小计							34244.54	0.00
合 计							1797162.69	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2578.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	2262.26			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	316.72			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	37.70			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1658.99			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	1081189.07	1081189.07	0.00
1	030404017002	配电箱	1. 名称:C-3APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2859.51	2859.51	0.00
2	030404017003	配电箱	1. 名称:C-3APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2358.35	2358.35	0.00
3	030404017004	配电箱	1. 名称:C-3APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2698.75	2698.75	0.00
4	030404017005	配电箱	1. 名称:C-3APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2801.87	2801.87	0.00
5	030404017006	配电箱	1. 名称:C-3APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2801.87	2801.87	0.00
6	030404017007	配电箱	1. 名称:C-3APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2926.21	2926.21	0.00
本页小计							16446.56	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017008	配电箱	1. 名称:C-3APkf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1100.48	1100.48	0.00
8	030404017009	配电箱	1. 名称:C-3APss1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1489.45	1489.45	0.00
9	030404017010	配电箱	1. 名称:C-3APss2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2084.98	2084.98	0.00
10	030404017001	配电箱	1. 名称:PF-C5/PF-C4-1/PF-C4-2/PF-GY排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	4	1246.65	4986.60	0.00
11	030404017011	配电箱	1. 名称:XF-301配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	8372.40	8372.40	0.00
12	030404017012	配电箱	1. 名称:C-3APxf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	772.19	772.19	0.00
本页小计							18806.10	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称:C-4APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2222.71	2222.71	0.00
14	030404017014	配电箱	1. 名称:C-4APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2255.21	2255.21	0.00
15	030404017015	配电箱	1. 名称:C-4APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2358.35	2358.35	0.00
16	030404017016	配电箱	1. 名称:C-4APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2801.87	2801.87	0.00
17	030404017017	配电箱	1. 名称:C-4APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2801.87	2801.87	0.00
18	030404017018	配电箱	1. 名称:C-4APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2913.73	2913.73	0.00
本页小计							15353.74	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1. 名称:C-4APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1375.67	1375.67	0.00
20	030404017020	配电箱	1. 名称:C-4APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1375.67	1375.67	0.00
21	030404017021	配电箱	1. 名称:C-4APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2770.89	2770.89	0.00
22	030404017022	配电箱	1. 名称:C-4APsy10配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2977.15	2977.15	0.00
23	030404017023	配电箱	1. 名称:C-4APsy11配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4909.48	4909.48	0.00
24	030404017024	配电箱	1. 名称:C-4APsy12配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4909.48	4909.48	0.00
本页小计							18318.34	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1. 名称:C-4APsy13配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3121.75	3121.75	0.00
26	030404017026	配电箱	1. 名称:C-4APsy14配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3972.17	3972.17	0.00
27	030404017027	配电箱	1. 名称:C-4APkf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1068.48	1068.48	0.00
28	030404017028	配电箱	1. 名称:成品排风罩开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	4	5536.39	22145.56	0.00
29	030404017029	配电箱	1. 名称:PF-YJ-1/PF-YJ-2排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	2	1250.97	2501.94	0.00
30	030404017030	配电箱	1. 名称:XF-401配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	19056.29	19056.29	0.00
本页小计							51866.19	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017032	配电箱	1. 名称:C-5APsy1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2745.51	2745.51	0.00
32	030404017033	配电箱	1. 名称:C-5APsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1988.53	1988.53	0.00
33	030404017035	配电箱	1. 名称:C-5APsy3配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2279.07	2279.07	0.00
34	030404017036	配电箱	1. 名称:C-5APsy4配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2279.07	2279.07	0.00
35	030404017037	配电箱	1. 名称:C-5APsy5配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2827.24	2827.24	0.00
36	030404017038	配电箱	1. 名称:C-5APsy6配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3320.88	3320.88	0.00
本页小计							15440.30	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017039	配电箱	1. 名称:C-5APsy7配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	2820.00	2820.00	0.00
38	030404017040	配电箱	1. 名称:C-5APsy8配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3250.26	3250.26	0.00
39	030404017041	配电箱	1. 名称:C-5APsy9配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3472.51	3472.51	0.00
40	030404017042	配电箱	1. 名称:C-5APsy10配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3472.51	3472.51	0.00
41	030404017043	配电箱	1. 名称:C-5APsy11配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	3472.51	3472.51	0.00
42	030404017044	配电箱	1. 名称:C-5APsy12配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	4905.72	4905.72	0.00
本页小计							21393.51	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017045	配电箱	1. 名称:C-5APsy13配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	6136.18	6136.18	0.00
44	030404017046	配电箱	1. 名称:C-5APkf1配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	1068.48	1068.48	0.00
45	030404017047	配电箱	1. 名称:PF-QP/PF-YJ-3排风机开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	2	1250.97	2501.94	0.00
46	030404017048	配电箱	1. 名称:XF-501配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装, 距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	10640.74	10640.74	0.00
47	030404017050	配电箱	1. 名称:PF-5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	8353.21	8353.21	0.00
48	030404017051	配电箱	1. 名称:PF-3开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	10111.77	10111.77	0.00
本页小计							38812.32	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017052	配电箱	1. 名称:PF-45开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	6279.34	6279.34	0.00
50	030404017053	配电箱	1. 名称:PF-35开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	6094.67	6094.67	0.00
51	030404017054	配电箱	1. 名称:KT3开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	1687.66	1687.66	0.00
52	030404017055	配电箱	1. 名称:KT4开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	6261.14	6261.14	0.00
53	030404017056	配电箱	1. 名称:KT5开关箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:就地安装于设备旁 5. :不含消防模块	台	1	3520.69	3520.69	0.00
54	030404017058	配电箱	1. 名称:C-6AKsy2配电箱 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 安装方式:墙壁安装,距地1.5m 5. :不含消防模块	台	1	7574.60	7574.60	0.00
本页小计							31418.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411003002	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 接地方式:可靠接地 6. :含连接件、跨接线等附件	m	26.16	148.89	3894.96	0.00
56	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	164.04	34.53	5664.30	0.00
57	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	25	28.25	706.25	0.00
58	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	11.17	42.53	475.06	0.00
59	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	3	40.43	121.29	0.00
60	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	6.58	49.15	323.41	0.00
61	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	3	45.99	137.97	0.00
62	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	7.75	68.20	528.55	0.00
本页小计							11851.79	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	3	64.32	192.96	0.00
64	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	1522.92	12.20	18579.62	0.00
65	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	45	14.30	643.50	0.00
66	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	154	10.73	1652.42	0.00
67	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	10667.86	14.95	159484.51	0.00
68	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	95	16.32	1550.40	0.00
69	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	1213	15.91	19298.83	0.00
70	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	16.42	17.35	284.89	0.00
71	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	3	18.78	56.34	0.00
本页小计							201743.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	6	18.30	109.80	0.00
73	030411001010	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:可靠接地	m	341	30.68	10461.88	0.00
74	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	131.24	23.66	3105.14	0.00
75	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	117.88	38.12	4493.59	0.00
76	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	51.33	56.11	2880.13	0.00
77	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	121.52	80.68	9804.23	0.00
78	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	15.12	146.89	2220.98	0.00
79	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	13.29	287.94	3826.72	0.00
80	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架及管道敷设	m	16.23	749.16	12158.87	0.00
本页小计							49061.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2. 5 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	11923. 32	3. 79	45189. 38	0. 00
82	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4. 0 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	36771. 66	4. 60	169149. 64	0. 00
83	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:240mm2以内 3. 材质、类型:铜	个	2	315. 18	630. 36	0. 00
84	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:120mm2以内 3. 材质、类型:铜	个	2	225. 33	450. 66	0. 00
85	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:35mm2以内 3. 材质、类型:铜	个	2	134. 37	268. 74	0. 00
86	030408006004	压接端子	1. 名称:压接端子 2. 规格:16mm2以内 3. 材质、类型:铜	个	250	9. 62	2405. 00	0. 00
87	030412001002	普通灯具	1. 名称:面板式净化灯 2. 规格:600*1200, 72W, LED 光源, Ra≥80, R9≥0, 色 温5700K, 光通量≥7000 3. :吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos ϕ ≥0. 9	套	341	747. 08	254754. 28	0. 00
88	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:5寸15W, 色 温4000K, 光通量1500lm 3. 安装形式:吸顶安装 4. :低谐波电子节能驱动器 5. :cos ϕ ≥0. 9	套	4	84. 82	339. 28	0. 00
89	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距 地1. 3m	个	9	28. 56	257. 04	0. 00
90	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距 地1. 3m	个	1	30. 29	30. 29	0. 00
本页小计							473474. 67	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404034011	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	9	32.19	289.71	0.00
92	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	14	27.98	391.72	0.00
93	030404034010	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	6	29.74	178.44	0.00
94	030404034008	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	42	31.45	1320.90	0.00
95	030404034012	照明开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:墙壁安装, 距地1.3m	个	2	33.36	66.72	0.00
96	030404036001	其他电器	1. 名称:现场按钮开关箱 2. 规格:与设备配套 3. 安装方式:距地1.5m安装	个	12	753.45	9041.40	0.00
97	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地0.3m	个	118	31.19	3680.42	0.00
98	030404035004	插座	1. 名称:安全型三相暗插座 2. 规格:380V, 25A 3. 安装方式:落地设备使用时底边距地面0.3m/实验台设备使用时底边距台面往上0.2m	个	14	39.83	557.62	0.00
99	030404035006	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:实验台往上0.2m背板处/无背板处安装于实验台背面	个	2005	31.19	62535.95	0.00
100	030404035007	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:根据家具定位(离地面0.3m或桌面往上0.2m)	个	52	31.19	1621.88	0.00
本页小计							79684.76	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404035008	插座	1. 名称:安全型单相三极暗插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:落地设备使用时底边距地面0.3m/实验台设备使用时底边距台面往上0.2m	个	115	29.24	3362.60	0.00
102	030404035009	插座	1. 名称:安全型单相二、三极防爆插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地0.3m	个	3	36.29	108.87	0.00
103	030404035010	插座	1. 名称:安全型单相三极防水插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:墙壁安装, 距地0.3m	个	8	31.28	250.24	0.00
104	030404035011	插座	1. 名称:安全型单相二、三极地插座(防水型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:地面安装	个	16	166.43	2662.88	0.00
105	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	345	8.84	3049.80	0.00
106	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制	个	2426	9.05	21955.30	0.00
107	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	341	12.06	4112.46	0.00
108	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:桥架及明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	45	21.92	986.40	0.00
109	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火防水堵洞 2. 材质:按设计要求 3. 部位:桥架穿墙位置	处	1	124.25	124.25	0.00
110	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	项	1	905.08	905.08	0.00
分部分项合计							1081189.07	0.00
111	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	7910.17	7910.17	0.00
112	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	11270.23	11270.23	0.00
单价措施合计							19180.40	0.00
本页小计							56698.28	0.00
合 计							1100369.47	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	15431.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	13536.25			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1895.08			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	225.60			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	9926.59			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	18576.25		明细详见表-12-5
合 计		18576.25		—

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030503003001	成套通风柜控制器	1. 名称:成套通风柜控制器 2. :通风柜集成系统包含:变风量控制器、面风速传感器、位移传感器、显示面板等与排风机组联动 3. :根据现场实际情况安装	台	12	8935.83	107229.96	0.00
2	030503007001	压差开关	1. 名称:压差开关 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃-50℃湿度5~95%(无冷凝), 监测范围50~500Pa 3. :随机组安装	个	21	337.68	7091.28	0.00
3	030503006003	管道静压传感器	1. 名称:管道静压传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃-50℃湿度5~95%(无冷凝), 监测范围1000Pa/1500, Pa/3000Pa 可选 3. :随风管安装	台	24	483.21	11597.04	0.00
4	030503006004	管道温湿度传感器	1. 名称:管道温湿度传感器 2. :电源:DC24V, 工作环境温度-10℃-50℃湿度5~95%(无冷凝), 温度监测范围0-50摄氏度, 分辨率0.01摄氏度, 湿度范围-100%, 分辨率0.01%。 3. :随风管安装	台	4	379.67	1518.68	0.00
5	030503004001	机组控制箱	1. 名称:机组控制箱 2. :包含PLC控制器、电源模块、通信模块等;实现净化系统、排风系统和新风系统数据检测和控制等功能,实现屋面水系统模块化风冷式热泵机组及水泵数据检测和控制等功能。 3. :根据现场实际情况安装	台	4	13901.30	55605.20	0.00
6	080904019001	七寸触摸屏	1. 名称:七寸触摸屏 2. :功能:初效, 缺风报警信号 风机启停控制信号 风机状态、过载信号 温度显示及设置 3. :底边距地1.4米安装	台	3	1114.50	3343.50	0.00
7	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:薄壁镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	1376.56	12.20	16794.03	0.00
本页小计							203179.69	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JG20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 可靠接地	m	45	14.30	643.50	0.00
9	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: JG20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 可靠接地 6. : 含刨沟及恢复	m	113	10.73	1212.49	0.00
10	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVV-2*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	414.92	3.76	1560.10	0.00
11	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVV-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	156.4	6.03	943.09	0.00
12	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-3*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	241.3	8.16	1969.01	0.00
13	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	711.51	8.88	6318.21	0.00
14	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RVVP-6*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	60	13.04	782.40	0.00
15	030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RYYP-3*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	418.68	8.16	3416.43	0.00
16	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-RYYP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	21.85	8.88	194.03	0.00
17	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVSP-4*1.0 3. 材质: 铜 4. 配线部位: 桥架及管道敷设	m	107.6	11.29	1214.80	0.00
本页小计							18254.06	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1079.38			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	946.82			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	132.56			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.05~ 0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.025	15.78			0~0.0 5%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.1	694.34			0.6~1 .6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.5~2 .1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C. 10 给水系统			1	19181.79	19181.79	0.00
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	281.93	23.81	6712.75	0.00
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	114.1	24.10	2749.81	0.00
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	154.04	27.58	4248.42	0.00
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	16.71	30.50	509.66	0.00
5	031001006008	墙体开槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:综合考虑 3. 墙体质量:砖墙为主,混凝土墙少量,综合考虑报价 4. 其它:水泥砂浆抹平恢复	m	177.5	11.33	2011.08	0.00
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接	个	2	39.88	79.76	0.00
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔连接	个	2	44.39	88.78	0.00
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔连接	个	2	60.41	120.82	0.00
本页小计							16521.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:PP-R 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:热熔连接	个	1	78.26	78.26	0.00
10	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架 3. :满足设计图纸要求	kg	30	16.81	504.30	0.00
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道	kg	30	1.70	51.00	0.00
12	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:50mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	5	43.33	216.65	0.00
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	50	36.21	1810.50	0.00
		C.10 废水系统			1	26837.07	26837.07	0.00
14	031001006005	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:专用管件粘接	m	243.82	35.59	8677.55	0.00
15	031001006006	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:专用管件粘接	m	136.91	50.52	6916.69	0.00
16	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:专用管件粘接	m	79.57	69.41	5522.95	0.00
17	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC密封地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:嵌入式	个	5	36.26	181.30	0.00
18	031004014002	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:嵌入式	个	1	24.63	24.63	0.00
19	031004014003	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:嵌入式	个	9	30.97	278.73	0.00
本页小计							24262.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031004014004	给、排水附（配）件	1. 材质:PVC清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:嵌入式	个	7	40. 51	283. 57	0. 00
21	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:50mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	30	43. 33	1299. 90	0. 00
22	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:100mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	15	49. 95	749. 25	0. 00
23	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:150mm以内 3. 类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价 4. 填充（恢复）方式:防水、防火等封堵	个	5	67. 41	337. 05	0. 00
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	30	43. 01	1290. 30	0. 00
25	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	15	57. 81	867. 15	0. 00
26	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:满足设计及有关规范要求	个	5	81. 60	408. 00	0. 00
分部分项合计							46018. 86	0. 00
27	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	2703. 77	2703. 77	0. 00
28	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	1199. 24	1199. 24	0. 00
单价措施合计							3903. 01	0. 00
本页小计							9138. 23	0. 00
合 计							49921. 87	0. 00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	853.67			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	748.83			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	104.84			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.05~ 0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.025	12.48			0~0.0 5%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.1	549.14			0.6~1 .6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.5~2 .1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 家具工程			1	2246333.90	2246333.90	0.00
1	011501001018	实验边台	1. 尺寸：750*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：12.7mm耐腐蚀实芯 理化板材 4. 五金：厂家配套不锈钢五 金件	m	185.4	1951.87	361876.70	0.00
2	011501001019	实验边台	1. 尺寸：750*800（宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 台面：大理石台面 4. 五金：厂家配套不锈钢五 金件	m	55.5	2306.75	128024.63	0.00
3	011501001020	中央实验台	1. 尺寸:1500*800mm（宽度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	299.3	3016.52	902844.44	0.00
4	011501001021	仪器台	1. 尺寸:800*800mm（宽度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂； 3. 12.7mm耐腐蚀实芯理化板 材台面 4. 五金:厂家配套不锈钢五金 件	m	59.5	2572.91	153088.15	0.00
5	011501001022	活动柜	1. 尺寸:500*500*800（宽度*深度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷涂 3. 五金：厂家配套不锈钢五 金件	套	11	887.21	9759.31	0.00
6	011501001023	转角台	1. 尺寸:1000*1000*800（宽 度*深度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm 优质冷轧钢板，静电喷 涂，12.7mm耐腐蚀实芯理化 板材台面 3. 五金：厂家配套不锈钢五 金件	套	1	2484.19	2484.19	0.00
本页小计							1558077.42	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011501001024	试剂架	1. 尺寸:400*1000 (宽度*高度) 2. 特征: 钢玻结构, 镀锌钢板立柱, 双层10mm钢化玻璃, 宽度400mm	m	130.03	975.93	126900.18	0.00
8	011501001025	换鞋凳	1. 尺寸:400*500 (宽度*高度) 2. 柜体: 不锈钢结构, 标厚1mm304不锈钢板, 单面双层	m	7.7	2040.59	15712.54	0.00
9	011501001026	万向罩	1. 尺寸: φ 75 2. 特征: PP材质外壳, 可360度自由旋转	套	33	1419.54	46844.82	0.00
10	011501001027	落地式不锈钢器械柜	1. 尺寸:1800(H)*900*450mm 2. 柜体: 嵌入式, 上玻璃移门、下不锈钢移门;中间一书写板, 本体1.0厚304不锈钢拉丝板;面框1.2厚304不锈钢拉丝板;内置玻璃托架, 上下可调	台	5	5323.27	26616.35	0.00
11	011501001028	落地式不锈钢药品柜	1. 尺寸:1800(H)*900*450mm 2. 柜体: 嵌入式, 上玻璃移门、下不锈钢移门, 中间两抽屉, 本体1.0厚304不锈钢拉丝板, 面框1.2厚304不锈钢拉丝板, 内置玻璃托架, 上下可调	个	3	5323.27	15969.81	0.00
12	011501001029	嵌入式不锈钢柜体	1. 尺寸:1700(H)*900*400mm 2. 柜体: 嵌入式, 上玻璃移门、下不锈钢移门, 中间两抽屉, 本体1.0厚304不锈钢拉丝板, 面框1.2厚304不锈钢拉丝板, 内置玻璃托架, 上下可调 3. 位置: 模拟手术室	个	8	4436.06	35488.48	0.00
13	011501001030	PP水槽	1. 尺寸:540*440*310 (宽度*深度*高度) 2. 特征: 实验室专用黑色PP水盆, 耐酸碱、抗老化, PP聚丙烯材质, 带下水软管	套	36	487.97	17566.92	0.00
本页小计							285099.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011501001031	台式洗眼器	1. 尺寸：双头，台面安装 2. 特征：加厚全铜内芯材质，PP材质外壳，可自由旋转，PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开 3. 包含二次搬运、就位、安装 4. 详见施工图纸及《物料手册》，满足设计要求，满足使用方及建设方要求。	套	36	621.05	22357.80	0.00
15	011501001032	三孔水龙头	开关旋钮：高密度PP/ABS，出水口PVC材料，阀门：为精密陶瓷阀芯，鹅颈管：可360°旋转带上水软管 1、主体为加厚铜质。 2、涂层为亚光环氧树脂，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、可拆卸铜质水嘴、可加接防溅滤水器。 4、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 5、鹅颈管：可360°旋转。	套	36	230.67	8304.12	0.00
16	011501001033	独立台盆及龙头	1. 尺寸：420*530*780mm 2. 材质：陶瓷 3. 含龙头及下水	套	1	2040.59	2040.59	0.00
17	011501013005	吊柜	1. 尺寸:300*800（宽度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂，柜门处4mm清玻 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	28.45	887.21	25241.12	0.00
18	011501013006	矮柜	1. 尺寸:300*800（宽度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	m	152.55	887.21	135343.89	0.00
本页小计							193287.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011501013007	试剂柜	1. 尺寸：900*450*1800（宽度*深度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm冷轧钢板，静电喷涂；柜门处4mm清玻；层板采用厚度为1.2mm以上优质冷轧钢板，层高可以自由调节 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	个	17	1596.98	27148.66	0.00
20	011501013008	药品柜	1. 尺寸：900*450*1800（宽度*深度*高度） 2. 特征：全钢结构，标厚1mm冷轧钢板，静电喷涂； 3. 五金：厂家配套不锈钢五金件	个	3	3815.01	11445.03	0.00
21	011501001034	全钢通风柜	1. 尺寸：1800*850*2350mm（长度*宽度*高度） 2. 柜体：全钢结构，标厚1mm优质冷轧钢板，静电喷涂；视窗：安全升降视窗采用5mm钢化玻璃+同步带+铝合金视窗拉手传动吊门；导流板：5mm陶瓷纤维板，位于通风柜两侧开检修孔便于检修。 3. 台面：采用20mm厚陶瓷台面边缘四周经圆滑处理 4. 五金：厂家配套不锈钢五金件	台	13	13175.09	171276.17	0.00
分部分项合计							2246333.90	0.00
本页小计							209869.86	0.00
合 计							2246333.90	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	859.61			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5	754.04			不取费 时将“ 费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.21	105.57			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	12.57			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	552.96			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：污水处理站安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 一、污水处理			1	3140827.04	3140827.04	0.00
1	031006015001	一体式提升泵站	1. 名称：一体式提升泵站 2. 规格参数：Φ2.5x4.5m 3. 材质：玻璃钢，内部含人孔、爬梯、检修平台、通气孔、废气接口 4. 其它：符合设计及规范要求	台	1	154072.15	154072.15	0.00
2	040602001002	人工格栅	1. 名称：人工格栅 2. 规格参数：350x500x350mm, b=5mm 3. 材质：SS316L 4. 其它：符合设计及规范要求	套	1	4234.86	4234.86	0.00
3	030109001001	泵站提升泵	1、名称：泵站提升泵 2、规格参数：耐腐蚀液下泵，Q=50m³/h，H=15m，7.5kW，伸入容器长度1.8m，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	4318.79	8637.58	0.00
4	030601005001	雷达式液位计	1、名称：雷达式液位计 2、测量范围：0-3m，4~20信号输出 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	7555.30	7555.30	0.00
5	031003005001	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN80 3、材质：UPVC	个	2	326.85	653.70	0.00
6	031003005002	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN80 3、材质：UPVC	个	2	353.47	706.94	0.00
7	030807003001	切换阀	1、名称：切换阀 2、规格：DN80对夹式蝶阀 3、材质：钢衬胶，220V电源	个	2	389.33	778.66	0.00
8	031006015002	PH调节池	1. 名称：PH调节池 2. 外形尺寸：1.5x1.8x2.5m 3. 材质：CS/FRP 4. 其它：符合设计及规范要求	台	1	30056.44	30056.44	0.00
9	040602017001	调节搅拌机	1、名称：调节搅拌机 2、规格参数：2.2kW 3、材质：液下部分钢衬塑 4、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	1	10235.09	10235.09	0.00
本页小计							216930.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040602046001	在线PH计	1、名称：在线PH计 2、测量范围：0-14，4-20mA 信号输出，1米保护套管 3、其它：符合设计及规范要求	套	2	5851.85	11703.70	0.00
11	031006015003	过渡池	1.名称：过渡池 2.外形尺寸：1.5x1.3x2.5m 3.材质：CS/FRP 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	26154.04	26154.04	0.00
12	040602017002	搅拌机	1、名称：搅拌机 2、规格参数：1.1kW 3、材质：液下部分钢衬塑 4、其它：含配套控制箱等， 符合设计及规范要求	台	1	10235.09	10235.09	0.00
13	030601005002	雷达式液位计	1、名称：雷达式液位计 2、测量范围：0-3m，4~20信 号输出 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	7555.30	7555.30	0.00
14	030109001002	过渡泵	1、名称：过渡泵 2、规格参数：耐腐蚀离心 泵，Q=50m3/h，H=8m，2.2kW ，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等， 符合设计及规范要求	台	2	10972.87	21945.74	0.00
15	031003005003	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、材质：UPVC	个	2	425.53	851.06	0.00
16	031003005004	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN100 3、材质：UPVC	个	2	443.27	886.54	0.00
17	030601004001	电磁流量计	1、名称：电磁流量计 2、规格参数：一体 式，DN100-PN10 ，Q=60m3/hr，FC/PTFE，TA电 极 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	3314.92	3314.92	0.00
18	031006015004	调节池	1.名称：调节池 2.外形尺寸：24x3.5x3.5m 3.材质：CS/FRP，人孔高 度1.1m 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	550306.07	550306.07	0.00
本页小计							632952.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030109001003	调节池污水提升泵	1、名称：调节池污水提升泵 2、规格参数：50WQ15-8-0.75，Q=15m3/h，H=8m，0.75kW，自耦式安装，材质：铸铁，2用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	3	4185.71	12557.13	0.00
20	031003003001	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN65 3、材质：碳钢	个	2	498.02	996.04	0.00
21	031003003002	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN65 3、材质：碳钢	个	2	527.55	1055.10	0.00
22	040602017003	潜水搅拌机1	1、名称：潜水搅拌机1 2、规格参数：叶片直径230mm，转速1400r/min，功率0.55KW 3、材质：SS316L，含导轨、提升链等 4、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	18730.14	37460.28	0.00
23	040602017004	潜水搅拌机2	1、名称：潜水搅拌机2 2、规格参数：叶片直径260mm，转速740r/min，功率0.85KW 3、材质：SS316L，含导轨、提升链等 4、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	20770.73	41541.46	0.00
24	030601005003	液位计	1、名称：液位计 2、测量范围：浮球液位计，3点式 3、介质：污水 4、其它：符合设计及规范要求	台	1	513.39	513.39	0.00
25	031006015005	一体化污水处理设备1	1.名称：一体化污水处理设备1 2.外形尺寸：14x4x3.5m 3.材质：CS/OXY（包含水解池+缺氧池+接触氧化池1） 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	410270.13	410270.13	0.00
26	031006015006	一体化污水处理设备2	1.名称：一体化污水处理设备2 2.外形尺寸：14x4x3.5m 3.材质：CS/OXY（包含接触氧化池2+二沉池） 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	410270.13	410270.13	0.00
本页小计							914663.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040602017005	潜水搅拌机3	1、名称：潜水搅拌机3 2、规格参数：叶片直径260mm，转速740r/min，功率0.85KW 3、材质：SS316L，含导轨、提升链等 4、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	18996.30	37992.60	0.00
28	040602016001	厌氧、缺氧、好氧生物填料	1、名称：厌氧、缺氧、好氧生物填料 2、规格参数：组合填料，Φ150醛化纤维涤纶丝，长度2.5m 3、其它：符合设计及规范要求	套	3	34750.00	104250.00	0.00
29	031002002001	生物填料支架	1、名称：生物填料支架 2、规格参数：Φ14螺纹钢，角钢、槽钢等 3、其它：符合设计及规范要求	套	3	29200.00	87600.00	0.00
30	040602013001	曝气系统	1、名称：曝气系统 2、规格参数：微孔曝气盘，Φ215,ABS+EPDM膜片 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	101206.86	101206.86	0.00
31	030108005001	变频鼓风机	1、名称：变频鼓风机 2、规格参数：罗茨风机，风量：6.89m3/min，风压：0.4kgf/cm2，功率11kw，带隔音罩，2用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	3	16554.63	49663.89	0.00
32	031006001001	变频器	1、名称：变频器 2、规格参数：功率15kw 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	3	3864.69	11594.07	0.00
33	031003003003	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、材质：不锈钢304	个	2	1098.92	2197.84	0.00
34	031003003004	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN100 3、材质：CS	个	3	732.61	2197.83	0.00
35	040602023001	二沉池中心导流筒	1、名称：二沉池中心导流筒 2、规格：DN300 3、材质：SUS304，含支架 4、其它：符合设计及规范要求	个	2	6253.67	12507.34	0.00
本页小计							409210.43	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040602039001	二沉池溢流堰	1、名称：二沉池溢流堰 2、规格：B:250mm，厚度：3mm 3、材质：CS/OXY 4、其它：符合设计及规范要求	套	2	5351.16	10702.32	0.00
37	030109001004	排泥泵	1、名称：排泥泵 2、规格参数：50WQ15-8-0.75，Q=15m3/h，H=8m，0.75kW，自耦式安装，2用2冷备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	4	3697.74	14790.96	0.00
38	031003005005	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN65 3、材质：UPVC	个	4	290.47	1161.88	0.00
39	031003005006	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN80 3、材质：UPVC	个	4	317.09	1268.36	0.00
40	031006015007	清水池	1.名称：清水池 2.外形尺寸：4x3.5x3.5m 3.材质：CS/FRP，人孔高度1.3m 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	84707.42	84707.42	0.00
41	030109001005	清水提升泵	1、名称：清水提升泵 2、规格参数：80WQ50-8-2.2，Q=40m3/h，H=10m，2.2kW，自耦式安装，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	4718.03	9436.06	0.00
42	030601005004	浮球液位计	1、名称：浮球液位计 2、测量范围：3点式 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	513.39	513.39	0.00
43	031003005007	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、材质：UPVC	个	2	425.53	851.06	0.00
44	031003005008	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN100 3、材质：UPVC	个	2	443.27	886.54	0.00
45	030807003002	自动切换阀	1、名称：自动切换阀 2、规格：DN100对夹式蝶阀 3、材质：钢衬胶，220V电源	个	2	460.16	920.32	0.00
本页小计							125238.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031006015008	污泥池	1. 名称：污泥池 2. 外形尺寸：4x3.5x3.5m 3. 材质：CS/FRP，人孔高度1.3m 4. 其它：符合设计及规范要求	台	1	84707.42	84707.42	0.00
47	030109001006	污泥提升泵	1、名称：污泥提升泵 2、规格参数：50WQ15-16-1.5，Q=10m3/h，H=18m，1.5kW，自耦式安装，材质：铸铁，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	3963.90	7927.80	0.00
48	031003003005	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN65 3、材质：碳钢	个	2	498.02	996.04	0.00
49	031003003006	阀门及阀件	1、名称：阀门及阀件 2、规格：DN65 3、材质：碳钢	个	2	527.55	1055.10	0.00
50	040602024001	穿孔搅拌管	1、名称：穿孔搅拌管 2、规格：DN32 3、材质：UPVC，配DN32电动球阀1个	套	1	1723.68	1723.68	0.00
51	030601005005	浮球液位计	1、名称：浮球液位计 2、测量范围：3点式 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	513.39	513.39	0.00
52	040602026001	叠螺污泥脱水机	1、名称：叠螺污泥脱水机 2、规格参数：干泥处理能力9kg-20kgDS/h，脱水后污泥含水率75-85%，总功率0.5kW，叠螺本体、叶片、中心轴、絮凝搅拌设备材质不锈钢316。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	1	64968.61	64968.61	0.00
53	040602026002	移动式干污泥斗	1、名称：移动式干污泥斗 2、规格参数：0.3m3，材质PP。 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	3850.00	3850.00	0.00
本页小计							165742.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040602019001	PAM+加药装置	1、名称：PAM+加药装置 2、规格参数：加药桶：V=300L, PE 材质；加药泵：150L/hr（2台），功率0.25KW，电压380V；搅拌机：60r/min，功率0.37KW，磁翻板液位计1套。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	套	1	19254.81	19254.81	0.00
55	040602019002	液碱投加装置	1、名称：液碱投加装置 2、规格参数：加药桶：V=300L, PE 材质；加药泵：25L/hr（2台），功率0.25KW，电压380V；搅拌机：60r/min，功率0.37KW，磁翻板液位计1套。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	套	1	16193.93	16193.93	0.00
56	040602019003	稀硫酸投加装置	1、名称：稀硫酸投加装置 2、规格参数：加药桶：V=300L, PE 材质；加药泵：25L/hr（2台），功率0.25KW，电压380V；搅拌机：60r/min，功率0.37KW，磁翻板液位计1套。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	套	1	16193.93	16193.93	0.00
57	040602016002	加药防渗滤托盘	1、名称：加药防渗滤托盘 2、规格参数：材质PP，配套。 3、其它：符合设计及规范要求	套	3	3600.00	10800.00	0.00
58	030109011001	地坑泵	1、名称：地坑泵 2、规格参数：50WQ15-8-0.75，Q=15m3/h，H=8m，0.75kW，移动式安装，1冷备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	3372.06	6744.12	0.00
59	030601005006	浮球液位计	1、名称：浮球液位计 2、测量范围：2点式 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	513.39	513.39	0.00
本页小计							69700.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	040205001001	阀门井	1、名称：阀门井 2、规格参数：外形尺寸：0.6x0.7x1.1(H)m，材质CS/OXY 3、其它：符合设计及规范要求	座	7	3199.65	22397.55	0.00
61	040602046002	在线DO仪表	1、名称：在线DO仪表 2、测量范围：测量范围：0-20mg/l，4~20mA信号输出 3、其它：符合设计及规范要求	套	2	13145.07	26290.14	0.00
62	031006015009	事故池	1.名称：事故池 2.外形尺寸：24x3.5x3.5m 3.材质：CS/FRP，人孔高度1.1m 4.其它：符合设计及规范要求	台	1	550306.07	550306.07	0.00
63	030109001007	事故池提升泵	1、名称：事故池提升泵 2、规格参数：50WQ15-8-0.75，Q=15m3/h，H=8m，0.75kW，自耦式安装，材质：铸铁，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	3697.74	7395.48	0.00
		C.10 二、废气处理			1	417540.80	417540.80	0.00
64	031001006001	除臭收集管网	1、名称：除臭收集管网 2、规格参数：Φ100-Φ400，材质PP 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	82000.00	82000.00	0.00
65	011504002001	脱水机集气罩	1、名称：脱水机集气罩 2、规格参数：投影面积1.2m2，材质PP 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	1723.96	1723.96	0.00
66	010512008001	过渡池盖板	1、名称：过渡池盖板 2、规格参数：投影面积1.8m2，材质PP 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	8191.59	8191.59	0.00
67	010512008002	PH调节池盖板	1、名称：PH调节池盖板 2、规格参数：投影面积2.7m2，材质PP 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	11651.72	11651.72	0.00
本页小计							709956.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030112002001	喷淋塔	1、名称：喷淋塔 2、规格参数：风量4000m3/h；碱喷淋塔，Φ1200*4800mm，材质PP 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	1	60296.46	60296.46	0.00
69	031006015010	PP碱箱	1. 名称：PP碱箱 2. 外形尺寸：500*1200*1200mm 3. 材质：PP，带磁翻板液位计 4. 其它：符合设计及规范要求	台	1	14840.87	14840.87	0.00
70	031006015011	活性炭吸附箱	1. 名称：活性炭吸附箱 2. 规格参数：A. 处理风量：4000CMH, 本体材质：SUS304, 厚度≥2mm；B. 型式：卧式，上装下泄，配备含支腿，护栏；支腿高≥0.8m；C. 配备丝网除雾器，压差计等；D. 预装填料：颗粒活性炭，粒径 4-8mm，碘值>800mg/g，比表面积>1000m²/g，堆积密度0.40-0.55t/m³。 3. 其它：符合设计及规范要求	台	1	108415.07	108415.07	0.00
71	030108002001	变频引风机	1、名称：变频引风机 2、规格参数：风量4000m3/h，风压3000Pa，带隔音箱 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	1	22855.73	22855.73	0.00
72	030109001008	喷淋泵	1、名称：喷淋泵 2、规格参数：流量Q=15m3/h，扬程H=20m，液下泵，1用1备。 3、其它：含配套控制箱等，符合设计及规范要求	台	2	20643.48	41286.96	0.00
73	030801016001	烟囱	1、名称：烟囱 2、规格参数：Φ350，材质PP，长40m。 3、其它：符合设计及规范要求	m	40	482.19	19287.60	0.00
74	030409006001	烟囱支架及防雷	1、名称：烟囱支架及防雷 2、规格参数：材质镀锌 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	1720.61	1720.61	0.00
75	030404016001	废气电控箱	1、名称：废气电控箱 2、规格参数：配套 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	36022.07	36022.07	0.00
本页小计							304725.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030506001001	压力变送器	1、名称：压力变送器 2、规格参数：设计配套，输出信号4-20mA 3、其它：符合设计及规范要求	台	1	2574.55	2574.55	0.00
77	030601001001	在线温度计	1、名称：在线温度计 2、规格参数：设计配套，输出信号4-20mA 3、其它：符合设计及规范要求	支	1	821.76	821.76	0.00
78	040602046003	PH计	1、名称：PH计 2、测量范围：测定范围：0~14pH；温度范围：0-60℃；HI-LO设定：输出4-20mA；含PH探针：0~14pH 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	5851.85	5851.85	0.00
		C.10 三、外排口仪表			1	398050.93	398050.93	0.00
79	030605001001	COD在线检测仪	1、名称：COD在线检测仪 2、测量范围：220v电源，量程0~1000mg/L，国标法，输出信号4-20mA 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	57587.06	57587.06	0.00
80	030605001002	TN-TP在线一体分析仪	1、名称：TN-TP在线一体分析仪 2、测量范围：数显，4-20mA信号输出，测量范围TP：0-20mg/l，TN：0-500mg/l。 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	203404.01	203404.01	0.00
81	030605001003	氨氮在线分析仪	1、名称：氨氮在线分析仪 2、测量范围：数显，4-20mA信号输出，测量范围：0-100mg/l。 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	55239.69	55239.69	0.00
82	040602046004	PH计	1、名称：PH计 2、测量范围：测定范围：0~14pH；温度范围：0-60℃；HI-LO设定：输出4-20mA；含PH探针：0~14pH 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	5851.85	5851.85	0.00
本页小计							331330.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030605001004	电磁流量计	1、名称：电磁流量计 2、测量范围：DN100,PN：1.0，分体式，电极：316L，衬里材质：橡胶，防护等级IP65，防水表头（配套表壳）+表头安装支架配件，输出信号4-20mA。 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	3651.01	3651.01	0.00
84	030605001005	数据采集仪	1、名称：数据采集仪 2、规格参数：配套 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	32061.84	32061.84	0.00
85	030605003001	水质自动采样	1、名称：水质自动采样 2、规格参数：配套 3、其它：符合设计及规范要求	套	1	31718.86	31718.86	0.00
86	030109011003	取样泵	1、名称：取样泵 2、规格参数：Q:1.5m³/h,N：0.37kw，H:20m，材质铸铁，潜污泵，1用1备。 3、其它：符合设计及规范要求	台	2	2573.57	5147.14	0.00
87	040205001002	仪表井	1、名称：仪表井 2、规格参数：外形尺寸：0.6x0.7x1.1(H)m，材质CS/OXY 3、其它：符合设计及规范要求	座	1	3389.47	3389.47	0.00
		C.4 四、配电及控制			1	1926189.36	1926189.36	0.00
88	030404017001	配电柜	1、名称：配电柜 2、规格参数：含断路器、熔断器、接触器、继电器、按钮、端子排及基础等。 3、其它：污水处理站专用配电柜，符合设计及规范要求	台	2	43683.63	87367.26	0.00
89	030404017002	变频柜	1、名称：变频柜 2、规格参数：配套 3、其它：污水处理站专用变频柜，符合设计及规范要求	台	2	38182.92	76365.84	0.00
90	030404017003	PLC柜	1、名称：PLC柜 2、规格参数：含CPU、信号输入输出、按钮、端子排及基础等。 3、其它：污水处理站专用PLC柜，符合设计及规范要求	台	2	31262.67	62525.34	0.00
本页小计							302226.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专
项工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404016002	就地按钮箱	1、名称：就地按钮箱 2、规格参数：包含污水处理站所有配套的就地按钮箱。 3、其它：符合设计及规范要求	批	1	4968.38	4968.38	0.00
92	030404031001	触摸屏	1、名称：触摸屏 2、规格参数：12” 3、其它：符合设计及规范要求	个	1	3962.54	3962.54	0.00
93	030408001001	电线电缆	1、名称：电线电缆 2、规格参数：包含污水处理站所有各种规格型号的电线电缆及配套辅材等费用，请投标人综合考虑一次性报价，后续不做调整。 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	65000.00	65000.00	0.00
94	030411001001	桥架及线管	1、名称：桥架及线管 2、规格参数：包含污水处理站所有需要各种规格型号的桥架、线管及配套辅材等费用，请投标人综合考虑一次性报价，后续不做调整。 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	22000.00	22000.00	0.00
95	031003003007	水处理管阀件	1、名称：水处理管阀件 2、规格参数：包含水处理管材、管件及污水处理站所有需要各种规格型号的阀门、阀件及配套辅材等费用，请投标人综合考虑一次性报价，后续不做调整。 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	26000.00	26000.00	0.00
96	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、规格参数：包含污水处理站所有需要安装支架的设备、管道、桥架及配套辅材等费用（生物填料支架除外），请投标人综合考虑一次性报价，后续不做调整。 3、其它：符合设计及规范要求	项	1	16000.00	16000.00	0.00
97	030507018001	调试菌种	1、名称：调试菌种 2、规格参数：高效菌种，配套 3、其它：符合设计及规范要求	t	50	28200.00	1410000.00	0.00
本页小计							1547930.92	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030507018002	调试营养剂	1、名称：调试营养剂 2、规格参数：配套，2个月用量 3、其它：符合设计及规范要求	宗	1	50000.00	50000.00	0.00
99	050307009001	铭牌标签	1、名称：铭牌标签 2、规格参数：配套 3、其它：符合设计及规范要求	个	1	2000.00	2000.00	0.00
100	031006008001	污水处理其他零星项目	1. 污水处理站其他零星项目 2. 包含污水处理站不可预见的其他零星项目。 3. 包括但不限于深化设计、图纸未明确但验收或规范会发生需要的设施费用等。 4. 投标人结合图纸、现场施工环境、相关规范及验收要求综合考虑一次性自组报价，结算不做调整。	项	1	100000.00	100000.00	0.00
分部分项合计							5882608.13	0.00
本页小计							152000.00	0.00
合 计							5882608.13	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	38068.90			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	33393.77			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4675.13			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	556.56			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	24488.77			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目实验室专项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算金额(元)	备 注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	45827.39		明细详见表-12-5
合 计		45827.39		—

未来软件编制

表-12

