

南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一
期项目装饰安装工程(专业工程暂估价) 工程

招标控制价

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏建同工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年12月19日

南京中医药大学科教产教融合创新中心
项目一期项目装饰安装工程(专业工程
暂估价) 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 21168431.90

(大写): 贰仟壹佰壹拾陆万捌仟肆佰叁拾壹元玖角

招 标 人: 江苏省公共工程建设中心
有限公司
(单位盖章) 造价咨询人: 江苏建同工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 高飞
(签字或盖章) 法定代表人
或其授权人: 涂兆明
(签字或盖章)

编 制 人: 张红梅
(造价人员签字盖专用章) 复 核 人: 叶玲玲
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层装修工程			1	2659193.23	2659193.23	0.00
		首层扩大封闭楼梯间			1	68153.45	68153.45	0.00
1	011102003001	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	127.77	217.28	27761.87	0.00
2	011105003001	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06), 干混填缝砂浆	m	34.09	34.37	1171.67	0.00
3	011406001001	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	127	52.59	6678.93	0.00
4	011302001001	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	122.6	203.83	24989.56	0.00
本页小计							60602.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011302001120	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9.61	295.77	2842.35	0.00
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	25.83	182.31	4709.07	0.00
		实验室文化成果展示区、全国重点实验室、电梯厅			1	628609.81	628609.81	0.00
7	011102003002	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	199.2	241.16	48039.07	0.00
8	011102003003	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	622.83	241.16	150201.68	0.00
本页小计							205792.17	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第3页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011105006001	黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	118.41	82.36	9752.25	0.00
10	011105006044	古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	m	20.6	27.34	563.20	0.00
11	011204003001	1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.21	469.56	12776.73	0.00
12	011204003028	1200*2400米色墙砖柱面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 顶部1. 2mm古铜色拉丝不锈钢(MT-02)收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	74.16	469.54	34821.09	0.00
13	011406001002	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	0.33	52.59	17.35	0.00
本页小计							57930.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011302001002	白色穿孔透光铝板墙面(AL-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 L50*50*5镀锌角钢, M12后切螺栓, 50*50*3镀锌方管, 铝板干挂件, L40*40*5镀锌角钢, 40*40*3镀锌方管 2. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板, 板面白色无机涂料(PT-01), 两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 3. 面层材料品种、规格、颜色 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶(AL-07), 2.0mm 4. 含灯槽制作, 灯带另计; 铝板及亚克力板异性加工费用自行考虑 5. 其他详见设计图纸	m2	27.54	578.79	15939.88	0.00
15	011207001001	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	22.27	303.08	6749.59	0.00
16	011207001002	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.05	433.37	8689.07	0.00
17	011207001003	仿木纹复合铝板墙面(AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面(AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	57.01	433.36	24705.85	0.00
本页小计							56084.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第5页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011207001004	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	6.16	356.86	2198.26	0.00
19	011207001006	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	210.49	406.86	85639.96	0.00
20	011302001003	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	663.93	203.83	135328.85	0.00
本页小计							223167.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第6页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001004	灰木色复合铝板吊顶(AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	32.86	373.94	12287.67	0.00
22	011302001005	白色穿孔透光铝板吊顶(AL-07)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主龙:60*27*1.2@900, 50副龙:50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板, 板面白色无机涂料(PT-01), 两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶(AL-07), 2.0mm 5. 铝板及亚克力板异性加工费用自行考虑	m2	126.54	521.76	66023.51	0.00
23	011207001062	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 尺寸1400mm*3400mm 3. 其他详见设计图纸	套	1	2800.00	2800.00	0.00
本页小计							81111.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第7页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011502008001	金属线条	1. 1.2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01) 2. 基层详见设计图纸	m	43.81	35.22	1542.99	0.00
25	011304001032	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	18.4	122.11	2246.82	0.00
26	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	45.45	182.31	8285.99	0.00
		1 公共服务平台、门厅、公共走道			1	667485.35	667485.35	0.00
27	011102003063	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	92.23	241.16	22242.19	0.00
28	011102003005	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	516.97	241.16	124672.49	0.00
29	011105006002	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	159.35	82.36	13124.07	0.00
本页小计							172114.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第8页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011105006045	古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	m	5.4	27.34	147.64	0.00
31	011204003002	1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	53.06	469.54	24913.79	0.00
32	011204003029	1200*2400米色墙砖柱面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 顶部1.2mm古铜色拉丝不锈钢(MT-02)收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	24.84	469.54	11663.37	0.00
33	011207001007	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.4	433.34	8840.14	0.00
34	011207001008	仿木纹复合铝板墙面(AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	67.97	433.36	29455.48	0.00
本页小计							75020.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011207001009	白色透光穿孔铝板墙面(AL-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色透光穿孔铝板墙面(AL-07)，2.0mm 3. 其他详见设计图纸	m2	6.8	389.38	2647.78	0.00
36	011406001003	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	442.5	52.59	23271.08	0.00
37	011207001010	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	3.13	357.00	1117.41	0.00
38	011207001012	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	371.09	406.86	150981.68	0.00
本页小计							178017.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第10页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001006	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	366.44	203.83	74691.47	0.00
本页小计							74691.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第11页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001007	灰木色复合铝板吊顶(AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.15	373.94	4917.31	0.00
41	011302001008	白色穿孔透光铝板吊顶(AL-07)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主 龙:60*27*1.2@900, 50副 龙:50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶(AL-07)，2.0mm 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	214.81	521.76	112079.27	0.00
本页小计							116996.58	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011302001114	仿木纹复合铝板吊顶(AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，已计入白色穿孔透光铝板吊顶内 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已计入白色穿孔透光铝板吊顶内 3. 面层材料品种、规格 仿木纹复合铝板吊顶(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	138.16	292.50	40411.80	0.00
43	011302001115	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.33	295.77	6013.00	0.00
本页小计							46424.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第13页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011304001006	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	63.2	147.76	9338.43	0.00
45	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.16	182.31	6956.95	0.00
		1 新风机房、强电、弱电			1	31487.79	31487.79	0.00
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	97.49	31.53	3073.86	0.00
47	011105001001	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	75.88	5.49	416.58	0.00
48	011406001004	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	422.79	52.59	22234.53	0.00
49	011301001001	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	120.41	47.86	5762.82	0.00
		1 开闭所			1	21791.40	21791.40	0.00
50	011101005001	环氧地坪漆地面(PT-05)	环氧地坪漆地面(PT-05)	m2	96.36	54.03	5206.33	0.00
51	011406001005	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	197.34	52.59	10378.11	0.00
52	011301001002	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	129.69	47.86	6206.96	0.00
		1 学术阅览室			1	57173.49	57173.49	0.00
本页小计							69574.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第14页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102003006	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	118.89	215.66	25639.82	0.00
54	011105006003	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	31.7	27.34	866.68	0.00
55	011406001006	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	106.52	52.59	5601.89	0.00
56	011302001009	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	89.19	119.40	10649.29	0.00
本页小计							42757.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第15页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001010	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.29	203.83	5358.69	0.00
58	011304001004	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.4	155.01	5952.38	0.00
59	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.03	182.31	3104.74	0.00
		1 报告厅			1	753148.39	753148.39	0.00
本页小计							14415.81	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第16页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011103001001	米灰色仿地毯纹PVC地胶地面(PVC-01)	1. 3厚米灰色仿地毯纹PVC地胶地面(PVC-01)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	276.66	248.79	68830.24	0.00
61	011104002001	软木舞台地板(FL-01)	1. 软木舞台地板(FL-01),经阻燃处理25mm厚 2. 基层板采用4mm花纹钢板+双层12mm阻燃板基层 3. 骨架采用40*40*3镀锌方管, L50*50*5镀锌角钢, M12后切螺栓固定 4. 包含台阶及边沿金属收边条 5. 工程量按舞台投影面积计入,投标人综合考虑	m2	60.69	899.22	54573.66	0.00
62	011105006004	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	96.02	27.34	2625.19	0.00
63	011207001013	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨,金属挂钩,金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格50mm厚48KG/m³防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 其他详见设计图纸	m2	61.09	497.61	30398.99	0.00
本页小计							156428.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第17页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011207001014	灰色微孔吸音复合铝板墙面 (AL-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格 50mm厚48KG/m³ 防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 灰色微孔吸音复合铝板墙面 (AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 其他详见设计图纸	m2	90.59	497.61	45078.49	0.00
65	011207001015	木纹微孔吸音复合铝板墙面 (AL-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格 50mm厚48KG/m³ 防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 木纹微孔吸音复合铝板墙面 (AL-05)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 其他详见设计图纸	m2	120.2	497.59	59810.32	0.00
本页小计							104888.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第18页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001013	黑色钢丝网吊顶(MT-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 黑色钢丝网吊顶(MT-04) 4. 吊顶上方裸露区域喷灰色无机涂料(PT-04)，一遍底漆、两遍面漆	m2	19.65	323.83	6363.26	0.00
67	011302001011	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	18.14	203.83	3697.48	0.00
本页小计							10060.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第19页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001015	木纹微孔复合铝板吊顶(AL-05)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 木纹微孔复合铝板吊顶(AL-05)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	61.12	378.82	23153.48	0.00
69	011302001012	白色复合铝板吊顶(AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 白色复合铝板吊顶(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	228.45	378.82	86541.43	0.00
本页小计							109694.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第20页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011302001014	灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	85.83	378.82	32514.12	0.00
71	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.6	182.31	2661.73	0.00
72	011501001002	报告厅座椅	1. 报告厅座椅 2. 最终有建设单位选型确认 3. 满足甲方及设计要求，符合物料表技术参数要求等	套	200	1200.00	240000.00	0.00
73	011501001003	报告厅桌子	1. 报告厅桌子 2. 最终有建设单位选型确认 3. 满足甲方及设计要求，符合物料表技术参数要求等	m	114	850.00	96900.00	0.00
		1 报告厅走道小房间			1	2759.30	2759.30	0.00
本页小计							372075.85	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第21页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011102003007	600*600米色防滑地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600米色防滑地砖地面(CT-06),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	4.29	217.28	932.13	0.00
75	011105006005	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	4.76	27.34	130.14	0.00
76	011406001007	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	26.19	52.59	1377.33	0.00
77	011301001004	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层,一遍底漆、两遍面漆	m2	6.68	47.86	319.70	0.00
		1 设备间			1	9135.89	9135.89	0.00
78	011104004001	防静电地板(FL-03)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板支架(高度可调),膨胀螺栓,镀锌钢板,橡胶垫等 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*600mm防静电地板(FL-03),40mm厚全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级,静电地板荷载250Kg/m²,设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	11.83	285.60	3378.65	0.00
79	011105006006	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.97	27.34	491.30	0.00
80	011406001008	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	59.1	52.59	3108.07	0.00
81	011301001003	灰色无机涂料天棚(PT-05)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级灰色无机涂料,一遍底漆、两遍面漆	m2	4.08	47.86	195.27	0.00
本页小计							9932.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011302001016	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.83	165.90	1962.60	0.00
		1 茶水间			1	17274.30	17274.30	0.00
83	011102003008	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	6.94	217.28	1507.92	0.00
84	011204003003	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	29.1	282.96	8234.14	0.00
本页小计							11704.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第23页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011302001017	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	6.94	165.90	1151.35	0.00
86	011505001011	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.17	2940.50	6380.89	0.00
		1 无障碍			1	18616.74	18616.74	0.00
87	011102003009	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	10.44	217.28	2268.40	0.00
88	011204003004	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层，挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.3	282.96	12252.17	0.00
本页小计							22052.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011302001018	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.44	165.90	1732.00	0.00
90	011505010012	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65	167.74	109.03	0.00
91	011505005004	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1	1927.82	1927.82	0.00
92	011505005001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1	50.00	50.00	0.00
93	011505008001	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1	154.72	154.72	0.00
94	011505002001	成品置物架	1. 成品置物架	个	1	122.60	122.60	0.00
			1 男卫		1	30894.94	30894.94	0.00
本页小计							4096.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第25页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011102003010	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.37	217.28	3991.43	0.00
96	011204003005	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	53.11	282.96	15028.01	0.00
97	011302001019	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.37	165.90	3047.58	0.00
98	011210005001	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	4	1870.29	7481.16	0.00
99	011505008002	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	4	154.72	618.88	0.00
本页小计							30167.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第26页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011210005002	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	2	363.94	727.88	0.00
		1 女卫			1	37916.82	37916.82	0.00
101	011102003011	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	25.33	217.28	5503.70	0.00
102	011204003006	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	56.76	282.96	16060.81	0.00
103	011302001020	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	25.33	165.90	4202.25	0.00
本页小计							26494.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第27页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011210005003	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1. 2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	6	1870. 29	11221. 74	0. 00
105	011505008003	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	6	154. 72	928. 32	0. 00
		1 男女卫生间公区			1	39795. 42	39795. 42	0. 00
106	011102003012	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	24. 24	217. 28	5266. 87	0. 00
107	011204003007	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	89. 79	282. 96	25406. 98	0. 00
本页小计							42823. 91	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第28页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011302001021	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	24.24	203.83	4940.84	0.00
109	011505001007	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.16	1628.00	3516.48	0.00
110	011505010008	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	3.96	167.74	664.25	0.00
		1 办公			1	23100.86	23100.86	0.00
本页小计							9121.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第29页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011102003013	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.52	217.28	8804.19	0.00
112	011105006007	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	18.37	27.34	502.24	0.00
113	011406001009	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	61.4	52.59	3229.03	0.00
114	011207001017	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面(WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	0.68	437.16	297.27	0.00
115	011302001022	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.79	119.40	3318.13	0.00
本页小计							16150.86	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第30页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011302001023	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12.73	203.83	2594.76	0.00
117	011304001002	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	21.1	155.00	3270.50	0.00
118	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.95	182.31	1084.74	0.00
		1 会议室			1	107004.95	107004.95	0.00
本页小计							6950.00	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第31页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011104001001	500*500块毯楼地面(CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面(CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 32厚1:3水泥砂浆,压实抹光(注意调节房间走道完成面高差) 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	81.24	245.64	19955.79	0.00
120	011105006008	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	31.67	27.34	865.86	0.00
121	011207001018	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面(WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	125.05	437.16	54666.86	0.00
122	011207001055	白色烤漆玻璃墙面(GL-02)	1. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹 2. 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 6mm厚白色烤漆玻璃(GL-02), 1.2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01)收边	m2	13.02	344.46	4484.87	0.00
本页小计							79973.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第32页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011302001024	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	44.64	203.83	9098.97	0.00
124	011302001025	A级防火透光天花布吊顶(SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主龙:60*27*1.2@900,50副龙:50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 0.2mmA级防火透光天花布吊顶(SP-01)	m2	35.84	280.96	10069.61	0.00
125	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.71	182.31	1040.99	0.00
本页小计							20209.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第33页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	031008013001	集成设备带	1. 集成设备带 2. 边框铝合金, 格栅ABS 3. 具体详见设计图纸	m	34.11	200.00	6822.00	0.00
		1 接待室			1	54401.00	54401.00	0.00
127	011104001002	卷毯楼地面 (CA-02)	1. 5mm厚卷毯楼地面 (CA-02) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 32厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	42.22	245.64	10370.92	0.00
128	011105006009	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.8	27.34	623.35	0.00
129	011207001020	布艺硬包墙面 (WC-01)	1. 布艺硬包墙面 (WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	53.28	310.76	16557.29	0.00
130	011207001021	木纹护墙板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面 (WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	15.7	437.16	6863.41	0.00
131	011207001022	古铜色拉丝不锈钢屏风墙面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面 (MT-02) 3. 其他详见设计图纸	套	2	2800.00	5600.00	0.00
本页小计							46836.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第34页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011302001026	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.96	203.83	8348.88	0.00
133	011304001005	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.38	194.41	3378.85	0.00
134	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	3.94	182.31	718.30	0.00
135	031008013003	集成设备带	1. 集成设备带 2. 边框铝合金，格栅ABS 3. 具体详见设计图纸	m	9.7	200.00	1940.00	0.00
		1 办公区			1	40752.87	40752.87	0.00
本页小计							14386.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第35页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011102003014	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖楼面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	80.82	217.28	17560.57	0.00
137	011105006010	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	25.12	27.34	686.78	0.00
138	011406001010	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	86.76	52.59	4562.71	0.00
139	011302001027	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	58.49	119.40	6983.71	0.00
本页小计							29793.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第36页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011302001028	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	22.33	203.83	4551.52	0.00
141	011304001003	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.6	159.65	4885.29	0.00
142	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.35	182.31	1522.29	0.00
		1 消控室			1	49690.46	49690.46	0.00
本页小计							10959.10	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第37页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011104004002	防静电地板 (FL-03)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板支架(高度可调), 膨胀螺栓, 镀锌钢板, 橡胶垫等 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*600mm防静电地板 (FL-03), 40mm厚全钢陶瓷防静电地板 (防火性能A级, 静电地板载荷250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	87.25	285.60	24918.60	0.00
144	011105006011	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.8	27.34	623.35	0.00
145	011406001011	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	81.05	52.59	4262.42	0.00
146	011302001029	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	84.28	203.83	17178.79	0.00
本页小计							46983.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第38页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.85	182.31	2707.30	0.00
		二层装修工程			1	879624.15	879624.15	0.00
		1 公共走道、共享交流区			1	510573.29	510573.29	0.00
148	011102003064	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	771.85	241.16	186139.35	0.00
149	011105006012	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	383.75	27.34	10491.73	0.00
150	011406001012	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	975.78	52.59	51316.27	0.00
151	011207001024	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	50.25	303.08	15229.77	0.00
152	011207001025	仿木纹复合铝板墙面(AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	15.76	433.34	6829.44	0.00
本页小计							272713.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第39页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011207001026	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	23.39	433.37	10136.52	0.00
154	011207001027	灰色复合钢板墙面(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面(MT-03)，1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.13	309.64	6233.05	0.00
155	011207001028	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.08	356.86	742.27	0.00
156	011207001029	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	8.02	406.86	3263.02	0.00
本页小计							20374.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第41页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011302001031	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.82	373.94	10029.07	0.00
159	011302001117	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.57	295.77	16731.71	0.00
本页小计							26760.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第42页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011304001033	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	22.3	122.11	2723.05	0.00
161	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	274.46	182.31	50036.80	0.00
		1 新风机房、强电、弱电			1	29272.17	29272.17	0.00
162	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	106.53	31.53	3358.89	0.00
163	011105001002	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	81.35	5.49	446.61	0.00
164	011406001013	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	360.19	52.59	18942.39	0.00
165	011301001005	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	136.32	47.86	6524.28	0.00
		1 茶水间			1	20664.99	20664.99	0.00
166	011102003016	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	7.72	213.67	1649.53	0.00
本页小计							83681.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第43页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011204003008	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)(美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	26.2	282.96	7413.55	0.00
168	011302001032	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	7.72	165.90	1280.75	0.00
169	011505001012	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02),侧边下挂40mm,挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积,未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内,投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3.51	2940.50	10321.16	0.00
		1 无障碍			1	20434.22	20434.22	0.00
170	011102003017	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	11.63	213.67	2484.98	0.00
本页小计							21500.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第44页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011204003009	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	48.26	282.96	13655.65	0.00
172	011302001033	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.63	165.90	1929.42	0.00
173	011505010013	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65	167.74	109.03	0.00
174	011505005008	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1	50.00	50.00	0.00
175	011505005021	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套, 一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm, 白色尼龙防滑扶手壁厚4mm); 抓杆截面直径40mm, (白色尼龙防滑扶手壁厚4mm); 成品立式无障碍洗脸盆抓杆, 白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1	1927.82	1927.82	0.00
本页小计							17671.92	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第45页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011505008004	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	1	154. 72	154. 72	0. 00
177	011505002002	成品置物架	1. 成品置物架	个	1	122. 60	122. 60	0. 00
		1 男卫			1	33129. 49	33129. 49	0. 00
178	011102003018	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19. 78	213. 67	4226. 39	0. 00
179	011204003010	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	59. 35	282. 96	16793. 68	0. 00
180	011302001034	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0. 8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19. 78	165. 90	3281. 50	0. 00
181	011210005004	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1. 2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	4	1870. 29	7481. 16	0. 00
本页小计							32060. 05	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第46页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011210005005	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	2	363.94	727.88	0.00
183	011505008005	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	4	154.72	618.88	0.00
		1 女卫			1	45413.29	45413.29	0.00
184	011102003019	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.13	213.67	7078.89	0.00
185	011204003011	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	58.8	282.96	16638.05	0.00
186	011302001035	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.13	165.90	5496.27	0.00
本页小计							30559.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第47页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011210005006	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1. 2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	8	1870. 29	14962. 32	0. 00
188	011505008006	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	8	154. 72	1237. 76	0. 00
		1 男女卫生间公区			1	37032. 91	37032. 91	0. 00
189	011102003020	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	26. 63	213. 67	5690. 03	0. 00
190	011204003012	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	76. 81	282. 96	21734. 16	0. 00
本页小计							43624. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第48页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011302001036	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.63	203.83	5427.99	0.00
192	011505001006	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.16	1628.00	3516.48	0.00
193	011505010007	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	3.96	167.74	664.25	0.00
		1 专家工作室			1	23067.46	23067.46	0.00
本页小计							9608.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第49页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011102003021	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.77	213.67	7215.64	0.00
195	011105006013	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.03	27.34	793.68	0.00
196	011406001014	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	85.5	52.59	4496.45	0.00
197	011302001037	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	17.34	119.40	2070.40	0.00
本页小计							14576.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第50页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011302001038	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	15.39	203.83	3136.94	0.00
199	011304001007	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	27.6	159.65	4406.34	0.00
200	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.2	182.31	948.01	0.00
		1 学术交流区			1	17087.23	17087.23	0.00
本页小计							8491.29	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第51页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011102003022	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	28.87	215.66	6226.10	0.00
202	011105006014	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.2	27.34	470.25	0.00
203	011406001015	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	50.65	52.59	2663.68	0.00
204	011302001039	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19	119.40	2268.60	0.00
本页小计							11628.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第52页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011302001040	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	8.97	203.83	1828.36	0.00
206	011304001008	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.6	159.65	2809.84	0.00
207	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.5	182.31	820.40	0.00
		1 教师工位			1	18624.61	18624.61	0.00
本页小计							5458.60	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第53页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011102003023	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.7	213.67	6987.01	0.00
209	011105006015	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.05	27.34	466.15	0.00
210	011406001016	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	49.9	52.59	2624.24	0.00
211	011302001041	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	21.16	119.40	2526.50	0.00
本页小计							12603.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第54页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011302001042	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.53	203.83	2146.33	0.00
213	011304001009	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	18.5	159.66	2953.71	0.00
214	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.05	182.31	920.67	0.00
		1 学生学习室			1	44201.12	44201.12	0.00
本页小计							6020.71	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第55页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	011102003024	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	85.47	215.66	18432.46	0.00
216	011105006016	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	42.85	27.34	1171.52	0.00
217	011406001017	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	122.96	52.59	6466.47	0.00
218	011302001043	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.43	119.40	6140.74	0.00
本页小计							32211.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第56页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011302001044	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	31.73	203.83	6467.53	0.00
220	011304001010	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	21.4	159.66	3416.72	0.00
221	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	11.55	182.31	2105.68	0.00
		1 办公区			1	41237.61	41237.61	0.00
本页小计							11989.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第57页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011102003025	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	85.86	213.67	18345.71	0.00
223	011105006017	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	16.7	27.34	456.58	0.00
224	011406001018	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	50.26	52.59	2643.17	0.00
225	011302001045	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	59.27	119.40	7076.84	0.00
本页小计							28522.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第58页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011302001046	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	23.23	203.83	4734.97	0.00
227	011304001011	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8	159.66	4917.53	0.00
228	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8	182.31	3062.81	0.00
		1 培训室			1	38885.76	38885.76	0.00
本页小计							12715.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第59页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011102003026	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	78.73	215.66	16978.91	0.00
230	011105006018	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	25.25	27.34	690.34	0.00
231	011406001019	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	75.01	52.59	3944.78	0.00
232	011302001047	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.23	119.40	6713.86	0.00
本页小计							28327.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第60页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011302001048	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.83	203.83	4245.78	0.00
234	011304001012	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30	159.66	4789.80	0.00
235	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.35	182.31	1522.29	0.00
		三层装修工程			1	1315508.42	1315508.42	0.00
		公共走道、共享交流区			1	656256.79	656256.79	0.00
本页小计							10557.87	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第61页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011102003065	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	871.18	241.16	210093.77	0.00
237	011105006019	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	468.81	27.34	12817.27	0.00
238	011406001020	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	1186.25	52.59	62384.89	0.00
239	011207001030	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	48.91	303.08	14823.64	0.00
240	011207001031	黑钛拉丝不锈钢墙面(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m2	4.2	356.86	1498.81	0.00
241	011207001032	灰色复合钢板板墙面(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板板墙面(MT-03), 1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.12	309.61	6229.35	0.00
本页小计							307847.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第62页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011207001033	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	22.74	433.34	9854.15	0.00
243	011207001034	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.09	357.08	746.30	0.00
244	011207001035	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	78.05	406.86	31755.42	0.00
245	011207001060	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-04) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	78.05	437.16	34120.34	0.00
本页小计							76476.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第63页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011302001049	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	742.94	203.83	151433.46	0.00
247	011302001050	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	56.38	373.94	21082.74	0.00
本页小计							172516.20	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第64页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	011302001116	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	64.73	295.77	19145.19	0.00
249	011505001017	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05)，6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m2	2.28	3098.00	7063.44	0.00
250	011501011001	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04)，阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3	500.00	1150.00	0.00
本页小计							27358.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第65页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	011304001034	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.4	122.11	4200.58	0.00
252	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	359.29	182.31	65502.16	0.00
253	011207001056	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6	356.86	2355.28	0.00
		1 新风机房、强电、弱电			1	31810.55	31810.55	0.00
254	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.92	31.53	3686.49	0.00
255	011105001003	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	88	5.49	483.12	0.00
256	011406001021	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	397.02	52.59	20879.28	0.00
257	011301001006	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	141.28	47.86	6761.66	0.00
		1 茶水间			1	30436.27	30436.27	0.00
本页小计							103868.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第66页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011102003028	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12. 47	213. 67	2664. 46	0. 00
259	011204003013	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	37. 11	282. 96	10500. 65	0. 00
260	011302001051	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0. 8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12. 47	165. 90	2068. 77	0. 00
261	011505001013	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5. 17	2940. 50	15202. 39	0. 00
		1 无障碍			1	28505. 40	28505. 40	0. 00
本页小计							30436. 27	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第67页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011102003029	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.55	213.67	4177.25	0.00
263	011204003014	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	66.16	282.96	18720.63	0.00
264	011302001052	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19.55	165.90	3243.35	0.00
265	011505010014	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65	167.74	109.03	0.00
本页小计							26250.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第68页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	011505005022	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1	1927.82	1927.82	0.00
267	011505005012	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1	50.00	50.00	0.00
268	011505002003	成品置物架	1. 成品置物架	个	1	122.60	122.60	0.00
269	011505008007	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1	154.72	154.72	0.00
		1 男卫			1	46841.34	46841.34	0.00
270	011102003030	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25	213.67	5822.51	0.00
271	011204003015	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)(美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	72.46	282.96	20503.28	0.00
本页小计							28580.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第69页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011302001053	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.25	165.90	4520.78	0.00
273	011210005007	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01)，1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7	1870.29	13092.03	0.00
274	011210005008	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5	363.94	1819.70	0.00
275	011505008008	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7	154.72	1083.04	0.00
			1 女卫		1	66733.84	66733.84	0.00
本页小计							20515.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第70页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	011102003031	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	50.25	213.67	10736.92	0.00
277	011204003016	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	96.87	282.96	27410.34	0.00
278	011302001054	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	50.25	165.90	8336.48	0.00
279	011210005009	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断 (WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢 (MT-02) 包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10	1870.29	18702.90	0.00
280	011505008009	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	10	154.72	1547.20	0.00
		1 男女卫生间公区			1	43143.92	43143.92	0.00
本页小计							66733.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第71页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	011102003032	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.06	213.67	6422.92	0.00
282	011204003017	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.6	282.96	24787.30	0.00
283	011302001055	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.06	203.83	6127.13	0.00
本页小计							37337.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第72页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	011505001008	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜, 600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂400mm, 挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板, 台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢, M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3	1628.00	4884.00	0.00
285	011505010009	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5	167.74	922.57	0.00
		1 教师工位			1	35497.04	35497.04	0.00
286	011102003033	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	68.81	213.67	14702.63	0.00
287	011105006020	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.4	27.34	803.80	0.00
288	011406001022	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	89.33	52.59	4697.86	0.00
本页小计							26010.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第73页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	011302001056	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	52.78	119.40	6301.93	0.00
290	011302001057	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	14.88	203.83	3032.99	0.00
本页小计							9334.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第74页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	011304001013	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	30.75	159.66	4909.55	0.00
292	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	5.75	182.31	1048.28	0.00
		1 学术交流室			1	18835.05	18835.05	0.00
293	011102003034	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.11	215.66	6924.84	0.00
294	011105006021	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	22.75	27.34	621.99	0.00
295	011406001023	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	67.22	52.59	3535.10	0.00
本页小计							17039.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第75页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	011302001058	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	22.32	119.40	2665.01	0.00
297	011302001059	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9.79	203.83	1995.50	0.00
本页小计							4660.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第76页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	011304001015	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	19.37	159.66	3092.61	0.00
		1 专家工作室			1	28761.86	28761.86	0.00
299	011102003035	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	41.17	213.67	8796.79	0.00
300	011105006022	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	38	27.34	1038.92	0.00
301	011406001024	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	111.74	52.59	5876.41	0.00
302	011302001060	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.85	119.40	2489.49	0.00
本页小计							21294.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第77页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	011302001061	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.63	203.83	3797.35	0.00
304	011304001014	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.7	159.65	5220.56	0.00
305	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.46	182.31	1542.34	0.00
		1 学生学习室			1	44568.49	44568.49	0.00
本页小计							10560.25	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第78页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
306	011102003036	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.54	215.66	18878.88	0.00
307	011105006023	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	35.85	27.34	980.14	0.00
308	011406001025	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	105.48	52.59	5547.19	0.00
309	011302001062	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	55.99	119.40	6685.21	0.00
本页小计							32091.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第79页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	011302001063	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.95	203.83	6104.71	0.00
311	011304001016	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8	159.66	4917.53	0.00
312	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	7.98	182.31	1454.83	0.00
		1 学生学习区			1	39292.55	39292.55	0.00
本页小计							12477.07	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第80页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	011102003037	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	75.08	215.66	16191.75	0.00
314	011105006024	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	23.05	27.34	630.19	0.00
315	011406001026	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	74.82	52.59	3934.78	0.00
316	011302001064	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	44.76	119.40	5344.34	0.00
本页小计							26101.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第81页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	011302001065	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.82	203.83	5466.72	0.00
318	011304001017	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	28.4	159.66	4534.34	0.00
319	010810002022	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.5	182.31	3190.43	0.00
		1 开放培训室			1	27069.32	27069.32	0.00
本页小计							13191.49	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第82页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	011102003038	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	47.52	213.67	10153.60	0.00
321	011105006025	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	27.9	27.34	762.79	0.00
322	011406001027	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	84.74	52.59	4456.48	0.00
323	011302001066	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.32	119.40	3978.41	0.00
本页小计							19351.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第83页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	011302001067	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.34	203.83	2719.09	0.00
325	011304001018	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	26.4	159.66	4215.02	0.00
326	010810002023	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3	182.31	783.93	0.00
		1 老师办公区			1	27039.00	27039.00	0.00
本页小计							7718.04	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第84页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	011102003039	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	47.55	215.66	10254.63	0.00
328	011105006026	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm 厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶 (MT-01)	m	27.7	27.34	757.32	0.00
329	011406001028	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	82.23	52.59	4324.48	0.00
330	011302001068	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.32	119.40	3978.41	0.00
本页小计							19314.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第85页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	011302001069	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.37	203.83	2725.21	0.00
332	011304001019	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	26.4	159.66	4215.02	0.00
333	010810002024	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3	182.31	783.93	0.00
		1 多功能厅			1	190717.00	190717.00	0.00
本页小计							7724.16	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第86页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	011103001002	浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面(PVC-02)	1. 3厚浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面(PVC-02)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	199.36	248.79	49598.77	0.00
335	011105006027	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	m	50.31	27.34	1375.48	0.00
336	011207001036	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨,金属挂钩,金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	22.21	433.37	9625.15	0.00
337	011207001037	布艺硬包墙面(WC-01)	1. 布艺硬包墙面(WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	32.59	310.76	10127.67	0.00
338	011207001038	灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨,金属挂钩,金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	99.62	433.34	43169.33	0.00
本页小计							113896.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第87页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	011302001070	白色复合铝板吊顶(AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 白色复合铝板吊顶(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	86.96	378.82	32942.19	0.00
340	011302001071	灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	108.96	373.94	40744.50	0.00
本页小计							73686.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第88页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	010810002025	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.19	182.31	3133.91	0.00
		四层装修工程			1	1110047.99	1110047.99	0.00
		公共走道、共享交流区			1	618588.87	618588.87	0.00
342	011102003066	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	871.64	241.16	210204.70	0.00
343	011105006028	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	m	456.04	27.34	12468.13	0.00
344	011406001029	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	1205.74	52.59	63409.87	0.00
345	011207001039	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	48.9	303.08	14820.61	0.00
346	011207001040	黑钛拉丝不锈钢墙面(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢墙面(MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m2	4.2	356.86	1498.81	0.00
本页小计							305536.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第89页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
347	011207001041	灰色复合钢板墙面(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面(MT-03)，1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.12	309.61	6229.35	0.00
348	011207001042	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	22.75	433.37	9859.17	0.00
349	011207001043	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.09	357.08	746.30	0.00
350	011207001044	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	75.61	406.86	30762.68	0.00
本页小计							47597.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第90页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
351	011302001072	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	754.97	203.83	153885.54	0.00
352	011302001073	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.33	373.94	21064.04	0.00
本页小计							174949.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第91页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	011302001118	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	65.28	295.77	19307.87	0.00
354	011505001018	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05)，6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m2	2.28	3098.00	7063.44	0.00
355	011501011002	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04)，阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3	500.00	1150.00	0.00
本页小计							27521.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第92页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	011304001035	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.4	122.11	4200.58	0.00
357	010810002026	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	326.71	182.31	59562.50	0.00
358	011207001057	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6	356.86	2355.28	0.00
		1 新风机房、强电、弱电			1	31814.76	31814.76	0.00
359	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.92	31.53	3686.49	0.00
360	011105001004	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	88.2	5.49	484.22	0.00
361	011406001030	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	397.07	52.59	20881.91	0.00
362	011301001007	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	141.29	47.86	6762.14	0.00
		1 茶水间			1	30967.27	30967.27	0.00
本页小计							97933.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第93页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
363	011102003041	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12. 46	213. 67	2662. 33	0. 00
364	011204003018	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	39	282. 96	11035. 44	0. 00
365	011302001074	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0. 8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12. 46	165. 90	2067. 11	0. 00
366	011505001014	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5. 17	2940. 50	15202. 39	0. 00
		1 无障碍			1	27304. 75	27304. 75	0. 00
本页小计							30967. 27	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第94页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	011102003042	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19. 16	213. 67	4093. 92	0. 00
368	011204003019	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	62. 44	282. 96	17668. 02	0. 00
369	011302001075	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0. 8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19. 16	165. 90	3178. 64	0. 00
370	011505010015	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0. 65	167. 74	109. 03	0. 00
本页小计							25049. 61	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第95页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
371	011505005023	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1	1927.82	1927.82	0.00
372	011505005016	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1	50.00	50.00	0.00
373	011505002004	成品置物架	1. 成品置物架	个	1	122.60	122.60	0.00
374	011505008010	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1	154.72	154.72	0.00
		1 男卫			1	46665.91	46665.91	0.00
375	011102003043	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25	213.67	5822.51	0.00
376	011204003020	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)(美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	71.84	282.96	20327.85	0.00
本页小计							28405.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第96页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011302001076	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.25	165.90	4520.78	0.00
378	011210005010	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01)，1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7	1870.29	13092.03	0.00
379	011210005011	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5	363.94	1819.70	0.00
380	011505008011	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7	154.72	1083.04	0.00
			1 女卫		1	67738.40	67738.40	0.00
本页小计							20515.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第97页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	011102003044	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	51.1	213.67	10918.54	0.00
382	011204003021	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	99.28	282.96	28092.27	0.00
383	011302001077	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.1	165.90	8477.49	0.00
384	011210005012	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断 (WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢 (MT-02) 包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10	1870.29	18702.90	0.00
385	011505008012	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	10	154.72	1547.20	0.00
		1 男女卫生间公区			1	43466.74	43466.74	0.00
本页小计							67738.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装
工程(专业工程暂估价)

第98页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011102003045	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.84	213.67	6589.58	0.00
387	011204003022	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.59	282.96	24784.47	0.00
388	011302001078	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.84	203.83	6286.12	0.00
本页小计							37660.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第99页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011505001009	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜, 600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂400mm, 挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板, 台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢, M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3	1628.00	4884.00	0.00
390	011505010010	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5	167.74	922.57	0.00
		1 教师工位			1	35712.47	35712.47	0.00
391	011102003046	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	69.29	213.67	14805.19	0.00
392	011105006029	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.95	27.34	818.83	0.00
393	011406001031	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	89.33	52.59	4697.86	0.00
本页小计							26128.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第100页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011302001079	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	52.78	119.40	6301.93	0.00
395	011302001080	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	15.36	203.83	3130.83	0.00
本页小计							9432.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第101页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	011304001020	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.75	159.66	4909.55	0.00
397	010810002027	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.75	182.31	1048.28	0.00
		1 学术交流室			1	18890.85	18890.85	0.00
398	011102003047	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.23	215.66	6950.72	0.00
399	011105006030	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	22.95	27.34	627.45	0.00
400	011406001032	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	67.22	52.59	3535.10	0.00
本页小计							17071.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第102页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	011302001081	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	22.32	119.40	2665.01	0.00
402	011302001082	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	9.91	203.83	2019.96	0.00
本页小计							4684.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第103页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	011304001023	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	19.37	159.66	3092.61	0.00
		1 专家工作室			1	28749.74	28749.74	0.00
404	011102003048	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	41.14	213.67	8790.38	0.00
405	011105006031	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	38.2	27.34	1044.39	0.00
406	011406001033	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	111.74	52.59	5876.41	0.00
407	011302001083	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊项(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.91	119.40	2496.65	0.00
本页小计							21300.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第104页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	011302001084	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.54	203.83	3779.01	0.00
409	011304001021	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.7	159.65	5220.56	0.00
410	010810002028	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.46	182.31	1542.34	0.00
		1 学生学习室			1	44509.74	44509.74	0.00
本页小计							10541.91	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第105页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
411	011102003049	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.58	215.66	18887.50	0.00
412	011105006032	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	35.55	27.34	971.94	0.00
413	011406001034	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	104.28	52.59	5484.09	0.00
414	011302001085	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.04	119.40	6691.18	0.00
本页小计							32034.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第106页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
415	011302001086	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.94	203.83	6102.67	0.00
416	011304001022	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8	159.66	4917.53	0.00
417	010810002029	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	7.98	182.31	1454.83	0.00
		1 办公区			1	42253.09	42253.09	0.00
本页小计							12475.03	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第107页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
418	011102003050	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	88.3	213.67	18867.06	0.00
419	011105006033	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	16.73	27.34	457.40	0.00
420	011406001035	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	50.36	52.59	2648.43	0.00
421	011302001087	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	59.38	119.40	7089.97	0.00
本页小计							29062.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第108页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
422	011302001088	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	25.56	203.83	5209.89	0.00
423	011304001024	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8	159.66	4917.53	0.00
424	010810002030	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8	182.31	3062.81	0.00
		1 学生学习区(预留实验室)			1	73385.40	73385.40	0.00
本页小计							13190.23	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第109页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
425	011103001003	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	148.17	248.79	36863.21	0.00
426	011105006034	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	38.4	27.34	1049.86	0.00
427	011406001036	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	114.99	52.59	6047.32	0.00
428	011302001089	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	112.43	119.40	13424.14	0.00
本页小计							57384.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第110页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	011302001090	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.08	203.83	6742.70	0.00
430	011304001025	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	42.8	159.66	6833.45	0.00
431	010810002031	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	13.3	182.31	2424.72	0.00
		五层装修工程			1	1188763.75	1188763.75	0.00
		公共走道、共享交流区			1	623534.56	623534.56	0.00
本页小计							16000.87	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第111页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
432	011102003067	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	896.34	241.16	216161.35	0.00
433	011105006035	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	472.53	27.34	12918.97	0.00
434	011406001037	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	1230.73	52.59	64724.09	0.00
435	011207001045	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	50.07	303.08	15175.22	0.00
436	011207001046	黑钛拉丝不锈钢墙面(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢墙面(MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m2	4.49	356.96	1602.75	0.00
437	011207001047	灰色复合钢板墙面(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面(MT-03), 1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.12	309.61	6229.35	0.00
本页小计							316811.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第112页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	011207001048	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	5.71	433.41	2474.77	0.00
439	011207001049	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.09	357.08	746.30	0.00
440	011207001050	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	75.04	406.86	30530.77	0.00
本页小计							33751.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第113页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	011302001091	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	774.05	203.83	157774.61	0.00
442	011302001092	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	55.54	373.94	20768.63	0.00
本页小计							178543.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第114页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
443	011302001119	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	63.7	295.77	18840.55	0.00
444	011505001019	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05)，6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m2	2.28	3098.00	7063.44	0.00
445	011501011003	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04)，阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3	500.00	1150.00	0.00
本页小计							27053.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第115页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	011304001036	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.2	122.11	4176.16	0.00
447	010810002032	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	333.73	182.31	60842.32	0.00
448	011207001058	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6	356.86	2355.28	0.00
		1 新风机房、强电、弱电			1	31305.18	31305.18	0.00
449	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.81	31.53	3683.02	0.00
450	011105001005	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	86	5.49	472.14	0.00
451	011406001038	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	388.04	52.59	20407.02	0.00
452	011301001008	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	140.89	47.86	6743.00	0.00
		1 茶水间			1	30964.44	30964.44	0.00
本页小计							98678.94	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第116页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
453	011102003052	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12. 46	213. 67	2662. 33	0. 00
454	011204003023	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	38. 99	282. 96	11032. 61	0. 00
455	011302001093	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0. 8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12. 46	165. 90	2067. 11	0. 00
456	011505001015	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5. 17	2940. 50	15202. 39	0. 00
		1 无障碍			1	28179. 10	28179. 10	0. 00
本页小计							30964. 44	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第117页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	011102003053	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.16	213.67	4093.92	0.00
458	011204003024	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	65.53	282.96	18542.37	0.00
459	011302001094	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19.16	165.90	3178.64	0.00
460	011505010016	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65	167.74	109.03	0.00
本页小计							25923.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第118页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
461	011505005024	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1	1927.82	1927.82	0.00
462	011505005020	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1	50.00	50.00	0.00
463	011505002005	成品置物架	1. 成品置物架	个	1	122.60	122.60	0.00
464	011505008013	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1	154.72	154.72	0.00
		1 男卫			1	47854.34	47854.34	0.00
465	011102003054	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25	213.67	5822.51	0.00
466	011204003025	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)(美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	76.04	282.96	21516.28	0.00
本页小计							29593.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第119页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
467	011302001095	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.25	165.90	4520.78	0.00
468	011210005013	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01)，1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7	1870.29	13092.03	0.00
469	011210005014	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5	363.94	1819.70	0.00
470	011505008014	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7	154.72	1083.04	0.00
			1 女卫		1	67735.57	67735.57	0.00
本页小计							20515.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第120页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	011102003055	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	51.1	213.67	10918.54	0.00
472	011204003026	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	99.27	282.96	28089.44	0.00
473	011302001096	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.1	165.90	8477.49	0.00
474	011210005015	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断 (WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢 (MT-02) 包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10	1870.29	18702.90	0.00
475	011505008015	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	10	154.72	1547.20	0.00
		1 男女卫生间公区			1	43469.57	43469.57	0.00
本页小计							67735.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第121页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	011102003056	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.84	213.67	6589.58	0.00
477	011204003027	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.6	282.96	24787.30	0.00
478	011302001097	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	30.84	203.83	6286.12	0.00
本页小计							37663.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第122页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
479	011505001010	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜, 600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂400mm, 挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板, 台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢, M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3	1628.00	4884.00	0.00
480	011505010011	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5	167.74	922.57	0.00
		1 等候室/交流室			1	22949.06	22949.06	0.00
481	011104001003	500*500块毯楼地面(CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面(CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 27厚1:3水泥砂浆, 压实抹光 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	17.5	239.93	4198.78	0.00
482	011105006036	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	16.35	27.34	447.01	0.00
483	011207001051	布艺硬包墙面(CA-01)	1. 布艺硬包墙面(CA-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	47.42	310.76	14736.24	0.00
本页小计							25188.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第123页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	011302001098	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	17.5	203.83	3567.03	0.00
		1 院士办公			1	18912.24	18912.24	0.00
485	011104002002	实木复合地板楼地面(FL-02)	1. 经阻燃处理15mm厚实木复合地板(FL-02) 2. 防潮垫 3. 20厚1:3干硬性水泥找平层	m2	31.03	233.35	7240.85	0.00
486	011105006037	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	19.85	27.34	542.70	0.00
487	011406001039	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	58.18	52.59	3059.69	0.00
本页小计							14410.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第124页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	011302001099	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	17.97	119.40	2145.62	0.00
489	011302001100	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	12.18	203.83	2482.65	0.00
本页小计							4628.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第125页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
490	011304001031	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	16.55	159.65	2642.21	0.00
491	010810002033	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	4.38	182.31	798.52	0.00
		1 会议室			1	69695.96	69695.96	0.00
492	011104001004	500*500块毯楼地面(CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面(CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 27厚1:3水泥砂浆, 压实抹光 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	58.96	239.93	14146.27	0.00
493	011105006038	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	36.9	27.34	1008.85	0.00
494	011406001040	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	110.01	52.59	5785.43	0.00
495	011207001052	白色烤漆玻璃墙面(GL-02)	1. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹 2. 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 6mm厚白色烤漆玻璃(GL-02), 1.2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01)收边	m2	9.94	344.46	3423.93	0.00
本页小计							27805.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第126页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
496	011207001053	布艺硬包墙面(WC-01)	1. 布艺硬包墙面(WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	98.01	310.76	30457.59	0.00
497	011207001054	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面(WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	5.4	437.16	2360.66	0.00
498	011302001101	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	58.26	203.83	11875.14	0.00
499	010810002034	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	3.5	182.31	638.09	0.00
		1 专家工作室			1	63450.48	63450.48	0.00
本页小计							45331.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第127页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	011102003057	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	93.6	213.67	19999.51	0.00
501	011105006039	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	77.3	27.34	2113.38	0.00
502	011406001041	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	233.45	52.59	12277.14	0.00
503	011302001102	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	49.1	119.40	5862.54	0.00
本页小计							40252.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第128页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	011302001103	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.9	203.83	8336.65	0.00
505	011304001026	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	72.55	159.66	11583.33	0.00
506	010810002035	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.98	182.31	3277.93	0.00
		1 资料室			1	21668.10	21668.10	0.00
本页小计							23197.91	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第129页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
507	011102003058	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	37.79	215.66	8149.79	0.00
508	011105006040	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	25.3	27.34	691.70	0.00
509	011406001042	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	75.55	52.59	3973.17	0.00
510	011302001104	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊项龙骨, 吊项轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.65	119.40	3182.01	0.00
本页小计							15996.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第130页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	011302001105	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.14	203.83	2270.67	0.00
512	011304001027	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	21.3	159.66	3400.76	0.00
		1 办公区			1	43285.41	43285.41	0.00
513	011102003059	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	90.61	213.67	19360.64	0.00
514	011105006041	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	16.95	27.34	463.41	0.00
本页小计							25495.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第131页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
515	011406001043	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	51.36	52.59	2701.02	0.00
516	011302001106	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	59.27	119.40	7076.84	0.00
517	011302001107	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.98	203.83	5703.16	0.00
本页小计							15481.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第132页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	011304001030	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	30.8	159.66	4917.53	0.00
519	010810002036	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	16.8	182.31	3062.81	0.00
		1 学术交流室			1	27689.05	27689.05	0.00
520	011102003060	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	48.89	215.66	10543.62	0.00
521	011105006042	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	27.8	27.34	760.05	0.00
522	011406001044	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	83.61	52.59	4397.05	0.00
本页小计							23681.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第133页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
523	011302001108	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	34.68	119.40	4140.79	0.00
524	011302001109	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.35	203.83	2721.13	0.00
本页小计							6861.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第134页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
525	011304001028	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	27.2	159.65	4342.48	0.00
526	010810002037	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3	182.31	783.93	0.00
		1 学生学习区			1	48070.69	48070.69	0.00
527	011102003061	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	98.48	215.66	21238.20	0.00
528	011105006043	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	32.09	27.34	877.34	0.00
529	011406001045	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	95.42	52.59	5018.14	0.00
本页小计							32260.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第135页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	011302001110	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	67.3	119.40	8035.62	0.00
531	011302001111	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.42	203.83	5996.68	0.00
本页小计							14032.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第136页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	011304001029	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	33.2	159.65	5300.38	0.00
533	010810002038	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	8.8	182.31	1604.33	0.00
		六层装修工程			1	16404.86	16404.86	0.00
		电梯厅			1	14270.30	14270.30	0.00
534	011102003062	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	16.12	217.28	3502.55	0.00
535	011105003002	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06),干混填缝砂浆	m	18.9	34.37	649.59	0.00
536	011406001046	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	58.64	52.59	3083.88	0.00
本页小计							14140.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第137页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	011302001112	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	17.34	119.40	2070.40	0.00
538	011302001113	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	15.08	203.83	3073.76	0.00
本页小计							5144.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第138页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
539	010810002039	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.2	182.31	948.01	0.00
540	011207001059	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	2.64	356.86	942.11	0.00
		强电			1	2134.56	2134.56	0.00
541	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	5.4	31.53	170.26	0.00
542	011105001006	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	8.4	5.49	46.12	0.00
543	011406001047	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	31.56	52.59	1659.74	0.00
544	011301001009	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	5.4	47.86	258.44	0.00
		楼梯间装修工程(1-5F)			1	485615.64	485615.64	0.00
545	011102001003	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	286.75	213.67	61269.87	0.00
本页小计							65294.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第139页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
546	011106002002	600*600地砖地面 (CT-06) 楼梯面层	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚DS干混普通砂浆结合层 (瓷砖岩板面需35厚), 表面撒水泥粉 3. DS20聚合物水泥砂浆一道 4. 报价包含踏步防滑槽抽槽加工、地砖3x3倒角、切割、基层清理以及完成该项工作全部工作内容 5. 具体详见设计图纸TY-18、D59	m2	497.81	466.52	232238.32	0.00
547	011105003004	块料踢脚线 (CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线 (CT-06), 干混填缝砂浆	m	242.21	34.37	8324.76	0.00
548	011407001002	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	2687.4	52.59	141330.37	0.00
549	011301001010	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆 3. 含楼梯底部斜板、侧边等	m2	877.42	47.86	41993.32	0.00
550	011102001004	示意成品无障碍提示盲道	示意成品无障碍提示盲道	m2	15.3	30.00	459.00	0.00
		门窗装饰工程 (1-5F)			1	601061.12	601061.12	0.00
本页小计							424345.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第140页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
551	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 8. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	257.83	1178.60	303878.44	0.00
552	010801004001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	48.1	908.02	43675.76	0.00
本页小计							347554.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第141页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	010801004002	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 乙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	194.64	841.46	163781.77	0.00
554	010801004003	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 丙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	36.8	772.13	28414.38	0.00
本页小计							192196.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第142页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
555	010802001002	M2023(联控)	1. 门代号及洞口尺寸 M2023(联控) 2. 框、扇材质 12mm厚钢化安全玻璃门 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	27. 6	1178. 60	32529. 36	0. 00
556	010802001003	ZDM4030	1. 门代号及洞口尺寸 ZDM4030 2. 框、扇材质 12mm厚钢化安全玻璃门 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	24. 42	1178. 60	28781. 41	0. 00
		其他装饰工程			1	905203. 29	905203. 29	0. 00
557	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	649. 57	92. 86	60319. 07	0. 00
558	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	1629. 26	46. 45	75679. 13	0. 00
559	011102001002	灰色大理石过门石(ST-01)（一层）	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01), 美缝剂美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	10. 58	308. 01	3258. 75	0. 00
560	011102003068	1500*750深灰色地砖门槛石(CT-08)（二层以上无水房间门槛石）	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08), 美缝剂美缝 2. 15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	31. 75	230. 24	7310. 12	0. 00
本页小计							207877. 84	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第143页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
561	011102003069	1500*750深灰色地砖门槛石(CT-08)(二层以上有水房间门槛石)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	10.58	241.16	2551.47	0.00
562	011204004001	钢架反支撑	1. 骨架种类、规格 L50X5镀锌角钢,镀锌钢板250X250X8,膨胀螺栓 2. 防锈漆品种遍数 详见设计图纸 3. 装饰吊顶距楼板高度超过1.5米至3米部分,采用钢架斜支撑	t	39.415	8856.84	349092.35	0.00
563	010809004001	白色石英石(ST-02)地台、窗台	1. 15mm白色石英石(ST-02)地台、窗台 2. 具体详见设计图纸	m2	329.32	493.95	162667.61	0.00
564	011208001001	瓷砖面包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管,横向@600,竖向@400,隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 10mm厚埃特板 3. 基层板面挂10*10*1钢丝网批荡,批15mm厚1:3水泥砂浆 4. 2mm厚JS防水层 5. 瓷砖贴面,专用瓷砖胶 6. 检修门处,此轴承立轴,Φ10与方管边框焊牢 7. 其他详见设计图纸TY-14/D49	m2	28.89	610.16	17627.52	0.00
565	011208001002	石膏板包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管,横向@600,竖向@400,隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 12mm高强石膏基阻燃板 3. 9.5mm双层纸面石膏板,批腻子,刷涂料 4. 含成品PVC圆弧收口条、成品铝合金锁式检修口 5. 其他详见设计图纸TY-14/D50	m2	173.03	335.99	58136.35	0.00
本页小计							590075.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第144页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
566	010801001001	消火栓暗门(金属饰面)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. 20x40x3mm镀锌方管、40x40x4mm镀锌方管、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹，面层采用仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 外贴贴发光标识，含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	15.4	405.32	6241.93	0.00
567	010801001002	消火栓暗门(WD-02)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面12mm厚高强石膏基阻燃板，面层采用8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 4. 外贴贴发光标识，含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	61.6	437.18	26930.29	0.00
568	010801001003	消火栓(石材或砖饰面)	1. 消火栓暗门(石材或砖饰面) 2. 60*60*5镀锌方管、5#镀锌角钢角码、M8全钢膨胀螺栓、不锈钢干挂件、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹，面层采用石材或砖饰面 4. 外贴贴发光标识，含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	15.4	525.36	8090.54	0.00
569	011210003002	钢化玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 6mm+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃，配套铝合金型材边框 3. 具体详见设计图纸	m2	48.52	1200.00	58224.00	0.00
570	011210003004	无障碍标识	1. 无障碍标识 2. 具体详见设计图纸	个	10	100.00	1000.00	0.00
571	011210003003	贴渐变玻璃膜	1. 贴渐变玻璃膜 2. 具体详见设计图纸	m2	46.24	50.00	2312.00	0.00
本页小计							102798.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第145页 共145页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
572	011207001061	黑钛拉丝不锈钢电梯门套(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01) 4. 其他详见设计图纸	m2	184.28	356.86	65762.16	0.00
分部分项合计							9161422.45	0.00
573	011701006001	脚手架	1. 搭设方式 投标人自行考虑 2. 搭设高度 详见设计图纸 3. 脚手架材质 投标人自行考虑	项	1	201625.52	201625.52	0.00
574	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输 自行考虑	项	1	94866.12	94866.12	0.00
575	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 投标人自行考虑	项	1	18399.66	18399.66	0.00
单价措施合计							314891.30	0.00
本页小计							380653.46	0.00
合 计							9476313.75	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	181945.22			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	161097.33			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	20847.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	4738.16			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	75810.51			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	974951.77	974951.77	0.00
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	426.14	24.24	10329.63	0.00
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	217.2	17.55	3811.86	0.00
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	5002.63	12.20	61032.09	0.00
4	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	150	14.30	2145.00	0.00
5	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	687.6	10.73	7377.95	0.00
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	4333.9	14.95	64791.81	0.00
7	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	80	16.32	1305.60	0.00
8	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	468.2	15.91	7449.06	0.00
9	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	450	20.82	9369.00	0.00
本页小计							167612.00	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030413001002	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	2500	21.95	54875.00	0.00
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	22837.46	3.70	84498.60	0.00
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4.0 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	10427.64	4.62	48175.70	0.00
13	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:智能开关线 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	1488.22	6.84	10179.42	0.00
14	030408006001	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:2.5mm ²	个	1638	4.32	7076.16	0.00
15	030408006002	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:4.0mm ²	个	522	5.33	2782.26	0.00
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯1 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	364.86	187.77	68509.76	0.00
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式线性灯 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 规格:宽度30mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	37.2	127.17	4730.72	0.00
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式600*600面光灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	216	101.90	22010.40	0.00
19	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	3792.88	27.68	104986.92	0.00
20	030412004005	装饰灯	1. 名称:泛光灯(磁吸) 2. 型号:36W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	239.37	139.29	33341.85	0.00
21	030412004006	装饰灯	1. 名称:方形室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	14	115.20	1612.80	0.00
本页小计							442779.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED防水射灯 2. 型号:9W, 3500K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	26	125.30	3257.80	0.00
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:格栅灯 (磁吸) 2. 型号:18W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	62	252.07	15628.34	0.00
24	030412004009	装饰灯	1. 名称:公区筒灯 2. 型号:12W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	189	95.00	17955.00	0.00
25	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式多筒射灯 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	342	312.67	106933.14	0.00
26	030412004011	装饰灯	1. 名称:室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	252	95.00	23940.00	0.00
27	030412004012	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装形式:轨道安装 3. :含轨道	套	54	238.68	12888.72	0.00
28	030412004013	装饰灯	1. 名称:吸顶节能灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:吸顶安装	套	46	110.87	5100.02	0.00
29	030404034001	照明开关	1. 名称:2位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4	233.05	932.20	0.00
30	030404034002	照明开关	1. 名称:4位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	10	285.32	2853.20	0.00
31	030404034003	照明开关	1. 名称:6位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	14	341.49	4780.86	0.00
32	030404034004	照明开关	1. 名称:8位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	41	377.68	15484.88	0.00
33	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	30	26.83	804.90	0.00
34	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	54	28.56	1542.24	0.00
35	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	21	30.29	636.09	0.00
本页小计							212737.39	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	12	32.19	386.28	0.00
37	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关(防水型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	2	28.87	57.74	0.00
38	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	7	27.98	195.86	0.00
39	030404034011	照明开关	1. 名称:感应开关(红外+光控) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	44	37.03	1629.32	0.00
40	030404035005	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.3m 4. :电梯厅内距地2.0m	个	550	31.19	17154.50	0.00
41	030404035002	插座	1. 名称:防水插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	27	33.23	897.21	0.00
42	030404035006	插座	1. 名称:小厨宝插座(安全型) 2. 规格:250V, 16A, 3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	20	32.02	640.40	0.00
43	030404035003	插座	1. 名称:烘手器插座(安全型) 2. 规格:250V, 16A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	10	32.02	320.20	0.00
44	030404035004	插座	1. 名称:开水炉插座(安全型) 2. 规格:440V, 25A, 5极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	10	58.19	581.90	0.00
本页小计							21863.41	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404035001	插座	1. 名称:地面插座（安全型） 2. 规格:250V，10A，2+3极 3. 安装方式:地面嵌装	个	501	193.89	97138.89	0.00
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	1846	8.84	16318.64	0.00
47	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	1357	9.05	12280.85	0.00
48	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	350	12.06	4221.00	0.00
分部分项合计							974951.77	0.00
49	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	10184.64	10184.64	0.00
50	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	14509.92	14509.92	0.00
单价措施合计							24694.56	0.00
本页小计							154653.94	0.00
合 计							999646.33	0.00

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	17093.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	14994.69			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2099.26			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	249.91			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	10996.11			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C. 10 卫生洁具			1	176334.37	176334.37	0.00
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭冲洗阀蹲式大便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	73	914.65	66769.45	0.00
2	031004006002	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐便器(下排水) 3. 组装形式:连体水箱 4. 附件名称、数量:配套	组	10	1396.77	13967.70	0.00
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应小便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	26	1637.93	42586.18	0.00
4	031004007002	残疾人小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人感应小便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	6	1637.93	9827.58	0.00
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗手盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	26	918.04	23869.04	0.00
6	031004003002	洗脸盆（残疾人）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆（残疾人） 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	10	820.45	8204.50	0.00
7	031004004001	茶水间洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:茶水间洗涤盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转龙头	组	10	483.04	4830.40	0.00
8	031004004002	污水盆（拖布盆）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆（拖布盆） 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转龙头	组	13	483.04	6279.52	0.00
分部分项合计							176334.37	0.00
9	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	768.78	768.78	0.00
10	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	1734.86	1734.86	0.00
本页小计							178838.01	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	3058.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2682.57			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	375.56			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	44.71			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1967.22			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F			1	1766164. 69	1766164. 69	0. 00
		走廊、门厅			1	652538. 76	652538. 76	0. 00
1	011102003006	1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	84. 49	241. 16	20375. 61	0. 00
2	011102001002	600*600地砖地面 (CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	97. 1	217. 28	21097. 89	0. 00
3	011102003005	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	528. 83	241. 16	127532. 64	0. 00
4	011105006001	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	52. 26	27. 34	1428. 79	0. 00
5	011105006024	古铜色拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02)	m	5. 4	27. 34	147. 64	0. 00
本页小计							170582. 57	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001001	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边(MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	593.44	233.05	138301.19	0.00
7	011210003001	古铜色不锈钢隔断【MT-02】	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢造型穿孔墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	44.88	800.00	35904.00	0.00
本页小计							174205.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第3页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302001002	仿木纹复合铝板(AL-03)+白色复合铝板吊顶(AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 铝板专用勾搭件、铝板专用副龙骨 3. 面层材料品种、规格 仿木纹复合铝板(AL-03)+白色复合铝板(AL-02) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	109.89	373.94	41092.27	0.00
9	011304001001	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	43.05	102.62	4417.79	0.00
10	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.55	182.31	3199.54	0.00
本页小计							48709.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第4页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003001	1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	162.01	469.56	76073.42	0.00
12	011204003003	1200*2400米色墙砖柱面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 顶部1.2mm古铜色拉丝不锈钢(MT-02)收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	24.84	469.54	11663.37	0.00
13	011207001018	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	435.62	303.08	132027.71	0.00
14	011207001002	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	64.64	433.34	28011.10	0.00
15	011407001001	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	66.71	52.59	3508.28	0.00
本页小计							251283.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第5页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001003	古铜色不锈钢造型穿孔(MT-02),背面暗装灯带+亚克力透光板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 背面暗装灯带+亚克力透光板, 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	3.1	312.59	969.03	0.00
17	011207001004	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79	356.89	6705.96	0.00
18	011207001005	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.23	358.81	82.53	0.00
		多媒体示教室1			1	45766.49	45766.49	0.00
19	011102001005	800*800mm白色防滑地砖(CT-05)	1. 10厚800*800mm白色防滑地砖(CT-05), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.3	215.66	18827.12	0.00
20	011105006002	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	20.85	27.34	570.04	0.00
本页小计							27154.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第6页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001003	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.42	203.83	5589.02	0.00
22	011302001004	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	60.31	119.40	7201.01	0.00
本页小计							12790.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第7页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.9	182.31	2716.42	0.00
24	011102001006	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	14.9	493.95	7359.86	0.00
25	011407001002	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	66.61	52.59	3503.02	0.00
		办公室			1	46673.32	46673.32	0.00
26	011102001007	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	96.39	213.67	20595.65	0.00
27	011105006003	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	45.2	27.34	1235.77	0.00
本页小计							35410.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第8页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001005	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.84	203.83	7509.10	0.00
29	011302001049	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	47.56	119.40	5678.66	0.00
本页小计							13187.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	10	182.31	1823.10	0.00
31	011102001008	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英石地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3	493.95	1481.85	0.00
32	011407001003	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	158.76	52.59	8349.19	0.00
		心肺听触诊多媒体训练室			1	70771.30	70771.30	0.00
33	011104004001	防静电地板(FL-03)	1. 支架高度、材料种类 抗静电地板支架(高度可调)，膨胀螺栓, 镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板(FL-03)，全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级, 静电地板载荷250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	123.42	285.60	35248.75	0.00
34	011105006004	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	46.92	27.34	1282.79	0.00
35	011102001009	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	0.96	493.95	474.19	0.00
本页小计							48659.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第10页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011302001007	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.92	203.83	5690.93	0.00
37	011302001008	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	97.45	119.40	11635.53	0.00
38	011407001004	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	312.59	52.59	16439.11	0.00
本页小计							33765.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第11页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合技能实验室			1	104700.43	104700.43	0.00
39	011103002001	浅灰色仿地毯纹PVC地胶 (PVC-02)	1. 3厚浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面 (PVC-02) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	128.8	248.79	32044.15	0.00
40	011105006005	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	37.88	27.34	1035.64	0.00
41	011102001010	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	1.92	493.95	948.38	0.00
42	011302001045	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边 (MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	125.37	249.24	31247.22	0.00
本页小计							65275.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第12页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011304001002	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.15	102.62	836.35	0.00
44	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.14	182.31	3124.79	0.00
45	011407001005	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	6.32	52.59	332.37	0.00
46	011207001006	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	63.09	433.36	27340.68	0.00
47	011207001007	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	14.96	356.86	5338.63	0.00
48	011501011006	软包矮凳	1. 40*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 2. 12mm高强石膏基阻燃板基层 3. 18mm白色烤漆板柜(WD-07)+凳面采用50mm成品软包 4. 具体详见图纸	m	2.8	500.00	1400.00	0.00
本页小计							38372.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第13页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011207001008	浅色木饰面墙面(WD-06)	1. 15mm厚浅色木饰面墙面(WD-06) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	3. 41	308. 57	1052. 22	0. 00
		OSCE考站			1	814901. 19	814901. 19	0. 00
50	011103002002	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	725. 21	248. 79	180425. 00	0. 00
51	011105006006	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	313. 15	27. 34	8561. 52	0. 00
52	011302001010	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1. 2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0. 6@600, 收边龙骨30X30X0. 5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	149. 7	203. 83	30513. 35	0. 00
本页小计							220552. 09	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第14页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011302001011	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	575.51	119.40	68715.89	0.00
54	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	54.9	182.31	10008.82	0.00
55	011407001006	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	925.98	52.59	48697.29	0.00
56	011505001007	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	58.1	2993.00	173893.30	0.00
本页小计							301315.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第15页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011210005004	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	80.64	446.90	36038.02	0.00
58	011210005005	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	322.56	800.00	258048.00	0.00
		储藏间			1	30813.20	30813.20	0.00
59	011102001011	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	61.99	217.28	13469.19	0.00
60	011105003001	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06), 干混填缝砂浆	m	35.55	34.37	1221.85	0.00
本页小计							308777.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第16页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001012	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	61.99	165.90	10284.14	0.00
62	011407001007	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	111.01	52.59	5838.02	0.00
		2F			1	992337.79	992337.79	0.00
		走道、电梯厅			1	228355.46	228355.46	0.00
63	011102003008	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.04	241.16	9656.05	0.00
64	011102003007	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	311.34	241.16	75082.75	0.00
65	011105006007	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	203.85	27.34	5573.26	0.00
本页小计							106434.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第17页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001046	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边(MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	340.34	233.05	79316.24	0.00
67	011304001003	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料 9. 5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	119.4	102.62	12252.83	0.00
68	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9. 5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68	182.31	7051.75	0.00
69	011407001008	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	550.3	52.59	28940.28	0.00
本页小计							127561.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第18页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011407001009	灰色无机涂料墙面 (PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, PT-04	m2	71.4	52.59	3754.93	0.00
71	011207001009	古铜色拉丝不锈钢墙面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面 (MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79	356.89	6705.96	0.00
72	011207001010	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮 (MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06	356.86	21.41	0.00
		强电、新风机房			1	8897.90	8897.90	0.00
73	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27	31.53	1143.59	0.00
74	011407001010	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	90.87	52.59	4778.85	0.00
75	011407002001	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17	47.86	2975.46	0.00
		虚拟仿真实验室			1	165183.01	165183.01	0.00
76	011104004002	防静电地板 (FL-03)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板支架(高度可调), 膨胀螺栓, 镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板 (FL-03), 全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级, 静电地板荷载250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	327.44	285.60	93516.86	0.00
本页小计							112897.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第19页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011105006008	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	120.42	27.34	3292.28	0.00
78	011102001014	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	9.84	493.95	4860.47	0.00
79	011302001014	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	79.72	203.83	16249.33	0.00
本页小计							24402.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第20页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011302001015	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	247.72	119.40	29577.77	0.00
81	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.8	182.31	5979.77	0.00
82	011407001011	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	222.6	52.59	11706.53	0.00
		针灸实验室			1	119037.86	119037.86	0.00
83	011103002003	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接，表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆，压实抹光	m2	133.93	248.79	33320.44	0.00
本页小计							80584.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装
工程(专业工程暂估价)

第21页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011105006009	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	50.55	27.34	1382.04	0.00
85	011302001016	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	38.8	203.83	7908.60	0.00
本页小计							9290.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第22页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011302001017	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	95.13	119.40	11358.52	0.00
87	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.2	182.31	2588.80	0.00
88	011407001012	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	141.83	52.59	7458.84	0.00
89	011505001010	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	7.92	2993.00	23704.56	0.00
本页小计							45110.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第23页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011210005006	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	8.01	446.92	3579.83	0.00
91	011210005007	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	32.04	800.00	25632.00	0.00
92	011102001015	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	4.26	493.95	2104.23	0.00
		妇儿、骨伤综合技能训练室			1	59773.12	59773.12	0.00
93	011103002004	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	135.76	248.79	33775.73	0.00
94	011105006010	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	46.4	27.34	1268.58	0.00
本页小计							66360.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第24页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011302001018	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.54	203.83	6224.97	0.00
96	011302001019	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	105.22	119.40	12563.27	0.00
97	011407001013	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	112.96	52.59	5940.57	0.00
本页小计							24728.81	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第25页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成绩录入室			1	15499.30	15499.30	0.00
98	011102001016	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.29	213.67	6899.40	0.00
99	011105006011	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	22.6	27.34	617.88	0.00
100	011302001020	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	8.32	203.83	1695.87	0.00
本页小计							9213.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第26页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011302001021	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	23.97	119.40	2862.02	0.00
102	011407001014	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	65.11	52.59	3424.13	0.00
		中医四诊室			1	24056.74	24056.74	0.00
103	011103002005	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	50.72	248.79	12618.63	0.00
104	011105006012	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	28.78	27.34	786.85	0.00
本页小计							19691.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第27页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011302001022	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.71	203.83	2386.85	0.00
106	011302001023	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	39.01	119.40	4657.79	0.00
107	011407001015	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	68.58	52.59	3606.62	0.00
本页小计							10651.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第28页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		推拿实验室			1	150333.61	150333.61	0.00
108	011103002006	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	163.2	248.79	40602.53	0.00
109	011105006013	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	45.9	27.34	1254.91	0.00
110	011302001024	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600,收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01),批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆,板缝贴胶带;包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	46.16	203.83	9408.79	0.00
本页小计							51266.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第29页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011302001025	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	117.04	119.40	13974.58	0.00
112	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8	182.31	3062.81	0.00
113	011407001016	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	121.53	52.59	6391.26	0.00
114	011505001011	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	4.92	2993.00	14725.56	0.00
本页小计							38154.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第30页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011210005008	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	16.02	446.92	7159.66	0.00
116	011210005009	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	64.08	800.00	51264.00	0.00
117	011102001017	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	5.04	493.95	2489.51	0.00
		内科技能训练室			1	184206.56	184206.56	0.00
118	011103002007	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	159.01	248.79	39560.10	0.00
119	011105006014	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	49.15	27.34	1343.76	0.00
本页小计							101817.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第31页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011302001026	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	45.01	203.83	9174.39	0.00
121	011302001027	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	114	119.40	13611.60	0.00
本页小计							22785.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第32页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8	182.31	3062.81	0.00
123	011407001017	白色无机涂料墙面(PT-01)		m2	146.32	52.59	7694.97	0.00
124	011505001012	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	16.32	2993.00	48845.76	0.00
125	011210005010	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理，双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	16.02	446.92	7159.66	0.00
126	011210005011	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层，隔断内部方钢骨架，填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	64.08	800.00	51264.00	0.00
本页小计							118027.20	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第33页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011102001018	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	5.04	493.95	2489.51	0.00
		保密室			1	11894.39	11894.39	0.00
128	011102001019	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.08	217.28	3928.42	0.00
129	011105006015	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	21.4	27.34	585.08	0.00
130	011302001028	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.08	165.90	2999.47	0.00
131	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式: 详见图纸 2. 龙骨种类 : 吊筋同吊顶, 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 3. 基层材料: 9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	7.19	182.31	1310.81	0.00
本页小计							11313.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第34页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011102001020	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	2. 16	493. 95	1066. 93	0. 00
133	011407001018	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	38. 1	52. 59	2003. 68	0. 00
		资料间			1	25099. 84	25099. 84	0. 00
134	011102001021	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	49. 62	213. 67	10602. 31	0. 00
135	011105006016	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	14. 62	27. 34	399. 71	0. 00
136	011302001029	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1. 2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0. 6@600，收边龙骨30X30X0. 5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	19. 98	203. 83	4072. 52	0. 00
本页小计							18145. 15	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第35页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011302001030	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.64	119.40	3539.02	0.00
138	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	12.78	182.31	2329.92	0.00
139	011102001022	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.83	493.95	1891.83	0.00
140	011407001019	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	43.06	52.59	2264.53	0.00
		3F			1	496619.24	496619.24	0.00
		走道、电梯厅			1	228866.68	228866.68	0.00
141	011102003009	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	45.62	241.16	11001.72	0.00
本页小计							21027.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第36页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011102003002	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	302.66	241.16	72989.49	0.00
143	011105006017	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	203.85	27.34	5573.26	0.00
144	011302001047	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边 (MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	340.54	233.05	79362.85	0.00
145	011304001004	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4	102.62	12252.83	0.00
本页小计							170178.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第37页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68	182.31	7051.75	0.00
147	011407001020	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	573.35	52.59	30152.48	0.00
148	011407001021	灰色无机涂料墙面(PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，PT-04	m2	71.4	52.59	3754.93	0.00
149	011207001011	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79	356.89	6705.96	0.00
150	011207001012	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06	356.86	21.41	0.00
		强电、新风机房			1	9029.66	9029.66	0.00
151	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27	31.53	1143.59	0.00
152	011105001001	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色无机涂料踢脚线	m	24	5.49	131.76	0.00
153	011407001022	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	90.87	52.59	4778.85	0.00
本页小计							53740.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第38页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011407002002	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17	47.86	2975.46	0.00
		虚拟中心			1	117208.25	117208.25	0.00
155	011103002008	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	51.38	248.79	12782.83	0.00
156	011103002009	米色PVC地胶(PVC-04)	1. 3厚米色PVC地胶楼面(PVC-04)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	123.28	248.79	30670.83	0.00
157	011105006018	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	44.65	27.34	1220.73	0.00
158	011102001025	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.15	493.95	1555.94	0.00
本页小计							49205.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第39页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011302001032	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.58	203.83	11532.70	0.00
160	011302001033	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	118.08	119.40	14098.75	0.00
本页小计							25631.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第40页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	15.6	182.31	2844.04	0.00
162	011207001013	浅色木饰面墙面(WD-06)	1. 15mm厚浅色木饰面墙面(WD-06) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	137.74	308.57	42502.43	0.00
		综合技能训练室			1	92185.90	92185.90	0.00
163	011103002010	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	193.94	248.79	48250.33	0.00
164	011105006019	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	62.65	27.34	1712.85	0.00
165	011102001026	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.6	493.95	1778.22	0.00
本页小计							97087.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第41页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011302001034	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.06	203.83	10407.56	0.00
167	011302001035	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	142.88	119.40	17059.87	0.00
本页小计							27467.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第42页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.4	182.31	3172.19	0.00
169	011407001023	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	186.44	52.59	9804.88	0.00
		外科换药室			1	36671.47	36671.47	0.00
170	011103002011	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	80.93	248.79	20134.57	0.00
171	011105006020	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.7	27.34	483.92	0.00
172	011102001027	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	0.9	493.95	444.56	0.00
本页小计							34040.12	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第43页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011302001036	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.29	203.83	6785.50	0.00
174	011302001037	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.64	119.40	6762.82	0.00
本页小计							13548.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第44页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	11.3	182.31	2060.10	0.00
		设备间			1	12657.28	12657.28	0.00
176	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	45.55	31.53	1436.19	0.00
177	011302001038	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格：600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	45.55	119.40	5438.67	0.00
178	011407001024	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	76.14	52.59	4004.20	0.00
179	011102001028	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.6	493.95	1778.22	0.00
		4F			1	285957.99	285957.99	0.00
		走道、电梯厅			1	228866.68	228866.68	0.00
本页小计							14717.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第45页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011102003010	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	45.62	241.16	11001.72	0.00
181	011102003003	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	302.66	241.16	72989.49	0.00
182	011105006021	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	203.85	27.34	5573.26	0.00
183	011302001048	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙:C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边(MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	340.54	233.05	79362.85	0.00
本页小计							168927.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第46页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011304001005	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	119.4	102.62	12252.83	0.00
185	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68	182.31	7051.75	0.00
186	011407001025	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	573.35	52.59	30152.48	0.00
187	011407001026	灰色无机涂料墙面 (PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，PT-04	m2	71.4	52.59	3754.93	0.00
188	011207001014	古铜色拉丝不锈钢墙面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面 (MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79	356.89	6705.96	0.00
189	011207001015	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢按钮 (MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06	356.86	21.41	0.00
		强电、新风机房			1	8897.90	8897.90	0.00
190	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27	31.53	1143.59	0.00
本页小计							61082.95	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第47页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011407001027	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面	m2	90.87	52.59	4778.85	0.00
192	011407002003	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17	47.86	2975.46	0.00
		管理办公室、准备老师办公室			1	48193.41	48193.41	0.00
193	011102001031	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	86.23	213.67	18424.76	0.00
194	011105006022	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	34.53	27.34	944.05	0.00
195	011302001040	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨C50X20X0.6@600,收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9. 5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01),批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆,板缝贴胶带;包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m2	36.84	203.83	7509.10	0.00
本页小计							34632.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第48页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011302001041	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	47.56	119.40	5678.66	0.00
197	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68	182.31	7051.75	0.00
198	011102001032	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	5.62	493.95	2776.00	0.00
199	011407001028	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	110.46	52.59	5809.09	0.00
		5F			1	227814.00	227814.00	0.00
		走道、电梯厅			1	218916.10	218916.10	0.00
200	011102003011	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	45.62	241.16	11001.72	0.00
本页小计							32317.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第49页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011102003004	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	302.66	241.16	72989.49	0.00
202	011105006023	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	203.85	27.34	5573.26	0.00
203	011302001042	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	340.54	203.83	69412.27	0.00
204	011304001006	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4	102.62	12252.83	0.00
本页小计							160227.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第50页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68	182.31	7051.75	0.00
206	011407001029	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	573.35	52.59	30152.48	0.00
207	011407001030	灰色无机涂料墙面(PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，PT-04	m2	71.4	52.59	3754.93	0.00
208	011207001016	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79	356.89	6705.96	0.00
209	011207001017	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06	356.86	21.41	0.00
		强电、新风机房			1	8897.90	8897.90	0.00
210	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27	31.53	1143.59	0.00
211	011407001031	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	90.87	52.59	4778.85	0.00
212	011407002004	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17	47.86	2975.46	0.00
本页小计							56584.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第51页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男卫、女卫、茶水间（1-4F）			1	481076.72	481076.72	0.00
213	011102003001	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.62	217.28	6653.11	0.00
214	011102001035	600*600mm米黄色地砖 (CT-02)	1. 10mm厚600*600mm米黄色防滑地砖 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	258.44	224.99	58146.42	0.00
215	011102001036	600*600地砖地面 (CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	9.3	217.28	2020.70	0.00
216	011204003002	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	768.95	289.01	222234.24	0.00
217	011302001043	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	290.51	165.90	48195.61	0.00
本页小计							337250.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第52页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格：批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	36.02	182.31	6566.81	0.00
219	011505001008	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	10.24	2940.50	30110.72	0.00
220	011505001009	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	6.52	1628.00	10614.56	0.00
221	011210005003	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01)，1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	38	1870.29	71071.02	0.00
本页小计							118363.11	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第53页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011210005002	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	m2	7.8	363.94	2838.73	0.00
223	011505008001	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	46	154.72	7117.12	0.00
224	011505010002	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	17.62	167.74	2955.58	0.00
225	011505005001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	46	50.00	2300.00	0.00
226	011505005005	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	5	1927.82	9639.10	0.00
227	011505002001	成品置物架	1. 成品置物架	个	5	122.60	613.00	0.00
		门工程 (1-5F)			1	587649.01	587649.01	0.00
本页小计							25463.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第54页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 8. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	238.74	1178.60	281378.96	0.00
229	010801004013	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	238.51	908.02	216571.85	0.00
本页小计							497950.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第55页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	010801004014	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 乙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	96.89	841.46	81529.06	0.00
231	010801004015	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 丙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸，含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容)，门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆，满足设计及规范，验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑，门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	10.58	772.13	8169.14	0.00
		楼梯间（1-5F）			1	213870.79	213870.79	0.00
232	011102001037	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	216.56	217.28	47054.16	0.00
本页小计							136752.36	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第56页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011106002001	600*600地砖地面(CT-06) 楼梯面层	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚DS干混普通砂浆结合层(瓷砖岩板面需35厚), 表面撒水泥粉 3. DS20聚合物水泥砂浆一道 4. 报价包含踏步防滑槽抽槽加工、地砖3x3倒角、切割、基层清理以及完成该项工作全部工作内容 5. 具体详见设计图纸TY-18、D59	m2	260.34	357.10	92967.41	0.00
234	011407001032	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	1233.98	52.59	64895.01	0.00
235	011105003002	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06), 干混填缝砂浆	m	252.04	34.37	8662.61	0.00
236	011102001042	示意成品无障碍提示盲道	示意成品无障碍提示盲道	m2	9.72	30.00	291.60	0.00
		A 其他工程			1	391175.29	391175.29	0.00
237	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	281.21	92.86	26113.16	0.00
238	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	768.95	46.45	35717.73	0.00
239	011208001001	瓷砖面包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管, 横向@600, 竖向@400, 隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 10mm厚埃特板 3. 基层板面挂10*10*1钢丝网批荡, 批15mm厚1:3水泥砂浆 4. 2mm厚JS防水层 5. 瓷砖贴面, 专用瓷砖胶 6. 检修门处, 此轴承立轴, Φ10与方管边框焊牢 7. 其他详见设计图纸TY-14/D49	m2	226.22	555.34	125629.01	0.00
本页小计							354276.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第57页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	011208001002	石膏板包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管，横向@600，竖向@400，隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 12mm高强石膏基阻燃板 3. 9.5mm双层纸面石膏板，批腻子，刷涂料 4. 含成品PVC圆弧收口条、成品铝合金锁式检修口 5. 其他详见设计图纸TY-14/D50	m2	96.95	335.99	32574.23	0.00
241	011102001039	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01)，美缝剂美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	9.25	308.01	2849.09	0.00
242	011102001040	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01)，美缝剂美缝 2. 15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	10.53	304.40	3205.33	0.00
243	011102001041	灰色大理石过门石(ST-01)(有水房间)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	4.13	315.32	1302.27	0.00
244	010801001002	消火栓暗门(金属饰面)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. 20x40x3mm镀锌方管、40x40x4mm镀锌方管、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹，面层采用仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 外贴贴发光标识，含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	7.7	405.32	3120.96	0.00
245	010801001005	消火栓暗门(WD-02)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面12mm厚高强石膏基阻燃板，面层采用8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 4. 外贴贴发光标识，含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	30.8	437.18	13465.14	0.00
本页小计							56517.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第58页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	010801001006	消火栓(石材或砖饰面)	1. 消火栓暗门(石材或砖饰面) 2. 60*60*5镀锌方管、5#镀锌角钢角码、M8全钢膨胀螺栓、不锈钢干挂件、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹，面层采用石材或砖面 4. 外贴贴发光标识，含消火栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	7.7	525.36	4045.27	0.00
247	011204004001	钢架反支撑	1. 骨架种类、规格 L50X5镀锌角钢，镀锌钢板250X250X8，膨胀螺栓 2. 防锈漆品种遍数 详见设计图纸 3. 装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米至3米部分，采用钢架斜支撑	t	16.163	8856.84	143153.10	0.00
分部分项合计							5442665.52	0.00
248	011701006001	脚手架	1. 搭设方式 投标人自行考虑 2. 搭设高度 详见设计图纸 3. 脚手架材质 投标人自行考虑	项	1	118446.72	118446.72	0.00
249	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输 自行考虑	项	1	50372.20	50372.20	0.00
250	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 投标人自行考虑	项	1	3664.40	3664.40	0.00
单价措施合计							172483.32	0.00
本页小计							319681.69	0.00
合 计							5615148.84	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	107810.86			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	95457.53			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	12353.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	2807.57			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	44921.19			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F			1	355453.85	355453.85	0.00
		多媒体示教室1			1	21605.92	21605.92	0.00
1	011501011005	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=450 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	15.28	1414.00	21605.92	0.00
		办公室			1	26493.31	26493.31	0.00
2	011501011006	定制低柜	1. 定制低柜，B=600mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m	5.5	757.50	4166.25	0.00
3	011501011007	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=550 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	15.79	1414.00	22327.06	0.00
		心肺听触诊多媒体训练室			1	32301.32	32301.32	0.00
4	011501011008	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	23.69	1363.50	32301.32	0.00
		综合技能实验室			1	27516.44	27516.44	0.00
本页小计							80400.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011501011009	定制柜	1. 定制柜，B=650 2. 【WD-07】白色烤漆板柜门及柜体 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	19.46	1414.00	27516.44	0.00
		OSCE考站			1	171774.74	171774.74	0.00
6	011501011011	定制藏板箱	1. 定制藏板箱，宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架：20*40*3热镀锌方管 横向@600竖向@400 4. 基层：12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面：示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	76.43	1414.00	108072.02	0.00
7	011501011024	高柜	1. 高柜，B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	46.72	1363.50	63702.72	0.00
		储藏间			1	75762.12	75762.12	0.00
8	011501011025	成品货架	1. 成品货架 B=800 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	53.58	1414.00	75762.12	0.00
		2F			1	229546.24	229546.24	0.00
		针灸实验室			1	65946.94	65946.94	0.00
本页小计							275053.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011501011026	定制藏板箱	1. 定制藏板箱，宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架：20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层：12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面：示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	7.62	1414.00	10774.68	0.00
10	011501011027	高柜	1. 高柜，B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	42.02	1313.00	55172.26	0.00
		推拿实验室			1	45266.69	45266.69	0.00
11	011501011029	定制藏板箱	1. 定制藏板箱，宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架：20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层：12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面：示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	14.96	1414.00	21153.44	0.00
12	011501011030	高柜	1. 高柜，B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	13.12	1363.50	17889.12	0.00
本页小计							104989.50	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011501011041	定制低柜	1. 定制低柜 B=800mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m	7.25	858.50	6224.13	0.00
		内科技能训练室			1	39042.56	39042.56	0.00
14	011501011032	定制藏板箱	1. 定制藏板箱，宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架：20*40*3热镀锌方管 横向@600竖向@400 4. 基层：12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面：示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	14.96	1414.00	21153.44	0.00
15	011501011033	高柜	1. 高柜，B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	13.12	1363.50	17889.12	0.00
		保密室、中医四诊室、成绩录入室、妇儿、骨伤综合技能训练室、资料间			1	79290.05	79290.05	0.00
16	011501011035	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=350 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	54.29	1212.00	65799.48	0.00
本页小计							111066.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011501011038	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	7.4	1363.50	10089.90	0.00
18	011501011039	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=400 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	2.59	1313.00	3400.67	0.00
		3F			1	176958.06	176958.06	0.00
		虚拟中心			1	45516.66	45516.66	0.00
19	011501011036	定制柜	1. 定制柜，宽550mm 2. 【WD-06】浅色木饰面柜门及柜体 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	32.19	1414.00	45516.66	0.00
		综合技能训练室、资料间			1	131441.40	131441.40	0.00
20	011501011022	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	96.4	1363.50	131441.40	0.00
		4F			1	16831.65	16831.65	0.00
		管理办公室、准备老师办公室			1	16831.65	16831.65	0.00
本页小计							190448.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011501011023	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=350 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m2	12.95	1212.00	15695.40	0.00
22	011501011042	定制低柜	1. 定制低柜，B=600mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表，需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价，图纸未变及后期深化等，价格均不调整	m	1.5	757.50	1136.25	0.00
分部分项合计							778789.80	0.00
本页小计							16831.65	0.00
合 计							778789.80	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	14952.77			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	13239.43			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1713.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	389.39			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	6230.32			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	16021.26		明细详见表-12-5
合 计		16021.26		—

未来软件编制

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	403933.63	403933.63	0.00
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	202.57	23.83	4827.24	0.00
2	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	113.4	17.27	1958.42	0.00
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	3660.28	12.02	43996.57	0.00
4	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	130	14.07	1829.10	0.00
5	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	476.8	10.59	5049.31	0.00
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	426.79	14.74	6290.88	0.00
7	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	50	16.08	804.00	0.00
8	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	174.4	15.71	2739.82	0.00
9	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地	m	240	20.50	4920.00	0.00
本页小计							72415.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030413001002	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	1200	21.54	25848.00	0.00
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	14253.15	3.67	52309.06	0.00
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:智能开关线 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	1983.57	6.81	13508.11	0.00
13	030408006001	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:2.5mm ²	个	972	4.25	4131.00	0.00
14	030412004014	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯1 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	40.8	186.69	7616.95	0.00
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯2 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度150mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	72.48	170.53	12360.01	0.00
16	030412004015	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯3 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	17.34	154.37	2676.78	0.00
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式600*600面光灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	364	101.19	36833.16	0.00
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	562.08	27.38	15389.75	0.00
19	030412004009	装饰灯	1. 名称:公区筒灯 2. 型号:12W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	79	94.18	7440.22	0.00
20	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式多筒射灯 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	162	311.71	50497.02	0.00
21	030412004011	装饰灯	1. 名称:室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	70	94.18	6592.60	0.00
本页小计							235202.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030412004013	装饰灯	1. 名称:吸顶节能灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:吸顶安装	套	21	110.16	2313.36	0.00
23	030404034001	照明开关	1. 名称:2位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	5	232.76	1163.80	0.00
24	030404034002	照明开关	1. 名称:4位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4	285.00	1140.00	0.00
25	030404034003	照明开关	1. 名称:6位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4	341.13	1364.52	0.00
26	030404034004	照明开关	1. 名称:8位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	16	377.32	6037.12	0.00
27	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4	26.55	106.20	0.00
28	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	30	28.27	848.10	0.00
29	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	23	29.99	689.77	0.00
30	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	23	31.87	733.01	0.00
31	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4	27.70	110.80	0.00
32	030404034011	照明开关	1. 名称:感应开关(红外+光控) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	21	36.75	771.75	0.00
33	030404035005	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.3m 4. :电梯厅内距地2.0m	个	423	30.83	13041.09	0.00
本页小计							28319.52	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404035002	插座	1. 名称:防水插座（安全型） 2. 规格:250V，10A，2+3极 3. 安装方式:墙面暗装，距地1.5m 4. :防水防尘型	个	13	32.87	427.31	0.00
35	030404035007	插座	1. 名称:冰箱插座（安全型） 2. 规格:250V，16A，3极 3. 安装方式:墙面暗装，距地0.3m 4. :防水防尘型，带开关	个	1	31.66	31.66	0.00
36	030404035006	插座	1. 名称:小厨宝插座（安全型） 2. 规格:250V，16A，3极 3. 安装方式:墙面暗装，距地0.5m 4. :防水防尘型，带开关	个	27	31.66	854.82	0.00
37	030404035003	插座	1. 名称:烘手器插座（安全型） 2. 规格:250V，16A，2+3极 3. 安装方式:墙面暗装，距地1.5m 4. :防水防尘型，带开关	个	5	31.66	158.30	0.00
38	030404035004	插座	1. 名称:开水炉插座（安全型） 2. 规格:440V，25A，5极 3. 安装方式:墙面暗装，距地1.5m 4. :防水防尘型	个	5	57.80	289.00	0.00
39	030404035001	插座	1. 名称:地面插座（安全型） 2. 规格:250V，10A，2+3极 3. 安装方式:地面嵌装	个	260	193.13	50213.80	0.00
40	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	765	8.70	6655.50	0.00
41	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	868	8.89	7716.52	0.00
42	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	140	11.78	1649.20	0.00
分部分项合计							403933.63	0.00
43	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	4315.86	4315.86	0.00
44	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	6164.72	6164.72	0.00
单价措施合计							10480.58	0.00
本页小计							78476.69	0.00

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	7086.48			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6216.21			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	870.27			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	103.60			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	4558.56			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C. 10 卫生洁具			1	61065.76	61065.76	0.00
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭冲洗阀蹲式大便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	27	912.03	24624.81	0.00
2	031004006002	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐便器(下排水) 3. 组装形式:连体水箱 4. 附件名称、数量:配套	组	3	1394.30	4182.90	0.00
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应小便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	9	1634.36	14709.24	0.00
4	031004007002	残疾人小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人感应小便器（自带水封） 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	3	1634.36	4903.08	0.00
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗手盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	8	912.86	7302.88	0.00
6	031004003002	洗脸盆（残疾人）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆（残疾人） 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	3	818.53	2455.59	0.00
7	031004004001	茶水间洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:茶水间洗涤盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转龙头	组	3	481.21	1443.63	0.00
8	031004004002	污水盆（拖布盆）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆（拖布盆） 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转龙头	组	3	481.21	1443.63	0.00
分部分项合计							61065.76	0.00
9	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1	587.19	587.19	0.00
10	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	259.52	259.52	0.00
本页小计							61912.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共2页

[illegible]

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1058.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	928.69			不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	130.02			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	15.48			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	681.04			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

未来软件编制

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	080802013001	实验室门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	229	505.40	115736.60	0.00
2	080802013002	报告厅门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	1	505.40	505.40	0.00
3	080802013003	非实验室门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	93	505.40	47002.20	0.00
4	080802013004	强电间、弱电间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	30	505.40	15162.00	0.00
5	080802013005	设备间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	16	505.40	8086.40	0.00
6	080802013006	楼梯间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	39	505.40	19710.60	0.00
7	080802013007	男女卫生间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	45	505.40	22743.00	0.00
8	080802013008	电梯间、楼梯间和卫生间引导牌	5mm厚亚克力面板，橘黄色丝网印刷图案，内置20x20x2mm热镀锌方管，尺寸为2000*250mm。	块	36	4060.60	146181.60	0.00
9	080802013009	楼梯间楼层指示牌	5mm厚亚克力面板，橘黄色丝网印刷图案，直径110mm,后衬5mm不锈钢板胶装订于墙面	块	39	505.40	19710.60	0.00
10	080802013010	楼栋标识	5mm厚亚克力面板，白色文字丝网印刷，砖红色丝网印刷图案，数字高1500mm,“舍”字高400mm。	块	3	4868.60	14605.80	0.00
分部分项合计							409444.20	0.00
本页小计							409444.20	0.00
合 计							409444.20	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	7861.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	6960.55			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4% /2星0.44% /3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	900.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	204.72			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	3275.55			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

