镇江金学问教育培训有限公司镇江校区女生宿舍内部装修和实习工厂（教室）、食堂消险维修改造项目工程

招标控制价

招　标　人：镇江金学问教育培训有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏中宁建筑设计研究院有限公司

（单位盖章）

2025年12月23日

镇江金学问教育培训有限公司镇江校区女生宿舍内部装修和实习工厂（教室）、食堂消险维修改造项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：15896708.05

(大写)：壹仟伍佰捌拾玖万陆仟柒佰零捌元零伍分

招 标 人：镇江金学问教育培训有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏中宁建筑设计研究院有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张晶
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：奚伟
(签字或盖章)

编 制 人：0
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：0
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年12月23日

复核时间:2025年12月23日

镇江金学问教育培训有限公司镇江校区女生宿舍内部装修和实习工厂（教室）、食堂消险维修改造项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：15896708.05

（大写）：壹仟伍佰捌拾玖万陆仟柒佰零捌元零伍分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年12月23日

复核时间：2025年12月23日

建设项目招标控制价表

工程名称：镇江金学问教育培训有限公司镇江校区女生宿舍内部装修和实习工厂（教室）、食堂消险维修改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	女生宿舍楼消险改造	9284227.76		143420.74	279745.09
2	食堂消险改造	949712.93		13855.38	34977.89
3	阶梯教室消险改造	2921205.58		43787.03	100435.89
4	室外工程	2348954.52		29469.12	70186.18
5	配电房改造	28683.87		423.5	1125.97
6	公共厕所改造	115664.11		1709.78	4136.63
7	老办公楼拆除	58877.67		855	2311.21
8	男生宿舍楼一二层外立面改造	189381.61		2750.14	7434.08
合计		15896708.05		236270.69	500352.94

单项工程招标控制价表

工程名称：镇江金学问教育培训有限公司镇江校区女生宿舍内部装修和实习工厂（教室）、食堂消险维修改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	女生宿舍楼拆除工程	339933.26		4936.38	13343.91
2	女生宿舍楼土建工程	2933823.78		42603.91	115165.78
3	女生宿舍楼装修工程	3548491.85		59164.21	89287.12
4	女生宿舍楼消防给水工程	74782.25		1115.25	1881.67
5	女生宿舍楼暖通工程	85103		1269.16	2141.36
6	女生宿舍楼给排水工程	622628.81		9285.46	15666.58
7	女生宿舍楼智能化工程	636320.63		9489.64	16011.09
8	女生宿舍楼电气工程	1043144.18		15556.73	26247.58
9	食堂拆除工程	30242.13		439.16	1187.14
10	食堂土建工程	756077.44		10979.48	29679.44
11	食堂给排水工程	26317.82		392.49	662.21
12	食堂暖通工程	6502.43		96.97	163.62
13	食堂电气工程	130573.11		1947.28	3285.48
14	阶梯教室拆除工程	80834.4		1173.85	3173.11
15	阶梯教室加固工程	99404.81		1443.52	3902.09
16	阶梯教室土建工程	1730885.8		25142.59	67945.06
17	阶梯教室装修工程	547471.8		9128.03	13775.48
18	阶梯教室消防给水工程	6439.11		96.03	162.02
19	阶梯教室给排水工程	7970.51		118.87	200.55
20	阶梯教室暖通工程	285633.72		4259.75	7187.11
21	阶梯教室电气工程	162565.43		2424.39	4090.47
22	铺装及土建工程	1221855.4		12886.9	41557.32
23	绿化工程	30374.06		320.2	1033.07
24	室外工程安装工程	1096725.06		16262.02	27595.79
25	配电房土建工程	28683.87		423.5	1125.97
26	公共厕所土建工程	87016.69		1284.75	3415.8
27	公共厕所安装工程	28647.42		425.03	720.83
28	老办公楼拆除工程	58877.67		855	2311.21
29	土建工程	189381.61		2750.14	7434.08
合计		15896708.05		236270.69	500352.94

扬昌网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	288677.57	
1.1	人工费	200148.9	
1.2	材料费	-50763.13	
1.3	施工机具使用费	45814.07	
1.4	企业管理费	63954.06	
1.5	利润	29523.67	
2	措施项目	9843.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9843.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4936.38	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13343.91	
5	税金	28067.88	
6	小计	339933.26	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001003	土建、装修、安装等拆除	1.拆除包含土建、安装、装饰等各专业所有应拆除内容 2.因做基础需拆除部分混凝土地面时，需切缝保护性拆除 3.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 4.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 5.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	288677.57	288677.57	
		分部分项合计					288677.57	
		单价措施合计						
合计							288677.57	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

项目编码	011601001003	项目名称	土建、装修、安装等拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	电缆拆除(含残值回收)	项	1		-40000					-40000			
1-57	拆除灰泥砂浆实砌墙、柱	m3	388.67	49.95		0.08	13.01	6	19414.07		31.09	5056.6	2332.02
1-148	铲除地面地砖装饰面层	10m2	518.207	88.8			23.09	10.66	46016.78			11965.4	5524.09
1-137	拆除侧铺砖地	10m2	51.9155	61.05			15.87	7.33	3169.44			823.9	380.54
1-158	铲除墙、柱梁面磁面砖	10m2	334.464	71.93			18.7	8.63	24058			6254.48	2886.42
1-95	拆除石膏板木龙骨天棚	10m2	251.651	61.05			15.87	7.33	15363.29			3993.7	1844.6
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	1718.31	33.3			8.66	4	57219.72			14880.56	6873.24
1-112	拆除单扇木框门	10樘	13.6	183.15			47.62	21.98	2490.84			647.63	298.93
1-120	拆除单扇塑钢、铝合金门框	10樘	34.7	214.23			55.7	25.71	7433.78			1932.79	892.14
DLF99	门、窗拆除残值回收	樘	347		-30					-10410			
1-101	洗漱台拆除	10m2	9.432	106.56			27.71	12.79	1005.07			261.36	120.64
1-11	拆除平屋面刚性防水	10m2	81.343	244.2			63.49	29.3	19863.96			5164.47	2383.35
1-3	拆除抹泥铺瓦蝴蝶瓦屋面	10m2	2	122.1			31.75	14.65	244.2			63.5	29.3
1-111	拆除木扶手、金属扶手铁栏杆	10m	21.406	122.1		1.87	32.23	14.88	2613.67		40.03	689.92	318.52
DLF99	栏杆拆除残值回收	m	214.06		-12					-2568.72			
DLF99	柜体拆除	个	72		30					2160			
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	1.4145	888		9510.06	2703.5	1247.77	1256.08		13451.98	3824.1	1764.97
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	1.4145		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		55.59	32290.97	8395.65	3874.91
综合人工工日		小计							200148.9	-50763.13	45814.07	63954.06	29523.67
1803.1373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288677.57				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	12.1647	4.57	55.59		
	电缆拆除(含残值回收)	项	1	-40000	-40000		
	门、窗拆除残值回收	樘	347	-30	-10410		
	栏杆拆除残值回收	m	214.06	-12	-2568.72		
	柜体拆除	个	72	30	2160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	-50763.13	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			4936.38			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4330.16			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	606.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	4763.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	144.34			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					9843.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	13343.91		13343.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298521.47	3.8	11343.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298521.47	0.67	2000.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298521.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	311865.38	9	28067.88
合计					41411.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼拆除工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2417263.4	
1.1	人工费	463087.79	
1.2	材料费	1759114.82	
1.3	施工机具使用费	13845.87	
1.4	企业管理费	124010.96	
1.5	利润	57203.96	
2	措施项目	159152.27	
2.1	单价措施项目费	74193.59	
2.2	总价措施项目费	84958.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42603.91	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	115165.78	
5	税金	242242.33	
6	小计	2933823.78	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标人踏勘现场自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	87.55	11.66	1020.83	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足图纸设计要求 2.填方粒径要求:满足图纸设计要求 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	56.54	33.48	1892.96	
		分部小计					2913.79	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1.MU20混凝土标准砖 2.Mb10水泥砂浆砌筑	m3	9.12	467.57	4264.24	
4	010401003003	新建墙板100厚	1.墙体厚度：100 2.B06级蒸压加气混凝土板材	m2	734.4	136.11	99959.18	
5	010401003001	新建墙板150厚	1.墙体厚度：200 2.B06级蒸压加气混凝土板材	m2	8.4	179.71	1509.56	
6	010401003004	新建墙板200厚	1.墙体厚度：150 2.B06级蒸压加气混凝土板材	m2	455.84	223.29	101784.51	
7	010401003002	新建砌体	1.墙体厚度：200 2.B06级蒸压加气混凝土砌块 3.专用粘结砂浆Ms5砌筑	m3	145.58	412.22	60010.99	
		分部小计					267528.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	16.42	523.92	8602.77	
9	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.47	544.09	2976.17	
10	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.与原混凝土构件交接处凿毛洗净，涂界面剂	m3	7.13	524.72	3741.25	
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	16.64	665.06	11066.6	
12	010503004001	圈梁、压顶、止水坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.与原混凝土构件交接处凿毛洗净，涂界面剂	m3	16.79	544.09	9135.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.76	603.34	4078.58	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋Φ≤12	t	1.467	5040.81	7394.87	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋Φ≤25	t	3.412	4370.21	14911.16	
16	010515001003	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:砌体，板缝内加固钢筋	t	0.162	6554.57	1061.84	
17	011810001002	植筋	1.混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	根	100	3.62	362	
18	011810001001	植筋	1.混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ10	根	120	7.5	900	
19	011810001003	植筋	1.混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ14	根	218	15.01	3272.18	
20	010607005001	钢丝网加固	1.新砌墙体不同材料交接处铺钢丝网 2.结算以现场实际发生工程量签证为准	m2	343.04	12.52	4294.86	
21	011801007002	结构凿洞	1.凿洞部位:强弱电间 2.凿洞尺寸:700*300	个	6	182.87	1097.22	
22	011807001002	混凝土粘钢加固	1.板底、板顶粘贴钢板压条，100*5 2.钢材品种、规格:Q235B 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	4.8	1278.69	6137.71	
23	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1.粘贴部位:板底、板顶 2.采用A类胶，宜与碳纤维布配套采用同品牌胶 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	6.72	478.42	3214.98	
		分部小计					82247.46	
		门窗工程						
24	010802001006	铝合金平开门	1.M0922 2.成品铝合金平开门(自闭门) 3.含止门器、门锁等所有配套五金 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	267.3	474.17	126745.64	
25	010802001005	隔热铝合金平开门	1.M1522 2.隔热铝合金平开门 3.6Low-E+12A+6mm中空玻璃 4.含门锁等所有配套五金 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	13.2	572.67	7559.24	
26	010802001007	隔热铝合金门联窗	1.MLC1530 2.隔热铝合金门联窗 3.6Low-E+12A+6mm中空玻璃 4.含门锁等所有配套五金 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	23.76	582.37	13837.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010802001008	隔热铝合金组合门窗	1.M3230 2.隔热铝合金组合门窗 3.6Low-E+12A+6mm中空玻璃 4.含门锁等所有配套五金 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	9.6	582.37	5590.75	
28	010802003005	甲级钢质防火门	1.FM甲0722、FM甲1121 2.成品甲级钢质防火门 3.含闭门器、门锁等所有配套五金 4.防火门窗(12J609)，消防部门认可产品 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	20.79	553.63	11509.97	
29	010802003006	乙级钢质防火门	1.FM乙1122、FM乙1522 2.成品乙级钢质防火门 3.含闭门器、顺序器、门锁等所有配套五金 4.防火门窗(12J609)，消防部门认可产品 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	51.04	575.49	29373.01	
30	010801001004	成品木门	1.M1122 2.成品木门 3.含闭门器、止门器、门锁等所有配套五金 4.含门套、门楣等，投标人综合考虑报价 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	329.12	660.22	217291.61	
31	010807001005	铝合金普通窗	1.C1519、C2419、C3019、C13166、C0606、C0606a 2.隔热铝合金普通窗 3.6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空玻璃 4.含所有配套五金等 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	146.45	636.5	93215.43	
32	010807001006	铝合金带形窗	1.DC4819、DC5019、ZJC3519、DC5019a 2.隔热铝合金带形窗 3.6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空玻璃 4.含所有配套五金等 5.含宿舍阳台区域相邻窗户的内贴磨砂防窥膜 6.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 7.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	1247.92	642.71	802050.66	
33	010807004001	金刚网纱窗	1.金刚网纱窗	m2	425.49	104.38	44412.65	
34	010807003003	铝合金百叶	1.空调外机铝合金百叶 2.样式做法详参苏J52-2017-24，百叶颜色同窗框,百叶叶片高40	m2	36	271.09	9759.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1361345.31	
		屋面及防水工程						
35	010901001001	瓦屋面	部位：局部坡屋面 1.更换破损屋面瓦 2.结算以现场实际发生工程量签证为准	m2	20	44.35	887	
36	010902003002	屋面刚性层1	部位：上人屋面 23J909-5-33-屋A43 1.40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔Φ14双向@150,设分格缝,缝宽20,内填1:3水泥砂浆,纵横间距≤10m 2.20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻500)(另计) 4.20厚1:3聚合物防水水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.原钢筋混凝土屋面板	m2	745.87	212.95	158833.02	
37	010902003003	屋面刚性层2	部位：不上人屋面 23J909-5-34-屋A48 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻500)(另计) 2.20厚1:3聚合物防水水泥砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.原钢筋混凝土屋面板	m2	35.56	32.61	1159.61	
38	010902003001	屋面刚性层3	部位：出屋面的风井、管井等顶板 1.15厚(最薄处)1:3聚合物防水水泥砂浆找平层(兼找坡) 2.3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材(遇墙处高于屋面完成面300)(另计) 3.混凝土顶板	m2	32	12.67	405.44	
39	010902001001	屋面卷材防水1、2	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻500)	m2	930.99	79.16	73697.17	
40	010902001002	屋面卷材防水3	1.3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材(遇墙处高于屋面完成面300)	m2	32	65.87	2107.84	
41	010902006003	出屋面空调冷媒管孔	1.DN80预埋钢套管 2.外机管线穿管完毕聚氨酯发泡剂封堵 3.止水焊环 4.双组份聚硫密封胶环涂两道 5.防水砂浆 6.双组份聚硫密封胶填缝 7.具体做法详图纸设计，报价含开孔等做法	个	7	180.4	1262.8	
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层+1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	813.6	53.41	43454.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010903002003	内墙面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	3771.9	35.79	134996.3	
44	010903002004	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	3311.6	27.12	89810.59	
		分部小计					506614.15	
		墙、柱面装饰工程						
45	011201001001	内墙一般抹灰	1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平(室内空调管开凿部位采用5厚底基防裂腻子分遍找平) 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆刮糙或界面剂一道甩毛(素水泥浆一道掺建筑胶,用于混凝土墙面时) 4.喷湿墙面 5.结算以现场实际发生工程量签证为准 6.本清单工程量含内墙抹灰、墙面空鼓开裂、门窗洞口等零星抹灰，报价需综合考虑	m2	2089.69	26.96	56338.04	
46	011201001003	外墙一般抹灰	1.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷)，20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平(局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准) 2.基层墙体或钢筋混凝土基层	m2	761.13	32.42	24675.83	
47	011201001004	外墙抗裂砂浆	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	3805.65	24.98	95065.14	
		分部小计					176079.01	
		天棚工程						
48	011301001001	天棚抹灰	1.5厚DPM10砂浆抹平 2.界面剂1道 3.原现浇钢筋混凝土楼板 5.局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准	m2	292.95	23.59	6910.69	
		分部小计					6910.69	
		其他部分						
49	010507004001	室外台阶（拓宽区域）	23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条，防滑槽详见12J003-6/B8 2.20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40砾石灌DMM5混合砂浆,宽出面层100 6.压实填土,压实系数≥93%	m2	14.18	392.26	5562.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010507004002	室外台阶（原始区域）	23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条，防滑槽详见12J003-6/B8 2.20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	27.18	207.64	5643.66	
51	011108001001	石材零星项目（花池区域）	1.30厚花岗岩面层 2.20厚水泥砂浆修复找平	m2	10	241.86	2418.6	
		分部小计					13624.51	
		分部分项合计					2417263.4	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整.	项	1	4812.86	4812.86	
2	011703001001	垂直运输	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程垂直运输措施费用	项	1	24909.31	24909.31	
3	010501002001	带形基础模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	55.08	62.31	3432.03	
4	010503001001	地圈梁模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	54.72	64.95	3554.06	
5	010503002001	矩形梁模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.与原混凝土构件交接处凿毛洗净，涂界面剂	m2	61.89	79.44	4916.54	
6	010502002001	构造柱模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	184.7	88.94	16427.22	
7	010503004001	圈梁、压顶、止水坎模板	模板	m2	139.86	64.94	9082.51	
8	010503005001	过梁模板	模板	m2	81.12	87.02	7059.06	
		单价措施合计					74193.59	
合计							2491456.99	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	87.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215说2.4	挖掘机挖沟槽土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车(工程量小于2000m3或在桩间挖土石方)	1000m3	0.0009	415.14		2810.56	838.68	387.08	0.37		2.53	0.75	0.35
1-3说2.4	人工挖土方三类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
综合人工工日		小计							5.92		2.53	2.19	1.02
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	56.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土基(槽)坑回填土夯填	m3	1	23.2		1.06	6.31	2.91	23.2		1.06	6.31	2.91
综合人工工日		小计							23.2		1.06	6.31	2.91
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	9.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	直形砖基础(M10水泥砂浆)	m3	1	133.2	272.62	8.07	36.73	16.95	133.2	272.62	8.07	36.73	16.95

综合人工工日	小计			133.2	272.62	8.07	36.73	16.95
1.2工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								467.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	61.226	0.2396	14.67			
	中砂	t	0.38962	89.37	34.82			
	混凝土实心砖240×115×53 MU20	百块	5.22	42.59	222.32			
	水	m3	0.1766	4.57	0.81			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	272.62		--	

项目编码	010401003003	项目名称	新建墙板100厚	计量单位	m2	工程量	734.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)墙板厚度100mm	10m2	0.1	555	593.81	1.02	144.57	66.72	55.5	59.38	0.1	14.46	6.67
综合人工工日		小计							55.5	59.38	0.1	14.46	6.67
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0002	3149.6	0.63			
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34			
	水泥32.5级	kg	1.2648	0.2396	0.3			
	中砂	t	0.004994	89.37	0.45			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	水	m3	0.00093	4.57				
	ALC墙板100mm	m2	1.015	39.57	40.16			
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92			
	镀锌U形卡(综合)	个	1.1	7.72	8.49			
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8			
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66			
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.89	0.19			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	59.38		--	

项目编码	010401003001	项目名称	新建墙板150厚	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补2	蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)墙板厚度150mm	10m2	0.1	721.5	799.28	1.52	187.99	86.76	72.15	79.93	0.15	18.8	8.68
综合人工工日		小计							72.15	79.93	0.15	18.8	8.68
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0002	3149.6	0.63		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.8768	0.2396	0.45		
	中砂	t	0.007411	89.37	0.66		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.00138	4.57	0.01		
	ALC墙板150mm	m2	1.015	59.36	60.25		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U形卡(综合)	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.075	3.89	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.93	--	

项目编码	010401003004	项目名称	新建墙板200厚	计量单位	m2	工程量	455.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板(ALC板)墙板厚度200mm	10m2	0.1	888	1004.67	2.03	231.41	106.8	88.8	100.47	0.2	23.14	10.68
综合人工工日		小计							88.8	100.47	0.2	23.14	10.68
0.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0002	3149.6	0.63		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		

	水泥32.5级	kg	2.4888	0.2396	0.6		
	中砂	t	0.009827	89.37	0.88		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	ALC墙板200mm	m2	1.015	79.14	80.33		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U形卡(综合)	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.89	0.39		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	100.47	--	

项目编码	010401003002	项目名称	新建砌体	计量单位	m3	工程量	145.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	Ms5专用粘结砂浆普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
综合人工工日		小计							117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													412.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	17.17	0.2396	4.11		
	中砂	t	0.13685	89.37	12.23		
	石灰膏	m3	0.0068	349.72	2.38		
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	230.67	223.06		
	水	m3	0.1255	4.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	245.9	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	16.42

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-3	(C20非泵送预拌砼)无梁式条形基础	m3	1	83.25	358.32	36.75	31.2	14.4	83.25	358.32	36.75	31.2	14.4
综合人工工日		小计							83.25	358.32	36.75	31.2	14.4
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜				m2		1.73		0.69	1.19			
	水				m3		1.12		4.57	5.12			
	(C20非泵送预拌砼)				m3		1.015		346.81	352.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	358.32		--	

项目编码	010503001001	项目名称	地圈梁	计量单位	m3	工程量	5.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	129.87	363.22	1.19	34.08	15.73	129.87	363.22	1.19	34.08	15.73
综合人工工日		小计							129.87	363.22	1.19	34.08	15.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													544.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜				m2		2.2		0.69	1.52			
	水				m3		1.74		4.57	7.95			
	(C20非泵送预拌砼)				m3		1.02		346.81	353.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	363.22		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	7.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-318	单梁，框架梁，连续梁(C30非泵送预拌砼)	m3	1	95.46	391.34	1.19	25.13	11.6	95.46	391.34	1.19	25.13	11.6
综合人工工日		小计							95.46	391.34	1.19	25.13	11.6
0.86工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.53	4.57	6.99		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	1.02	375.95	383.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.34	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	16.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	构造柱(C20非泵送预拌砼)	m3	1	220.89	357.22	2.18	58	26.77	220.89	357.22	2.18	58	26.77
综合人工工日		小计							220.89	357.22	2.18	58	26.77
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.2396	4.14		
	中砂	t	0.045384	89.37	4.06		
	水	m3	1.2093	4.57	5.53		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.99	346.81	343.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	357.22	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁、压顶、止水坎	计量单位	m3	工程量	16.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	129.87	363.22	1.19	34.08	15.73	129.87	363.22	1.19	34.08	15.73
综合人工工日		小计							129.87	363.22	1.19	34.08	15.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													544.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	346.81	353.75		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	363.22	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	6.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	过梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	172.05	364.27	1.19	45.04	20.79	172.05	364.27	1.19	45.04	20.79
综合人工工日		小计							172.05	364.27	1.19	45.04	20.79
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	346.81	353.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	364.27	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.467

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
综合人工工日		小计							1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5040.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3265.13	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇砼构件钢筋 Φ≤25	t	1	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
综合人工工日		小计							709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4370.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3282.04	--	

项目编码	010515001003	项目名称	砌体拉结筋	计量单位	t	工程量	0.162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体，板缝内加固钢筋不绑扎	t	1	2352.09	3212.59	69.63	629.65	290.61	2352.09	3212.59	69.63	629.65	290.61
综合人工工日		小计							2352.09	3212.59	69.63	629.65	290.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6554.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3212.59	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	10根	0.1	23.31	2.93	0.84	6.28	2.9	2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ8	根	0.008	1.54	0.01		
	强力植筋胶	ml	2.176	0.05	0.11		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-41	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ10	10根	0.1	46.62	8.72	1.37	12.48	5.76	4.66	0.87	0.14	1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.66	0.87	0.14	1.25	0.58
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ14	根	0.014	5.57	0.08		
	强力植筋胶	ml	12.434	0.05	0.62		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.87	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ14	10根	0.1	92.13	17.62	3.88	24.96	11.52	9.21	1.76	0.39	2.5	1.15
综合人工工日		小计							9.21	1.76	0.39	2.5	1.15
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ18	根	0.03	8.58	0.26		
	强力植筋胶	ml	23.211	0.05	1.16		
	其它材料费	元	0.4	0.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	010607005001	项目名称	钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	343.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30补	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	42.18	66.89		10.97	5.06	4.22	6.69		1.1	0.51
综合人工工日		小计							4.22	6.69		1.1	0.51
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	钢丝网	m2	1.1	5.88	6.47		
	其它材料费	元	0.062	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	011801007002	项目名称	结构凿洞	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-33	人工凿混凝土楼面洞 长边700mm内	10个	0.1	1321.34	5.16		343.55	158.56	132.13	0.52		34.36	15.86
综合人工工日		小计							132.13	0.52		34.36	15.86
1.1904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.6	0.86	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	011807001002	项目名称	混凝土粘钢加固	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	钢板粘贴加固 宽度≤100mm	m2	1	563.77	465.25	25.68	153.26	70.73	563.77	465.25	25.68	153.26	70.73
综合人工工日		小计							563.77	465.25	25.68	153.26	70.73

5.079工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1278.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板5mm	kg	41	3.9	159.9		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.4	57.67	23.07		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	粘钢胶	kg	9.266	25.73	238.41		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	其他材料费	元	11.66	0.86	10.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.25	--	

项目编码	011808001001	项目名称	构件粘贴碳纤维布	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	粘贴加固 单层碳纤维布	m2	1	219.78	175.13		57.14	26.37	219.78	175.13		57.14	26.37
综合人工工日		小计							219.78	175.13		57.14	26.37
1.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	砂轮片Φ150			片	0.4	10.72	4.29						
	碳纤维布300g			m2	1.1	80	88						
	棉纱头			kg	0.5	5.15	2.58						
	丙酮			kg	1.2	6.86	8.23						
	底涂树脂			kg	0.7	20.44	14.31						
	修补树脂			kg	1.4	20.44	28.62						
	粘浸树脂			kg	1.1	20.44	22.48						
	其他材料费			元	7.7	0.86	6.62						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	175.13		--				

项目编码	010802001006	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	267.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	3986.07	14.58	127.31	58.76	47.51	398.61	1.46	12.73	5.88
16-315	止门器安装	只	0.505051	7.77	5.09		2.02	0.93	3.92	2.57		1.02	0.47
综合人工工日		小计							51.43	401.18	1.46	13.75	6.35
0.4634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.20202	0.6	0.12		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	成品铝合金平开门(自闭门)	m2	0.97	380.22	368.81		
	门吸	只	0.510101	4.8	2.45		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	2.9	0.86	2.49		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	401.18	--	

项目编码	010802001005	项目名称	隔热铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	5050.94	14.58	127.31	58.76	47.51	505.09	1.46	12.73	5.88
综合人工工日		小计							47.51	505.09	1.46	12.73	5.88
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	隔热铝合金平开门	m2	0.97	490	475.3		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	2.9	0.86	2.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	505.09	--	

项目编码	010802001007	项目名称	隔热铝合金门联窗	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	5147.94	14.58	127.31	58.76	47.51	514.79	1.46	12.73	5.88
综合人工工日		小计							47.51	514.79	1.46	12.73	5.88
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													582.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	隔热铝合金门联窗	m2	0.97	500	485		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	2.9	0.86	2.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	514.79	--	

项目编码	010802001008	项目名称	隔热铝合金组合门窗	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	5147.94	14.58	127.31	58.76	47.51	514.79	1.46	12.73	5.88
综合人工工日		小计							47.51	514.79	1.46	12.73	5.88
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													582.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	隔热铝合金组合门窗	m2	0.97	500	485		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	2.9	0.86	2.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	514.79	--	

项目编码	010802003005	项目名称	甲级钢质防火门	计量单位	m2	工程量	20.79

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	木质防火门成品门扇	10m2	0.1	348.54	4290.8		90.62	41.82	34.85	429.08		9.06	4.18
16-309	闭门器安装	只	0.625301	28.86	82.46		7.5	3.46	18.05	51.56		4.69	2.16
综合人工工日		小计							52.9	480.64		13.75	6.34
0.4766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													553.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15					十个	0.500241		0.26	0.13			
	成品甲级钢质防火门					m2	1.01		423.2	427.43			
	闭门器					只	0.631554		79.73	50.35			
	其它材料费					元	3.166601		0.86	2.72			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	480.64		--	

项目编码	010802003006	项目名称	乙级钢质防火门	计量单位	m2	工程量	51.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	木质防火门成品门扇	10m2	0.1	348.54	4371.4		90.62	41.82	34.85	437.14		9.06	4.18
16-309	闭门器安装	只	0.587774	28.86	82.46		7.5	3.46	16.96	48.47		4.41	2.03
16-309	顺序器安装	只	0.274295	28.86	27.18		7.5	3.46	7.92	7.46		2.06	0.95
综合人工工日		小计							59.73	493.07		15.53	7.16
0.5381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15					十个	0.689655		0.26	0.18			
	成品乙级钢质防火门					m2	1.01		431.18	435.49			
	闭门器					只	0.593652		79.73	47.33			
	顺序器					只	0.277038		25	6.93			
	其它材料费					元	3.640138		0.86	3.13			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	493.07	--	

项目编码	010801001004	项目名称	成品木门	计量单位	m2	工程量	329.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门安装(含门套)	10m2	0.1	330.78	5571.48	2.68	86.7	40.02	33.08	557.15	0.27	8.67	4
16-315	止门器安装	只	0.413223	7.77	5.09		2.02	0.93	3.21	2.1		0.83	0.38
16-309	闭门器安装	只	0.413223	28.86	82.46		7.5	3.46	11.93	34.07		3.1	1.43
综合人工工日		小计							48.22	593.32	0.27	12.6	5.81
0.4344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													660.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.165289	0.6	0.1		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.330579	0.26	0.09		
	成品木门(含门套、门楣)	m2	1.01	550	555.5		
	门吸	只	0.417355	4.8	2		
	闭门器	只	0.417355	79.73	33.28		
	其它材料费	元	2.742446	0.86	2.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	593.32	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金普通窗	计量单位	m2	工程量	146.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金推拉窗安装	10m2	0.1	486.18	5673.85	14.58	130.2	60.09	48.62	567.39	1.46	13.02	6.01
综合人工工日		小计							48.62	567.39	1.46	13.02	6.01
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													636.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	铝合金全玻推拉窗	m2	0.96	558.94	536.58		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		

	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.12	0.86	2.68		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	567.39	--	

项目编码	010807001006	项目名称	铝合金带形窗	计量单位	m2	工程量	1247.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金推拉窗安装	10m2	0.1	486.18	5673.85	14.58	130.2	60.09	48.62	567.39	1.46	13.02	6.01
DLF99	玻璃贴磨砂膜	m2	0.477899		13					6.21			
综合人工工日		小计							48.62	573.6	1.46	13.02	6.01
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													642.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	铝合金全玻推拉窗	m2	0.96	558.94	536.58		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.12	0.86	2.68		
	玻璃贴磨砂膜	m2	0.477899	13	6.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	573.6	--	

项目编码	010807004001	项目名称	金刚网纱窗	计量单位	m2	工程量	425.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-14	铝合金纱窗安装	10m2	0.1	170.94	808		44.44	20.51	17.09	80.8		4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09	80.8		4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金纱窗	m2	1.01	80	80.8		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	80.8	--	

项目编码	010807003003	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗制安 普通铝型材	10m2	0.1	667.11	1765.58	17.92	178.11	82.2	66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
综合人工工日		小计							66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	176.56	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	瓦屋面及彩钢板屋面铺粘土瓦铺在挂瓦条上	10m2	0.1	53.28	369.94		13.85	6.39	5.33	36.99		1.39	0.64
综合人工工日		小计							5.33	36.99		1.39	0.64
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.147	0.2396	0.04		
	中砂	t	0.000483	89.37	0.04		
	黏土瓦400×240	百块	0.152	242.86	36.91		
	水	m3	0.00009	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.99	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层1	计量单位	m2	工程量	745.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	(C20泵送预拌砼)刚性细石砼防水屋面有分格缝40mm厚	10m2	0.1	165.39	218.88	7.1	44.85	20.7	16.54	21.89	0.71	4.49	2.07
5-14	点焊钢筋网片构件主筋Φ＞8	t	0.0169	1084.47	3237.2	351.23	373.28	172.28	18.33	54.71	5.94	6.31	2.91
10-90	水泥砂浆隔离层20mm	10m2	0.1	31.08	52.55	1.01	8.34	3.85	3.11	5.26	0.1	0.83	0.39
10-72	水泥砂浆有分格缝20mm厚	10m2	0.1	88.8	67.38	6.73	24.84	11.46	8.88	6.74	0.67	2.48	1.15
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.12	71.04	313.98		18.47	8.52	8.52	37.68		2.22	1.02
综合人工工日		小计							55.38	126.28	7.42	16.33	7.54
0.4989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ14	t	0.017238	3149.6	54.29		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02028	6.03	0.12		
	水泥32.5级	kg	29.18	0.2396	6.99		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	中砂	t	0.064762	89.37	5.79		
	陶粒	m3	0.15672	221.8	34.76		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	其它材料费	元	0.0816	0.86	0.07		
	泵管摊销费	元	0.01	0.86	0.01		
	水	m3	0.1746	4.57	0.8		
	周转木材	m3	0.0001	1754.31	0.18		
	(C20泵送预拌砼)	m3	0.0406	366.23	14.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.28	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层2	计量单位	m2	工程量	35.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 聚合物防水水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.04	71.04	313.98		18.47	8.52	2.84	12.56		0.74	0.34
综合人工工日		小计							10.28	17.5	0.67	2.85	1.31
0.0926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	11.9544	0.2396	2.86		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	陶粒	m3	0.05224	221.8	11.59		
	其它材料费	元	0.0272	0.86	0.02		
	水	m3	0.0251	4.57	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.5	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层3	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+13-17*-1	找平层 聚合物防水水泥砂浆(厚15mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	59.94	36.98	5.05	16.9	7.8	5.99	3.7	0.51	1.69	0.78
综合人工工日		小计							5.99	3.7	0.51	1.69	0.78
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.1608	0.2396	1.48		
	中砂	t	0.024326	89.37	2.17		
	水	m3	0.01053	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水1、2	计量单位	m2	工程量	930.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.82		21.65	9.99	8.33	28.08		2.17	1
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.82		21.65	9.99	8.33	28.08		2.17	1
综合人工工日		小计							16.66	56.16		4.34	2
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢钉			kg	0.006	6	0.04						
	钢压条			kg	0.104	3.9	0.41						
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎δ3mm			m2	2.5	20	50						
	SBS封口油膏			kg	0.124	6	0.74						
	改性沥青粘结剂			kg	0.71	6.77	4.81						
	其它材料费			元	0.2	0.86	0.17						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	56.16		--				

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水3	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	双层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1	107.67	510.08		27.99	12.92	10.77	51.01		2.8	1.29
综合人工工日		小计							10.77	51.01		2.8	1.29
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢钉			kg	0.003	6	0.02						
	钢压条			kg	0.052	3.9	0.2						
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm			m2	2.35	20	47						
	SBS封口油膏			kg	0.11	6	0.66						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44						
	石油液化气			kg	0.104	5.83	0.61						
	其它材料费			元	0.1	0.86	0.09						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	51.01		--				

项目编码	010902006003	项目名称	出屋面空调冷媒管孔	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-213	不锈钢落水管排水	10m	0.128471	51.06	768.63		13.28	6.13	6.56	98.75		1.71	0.79
10-174	聚氨酯建筑密封胶位移能力±20%	10m	0.057829	21.09	300.96		5.48	2.53	1.22	17.4		0.32	0.15
10-193	地下室底板，墙止水带(钢板)	10m	0.006957	320.79	441.42	9.6	85.9	39.65	2.23	3.07	0.07	0.6	0.28
10-174	聚氨酯建筑密封胶位移能力±20%	10m	0.016343	21.09	300.96		5.48	2.53	0.34	4.92		0.09	0.04
10-121	平面抹防水砂浆	10m2	0.081529	92.13	79.54	6.73	25.7	11.86	7.51	6.48	0.55	2.1	0.97
10-174	聚氨酯建筑密封胶位移能力±20%	10m	0.073471	21.09	300.96		5.48	2.53	1.55	22.11		0.4	0.19
综合人工工日		小计							19.41	152.73	0.62	5.22	2.42
0.1749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.000793	3797.6	3.01		
	电焊条J422	kg	0.009949	5.94	0.06		
	水泥32.5级	kg	10.84258	0.2396	2.6		
	中砂	t	0.024108	89.37	2.15		
	防水剂	kg	0.458618	4.29	1.97		
	不锈钢连接件	套	0.010278	3.86	0.04		
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	1.328868	33.44	44.44		
	不锈钢落水管Φ80	m	1.323323	74.09	98.05		
	其它材料费	元	0.310917	0.86	0.27		
	水	m3	0.035919	4.57	0.16		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	152.73	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	813.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 3.0mm	10m2	0.1	77.7	426.94		20.2	9.32	7.77	42.69		2.02	0.93
综合人工工日		小计							7.77	42.69		2.02	0.93
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯甲料				kg	2.061	8	16.49					
	聚氨酯乙料				kg	3.1935	8	25.55					
	二甲苯				kg	0.13	5.06	0.66					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	42.69			--		

项目编码	010903002003	项目名称	内墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3771.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	91.58	231.46		23.81	10.99	9.16	23.15		2.38	1.1
综合人工工日		小计							9.16	23.15		2.38	1.1
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯甲料				kg	1.1025	8	8.82					
	聚氨酯乙料				kg	1.7085	8	13.67					
	二甲苯				kg	0.13	5.06	0.66					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	23.15			--		

项目编码	010903002004	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3311.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	213.98		21.07	9.72	8.1	21.4		2.11	0.97
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	-0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	-1.55	-3.32		-0.4	-0.19
综合人工工日		小计							6.55	18.08		1.71	0.78
0.059工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							27.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	3.02	-3.32		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.02	3.44		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.98	17.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011201001001	项目名称	内墙一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2089.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	砖墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1	162.06	35.68	7.4	44.06	20.34	16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
综合人工工日		小计							16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
0.146工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							26.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	3.9378	0.2396	0.94		
	中砂	t	0.019366	89.37	1.73		
	石灰膏	m3	0.002344	349.72	0.82		
	水	m3	0.01632	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011201001003	项目名称	外墙一般抹灰	计量单位	m2	工程量	761.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							32.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.2396	2.23		
	中砂	t	0.036731	89.37	3.28		

	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	水	m3	0.01544	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011201001004	项目名称	外墙抗裂砂浆	计量单位	m2	工程量	3805.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面 4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	482.3	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	292.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌砂浆)	10m2	0.1	149.3	29.81	0.07	38.84	17.92	14.93	2.98	0.01	3.88	1.79
综合人工工日		小计							14.93	2.98	0.01	3.88	1.79
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	1.94	0.02		
	水	m3	0.008258	4.57	0.04		
	DPM10砂浆(散装干拌砂浆)1:1:4	t	0.00875	317.84	2.78		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2.98	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外台阶（拓宽区域）	计量单位	m2	工程量	14.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-8	垫层碎石灌浆(M2.5混合砂浆)	m3	0.3	83.25	211.19	8	23.73	10.95	24.98	63.36	2.4	7.12	3.29
6-351	台阶(C20非泵送预拌砼)	10m2	0.1	167.61	582.4	3.09	44.38	20.48	16.76	58.24	0.31	4.44	2.05
13-46	花岗岩 干硬性水泥砂浆贴台阶	10m2	0.1	527.25	1326.02	16.45	141.36	65.24	52.73	132.6	1.65	14.14	6.52
综合人工工日		小计							95.58	254.2	4.46	26.01	12.01
0.861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									392.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	水泥32.5级	kg	24.9261	0.2396	5.97		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.122229	89.37	10.92		
	碎石5～16mm	t	0.495	106.86	52.9		
	石灰膏	m3	0.00456	349.72	1.59		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	花岗岩30	m2	1.02	120	122.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.339745	4.57	1.55		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.1638	346.81	56.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	254.2	--	

项目编码	010507004002	项目名称	室外台阶（原始区域）	计量单位	m2	工程量	27.18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	花岗岩 干硬性水泥砂浆贴台阶	10m2	0.1	527.25	1326.02	16.45	141.36	65.24	52.73	132.6	1.65	14.14	6.52
综合人工工日		小计							52.73	132.6	1.65	14.14	6.52
0.475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													207.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片				片	0.0116	68.6	0.8					
	水泥32.5级				kg	16.9917	0.2396	4.07					
	白水泥				kg	0.1	0.61	0.06					
	中砂				t	0.048813	89.37	4.36					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	花岗岩30				m2	1.02	120	122.4					
	其它材料费(调整)				元	0.000152	1						
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	水				m3	0.031065	4.57	0.14					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	132.6			--		

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目（花池区域）	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	花岗岩 水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	753.69	1366.21	8.91	198.28	91.51	75.37	136.62	0.89	19.83	9.15
综合人工工日		小计							75.37	136.62	0.89	19.83	9.15
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													241.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	水泥32.5级				kg	9.208	0.2396	2.21					
	白水泥				kg	0.17	0.61	0.1					
	中砂				t	0.033509	89.37	2.99					
	花岗岩30				m2	1.02	120	122.4					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					
	901胶				kg	0.0042	1.94	0.01					

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	136.62	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架里架子高≤3.60m	10m2	242.584	11.1	3.31	0.88	3.11	1.44	2692.68	802.95	213.47	754.44	349.32
综合人工工日		小计							2692.68	802.95	213.47	754.44	349.32
24.2584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4812.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	150.40208	0.86	129.35		
	工具式金属脚手	kg	70.34936	3.55	249.74		
	周转木材	m3	0.242584	1754.31	425.57		
	其他材料费			--	-1.71	--	
	材料费小计			--	802.95	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-32	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度30～40m，11～13层	10工日	443.542			40.7	10.58	4.88			18052.16	4692.67	2164.48
综合人工工日		小计									18052.16	4692.67	2164.48
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24909.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础模板	计量单位	m2	工程量	55.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1001	294.15	203.4	9.59	78.97	36.45	29.44	20.36	0.96	7.9	3.65
综合人工工日		小计							29.44	20.36	0.96	7.9	3.65
0.2653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.332933	6.16	2.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014014	6.03	0.08		
	其它材料费	元	0.5005	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.105105	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22022	25	5.51		
	卡具	kg	0.014014	3.73	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149149	3.64	0.54		
	周转木材	m3	0.006607	1754.31	11.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.36	--	

项目编码	010503001001	项目名称	地圈梁模板	计量单位	m2	工程量	54.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	331.89	174.85	11.99	89.41	41.27	33.19	17.49	1.2	8.94	4.13
综合人工工日		小计							33.19	17.49	1.2	8.94	4.13
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.1176	6.16	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		

	回库修理、保养费	元	0.107	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.058	3.73	0.22		
	钢管支撑	kg	0.169	3.64	0.62		
	周转木材	m3	0.0054	1754.31	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.49	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁模板	计量单位	m2	工程量	61.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	10m2	0.099997	399.6	213.64	21.33	109.44	50.51	39.96	21.36	2.13	10.94	5.05
综合人工工日		小计							39.96	21.36	2.13	10.94	5.05
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.270592	6.16	1.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.959971	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.181995	1	0.18		
	复合木模板18mm	m2	0.219993	25	5.5		
	卡具	kg	0.165995	3.73	0.62		
	钢管支撑	kg	0.65298	3.64	2.38		
	周转木材	m3	0.0058	1754.31	10.17		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.36	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2	工程量	184.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构造柱复合木模板	10m2	0.100002	488.4	201.41	10.22	129.64	59.83	48.84	20.14	1.02	12.96	5.98

综合人工工日	小计			48.84	20.14	1.02	12.96	5.98
0.44工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								88.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.257206	6.16	1.58			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02			
	其它材料费	元	0.960021	0.86	0.83			
	回库修理、保养费	元	0.107002	1	0.11			
	复合木模板18mm	m2	0.220005	25	5.5			
	卡具	kg	0.042001	3.73	0.16			
	钢管支撑	kg	0.102002	3.64	0.37			
	周转木材	m3	0.0066	1754.31	11.58			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	20.14		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁、压顶、止水坎模板	计量单位	m2	工程量	139.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.099996	331.89	174.85	11.99	89.41	41.27	33.19	17.48	1.2	8.94	4.13
综合人工工日		小计							33.19	17.48	1.2	8.94	4.13
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉			kg	0.117595	6.16	0.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	6.03	0.02						
	其它材料费			元	0.959962	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.106996	1	0.11						
	复合木模板18mm			m2	0.219991	25	5.5						
	卡具			kg	0.057998	3.73	0.22						
	钢管支撑			kg	0.168993	3.64	0.62						

	周转木材	m3	0.0054	1754.31	9.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	17.48	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2	工程量	81.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇过梁复合木模板	10m2	0.1	473.97	196.7	13.95	126.86	58.55	47.4	19.67	1.4	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.4	19.67	1.4	12.69	5.86
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.2556	6.16	1.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.906	0.86	0.78		
	回库修理、保养费	元	0.111	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.074	3.73	0.28		
	钢管支撑	kg	0.147	3.64	0.54		
	周转木材	m3	0.0062	1754.31	10.88		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	19.67	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			42603.91			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	37371.85			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	5232.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	41109.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1245.73			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					84958.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	115165.78		115165.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2576415.67	3.8	97903.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2576415.67	0.67	17261.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2576415.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2691581.45	9	242242.33
合计					357408.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼土建工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2948754.56	
1.1	人工费	829012.62	
1.2	材料费	1610040.53	
1.3	施工机具使用费	18311.46	
1.4	企业管理费	364283.78	
1.5	利润	127106.31	
2	措施项目	217455.43	
2.1	单价措施项目费	132715.02	
2.2	总价措施项目费	84740.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59164.21	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	89287.12	
5	税金	292994.74	
6	小计	3548491.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		分部小计						
		门厅						
1	011108001055	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	0.77	238.52	183.66	
2	011102001078	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	72.46	145.77	10562.49	
3	011105006017	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	31.7	26.92	853.36	
4	011207001006	墙面装饰板（岩板）	1.9厚岩板饰面 2.4厚专用岩板胶,挤揉压实 4.20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	47.13	242.01	11405.93	
5	011207001008	墙面装饰板（木饰面）	1.20mm木饰面板 2.15mm细木工板基层	m2	9.55	164.89	1574.7	
6	011204001018	石材墙面	1.20厚深咖网大理石面板 2.4厚建筑陶瓷胶粘剂,挤揉压实 3.20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	8.37	360.07	3013.79	
7	010808007001	木门套	1.50厚成品木饰面门套 2.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	2.88	475.73	1370.1	
8	011502001001	金属装饰线	1.10宽1.2厚古铜不锈钢线条 2.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	12.16	8.91	108.35	
9	011304001001	灯槽（亚克力）	1.5厚亚克力透光板 2.10厚细木工板基层板 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	5.4	6.11	32.99	
10	011304001002	灯槽（不锈钢）	1.10厚古铜不锈钢灯槽 2.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	5.4	266.02	1436.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001017	木饰面吊顶	1.φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.板材为15mm厚木饰面吊顶 4.含吊顶侧面木饰面封板，投标人综合考虑报价 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	12.98	172.43	2238.14	
12	011302001034	纸面石膏板吊顶(复杂)	1.φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	50.71	175.43	8896.06	
13	011302001053	纸面石膏板吊顶	1.φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	6.34	167.11	1059.48	
14	011304001003	灯槽	1.回光灯槽，具体详见图纸节点天棚 2.吊筋、龙骨、涂料饰面等考虑相应纸面石膏板吊顶中 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚纸面石膏板	m	18	53.16	956.88	
15	011108001059	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.62	249.49	154.68	
16	011210003026	挡烟垂壁	1.防火玻璃挡烟垂壁 2.做法详11J508-F2-2	m2	2.8	478.02	1338.46	
		分部小计					45185.58	
		储藏间（丙二类）						
17	011108001057	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	0.13	238.52	31.01	
18	011102001079	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	9.68	145.77	1411.05	
19	011105006018	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	6.03	26.92	162.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011407001078	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	17.65	33.87	597.81	
21	011407002056	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	9.68	36.62	354.48	
		分部小计					2556.68	
		走道						
22	011102001066	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	75.41	145.77	10992.52	
23	011105006007	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	63.4	26.92	1706.73	
24	011407001068	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	200.65	33.87	6796.02	
25	011210001004	不锈钢护角	16J502-4-F05-1 1.转角不锈钢护角，每边宽50，高度2m	m	12	23.71	284.52	
26	011302001066	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.Φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度3m	m2	75.41	140.33	10582.29	
27	011108001060	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.39	249.49	97.3	
		分部小计					30459.38	
		宿舍						
28	011108001006	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	3.7	238.52	882.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011102001001	块料地面	1.8厚仿木纹防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	323.02	147.81	47745.59	
30	011105006001	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	307.2	26.92	8269.82	
31	011407001013	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	924.3	33.87	31306.04	
32	011407002009	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	281.46	36.62	10307.07	
33	011302001054	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,问距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度2.6m	m2	63.16	154.42	9753.17	
34	011108001058	大理石窗台面	苏J49-2013 1.15厚大理石底板	m2	8.42	249.49	2100.71	
35	011501003001	衣柜	1.定制衣柜，板材18mm厚 2.1300mm长*500mm宽*2600mm高	个	14	1700	23800	
36	010810004001	窗帘盒	1.成品白色一体成型双轨道(顶装)窗帘盒 2.铝合金材质	m	47.6	90	4284	
		分部小计					138448.92	
		值班室						
37	011108001046	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	0.26	238.52	62.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011102001067	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	3.6	145.77	524.77	
39	011104004001	防静电活动地板	1.架空全钢无边防静电活动地板(600×600×35mm) 2.混凝土密封封闭剂1道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂1道 5.原混凝土基层	m2	15.64	319.97	5004.33	
40	010401012001	砖砌台阶	1.砖砌台阶	m2	0.84	216.15	181.57	
41	011107002001	块料台阶面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.20厚水泥砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水)	m2	0.84	190.32	159.87	
42	011105006008	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	20.4	26.92	549.17	
43	011407001069	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	55.04	33.87	1864.2	
44	011407002047	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	15.6	36.62	571.27	
45	011302001079	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度2.6m	m2	4.48	154.42	691.8	
46	011108001061	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.31	249.49	77.34	
		分部小计					9686.34	
		活动室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011108001047	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	0.26	238.52	62.02	
48	011102001068	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	28.98	145.77	4224.41	
49	011105006009	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	25.1	26.92	675.69	
50	011407001070	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	72.3	33.87	2448.8	
51	011407002048	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	30.5	36.62	1116.91	
52	011108001062	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.62	249.49	154.68	
53	010810004002	窗帘盒	1.成品白色一体成型双轨道(顶装)窗帘盒 2.铝合金材质	m	3.4	90	306	
		分部小计					8988.51	
		卫生间						
54	011108001048	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	3.24	238.52	772.8	
55	011102003001	块料地面1	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	69.6	161.71	11255.02	
56	011102003002	块料地面2	1.成品石材疏水板 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	10.8	396.31	4280.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011204003001	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	383.1	140.68	53894.51	
58	011302001083	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	80.04	158.95	12722.36	
59	011210003011	成品淋浴间隔断	1.玻璃隔断高度2.4m,玻璃安装后应在结合处缝隙位置打玻璃胶密封,门两侧及底部安装密封胶条 2.3C认证8mm钢化玻璃,外贴防爆膜,边框,吊夹、门把手等型材均为304不锈钢,边框宽度15mm,型材厚度5mm。 3.玻璃隔断底部设宽50x高50mm成品大理石挡水条,端口处倒角,挡水条颜色与地砖一致。 4.设置不锈钢三角置物架	间	15	1294.32	19414.8	
60	011501008001	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	15	879.24	13188.6	
61	011505010002	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	32.7	112.44	3676.79	
		分部小计					119205.03	
		配电间						
62	011102001070	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	18.69	145.77	2724.44	
63	011105006010	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	19.4	26.92	522.25	
64	011407001071	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	50.65	33.87	1715.52	
65	011407002049	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	20.21	36.62	740.09	
66	011108001063	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.62	249.49	154.68	
		分部小计					5856.98	
		储藏间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011108001049	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	0.26	238.52	62.02	
68	011102001071	块料地面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原混凝土基层	m2	5.32	145.77	775.5	
69	011105006011	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	8.9	26.92	239.59	
70	011407001072	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	29.69	33.87	1005.6	
71	011407002050	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	5.32	36.62	194.82	
		分部小计					2277.53	
		二层						
		分部小计						
		走道						
72	011102001080	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	78.43	145.77	11432.74	
73	011105006019	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	62.3	26.92	1677.12	
74	011407001079	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	190.17	33.87	6441.06	
75	011210001023	不锈钢护角	16J502-4-F05-1 1.转角不锈钢护角，每边宽50，高度2m	m	12	23.71	284.52	

福昌网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001073	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度3m	m2	78.43	140.38	11010	
77	011108001065	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.27	249.49	67.36	
		分部小计					30912.8	
		宿舍						
78	011108001066	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	5.28	238.52	1259.39	
79	011102001101	块料楼面	1.8厚仿木纹防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	469.1	147.81	69337.67	
80	011105006020	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	443.6	26.92	11941.71	
81	011407001080	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	1349.62	33.87	45711.63	
82	011407002057	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	414.34	36.62	15173.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011302001080	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度2.6m	m2	89.8	154.42	13866.92	
84	011108001067	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	12.9	249.49	3218.42	
85	011501003002	衣柜	1.定制衣柜，板材18mm厚 2.1300mm长*500mm宽*2600mm高	个	20	1700	34000	
86	010810004003	窗帘盒	1.成品白色一体成型双轨道(顶装)窗帘盒 2.铝合金材质	m	74	90	6660	
		分部小计					201168.87	
		卫生间						
87	011108001068	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	4.32	238.52	1030.41	
88	011102003003	块料楼面1	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	92.8	161.71	15006.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011102003004	块料楼面2	1.成品石材疏水板 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	14.4	396.31	5706.86	
90	011204003002	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	510.8	140.68	71859.34	
91	011302001087	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	107.2	158.95	17039.44	
92	011210003027	成品淋浴间隔断	1.玻璃隔断高度2.4m,玻璃安装后应在结合处缝隙位置打玻璃胶密封,门两侧及底部安装密封胶条 2.3C认证8mm钢化玻璃,外贴防爆膜,边框,吊夹、门把手等型材均为304不锈钢,边框宽度15mm,型材厚度5mm。 3.玻璃隔断底部设宽50x高50mm成品大理石挡水条,端口处倒角,挡水条颜色与地砖一致. 4.设置不锈钢三角置物架	间	20	1294.32	25886.4	
93	011501008002	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	20	879.24	17584.8	
94	011505010005	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	43.6	112.44	4902.38	
		分部小计					159016.32	
		强弱电间						
95	011102001084	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	2.52	145.77	367.34	
96	011105006021	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	9.4	26.92	253.05	
97	011407001081	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	27	33.87	914.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011407002058	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	2.52	36.62	92.28	
		分部小计					1627.16	
		西侧阳台						
99	011108001069	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	0.36	238.52	85.87	
100	011102001094	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚1:2.5干硬性水泥浆找平层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻200(另计) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6.界面剂1道 7.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	10.66	166.03	1769.88	
101	011105006022	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	19	26.92	511.48	
102	011407001082	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	39.44	33.87	1335.83	
103	011407002059	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	19	36.62	695.78	
104	011503001009	阳台栏杆	1.钢材扶手金属栏杆高1.1m，做法参见22J403-1-2-7-A1。 2.高氯化聚乙烯油漆 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	6	290	1740	
		分部小计					6138.84	
		三-六层						
		分部小计						
		走道						
105	011102001086	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	313.72	145.77	45730.96	
106	011105006023	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	249.2	26.92	6708.46	
107	011407001083	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	762.84	33.87	25837.39	
108	011210001024	不锈钢护角	16J502-4-F05-1 1.转角不锈钢护角，每边宽50，高度2m	m	48	23.71	1138.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011302001076	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度3m	m2	313.72	140.38	44040.01	
110	011108001070	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	1.09	249.49	271.94	
		分部小计					123726.84	
		宿舍						
111	011108001071	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	21.12	238.52	5037.54	
112	011102001102	块料楼面	1.8厚仿木纹防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	1876.4	147.81	277350.68	
113	011105006024	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	1774.4	26.92	47766.85	
114	011407001084	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	4996	33.87	169214.52	
115	011407002060	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	1657.36	36.62	60692.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011302001081	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度2.6m	m2	359.2	154.42	55467.66	
117	011108001072	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	51.58	249.49	12868.69	
118	011501003003	衣柜	1.定制衣柜，板材18mm厚 2.1300mm长*500mm宽*2600mm高	个	80	1700	136000	
119	010810004004	窗帘盒	1.成品白色一体成型双轨道(顶装)窗帘盒 2.铝合金材质	m	296	90	26640	
		分部小计					791038.46	
		卫生间						
120	011108001073	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	17.28	238.52	4121.63	
121	011102003005	块料楼面1	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	371.2	161.71	60026.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011102003006	块料楼面2	1.成品石材疏水板 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	57.6	396.31	22827.46	
123	011204003003	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	2043.2	140.68	287437.38	
124	011302001088	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	428.8	158.95	68157.76	
125	011210003028	成品淋浴间隔断	1.玻璃隔断高度2.4m,玻璃安装后应在结合处缝隙位置打玻璃胶密封,门两侧及底部安装密封胶条 2.3C认证8mm钢化玻璃,外贴防爆膜,边框,吊夹、门把手等型材均为304不锈钢,边框宽度15mm,型材厚度5mm。 3.玻璃隔断底部设宽50x高50mm成品大理石挡水条,端口处倒角,挡水条颜色与地砖一致。 4.设置不锈钢三角置物架	间	80	1294.32	103545.6	
126	011501008003	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	80	879.24	70339.2	
127	011505010007	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	174.4	112.44	19609.54	
		分部小计					636065.32	
		强弱电间						
128	011102001090	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	10.08	145.77	1469.36	
129	011105006025	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	37.6	26.92	1012.19	
130	011407001085	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	108	33.87	3657.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011407002061	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	10.08	36.62	369.13	
		分部小计					6508.64	
		西侧阳台						
132	011108001074	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	1.44	238.52	343.47	
133	011102001097	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚1:2.5干硬性水泥浆找平层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻200(另计) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6.界面剂1道 7.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	42.64	166.03	7079.52	
134	011105006026	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	76	26.92	2045.92	
135	011407001086	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	168.78	33.87	5716.58	
136	011407002062	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	42.64	36.62	1561.48	
137	011503001010	阳台栏杆	1.钢材扶手金属栏杆高1.1m，做法参见22J403-1-2-7-A1。 2.高氯化聚乙烯油漆 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	20.2	290	5858	
		分部小计					22604.97	
		七层						
		分部小计						
		走道						
138	011102001053	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x1200),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	78.43	145.77	11432.74	
139	011105006012	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	62.3	26.92	1677.12	
140	011407001073	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	190.17	33.87	6441.06	
141	011210001022	不锈钢护角	16J502-4-F05-1 1.转角不锈钢护角，每边宽50，高度2m	m	12	23.71	284.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011302001072	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度3m	m2	78.43	140.38	11010	
143	011108001064	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	0.27	249.49	67.36	
		分部小计					30912.8	
		宿舍						
144	011108001050	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	5.28	238.52	1259.39	
145	011102001103	块料楼面	1.8厚仿木纹防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	469.1	147.81	69337.67	
146	011105006013	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	443.6	26.92	11941.71	
147	011407001074	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	1349.62	33.87	45711.63	
148	011407002052	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	414.34	36.62	15173.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011302001082	普通纸面石膏板吊顶	23J909-8-9-棚28 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺检固定 3.C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5.C型横控龙骨，中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材为12mm厚普通纸面石膏板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.饰面为无机涂料(一底二涂) 9.含吊顶侧面封板及侧封板饰面，投标人综合考虑报价 10.含筒灯孔、检修口等各类开孔费用 11.吊顶高度2.6m	m2	89.8	154.42	13866.92	
150	011108001054	大理石窗台面	苏J49-2013-194-1 1.15厚大理石底板	m2	12.9	249.49	3218.42	
151	011501003004	衣柜	1.定制衣柜，板材18mm厚 2.1300mm长*500mm宽*2600mm高	个	20	1700	34000	
152	010810004005	窗帘盒	1.成品白色一体成型双轨道(顶装)窗帘盒 2.铝合金材质	m	74	90	6660	
		分部小计					201168.87	
		卫生间						
153	011108001051	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	4.32	238.52	1030.41	
154	011102003007	块料楼面1	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	92.8	161.71	15006.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011102003008	块料楼面2	1.成品石材疏水板 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	14.4	396.31	5706.86	
156	011204003004	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	510.8	140.68	71859.34	
157	011302001089	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	107.2	158.95	17039.44	
158	011210003025	成品淋浴间隔断	1.玻璃隔断高度2.4m,玻璃安装后应在结合处缝隙位置打玻璃胶密封,门两侧及底部安装密封胶条 2.3C认证8mm钢化玻璃,外贴防爆膜,边框,吊夹、门把手等型材均为304不锈钢,边框宽度15mm,型材厚度5mm。 3.玻璃隔断底部设宽50x高50mm成品大理石挡水条,端口处倒角,挡水条颜色与地砖一致。 4.设置不锈钢三角置物架	间	20	1294.32	25886.4	
159	011501008004	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	20	879.24	17584.8	
160	011505010008	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	43.6	112.44	4902.38	
		分部小计					159016.32	
		强弱电间						
161	011102001076	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	2.52	145.77	367.34	
162	011105006016	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	9.4	26.92	253.05	
163	011407001076	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	27	33.87	914.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011407002054	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	2.52	36.62	92.28	
		分部小计					1627.16	
		西侧阳台						
165	011108001053	门槛石	1.20厚成品一体黑金沙大理石过门石 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	0.36	238.52	85.87	
166	011102001104	块料楼面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚1:2.5干硬性水泥浆找平层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻200(另计) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6.界面剂1道 7.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	10.66	166.03	1769.88	
167	011105006014	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	19	26.92	511.48	
168	011407001075	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	50.46	33.87	1709.08	
169	011407002053	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	19	36.62	695.78	
170	011503001007	阳台栏杆	1.钢材扶手金属栏杆高1.1m，做法参见22J403-1-2-7-A1。 2.高氯化聚乙烯油漆 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	2.2	290	638	
		分部小计					5410.09	
		外立面及屋面装修						
171	011407001059	外墙真石漆	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	3311.6	61.27	202901.73	
172	011407001087	外墙真石漆（管道）	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	47.87	61.27	2932.99	
173	011406001001	瓦屋面油漆	23J909-9-18-砼涂6-3 1.屋面瓦蓝灰色漆出新	m2	105.57	2.95	311.43	
174	011503001013	空调栏杆除锈出新	1.空调栏杆除锈，重新喷涂油漆 2.未明之处详见图纸设计及规范要求 3.投标人综合考虑报价	项	1	3000	3000	
		分部小计					209146.15	
		分部分项合计					2948754.56	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	90187.3	90187.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001002	垂直运输	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程垂直运输措施费用 2.原建筑内电梯不得作施工用途，投标人需自行考虑搭设室外临时施工升降电梯等垂直运输费用，施工升降电梯位置应由投标人自行现场踏勘考虑最佳位置。 3.搭设施工升降电梯与建筑物应有可靠牢固连接，施工电梯轿厢与各楼层连接平台可能涉及到将原有建筑物部分构件的拆除及恢复等费用投标价需一并考虑在内，结算不得调整	项	1	42527.72	42527.72	
		单价措施合计					132715.02	
合计							3081469.58	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

项目编码	011108001055	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石 干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001078	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	72.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006017	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	31.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板（岩板）	计量单位	m2	工程量	47.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-203	岩板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	217.71	1727.18		93.62	32.66	21.77	172.72		9.36	3.27
14-9	砖墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	179.58	53.38	7.4	80.4	28.05	17.96	5.34	0.74	8.04	2.81
综合人工工日		小计							39.73	178.06	0.74	17.4	6.08
0.323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.8944	0.2396	2.13		
	中砂	t	0.03512	89.37	3.14		
	岩板	m2	1.1	150	165		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	水	m3	0.01494	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.06	--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板（木饰面）	计量单位	m2	工程量	9.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	147.6	864.68		63.47	22.14	14.76	86.47		6.35	2.21
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2
综合人工工日		小计							29.4	118.41	0.02	12.65	4.41
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	木饰面板	m2	1.05	75	78.75		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.41	--	

项目编码	011204001018	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	8.37

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-118	大理石深咖网面板 水泥砂浆粘贴墙面	10m2	0.1	799.5	2323.39	8.91	347.62	121.26	79.95	232.34	0.89	34.76	12.13
综合人工工日		小计							79.95	232.34	0.89	34.76	12.13
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	水泥32.5级				kg	8.93	0.2396	2.14					
	白水泥				kg	0.15	0.61	0.09					
	中砂				t	0.032864	89.37	2.94					
	大理石深咖网面板20厚				m2	1.02	214.39	218.68					
	粘结剂YJ-III				kg	0.42	9.86	4.14					
	BJ-302粘结剂				kg	0.158	7.66	1.21					
	901胶				kg	0.0084	1.94	0.02					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	1.343	0.86	1.15					
	水				m3	0.013328	4.57	0.06					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	232.34			--		

项目编码	010808007001	项目名称	木门套	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49注	门套 木龙骨、单层细木工板、木饰面板(成品)(不做细木工板基层的)	10m2	0.1	301.35	4279.24	1.2	130.1	45.38	30.14	427.92	0.12	13.01	4.54
综合人工工日		小计							30.14	427.92	0.12	13.01	4.54
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3		1754.31						
	细木工板δ18mm				m2		30.17						
	木门套饰面板				m2	1.05	400	420					
	玻璃胶				L	0.105	34.3	3.6					
	PU发泡剂				L	0.09	25.73	2.32					

	其它材料费	元	2.332	0.86	2.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	427.92	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	12.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽10mm)	100m	0.01	442.8	162.83	17.86	198.08	69.1	4.43	1.63	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	1.63	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽10mm) δ1.2mm	m	1.05	1.34	1.41		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.63	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯槽（亚克力）	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.005	237.39	421.15	6.46	104.86	36.58	1.19	2.11	0.03	0.52	0.18
18-2	灯箱面层 亚克力板	10m2	0.005	55.35	327.17		23.8	8.3	0.28	1.64		0.12	0.04
综合人工工日		小计							1.47	3.75	0.03	0.64	0.22
0.0119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.0017	6.16	0.01		
	细木工板 δ18mm	m2	0.0525	30.17	1.58		
	亚克力板	m2	0.0525	30.34	1.59		
	其它材料费	元	0.053	0.86	0.05		
	周转木材	m3	0.00029	1754.31	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.75	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯槽（不锈钢）	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽220mm)	100m	0.01	442.8	25874.18	17.86	198.08	69.1	4.43	258.74	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	258.74	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽220mm) δ10.0mm	m	1.05	246.21	258.52		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.74	--	

项目编码	011302001017	项目名称	木饰面吊顶	计量单位	m2	工程量	12.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-7.5	全丝杆天棚吊筋 H=300mmΦ8	10m2	0.1		21.25	2.86	1.23	0.43		2.13	0.29	0.12	0.04
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	木饰面板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	833.97		59.24	20.66	13.78	83.4		5.92	2.07
18-63	筒灯孔	10个	0.030817	20.91	7.89		8.99	3.14	0.64	0.24		0.28	0.1
综合人工工日		小计							34.54	116.93	0.59	15.1	5.27
0.2808工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.16	5.15	0.82		
	木饰面板	m2	1.1	75	82.5		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.566633	3.43	8.8		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.57598	0.86	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.93	--	

项目编码	011302001034	项目名称	纸面石膏板吊顶(复杂)	计量单位	m2	工程量	50.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-8.5	全丝杆天棚吊筋H=200mmΦ8	10m2	0.1		18.57	2.86	1.23	0.43		1.86	0.29	0.12	0.04
15-8说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 复杂(设计为单层)	10m2	0.1	224.72	319.46	3.04	97.94	34.16	22.47	31.95	0.3	9.79	3.42
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	164.82	123		70.87	24.72	16.48	12.3		7.09	2.47
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		47.39	16.53	11.02	11.63		4.74	1.65
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.003944	20.91	7.89		8.99	3.14	0.08	0.03		0.04	0.01
综合人工工日		小计							70.21	63.57	0.59	30.45	10.61
0.5709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	7.59	0.26	1.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.108	5.15	0.56		

	普通木成材	m3	0.0007	1754.31	1.23		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.25	9.76	21.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.143888	3.43	7.35		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.695733	0.86	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.57	--	

项目编码	011302001053	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-8.5	全丝杆天棚吊筋H=200mmΦ8	10m2	0.1		18.57	2.86	1.23	0.43		1.86	0.29	0.12	0.04
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		59.24	20.66	13.78	11.63		5.92	2.07
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		47.39	16.53	11.02	11.63		4.74	1.65

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.031546	20.91	7.89		8.99	3.14	0.66	0.25		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.74	62.33	0.59	28.51	9.94
0.5344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.108	5.15	0.56		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.568091	3.43	8.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.728855	0.86	0.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	62.33	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	217.04	4.76	85.61	29.87	19.43	21.7	0.48	8.56	2.99
综合人工工日		小计							19.43	21.7	0.48	8.56	2.99
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	细木工板δ15mm	m2	0.512	30.17	15.45		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.76	5		
	其它材料费	元	0.422	0.86	0.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.7	--	

项目编码	011108001059	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011210003026	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-81	铝合金玻璃隔断	10m2	0.1	1054.11	3077.79	23.41	463.33	161.63	105.41	307.78	2.34	46.33	16.16
综合人工工日		小计							105.41	307.78	2.34	46.33	16.16

0.857工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							478.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	0.42	3.123	1.31		
	铝合金型材	kg	4.16	18.44	76.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.91	0.26	0.5		
	膨胀螺栓M8×80	套	3.42	0.5767	1.97		
	水泥32.5级	kg	0.557	0.2396	0.13		
	中砂	t	0.001464	89.37	0.13		
	防火夹层玻璃δ=5+5	m2	1.18	183.18	216.15		
	硅酮密封胶	L	0.18	59.13	10.64		
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23		
	水	m3	0.0003	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	307.78	--	

项目编码	011108001057	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	水泥32.5级			kg	16.9917	0.2396	4.07						
	白水泥			kg	0.1	0.61	0.06						
	中砂			t	0.048813	89.37	4.36						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	成品一体黑金沙大理石过门石			m2	1.02	150	153						
	其它材料费(调整)			元	0.000152	1							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	水			m3	0.031065	4.57	0.14						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	162.69	--	

项目编码	011102001079	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006018	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	6.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001078	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	17.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002056	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88

综合人工工日	小计			19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16			
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23			
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15			
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29			
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	6.27		--	

项目编码	011102001066	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	75.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17			
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07			
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06			
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4			
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1				
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	水	m3	0.031065	4.57	0.14			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	80.98		--	

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	63.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001068	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	200.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.27	--	

项目编码	011210001004	项目名称	不锈钢护角	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽100mm)	100m	0.01	442.8	1643.33	17.86	198.08	69.1	4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽100mm)	m	1.05	15.44	16.21		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	011302001066	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	75.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-5.5	天棚吊筋 H=200mmΦ6	10m2	0.1		25.24	9.42	4.05	1.41		2.52	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	126.12		59.24	20.66	13.78	12.61		5.92	2.07
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.021217	20.91	7.89		8.99	3.14	0.44	0.17		0.19	0.07
综合人工工日		小计							54.5	52.26	1.24	23.97	8.36
0.4431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.0583	3.3359	0.19		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10.65	11.72		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.547435	3.43	8.74		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.716461	0.86	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.26	--	

项目编码	011108001060	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		

	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011108001006	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	3.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									238.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001001	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	323.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	830.18	11.58	176.34	61.52	39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	仿木纹防滑地砖	m2	1.02	72	73.44		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	83.02	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	307.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		

	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001013	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	924.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002009	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	281.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		

细	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001054	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	63.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-1.5	天棚吊筋 H=600mmΦ6	10m2	0.1		29.16	9.42	4.05	1.41		2.92	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.11069	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	22.27	34.49	0.34	9.72	3.39
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.11069	137.76	126.12		59.24	20.66	15.25	13.96		6.56	2.29
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.11069	201.6	58.03		86.69	30.24	22.32	6.42		9.6	3.35
18-63	筒灯孔	10个	0.001583	20.91	7.89		8.99	3.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							59.87	57.8	1.28	26.3	9.17
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.1759	3.3359	0.59		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.818805	0.26	0.99		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.21759	10.65	12.97		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.514239	5.57	8.43		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.775951	3.43	9.52		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.77104	0.43	0.76		
	中龙骨垂直吊件	只	3.409252	0.39	1.33		
	轻钢龙骨主接件	只	0.55345	0.51	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.99621	0.6	0.6		
	中龙骨平面连接件	只	10.73693	0.43	4.62		
	中龙骨横撑	m	2.834771	3	8.5		
	无机涂料	kg	0.44276	10.65	4.72		
	大白粉	kg	1.212056	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.035421	4.4	0.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121759	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.759819	0.86	0.65		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	011108001058	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		

	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011501003001	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	衣柜	个	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衣柜	个	1	1700	1700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	010810004001	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	47.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	窗帘盒	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘盒	m	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011108001046	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2

综合人工工日	小计			46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								238.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29			
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07			
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06			
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153			
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1				
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	水	m3	0.031065	4.57	0.14			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	162.69		--	

项目编码	011102001067	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	15.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	抗静电活动地板钢质	10m2	0.1	851.16	1417.75	4.46	367.92	128.34	85.12	141.78	0.45	36.79	12.83
14-31	混凝土面刷密封剂	10m2	0.1	31.98	189.17		13.75	4.8	3.2	18.92		1.38	0.48
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							96.56	165.64	1.12	42	14.65
0.785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.2396	1.97		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	抗静电全钢活动地板600×600×35	m2	1.02	138.94	141.72		
	封闭剂	kg	1.29	14.65	18.9		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01606	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	165.64	--	

项目编码	010401012001	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	607.62	1150.36	32.28	275.16	95.99	60.76	115.04	3.23	27.52	9.6
综合人工工日		小计							60.76	115.04	3.23	27.52	9.6
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.15

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥32.5级	kg	19.3516	0.2396	4.64		
	中砂	t	0.154238	89.37	13.78		
	石灰膏	m3	0.007664	349.72	2.68		
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	水	m3	0.05174	4.57	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.04	--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	台阶地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	677.73	804.33	17.79	299.07	104.33	67.77	80.43	1.78	29.91	10.43
综合人工工日		小计							67.77	80.43	1.78	29.91	10.43
0.551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.009	68.6	0.62		
	水泥32.5级	kg	9.7586	0.2396	2.34		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.053	70	73.71		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.03258	4.57	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	80.43	--	

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24

0.065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							26.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001069	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	55.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62

0.142工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							33.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002047	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001079	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	4.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-1.5	天棚吊筋 H=600mmΦ6	10m2	0.1		29.16	9.42	4.05	1.41		2.92	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.110692	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	22.27	34.49	0.34	9.72	3.39
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.110692	137.76	126.12		59.24	20.66	15.25	13.96		6.56	2.29
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.110692	201.6	58.03		86.69	30.24	22.32	6.42		9.6	3.35
18-63	筒灯孔	10个	0.001585	20.91	7.89		8.99	3.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							59.87	57.8	1.28	26.3	9.17
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.42

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.1759	3.3359	0.59		

细	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.818805	0.26	0.99		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.21759	10.65	12.97		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.514239	5.57	8.43		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.775951	3.43	9.52		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.77104	0.43	0.76		
	中龙骨垂直吊件	只	3.409252	0.39	1.33		
	轻钢龙骨主接件	只	0.55345	0.51	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.99621	0.6	0.6		
	中龙骨平面连接件	只	10.73693	0.43	4.62		
	中龙骨横撑	m	2.834771	3	8.5		
	无机涂料	kg	0.44276	10.65	4.72		
	大白粉	kg	1.212056	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.035421	4.4	0.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121759	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.759819	0.86	0.65		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	011108001061	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011108001047	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001068	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	28.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	25.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		

	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001070	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	72.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002048	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011108001062	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	水泥32.5级			kg	8.7898	0.2396	2.11						
	白水泥			kg	0.17	0.61	0.1						
	中砂			t	0.033509	89.37	2.99						
	大理石块料面板15厚			m2	1.02	100	102						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	其它材料费			元	2.715	0.86	2.33						
	水			m3	0.014144	4.57	0.06						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	116.12				--		

项目编码	010810004002	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	窗帘盒	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘盒	m	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	011108001048	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料地面1	计量单位	m2	工程量	69.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	776.91	4.3	176.91	61.71	40.71	77.69	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	82.63	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料地面2	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	3122.91	4.3	176.91	61.71	40.71	312.29	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	317.23	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		

	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品石材疏水板	m2	1.02	300	306		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.23	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	383.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	594.09	454.81	8.42	259.08	90.38	59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
综合人工工日		小计							59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	011302001083	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	80.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋H=600mmΦ8	10m2	0.1		29.29	2.86	1.23	0.43		2.93	0.29	0.12	0.04

15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	180.85	297.75	1.52	78.42	27.36	18.09	29.78	0.15	7.84	2.74
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	810.39		42.84	14.94	9.96	81.04		4.28	1.49
18-63	筒灯孔	10个	0.004998	20.91	7.89		8.99	3.14	0.1	0.04		0.04	0.02
综合人工工日		小计							28.15	113.79	0.44	12.28	4.29
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	5.15	1.63		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009995	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544997	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	113.79	--	

项目编码	011210003011	项目名称	成品淋浴间隔断	计量单位	间	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品大理石挡水条	m	1		100					100			
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	276.75	11497.39	5.36	121.31	42.32	27.68	1149.74	0.54	12.13	4.23
综合人工工日		小计							27.68	1249.74	0.54	12.13	4.23
0.225工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1294.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	成品大理石挡水条	m	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1249.74	--	

项目编码	011501008001	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
综合人工工日		小计							159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
1.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									879.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	600	606		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	625.19	--	

项目编码	011505010002	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	32.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.5	4.46	97.12	33.88	22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011102001070	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	18.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		

	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001071	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	50.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002049	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	20.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011108001063	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	水泥32.5级			kg	8.7898	0.2396	2.11						
	白水泥			kg	0.17	0.61	0.1						
	中砂			t	0.033509	89.37	2.99						
	大理石块料面板15厚			m2	1.02	100	102						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	其它材料费			元	2.715	0.86	2.33						
	水			m3	0.014144	4.57	0.06						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	116.12				--		

项目编码	011108001049	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001071	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001072	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	29.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002050	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011102001080	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	78.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006019	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	62.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	13.83	--	

项目编码	011407001079	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	190.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011210001023	项目名称	不锈钢护角	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽100mm)	100m	0.01	442.8	1643.33	17.86	198.08	69.1	4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽100mm)	m	1.05	15.44	16.21		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	011302001073	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	78.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-5.5	天棚吊筋 H=200mmΦ6	10m2	0.1		25.24	9.42	4.05	1.41		2.52	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	126.12		59.24	20.66	13.78	12.61		5.92	2.07
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.022272	20.91	7.89		8.99	3.14	0.47	0.18		0.2	0.07
综合人工工日		小计							54.53	52.27	1.24	23.98	8.36
0.4432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.0583	3.3359	0.19		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10.65	11.72		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.549544	3.43	8.74		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		

	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.717726	0.86	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.27	--	

项目编码	011108001065	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011108001066	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001101	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	469.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 粘贴	10m2	0.1	398.52	830.18	11.58	176.34	61.52	39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	仿木纹防滑地砖	m2	1.02	72	73.44		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	83.02	--	

项目编码	011105006020	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	443.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001080	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1349.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		

	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002057	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	414.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001080	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	89.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-1.5	天棚吊筋 H=600mmΦ6	10m2	0.1		29.16	9.42	4.05	1.41		2.92	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.110692	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	22.27	34.49	0.34	9.72	3.39
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.110692	137.76	126.12		59.24	20.66	15.25	13.96		6.56	2.29

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.110692	201.6	58.03		86.69	30.24	22.32	6.42		9.6	3.35
18-63	筒灯孔	10个	0.001585	20.91	7.89		8.99	3.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							59.87	57.8	1.28	26.3	9.17
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.1759	3.3359	0.59		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.818874	0.26	0.99		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.217612	10.65	12.97		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.514267	5.57	8.43		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.776005	3.43	9.52		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.771072	0.43	0.76		
	中龙骨垂直吊件	只	3.409314	0.39	1.33		
	轻钢龙骨主接件	只	0.55346	0.51	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.996228	0.6	0.6		
	中龙骨平面连接件	只	10.737124	0.43	4.62		
	中龙骨横撑	m	2.834822	3	8.5		
	无机涂料	kg	0.442768	10.65	4.72		
	大白粉	kg	1.212077	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.035421	4.4	0.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121761	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.759834	0.86	0.65		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	011108001067	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011501003002	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	衣柜	个	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衣柜	个	1	1700	1700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	010810004003	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	74

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	窗帘盒	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	窗帘盒			m	1	90	90						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	90				--		

项目编码	011108001068	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	水泥32.5级			kg	16.9917	0.2396	4.07						
	白水泥			kg	0.1	0.61	0.06						
	中砂			t	0.048813	89.37	4.36						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	成品一体黑金沙大理石过门石			m2	1.02	150	153						
	其它材料费(调整)			元	0.000152	1							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	水			m3	0.031065	4.57	0.14						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	162.69				--		

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面1	计量单位	m2	工程量	92.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	776.91	4.3	176.91	61.71	40.71	77.69	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	82.63	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼面2	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	3122.91	4.3	176.91	61.71	40.71	312.29	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	317.23	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.31

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		

细	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品石材疏水板	m2	1.02	300	306		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.23	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	510.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	594.09	454.81	8.42	259.08	90.38	59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
综合人工工日		小计							59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	011302001087	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	107.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋H=600mmΦ8	10m2	0.1		29.29	2.86	1.23	0.43		2.93	0.29	0.12	0.04
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	180.85	297.75	1.52	78.42	27.36	18.09	29.78	0.15	7.84	2.74
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	810.39		42.84	14.94	9.96	81.04		4.28	1.49
18-63	筒灯孔	10个	0.004998	20.91	7.89		8.99	3.14	0.1	0.04		0.04	0.02
综合人工工日		小计							28.15	113.79	0.44	12.28	4.29
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	5.15	1.63		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009996	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544998	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	113.79	--	

项目编码	011210003027	项目名称	成品淋浴间隔断	计量单位	间	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品大理石挡水条	m	1		100					100			
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	276.75	11497.39	5.36	121.31	42.32	27.68	1149.74	0.54	12.13	4.23

综合人工工日	小计			27.68	1249.74	0.54	12.13	4.23
0.225工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1294.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	成品大理石挡水条	m	1	100	100			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1249.74		--	

项目编码	011501008002	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
综合人工工日	小计								159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
1.3工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													879.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	600	606		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	625.19	--	

项目编码	011505010005	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	43.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.5	4.46	97.12	33.88	22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
综合人工工日	小计								22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
0.18工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													112.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		

细	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011102001084	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006021	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	9.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001081	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002058	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011108001069	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		

	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001094	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	10.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	809.91	11.7	180.1	62.82	40.71	80.99	1.17	18.01	6.28
13-18ZFBS+13-19ZFBS*-2	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚30mm	10m2	0.1	51.66	106.28	0.53	22.44	7.83	5.17	10.63	0.05	2.24	0.78
综合人工工日		小计							45.88	91.62	1.22	20.25	7.06
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.065065	4.57	0.3		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0302	346.81	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.62	--	

项目编码	011105006022	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001082	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	39.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002059	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	10.65	4.93						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	6.27		--				

项目编码	011503001009	项目名称	阳台栏杆	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阳台栏杆	m	1		290					290			
综合人工工日		小计								290			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	阳台栏杆			m	1	290	290						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	290		--				

项目编码	011102001086	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	313.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006023	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	249.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	13.83	--	

项目编码	011407001083	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	762.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011210001024	项目名称	不锈钢护角	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽100mm)	100m	0.01	442.8	1643.33	17.86	198.08	69.1	4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽100mm)	m	1.05	15.44	16.21		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	011302001076	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	313.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-5.5	天棚吊筋 H=200mmΦ6	10m2	0.1		25.24	9.42	4.05	1.41		2.52	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	126.12		59.24	20.66	13.78	12.61		5.92	2.07
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.022272	20.91	7.89		8.99	3.14	0.47	0.18		0.2	0.07
综合人工工日		小计							54.53	52.27	1.24	23.98	8.36
0.4432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.0583	3.3359	0.19		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10.65	11.72		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.549544	3.43	8.74		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		

	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.717726	0.86	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.27	--	

项目编码	011108001070	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-Ⅲ	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011108001071	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	21.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001102	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	1876.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 粘贴	10m2	0.1	398.52	830.18	11.58	176.34	61.52	39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	仿木纹防滑地砖	m2	1.02	72	73.44		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	83.02	--	

项目编码	011105006024	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1774.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001084	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4996

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		

	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002060	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1657.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001081	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	359.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-1.5	天棚吊筋 H=600mmΦ6	10m2	0.1		29.16	9.42	4.05	1.41		2.92	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.110692	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	22.27	34.49	0.34	9.72	3.39
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.110692	137.76	126.12		59.24	20.66	15.25	13.96		6.56	2.29

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.110692	201.6	58.03		86.69	30.24	22.32	6.42		9.6	3.35
18-63	筒灯孔	10个	0.001585	20.91	7.89		8.99	3.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							59.87	57.8	1.28	26.3	9.17
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.1759	3.3359	0.59		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.818874	0.26	0.99		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.217612	10.65	12.97		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.514267	5.57	8.43		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.776005	3.43	9.52		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.771072	0.43	0.76		
	中龙骨垂直吊件	只	3.409314	0.39	1.33		
	轻钢龙骨主接件	只	0.55346	0.51	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.996228	0.6	0.6		
	中龙骨平面连接件	只	10.737124	0.43	4.62		
	中龙骨横撑	m	2.834822	3	8.5		
	无机涂料	kg	0.442768	10.65	4.72		
	大白粉	kg	1.212077	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.035421	4.4	0.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121761	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.759834	0.86	0.65		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	011108001072	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	51.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011501003003	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	衣柜	个	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衣柜	个	1	1700	1700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	010810004004	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	296

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	窗帘盒	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	窗帘盒			m	1	90	90							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	90				--			

项目编码	011108001073	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	17.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29							
	水泥32.5级			kg	16.9917	0.2396	4.07							
	白水泥			kg	0.1	0.61	0.06							
	中砂			t	0.048813	89.37	4.36							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	成品一体黑金沙大理石过门石			m2	1.02	150	153							
	其它材料费(调整)			元	0.000152	1								
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43							
	水			m3	0.031065	4.57	0.14							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	162.69				--			

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼面1	计量单位	m2	工程量	371.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	776.91	4.3	176.91	61.71	40.71	77.69	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	82.63	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼面2	计量单位	m2	工程量	57.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	3122.91	4.3	176.91	61.71	40.71	312.29	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	317.23	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.31

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		

细	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品石材疏水板	m2	1.02	300	306		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.23	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2043.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	594.09	454.81	8.42	259.08	90.38	59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
综合人工工日		小计							59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	011302001088	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	428.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋H=600mmΦ8	10m2	0.1		29.29	2.86	1.23	0.43		2.93	0.29	0.12	0.04
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	180.85	297.75	1.52	78.42	27.36	18.09	29.78	0.15	7.84	2.74
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	810.39		42.84	14.94	9.96	81.04		4.28	1.49
18-63	筒灯孔	10个	0.004998	20.91	7.89		8.99	3.14	0.1	0.04		0.04	0.02
综合人工工日		小计							28.15	113.79	0.44	12.28	4.29
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	5.15	1.63		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009996	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544998	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	113.79	--	

项目编码	011210003028	项目名称	成品淋浴间隔断	计量单位	间	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品大理石挡水条	m	1		100					100			
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	276.75	11497.39	5.36	121.31	42.32	27.68	1149.74	0.54	12.13	4.23

综合人工工日	小计			27.68	1249.74	0.54	12.13	4.23
0.225工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1294.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	成品大理石挡水条	m	1	100	100			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1249.74		--	

项目编码	011501008003	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
综合人工工日	小计								159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
1.3工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													879.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	600	606		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	625.19	--	

项目编码	011505010007	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	174.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.5	4.46	97.12	33.88	22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
综合人工工日	小计								22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
0.18工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													112.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		

细	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011102001090	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006025	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	37.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001085	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002061	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011108001074	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		

	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001097	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	42.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	809.91	11.7	180.1	62.82	40.71	80.99	1.17	18.01	6.28
13-18ZFBS+13-19ZFBS*-2	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚30mm	10m2	0.1	51.66	106.28	0.53	22.44	7.83	5.17	10.63	0.05	2.24	0.78
综合人工工日		小计							45.88	91.62	1.22	20.25	7.06
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.065065	4.57	0.3		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0302	346.81	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.62	--	

项目编码	011105006026	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001086	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	168.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002062	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	42.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	10.65	4.93						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	6.27		--				

项目编码	011503001010	项目名称	阳台栏杆	计量单位	m	工程量	20.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阳台栏杆	m	1		290					290			
综合人工工日		小计								290			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	阳台栏杆			m	1	290	290						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	290		--				

项目编码	011102001053	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	78.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	62.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	13.83	--	

项目编码	011407001073	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	190.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011210001022	项目名称	不锈钢护角	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条 成品不锈钢板线条(展宽100mm)	100m	0.01	442.8	1643.33	17.86	198.08	69.1	4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.43	16.43	0.18	1.98	0.69
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢板线条(展宽100mm)	m	1.05	15.44	16.21		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	011302001072	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	78.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-5.5	天棚吊筋 H=200mmΦ6	10m2	0.1		25.24	9.42	4.05	1.41		2.52	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	126.12		59.24	20.66	13.78	12.61		5.92	2.07
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.022272	20.91	7.89		8.99	3.14	0.47	0.18		0.2	0.07
综合人工工日		小计							54.53	52.27	1.24	23.98	8.36
0.4432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.0583	3.3359	0.19		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.1	10.65	11.72		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.549544	3.43	8.74		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		

	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.717726	0.86	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.27	--	

项目编码	011108001064	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011108001050	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001103	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	469.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 粘贴	10m2	0.1	398.52	830.18	11.58	176.34	61.52	39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	83.02	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	仿木纹防滑地砖	m2	1.02	72	73.44		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	83.02	--	

项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	443.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001074	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1349.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		

	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002052	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	414.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001082	项目名称	普通纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	89.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-33+15-33注*-1.5	天棚吊筋 H=600mmΦ6	10m2	0.1		29.16	9.42	4.05	1.41		2.92	0.94	0.41	0.14
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.110692	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	22.27	34.49	0.34	9.72	3.39
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.110692	137.76	126.12		59.24	20.66	15.25	13.96		6.56	2.29

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.110692	201.6	58.03		86.69	30.24	22.32	6.42		9.6	3.35
18-63	筒灯孔	10个	0.001585	20.91	7.89		8.99	3.14	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							59.87	57.8	1.28	26.3	9.17
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.1759	3.3359	0.59		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.123	0.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.818874	0.26	0.99		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.5767	0.76		
	螺杆L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	纸面石膏板1200×3000×12	m2	1.217612	10.65	12.97		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.514267	5.57	8.43		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.776005	3.43	9.52		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.771072	0.43	0.76		
	中龙骨垂直吊件	只	3.409314	0.39	1.33		
	轻钢龙骨主接件	只	0.55346	0.51	0.28		
	轻钢龙骨次接件	只	0.996228	0.6	0.6		
	中龙骨平面连接件	只	10.737124	0.43	4.62		
	中龙骨横撑	m	2.834822	3	8.5		
	无机涂料	kg	0.442768	10.65	4.72		
	大白粉	kg	1.212077	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.035421	4.4	0.16		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121761	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	其它材料费	元	0.759834	0.86	0.65		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.8	--	

项目编码	011108001054	项目名称	大理石窗台面	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	大理石块料面板水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	835.17	1161.21	8.91	362.95	126.61	83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
综合人工工日		小计							83.52	116.12	0.89	36.3	12.66
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	8.7898	0.2396	2.11		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	大理石块料面板15厚	m2	1.02	100	102		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	116.12	--	

项目编码	011501003004	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	衣柜	个	1		1700					1700			
综合人工工日		小计								1700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衣柜	个	1	1700	1700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	010810004005	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	74

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	窗帘盒	m	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	窗帘盒			m	1	90	90							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	90				--			

项目编码	011108001051	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29							
	水泥32.5级			kg	16.9917	0.2396	4.07							
	白水泥			kg	0.1	0.61	0.06							
	中砂			t	0.048813	89.37	4.36							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	成品一体黑金沙大理石过门石			m2	1.02	150	153							
	其它材料费(调整)			元	0.000152	1								
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43							
	水			m3	0.031065	4.57	0.14							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	162.69				--			

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼面1	计量单位	m2	工程量	92.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	776.91	4.3	176.91	61.71	40.71	77.69	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	82.63	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼面2	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	3122.91	4.3	176.91	61.71	40.71	312.29	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	317.23	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.31

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		

细	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品石材疏水板	m2	1.02	300	306		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.23	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	510.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	594.09	454.81	8.42	259.08	90.38	59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
综合人工工日		小计							59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	011302001089	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	107.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋H=600mmΦ8	10m2	0.1		29.29	2.86	1.23	0.43		2.93	0.29	0.12	0.04
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	180.85	297.75	1.52	78.42	27.36	18.09	29.78	0.15	7.84	2.74
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	810.39		42.84	14.94	9.96	81.04		4.28	1.49
18-63	筒灯孔	10个	0.004998	20.91	7.89		8.99	3.14	0.1	0.04		0.04	0.02
综合人工工日		小计							28.15	113.79	0.44	12.28	4.29
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	5.15	1.63		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009996	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544998	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	113.79	--	

项目编码	011210003025	项目名称	成品淋浴间隔断	计量单位	间	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品大理石挡水条	m	1		100					100			
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	276.75	11497.39	5.36	121.31	42.32	27.68	1149.74	0.54	12.13	4.23

综合人工工日	小计			27.68	1249.74	0.54	12.13	4.23
0.225工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1294.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	成品大理石挡水条	m	1	100	100			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1249.74		--	

项目编码	011501008004	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12	159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
综合人工工日	小计								159.9	625.19	0.89	69.14	24.12
1.3工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													879.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	600	606		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	625.19	--	

项目编码	011505010008	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	43.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.5	4.46	97.12	33.88	22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
综合人工工日	小计								22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
0.18工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													112.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		

细	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011102001076	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	398.52	809.78	11.58	176.34	61.52	39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
综合人工工日		小计							39.85	80.98	1.16	17.63	6.15
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.98	--	

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	9.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001076	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002054	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011108001053	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	成品一体黑金沙大理石过门石干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1626.94	12.48	206.35	71.98	46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
综合人工工日		小计							46.74	162.69	1.25	20.64	7.2
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	成品一体黑金沙大理石过门石	m2	1.02	150	153		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		

	水	m3	0.031065	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.69	--	

项目编码	011102001104	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	10.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	809.91	11.7	180.1	62.82	40.71	80.99	1.17	18.01	6.28
13-18ZFBS+13-19ZFBS*-2	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚30mm	10m2	0.1	51.66	106.28	0.53	22.44	7.83	5.17	10.63	0.05	2.24	0.78
综合人工工日		小计							45.88	91.62	1.22	20.25	7.06
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.065065	4.57	0.3		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0302	346.81	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.62	--	

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001075	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	50.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011407002053	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	192.13	62.66		82.62	28.82	19.21	6.27		8.26	2.88
综合人工工日		小计							19.21	6.27		8.26	2.88
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	10.65	4.93						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	6.27		--				

项目编码	011503001007	项目名称	阳台栏杆	计量单位	m	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	阳台栏杆	m	1		290					290			
综合人工工日		小计								290			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	阳台栏杆			m	1	290	290						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	290		--				

项目编码	011407001059	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	3311.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	497.97	19.68	49.19	17.16	9.47	49.8	1.97	4.92	1.72

17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-28.29	-21.44		-12.16	-4.24	-2.83	-2.14		-1.22	-0.42
综合人工工日		小计							6.64	47.66	1.97	3.7	1.3
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.66	--	

项目编码	011407001087	项目名称	外墙真石漆（管道）	计量单位	m2	工程量	47.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	497.97	19.68	49.19	17.16	9.47	49.8	1.97	4.92	1.72
17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-28.29	-21.44		-12.16	-4.24	-2.83	-2.14		-1.22	-0.42
综合人工工日		小计							6.64	47.66	1.97	3.7	1.3
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	47.66	--	

项目编码	011406001001	项目名称	瓦屋面油漆	计量单位	m2	工程量	105.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补10	屋面铝基反光隔热涂料涂刷一度	10m2	0.1	12.3	10.04		5.29	1.85	1.23	1		0.53	0.19
综合人工工日		小计							1.23	1		0.53	0.19
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝基反光隔热涂料	kg	0.1266	7.93	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	011503001013	项目名称	空调栏杆除锈出新	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	空调栏杆除锈出新	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调栏杆除锈出新	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费	10m2	435.423	28.29		61.33	38.54	13.44	12318.12		26704.49	16781.2	5852.09
通20-补22	墙柱面活动脚手架	10m2	1397.228	12.92			5.56	1.94	18052.19			7768.59	2710.62
综合人工工日		小计							30370.31		26704.49	24549.79	8562.71

246.8562工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							90187.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-31	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度20～30m，7～10层	10工日	675.794			39.83	17.13	5.97			26916.88	11576.35	4034.49
综合人工工日		小计									26916.88	11576.35	4034.49
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42527.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--				--				
	材料费小计				--				--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			59164.21			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	52384.98			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	6779.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	24651.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	924.44			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					84740.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	89287.12		89287.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3166209.99	2.4	75989.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3166209.99	0.42	13298.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3166209.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3255497.11	9	292994.74
合计					382281.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼装修工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	64691.41	
1.1	人工费	11174.66	
1.2	材料费	46689.06	
1.3	施工机具使用费	793.02	
1.4	企业管理费	4470.29	
1.5	利润	1564.4	
2	措施项目	2034.49	
2.1	单价措施项目费	527.92	
2.2	总价措施项目费	1506.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1115.25	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1881.67	
5	税金	6174.68	
6	小计	74782.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901010001	组合式消火栓	1. 型号、规格: 室内消火栓的配置:带灭火器箱组合式消防柜的箱内配Φ19水枪一枝,25米长内衬里麻质水带一根,DN65消火栓一个(箱内配置消防卷盘,栓口直径Φ25,胶管内径Φ19,水枪喷嘴直径Φ6,管长30M),消防按钮一个,室内消火栓安装高度即栓口离本层地坪1.10米。暗装于防火隔墙、风井井壁上的消火栓背面应做防火处理,防火处理耐火极限应不低于该防火隔墙、风井井壁的耐火要求。消火栓安装详图集15S202-15。 2.详见图纸	套	21	773.93	16252.53	
2	030901010003	屋顶试验消火栓	1.名称：屋顶试验消火栓 2.配置：配压力表	套	1	502.45	502.45	
3	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 2. 连接形式: 沟槽连接	m	158.63	124.29	19716.12	
4	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 沟槽连接	m	23.48	83.85	1968.8	
5	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种: 樟丹漆二遍、调和漆二遍	m2	64.07	22.21	1422.99	
6	031002001001	管道支架	1. 角钢综合 2.材质: 先除锈、樟丹漆二遍、调和漆二遍	kg	100	19.96	1996	
7	031002001002	管道抗震支架	1. 材质: 管道抗震支架综合	套	36	230	8280	
8	031003003001	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	7	443.86	3107.02	
9	031003003002	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	603.51	1207.02	
10	030703022001	自动排气阀	1. 规格: DN25 2. 类型: 自动排气阀	个	1	143.14	143.14	
11	030901013002	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	组	94	81.7	7679.8	
12	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	2	116.87	233.74	
13	031002003002	套管	1. 名称、类型: 过墙过楼板套管 2. 规格: DN150	个	21	88.51	1858.71	
14	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	5.4	42.74	230.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001001	回填方	回填方	m3	5.4	17.09	92.29	
		分部小计					64691.41	
		分部分项合计					64691.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	527.92	527.92	
		单价措施合计					527.92	
合计							65219.33	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

项目编码	030901010001	项目名称	组合式消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
NT9-补1	立柜式组合消防箱安装(单栓)	套	1	97.52	11.73	0.32	39.01	13.65	97.52	11.73	0.32	39.01	13.65
综合人工工日		小计							97.52	11.73	0.32	39.01	13.65
0.92工日		未计价材料费							611.7				
清单项目综合单价									773.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.44	0.74		
	砂轮片 φ400	片	0.043	9.29	0.4		
	水泥32.5级	kg	1.631	0.33	0.54		
	木方材	m3	0.004	2136.41	8.55		
	棉纱头	kg	0.114	6.16	0.7		
	其它材料费	元	0.93	0.86	0.8		
	组合式消火栓室内消火栓的配置:带灭火器箱组合式消防柜的箱内配Φ19水枪一枝,25米长内衬里麻质水带一根,DN65消火栓一个(箱内配置消防卷盘,栓口直径Φ25,胶管内径Φ19,水枪喷嘴直径Φ6,管长30M),消防按钮一个,室内消火栓安装高度即栓口离本层地坪1.10米。暗装于防火隔墙、风井井壁上的消火栓背面应做防火处理,防火处理耐火极限应不低于该防火隔墙、风井井壁的耐火要求。消火栓安装详图集15S202-15。MF/ABC3*2	套	1	611.7	611.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	623.43	--	

项目编码	030901010003	项目名称	屋顶试验消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	屋顶试验消火栓	套	0.5	76.32	9.38	0.33	30.53	10.68	38.16	4.69	0.17	15.27	5.34
6-25	压力表	台	1	44.8	2.9	0.38	17.92	6.27	44.8	2.9	0.38	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.99		5.09	1.78	12.72	0.99		5.09	1.78
综合人工工日		小计							95.68	8.58	0.55	38.28	13.39
0.88工日		未计价材料费							345.97				
清单项目综合单价									502.45				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.84	0.44	0.37		

细	白布	m	0.05	3.79	0.19		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	砂轮片Φ400	片	0.019	11.67	0.22		
	水泥32.5级	kg	0.715	0.33	0.24		
	木方材	m3	0.0015	2136.41	3.2		
	汽油	kg	0.06	10.93	0.66		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.39	1.39		
	屋顶试验消火栓	套	0.5	582.35	291.18		
	压力表	套	1	54.79	54.79		
	棉纱头	kg	0.1	6.16	0.62		
	其它材料费	元	0.5575	0.86	0.48		
	校验材料费	元	0.61	0.86	0.52		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.55	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	158.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100	100m	0.01	250.16	325.8	9.85	100.06	35.02	2.5	3.26	0.1	1	0.35
9-17	热镀锌钢管沟槽卡箍连接DN100	10m	0.1	246.98	5.26	14.89	98.79	34.58	24.7	0.53	1.49	9.88	3.46
综合人工工日		小计							27.2	3.79	1.59	10.88	3.81
0.2566工日		未计价材料费											77.02
清单项目综合单价													124.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.041	3.98	0.16		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0095	10.47	0.1		
	螺栓	套	0.047	0.58	0.03		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	8.41	0.02		
	氧气	m3	0.027	3.75	0.1		
	乙炔气	kg	0.0096	16.29	0.16		
	沟槽卡箍管件DN100(综合)	个	0.32	58.08	18.59		
	热镀锌加厚钢管DN100	m	1.022	57.18	58.44		
	无缝钢管Φ57*3	m	0.001	19.78	0.02		

	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.93	0.22		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	94.6	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	33.34	0.03		
	其它材料费	元	0.083	1	0.08		
	水	m3	0.481	5.69	2.74		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	80.81	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	23.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗DN70	100m	0.01	250.16	167.89	8.78	100.06	35.02	2.5	1.68	0.09	1	0.35
9-15	热镀锌钢管沟槽卡箍连接DN65	10m	0.1	167.48	3.51	3.64	66.99	23.45	16.75	0.35	0.36	6.7	2.35
综合人工工日		小计							19.25	2.03	0.45	7.7	2.7
0.1816工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													83.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.041	3.98	0.16		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0068	10.47	0.07		
	螺栓	套	0.037	0.58	0.02		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	8.41	0.02		
	氧气	m3	0.019	3.75	0.07		
	乙炔气	kg	0.0066	16.29	0.11		
	热镀锌加厚钢管DN65	m	1.022	34.92	35.69		
	沟槽卡箍管件DN65(综合)	个	0.425	37.71	16.03		
	无缝钢管Φ57*3	m	0.001	19.78	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.93	0.22		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	94.6	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	33.34	0.03		
	其它材料费	元	0.068	0.86	0.06		
	水	m3	0.198	5.69	1.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.75	--	

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	64.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	4.04		9.75	3.41	2.44	0.4		0.98	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.61		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.2		10.18	3.56	2.54	0.12		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.2		9.75	3.41	2.44	0.12		0.98	0.34
综合人工工日		小计							9.86	1		3.96	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.01
清单项目综合单价													22.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	12.64	3.5		
	调和漆	kg	0.198	12.67	2.51		
	汽油	kg	0.092	10.93	1.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	83.69	205.73	101.34	35.47	2.53	0.84	2.06	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	29.63	61.3	139.92	48.97	3.5	0.3	0.61	1.4	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	6.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.07	0.12	0.04
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	3.28	6.81	8.48	2.97	0.21	0.03	0.07	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.84	6.81	8.06	2.82	0.2	0.03	0.07	0.08	0.03
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.98	6.81	8.06	2.82	0.2	0.01	0.07	0.08	0.03
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.87	6.81	8.06	2.82	0.2	0.01	0.07	0.08	0.03
综合人工工日		小计							7.15	1.24	3.02	2.85	1
0.0675工日		未计价材料费											4.7
清单项目综合单价													19.96

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	角钢综合	kg	1.06	4	4.24		
	橡胶板δ1~15	kg	0.00287	9.01	0.03		
	破布	kg	0.00156	6	0.01		
	精制六角螺栓	kg	0.00679	5.39	0.04		
	螺母	kg	0.01421	6.9	0.1		
	钢垫圈	kg	0.00561	5.56	0.03		
	砂轮片φ400	片	0.00804	9.29	0.07		
	尼龙砂轮片φ100*16*3	片	0.00045	3.7			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	8.41	0.25		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.56			
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.33	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	217.58	0.06		
	碎石5~32mm	m3	0.00028	169.45	0.05		
	普通木成材	m3	0.00011	1818.78	0.2		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.64	0.27		
	调和漆	kg	0.015	12.67	0.19		
	厚漆	kg	0.00017	8.39			
	汽油	kg	0.0073	10.93	0.08		
	机油6~7#	kg	0.00253	11.32	0.03		
	清油	kg	0.00006	15.17			
	氧气	m3	0.01432	3.75	0.05		
	乙炔气	kg	0.00488	16.29	0.08		
	棉纱头	kg	0.01339	6.16	0.08		
	水	m3	0.00011	5.69			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道抗震支架	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SQDLF_001	管道抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									230				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架			套		1			230	230			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	230		--	

项目编码	031003003001	项目名称	蝶阀		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100	个	1	93.28	128.24	19.62	37.31	13.06	93.28	128.24	19.62	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	128.24	19.62	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													443.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板 低压δ0.8～6				kg	0.35			5.57	1.95			
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65～80				套	16.48			1.35	22.25			
	砂纸				张	0.5			0.94	0.47			
	电焊条 J422 Φ3.2				kg	0.59			5.15	3.04			
	厚漆				kg	0.15			8.39	1.26			
	清油				kg	0.02			15.17	0.3			
	氧气				m3	0.07			3.75	0.26			
	乙炔气				kg	0.024			16.29	0.39			
	蝶阀 DN100				个	1			152.35	152.35			
	平焊法兰 1.6MPa DN100				片	2			48.98	97.96			
	棉纱头				kg	0.06			6.16	0.37			
	材料费调整				元	-0.01			1	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280.59		--	

项目编码	031003003002	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀安装 DN100	个	1	93.28	134.51	20.65	37.31	13.06	93.28	134.51	20.65	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	134.51	20.65	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											304.7
清单项目综合单价													603.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6				kg	0.35	10.47	3.66					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80				套	16.48	1.51	24.88					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	8.41	4.96					
	厚漆				kg	0.15	8.39	1.26					
	清油				kg	0.02	15.17	0.3					
	氧气				m3	0.07	3.75	0.26					
	乙炔气				kg	0.024	16.29	0.39					
	闸阀DN100				个	1	304.7	304.7					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	48.98	97.96					
	棉纱头				kg	0.06	6.16	0.37					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	439.21			--		

项目编码	030703022001	项目名称	自动排气阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	15.53		11.02	3.86	27.56	15.53		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	15.53		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费											85.17
清单项目综合单价													143.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢 φ8~14				kg	0.21	3.84	0.81					
	等边角钢∟60*5				kg	0.65	3.98	2.59					
	线麻				kg	0.002	11.38	0.02					
	精制六角螺母M8				十个	0.206	1.06	0.22					
	钢垫圈M8.5				十个	0.206	0.03	0.01					
	钢锯条				根	0.06	0.21	0.01					
	水泥32.5级				kg	0.5	0.33	0.17					
	厚漆				kg	0.027	8.39	0.23					
	机油				kg	0.009	13.49	0.12					

	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.42	2.87		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.8	1.82		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	6.35	6.41		
	自动排气阀DN25	个	1	85.17	85.17		
	棉纱头	kg	0.04	6.16	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.7	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	放置式灭火器安装	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费											65.7
清单项目综合单价													81.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	1	52.82	52.82		
	灭火器放置箱	个	0.28	46	12.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.7	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 DN150	10个	0.1	514.1	89.06	18.43	205.64	71.97	51.41	8.91	1.84	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	8.91	1.84	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											26.96
清单项目综合单价													116.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	4.03	1.61		
	油浸麻丝	kg	0.204	12.07	2.46		
	电焊条	kg	0.1	6.25	0.63		
	水泥32.5级	kg	1	0.33	0.33		
	氧气	m3	0.257	3.75	0.96		
	乙炔气	kg	0.1117	16.29	1.82		

	石棉绒	kg	0.427	2.56	1.09		
	焊接钢管DN150	m	0.305	88.3829	26.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.86	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 DN150	10个	0.1	362.52	38.85	18.43	145.01	50.75	36.25	3.89	1.84	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	3.89	1.84	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											26.96
清单项目综合单价													88.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油浸麻丝	kg	0.204	12.07	2.46		
	水泥32.5级	kg	1	0.33	0.33		
	石棉绒	kg	0.427	2.56	1.09		
	焊接钢管DN150	m	0.305	88.3829	26.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.84	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	72.27	216.8		28.91	10.12	72.27	216.8		28.91	10.12
6-9300	第6册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	0.58	1.72		0.23	0.08	0.58	1.72		0.23	0.08
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	14.24	42.79		5.7	1.99	14.24	42.79		5.7	1.99
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	29.18	87.55		11.67	4.09	29.18	87.55		11.67	4.09
综合人工工日		小计							116.27	348.86		46.51	16.28
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费					元	348.854567		1	348.85			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	348.86		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			1115.25			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	978.29			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	136.96			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	391.32			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					1506.57			

新高网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1881.67		1881.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66725.9	2.4	1601.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66725.9	0.42	280.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66725.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	68607.57	9	6174.68
合计					8056.35

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼消防给水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	73912.69	
1.1	人工费	26226.29	
1.2	材料费	30133.76	
1.3	施工机具使用费	3390.92	
1.4	企业管理费	10490.59	
1.5	利润	3671.13	
2	措施项目	2022.1	
2.1	单价措施项目费	307.62	
2.2	总价措施项目费	1714.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1269.16	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2141.36	
5	税金	7026.85	
6	小计	85103	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调系统						
1	030108003002	吸顶式排气扇	1.名称：吸顶式排气扇 BLD-250 2.参照型号：N=32W，P=220Pa，220V/50Hz，风量250m3/h	台	136	157.48	21417.28	
2	030108003003	吸顶式排气扇	1.名称：吸顶式排气扇 BLD-180 2.参照型号：N=28W，P=160Pa，220V/50Hz，风量180m3/h	台	1	147.48	147.48	
3	030108003004	吸顶式排气扇	1.名称：吸顶式排气扇 BLD-120 2.参照型号：N=21W，P=100Pa，220V/50Hz，风量120m3/h	台	12	140.48	1685.76	
4	030703019003	柔性接口	帆布软接口	m2	70	82.29	5760.3	
5	030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm内 4.规格：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口	m2	120	192.93	23151.6	
6	030703001001	防火调节阀	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号：200*120mm/FH 3.型钢支托架制作、安装	个	136	103.52	14078.72	
7	030703001002	防火调节阀	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号：160*120mm/FH 3.型钢支托架制作、安装	个	1	98.52	98.52	
8	030703001003	防火调节阀	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号：120*120mm/FH 3.型钢支托架制作、安装	个	12	93.52	1122.24	
9	030413003002	打洞（孔）	1、名称 空调等管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑	个	149	41.55	6190.95	
10	030701003001	空调支架	1.空调外机支架安装	台	2	129.92	259.84	
		分部小计					73912.69	
		分部分项合计					73912.69	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	307.62	307.62	
		单价措施合计					307.62	
合计							74220.31	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

项目编码	030108003002	项目名称	吸顶式排气扇	计量单位	台	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	吸顶式排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											79
清单项目综合单价													157.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	吸顶式排气扇32W	台	1	79	79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.76	--	

项目编码	030108003003	项目名称	吸顶式排气扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	吸顶式排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											69
清单项目综合单价													147.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	吸顶式排气扇28W	台	1	69	69		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	70.76	--	

项目编码	030108003004	项目名称	吸顶式排气扇	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	吸顶式排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									140.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	吸顶式排气扇21W	台	1	62	62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.76	--	

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	帆布	m2	1.15	3	3.45		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.94	--	

项目编码	030702001008	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	镀锌薄钢板矩形风管制作周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	446.26	306.26	162.51	178.5	62.48	44.63	30.63	16.25	17.85	6.25
7-81	镀锌薄钢板矩形风管安装周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	297.86	16.12	8.72	119.14	41.7	29.79	1.61	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	32.24	17.12	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费											28.97
清单项目综合单价													192.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1351	4.5255	0.61		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	4.7562	1.02		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	4.3442	17.56		
	热镀锌钢板δ0.5～1.2	m2	1.138	25.46	28.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.224	5.86	1.31		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.21	--	

项目编码	030703001001	项目名称	防火调节阀	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火调节阀200*120	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
7-66	型钢吊架制作	100kg	0.01	569.22	46.17	36.06	227.69	79.69	5.69	0.46	0.36	2.28	0.8
7-67	型钢吊架安装	100kg	0.01	92.22	0.94	1.94	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13
综合人工工日		小计							23.57	13.43	0.38	9.43	3.3
0.2224工日		未计价材料费											53.41
清单项目综合单价													103.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	kg	1.04	3.2772	3.41		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.86	0.11		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	70° 防火调节阀200*120	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.84	--	

项目编码	030703001002	项目名称	防火调节阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火调节阀160*120	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
7-66	型钢吊架制作	100kg	0.01	569.22	46.17	36.06	227.69	79.69	5.69	0.46	0.36	2.28	0.8
7-67	型钢吊架安装	100kg	0.01	92.22	0.94	1.94	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13
综合人工工日		小计							23.57	13.43	0.38	9.43	3.3
0.2224工日		未计价材料费											48.41
清单项目综合单价													98.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	kg	1.04	3.2772	3.41		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.86	0.11		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	70° 防火调节阀160*120	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	61.84	--	

项目编码	030703001003	项目名称	防火调节阀	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火调节阀 120*120	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
7-66	型钢吊架制作	100kg	0.01	569.22	46.17	36.06	227.69	79.69	5.69	0.46	0.36	2.28	0.8
7-67	型钢吊架安装	100kg	0.01	92.22	0.94	1.94	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13
综合人工工日		小计							23.57	13.43	0.38	9.43	3.3
0.2224工日		未计价材料费											43.41
清单项目综合单价													93.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	kg	1.04	3.2772	3.41		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.86	0.11		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	70° 防火调节阀120*120	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.84	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	1	21.42	0.84	7.72	8.57	3	21.42	0.84	7.72	8.57	3
综合人工工日		小计							21.42	0.84	7.72	8.57	3
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.55

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.98	0.86	0.84		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.84	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调支架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	26.4	6.3	2.16	10.56	3.7	26.4	6.3	2.16	10.56	3.7
综合人工工日		小计							26.4	6.3	2.16	10.56	3.7
0.22工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													129.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.24	5.01		
	其他材料费	元	1.5	0.86	1.29		
	空调成品支架	套	1.01	80	80.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.1	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	67.76	203.27		27.1	9.49	67.76	203.27		27.1	9.49
综合人工工日		小计							67.76	203.27		27.1	9.49
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													307.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	203.2656	1	203.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			1269.16			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1113.3			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	155.86			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	445.32			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					1714.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		2141.36		2141.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75934.79	2.4	1822.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75934.79	0.42	318.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75934.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	78076.15	9	7026.85
合计					9168.21

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼暖通工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	535938.23	
1.1	人工费	154325.14	
1.2	材料费	291836.94	
1.3	施工机具使用费	6438.71	
1.4	企业管理费	61747.4	
1.5	利润	21590.12	
2	措施项目	19614.28	
2.1	单价措施项目费	7070.77	
2.2	总价措施项目费	12543.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9285.46	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15666.58	
5	税金	51409.72	
6	小计	622628.81	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN100含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	49.41	146.72	7249.44	
2	031001007002	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN65含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	5.91	103.93	614.23	
3	031001007003	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN50含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	168.98	90.64	15316.35	
4	031001007004	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN40含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	132	67.24	8875.68	
5	031001007005	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN32含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	66	67.24	4437.84	
6	031001007006	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN25含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	62	61.13	3790.06	
7	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	144.45	24.4	3524.58	
8	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	1572.75	23.41	36818.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水（热水） 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	1370.25	24.65	33776.66	
10	031001006026	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	1045.22	60.56	63298.52	
11	031001006028	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De50 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	753.3	32	24105.6	
12	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	210	47.18	9907.8	
13	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	20	190.19	3803.8	
14	031003001019	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	75	56.02	4201.5	
15	031003001018	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	20	70.33	1406.6	
16	040504001001	室外水表井	1.名称：室外水表井(含相应配套阀门、水表等) 2.含井盖、井内支墩等	座	1	2593.37	2593.37	
17	031003001014	角阀	1.角阀 2.DN15	个	675	30.7	20722.5	
18	030413003001	打洞（孔）	楼板打孔 孔径150mm	个	135	64.67	8730.45	
19	030413003002	打洞（孔）	楼板打孔 孔径100mm	个	420	47.87	20105.4	
20	031004003003	洗脸盆	1.洗脸盆 2.含附配件及水嘴	组	135	570.35	76997.25	
21	031004006003	大便器	1.坐式大便器 2.含五金附配件	组	135	582.67	78660.45	
22	031004014003	地漏	不锈钢地漏DN50	个	270	47.2	12744	
23	031004010001	挂墙式淋浴器	1.淋浴器	套	135	493.74	66654.9	
24	031002001001	管道支架	1. 角钢综合 2.材质: 先除锈、樟丹漆二遍、调和漆二遍	kg	60	19.95	1197	
25	031002001002	管道抗震支架	1. 材质: 管道抗震支架综合	套	18	230	4140	
26	011606001001	楼地面破除	地面地砖及混凝土破除，含垃圾清运等	项	1	3000	3000	
27	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	80	42.74	3419.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010103001001	回填方	回填方	m3	80	17.09	1367.2	
		分部小计					521458.46	
		雨水、冷凝水系统						
29	031001006029	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：雨水 3.材质：U-PVC管（承压1.0MPa抗紫外线） 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	161.37	33.82	5457.53	
30	031001006030	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：冷凝水管 3.材质：U-PVC管 4.规格：De50 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	188	32	6016	
31	031004014005	地漏	PVC普通地漏DN50	个	56	31.2	1747.2	
32	031004014004	侧入式雨水斗	1.名称、材质：侧入式雨水斗 2.规格：De110	个	6	90.18	541.08	
33	010101003002	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	12	42.74	512.88	
34	010103001002	回填方	回填方	m3	12	17.09	205.08	
		分部小计					14479.77	
		分部分项合计					535938.23	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7070.77	7070.77	
		单价措施合计					7070.77	
合计							543009	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	49.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN100	10m	0.1	364.64	139.37	16.29	145.86	51.05	36.46	13.94	1.63	14.59	5.11
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							37.15	14.31	1.63	14.87	5.21
0.3505工日		未计价材料费											73.55
清单项目综合单价													146.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.25	3.3126	0.83		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.026	5.86	0.15		
	防锈漆	kg	0.013	13.86	0.18		
	调和漆	kg	0.007	12.67	0.09		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	汽油	kg	0.004	10.93	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	钢塑复合管DN100	m	1.02	72.11	73.55		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	其它材料费	元	0.547	0.86	0.47		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.86	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-176	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN65	10m	0.1	303.16	105.81	9.27	121.26	42.44	30.32	10.58	0.93	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗DN100	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.95	0.93	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费											44.29
清单项目综合单价													103.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.2	3.3126	0.66		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.016	5.86	0.09		
	防锈漆	kg	0.008	13.86	0.11		
	调和漆	kg	0.005	12.67	0.06		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	汽油	kg	0.002	10.93	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	钢塑复合管DN65	m	1.02	43.42	44.29		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	其它材料费	元	0.401	0.86	0.34		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	55.24	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	168.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN50	10m	0.1	296.8	96.26	5.98	118.72	41.55	29.68	9.63	0.6	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.86	0.6	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.67
清单项目综合单价													90.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.125	3.3126	0.41		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.86	0.06		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	防锈漆	kg	0.005	13.86	0.07		
	调和漆	kg	0.003	12.67	0.04		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	汽油	kg	0.002	10.93	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	钢塑复合管DN50	m	1.02	33.01	33.67		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	其它材料费	元	0.321	0.86	0.28		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.53	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN32	10m	0.1	243.8	63.47	3.94	97.52	34.13	24.38	6.35	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.58	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.93
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.08	3.3126	0.27		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.86	0.05		

	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	防锈漆	kg	0.004	13.86	0.06		
	调和漆	kg	0.002	12.67	0.03		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	汽油	kg	0.001	10.93	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	钢塑复合管DN32	m	1.02	21.5	21.93		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	其它材料费	元	0.208	0.86	0.18		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN32	10m	0.1	243.8	63.47	3.94	97.52	34.13	24.38	6.35	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.58	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.93
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.08	3.3126	0.27		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.86	0.05		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	防锈漆	kg	0.004	13.86	0.06		
	调和漆	kg	0.002	12.67	0.03		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	汽油	kg	0.001	10.93	0.01		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	钢塑复合管DN32	m	1.02	21.5	21.93		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	其它材料费	元	0.208	0.86	0.18		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN25	10m	0.1	243.8	57.73	2.1	97.52	34.13	24.38	5.77	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.58
清单项目综合单价													61.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.06	3.3126	0.2		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.86	0.02		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	防锈漆	kg	0.002	13.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	12.67	0.01		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	汽油	kg	0.001	10.93	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	钢塑复合管DN25	m	1.02	16.25	16.58		

	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	其它材料费	元	0.174	0.86	0.15		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.58	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	144.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 20/25(mm)	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											4.93
清单项目综合单价													24.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PPR20工程直径/管外径20/25(mm)	m	1.02	3.97	4.05		
	PPR20管件工程直径/管外径25/32(mm)	m	0.5	1.77	0.89		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其它材料费	元	0.116	0.89	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1572.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 15/20(mm)	10m	0.1	110.24	14.07	0.55	44.1	15.43	11.02	1.41	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.64	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											3.95

清单项目综合单价							23.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PPR15管件工程直径/管外径15/20(mm)	m	0.5	1.77	0.89		
	PPR15工程直径/管外径15/20(mm)	m	1.02	3	3.06		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其它材料费	元	0.105	0.89	0.09		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1370.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径15/20(mm)	10m	0.1	110.24	14.07	0.55	44.1	15.43	11.02	1.41	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.64	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											5.18
清单项目综合单价													24.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PPR15管件工程直径/管外径15/20(mm)	m	0.5	1.77	0.89		
	PPR15（热水）工程直径/管外径15/20(mm)	m	1.02	4.21	4.29		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其它材料费	元	0.105	0.89	0.09		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.82	--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1045.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC塑料排水管零件粘接 DN110	10m	0.1	233.2	36.24	1.59	93.28	32.65	23.32	3.62	0.16	9.33	3.27

综合人工工日	小计			23.32	3.62	0.16	9.33	3.27
0.22工日	未计价材料费							20.85
清单项目综合单价								60.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.16	4.7562	0.76			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.86	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.04	0.04			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	U-PVC承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.79	11.75			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8	9.1			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17			
	水	m3	0.031	4.57	0.14			
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	24.48		--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	753.3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC塑料排水管零件粘接DN50	10m	0.1	153.7	20.69	1.59	61.48	21.52	15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											6.1
清单项目综合单价													32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	扁钢＜-59			kg	0.06	4.7562	0.29						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.52	0.33	0.17						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274	3	0.82						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.86	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005	5.04	0.03						

	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	U-PVC塑料排水管dn50	m	0.967	4.44	4.29		
	U-PVC塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.17	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹阀门安装 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													47.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	螺纹阀门DN20	个	1.01	25.45	25.7		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	螺纹阀安装 DN50	个	1	25.44	19.71		10.18	3.56	25.44	19.71		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.71		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											131.3
清单项目综合单价													190.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1~15						kg	0.01	9.01	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	截止阀DN50						个	1.01	130	131.3			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	151.01		--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹阀门安装 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											34.54
清单项目综合单价													56.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15						kg	0.003	7.72	0.02			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	减压阀DN20						个	1.01	34.2	34.54			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	39.7		--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	8.11		6.78	2.37	16.96	8.11		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	8.11		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							36.11				
清单项目综合单价									70.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	等边角钢∟60*5	kg	0.65	4.17	2.71		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.4576	0.23		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	自动排气阀DN15	个	1	36.11	36.11		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.22	--	

项目编码	040504001001	项目名称	室外水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	室外水表井(含相应配套阀门、水表等)	座	1	830.87	1283.92	29.91	332.35	116.32	830.87	1283.92	29.91	332.35	116.32
综合人工工日		小计							830.87	1283.92	29.91	332.35	116.32
7.8384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2593.37				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	草袋子	只	3.6248	0.86	3.12		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	406.4216	0.34	138.18		
	中(粗)砂	t	1.502014	126.29	189.69		
	碎石5~16	t	0.192382	123.37	23.73		
	碎石5~40	t	0.86208	123.37	106.35		
	机砖	百块	12.2	46.15	563.03		
	沥青漆	kg	0.7208	13.69	9.87		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.4512	47.45	21.41		
	铸铁爬梯	kg	8.9688	5.53	49.6		
	水	m3	1.56872	4.57	7.17		
	电	kw·h	0.32	0.8	0.26		
	铸铁井盖φ600轻型	套	0.8	214.39	171.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1283.92	--	

项目编码	031003001014	项目名称	角阀	计量单位	个	工程量	675

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	角阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													30.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	角阀DN15	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.26	11.58	13.46	4.71	33.66	1.26	11.58	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.26	11.58	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	1.46	0.86	1.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.26	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	1	9.17	9.79	3.43	24.48	1	9.17	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	1	9.17	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	1.16	0.86	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	洗脸盆	10组	0.1	1282.6	95.54		513.04	179.56	128.26	9.55		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.55		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											363.28
清单项目综合单价													570.35

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.3442	1.17		

细	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	金属软管	个	2.02	24.84	50.18		
	台下式洗脸盆台下式洗脸盆	套	1.01	300	303		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.83	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-704	坐式大便器带水箱坐便安装	10套	0.1	611.62	91.43		244.65	85.63	61.16	9.14		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	9.14		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费											479.34
清单项目综合单价													582.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	金属软管	个	1	24.84	24.84		
	坐便器带水箱	套	1.01	450	454.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	488.48	--	

项目编码	031004014003	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	161.12	23.75		64.45	22.56	16.11	2.38		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.38		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									47.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6	0.4576	0.27		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	不锈钢地漏DN50	个	1	20	20		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	031004010001	项目名称	挂墙式淋浴器	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	挂墙式淋浴器	10套	0.1	201.4	127.22		80.56	28.2	20.14	12.72		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	12.72		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									493.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	挂墙式淋浴器	套	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	462.72	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	83.38	205.73	101.34	35.47	2.53	0.83	2.06	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	29.52	61.3	139.92	48.97	3.5	0.3	0.61	1.4	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	6.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.07	0.12	0.04
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	3.28	6.81	8.48	2.97	0.21	0.03	0.07	0.08	0.03
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.84	6.81	8.06	2.82	0.2	0.03	0.07	0.08	0.03
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.98	6.81	8.06	2.82	0.2	0.01	0.07	0.08	0.03
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.87	6.81	8.06	2.82	0.2	0.01	0.07	0.08	0.03
综合人工工日		小计							7.15	1.23	3.02	2.85	1
0.0675工日		未计价材料费											4.7
清单项目综合单价													19.95

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
角钢综合	kg	1.06	4	4.24		
橡胶板 δ1~15	kg	0.00287	9.01	0.03		
破布	kg	0.00156	6	0.01		
精制六角螺栓	kg	0.00679	5.39	0.04		
螺母	kg	0.01421	6.9	0.1		
钢垫圈	kg	0.00561	5.56	0.03		
砂轮片 Φ400	片	0.00804	9.29	0.07		
尼龙砂轮片 Φ100*16*3	片	0.00045	3.7			
铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	8.41	0.25		
钢丝刷子	把	0.0015	1.56			
水泥32.5级	kg	0.16441	0.4576	0.08		
黄砂	m3	0.00028	217.58	0.06		
碎石5~32mm	m3	0.00028	169.45	0.05		
普通木成材	m3	0.00011	1818.78	0.2		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	12.64	0.27		

	调和漆	kg	0.015	12.67	0.19		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	汽油	kg	0.0073	10.93	0.08		
	机油6~7#	kg	0.00253	11.32	0.03		
	清油	kg	0.00006	15.17			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道抗震支架	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SQDLF_001	管道抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									230				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架	套	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230	--	

项目编码	011606001001	项目名称	楼地面破除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	楼地面破除	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	楼地面破除	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	111.3	31.55	1.59	44.52	15.58	11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											13.36
清单项目综合单价													33.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.136	4.7562	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.86	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.04	0.04		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	承插塑料雨水管dn110	m	0.951	10.81	10.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	8	3.08		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	其它材料费	元	0.132	0.86	0.11		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC塑料排水管零件粘接DN50	10m	0.1	153.7	20.69	1.59	61.48	21.52	15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.1				
清单项目综合单价									32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.06	4.7562	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.86	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.04	0.03		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	U-PVC塑料排水管dn50	m	0.967	4.44	4.29		

	U-PVC塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.17	--	

项目编码	031004014005	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	161.12	23.75		64.45	22.56	16.11	2.38		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.38		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											4
清单项目综合单价													31.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6	0.4576	0.27		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	PVC普通地漏DN50	个	1	4	4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.38	--	

项目编码	031004014004	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	侧入式雨水斗安装De110	个	1	39.22	0.24	1.05	15.69	5.49	39.22	0.24	1.05	15.69	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.05	15.69	5.49
0.37工日		未计价材料费											28.49
清单项目综合单价													90.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗-PVCDe110	个	1	28.49	28.49		
	其它材料费	元	0.28	0.86	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1549.15	4647.36		619.66	216.88	1549.15	4647.36		619.66	216.88
5-9300	第5册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	8.31	24.93		3.32	1.16	8.31	24.93		3.32	1.16
综合人工工日		小计							1557.46	4672.29		622.98	218.04
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					7070.77		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	4672.314965	1	4672.31		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4672.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			9285.46			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	8145.14			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1140.32			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	3258.05			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					12543.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		15666.58		15666.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555552.51	2.4	13333.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555552.51	0.42	2333.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555552.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	571219.09	9	51409.72
合计					67076.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼给排水工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	548880.54	
1.1	人工费	132527.38	
1.2	材料费	342557.03	
1.3	施工机具使用费	2257.69	
1.4	企业管理费	52960.42	
1.5	利润	18578.02	
2	措施项目	18888.76	
2.1	单价措施项目费	6069.42	
2.2	总价措施项目费	12819.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9489.64	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16011.09	
5	税金	52540.24	
6	小计	636320.63	

福信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
		分部小计						
		视频监控系统						
1	030507008001	彩色摄像机	1.名称：彩色摄像机 2.型号规格：焦距4mm 1080P 像素：400W 壁装：室内2.5米；室外3米 3.其它：具体详见图纸、包含连网调试	台	25	560.03	14000.75	
2	030507008002	半球彩色摄像机	1.名称：半球彩色摄像机 2.型号规格：焦距1.8mm 1080P 像素：400W 3.其它：吸顶、具体详见图纸、包含连网调试	台	16	458.95	7343.2	
3	031002002001	摄像机支架	1.名称：摄像机支架	套	41	165.41	6781.81	
4	031101001001	监控电源	1.名称：监控电源 2.型号规格：POE供电	台	41	178.1	7302.1	
		分部小计					35427.86	
		智能照明系统						
5	030904001001	智能探测控制-人体存在感应	1.名称：智能探测控制-人体存在感应	套	135	217.31	29336.85	
6	030904001002	智能探测控制-照度感应	1.名称：智能探测控制-照度感应	套	135	222.34	30015.9	
7	030404036001	智能控制面板（带插卡功能）	1.名称：智能控制面板（带插卡功能）	套	135	43.31	5846.85	
8	030404036002	床侧智能控制面板（支持调光）	1.名称：床侧智能控制面板（支持调光）	套	270	49.43	13346.1	
		分部小计					78545.7	
		门禁系统						
9	030507006001	智能门锁	1.名称：智能门锁	台	135	435.55	58799.25	
10	030904003001	门磁开关	1.名称：门磁开关	个	135	41.39	5587.65	
		分部小计					64386.9	
		综合布线工程						
11	030411001001	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	7926.35	9.78	77519.7	
12	030411001002	配管JDG16	1.名称：配管 2.型号规格：JDG16 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	6866.75	8.43	57886.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411003001	有盖槽式金属桥架200x100	1.名称：有盖槽式金属桥架 2.型号规格：200*100 3.其它：吊顶内安装，顶部距梁底150	m	311.99	106.7	33289.33	
14	030411004001	KNX总线	1.名称：KNX总线	m	2709.12	4.67	12651.59	
15	030502005001	网线UTPCAT6	1.名称：网线 2.型号规格：UTPCAT6	m	9969.77	3.04	30308.1	
16	030411004002	配线RVV2×1.5	1.名称：配线 2.型号规格：RVV2×1.5 3.敷设方式：WC、CE	m	1151.71	4.19	4825.66	
17	030411004003	配线RVV-3*1.0	1.名称：配线 2.型号规格：RVV-3*1.0 3.敷设方式：WC、CE	m	1021.96	6.32	6458.79	
18	030411004004	配线RVV-2*0.5	1.名称：配线 2.型号规格：RVV-2*0.5 3.敷设方式：WC、CE	m	796.92	2.31	1840.89	
19	030411004005	配线RYJS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号规格：RYJS-2*1.5 3.敷设方式：WC、CE	m	385.5	4.19	1615.25	
20	030411004006	配线RYJSP-2*2*1.5	1.名称：配线 2.型号规格：RYJSP-2*2*1.5 3.敷设方式：WC、CE	m	491.4	11.07	5439.8	
21	030411004007	配线RYJSP-2*2*0.58	1.名称：配线 2.型号规格：RYJSP-2*2*0.58 3.敷设方式：WC、CE	m	3067.2	4.21	12912.91	
22	030502007001	6芯光纤	1.名称：6芯光纤	m	200	5.59	1118	
23	030502007002	2芯皮线光纤	1.名称：2芯皮线光纤	m	1156.95	3.65	4222.87	
24	030502001001	标准42U机柜	1.名称：标准42U机柜	台	2	1146.27	2292.54	
25	030502003001	楼层综合弱电箱（含光纤分配）	1.名称：楼层综合弱电箱（含光纤分配） 2.型号规格：楼层弱电间（竖井）壁装，上沿距地2200、具体详见图纸 3.其它：含光分配器1:32	台	6	1368.58	8211.48	
26	030502010001	24口光配线架	1.名称：24口光配线架 2.其它：具体详见图纸	个	6	634.45	3806.7	
27	030502004001	单孔信息插座（智能设备）	1.名称：单孔信息插座（智能设备） 2.型号规格：标准86底盒，RJ45 3.其它：衣柜内配电箱旁暗装	个	136	14.68	1996.48	
28	030502004002	二孔信息插座（电话+网络）	1.名称：二孔信息插座（电话+网络） 2.型号规格：标准86底盒，RJ45x2 3.其它：暗装，下沿距地500	个	137	21.87	2996.19	
29	030502004003	光纤插座	1.名称：光纤插座 2.型号规格：标准86底盒 3.其它：暗装，下沿距地1100	个	135	23.89	3225.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030501003005	房间三网 融合网关 ONU	1.名称：房间三网 融合网关 ONU 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：房间内内安装	台	135	283.87	38322.45	
31	030501003001	网络硬盘录像机	1.名称：网络硬盘录像机 2.型号规格：32路，搭配监控专用硬盘 3.其它：标准机柜内安装	台	1	3379.71	3379.71	
32	030501003002	全光网主网关 OLT	1.名称：全光网主网关 OLT 2.型号规格：内置无线控制器AC功能 3.其它：标准机柜内安装	台	1	1277.58	1277.58	
33	030501003003	融合网关 ONU/ONT	1.名称：融合网关 ONU/ONT 2.型号规格：1XPON+4GE+1POTS+WiFi 6 3.其它：标准机柜内安装	台	1	1477.58	1477.58	
34	030501003004	路由、语音、IPTV多业务融合网关	1.名称：路由、语音、IPTV多业务融合网关 2.型号规格：1XPON+4GE+1POTS+WiFi 6 3.其它：标准机柜内安装	台	1	1127.58	1127.58	
35	030501012001	24口千兆POE交换机	1.名称：24口千兆POE交换机 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：标准机柜内安装	台	7	899.2	6294.4	
36	030501012002	24口千兆汇聚交换机	1.名称：24口千兆汇聚交换机 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：标准机柜内安装	台	1	3749.2	3749.2	
37	030507013001	监控硬盘	1.名称：监控硬盘 2.型号规格：6TB、具体详见图纸 3.其它：标准机柜内安装	台	6	676.07	4056.42	
38	030507009001	监视器	1.名称：监视器 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：一层值班室安装	套	1	1439.03	1439.03	
39	030502009001	跳线	1.名称：跳线 2.其它：具体详见图纸	条	408	16.29	6646.32	
40	030502014001	光纤连接	1.名称：光纤连接 2.其它：具体详见图纸	项	1	8.08	8.08	
41	030502016001	布放尾纤	1.名称：布放尾纤 2.其它：具体详见图纸	根	20	46.01	920.2	
42	030413001001	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.型号规格：L40*4角铁及其它附件 3.其它：包含制作、安装	kg	500	21.11	10555	
43	030413001002	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.型号规格：具体需二次深化设计 3.其它：包含制作、安装	套	30	225	6750	
44	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.其它：除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	500	1.99	995	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411006001	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	446	7.11	3171.06	
46	030411006002	开关盒	1.名称：钢制镀锌开关插座盒	个	948	7.31	6929.88	
47	030502020001	光纤测试	1.名称：光纤测试	项	1	300	300	
48	030502019001	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	项	1	300	300	
49	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.名称：所有计算机应用、网络系统调试及试运行	项	1	202.46	202.46	
		分部小计					370520.08	
		分部分项合计					548880.54	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6069.42	6069.42	
		单价措施合计					6069.42	
合计							554949.96	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

项目编码	030507008001	项目名称	彩色摄像机	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-748	彩色摄像机	台	1	212.8	0.53	11.79	85.12	29.79	212.8	0.53	11.79	85.12	29.79
综合人工工日		小计							212.8	0.53	11.79	85.12	29.79
1.9工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									560.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	彩色摄像机	台	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.53	--	

项目编码	030507008002	项目名称	半球彩色摄像机	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	半球彩色摄像机	台	1	127.68	0.53	11.79	51.07	17.88	127.68	0.53	11.79	51.07	17.88
综合人工工日		小计							127.68	0.53	11.79	51.07	17.88
1.14工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									458.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	半球彩色摄像机	台	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.53	--	

项目编码	031002002001	项目名称	摄像机支架	计量单位	套	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	安装壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		34.05	11.92	85.12	4.32		34.05	11.92

综合人工工日	小计		85.12	4.32		34.05	11.92
0.76工日	未计价材料费						30
清单项目综合单价							165.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	摄像机支架	个	1	30	30		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.32	--	

项目编码	031101001001	项目名称	监控电源	计量单位	台	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-218	监控电源	台	1	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													178.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢＜-59	kg	0.31	4.55	1.41		
	橡皮垫δ2	m2	0.02	32.59	0.65		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.41	0.13	0.05		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	锯条	根	0.81	0.19	0.15		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	监控电源	台	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.62	--	

项目编码	030904001001	项目名称	智能探测控制-人体存在感应	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-154	智能探测控制-人体存在感应	套	1	21.2	4.59	0.07	8.48	2.97	21.2	4.59	0.07	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.07	8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											180
清单项目综合单价													217.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	智能探测控制-人体存在感应	套	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.59	--	

项目编码	030904001002	项目名称	智能探测控制-照度感应	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	智能探测控制-照度感应	套	1	21.2	4.56	0.13	8.48	2.97	21.2	4.56	0.13	8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.56	0.13	8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													222.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		

	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	智能探测控制-照度感应	套	1	185	185		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	189.56	--	

项目编码	030404036001	项目名称	智能控制面板（带插卡功能）	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	智能控制面板（带插卡功能）	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											32.64
清单项目综合单价													43.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	智能控制面板（带插卡功能）	个	1.02	32	32.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.69	--	

项目编码	030404036002	项目名称	床侧智能控制面板（支持调光）	计量单位	套	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	床侧智能控制面板（支持调光）	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											38.76
清单项目综合单价													49.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	床侧智能控制面板（支持调光）	个	1.02	38	38.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.81	--	

项目编码	030507006001	项目名称	智能门锁	计量单位	台	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	智能门锁	台	1	51.94	4.82	0.74	20.78	7.27	51.94	4.82	0.74	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.74	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													435.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	钻头Φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	智能门锁	台	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.82	--	

项目编码	030904003001	项目名称	门磁开关	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	门磁开关	10套	0.1	67.84	3.53		27.14	9.5	6.78	0.35		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													41.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	门磁开关	套	1.02	30	30.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		

	其它材料费	元	0.012	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	30.95	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	7926.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价													9.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管JDG16	计量单位	m	工程量	6866.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN15	100m	0.01	312.7	82.9		125.08	43.78	3.13	0.83		1.25	0.44
综合人工工日		小计							3.13	0.83		1.25	0.44
0.0295工日		未计价材料费											2.78
清单项目综合单价													8.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN15	m	1.03	2.7	2.78		
	紧定式直管接头Φ15	个	0.1751	1.29	0.23		
	紧定式锁母Φ15	个	0.1854	0.7	0.13		
	其它材料费	元	0.0053	0.86			
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	030411003001	项目名称	有盖槽式金属桥架 200x100	计量单位	m	工程量	311.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	有盖槽式金属桥架 200x100	10m	0.1	257.58	64.4	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											59.74
清单项目综合单价													106.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	有盖槽式金属桥架 200x100＜400mm	m	1.005	59.44	59.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.18	--	

项目编码	030411004001	项目名称	KNX总线	计量单位	m	工程量	2709.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	KNX总线	100m/束	0.01	77.38	15.37		30.95	10.83	0.77	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							3.33				
清单项目综合单价									4.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.0058	9.12	0.05		
	塑料粘胶带	盘	0.0113	3.14	0.04		
	KNX总线	m	1.08	3.08	3.33		
	棉纱头	kg	0.0019	5.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.48	--	

项目编码	030502005001	项目名称	网线UTPCAT6	计量单位	m	工程量	9969.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	网线UTPCAT6	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.48				
清单项目综合单价									3.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	网线UTPCAT6	m	1.02	1.45	1.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线RVV2×1.5	计量单位	m	工程量	1151.71

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	配线RVV2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.5		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											2.99
清单项目综合单价													4.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	焊锡				kg	0.0011	36.87	0.04					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.0055	9.12	0.05					
	塑料粘胶带				盘	0.01	3.14	0.03					
	配线RVV2×1.5				m	1.08	2.77	2.99					
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3.14				--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线RVV-3*1.0	计量单位	m	工程量	1021.96
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	配线RVV-3*1.0	100m/束	0.01	79.5	17.96		31.8	11.13	0.8	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											4.91
清单项目综合单价													6.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.0066	9.12	0.06					
	塑料粘胶带				盘	0.0135	3.14	0.04					
	配线RVV-3*1.0				m	1.08	4.55	4.91					
	棉纱头				kg	0.0024	5.57	0.01					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	5.09				--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线RVV-2*0.5	计量单位	m	工程量	796.92
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	配线RVV-2*0.5	100m/束	0.01	63.6	12.43		25.44	8.9	0.64	0.12		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.12		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费											1.21
清单项目综合单价													2.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	焊锡			kg	0.001				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.0048				9.12	0.04			
	塑料粘胶带			盘	0.0075				3.14	0.02			
	配线RVV-2*0.5			m	1.08				1.12	1.21			
	棉纱头			kg	0.0017				5.57	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.33		--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线RYJS-2*1.5	计量单位	m	工程量	385.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	配线RYJS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.5		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											2.99
清单项目综合单价													4.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	焊锡			kg	0.0011				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.0055				9.12	0.05			
	塑料粘胶带			盘	0.01				3.14	0.03			
	配线RYJS-2*1.5			m	1.08				2.77	2.99			
	棉纱头			kg	0.0022				5.57	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.14		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线RYJSP-2*2*1.5	计量单位	m	工程量	491.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	配线RYJSP-2*2*1.5	100m/束	0.01	80.56	18.43		32.22	11.28	0.81	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费							9.64				
清单项目综合单价									11.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6				kg	0.0009	6		0.01				
	焊锡				kg	0.0013	36.87		0.05				
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45		0.01				
	汽油				kg	0.0066	9.12		0.06				
	塑料粘胶带				盘	0.015	3.14		0.05				
	配线RYJSP-2*2*1.5				m	1.08	8.93		9.64				
	棉纱头				kg	0.0024	5.57		0.01				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		9.83			--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线RYJSP-2*2*0.58	计量单位	m	工程量	3067.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1402	配线RYJSP-2*2*0.58	100m/束	0.01	77.38	15.37		30.95	10.83	0.77	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6				kg	0.0009	6		0.01				
	焊锡				kg	0.0012	36.87		0.04				
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45		0.01				
	汽油				kg	0.0058	9.12		0.05				
	塑料粘胶带				盘	0.0113	3.14		0.04				
	配线RYJSP-2*2*0.58				m	1.08	2.65		2.86				
	棉纱头				kg	0.0019	5.57		0.01				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		3.02			--	

吉图上招投标系统

项目编码	030502007001	项目名称	6芯光纤	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	6芯光纤	100m	0.01	144.48			57.79	20.23	1.44			0.58	0.2
综合人工工日		小计							1.44			0.58	0.2
0.0129工日		未计价材料费							3.37				
清单项目综合单价									5.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6芯光纤	m	1.02	3.3	3.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.37	--	

项目编码	030502007002	项目名称	2芯皮线光纤	计量单位	m	工程量	1156.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	2芯皮线光纤	100m	0.01	144.48			57.79	20.23	1.44			0.58	0.2
综合人工工日		小计							1.44			0.58	0.2
0.0129工日		未计价材料费							1.43				
清单项目综合单价									3.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2芯皮线光纤	m	1.02	1.4	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.43	--	

项目编码	030502001001	项目名称	标准42U机柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	标准42U机柜	台	1	221.76	4.76		88.7	31.05	221.76	4.76		88.7	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		88.7	31.05
1.98工日		未计价材料费							800				
清单项目综合单价									1146.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	标准42U机柜1.2m	个	1	800	800		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	804.76	--	

项目编码	030502003001	项目名称	楼层综合弱电箱（含光纤分配）	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-168	楼层综合弱电箱（含光纤分配）	台	1	106.4	3.71	1.01	42.56	14.9	106.4	3.71	1.01	42.56	14.9
综合人工工日		小计							106.4	3.71	1.01	42.56	14.9
0.95工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1368.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.45	4.55	2.05		
	电焊条J422	kg	0.06	4.97	0.3		
	水泥32.5级	kg	2.4	0.27	0.65		
	黄砂	kg	6.4	0.07	0.45		
	防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	楼层综合弱电箱（含光纤分配）	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1203.71	--	

项目编码	030502010001	项目名称	24口光配线架	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口光配线架	个	1	203.84	0.53		81.54	28.54	203.84	0.53		81.54	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		81.54	28.54
1.82工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									634.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	24口光配线架	个	1	320	320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320.53	--	

项目编码	030502004001	项目名称	单孔信息插座（智能设备）	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	单孔信息插座（智能设备）	个	1	5.6			2.24	0.78	5.6			2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.24	0.78
0.05工日		未计价材料费							6.06				
清单项目综合单价									14.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单孔信息插座（智能设备）					个	1.01		6	6.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	6.06		--		

项目编码	030502004002	项目名称	二孔信息插座（电话+网络）	计量单位	个	工程量	137

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	二孔信息插座（电话+网络）	个	1	8.96			3.58	1.25	8.96			3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.96			3.58	1.25
0.08工日		未计价材料费							8.08				
清单项目综合单价									21.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二孔信息插座（电话+网络）					个	1.01		8	8.08				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	8.08		--		

项目编码	030502004003	项目名称	光纤插座	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	光纤插座	个	1	8.96			3.58	1.25	8.96			3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.96			3.58	1.25
0.08工日		未计价材料费							10.1				
清单项目综合单价									23.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	光纤插座					个	1.01		10	10.1				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	10.1	--	

项目编码	030501003005	项目名称	房间三网 融合网关 ONU	计量单位	台	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	房间三网 融合网关 ONU	台	1	33.6	1.98	0.15	13.44	4.7	33.6	1.98	0.15	13.44	4.7
综合人工工日		小计							33.6	1.98	0.15	13.44	4.7
0.3工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									283.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	房间三网 融合网关 ONU	台	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	231.98	--	

项目编码	030501003001	项目名称	网络硬盘录像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	网络硬盘录像机	台	1	510.72		93.2	204.29	71.5	510.72		93.2	204.29	71.5
综合人工工日		小计							510.72		93.2	204.29	71.5
4.56工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									3379.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络硬盘录像机	台	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	030501003002	项目名称	全光网主网关 OLT	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	全光网主网关 OLT	台	1	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
综合人工工日		小计							170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
1.52工日		未计价材料费							1000				

清单项目综合单价							1277.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	全光网主网关 OLT	台	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1014.82	--	

项目编码	030501003003	项目名称	融合网关 ONU/ONT	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	融合网关 ONU/ONT	台	1	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
综合人工工日		小计							170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
1.52工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1477.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	融合网关 ONU/ONT	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1214.82	--	

项目编码	030501003004	项目名称	路由、语音、IPTV多业务融合网关	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	路由、语音、IPTV多业务融合网关	台	1	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83	170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
综合人工工日		小计							170.24	14.82	0.59	68.1	23.83
1.52工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1127.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		

	软盘3.5″	片	6	2.14	12.84		
	路由、语音、IPTV多业务融合网关	台	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	864.82	--	

项目编码	030501012001	项目名称	24口千兆POE交换机	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	24口千兆POE交换机	台	1	127.68	1.98	50.59	51.07	17.88	127.68	1.98	50.59	51.07	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	50.59	51.07	17.88
1.14工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													899.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	24口千兆POE交换机	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	651.98	--	

项目编码	030501012002	项目名称	24口千兆汇聚交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	24口千兆汇聚交换机	台	1	127.68	1.98	50.59	51.07	17.88	127.68	1.98	50.59	51.07	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	50.59	51.07	17.88
1.14工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3749.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	24口千兆汇聚交换机	台	1	3500	3500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3501.98	--	

项目编码	030507013001	项目名称	监控硬盘	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-14	监控硬盘	台	1	8.96	12.28		3.58	1.25	8.96	12.28		3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.96	12.28		3.58	1.25
0.08工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									676.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	光盘	张	5	2.06	10.3		
	监控硬盘	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	662.28	--	

项目编码	030507009001	项目名称	监视器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	监视器	套	1	153.44	1.44	1.29	61.38	21.48	153.44	1.44	1.29	61.38	21.48
综合人工工日		小计							153.44	1.44	1.29	61.38	21.48
1.37工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1439.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	监视器	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1201.44	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	408

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-82	跳线	条	1	8.96		0.48	3.58	1.25	8.96		0.48	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.96		0.48	3.58	1.25
0.08工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价									16.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳线	个	2.02	1	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-108	光纤连接	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							8.08				
清单项目综合单价									8.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	8	8.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.08	--	

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤	根	1	21.28		7.63	8.51	2.98	21.28		7.63	8.51	2.98
综合人工工日		小计							21.28		7.63	8.51	2.98
0.19工日		未计价材料费							5.61				
清单项目综合单价									46.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	尾纤	根	1.02	5.5	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架	计量单位	kg	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57

综合人工工日	小计			10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日	未计价材料费							3.3
清单项目综合单价								21.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.33	0.27			
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.16	0.7			
	角钢	kg	0.75	3.12	2.34			
	破布	kg	0.00288	6	0.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54			
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09			
	钢锯条	根	0.0216	0.21				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19			
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02			
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03			
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.44		--	

项目编码	030413001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											225
清单项目综合单价													225
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架			套	1	225	225						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	225					--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0077工日		未计价材料费											0.35
清单项目综合单价													1.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	酚醛防锈漆			kg	0.017	10.65	0.18						
	调和漆			kg	0.015	11.53	0.17						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	0.42		--				

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	446

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	暗装接线盒			只	1.02	1	1.02						
	其它材料费			元	0.063	0.86	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.56		--				

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	948

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.02				
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	暗装开关盒	只	1.02	1	1.02		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030502020001	项目名称	光纤测试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-148	光纤测试	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									300				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤测试	项	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	030502019001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-95	双绞线缆测试 六类	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									300				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆测试 六类	项	1	300	300		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编码	030501016001	项目名称	计算机应用、网络系统试运行	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-58	局域网交换机系统功能调试2个子网	系统	1	127.68	1.98	3.85	51.07	17.88	127.68	1.98	3.85	51.07	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	3.85	51.07	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-9300	第5册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	393.65	1180.87		157.46	55.11	393.65	1180.87		157.46	55.11
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	190.18	570.51		76.07	26.63	190.18	570.51		76.07	26.63
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	744.9	2234.76		297.96	104.29	744.9	2234.76		297.96	104.29
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	8.15	24.48		3.26	1.14	8.15	24.48		3.26	1.14
综合人工工日		小计							1336.88	4010.62		534.75	187.17
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6069.42

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	材料费	元	4010.583108	1	4010.58		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4010.62	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			9489.64			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	8324.25			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1165.39			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	3329.7			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					12819.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	16011.09		16011.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	567769.3	2.4	13626.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	567769.3	0.42	2384.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	567769.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	583780.39	9	52540.24
合计					68551.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼智能化工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	899754.58	
1.1	人工费	222425.58	
1.2	材料费	554085.88	
1.3	施工机具使用费	3246.73	
1.4	企业管理费	89063.12	
1.5	利润	30933.26	
2	措施项目	31010.85	
2.1	单价措施项目费	9995.62	
2.2	总价措施项目费	21015.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15556.73	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26247.58	
5	税金	86131.17	
6	小计	1043144.18	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404004001	配电柜 AA1	1.名称：配电柜 2.型号规格：AA1 3.其它：MNS落地安装（基础高度0.2m），包含无端子接线、具体详见图纸	台	1	6737.98	6737.98	
2	030404004002	配电柜 AA2	1.名称：配电柜 2.型号规格：AA2 3.其它：MNS落地安装（基础高度0.2m），包含无端子接线、具体详见图纸	台	1	6722.39	6722.39	
3	030404004003	配电柜 AA3-5	1.名称：配电柜 2.型号规格：AA3-5 3.其它：MNS落地安装（基础高度0.2m），具体详见图纸	台	3	6670.41	20011.23	
4	030404017001	楼层配电箱（nAP (n=2、3、4……7)	1.名称：楼层配电箱 2.型号规格：　（nAP (n=2、3、4……7) 3.其它：XL12 明装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	6	2090.79	12544.74	
5	030404017002	楼层配电箱 1AP	1.名称：楼层配电箱 2.型号规格：　1AP 3.其它：XL12 明装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	2005.96	2005.96	
6	030404017003	智能一体化配电箱 MX	1.名称：智能一体化配电箱 2.型号规格：　MX 3.其它：XL12 暗装（下沿距地1.8m），具体详见图纸、包含接线端子	台	135	539.65	72852.75	
7	030404017010	值班室配电箱 MX2	1.名称：值班室配电箱 2.型号规格：　MX2 3.其它：XL12 暗装（下沿距地1.8m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	645.89	645.89	
8	030404017011	值班室配电箱 MX3	1.名称：智能一体化配电箱 2.型号规格：　MX 3.其它：XL12 暗装（下沿距地1.8m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	620.58	620.58	
9	030404017004	公共照明配电箱 1ALgg	1.名称：公共照明配电箱 2.型号规格：　1ALgg 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1451.8	1451.8	
10	030404017005	公共照明配电箱 7ALgg	1.名称：公共照明配电箱 2.型号规格：　7ALgg 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1401.18	1401.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017006	公共照明配电箱3（5）ALgg	1.名称：公共照明配电箱 2.型号规格：3（5）ALgg 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	2	1439.14	2878.28	
12	030404017007	配电箱7APdt	1.名称：配电箱预留 2.型号规格： 7APdt 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1525.23	1525.23	
13	030411003001	有盖槽式金属桥架400*150	1.名称：有盖槽式金属桥架 2.型号规格：400*150 3.其它：吊顶内安装，顶部距梁底200	m	58.8	196.73	11567.72	
14	030411003002	有盖槽式金属桥架200*100	1.名称：有盖槽式金属桥架 2.型号规格：200*100 3.其它：吊顶内安装，顶部距梁底150	m	276	82.14	22670.64	
15	030411001001	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	14067.84	9.78	137583.48	
16	030411001002	配管JDG25	1.名称：配管 2.型号规格：JDG25 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	798.98	14.24	11377.48	
17	030411001004	配管JDG40	1.名称：配管 2.型号规格：JDG40 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	557.93	21.78	12151.72	
18	030408001001	电力电缆WDZ-YJV-4*120+70	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJV-4*120+70 3.敷设方式：CT	m	407.45	334.76	136397.96	
19	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-4x70+E35	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-4x70+E35 3.敷设方式：CT	m	142.33	239.61	34103.69	
20	030408001003	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆 2.型号规格：YFD-WDZ-YJY-4x25+E16 3.敷设方式：CT	m	98.05	101.98	9999.14	
21	030408001004	电力电缆WDZ-YJY-5x6	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式：CT	m	98.05	31.67	3105.24	
22	030408001005	电力电缆NG-A-4x4+E4	1.名称：电力电缆 2.型号规格：NG-A-4x4+E4 3.敷设方式：CT	m	98.67	22.32	2202.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006001	电力电缆头WDZ-YJV-4*120+70	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZ-YJV-4*120+70	个	8	301.47	2411.76	
24	030408006002	电力电缆头WDZ-YJY-4x70+E35	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZ-YJY-4x70+E35	个	4	257.47	1029.88	
25	030408006003	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	4	144.08	576.32	
26	030411004001	配线WDZB1-BYJ-6	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-6 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	9287.07	4.57	42441.91	
27	030411004005	配线WDZB1-BYJ-4	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-4 3.敷设方式：WC、CE	m	3810.72	4.16	15852.6	
28	030411004002	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE	m	42472.8	3.06	129966.77	
29	030412004001	嵌入式方格栅顶灯 LED 30W 吊顶配套	1.名称：嵌入式方格栅顶灯 2.型号规格：LED 30W 吊顶配套 3.其它：包含金属软管及附件、具体详见图纸	套	1	95.56	95.56	
30	030412004002	筒灯 LED 1600lm 15W220VAC 4000K 嵌顶	1.名称：筒灯 2.型号规格： LED 1600lm 15W220VAC 4000K 嵌顶 3.其它：包含金属软管及附件	套	299	51.83	15497.17	
31	030412001003	防潮灯	1.名称：卫生间LED防潮灯， 2.型号规格：12W 集成吊顶供应商配套 3.3.其它：包含金属软管及附件、具体详见图纸	套	135	55.16	7446.6	
32	030412004004	客房主灯 LED 6300lm 60W220VAC 4000K 吸顶	1.名称：客房主灯 2.型号规格：LED 6300lm 60W220VAC 4000K 吸顶 3.其它：包含金属软管及附件	套	135	73.8	9963	
33	030412004005	LED夜灯	1.名称：LED夜灯 2.型号规格：86型自带光控人体感应组合开关 3.其它：包含金属软管及附件	套	270	46.23	12482.1	
34	030412004017	灯带	1.名称：卫生间灯带 2.型号规格：详见图纸 3.其它：包含金属软管及附件	m	229.5	8	1836	
35	030412001001	圆形吸顶灯	1.名称：圆形吸顶灯 2.型号规格：LED 2100lm 20W 4000K 3.其它：包含金属软管及附件	套	3	68.75	206.25	
36	030412004016	平板灯	1.名称：平板灯 2.型号规格：1200*300 LED40W 4000K	套	7	78.43	549.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030412001002	入口吸顶灯	1.名称：入口吸顶灯 2.型号规格：LED 30W 6000K	套	4	149.63	598.52	
38	030404035002	单相三极空调插座	1.名称：单相三极空调插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1800	个	136	16.88	2295.68	
39	030404035003	单相二三孔插座，IP54	1.名称：单相二三孔插座，　IP54 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1300	个	270	19.11	5159.7	
40	030404035004	单相二三孔插座	1.名称：单相二三孔插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地300、700、1100	个	420	19.11	8026.2	
41	030404035005	单相二三孔插座带USB充电口	1.名称：单相二三孔插座带USB充电口 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地500、700	个	405	35.43	14349.15	
42	030413001001	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.型号规格：L40*4角铁及其它附件 3.其它：包含制作、安装	kg	365.25	21.11	7710.43	
43	030413001002	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.型号规格：具体需二次深化设计 3.其它：包含制作、安装	套	36	225	8100	
44	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.其它：除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	356.25	1.99	708.94	
45	030409005001	避雷网	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12	m	379.15	41.58	15765.06	
46	030409003001	避雷引下线	1.避雷利用建筑物主筋引下敷设 2.避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	286	23.27	6655.22	
47	030409002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	40	21.12	844.8	
48	030409001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：-50×5	根	12	98	1176	
49	030409008001	总等电位端子箱	1.名称：总等电位联结箱	台	1	366.56	366.56	
50	030409008002	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位联结箱	台	135	38.77	5233.95	
51	030409008003	测试点	1.名称：断接卡子制作、安装	块	4	49.33	197.32	
52	030411006001	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	989	6.91	6833.99	
53	030411006002	开关盒	1.名称：钢制镀锌开关盒	个	1231	7.11	8752.41	
54	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称：送配电装置系统调试	系统	5	883.58	4417.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030414011001	接地装置调试	1.名称：接地装置调试	系统	1	947.32	947.32	
		分部小计					849051.47	
		应急照明工程						
56	030404017008	应急照明电源 2ALE	1.名称：应急照明电源 2.型号规格：　2ALE 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1613.21	1613.21	
57	030404017009	应急照明电源 3、5ALEE	1.名称：应急照明电源 2.型号规格：3、5ALEE 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	2	1613.21	3226.42	
58	030411001003	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	1282.68	9.78	12544.61	
59	030411004004	配线WDZN-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE	m	3848.05	3.06	11775.03	
60	030412004006	单面方向标志灯-右向	1.名称：单面方向标志灯-右向 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装上沿500、包含金属软管	套	20	79.3	1586	
61	030412004007	单面方向标志灯-左向	1.名称：单面方向标志灯-左向 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装上沿500、包含金属软管	套	6	79.3	475.8	
62	030412004008	多信息复合标志灯-双面	1.名称：多信息复合标志灯-双面 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：吊装下沿2500、包含金属软管	套	11	79.6	875.6	
63	030412004009	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装下沿门框100、包含金属软管	套	3	79.31	237.93	
64	030412004010	A型集中控制集中电源应急照明灯	1.名称：A型集中控制集中电源应急照明灯 2.规格：ACJ（FE 3001m）-GB17945-2024，户外安装时Ip67 3.安装方式：吸顶、包含金属软管	套	141	80.02	11282.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030412004011	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	1.名称：A型集中控制集中电源应急照明壁灯 2.规格：ACJ（FE 3001m）-GB17945-2024，户外安装时lp67 3.安装方式：壁装下沿2400、包含金属软管	套	29	58.83	1706.07	
66	030412004012	A型应急照明集中电源	1.名称：A型应急照明集中电源 2.规格：AC（DC36V/0.6KVA）-GB17945-2024 3.安装方式：壁装上沿1800	台	2	748.1	1496.2	
67	030412004013	楼层标志灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装下沿距门框100、包含金属软管	套	14	79.62	1114.68	
68	030412004014	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装下沿距门框100、包含金属软管	套	14	79.31	1110.34	
69	030411006003	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	240	6.91	1658.4	
		分部小计					50703.11	
		分部分项合计					899754.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9995.62	9995.62	
		单价措施合计					9995.62	
合计							909750.2	

综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

项目编码	030404004001	项目名称	配电柜 AA1	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电柜 AA1	台	1	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
4-413	无端子外部接线6	10个	1.3	24.38	14.44		9.75	3.41	31.69	18.77		12.68	4.43
综合人工工日		小计							393.15	66.36	66.18	157.26	55.03
3.709工日		未计价材料费							6000				
清单项目综合单价									6737.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料软管dn6	m	1.3	1.89	2.46		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6.325	1.17	7.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.819	17.15	14.05		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	配电柜 AA1	台	1	6000	6000		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	6066.36	--	

项目编码	030404004002	项目名称	配电柜 AA2	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-244	配电柜 AA2	台	1	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
综合人工工日		小计							385.84	62.03	66.18	154.33	54.01
3.64工日		未计价材料费											6000
清单项目综合单价													6722.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6.25	1.17	7.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	配电柜 AA2	台	1	6000	6000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6062.03	--	

项目编码	030404004003	项目名称	配电柜 AA3-5	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电柜 AA3-5	台	1	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费											6000
清单项目综合单价													6670.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		

细	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	配电柜 AA3-5	台	1	6000	6000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6047.59	--	

项目编码	030404017001	项目名称	楼层配电箱（nAP (n=2、3、4……7)	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	楼层配电箱（nAP (n=2、3、4……7)	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	6	36.04	38.75		14.42	5.05	216.24	232.5		86.52	30.3
综合人工工日		小计							402.8	270.43		161.14	56.42
3.8工日		未计价材料费											1200
清单项目综合单价													2090.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	1	6	6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	汽油	kg	1.2	9.12	10.94		
	电力复合脂	kg	0.53	17.15	9.09		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.36	17.15	6.17		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	60.9	3.33	202.8		
	楼层配电箱（nAP　(n=2、3、4……7)	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1470.43	--	

项目编码	030404017002	项目名称	楼层配电箱 1AP	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	楼层配电箱 1AP	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	5.1	36.04	38.75		14.42	5.05	183.8	197.63		73.54	25.76
综合人工工日		小计							370.36	235.56		148.16	51.88
3.494工日		未计价材料费											1200
清单项目综合单价													2005.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.865	6	5.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	6.1	0.86	5.25		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	汽油	kg	1.02	9.12	9.3		
	电力复合脂	kg	0.512	17.15	8.78		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.306	17.15	5.25		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	51.765	3.33	172.38		
	楼层配电箱 1AL	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1435.56	--	

项目编码	030404017003	项目名称	智能一体化配电箱 MX	计量单位	台	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	智能一体化配电箱 MX	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2	18.02	14.44		7.21	2.52	36.04	28.88		14.42	5.04
4-413	无端子外部接线4	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							189.63	67.62		75.86	26.54
1.789工日		未计价材料费											180
清单项目综合单价													539.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.575	1.17	0.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.449	17.15	24.85		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	智能一体化配电箱 MX	台	1	180	180		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	247.62	--	

项目编码	030404017010	项目名称	值班室配电箱 MX2	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	值班室配电箱 MX2	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线4	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02

综合人工工日	小计			175.21	56.07		70.09	24.52
1.653工日	未计价材料费							320
清单项目综合单价								645.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	破布	kg	0.25	6	1.5			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	值班室配电箱　MX2	台	1	320	320			
	其他材料费			--	-0.02		--	
	材料费小计			--	376.07		--	

项目编码	030404017011	项目名称	值班室配电箱　MX3	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	值班室配电箱 MX3	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							164.4	47.4		65.77	23.01
1.551工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													620.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	破布	kg	0.19	6	1.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46			

	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	值班室配电箱　MX3	台	1	320	320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.4	--	

项目编码	030404017004	项目名称	公共照明配电箱 1ALgg	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	公共照明配电箱1ALgg	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
综合人工工日		小计							240.62	81.25		96.25	33.68
2.27工日		未计价材料费											1000
清单项目综合单价													1451.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	公共照明配电箱 1ALgg	台	1	1000	1000		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1081.25	--	

项目编码	030404017005	项目名称	公共照明配电箱 7ALgg	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	公共照明配电箱 7ALgg	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66
2.066工日		未计价材料费											1000
清单项目综合单价													1401.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	公共照明配电箱 7ALgg	台	1	1000	1000		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1063.92	--	

项目编码	030404017006	项目名称	公共照明配电箱 3（5）ALgg	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	公共照明配电箱3（5）ALgg	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.92		94.09	32.92
2.219工日		未计价材料费											1000
清单项目综合单价													1439.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板				kg	0.15	3.77		0.57				
	破布				kg	0.37	6		2.22				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1		2.31				
	铁砂布2#				张	3.7	0.86		3.18				
	焊锡丝				kg	0.08	42.88		3.43				
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86		0.13				
	无光调和漆				kg	0.03	12.86		0.39				
	电力复合脂				kg	0.41	17.15		7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43		1.86				
	塑料软管				kg	0.18	15.78		2.84				
	塑料软管dn6				m	2.7	1.89		5.1				
	异型塑料管dn2.5～5				m	0.675	1.17		0.79				
	黄漆布带20mm×40m				卷	1.701	17.15		29.17				
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42		12.98				
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43		4.93				
	公共照明配电箱 3（5）ALgg				台	1	1000		1000				
	其他材料费						--		-0.01			--	
	材料费小计						--		1076.92			--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱7APdt	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱7APdt	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1200
清单项目综合单价													1525.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板				kg	0.15	3.77		0.57				
	破布				kg	0.1	6		0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1		2.31				

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	配电箱7APdt	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1237.93	--	

项目编码	030411003001	项目名称	有盖槽式金属桥架400*150	计量单位	m	工程量	58.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	有盖槽式金属桥架400*150	10m	0.1	560.74	67.92	35.53	224.3	78.5	56.07	6.79	3.55	22.43	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.79	3.55	22.43	7.85
0.529工日		未计价材料费											100.04
清单项目综合单价													196.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	有盖槽式金属桥架400*150	m	1.005	99.54	100.04		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	其它材料费	元	0.274	0.86	0.24		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.83	--	

项目编码	030411003002	项目名称	有盖槽式金属桥架200*100	计量单位	m	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	有盖槽式金属桥架200*100	10m	0.1	257.58	64.4	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											35.18
清单项目综合单价													82.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	有盖槽式金属桥架200*100	m	1.005	35	35.18		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.62	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	14067.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价													9.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管JDG25	计量单位	m	工程量	798.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费											5.29
清单项目综合单价													14.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条	根	0.022	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25	m	1.03	5.14	5.29		
	紧定式直管接头Φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母Φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管JDG40	计量单位	m	工程量	557.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN40	100m	0.01	665.68	249.94		266.27	93.2	6.66	2.5		2.66	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.5		2.66	0.93
0.0628工日		未计价材料费											9.03
清单项目综合单价													21.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.004				5.15	0.02			
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0096				17.15	0.16			
	锯条			根	0.02				0.19				
	水泥32.5级			kg	1.5433				0.27	0.42			
	中砂			t	0.009821				67.39	0.66			
	电力复合脂			kg	0.0015				17.15	0.03			
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN40			m	1.03				8.77	9.03			
	紧定式直管接头Φ40			个	0.1313				4.5	0.59			
	紧定式弯管接头Φ40			个	0.0216				6.71	0.14			
	紧定式锁母Φ40			个	0.1545				2.89	0.45			
	其它材料费			元	0.018				0.86	0.02			
	水			m3	0.00183				4.57	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.53		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆WDZ-YJV-4*120+70	计量单位	m	工程量	407.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆WDZ-YJV-4*120+70	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											310.07
清单项目综合单价													334.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202				8.58	0.17			
	橡胶垫δ2			m2	0.0009				14.58	0.01			
	破布			kg	0.0078				6	0.05			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978				0.86	0.34			
	膨胀螺栓M10			套	0.182				0.69	0.13			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆WDZ-YJV-4*120+70	m	1.01	307	310.07		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	313.48	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆WDZ-YJY-4x70+E35	计量单位	m	工程量	142.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆WDZ-YJY-4x70+E35	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							214.92				
清单项目综合单价									239.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆WDZ-YJY-4x70+E35	m	1.01	212.79	214.92		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	218.33	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	计量单位	m	工程量	98.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	100m	0.01	740.94	209.71	11.16	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											88.36
清单项目综合单价													101.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	m	1.01	87.49	88.36		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.46	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆WDZ-YJY-5x6	计量单位	m	工程量	98.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电力电缆WDZ-YJY-5x6	100m	0.01	338.14	44.8	12.18	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											25.91

清单项目综合单价							31.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	电力电缆WDZ-YJY-5x6	m	1.01	25.65	25.91		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.35	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆NG-A-4x4+E4	计量单位	m	工程量	98.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	电力电缆NG-A-4x4+E4	100m	0.01	262.88	43.66	12.18	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.72
清单项目综合单价													22.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	电力电缆NG-A-4x4+E4	m	1.01	17.54	17.72		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

辅导网上招投标系统

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头WDZ-YJV-4*120+70	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	电力电缆头WDZ-YJV-4*120+70	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									301.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	破布	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02		
	电力电缆头WDZ-YJV-4*120+70	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	188.83	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头WDZ-YJY-4x70+E35	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	电力电缆头WDZ-YJY-4x70+E35	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									257.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	破布	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02		
	电力电缆头WDZ-YJY-4x70+E35	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.83	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价													144.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	1	12	12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.52	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线WDZB1-BYJ-6	计量单位	m	工程量	9287.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	配线WDZB1-BYJ-6	100m单线	0.01	64.66	14.81		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											3.42
清单项目综合单价													4.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	管内穿线WDZB1-BYJ-6	m	1.05	3.26	3.42		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线WDZB1-BYJ-4	计量单位	m	工程量	3810.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	配线WDZB1-BYJ-4	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.12

清单项目综合单价							4.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	配线WDZB1-BYJ-4	m	1.1	2.84	3.12		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0051	0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030411004002	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	42472.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5			m	1.16	1.42	1.65						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	其它材料费			元	0.0052	0.86							
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	1.8				--		

项目编码	030412004001	项目名称	嵌入式方格栅顶灯 LED 30W 吊顶配套	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1800	嵌入式方格栅顶灯 LED 30W 吊顶配套	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													95.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	嵌入式方格栅顶灯 LED 15W 吊顶配套	套	1.01	60	60.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	68.46	--	

项目编码	030412004002	项目名称	筒灯 LED 1600lm 15W220VAC 4000K 嵌顶	计量单位	套	工程量	299

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1734	筒灯 LED 1600lm 15W220VAC 4000K 嵌顶	10套	0.1	236.38	33.04		94.55	33.09	23.64	3.3		9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.64	3.3		9.46	3.31
0.223工日		未计价材料费											12.12
清单项目综合单价													51.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.052	2.57	0.13		
	筒灯 LED 1600lm 15W220VAC 4000K 嵌顶	套	1.01	12	12.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.141	0.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030412001003	项目名称	防潮灯	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	防潮灯	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													55.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×12			十个		0.421			0.22	0.09			
	伞形螺栓M6～8×150			套		1.674			0.34	0.57			
	金属软管CP15			m		1.03			2	2.06			
	金属软管接头Φ15～20			个		2.06			1.37	2.82			
	防潮灯			套		1.01			20	20.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m		2.341			0.97	2.27			
	其它材料费			元		0.05			0.86	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	28.06		--	

项目编码	030412004004	项目名称	客房主灯 LED 6300lm 60W220VAC 4000K 吸顶	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1561	客房主灯 LED 6300lm 60W220VAC 4000K 吸顶	10套	0.1	203.52	20.64		81.41	28.49	20.35	2.06		8.14	2.85
综合人工工日		小计							20.35	2.06		8.14	2.85
0.192工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													73.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40			十个		0.416			0.25	0.1			
	膨胀螺栓M6			套		2.04			0.43	0.88			
	冲击钻头Φ6～12			根		0.014			2.57	0.04			
	方木台400×400			块		1.05							
	客房主灯 LED 6300lm 60W220VAC 4000K 吸顶			套		1.01			40	40.4			
	瓷接头双路			个		1.03			0.24	0.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m		0.713			0.97	0.69			
	其它材料费			元		0.126			0.86	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	42.46		--	

项目编码	030412004005	项目名称	LED夜灯	计量单位	套	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1565	LED夜灯	10套	0.1	164.3	27.52		65.72	23	16.43	2.75		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	2.75		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							18.18				
清单项目综合单价									46.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	1.232	0.25	0.31		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.826	0.86	0.71		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.055	2.57	0.14		
	圆木台150～250	块	1.05				
	LED夜灯	套	1.01	18	18.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1.323	0.97	1.28		
	其它材料费	元	0.361	0.86	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.93	--	

项目编码	030412004017	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	229.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1713	灯带	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯带	套	1	8	8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8	--	

项目编码	030412001001	项目名称	圆形吸顶灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆形吸顶灯	10套	0.1	174.9	14.09		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45

综合人工工日	小计			17.49	1.41		7	2.45
0.165工日	未计价材料费							40.4
清单项目综合单价								68.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	圆木台150～250	块	1.05					
	圆球吸顶灯	套	1.01	40	40.4			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	其它材料费	元	0.336	0.86	0.29			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	41.81		--	

项目编码	030412004016	项目名称	平板灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	平板灯	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													78.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	平板灯	套	1.01	35	35.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.32	--	

项目编码	030412001002	项目名称	入口吸顶灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	入口吸顶灯	10套	0.1	174.9	14.9		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45

0.165工日	未计价材料费							121.2
清单项目综合单价								149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40		十个	0.52	0.25	0.13		
	伞形螺栓M6～8×150		套	2.04	0.34	0.69		
	圆木台275～350		块	1.05				
	入口吸顶灯		套	1.01	120	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.97	0.3		
	其它材料费		元	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	122.69	--	

项目编码	030404035002	项目名称	单相三极空调插座	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相三极空调插座	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											4.59
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	单相三极空调插座15A			套	1.02	4.5	4.59						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.458	1.5	0.69						
	其它材料费			元	0.019	0.86	0.02						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	5.45			--			

项目编码	030404035003	项目名称	单相二三孔插座， IP54	计量单位	个	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座， IP54	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											4.08

清单项目综合单价							19.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	单相二三孔插座， IP5415A	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030404035004	项目名称	单相二三孔插座	计量单位	个	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													19.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	单相二三孔插座	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030404035005	项目名称	单相二三孔插座带USB充电口	计量单位	个	工程量	405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座带USB充电口	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													35.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	单相二三孔插座带USB充电口	套	1.02	20	20.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.72	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架	计量单位	kg	工程量	365.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.3
清单项目综合单价													21.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.33	0.27		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.16	0.7		
	角钢	kg	0.75	3.12	2.34		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030413001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							225				
清单项目综合单价									225				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	套	1	225	225		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	356.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0077工日		未计价材料费											0.35
清单项目综合单价													1.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.017	10.65	0.18		
	调和漆	kg	0.015	11.53	0.17		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	379.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.16	11.21	98.79	34.58	24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	其它材料费	元	0.032	0.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷利用建筑物主筋引下敷设	10m	0.1	130.38	4.56	27.16	52.15	18.25	13.04	0.46	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.46	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢管保护管Φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	其它材料费						元	0.033	0.86	0.03			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极制安普通土	根	1	57.24	2.08	7.77	22.9	8.01	57.24	2.08	7.77	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.08	7.77	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.26	4.55	1.18			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.15	3.77	0.57			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	沥青清漆						kg	0.02	6	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.08		--	

项目编码	030409008001	项目名称	总等电位端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92

综合人工工日	小计	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92
1.41工日	未计价材料费					90.69
清单项目综合单价						366.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	总等电位联结端子箱	个	1	90.69	90.69		
	其它材料费	元	0.93	0.86	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.77	--	

项目编码	030409008002	项目名称	局部等电位端子箱	计量单位	台	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.29		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											19.74
清单项目综合单价													38.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	分等电位联结端子箱	个	1.02	19.35	19.74		
	其它材料费	元	0.196	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.57	--	

项目编码	030409008003	项目名称	测试点	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫					套	2.06		0.99	2.04			
	钢锯条					根	0.1		0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.2		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	989

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													6.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225		0.12	0.27			
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225		0.1	0.22			
	暗装接线盒					只	1.02		0.8	0.82			
	其它材料费					元	0.063		0.86	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.36		--	

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	1231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	暗装开关盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统调试	计量单位	系统	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													883.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													947.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030404017008	项目名称	应急照明电源 2ALE	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	应急照明电源 2ALE	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							1250				
清单项目综合单价									1613.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	应急照明电源 2ALE	台	1	1250	1250		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1300.93	--	

项目编码	030404017009	项目名称	应急照明电源 3、5ALEE	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	应急照明电源 3、5ALEE	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							1250				
清单项目综合单价									1613.21				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	应急照明电源 3、5ALEE	台	1	1250	1250		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1300.93	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	1282.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									9.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线WDZN-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	3848.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	配线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	配线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.42	1.65		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0052	0.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030412004006	项目名称	单面方向标志灯-右向	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	单面方向标志灯-右向	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.76
清单项目综合单价													79.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	单面方向标志灯-右向	套	1.01	45.31	45.76		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.93	--	

项目编码	030412004007	项目名称	单面方向标志灯-左向	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	单面方向标志灯-左向	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.76				
清单项目综合单价									79.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	单面方向标志灯-左向	套	1.01	45.31	45.76		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.93	--	

项目编码	030412004008	项目名称	多信息复合标志灯-双面	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	多信息复合标志灯-双面	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.06				
清单项目综合单价									79.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	多信息复合标志灯-双面	套	1.01	45.6	46.06		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.23	--	

项目编码	030412004009	项目名称	安全出口标志灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口标志灯	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.77
清单项目综合单价													79.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	安全出口标志灯	套	1.01	45.32	45.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.94	--	

项目编码	030412004010	项目名称	A型集中控制集中电源应急照明灯	计量单位	套	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	A型集中控制集中电源应急照明灯	10套	0.1	197.16	40.77		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76

综合人工工日	小计			19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费							45.57
清单项目综合单价								80.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13			
	A型集中控制集中电源应急照明灯	套	1.01	45.12	45.57			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	49.65		--	

项目编码	030412004011	项目名称	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	10套	0.1	164.3	12.08		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													58.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21						
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36						
	冲击钻头Φ6～12			根	0.028	2.57	0.07						
	圆木台150～250			块	1.05								
	A型集中控制集中电源应急照明壁灯			套	1.01	32	32.32						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	其它材料费			元	0.314	0.86	0.27						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	33.53					--	

项目编码	030412004012	项目名称	A型应急照明集中电源	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-218	A型应急照明集中电源	台	1	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													748.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢＜-59	kg	0.31	4.55	1.41		
	橡皮垫δ2	m2	0.02	32.59	0.65		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.41	0.13	0.05		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	锯条	根	0.81	0.19	0.15		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	A型应急照明集中电源	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	654.62	--	

项目编码	030412004013	项目名称	楼层标志灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	楼层标志灯	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													79.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	楼层标志灯	套	1.01	45.62	46.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030412004014	项目名称	安全出口标志灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口标志灯	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.77
清单项目综合单价													79.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	安全出口标志灯	套	1.01	45.32	45.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.94	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													6.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	2194.34	6583.12		877.74	307.21	2194.34	6583.12		877.74	307.21
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	5.8	17.43		2.32	0.81	5.8	17.43		2.32	0.81
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.51	4.53		0.6	0.21	1.51	4.53		0.6	0.21
综合人工工日		小计							2201.65	6605.08		880.66	308.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9995.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	6605.123618	1	6605.12		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	6605.08	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			15556.73			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	13646.25			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1910.48			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	5458.5			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					21015.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	26247.58		26247.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	930765.43	2.4	22338.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	930765.43	0.42	3909.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	930765.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	957013.01	9	86131.17
合计					112378.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：女生宿舍楼电气工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	25682.17	
1.1	人工费	15749.46	
1.2	材料费	-96.44	
1.3	施工机具使用费	2930.24	
1.4	企业管理费	4856.25	
1.5	利润	2242.66	
2	措施项目	875.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	875.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	439.16	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1187.14	
5	税金	2497.06	
6	小计	30242.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001003	土建、装修、安装等拆除	1.拆除包含土建、安装、装饰等各专业所有应拆除内容 2.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 3.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 4.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	25682.17	25682.17	
		分部小计					25682.17	
		分部分项合计					25682.17	
		单价措施合计						
合计							25682.17	

综合单价分析表

工程名称：食堂拆除工程(009)

项目编码	011601001003	项目名称	土建、装修、安装等拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	拆除灰泥砂浆实砌墙、柱	m3	4.5	49.95		0.08	13.01	6	224.78		0.36	58.55	27
1-148	铲除地面地砖装饰面层	10m2	5.1	88.8			23.09	10.66	452.88			117.76	54.37
1-95	拆除石膏板木龙骨天棚	10m2	137.246	61.05			15.87	7.33	8378.87			2178.09	1006.01
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	63.798	33.3			8.66	4	2124.47			552.49	255.19
1-120	拆除单扇塑钢、铝合金门框	10樘	0.4	214.23			55.7	25.71	85.69			22.28	10.28
DLF99	门、窗拆除残值回收	樘	4		-25					-100			
1-10	拆除平屋面卷材防水	10m2	72.11	61.05			15.87	7.33	4402.32			1144.39	528.57
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.0906	888		9510.06	2703.5	1247.77	80.45		861.61	244.94	113.05
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.0906		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		3.56	2068.27	537.75	248.19
综合人工工日		小计							15749.46	-96.44	2930.24	4856.25	2242.66
141.887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25682.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.77916	4.57	3.56		
	门、窗拆除残值回收	樘	4	-25	-100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	-96.44	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			439.16			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	385.23			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	53.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	423.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	12.84			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					875.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂拆除工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1187.14		1187.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26557.93	3.8	1009.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26557.93	0.67	177.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26557.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	27745.07	9	2497.06
合计					3684.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂拆除工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	614601.88	
1.1	人工费	162593.43	
1.2	材料费	380335.94	
1.3	施工机具使用费	7170.93	
1.4	企业管理费	44140.15	
1.5	利润	20361.55	
2	措施项目	49367.71	
2.1	单价措施项目费	27472.96	
2.2	总价措施项目费	21894.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10979.48	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29679.44	
5	税金	62428.41	
6	小计	756077.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程						
1	010605001002	混凝土粘钢加固	1.混凝土粘钢加固，钢板4厚 2.包含连接件、M8化学锚栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。	m2	14	920.48	12886.72	
2	010605001003	混凝土粘钢加固	1.混凝土粘钢加固，钢板5厚 2.包含连接件、M8化学锚栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。	m2	18	946.95	17045.1	
3	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格：钢梁H200X200X6X9，材质均为Q355B 2.单根质量：≤1t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.除锈、防锈漆及防火涂料参图纸或规范要求	t	1.326	8964.12	11886.42	
4	010606013002	零星钢构件	1.钢材品种、规格：零星钢构件 2.单根质量：≤1t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.除锈、防锈漆及防火涂料参图纸或规范要求	t	0.25	10070.32	2517.58	
5	020509025001	化学锚栓	1.化学锚栓M20 2.锚入深度16d 3.具体详见施工图纸	套	96	39.2	3763.2	
		分部小计					48099.02	
		土建部分						
6	010401003001	新砌墙体	1.墙体厚度：100、200 2.B06级蒸压加气混凝土砌块 3.专用粘结砂浆Ms5砌筑	m3	63.15	412.22	26031.69	
7	010503004002	圈梁、压顶、止水坎	1.C25商品混凝土	m3	19.33	558.95	10804.5	
8	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	0.942	5040.81	4748.44	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 Φ≤25	t	1.415	4370.21	6183.85	
10	011810001003	植筋	1.混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	根	200	3.62	724	
11	011810001002	植筋	1.混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ12	根	96	12.26	1176.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010607005001	钢丝网加固	1.新砌墙体不同材料交接处铺钢丝网 2.结算以现场实际发生工程量签证为准	m2	150	12.52	1878	
13	031208007001	防潮层	1.钢筋混凝土防潮层,60厚C15混凝土配2Φ6 2.具体做法详见图纸	m2	6	36.64	219.84	
14	011101003004	细石混凝土楼地面	1.30厚细石混凝土楼地面 2.具体做法详见图纸	m2	48.1	19.96	960.08	
15	011201001005	内墙一般抹灰	1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平(室内空调管开凿部位采用5厚底基防裂腻子分遍找平) 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆刮糙或界面剂一道甩毛(素水泥浆一道掺建筑胶,用于混凝土墙面时) 4.喷湿墙面 5.结算以现场实际发生工程量签证为准 6.本清单工程量含内墙抹灰、墙面空鼓开裂、门窗洞口等零星抹灰，报价需综合考虑	m2	532.64	26.96	14359.97	
16	011201001003	外墙一般抹灰1	1.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷)，20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平(局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准) 2.基层墙体或钢筋混凝土基层	m2	127.6	32.42	4136.79	
17	011201001004	外墙一般抹灰2	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	637.98	24.98	15936.74	
18	011407001004	外墙真石漆	1、23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	637.98	64.31	41028.49	
19	010903002008	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	637.98	27.12	17302.02	
20	010902003002	屋面刚性层	部位：不上人屋面 23J909-5-34-屋A48 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻至女儿墙)(另计) 2.20厚1:3聚合物防水水泥砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.原钢筋混凝土屋面板	m2	721.1	61.12	44073.63	
21	010902001002	屋面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻至女儿墙)	m2	829.27	79.08	65578.67	
		分部小计					255143.67	
		装修部分						
		分部小计						
		一层卫生间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011108001005	门槛石	1.20厚门槛石 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	0.4	221.16	88.46	
23	011102003016	块料楼地面	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	14.5	145.11	2104.1	
24	011204003006	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	56.69	120.63	6838.51	
25	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层+1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	29	53.41	1548.89	
26	010903002009	内墙面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	56.69	35.79	2028.94	
27	011302001017	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	15	152.54	2288.1	
28	011501008001	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	1.2	926.55	1111.86	
29	011505010001	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	1.63	104.94	171.05	
30	011210005001	成品隔断	1.成品卫生间隔断	间	3	1184.95	3554.85	
31	011210005002	小便斗挡板	1.成品卫生间小便斗挡板	块	3	137.02	411.06	
		分部小计					20145.82	
		一层包间						
32	011108001012	门槛石	1.20厚门槛石 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	0.4	221.16	88.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003010	块料楼地面	1.800*800地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	28.66	141.8	4063.99	
34	011105006003	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	28.32	24.19	685.06	
35	011207001001	墙面硬包	1.人造革硬包20mm木工板 2.15mm细木工板基层	m2	22.17	98.55	2184.85	
36	011207001005	墙面木饰面	1.20mm木饰面板 2.15mm细木工板基层	m2	48.53	155.05	7524.58	
37	011407001006	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	55.58	28.02	1557.35	
38	011207001006	墙面长城板面	1.木质长城板饰面（20+200mm） 2.15mm细木工板基层	m2	3.2	189.7	607.04	
39	011302001018	纸面石膏板吊顶(复杂)	1.φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	28.66	155.99	4470.67	
40	011304001003	灯槽	1.回光灯槽，具体详见图纸节点天棚 2.吊筋、龙骨、涂料饰面等考虑相应纸面石膏板吊顶中 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚纸面石膏板	m	22.3	46.56	1038.29	
41	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒 2.吊筋及龙骨等考虑在石膏板吊顶中 3.9.5mm石膏板＋15mm厚阻燃板 4.侧面9.5mm石膏板 5.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍	m	7	48.31	338.17	
42	011502001001	金属装饰线	1.1.2厚古铜不锈钢嵌条 2.安装一切金属构件、固定件、密封胶填缝及所需配件处理等 3.含一切加工费	m	36.3	18.61	675.54	
43	010809004001	石材窗台板	1.40厚白色大理石窗台板 2.含基层及石材倒角等一切费用(3*3倒角)	m2	1.8	272.46	490.43	
		分部小计					23724.43	
		二层卫生间						
44	011108001015	门槛石	1.20厚门槛石 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	0.4	221.16	88.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011102003019	块料楼地面	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	21.62	145.11	3137.28	
46	011204003008	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	85.78	120.63	10347.64	
47	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层+1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	43.24	53.41	2309.45	
48	010903002011	内墙面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	85.78	35.79	3070.07	
49	011302001020	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	21.62	152.54	3297.91	
50	011501008002	洗漱柜	1.木饰面定制柜子含柜门 2.铰链、拉手等五金考虑在报价中 3.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	1.62	926.55	1501.01	
51	011210005003	成品隔断	1.成品卫生间隔断	间	3	1184.95	3554.85	
52	011210005004	小便斗挡板	1.成品卫生间小便斗挡板	块	1	137.02	137.02	
53	011505010002	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	2.2	104.94	230.87	
		分部小计					27674.56	
		二层包间						
54	011108001013	门槛石	1.20厚门槛石 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	0.4	221.16	88.46	
55	011102003017	块料楼地面	1.800*800地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	65.93	141.8	9348.87	
56	011105006004	金属踢脚线	23J909-4-14-踢8D 1.1.2厚古铜不锈钢踢脚,高度50mm	m	46.5	24.19	1124.84	
57	011207001007	墙面硬包	1.人造革硬包20mm木工板 2.15mm细木工板基层	m2	54.69	98.55	5389.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011207001008	墙面木饰面	1.20mm木饰面板 2.15mm细木工板基层	m2	109.37	155.05	16957.82	
59	011207001009	墙面长城板面	1.木质长城板饰面（20+200mm） 2.15mm细木工板基层	m2	18.23	189.7	3458.23	
60	011302001021	纸面石膏板吊顶(复杂)	1.φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	65.93	155.99	10284.42	
61	011304001004	灯槽	1.回光灯槽，具体详见图纸节点天棚 2.吊筋、龙骨、涂料饰面等考虑相应纸面石膏板吊顶中 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚纸面石膏板	m	36.43	46.56	1696.18	
62	010810002002	木窗帘盒	1.窗帘盒 2.吊筋及龙骨等考虑在石膏板吊顶中 3.9.5mm石膏板＋15mm厚阻燃板 4.侧面9.5mm石膏板 5.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍	m	36.43	48.31	1759.93	
63	011502001002	金属装饰线	1.1.2厚古铜不锈钢嵌条 2.安装一切金属构件、固定件、密封胶填缝及所需配件处理等 3.含一切加工费	m	36.43	18.61	677.96	
64	010809004002	石材窗台板	1.40厚白色大理石窗台板 2.含基层及石材倒角等一切费用(3*3倒角)	m2	4.2	272.46	1144.33	
65	011507001001	成品装饰品	1.成品装饰品 2.按图纸设计，含安装、配件等费用	个	2	300	600	
		分部小计					52530.74	
		二层自助餐厅						
66	011204001001	石材干挂柱面	1.二层就餐区域20mm石材干挂柱面 2.钢骨架龙骨	m2	48.2	405.76	19557.63	
67	011204001002	马赛克柱面	1.300*300*5mm马赛克墙饰面（同一楼） 2.15mm细木工基层	m2	19.28	160.78	3099.84	
68	011207001004	铝塑板柱面	1.4mm铝塑板柱面（同一楼） 2.15mm细木工基层	m2	28.92	155.75	4504.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001022	纸面石膏板吊顶	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	208.43	149.17	31091.5	
70	011302001014	铝扣板吊顶	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.600*600铝扣板	m2	467.57	142.98	66853.16	
71	011501001001	餐台	1.材质及做法与一层打餐台一致 2.投标报价需结合现场查勘，结算不调整报价	m	10.9	1500	16350	
		分部小计					141456.42	
		门窗工程						
72	010801002002	成品木门	1.成品木门(防水防潮) 2.包含门套、门框、木门楣、门扇、门锁、闭门器、顺序器、配套五金等全套配件	m2	22	552.67	12158.74	
73	010807003002	防飘雨百叶	1.做法参见05J624-1-19	m2	5.5	271.09	1491	
74	011609002001	开洞及修复	1.开洞，大小及基层材质综合考虑 2.开洞处用同材质材料封堵且防火隔热性和耐火完整性同周围材质 3.洞口处需修复 4.投标方结合图纸及现场综合考虑报价	m2	5.5	108.03	594.17	
		分部小计					14243.91	
		其他工程						
75	010606012001	镀锌钢架转换层	1.主龙骨/50*50*5mm热镀锌角钢 2.斜支撑/50*50*5mm热镀锌角钢 3.50*50*5mm热镀锌角钢(通长主龙骨@1200mm) 4.50*50*5mm热镀锌角钢(通长副龙骨@1200mm) 5.预埋件/250*200*10mm热镀锌钢板 6.装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米以上部分,采用此钢架转接层	t	2.94	7148.21	21015.74	
76	010507004001	室外楼梯踏步	1.拆除室外楼梯踏步面至及基层,新做地砖饰面层 2.8厚成品防滑梯级缸砖(踏步防滑条详见22J403-1-5-7-⑩) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.含垃圾清理及外运	m2	33.5	307.39	10297.57	
77	010807004001	拦鼠网	1.拦鼠网 2.部位：出室外的排气孔百叶外	m2	4.5	60	270	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					31583.31	
		分部分项合计					614601.88	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	7901.96	7901.96	
2	011703001001	垂直运输	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程垂直运输措施费用 2.原建筑内电梯不得作施工用途，投标人需自行考虑搭设室外临时施工升降电梯等垂直运输费用，施工升降电梯位置应由投标人自行现场踏勘考虑最佳位置。 3.搭设施工升降电梯与建筑物应有可靠牢固连接，施工电梯轿厢与各楼层连接平台可能涉及到将原有建筑物部分构件的拆除及恢复等费用投标价需一并考虑在内，结算不得调整	项	1	8015.75	8015.75	
3	010503004001	圈梁、压顶、止水坎模板	模板	m2	177.91	64.95	11555.25	
		单价措施合计					27472.96	
合计							642074.84	

综合单价分析表

工程名称：食堂土建工程(010)

项目编码	010605001002	项目名称	混凝土粘钢加固	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度＞100mm	m2	1	354.98	395.17	25.68	98.97	45.68	354.98	395.17	25.68	98.97	45.68
综合人工工日		小计							354.98	395.17	25.68	98.97	45.68
3.198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									920.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板5mm	kg	32.968	3.2117	105.88		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	57.67	11.53		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	粘钢胶	kg	9.09	25.73	233.89		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	其他材料费	元	11.66	0.86	10.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.17	--	

项目编码	010605001003	项目名称	混凝土粘钢加固	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	钢板粘贴加固 宽度＞100mm	m2	1	354.98	421.64	25.68	98.97	45.68	354.98	421.64	25.68	98.97	45.68
综合人工工日		小计							354.98	421.64	25.68	98.97	45.68
3.198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									946.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板5mm	kg	41.21	3.2117	132.35		
	膨胀螺栓M8×90	百只	0.2	57.67	11.53		
	砂轮片Φ150	片	0.711	10.72	7.62		
	棉纱头	kg	0.974	5.15	5.02		
	粘钢胶	kg	9.09	25.73	233.89		
	丙酮	kg	3.09	6.86	21.2		
	其他材料费	元	11.66	0.86	10.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	421.64	--	

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	1.326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	抛丸除锈	t	1	44.4	60.48	102	38.06	17.57	44.4	60.48	102	38.06	17.57
7-21	钢梁、 钢吊车梁制作≤1t	t	1	1191.03	3714.39	594.28	464.18	214.24	1191.03	3714.39	594.28	464.18	214.24
8-27	Ⅰ类金属构件运输运距＜10km	t	1	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7
8-115	钢梁安装	t	1	368.52	75.53	157.85	136.86	63.16	368.52	75.53	157.85	136.86	63.16
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	3.20362	158.73	224.51	43.78	52.65	24.3	508.51	719.24	140.25	168.67	77.85
综合人工工日		小计							2125.78	4576.68	1053.53	826.61	381.52
19.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8964.12

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
电焊条J422	kg	22.09	5.94	131.21		
碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
镀锌铁丝8#	kg	2.41	6.03	14.53		
垫铁	kg	6.35	3.1674	20.11		
钢丸	kg	14.68	4.12	60.48		
圆木	m3	0.002	1197.74	2.4		
防锈漆	kg	3.3	10.65	35.15		
防火涂料	kg	67.276018	10.65	716.49		
油漆溶剂油	kg	0.34	8.05	2.74		
氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
其它材料费	元	20.32362	0.86	17.48		
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
周转木材	m3	0.012	1754.31	21.05		

	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4576.68	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	抛丸除锈	t	1	44.4	60.48	102	38.06	17.57	44.4	60.48	102	38.06	17.57
7-57	零星钢构件制作	t	1	2877.12	3776.89	670.54	922.39	425.72	2877.12	3776.89	670.54	922.39	425.72
8-27	Ⅰ类金属构件运输运距＜10km	t	1	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	2.04	158.73	224.51	43.78	52.65	24.3	323.81	458	89.31	107.41	49.57
综合人工工日		小计							3258.65	4302.41	921	1086.7	501.56
29.3572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10070.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
	电焊条J422	kg	30	5.94	178.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	6.03	1.09		
	钢丸	kg	14.68	4.12	60.48		
	防锈漆	kg	2.42	10.65	25.77		
	防火涂料	kg	42.84	10.65	456.25		
	油漆溶剂油	kg	0.25	8.05	2.01		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其它材料费	元	19.37	0.86	16.66		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	周转木材	m3	0.001	1754.31	1.75		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4302.41	--	

项目编码	020509025001	项目名称	化学锚栓	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-46	化学锚栓M20	10根	0.1	177.6	131.8	11.01	49.04	22.63	17.76	13.18	1.1	4.9	2.26
综合人工工日		小计							17.76	13.18	1.1	4.9	2.26
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ28					根	0.06		27.44	1.65			
	化学锚栓M20					套	1		11.19	11.19			
	其它材料费					元	0.4		0.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.18		--	

项目编码	010401003001	项目名称	新砌墙体	计量单位	m3	工程量	63.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	Ms5专用粘结砂浆普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
综合人工工日		小计							117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													412.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级					kg	17.17		0.2396	4.11			
	中砂					t	0.13685		89.37	12.23			
	石灰膏					m3	0.0068		349.72	2.38			
	配砖190×90×40					m3	0.013		272	3.54			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.967		230.67	223.06			
	水					m3	0.1255		4.57	0.57			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	245.9		--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁、压顶、止水坎	计量单位	m3	工程量	19.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	圈梁(C25非泵送预拌砼)	m3	1	129.87	378.08	1.19	34.08	15.73	129.87	378.08	1.19	34.08	15.73
综合人工工日		小计							129.87	378.08	1.19	34.08	15.73
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	(C25非泵送预拌砼)						m3	1.02	361.38	368.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	378.08		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
综合人工工日		小计							1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5040.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3265.13	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.415

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇砼构件钢筋 Φ≤25	t	1	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
综合人工工日		小计							709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4370.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3282.04	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	10根	0.1	23.31	2.93	0.84	6.28	2.9	2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ8	根	0.008	1.54	0.01		
	强力植筋胶	ml	2.176	0.05	0.11		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ12	10根	0.1	76.59	13.96	2.05	20.45	9.44	7.66	1.4	0.21	2.05	0.94
综合人工工日		小计							7.66	1.4	0.21	2.05	0.94
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ16	根	0.025	7.29	0.18		
	强力植筋胶	ml	17.408	0.05	0.87		
	其它材料费	元	0.4	0.86	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	1.4	--	

项目编码	010607005001	项目名称	钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30补	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	42.18	66.89		10.97	5.06	4.22	6.69		1.1	0.51
综合人工工日		小计							4.22	6.69		1.1	0.51
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.028	6	0.17		
	钢丝网	m2	1.1	5.88	6.47		
	其它材料费	元	0.062	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-53	墙基(C20防水砼)防潮层厚6cm	10m2	0.1	104.34	178.69	11.86	30.21	13.94	10.43	17.87	1.19	3.02	1.39
5-13	点焊钢筋网片构件主筋Φ≤8	t	0.000367	2528.58	3241.27	537.1	797.08	367.88	0.93	1.19	0.2	0.29	0.14
综合人工工日		小计							11.36	19.06	1.39	3.31	1.53
0.1024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.000374	3149.6	1.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000525	6.03			
	水泥32.5级	kg	22.875	0.2396	5.48		
	中砂	t	0.051728	89.37	4.62		
	碎石5～20mm	t	0.069174	108.8	7.53		
	木质素磺酸钙	kg	0.05734	3.18	0.18		

	其它材料费(调整)	元	0.000305	1			
	水	m3	0.013811	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.06	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	48.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+13-19*-2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚30mm	10m2	0.1	75.48	89.52	4.29	20.74	9.57	7.55	8.95	0.43	2.07	0.96
综合人工工日		小计							7.55	8.95	0.43	2.07	0.96
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2396	2.92		
	中砂	t	0.021351	89.37	1.91		
	碎石5～16mm	t	0.036844	106.86	3.94		
	水	m3	0.040342	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.95	--	

项目编码	011201001005	项目名称	内墙一般抹灰	计量单位	m2	工程量	532.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	砖墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1	162.06	35.68	7.4	44.06	20.34	16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
综合人工工日		小计							16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	3.9378	0.2396	0.94		
	中砂	t	0.019366	89.37	1.73		
	石灰膏	m3	0.002344	349.72	0.82		

	水	m3	0.01632	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011201001003	项目名称	外墙一般抹灰1	计量单位	m2	工程量	127.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.2396	2.23		
	中砂	t	0.036731	89.37	3.28		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	水	m3	0.01544	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011201001004	项目名称	外墙一般抹灰2	计量单位	m2	工程量	637.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	482.3	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011407001004	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	637.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	85.47	497.97	19.68	27.34	12.62	8.55	49.8	1.97	2.73	1.26
综合人工工日		小计							8.55	49.8	1.97	2.73	1.26
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.8	--	

项目编码	010903002008	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	637.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	213.98		21.07	9.72	8.1	21.4		2.11	0.97
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	-0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	-1.55	-3.32		-0.4	-0.19
综合人工工日		小计							6.55	18.08		1.71	0.78
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	3.02	-3.32		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.02	3.44		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.98	17.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	721.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	水泥砂浆有分格缝20mm厚	10m2	0.1	88.8	67.38	6.73	24.84	11.46	8.88	6.74	0.67	2.48	1.15
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.1	71.04	313.98		18.47	8.52	7.1	31.4		1.85	0.85
综合人工工日		小计							15.98	38.14	0.67	4.33	2
0.144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.003	6.16	0.02		
	水泥32.5级	kg	17.5236	0.2396	4.2		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	陶粒	m3	0.1306	221.8	28.97		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	7.55	1.78		
	其它材料费	元	0.068	0.86	0.06		
	水	m3	0.04466	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.14	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	829.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.44		21.65	9.99	8.33	28.04		2.17	1
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.44		21.65	9.99	8.33	28.04		2.17	1
综合人工工日		小计							16.66	56.08		4.34	2
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.006	6	0.04		
	钢压条	kg	0.104	3.1674	0.33		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎δ3mm	m2	2.5	20	50		
	SBS封口油膏	kg	0.124	6	0.74		
	改性沥青粘结剂	kg	0.71	6.77	4.81		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	56.08	--	

项目编码	011108001005	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	门槛石 水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	421.8	1614.83	10.66	112.44	51.9	42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
综合人工工日		小计							42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	13.0634	0.2396	3.13		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.045591	89.37	4.07		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	门槛石20mm	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.03501	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	367.41	776.91	4.3	96.64	44.61	36.74	77.69	0.43	9.66	4.46
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97
综合人工工日		小计							44.18	82.63	1.1	11.77	5.43
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.11				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	56.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	536.13	454.81	8.42	141.58	65.35	53.61	45.48	0.84	14.16	6.54
综合人工工日		小计							53.61	45.48	0.84	14.16	6.54
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 3.0mm	10m2	0.1	77.7	426.94		20.2	9.32	7.77	42.69		2.02	0.93
综合人工工日		小计							7.77	42.69		2.02	0.93
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	2.061	8	16.49			
	聚氨酯乙料						kg	3.1935	8	25.55			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	42.69		--	

项目编码	010903002009	项目名称	内墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	56.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	91.58	231.46		23.81	10.99	9.16	23.15		2.38	1.1
综合人工工日		小计							9.16	23.15		2.38	1.1
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.1025	8	8.82			
	聚氨酯乙料						kg	1.7085	8	13.67			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.15		--	

项目编码	011302001017	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋 H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	0.74	0.34		6.03	0.29	0.07	0.03
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	163.2	297.75	1.52	42.83	19.77	16.32	29.78	0.15	4.28	1.98

15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	89.91	810.39		23.38	10.79	8.99	81.04		2.34	1.08
18-63	筒灯孔	10个	0.005	18.87	7.89		4.91	2.26	0.09	0.04		0.02	0.01
综合人工工日		小计							25.4	116.89	0.44	6.71	3.1
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009996	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544998	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	116.89	--	

项目编码	011501008001	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	144.3	726.19	0.89	37.75	17.42	144.3	726.19	0.89	37.75	17.42
综合人工工日		小计							144.3	726.19	0.89	37.75	17.42
1.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													926.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	700	707		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	726.19	--	

项目编码	011505010001	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	1.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	199.8	767.5	4.46	53.11	24.51	19.98	76.75	0.45	5.31	2.45
综合人工工日		小计							19.98	76.75	0.45	5.31	2.45
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	249.75	11497.39	5.36	66.33	30.61	24.98	1149.74	0.54	6.63	3.06
综合人工工日		小计							24.98	1149.74	0.54	6.63	3.06
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1184.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1149.74	--	

项目编码	011210005002	项目名称	小便斗挡板	计量单位	块	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-89	成品卫生间小便斗挡板	10片	0.1	49.95	1300.02	0.89	13.22	6.1	5	130	0.09	1.32	0.61
综合人工工日		小计							5	130	0.09	1.32	0.61
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	128.63	129.92		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	011108001012	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	门槛石 水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	421.8	1614.83	10.66	112.44	51.9	42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
综合人工工日		小计							42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	13.0634	0.2396	3.13		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.045591	89.37	4.07		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	门槛石20mm	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.03501	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	28.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	359.64	789.18	4.18	94.59	43.66	35.96	78.92	0.42	9.46	4.37
13-15+13-17*-1	找平层 水泥砂浆(厚15mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	59.94	36.98	5.05	16.9	7.8	5.99	3.7	0.51	1.69	0.78
综合人工工日		小计							41.95	82.62	0.93	11.15	5.15
0.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	地砖800*800	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	82.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	28.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	72.15	138.3	2.89	19.51	9	7.22	13.83	0.29	1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.22	13.83	0.29	1.95	0.9
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	13.83	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面硬包	计量单位	m2	工程量	22.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-206	硬包 合成革粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	198.69	209.3		51.66	23.84	19.87	20.93		5.17	2.38
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							33.08	52.87	0.02	8.61	3.97
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造革	m2	1.02	11.14	11.36		
	铁钉70mm	kg	0.055	6.16	0.34		
	纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.87	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面木饰面	计量单位	m2	工程量	48.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	133.2	864.68		34.63	15.98	13.32	86.47		3.46	1.6
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							26.53	118.41	0.02	6.9	3.19
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	木饰面板	m2	1.05	75	78.75		

	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.41	--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	55.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	157.62	62.66		40.98	18.91	15.76	6.27		4.1	1.89
综合人工工日		小计							15.76	6.27		4.1	1.89
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面长城板面	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	长城板面粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	133.2	1211.18		34.63	15.98	13.32	121.12		3.46	1.6
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							26.53	153.06	0.02	6.9	3.19
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.7

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		

细	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	长城板面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.06	--	

项目编码	011302001018	项目名称	纸面石膏板吊顶(复杂)	计量单位	m2	工程量	28.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	0.74	0.34		6.03	0.29	0.07	0.03
15-8说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 复杂(设计为单层)	10m2	0.1	202.8	319.46	3.04	53.52	24.7	20.28	31.95	0.3	5.35	2.47
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	148.74	123		38.67	17.85	14.87	12.3		3.87	1.79
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	99.46	116.33		25.86	11.94	9.95	11.63		2.59	1.19
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	181.93	58.03		47.3	21.83	18.19	5.8		4.73	2.18
18-63	筒灯孔	10个	0.003943	18.87	7.89		4.91	2.26	0.07	0.03		0.02	0.01
综合人工工日		小计							63.36	67.74	0.59	16.63	7.67
0.5709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	7.59	0.26	1.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	普通木成材	m3	0.0007	1754.31	1.23		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.25	9.76	21.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.143888	3.43	7.35		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		

	小龙骨垂直吊件	只		0.34			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.695733	0.86	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.74	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	22.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	175.38	217.04	4.76	46.84	21.62	17.54	21.7	0.48	4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.54	21.7	0.48	4.68	2.16
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	细木工板δ15mm	m2	0.512	30.17	15.45		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.76	5		
	其它材料费	元	0.422	0.86	0.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.7	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1248.75	2947.88	3.77	325.66	150.3	12.49	29.48	0.04	3.26	1.5

17-179注4	天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.004	231.99	65.89		60.32	27.84	0.93	0.26		0.24	0.11
综合人工工日		小计							13.42	29.74	0.04	3.5	1.61
0.1209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	白水泥	kg	0.03028	0.61	0.02		
	石膏粉325目	kg	0.00364	0.36			
	普通木成材	m3	0.00084	1754.31	1.47		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	44.49	21.02		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.76	4.61		
	无机涂料	kg	0.01944	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.00364	0.73			
	901胶	kg	0.0146	1.94	0.03		
	其它材料费	元	2.24338	0.86	1.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16说5.1	金属装饰条 凹槽线(钉在天棚面层(不含墙顶交界处)木龙骨上)	100m	0.01	452.17	1213.16	17.86	122.21	56.4	4.52	12.13	0.18	1.22	0.56
综合人工工日		小计							4.52	12.13	0.18	1.22	0.56
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	古铜不锈钢30×15×1.5	m	1.05	11.17	11.73		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	12.13	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	白色大理石 水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	753.69	1672.21	8.91	198.28	91.51	75.37	167.22	0.89	19.83	9.15
综合人工工日		小计							75.37	167.22	0.89	19.83	9.15
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.2396	2.21		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	白色大理石40	m2	1.02	150	153		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	167.22	--	

项目编码	011108001015	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	门槛石 水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	421.8	1614.83	10.66	112.44	51.9	42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
综合人工工日		小计							42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	13.0634	0.2396	3.13		

	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.045591	89.37	4.07		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	门槛石20mm	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.03501	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	21.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	367.41	776.91	4.3	96.64	44.61	36.74	77.69	0.43	9.66	4.46
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97
综合人工工日		小计							44.18	82.63	1.1	11.77	5.43
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	85.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	536.13	454.81	8.42	141.58	65.35	53.61	45.48	0.84	14.16	6.54
综合人工工日		小计							53.61	45.48	0.84	14.16	6.54
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水泥32.5级			kg	8.341	0.2396	2						
	白水泥			kg	0.15	0.61	0.09						
	中砂			t	0.031737	89.37	2.84						
	墙面砖300×450			m2	1.025	39.44	40.43						
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014114	4.57	0.06						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	45.48		--				

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	43.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂3.0mm	10m2	0.1	77.7	426.94		20.2	9.32	7.77	42.69		2.02	0.93
综合人工工日		小计							7.77	42.69		2.02	0.93
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	聚氨酯甲料			kg	2.061	8	16.49						
	聚氨酯乙料			kg	3.1935	8	25.55						
	二甲苯			kg	0.13	5.06	0.66						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	42.69		--				

项目编码	010903002011	项目名称	内墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	85.78

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	91.58	231.46		23.81	10.99	9.16	23.15		2.38	1.1
综合人工工日		小计							9.16	23.15		2.38	1.1
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料					kg	1.1025	8	8.82				
	聚氨酯乙料					kg	1.7085	8	13.67				
	二甲苯					kg	0.13	5.06	0.66				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	23.15			--	

项目编码	011302001020	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	21.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋 H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	0.74	0.34		6.03	0.29	0.07	0.03
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	163.2	297.75	1.52	42.83	19.77	16.32	29.78	0.15	4.28	1.98
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	89.91	810.39		23.38	10.79	8.99	81.04		2.34	1.08
18-63	筒灯孔	10个	0.005	18.87	7.89		4.91	2.26	0.09	0.04		0.02	0.01
综合人工工日		小计							25.4	116.89	0.44	6.71	3.1
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1					m	0.668	5.15	3.44				
	胀头、胀管					套	1.326	0.43	0.57				
	镀锌丝杆					kg	0.784	6.03	4.73				
	铝合金方板600×600×0.6					m2	1.05	77.18	81.04				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.246	5.57	6.94				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.01	3.43	0.03				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.4	0.43	0.6				
	铝合金T型龙骨次接件					只	0.3	0.64	0.19				
	铝合金T型龙骨小接件					只	0.2	0.43	0.09				

	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.545	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	116.89	--	

项目编码	011501008002	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	144.3	726.19	0.89	37.75	17.42	144.3	726.19	0.89	37.75	17.42
综合人工工日		小计							144.3	726.19	0.89	37.75	17.42
1.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									926.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	700	707		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	726.19	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	249.75	11497.39	5.36	66.33	30.61	24.98	1149.74	0.54	6.63	3.06
综合人工工日		小计							24.98	1149.74	0.54	6.63	3.06
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1184.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1137.93	1149.31		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1149.74	--	

项目编码	011210005004	项目名称	小便斗挡板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间小便斗挡板	10片	0.1	49.95	1300.02	0.89	13.22	6.1	5	130	0.09	1.32	0.61
综合人工工日		小计							5	130	0.09	1.32	0.61
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	128.63	129.92		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	011505010002	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	199.8	767.5	4.46	53.11	24.51	19.98	76.75	0.45	5.31	2.45
综合人工工日		小计							19.98	76.75	0.45	5.31	2.45
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011108001013	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	门槛石 水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	421.8	1614.83	10.66	112.44	51.9	42.18	161.48	1.07	11.24	5.19
综合人工工日		小计							42.18	161.48	1.07	11.24	5.19

0.38工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							221.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	13.0634	0.2396	3.13		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.045591	89.37	4.07		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	门槛石20mm	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.03501	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	65.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	359.64	789.18	4.18	94.59	43.66	35.96	78.92	0.42	9.46	4.37
13-15+13-17*-1	找平层 水泥砂浆(厚15mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	59.94	36.98	5.05	16.9	7.8	5.99	3.7	0.51	1.69	0.78
综合人工工日		小计							41.95	82.62	0.93	11.15	5.15

0.404工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							141.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	地砖800*800	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	82.62	--	

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	46.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	72.15	138.3	2.89	19.51	9	7.22	13.83	0.29	1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.22	13.83	0.29	1.95	0.9
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面硬包	计量单位	m2	工程量	54.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-206	硬包 合成革粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	198.69	209.3		51.66	23.84	19.87	20.93		5.17	2.38
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							33.08	52.87	0.02	8.61	3.97
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造革	m2	1.02	11.14	11.36		
	铁钉70mm	kg	0.055	6.16	0.34		
	纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		

	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.87	--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面木饰面	计量单位	m2	工程量	109.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	133.2	864.68		34.63	15.98	13.32	86.47		3.46	1.6
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							26.53	118.41	0.02	6.9	3.19
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	木饰面板	m2	1.05	75	78.75		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.41	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面长城板面	计量单位	m2	工程量	18.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	长城板面粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	133.2	1211.18		34.63	15.98	13.32	121.12		3.46	1.6
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							26.53	153.06	0.02	6.9	3.19
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		

	长城板面	m2	1.05	108	113.4		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.06	--	

项目编码	011302001021	项目名称	纸面石膏板吊顶(复杂)	计量单位	m2	工程量	65.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋 H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	0.74	0.34		6.03	0.29	0.07	0.03
15-8说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 复杂(设计为单层)	10m2	0.1	202.8	319.46	3.04	53.52	24.7	20.28	31.95	0.3	5.35	2.47
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	148.74	123		38.67	17.85	14.87	12.3		3.87	1.79
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	99.46	116.33		25.86	11.94	9.95	11.63		2.59	1.19
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	181.93	58.03		47.3	21.83	18.19	5.8		4.73	2.18
18-63	筒灯孔	10个	0.003944	18.87	7.89		4.91	2.26	0.07	0.03		0.02	0.01
综合人工工日		小计							63.36	67.74	0.59	16.63	7.67
0.5709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	7.59	0.26	1.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	普通木成材	m3	0.0007	1754.31	1.23		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.25	9.76	21.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.143886	3.43	7.35		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m		2.23			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	小龙骨垂直吊件	只		0.34			

	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨平面连接件	只		0.51			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.695732	0.86	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.74	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	36.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	175.38	217.04	4.76	46.84	21.62	17.54	21.7	0.48	4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.54	21.7	0.48	4.68	2.16
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	细木工板δ15mm	m2	0.512	30.17	15.45		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.76	5		
	其它材料费	元	0.422	0.86	0.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.7	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	36.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1248.75	2947.88	3.77	325.66	150.3	12.49	29.48	0.04	3.26	1.5

17-179注4	天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.003999	231.99	65.89		60.32	27.84	0.93	0.26		0.24	0.11
综合人工工日		小计							13.42	29.74	0.04	3.5	1.61
0.1209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	白水泥	kg	0.03028	0.61	0.02		
	石膏粉325目	kg	0.00364	0.36			
	普通木成材	m3	0.00084	1754.31	1.47		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	44.49	21.02		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.76	4.61		
	无机涂料	kg	0.01944	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.00364	0.73			
	901胶	kg	0.0146	1.94	0.03		
	其它材料费	元	2.24338	0.86	1.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	36.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16说5.1	金属装饰条 凹槽线(钉在天棚面层(不含墙顶交界处)木龙骨上)	100m	0.01	452.17	1213.16	17.86	122.21	56.4	4.52	12.13	0.18	1.22	0.56
综合人工工日		小计							4.52	12.13	0.18	1.22	0.56
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	古铜不锈钢1.2厚	m	1.05	11.17	11.73		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	12.13	--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	白色大理石 水泥砂浆粘贴零星项目	10m2	0.1	753.69	1672.21	8.91	198.28	91.51	75.37	167.22	0.89	19.83	9.15
综合人工工日		小计							75.37	167.22	0.89	19.83	9.15
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.2396	2.21		
	白水泥	kg	0.17	0.61	0.1		
	中砂	t	0.033509	89.37	2.99		
	白色大理石40	m2	1.02	150	153		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	其它材料费	元	2.715	0.86	2.33		
	水	m3	0.014144	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	167.22	--	

项目编码	011507001001	项目名称	成品装饰品	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品装饰品	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰品	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材干挂柱面	计量单位	m2	工程量	48.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	956.82	2023.04	22.22	254.55	117.48	95.68	202.3	2.22	25.46	11.75
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	92.13	547.59	6.38	25.61	11.82	9.21	54.76	0.64	2.56	1.18
综合人工工日		小计							104.89	257.06	2.86	28.02	12.93
0.945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													405.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.324	3.0165	0.98		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.5767	1.44		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	石材块料面板	m2	1.02	150	153		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其它材料费	元	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	257.06	--	

项目编码	011204001002	项目名称	马赛克柱面	计量单位	m2	工程量	19.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-64	墙柱面、墙裙水泥砂浆镶贴玻璃马赛克	10m2	0.1	340.66	623.81	8.58	90.8	41.91	34.07	62.38	0.86	9.08	4.19
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
综合人工工日		小计							47.28	94.32	0.88	12.52	5.78

0.4259工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							160.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.031073	89.37	2.78		
	玻璃马赛克300*300*5mm	m2	1.01	53.23	53.76		
	水泥32.5级	kg	10.4703	0.2396	2.51		
	白水泥	kg	4.696	0.61	2.86		
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	乳胶	kg	0.077	5.57	0.43		
	水	m3	0.00992	3.98	0.04		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.32	--	

项目编码	011207001004	项目名称	铝塑板柱面	计量单位	m2	工程量	28.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	132.09	319.4	0.21	34.4	15.88	13.21	31.94	0.02	3.44	1.59
14-204	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	162.06	831.78		42.14	19.45	16.21	83.18		4.21	1.95
综合人工工日		小计							29.42	115.12	0.02	7.65	3.54
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁钉70mm			kg	0.034	6.16	0.21						
	细木工板δ18mm			m2	1.05	30.17	31.68						
	铝塑板(单面)4mm			m2	1.1	68.6	75.46						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其它材料费			元	0.06	0.86	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	115.12				--		

项目编码	011302001022	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	208.43

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋 H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	0.74	0.34		6.03	0.29	0.07	0.03
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	181.55	311.58	3.04	47.99	22.15	18.16	31.16	0.3	4.8	2.22
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	124.32	116.33		32.32	14.92	12.43	11.63		3.23	1.49
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	99.46	116.33		25.86	11.94	9.95	11.63		2.59	1.19
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	181.93	58.03		47.3	21.83	18.19	5.8		4.73	2.18
18-63	筒灯孔	10个	0.031546	18.87	7.89		4.91	2.26	0.6	0.25		0.15	0.07
综合人工工日		小计							59.33	66.5	0.59	15.57	7.18
0.5344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.568092	3.43	8.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.728855	0.86	0.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	66.5	--	

项目编码	011302001014	项目名称	铝扣板吊顶	计量单位	m2	工程量	467.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋 H=600mmΦ8	10m2	0.1		32.06	2.86	0.74	0.34		3.21	0.29	0.07	0.03
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单	10m2	0.1	195.36	297.21	1.52	51.19	23.63	19.54	29.72	0.15	5.12	2.36
15-55	铝扣板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	103.23	682.5		26.84	12.39	10.32	68.25		2.68	1.24
综合人工工日		小计							29.86	101.18	0.44	7.87	3.63
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	6.03	1.91		
	铝扣板600*600	m2	1.05	65	68.25		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	0.86	0.46		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	101.18	--	

项目编码	011501001001	项目名称	餐台	计量单位	m	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	餐台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	餐台	m	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	010801002002	项目名称	成品木门	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	夹板面实拼门安装	10m2	0.1	330.78	5066.48	2.68	86.7	40.02	33.08	506.65	0.27	8.67	4
综合人工工日		小计							33.08	506.65	0.27	8.67	4
0.298工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							552.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品实木门	m2	1.01	500	505		
	其它材料费	元	1.916	0.86	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	506.65	--	

项目编码	010807003002	项目名称	防飘雨百叶	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗制安 普通铝型材	10m2	0.1	667.11	1765.58	17.92	178.11	82.2	66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
综合人工工日		小计							66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
0.601工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							271.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	176.56	--	

项目编码	011609002001	项目名称	开洞及修复	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46注7.1	(1:2.5水泥砂浆)半砖墙上拆开门窗洞口(在280mm以内的墙上拆开洞口)	m2	1	66.99	15.58		17.42	8.04	66.99	15.58		17.42	8.04
综合人工工日		小计							66.99	15.58		17.42	8.04
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.041865	89.37	3.74		
	石灰膏	m3	0.00774	349.72	2.71		
	纸筋	kg	0.2916	0.43	0.13		
	水泥32.5级	kg	6.692	0.2396	1.6		
	普通成材	m3	0.004	1754.31	7.02		
	铁钉	kg	0.025	4.72	0.12		
	水	m3	0.0376	3.98	0.15		
	其他材料费	元	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.58	--	

项目编码	010606012001	项目名称	镀锌钢架转换层	计量单位	t	工程量	2.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1476.3	3535.8	214.68	439.65	202.92	1476.3	3535.8	214.68	439.65	202.92
14-183	钢骨架安装	t	1	759.24	167.34	46.21	209.42	96.65	759.24	167.34	46.21	209.42	96.65
综合人工工日		小计							2235.54	3703.14	260.89	649.07	299.57
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7148.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢	t	1.05	3122.98	3279.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		

	电焊条J422	kg	20.4	5.94	121.18		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	8.05	3.86		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	其它材料费	元	13.69	0.86	11.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3703.14	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外楼梯踏步	计量单位	m2	工程量	33.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	大理石楼地面干硬性水泥砂浆拆换	10m2	0.1	699.97	1929.39	12.46	185.23	85.49	70	192.94	1.25	18.52	8.55
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97
综合人工工日		小计							77.44	197.88	1.92	20.63	9.52
0.6976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													307.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	大理石综合	m2	1.02	180	183.6		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.2396	1.97		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0035	52.95	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.031065	3.98	0.12		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	197.88	--	

项目编码	010807004001	项目名称	拦鼠网	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	拦鼠网	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拦鼠网	m2	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费	10m2	63.798	25.53		61.33	22.58	10.42	1628.76		3912.73	1440.56	664.78
20-23	3.6m内抹灰脚手架	10m2	63.149	1.11	1.29	0.88	0.52	0.24	70.1	81.46	55.57	32.84	15.16
综合人工工日		小计							1698.86	81.46	3968.3	1473.4	679.94
15.305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7901.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	10.545883	3.55	37.44		
	周转木材	m3	0.02526	1754.31	44.31		
	其他材料费			--	-0.29	--	
	材料费小计			--	81.46	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度≤20m，≤6层	10工日	153.294			37.89	9.85	4.55			5808.31	1509.95	697.49
综合人工工日		小计									5808.31	1509.95	697.49

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8015.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁、压顶、止水坎模板	计量单位	m2	工程量	177.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	331.89	174.85	11.99	89.41	41.27	33.19	17.49	1.2	8.94	4.13
综合人工工日		小计							33.19	17.49	1.2	8.94	4.13
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.1176	6.16	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.107	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.058	3.73	0.22		
	钢管支撑	kg	0.169	3.64	0.62		
	周转木材	m3	0.0054	1754.31	9.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			10979.48			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	9631.12			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1348.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	10594.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	321.04			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					21894.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂土建工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	29679.44		29679.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663969.59	3.8	25230.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663969.59	0.67	4448.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663969.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	693649.03	9	62428.41
合计					92107.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂土建工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	22888.07	
1.1	人工费	6422.78	
1.2	材料费	12857.12	
1.3	施工机具使用费	139.86	
1.4	企业管理费	2569.23	
1.5	利润	899.09	
2	措施项目	594.51	
2.1	单价措施项目费	64.31	
2.2	总价措施项目费	530.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	392.49	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	662.21	
5	税金	2173.03	
6	小计	26317.82	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 镀锌钢塑复合给水管,DN50含管件 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	27.55	90.64	2497.13	
2	031001006034	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN50含管件 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	10.1	33.92	342.59	
3	031001006036	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN40含管件 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	0.7	28.05	19.64	
4	031001006022	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN25含管件) 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	37.9	31.57	1196.5	
5	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	0.71	24.4	17.32	
6	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	45	23.41	1053.45	
7	031001006026	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	30.4	60.56	1841.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006027	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De75 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	4.35	46.55	202.49	
9	031001006028	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De50 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	17.08	32	546.56	
10	031003001014	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	5	190.19	950.95	
11	031003001016	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1	70.33	70.33	
12	031004014002	水龙头	水池水嘴DN15	个	2	19.66	39.32	
13	031003001010	角阀	1.角阀 2.DN15	个	4	30.7	122.8	
14	031003001012	小便冲洗阀	1.小便冲洗阀 2.DN15	个	4	45.85	183.4	
15	031003001015	脚踏冲洗阀	1.脚踏冲洗阀 2.DN25	个	6	86.52	519.12	
16	031003013001	水表	1.水表DN50 2.详见设计图	个	2	451.79	903.58	
17	030413003001	打洞（孔）	楼板打孔 孔径150mm	个	3	64.67	194.01	
18	030413003002	打洞（孔）	楼板打孔 孔径100mm	个	6	47.87	287.22	
19	031004003003	洗脸盆	1.洗脸盆 2.含附配件及水嘴	组	4	570.35	2281.4	
20	031004004002	洗涤盆	1.洗涤池 2.含五金附配件	组	2	411.2	822.4	
21	031004006003	大便器	1.瓷蹲式大便器 2.含五金附配件	组	6	406.97	2441.82	
22	031004007002	小便器	1.成品小便器 2.含五金附配件	组	4	534.83	2139.32	
23	031004014003	地漏	不锈钢地漏DN50	个	5	47.2	236	
24	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	2	73	146	
25	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	10	42.74	427.4	
26	010103001001	回填方	回填方	m3	10	17.09	170.9	
		分部小计					19652.67	
		雨水、冷凝水系统						
27	031001006031	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：雨水 3.材质：U-PVC管（承压1.0MPa抗紫外线） 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	77	33.82	2604.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031004014005	侧入式雨水斗	1.名称、材质：侧入式雨水斗 2.规格：De110	个	7	90.18	631.26	
		分部小计					3235.4	
		分部分项合计					22888.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	64.31	64.31	
		单价措施合计					64.31	
合计							22952.38	

综合单价分析表

工程名称：食堂给排水工程(011)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	27.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN50	10m	0.1	296.8	96.26	5.98	118.72	41.55	29.68	9.63	0.6	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.86	0.6	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.67
清单项目综合单价													90.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.125	3.3126	0.41		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.86	0.06		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	防锈漆	kg	0.005	13.86	0.07		
	调和漆	kg	0.003	12.67	0.04		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	汽油	kg	0.002	10.93	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	钢塑复合管DN50	m	1.02	33.01	33.67		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	其它材料费	元	0.321	0.86	0.28		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.53	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)40/50	10m	0.1	148.4	15.78	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											8.36
清单项目综合单价													33.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉				kg		0.0009		3.43				
	PP-R给水管40				m		1.02		8.2	8.36			
	管子托钩DN40				个		0.763		1.89	1.44			
	其它材料费				元		0.158		0.86	0.14			
	水				m3		0.05		4.57	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)32/40	10m	0.1	125.08	14.06	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											6.26
清单项目综合单价													28.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉				kg		0.0009		3.43				
	PP-R给水管32				m		1.02		6.14	6.26			
	管子托钩DN32				个		0.831		1.54	1.28			
	其它材料费				元		0.1461		0.86	0.13			
	水				m3		0.05		4.57	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.9		--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R给水管，DN25	10m	0.1	125.08	13.16	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											9.92
清单项目综合单价													31.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	PP-R给水管25			m	1.02	3.97	4.05						
	管子托钩DN25			个	0.925	1.31	1.21						
	其它材料费			元	0.1205	0.86	0.1						
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	PP-R给水管，DN25管件			m	0.978	6	5.87						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	11.46		--				

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 20/25(mm)	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											4.93
清单项目综合单价													24.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	PPR20工程直径/管外径20/25(mm)			m	1.02	3.97	4.05						
	PPR20管件工程直径/管外径25/32(mm)			m	0.5	1.77	0.89						
	管子托钩DN20			个	1.141	1.14	1.3						
	其它材料费			元	0.116	0.89	0.1						
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	6.57		--				

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 15/20(mm)	10m	0.1	110.24	14.07	0.55	44.1	15.43	11.02	1.41	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.64	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													23.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PPR15管件工程直径/管外径15/20(mm)	m	0.5	1.77	0.89		
	PPR15工程直径/管外径15/20(mm)	m	1.02	3	3.06		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其它材料费	元	0.105	0.89	0.09		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC塑料排水管零件粘接 DN110	10m	0.1	233.2	36.24	1.59	93.28	32.65	23.32	3.62	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.62	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											20.85
清单项目综合单价													60.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	0.16	4.7562	0.76		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.86	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.04	0.04		

	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	U-PVC承插塑料排水管dn110	m	0.852	13.79	11.75		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8	9.1		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC塑料排水管零件粘接DN75	10m	0.1	209.88	26.31	1.59	83.95	29.38	20.99	2.63	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.63	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											11.43
清单项目综合单价													46.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.076	4.7562	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.86	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.04	0.04		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	U-PVC塑料排水管dn75	m	0.963	7.4	7.13		
	U-PVC塑料排水管件dn75	个	1.076	4	4.3		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	14.06	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC塑料排水管零件粘接DN50	10m	0.1	153.7	20.69	1.59	61.48	21.52	15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.1				
清单项目综合单价									32				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
扁钢＜-59	kg	0.06	4.7562	0.29		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.86	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.04	0.03		
钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
U-PVC塑料排水管dn50	m	0.967	4.44	4.29		
U-PVC塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8		
透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
水	m3	0.016	4.57	0.07		
电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	8.17	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹阀安装 DN50	个	1	25.44	19.71		10.18	3.56	25.44	19.71		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.71		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							131.3				
清单项目综合单价									190.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1~15	kg	0.01	9.01	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	截止阀DN50	个	1.01	130	131.3		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.01	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	8.11		6.78	2.37	16.96	8.11		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	8.11		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											36.11
清单项目综合单价													70.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	等边角钢∟60*5	kg	0.65	4.17	2.71		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.4576	0.23		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	自动排气阀DN15	个	1	36.11	36.11		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.22	--	

项目编码	031004014002	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水池水嘴DN15	10个	0.1	28.62	0.96		11.45	4.01	2.86	0.1		1.15	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.15	0.4
0.027工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水池水嘴	个	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031003001010	项目名称	角阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	角阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													30.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	角阀DN15	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	031003001012	项目名称	小便冲洗阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹阀门安装 DN15	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									45.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	小便冲洗阀DN15	个	1.01	25	25.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.53	--	

项目编码	031003001015	项目名称	脚踏冲洗阀	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									86.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	脚踏冲洗阀DN25	个	1.01	60	60.6		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.57	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表安装 DN50	组	1	80.56	171.44		32.22	11.28	80.56	171.44		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	171.44		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											156.29
清单项目综合单价													451.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	168.07	169.75		
	螺纹水表DN50	只	1	156.29	156.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.73	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.26	11.58	13.46	4.71	33.66	1.26	11.58	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.26	11.58	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	1.46	0.86	1.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.26	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	1	9.17	9.79	3.43	24.48	1	9.17	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	1	9.17	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	1.16	0.86	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	洗脸盆	10组	0.1	1282.6	95.54		513.04	179.56	128.26	9.55		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.55		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											363.28
清单项目综合单价													570.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.3442	1.17		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	金属软管	个	2.02	24.84	50.18		
	台下式洗脸盆台下式洗脸盆	套	1.01	300	303		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.83	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											343.4
清单项目综合单价													411.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	洗涤盆	只	1.01	300	303		
	水嘴	个	1.01	20	20.2		
	排水栓	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	351.13	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	瓷蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	282.33		196.74	68.86	49.18	28.23		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	28.23		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费											303
清单项目综合单价													406.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		

	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	300	303		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.23	--	

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器安装(普通式)	10套	0.1	303.16	85.52		121.26	42.44	30.32	8.55		12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.55		12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											479.59
清单项目综合单价													534.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铅板 δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	金属软管	个	1.01	24.84	25.09		
	普通型陶瓷小便器挂式	套	1.01	450	454.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	488.14	--	

项目编码	031004014003	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	161.12	23.75		64.45	22.56	16.11	2.38		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.38		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													47.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6	0.4576	0.27		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	不锈钢地漏DN50	个	1	20	20		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	放置式灭火器安装	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							57				
清单项目综合单价									73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3	个	1	34	34		
	灭火器放置箱	个	0.5	46	23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	111.3	31.55	1.59	44.52	15.58	11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											13.36
清单项目综合单价													33.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.136	4.7562	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.86	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.04	0.04		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	承插塑料雨水管dn110	m	0.951	10.81	10.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	8	3.08		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	其它材料费	元	0.132	0.86	0.11		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	031004014005	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	侧入式雨水斗安装De110	个	1	39.22	0.24	1.05	15.69	5.49	39.22	0.24	1.05	15.69	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.05	15.69	5.49
0.37工日		未计价材料费							28.49				
清单项目综合单价									90.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗-PVCDe110	个	1	28.49	28.49		
	其它材料费	元	0.28	0.86	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	14.17	42.49		5.67	1.98	14.17	42.49		5.67	1.98
综合人工工日		小计							14.17	42.49		5.67	1.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	42.484442	1	42.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			392.49			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	344.29			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	48.2			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	137.71			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					530.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂给排水工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		662.21		662.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23482.58	2.4	563.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23482.58	0.42	98.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23482.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	24144.79	9	2173.03
合计					2835.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂给排水工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5650.56	
1.1	人工费	2129.26	
1.2	材料费	1963.71	
1.3	施工机具使用费	407.77	
1.4	企业管理费	851.72	
1.5	利润	298.12	
2	措施项目	151.35	
2.1	单价措施项目费	20.35	
2.2	总价措施项目费	131	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	96.97	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	163.62	
5	税金	536.9	
6	小计	6502.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调系统						
1	030108003003	吸顶式排气扇	1.名称：吸顶式排气扇 BLD-300 2.参照型号：N=0.035KW，P=220Pa，220V/50Hz，风量300m3/h	台	9	174.48	1570.32	
2	030703019003	柔性接口	帆布软接口	m2	4.5	82.29	370.31	
3	030703011020	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：250*200mm	个	7	66.68	466.76	
4	030703011021	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：400*200mm	个	2	78.1	156.2	
5	030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm内 4.规格：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口	m2	10.42	192.93	2010.33	
6	030413003002	打洞（孔）	1、名称 风管等管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑	个	9	101.16	910.44	
7	030413003003	打洞（孔）	1、名称 空调管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑	个	4	41.55	166.2	
		分部小计					5650.56	
		分部分项合计					5650.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20.35	20.35	
		单价措施合计					20.35	
合计							5670.91	

综合单价分析表

工程名称：食堂暖通工程(012)

项目编码	030108003003	项目名称	吸顶式排气扇	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	吸顶式排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							96				
清单项目综合单价									174.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	吸顶式排气扇0.040KW	台	1	96	96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97.76	--	

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	帆布	m2	1.15	3	3.45		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.94	--	

项目编码	030703011020	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	防雨百叶风口250*200mm	个	1	14.84	4.22	3.6	5.94	2.08	14.84	4.22	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	4.22	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									66.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.61	4.7562	2.9		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	防雨百叶风口250*200mm	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.22	--	

项目编码	030703011021	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	防雨百叶风口400*200mm	个	1	19.08	5.12	3.6	7.63	2.67	19.08	5.12	3.6	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	5.12	3.6	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价									78.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.8	4.7562	3.8		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	防雨百叶风口400*200	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.12	--	

项目编码	030702001008	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	10.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	镀锌薄钢板矩形风管制作周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	446.26	306.26	162.51	178.5	62.48	44.63	30.63	16.25	17.85	6.25

7-81	镀锌薄钢板矩形风管安装周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	297.86	16.12	8.72	119.14	41.7	29.79	1.61	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	32.24	17.12	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费											28.97
清单项目综合单价													192.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9						kg	0.1351	4.5255	0.61			
	扁钢＜-59						kg	0.2151	4.7562	1.02			
	等边角钢∟60×5						kg	4.042	4.3442	17.56			
	热镀锌钢板δ0.5～1.2						m2	1.138	25.46	28.97			
	橡胶板δ1～15						kg	0.184	7.72	1.42			
	铁铆钉						kg	0.0431	5.15	0.22			
	精制带母镀锌螺栓M6×75						套	16.9	0.56	9.46			
	膨胀螺栓M12						套	0.2	1.03	0.21			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.224	5.86	1.31			
	氧气						m3	0.05	2.83	0.14			
	乙炔气						kg	0.018	15.44	0.28			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	61.21		--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-987	混凝土墙、楼板打孔 孔径250mm以内	个	1	53.04	1.91	17.56	21.22	7.43	53.04	1.91	17.56	21.22	7.43
综合人工工日		小计							53.04	1.91	17.56	21.22	7.43
0.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	2.22	0.86	1.91			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.91		--	

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-983	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	1	21.42	0.84	7.72	8.57	3	21.42	0.84	7.72	8.57	3
综合人工工日		小计							21.42	0.84	7.72	8.57	3
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	0.98	0.86	0.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.84		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	4.48	13.45		1.79	0.63	4.48	13.45		1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	13.45		1.79	0.63
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费						元	13.4514	1	13.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.45		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			96.97			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	85.06			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11.91			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	34.03			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					131			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂暖通工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		163.62		163.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5801.91	2.4	139.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5801.91	0.42	24.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5801.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5965.53	9	536.9
合计					700.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂暖通工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	112182.74	
1.1	人工费	36913.81	
1.2	材料费	55111.87	
1.3	施工机具使用费	227.96	
1.4	企业管理费	14774.04	
1.5	利润	5155.07	
2	措施项目	4323.62	
2.1	单价措施项目费	1693.09	
2.2	总价措施项目费	2630.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1947.28	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3285.48	
5	税金	10781.27	
6	小计	130573.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	1AL 一层包间区域配电箱	1.名称：　一层包间区域配电箱 2.型号规格：　1AL 3.其它：PZ30R 暗装（下沿距地1.8m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	600.25	600.25	
2	030404017004	2ALzz 二层自助餐区域配电箱	1.名称：2ALzz 二层自助餐区域配电箱 2.型号规格：　2ALzz 3.其它：XL12 暗装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含压铜、无线接线端子	台	1	1333.74	1333.74	
3	030411003002	有盖槽式金属桥架200*100	1.名称：有盖槽式金属桥架 2.型号规格：200*100 3.其它：吊顶内安装，顶部距梁底150	m	60	94.11	5646.6	
4	030413001001	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.型号规格：L40*4角铁及其它附件 3.其它：包含制作、安装	kg	87.5	21.11	1847.13	
5	030413001002	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.型号规格：具体需二次深化设计 3.其它：包含制作、安装	套	8	225	1800	
6	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.其它：除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	87.5	1.99	174.13	
7	030411001001	配管SC50	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	50	42.91	2145.5	
8	030411001002	配管SC40	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC40 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	28.22	37.63	1061.92	
9	030411001006	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	1596	9.78	15608.88	
10	030408001001	电力电缆WDZB1-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZB1-YJY-4x25+E16 3.敷设方式：WC、CE	m	57.5	101.98	5863.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408006001	电力电缆头WDZB1-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZB1-YJY-4x25+E16	个	2	144.08	288.16	
12	030411004003	管内穿线WDZB1-BYJ-10	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-10 3.敷设方式：WC、CE、MR	m	87.69	8.68	761.15	
13	030411004001	管内穿线WDZB1-BYJ-4	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-4 3.敷设方式：WC、CE、MR	m	1048.68	4.16	4362.51	
14	030411004002	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE、MR	m	2966.04	3.06	9076.08	
15	030411004004	管内穿线WDZB1-RYJSP-2x1.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-RYJSP-2x1.5 3.敷设方式：WC、CE、MR	m	395.97	9.89	3916.14	
16	030412004005	平板灯	1.名称：平板灯 2.型号规格：600x600 LED 3150lm 30W220VAC 4000K 3.其它：嵌顶,具体详见图纸、包含金属软管及附件	套	67	78.43	5254.81	
17	030412004006	艺术吊灯	1.名称：艺术吊灯 2.型号规格：LED 40W220VAC 4000K 3.其它：吊装,具体详见图纸、包含金属软管及附件	套	4	651.09	2604.36	
18	030412004007	射灯	1.名称：射灯 2.型号规格：LED 375lm 5W220VAC 4000K 光束角24°　Ra80 3.其它：嵌顶,具体详见图纸、包含金属软管及附件	套	121	81.69	9884.49	
19	030412004001	筒灯	1.名称：筒灯 2.型号规格：　LED 900lm 9W220VAC 4000K嵌顶 3.其它：包含金属软管及附件	套	15	54.86	822.9	
20	030412004002	灯带	1.名称：软质LED灯带 2.型号规格：　24VDC 4000K 3.6W/m 嵌顶,包间内 3.其它：包含金属软管及附件	m	58	49.68	2881.44	
21	030412004008	灯带	1.名称：软质LED灯带 2.型号规格：　24VDC 4000K 7.2W/m 105lm/W@Ra80 可亮度调节 详内装图纸，灯带总功率不大于配套驱动功率的80% 3.其它：包含金属软管及附件	m	410	49.68	20368.8	
22	030404034001	机械控制面板：二联单控	1.名称：机械控制面板：二联单控 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1300	个	4	15.74	62.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404034002	机械控制面板：三联单控	1.名称：机械控制面板：三联单控 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1300	个	9	19.24	173.16	
24	030404035001	小厨宝插座	1.名称：小厨宝插座 2.型号规格：86型 10A250VAC 带防水罩 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	3	19.11	57.33	
25	030404035005	普通插座	1.名称：单相二三孔插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	65	19.11	1242.15	
26	030404035006	普通插座	1.名称：带开关二三孔插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	2	20.13	40.26	
27	030404035002	1.5HP 挂壁式空调插座	1.名称：1.5HP 挂壁式空调插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1800	个	2	16.88	33.76	
28	030404035003	2HP 挂壁式空调插座	1.名称：2HP 挂壁式空调插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1800	个	1	22.49	22.49	
29	030404035004	5HP 柜式空调三相插座	1.名称：5HP 柜式空调三相插座 2.型号规格：86型 30A380VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	1	36.73	36.73	
30	030404036001	LED灯带配套恒压驱动电源	1.名称：LED灯带配套恒压驱动电源 2.型号规格：≤150W，单通道恒压输出24VDC，支持0-10V调光 3.其它：吊顶内安装，由灯条供应商提供灯带连接器	个	20	98.1	1962	
31	030404034003	智能控制面板-双键	1.名称：智能控制面板-双键 2.型号规格：86型 暗装，下沿距地1300 3.其它：具体详见图纸	个	2	235.19	470.38	
32	030404034004	智能控制面板-四键	1.名称：智能控制面板-四键 2.型号规格：86型 暗装，下沿距地1300 3.其它：具体详见图纸	个	2	469.79	939.58	
33	030411006001	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	207	6.91	1430.37	
34	030411006002	开关盒	1.名称：钢制镀锌开关盒	个	111	7.11	789.21	
35	030414002001	送配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试	系统	1	883.58	883.58	
		分部小计					104446.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明工程						
36	030404017005	应急照明电源2ALE	1.名称：应急照明电源 2.型号规格：　2ALE 3.其它：XL12 挂墙安装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1613.21	1613.21	
37	030411001007	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	158.87	9.78	1553.75	
38	030411004005	配线WDZB1N-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE、MR	m	480.61	3.06	1470.67	
39	030412004011	多信息复合标志灯-双面	1.名称：多信息复合标志灯-双面 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：吊装下沿2500、包含金属软管	套	4	79.6	318.4	
40	030412004012	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装下沿门框100、包含金属软管	套	3	79.31	237.93	
41	030412004013	A型集中控制集中电源应急照明灯	1.名称：A型集中控制集中电源应急照明灯 2.规格：ACJ（FE3001m）-GB17945-2024，户外安装时1p67 3.安装方式：吸顶、包含金属软管	套	20	80.02	1600.4	
42	030412004015	A型应急照明集中电源	1.名称：A型应急照明集中电源 2.规格：AC（DC36V/0.6KVA）-GB17945-2024 3.安装方式：壁装上沿1800	台	1	748.1	748.1	
43	030411006003	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	28	6.91	193.48	
		分部小计					7735.94	
		分部分项合计					112182.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1693.09	1693.09	
		单价措施合计					1693.09	
合计							113875.83	

综合单价分析表

工程名称：食堂电气工程(013)

项目编码	030404017001	项目名称	1AL 一层包间区域配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	1AL 一层包间区域配电箱	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
综合人工工日		小计							208.5	79.17		83.4	29.18
1.967工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									600.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.41	6	2.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	3.9	0.86	3.35		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	塑料软管dn6	m	3.1	1.89	5.86		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.775	1.17	0.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.953	17.15	33.49		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	包间配电箱 M1	台	1	200	200		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	279.17	--	

项目编码	030404017004	项目名称	2ALzz 二层自助餐区域配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	2ALzz 二层自助餐区域配电箱	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	6.5	18.02	14.44		7.21	2.52	117.13	93.86		46.87	16.38
4-413	无端子外部接线4	10个	3.6	24.38	14.44		9.75	3.41	87.77	51.98		35.1	12.28
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							409.48	203.15		163.8	57.31
3.863工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													1333.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	1.185	6	7.11		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	11.6	0.86	9.98		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	10.1	1.89	19.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.525	1.17	2.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	6.393	17.15	109.64		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	2ALzz 二层自助餐区域配电箱	台	1	500	500		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	703.15	--	

项目编码	030411003002	项目名称	有盖槽式金属桥架200*100	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	有盖槽式金属桥架200*100	10m	0.1	257.58	64.4	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											47.15
清单项目综合单价													94.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	有盖槽式金属桥架200*100	m	1.005	46.91	47.14		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.59	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架	计量单位	kg	工程量	87.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.3
清单项目综合单价													21.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.33	0.27		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.16	0.7		
	角钢	kg	0.75	3.12	2.34		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		

	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030413001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							225				
清单项目综合单价									225				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	套	1	225	225		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	87.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.017	10.65	0.18		
	调和漆	kg	0.015	11.53	0.17		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.42	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管SC50	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	259.18	31.62	606.74	212.36	15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							16.63				
清单项目综合单价									42.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	焊接钢管DN50	m	1.03	16.15	16.63		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管SC40	计量单位	m	工程量	28.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	100m	0.01	1422.52	230.48	31.62	569.01	199.15	14.23	2.3	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.32	5.69	1.99

0.1342工日	未计价材料费	13.09
清单项目综合单价		37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	焊接钢管DN40	m	1.03	12.71	13.09		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	其它材料费	元	0.0362	0.86	0.03		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.4	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	1596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价													9.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		

	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆WDZB1-YJY-4x25+E16	计量单位	m	工程量	57.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆WDZB1-YJY-4x25+E16	100m	0.01	740.94	209.71	11.16	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											88.36
清单项目综合单价													101.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	电力电缆WDZB1-YJY-4x25+E16	m	1.01	87.49	88.36		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.46	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头WDZB1-YJY-4x25+E16	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头WDZB1-YJY-4x25+E16	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价													144.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头WDZB1-YJY-4x25+E16	个	1	12	12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.52	--	

项目编码	030411004003	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-10	计量单位	m	工程量	87.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线WDZB1-BYJ-10	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.68

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		

细	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	管内穿线WDZB1-BYJ-10	m	1.05	6.97	7.32		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其它材料费	元	0.0071	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411004001	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-4	计量单位	m	工程量	1048.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线WDZB1-BYJ-4	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.12
清单项目综合单价													4.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	管内穿线WDZB1-BYJ-4	m	1.1	2.84	3.12		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0051	0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030411004002	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	2966.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.16	1.42	1.65		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0052	0.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030411004004	项目名称	管内穿线WDZB1-RYJSP-2x1.5	计量单位	m	工程量	395.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线WDZB1-RYJSP-2x1.5	100m/束	0.01	67.84	14.5		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.69				
清单项目综合单价									9.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	管内穿线WDZB1-RYJSP-2x1.5	m	1.08	8.05	8.69		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030412004005	项目名称	平板灯	计量单位	套	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	平板灯	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1

0.209工日	未计价材料费						35.35
清单项目综合单价							78.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	平板灯	套	1.01	35	35.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.32	--	

项目编码	030412004006	项目名称	艺术吊灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1729	艺术吊灯	10套	0.1	275.6	26.54		110.24	38.58	27.56	2.65		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	2.65		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费											606
清单项目综合单价													651.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	膨胀螺栓M10			套	1.02	0.69	0.7						
	冲击钻头Φ6～12			根	0.026	2.57	0.07						
	艺术吊灯			套	1.01	600	606						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.305	1.65	0.5						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	其它材料费			元	0.082	0.86	0.07						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	608.65			--			

项目编码	030412004007	项目名称	射灯	计量单位	套	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1774	射灯	10套	0.1	379.48	111.29		151.79	53.13	37.95	11.13		15.18	5.31
综合人工工日		小计							37.95	11.13		15.18	5.31
0.358工日		未计价材料费											12.12

清单项目综合单价							81.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12	套	1.02	1.03	1.05		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.026	6	0.16		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	射灯	套	1.01	12	12.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.036	1.65	3.36		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.433	0.86	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.25	--	

项目编码	030412004001	项目名称	筒灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1734	筒灯	10套	0.1	236.38	33.04		94.55	33.09	23.64	3.3		9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.64	3.3		9.46	3.31
0.223工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													54.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	膨胀螺栓M10			套	2.04	0.69	1.41						
	冲击钻头Φ6～12			根	0.052	2.57	0.13						
	筒灯			套	1.01	15	15.15						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	0.305	1.09	0.33						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	其它材料费			元	0.141	0.86	0.12						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	18.45				--		

项目编码	030412004002	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1709	灯带	10m	0.1	241.68	59.91		96.67	33.84	24.17	5.99		9.67	3.38
综合人工工日		小计							24.17	5.99		9.67	3.38
0.228工日		未计价材料费											6.46

清单项目综合单价							49.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	1.632	0.69	1.13		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.041	2.57	0.11		
	灯带	套	0.808	8	6.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	其它材料费	元	0.177	0.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030412004008	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1709	灯带	10m	0.1	241.68	59.91		96.67	33.84	24.17	5.99		9.67	3.38
综合人工工日		小计							24.17	5.99		9.67	3.38
0.228工日		未计价材料费											6.46
清单项目综合单价													49.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	膨胀螺栓M10			套	1.632	0.69	1.13						
	冲击钻头Φ6～12			根	0.041	2.57	0.11						
	灯带			套	0.808	8	6.46						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	2.158	1.65	3.56						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.812	1.29	1.05						
	其它材料费			元	0.177	0.86	0.15						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	12.46				--		

项目编码	030404034001	项目名称	机械控制面板：二联单控	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	机械控制面板：二联单控	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													15.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	双联板式暗开关(单控)	只	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	其它材料费	元	0.018	0.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.64	--	

项目编码	030404034002	项目名称	机械控制面板：三联单控	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	机械控制面板：三联单控	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									19.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	三联板式暗开关(单控)	只	1.02	6.8	6.94		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	其它材料费	元	0.023	0.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	030404035001	项目名称	小厨宝插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	小厨宝插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							4.08				
清单项目综合单价									19.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	5孔单相暗插座15A	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030404035005	项目名称	普通插座	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													19.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	单相二三孔插座15A	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030404035006	项目名称	普通插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	带开关二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											5.1
清单项目综合单价													20.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	带开关二三孔插座15A	套	1.02	5	5.1		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.42	--	

项目编码	030404035002	项目名称	1.5HP 挂壁式空调插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	1.5HP 挂壁式空调插座	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											4.59
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	1.5HP 挂壁式空调插座	套	1.02	4.5	4.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	其它材料费	元	0.019	0.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.45	--	

项目编码	030404035003	项目名称	2HP 挂壁式空调插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	2HP 挂壁式空调插座	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													22.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	2HP 挂壁式空调插座	套	1.02	10	10.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		

	其它材料费	元	0.019	0.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码	030404035004	项目名称	5HP 柜式空调三相插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	5HP 柜式空调三相插座	10套	0.1	95.4	16.32		38.16	13.36	9.54	1.63		3.82	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		3.82	1.34
0.09工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													36.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	5HP 柜式空调三相插座	套	1.02	20	20.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	其它材料费	元	0.018	0.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.03	--	

项目编码	030404036001	项目名称	LED灯带配套恒压驱动电源	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-218	LED灯带配套恒压驱动电源	个	1	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢<-59	kg	0.31	4.55	1.41		
	橡皮垫δ2	m2	0.02	32.59	0.65		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.41	0.13	0.05		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	锯条	根	0.81	0.19	0.15		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030404034003	项目名称	智能控制面板-双键	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	智能控制面板-双键	10套	0.1	67.84	3.53		27.14	9.5	6.78	0.35		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							224.4				
清单项目综合单价									235.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	智能控制面板-双键	套	1.02	220	224.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其它材料费	元	0.012	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	224.75	--	

项目编码	030404034004	项目名称	智能控制面板-四键	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	智能控制面板-四键	10套	0.1	67.84	3.53		27.14	9.5	6.78	0.35		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							459				
清单项目综合单价									469.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	智能控制面板-四键	套	1.02	450	459		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	其它材料费	元	0.012	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	459.35	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							0.82				
清单项目综合单价									6.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							0.82				
清单项目综合单价									7.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	暗装开关盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													883.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030404017005	项目名称	应急照明电源 2ALE	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	应急照明电源 2ALE	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费											1250
清单项目综合单价													1613.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	应急照明电源 2ALE	台	1	1250	1250		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1300.93	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	158.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价													9.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线WDZB1N-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	480.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	配线WDZB1N-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	配线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.42	1.65		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0052	0.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030412004011	项目名称	多信息复合标志灯-双面	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	多信息复合标志灯-双面	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.06
清单项目综合单价													79.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	多信息复合标志灯-双面	套	1.01	45.6	46.06		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.23	--	

项目编码	030412004012	项目名称	安全出口标志灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口标志灯	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.77
清单项目综合单价													79.31

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	安全出口标志灯	套	1.01	45.32	45.77		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.94	--	

项目编码	030412004013	项目名称	A型集中控制集中电源应急照明灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	A型集中控制集中电源应急照明灯	10套	0.1	197.16	40.77		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.57
清单项目综合单价													80.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	A型集中控制集中电源应急照明灯	套	1.01	45.12	45.57		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.65	--	

项目编码	030412004015	项目名称	A型应急照明集中电源	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-218	A型应急照明集中电源	台	1	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46	60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
综合人工工日		小计							60.42	4.62	0.43	24.17	8.46
0.57工日		未计价材料费											650

清单项目综合单价							748.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢＜-59	kg	0.31	4.55	1.41		
	橡皮垫δ2	m2	0.02	32.59	0.65		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.41	0.13	0.05		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	锯条	根	0.81	0.19	0.15		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	A型应急照明集中电源	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	654.62	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													6.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	355.64	1066.89		142.26	49.79	355.64	1066.89		142.26	49.79

11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.42	4.29		0.57	0.2	1.42	4.29		0.57	0.2
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	15.87	47.59		6.35	2.22	15.87	47.59		6.35	2.22
综合人工工日		小计							372.93	1118.77		149.18	52.21
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1693.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	1118.739538	1	1118.74		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1118.77	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			1947.28			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1708.14			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	239.14			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	683.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					2630.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂电气工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3285.48		3285.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116506.36	2.4	2796.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116506.36	0.42	489.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116506.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	119791.84	9	10781.27
合计					14066.75

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂电气工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	68646.06	
1.1	人工费	40193.88	
1.2	材料费	-1682.32	
1.3	施工机具使用费	10769.08	
1.4	企业管理费	13250.38	
1.5	利润	6115.04	
2	措施项目	2340.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2340.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1173.85	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3173.11	
5	税金	6674.4	
6	小计	80834.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	原实习工厂拆除	1.拆除包含内外所有钢筋混凝土结构、砖砌体结构、周围混凝土路面破除、门窗、混凝柱面层、周围原散水、明沟及部分混凝土路面、管道、电线、洁具等土建、安装、装饰等各专业所有应拆除内容 2.因做基础需拆除部分混凝土地面时，需切缝保护性拆除 3.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 4.拆除过程中注意保护原钢筋混凝土柱子及基础，如因施工方原因造成原柱子及基础损坏，修复由施工方承担。 5.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 6.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	68646.06	68646.06	
		分部小计					68646.06	
		分部分项合计					68646.06	
		单价措施合计						
合计							68646.06	

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

项目编码	011601001001	项目名称	原实习工厂拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	拆除灰泥砂浆实砌墙、柱	m3	173.97	49.95		0.08	13.01	6	8689.8		13.92	2263.35	1043.82
1-416注2	HB30G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.102	71.93	552.5	9906.88	2594.49	1197.46	7.34	56.36	1010.5	264.64	122.14
1-28	拆除现浇混凝土及钢筋混凝土梁板式楼梯	10m2投影面积	2.31	915.75			238.1	109.89	2115.38			550.01	253.85
1-49	拆除预制钢筋混凝土平板	10m2	108.6	244.2		3.97	64.52	29.78	26520.12		431.14	7006.87	3234.11
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	33.21	33.3			8.66	4	1105.89			287.6	132.84
1-120	拆除单扇塑钢、铝合金门框	10樘	7	214.23			55.7	25.71	1499.61			389.9	179.97
DLF99	门、窗拆除残值回收	樘	70		-25					-1750			
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.288	888		9510.06	2703.5	1247.77	255.74		2738.9	778.61	359.36
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.288		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		11.32	6574.62	1709.4	788.95
综合人工工日		小计							40193.88	-1682.32	10769.08	13250.38	6115.04
362.1071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68646.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150	个	0.01685	3344.44	56.35		
	水	m3	2.4768	4.57	11.32		
	门、窗拆除残值回收	樘	70	-25	-1750		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	-1682.32	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			1173.85			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1029.69			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	144.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1132.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	34.32			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					2340.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3173.11		3173.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	70986.89	3.8	2697.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	70986.89	0.67	475.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	70986.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	74160	9	6674.4
合计					9847.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室拆除工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	54059.87	
1.1	人工费	19060.5	
1.2	材料费	25743.16	
1.3	施工机具使用费	213.24	
1.4	企业管理费	6730.15	
1.5	利润	2312.83	
2	措施项目	33235.11	
2.1	单价措施项目费	30356.51	
2.2	总价措施项目费	2878.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1443.52	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3902.09	
5	税金	8207.74	
6	小计	99404.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程						
1	010503001001	基础梁加固扩大	1.混凝土种类：细石混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	17.1	1033.62	17674.9	
2	010502001001	柱加固扩大	1.混凝土种类：高强灌浆料	m3	7.3	2413.6	17619.28	
3	010514002001	原基础表面处理	1将结合面处的混凝土按要求进行凿毛；被包的混凝土棱角要打掉。清除混凝土表面的油污、浮浆，并将灰尘清理干净	m2	176.12	28.62	5040.55	
4	010514002002	拆除粉刷层	1.首先凿除砼构件表面的粉刷层，垫层至混凝土基层，对混凝土缺陷部位(混凝土疏松、破损)应清理至坚实基层。混凝土存在裂缝应按要求处理	m2	176.12	12.49	2199.74	
5	011810001001	植筋	1.植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	根	875	3.62	3167.5	
6	010515001001	扩大截面柱钢筋	钢筋种类、规格：HRB400	t	0.584	6060.41	3539.28	
7	010515001002	扩大截面梁钢筋	钢筋种类、规格：HRB400	t	0.876	5500.71	4818.62	
		分部小计					54059.87	
		分部分项合计					54059.87	
1	010502001001	柱加固扩大模板	复合木模板	m2	55.18	131.84	7274.93	
2	010503001001	基础梁加固扩大模板	复合木模板	m2	171	134.98	23081.58	
		单价措施合计					30356.51	
合计							84416.38	

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁加固扩大	计量单位	m3	工程量	17.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-17说7.1	梁扩大截面C35细石混凝土单面厚度＞100mm(室内净高>8m，＜12m)	m3	1	393	449.07	1.96	142.19	47.4	393	449.07	1.96	142.19	47.4
综合人工工日		小计							393	449.07	1.96	142.19	47.4
3.5405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1033.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C25非泵送商品砼)	m3	1.224	361.38	442.33		
	草袋子1×0.7m	m2	0.95	1.23	1.17		
	水	m3	1.4	3.98	5.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.07	--	

项目编码	010502001001	项目名称	柱加固扩大	计量单位	m3	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14说7.1	原柱扩大截面高强灌浆料单面厚度＞100mm(室内净高>8m，＜12m)	m3	1	456.37	1735.23	1.99	165.01	55	456.37	1735.23	1.99	165.01	55
综合人工工日		小计							456.37	1735.23	1.99	165.01	55
4.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2413.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强灌浆料	m3	1.08	1600	1728		
	草袋子1×0.7m	m2	0.21	1.23	0.26		
	水	m3	1.75	3.98	6.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1735.23	--	

项目编码	010514002001	项目名称	原基础表面处理	计量单位	m2	工程量	176.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	原结构表面清洗	10m2	0.1	31.97	2.42		11.51	3.84	3.2	0.24		1.15	0.38
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	159.84			57.54	19.18	15.98			5.75	1.92
综合人工工日		小计							19.18	0.24		6.9	2.3
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.05		3.98	0.2			
	其他材料费					元	0.05		0.86	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.24		--	

项目编码	010514002002	项目名称	拆除粉刷层	计量单位	m2	工程量	176.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			30.37	10.12	8.44			3.04	1.01
综合人工工日		小计							8.44			3.04	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	875

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ6	10根	0.1	23.31	2.93	0.84	6.28	2.9	2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.33	0.29	0.08	0.63	0.29
0.021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.62
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ8					根	0.008		1.54	0.01			

细	强力植筋胶	ml	2.176	0.05	0.11		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	010515001001	项目名称	扩大截面柱钢筋	计量单位	t	工程量	0.584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	后加柱及扩大截面柱 钢筋	t	1	1666.78	3497.2	65.12	623.48	207.83	1666.78	3497.2	65.12	623.48	207.83
综合人工工日		小计							1666.78	3497.2	65.12	623.48	207.83
15.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6060.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.031	3335.92	3439.33		
	电焊条	kg	1.837	4.3	7.9		
	镀锌铁丝12#	kg	7.999	6.03	48.23		
	其他材料费	元	2.02	0.86	1.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3497.2	--	

项目编码	010515001002	项目名称	扩大截面梁钢筋	计量单位	t	工程量	0.876

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25	后加梁及扩大截面梁 钢筋	t	1	1292.37	3491.44	65.25	488.74	162.91	1292.37	3491.44	65.25	488.74	162.91
综合人工工日		小计							1292.37	3491.44	65.25	488.74	162.91
11.643工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5500.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.031	3335.92	3439.33		
	电焊条	kg	1.544	4.3	6.64		
	镀锌铁丝12#	kg	7.498	6.03	45.21		
	其他材料费	元	0.3	0.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3491.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	柱加固扩大模板	计量单位	m2	工程量	55.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11说3.7	扩大截面柱复合木模板(框架柱高＜12m)	10m2	0.1	724.39	215.14	21.04	268.35	89.45	72.44	21.51	2.1	26.84	8.95
综合人工工日		小计							72.44	21.51	2.1	26.84	8.95
0.6526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.277	25	6.93		
	周转木材	m3	0.0053	1754.31	9.3		
	铁钉	kg	0.122	4.72	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	零星卡具	kg	0.3122	3.73	1.16		
	钢支撑(钢管)	kg	0.63	3.64	2.29		
	其他材料费	元	1.21	0.86	1.04		
	回库修理、保养费	元	0.192	1	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁加固扩大模板	计量单位	m2	工程量	171

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13说3.7	扩大截面梁复合木模板(框架梁高＜12m)	10m2	0.1	715.73	248	28.8	268.03	89.34	71.57	24.8	2.88	26.8	8.93
综合人工工日		小计							71.57	24.8	2.88	26.8	8.93
0.6448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.277	25	6.93		
	周转木材	m3	0.0061	1754.31	10.7		
	铁钉	kg	0.126	4.72	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		

	零星卡具	kg	0.2926	3.73	1.09		
	钢支撑(钢管)	kg	1.1522	3.64	4.19		
	其他材料费	元	1.21	0.86	1.04		
	回库修理、保养费	元	0.229	1	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			1443.52			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1266.25			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	177.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1392.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	42.21			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					2878.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3902.09		3902.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87294.98	3.8	3317.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87294.98	0.67	584.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87294.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	91197.07	9	8207.74
合计					12109.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室加固工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1324862.17	
1.1	人工费	324254.01	
1.2	材料费	806542.32	
1.3	施工机具使用费	51338.04	
1.4	企业管理费	97671.27	
1.5	利润	45056.58	
2	措施项目	195161.39	
2.1	单价措施项目费	145464.34	
2.2	总价措施项目费	49697.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25142.59	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	67945.06	
5	税金	142917.18	
6	小计	1730885.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标人踏勘现场自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑	m3	214.44	11.66	2500.37	
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足图纸设计要求 2.填方粒径要求:满足图纸设计要求 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	132.08	33.48	4422.04	
		分部小计					6922.41	
		砌筑工程						
3	010401003001	新砌墙体-外墙	1.墙体厚度：100、200 2.B06级蒸压加气混凝土砌块 3.专用粘结砂浆Ms5砌筑	m3	75.62	412.22	31172.08	
4	010401003002	新砌墙体-内墙	1.墙体厚度：100、200 2.B06级蒸压加气混凝土砌块 3.专用粘结砂浆Ms5砌筑	m3	38.32	412.22	15796.27	
5	011609002001	开洞及修复	1、开洞，大小及基层材质综合考虑 2、开洞处用同材质材料封堵且防火隔热性和耐火完整性同周围材质 3、洞口处需修复 4、投标方结合图纸及现场综合考虑报价	m2	8	108.03	864.24	
6	031208007002	防潮层	1.钢筋混凝土防潮层,60厚C15混凝土配2Φ6 2.具体做法详见图纸	m2	9	34.23	308.07	
		分部小计					48140.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	19.7	575.4	11335.38	
8	010502003001	异形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.73	584.43	1011.06	
9	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.35	542.96	13764.04	
10	010503004001	圈梁、压顶	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.44	567.46	1952.06	
11	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.62	610.7	378.63	
12	010504001001	挡墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	57.8	523.95	30284.31	
13	010504001002	女儿墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	11.22	567.43	6366.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505003001	平板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.压型钢板上部混凝土板	m3	53.81	521.59	28066.76	
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.94	706.54	3490.31	
16	010507007001	零星构件	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.13	590.84	667.65	
17	010507004001	观众席阶梯	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m2	380.93	88.24	33613.26	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋Φ≤12	t	19.93	5040.81	100463.34	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋Φ≤25	t	10.6	4370.21	46324.23	
20	010607005003	钢丝网加固	1.新砌墙体不同材料交接处铺钢丝网 2.结算以现场实际发生工程量签证为准	m2	18.4	12.52	230.37	
		分部小计					277947.96	
		金属结构工程						
21	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格：H型钢柱Q355B（HW300X300X10X15） 2.单根质量：≤1t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	1.657	7556.14	12520.52	
22	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格：H型钢梁Q355B（H500~1000x350x16x24） 2.单根质量：≤1t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	39.213	6906.06	270807.33	
23	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格：钢檩条槽钢20a (Q355b) 2.单根质量：≤0.3t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	5.347	5158.24	27581.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：φ12圆钢拉条(Q235B)、φ30*2圆钢管 2.单根质量：≤0.3t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	0.555	5754.6	3193.8	
25	010606013001	零星钢构件	1.钢材品种、规格：零星钢构件 2.单根质量：≤1t； 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	1.254	9153.39	11478.35	
26	010901002001	压型钢板	1.压型钢板波高为70mm,波距为200mm,厚度为1mm 2.压型钢板采用YX51-250-750 3.栓钉d=16@305，L=90mm 4.含支撑脚手架	m2	564.5	104.54	59012.83	
27	010606008001	钢梯	1.钢梯 2.做法参见15J401-D4-WT2b-96 3.包含连接件、高强螺栓、加劲肋、栓钉等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm)	t	0.456	9028.83	4117.15	
28	011407005001	金属构件刷防火涂料	1.金属面防火涂料 薄型 1.5小时	m2	557.46	50.4	28095.98	
29	011407005002	金属构件刷防火涂料	1.金属面防火涂料 厚型 2.5小时	m2	29.36	212.55	6240.47	
		分部小计					423047.54	
		门窗工程						
30	010801002001	成品木门	1.成品木门 2.含闭门器、止门器、门锁等所有配套五金 3.含门套、门楣等，投标人综合考虑报价 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	8.8	552.67	4863.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010802001002	隔热铝合金平开门	1.隔热铝合金平开门 2.6Low-E+12A+6mm中空玻璃 3.含闭门器、止门器、门锁、所有配套五金等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	21.6	572.67	12369.67	
32	010801004001	甲级木质防火门	1.甲级木质防火门 2.含闭门器、门锁等所有配套五金 3.防火门窗(12J609)，消防部门认可产品 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	2.2	699.33	1538.53	
33	010807001001	铝合金普通窗	1.隔热铝合金普通窗 2.6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3.含双链条式电动开窗器等所有配套五金等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	158.9	630.26	100148.31	
34	010807003001	防飘雨百叶	1.做法参见05J624-1-19	m2	4.5	271.09	1219.91	
35	010807003002	铝合金百叶	1.金属百叶（颜色同木饰面）	m2	2.5	271.09	677.73	
36	010808004001	金属窗套	1.1.2厚黑钛不锈钢板窗套及饰面包边	m2	32.4	357.5	11583	
		分部小计					132400.65	
		屋面及防水工程						
37	010902003002	屋面刚性层1	部位：保温不上人屋面 23J909-5-28-屋A31 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水材(PY)聚酯胎(另计) 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.70mm厚XPS挤塑聚苯板(B1级)专用粘结剂粘贴(另计) 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6.钢筋混凝土屋面板	m2	531.71	69.36	36879.41	
38	010902003004	屋面刚性层2	部位：无保温不上人屋面 23J909-5-34-屋A48 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另计) 2.20厚1:3聚合物防水水泥砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.钢筋混凝土屋面板	m2	20.52	32.61	669.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010902001003	屋面卷材防水1、2	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻至女儿墙)	m2	622.9	79.08	49258.93	
40	010902002001	屋面涂膜防水1	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	548.8	35.12	19273.86	
41	010904002003	观众席阶梯涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	534.27	32.4	17310.35	
42	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层+1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	14.23	53.41	760.02	
43	010903002004	内墙面涂膜防水	1.1.5mm聚氨酯涂膜防水层	m2	37.03	35.79	1325.3	
44	010903002003	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	1158.62	27.12	31421.77	
		分部小计					156898.8	
		保温、隔热工程						
45	011001001004	保温隔热屋面	1.70mm厚XPS挤塑聚苯板(B1级)专用粘结剂粘贴	m2	531.71	39.45	20975.96	
46	011001003002	保温隔热墙面	1.2厚抗裂砂浆抹面 2.安装回拧打结型锚固件(每平方米设4个锚栓) 3.铺压耐碱玻纤网格布,入抹面砂浆深度为1mm 4.(加强网用于门窗洞口、墙端或转角等部位)3厚抗裂砂浆抹面 5.岩棉保温板(A级),厚度详节能设计说明 6.3厚专用粘结剂	m2	1168.14	90.75	106008.71	
		分部小计					126984.67	
		楼地面装饰工程						
47	011101003001	细石混凝土楼地面	1.30厚细石混凝土楼地面 2.具体做法详见图纸	m2	110	19.96	2195.6	
48	010501001001	观众席楼地面	1.80厚C20混凝土，随打随抹平，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(上翻500)(另计) 3.原水泥地面采用1:2水泥砂浆修复找平	m2	421.85	41.06	17321.16	
49	010501001002	其他楼地面	1.80厚C20混凝土垫层 2.压实填土，压实系数不小于90%	m2	92.34	41.06	3791.48	
50	010202012001	观众席斜坡	1.C20混凝土斜坡 2.坡度以图纸设计为准	m2	7.37	106.74	786.67	
		分部小计					24094.91	
		墙、柱面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001003	内墙一般抹灰	1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平(室内空调管开凿部位采用5厚底基防裂腻子分遍找平) 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆刮糙或界面剂一道甩毛(素水泥浆一道掺建筑胶,用于混凝土墙面时) 4.喷湿墙面	m2	1383.07	26.96	37287.57	
52	011407001001	外墙一般抹灰1	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)(另计) 2.2厚抗裂砂浆抹面(另计) 3.安装回拧打结型锚固件(每平方米设4个锚栓)(另计) 4.铺压耐碱玻纤网格布,入抹面砂浆深度为1mm(另计) 5.(加强网用于门窗洞口、墙端或转角等部位)3厚抗裂砂浆抹面(另计) 6.岩棉保温板(A级),厚度详节能设计说明(另计) 7.3厚专用粘结剂(另计) 8.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)(另计) 9.20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平 10.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷) 11.基层墙体	m2	1168.14	32.42	37871.1	
53	011407001003	外墙一般抹灰2	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)(另计) 2.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定(另计) 3.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)(另计) 4.20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平 5.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷) 6.基层墙体	m2	56	32.42	1815.52	
54	011201001002	外墙抗裂砂浆	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	56	24.98	1398.88	
		分部小计					78373.07	
		室外工程						
55	010401013001	花岗岩散水	1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土 5.150厚粒径 10~40 砾石灌DM M5 混合砂浆 , 宽出面层 100 6.压实填土,压实系数≥93% ,向外坡 3%~5% 7.做法参见23J909-1-21-散8	m2	20.85	301.25	6281.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011102001001	褐色花岗石台阶	1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4.80厚C20 混凝土 5.300厚粒径 10~40砾石灌DM M5 混合砂浆 ，宽出面层 100 6.压实填土,压实系数≥93% 7.做法参照23J909-1-11-台14	m2	24.42	450.87	11010.25	
57	011102001002	褐色花岗石大台阶	1.褐色花岗石大台阶 2.设置防滑槽、倒角，包含一切加工费用 3.做法参见12J003-B4-3A(砾石垫层)	m2	85.96	255.79	21987.71	
58	011102001003	褐色烧毛花岗石板坡道	1.褐色烧毛花岗石板坡道 2.设置防滑槽、倒角，包含一切加工费用 3.做法参见12J003-B4-3A(砾石垫层)	m2	11.89	362.53	4310.48	
59	011503001002	轮椅坡道扶手	1.轮椅坡道扶手900高 2.做法参见12J926-H1	m	6	280	1680	
60	011503001004	钢栏杆	1.钢材扶手金属栏杆高1.1m，做法参见22J403-1-2-7-A1。 2.高氯化聚乙烯油漆 3.未明之处详见图纸设计及规范要求	m	15.8	290	4582	
		分部小计					49851.5	
		其他						
61	010807004001	拦鼠网	1.拦鼠网 2.部位：出室外的排气孔百叶外	m2	2	60	120	
62	080505001001	地面标志	1.轮椅席位 2.地面设白色衬底无障碍标志	项	1	80	80	
		分部小计					200	
		分部分项合计					1324862.17	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆,投标人自行考虑	项	1	7825.56	7825.56	
2	011701001001	脚手架	1.搭设方式:自行确定 2.搭设高度:自行确定 3.脚手架材质:根据图纸、招标文件及相关资料按照国家现行标准自行确定.	项	1	10059.39	10059.39	
3	010501001001	垫层模板	复合木模板	m2	8.23	83.24	685.07	
4	010502001002	矩形柱模板	复合木模板	m2	242.6	96.61	23437.59	
5	010502001001	异形柱模板	复合木模板	m2	4.62	134.46	621.21	
6	010503002001	矩形梁模板	复合木模板	m2	220.04	80.41	17693.42	
7	010503004002	圈梁、压顶模板	复合木模板	m2	28.66	71.46	2048.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503005002	过梁模板	复合木模板	m2	7.44	82.05	610.45	
9	010504001001	挡墙模板	复合木模板	m2	236.98	73.9	17512.82	
10	010504001002	女儿墙模板	复合木模板	m2	152.93	63.47	9706.47	
11	010505003001	楼板模板	复合木模板	m2	538.8	56.85	30630.78	
12	010507004001	台阶模板	复合木模板	m2	380.93	34.1	12989.71	
13	010507007001	挑檐模板	复合木模板	m2	123.5	79.96	9875.06	
14	010507007002	零星混凝土构件模板	复合木模板	m2	20.34	86.96	1768.77	
		单价措施合计					145464.34	
合计							1470326.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	214.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215说2.4	挖掘机挖沟槽土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车(工程量小于2000m3或在桩间挖土石方)	1000m3	0.0009	415.14		2810.56	838.68	387.08	0.37		2.53	0.75	0.35
1-3说2.4	人工挖土方三类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
综合人工工日		小计							5.92		2.53	2.19	1.02
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	132.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土基(槽)坑回填土夯填	m3	1	23.2		1.06	6.31	2.91	23.2		1.06	6.31	2.91
综合人工工日		小计							23.2		1.06	6.31	2.91
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401003001	项目名称	新砌墙体-外墙	计量单位	m3	工程量	75.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-10	Ms5专用粘结砂浆普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
综合人工工日		小计							117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													412.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	17.17	0.2396	4.11		
	中砂	t	0.13685	89.37	12.23		
	石灰膏	m3	0.0068	349.72	2.38		
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	230.67	223.06		
	水	m3	0.1255	4.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	245.9	--	

项目编码	010401003002	项目名称	新砌墙体-内墙	计量单位	m3	工程量	38.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	Ms5专用粘结砂浆普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46	117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
综合人工工日		小计							117.66	245.9	2.86	31.34	14.46
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													412.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	17.17	0.2396	4.11		
	中砂	t	0.13685	89.37	12.23		
	石灰膏	m3	0.0068	349.72	2.38		
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	230.67	223.06		
	水	m3	0.1255	4.57	0.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	245.9	--	

项目编码	011609002001	项目名称	开洞及修复	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46注7.1	(1:2.5水泥砂浆)半砖墙上拆开门窗洞口(在280mm以内的墙上拆开洞口)	m2	1	66.99	15.58		17.42	8.04	66.99	15.58		17.42	8.04
综合人工工日		小计							66.99	15.58		17.42	8.04
0.6035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.041865	89.37	3.74		
	石灰膏	m3	0.00774	349.72	2.71		
	纸筋	kg	0.2916	0.43	0.13		
	水泥32.5级	kg	6.692	0.2396	1.6		
	普通成材	m3	0.004	1754.31	7.02		
	铁钉	kg	0.025	4.72	0.12		
	水	m3	0.0376	3.98	0.15		
	其他材料费	元	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.58	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-53	墙基(C20防水砼)防潮层厚6cm	10m2	0.1	104.34	178.69	11.86	30.21	13.94	10.43	17.87	1.19	3.02	1.39
5-13	点焊钢筋网片构件主筋Φ≤8	t	0.000044	2528.58	3241.27	537.1	797.08	367.88	0.11	0.14	0.02	0.04	0.02
综合人工工日		小计							10.54	18.01	1.21	3.06	1.41
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.000041	3149.6	0.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000057	6.03			
	水泥32.5级	kg	22.875	0.2396	5.48		

	中砂	t	0.051728	89.37	4.62		
	碎石5～20mm	t	0.069174	108.8	7.53		
	木质素磺酸钙	kg	0.05734	3.18	0.18		
	其它材料费(调整)	元	0.000305	1			
	水	m3	0.012376	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	19.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	(C30泵送商品砼)矩形柱	m3	1	101.23	405.33	22.01	32.04	14.79	101.23	405.33	22.01	32.04	14.79
综合人工工日		小计							101.23	405.33	22.01	32.04	14.79
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									575.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.045384	89.37	4.06		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.2396	4.14		
	(C30泵送商品砼)	m3	0.99	395.38	391.43		
	塑料薄膜	m2	0.294	0.74	0.22		
	水	m3	1.3223	3.98	5.26		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.33	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-68	(C30泵送商品砼)圆形柱、多边形柱	m3	1	107.89	405.17	22.01	33.77	15.59	107.89	405.17	22.01	33.77	15.59
综合人工工日		小计							107.89	405.17	22.01	33.77	15.59
0.972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.045384	89.37	4.06		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.2396	4.14		
	(C30泵送商品砼)	m3	0.99	395.38	391.43		
	塑料薄膜	m2	0.147	0.74	0.11		
	水	m3	1.3113	3.98	5.22		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	405.17	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	25.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-71	(C30泵送商品砼)单梁、框架梁、连续梁	m3	1	74.59	411.02	21.02	24.86	11.47	74.59	411.02	21.02	24.86	11.47
综合人工工日		小计							74.59	411.02	21.02	24.86	11.47
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													542.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C30泵送商品砼)	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.334	0.74	0.99		
	水	m3	1.638	3.98	6.52		
	泵管摊销费	元	0.26	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.02	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁、压顶	计量单位	m3	工程量	3.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-73	(C25泵送商品砼)圈梁	m3	1	101.23	398.75	21.02	31.79	14.67	101.23	398.75	21.02	31.79	14.67
综合人工工日		小计							101.23	398.75	21.02	31.79	14.67
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.46

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C25泵送商品砼)	m3	1.02	381.78	389.42		

细	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	水	m3	1.859	3.98	7.4		
	泵管摊销费	元	0.26	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	398.75	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-74	(C25泵送商品砼)过梁	m3	1	131.87	399.71	21.02	39.75	18.35	131.87	399.71	21.02	39.75	18.35
综合人工工日		小计							131.87	399.71	21.02	39.75	18.35
1.188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													610.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C25泵送商品砼)	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	水	m3	2.1	3.98	8.36		
	泵管摊销费	元	0.26	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.71	--	

项目编码	010504001001	项目名称	挡墙	计量单位	m3	工程量	57.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-77	(C30泵送商品砼)挡土墙和地下室墙	m3	1	63.94	405.34	22.01	22.35	10.31	63.94	405.34	22.01	22.35	10.31
综合人工工日		小计							63.94	405.34	22.01	22.35	10.31
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.04392	89.37	3.93		
	水泥32.5级	kg	16.71	0.2396	4		
	(C30泵送商品砼)	m3	0.992	395.38	392.22		
	塑料薄膜	m2	0.179	0.74	0.13		
	水	m3	1.217	3.98	4.84		

	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.34	--	

项目编码	010504001002	项目名称	女儿墙	计量单位	m3	工程量	11.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	(C30泵送商品砼)地面以上直(圆)形墙厚200mm内	m3	1	90.58	410.94	22.82	29.48	13.61	90.58	410.94	22.82	29.48	13.61
综合人工工日		小计							90.58	410.94	22.82	29.48	13.61
0.816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.04392	89.37	3.93		
	水泥32.5级	kg	16.71	0.2396	4		
	(C30泵送商品砼)	m3	0.992	395.38	392.22		
	塑料薄膜	m2	0.641	0.74	0.47		
	水	m3	2.54	3.98	10.11		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	410.94	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	53.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	平板(C30泵送预拌砼)	m3	1	55.5	417.98	19.58	19.52	9.01	55.5	417.98	19.58	19.52	9.01
综合人工工日		小计							55.5	417.98	19.58	19.52	9.01
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													521.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	(C30泵送预拌砼)	m3	1.02	395.38	403.29		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	417.98	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	(C25砼 20mm32.5坍落度35-50)天，檐沟竖向挑板	m3	1	259.74	320.36	20.1	72.76	33.58	259.74	320.36	20.1	72.76	33.58
综合人工工日		小计							259.74	320.36	20.1	72.76	33.58
2.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													706.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水泥32.5级	kg	443.555	0.2396	106.28		
	中砂	t	0.6902	89.37	61.68		
	碎石5～20mm	t	1.245405	108.8	135.5		
	水	m3	2.653	4.57	12.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	320.36	--	

项目编码	010507007001	项目名称	零星构件	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	小型构件(C25泵送预拌砼)	m3	1	106.56	400.5	31.37	35.86	16.55	106.56	400.5	31.37	35.86	16.55
综合人工工日		小计							106.56	400.5	31.37	35.86	16.55
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	水	m3	1.81	4.57	8.27		
	(C25泵送预拌砼)	m3	1.02	381.78	389.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.5	--	

项目编码	010507004001	项目名称	观众席阶梯	计量单位	m2	工程量	380.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	台阶(C30泵送预拌砼)	10m2	0.1	108.78	662.54	50.55	41.43	19.12	10.88	66.25	5.06	4.14	1.91
综合人工工日		小计							10.88	66.25	5.06	4.14	1.91
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	泵管摊销费	元	0.041	0.86	0.04		
	水	m3	0.225	4.57	1.03		
	(C30泵送预拌砼)	m3	0.1638	395.38	64.76		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	66.25	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41	1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
综合人工工日		小计							1198.8	3265.13	87.92	334.55	154.41
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5040.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3265.13	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇砼构件钢筋Φ≤25	t	1	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62	709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
综合人工工日		小计							709.29	3282.04	79.24	205.02	94.62
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4370.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3149.6	3212.59			
	电焊条J422						kg	9.62	5.94	57.14			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	6.03	11.76			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3282.04		--	

项目编码	010607005003	项目名称	钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30补	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	42.18	66.89		10.97	5.06	4.22	6.69		1.1	0.51
综合人工工日		小计							4.22	6.69		1.1	0.51
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉						kg	0.028	6	0.17			
	钢丝网						m2	1.1	5.88	6.47			
	其它材料费						元	0.062	0.86	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.69		--	

项目编码	010603002001	项目名称	钢柱	计量单位	t	工程量	1.657

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作≤1t	t	1	1218.78	3611.28	643.1	484.09	223.43	1218.78	3611.28	643.1	484.09	223.43
8-26	Ⅰ类金属构件运输运距＜5km	t	1	11.1	7.04	42.67	13.98	6.45	11.1	7.04	42.67	13.98	6.45
8-112	钢柱每根重4t以内安装	t	1	406.26	135.42	162.67	147.92	68.27	406.26	135.42	162.67	147.92	68.27

17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							1834.38	3853.83	848.44	697.55	321.94
16.526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7556.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	电焊条J422	kg	23.02	5.94	136.74		
	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	7.72	190.76		
	焊剂	kg	9.51	3.43	32.62		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.03	2.47		
	垫铁	kg	28.54	3.1674	90.4		
	防锈漆	kg	2.93	10.65	31.2		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.098	8.05	8.84		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	其它材料费	元	24.31	0.86	20.91		
	钢管支撑	kg	0.13	3.64	0.47		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	周转木材	m3	0.007	1754.31	12.28		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3853.83	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	39.213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	钢梁、 钢吊车梁制作≤5t	t	1	927.96	3631.09	534.45	380.23	175.49	927.96	3631.09	534.45	380.23	175.49

8-26	Ⅰ类金属构件运输运距＜5km	t	1	11.1	7.04	42.67	13.98	6.45	11.1	7.04	42.67	13.98	6.45
8-115	钢梁安装	t	1	368.52	75.53	157.85	136.86	63.16	368.52	75.53	157.85	136.86	63.16
17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							1505.82	3813.75	734.97	582.63	268.89
13.566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6906.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	电焊条J422	kg	22.09	5.94	131.21		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	6.03	14.53		
	垫铁	kg	6.35	3.1674	20.11		
	圆木	m3	0.002	1197.74	2.4		
	防锈漆	kg	2.93	10.65	31.2		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.098	8.05	8.84		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	其它材料费	元	24.38	0.86	20.97		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	周转木材	m3	0.012	1754.31	21.05		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	3813.75	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	5.347

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	429.57	3363.04	142.9	148.84	68.7	429.57	3363.04	142.9	148.84	68.7
8-136	C，Z檩条安装	t	1	202.02	5.62	173.95	97.75	45.12	202.02	5.62	173.95	97.75	45.12
8-27	Ⅰ类金属构件运输运距＜10km	t	1	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7
17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							843.15	3475.79	376	316.99	146.31
7.596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5158.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	C、Z轻钢	t	1.05	3122.98	3279.13		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	镀锌铁丝8#	kg	0.27	6.03	1.63		
	圆木	m3	0.001	1197.74	1.2		
	防锈漆	kg	6.2	10.65	66.03		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.438	8.05	11.58		
	其它材料费	元	22.4	0.86	19.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	周转木材	m3	0.003	1754.31	5.26		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3475.79	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.555

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-30	圆钢剪刀撑制作	t	1	789.21	3469.62	108.42	233.38	107.72	789.21	3469.62	108.42	233.38	107.72
8-134	钢檩条单件≤0.3t安装	t	1	159.84	177.19	199.13	93.33	43.08	159.84	177.19	199.13	93.33	43.08

17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							1147.29	3746.9	307.55	378.27	174.59
10.336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5754.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3149.6	3307.08		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	花篮螺栓	套	31	3	93		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	电焊条J422	kg	29.24	5.94	173.69		
	镀锌铁丝8#	kg	0.09	6.03	0.54		
	垫铁	kg	5	3.1674	15.84		
	圆木	m3	0.001	1197.74	1.2		
	防锈漆	kg	2.74	10.65	29.18		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.078	8.05	8.68		
	氧气	m3	1	2.83	2.83		
	乙炔气	m3	0.43	14.05	6.04		
	其它材料费	元	20.81	0.86	17.9		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3746.9	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2877.12	3776.89	670.54	922.39	425.72	2877.12	3776.89	670.54	922.39	425.72
8-27	Ⅰ类金属构件运输运距＜10km	t	1	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7	13.32	7.04	59.15	18.84	8.7
17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							3088.68	3884.02	729.69	992.79	458.21

27.826工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9153.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	电焊条J422	kg	30	5.94	178.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	6.03	1.09		
	防锈漆	kg	2.42	10.65	25.77		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.048	8.05	8.44		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其它材料费	元	24.93	0.86	21.44		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	周转木材	m3	0.001	1754.31	1.75		
	周转木材	m3	0.002	1754.31	3.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3884.02	--	

项目编码	010901002001	项目名称	压型钢板	计量单位	m2	工程量	564.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	压型钢板楼板安装	10m2	0.1	155.4	620.41	11.65	43.43	20.05	15.54	62.04	1.17	4.34	2.01
20-20	基本层满堂脚手架(5m以内)	10m2	0.1	111	26.55	10.56	31.61	14.59	11.1	2.66	1.06	3.16	1.46
综合人工工日		小计							26.64	64.7	2.23	7.5	3.47
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌压型钢板1mm			m2	1.04	51.8	53.87						
	自攻螺钉M8以内			十个	0.1	0.6	0.06						
	镀锌铁丝8#			kg	0.026	6.03	0.16						
	玻璃胶300mL			支	0.011	10.55	0.12						
	耐候胶			L	0.115	68.6	7.89						

	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	其它材料费	元	1.184	0.86	1.02		
	脚手钢管	kg	0.141	3.55	0.5		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	4.89	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	1754.31	0.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.7	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	爬式钢梯子制作	t	1	1573.98	3419.19	658.39	580.42	267.88	1573.98	3419.19	658.39	580.42	267.88
8-148	踏步式扶梯安装	t	1	1435.23	63.93	80.25	394.02	181.86	1435.23	63.93	80.25	394.02	181.86
17-132	调和漆第1遍 金属面	10m2	3.8	26.64	14.38		6.93	3.2	101.23	54.64		26.33	12.16
17-133	调和漆第2遍 金属面	10m2	3.8	25.53	11.96		6.64	3.06	97.01	45.45		25.23	11.63
综合人工工日		小计							3207.45	3583.21	738.64	1026	473.53
28.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9028.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3016.52	3167.35		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	6.03	15.08		
	圆木	m3	0.004	1197.74	4.79		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	调和漆	kg	7.448	11.15	83.05		
	油漆溶剂油	kg	1.378	8.05	11.09		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	其它材料费	元	21.26	0.86	18.28		
	周转木材	m3	0.02	1754.31	35.09		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	3583.21	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	557.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	158.73	224.51	43.78	52.65	24.3	15.87	22.45	4.38	5.27	2.43
综合人工工日		小计							15.87	22.45	4.38	5.27	2.43
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	10.65	22.37		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	22.45	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	29.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.099986	347.43	1601.02	32.83	98.87	45.63	34.74	160.08	3.28	9.89	4.56
综合人工工日		小计							34.74	160.08	3.28	9.89	4.56
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	8.998774	17.77	159.91		
	其它材料费	元	0.199973	0.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.08	--	

项目编码	010801002001	项目名称	成品木门	计量单位	m2	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	夹板面实拼门安装	10m2	0.1	330.78	5066.48	2.68	86.7	40.02	33.08	506.65	0.27	8.67	4

综合人工工日	小计			33.08	506.65	0.27	8.67	4
0.298工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								552.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品实木门	m2	1.01	500	505			
	其它材料费	元	1.916	0.86	1.65			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	506.65		--	

项目编码	010802001002	项目名称	隔热铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	5050.94	14.58	127.31	58.76	47.51	505.09	1.46	12.73	5.88
综合人工工日		小计							47.51	505.09	1.46	12.73	5.88
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	隔热铝合金平开门	m2	0.97	490	475.3		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	2.9	0.86	2.49		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	505.09	--	

项目编码	010801004001	项目名称	甲级木质防火门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	木质防火门成品门扇	10m2	0.1	348.54	6512.4		90.62	41.82	34.85	651.24		9.06	4.18
综合人工工日		小计							34.85	651.24		9.06	4.18
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.33

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木制甲级防火门	m2	1.01	643.16	649.59		

细	其它材料费	元	1.916	0.86	1.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	651.24	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金普通窗	计量单位	m2	工程量	158.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金平开窗/悬窗安装	10m2	0.1	487.29	5039.79	20.38	131.99	60.92	48.73	503.98	2.04	13.2	6.09
DLF99	双链条式电动开窗器	个	0.110229		510					56.22			
综合人工工日		小计							48.73	560.2	2.04	13.2	6.09
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	铝合金全玻平开窗6+12+6	m2	0.96	490	470.4		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	0.436	0.86	0.37		
	双链条式电动开窗器	个	0.110229	510	56.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	560.2	--	

项目编码	010807003001	项目名称	防飘雨百叶	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗制安 普通铝型材	10m2	0.1	667.11	1765.58	17.92	178.11	82.2	66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
综合人工工日		小计							66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		

	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	176.56	--	

项目编码	010807003002	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗制安 普通铝型材	10m2	0.1	667.11	1765.58	17.92	178.11	82.2	66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
综合人工工日		小计							66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	176.56	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属窗套	计量单位	m2	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-56	窗框包不锈钢板木工板基层	10m2	0.1	800.31	2452.64	12.97	211.45	97.59	80.03	245.26	1.3	21.15	9.76
综合人工工日		小计							80.03	245.26	1.3	21.15	9.76
0.721工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚黑钛不锈钢板1219×3048×1.0	m2	1.127	150	169.05		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.8	0.5767	5.07		

	铁钉70mm	kg	0.171	6.16	1.05		
	普通木成材	m3	0.0157	1754.31	27.54		
	细木工板δ18mm	m2	0.678	30.17	20.46		
	镀锌铁脚	个	4.4	1.46	6.42		
	玻璃胶	L	0.405	34.3	13.89		
	其它材料费	元	2.06	0.86	1.77		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	245.26	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层1	计量单位	m2	工程量	531.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	水泥砂浆有分格缝20mm厚	10m2	0.1	88.8	67.38	6.73	24.84	11.46	8.88	6.74	0.67	2.48	1.15
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.12	71.04	313.98		18.47	8.52	8.52	37.68		2.22	1.02
综合人工工日		小计							17.4	44.42	0.67	4.7	2.17
0.1568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.003	6.16	0.02		
	水泥32.5级	kg	19.38	0.2396	4.64		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	陶粒	m3	0.15672	221.8	34.76		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	7.55	1.78		
	其它材料费	元	0.0816	0.86	0.07		
	水	m3	0.05118	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.42	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层2	计量单位	m2	工程量	20.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 聚合物防水水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97

通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.04	71.04	313.98		18.47	8.52	2.84	12.56		0.74	0.34
综合人工工日		小计							10.28	17.5	0.67	2.85	1.31
0.0926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	11.9544	0.2396	2.86		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	陶粒	m3	0.05224	221.8	11.59		
	其它材料费	元	0.0272	0.86	0.02		
	水	m3	0.0251	4.57	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.5	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水1、2	计量单位	m2	工程量	622.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.44		21.65	9.99	8.33	28.04		2.17	1
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.44		21.65	9.99	8.33	28.04		2.17	1
综合人工工日		小计							16.66	56.08		4.34	2
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.006	6	0.04		
	钢压条	kg	0.104	3.1674	0.33		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎δ3mm	m2	2.5	20	50		
	SBS封口油膏	kg	0.124	6	0.74		
	改性沥青粘结剂	kg	0.71	6.77	4.81		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	56.08	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水1	计量单位	m2	工程量	548.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	239.4		21.07	9.72	8.1	23.94		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1	23.94		2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	7.98	23.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.94		--	

项目编码	010904002003	项目名称	观众席阶梯涂膜防水	计量单位	m2	工程量	534.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂1.5mm	10m2	0.1	77.7	216.76		20.2	9.32	7.77	21.68		2.02	0.93
综合人工工日		小计							7.77	21.68		2.02	0.93
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	8	8.24		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	8	12.77		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.68	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	14.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂3.0mm	10m2	0.1	77.7	426.94		20.2	9.32	7.77	42.69		2.02	0.93
综合人工工日		小计							7.77	42.69		2.02	0.93
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.061	8	16.49		
	聚氨酯乙料	kg	3.1935	8	25.55		

	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	42.69	--	

项目编码	010903002004	项目名称	内墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	37.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	91.58	231.46		23.81	10.99	9.16	23.15		2.38	1.1
综合人工工日		小计							9.16	23.15		2.38	1.1
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.1025	8	8.82		
	聚氨酯乙料	kg	1.7085	8	13.67		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.15	--	

项目编码	010903002003	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1158.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	213.98		21.07	9.72	8.1	21.4		2.11	0.97
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	-0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	-1.55	-3.32		-0.4	-0.19
综合人工工日		小计							6.55	18.08		1.71	0.78
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	3.02	-3.32		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.02	3.44		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.98	17.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011001001004	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	531.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面，楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度70mm	10m2	0.1	88.8	271.92		23.09	10.66	8.88	27.19		2.31	1.07
综合人工工日		小计							8.88	27.19		2.31	1.07
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0728	373.52	27.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.19	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	1168.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+11-40*-1	外墙外保温 岩棉保温板厚度20mm砼墙面	10m2	0.1	350.76	411.78	8.39	93.38	43.1	35.08	41.18	0.84	9.34	4.31
综合人工工日		小计							35.08	41.18	0.84	9.34	4.31
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	-0.005	373.52	-1.87		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头Φ20	根	0.077	13.03	1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.39	3.02	4.2		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	2.74	10.96		
	保温岩棉板	m3	0.026	436.28	11.34		
	聚合物砂浆	kg	4	0.96	3.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.18	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚30mm	10m2	0.1	75.48	89.52	4.29	20.74	9.57	7.55	8.95	0.43	2.07	0.96
综合人工工日		小计							7.55	8.95	0.43	2.07	0.96
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg		12.2008		0.2396	2.92			
	中砂				t		0.021351		89.37	1.91			
	碎石5～16mm				t		0.036844		106.86	3.94			
	水				m3		0.040342		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.95		--	

项目编码	010501001001	项目名称	观众席楼地面	计量单位	m2	工程量	421.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	混凝土垫层现浇无筋(C20砼 40mm32.5坍落度35-50)	m3	0.080005	152.07	291.61	8.56	41.76	19.28	12.17	23.33	0.68	3.34	1.54
综合人工工日		小计							12.17	23.33	0.68	3.34	1.54
0.1096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg		27.231214		0.2396	6.52			
	中砂				t		0.055109		89.37	4.93			
	碎石5～40mm				t		0.108844		106.86	11.63			
	水				m3		0.054547		4.57	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.33		--	

项目编码	010501001002	项目名称	其他楼地面	计量单位	m2	工程量	92.34

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	混凝土垫层现浇无筋(C20砼 40mm32.5坍落度35-50)	m3	0.08	152.07	291.61	8.56	41.76	19.28	12.17	23.33	0.68	3.34	1.54
综合人工工日		小计							12.17	23.33	0.68	3.34	1.54
0.1096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg		27.2296		0.2396	6.52			
	中砂				t		0.055106		89.37	4.92			
	碎石5～40mm				t		0.108838		106.86	11.63			
	水				m3		0.054544		4.57	0.25			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	23.33		--	

项目编码	010202012001	项目名称	观众席斜坡	计量单位	m2	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-164	大门(C20非泵送预拌砼)混凝土斜坡	10m2	0.1	295.26	639.05	15.05	80.68	37.24	29.53	63.91	1.51	8.07	3.72
综合人工工日		小计							29.53	63.91	1.51	8.07	3.72
0.266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋				m2		0.245		1.29	0.32			
	水泥32.5级				kg		11.4185		0.2396	2.74			
	中砂				t		0.030012		89.37	2.68			
	碎石5～16mm				t		0.023		106.86	2.46			
	碎石5～40mm				t		0.251		106.86	26.82			
	水				m3		0.09915		4.57	0.45			
	(C20非泵送预拌砼)				m3		0.082		346.81	28.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	63.91		--	

项目编码	011201001003	项目名称	内墙一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1383.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	砖墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1	162.06	35.68	7.4	44.06	20.34	16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
综合人工工日		小计							16.21	3.57	0.74	4.41	2.03
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	3.9378	0.2396	0.94		
	中砂	t	0.019366	89.37	1.73		
	石灰膏	m3	0.002344	349.72	0.82		
	水	m3	0.0163 2	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	011407001001	项目名称	外墙一般抹灰1	计量单位	m2	工程量	1168.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.2396	2.23		
	中砂	t	0.036731	89.37	3.28		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	水	m3	0.0154 4	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011407001003	项目名称	外墙一般抹灰2	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.2396	2.23		
	中砂	t	0.036731	89.37	3.28		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	水	m3	0.01544	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011201001002	项目名称	外墙抗裂砂浆	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	482.3	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	010401013001	项目名称	花岗岩散水	计量单位	m2	工程量	20.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-67	花岗岩楼地面干硬性水泥砂浆新做	10m2	0.1	468.42	1321.5	12.79	125.11	57.75	46.84	132.15	1.28	12.51	5.78
7-14+7-15*8	现浇(C20细石砼)找平层厚80mm	10m2	0.1	202.5	226.2	11.22	55.57	25.65	20.25	22.62	1.12	5.56	2.57
13-8	垫层碎石灌浆(M2.5混合砂浆)	m3	0.15	83.25	211.19	8	23.73	10.95	12.49	31.68	1.2	3.56	1.64
综合人工工日		小计							79.58	186.45	3.6	21.63	9.99
0.6497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.106363	89.37	9.51		
	碎石5-16mm	t	0.099308	93.26	9.26		
	花岗岩	m2	1.02	120	122.4		
	水泥32.5级	kg	51.362	0.2396	12.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水泥32.5级	kg	3.9672	0.2396	0.95		
	中砂	t	0.036708	89.37	3.28		
	碎石5～16mm	t	0.2475	106.86	26.45		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	石灰膏	m3	0.00228	349.72	0.8		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.120304	3.98	0.48		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.04434	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.45	--	

项目编码	011102001001	项目名称	褐色花岗石台阶	计量单位	m2	工程量	24.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-8	垫层碎石灌浆(M2.5混合砂浆)	m3	0.3	83.25	211.19	8	23.73	10.95	24.98	63.36	2.4	7.12	3.29
6-351	台阶(C20非泵送预拌砼)	10m2	0.1	167.61	582.4	3.09	44.38	20.48	16.76	58.24	0.31	4.44	2.05

7-14+7-15*8	现浇(C20细石砼)找平层厚80mm	10m2	0.1	202.5	226.2	11.22	55.57	25.65	20.25	22.62	1.12	5.56	2.57
7-70	花岗岩楼地面水泥砂浆台阶	10m2	0.1	586.08	1312.26	14.62	156.18	72.08	58.61	131.23	1.46	15.62	7.21
综合人工工日		小计							121.71	275.45	5.39	33.05	15.27
1.0292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.098249	89.37	8.78		
	碎石5-16mm	t	0.099308	93.26	9.26		
	花岗岩30厚	m2	1.02	120	122.4		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水泥32.5级	kg	48.8407	0.2396	11.7		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水泥32.5级	kg	7.9344	0.2396	1.9		
	中砂	t	0.073416	89.37	6.56		
	碎石5～16mm	t	0.495	106.86	52.9		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	石灰膏	m3	0.00456	349.72	1.59		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.119704	3.98	0.48		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.30868	4.57	1.41		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.1638	346.81	56.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	275.45	--	

项目编码	011102001002	项目名称	褐色花岗石大台阶	计量单位	m2	工程量	85.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-70	褐色花岗岩楼地面楼地面水泥砂浆台阶	10m2	0.1	586.08	1312.26	14.62	156.18	72.08	58.61	131.23	1.46	15.62	7.21
7-4	干铺砾石垫层	m3	0.15	74.59	173.37	0.99	19.65	9.07	11.19	26.01	0.15	2.95	1.36
综合人工工日		小计							69.8	157.24	1.61	18.57	8.57

0.6288工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		255.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.040699	89.37	3.64		
	砾石5-16mm	t	0.0189	93.26	1.76		
	砾石5-40mm	t	0.25995	93.26	24.24		
	褐色花岗岩楼地面综合	m2	1.02	120	122.4		
	水泥32.5级	kg	15.9551	0.2396	3.82		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.03501	3.98	0.14		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	157.24	--	

项目编码	011102001003	项目名称	褐色烧毛花岗石板坡道	计量单位	m2	工程量	11.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-70	花岗岩楼地面水泥砂浆台阶	10m2	0.1	586.08	1312.26	14.62	156.18	72.08	58.61	131.23	1.46	15.62	7.21
13-164	大门(C20非泵送预拌砼)混凝土斜坡	10m2	0.1	295.26	639.05	15.05	80.68	37.24	29.53	63.91	1.51	8.07	3.72
7-4	干铺砾石垫层	m3	0.15	74.59	173.37	0.99	19.65	9.07	11.19	26.01	0.15	2.95	1.36
综合人工工日		小计							99.33	221.15	3.12	26.64	12.29

0.8948工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		362.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.040699	89.37	3.64		
	砾石5-16mm	t	0.0189	93.26	1.76		
	砾石5-40mm	t	0.25995	93.26	24.24		
	花岗岩综合	m2	1.02	120	122.4		
	草袋	m2	0.245	1.29	0.32		
	水泥32.5级	kg	15.9551	0.2396	3.82		

	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水泥32.5级	kg	11.4185	0.2396	2.74		
	中砂	t	0.030012	89.37	2.68		
	碎石5～16mm	t	0.023	106.86	2.46		
	碎石5～40mm	t	0.251	106.86	26.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0119	52.95	0.63		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	水	m3	0.03501	3.98	0.14		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.09915	4.57	0.45		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.082	346.81	28.44		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	221.15	--	

项目编码	011503001002	项目名称	轮椅坡道扶手	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	无障碍坡道栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍坡道栏杆	m	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001004	项目名称	钢栏杆	计量单位	m	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	钢栏杆	m	1		290					290			
综合人工工日		小计								290			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢栏杆	m	1	290	290		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290	--	

项目编码	010807004001	项目名称	拦鼠网	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	拦鼠网	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拦鼠网	m2	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	080505001001	项目名称	地面标志	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	地面标志	项	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面标志	项	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
24-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	次	1			5670.7	1474.38	680.48			5670.7	1474.38	680.48

综合人工工日	小计			5670.7	1474.38	680.48	
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						7825.56	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2	砌墙脚手架单排外架子高12m内	10m2	56.45	88.69	45.21	7.68	25.06	11.56	5006.55	2552.1	433.54	1414.64	652.56
综合人工工日		小计							5006.55	2552.1	433.54	1414.64	652.56
45.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												10059.39	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛竹	根	6.774	9.32	63.13		
	周转木材	m3	0.39515	1754.31	693.22		
	脚手钢管	kg	201.5265	3.55	715.42		
	镀锌铁丝8#	kg	82.417	6.03	496.97		
	底座	个	0.5645	5.57	3.14		
	扣件	个	32.1765	5.57	179.22		
	其他材料费	元	466.8415	0.86	401.48		
	其他材料费			--	-0.48	--	
	材料费小计			--	2552.1	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	8.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇混凝土垫层复合木模板	10m2	0.1	446.22	203.4	9.59	118.51	54.7	44.62	20.34	0.96	11.85	5.47
综合人工工日		小计							44.62	20.34	0.96	11.85	5.47
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												83.24	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.3326	6.16	2.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.03	0.08		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.105	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.014	3.73	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149	3.64	0.54		
	周转木材	m3	0.0066	1754.31	11.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.34	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱模板	计量单位	m2	工程量	242.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22说6.6	现浇矩形柱复合木模板(框架柱层高12m以内)	10m2	0.1	557.57	173.75	16.5	149.26	68.89	55.76	17.38	1.65	14.93	6.89
综合人工工日		小计							55.76	17.38	1.65	14.93	6.89
0.5023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	25	5.78		
	周转木材	m3	0.0041	1754.31	7.19		
	铁钉	kg	0.102	4.72	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	零星卡具	kg	0.26	3.73	0.97		
	钢支撑(钢管)	kg	0.525	3.64	1.91		
	其他材料费	元	1.008	0.86	0.87		
	回库修理、保养费	元	0.16	1	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.38	--	

项目编码	010502001001	项目名称	异形柱模板	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-25	现浇圆、多边形柱木模板	10m2	0.099978	651.35	440.72	3.87	170.36	78.63	65.12	44.06	0.39	17.03	7.86
综合人工工日		小计							65.12	44.06	0.39	17.03	7.86
0.5867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.022895	1754.31	40.17			
	铁钉						kg	0.235949	4.72	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.314932	6.03	1.9			
	镀锌铁丝22#						kg	0.002999	6.03	0.02			
	其他材料费						元	1.007782	0.86	0.87			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	44.06		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁模板	计量单位	m2	工程量	220.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-31	现浇挑梁、单梁、连续梁、框架梁复合木模板	10m2	0.1	423.58	189.14	22.02	115.86	53.47	42.36	18.91	2.2	11.59	5.35
综合人工工日		小计							42.36	18.91	2.2	11.59	5.35
0.3816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.231	25	5.78			
	周转木材						m3	0.0048	1754.31	8.42			
	铁钉						kg	0.105	4.72	0.5			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	6.03	0.02			
	零星卡具						kg	0.174	3.73	0.65			
	钢支撑(钢管)						kg	0.686	3.64	2.5			
	其他材料费						元	1.008	0.86	0.87			
	回库修理、保养费						元	0.191	1	0.19			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	18.91		--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁、压顶模板	计量单位	m2	工程量	28.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37说6.6	现浇圈梁复合木模板(框架梁层高12m以内)	10m2	0.099983	425.97	112.12	10.71	113.54	52.4	42.59	11.21	1.07	11.35	5.24
综合人工工日		小计							42.59	11.21	1.07	11.35	5.24
0.3837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.230961	25	5.77		
	周转木材	m3	0.0017	1754.31	2.98		
	铁钉	kg	0.048992	4.72	0.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003999	6.03	0.02		
	零星卡具	kg	0.085386	3.73	0.32		
	钢支撑(钢管)	kg	0.247758	3.64	0.9		
	其他材料费	元	1.007831	0.86	0.87		
	回库修理、保养费	元	0.111981	1	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.21	--	

项目编码	010503005002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2	工程量	7.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-39	现浇过梁复合木模板	10m2	0.1	464.87	161.19	12.86	124.21	57.33	46.49	16.12	1.29	12.42	5.73
综合人工工日		小计							46.49	16.12	1.29	12.42	5.73
0.4188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	25	5.78		
	周转木材	m3	0.0046	1754.31	8.07		
	铁钉	kg	0.089	4.72	0.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		

	零星卡具	kg	0.078	3.73	0.29		
	钢支撑(钢管)	kg	0.154	3.64	0.56		
	其他材料费	元	1.008	0.86	0.87		
	回库修理、保养费	元	0.117	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.12	--	

项目编码	010504001001	项目名称	挡墙模板	计量单位	m2	工程量	236.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-44	地下室外墙复合木模板	10m2	0.1	315.68	246.48	41.16	92.78	42.82	31.57	24.65	4.12	9.28	4.28
综合人工工日		小计							31.57	24.65	4.12	9.28	4.28
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231	25	5.78		
	周转木材	m3	0.0018	1754.31	3.16		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.704	7.63	13		
	铁钉	kg	0.064	4.72	0.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	零星卡具	kg	0.133	3.73	0.5		
	钢支撑(钢管)	kg	0.248	3.64	0.9		
	其他材料费	元	1.008	0.86	0.87		
	回库修理、保养费	元	0.127	1	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.65	--	

项目编码	010504001002	项目名称	女儿墙模板	计量单位	m2	工程量	152.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-46	直形墙复合木模板	10m2	0.099999	323.79	164.34	17.12	88.64	40.91	32.38	16.43	1.71	8.86	4.09
综合人工工日		小计							32.38	16.43	1.71	8.86	4.09
0.2917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.47

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.230998	25	5.77		
	周转木材	m3	0.0019	1754.31	3.33		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.500997	7.63	3.82		
	铁钉	kg	0.065	4.72	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	零星卡具	kg	0.132999	3.73	0.5		
	钢支撑(钢管)	kg	0.245998	3.64	0.9		
	PVC管Φ20mm	m	0.430997	1.63	0.7		
	其他材料费	元	1.112993	0.86	0.96		
	回库修理、保养费	元	0.126999	1	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	010505003001	项目名称	楼板模板	计量单位	m2	工程量	538.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇板厚度≤10cm复合木模板	10m2	0.1	273.06	168.78	16.52	75.29	34.75	27.31	16.88	1.65	7.53	3.48
综合人工工日		小计							27.31	16.88	1.65	7.53	3.48
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.193	6.16	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	1.05	0.86	0.9		
	回库修理、保养费	元	0.169	1	0.17		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.181	3.73	0.68		
	钢管支撑	kg	0.579	3.64	2.11		
	周转木材	m3	0.0036	1754.31	6.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶模板	计量单位	m2	工程量	380.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇台阶模板	10m2	0.1	193.14	65.82	6.28	51.85	23.93	19.31	6.58	0.63	5.19	2.39
综合人工工日		小计							19.31	6.58	0.63	5.19	2.39
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.03	0.05		
	其它材料费	元	0.3	0.86	0.26		
	回库修理、保养费	元	0.126	1	0.13		
	组合钢模板	kg	0.325	3.64	1.18		
	卡具	kg	0.016	3.73	0.06		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1754.31	4.39		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	010507007001	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2	工程量	123.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇竖向挑板，栏板复合木模板	10m2	0.1	457.32	147.37	15.33	122.89	56.72	45.73	14.74	1.53	12.29	5.67
综合人工工日		小计							45.73	14.74	1.53	12.29	5.67
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.117	6.16	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	1.06	0.86	0.91		
	回库修理、保养费	元	0.134	1	0.13		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.116	3.73	0.43		
	钢管支撑	kg	0.386	3.64	1.41		
	周转木材	m3	0.0032	1754.31	5.61		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	14.74	--	

项目编码	010507007002	项目名称	零星混凝土构件模板	计量单位	m2	工程量	20.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇檐沟，小型构件木模板	10m2	0.1	408.48	286.87	13.68	109.76	50.66	40.85	28.69	1.37	10.98	5.07
综合人工工日		小计							40.85	28.69	1.37	10.98	5.07
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.348	6.16	2.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	1.06	0.86	0.91		
	周转木材	m3	0.0146	1754.31	25.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			25142.59			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	22054.9			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3087.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	24260.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	294.07			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					49697.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	67945.06		67945.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520023.56	3.8	57760.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520023.56	0.67	10184.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1520023.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1587968.62	9	142917.18
合计					210862.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室土建工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	461415.76	
1.1	人工费	110283.75	
1.2	材料费	280622.72	
1.3	施工机具使用费	4139.06	
1.4	企业管理费	49199.65	
1.5	利润	17170.66	
2	措施项目	27076.47	
2.1	单价措施项目费	14002.46	
2.2	总价措施项目费	13074.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9128.03	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13775.48	
5	税金	45204.09	
6	小计	547471.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、茶水间						
1	011108001003	门槛石	1.20厚门槛石 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道	m2	0.4	237.02	94.81	
2	011102003004	块料楼地面	1.600*600防滑地砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 7.界面剂一道	m2	14.23	161.71	2301.13	
3	011204003003	块料墙面	1.300*600墙砖 2.10厚1:3水泥砂浆粘结层 3.10厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5mm聚氨酯涂膜防水层（另计） 5.界面剂一道	m2	27.16	140.68	3820.87	
4	011407001008	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	34.79	33.87	1178.34	
5	011302001018	集成吊顶	1.铝合金集成吊顶300*300 2.主龙骨、次龙骨、边龙骨做法项图纸设计 3.Φ8丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定 4.含开筒灯孔、格栅灯孔、消防喷淋孔等费用	m2	14.23	159.23	2265.84	
6	011501008001	洗漱柜	1.600宽洗漱柜 2.木饰面定制柜子含柜门 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.包含白色大理石台面+挡水条(3*3倒角)、灯带、五金配件等	m	1.1	980.24	1078.26	
7	011505010001	银镜	1.5mm银镜 2.10宽黑钛不锈钢边框	m2	1.49	112.44	167.54	
8	011501010001	吊柜	1.成品定制柜含柜门 2.铰链、拉手等五金考虑在报价中 3.具体尺寸及参数详见图纸	m	4.8	800	3840	
9	011501009001	低柜	1.成品定制柜含柜门 2.白色大理石台面+挡水条(3*3倒角) 3.铰链、拉手等五金考虑在报价中 4.具体尺寸及参数详见图纸	m	4.2	1100	4620	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					19366.79	
		配电间、教员休息室						
10	011104002003	木地板	1.1200*1200*12木地板 2.防潮膜 3.20厚水泥砂浆找平层	m2	25.29	183.88	4650.33	
11	011105006014	金属踢脚线	1.1.2厚黑钛不锈钢拉丝踢脚,高度50mm	m	22.55	26.92	607.05	
12	011207001004	墙面装饰板	1.15厚木饰面 2.15厚阻燃板及龙骨	m2	40.94	164.89	6750.6	
13	011407001010	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	26.1	33.87	884.01	
14	011302001019	纸面石膏板吊顶	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	34.51	171.28	5910.87	
15	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒 2.吊筋及龙骨等考虑在石膏板吊顶中 3.9.5mm石膏板＋15mm厚阻燃板 4.侧面9.5mm石膏板 5.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍	m	8.4	53.29	447.64	
		分部小计					19250.5	
		音响室						
16	011104002009	木地板	1.1200*1200*12木地板 2.防潮膜 3.20厚水泥砂浆找平层	m2	17.32	183.88	3184.8	
17	011105006015	金属踢脚线	1.1.2厚黑钛不锈钢拉丝踢脚,高度50mm	m	16.35	26.92	440.14	
18	011407001011	墙面喷刷涂料	无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) 1.2厚面层耐水腻子刮平	m2	33.55	33.87	1136.34	
19	011302001020	纸面石膏板吊顶	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	17.32	171.28	2966.57	
20	011304001003	灯槽	1.回光灯槽，具体详见图纸节点天棚 2.吊筋、龙骨、涂料饰面等考虑相应纸面石膏板吊顶中 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚纸面石膏板	m	7.2	50.85	366.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010810002003	木窗帘盒	1.窗帘盒 2.吊筋及龙骨等考虑在石膏板吊顶中 3.9.5mm石膏板＋15mm厚阻燃板 4.侧面9.5mm石膏板 5.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍	m	6	53.29	319.74	
		分部小计					8413.71	
		讲台						
22	011104002007	木地板	1.1200*1200*12木地板（含木挡条） 2.防潮膜 3.20厚水泥砂浆找平层	m2	35.5	183.88	6527.74	
23	011104002008	木地板台阶	1.1200*1200*12木地板 2.15mm阻燃板	m2	1.2	240.76	288.91	
24	011105006016	金属踢脚线	1.1.2厚黑钛不锈钢拉丝踢脚,高度50mm	m	21.65	26.92	582.82	
25	011207001015	墙面装饰板	1.15厚木饰面 2.15厚阻燃板及龙骨	m2	128.62	164.89	21208.15	
26	011207001006	聚酯纤维吸声板墙面	1.12厚聚酯纤维吸声板 2.15厚阻燃板及龙骨	m2	9.2	204.91	1885.17	
27	011302001006	双层穿孔石膏板吸声吊顶	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层9.5厚穿孔纸面石膏板 4.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 5.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 6.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	35.5	193.75	6878.13	
		分部小计					37370.92	
		观众席						
28	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.6.0厚PVC地胶贴饰 2.水泥基自流平	m2	421.85	138.9	58594.97	
29	011105006017	金属踢脚线	1.1.2厚黑钛不锈钢拉丝踢脚,高度50mm	m	72.85	26.92	1961.12	
30	011207001016	墙面装饰板	1.15厚木饰面 2.15厚阻燃板及龙骨	m2	173.81	164.89	28659.53	
31	011207001017	聚酯纤维吸声板墙面	1.12厚聚酯纤维吸声板 2.15厚阻燃板及龙骨	m2	372.4	204.91	76308.48	
32	011302001014	双层穿孔石膏板吸声吊顶-跌级	1.Φ8全丝螺纹吊杆 2.C60主龙@1000，C60副龙@300系列轻钢龙骨吊顶 3.双层穿孔石膏板 4.石膏板专用带封缝,石膏板嵌缝腻子找平 5.钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平 6.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍 7.含筒灯孔、喷淋孔、烟感孔、扬声器兼消防喇叭孔等 8.跌级高度请详见图纸考虑在报价中	m2	394.85	217.78	85990.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011502001001	金属装饰线	1.1.2厚黑钛不锈钢嵌条 2.安装一切金属构件、固定件、密封胶填缝及所需配件处理等 3.含一切加工费	m	188	20.33	3822.04	
34	011304001004	灯槽	1.回光灯槽，具体详见图纸节点天棚 2.吊筋、龙骨、涂料饰面等考虑相应纸面石膏板吊顶中 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚纸面石膏板	m	188.1	50.85	9564.89	
35	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒 2.吊筋及龙骨等考虑在石膏板吊顶中 3.9.5mm石膏板＋15mm厚阻燃板 4.侧面9.5mm石膏板 5.满批腻子3遍，喷涂白色无机涂料3遍	m	43.24	53.29	2304.26	
		分部小计					267205.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
36	011407001007	外墙真石漆	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	1224.14	61.27	75003.06	
37	011407001012	外墙真石漆（管道）	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	5	61.27	306.35	
		分部小计					75309.41	
		其他						
38	010606012001	镀锌钢架转换层	1.主龙骨/50*50*5mm热镀锌角钢 2.斜支撑/50*50*5mm热镀锌角钢 3.50*50*5mm热镀锌角钢(通长主龙骨@1200mm) 4.50*50*5mm热镀锌角钢(通长副龙骨@1200mm) 5.预埋件/250*200*10mm热镀锌钢板 6.装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米以上部分,采用此钢架转接层	t	4.18	8253.28	34498.71	
		分部小计					34498.71	
		分部分项合计					461415.76	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	8553.76	8553.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程垂直运输措施费用 2.原建筑内电梯不得作施工用途，投标人需自行考虑搭设室外临时施工升降电梯等垂直运输费用，施工升降电梯位置应由投标人自行现场踏勘考虑最佳位置。 3.搭设施工升降电梯与建筑物应有可靠牢固连接，施工电梯轿厢与各楼层连接平台可能涉及到将原有建筑物部分构件的拆除及恢复等费用投标价需一并考虑在内，结算不得调整	项	1	5448.7	5448.7	
		单价措施合计					14002.46	
合计							475418.22	

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

项目编码	011108001003	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	门槛石 水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	467.4	1614.83	10.66	205.57	71.71	46.74	161.48	1.07	20.56	7.17
综合人工工日		小计							46.74	161.48	1.07	20.56	7.17
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									237.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水泥32.5级	kg	13.0634	0.2396	3.13		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.045591	89.37	4.07		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	门槛石20mm	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.03501	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.48	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	14.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	407.13	776.91	4.3	176.91	61.71	40.71	77.69	0.43	17.69	6.17
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							48.95	82.63	1.1	21.52	7.51
0.398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.71				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		

细	水泥32.5级	kg	18.0002	0.2396	4.31		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.065084	89.37	5.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	70	71.4		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.86	0.31		
	水	m3	0.04464	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.63	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	27.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	594.09	454.81	8.42	259.08	90.38	59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
综合人工工日		小计							59.41	45.48	0.84	25.91	9.04
0.483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.341	0.2396	2		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.031737	89.37	2.84		
	墙面砖300×450	m2	1.025	39.44	40.43		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.014114	4.57	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	45.48	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	34.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.26	0.61	0.16		
	滑石粉	kg	0.513	0.44	0.23		
	无机涂料	kg	0.463	10.65	4.93		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	4.4	0.15		
	901胶	kg	0.15	1.94	0.29		
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.27	--	

项目编码	011302001018	项目名称	集成吊顶	计量单位	m2	工程量	14.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*-4.5	全丝杆天棚吊筋H=600mmΦ8	10m2	0.1		32.06	2.86	1.23	0.43		3.21	0.29	0.12	0.04
15-24说4	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型)面层规格600×600mm(设计为单层)	10m2	0.1	180.85	297.75	1.52	78.42	27.36	18.09	29.78	0.15	7.84	2.74
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	810.39		42.84	14.94	9.96	81.04		4.28	1.49
18-63	筒灯孔	10个	0.004996	20.91	7.89		8.99	3.14	0.1	0.04		0.04	0.02
综合人工工日		小计							28.15	114.07	0.44	12.28	4.29
0.2289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.316	6.03	1.91		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	77.18	81.04		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.009996	3.43	0.03		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.544998	0.86	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.07	--	

项目编码	011501008001	项目名称	洗漱柜	计量单位	m	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-5	洗漱柜	m	1	159.9	726.19	0.89	69.14	24.12	159.9	726.19	0.89	69.14	24.12
综合人工工日		小计							159.9	726.19	0.89	69.14	24.12
1.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													980.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酮密封胶	L	0.15	59.13	8.87		
	洗漱柜	m	1.01	700	707		
	其它材料费	元	12	0.86	10.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	726.19	--	

项目编码	011505010001	项目名称	银镜	计量单位	m2	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.5	4.46	97.12	33.88	22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.45	9.71	3.39
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	011501010001	项目名称	吊柜	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	吊柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊柜	m	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011501009001	项目名称	低柜	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	低柜	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低柜	m	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011104002003	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	25.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-116	硬木地板 企口	10m2	0.1	500.61	854.18	2.15	216.19	75.41	50.06	85.42	0.22	21.62	7.54

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							58.3	90.36	0.89	25.45	8.88
0.474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地板钉40mm	kg	0.1587	8.58	1.36		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.2396	1.97		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	免刨硬木企口地板910×91×18	m2	1.05	80	84		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.36	--	

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	22.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	40.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	147.6	864.68		63.47	22.14	14.76	86.47		6.35	2.21
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2
综合人工工日		小计							29.4	118.41	0.02	12.65	4.41
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铁钉70mm			kg	0.034	6.16	0.21						
	细木工板δ18mm			m2	1.05	30.17	31.68						
	木饰面板			m2	1.05	75	78.75						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其它材料费			元	0.06	0.86	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	118.41		--				

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	10.65	4.93						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	6.27		--				

靖邑网上招投标系统

项目编码	011302001019	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	34.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	1.23	0.43		6.03	0.29	0.12	0.04
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		59.24	20.66	13.78	11.63		5.92	2.07
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		47.39	16.53	11.02	11.63		4.74	1.65
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.031547	20.91	7.89		8.99	3.14	0.66	0.25		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.74	66.5	0.59	28.51	9.94
0.5344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.568092	3.43	8.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	其它材料费	元	0.728855	0.86	0.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	66.5	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1383.75	2947.88	3.77	596.63	208.13	13.84	29.48	0.04	5.97	2.08
17-179注4	天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.004	257.07	65.89		110.54	38.56	1.03	0.26		0.44	0.15
综合人工工日		小计							14.87	29.74	0.04	6.41	2.23
0.1209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	白水泥	kg	0.03028	0.61	0.02		
	石膏粉325目	kg	0.00364	0.36			
	普通木成材	m3	0.00084	1754.31	1.47		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	44.49	21.02		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.76	4.61		
	无机涂料	kg	0.01944	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.00364	0.73			
	901胶	kg	0.0146	1.94	0.03		
	其它材料费	元	2.24338	0.86	1.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	011104002009	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	17.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-116	硬木地板 企口	10m2	0.1	500.61	854.18	2.15	216.19	75.41	50.06	85.42	0.22	21.62	7.54

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							58.3	90.36	0.89	25.45	8.88
0.474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地板钉40mm	kg	0.1587	8.58	1.36		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.2396	1.97		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	免刨硬木企口地板910×91×18	m2	1.05	80	84		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.36	--	

项目编码	011105006015	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	16.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	33.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍	10m2	0.1	174.66	62.66		75.1	26.2	17.47	6.27		7.51	2.62
综合人工工日		小计							17.47	6.27		7.51	2.62
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	10.65	4.93						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	6.27		--				

项目编码	011302001020	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	17.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	1.23	0.43		6.03	0.29	0.12	0.04
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		59.24	20.66	13.78	11.63		5.92	2.07
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		47.39	16.53	11.02	11.63		4.74	1.65
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
18-63	筒灯孔	10个	0.031547	20.91	7.89		8.99	3.14	0.66	0.25		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.74	66.5	0.59	28.51	9.94
0.5344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.568094	3.43	8.81		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.728856	0.86	0.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	66.5	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	193.85	4.76	85.61	29.87	19.43	19.39	0.48	8.56	2.99
综合人工工日		小计							19.43	19.39	0.48	8.56	2.99
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	细木工板δ15mm	m2	0.512	25.64	13.13		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.76	5		
	其它材料费	元	0.422	0.86	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.39	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1383.75	2947.88	3.77	596.63	208.13	13.84	29.48	0.04	5.97	2.08
17-179注4	天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.004	257.07	65.89		110.54	38.56	1.03	0.26		0.44	0.15
综合人工工日		小计							14.87	29.74	0.04	6.41	2.23
0.1209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	白水泥	kg	0.03028	0.61	0.02		
	石膏粉325目	kg	0.00364	0.36			
	普通木成材	m3	0.00084	1754.31	1.47		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	44.49	21.02		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.76	4.61		
	无机涂料	kg	0.01944	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.00364	0.73			
	901胶	kg	0.0146	1.94	0.03		
	其它材料费	元	2.24338	0.86	1.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	011104002007	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-116	硬木地板 企口	10m2	0.1	500.61	854.18	2.15	216.19	75.41	50.06	85.42	0.22	21.62	7.54
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	82.41	49.38	6.73	38.33	13.37	8.24	4.94	0.67	3.83	1.34
综合人工工日		小计							58.3	90.36	0.89	25.45	8.88
0.474工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							183.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地板钉40mm	kg	0.1587	8.58	1.36		
	水泥32.5级	kg	8.2416	0.2396	1.97		
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91		
	免刨硬木企口地板910×91×18	m2	1.05	80	84		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01206	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.36	--	

项目编码	011104002008	项目名称	木地板台阶	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-116	硬木地板 企口	10m2	0.1	500.61	854.18	2.15	216.19	75.41	50.06	85.42	0.22	21.62	7.54
14-184	15m细木工板	10m2	0.1	237.39	373.58	6.46	104.86	36.58	23.74	37.36	0.65	10.49	3.66
综合人工工日		小计							73.8	122.78	0.87	32.11	11.2
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	地板钉40mm	kg	0.1587	8.58	1.36		
	细木工板δ15mm	m2	1.05	25.64	26.92		
	免刨硬木企口地板910×91×18	m2	1.05	80	84		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	周转木材	m3	0.0058	1754.31	10.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	122.78	--	

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	21.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24

综合人工工日	小计			8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								26.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07			
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35			
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19			
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	13.83		--	

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	128.62
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	147.6	864.68		63.47	22.14
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	14.76	86.47		6.35	2.21
14-185	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2

综合人工工日	小计			29.4	118.41	0.02	12.65	4.41
0.239工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								164.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21			
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68			
	木饰面板	m2	1.05	75	78.75			
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72			
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	118.41		--	

项目编码	011207001006	项目名称	聚酯纤维吸声板墙面		计量单位	m2	工程量	9.2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-220	聚酯纤维吸音板墙面、墙裙	10m2	0.1	140.22	1276.56		60.29	21.03	14.02	127.66		6.03	2.1
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2
综合人工工日		小计							28.66	159.6	0.02	12.33	4.3
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	聚酯纤维吸音板50×50穿孔	m2	1.05	120	126		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.6	--	

项目编码	011302001006	项目名称	双层穿孔石膏板吸声吊顶	计量单位	m2	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	1.23	0.43		6.03	0.29	0.12	0.04
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	201.18	311.58	3.04	87.81	30.63	20.12	31.16	0.3	8.78	3.06
15-45	双层穿孔石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1	137.76	223.47		59.24	20.66	13.78	22.35		5.92	2.07
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.1	120.05	231.06		51.62	18.01	12.01	23.11		5.16	1.8
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	201.6	58.03		86.69	30.24	20.16	5.8		8.67	3.02
综合人工工日		小计							66.07	88.45	0.59	28.65	9.99
0.5371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		

	双层穿孔石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	19.5	42.9		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	无机涂料	kg	0.4	10.65	4.26		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.691	0.86	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.45	--	

项目编码	011103002001	项目名称	橡胶板卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	421.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1	152.52	112.16	1.03	66.03	23.03	15.25	11.22	0.1	6.6	2.3
13-98	PVC地胶贴饰	10m2	0.1	296.43	565.86		127.46	44.46	29.64	56.59		12.75	4.45
综合人工工日		小计							44.89	67.81	0.1	19.35	6.75
0.365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地胶贴饰 δ=2	m2	1.1	43	47.3		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	其它材料费	元	0.55	0.86	0.47		
	自流平复合砂浆	kg	1.5	7.42	11.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	67.81	--	

项目编码	011105006017	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	72.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	138.3	2.89	35.62	12.43	8	13.83	0.29	3.56	1.24
综合人工工日		小计							8	13.83	0.29	3.56	1.24
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.012	6.16	0.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	细木工板δ12mm	m2	0.0525	22.62	1.19		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0525	223.5	11.73		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	其它材料费	元	0.276	0.86	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	173.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193	木饰面板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	147.6	864.68		63.47	22.14	14.76	86.47		6.35	2.21
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2
综合人工工日		小计							29.4	118.41	0.02	12.65	4.41
0.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	木饰面板	m2	1.05	75	78.75		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.41	--	

项目编码	011207001017	项目名称	聚酯纤维吸声板墙面	计量单位	m2	工程量	372.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-220	聚酯纤维吸音板墙面、墙裙	10m2	0.1	140.22	1276.56		60.29	21.03	14.02	127.66		6.03	2.1
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	319.4	0.21	63.03	21.99	14.64	31.94	0.02	6.3	2.2
综合人工工日		小计							28.66	159.6	0.02	12.33	4.3
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	铁钉70mm	kg	0.034	6.16	0.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	30.17	31.68		
	聚酯纤维吸音板50×50穿孔	m2	1.05	120	126		
	其它材料费	元	0.06	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.6	--	

项目编码	011302001014	项目名称	双层穿孔石膏板吸声吊顶-跌级	计量单位	m2	工程量	394.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+15-39注*4.5	全丝杆天棚吊筋H=1500mmΦ8	10m2	0.1		60.32	2.86	1.23	0.43		6.03	0.29	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 复杂	10m2	0.1	258.3	337.67	3.04	112.38	39.2	25.83	33.77	0.3	11.24	3.92
15-45	双层穿孔石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.11	137.76	223.47		59.24	20.66	15.15	24.58		6.52	2.27
通14-补10	石膏板墙面每增加一层石膏板	10m2	0.11	120.05	231.06		51.62	18.01	13.21	25.42		5.68	1.98
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.11	201.6	58.03		86.69	30.24	22.18	6.38		9.54	3.33
综合人工工日		小计							76.37	96.18	0.59	33.1	11.54
0.6209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.795	0.26	0.99		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.795	0.48	1.82		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	镀锌丝杆	kg	0.784	6.03	4.73		
	普通木成材	m3	0.0007	1754.31	1.23		
	双层穿孔石膏板1200×3000×9.5	m2	2.42	19.5	47.19		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.43	7.33		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	无机涂料	kg	0.44	10.65	4.69		
	大白粉	kg	1.2045	0.73	0.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0352	4.4	0.15		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.121	4.29	0.52		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.7062	0.86	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	96.18	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16说5.1	金属装饰条 凹槽线(钉在天棚面层(不含墙顶交界处)木龙骨上)	100m	0.01	501.05	1213.16	17.86	223.13	77.84	5.01	12.13	0.18	2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.01	12.13	0.18	2.23	0.78
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑钛不锈钢30×15×1.5	m	1.05	11.17	11.73		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其它材料费	元	0.2255	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	188.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	193.85	4.76	85.61	29.87	19.43	19.39	0.48	8.56	2.99
综合人工工日		小计							19.43	19.39	0.48	8.56	2.99
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	细木工板δ15mm	m2	0.512	25.64	13.13		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.76	5		
	其它材料费	元	0.422	0.86	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.39	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	43.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 阻燃板、纸面石膏板	100m	0.01	1383.75	2947.88	3.77	596.63	208.13	13.84	29.48	0.04	5.97	2.08
17-179注4	天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.004001	257.07	65.89		110.54	38.56	1.03	0.26		0.44	0.15
综合人工工日		小计							14.87	29.74	0.04	6.41	2.23
0.1209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.29

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		

细	白水泥	kg	0.03028	0.61	0.02		
	石膏粉325目	kg	0.00364	0.36			
	普通木成材	m3	0.00084	1754.31	1.47		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	44.49	21.02		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.76	4.61		
	无机涂料	kg	0.01944	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.00364	0.73			
	901胶	kg	0.0146	1.94	0.03		
	其它材料费	元	2.24338	0.86	1.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	011407001007	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	1224.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	497.97	19.68	49.19	17.16	9.47	49.8	1.97	4.92	1.72
17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-28.29	-21.44		-12.16	-4.24	-2.83	-2.14		-1.22	-0.42
综合人工工日		小计							6.64	47.66	1.97	3.7	1.3
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.66	--	

项目编码	011407001012	项目名称	外墙真石漆（管道）	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	497.97	19.68	49.19	17.16	9.47	49.8	1.97	4.92	1.72
17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-28.29	-21.44		-12.16	-4.24	-2.83	-2.14		-1.22	-0.42
综合人工工日		小计							6.64	47.66	1.97	3.7	1.3
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.66	--	

项目编码	010606012001	项目名称	镀锌钢架转换层	计量单位	t	工程量	4.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1635.9	3759.72	214.68	795.75	277.59	1635.9	3759.72	214.68	795.75	277.59
14-183	钢骨架安装	t	1	841.32	167.34	46.21	381.64	133.13	841.32	167.34	46.21	381.64	133.13
综合人工工日		小计							2477.22	3927.06	260.89	1177.39	410.72
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8253.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌角钢	t	1.05	3336.24	3503.05		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	电焊条J422	kg	20.4	5.94	121.18		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		

	油漆溶剂油	kg	0.48	8.05	3.86		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	其它材料费	元	13.69	0.86	11.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3927.06	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费	10m2	60.408	28.29		61.33	38.54	13.44	1708.94		3704.82	2328.12	811.88
综合人工工日		小计							1708.94		3704.82	2328.12	811.88
13.8938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8553.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度≤20m，≤6层	10工日	91.024			37.89	16.29	5.68			3448.9	1482.78	517.02
综合人工工日		小计									3448.9	1482.78	517.02
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5448.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			9128.03			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	8082.11			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1045.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	3803.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	142.63			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					13074.01			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	13775.48		13775.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488492.23	2.4	11723.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488492.23	0.42	2051.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488492.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	502267.71	9	45204.09
合计					58979.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室装修工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5527.97	
1.1	人工费	1538.37	
1.2	材料费	3036.02	
1.3	施工机具使用费	123.77	
1.4	企业管理费	614.84	
1.5	利润	214.97	
2	措施项目	217.45	
2.1	单价措施项目费	87.73	
2.2	总价措施项目费	129.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	96.03	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	162.02	
5	税金	531.67	
6	小计	6439.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内消火栓系统						
1	030901010002	室内消火栓	1.消火栓箱 2.含阀门，消防软管卷盘,单个卷盘设置水平直通型，压力型真空破坏器,安装详见《15S202》-P49 3.详见设计图纸	套	2	685.6	1371.2	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质： 消防管给水管 3.材质、规格： PP-R给水管,DN25含管件) 4.连接形式 ：热熔连接 5.压力试验及吹、洗：设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	70.65	31.57	2230.42	
3	031003001020	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	65.51	65.51	
4	031003001016	截止阀	1.名称：截止阀 2.材质：按设计要求 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2	51.17	102.34	
5	031003013001	水表	1.水表DN25 2.详见设计图	个	1	157.18	157.18	
6	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器（配箱） 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4	73	292	
7	030901013002	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	6	91.82	550.92	
8	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:按设计及规范要求	kg	40	16.3	652	
9	031201003001	管道支架刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他：详见设计说明	kg	40	2.66	106.4	
		分部小计					5527.97	
		分部分项合计					5527.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	87.73	87.73	
		单价措施合计					87.73	
合计							5615.7	

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 DN65	套	1	76.32	7.37	0.32	30.53	10.68	76.32	7.37	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.37	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							560.38				
清单项目综合单价									685.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.36	0.51		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	其它材料费	元	0.82	0.89	0.73		
	室内消火栓单栓 65	套	1	560.38	560.38		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	567.75	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R给水管 , DN25	10m	0.1	125.08	13.16	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							9.92				
清单项目综合单价									31.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管25	m	1.02	3.97	4.05		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其它材料费	元	0.1205	0.86	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		

	PP-R给水管，DN25管件	m	0.978	6	5.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.46	--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											39.59
清单项目综合单价													65.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	减压阀DN25	个	1.01	39.2	39.59		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.56	--	

项目编码	031003001016	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													51.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		

	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	截止阀DN25	个	1.01	25	25.25		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.22	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表安装 DN20	组	1	40.28	40.68		16.11	5.64	40.28	40.68		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	40.68		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							54.47				
清单项目综合单价									157.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20	个	1.01	39.68	40.08		
	螺纹水表DN20	只	1	54.47	54.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.15	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	放置式灭火器安装	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							57				
清单项目综合单价									73				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	灭火器MF/ABC3	个	1	34	34		
	灭火器放置箱	个	0.5	46	23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	放置式灭火器安装	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							75.82				
清单项目综合单价									91.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	1	52.82	52.82		
	灭火器放置箱	个	0.5	46	23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.82	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	kg	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	70.22	199.57	101.34	35.47	2.53	0.7	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.87	59.45	139.92	48.97	3.5	0.25	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.95	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									16.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	kg	1.06	3.2772	3.47		
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		

	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.86	0.18		
	水泥42.5级	kg	0.16441	0.4576	0.08		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	99.09	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.43	--	

项目编码	031201003001	项目名称	管道支架刷油	计量单位	kg	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	管道支架手工除锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	管道支架刷油红丹防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	3.28	7.95	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	管道支架刷油红丹防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.84	7.95	8.06	2.82	0.2	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.98	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.87	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.1	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.44
清单项目综合单价													2.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.56			
	红丹防锈漆	kg	0.0211	11.83	0.25		
	调和漆	kg	0.015	12.67	0.19		
	汽油	kg	0.0073	10.93	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	3.21	9.62		1.28	0.45	3.21	9.62		1.28	0.45
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	15.47	46.39		6.19	2.17	15.47	46.39		6.19	2.17
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	0.65	1.95		0.26	0.09	0.65	1.95		0.26	0.09
综合人工工日		小计							19.33	57.96		7.73	2.71
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	57.962198	1	57.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			96.03			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	84.24			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11.79			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	33.69			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					129.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		162.02		162.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5745.42	2.4	137.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5745.42	0.42	24.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5745.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5907.44	9	531.67
合计					693.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室消防给水工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6937.57	
1.1	人工费	2109.61	
1.2	材料费	3674.95	
1.3	施工机具使用费	13.8	
1.4	企业管理费	843.84	
1.5	利润	295.37	
2	措施项目	174.27	
2.1	单价措施项目费	13.69	
2.2	总价措施项目费	160.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	118.87	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	200.55	
5	税金	658.12	
6	小计	7970.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水、冷凝水系统						
1	031001006029	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：雨水 3.材质：U-PVC管（承压1.0MPa抗紫外线） 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	64.4	33.82	2178.01	
2	031004014006	雨水斗	1.名称:屋面雨水斗 2.型号、规格:De100	个	7	107.61	753.27	
		分部小计					2931.28	
		给排水系统						
3	031001006031	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN50含管件 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	6.26	33.92	212.34	
4	031001006033	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN25含管件) 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	2.66	31.57	83.98	
5	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	0.5	24.4	12.2	
6	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管件采购安装，墙面刨沟并修复	m	12.73	23.41	298.01	
7	031001006026	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	5.33	60.56	322.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006027	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De75 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	1.04	46.55	48.41	
9	031001006028	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：U-PVC管 4.规格：De50 5.连接形式：管件粘接，配套管件安装	m	6.24	32	199.68	
10	031004014002	水龙头	水池水嘴DN15	个	1	19.66	19.66	
11	031003001010	角阀	1.角阀 2.DN15	个	3	30.7	92.1	
12	031003001015	截止阀	1.名称：截止阀 2.材质：按设计要求 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2	51.17	102.34	
13	031003001016	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	65.51	65.51	
14	031003001017	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1	70.33	70.33	
15	031003013001	水表	1.水表DN25 2.详见设计图	个	1	157.18	157.18	
16	031004003003	洗脸盆	1.洗脸盆 2.含附配件及水嘴	组	1	570.35	570.35	
17	031004004002	洗涤盆	1.洗涤池 2.含五金附配件	组	2	411.2	822.4	
18	031004006004	大便器	1.坐式大便器 2.含五金附配件	组	1	582.67	582.67	
19	031004014003	地漏	不锈钢地漏DN50	个	1	47.2	47.2	
20	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	5	42.74	213.7	
21	010103001001	回填方	回填方	m3	5	17.09	85.45	
		分部小计					4006.29	
		分部分项合计					6937.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13.69	13.69	
		单价措施合计					13.69	
合计							6951.26	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	111.3	31.55	1.59	44.52	15.58	11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3.16	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							13.36				
清单项目综合单价									33.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.136	4.7562	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.86	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.04	0.04		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	承插塑料雨水管dn110	m	0.951	10.81	10.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	8	3.08		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	其它材料费	元	0.132	0.86	0.11		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	031004014006	项目名称	雨水斗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	雨水斗安装 DN100	10个	0.1	375.24	48.34		150.1	52.53	37.52	4.83		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.83		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							45				

清单项目综合单价							107.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.7	0.4576	0.32		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	雨水斗DN100	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.83	--	

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)40/50	10m	0.1	148.4	15.78	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											8.36
清单项目综合单价													33.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管40	m	1.02	8.2	8.36		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其它材料费	元	0.158	0.86	0.14		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R给水管，DN25	10m	0.1	125.08	13.16	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											9.92
清单项目综合单价													31.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管25	m	1.02	3.97	4.05		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其它材料费	元	0.1205	0.86	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	PP-R给水管，DN25管件	m	0.978	6	5.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.46	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 20/25(mm)	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											4.93
清单项目综合单价													24.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PPR20工程直径/管外径20/25(mm)	m	1.02	3.97	4.05		
	PPR20管件工程直径/管外径25/32(mm)	m	0.5	1.77	0.89		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其它材料费	元	0.116	0.89	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径 15/20(mm)	10m	0.1	110.24	14.07	0.55	44.1	15.43	11.02	1.41	0.06	4.41	1.54

10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.64	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													23.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	PPR15管件工程直径/管外径15/20(mm)						m	0.5	1.77	0.89			
	PPR15工程直径/管外径15/20(mm)						m	1.02	3	3.06			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	其它材料费						元	0.105	0.89	0.09			
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.58		--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC塑料排水管零件粘接 DN110	10m	0.1	233.2	36.24	1.59	93.28	32.65	23.32	3.62	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.62	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											20.85
清单项目综合单价													60.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59						kg	0.16	4.7562	0.76			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.7	0.33	0.23			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.003	5.86	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.008	5.04	0.04			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	U-PVC承插塑料排水管dn110						m	0.852	13.79	11.75			
	承插塑料排水管件dn110						个	1.138	8	9.1			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	其它材料费						元	0.2	0.86	0.17			

	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC塑料排水管零件粘接DN75	10m	0.1	209.88	26.31	1.59	83.95	29.38	20.99	2.63	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.63	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											11.43
清单项目综合单价													46.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.076	4.7562	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.86	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.04	0.04		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	U-PVC塑料排水管dn75	m	0.963	7.4	7.13		
	U-PVC塑料排水管件dn75	个	1.076	4	4.3		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.06	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC塑料排水管零件粘接DN50	10m	0.1	153.7	20.69	1.59	61.48	21.52	15.37	2.07	0.16	6.15	2.15

综合人工工日	小计			15.37	2.07	0.16	6.15	2.15
0.145工日	未计价材料费							6.1
清单项目综合单价								32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.06	4.7562	0.29			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.86	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.04	0.03			
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09			
	U-PVC塑料排水管dn50	m	0.967	4.44	4.29			
	U-PVC塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8			
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04			
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12			
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13			
	水	m3	0.016	4.57	0.07			
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	8.17		--	

项目编码	031004014002	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水池水嘴DN15	10个	0.1	28.62	0.96		11.45	4.01	2.86	0.1		1.15	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.15	0.4
0.027工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													19.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线麻			kg	0.001				10.29	0.01			
	厚漆			kg	0.01				8.58	0.09			
	水池水嘴			个	1.01				15	15.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码	031003001010	项目名称	角阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	角阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							10.1				
清单项目综合单价									30.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	角阀DN15	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	031003001015	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									51.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	截止阀DN25	个	1.01	25	25.25		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.22	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											39.59
清单项目综合单价													65.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	减压阀DN25	个	1.01	39.2	39.59		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.56	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	8.11		6.78	2.37	16.96	8.11		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	8.11		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											36.11
清单项目综合单价													70.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	等边角钢∟60*5	kg	0.65	4.17	2.71		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.4576	0.23		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	自动排气阀DN15	个	1	36.11	36.11		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.22	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表安装 DN20	组	1	40.28	40.68		16.11	5.64	40.28	40.68		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	40.68		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											54.47
清单项目综合单价													157.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20	个	1.01	39.68	40.08		
	螺纹水表DN20	只	1	54.47	54.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.15	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	洗脸盆	10组	0.1	1282.6	95.54		513.04	179.56	128.26	9.55		51.3	17.96

综合人工工日	小计			128.26	9.55		51.3	17.96
1.21工日	未计价材料费							363.28
清单项目综合单价								570.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	4.3442	1.17			
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12			
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1			
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19			
	机油	kg	0.01	7.72	0.08			
	金属软管	个	2.02	24.84	50.18			
	台下式洗脸盆台下式洗脸盆	套	1.01	300	303			
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	10	10.1			
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	372.83		--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											343.4
清单项目综合单价													411.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15			kg	0.02	7.72	0.15						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	厚漆			kg	0.028	8.58	0.24						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	洗涤盆			只	1.01	300	303						
	水嘴			个	1.01	20	20.2						
	排水栓			套	1.01	20	20.2						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	351.13	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-704	坐式大便器带水箱坐便安装	10套	0.1	611.62	91.43		244.65	85.63	61.16	9.14		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	9.14		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费											479.34
清单项目综合单价													582.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	金属软管	个	1	24.84	24.84		
	坐便器带水箱	套	1.01	450	454.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	488.48	--	

项目编码	031004014003	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	161.12	23.75		64.45	22.56	16.11	2.38		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.38		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													47.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6	0.4576	0.27		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		

	不锈钢地漏DN50	个	1	20	20		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	3.02	9.04		1.21	0.42	3.02	9.04		1.21	0.42
综合人工工日		小计							3.02	9.04		1.21	0.42
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	9.035175	1	9.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.04	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			118.87			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	104.27			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	14.6			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	41.71			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					160.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		200.55		200.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7111.84	2.4	170.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7111.84	0.42	29.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7111.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	7312.39	9	658.12
合计					858.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室给排水工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	248811.19	
1.1	人工费	32159.21	
1.2	材料费	195314.1	
1.3	施工机具使用费	3971.86	
1.4	企业管理费	12860.65	
1.5	利润	4505.36	
2	措施项目	6050.98	
2.1	单价措施项目费	296.58	
2.2	总价措施项目费	5754.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4259.75	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7187.11	
5	税金	23584.44	
6	小计	285633.72	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调系统						
1	030108003004	吸顶式排气扇	1.名称：吸顶式排气扇 BLD-250 2.参照型号：N=0.032KW，P=220Pa，220V/50Hz，风量250m3/h	台	3	357.48	1072.44	
2	030703019003	柔性接口	帆布软接口	m2	1.5	82.29	123.44	
3	030703011020	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200*200mm	个	1	55.68	55.68	
4	030703011025	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*300mm	个	1	70.1	70.1	
5	030703011022	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格：500*200mm	个	6	119.86	719.16	
6	030703011026	双层百叶风口	1.名称：双层百叶风口 2.规格：800*150mm	个	1	187.4	187.4	
7	030703011023	格栅回风口	1.名称：格栅回风口 2.规格：1000*3000mm	个	1	699.57	699.57	
8	030703011021	旋流送风口	1.名称：旋流送风口 2.规格：Φ400	个	20	260.93	5218.6	
9	030702001009	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：>4000mm 4.规格：δ=1.0mm 5.接口形式：咬口	m2	12.9	134.38	1733.5	
10	030702001010	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm内 4.规格：δ=1.0mm 5.接口形式：咬口	m2	264.76	126.8	33571.57	
11	030702001011	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口	m2	107.43	146.76	15766.43	
12	030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm内 4.规格：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口	m2	0.3	192.93	57.88	
13	030703020001	消声器	1.管式消声器Zp100 2.详见设计图纸	个	1	1027.94	1027.94	
14	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2000x1000x1200mm 3.支吊架制作安装,及支架除锈刷油 4.作吸音处理,吸音材料应为不燃材料 5.满足规范及设计要求	个	1	3587.28	3587.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2000x1000x2400mm 3.支吊架制作安装,及支架除锈刷油 4.作吸音处理,吸音材料应为不燃材料 5.满足规范及设计要求	个	1	3983.28	3983.28	
16	030703001001	手动调节阀	1.名称：手动调节阀 2.型号：800x320	个	2	314.48	628.96	
17	030703001002	手动调节阀	1.名称：手动调节阀 2.型号：800x400	个	2	405.48	810.96	
18	030703001003	手动调节阀	1.名称：手动调节阀 2.型号：1000x1000	个	2	443.43	886.86	
19	030413003002	打洞（孔）	1、名称 风管等管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑	个	2	101.16	202.32	
20	030413003003	打洞（孔）	1、名称 空调管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑	个	4	41.55	166.2	
21	030701003007	空调器	1、名称:风冷热泵屋顶空调SEWDJ-1760 2、隔振垫（器）、支架形式、材质:含安装调试、内外机、所有配套附件、安装连接及气密检查、抽真空、充制冷剂、包含垂直运输及吊车吊装费 3.技术参数：详见图纸	台	1	132916.62	132916.62	
22	030701003005	空调器	空调器 1、名称:2匹风管式分体空调 2、隔振垫（器）、支架形式、材质:含安装调试、内外机、所有配套附件、安装连接及气密检查、抽真空、充制冷剂、包含垂直运输及吊车吊装费	台	1	5729.7	5729.7	
23	030701003008	空调器	空调器 1、名称:3匹风管式分体空调 2、隔振垫（器）、支架形式、材质:含安装调试、内外机、所有配套附件、安装连接及气密检查、抽真空、充制冷剂、包含垂直运输及吊车吊装费	台	1	6729.7	6729.7	
24	030701003004	空调支架	1.空调外机支架安装	台	2	129.92	259.84	
25	030817001002	铜管	低压铜及铜合金管 1.名称：空调铜管（含保温管） 2.规格：Φ6mm，Φ12mm 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、吹扫与清洗 5、含25mm难燃B1级低烟密度闭孔橡塑管壳保温，包含所有管件及附件	m	14	54.56	763.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030307005001	设备支架	1.名称：设备支吊架制作、安装 2.材质：型钢(综合)	Kg	300	9.96	2988	
27	031201003001	设备支架刷油	1.名称：支架刷油 2.做法：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道	kg	300	2.63	789	
28	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:按设计及规范要求	kg	200	16.3	3260	
29	031002001002	抗震支架	项目名称：风管侧向抗震支架	套	1	403.23	403.23	
30	031002001003	抗震支架	项目名称：风管双向抗震支架	套	1	568.71	568.71	
31	031201003002	风管法兰支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道	kg	200	2.63	526	
32	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:铝箔岩棉一体板 2.绝热厚度:30mm	m3	11.56	1781.6	20595.3	
33	030701003009	空调器C25砼基础500高	风冷热泵屋顶空调C25砼基础500高	组	1	2000	2000	
34	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	711.68	711.68	
		分部小计					248811.19	
		分部分项合计					248811.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	296.58	296.58	
		单价措施合计					296.58	
合计							249107.77	

新高网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

项目编码	030108003004	项目名称	吸顶式排气扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	吸顶式排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							279				
清单项目综合单价									357.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	吸顶式排气扇0.032KW	台	1	279	279		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.76	--	

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23	44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	11.94	1.79	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	帆布	m2	1.15	3	3.45		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.94	--	

项目编码	030703011020	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口周长900mm以内	个	1	14.84	4.22	3.6	5.94	2.08	14.84	4.22	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	4.22	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									55.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	0.61	4.7562	2.9		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	防雨百叶风口200*200mm	个	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.22	--	

项目编码	030703011025	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	百叶风口周长1280mm以内	个	1	19.08	5.12	3.6	7.63	2.67	19.08	5.12	3.6	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	5.12	3.6	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									70.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	0.8	4.7562	3.8		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	防雨百叶风口300*300	个	1	32	32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.12	--	

项目编码	030703011022	项目名称	双层百叶风口	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	百叶风口周长1800mm以内	个	1	37.1	7.13	3.6	14.84	5.19	37.1	7.13	3.6	14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	7.13	3.6	14.84	5.19

0.35工日	未计价材料费						52
清单项目综合单价							119.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢<-59	kg	1.13	4.7562	5.37		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	双层百叶风口500*200	个	1	52	52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.13	--	

项目编码	030703011026	项目名称	双层百叶风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	百叶风口周长2500mm以内	个	1	55.12	9.91	3.6	22.05	7.72	55.12	9.91	3.6	22.05	7.72
综合人工工日		小计							55.12	9.91	3.6	22.05	7.72
0.52工日		未计价材料费											89
清单项目综合单价													187.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	扁钢<-59			kg	1.57	4.7562	7.47						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	11.1	0.22	2.44						
	双层百叶风口800*150			个	1	89	89						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	98.91				--		

项目编码	030703011023	项目名称	格栅回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-387	百叶风口周长9000mm以内	只	1	167.48	35.54	6.11	66.99	23.45	167.48	35.54	6.11	66.99	23.45
综合人工工日		小计							167.48	35.54	6.11	66.99	23.45
1.58工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													699.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	扁钢<-59			kg	5.58	4.7562	26.54						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	40.9	0.22	9						
	百叶风口1000*3000mm			个	1	400	400						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	435.54	--	

项目编码	030703011021	项目名称	旋流送风口	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-399	旋转吹风口 Φ450mm以内	个	1	63.6	10.99		25.44	8.9	63.6	10.99		25.44	8.9
综合人工工日		小计							63.6	10.99		25.44	8.9
0.6工日		未计价材料费							152				
清单项目综合单价									260.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	1.21	5.57	6.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	6	0.64	3.84		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.6	0.69	0.41		
	旋流送风口	个	1	152	152		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.99	--	

项目编码	030702001009	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	镀锌薄钢板矩形风管制作周长>4000 δ1.2咬口	10m2	0.1	296.8	232.77	44.06	118.72	41.55	29.68	23.28	4.41	11.87	4.16
7-87	镀锌薄钢板矩形风管安装周长>4000 δ1.2咬口	10m2	0.1	198.22	12.25	2.46	79.29	27.75	19.82	1.23	0.25	7.93	2.78
综合人工工日		小计							49.5	24.51	4.66	19.8	6.94
0.467工日		未计价材料费							28.97				
清单项目综合单价									134.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.008	4.5255	0.04		
	圆钢Φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	扁钢<-59	kg	0.102	4.7562	0.49		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	4.3442	19.61		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3362	0.09		
	热镀锌钢板 δ0.5～1.2	m2	1.138	25.46	28.97		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		

	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.034	5.86	0.2		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.48	--	

项目编码	030702001010	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	264.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	镀锌薄钢板矩形风管制作周长4000δ1.2咬口	10m2	0.1	243.8	198.32	53.98	97.52	34.13	24.38	19.83	5.4	9.75	3.41
7-83	镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000δ1.2咬口	10m2	0.1	216.24	12.55	4.87	86.5	30.27	21.62	1.26	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							46	21.09	5.89	18.4	6.44
0.434工日		未计价材料费											28.97
清单项目综合单价													126.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1513	4.5255	0.68		
	扁钢＜-59	kg	0.1131	4.7562	0.54		
	等边角钢∟60×5	kg	3.5071	4.3442	15.24		
	等边角钢∟63×5	kg	0.0152	3.3362	0.05		
	热镀锌钢板δ0.5～1.2	m2	1.138	25.46	28.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0939	7.72	0.72		
	铁铆钉	kg	0.0221	5.15	0.11		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.5375	0.64	2.9		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0519	5.86	0.3		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.07	--	

项目编码	030702001011	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	107.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000δ1.2咬口	10m2	0.1	325.42	238.13	87.97	130.17	45.56	32.54	23.81	8.8	13.02	4.56
7-83	镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000δ1.2咬口	10m2	0.1	216.24	12.55	4.87	86.5	30.27	21.62	1.26	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	25.07	9.29	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费											28.97
清单项目综合单价													146.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1931	4.5255	0.87		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	4.7562	0.63		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	4.3442	15.49		
	热镀锌钢板δ0.5～1.2	m2	1.138	25.46	28.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.106	5.86	0.62		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	54.05	--	

项目编码	030702001008	项目名称	镀锌薄钢板矩形风管制作安装	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	镀锌薄钢板矩形风管制作周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	446.26	306.26	162.51	178.5	62.48	44.63	30.63	16.25	17.85	6.25
7-81	镀锌薄钢板矩形风管安装周长800δ1.2咬口	10m2	0.1	297.86	16.12	8.72	119.14	41.7	29.79	1.61	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	32.24	17.12	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费											28.97
清单项目综合单价													192.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1351	4.5255	0.61		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	4.7562	1.02		

	等边角钢∟60×5	kg	4.042	4.3442	17.56		
	热镀锌钢板δ0.5～1.2	m2	1.138	25.46	28.97		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.224	5.86	1.31		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.21	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-555	阻抗复合式消声器安装	个	1	115.54			46.22	16.18	115.54			46.22	16.18
综合人工工日		小计							115.54			46.22	16.18
1.09工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1027.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器	个	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补27	静压箱安装接口尺寸2000x1000x1200mm	个	1	882.98	227.39	204.1	353.19	123.62	882.98	227.39	204.1	353.19	123.62
综合人工工日		小计							882.98	227.39	204.1	353.19	123.62
8.33工日		未计价材料费							1796				
清单项目综合单价									3587.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	3.49	24.01	83.79		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	102	0.65	66.3		

	垫圈M10～20	十个	20.4	0.43	8.77		
	密封胶KS型	kg	2.1	12.86	27.01		
	洗涤剂	kg	6.3	5.83	36.73		
	静压箱2000x1000x1200mm	个	1	1796	1796		
	其它材料费	元	5.57	0.86	4.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2023.39	--	

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补27	静压箱安装接口尺寸2000x1000x2400mm	个	1	882.98	227.39	204.1	353.19	123.62	882.98	227.39	204.1	353.19	123.62
综合人工工日		小计							882.98	227.39	204.1	353.19	123.62
8.33工日		未计价材料费							2192				
清单项目综合单价									3983.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	3.49	24.01	83.79		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	102	0.65	66.3		
	垫圈M10～20	十个	20.4	0.43	8.77		
	密封胶KS型	kg	2.1	12.86	27.01		
	洗涤剂	kg	6.3	5.83	36.73		
	静压箱2000x1000x2400mm	个	1	2192	2192		
	其它材料费	元	5.57	0.86	4.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2419.39	--	

项目编码	030703001001	项目名称	手动调节阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	调节阀800*320	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							244				
清单项目综合单价									314.48				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	调节阀800*320	个	1	244	244		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.35	--	

项目编码	030703001002	项目名称	手动调节阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	调节阀800*400	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费											335
清单项目综合单价													405.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	调节阀800*400	个	1	335	335		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	348.35	--	

项目编码	030703001003	项目名称	手动调节阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	调节阀1000*1000	个	1	41.34	16.76		16.54	5.79	41.34	16.76		16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费											363
清单项目综合单价													443.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	调节阀1000*1000	个	1	363	363		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.76	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-987	混凝土墙、楼板打孔 孔径250mm以内	个	1	53.04	1.91	17.56	21.22	7.43	53.04	1.91	17.56	21.22	7.43
综合人工工日		小计							53.04	1.91	17.56	21.22	7.43
0.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费				元	2.22	0.86	1.91					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	1.91			--		

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	1	21.42	0.84	7.72	8.57	3	21.42	0.84	7.72	8.57	3
综合人工工日		小计							21.42	0.84	7.72	8.57	3
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费				元	0.98	0.86	0.84					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.84			--		

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	风冷热泵屋顶空调	台	1	1892.1	2.79		756.84	264.89	1892.1	2.79		756.84	264.89
综合人工工日		小计							1892.1	2.79		756.84	264.89
17.85工日		未计价材料费											130000
清单项目综合单价									132916.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头				kg	0.5	5.57	2.79					
	风冷热泵屋顶空调				台	1	130000	130000					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	130002.79	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	2匹风管式分体空调	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	2.79		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							5500				
清单项目综合单价									5729.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	2匹风管机	台	1	5500	5500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5502.79	--	

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	3匹风管式分体空调	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	2.79		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									6729.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	3匹风管机	台	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6502.79	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调支架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	26.4	6.3	2.16	10.56	3.7	26.4	6.3	2.16	10.56	3.7

综合人工工日	小计			26.4	6.3	2.16	10.56	3.7
0.22工日	未计价材料费							80.8
清单项目综合单价								129.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.24	5.01			
	其他材料费	元	1.5	0.86	1.29			
	空调成品支架	套	1.01	80	80.8			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	87.1		--	

项目编码	030817001002	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压铜管(氧乙炔焊)外径 Φ6mm、Φ12mm	10m	0.1	45.92	2.06	0.02	18.37	6.43	4.59	0.21		1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验DN50	100m	0.01	195.04	21.1	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫DN50	100m	0.01	117.66	38.33	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
综合人工工日		小计							7.72	0.8	0.88	3.09	1.07
0.0705工日		未计价材料费											41
清单项目综合单价													54.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.86	0.02		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	低压铜管（含保温管） Φ6mm、Φ12mm	m	1	41	41		
	其它材料费	元	0.6778	0.86	0.58		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.8	--	

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架	计量单位	Kg	工程量	300

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-68	设备支吊架制作	100kg	0.01	327.54	33.79	28.76	131.02	45.86	3.28	0.34	0.29	1.31	0.46
7-69	设备支吊架安装	100kg	0.01	54.06	0.7	1.55	21.62	7.57	0.54	0.01	0.02	0.22	0.08
综合人工工日		小计							3.82	0.35	0.31	1.53	0.54
0.036工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									9.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢(综合)			kg	1.04	3.2772	3.41						
	精制带母镀锌螺栓M14×75			套	0.03002	1.34	0.04						
	精制带母镀锌螺栓M20×101～150			套	0.015	4.18	0.06						
	砂轮片Φ400			片	0.01154	11.58	0.13						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.00823	5.86	0.05						
	氧气			m3	0.00721	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.00257	15.44	0.04						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	3.76		--				

项目编码	031201003001	项目名称	设备支架刷油	计量单位	kg	工程量	300

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	设备支吊架手工除锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	设备支吊架刷油红丹防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.33	7.95	8.48	2.97	0.21	0.02	0.08	0.08	0.03
11-118	设备支吊架刷油红丹防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.02	7.95	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	设备支吊架刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.7	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	设备支吊架刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.62	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.44				
清单项目综合单价									2.63				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.0015	6	0.01						

细	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	红丹防锈漆	kg	0.0211	11.83	0.25		
	调和漆	kg	0.015	12.67	0.19		
	汽油	kg	0.0073	7.783	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.51	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	kg	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	70.22	199.57	101.34	35.47	2.53	0.7	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.87	59.45	139.92	48.97	3.5	0.25	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.95	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.47
清单项目综合单价													16.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	kg	1.06	3.2772	3.47		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	破布	kg	0.00006	6			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.86	0.18		
	水泥42.5级	kg	0.16441	0.4576	0.08		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	99.09	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			

	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	清油	kg	0.00006	13.72			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	水	m3	0.00011	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.43	--	

项目编码	031002001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架（10kg以上）	100kg	0.1561	892.52	180.54	16.39	357.01	124.95	139.32	28.18	2.56	55.73	19.5
50	抗震支架KZF-2000-T	套	1										
综合人工工日		小计							139.32	28.18	2.56	55.73	19.5
1.3144工日		未计价材料费											157.94
清单项目综合单价													403.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制六角螺栓	kg	0.105992	4.82	0.51		
	膨胀螺栓M12×200	套	7.4928	3	22.48		
	螺母	kg	0.221818	6.17	1.37		
	钢垫圈	kg	0.087572	4.97	0.44		
	砂轮片Φ400	片	0.1561	11.58	1.81		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.12488	3.26	0.41		
	棉纱头	kg	0.210735	5.57	1.17		
	抗震支架KZF-2000-T	套	1	157.94	157.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	186.12	--	

项目编码	031002001003	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A003	抗震支架（10kg以上）	100kg	0.2168	892.52	180.54	16.39	357.01	124.95	193.5	39.14	3.55	77.4	27.09
50	抗震支架KZF-2000-TL	套	1										
综合人工工日		小计							193.5	39.14	3.55	77.4	27.09
1.8255工日		未计价材料费											228.03
清单项目综合单价													568.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制六角螺栓	kg	0.147207	4.82	0.71		
	膨胀螺栓M12×200	套	10.4064	3	31.22		
	螺母	kg	0.308073	6.17	1.9		
	钢垫圈	kg	0.121625	4.97	0.6		
	砂轮片Φ400	片	0.2168	11.58	2.51		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.17344	3.26	0.57		
	棉纱头	kg	0.29268	5.57	1.63		
	抗震支架KZF-2000-TL	套	1	228.03	228.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	267.17	--	

项目编码	031201003002	项目名称	风管法兰支托架刷油	计量单位	kg	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	风管法兰支托架手工除锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	风管法兰支托架刷油红丹防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.33	7.95	8.48	2.97	0.21	0.02	0.08	0.08	0.03
11-118	风管法兰支托架刷油红丹防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.02	7.95	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	风管法兰支托架刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.7	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	风管法兰支托架刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.62	7.95	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.08	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.44
清单项目综合单价													2.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	红丹防锈漆	kg	0.0211	11.83	0.25		
	调和漆	kg	0.015	12.67	0.19		
	汽油	kg	0.0073	7.783	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.51	--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	11.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	通风管道厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		120.42	42.15	301.04	105.72		120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费											1212.27
清单项目综合单价													1781.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	保温钉	个	690	0.13	89.7		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		
	铝箔胶带	m2	5.3	5	26.5		
	离心玻璃棉板	m3	1.03	1151.23	1185.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1317.99	--	

项目编码	030701003009	项目名称	空调器C25砼基础500高	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	空调器C25砼基础500高	组	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	空调器C25砼基础500高	组	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1000	第7册通风工程检测调试费增加人工费13%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	156.76	470.27		62.7	21.95	156.76	470.27		62.7	21.95
综合人工工日		小计							156.76	470.27		62.7	21.95
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									711.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	470.248701	1	470.25		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	470.27	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.49	4.48		0.6	0.21	1.49	4.48		0.6	0.21
7-9300	第7册脚手架搭拆费增加人工费3%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	37.37	112.05		14.95	5.23	37.37	112.05		14.95	5.23
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	16.41	49.22		6.56	2.3	16.41	49.22		6.56	2.3
8-9300	第8册脚手架搭拆费增加人工费7%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.9	5.67		0.76	0.27	1.9	5.67		0.76	0.27
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	8.18	24.51		3.27	1.15	8.18	24.51		3.27	1.15
综合人工工日		小计							65.35	195.93		26.14	9.16

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							296.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	195.902796	1	195.9		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	195.93	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			4259.75			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	3736.62			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	523.13			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	1494.65			
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707016001	房屋建筑与安装新冠疫情常态化防控费用（通补）	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					5754.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		7187.11		7187.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254862.17	2.4	6116.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254862.17	0.42	1070.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	254862.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	262049.28	9	23584.44
合计					30771.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室暖通工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	140156.68	
1.1	人工费	37246.79	
1.2	材料费	81653.19	
1.3	施工机具使用费	1157.09	
1.4	企业管理费	14904.35	
1.5	利润	5195.31	
2	措施项目	4895.45	
2.1	单价措施项目费	1620.4	
2.2	总价措施项目费	3275.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2424.39	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4090.47	
5	税金	13422.83	
6	小计	162565.43	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404004001	配电柜AA1	1.名称：配电柜 2.型号规格：AA1 3.其它：MNS落地安装（基础高度0.2m），具体详见图纸	台	1	7170.41	7170.41	
2	030404004002	配电柜AA2	1.名称：配电柜 2.型号规格：AA2 3.其它：MNS落地安装（基础高度0.2m），具体详见图纸	台	1	7170.41	7170.41	
3	030404017001	会场照明配电箱1AL1	1.名称：会场照明配电箱 2.型号规格：　1AL1 3.其它：XL12 暗装（下沿距地1.5m），具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1446.48	1446.48	
4	030404017003	保障电源配电箱1AT	1.名称：保障电源配电箱 2.型号规格：　1AT 3.其它：XL12 明装，下沿距地1.5m 本配电柜由大屏、条屏供应商成套提供，具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1000.54	1000.54	
5	030404017004	LED显示屏预留电源箱1ALp	1.名称：LED显示屏预留电源箱 2.型号规格：　1ALp 3.其它：XL21　配电柜挂墙安装，下沿距地1.5m由大屏供应商配套提供，具体详见图纸、包含接线端子	台	1	975.23	975.23	
6	030404017005	室外空调主机电源箱1APkt	1.名称：室外空调主机电源箱 2.型号规格：　1APkt 3.其它：XL21　配电柜落地安装，基础高度300不锈钢外壳防雨型，IP55，具体详见图纸、包含接线端子	台	1	975.23	975.23	
7	030411001006	配管SC100	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC100 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	41.85	96.43	4035.6	
8	030411001001	配管SC50	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	16.72	42.91	717.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001007	配管SC40	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC40 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	16.72	37.63	629.17	
10	030411001002	配管SC32	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC32 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	107.74	26.26	2829.25	
11	030411001008	配管JDG50	1.名称：配管 2.型号规格：JDG50 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	12.68	25.37	321.69	
12	030411001009	配管JDG32	1.名称：配管 2.型号规格：JDG32 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	12.68	16.47	208.84	
13	030411001003	配管JDG25	1.名称：配管 2.型号规格：JDG25 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	19.26	14.24	274.26	
14	030411001004	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	823.73	9.78	8056.08	
15	030411003002	有盖槽式金属桥架200*100	1.名称：有盖槽式金属桥架 2.型号规格：200*100 3.其它：吊顶内安装，顶部距梁底150	m	40	94.11	3764.4	
16	030413001001	桥架支架	1.名称：桥架、管道支架 2.型号规格：L40*4角铁及其它附件 3.其它：包含制作、安装	kg	152.8	21.11	3225.61	
17	030413001002	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.型号规格：具体需二次深化设计 3.其它：包含制作、安装	套	5	225	1125	
18	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.其它：除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	152.8	1.99	304.07	
19	030408001001	电力电缆WDZ-YJV-4*70+1*35	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJV-4*70+1*35 3.敷设方式：WC、CE、FC、CT	m	45.97	239.61	11014.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030408001007	电力电缆WDZ-YJV-4*35+1*16	1.名称：电力电缆 2.型号规格：电力电缆WDZ-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式：WC、CE、FC、CT	m	23.29	114.78	2673.23	
21	030408001006	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆 2.型号规格：YFD-WDZ-YJY-4x25+E16 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	22.23	101.98	2267.02	
22	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-5x16	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-5x16 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	33.02	68.35	2256.92	
23	030408001005	电力电缆YJV-3*6	1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJY-3x6 3.敷设方式：WC、CE、FC	m	100	19.44	1944	
24	030408001004	电力电缆NG-A-5*10	1.名称：电力电缆 2.型号规格：NG-A-5*10 3.敷设方式：WC、CE	m	11.01	47.54	523.42	
25	030408006003	电力电缆头WDZ-YJV-4*70+1*35	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZ-YJV-4*70+1*35	个	2	286.47	572.94	
26	030408006004	电力电缆头WDZ-YJV-4*35+1*16	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZ-YJV-4*35+1*16	个	4	162.08	648.32	
27	030408006001	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	2	157.08	314.16	
28	030408006002	电力电缆头WDZ-YJY-5x16	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：WDZ-YJY-5x16	个	4	148.08	592.32	
29	030408006005	电力电缆头NG-A-5*10	1.名称：电力电缆头 2.型号规格：NG-A-5*10	个	2	142.08	284.16	
30	030411004005	管内穿线WDZ-BYJ-25	1.名称：配线 2.型号规格：WDZ-BYJ-25 3.敷设方式：WC、CE	m	58.22	22.73	1323.34	
31	030411004006	管内穿线WDZ-BYJ-16	1.名称：配线 2.型号规格：WDZ-BYJ-16 3.敷设方式：WC、CE	m	16.2	14.61	236.68	
32	030411004004	管内穿线WDZB1-BYJ-6	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-6 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	154.35	4.57	705.38	
33	030411004001	管内穿线WDZB1-BYJ-4	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-4 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	50.58	4.16	210.41	
34	030411004002	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE、CT	m	3706.59	3.06	11342.17	
35	030412004016	四头格栅灯	1.名称：四头格栅灯 2.型号规格：LED 3000lm 30W220VAC 6000K 3.安装方式：嵌顶，定位详内装图纸	套	100	113.01	11301	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030412004017	筒灯	1.名称：筒灯 2.型号规格：LED 900lm 9W220VAC 4000K 3.安装方式：嵌顶，定位详内装图纸	套	14	54.86	768.04	
37	030412004018	射灯5W	1.名称：射灯 2.型号规格：LED 375lm 5W220VAC 4000K 光束角24° Ra80 3.安装方式：嵌顶，定位详内装图纸	套	8	81.69	653.52	
38	030412004019	射灯9W	1.名称：射灯 2.型号规格：LED 675lm 9W220VAC 4000K 光束角24° Ra80 IP67 3.安装方式：入口雨蓬吸顶安装	套	6	84.72	508.32	
39	030412001001	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号规格：LED 3000lm 30W220VAC 6000K 3.安装方式：居中吸顶安装	套	1	79.23	79.23	
40	030412004020	灯带	1.名称：软质LED灯带 2.型号规格： 24VDC 4000K 7.2W/m 105lm/W@Ra80 可亮度调节 详内装图纸，灯带总功率不大于配套驱动功率的80% 3.其它：包含金属软管及附件	m	166.9	49.68	8291.59	
41	030404035001	隐藏式地面插座	1.名称：隐藏式地面插座 2.型号规格：86型 10A220VAC 地面嵌装	个	5	95.8	479	
42	030404035003	单相二三孔电源插座	1.名称：单相二、三孔电源插座 2.型号规格：86型 16A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	23	19.11	439.53	
43	030411006001	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	129	6.91	891.39	
44	030411006002	开关盒	1.名称：钢制镀锌开关盒	个	28	7.11	199.08	
45	030409005001	避雷网	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12	m	152.73	41.58	6350.51	
46	030409003001	避雷引下线	1.避雷利用建筑物主筋引下敷设 2.避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	84.6	23.27	1968.64	
47	030409002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	25.87	21.12	546.37	
48	030409008001	总等电位端子箱	1.名称：总等电位联结箱	台	1	366.56	366.56	
49	030409008003	测试点	1.名称：断接卡子制作、安装	块	4	49.33	197.32	
50	030414002001	送配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试	系统	2	883.58	1767.16	
51	030414011001	接地装置调试	1.名称：接地装置调试	系统	1	947.32	947.32	
		分部小计					116893.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明工程						
52	030404017008	消防应急配电箱1ALE	1.名称：消防应急配电箱 2.型号规格：1ALE 3.其它：XL12 明装，下沿距地1.5m，具体详见图纸、包含接线端子	台	1	1019.08	1019.08	
53	030404017009	A型应急照明集中电源1ALEE	1.名称：A型应急照明集中电源 2.型号规格：1ALEE 3.其它 ：AC(DC36V/0.6kVA)-GB17945-2024，壁挂，上沿距地1800，具体详见图纸、包含接线端子	台	1	975.23	975.23	
54	030411001010	配管JDG25	1.名称：配管 2.型号规格：JDG25 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	357.61	14.24	5092.37	
55	030411001005	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	199.45	9.78	1950.62	
56	030411004003	配线WDZB1-RYJSP-2x1.0	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-RYJSP-2x1.0 3.敷设方式：WC、CE,FC	m	21.21	5.58	118.35	
57	030411004007	配线WDZB1-RYJY-2x2.5+E2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-RYJY-2x2.5+E2.5 3.敷设方式：WC、CE,FC	m	178.23	8.24	1468.62	
58	030411004008	配线WDZB1N-RYJY-2x4+E4	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1N-RYJY-2x4+E4 3.敷设方式：WC、CE,FC	m	357.61	14.09	5038.72	
59	030412004013	多信息复合标志灯-双面	1.名称：多信息复合标志灯-双面 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：吊装下沿2500、包含金属软管	套	1	79.6	79.6	
60	030412004014	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W（LED灯1001m不锈钢面板）持续型 36V 3.安装方式：壁装下沿门框100、包含金属软管	套	4	79.62	318.48	
61	030412004015	A型集中控制集中电源应急照明灯	1.名称：A型集中控制集中电源应急照明灯 2.规格：ACJ（FE 3001m）-GB17945-2024，户外安装时Ip67 3.安装方式：吸顶、包含金属软管	套	23	80.02	1840.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412003001	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	1.名称：A型集中控制集中电源应急照明壁灯 2.规格：ACJ（FE 3001m）-GB17945-2024，户外安装时IP67 3.安装方式：壁装，下沿距地2400、包含金属软管	套	4	80.02	320.08	
63	030904003001	手动火灾报警装置	1.名称：手动火灾报警装置 2.具体详见图纸	个	1	4675.19	4675.19	
64	030411006003	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	33	6.91	228.03	
65	030411006004	排烟窗窗开机接线盒	1.名称：排烟窗窗开机接线盒 2.其它：（按窗樘预留）标高 7.800 4.600 处墙体预埋，余同	个	20	6.91	138.2	
		分部小计					23263.03	
		分部分项合计					140156.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1620.4	1620.4	
		单价措施合计					1620.4	
合计							141777.08	

综合单价分析表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

项目编码	030404004001	项目名称	配电柜AA1	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电柜AA1	台	1	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7170.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	配电柜AA1	台	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6547.59	--	

项目编码	030404004002	项目名称	配电柜AA2	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电柜AA2	台	1	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6	361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	47.59	66.18	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7170.41				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	配电柜AA2	台	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6547.59	--	

项目编码	030404017001	项目名称	会场照明配电箱1AL1	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	会场照明配电箱1AL1	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	10.8	18.02	14.44		7.21	2.52	194.62	155.95		77.87	27.22
4-413	无端子外部接线4	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							388.49	198.21		155.42	54.36
3.665工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													1446.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	1.21	6	7.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	12.1	0.86	10.41		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	11.1	1.89	20.98		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.775	1.17	3.25		
	黄漆布带20mm×40m	卷	6.993	17.15	119.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	会场照明配电箱1AL1	台	1	650	650		
	其他材料费			--	-0.09	--	
	材料费小计			--	848.21	--	

项目编码	030404017003	项目名称	保障电源配电箱1AT	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	保障电源配电箱1AT	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									1000.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	保障电源配电箱1AT	台	1	650	650		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	696.59	--	

项目编码	030404017004	项目名称	LED显示屏预留电源箱1ALp	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	LED显示屏预留电源箱1ALp	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									975.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	LED显示屏预留电源箱1ALp	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.93	--	

项目编码	030404017005	项目名称	室外空调主机电源箱1APkt	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	室外空调主机电源箱1APkt	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									975.23				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	室外空调主机电源箱1APkt	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.93	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管SC100	计量单位	m	工程量	41.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	砖、混凝土结构暗配钢管DN100	100m	0.01	3479.98	482.98	46.65	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											37.54
清单项目综合单价													96.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	焊接钢管DN100	m	1.03	36.45	37.54		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		

	其它材料费	元	0.0939	0.86	0.08		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.37	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管SC50	计量单位	m	工程量	16.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	259.18	31.62	606.74	212.36	15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							16.63				
清单项目综合单价									42.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	焊接钢管DN50	m	1.03	16.15	16.63		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管SC40	计量单位	m	工程量	16.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	100m	0.01	1422.52	230.48	31.62	569.01	199.15	14.23	2.3	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费											13.09
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	焊接钢管DN40	m	1.03	12.71	13.09		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	其它材料费	元	0.0362	0.86	0.03		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.4	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管SC32	计量单位	m	工程量	107.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	886.16	168.81	23.11	354.46	124.06	8.86	1.69	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费											10.7
清单项目综合单价													26.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	锯条	根	0.02	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	焊接钢管DN32	m	1.03	10.39	10.7		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	其它材料费	元	0.0269	0.86	0.02		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.39	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管JDG50	计量单位	m	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN50	100m	0.01	711.26	285.73		284.5	99.58	7.11	2.86		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	2.86		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费											11.56
清单项目综合单价													25.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.02	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	电力复合脂	kg	0.0018	17.15	0.03		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN50	m	1.03	11.22	11.56		
	紧定式直管接头Φ50	个	0.1313	6.11	0.8		
	紧定式弯管接头Φ50	个	0.0191	9.05	0.17		
	紧定式锁母Φ50	个	0.1545	3.54	0.55		
	其它材料费	元	0.0271	0.86	0.02		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	14.41	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管JDG32	计量单位	m	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	521.52	176.02		208.61	73.01	5.22	1.76		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.76		2.09	0.73
0.0492工日		未计价材料费							6.67				
清单项目综合单价									16.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	5.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条	根	0.022	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN32	m	1.03	6.48	6.67		
	紧定式直管接头Φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头Φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母Φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	其它材料费	元	0.0125	0.86	0.01		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.43	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管JDG25	计量单位	m	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.29				
清单项目综合单价									14.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条	根	0.022	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25	m	1.03	5.14	5.29		
	紧定式直管接头Φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母Φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	823.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									9.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.62	--	

项目编码	030411003002	项目名称	有盖槽式金属桥架200*100	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	有盖槽式金属桥架200*100	10m	0.1	257.58	64.4	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											47.15
清单项目综合单价													94.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	有盖槽式金属桥架200*100	m	1.005	46.91	47.14		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	53.59	--	

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架	计量单位	kg	工程量	152.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.3
清单项目综合单价													21.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.33	0.27		

细	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.16	0.7		
	角钢	kg	0.75	3.12	2.34		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.44	--	

项目编码	030413001002	项目名称	抗震支架	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							225				
清单项目综合单价									225				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	套	1	225	225		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	152.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	8.14	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	8.14	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.32	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆	kg	0.017	10.65	0.18		
	调和漆	kg	0.015	11.53	0.17		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆WDZ-YJV-4*70+1*35	计量单位	m	工程量	45.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆WDZ-YJV-4*70+1*35	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							214.92				
清单项目综合单价									239.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆WDZ-YJV-4*70+1*35	m	1.01	212.79	214.92		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	218.33	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆WDZ-YJV-4*35+1*16	计量单位	m	工程量	23.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆WDZ-YJV-4*35+1*16	100m	0.01	740.94	209.71	11.16	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							101.16				
清单项目综合单价									114.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	电力电缆WDZ-YJV-4*35+1*16	m	1.01	100.16	101.16		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	103.26	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	计量单位	m	工程量	22.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	100m	0.01	740.94	209.71	11.16	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04

综合人工工日	小计	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日	未计价材料费					88.36
清单项目综合单价						101.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	电力电缆YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	m	1.01	87.49	88.36		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.46	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆WDZ-YJY-5x16	计量单位	m	工程量	33.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆WDZ-YJY-5x16	100m	0.01	444.14	47.39	12.18	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											60.91
清单项目综合单价													68.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			

	电力电缆WDZ-YJY-5x16	m	1.01	60.31	60.91		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.39	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆YJV-3*6	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	电力电缆YJV-3*6	100m	0.01	259.7	34.44	9.13	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费											15.01
清单项目综合单价													19.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	电力电缆YJV-3*6	m	1.01	14.86	15.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.35	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆NG-A-5*10	计量单位	m	工程量	11.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电力电缆NG-A-5*10	100m	0.01	433.54	44.8	12.18	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											40.29
清单项目综合单价													47.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	电力电缆NG-A-5*10	m	1.01	39.89	40.29		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头WDZ-YJV-4*70+1*35	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	电力电缆头WDZ-YJV-4*70+1*35	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													286.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	破布	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		

	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02		
	电力电缆头WDZ-YJV-4*70+1*35	个	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头WDZ-YJV-4*35+1*16	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头WDZ-YJV-4*35+1*16	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													162.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头WDZ-YJV-4*35+1*16	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.52	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									157.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头YFD-WDZ-YJY-4x25+E16	个	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.52	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头WDZ-YJY-5x16	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头WDZ-YJY-5x16	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									148.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		

	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头WDZ-YJY-5x16	个	1	16	16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.52	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头NG-A-5*10	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头NG-A-5*10	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											10
清单项目综合单价													142.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头NG-A-5*10	个	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.52	--	

项目编码	030411004005	项目名称	管内穿线WDZ-BYJ-25	计量单位	m	工程量	58.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线WDZ-BYJ-25	100m单线	0.01	111.3	20.51		44.52	15.58	1.11	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费											20.8
清单项目综合单价													22.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	管内穿线WDZ-BYJ-25	m	1.05	19.81	20.8		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	其它材料费	元	0.0084	0.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	030411004006	项目名称	管内穿线WDZ-BYJ-16	计量单位	m	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线WDZ-BYJ-16	100m单线	0.01	89.04	17.83		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.06
清单项目综合单价													14.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	管内穿线WDZ-BYJ-16	m	1.05	12.44	13.06		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		

	其它材料费	元	0.0074	0.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411004004	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-6	计量单位	m	工程量	154.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线WDZB1-BYJ-6	100m单线	0.01	64.66	14.81		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											3.42
清单项目综合单价													4.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	管内穿线WDZB1-BYJ-6	m	1.05	3.26	3.42		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	030411004001	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-4	计量单位	m	工程量	50.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线WDZB1-BYJ-4	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.12
清单项目综合单价													4.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	管内穿线WDZB1-BYJ-4	m	1.1	2.84	3.12		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0051	0.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030411004002	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	3706.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.16	1.42	1.65		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0052	0.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030412004016	项目名称	四头格栅灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	四头格栅灯	10套	0.1	246.98	93.23		98.79	34.58	24.7	9.32		9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.32		9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													113.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.34	1.34		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	四头格栅灯	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.97	--	

项目编码	030412004017	项目名称	筒灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1734	筒灯	10套	0.1	236.38	33.04		94.55	33.09	23.64	3.3		9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.64	3.3		9.46	3.31
0.223工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													54.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.052	2.57	0.13		
	筒灯	套	1.01	15	15.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.141	0.86	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.45	--	

项目编码	030412004018	项目名称	射灯5W	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1774	射灯5W	10套	0.1	379.48	111.29		151.79	53.13	37.95	11.13		15.18	5.31
综合人工工日		小计							37.95	11.13		15.18	5.31
0.358工日		未计价材料费											12.12
清单项目综合单价													81.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12	套	1.02	1.03	1.05		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.026	6	0.16		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		

	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	射灯5W	套	1.01	12	12.12		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.036	1.65	3.36		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.433	0.86	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.25	--	

项目编码	030412004019	项目名称	射灯9W	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1774	射灯9W	10套	0.1	379.48	111.29		151.79	53.13	37.95	11.13		15.18	5.31
综合人工工日		小计							37.95	11.13		15.18	5.31
0.358工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													84.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12	套	1.02	1.03	1.05		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.026	6	0.16		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	射灯9W	套	1.01	15	15.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.036	1.65	3.36		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.433	0.86	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030412001001	项目名称	吸顶灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯	10套	0.1	174.9	17.9		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													79.23

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		

细	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	吸顶灯Φ＜250mm	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其它材料费	元	0.349	0.86	0.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	52.29	--	

项目编码	030412004020	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	166.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1709	灯带	10m	0.1	241.68	59.91		96.67	33.84	24.17	5.99		9.67	3.38
综合人工工日		小计							24.17	5.99		9.67	3.38
0.228工日		未计价材料费											6.46
清单项目综合单价													49.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	1.632	0.69	1.13		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.041	2.57	0.11		
	灯带	套	0.808	8	6.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	其它材料费	元	0.177	0.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030404035001	项目名称	隐藏式地面插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	隐藏式地面插座	10套	0.1	186.56	7.71		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.77		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													95.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	地面插座	套	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		

	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.07	--	

项目编码	030404035003	项目名称	单相二三孔电源插座	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二、三孔电源插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													19.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	单相二、三孔电源插座	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													6.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	暗装开关盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	152.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.16	11.21	98.79	34.58	24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.12	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	其它材料费	元	0.032	0.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	84.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷利用建筑物主筋引下敷设	10m	0.1	130.38	4.56	27.16	52.15	18.25	13.04	0.46	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.46	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	25.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.033	0.86	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	030409008001	项目名称	总等电位端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													366.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	总等电位联结端子箱	个	1	90.69	90.69		
	其它材料费	元	0.93	0.86	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.77	--	

项目编码	030409008003	项目名称	测试点	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26	537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	51.69	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													883.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	校验材料费			元	4.64	0.86	3.99						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3.99				--		

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26	537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.99	115.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													947.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	校验材料费			元	4.64	0.86	3.99						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3.99				--		

项目编码	030404017008	项目名称	消防应急配电箱1ALE	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	消防应急配电箱1ALE	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线4	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.92		82.63	28.93
1.949工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													1019.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	消防应急配电箱1ALE	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700.92	--	

项目编码	030404017009	项目名称	A型应急照明集中电源1ALEE	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	A型应急照明集中电源1ALEE	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													975.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	A型应急照明集中电源1ALEE	台	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.93	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管JDG25	计量单位	m	工程量	357.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.29				
清单项目综合单价									14.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条	根	0.022	0.19			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25	m	1.03	5.14	5.29		
	紧定式直管接头Φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母Φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01		
	水	m3	0.001123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	199.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47

0.0316工日	未计价材料费						3.71
清单项目综合单价							9.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线WDZB1-RYJSP-2x1.0	计量单位	m	工程量	21.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	配线WDZB1-RYJSP-2x1.0	100m/束	0.01	66.78	14.19		26.71	9.35	0.67	0.14		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.27	0.09
0.0063工日	未计价材料费												4.41
清单项目综合单价													5.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	焊锡			kg	0.0011				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.0055				9.12	0.05			
	塑料粘胶带			盘	0.009				3.14	0.03			
	配线WDZB1-RYJSP-2x1.0			m	1.08				4.08	4.41			
	棉纱头			kg	0.0022				5.57	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.55		--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线WDZB1-RYJY-2x2.5+E2.5	计量单位	m	工程量	178.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	配线WDZB1-RYJY-2x2.5+E2.5	100m/束	0.01	81.62	19.56		32.65	11.43	0.82	0.2		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											6.78
清单项目综合单价													8.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
	配线WDZB1-RYJY-2x2.5+E2.5	m	1.08	6.28	6.78		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线WDZB1N-RYJY-2x4+E4	计量单位	m	工程量	357.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	配线WDZB1N-RYJY-2x4+E4	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											8.22
清单项目综合单价													14.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	配线WDZB1N-RYJY-2x4+E4	m	1.015	8.1	8.22		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	其它材料费	元	0.0155	0.86	0.01		

	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码	030412004013	项目名称	多信息复合标志灯-双面	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	多信息复合标志灯-双面	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.06				
清单项目综合单价									79.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	多信息复合标志灯-双面	套	1.01	45.6	46.06		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.23	--	

项目编码	030412004014	项目名称	安全出口标志灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口标志灯	10套	0.1	197.16	31.69		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.08				
清单项目综合单价									79.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	安全出口标志灯	套	1.01	45.62	46.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030412004015	项目名称	A型集中控制集中电源应急照明灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	A型集中控制集中电源应急照明灯	10套	0.1	197.16	40.77		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.57
清单项目综合单价													80.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	A型集中控制集中电源应急照明灯	套	1.01	45.12	45.57		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.65	--	

项目编码	030412003001	项目名称	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	10套	0.1	197.16	40.77		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.57
清单项目综合单价													80.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		

细	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	A型集中控制集中电源应急照明壁灯	套	1.01	45.12	45.57		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.65	--	

项目编码	030904003001	项目名称	手动火灾报警装置	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-180	手动火灾报警装置	台	1	1247.62	157.41	96.44	499.05	174.67	1247.62	157.41	96.44	499.05	174.67
综合人工工日		小计							1247.62	157.41	96.44	499.05	174.67
11.77工日		未计价材料费											2500
清单项目综合单价													4675.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	1.64	3.43	5.63		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	焊锡	kg	1.82	36.87	67.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.46	51.45	23.67		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	玻璃胶310g	支	0.5	12.86	6.43		
	汽油	kg	1.13	9.12	10.31		
	异型塑料管dn5	m	4.55	1.17	5.32		
	塑料线卡Φ15以下	个	35	0.66	23.1		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	手动火灾报警装置	台	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2657.41	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51

综合人工工日	小计			3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日	未计价材料费							0.82
清单项目综合单价								6.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82			
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.36		--	

项目编码	030411006004	项目名称	排烟窗窗开机接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	排烟窗窗开机接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													6.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82			
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.36		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	354.44	1063.21		141.78	49.62	354.44	1063.21		141.78	49.62
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	2.51	7.49		1	0.35	2.51	7.49		1	0.35
综合人工工日		小计							356.95	1070.7		142.78	49.97

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1620.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	1070.737677	1	1070.74		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1070.7	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			2424.39			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2126.66			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	297.73			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.6	850.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					3275.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	4090.47		4090.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145052.13	2.4	3481.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145052.13	0.42	609.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145052.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	149142.6	9	13422.83
合计					17513.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：阶梯教室电气工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1031974.71	
1.1	人工费	222072.25	
1.2	材料费	706220.46	
1.3	施工机具使用费	30413.53	
1.4	企业管理费	42177.7	
1.5	利润	31090.88	
2	措施项目	47436.23	
2.1	单价措施项目费	33058.29	
2.2	总价措施项目费	14377.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12886.9	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41557.32	
5	税金	100887.14	
6	小计	1221855.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂入口改造						
1	041001002002	拆除人行道	1.拆除现有铺装面层，具体做法以现场为准 2.含垃圾清理及外运	m2	220	4.42	972.4	
2	040203008062	18mm厚芝麻灰剁斧面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻灰剁斧面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光 3.现状混凝土垫层，对破损基础采用C20混凝土基层修复处理	m2	37.27	132.47	4937.16	
3	040203008063	18mm厚芝麻白剁斧面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻白剁斧面仿石PC砖（现有基础） 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光 3.现状混凝土垫层，对破损基础采用C20混凝土基层修复处理	m2	149.07	132.47	19747.3	
4	040203008064	50厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	1.50厚芝麻黑花岗岩荔枝面（现有基础） 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光 3.现状混凝土垫层，对破损基础采用C20混凝土基层修复处理	m2	7.16	217.65	1558.37	
5	040203008065	花岗岩台阶	1.50厚芝麻白花岗岩荔枝面踏步板 2.18厚芝麻白花岗岩烧面踢面 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆 4.150厚C30钢筋砼（内含∅14@150单层双向） 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	23.2	449.06	10418.19	
6	040204004010	芝麻灰路缘石	1.600x120x150芝麻灰路缘石 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光	m	37.83	104.69	3960.42	
7	050201002001	台阶花池	1.1.5厚黑钛不锈钢折边 2.18厚芝麻白荔枝面 3.C25混凝土墙，内配∅8@150双层双向 4.100厚C25砼垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实 7.含土方、模板等	m	20.57	460.52	9472.9	
8	011508004005	景观字1	1.不锈钢金属字“1985” 2.不锈钢金属字,广告公司定制及安装	组	1	300	300	
		分部小计					51366.74	
		男生宿舍和女生宿舍之间、食堂南侧机动车道路及消防车回车场沥青路						
9	040203006005	沥青混凝土（加铺）	1.50厚AC-13C细粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青粘层(PC-3) 3.现状混凝土道路拉毛	m2	1771.87	68.88	122046.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040203006006	沥青混凝土（新建）	1.40厚AC-13C细粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青粘层(PC-3）	m2	442.97	50.7	22458.58	
11	040203006015	沥青混凝土（新建）	1.60厚AC-20C中粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青透层(PC-2）	m2	442.97	68.3	30254.85	
12	040203007001	水泥混凝土（新建）	1.200厚C25混凝土垫层	m2	442.97	105.85	46888.37	
13	040202011001	碎石（新建）	1.300厚碎石垫层	m2	442.97	61.64	27304.67	
14	040202001001	路床（槽）整形（新建）	1.路床（槽）整形	m2	442.97	1.62	717.61	
15	040204004011	芝麻白花岗岩平缘石	1.1000x300x100芝麻白花岗岩平缘石 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m	401.03	91.18	36565.92	
		分部小计					286236.41	
		挡墙维修加固						
16	011201001005	挡墙加固	1.阶梯教室破损挡墙维修 2.拆除原挡墙表面损坏装饰面层，墙体基层损坏处用砖混混凝土修补 3.新做20厚1:3水泥砂浆抹灰 4.该清单工程量为墙垂直投影工程量	m2	46	121.95	5609.7	
17	011407001003	外墙真石漆	1.外墙真石漆	m2	92	63.95	5883.4	
		分部小计					11493.1	
		局部围墙出新						
18	011604001002	平面抹灰层拆除	1.平面抹灰层拆除 2.含垃圾清理及外运	m2	176	14.85	2613.6	
19	011201001006	外墙抹灰	1.新做20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	176	17.31	3046.56	
20	011407001005	外墙真石漆	1.外墙真石漆	m2	176	63.95	11255.2	
		分部小计					16915.36	
		现状栏杆局部更换						
21	011609001002	栏杆拆除	1.栏杆拆除 2.含垃圾清理及外运	m	45.05	16.43	740.17	
22	011503001002	钢栏杆	1.口50、口70 4厚热镀锌方管，深灰色氟碳漆饰面 2.10厚50宽热镀锌钢板 3.采用Q235-A.F钢 4.刷(喷)环氧富锌底漆一道·再刷(喷)环氧云铁防锈漆两道:最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道	m	45.05	495.58	22325.88	
23	010516002003	预埋铁件	1.180X43X8钢板焊接，防锈处理 2.4M12X120螺栓固定	t	0.02	13831.41	276.63	
		分部小计					23342.68	
		原垃圾场拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011601001011	砖砌体拆除	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.含切缝、钢筋切割等费用。砌体墙拆除含砌体墙内部构造柱、圈梁等混凝土构件拆除，含砌体墙外部表面装饰面层拆除，以上项目不再另计，报价需综合考虑 3.含垃圾清理及外运	m3	13.15	132.95	1748.29	
25	011601001012	拆除宣传栏	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.凡拆除后旧物有废料回收价值的，投标人自行考虑残值费用	个	1	31.29	31.29	
26	011602001003	拆除台阶	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.含垃圾清理及外运	m2	10	45.45	454.5	
27	041001002003	拆除地面硬化	1.拆除地面及基层，具体做法以现场为准 2.含垃圾清理及外运	m2	101.81	26.42	2689.82	
		分部小计					4923.9	
		原老烟囱区域拆除						
28	011601001013	拆除围墙	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.含切缝、钢筋切割等费用。砌体墙拆除含砌体墙内部构造柱、圈梁等混凝土构件拆除，含砌体墙外部表面装饰面层拆除，以上项目不再另计，报价需综合考虑 3.含垃圾清理及外运	m3	6	132.82	796.92	
29	011602001004	拆除台阶	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.含垃圾清理及外运	m2	8	45.45	363.6	
30	041001002004	拆除地面硬化	1.拆除地面及基层，具体做法以现场为准 2.含垃圾清理及外运	m2	240	26.41	6338.4	
		分部小计					7498.92	
		原垃圾场至女生宿舍处排水沟						
31	011601001014	排水沟拆除	1.拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 2.含垃圾清理及外运	m	25	66.83	1670.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040201022002	排水沟	1.复合材料雨水篦子450×300×30 2.20厚1:2.5水泥砂浆防水层 3.M5水泥砂浆砌120厚MU7.5砖 4.DN200排水管i=0.01 5.100厚C20素混凝土 6.素土夯实，系数≥93%	m	100	297.7	29770	
33	040501017002	排水沟清淤	1.排水沟清淤及排线	m	450	6.93	3118.5	
		分部小计					34559.25	
		景观广场及活力广场铺装及土建						
34	040203008066	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	28.09	248.12	6969.69	
35	040203008067	50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	1.50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	65.99	309.32	20412.03	
36	040203008068	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	594.01	248.12	147385.76	
37	040203008069	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	51.64	248.12	12812.92	
38	040203008070	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	41.58	248.12	10316.83	
39	040203008071	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	54.49	248.12	13520.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040204004012	600x120x150芝麻灰路缘石	1.600x120x150芝麻灰路缘石 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m	23.37	223.13	5214.55	
41	040203006014	沥青混凝土（加铺）	1.50厚AC-13C细粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青粘层(PC-3) 3.现状混凝土道路拉毛	m2	16.1	68.88	1108.97	
42	040203006016	沥青混凝土（拓宽）	1.50厚AC-13C细粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青粘层(PC-3)	m2	19.13	62.78	1200.98	
43	040203007002	水泥混凝土（拓宽）	1.200厚C25混凝土垫层	m2	19.13	105.85	2024.91	
44	040202011002	碎石（拓宽）	1.300厚碎石垫层	m2	19.13	61.64	1179.17	
45	040202001002	路床（槽）整形（拓宽）	1.路床（槽）整形	m2	19.13	1.62	30.99	
46	040203006013	植筋（拓宽）	1.旧道路基层植筋 Φ12@150	根	46	12.53	576.38	
47	020202006005	成品树池坐凳	1.玻璃钢成品树池坐凳，留空根据乔木位置确定	个	4	500	2000	
48	020202006008	台阶坐凳	1.100mm厚芝麻白荔枝面 2.18mm厚芝麻白烧面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.100厚C30钢筋砼(内含Φ14@150单层双向) 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实(夯实系数≥93%)	m	58.68	400.89	23524.23	
49	020202006007	台阶	1.50mm厚芝麻白荔枝面踏步板 2.18mm厚芝麻白烧面踢面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.150厚C30钢筋砼(内含Φ14@150单层双向) 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	76.43	560.91	42870.35	
50	011508004007	景观字2	1.不锈钢金属字“行有制思无涯” 2.不锈钢金属字,广告公司定制及安装	组	1	600	600	
51	050307010004	厕所景墙	1.厕所景观墙，砖砌镂空	m2	12.26	654.59	8025.27	
52	050201002002	台阶花池	1.1.5厚黑钛不锈钢折边 2.18厚芝麻白荔枝面 3.C25混凝土墙，内配∅8@150双层双向 4.100厚C25砼垫层 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实 7.含土方、模板等	m	10.07	460.5	4637.24	
		分部小计					304410.33	
		休憩广场廊架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:结合设计及现场 3.弃土运距:自行考虑	m3	15.25	9.7	147.93	
54	010103001003	回填方	1.填方材料品种:结合设计及规范 2.填方来源、运距:自行考虑	m3	8.92	17.35	154.76	
55	010501001009	碎石垫层	1.150厚碎石垫层 2.素土夯实(夯实系数≥93%)	m3	1.67	278.84	465.66	
56	010501001010	混凝土垫层	1.100厚C20素砼	m3	1.11	474.06	526.21	
57	010501002002	带形基础	1.C30钢筋砼	m3	3.55	462.69	1642.55	
58	010507005003	混凝土包柱脚	1.200厚C20混凝土包封	m3	0.72	570.29	410.61	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件钢筋	t	0.15	5062.37	759.36	
60	020202006009	座凳	1.90x50x2000防腐木木条 2.5厚100x150x80L预埋件角码与预埋筋焊接 3.壁厚40泰科石PC座凳 4.内衬5#热镀锌角钢@600 5.其它具体做法详图纸设计做法为准	m	5.5	1588.73	8738.02	
61	010516002004	预埋铁件	1.10厚热镀锌法兰x2 2.10厚150x200、100x150热镀锌肋板	t	0.264	14151.3	3735.94	
62	010603003002	钢管柱	1.8厚200x200热镀锌方管，白色氟碳漆饰面 2.4厚50x50热镀锌方管，中灰色氟碳漆饰面 3.DN25热镀锌圆管，白色氟碳漆饰面 4.采用Q235-A.F钢 5.刷(喷)环氧富锌底漆一道·再刷(喷)环氧云铁防锈漆两道:最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道，颜色详设计	t	0.795	9102.95	7236.85	
63	010604001002	钢管梁	1.8厚120x200热镀锌方管，白色氟碳漆饰面 2.4厚120x120热镀锌方管，白色氟碳漆饰面 3.4厚40x80热镀锌方管，白色氟碳漆饰面 4.采用Q235-A.F钢 5.刷(喷)环氧富锌底漆一道·再刷(喷)环氧云铁防锈漆两道:最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道，颜色详设计	t	1.227	10200.51	12516.03	
64	010606013002	热镀锌钢板造型	1.10厚热镀锌钢板造型，中灰色氟碳漆饰面 2.刻字样式按图纸设计 3..刷(喷)环氧富锌底漆一道·再刷(喷)环氧云铁防锈漆两道:最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道，颜色详设计	m2	1.27	748.94	951.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010606013004	热镀锌钢板造型	1.2厚热镀锌钢板造型，中灰色氟碳漆饰面 2.刻字样式按图纸设计 3..刷(喷)环氧富锌底漆一道·再刷(喷)环氧云铁防锈漆两道:最后刷(喷)氯化橡胶面漆两道，颜色详设计	m2	15.2	153.83	2338.22	
		分部小计					39623.29	
		休憩广场铺装						
66	040203008102	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖	1.18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	216.44	248.12	53703.09	
67	040203008103	50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	1.50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	49.68	333.3	16558.34	
68	040204004018	600x120x100芝麻灰路缘石	1.600x120x100芝麻灰路缘石 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m	11.08	223.13	2472.28	
69	040203006017	沥青混凝土	1.40厚AC-13C细粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青粘层(PC-3)	m2	122.76	50.7	6223.93	
70	040203006018	沥青混凝土	1.60厚AC-20C中粒式SBS改性沥青 2.乳化沥青透层(PC-2)	m2	122.76	68.3	8384.51	
71	040203007003	水泥混凝土	1.200厚C25混凝土垫层	m2	122.76	105.85	12994.15	
72	040202011003	碎石	1.300厚碎石垫层	m2	122.76	61.64	7566.93	
73	040202001003	路床（槽）整形	1.路床（槽）整形	m2	122.76	1.62	198.87	
74	040204004019	1000x300x100芝麻白花岗岩平缘石	1.1000x300x100芝麻白花岗岩平缘石 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.200厚C25混凝土垫层 4.300厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m	401.03	130.23	52226.14	
75	020202006001	条形坐凳	1.M5沉头螺栓固定70x50通长防腐木木条，10mm厚100宽不锈钢垫片 2.100厚C25素砼垫层 3.18mm厚400x400芝麻白荔枝面花岗岩 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.MU10砖砌体 6.100厚C25素砼 7.素土夯实	m	4	369.59	1478.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	020202006002	花池坐凳	1.100m厚500x900芝麻黑光面， 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.18mm厚芝麻黑自然面仿石材 4.30厚1:2.5水泥砂浆 5.20厚1:2水泥砂浆抹面 6.20厚1:2水泥砂浆抹面,掺5%防水粉 7.100厚C30钢筋砼压顶(内含2Φ14主筋，Φ8肋筋@150) 8.MU15标准砖M7.5水泥砂浆砌筑 9.100厚C25素砼垫层 10.150厚碎石垫层 11.素土夯实(夯实系数≥93%)	m	23.61	488.31	11529	
77	010512008002	硬质井盖不锈钢	1.硬质井盖（利旧原有铸铁井盖） 2.铺装同周边硬质材料 3.5厚304#不锈钢，5厚盖板手把孔成品 4.L80x8,L75x8 304#不锈钢拉丝面	套	6	600	3600	
78	011508004008	不锈钢小品	1.不锈钢小品，成品购买	组	1	2500	2500	
		分部小计					179435.6	
		主入口水景（景观水池）						
79	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:结合设计及现场 3.弃土运距:自行考虑	m3	77.47	9.7	751.46	
80	010103001002	回填方	1.填方材料品种:结合设计及规范 2.填方来源、运距:自行考虑	m3	42.78	17.35	742.23	
81	010501001011	碎石垫层	1.150厚碎石垫层	m3	10.98	278.84	3061.66	
82	010501001012	混凝土垫层	1.100厚C15素混凝土	m3	7.32	474.06	3470.12	
83	010401001001	砖基础	1.MU7.5砖，M5水泥砂浆砌筑	m3	2.43	502.11	1220.13	
84	010501004001	满堂基础	1.满堂基础 2.C25混凝土P6抗渗	m3	9.3	481.58	4478.69	
85	010504002001	混凝土墙	1.混凝土墙 2.C25混凝土P6抗渗	m3	3.96	534.29	2115.79	
86	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件钢筋 2.现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	2.406	5062.37	12180.06	
87	011202001001	墙面一般抹灰	1.15厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	56.28	33.61	1891.57	
88	011202003001	水泥砂浆找平	1.15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	42.11	12.76	537.32	
89	010904001001	丙纶布+水泥基防水卷材两道	1.丙纶布+水泥基防水卷材两道	m2	98.39	77.87	7661.63	
90	011102003004	18mm哑光面黑金砂花岗岩	1.18厚哑光面黑金砂花岗岩 2.15厚1:2.5水泥砂浆	m2	44.04	157.4	6931.9	
91	011102003003	50厚哑光面黑金砂花岗岩	1.50厚哑光面黑金砂花岗岩 2.15厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.63	218.6	1886.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	040203008105	18mm烧面芝麻灰仿石砖	1.18厚烧面芝麻灰仿石砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	61.41	248.12	15237.05	
93	040203008107	18mm烧面芝麻黑仿石砖	1.18厚烧面芝麻黑仿石砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	13.51	248.12	3352.1	
94	040202009003	散置砾石	1.100厚Φ10-20深灰色砾石散置	m2	12.05	15.79	190.27	
95	040202009004	镀锌格栅盖板	1.500*420**50(边宽)5厚镀锌格栅盖板，网孔80*40板厚3mm 2.50*50*5厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定	m2	3.97	120	476.4	
96	011503001003	镜面不锈钢板（造型树处）	1.5厚镜面不锈钢板，弧形异型加工 2.含预埋铁件	m	6.28	50.58	317.64	
97	050301006001	自然面黑山石	1.200-300厚自然面黑山石，打磨加工，高度详见立面，专业厂家订购 2.Φ12植筋，L>200间距@500mm 3.一组4个。具体做法规格需满足图纸就设计要求	组	1	3200	3200	
98	010512008003	成品不锈钢铺装井盖	1.1100*880*50*5厚成品不锈钢铺装井盖 2.600*600*50*5厚成品不锈钢铺装井盖 3.预埋金属结构件固定 4.L50*50*5厚镀锌角钢龙骨，具体专业厂家二次深化设计 5.3厚不锈钢钢板，四周折弯加工处理具体专业厂家二次深化设计 6.500*420**50(边宽)5厚镀锌格栅盖板 7.铺装井盖做法详见给排水设计SS-04 8.成品防坠网，墙锚挂钩，专业厂家安装	㎡	4.92	501.34	2466.59	
		分部小计					72169.13	
		分部分项合计					1031974.71	
1	040201022001	排水沟模板	1.排水沟模板	㎡	160	68.02	10883.2	
2	010501003001	混凝土垫层模板	1.复合木模板	m2	9.31	84.93	790.7	
3	010501004001	满堂基础模板	1.复合木模板	m2	4.84	57.68	279.17	
4	010501002001	带形基础模板	1.复合木模板	m2	8.88	63.81	566.63	
5	010504002002	混凝土墙模板	1.复合木模板	m2	29.78	71.05	2115.87	
6	010501003002	独立基础模板	1.复合木模板	m2	7.02	53.43	375.08	
7	010502001001	矩形柱模板	1.复合木模板	m2	9.06	73.57	666.54	
8	010504002001	混凝土墙	1.混凝土墙 2.C25混凝土P6抗渗	m3	3.96	1068.69	4232.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503001001	基础梁模板	1.复合木模板	m2	19.62	52.53	1030.64	
10	011701002001	脚手架	1.脚手架	项	1	900.8	900.8	
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1	11217.65	11217.65	
		单价措施合计					33058.29	
合计							1065033	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：铺装及土建工程(022)

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除普通粘土砖人行道(平铺)	100m2	0.01	211.26			40.14	29.58	2.11			0.4	0.3
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.00005	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.03		0.51	0.01	
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.00005		54.84	21192.1					1.06		
综合人工工日		小计							2.14		1.57	0.41	0.3
0.0203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0006	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203008062	项目名称	18mm厚芝麻灰剁斧面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	37.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻灰剁斧面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼 40mm32.5)(非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.005001	149.97	355.74	2.59	28.49	21	0.75	1.78	0.01	0.14	0.11
综合人工工日		小计							33.4	86.87	1.18	6.34	4.68
0.3243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.05123	89.37	4.58		
	剁斧面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	15.582	0.2396	3.73		
	水	m3	0.04704	3.98	0.19		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		

	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	86.87	--	

项目编码	040203008063	项目名称	18mm厚芝麻白剁斧面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	149.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻白剁斧面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)(非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.005	149.97	355.74	2.59	28.49	21	0.75	1.78	0.01	0.14	0.11
综合人工工日		小计							33.4	86.87	1.18	6.34	4.68
0.3243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.05123	89.37	4.58		
	剁斧面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	15.582	0.2396	3.73		
	水	m3	0.04704	3.98	0.19		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	86.87	--	

项目编码	040203008064	项目名称	50厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	计量单位	m2	工程量	7.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	50厚芝麻黑花岗岩荔枝面铺装	10m2	0.1	499.55	1470.71	13.53	94.91	69.94	49.96	147.07	1.35	9.49	6.99
3-496	园路(C20砼40mm32.5)(非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.005	149.97	355.74	2.59	28.49	21	0.75	1.78	0.01	0.14	0.11
综合人工工日		小计							50.71	148.85	1.36	9.63	7.1
0.4923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	芝麻黑花岗岩荔枝面50mm	m2	1.02	135	137.7		
	水泥32.5级	kg	16.9947	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水	m3	0.033565	3.98	0.13		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	148.85	--	

项目编码	040203008065	项目名称	花岗岩台阶	计量单位	m2	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	50厚芝麻白花岗岩荔枝面铺装	10m2	0.1	499.55	1470.71	13.53	94.91	69.94	49.96	147.07	1.35	9.49	6.99
3-519	18mm厚芝麻白花岗岩烧面踢面铺装	10m2	0.023362	499.55	858.71	13.53	94.91	69.94	11.67	20.06	0.32	2.22	1.63
3-496	园路(C30砼40mm32.5)(非泵送商品砼)基础垫层	m3	0.15	149.97	385.46	2.59	28.49	21	22.5	57.82	0.39	4.27	3.15
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.016129	745.18	3281.97	186.78	141.58	104.33	12.02	52.93	3.01	2.28	1.68
综合人工工日		小计							107.43	300.96	5.23	20.4	15.03
1.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.060217	89.37	5.38		
	碎石5-40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	芝麻白花岗岩荔枝面50mm	m2	1.02	135	137.7		
	芝麻白花岗岩烧面18mm	m2	0.238293	75	17.87		
	水泥32.5级	kg	20.965014	0.2396	5.02		
	白水泥	kg	0.123362	0.61	0.08		

	水	m3	0.115258	3.98	0.46		
	锯(木)屑	m3	0.007402	8.96	0.07		
	钢筋Φ14	t	0.016453	3149.6	51.82		
	电焊条	kg	0.155171	5.94	0.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031454	6.03	0.19		
	合金钢切割锯片	片	0.005181	52.95	0.27		
	棉纱头	kg	0.012336	4.55	0.06		
	其他材料费	元	0.61681	0.86	0.53		
	其他材料费			--	57.52	--	
	材料费小计			--	300.97	--	

项目编码	040204004010	项目名称	芝麻灰路缘石	计量单位	m	工程量	37.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	安砌混凝土侧石(立缘石)长度60cm	100m	0.01	922.52	236.81		175.28	129.15	9.23	2.37		1.75	1.29
综合人工工日		小计							9.23	2.37		1.75	1.29
0.087工日		未计价材料费											90.05
清单项目综合单价													104.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.204	0.2396	0.05		
	中砂	t	0.014008	89.37	1.25		
	石灰膏	m3	0.002952	349.72	1.03		
	水	m3	0.00507	4.57	0.02		
	芝麻灰路缘石600x120x150	m	1.015	88.72	90.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	92.42	--	

项目编码	050201002001	项目名称	台阶花池	计量单位	m	工程量	20.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-205	反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车	1000m3	0.000199	333		2454.73	63.27	46.62	0.07		0.49	0.01	0.01
1-3	人工挖土方三类土	m3	0.022411	27.75			5.27	3.89	0.62			0.12	0.09
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.001779	1184.87		159.26	225.13	165.88	2.11		0.28	0.4	0.3
3-495	碎石基础垫层	m3	0.031998	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	2.41	4.92	0.03	0.46	0.34
1-265	(C25非泵送商品砼)无梁式混凝土带形基础	m3	0.031998	58.51	374.35	19.57	11.12	8.19	1.87	11.98	0.63	0.36	0.26
1-956注1	无梁式带形基础复合木模板(弧形基础)	10m2	0.009149	385.29	93.61	12.41	73.21	53.94	3.53	0.86	0.11	0.67	0.49
1-315	(C25非泵送商品砼)挡土墙、地下室墙	m3	0.1	94.13	370.78	20.59	17.88	13.18	9.41	37.08	2.06	1.79	1.32
1-989	墙厚250mm复合木模板	10m2	0.075202	301.04	145.99	46.37	57.2	42.15	22.64	10.98	3.49	4.3	3.17
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8	t	0.010647	745.18	3281.97	186.78	141.58	104.33	7.93	34.94	1.99	1.51	1.11
14-118	18mm厚芝麻白水泥砂浆粘贴墙面	10m2	0.132863	773.5	902.61	8.91	146.97	108.29	102.77	119.92	1.18	19.53	14.39
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.012402	301.07	1663.5		57.2	42.15	3.73	20.63		0.71	0.52
综合人工工日		小计							157.09	241.31	10.26	29.86	22
1.3726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚黑钛不锈钢	m2	0.12648	156.82	19.83		
	合金钢切割锯片	片	0.035873	68.6	2.46		
	水泥32.5级	kg	12.420336	0.2396	2.98		
	白水泥	kg	0.199295	0.61	0.12		
	中砂	t	0.043665	89.37	3.9		
	18mm厚芝麻白	m2	1.355207	75	101.64		
	中砂	t	0.004246	89.37	0.38		
	碎石5-40mm	t	0.0528	93.26	4.92		
	玻璃胶	L	0.014434	34.3	0.5		
	粘结剂YJ-III	kg	0.558026	9.86	5.5		
	BJ-302粘结剂	kg	0.209924	7.66	1.61		

	901胶	kg	0.011161	1.94	0.02		
	万能胶	kg	0.01736	17.15	0.3		
	水泥32.5级	kg	1.6153	0.2396	0.39		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.03264	361.38	11.8		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.0992	361.38	35.85		
	水	m3	0.149988	3.98	0.6		
	棉纱头	kg	0.013286	5.57	0.07		
	其它材料费	元	1.784355	0.86	1.53		
	水	m3	0.017708	4.57	0.08		
	周转成材	m3	0.000075	1574.14	0.12		
	复合木模板18mm	m2	0.191613	25	4.79		
	钢筋Φ8	t	0.01086	3149.6	34.2		
	电焊条	kg	0.10242	5.94	0.61		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.15808	4.07	4.71		
	铁钉	kg	0.060697	6.16	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024298	6.03	0.15		
	零星卡具	kg	0.096785	3.73	0.36		
	钢支撑(钢管)	kg	0.191108	3.64	0.7		
	塑料薄膜	m2	0.07236	0.74	0.05		
	回库修理、保养费	元	0.100601	1	0.1		
	其他材料费	元	0.767677	0.86	0.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	241.31	--	

项目编码	011508004005	项目名称	景观字1	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	不锈钢金属字	组	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属字	组	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土（加铺）	计量单位	m2	工程量	1771.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+2-310*4	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚5cm	100m2	0.01	310.15	5168.81	329.65	58.93	43.42	3.1	51.69	3.3	0.59	0.43
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油喷油量1.5kg/m2	100m2	0.01	10.34	333.73	19.81	1.96	1.45	0.1	3.34	0.2	0.02	0.01
1-646	水泥混凝土路面凿毛(机械)	100m2	0.01	311.64	0.83	194.04	59.21	43.63	3.12	0.01	1.94	0.59	0.44
综合人工工日		小计							6.32	55.04	5.44	1.2	0.88
0.0509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角空心钢	kg	0.0007	4.72			
	合金钢钻头一字型	根	0.0005	6.86			
	木柴	kg	0.028	0.94	0.03		
	石油沥青60～100#	t	0.001	3327.04	3.33		
	柴油	t	0.00007	6930	0.49		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0001	16.29			
	煤	t	0.00018	943.3	0.17		
	AC-13C细粒式沥青（SBS改性沥青）	t	0.0697	435.62	30.36		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0468	435.62	20.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	55.04	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土（新建）	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+2-310*2	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm	100m2	0.01	248.25	4126.07	246.75	47.17	34.76	2.48	41.26	2.47	0.47	0.35
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油喷油量1.5kg/m2	100m2	0.01	10.34	333.73	19.81	1.96	1.45	0.1	3.34	0.2	0.02	0.01
综合人工工日		小计							2.58	44.6	2.67	0.49	0.36
0.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	石油沥青60～100#						t	0.001	3327.04	3.33			
	柴油						t	0.00005	6930	0.35			
	煤						t	0.00014	943.3	0.13			
	细(微)粒沥青混凝土						t	0.0931	435.62	40.56			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	44.6		--	

项目编码	040203006015	项目名称	沥青混凝土（新建）	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	机械摊铺AC-20C中粒式SBS改性沥青路面厚6cm	100m2	0.01	228.43	5993.34	206.31	43.4	31.98	2.28	59.93	2.06	0.43	0.32
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	295.23	23.88	1.31	0.96	0.07	2.95	0.24	0.01	0.01
综合人工工日		小计							2.35	62.88	2.3	0.44	0.33
0.0222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.074	0.94	0.07			
	乳化沥青						kg	1.04	2.7504	2.86			
	柴油						t	0.00006	6930	0.42			
	煤						t	0.00024	943.3	0.23			
	AC-20C中粒式SBS改性沥青						t	0.1424	414.33	59			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	62.88		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土（新建）	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	水泥(C25非泵送预拌砼)路面厚20cm	100m2	0.01	2304.52	7519.24		437.86	322.63	23.05	75.19		4.38	3.23
综合人工工日		小计							23.05	75.19		4.38	3.23
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.204	361.38	73.72		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	75.19	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石（新建）	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	人机配合铺装碎石底层厚15cm	100m2	0.01	277.3	5593.59	201.13	52.69	38.82	2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
综合人工工日		小计							2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.5968	93.26	55.66		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	55.94	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形（新建）	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.69	5.88	4.33	0.31		1.21	0.06	0.04
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.06	0.04
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.62				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040204004011	项目名称	芝麻白花岗岩平缘石	计量单位	m	工程量	401.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	安砌混凝土侧石(立缘石)长度100cm	100m	0.01	922.52	236.81		175.28	129.15	9.23	2.37		1.75	1.29
综合人工工日		小计							9.23	2.37		1.75	1.29
0.087工日		未计价材料费											76.54
清单项目综合单价													91.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.204	0.2396	0.05		
	中砂	t	0.014008	89.37	1.25		
	石灰膏	m3	0.002952	349.72	1.03		
	水	m3	0.00507	4.57	0.02		
	芝麻白花岗岩平缘石1000x300x100mm	m	1.015	75.41	76.54		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	78.91	--	

项目编码	011201001005	项目名称	挡墙加固	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	(M7.5混合砂浆)标准砖1砖砌外墙	m3	0.048	195.04	280.54	3.86	37.06	27.31	9.36	13.47	0.19	1.78	1.31
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.2	197.54	60.66	7.73	37.53	27.66	39.51	12.13	1.55	7.51	5.53
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.2	106.56			20.25	14.92	21.31			4.05	2.98
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.000039	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.03		0.4	0.01	
1-448	自卸汽车(载重≤8t)运石碴运距≤5km	1000m3	0.000039		54.84	21192.1					0.83		
综合人工工日		小计							70.21	25.6	2.97	13.35	9.82
0.6126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	20.0152	0.2396	4.8		
	中砂	t	0.073462	89.37	6.57		
	普通木成材	m3	0.0004	1574.14	0.63		
	中砂	t	0.018547	89.37	1.66		
	石灰膏	m3	0.000576	349.72	0.2		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.2568	42.59	10.94		
	水泥32.5级	kg	2.6496	0.2396	0.63		
	水	m3	0.008736	3.98	0.03		
	水	m3	0.03136	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.6	--	

项目编码	011407001003	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	91.63	497.97	19.68	17.41	12.83	9.16	49.8	1.97	1.74	1.28
综合人工工日		小计							9.16	49.8	1.97	1.74	1.28
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.8	--	

项目编码	011604001002	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			20.25	14.92	10.66			2.03	1.49
1505	卷扬机带塔单1t(H=40m)	台班	0.0002			216.49					0.04		
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.00002	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.01		0.2		
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.00002		54.84	21192.1					0.42		
综合人工工日		小计							10.67		0.66	2.03	1.49
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.00024		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001006	项目名称	外墙抹灰	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.052273	197.54	60.66	7.73	37.53	27.66	10.33	3.17	0.4	1.96	1.45
综合人工工日		小计							10.33	3.17	0.4	1.96	1.45
0.0868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级					kg	5.231245		0.2396	1.25			
	中砂					t	0.0192		89.37	1.72			
	普通木成材					m3	0.000105		1574.14	0.17			
	水					m3	0.008071		4.57	0.04			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.17		--	

项目编码	011407001005	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	91.63	497.97	19.68	17.41	12.83	9.16	49.8	1.97	1.74	1.28
综合人工工日		小计							9.16	49.8	1.97	1.74	1.28
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	白水泥				kg	0.53	0.61	0.32					
	仿石型外墙涂料				kg	4.5	7.23	32.54					
	水性封底漆				kg	0.35	21.44	7.5					
	透明罩光漆				kg	0.4	21.44	8.58					
	油漆溶剂油				kg	0.058	8.05	0.47					
	901胶				kg	0.18	1.94	0.35					
	其它材料费				元	0.05	0.86	0.04					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	49.8			--		

项目编码	011609001002	项目名称	栏杆拆除	计量单位	m	工程量	45.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	拆除木扶手、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	122.1		1.87	23.2	17.09	12.21		0.19	2.32	1.71
综合人工工日		小计							12.21		0.19	2.32	1.71
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

项目编码	011503001002	项目名称	钢栏杆	计量单位	m	工程量	45.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-43	圆(方)钢为主钢栏杆制作	t	0.045949	1605.31	4367.61	564.55	305.01	224.74	73.76	200.69	25.94	14.01	10.33
8-149	钢扶手，栏杆安装	t	0.045949	1445.59	81.15	34.27	274.66	202.38	66.42	3.73	1.57	12.62	9.3
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.148324	137.45	266.91	70.86	26.12	19.24	20.39	39.59	10.51	3.87	2.85
综合人工工日		小计							160.57	244.01	38.02	30.5	22.48

1.3493工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							495.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌方管DN50-DN70	t	0.048246	3893.81	187.86		
	型钢	t	0.000244	3893.81	0.95		
	电焊条J422	kg	1.273774	5.94	7.57		
	防锈漆	kg	0.365856	10.65	3.9		
	环氧铁红防锈底漆	kg		23.87			
	环氧云铁防锈漆	kg		25.62			
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.74162	44.75	33.19		
	稀释剂	kg	0.474637	12.01	5.7		
	油漆溶剂油	kg	0.037736	8.05	0.3		
	氧气	m3	0.151617	2.83	0.43		
	乙炔气	m3	0.065957	14.05	0.93		
	其它材料费	元	1.452978	0.86	1.25		
	周转木材	m3	0.001103	1754.31	1.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	244.01	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4378.15	679.83	633.08	466.48	3332	4378.15	679.83	633.08	466.48
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	260.82	352.21	532.69	392.51	2803.64	260.82	352.21	532.69	392.51
综合人工工日		小计							6135.64	4638.97	1032.04	1165.77	858.99
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13831.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.0105	3893.81		40.89					
	钢板8mm			t	1.05	3589.15		3768.61					

	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	8.05	2.03		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	其它材料费	元	17.4932	0.86	15.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4638.97	--	

项目编码	011601001011	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	13.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除混合砂浆实砌墙、柱	m3	1	75.48		0.08	14.34	10.57	75.48		0.08	14.34	10.57
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001004	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.69		10.23	0.13	0.1
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.001004		54.84	21192.1				0.06	21.28		
综合人工工日		小计							76.17	0.06	31.59	14.47	10.67
0.6865工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	011601001012	项目名称	拆除宣传栏	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB1-171	宣传栏拆除	个	1	21.09		3.24	4.01	2.95	21.09		3.24	4.01	2.95
综合人工工日		小计							21.09		3.24	4.01	2.95
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001003	项目名称	拆除台阶	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-41	拆除混凝土台阶	10m2	0.1	305.25			58	42.74	30.53			5.8	4.27
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.00015	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.1		1.53	0.02	0.01
1-448	自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<5km	1000m3	0.00015		54.84	21192.1				0.01	3.18		
综合人工工日		小计							30.63	0.01	4.71	5.82	4.28
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	041001002003	项目名称	拆除地面硬化	计量单位	m2	工程量	101.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪)	10m2	0.1	102.12			19.4	14.3	10.21			1.94	1.43
1-144	拆除碎石垫层	m3	0.1	47.73			9.07	6.68	4.77			0.91	0.67
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.0002	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.14		2.04	0.03	0.02
1-448	自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<5km	1000m3	0.0002		54.84	21192.1				0.01	4.24		
综合人工工日		小计							15.12	0.01	6.28	2.88	2.12
0.1363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0024	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.01	--	

项目编码	011601001013	项目名称	拆除围墙	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-58	拆除混合砂浆实砌墙、柱	m3	1	75.48		0.08	14.34	10.57	75.48		0.08	14.34	10.57	
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.69		10.19	0.13	0.1	
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.001		54.84	21192.1				0.05	21.19			
综合人工工日		小计							76.17	0.05	31.46	14.47	10.67	
0.6865工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													132.82	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012		4.57	0.05				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.05		--		

项目编码	011602001004	项目名称	拆除台阶	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-41	拆除混凝土台阶	10m2	0.1	305.25			58	42.74	30.53			5.8	4.27	
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.00015	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.1		1.53	0.02	0.01	
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.00015		54.84	21192.1				0.01	3.18			
综合人工工日		小计							30.63	0.01	4.71	5.82	4.28	
0.276工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													45.45	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.0018		4.57	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.01		--		

项目编码	041001002004	项目名称	拆除地面硬化	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

1-139	凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪)	10m2	0.1	102.12			19.4	14.3	10.21			1.94	1.43
1-144	拆除碎石垫层	m3	0.1	47.73			9.07	6.68	4.77			0.91	0.67
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.0002	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.14		2.04	0.03	0.02
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.0002		54.84	21192.1				0.01	4.24		
综合人工工日		小计							15.12	0.01	6.28	2.88	2.12
0.1363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0024	4.57	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	011601001014	项目名称	排水沟拆除	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	拆除砖基础	m3	0.362	114.33			21.72	16.01	41.39			7.86	5.8
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.000364	686.88		10187.16	130.51	96.16	0.25		3.71	0.05	0.04
1-448	自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km	1000m3	0.000364		54.84	21192.1				0.02	7.71		
综合人工工日		小计							41.64	0.02	11.42	7.91	5.84
0.3752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.004344	4.57	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.02		--	

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	(C25非泵送商品砼)无梁式混凝土带形基础	m3	0.088	58.51	374.35	19.57	11.12	8.19	5.15	32.94	1.72	0.98	0.72

1-956注1	无梁式带形基础复合木模板(弧形基础)	10m2	0.025168	385.29	93.61	12.41	73.21	53.94	9.7	2.36	0.31	1.84	1.36
1-245	砖地沟	m3	0.112	160.06	356.29	4.25	30.41	22.41	17.93	39.9	0.48	3.41	2.51
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.188	197.54	60.66	7.73	37.53	27.66	37.14	11.4	1.45	7.06	5.2
6-194	PVC管道铺设Φ＜200mm(胶水粘接)	100m	0.01	572.4	41.71		108.76	80.14	5.72	0.42		1.09	0.8
DLF99	复合材料雨水篦子	m	1		60					60			
综合人工工日		小计							75.64	147.02	3.96	14.38	10.59
0.6753工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													297.7

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
接头板材PVC	kg	0.0163	22.3	0.36		
水泥32.5级	kg	18.814288	0.2396	4.51		
中砂	t	0.069054	89.37	6.17		
普通木成材	m3	0.000376	1574.14	0.59		
中砂	t	0.047785	89.37	4.27		
胶水	kg	0.005	10.72	0.05		
PVC管DN200	m	1.01	45.66	46.12		
八五砖240×115×53mm	百块	0.65336	52	33.97		
水泥32.5级	kg	6.44056	0.2396	1.54		
(C25非泵送商品砼)	m3	0.08976	361.38	32.44		
水	m3	0.127624	3.98	0.51		
水	m3	0.029027	4.57	0.13		
复合木模板18mm	m2	0.07198	25	1.8		
铁钉	kg	0.040772	6.16	0.25		
镀锌铁丝22#	kg	0.003524	6.03	0.02		
零星卡具	kg	0.003524	3.73	0.01		
钢支撑(钢管)	kg	0.0375	3.64	0.14		
塑料薄膜	m2	0.15224	0.74	0.11		
回库修理、保养费	元	0.026426	1	0.03		
其他材料费	元	0.12584	0.86	0.11		

	复合材料雨水篦子	m	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.13	--	

项目编码	040501017002	项目名称	排水沟清淤	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-49	人工挖淤泥，流砂	100m3	0.0008	5943.42			1129.25	832.08	4.75			0.9	0.67
1-258	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜1km	1000m3	0.00008		54.84	7602.18					0.61		
综合人工工日		小计							4.75		0.61	0.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00096	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203008066	项目名称	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	28.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼 40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		

	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008067	项目名称	50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	计量单位	m2	工程量	65.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面铺装	10m2	0.1	326.51	1462.94	11.67	62.04	45.71	32.65	146.29	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼 40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	210.68	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													309.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	花岗岩荔枝面50mm	m2	1.02	135	137.7		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	210.68	--	

项目编码	040203008068	项目名称	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	594.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57

3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008069	项目名称	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	51.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		

	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008070	项目名称	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	41.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻黑荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008071	项目名称	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	54.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻白荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94

3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040204004012	项目名称	600x120x150芝麻灰路缘石	计量单位	m	工程量	23.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	安砌混凝土侧石(立缘石)长度60cm	100m	0.01	922.52	236.81		175.28	129.15	9.23	2.37		1.75	1.29
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							48.63	66.76	1.65	9.23	6.81
0.4695工日		未计价材料费											90.05
清单项目综合单价													223.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.204	0.2396	0.05		
	中砂	t	0.014008	89.37	1.25		
	石灰膏	m3	0.002952	349.72	1.03		
	中砂	t	0.104346	89.37	9.33		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	水泥32.5级	kg	51.561	0.2396	12.35		

	水	m3	0.10254	3.98	0.41		
	水	m3	0.00507	4.57	0.02		
	芝麻灰路缘石600x120x150	m	1.015	88.72	90.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	156.81	--	

项目编码	040203006014	项目名称	沥青混凝土（加铺）	计量单位	m2	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+2-310*4	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚5cm	100m2	0.01	310.15	5168.81	329.65	58.93	43.42	3.1	51.69	3.3	0.59	0.43
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油喷油量1.5kg/m2	100m2	0.01	10.34	333.73	19.81	1.96	1.45	0.1	3.34	0.2	0.02	0.01
1-646	水泥混凝土路面凿毛(机械)	100m2	0.01	311.64	0.83	194.04	59.21	43.63	3.12	0.01	1.94	0.59	0.44
综合人工工日		小计							6.32	55.04	5.44	1.2	0.88
0.0509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角空心钢	kg	0.0007	4.72			
	合金钢钻头一字型	根	0.0005	6.86			
	木柴	kg	0.028	0.94	0.03		
	石油沥青60～100#	t	0.001	3327.04	3.33		
	柴油	t	0.00007	6930	0.49		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0001	16.29			
	煤	t	0.00018	943.3	0.17		
	AC-13C细粒式沥青（SBS改性沥青）	t	0.0697	435.62	30.36		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0468	435.62	20.39		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	55.04	--	

项目编码	040203006016	项目名称	沥青混凝土（拓宽）	计量单位	m2	工程量	19.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+2-310*4	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚5cm	100m2	0.01	310.15	5168.81	329.65	58.93	43.42	3.1	51.69	3.3	0.59	0.43
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油喷油量1.5kg/m2	100m2	0.01	10.34	333.73	19.81	1.96	1.45	0.1	3.34	0.2	0.02	0.01
综合人工工日		小计							3.2	55.03	3.5	0.61	0.44
0.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.028	0.94	0.03		
	石油沥青60～100#	t	0.001	3327.04	3.33		
	柴油	t	0.00007	6930	0.49		
	煤	t	0.00018	943.3	0.17		
	AC-13C细粒式沥青（SBS改性沥青）	t	0.0697	435.62	30.36		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0468	435.62	20.39		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	55.03	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土（拓宽）	计量单位	m2	工程量	19.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	水泥(C25非泵送预拌砼)路面厚20cm	100m2	0.01	2304.52	7519.24		437.86	322.63	23.05	75.19		4.38	3.23
综合人工工日		小计							23.05	75.19		4.38	3.23
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.204	361.38	73.72		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	75.19	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石（拓宽）	计量单位	m2	工程量	19.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-205	人机配合铺装碎石底层厚15cm	100m2	0.01	277.3	5593.59	201.13	52.69	38.82	2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
综合人工工日		小计							2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.5968	93.26	55.66			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	55.94		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形（拓宽）	计量单位	m2	工程量	19.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.69	5.88	4.33	0.31		1.21	0.06	0.04
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.06	0.04
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040203006013	项目名称	植筋（拓宽）	计量单位	根	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ12	10根	0.1	82.11	13.96	2.05	15.6	11.5	8.21	1.4	0.21	1.56	1.15
综合人工工日		小计							8.21	1.4	0.21	1.56	1.15
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头Φ16						根	0.025	7.29	0.18			
	强力植筋胶						ml	17.408	0.05	0.87			
	其它材料费						元	0.4	0.86	0.34			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.4		--	

项目编码	020202006005	项目名称	成品树池坐凳	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	成品树池坐凳	个	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品树池坐凳	个	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	020202006008	项目名称	台阶坐凳	计量单位	m	工程量	58.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-777	100mm厚芝麻白荔枝面台阶	10m2	0.063309	671.62	2137.62	20.23	127.61	94.03	42.52	135.33	1.28	8.08	5.95
3-517	18mm厚芝麻白烧面铺装	10m2	0.045569	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	14.88	38.78	0.53	2.83	2.08
1-355	(C30非泵送商品砼)砼台阶	10m2	0.063309	103.88	629.36	3.42	19.74	14.54	6.58	39.84	0.22	1.25	0.92
1-1001	台阶模板	10m2水平投影面积	0.063309	221.33	61.31	11.58	42.05	30.99	14.01	3.88	0.73	2.66	1.96
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.011742	745.18	3281.97	186.78	141.58	104.33	8.75	38.54	2.19	1.66	1.23
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.094964	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	7.14	14.61	0.1	1.36	1
综合人工工日		小计							93.88	270.98	5.05	17.84	13.14
0.8917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.054248	89.37	4.85		
	碎石5-40mm	t	0.156691	93.26	14.61		
	芝麻白荔枝面100mm	m2	0.645757	200	129.15		
	芝麻白烧面18mm	m2	0.464806	75	34.86		

	水泥32.5级	kg	17.857947	0.2396	4.28		
	白水泥80	kg	0.063309	0.61	0.04		
	(C30非泵送商品砼)	m3	0.103701	375.95	38.99		
	水	m3	0.183819	3.98	0.73		
	周转成材	m3	0.001583	1574.14	2.49		
	锯(木)屑	m3	0.003799	8.96	0.03		
	钢筋Φ14	t	0.011976	3149.6	37.72		
	电焊条	kg	0.112955	5.94	0.67		
	铁钉	kg	0.020259	6.16	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027961	6.03	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.007344	52.95	0.39		
	砂轮片Φ110mm	片	0.000684	9.95	0.01		
	组合钢模板	kg	0.205756	3.64	0.75		
	零星卡具	kg	0.01013	3.73	0.04		
	钢支撑(钢管)	kg	0.056345	3.64	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.392519	0.74	0.29		
	棉纱头	kg	0.015445	4.55	0.07		
	回库修理、保养费	元	0.07977	1	0.08		
	其他材料费	元	0.506476	0.86	0.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	270.98	--	

项目编码	020202006007	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	76.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-777	50mm厚芝麻白荔枝面台阶	10m2	0.1	671.62	1219.62	20.23	127.61	94.03	67.16	121.96	2.02	12.76	9.4
3-517	18mm厚芝麻白烧面铺装	10m2	0.086916	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	28.38	73.96	1.01	5.39	3.97
1-355	(C30非泵送商品砼)砼台阶	10m2	0.1	103.88	629.36	3.42	19.74	14.54	10.39	62.94	0.34	1.97	1.45

1-1001	台阶模板	10m2水平投影面积	0.1	221.33	61.31	11.58	42.05	30.99	22.13	6.13	1.16	4.21	3.1
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.018579	745.18	3281.97	186.78	141.58	104.33	13.84	60.98	3.47	2.63	1.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.149941	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.27	23.07	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							153.17	349.04	8.16	29.1	21.44
1.456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.093334	89.37	8.34		
	碎石5-40mm	t	0.247403	93.26	23.07		
	荔枝面仿石PC砖50mm	m2	1.02	110	112.2		
	芝麻白烧面18mm	m2	0.886545	75	66.49		
	水泥32.5级	kg	30.534972	0.2396	7.32		
	白水泥80	kg	0.1	0.61	0.06		
	(C30非泵送商品砼)	m3	0.1638	375.95	61.58		
	水	m3	0.297007	3.98	1.18		
	周转成材	m3	0.0025	1574.14	3.94		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	钢筋Φ14	t	0.018951	3149.6	59.69		
	电焊条	kg	0.178731	5.94	1.06		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.044229	6.03	0.27		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	52.95	0.61		
	砂轮片Φ110mm	片	0.001304	9.95	0.01		
	组合钢模板	kg	0.325	3.64	1.18		
	零星卡具	kg	0.016	3.73	0.06		
	钢支撑(钢管)	kg	0.089	3.64	0.32		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.74	0.46		
	棉纱头	kg	0.027383	4.55	0.12		
	回库修理、保养费	元	0.126	1	0.13		
	其他材料费	元	0.8	0.86	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	349.04	--	

项目编码	011508004007	项目名称	景观字2	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	不锈钢金属字	组	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属字	组	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	050307010004	项目名称	厕所景墙	计量单位	m2	工程量	12.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	(M5混合砂浆)八五砖立方米外形体积空花墙	m2	1	241.68	331.09	2.06	45.92	33.84	241.68	331.09	2.06	45.92	33.84
综合人工工日		小计							241.68	331.09	2.06	45.92	33.84
2.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.20447	89.37	18.27		
	石灰膏	m3	0.01016	349.72	3.55		
	八五砖216×105×43mm	百块	5.82	52	302.64		
	水泥32.5级	kg	25.654	0.2396	6.15		
	水	m3	0.1181	3.98	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	331.09	--	

项目编码	050201002002	项目名称	台阶花池	计量单位	m	工程量	10.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-205	反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车	1000m3	0.000199	333		2454.73	63.27	46.62	0.07		0.49	0.01	0.01
1-3	人工挖土方三类土	m3	0.022413	27.75			5.27	3.89	0.62			0.12	0.09
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.001778	1184.87		159.26	225.13	165.88	2.11		0.28	0.4	0.29
3-495	碎石基础垫层	m3	0.031996	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	2.41	4.92	0.03	0.46	0.34
1-265	(C25非泵送商品砼)无梁式混凝土带形基础	m3	0.031996	58.51	374.35	19.57	11.12	8.19	1.87	11.98	0.63	0.36	0.26
1-956注1	无梁式带形基础复合木模板(弧形基础)	10m2	0.009146	385.29	93.61	12.41	73.21	53.94	3.52	0.86	0.11	0.67	0.49
1-315	(C25非泵送商品砼)挡土墙、地下室墙	m3	0.1	94.13	370.78	20.59	17.88	13.18	9.41	37.08	2.06	1.79	1.32
1-989	墙厚250mm复合木模板	10m2	0.075204	301.04	145.99	46.37	57.2	42.15	22.64	10.98	3.49	4.3	3.17
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8	t	0.010645	745.18	3281.97	186.78	141.58	104.33	7.93	34.94	1.99	1.51	1.11
14-118	18mm厚芝麻白水泥砂浆粘贴墙面	10m2	0.13286	773.5	902.61	8.91	146.97	108.29	102.77	119.92	1.18	19.53	14.39
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.012403	301.07	1663.5		57.2	42.15	3.73	20.63		0.71	0.52
综合人工工日		小计							157.08	241.31	10.26	29.86	21.99
1.3725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚黑钛不锈钢	m2	0.12648	156.82	19.83		
	合金钢切割锯片	片	0.035873	68.6	2.46		
	水泥32.5级	kg	12.420299	0.2396	2.98		
	白水泥	kg	0.199295	0.61	0.12		
	中砂	t	0.043665	89.37	3.9		
	18mm厚芝麻白	m2	1.355203	75	101.64		
	中砂	t	0.004246	89.37	0.38		
	碎石5-40mm	t	0.0528	93.26	4.92		
	玻璃胶	L	0.014434	34.3	0.5		
	粘结剂YJ-III	kg	0.558025	9.86	5.5		
	BJ-302粘结剂	kg	0.209924	7.66	1.61		

	901胶	kg	0.01116	1.94	0.02		
	万能胶	kg	0.01736	17.15	0.3		
	水泥32.5级	kg	1.6153	0.2396	0.39		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.03264	361.38	11.8		
	(C25非泵送商品砼)	m3	0.0992	361.38	35.85		
	水	m3	0.149988	3.98	0.6		
	棉纱头	kg	0.013286	5.57	0.07		
	其它材料费	元	1.78435	0.86	1.53		
	水	m3	0.017708	4.57	0.08		
	周转成材	m3	0.000075	1574.14	0.12		
	复合木模板18mm	m2	0.191611	25	4.79		
	钢筋φ8	t	0.01086	3149.6	34.2		
	电焊条	kg	0.102424	5.94	0.61		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.15808	4.07	4.71		
	铁钉	kg	0.060696	6.16	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024299	6.03	0.15		
	零星卡具	kg	0.096785	3.73	0.36		
	钢支撑(钢管)	kg	0.191107	3.64	0.7		
	塑料薄膜	m2	0.07236	0.74	0.05		
	回库修理、保养费	元	0.1006	1	0.1		
	其他材料费	元	0.767674	0.86	0.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	241.31	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	15.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	0.2	27.75			5.27	3.89	5.55			1.05	0.78
1-205	反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车	1000m3	0.0008	333		2454.73	63.27	46.62	0.27		1.96	0.05	0.04

综合人工工日	小计			5.82		1.96	1.1	0.82
0.0524工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	225.13	165.88	11.85		1.59	2.25	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.59	2.25	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001009	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	1.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层碎石干铺	m3	1	66.6	189.14	1.13	12.65	9.32	66.6	189.14	1.13	12.65	9.32
综合人工工日		小计							66.6	189.14	1.13	12.65	9.32
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													278.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.12	106.86	12.82		
	碎石5～40mm	t	1.65	106.86	176.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	189.14	--	

项目编码	010501001010	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼)	m3	1	89.25	354.3	1.05	16.96	12.5	89.25	354.3	1.05	16.96	12.5
综合人工工日		小计							89.25	354.3	1.05	16.96	12.5
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.5		4.57	2.29			
	(C20非泵送预拌砼)				m3		1.015		346.81	352.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	354.3		--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	3.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	无梁式混凝土条形基础(C20非泵送预拌砼)	m3	1	54.74	360.06	29.83	10.4	7.66	54.74	360.06	29.83	10.4	7.66
综合人工工日		小计							54.74	360.06	29.83	10.4	7.66
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜				m2		1.73		0.69	1.19			
	水				m3		1.12		4.57	5.12			
	(C20非泵送预拌砼)				m3		1.02		346.81	353.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	360.06		--	

项目编码	010507005003	项目名称	混凝土包柱脚	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	压顶(C20非泵送预拌砼)	m3	1	147.56	374.03		28.04	20.66	147.56	374.03		28.04	20.66
综合人工工日		小计							147.56	374.03		28.04	20.66
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.29
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	346.81	353.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.03	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93	1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93
综合人工工日		小计							1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5062.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3265.13	--	

项目编码	020202006009	项目名称	座凳	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-714	通长防腐木木条安装	10m2	0.098182	580.03	1452.07	4.3	110.21	81.2	56.95	142.57	0.42	10.82	7.97
DLF99	40mm厚芝麻白泰科石PC坐凳	m2	2.74		500					1370			
综合人工工日		小计							56.95	1512.57	0.42	10.82	7.97
0.5373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1588.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通长防腐木木条90x50	m2	1.030909	130	134.02		
	地板钉40	kg	0.155815	7.72	1.2		

	地板水胶粉	kg	0.157091	3.34	0.52		
	棉纱头	kg	0.009818	4.55	0.04		
	YJ-III粘结剂	kg	0.687273	9.86	6.78		
	40mm厚芝麻白泰科石PC坐凳	m2	2.74	500	1370		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1512.57	--	

项目编码	010516002004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4698.04	679.83	633.08	466.48	3332	4698.04	679.83	633.08	466.48
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	260.82	352.21	532.69	392.51	2803.64	260.82	352.21	532.69	392.51
综合人工工日		小计							6135.64	4958.86	1032.04	1165.77	858.99
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14151.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3893.81	4129.39		
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	8.05	2.03		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	其它材料费	元	17.4932	0.86	15.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4958.86	--	

项目编码	010603003002	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.795

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作≤1t	t	1	1306.62	4532.43	643.1	248.26	182.93	1306.62	4532.43	643.1	248.26	182.93
8-112说9	钢柱每根重4t以内安装(钢管柱安装)	t	1	217.77	156.33	162.67	41.38	30.49	217.77	156.33	162.67	41.38	30.49

17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	1.884277	274.89	402.57	70.86	52.23	38.48	517.97	758.55	133.52	98.42	72.51
综合人工工日		小计							2042.36	5447.31	939.29	388.06	285.93
17.1627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9102.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌方管DN25-DN200	t	1.05	3893.81	4088.5		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	电焊条J422	kg	23.02	5.94	136.74		
	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	7.72	190.76		
	焊剂	kg	9.51	3.43	32.62		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	6.03	1.39		
	垫铁	kg	28.54	3.9	111.31		
	防锈漆	kg	2.93	10.65	31.2		
	环氧铁红防锈底漆	kg	5.65283	23.87	134.93		
	环氧云铁防锈漆	kg	4.710692	25.62	120.69		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	9.421384	44.75	421.61		
	稀释剂	kg	6.029686	12.01	72.42		
	油漆溶剂油	kg	0.3	8.05	2.42		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	其它材料费	元	27.073522	0.86	23.28		
	钢管支撑	kg	0.13	3.64	0.47		
	周转木材	m3	0.006	1754.31	10.53		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5447.31	--	

项目编码	010604001002	项目名称	钢管梁	计量单位	t	工程量	1.227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、 钢吊车梁制作≤1t	t	1	1276.87	4635.54	594.28	242.61	178.76	1276.87	4635.54	594.28	242.61	178.76
8-115	钢梁安装	t	1	395.08	80.19	157.85	75.07	55.31	395.08	80.19	157.85	75.07	55.31

17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	2.990302	274.89	402.57	70.86	52.23	38.48	822	1203.81	211.89	156.18	115.07
综合人工工日		小计							2493.95	5919.54	964.02	473.86	349.14
20.9576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10200.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌方管DN40-DN200	t	1.05	3893.81	4088.5		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	电焊条J422	kg	22.09	5.94	131.21		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	6.03	13.45		
	垫铁	kg	6.35	3.9	24.77		
	圆木	m3	0.002	1197.74	2.4		
	防锈漆	kg	3.3	10.65	35.15		
	环氧铁红防锈底漆	kg	8.970905	23.87	214.14		
	环氧云铁防锈漆	kg	7.475754	25.62	191.53		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	14.951508	44.75	669.08		
	稀释剂	kg	9.568965	12.01	114.92		
	油漆溶剂油	kg	0.34	8.05	2.74		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
	其它材料费	元	33.566659	0.86	28.87		
	周转木材	m3	0.011	1754.31	19.3		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5919.54	--	

项目编码	010606013002	项目名称	热镀锌钢板造型	计量单位	m2	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	0.078346	1904	4469.62	419.09	361.76	266.56	149.17	350.18	32.83	28.34	20.88
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.199685	274.89	402.57	70.86	52.23	38.48	54.89	80.39	14.15	10.43	7.68

综合人工工日	小计	204.06	430.57	46.98	38.77	28.56
1.7148工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						748.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板2-10mm	t	0.082264	3905.91	321.32		
	电焊条J422	kg	1.175197	5.94	6.98		
	防锈漆	kg	0.473996	10.65	5.05		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.599055	23.87	14.3		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.499213	25.62	12.79		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.998425	44.75	44.68		
	稀释剂	kg	0.638992	12.01	7.67		
	油漆溶剂油	kg	0.048575	8.05	0.39		
	氧气	m3	1.723622	2.83	4.88		
	乙炔气	m3	0.744291	14.05	10.46		
	其它材料费	元	2.387067	0.86	2.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.57	--	

项目编码	010606013004	项目名称	热镀锌钢板造型	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	0.009421	1904	4469.62	419.09	361.76	266.56	17.94	42.11	3.95	3.41	2.51
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.1	274.89	402.57	70.86	52.23	38.48	27.49	40.26	7.09	5.22	3.85
综合人工工日		小计							45.43	82.37	11.04	8.63	6.36
0.3817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板2-10mm	t	0.009892	3905.91	38.64		
	电焊条J422	kg	0.141316	5.94	0.84		
	防锈漆	kg	0.056997	10.65	0.61		

	环氧铁红防锈底漆	kg	0.3	23.87	7.16		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.25	25.62	6.41		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.5	44.75	22.38		
	稀释剂	kg	0.32	12.01	3.84		
	油漆溶剂油	kg	0.005841	8.05	0.05		
	氧气	m3	0.207263	2.83	0.59		
	乙炔气	m3	0.0895	14.05	1.26		
	其它材料费	元	0.704976	0.86	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	82.37	--	

项目编码	040203008102	项目名称	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖	计量单位	m2	工程量	216.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	荔枝面仿石PC砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008103	项目名称	50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边	计量单位	m2	工程量	49.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	50厚芝麻黑花岗岩荔枝面铺装	10m2	0.1	499.55	1470.71	13.53	94.91	69.94	49.96	147.07	1.35	9.49	6.99
3-496	园路(C20砼 40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							89.36	211.46	3	16.97	12.51
0.8675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									333.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.153159	89.37	13.69		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	芝麻黑花岗岩荔枝面50mm	m2	1.02	135	137.7		
	水泥32.5级	kg	68.5557	0.2396	16.43		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	水	m3	0.133605	3.98	0.53		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	211.46	--	

项目编码	040204004018	项目名称	600x120x100芝麻灰路缘石	计量单位	m	工程量	11.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	安砌混凝土侧石(立缘石)长度60cm	100m	0.01	922.52	236.81		175.28	129.15	9.23	2.37		1.75	1.29
3-496	园路(C20砼 40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							48.63	66.76	1.65	9.23	6.81

0.4695工日	未计价材料费						90.05
清单项目综合单价							223.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.204	0.2396	0.05		
	中砂	t	0.014008	89.37	1.25		
	石灰膏	m3	0.002952	349.72	1.03		
	中砂	t	0.104346	89.37	9.33		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	水泥32.5级	kg	51.561	0.2396	12.35		
	水	m3	0.10254	3.98	0.41		
	水	m3	0.00507	4.57	0.02		
	芝麻灰路缘石600x120x150	m	1.015	88.72	90.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	156.81	--	

项目编码	040203006017	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	122.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+2-310*2	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm	100m2	0.01	248.25	4126.07	246.75	47.17	34.76	2.48	41.26	2.47	0.47	0.35
2-273	汽车式沥青喷洒机喷洒透层油喷油量1.5kg/m2	100m2	0.01	10.34	333.73	19.81	1.96	1.45	0.1	3.34	0.2	0.02	0.01
综合人工工日		小计							2.58	44.6	2.67	0.49	0.36
0.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02		
	石油沥青60～100#	t	0.001	3327.04	3.33		
	柴油	t	0.00005	6930	0.35		
	煤	t	0.00014	943.3	0.13		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	435.62	40.56		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	44.6	--	

项目编码	040203006018	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	122.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	机械摊铺AC-20C中粒式SBS改性沥青路面厚6cm	100m2	0.01	228.43	5993.34	206.31	43.4	31.98	2.28	59.93	2.06	0.43	0.32
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	295.23	23.88	1.31	0.96	0.07	2.95	0.24	0.01	0.01
综合人工工日		小计							2.35	62.88	2.3	0.44	0.33
0.0222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.074	0.94	0.07		
	乳化沥青	kg	1.04	2.7504	2.86		
	柴油	t	0.00006	6930	0.42		
	煤	t	0.00024	943.3	0.23		
	AC-20C中粒式SBS改性沥青	t	0.1424	414.33	59		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	62.88	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	122.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	水泥(C25非泵送预拌砼)路面厚20cm	100m2	0.01	2304.52	7519.24		437.86	322.63	23.05	75.19		4.38	3.23
综合人工工日		小计							23.05	75.19		4.38	3.23
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.204	361.38	73.72		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	75.19	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	122.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	人机配合铺装碎石底层厚15cm	100m2	0.01	277.3	5593.59	201.13	52.69	38.82	2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
综合人工工日		小计							2.77	55.94	2.01	0.53	0.39
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60					t	0.5968	93.26	55.66				
	其他材料费							--	0.28			--	
	材料费小计							--	55.94			--	

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	122.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.69	5.88	4.33	0.31		1.21	0.06	0.04
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.06	0.04
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	040204004019	项目名称	1000x300x100芝麻白花岗岩平缘石	计量单位	m	工程量	401.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	安砌混凝土侧石(立缘石)长度100cm	100m	0.01	922.52	236.81		175.28	129.15	9.23	2.37		1.75	1.29
2-205	人机配合铺装碎石底层厚30cm	100m2	0.003	277.3	5593.59	201.13	52.69	38.82	0.83	16.78	0.6	0.16	0.12
2-327	水泥(C25砼 40mm42.5坍落度35-50)路面厚20cm	100m2	0.002	2880.66	6268	182.24	547.33	403.29	5.76	12.54	0.36	1.09	0.81
综合人工工日		小计							15.82	31.69	0.96	3	2.22
0.1492工日		未计价材料费											76.54
清单项目综合单价									130.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	13.0968	0.2928	3.83		
	水泥32.5级	kg	0.204	0.2396	0.05		
	中砂	t	0.045546	89.37	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.052102	106.86	5.57		
	碎石60	t	0.17904	93.26	16.7		
	石灰膏	m3	0.002952	349.72	1.03		
	水	m3	0.060414	4.57	0.28		
	芝麻白花岗岩平缘石1000x300x100mm	m	1.015	75.41	76.54		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	108.23	--	

项目编码	020202006001	项目名称	条形坐凳	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车	1000m3	0.00015	333		2454.73	63.27	46.62	0.05		0.37	0.01	0.01
1-3	人工挖土方三类土	m3	0.01775	27.75			5.27	3.89	0.49			0.09	0.07
6-301	基础无筋砼垫层(C25非泵送预拌砼)	m3	0.065	89.25	369.09	1.05	16.96	12.5	5.8	23.99	0.07	1.1	0.81
21-2说1.8	现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.0065	478.38	209.4	9.59	90.89	66.97	3.11	1.36	0.06	0.59	0.44
4-1	直形砖基础(M7.5水泥砂浆)	m3	0.17	142.8	270.88	8.07	27.13	19.99	24.28	46.05	1.37	4.61	3.4
6-301	基础无筋砼垫层(C25非泵送预拌砼)	m3	0.0325	89.25	369.09	1.05	16.96	12.5	2.9	12	0.03	0.55	0.41
21-2说1.8	现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.00325	478.38	209.4	9.59	90.89	66.97	1.55	0.68	0.03	0.3	0.22
1-714	通长防腐木木条安装	10m2	0.04	580.03	1452.07	4.3	110.21	81.2	23.2	58.08	0.17	4.41	3.25
3-519	18mm厚芝麻白花岗岩荔枝面铺装	10m2	0.0935	499.55	858.71	13.53	94.91	69.94	46.71	80.29	1.27	8.87	6.54
综合人工工日		小计							108.09	222.45	3.37	20.53	15.15
0.9936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.032429	6.16	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001365	6.03	0.01		
	水泥32.5级	kg	9.17422	0.2396	2.2		
	中砂	t	0.066235	89.37	5.92		
	标准砖240×115×53	百块	0.8874	42.59	37.79		
	中砂	t	0.04564	89.37	4.08		
	芝麻白花岗岩荔枝面18mm	m2	0.9537	75	71.53		
	其它材料费(调整)	元		1			
	水泥32.5级	kg	15.890045	0.2396	3.81		
	白水泥	kg	0.0935	0.61	0.06		
	水	m3	0.029046	3.98	0.12		
	其它材料费	元	0.04875	0.86	0.04		
	回库修理、保养费	元	0.010238	1	0.01		
	水	m3	0.078772	4.57	0.36		
	复合木模板18mm	m2	0.02145	25	0.54		
	卡具	kg	0.001365	3.73	0.01		
	钢管支撑	kg	0.014528	3.64	0.05		
	周转木材	m3	0.000644	1754.31	1.13		
	塑料卡子	个	0.2925	0.2	0.06		
	通长防腐木木条70x50	m2	0.42	130	54.6		
	锯(木)屑	m3	0.00561	8.96	0.05		
	地板钉40	kg	0.06348	7.72	0.49		
	合金钢切割锯片	片	0.003927	52.95	0.21		
	地板水胶粉	kg	0.064	3.34	0.21		
	棉纱头	kg	0.01335	4.55	0.06		
	YJ-III粘结剂	kg	0.28	9.86	2.76		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.098963	361.38	35.76		
	其他材料费	元	0.4675	0.86	0.4		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	222.45	--	

项目编码	020202006002	项目名称	花池坐凳	计量单位	m	工程量	23.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层碎石干铺	m3	0.088522	66.6	189.14	1.13	12.65	9.32	5.9	16.74	0.1	1.12	0.83
6-301	基础无筋砼垫层(C25非泵送预拌砼)	m3	0.058873	89.25	369.09	1.05	16.96	12.5	5.25	21.73	0.06	1	0.74
21-2说1.8	现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.005887	478.38	209.4	9.59	90.89	66.97	2.82	1.23	0.06	0.54	0.39
4-1	直形砖基础(M7.5水泥砂浆)	m3	0.116053	142.8	270.88	8.07	27.13	19.99	16.57	31.44	0.94	3.15	2.32
6-349	压顶(C30非泵送预拌砼)	m3	0.039814	147.56	403.75		28.04	20.66	5.87	16.07		1.12	0.82
21-94说1.8	现浇压顶复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.044193	401.03	190.76	15.95	76.2	56.14	17.72	8.43	0.7	3.37	2.48
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.00305	1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93	3.92	9.96	0.27	0.74	0.55
5-2	现浇砼构件钢筋Φ≤25	t	0.002795	760.41	3282.04	79.24	144.48	106.46	2.13	9.17	0.22	0.4	0.3
3-517	100mm厚芝麻黑光面铺装	10m2	0.059	326.51	2125.94	11.67	62.04	45.71	19.26	125.43	0.69	3.66	2.7
3-517	18mm厚芝麻黑自然面仿石材铺装	10m2	0.057391	326.51	1411.94	11.67	62.04	45.71	18.74	81.03	0.67	3.56	2.62
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.05396	222.6	64.38	5.92	42.29	31.16	12.01	3.47	0.32	2.28	1.68
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆,掺5%防水粉	10m2	0.035536	222.6	64.38	5.92	42.29	31.16	7.91	2.29	0.21	1.5	1.11
综合人工工日		小计							118.1	326.99	4.24	22.44	16.54
1.0662工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													488.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ8	t	0.003111	3149.6	9.8		
	钢筋Φ14	t	0.002851	3149.6	8.98		
	塑料薄膜	m2	0.363499	0.69	0.25		
	电焊条J422	kg	0.032564	5.94	0.19		
	铁钉	kg	0.119458	6.16	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028491	6.03	0.17		

	水泥32.5级	kg	6.26289	0.2396	1.5		
	中砂	t	0.045216	89.37	4.04		
	碎石5～16mm	t	0.010623	106.86	1.14		
	碎石5～40mm	t	0.146061	106.86	15.61		
	标准砖240×115×53	百块	0.605794	42.59	25.8		
	中砂	t	0.0895	89.37	8		
	芝麻白光面100mm	m2	0.601804	200	120.36		
	芝麻黑自然面仿石材18mm	m2	0.585388	130	76.1		
	其它材料费(调整)	元		1			
	水泥32.5级	kg	29.501733	0.2396	7.07		
	水	m3	0.065659	3.98	0.26		
	其它材料费	元	0.453691	0.86	0.39		
	回库修理、保养费	元	0.065401	1	0.07		
	水	m3	0.172219	4.57	0.79		
	复合木模板18mm	m2	0.110177	25	2.75		
	卡具	kg	0.051646	3.73	0.19		
	钢管支撑	kg	0.179358	3.64	0.65		
	周转木材	m3	0.002598	1754.31	4.56		
	塑料卡子	个	1.502414	0.2	0.3		
	普通成材	m3	0.000179	1754.31	0.31		
	砂轮片Φ110mm	片	0.001746	9.95	0.02		
	棉纱头	kg	0.023278	4.55	0.11		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.059756	361.38	21.59		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	0.04061	375.95	15.27		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	326.99	--	

项目编码	010512008002	项目名称	硬质井盖不锈钢	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	硬质井盖不锈钢	套	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬质井盖不锈钢					套	1		600	600			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	011508004008	项目名称	不锈钢小品	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	不锈钢小品	组	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢小品					组	1		2500	2500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	77.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	0.2	27.75			5.27	3.89	5.55			1.05	0.78
1-205	反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土不装车	1000m3	0.0008	333		2454.73	63.27	46.62	0.27		1.96	0.05	0.04
综合人工工日		小计							5.82		1.96	1.1	0.82
0.0524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	42.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	225.13	165.88	11.85		1.59	2.25	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.59	2.25	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001011	项目名称	碎石垫层	计量单位	m3	工程量	10.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层碎石干铺	m3	1	66.6	189.14	1.13	12.65	9.32	66.6	189.14	1.13	12.65	9.32
综合人工工日		小计							66.6	189.14	1.13	12.65	9.32
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									278.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.12	106.86	12.82		
	碎石5～40mm	t	1.65	106.86	176.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	189.14	--	

项目编码	010501001012	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	7.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	基础无筋砼垫层(C15非泵送预拌砼)	m3	1	89.25	354.3	1.05	16.96	12.5	89.25	354.3	1.05	16.96	12.5
综合人工工日		小计							89.25	354.3	1.05	16.96	12.5
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									474.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	1.015	346.81	352.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.3	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2	圆、弧形砖基础(M7.5水泥砂浆)	m3	1	167.79	270.88	8.07	31.88	23.49	167.79	270.88	8.07	31.88	23.49
综合人工工日		小计							167.79	270.88	8.07	31.88	23.49
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	53.966	0.2396	12.93		
	中砂	t	0.38962	89.37	34.82		
	标准砖240×115×53	百块	5.22	42.59	222.32		
	其它材料费(调整)	元		1			
	水	m3	0.1766	4.57	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	270.88	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	9.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	无梁式满堂(板式)基础(C25P6非泵送预拌砼)	m3	1	46.41	390.02	29.83	8.82	6.5	46.41	390.02	29.83	8.82	6.5
综合人工工日		小计							46.41	390.02	29.83	8.82	6.5
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									481.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	(C25P6非泵送预拌砼)	m3	1.02	375.95	383.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	390.02	--	

项目编码	010504002001	项目名称	混凝土墙	计量单位	m3	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	砼挡土墙和地下室墙(C25P6非泵送预拌砼)	m3	1	88.06	385.88	31.29	16.73	12.33	88.06	385.88	31.29	16.73	12.33
综合人工工日		小计							88.06	385.88	31.29	16.73	12.33
0.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													534.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	水	m3	1.1287	4.57	5.16		
	(C25P6非泵送预拌砼)	m3	0.992	375.95	372.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.88	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.406

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93	1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93
综合人工工日		小计							1285.2	3265.13	87.92	244.19	179.93
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5062.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3149.6	3212.59		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3265.13	--	

项目编码	011202001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	56.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	211.82	46.73	7.57	40.25	29.65	21.18	4.67	0.76	4.03	2.97
综合人工工日		小计							21.18	4.67	0.76	4.03	2.97
0.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	7.8983	0.2396	1.89		
	中砂	t	0.026702	89.37	2.39		
	普通木成材	m3	0.0002	1574.14	0.31		
	901胶	kg	0.0084	1.94	0.02		
	水	m3	0.013681	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	011202003001	项目名称	水泥砂浆找平	计量单位	m2	工程量	42.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+13-17*-1	找平层 水泥砂浆(厚15mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	64.26	36.98	5.05	12.21	9	6.43	3.7	0.51	1.22	0.9
综合人工工日		小计							6.43	3.7	0.51	1.22	0.9
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.1608	0.2396	1.48		
	中砂	t	0.024326	89.37	2.17		
	水	m3	0.01053	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	010904001001	项目名称	丙纶布+水泥基防水卷材两道	计量单位	m2	工程量	98.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.2	86.87	273.83		16.51	12.16	17.37	54.77		3.3	2.43
综合人工工日		小计							17.37	54.77		3.3	2.43
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2.28	3.02	6.89		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	6	7.98	47.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.77	--	

项目编码	011102003004	项目名称	18mm哑光面黑金砂花岗岩	计量单位	m2	工程量	44.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-778	水泥砂浆哑光面黑金砂花岗岩铺装	10m2	0.1	536.78	849.12	10.94	101.99	75.15	53.68	84.91	1.09	10.2	7.52
综合人工工日		小计							53.68	84.91	1.09	10.2	7.52
0.5064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.040699	89.37	3.64		
	哑光面黑金砂花岗岩18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	15.9551	0.2396	3.82		
	白水泥80	kg	0.1	0.61	0.06		
	水	m3	0.03501	3.98	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	84.91	--	

项目编码	011102003003	项目名称	50厚哑光面黑金砂花岗岩	计量单位	m2	工程量	8.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-778	水泥砂浆哑光面黑金砂花岗岩铺装	10m2	0.1	536.78	1461.12	10.94	101.99	75.15	53.68	146.11	1.09	10.2	7.52
综合人工工日		小计							53.68	146.11	1.09	10.2	7.52
0.5064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									218.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.040699	89.37	3.64		
	哑光面黑金砂花岗岩50mm	m2	1.02	135	137.7		
	水泥32.5级	kg	15.9551	0.2396	3.82		
	白水泥80	kg	0.1	0.61	0.06		
	水	m3	0.03501	3.98	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.11	--	

项目编码	040203008105	项目名称	18mm烧面芝麻灰仿石砖	计量单位	m2	工程量	61.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm厚烧面芝麻灰仿石砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		

	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	烧面芝麻灰仿石砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040203008107	项目名称	18mm烧面芝麻黑仿石砖	计量单位	m2	工程量	13.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-517	18mm烧面芝麻黑仿石砖铺装	10m2	0.1	326.51	850.94	11.67	62.04	45.71	32.65	85.09	1.17	6.2	4.57
3-496	园路(C20砼40mm32.5)基础垫层	m3	0.15	187.46	275.39	9.92	35.62	26.24	28.12	41.31	1.49	5.34	3.94
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	153.88	1.07	14.29	10.53	11.28	23.08	0.16	2.14	1.58
综合人工工日		小计							72.05	149.48	2.82	13.68	10.09
0.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.155576	89.37	13.9		
	碎石5-40mm	t	0.453591	93.26	42.3		
	烧面芝麻黑仿石砖18mm	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	67.143	0.2396	16.09		
	水	m3	0.14708	3.98	0.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0015	9.95	0.01		
	棉纱头	kg	0.02	4.55	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.48	--	

项目编码	040202009003	项目名称	散置砾石	计量单位	m2	工程量	12.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-187	人工铺装深灰色砾石石底层(天然级配)厚10cm	100m2	0.01	406.09	917.96	120.86	77.16	56.85	4.06	9.18	1.21	0.77	0.57
综合人工工日		小计							4.06	9.18	1.21	0.77	0.57
0.0383工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色砾石10-20						t	0.19588	46.63	9.13			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	9.18		--	

项目编码	040202009004	项目名称	镀锌格栅盖板	计量单位	m2	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	镀锌格栅盖板	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										120			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌格栅盖板						m2	1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	011503001003	项目名称	镜面不锈钢板（造型树处）	计量单位	m	工程量	6.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.024506	301.07	1663.5		57.2	42.15	7.38	40.77		1.4	1.03
综合人工工日		小计							7.38	40.77		1.4	1.03
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚镜面不锈钢板						m2	0.249965	156.82	39.2			
	玻璃胶						L	0.028525	34.3	0.98			

	万能胶	kg	0.034309	17.15	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.77	--	

项目编码	050301006001	项目名称	自然面黑山石	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	自然面黑山石	个	1		3200					3200			
综合人工工日		小计								3200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自然面黑山石	个	1	3200	3200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3200	--	

项目编码	010512008003	项目名称	成品不锈钢铺装井盖	计量单位	㎡	工程量	4.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安（角钢）	t	0.023293	1904	4456.91	419.09	361.76	266.56	44.35	103.81	9.76	8.43	6.21
7-56	钢盖板制、安（不锈钢板）	t	0.015935	1904	14543.41	419.09	361.76	266.56	30.34	231.75	6.68	5.76	4.25
DLF99	成品防坠网	㎡	1		50					50			
综合人工工日		小计							74.69	385.56	16.44	14.19	10.46
0.6276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.024457	3893.81	95.23		
	不锈钢板	t	0.016732	13500	225.88		
	电焊条J422	kg	0.588415	5.94	3.5		
	防锈漆	kg	0.237327	10.65	2.53		
	油漆溶剂油	kg	0.024321	8.05	0.2		
	氧气	m3	0.863008	2.83	2.44		

	乙炔气	m3	0.372663	14.05	5.24		
	其它材料费	元	0.645295	0.86	0.55		
	成品防坠网	㎡	1	50	50		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	385.56	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟模板	计量单位	㎡	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92说1.8	现浇地沟复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.1	367.71	165.24	25.92	69.86	51.48	36.77	16.52	2.59	6.99	5.15
综合人工工日		小计							36.77	16.52	2.59	6.99	5.15
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.125	6.16	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.134	1	0.13		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.115	3.73	0.43		
	钢管支撑	kg	0.386	3.64	1.41		
	周转木材	m3	0.0039	1754.31	6.84		
	塑料卡子	个	3	0.2	0.6		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.52	--	

项目编码	010501003001	项目名称	混凝土垫层模板	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇混凝土垫层复合木模板	10m2	0.1	478.38	203.4	9.59	90.89	66.97	47.84	20.34	0.96	9.09	6.7
综合人工工日		小计							47.84	20.34	0.96	9.09	6.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.3326	6.16	2.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	6.03	0.08		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.105	1	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	25	5.5		
	卡具	kg	0.014	3.73	0.05		
	钢管支撑	kg	0.149	3.64	0.54		
	周转木材	m3	0.0066	1754.31	11.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.34	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础模板	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板	10m2	0.099917	282.03	188.32	13.89	53.59	39.48	28.18	18.82	1.39	5.35	3.94
综合人工工日		小计							28.18	18.82	1.39	5.35	3.94
0.2368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.343316	6.16	2.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.030974	6.03	0.19		
	其它材料费	元	0.499587	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.104913	1	0.1		
	复合木模板18mm	m2	0.219818	25	5.5		
	卡具	kg	0.028976	3.73	0.11		
	钢管支撑	kg	0.153873	3.64	0.56		
	周转木材	m3	0.005595	1754.31	9.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.82	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础模板	计量单位	m2	工程量	8.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4说1.8	现浇无梁式带形基础复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.099944	315.35	209.4	9.59	59.92	44.15	31.52	20.93	0.96	5.99	4.41
综合人工工日		小计							31.52	20.93	0.96	5.99	4.41
0.2649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.332413	6.16	2.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013992	6.03	0.08		
	其它材料费	元	0.499718	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.104941	1	0.1		
	复合木模板18mm	m2	0.219876	25	5.5		
	卡具	kg	0.013992	3.73	0.05		
	钢管支撑	kg	0.148916	3.64	0.54		
	周转木材	m3	0.006596	1754.31	11.57		
	塑料卡子	个	2.998311	0.2	0.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.93	--	

项目编码	010504002002	项目名称	混凝土墙模板	计量单位	m2	工程量	29.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48说1.8	现浇地下室外墙300厚复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.099997	291.55	283.55	39.33	55.39	40.82	29.15	28.35	3.93	5.54	4.08
综合人工工日		小计							29.15	28.35	3.93	5.54	4.08
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.626912	5.66	14.87		

	铁钉	kg	0.170994	6.16	1.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.959968	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.120996	1	0.12		
	复合木模板18mm	m2	0.219993	25	5.5		
	卡具	kg	0.126996	3.73	0.47		
	钢管支撑	kg	0.235992	3.64	0.86		
	周转木材	m3	0.0023	1754.31	4.03		
	塑料卡子	个	2.999899	0.2	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.35	--	

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础模板	计量单位	m2	工程量	7.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.099957	321.82	85.43	21.11	61.15	45.05	32.17	8.54	2.11	6.11	4.5
综合人工工日		小计							32.17	8.54	2.11	6.11	4.5
0.3035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219906	25	5.5		
	铁钉	kg	0.170927	6.16	1.05		
	镀锌铁丝8#	kg	0.058975	6.03	0.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010995	6.03	0.07		
	零星卡具	kg	0.025989	3.73	0.1		
	钢支撑(钢管)	kg	0.252892	3.64	0.92		
	回库修理、保养费	元	0.119949	1	0.12		
	其他材料费	元	0.499786	0.86	0.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.54	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱模板	计量单位	m2	工程量	9.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇矩形柱复合木模板	10m2	0.100044	414.12	169.01	15.56	78.68	57.98	41.43	16.91	1.56	7.87	5.8
综合人工工日		小计							41.43	16.91	1.56	7.87	5.8
0.3482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.20349	6.16	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003001	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.960424	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.152067	1	0.15		
	复合木模板18mm	m2	0.220097	25	5.5		
	卡具	kg	0.177078	3.73	0.66		
	钢管支撑	kg	0.357158	3.64	1.3		
	周转木材	m3	0.004102	1754.31	7.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.91	--	

项目编码	010504002001	项目名称	混凝土墙	计量单位	m3	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	砼挡土墙和地下室墙(C30非泵送预拌砼)	m3	1	88.06	385.88	31.29	16.73	12.33	88.06	385.88	31.29	16.73	12.33
21-48说1.8	现浇地下室外墙300厚复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.751995	291.55	283.55	39.33	55.39	40.82	219.24	213.23	29.58	41.65	30.7
综合人工工日		小计							307.3	599.11	60.87	58.38	43.03
2.5824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1068.69				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.75504	5.66	111.81		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	其它材料费	元	7.2192	0.86	6.21		
	回库修理、保养费	元	0.90992	1	0.91		
	水	m3	1.1287	4.57	5.16		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	25	41.36		
	卡具	kg	0.95504	3.73	3.56		
	钢管支撑	kg	1.77472	3.64	6.46		
	周转木材	m3	0.017296	1754.31	30.34		
	塑料卡子	个	22.56	0.2	4.51		
	(C30非泵送预拌砼)	m3	0.992	375.95	372.94		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	599.11	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁模板	计量单位	m2	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇基础梁复合木模板	10m2	0.10001	273.7	150.05	11.22	52	38.32	27.37	15.01	1.12	5.2	3.83
综合人工工日		小计							27.37	15.01	1.12	5.2	3.83
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.138014	6.16	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	其它材料费	元	0.500051	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.128013	1	0.13		
	复合木模板18mm	m2	0.220022	25	5.5		

	卡具	kg	0.117012	3.73	0.44		
	钢管支撑	kg	0.220022	3.64	0.8		
	周转木材	m3	0.0039	1754.31	6.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.01	--	

项目编码	011701002001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通20-补22	墙柱面活动脚手架	10m2	17.6	12.5			2.38	1.75	220			41.89	30.8
通20-补22	墙柱面活动脚手架	10m2	9.5	12.5			2.38	1.75	118.75			22.61	16.63
通20-补22	墙柱面活动脚手架	10m2	16.68	12.5			2.38	1.75	208.5			39.7	29.19
通20-补23	天棚活动脚手架	10m2	4.33	29.99			5.7	4.2	129.86			24.68	18.19
综合人工工日		小计							677.11			128.88	94.81
5.6881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费	次	1			5791.2					5791.2		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1			2008.01					2008.01		
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费	次	1			3418.44					3418.44		
综合人工工日		小计									11217.65		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11217.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			12886.9			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	10650.33			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2236.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	1065.03			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	426.01			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					14377.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：铺装及土建工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	41557.32		41557.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079410.94	3.3	35620.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079410.94	0.55	5936.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079410.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1120968.26	9	100887.14
合计					142444.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：铺装及土建工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	26462.56	
1.1	人工费	6246.06	
1.2	材料费	17466.87	
1.3	施工机具使用费	687.72	
1.4	企业管理费	1189.49	
1.5	利润	872.43	
2	措施项目	370.48	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	370.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	320.2	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1033.07	
5	税金	2507.95	
6	小计	30374.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.具体标准符合规范及甲方要求	m2	260	4.94	1284.4	
2	050102001004	修剪苗木	1.现场大乔木修枝保留 2.具体标准符合规范及甲方要求	株	22	30	660	
3	050101004001	现状竹子去除	1.现状竹子去除（广场铺装左侧） 2.垃圾清理及外运	株	28	2.23	62.44	
4	050102001003	造型树（特选造型松）	1.特选造型松,精品苗,特选 2.高度：1.5-1.8m 3.冠幅：2.2-2.4m 4.树形优美,生长健壮,全冠,保留二级分枝,分枝点高度80cm以下 5.养护期2年	株	1	1065.9	1065.9	
5	050102001001	栽植海桐球A	1.海桐球A 2.高度：1.5-1.8m 3.冠幅：1.5-1.8m 4.修剪后规格,球形饱满圆润,不脱脚,不缺洞 5.养护期2年	株	6	214	1284	
6	050102001005	栽植红花继木球A	1.红花继木球A 2.高度：1.5-1.8m 3.冠幅：1.5-1.8m 4.修剪后规格,球形饱满圆润,不脱脚,不缺洞 5.养护期2年	株	4	232.33	929.32	
7	050102001006	栽植火棘球A	1.火棘球A 2.高度：1.5-1.8m 3.冠幅：1.5-1.8m 4.修剪后规格,球形饱满圆润,不脱脚,不缺洞 5.养护期2年	株	5	169.31	846.55	
8	050102001007	栽植蔷薇	1.蔷薇 2.地径：≥1.5cm，三年生 3.高度：1.2-1.5m 4.五年生苗,多花蔷薇,香槟色,修剪后规格,植株相接 5.养护期2年	株	70	14.16	991.2	
9	050102001008	蔷薇攀爬钢管网格	1.攀爬蔷薇围墙采用镀锌钢管网格攀爬,采用热镀锌钢管(直径20-30mm,壁厚1.5-2mm),网格间距15cm×15cm 2.含基础	m2	20	120	2400	
10	050102002001	栽植毛鹃	1.毛鹃 2.高度：30-40cm 3.冠幅：20-25cm 4.密度：64株/㎡，毛球,密植 5.养护期2年	m2	20	99.16	1983.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102002002	栽植龟甲冬青	1.龟甲冬青 2.高度：25-30cm 3.冠幅：20-30cm 4.密度：49株/㎡，毛球,密植 5.养护期2年	m2	30	91.2	2736	
12	050102002003	栽植匍枝亮叶忍冬	1.匍枝亮叶忍冬 2.高度：30-40cm 3.冠幅：15-20cm 4.密度：49株/㎡，毛球,密植 5.养护期2年	m2	14.4	63.01	907.34	
13	050102002004	栽植红花继木	1.红花继木 2.高度：40-50cm 3.冠幅：30-40cm 4.密度：36株/㎡，毛球,密植 5.养护期2年	m2	11.1	153.01	1698.41	
14	050102002005	栽植刚竹	1.刚竹 2.高度：250-300cm 3.冠幅：15-20cm 4.密度：16株/㎡，密植,不露土 留鞭带梢,不杀头,植株健康无病害 5.养护期2年	m2	20	95.89	1917.8	
15	050102012001	铺种草皮	1.矮生百慕大+多年生黑麦草,沙坪3-5cm,满铺 2.养护期2年	m2	260	29.6	7696	
		分部分项合计					26462.56	
		单价措施合计						
合计							26462.56	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(023)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.03	1.03		3.26	0.2	0.14	0.03		0.1	0.01	
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.07	51.5			9.79	7.21	3.61			0.69	0.5
综合人工工日		小计							3.64		0.1	0.7	0.5
0.0353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102001004	项目名称	修剪苗木	计量单位	株	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	修剪苗木	株	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	修剪苗木	株	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	050101004001	项目名称	现状竹子去除	计量单位	株	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-69	起挖散生竹类胸径在2cm内	10株	0.1	15.45	1.65		2.94	2.16	1.55	0.17		0.29	0.22
综合人工工日		小计							1.55	0.17		0.29	0.22
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	0.5	0.33	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	050102001003	项目名称	造型树（特选造型松）	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105换	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	515	84.84		97.85	72.1	51.5	8.48		9.79	7.21
3-413说3	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	175.14	22.66	34.13	33.28	24.52	17.51	2.27	3.41	3.33	2.45
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	196.63	25.78	33.07	37.36	27.53	19.66	2.58	3.31	3.74	2.75
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	82.4	244.45		15.66	11.54	8.24	24.45		1.57	1.15
综合人工工日		小计							96.91	37.78	6.72	18.43	13.56
0.9409工日		未计价材料费							892.5				
清单项目综合单价									1065.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.439	3.98	1.75		
	镀锌铁丝12#	kg	0.2	6.03	1.21		
	特选造型松H=1.5-1.8m,W=2.2-2.4m	株	1.05	850	892.5		
	基肥	kg	0.6	13.31	7.99		
	肥料	kg	1.35	1.77	2.39		
	药剂	kg	0.054	22.3	1.2		
	树棍长2000内	根	5.33	4.36	23.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	930.28	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植海桐球A	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140换	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	228.66	29.61		43.45	32.01	22.87	2.96		4.35	3.2

3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	50.8	15.6	20.83	9.65	7.11	5.08	1.56	2.08	0.97	0.71
3-374	球类植物(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	47.69	17.37	19.36	9.06	6.68	4.77	1.74	1.94	0.91	0.67
综合人工工日		小计							32.72	6.26	4.02	6.23	4.58
0.3176工日		未计价材料费											160.19
清单项目综合单价													214
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.2882	3.98	1.15			
	海桐球AH=1.5-1.8m，W=1.5-1.8m						株	1.05	152.56	160.19			
	基肥						kg	0.2	13.31	2.66			
	肥料						kg	1.041	1.77	1.84			
	药剂						kg	0.0272	22.3	0.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	166.45		--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植红花继木球A	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140换	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	228.66	29.61		43.45	32.01	22.87	2.96		4.35	3.2
3-426说3	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	50.8	15.6	20.83	9.65	7.11	5.08	1.56	2.08	0.97	0.71
3-374	球类植物(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	47.69	17.37	19.36	9.06	6.68	4.77	1.74	1.94	0.91	0.67
综合人工工日		小计							32.72	6.26	4.02	6.23	4.58
0.3176工日		未计价材料费											178.52
清单项目综合单价													232.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.2882	3.98	1.15			
	红花继木球AH=1.5-1.8m，W=1.5-1.8m						株	1.05	170.02	178.52			
	基肥						kg	0.2	13.31	2.66			
	肥料						kg	1.041	1.77	1.84			
	药剂						kg	0.0272	22.3	0.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	184.78		--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植火棘球A	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140换	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	228.66	29.61		43.45	32.01	22.87	2.96		4.35	3.2
3-426说3	球类植物(III级)蓬径200cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	50.8	15.6	20.83	9.65	7.11	5.08	1.56	2.08	0.97	0.71
3-374	球类植物(II级)蓬径200cm以内	10株	0.1	47.69	17.37	19.36	9.06	6.68	4.77	1.74	1.94	0.91	0.67
综合人工工日		小计							32.72	6.26	4.02	6.23	4.58
0.3176工日		未计价材料费											115.5
清单项目综合单价													169.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.2882	3.98	1.15		
	火棘球AH=1.5-1.8m，W=1.5-1.8m	株	1.05	110	115.5		
	基肥	kg	0.2	13.31	2.66		
	肥料	kg	1.041	1.77	1.84		
	药剂	kg	0.0272	22.3	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.76	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植蔷薇	计量单位	株	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-185换	栽植攀缘植物地径在2cm内(苗木)(使用基肥)	10株	0.1	6.18	1.86		1.17	0.87	0.62	0.19		0.12	0.09
3-446说3	攀缘植物类(III级)地径5cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10株	0.1	19.28	7.42	7.8	3.66	2.7	1.93	0.74	0.78	0.37	0.27
3-394	攀缘植物类(II级)地径5cm以内	10株	0.1	18.54	8.53	6.78	3.52	2.6	1.85	0.85	0.68	0.35	0.26
综合人工工日		小计							4.4	1.78	1.46	0.84	0.62
0.0427工日		未计价材料费											5.06
清单项目综合单价													14.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.1132	3.98	0.45		
	蔷薇地径：≥1.5cm	株	1.02	4.96	5.06		
	基肥	kg	0.01	13.31	0.13		
	肥料	kg	0.567	1.77	1		
	药剂	kg	0.0086	22.3	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.84	--	

项目编码	050102001008	项目名称	蔷薇攀爬钢管网格	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	蔷薇攀爬钢管网格	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蔷薇攀爬钢管网格	m2	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植毛鹃	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	毛鹃高度：30-40cm，冠幅：20-25cm,64株/m2	10m2	0.1	79.31	12.69		15.07	11.1	7.93	1.27		1.51	1.11
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.25	6.35	4.55	4.23	3.12	2.23	0.64	0.46	0.42	0.31
3-381	片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.33	7.15	4.5	5.38	3.97	2.83	0.72	0.45	0.54	0.4
综合人工工日		小计							12.99	2.63	0.91	2.47	1.82
0.1261工日		未计价材料费											78.34
清单项目综合单价													99.16

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1662	3.98	0.66		

细	毛鹃高度：30-40cm，冠幅：20-25cm,64株/m2	m2	1.02	76.8	78.34		
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.97	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植龟甲冬青	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	龟甲冬青高度：25-30cm，冠幅：20-30cm,49株/m2	10m2	0.1	79.31	12.69		15.07	11.1	7.93	1.27		1.51	1.11
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.25	6.35	4.55	4.23	3.12	2.23	0.64	0.46	0.42	0.31
3-381	片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.33	7.15	4.5	5.38	3.97	2.83	0.72	0.45	0.54	0.4
综合人工工日		小计							12.99	2.63	0.91	2.47	1.82
0.1261工日		未计价材料费							70.38				
清单项目综合单价									91.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1662	3.98	0.66		
	龟甲冬青高度：25-30cm，冠幅：20-30cm,49株/m2	m2	1.02	69	70.38		
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.01	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植匍枝亮叶忍冬	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	匍枝亮叶忍冬高度：30-40cm，冠幅：15-20cm,49株/m2	10m2	0.1	79.31	12.69		15.07	11.1	7.93	1.27		1.51	1.11

3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.25	6.35	4.55	4.23	3.12	2.23	0.64	0.46	0.42	0.31
3-381	片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.33	7.15	4.5	5.38	3.97	2.83	0.72	0.45	0.54	0.4
综合人工工日		小计							12.99	2.63	0.91	2.47	1.82
0.1261工日		未计价材料费							42.19				
清单项目综合单价									63.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1662	3.98	0.66		
	匍枝亮叶忍冬高度：30-40cm，冠幅：15-20cm,49株/m2	m2	1.02	41.36	42.19		
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.82	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植红花继木	计量单位	m2	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	红花继木高度：40-50cm，冠幅：30-40cm,36株/m2	10m2	0.1	79.31	12.69		15.07	11.1	7.93	1.27		1.51	1.11
3-433说3	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.25	6.35	4.55	4.23	3.12	2.23	0.64	0.46	0.42	0.31
3-381	片植绿篱类(Ⅱ级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.33	7.15	4.5	5.38	3.97	2.83	0.72	0.45	0.54	0.4
综合人工工日		小计							12.99	2.63	0.91	2.47	1.82
0.1261工日		未计价材料费							132.19				
清单项目综合单价									153.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1662	3.98	0.66		
	红花继木高度：40-50cm，冠幅：30-40cm,36株/m2	m2	1.02	129.6	132.19		
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	134.82	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植刚竹	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167换	刚竹高度：250-300cm，冠幅：15-20cm,16株/m2	10m2	0.1	79.31	12.69		15.07	11.1	7.93	1.27		1.51	1.11
3-433说3	片植绿篱类(III级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	22.25	6.35	4.55	4.23	3.12	2.23	0.64	0.46	0.42	0.31
3-381	片植绿篱类(II级)高度50cm以内	10m2	0.1	28.33	7.15	4.5	5.38	3.97	2.83	0.72	0.45	0.54	0.4
综合人工工日		小计							12.99	2.63	0.91	2.47	1.82
0.1261工日		未计价材料费											75.07
清单项目综合单价													95.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1662	3.98	0.66		
	刚竹高度：250-300cm，冠幅：15-20cm,16株/m2	m2	1.02	73.6	75.07		
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8		
	肥料	kg	0.27	1.77	0.48		
	药剂	kg	0.0304	22.3	0.68		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	77.7	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210换	铺种矮生百慕大+多年生黑麦草满铺(使用基肥)(购买草皮)	10m2	0.1	77.25	107.36		14.68	10.82	7.73	10.74		1.47	1.08
3-455说3	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型(成活率养护期的绿化养护工程)	10m2	0.1	18.91	5.68	6.98	3.59	2.65	1.89	0.57	0.7	0.36	0.27
3-403	草坪类(II级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	23.79	7.67	8.59	4.52	3.33	2.38	0.77	0.86	0.45	0.33
综合人工工日		小计							12	12.08	1.56	2.28	1.68
0.1165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0856	3.98	0.34		
	矮生百慕大+多年生黑麦草	m2	1.02	10.07	10.27		
	基肥	kg	0.02	13.31	0.27		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0106	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.08	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工			320.2			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	264.63			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	55.57			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.15	39.69			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	10.59			
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					370.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1033.07		1033.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26833.04	3.3	885.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26833.04	0.55	147.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26833.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	27866.11	9	2507.95
合计					3541.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	950995.12	
1.1	人工费	75129.98	
1.2	材料费	807521.55	
1.3	施工机具使用费	27772.64	
1.4	企业管理费	30047.75	
1.5	利润	10523.23	
2	措施项目	27578.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27578.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16262.02	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27595.79	
5	税金	90555.28	
6	小计	1096725.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030411001001	配管SC200	1.名称：配管SC200 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	54.16	169.37	9173.08	
2	030411001003	配管SC150	1.名称：配管SC150 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	10	130.8	1308	
3	030411001004	配管SC125	1.名称：配管SC125 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	82.32	116.37	9579.58	
4	030411001005	配管SC70	1.名称：配管SC70 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	84.99	60.25	5120.65	
5	030411001006	配管SC50	1.名称：配管SC50 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	2	42.91	85.82	
6	030411001002	配管CPVC160	1.名称：配管 2.型号规格：CPVC160 3.埋地敷设	m	530.5	56.03	29723.92	
7	040501008001	顶管MPP200	1.名称：顶管 2.型号规格：MPP200 3.其它：包含顶管敷设所有内容	m	139.4	362.78	50571.53	
8	030408001001	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	1.名称：电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x95 3.敷设方式：埋地穿管及电缆沟敷设	m	388.07	281.46	109226.18	
9	030408001002	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120(利旧)	1.名称：电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x120(利旧) 3.敷设方式：埋地穿管及电缆沟敷设、工程量以实际发生调整	m	256.25	24.69	6326.81	
10	030408001003	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	1.名称：电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x120 3.敷设方式：埋地穿管及电缆沟敷设	m	461.25	334.49	154283.51	
11	030408001004	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	1.名称：电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x185 3.敷设方式：埋地穿管及电缆沟敷设	m	1107	457.24	506164.68	
12	030408006001	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	1.名称：电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	个	2	261.47	522.94	
13	030408006002	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	1.名称：电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	个	6	273.47	1640.82	
14	030408006003	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	1.名称：电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	个	4	390.14	1560.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001001	弱电井550*550	1.名称：弱电井 2.型号规格：550*550详YD/T5178-2017第83页	座	2	478.85	957.7	
16	040504001002	手孔井1200*900*1100	1.名称：手孔井 2.型号规格：1200*900*1100	座	2	1673.23	3346.46	
17	040504001004	手孔井1200*1200*1500	1.名称：手孔井 2.型号规格：1200*1200*1500	座	2	1673.23	3346.46	
18	040504001003	顶管工作井1200*1200*1500	1.名称：顶管工作井 2.型号规格：1200*1200*1500	座	2	1673.23	3346.46	
19	040101002001	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方	m3	85.45	4.6	393.07	
20	040103001001	回填方	1.名称：回填方	m3	85.45	19.84	1695.33	
21	040103002001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.运距及装卸自行考虑	m3	35	8.52	298.2	
22	010507007001	管道包封	1.名称：管道包封 2.具体详见图纸及施工规范	m3	17.09	517.16	8838.26	
		分部小计					907510.02	
		室外水景照明						
23	030404016001	水景控制箱	1.名称：水景控制箱 2.型号规格：水景控制箱由专业公司深化设计后提供 3.其它：包含控制箱深化设计及电力电缆等所有内容，结算不做调整；	台	1	1504.98	1504.98	
24	030411001008	配管SC50	1.名称：配管SC50 2.其它：埋地敷设，包含防腐	m	312.66	42.91	13416.24	
25	040805004005	投光灯	1.名称：投光灯 2.型号规格：9W LED黄色光源，色温Tc=2100K 3.包含基础及所有附件	套	1	230.14	230.14	
26	040805004006	水下射灯	1.名称：水下射灯 2.型号规格：9W LED黄色光源，色温Tc=2100K 3.其它：具体详见图纸	套	42	308.75	12967.5	
27	030411006001	防水接线盒（IP68）	1.名称：防水接线盒（IP68）埋于铺装地砖下	个	5	26.49	132.45	
28	040101002002	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方	m3	27.11	4.59	124.43	
29	040103001002	回填方	1.名称：回填方	m3	20.33	19.84	403.35	
30	040103002002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.运距及装卸自行考虑	m3	6.77	8.55	57.88	
		分部小计					28836.97	
		室外景观水景						
31	030109012001	室外水景水泵	1.名称：室外水景水泵 2.型号规格：QYF40-16-3.0 Q=40m3/S，H=16m，P=3.0KW 3.其它：包含调试，具体详见图纸	套	1	2824.94	2824.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001001	自动调节阀	1.名称：自动调节阀 2.型号规格：DN25 CgCp1/2涌泉喷头全套 3.其它：包含调试及所有附件	套	14	106.72	1494.08	
33	031003003001	闸阀DN100	1.名称：闸阀 2.型号规格：DN100 3.其它：具体详见图纸	个	1	712.55	712.55	
34	031003003002	闸阀DN80	1.名称：闸阀 2.型号规格：DN80 3.其它：具体详见图纸	个	1	609.15	609.15	
35	031003003003	闸阀DN65	1.名称：闸阀 2.型号规格：DN65 3.其它：具体详见图纸	个	1	523.71	523.71	
36	031003003004	止回阀DN80	1.名称：止回阀 2.型号规格：DN80 3.其它：具体详见图纸	个	1	446.31	446.31	
37	031003010001	软接头DN80	1.名称：软接头 2.型号规格：DN80 3.其它：具体详见图纸	个	1	269.75	269.75	
38	031001006001	塑料管	1.安装部位 室外 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN80含管件) 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	25	47.31	1182.75	
39	031001006002	塑料管	1.安装部位 室外 2.介质 给水管 3.材质、规格 PP-R给水管,DN25含管件) 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	20	12.26	245.2	
40	031001006003	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：连通管 3.材质：U-PVC管 4.规格：De160 5.连接形式：管件粘接，含配套管件安装	m	3.8	40.53	154.01	
41	031001006004	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：水景放空管、泵坑溢流管 3.材质：U-PVC管 4.规格：De110 5.连接形式：管件粘接，含配套管件安装	m	8.7	26.27	228.55	
42	031001006005	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：泵坑放空管 3.材质：U-PVC管 4.规格：De65 5.连接形式：管件粘接，含配套管件安装	m	4	19.57	78.28	
43	040504001005	阀门井	1.名称：阀门井 2.型号规格：DN160-DN50 3.其它：具体详见图纸	座	2	478.85	957.7	
44	040101002003	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方	m3	20	43.19	863.8	
45	040103001003	回填方	1.名称：回填方	m3	20	19.84	396.8	
		分部小计					10987.58	
		室外消防工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管	1.安装部位 室外 2.介质 消防管 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管,DN100含管件) 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道消毒冲洗	m	15	57.87	868.05	
47	031003003005	闸阀DN100	1.名称：闸阀 2.型号规格：DN100 3.其它：具体详见图纸	个	2	712.55	1425.1	
48	040504001006	阀门井	1.名称：阀门井 2.型号规格：DN160-DN50 3.其它：具体详见图纸	座	2	478.85	957.7	
49	040101002004	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方	m3	6.5	43.19	280.74	
50	040103001004	回填方	1.名称：回填方	m3	6.5	19.84	128.96	
		分部小计					3660.55	
		分部分项合计					950995.12	
		单价措施合计						
合计							950995.12	

综合单价分析表

工程名称：室外工程安装工程(024)

项目编码	030411001001	项目名称	配管SC200	计量单位	m	工程量	54.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	配管SC200	100m	0.01	4058.74	448.25	143.89	1623.5	568.22	40.59	4.48	1.44	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.44	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							100.94				
清单项目综合单价									169.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	焊接钢管DN200	m	1.03	98	100.94		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	其它材料费	元	0.0896	0.86	0.08		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.42	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管SC150	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	砖、混凝土结构暗配钢管DN150	100m	0.01	4058.74	448.25	143.89	1623.5	568.22	40.59	4.48	1.44	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.44	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							62.37				
清单项目综合单价									130.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	焊接钢管DN150	m	1.03	60.55	62.37		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	其它材料费	元	0.0896	0.86	0.08		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.85	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管SC125	计量单位	m	工程量	82.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	砖、混凝土结构暗配钢管DN125	100m	0.01	3828.72	408.21	128.35	1531.49	536.02	38.29	4.08	1.28	15.31	5.36
综合人工工日		小计							38.29	4.08	1.28	15.31	5.36
0.3612工日		未计价材料费											52.05
清单项目综合单价													116.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	12.86	0.8		
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.89	0.12		
	焊接钢管DN125	m	1.03	50.53	52.05		

	镀锌电线管接头Φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96		
	其它材料费	元	0.0767	0.86	0.07		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.13	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管SC70	计量单位	m	工程量	84.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	砖、混凝土结构暗配钢管DN70	100m	0.01	2200.56	328.01	44.8	880.22	308.08	22.01	3.28	0.45	8.8	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.28	0.45	8.8	3.08
0.2076工日		未计价材料费											22.63
清单项目综合单价													60.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	焊接钢管DN70	m	1.03	21.97	22.63		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌电线管接头Φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	其它材料费	元	0.0633	0.86	0.05		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.91	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管SC50	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	259.18	31.62	606.74	212.36	15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											16.63
清单项目综合单价													42.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9			kg		0.0278		3.42	0.1				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.0113		3.77	0.04				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0066		5.15	0.03				
	金刚石锯片Φ114×1.8			片		0.0096		17.15	0.16				
	锯条			根		0.03		0.19	0.01				
	水泥32.5级			kg		1.5433		0.27	0.42				
	中砂			t		0.009821		67.39	0.66				
	醇酸防锈漆C53-1			kg		0.025		12.86	0.32				
	沥青清漆			kg		0.007		6	0.04				
	溶剂汽油			kg		0.0062		7.89	0.05				
	焊接钢管DN50			m		1.03		16.15	16.63				
	镀锌锁紧螺母3×50			个		0.1545		0.93	0.14				
	塑料护口(钢管用)dn50			个		0.1545		0.37	0.06				
	镀锌电线管接头Φ50×7			个		0.1648		3.1	0.51				
	其它材料费			元		0.045		0.86	0.04				
	水			m3		0.00183		4.57	0.01				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	19.23			--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管CPVC160	计量单位	m	工程量	530.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-325	配管CPVC160	100m	0.01	1804.12	74.6	365.56	721.65	252.58	18.04	0.75	3.66	7.22	2.53
综合人工工日		小计							18.04	0.75	3.66	7.22	2.53
0.1702工日		未计价材料费											23.84
清单项目综合单价													56.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#～12#			kg		0.0025		5.15	0.01				
	钢锯条			根		0.015		0.21					
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn160			m		1.1918		20	23.84				

	PVC-U塑料管接头dn110	个	0.1995	3.55	0.71		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.58	--	

项目编码	040501008001	项目名称	顶管MPP200	计量单位	m	工程量	139.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	115.33	6.36	659.24	46.13	16.15	11.53	0.64	65.92	4.61	1.62
6-1131	回拖布管 DN300	10m	0.1	88.83	7.89	694.09	35.53	12.44	8.88	0.79	69.41	3.55	1.24
综合人工工日		小计							20.41	1.43	135.33	8.16	2.86
0.1926工日		未计价材料费											194.59
清单项目综合单价													362.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	4.9	15	73.5		
	膨润土200目	kg	8.1	10	81		
	小苏打	kg	0.1365	6.16	0.84		
	小苏打	kg	0.127	5	0.64		
	加强钢筋混凝土管300mm	m	1.02	30.25	30.86		
	水	m3	0.3118	4.57	1.42		
	化学泥浆	kg	0.1896	30	5.69		
	化学泥浆	kg	0.1726	12	2.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	196.02	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	计量单位	m	工程量	388.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											256.77
清单项目综合单价													281.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	m	1.01	254.23	256.77		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	260.18	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120(利旧)	计量单位	m	工程量	256.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120(利旧)	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120(利旧)	m	1.01				
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		

	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	计量单位	m	工程量	461.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	100m	0.01	1335.6	340.8	71.02	534.24	186.98	13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											309.8
清单项目综合单价													334.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	m	1.01	306.73	309.8		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	313.21	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	计量单位	m	工程量	1107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	100m	0.01	1882.56	463.95	363.75	753.02	263.56	18.83	4.64	3.64	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.64	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							419.96				
清单项目综合单价									457.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	m	1.01	415.8	419.96		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其它材料费	元	0.1422	0.86	0.12		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	424.6	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价									261.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	破布	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		

	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02		
	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x95	个	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	148.83	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24
0.69工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													273.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	破布	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		

	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02		
	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x120	个	1	52	52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.83	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	个	1	95.4	163.22		38.16	13.36	95.4	163.22		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.22		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													390.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	3.7	0.86	3.18		
	电力电缆头ZR-YJV-0.6/1kV-4x185	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	243.22	--	

项目编码	040504001001	项目名称	弱电井550*550	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	弱电井550*550	座	1	99.43	325.73		39.77	13.92	99.43	325.73		39.77	13.92
综合人工工日		小计							99.43	325.73		39.77	13.92
0.938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									478.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	45.067	0.27	12.17			
	中砂						t	0.232566	67.39	15.67			
	碎石5～40mm						t	0.071391	60.23	4.3			
	机砖						百块	1.77	41.77	73.93			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	水						m3	0.04614	4.57	0.21			
	铸铁井盖Φ600						套	1	214.39	214.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	325.73		--	

项目编码	040504001002	项目名称	手孔井1200*900*1100	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-460	手孔井1200*900*1100	座	1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
综合人工工日		小计							472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
4.454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1673.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	113.305	0.27	30.59			
	中砂						t	0.725226	67.39	48.87			
	碎石5～40mm						t	0.071391	60.23	4.3			
	碎石10						t	0.23	77.72	17.88			
	机砖						百块	8.94	41.77	373.42			
	沥青漆						kg	0.628	10.29	6.46			
	铸铁爬梯						kg	3.737	4.5	16.82			
	水						m3	0.32994	4.57	1.51			
	电						kW·h	0.2	0.76	0.15			
	铸铁井盖井座Φ700						套	1	445.93	445.93			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	945.93	--	

项目编码	040504001004	项目名称	手孔井1200*1200*1500	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-460	手孔井1200*1200*1500	座	1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
综合人工工日		小计							472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
4.454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1673.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	113.305	0.27	30.59		
	中砂	t	0.725226	67.39	48.87		
	碎石5～40mm	t	0.071391	60.23	4.3		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	机砖	百块	8.94	41.77	373.42		
	沥青漆	kg	0.628	10.29	6.46		
	铸铁爬梯	kg	3.737	4.5	16.82		
	水	m3	0.32994	4.57	1.51		
	电	kW·h	0.2	0.76	0.15		
	铸铁井盖井座Φ700	套	1	445.93	445.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	945.93	--	

项目编码	040504001003	项目名称	顶管工作井1200*1200*1500	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-460	顶管工作井1200*1200*1500	座	1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1	472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
综合人工工日		小计							472.12	945.93	0.23	188.85	66.1
4.454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1673.23				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水泥32.5级	kg	113.305	0.27	30.59		
	中砂	t	0.725226	67.39	48.87		
	碎石5～40mm	t	0.071391	60.23	4.3		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	机砖	百块	8.94	41.77	373.42		
	沥青漆	kg	0.628	10.29	6.46		
	铸铁爬梯	kg	3.737	4.5	16.82		
	水	m3	0.32994	4.57	1.51		
	电	kW·h	0.2	0.76	0.15		
	铸铁井盖井座Φ700	套	1	445.93	445.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	945.93	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	85.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车	1000m3	0.001001	515.16		3801.66	206.06	72.12	0.52		3.81	0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52		3.81	0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	85.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	473.95	165.88	11.85		1.59	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.59	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.84

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-120	拖式铲运机铲运三类土 ＜200m(3m3)	1000m3	0.001	515.16	22.85	7695.94	206.06	72.12	0.52	0.02	7.7	0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.02	7.7	0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码	010507007001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	17.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-293	管道包封	m3	1	74.97	368.63	33.07	29.99	10.5	74.97	368.63	33.07	29.99	10.5
综合人工工日		小计							74.97	368.63	33.07	29.99	10.5
0.63工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	2.33	0.69	1.61		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	水	m3	1.39	4.57	6.35		
	(C30泵送预拌砼)	m3	1.025	351.66	360.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	030404016001	项目名称	水景控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	水景控制箱	台	1	152.64	29.21	40.7	61.06	21.37	152.64	29.21	40.7	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	40.7	61.06	21.37

1.44工日	未计价材料费						1200
清单项目综合单价							1504.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	水景控制箱	台	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1229.21	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管SC50	计量单位	m	工程量	312.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	259.18	31.62	606.74	212.36	15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											16.63
清单项目综合单价													42.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	圆钢Φ5.5～9			kg	0.0278	3.42	0.1						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0113	3.77	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.27	0.42						
	中砂			t	0.009821	67.39	0.66						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.025	12.86	0.32						
	沥青清漆			kg	0.007	6	0.04						
	溶剂汽油			kg	0.0062	7.89	0.05						
	焊接钢管DN50			m	1.03	16.15	16.63						

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	040805004005	项目名称	投光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-522	投光灯安装	10套	0.1	328.6	246.59	33.8	131.44	46	32.86	24.66	3.38	13.14	4.6
综合人工工日		小计							32.86	24.66	3.38	13.14	4.6
0.31工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													230.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ<8	t	0.001	15264.39	15.26		
	精制六角带帽螺栓M10×75	套	4.08	0.4	1.63		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	投光灯	套	1.01	150	151.5		
	BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	2.04	3.21	6.55		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	176.16	--	

项目编码	040805004006	项目名称	水下射灯	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-518	水下射灯	10套	0.1	1099.22	276.44	18.3	439.69	153.89	109.92	27.64	1.83	43.97	15.39
综合人工工日		小计							109.92	27.64	1.83	43.97	15.39
1.037工日		未计价材料费											110
清单项目综合单价													308.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	6.12	0.44	2.69		
	膨胀螺栓M8×60	套	4.08	0.6	2.45		
	成套型地埋灯	套	1	110	110		

	塑料铜芯线	m	8	2.68	21.44		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	137.64	--	

项目编码	030411006001	项目名称	防水接线盒（IP68）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	防水接线盒（IP68）	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	防水接线盒（IP68）	只	1.02	20	20.4		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.94	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	27.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车	1000m3	0.001	515.16		3801.66	206.06	72.12	0.52		3.8	0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52		3.8	0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	473.95	165.88	11.85		1.59	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.59	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	6.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-120	拖式铲运机铲运三类土<200m(3m3)	1000m3	0.001004	515.16	22.85	7695.94	206.06	72.12	0.52	0.02	7.73	0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.02	7.73	0.21	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码	030109012001	项目名称	室外水景水泵	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-827	室外水景水泵	套	1	718.68	90.64	47.53	287.47	100.62	718.68	90.64	47.53	287.47	100.62
综合人工工日		小计							718.68	90.64	47.53	287.47	100.62
6.78工日		未计价材料费											1580
清单项目综合单价													2824.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.17	3.57	0.61		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.189	3.73	0.7		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	水泥32.5级	kg	39.194	0.27	10.58		

	黄砂	m3	0.069	120.46	8.31		
	碎石	m3	0.074	99.09	7.33		
	木板材	m3	0.005	1543.59	7.72		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.84	4.29	3.6		
	机油	kg	1.061	7.72	8.19		
	黄油(钙基脂)	kg	0.303	6.86	2.08		
	氧气	m3	0.184	2.83	0.52		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.26	9.86	2.56		
	棉纱头	kg	0.242	5.57	1.35		
	其它材料费	元	3	0.86	2.58		
	室外水景水泵	台	1	1580	1580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1670.64	--	

项目编码	031003001001	项目名称	自动调节阀	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	自动调节阀	套	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													106.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	自动调节阀DN25	个	1.01	80	80.8		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.77	--	

项目编码	031003003001	项目名称	闸阀DN100	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀DN100	个	1	93.28	113.69	19.62	37.31	13.06	93.28	113.69	19.62	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.62	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							435.59				
清单项目综合单价									712.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	闸阀DN100	个	1	435.59	435.59		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	549.28	--	

项目编码	031003003002	项目名称	闸阀DN80	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀DN80	个	1	75.26	104.66	16.71	30.1	10.54	75.26	104.66	16.71	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.71	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							371.88				
清单项目综合单价									609.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		

	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	闸阀DN80	个	1	371.88	371.88		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	476.54	--	

项目编码	031003003003	项目名称	闸阀DN65	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	闸阀DN65	个	1	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											320.52
清单项目综合单价													523.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	闸阀DN65	个	1	320.52	320.52		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.16	--	

项目编码	031003003004	项目名称	止回阀DN80	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	止回阀DN80	个	1	75.26	104.66	16.71	30.1	10.54	75.26	104.66	16.71	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	16.71	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费											209.04
清单项目综合单价													446.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	止回阀DN80	个	1	209.04	209.04		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.7	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头DN80	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	软接头DN80	个	1	23.32	85.96	7.27	9.33	3.26	23.32	85.96	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.96	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											140.61
清单项目综合单价													269.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	软接头DN80	个	1	140.61	140.61		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	其它材料费	元	3.62	0.86	3.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	226.57	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	PP-R80管	10m	0.1	48.76	1.29	0.76	19.5	6.83	4.88	0.13	0.08	1.95	0.68
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.57	0.5	0.08	2.23	0.78
0.0525工日		未计价材料费											38.15
清单项目综合单价													47.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉				kg		0.0014		3.43				
	PP-R80管dn80				m		1.015		27.73	28.15			
	其它材料费				元		0.15		0.86	0.13			
	水				m3		0.08		4.57	0.37			
	PP-R80管管件				个		0.4		25	10			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.65		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	PP-R25管	10m	0.1	33.92	0.86	0.13	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											5.91
清单项目综合单价													12.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉				kg		0.0009		3.43				
	PP-R25管				m		1.015		3.85	3.91			
	其它材料费				元		0.1		0.86	0.09			
	水				m3		0.05		4.57	0.23			
	PP-R25管管件				个		0.4		5	2			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	6.22		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-131	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN160	10m	0.1	63.6	11.4		25.44	8.9	6.36	1.14		2.54	0.89
综合人工工日		小计							6.36	1.14		2.54	0.89
0.06工日		未计价材料费											29.6
清单项目综合单价													40.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	钢锯条						根	0.299	0.21	0.06			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19			
	承插塑料排水管dn160						m	0.98	27.02	26.48			
	承插塑料排水管件dn160						个	0.26	12	3.12			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	电						kW·h	0.243	0.76	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	30.74		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	61.48	9.97		24.59	8.61	6.15	1		2.46	0.86
综合人工工日		小计							6.15	1		2.46	0.86
0.058工日		未计价材料费											15.81
清单项目综合单价													26.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	钢锯条						根	0.372	0.21	0.08			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	承插塑料排水管dn110						m	0.951	14.19	13.49			
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	6	2.31			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	水						m3	0.026	4.57	0.12			
	电						kW·h	0.19	0.76	0.14			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	16.8	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	59.36	8.17		23.74	8.31	5.94	0.82		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.94	0.82		2.37	0.83
0.056工日		未计价材料费											9.62
清单项目综合单价													19.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	7.6	7.46		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	4	2.15		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	水	m3	0.019	4.57	0.09		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.43	--	

项目编码	040504001005	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	阀门井	座	1	99.43	325.73		39.77	13.92	99.43	325.73		39.77	13.92
综合人工工日		小计							99.43	325.73		39.77	13.92
0.938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	45.067	0.27	12.17		
	中砂	t	0.232566	67.39	15.67		

	碎石5～40mm	t	0.071391	60.23	4.3		
	机砖	百块	1.77	41.77	73.93		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	水	m3	0.04614	4.57	0.21		
	铸铁井盖Φ600	套	1	214.39	214.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.73	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖三类土方	100m3	0.01	2804.23			1121.69	392.59	28.04			11.22	3.93
综合人工工日		小计							28.04			11.22	3.93
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	473.95	165.88	11.85		1.59	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.59	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001007001	项目名称	钢丝网骨架塑料复合管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-73	钢丝网骨架塑料复合管	10m	0.1	53	1.29	1.02	21.2	7.42	5.3	0.13	0.1	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.5	0.1	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											48.04
清单项目综合单价													57.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	钢丝网骨架塑料复合管dn100	m	1.015	29.6	30.04		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	钢丝网骨架塑料复合管管件	个	0.4	45	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.54	--	

项目编码	031003003005	项目名称	闸阀DN100	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀DN100	个	1	93.28	113.69	19.62	37.31	13.06	93.28	113.69	19.62	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	19.62	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											435.59
清单项目综合单价													712.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	闸阀DN100	个	1	435.59	435.59		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	549.28	--	

项目编码	040504001006	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	阀门井	座	1	99.43	325.73		39.77	13.92	99.43	325.73		39.77	13.92
综合人工工日		小计							99.43	325.73		39.77	13.92
0.938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	45.067	0.27	12.17		
	中砂	t	0.232566	67.39	15.67		
	碎石5～40mm	t	0.071391	60.23	4.3		
	机砖	百块	1.77	41.77	73.93		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	水	m3	0.04614	4.57	0.21		
	铸铁井盖Φ600	套	1	214.39	214.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.73	--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖三类土方	100m3	0.01	2804.23			1121.69	392.59	28.04			11.22	3.93
综合人工工日		小计							28.04			11.22	3.93
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1184.87		159.26	473.95	165.88	11.85		1.59	4.74	1.66

综合人工工日	小计			11.85		1.59	4.74	1.66
0.1118工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								19.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			16262.02			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	14264.93			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1997.09			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	10460.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	285.3			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	570.6			
合计					27578.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程安装工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	27595.79		27595.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	978573.99	2.4	23485.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	978573.99	0.42	4110.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	978573.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1006169.78	9	90555.28
合计					118151.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程安装工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	24548.12	
1.1	人工费	6984.48	
1.2	材料费	14175.75	
1.3	施工机具使用费	533.28	
1.4	企业管理费	1953.94	
1.5	利润	900.68	
2	措施项目	641.39	
2.1	单价措施项目费	217.89	
2.2	总价措施项目费	423.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	423.5	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1125.97	
5	税金	2368.39	
6	小计	28683.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电房改造						
1	011601001001	铲除外墙装饰面层	1.铲除外立面装饰面层至基层墙体 2.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 3.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 4.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	2788.32	2788.32	
2	010903002003	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	178.37	35.12	6264.35	
3	011201001003	外墙一般抹灰1	1.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷)，20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平(局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准) 2.基层墙体或钢筋混凝土基层	m2	17.84	32.42	578.37	
4	011201001002	外墙一般抹灰2	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	178.37	24.98	4455.68	
5	011407001002	外墙真石漆	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	178.37	58.65	10461.4	
		分部小计					24548.12	
		分部分项合计					24548.12	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	217.89	217.89	
		单价措施合计					217.89	
合计							24766.01	

综合单价分析表

工程名称：配电房土建工程(025)

项目编码	011601001001	项目名称	铲除外墙装饰面层	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	17.837	106.56			27.71	12.79	1900.71			494.26	228.14
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.0036	888		9510.06	2703.5	1247.77	3.2		34.24	9.73	4.49
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.0036		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		0.14	82.18	21.37	9.86
综合人工工日		小计							1903.91	0.14	116.42	525.36	242.49
17.1523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2788.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.03096	4.57	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	010903002003	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	178.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	239.4		21.07	9.72	8.1	23.94		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1	23.94		2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	7.98	23.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	011201001003	项目名称	外墙一般抹灰1	计量单位	m2	工程量	17.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	9.3024	0.2396	2.23			
	中砂						t	0.036731	89.37	3.28			
	普通木成材						m3	0.0002	1754.31	0.35			
	水						m3	0.01544	4.57	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.93		--	

项目编码	011201001002	项目名称	外墙一般抹灰2	计量单位	m2	工程量	178.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.02	3.32			
	水						m3	0.002	4.57	0.01			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0082	482.3	3.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.28		--	

项目编码	011407001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	178.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	85.47	497.97	19.68	27.34	12.62	8.55	49.8	1.97	2.73	1.26

17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-25.53	-21.44		-6.64	-3.06	-2.55	-2.14		-0.66	-0.31
综合人工工日		小计							6	47.66	1.97	2.07	0.95
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.66	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24说9	抹灰脚手架 >3.6m在5m以内(墙柱梁面刷浆、油漆的脚手架)	10m2	17.831	6.44	1.62	0.92	2.36	0.88	114.83	28.89	16.4	42.08	15.69
综合人工工日		小计							114.83	28.89	16.4	42.08	15.69
1.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	1.658283	6.03	10		
	其它材料费	元	7.364203	0.86	6.33		
	脚手钢管	kg	2.13972	3.55	7.6		
	底座	个	0.010699	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.363752	4.89	1.78		
	周转木材	m3	0.001783	1754.31	3.13		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	28.89	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			423.5			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	371.49			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	52.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					423.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配电房土建工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	1125.97		1125.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25189.51	3.8	957.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25189.51	0.67	168.77
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	26315.48	9	2368.39
合计					3494.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电房土建工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	72665.69	
1.1	人工费	23615.98	
1.2	材料费	39024.86	
1.3	施工机具使用费	761.14	
1.4	企业管理费	6339	
1.5	利润	2924.68	
2	措施项目	3750.34	
2.1	单价措施项目费	2465.59	
2.2	总价措施项目费	1284.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1284.75	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3415.8	
5	税金	7184.86	
6	小计	87016.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公共厕所改造						
1	011608002001	土建、装修、安装等拆除	1.拆除包含土建、安装、装饰等各专业所有应拆除内容 2.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 3.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 4.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	4151.5	4151.5	
2	010402001002	砌块墙	1.240厚B06蒸压加气混凝土砌块 2.专用粘结砂浆Ms5	m3	2.68	419.79	1125.04	
3	010401012002	零星砌砖（蹲便器处台阶）	1.砖砌台阶,采用MU10粘土烧结砖	m2	14.52	191.23	2776.66	
4	010807003001	金属百叶窗	1.铝合金百叶窗	m2	1.02	271.09	276.51	
5	010802001002	铝合金平开门	1.成品铝合金平开门 2.含门锁等所有配套五金 3.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 4.未明之处详见图纸设计及规范要求	m2	4.14	466.19	1930.03	
6	010902003003	屋面刚性层	部位：不上人屋面 23J909-5-34-屋A48 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻至女儿墙)(另计) 2.20厚1:3聚合物防水水泥砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.原钢筋混凝土屋面板	m2	44.06	32.61	1436.8	
7	010902001003	屋面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻至女儿墙)	m2	51.82	79.16	4102.07	
8	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻200	m2	43.31	53.41	2313.19	
9	010903002006	内墙面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料分三次批	m2	99.15	35.79	3548.58	
10	010903002007	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	143.23	35.12	5030.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102001001	块料楼地面	1.8厚防滑地砖(600x600),DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻200(另计) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6.界面剂1道 7.原混凝土基层	m2	69.6	155.61	10830.46	
12	011204001001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.300x600x5厚墙面釉面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 2.4厚建筑陶瓷胶粘剂,挤揉压实 3.1.5厚聚氨酯防水涂料分三次批(另计) 4.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平	m2	99.53	162.08	16131.82	
13	011301001001	天棚抹灰	1.无机涂料(一底二涂)(另计) 2.3厚面层耐水腻子刮平(另计) 3.5厚DPM10砂浆抹平 4.界面剂1道 5.原现浇钢筋混凝土楼板	m2	44.06	23.59	1039.38	
14	011407002003	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底二涂) 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	44.06	28.56	1258.35	
15	011201001003	外墙一般抹灰1	1.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷)，20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平(局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准) 2.基层墙体或钢筋混凝土基层	m2	14.32	32.42	464.25	
16	011201001002	外墙一般抹灰2	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	143.23	24.98	3577.89	
17	011407001003	外墙真石漆	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	143.23	58.65	8400.44	
18	010507001001	散水	1.600宽做法参见23J909-1-21-散10 2.250-300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 3.80厚C20混凝土 4.150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 5.压实填土,向外坡3%-5%	m2	15.89	91.14	1448.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507004003	室外台阶	23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条，防滑槽详见12J003-6/B8 2.20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40砾石灌DMM5混合砂浆,宽出面层100 6.压实填土,压实系数≥93%	m2	7.2	392.26	2824.27	
		分部小计					72665.69	
		分部分项合计					72665.69	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	1572.65	1572.65	
2	011703001001	垂直运输	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程垂直运输措施费用 2.原建筑内电梯不得作施工用途，投标人需自行考虑搭设室外临时施工升降电梯等垂直运输费用，施工升降电梯位置应由投标人自行现场踏勘考虑最佳位置。 3.搭设施工升降电梯与建筑物应有可靠牢固连接，施工电梯轿厢与各楼层连接平台可能涉及到将原有建筑物部分构件的拆除及恢复等费用投标价需一并考虑在内，结算不得调整	项	1	892.94	892.94	
		单价措施合计					2465.59	
合计							75131.28	

综合单价分析表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

项目编码	011608002001	项目名称	土建、装修、安装等拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	拆除灰泥砂浆实砌墙、柱	m3	2.75	49.95		0.08	13.01	6	137.36		0.22	35.78	16.5
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	17.036	33.3			8.66	4	567.3			147.53	68.14
1-148	铲除地面地砖装饰面层	10m2	4.406	88.8			23.09	10.66	391.25			101.73	46.97
1-158	铲除内墙、柱梁面磁面砖	10m2	9.915	71.93			18.7	8.63	713.19			185.41	85.57
1-120	拆除金属门窗	10樘	0.2	214.23			55.7	25.71	42.85			11.14	5.14
DLF99	门、窗拆除残值回收	樘	2		-25					-50			
1-11	拆除平屋面刚性防水	10m2	4.406	244.2			63.49	29.3	1075.95			279.74	129.1
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.0035	888		9510.06	2703.5	1247.77	3.11		33.29	9.46	4.37
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.0035		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		0.14	79.9	20.77	9.59
综合人工工日		小计							2931.01	-49.86	113.41	791.56	365.38
26.4052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4151.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0301	4.57	0.14		
	门、窗拆除残值回收	樘	2	-25	-50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	-49.86	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27	Ms5专用粘结砂浆B06蒸压加气混凝土砌块墙	m3	1	119.88	251.33	2.19	31.74	14.65	119.88	251.33	2.19	31.74	14.65
综合人工工日		小计							119.88	251.33	2.19	31.74	14.65
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													419.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.09821	89.37	8.78		
	石灰膏	m3	0.00305	349.72	1.07		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.126	42.59	5.37		
	B06蒸压加气混凝土砌块600×240×150mm	块	46.615	4.9825	232.26		
	水泥32.5级	kg	14.03	0.2396	3.36		
	水	m3	0.1233	3.98	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.33	--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖（蹲便器处台阶）	计量单位	m2	工程量	14.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	548.34	1110.98	32.28	150.96	69.67	54.83	111.1	3.23	15.1	6.97
综合人工工日		小计							54.83	111.1	3.23	15.1	6.97
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	19.3516	0.2396	4.64		
	中砂	t	0.154238	89.37	13.78		
	石灰膏	m3	0.007664	349.72	2.68		
	MU10粘土烧结砖240×115×53	百块	2.2	40.8	89.76		
	水	m3	0.05174	4.57	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.1	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗制安 普通铝型材	10m2	0.1	667.11	1765.58	17.92	178.11	82.2	66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
综合人工工日		小计							66.71	176.56	1.79	17.81	8.22
0.601工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							271.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	18.44	144.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	硅酮密封胶	L	0.145	59.13	8.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	176.56	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金平开门及推拉门安装	10m2	0.1	475.08	3986.07	14.58	127.31	58.76	47.51	398.61	1.46	12.73	5.88
综合人工工日		小计							47.51	398.61	1.46	12.73	5.88
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									466.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料胀管螺钉			套	14.6	0.09	1.31						
	成品铝合金平开门			m2	0.97	380.22	368.81						
	镀锌铁脚			个	7.3	1.46	10.66						
	硅酮密封胶			L	0.145	59.13	8.57						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	其它材料费			元	2.9	0.86	2.49						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	398.61				--		

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	44.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 聚合物防水水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	74.37	49.38	6.73	21.09	9.73	7.44	4.94	0.67	2.11	0.97
通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.04	71.04	313.98		18.47	8.52	2.84	12.56		0.74	0.34

综合人工工日	小计			10.28	17.5	0.67	2.85	1.31
0.0926工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	11.9544	0.2396	2.86			
	中砂	t	0.032542	89.37	2.91			
	陶粒	m3	0.05224	221.8	11.59			
	其它材料费	元	0.0272	0.86	0.02			
	水	m3	0.0251	4.57	0.11			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	17.5		--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	51.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.82		21.65	9.99	8.33	28.08		2.17	1
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	83.25	280.82		21.65	9.99	8.33	28.08		2.17	1
综合人工工日		小计							16.66	56.16		4.34	2
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.006	6	0.04		
	钢压条	kg	0.104	3.9	0.41		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎δ3mm	m2	2.5	20	50		
	SBS封口油膏	kg	0.124	6	0.74		
	改性沥青粘结剂	kg	0.71	6.77	4.81		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	56.16	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	43.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂3.0mm	10m2	0.1	77.7	426.94		20.2	9.32	7.77	42.69		2.02	0.93

综合人工工日	小计			7.77	42.69		2.02	0.93
0.07工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								53.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.061	8	16.49			
	聚氨酯乙料	kg	3.1935	8	25.55			
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	42.69		--	

项目编码	010903002006	项目名称	内墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	99.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	91.58	231.46		23.81	10.99	9.16	23.15		2.38	1.1
综合人工工日		小计							9.16	23.15		2.38	1.1
0.0825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.1025	8	8.82			
	聚氨酯乙料	kg	1.7085	8	13.67			
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	23.15		--	

项目编码	010903002007	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	143.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	239.4		21.07	9.72	8.1	23.94		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1	23.94		2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	7.98	23.94			
	其他材料费			--			--	

	材料费小计	--	23.94	--	

项目编码	011102001001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	69.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	367.41	809.91	11.7	98.57	45.49	36.74	80.99	1.17	9.86	4.55
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1	28.86	11.66		7.5	3.46	2.89	1.17		0.75	0.35
13-18ZFBS+13-19ZFBS*-2	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚30mm	10m2	0.1	46.62	106.28	0.53	12.26	5.66	4.66	10.63	0.05	1.23	0.57
综合人工工日		小计							44.29	92.79	1.22	11.84	5.47
0.411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	水泥32.5级	kg	16.9917	0.2396	4.07		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.048813	89.37	4.36		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	防滑地砖	m2	1.02	70	71.4		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.069065	4.57	0.32		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0302	346.81	10.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.79	--	

项目编码	011204001001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	99.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-90	单块面积0.18m2以上墙砖建筑陶瓷胶粘剂粘贴 墙面	10m2	0.1	714.84	622.65	8.42	188.05	86.79	71.48	62.27	0.84	18.81	8.68
综合人工工日		小计							71.48	62.27	0.84	18.81	8.68
0.644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.9434	0.2396	1.66		
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	中砂	t	0.021426	89.37	1.91		
	墙面砖300×600	m2	1.025	39.44	40.43		
	建筑陶瓷胶粘剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	1.94	0.04		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01121	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.27	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	44.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌砂浆)	10m2	0.1	149.3	29.81	0.07	38.84	17.92	14.93	2.98	0.01	3.88	1.79
综合人工工日		小计							14.93	2.98	0.01	3.88	1.79
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	1.94	0.02		
	水	m3	0.008258	4.57	0.04		
	DPM10砂浆(散装干拌砂浆)1:1:4	t	0.00875	317.84	2.78		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	44.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷无机涂料3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷无机涂料)	10m2	0.1	173.38	46.32		45.08	20.81	17.34	4.63		4.51	2.08
综合人工工日		小计							17.34	4.63		4.51	2.08
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥			kg	0.26	0.61	0.16						
	滑石粉			kg	0.513	0.44	0.23						
	无机涂料			kg	0.463	7.12	3.3						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	4.4	0.15						
	901胶			kg	0.15	1.94	0.29						
	其它材料费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4.63		--				

项目编码	011201001003	项目名称	外墙一般抹灰1	计量单位	m2	工程量	14.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级			kg	9.3024	0.2396	2.23						
	中砂			t	0.036731	89.37	3.28						
	普通木成材			m3	0.0002	1754.31	0.35						
	水			m3	0.01544	4.57	0.07						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.93		--				

项目编码	011201001002	项目名称	外墙一般抹灰2	计量单位	m2	工程量	143.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	482.3	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011407001003	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	143.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	85.47	497.97	19.68	27.34	12.62	8.55	49.8	1.97	2.73	1.26
17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-25.53	-21.44		-6.64	-3.06	-2.55	-2.14		-0.66	-0.31
综合人工工日		小计							6	47.66	1.97	2.07	0.95
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.53	0.61	0.32		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.23	32.54		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	外墙白水泥腻子粉	kg	-0.3	7.29	-2.19		
	油漆溶剂油	kg	0.058	8.05	0.47		
	901胶	kg	0.18	1.94	0.35		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.66	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	15.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-8	垫层砾石灌浆(M5混合砂浆)	m3	0.15	83.25	188.71	8	23.73	10.95	12.49	28.31	1.2	3.56	1.64
13-13	垫层(C20非泵送预拌砼) 不分格	m3	0.08	78.81	355.07	1.08	20.77	9.59	6.3	28.41	0.09	1.66	0.77
21-2说1.8	现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.007999	446.22	209.4	9.59	118.51	54.7	3.57	1.67	0.08	0.95	0.44
综合人工工日		小计							22.36	58.39	1.37	6.17	2.85
0.2015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.026608	6.16	0.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00112	6.03	0.01		
	水泥32.5级	kg	4.6056	0.2396	1.1		
	中砂	t	0.036708	89.37	3.28		
	砾石10-40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	石灰膏	m3	0.001824	349.72	0.64		
	其它材料费	元	0.04	0.86	0.03		
	回库修理、保养费	元	0.0084	1	0.01		
	水	m3	0.09794	4.57	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.0176	25	0.44		
	卡具	kg	0.00112	3.73			
	钢管支撑	kg	0.01192	3.64	0.04		
	周转木材	m3	0.000528	1754.31	0.93		
	塑料卡子	个	0.24	0.2	0.05		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0812	346.81	28.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.39	--	

项目编码	010507004003	项目名称	室外台阶	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-8	垫层碎石灌浆(M2.5混合砂浆)	m3	0.3	83.25	211.19	8	23.73	10.95	24.98	63.36	2.4	7.12	3.29
6-351	台阶(C20非泵送预拌砼)	10m2	0.1	167.61	582.4	3.09	44.38	20.48	16.76	58.24	0.31	4.44	2.05
13-46	花岗岩 干硬性水泥砂浆贴台阶	10m2	0.1	527.25	1326.02	16.45	141.36	65.24	52.73	132.6	1.65	14.14	6.52
综合人工工日		小计							95.58	254.2	4.46	26.01	12.01
0.861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	水泥32.5级	kg	24.9261	0.2396	5.97		
	白水泥	kg	0.1	0.61	0.06		
	中砂	t	0.122229	89.37	10.92		
	碎石5～16mm	t	0.495	106.86	52.9		
	石灰膏	m3	0.00456	349.72	1.59		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	花岗岩30	m2	1.02	120	122.4		
	其它材料费(调整)	元	0.000152	1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.339745	4.57	1.55		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.1638	346.81	56.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	254.2	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24说9	抹灰脚手架 >3.6m在5m以内(墙柱梁面刷浆、油漆的脚手架)	10m2	19.641	6.44	1.62	0.92	1.91	0.88	126.49	31.82	18.07	37.51	17.28
11-9.1	拆除脚手架高超过3.6m在5m以内	10m2	19.641	39.52	9.79	2.88	11.02	5.09	776.21	192.29	56.57	216.44	99.97

综合人工工日	小计	902.7	224.11	74.64	253.95	117.25
8.1314工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1572.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	1.826613	6.03	11.01		
	周转木材	m3	0.023569	1756.68	41.4		
	脚手钢管	kg	12.727368	3.55	45.18		
	镀锌铁丝8#	kg	10.959678	6.03	66.09		
	底座	个	0.070708	5.57	0.39		
	扣件	个	2.121228	5.57	11.82		
	其他材料费	元	32.054112	0.86	27.57		
	其它材料费	元	8.111733	0.86	6.98		
	脚手钢管	kg	2.35692	3.55	8.37		
	底座	个	0.011785	4.12	0.05		
	脚手架扣件	个	0.400676	4.89	1.96		
	周转木材	m3	0.001964	1754.31	3.45		
	其他材料费			--	-0.16	--	
	材料费小计			--	224.11	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-32	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度30～40m，11～13层	10工日	15.9			40.7	10.58	4.88			647.13	168.22	77.59
综合人工工日		小计									647.13	168.22	77.59
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													892.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			1284.75			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1126.97			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	157.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					1284.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	3415.8		3415.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76416.03	3.8	2903.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76416.03	0.67	511.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	79831.83	9	7184.86
合计					10600.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：公共厕所土建工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	24567.6	
1.1	人工费	6381.19	
1.2	材料费	14710.58	
1.3	施工机具使用费	30.56	
1.4	企业管理费	2553.13	
1.5	利润	892.15	
2	措施项目	993.61	
2.1	单价措施项目费	287.71	
2.2	总价措施项目费	705.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	425.03	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	720.83	
5	税金	2365.38	
6	小计	28647.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	厕所配电箱IP54不锈钢外壳	1.名称：厕所配电箱IP54不锈钢外壳 2.其它： XL12 暗装，下沿距地1.5m,具体详见图纸	台	1	417.58	417.58	
2	030411001004	配管JDG20	1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.其它：包含所有管件、附件 4.敷设方式：CE、WC 5.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	76.21	9.78	745.33	
3	030411001003	配管SC50	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其它：包含所有管件、附件 5.敷设方式：CE、WC 6.含切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层	m	12	42.91	514.92	
4	030411004001	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	1.名称：配线 2.型号规格：WDZB1-BYJ-2.5 3.敷设方式：WC、CE	m	237.62	3.06	727.12	
5	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-5x6	1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-5x16 3.敷设方式：WC、CE	m	90.9	31.67	2878.8	
6	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-5x6		个	2	138.08	276.16	
7	030412001001	室外壁灯	1.名称：室外壁灯 2.型号规格：LED 900lm 9W220VAC 4000K IP67 壁装 3.其它：包含金属软管及附件	套	2	87.11	174.22	
8	030412004001	筒灯	1.名称：筒灯 2.型号规格：LED 850lm 9W220VAC 4000K 吸顶 3.其它：包含金属软管及附件	套	10	54.86	548.6	
9	030404034001	带指示灯双联单控开关	1.名称：带指示灯双联单控开关 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1300	个	2	17.78	35.56	
10	030404034002	人体感应排风扇延时开关	1.名称：人体感应排风扇延时开关 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.敷设方式：暗装，下沿距地1300	个	2	21.23	42.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404035001	小厨宝插座	1.名称：小厨宝插座 2.型号规格：10A250VAC带防水罩 3.敷设方式：暗装，下沿距地300	个	2	19.11	38.22	
12	030404033001	侧壁式通风换气扇APB-30	1.名称：侧壁式通风换气扇 2.型号规格：APB-30具体详见图纸	台	2	143.48	286.96	
13	030411006001	接线盒	1.名称：钢制镀锌接线盒	个	14	6.91	96.74	
14	030411006002	开关盒	1.名称：钢制镀锌开关盒	个	4	7.11	28.44	
		分部小计					6811.11	
		给排水、采暖、燃气工程						
15	031001006001	塑料管UPVC160	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De160 5.连接方式：粘接、包含管件 6.灌水或通球试验	m	8.8	88.11	775.37	
16	031001006002	塑料管UPVC110	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De110 5.连接方式：粘接、包含管件 6.灌水或通球试验	m	46.21	58.44	2700.51	
17	031001006003	塑料管UPVC75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De75 5.连接方式：粘接、包含管件 6.灌水或通球试验	m	2.19	46.66	102.19	
18	031001006004	塑料管UPVC50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De50 5.连接方式：粘接、包含管件 6.灌水或通球试验	m	12.43	32	397.76	
19	031001006005	塑料管PPR50	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：DN50 5.连接形式：热熔连接、包含管件 6.消毒冲洗、水压试验	m	14.68	37.94	556.96	
20	031001006006	塑料管PPR40	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：DN40 5.连接形式：热熔连接、包含管件 6.消毒冲洗、水压试验	m	5.48	30.01	164.45	
21	031001006007	塑料管PPR32	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：DN32 5.连接形式：热熔连接、包含管件 6.消毒冲洗、水压试验	m	24.15	27.69	668.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001006008	塑料管PPR25	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：DN25 5.连接形式：热熔连接、包含管件 6.消毒冲洗、水压试验	m	3.05	23.38	71.31	
23	031001006009	塑料管PPR20	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：DN20 5.连接形式：热熔连接、包含管件 6.消毒冲洗、水压试验	m	30.03	22.46	674.47	
24	031004014001	不锈钢地漏DN50	1.名称：不锈钢地漏 2.型号规格：DN50	个	2	39.08	78.16	
25	031004003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆	组	2	641.12	1282.24	
26	031004004001	洗涤盆	1.名称：洗涤盆	组	2	214.25	428.5	
27	031004006001	大便器	1.名称：大便器	组	12	559.15	6709.8	
28	031004007001	小便器	1.名称：小便器	组	5	263.5	1317.5	
29	031003013001	水表DN40	1.名称：水表 2.型号规格：DN40	组	1	382.36	382.36	
30	031004014002	加长水龙头DN15	1.名称：加长水龙头 2.型号规格：DN15	个	2	19.66	39.32	
31	010101007001	管沟土方	1.名称：管沟土方	m3	25	42.74	1068.5	
32	010103001001	回填方	1.名称：回填方	m3	19.8	17.09	338.38	
		分部小计					17756.49	
		分部分项合计					24567.6	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	287.71	287.71	
		单价措施合计					287.71	
合计							24855.31	

综合单价分析表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

项目编码	030404017001	项目名称	厕所配电箱IP54不锈钢外壳	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	厕所配电箱IP54不锈钢外壳	台	1	121.9	29.85		48.76	17.07	121.9	29.85		48.76	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.85		48.76	17.07
1.15工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									417.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	厕所配电箱IP54不锈钢外壳	台	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.85	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	76.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	91.39		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价									9.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	锯条	根	0.025	0.19			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	3.6	3.71		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管SC50	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1516.86	259.18	31.62	606.74	212.36	15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											16.63
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	焊接钢管DN50	m	1.03	16.15	16.63		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		

	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	030411004001	项目名称	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	计量单位	m	工程量	237.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	管内穿线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.16	1.42	1.65		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.0052	0.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆WDZ-YJY-5x6	计量单位	m	工程量	90.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电力电缆WDZ-YJY-5x6	100m	0.01	338.14	44.8	12.18	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											25.91
清单项目综合单价													31.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	电力电缆WDZ-YJY-5x6	m	1.01	25.65	25.91		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.35	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头WDZ-YJY-5x6	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	电力电缆头WDZ-YJY-5x6	个	1	44.52	63.52		17.81	6.23	44.52	63.52		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.52		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											6
清单项目综合单价													138.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69		
	电力电缆头WDZ-YJY-5x6	个	1	6	6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.52	--	

项目编码	030412001001	项目名称	室外壁灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	室外壁灯	10套	0.1	164.3	12.08		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							60.6				
清单项目综合单价									87.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40					十个	0.832	0.25	0.21				
	塑料膨胀管Φ8×50					十个	0.421	0.86	0.36				
	冲击钻头Φ6～12					根	0.028	2.57	0.07				
	室外壁灯					套	1.01	60	60.6				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	其它材料费					元	0.314	0.86	0.27				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	61.81			--	

项目编码	030412004001	项目名称	筒灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1734	筒灯	10套	0.1	236.38	33.04		94.55	33.09	23.64	3.3		9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.64	3.3		9.46	3.31
0.223工日		未计价材料费							15.15				
清单项目综合单价									54.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M10					套	2.04	0.69	1.41				
	冲击钻头Φ6～12					根	0.052	2.57	0.13				
	筒灯					套	1.01	15	15.15				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2					m	0.305	1.09	0.33				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	其它材料费					元	0.141	0.86	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	18.45			--	

项目编码	030404034001	项目名称	带指示灯双联单控开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	带指示灯双联单控开关	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											6.12
清单项目综合单价													17.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		4.72	0.05			
	带指示灯双联单控开关				只		1.02		6	6.12			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.458		0.97	0.44			
	其它材料费				元		0.018		0.86	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.68		--	

项目编码	030404034002	项目名称	人体感应排风扇延时开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	人体感应排风扇延时开关	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													21.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		4.72	0.05			
	人体感应排风扇延时开关				只		1.02		10	10.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.305		0.97	0.3			
	其它材料费				元		0.013		0.86	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.61		--	

项目编码	030404035001	项目名称	小厨宝插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	小厨宝插座	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25

0.084工日	未计价材料费						4.08
清单项目综合单价							19.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	小厨宝插座15A	套	1.02	4	4.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	030404033001	项目名称	侧壁式通风换气扇APB-30	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	侧壁式通风换气扇APB-30	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													143.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
	侧壁式通风换气扇APB-30	台	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.76	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											0.82

清单项目综合单价							6.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	暗装接线盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.36	--	

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											0.82
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	暗装开关盒	只	1.02	0.8	0.82		
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管UPVC160	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN160	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费											33.96
清单项目综合单价													88.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		

	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	27.02	25.59		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	12	8.38		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.17	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管UPVC110	计量单位	m	工程量	46.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											18.92
清单项目综合单价													58.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.19	12.09		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	6	6.83		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.36	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管UPVC75	计量单位	m	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											11.62
清单项目综合单价													46.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	7.6	7.32		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4	4.3		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.17	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管UPVC50	计量单位	m	工程量	12.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							6.18				
清单项目综合单价									32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.52	4.37		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.17	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管PPR50	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)40/50	10m	0.1	148.4	15.78	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							12.38				
清单项目综合单价									37.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管40	m	1.02	12.14	12.38		

	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其它材料费	元	0.158	0.86	0.14		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管PPR40	计量单位	m	工程量	5.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)32/40	10m	0.1	125.08	14.06	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											8.22
清单项目综合单价													30.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管32	m	1.02	8.06	8.22		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其它材料费	元	0.1461	0.86	0.13		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.86	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管PPR32	计量单位	m	工程量	24.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)25/32	10m	0.1	125.08	13.16	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											6.04
清单项目综合单价													27.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

细	PP-R给水管25	m	1.02	5.92	6.04		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	其它材料费	元	0.1205	0.86	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.58	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管PPR25	计量单位	m	工程量	3.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)20/25	10m	0.1	110.24	14.01	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													23.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管20	m	1.02	3.85	3.93		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	其它材料费	元	0.116	0.86	0.1		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.56	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管PPR20	计量单位	m	工程量	30.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)15/20	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗DN50	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											3.01
清单项目综合单价													22.46

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	PP-R给水管15	m	1.02	2.95	3.01		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其它材料费	元	0.105	0.86	0.09		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.64	--	

项目编码	031004014001	项目名称	不锈钢地漏DN50	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价													39.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	普通地漏DN50	个	1	12	12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台下式洗脸盆安装	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											434.3
清单项目综合单价													641.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	金属软管	个	2.02	10	20.2		
	角阀	个	2.02	15	30.3		
	洗面盆	套	1.01	250	252.5		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	120	121.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	10	10.1		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	443.6	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆安装(单嘴)	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											146.45
清单项目综合单价													214.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	洗涤盆	只	1.01	120	121.2		
	水嘴	个	1.01	15	15.15		
	排水栓	套	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	154.18	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	瓷蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	282.33		196.74	68.86	49.18	28.23		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	28.23		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费											455.18
清单项目综合单价													559.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	标准砖240×115×53					百块	0.16	40.8	6.53				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	蹲式陶瓷大便器					套	1.01	230.67	232.98				
	座便器脚踏阀					套	1.01	220	222.2				
	大便器密封圈					个	1.1	12.43	13.67				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	483.41			--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-711	立式小便器安装(普通式)	10套	0.1	362.52	110.21		145.01	50.75	36.25	11.02		14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	11.02		14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											196.65
清单项目综合单价													263.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板δ1～15					kg	0.03	7.72	0.23				
	线麻					kg	0.006	10.29	0.06				
	钢锯条					根	0.2	0.21	0.04				
	厚漆					kg	0.022	8.58	0.19				
	硅酮密封胶					L	0.15	68.6	10.29				
	油灰					kg	0.1	1.29	0.13				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	金属软管					个	1.01	10	10.1				
	角阀					个	1.01	15	15.15				

	立式小便器	套	1.01	159.7	161.3		
	排水栓	套	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	207.67	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表DN40	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表安装 DN40	组	1	68.9	44.06		27.56	9.65	68.9	44.06		27.56	9.65
10-422	螺纹阀门安装 DN40	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							94.34	57.01		37.74	13.21
0.89工日		未计价材料费											180.06
清单项目综合单价													382.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1～15	kg	0.138	7.72	1.07		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.49	0.21	0.1		
	厚漆	kg	0.037	8.58	0.32		
	机油	kg	0.028	7.72	0.22		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	螺纹阀门DN40	个	1.01	48.8	49.29		
	螺纹水表DN40	只	1	130.77	130.77		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	031004014002	项目名称	加长水龙头DN15	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装DN15	10个	0.1	28.62	0.96		11.45	4.01	2.86	0.1		1.15	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.15	0.4
0.027工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	水嘴DN15	个	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖土方三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
综合人工工日		小计							27.75			11.1	3.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	地面松填回填土	m3	1	11.1			4.44	1.55	11.1			4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1			4.44	1.55
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	15.41	46.24		6.16	2.16	15.41	46.24		6.16	2.16
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	47.98	143.85		19.19	6.72	47.98	143.85		19.19	6.72
综合人工工日		小计							63.39	190.09		25.35	8.88
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费						元	190.109531	1	190.11			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	190.09		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			425.03			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	372.83			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	52.2			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	273.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	7.46			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					705.9			

福鼎网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	720.83		720.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25561.21	2.4	613.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25561.21	0.42	107.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25561.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	26282.04	9	2365.38
合计					3086.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：公共厕所安装工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	50000	
1.1	人工费		
1.2	材料费	50000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目	1705	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1705	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	855	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2311.21	
5	税金	4861.46	
6	小计	58877.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	办公楼整体拆除	1.老办公楼整体拆除 2.含垃圾清理及外运，运距自行考虑 3.含弃置费等所有相关费用。 4.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 5.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	50000	50000	
		分部分项合计					50000	
		单价措施合计						
合计							50000	

综合单价分析表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

项目编码	011601001001	项目名称	办公楼整体拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	办公楼整体拆除	项	1		50000					50000			
综合人工工日		小计								50000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	办公楼整体拆除	项	1	50000	50000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			855			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	750			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	105			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	825			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	25			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					1705			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	2311.21		2311.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51705	3.8	1964.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51705	0.67	346.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51705		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	54016.21	9	4861.46
合计					7172.67

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：老办公楼拆除工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	147941.03	
1.1	人工费	42094.64	
1.2	材料费	85436.69	
1.3	施工机具使用费	3207.63	
1.4	企业管理费	11774.55	
1.5	利润	5427.55	
2	措施项目	18369.49	
2.1	单价措施项目费	12885.31	
2.2	总价措施项目费	5484.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2750.14	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7434.08	
5	税金	15637.01	
6	小计	189381.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	铲除外墙装饰面层	1.铲除外立面装饰面层至基层墙体 2.铲除范围：满足建设单位要求 3.拆除残值回收施工单位自行处理，投标报价需综合考虑 4.含拆除产生的建筑垃圾外运、弃置等费用，运距自行考虑 5.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价	项	1	16796.07	16796.07	
2	010903002002	外墙面涂膜防水	1.1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型)	m2	1075.03	35.12	37755.05	
3	011201001004	外墙一般抹灰1	1.素水泥胶浆一道甩毛(砖墙不刷)，20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平(局部破损空鼓部分修补，结算以现场实际发生工程量签证为准) 2.基层墙体或钢筋混凝土基层	m2	107.5	32.42	3485.15	
4	011201001003	外墙一般抹灰2	1.8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层耐碱玻纤网布,专用锚栓固定	m2	1075.03	24.98	26854.25	
5	011407001002	外墙真石漆	1.23J909-6-23-外涂3(一底二涂)	m2	1075.03	58.65	63050.51	
		分部分项合计					147941.03	
1	011701001001	脚手架	1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。	项	1	12885.31	12885.31	
		单价措施合计					12885.31	
合计							160826.34	

综合单价分析表

工程名称：土建工程(029)

项目编码	011601001001	项目名称	铲除外墙装饰面层	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	107.503	106.56			27.71	12.79	11455.52			2978.91	1374.96
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.0215	888		9510.06	2703.5	1247.77	19.09		204.47	58.13	26.83
1-338	自卸汽车(8t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.0215		39.3	22828.54	5935.42	2739.42		0.84	490.81	127.61	58.9
综合人工工日		小计							11474.61	0.84	695.28	3164.65	1460.69
103.3749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16796.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1849	4.57	0.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.84	--	

项目编码	010903002002	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1075.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	聚合物水泥防水涂料1布4涂	10m2	0.1	81.03	239.4		21.07	9.72	8.1	23.94		2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1	23.94		2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	7.98	23.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	011201001004	项目名称	外墙一般抹灰1	计量单位	m2	工程量	107.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-8	砖墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	184.26	59.33	7.73	49.92	23.04	18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
综合人工工日		小计							18.43	5.93	0.77	4.99	2.3
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.3024	0.2396	2.23		
	中砂	t	0.036731	89.37	3.28		
	普通木成材	m3	0.0002	1754.31	0.35		
	水	m3	0.01544	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011201001003	项目名称	外墙一般抹灰2	计量单位	m2	工程量	1075.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	109.89	39.64	2.86	29.32	13.53	10.99	3.96	0.29	2.93	1.35
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	15.54	33.22		4.04	1.86	1.55	3.32		0.4	0.19
综合人工工日		小计							12.54	7.28	0.29	3.33	1.54
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	482.3	3.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	011407001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	1075.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	85.47	497.97	19.68	27.34	12.62	8.55	49.8	1.97	2.73	1.26

17-195+17-196*-4	外墙批腻子 -1遍	10m2	0.1	-25.53	-21.44		-6.64	-3.06	-2.55	-2.14		-0.66	-0.31
综合人工工日		小计							6	47.66	1.97	2.07	0.95
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥						kg	0.53	0.61	0.32			
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	7.23	32.54			
	水性封底漆						kg	0.35	21.44	7.5			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	外墙白水泥腻子粉						kg	-0.3	7.29	-2.19			
	油漆溶剂油						kg	0.058	8.05	0.47			
	901胶						kg	0.18	1.94	0.35			
	其它材料费						元	0.1	0.86	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.66		--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴吊篮脚手架使用费	10m2	107.503	25.53		61.33	22.58	10.42	2744.55		6593.16	2427.42	1120.18
综合人工工日		小计							2744.55		6593.16	2427.42	1120.18
24.7257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12885.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

南昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			2750.14			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2412.4			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	337.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	2653.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	80.41			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					5484.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	7434.08		7434.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166310.52	3.8	6319.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166310.52	0.67	1114.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166310.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	173744.6	9	15637.01
合计					23071.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统