

招标控制价

招 标 人： 1



造价咨询人： 1

(单位盖章)

2025年12月31日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 204004808.37

(大写): 贰亿零肆佰万肆仟捌佰零捌元叁角柒分

招 标 人: 1

(单位盖章)

造价咨询人: 1

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 1

(签字或盖章)

编 制 人: 1

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年12月07日

复核时间:2025年12月31日

建设项目招标控制价表

工程名称：竹西街道智慧未来综合产业园基础设施项目二期工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方工程	4197984.83		66932.71	58411.44
2	基坑支护及降水	2702650.77		51629.49	89159.55
3	地库土建	24008530.13		667145.97	694318.24
4	地上土建	140034674.9		4347907.75	4506520.31
5	地库安装	4426559.34		62599.63	100346.46
6	地上安装	9092664.9		133847.97	213502.52
7	室外配套	14848543.96		208839.51	376393.53
8	室外配套安装	4693199.54		65587.7	93246.03
合计		204004808.37		5604490.73	6131898.08

单项工程招标控制价表

工程名称：竹西街道智慧未来综合产业园基础设施项目二期工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方	4197984.83		66932.71	58411.44
2	基坑支护	2582897.23		47729.49	85208.92
3	降排水	119753.54		3900	3950.63
4	桩基工程	5122549.49		77448.19	71275.99
5	地下车库-土建	18885980.64		589697.78	623042.25
6	1#厂房-土建	18027339.36		565014.99	594715.96
7	1#厂房-幕墙	840398.02		15237.57	21146.09
8	1#连廊-土建	479024.48		14951.47	15802.86
9	1#连廊-钢结构	741598.04		23062.8	24465.07
10	1#连廊-幕墙	117488.84		2130.23	2956.25
11	2#厂房-土建	16813829.32		567263.2	554682.66
12	2#厂房-幕墙	904230.14		16394.93	22752.23
13	2#连廊-土建	479024.48		14951.47	15802.86
14	2#连廊-钢结构	741598.04		23062.8	24465.07
15	2#连廊-幕墙	117488.84		2130.23	2956.25
16	3#厂房-土建	30070278.44		1014814.98	992008.53
17	3#厂房-幕墙	648169.3		11752.19	16309.23
18	4#厂房-土建	22771113.2		713293.07	751211.49
19	4#厂房-幕墙	563707.45		10220.79	14184
20	5#厂房-土建	16749093.72		525371.32	552547.06
21	5#厂房-幕墙	5186394.86		94036.42	130500.02
22	6#综合楼-土建	15613337.65		527755.34	515078.84
23	6#综合楼-幕墙	4510514.51		81781.79	113493.53
24	5-6#连廊-土建	612678.58		19175.47	20212.07
25	5-6#连廊-钢结构	2477160.42		77036.69	81720.7
26	5-6#连廊-幕墙	1570207.21		28470	39509.54
27	地库-水电	2786928.5		38373.67	61612.98
28	地库-消防	1056810.57		16651.99	26534.84
29	地库-暖通	310411.12		4348.46	6974.75
30	地库-消防泵房安装	272409.15		3225.51	5223.89
31	1#厂房-水电	1027611.94		14918.79	23815.68
32	1#厂房-消防	298246.57		4721.36	7504.48
33	1#厂房-暖通	65138.8		926.27	1480.84
34	2#厂房-水电	902334.51		12945.49	20678.26

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	2#厂房-消防	296550.35		4695.13	7461.8
36	2#厂房-暖通	65138.8		926.27	1480.84
37	3#厂房-水电	1174928.43		17838.51	28410.52
38	3#厂房-消防	440819.18		6979.37	11091.89
39	3#厂房-暖通	129981.42		1932.43	3082.24
40	4#厂房-水电	1054816.73		15784.8	25158.69
41	4#厂房-消防	383905.05		6077.34	9659.82
42	4#厂房-暖通	157121.31		2298.23	3668.76
43	5#厂房-水电	826527.28		11948.99	19077.97
44	5#厂房-消防	964432.19		14251.07	22720.18
45	5#厂房-暖通	76746.69		1005.51	1614.73
46	6#综合楼-水电	482797.92		6485.83	10396.97
47	6#综合楼-消防	675617.99		9248.1	14805.76
48	6#综合楼-暖通	69949.74		864.48	1393.09
49	市政大型土石方	2032583.73		32378.38	28281.7
50	园建工程	4722511.79		47198.43	160620.43
51	道路工程	4724810.68		81142.74	99112.48
52	排水工程	2009571.22		34544.8	42154.83
53	海绵城市工程	260281.76		2598.9	8852.61
54	绿化工程	1098784.78		10976.26	37371.48
55	室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）	246263.16		4228.73	5165.87
56	室外雨水收集系统（市政）	394418.53		24.34	431.05
57	景观浇灌给水（安装）	117237.03		1855.21	2949.92
58	室外生活给水（安装）	390495.3		6179.38	9825.64
59	室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统 室外管网（安装）	933191.19		14767.26	23480.95
60	室外强弱电管道（市政）	1617615.55		27796.34	33932.76
61	室外照明（安装）	491076.62		7716.63	12274.19
62	室外智能化（安装）	502902.16		3019.81	5185.65
合计		204004808.37		5604490.73	6131898.08

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3474081.43	
1.1	人工费	1075431.37	
1.2	材料费	816681.21	
1.3	施工机具使用费	1318343.87	
1.4	企业管理费	167985.23	
1.5	利润	95639.75	
2	措施项目费	145165.29	
2.1	单价措施项目费	11997.08	
2.2	总价措施项目费	133168.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66932.71	
3	其他项目费	173704.07	
3.1	其中：暂列金额	173704.07	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58411.44	
5	税金	346622.6	
6	工程造价	4197984.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程（场地堆土）						
1	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘测报告，综合考虑 2、弃土运距：土方转运，具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 3、工程量计算规则：现场堆土结合原始地形图计算	m3	20000	12. 57	251400	
2	010101002005	利用方转运	1、土壤类别：详见地质勘测报告，综合考虑 2、弃土运距：利用方转运，具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑	m3	15000	12. 19	182850	
3	010103001016	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：素土分层夯实 3、填方来源、运距：原场地土利用 4、回填部位：场内空地回填	m3	15000	2. 86	42900	
		分部小计					477150	
		土石方工程（地库）						
4	010101001002	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包括表面杂草清除、灌木清除等场地平整内容	m2	6331. 54	0. 77	4875. 29	
5	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘测报告，综合考虑 2、弃土运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 3、工程量计算规则：结合基坑支护设计计算，含桩间挖土	m3	34399. 92	16. 25	558998. 7	
6	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见地质勘测报告，综合考虑 2、弃土运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 3、部位：柱墩、集水坑、吸水槽、电梯井坑等桩间挖土	m3	1116. 04	17. 16	19151. 25	
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地质勘测报告，综合考虑 2、弃土运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 3、部位：筏板变截面等部位	m3	86. 26	16. 52	1425. 02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103001005	回填方	1、密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2、填方材料品种：素土分层夯实 3、填方来源、运距：原场地土利用 4、回填部位：地库回填，含汽车坡道等部位土方	m3	3598.78	9.43	33936.5	
9	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2、填方材料品种：素土分层夯实 3、填方来源、运距：原场地土利用 4、回填部位：地下室板顶回填	m3	5054.25	8.83	44629.03	
10	010103001009	回填方	1、填方材料品种：基坑内杂物应清理干净，地下室周围 800mm内采用2:8灰土分层夯实，其余区域采用素土分层夯实。 2、填方来源、运距：原土利用	m3	1728.68	196.51	339702.91	
11	010103002004	利用方转运	1、废弃料品种：可利用方转运 2、运距：利用回填方的转运，具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 3、部位：地库回填土方	m3	11938.97	12.57	150072.85	
12	010103002005	余方弃置	1、可利用土方转运 2、部位：用于其他楼栋或现场场地内，具体堆放地点投标人自行考虑，按要求堆场且做好现场扬尘防护工作	m3	15663.25	12.57	196887.05	
13	010103002006	余方弃置	1、多余土方 2、部位：外运处理，运距投标人自行综合考虑，并并自行考虑交通、扬尘管控、协调费用 3、备注：含渣土处置费	m3	8000	17.88	143040	
		分部小计					1492718.6	
		土石方工程（1#厂房）						
14	010101001007	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包括表面杂草清除、灌木清除等场地平整内容	m2	2096.82	0.77	1614.55	
15	010101004005	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：3.0M以内 3、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	2682	14.29	38325.78	
16	010103001010	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑	m3	3020.63	12.71	38392.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010103001012	回填方	1、填方材料品种：600厚2:8灰土,分三层压实,每层200厚,压实系数不得小于0.95,地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{kPa}$ 2、填方来源、运距：原场地土利用 3、一层地面	m3	1133.11	194.15	219993.31	
		分部小计					298325.85	
		土石方工程（2#厂房）						
18	010101001008	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包括表面杂草清除、灌木清除等场地平整内容	m2	2464.08	0.77	1897.34	
19	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：3.0M以内 3、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	2127	14.29	30394.83	
20	010103001003	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑	m3	3360	12.71	42705.6	
21	010103001013	回填方	1、填方材料品种：600厚2:8灰土,分三层压实,每层200厚,压实系数不得小于0.95,地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{kPa}$ 2、填方来源、运距：原场地土利用 3、一层地面	m3	1001.86	194.15	194511.12	
		分部小计					269508.89	
		土石方工程（3#厂房）						
22	010101001009	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包括表面杂草清除、灌木清除等场地平整内容	m2	4983.96	0.77	3837.65	
23	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：3.0M以内 3、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	1712	14.29	24464.48	
24	010103001004	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑	m3	5060	12.71	64312.6	
25	010103001014	回填方	1、填方材料品种：600厚2:8灰土,分三层压实,每层200厚,压实系数不得小于0.95,地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{kPa}$ 2、填方来源、运距：原场地土利用 3、一层地面	m3	2470.66	194.15	479678.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					572293.37	
		土石方工程（4#厂房）						
26	010101001010	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包括表面杂草清除、灌木清除等场地平整内容	m2	2740.29	0.77	2110.02	
27	010101004004	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：3.0M以内 3、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	1451.58	14.29	20743.08	
28	010103001011	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：具体堆放地点投标人自行考虑，运距投标人自行考虑	m3	3030.74	12.71	38520.71	
29	010103001015	回填方	1、填方材料品种：600厚2:8灰土，分三层压实，每层200厚，压实系数不得小于0.95，地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120kPa$ 2、填方来源、运距：原场地土利用 3、一层地面	m3	1559.16	194.15	302710.91	
		分部小计					364084.72	
		分部分项合计					3474081.43	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	台次	1	11997.08	11997.08	
		单价措施合计					11997.08	
合计							3486078.51	

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(000)

项目编码		010101002004		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	20000	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14	
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							0.33	0.04	10.96	0.79	0.45	
0.003工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码		010101002005	项目名称		利用方转运			计量单位		m3	工程量	15000	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3148.46	243.7	139.26	0.3		2.83	0.22	0.13
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							0.3	0.04	10.64	0.77	0.44
0.0027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		0.04	--

项目编码	010103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15000
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃 压路机8t以内	1000m3	0.001	666	45.7	1859.9 4	176.82	101.04	0.67	0.05	1.86	0.18	0.1
综合人工工日		小计							0.67	0.05	1.86	0.18	0.1
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.01	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		010101001002	项目名称		平整场地		计量单位		m2	工程量	6331.54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.0011 21	111		511.56	43.58	24.9	0.12		0.57	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.57	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101002003		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	34399.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000897	333		3148.46	243.7	139.26	0.3		2.82	0.22	0.12	
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000003	366.3		3463.3	268.07	153.18			0.01			
1-3备注1备注2	人工挖一般土方土壤类别 三类土	m3	0.1	36.63			2.56	1.47	3.66			0.26	0.15	
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							3.96	0.04	10.64	1.03	0.58	
0.0357工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.25					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码		010101004001	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	1116.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	440.78		3928.85	305.87	174.79	0.4		3.54	0.28	0.16
1-3备注1备注2	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	36.63			2.56	1.47	3.66			0.26	0.15
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							4.06	0.04	11.35	1.09	0.62
0.0366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	86.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.0009	377.4		3370.65	262.36	149.92	0.34		3.03	0.24	0.13
1-3备注1备注2	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	36.63			2.56	1.47	3.66			0.26	0.15
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							4	0.04	10.84	1.05	0.59
0.0361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3598.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	2.25	1.29	6.22		0.22	0.45	0.26
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.53	0.04	1.49	0.14	0.08
综合人工工日		小计							6.75	0.04	1.71	0.59	0.34
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.04	--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5054.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.2	28.86		0.65	2.07	1.18	5.77		0.13	0.41	0.24
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.53	0.04	1.49	0.14	0.08
综合人工工日		小计							6.3	0.04	1.62	0.55	0.32
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.04	--		

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1728.68
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	1	88.8	96.65	1.16	6.3	3.6	88.8	96.65	1.16	6.3	3.6	
综合人工工日		小计							88.8	96.65	1.16	6.3	3.6	
0.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									196.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.402	4.57	1.84				
	生石灰						t	0.1636 2	579.51	94.82				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	96.65		--	

项目编码		010103002004		项目名称		利用方转运		计量单位		m3		工程量		11938.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14		
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31		
综合人工工日		小计							0.33	0.04	10.96	0.79	0.45		
0.003工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.0086	4.57	0.04					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.04		--			

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	15663.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14	
1-262 备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							0.33	0.04	10.96	0.79	0.45	

0.003工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				12.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.04	--	

项目编码		010103002006	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	8000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	-0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		-0.04	-7.81	-0.55	-0.31
1-265备注1	自卸汽车运土运距在7km以内	1000m3	0.001		39.3	18509.46	1295.66	740.38		0.04	18.51	1.3	0.74
1-198	渣土处置费	1000m3	0.001		6000					6			
综合人工工日		小计								6	10.7	0.75	0.43
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	渣土处置费						m3	1	6	6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6		--	

项目编码		010101001007		项目名称		平整场地			计量单位		m2	工程量		2096.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001121	111		511.56	43.58	24.9	0.12		0.57	0.05	0.03		
综合人工工日		小计							0.12		0.57	0.05	0.03		
0.0011工日		未计价材料费													
清单项目综合单价														0.77	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		010101004005	项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	2682	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
1-2备注1	人工挖一般土方土壤类别 二类土	m3	0.05	31.08			2.18	1.24	1.55			0.11	0.06
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							1.88	0.04	10.96	0.9	0.51
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010103001010		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		3020.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.47	0.03	1.3	0.12	0.07		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		1.09	2.25	1.29	9.32		0.33	0.68	0.39		
综合人工工日		小计							9.79	0.03	1.63	0.8	0.46		
0.0882工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.007	4.57	0.03					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		0.03		--		

项目编码		010103001012		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1133.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

13-2	垫层 灰土2:8	m3	1	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51
综合人工工日		小计							86.87	96.65	0.97	6.15	3.51
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									194.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.402	4.57	1.84				
	生石灰					t	0.1636 2	579.51	94.82				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	96.65		--		

项目编码		010101001008	项目名称		平整场地		计量单位		m2	工程量	2464.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001121	111		511.56	43.58	24.9	0.12		0.57	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.57	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101004002		项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	2127	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14	
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.05	31.08			2.18	1.24	1.55			0.11	0.06	
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31	
综合人工工日		小计							1.88	0.04	10.96	0.9	0.51	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14.29					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码		010103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	3360		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.47	0.03	1.3	0.12	0.07
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		1.09	2.25	1.29	9.32		0.33	0.68	0.39
综合人工工日		小计							9.79	0.03	1.63	0.8	0.46
0.0882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007	4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码		010103001013		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1001.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-2	垫层 灰土2:8		m3	1	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	
综合人工工日			小计						86.87	96.65	0.97	6.15	3.51		
0.73工日			未计价材料费												
清单项目综合单价									194.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水							m3	0.402	4.57	1.84				
	生石灰							t	0.16362	579.51	94.82				
	其他材料费									--	-0.01		--		
	材料费小计									--	96.65		--		

项目编码	010101001009	项目名称	平整场地			计量单位	m2	工程量	4983.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.0011 21	111		511.56	43.58	24.9	0.12		0.57	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.57	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010101004003	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	1712		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.05	31.08			2.18	1.24	1.55			0.11	0.06
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							1.88	0.04	10.96	0.9	0.51
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010103001004	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	5060		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.47	0.03	1.3	0.12	0.07
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		1.09	2.25	1.29	9.32		0.33	0.68	0.39
综合人工工日		小计							9.79	0.03	1.63	0.8	0.46
0.0882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.71				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码		010103001014		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量	2470.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-2	垫层 灰土2:8		m3	1	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51
综合人工工日			小计						86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	
0.73工日			未计价材料费											
清单项目综合单价									194.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m3	0.402	4.57	1.84			
	生石灰							t	0.1636 2	579.51	94.82			
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	96.65		--	

项目编码		010101001010	项目名称		平整场地		计量单位		m2	工程量	2740.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.0011 21	111		511.56	43.58	24.9	0.12		0.57	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.57	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004004	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1451.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14

1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.05	31.08			2.18	1.24	1.55			0.11	0.06
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							1.88	0.04	10.96	0.9	0.51
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010103001011		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		3030.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-288	填土碾压 内燃 压路机8t以内	1000m3	0.0007	666	45.7	1859.94	176.82	101.04	0.47	0.03	1.3	0.12	0.07		
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	0.3	31.08		1.09	2.25	1.29	9.32		0.33	0.68	0.39		
综合人工工日		小计							9.79	0.03	1.63	0.8	0.46		
0.0882工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.007	4.57	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.03		--			

项目编码		010103001015		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量		1559.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-2	垫层 灰土2:8		m3	1	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	86.87	96.65	0.97	6.15	3.51	
综合人工工日			小计						86.87	96.65	0.97	6.15	3.51		
0.73工日			未计价材料费												
清单项目综合单价									194.15						
材料费用	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水							m3	0.402	4.57	1.84				

细	生石灰	t	0.1636 ₂	579.51	94.82		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	96.65	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	台次	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1124.1 1	2100.9 2			1440	1124.1 1	2100.9 2		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	924.68	1963.0 2			720	924.68	1963.0 2		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	595	914.61	2214.7 4			595	914.61	2214.7 4		
综合人工工日		小计							2755	2963.4	6278.6 8		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11997.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕						m3	0.24	1730.0 6	415.21			
	镀锌铁丝8#						kg	12	7.12	85.44			
	草袋子						只	30	1.71	51.3			
	橡胶板 δ 3						m2	0.78	15.44	12.04			
	其他材料费								--	2399.41		--	
	材料费小计								--	2963.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			66932.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	52291.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	14641.53			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1743.04			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4357.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	871.52			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	57520.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	697.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1045.82			
合计					133168.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	173704.07		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		173704.07		

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	173704.07	
合计			173704.07	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土石方(000)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(000)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58411.44		58411.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3792950.79	1.3	49308.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3792950.79	0.24	9103.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3792950.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3851362.23	9	346622.6
合计					405034.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(000)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土石方(000)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2022234.46	
1.1	人工费	376493.28	
1.2	材料费	1123281.92	
1.3	施工机具使用费	378916.33	
1.4	企业管理费	90639.74	
1.5	利润	52903.19	
2	措施项目费	161075.39	
2.1	单价措施项目费	71163.92	
2.2	总价措施项目费	89911.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47729.49	
3	其他项目费	101111.72	
3.1	其中：暂列金额	101111.72	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	85208.92	
5	税金	213266.74	
6	工程造价	2582897.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201009001	深层搅拌桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：空桩长度2.0m以内，桩长15m 3、桩截面尺寸：三轴水泥搅拌桩 Φ850@1200，套接一孔 4、水泥强度等级、掺量：采用 42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量暂定为22%(空搅水泥参量8%)，水灰比应严格控制在1.5~1.8左右，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.8Mpa。 5、施工工艺：搅拌桩成桩应采用二喷二搅的施工工艺，在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。 6、部位：BC段	m	387.5	320.69	124267.38	
2	010201009002	深层搅拌桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：空桩长度2.0m以内，桩长18m 3、桩截面尺寸：三轴水泥搅拌桩 Φ850@1200，套接一孔 4、水泥强度等级、掺量：采用 42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量暂定为22%(空搅水泥参量8%)，水灰比应严格控制在1.5~1.8左右，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.8Mpa。 5、施工工艺：搅拌桩成桩应采用二喷二搅的施工工艺，在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。 6、部位：CD段	m	540	329.59	177978.6	
3	010201009003	深层搅拌桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：空桩长度2.0m以外，桩长11m 3、桩截面尺寸：三轴水泥搅拌桩 Φ850@1200，套接一孔 4、水泥强度等级、掺量：采用 42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量暂定为22%(空搅水泥参量8%)，水灰比应严格控制在1.5~1.8左右，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.8Mpa。 5、施工工艺：搅拌桩成桩应采用二喷二搅的施工工艺，在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。 6、部位：14~17轴交G~L轴	m	44	349.93	15396.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010201012001	高压喷射注浆桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：桩长15m 3、桩截面： $\Phi 500@300$ ，高压旋喷桩 4、水泥强度等级：采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量暂定为22% 5、部位：13~14轴	m	45	116.33	5234.85	
5	010201012002	高压喷射注浆桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：桩长18m 3、桩截面： $\Phi 500@300$ ，高压旋喷桩 4、水泥强度等级：采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量暂定为22% 5、部位：D轴	m	55.5	116.33	6456.32	
6	010202005001	型钢桩	1、地层情况或部位：详地质勘察报告 2、规格型号：型钢HN700 $\times$ 300 $\times$ 13 $\times$ 24 3、防护材料种类：内插型钢表面宜涂抹减摩剂 4、是否拔出：拔出 5、清单报价中需包含型钢租赁费及来回运费等	t	210.21	1816.58	381863.28	
7	010202005002	型钢桩	1、地层情况或部位：详地质勘察报告 2、规格型号：型钢HW400 $\times$ 400 $\times$ 13 $\times$ 21 3、防护材料种类：内插型钢表面宜涂抹减摩剂 4、是否拔出：拔出 5、清单报价中需包含型钢租赁费及来回运费等	t	10.32	1816.58	18747.11	
8	010202006001	钢板桩	1、地层情况：详地质勘察报告 2、桩长：12.0m 3、板桩厚度：拉森IV钢板桩400 $\times$ 170 $\times$ 15.5 4、清单报价中需包含型钢租赁费及来回运费等	t	324.186	1947.64	631397.62	
9	010202011002	钢支撑	1、部位：AB段 2、钢材品种、规格： $\Phi 400 \times 400 \times 13 \times 21$ 型钢围檩	t	21.885	2740.16	59968.4	
10	010202011001	钢支撑	1、部位：基坑顶部 2、钢材品种、规格： $\Phi 609 \times 16$ 钢管支撑、接头、预埋铁件等	t	19.997	2740.16	54794.98	
11	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：基坑护坡 2、厚度：60mm 3、加强筋： $A6@250 \times 250$ 双向钢筋网 4、固定筋：C14插筋，L=1.0m，水平间距1m，垂直间距1.5m 5、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20细石混凝土面层 6、放坡坡面	m ²	3170.49	130.1	412480.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010202012001	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：坡顶以上 2、厚度：60mm 3、材料种类：细石混凝土 4、混凝土（砂浆）类别、水泥强度等级：C20	m2	264.74	41.66	11029.07	
13	010202008001	土钉	1、杆体材料品种、规格、数量：C14插筋，L=1.0m，水平间距1m，垂直间距1.5m	m	2445	14.61	35721.45	
14	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：Φ50PVC管泄水孔 2、接缝、嵌缝材料种类：成孔直径150mm，孔深400mm，倾角15%，虚填粗砂，插入泄水管，管边木棒倒实，PVC管端部外包2层80目尼龙网布。纵横间距取2m 3、吐水管长度：L=500	m	256.5	20.03	5137.7	
15	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：水泥搅拌桩 2、桩头截面、高度：三轴Φ850@600 3、混凝土强度等级：水泥掺量22% 4、有无钢筋：无 5、运距：投标人自行考虑	m3	20.55	124.34	2555.19	
		分部小计					1943029.62	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
16	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15素混凝土 3、部位：护栏大样	m3	31.99	466.96	14938.05	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	26.44	527.77	13954.24	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C35素混凝土	m3	29.47	595.14	17538.78	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	1.157	5057.46	5851.48	
20	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	4.374	4264.26	18651.87	
21	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.933	4278.54	8270.42	
		分部小计					79204.84	
		分部分项合计					2022234.46	
1	011702001001	基础	1、基础类型：冠梁	m2	141.21	53.6	7568.86	
2	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C35素混凝土	m2	49.12	65.84	3234.06	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	60361	60361	
		单价措施合计					71163.92	
合计							2093398.38	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12备注1	三轴深层搅拌桩两搅二喷	m3	1.5628 ₅	20.42	139.83	42.35	7.53	4.39	31.91	218.53	66.19	11.77	6.86
2-12备注1备注4	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.4960 ₃₄	6.13		18.72	2.98	1.74	3.04		9.29	1.48	0.86
综合人工工日		小计							34.95	218.53	75.48	13.25	7.72
0.315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									349.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级						kg	628.17 ₁₉₂₉	0.3283	206.23			
	水						m3	1.5628 ₅	4.57	7.14			
	高压胶管						m	0.1094	47.17	5.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	218.53		--	

项目编码	010201012001	项目名称	高压喷射注浆桩	计量单位	m	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1	14.43	1.12	14.85	3.51	2.05	14.43	1.12	14.85	3.51	2.05
2-16	单重管高压旋喷桩	m3	0.1963	73.26	214.63	90.41	19.64	11.46	14.38	42.13	17.75	3.86	2.25
综合人工工日		小计							28.81	43.25	32.6	7.37	4.3
0.2596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	1.3949 ₅	4.57	6.37			
	粘土						m3	0.02	29.14	0.58			
	水泥42.5级						kg	64.582 ₇	0.3283	21.2			
	粉煤灰						t	0.0449 ₅₃	301.65	13.56			
	促进剂						kg	3.2719 ₂₈	0.47	1.54			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	43.25		--		

项目编码		010201012002		项目名称		高压喷射注浆桩		计量单位		m		工程量		55.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1	14.43	1.12	14.85	3.51	2.05	14.43	1.12	14.85	3.51	2.05		
2-16	单重管高压旋喷桩	m3	0.196301	73.26	214.63	90.41	19.64	11.46	14.38	42.13	17.75	3.86	2.25		
综合人工工日		小计							28.81	43.25	32.6	7.37	4.3		
0.2596工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									116.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	1.394957	4.57	6.37					
	粘土						m3	0.02	29.14	0.58					
	水泥42.5级						kg	64.583029	0.3283	21.2					
	粉煤灰						t	0.044953	301.65	13.56					
	促进剂						kg	3.271945	0.47	1.54					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	43.25		--			

项目编码	010202005001	项目名称	型钢桩	计量单位	t	工程量	210.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13备注1	三轴深层搅拌桩插拔型钢	t	1	159.56	163.91	346.89	60.77	35.45	159.56	163.91	346.89	60.77	35.45
01270100	型钢租金	t	150		7					1050			
综合人工工日		小计							159.56	1213.91	346.89	60.77	35.45
1.4375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1816.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减摩剂						kg	15	6.26	93.9			
	电焊条						kg	5.16	6.87	35.45			
	氧气						m3	2.58	2.83	7.3			
	乙炔气						m3	1.94	14.05	27.26			
	H型钢租金7元/t.天						t	150	7	1050			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	1213.91	--	

项目编码	010202005002	项目名称	型钢桩	计量单位	t	工程量	10.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13备注1	三轴深层搅拌桩插拔型钢	t	1	159.56	163.91	346.89	60.77	35.45	159.56	163.91	346.89	60.77	35.45
01270100	型钢租金	t	150		7					1050			
综合人工工日		小计							159.56	1213.91	346.89	60.77	35.45
1.4375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1816.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减摩剂						kg	15	6.26	93.9			
	电焊条						kg	5.16	6.87	35.45			
	氧气						m3	2.58	2.83	7.3			
	乙炔气						m3	1.94	14.05	27.26			
	H型钢租金7元/t.天						t	150	7	1050			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1213.91		--	

项目编码		010202006001		项目名称		钢板桩			计量单位		t	工程量		324.186	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-41	打钢板桩 桩长在15m以内	t	1	153.94	23	236.69	46.88	27.34	153.94	23	236.69	46.88	27.34		
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	1	190.4	5.83	149.06	40.74	23.76	190.4	5.83	149.06	40.74	23.76		
01690200	钢板桩租金	t	150		7					1050					
综合人工工日		小计							344.34	1078.83	385.75	87.62	51.1		
2.896工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1947.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬木成材						m3	0.005	1951.87	9.76					
	周转木材						m3	0.0098	1730.06	16.95					
	铁钉						kg	0.06	7.26	0.44					

	镀锌铁丝8#	kg	0.128	7.12	0.91		
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41		
	拉森钢板桩租金7元/t.天	t	150	7	1050		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1078.83	--	

项目编码		010202011002		项目名称		钢支撑			计量单位		t	工程量	21.885	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个半月内有围檩制安	t	1	316.54	549.79	260.8	69.28	40.41	316.54	549.79	260.8	69.28	40.41	
2-39*30	基坑钢管支撑超过四个月每延长一天	t	1	35.7	101.88		4.28	2.5	35.7	101.88		4.28	2.5	
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个半月内有围檩拆除	t	1	218.96	48.41		26.28	15.33	218.96	48.41		26.28	15.33	
01270100	型钢租金	t	150		7					1050				
综合人工工日		小计							571.2	1750.08	260.8	99.84	58.24	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2740.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.002	1730.06	3.46				
	钢管支撑摊销费						kg	108	5.66	611.28				
	氧气						m3	0.94	2.83	2.66				
	带母螺栓						kg	0.83	4.68	3.88				
	乙炔气						m3	0.39	14.05	5.48				
	电焊条J422						kg	3.75	6.87	25.76				
	H型钢租金7元/t.天						t	150	7	1050				
	其他材料费								--	47.56		--		
材料费小计								--	1750.08		--			

项目编码	010202011001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	19.997						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-35	基坑钢管支撑日历天在四个 月内有围標 制安	t	1	316.54	549.79	260.8	69.28	40.41	316.54	549.79	260.8	69.28	40.41	
2-39*30	基坑钢管支撑超过四个 月每延长一天	t	1	35.7	101.88		4.28	2.5	35.7	101.88		4.28	2.5	
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个 月内有围標 拆除	t	1	218.96	48.41		26.28	15.33	218.96	48.41		26.28	15.33	
01270100	型钢租金	t	150		7					1050				
综合人工工日		小计							571.2	1750.08	260.8	99.84	58.24	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2740.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.002	1730.06	3.46				
	钢管支撑摊销费						kg	108	5.66	611.28				
	氧气						m3	0.94	2.83	2.66				
	带母螺栓						kg	0.83	4.68	3.88				
	乙炔气						m3	0.39	14.05	5.48				
	电焊条J422						kg	3.75	6.87	25.76				
	H型钢租金7元/t. 天						t	150	7	1050				
	其他材料费								--	47.56		--		
材料费小计								--	1750.08		--			

项目编码		010202009001	项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆				计量单位		m2	工程量	3170.49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-28-[2-29]*4	基坑锚喷护壁喷射混凝土护壁厚60mm	100m2	0.01	4131.42	3717.59	2819.09	834.06	486.54	41.31	37.18	28.19	8.34	4.87	
2-32备注1	基坑锚喷护壁挂钢筋网Φ6	100m2	0.01	340.77	603.21	10.15	42.11	24.56	3.41	6.03	0.1	0.42	0.25	
综合人工工日		小计							44.72	43.21	28.29	8.76	5.12	
0.4029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									130.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥42.5级						kg	34.92	0.3283	11.46				
	中砂						t	0.0776	157.37	12.21				
	碎石5~16mm						t	0.0636	137.95	8.77				
	速凝剂						kg	1.2696	1.2	1.52				
	高效减水剂						kg	0.4126	2.44	1.01				

	喷射管 φ 50	m	0.0309	21.44	0.66		
	高压风管 φ 50	m	0.0051	47.17	0.24		
	橡胶水管 φ 25	m	0.0412	13.29	0.55		
	喷射器喷头 φ 50mm	只	0.0012	407.34	0.49		
	快速接头	只	0.0015	128.63	0.19		
	水	m3	0.0139	4.57	0.06		
	钢筋HPB300 Φ 6	t	0.001776	3342	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	8.79	0.1		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2		10.98			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.21	--	

项目编码	010202012001	项目名称	细石混凝土、水泥砂浆护坡		计量单位	m2	工程量	264.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-1+[13-19-1]*8	C20预拌泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	46.41	347.01	12.05	7.02	4.09	4.64	34.7	1.21	0.7	0.41
综合人工工日		小计							4.64	34.7	1.21	0.7	0.41
0.039工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼						m3	0.0812	423.55	34.39			
	水						m3	0.064	4.57	0.29			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	34.7		--	

项目编码		010202008001	项目名称		土钉		计量单位		m	工程量	2445		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆	100m	0.01	624.93	378.1	284.74	109.16	63.68	6.25	3.78	2.85	1.09	0.64
综合人工工日		小计							6.25	3.78	2.85	1.09	0.64
0.0563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.61				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	钢筋HRB400Φ14	t	0.001208	3130	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.78	--	

项目编码		010902006001		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管			计量单位		m		工程量		256.5	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	83.3	79.97		10	5.83	8.33	8		1	0.58			
1-766	砂滤层 厚度10cm内	10m3	0.00065	408.65	2766.56		49.04	28.61	0.27	1.8		0.03	0.02			
综合人工工日		小计							8.6	9.8		1.03	0.6			
0.0722工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									20.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管 Φ50						m	1.02	7.84	8						
	中(粗)砂						t	0.011427	157.37	1.8						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	9.8		--				

项目编码		010301004002	项目名称		截（凿）桩头		计量单位		m3	工程量	20.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-408	液压岩石破碎机 破碎较硬岩 HB30G	1000m3	0.0005 01	192.78	1933.0 9	34651. 92	4181.3 6	2439.1 3	0.1	0.97	17.36	2.09	1.22
3-92备注2	人工凿预留桩头 灌注混凝土桩	m3	0.5	96.79	1.03		11.61	6.78	48.4	0.52		5.81	3.39
1-326	挖掘机挖碴 斗 容量1.0m3 装车	1000m3	0.0010 02	888		9503.7 5	1247.0 1	727.42	0.89		9.52	1.25	0.73
1-358	自卸汽车运碴 (载重15t以内)运距8km以内	1000m3	0.0010 02		39.3	26875. 15	3225.0 2	1881.2 6		0.04	26.93	3.23	1.89
综合人工工日		小计							49.39	1.53	53.81	12.38	7.23
0.4448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								124.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 Φ150						个	0.0002 9	3344.4 4	0.97			

	水	m3	0.0086 17	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础			计量单位		m3	工程量		31.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-180	泵送现浇构件 C15现浇条形基 础 混凝土 无梁 式	m3	1	35.7	409.96	12.2	5.75	3.35	35.7	409.96	12.2	5.75	3.35		
综合人工工日		小计							35.7	409.96	12.2	5.75	3.35		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									466.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C15						m3	1.02	395.38	403.29					
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19					
	水						m3	1.15	4.57	5.26					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	409.96		--			

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		26.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	462.42	19.22	6.59	3.84	35.7	462.42	19.22	6.59	3.84		
综合人工工日		小计							35.7	462.42	19.22	6.59	3.84		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									527.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72					
	水						m3	1.46	4.57	6.67					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	462.42		--			

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	29.47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-196	泵送现浇构件C30现浇圈梁	m3	1	90.44	464.64	19.22	13.16	7.68	90.44	464.64	19.22	13.16	7.68	
综合人工工日		小计							90.44	464.64	19.22	13.16	7.68	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									595.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.77	4.57	8.09				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	464.64		--		

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	1.157	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内 (HRB400Φ 10)	t	1	1285.2	3421.8 3	89.28	164.94	96.21	1285.2	3421.8 3	89.28	164.94	96.21	
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 3	89.28	164.94	96.21	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5057.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HRB400Φ 10						t	1.02	3283	3348.66				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3421.83		--		

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.374						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内 (HRB400Φ20)	t	1	760.41	3262.1	81.74	101.06	58.95	760.41	3262.1	81.74	101.06	58.95
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	101.06	58.95
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4264.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HRB400Φ20					t	1.02	3116	3178.32				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3262.1		--		

项目编码		010515001018	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	1.933		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400Φ 25)	t	1	760.41	3276.38	81.74	101.06	58.95	760.41	3276.38	81.74	101.06	58.95
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	101.06	58.95
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4278.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400Φ 25						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3276.38		--	

项目编码		011702001001		项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	141.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-34 备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	273.7	197.07	11.11	34.18	19.94	27.37	19.71	1.11	3.42	1.99	
综合人工工日		小计							27.37	19.71	1.11	3.42	1.99	

0.23工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					53.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具			kg	0.117	4.35	0.51		
	钢管支撑			kg	0.22	4.08	0.9		
	周转木材			m3	0.0039	1730.06	6.75		
	铁钉			kg	0.138	7.26	1		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	19.71	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	49.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	44.14	25.75	35.58	22.07	1.2	4.41	2.58
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	4.41	2.58
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-7	履带式起重机 30t以内 场外运 输费用	次	1	1440	1683.6 7	4253.6 9	683.24	398.56	1440	1683.6 7	4253.6 9	683.24	398.56
25-8	履带式起重机 30t以内 组装拆 卸费	次	1	1500	73.26	1655.0 4	378.6	220.85	1500	73.26	1655.0 4	378.6	220.85
25-79	三轴搅拌桩机 场外运输费用	次	1	4800	4266.0 7	11977. 17	2013.2 6	1174.4	4800	4266.0 7	11977. 17	2013.2 6	1174.4
25-80	三轴搅拌桩机 组装拆卸费	次	1	9600	170.4	10293. 1	2387.1 7	1392.5 2	9600	170.4	10293. 1	2387.1 7	1392.5 2
综合人工工日		小计							17340	6193.4	28179	5462.2 7	3186.3 3
144.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60361				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕						m3	0.08	1730.0 6	138.4			
	镀锌铁丝8#						kg	30	7.12	213.6			
	草袋子						只	32.76	1.71	56.02			
	螺栓≥M30						套	50	0.56	28			
	其他材料费								--	5757.38		--	
	材料费小计								--	6193.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			47729.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	37681.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	5861.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4186.8			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1046.7			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2616.75			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	523.35			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34541.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1046.7			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2407.41			
合计					89911.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	101111.72		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		101111.72		

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		101111.72	
合计			101111.72	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：基坑支护(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	85208.92		85208.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2284421.57	3.2	73101.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2284421.57	0.53	12107.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2284421.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2369630.49	9	213266.74
合计					298475.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑支护(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：降排水(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	105915	
2.1	单价措施项目费	100000	
2.2	总价措施项目费	5915	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3900	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3950.63	
5	税金	9887.91	
6	工程造价	119753.54	

综合单价分析表

工程名称：降排水(002)

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-19	施工降水 深井管井降水使用	项	1		100000					100000			
综合人工工日		小计								100000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	100000	--		
	材料费小计								--	100000	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：降排水(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3900			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3100			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	490			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	310			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	50			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	125			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1650			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	50			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	115			
合计					5915			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：降排水(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：降排水(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：降排水(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：降排水(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：降排水(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：降排水(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3950.63		3950.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105915	3.2	3389.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105915	0.53	561.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105915		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	109865.63	9	9887.91
合计					13838.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：降排水(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 降排水(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程 (003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4219950.74	
1.1	人工费	135885.58	
1.2	材料费	3629821.57	
1.3	施工机具使用费	390942.55	
1.4	企业管理费	36940.55	
1.5	利润	26360.5	
2	措施项目费	197362.42	
2.1	单价措施项目费	35444.64	
2.2	总价措施项目费	161917.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	77448.19	
3	其他项目费	210997.54	
3.1	其中：暂列金额	210997.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	71275.99	
5	税金	422962.8	
6	工程造价	5122549.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长16m+（设计桩顶标高到自然地面） 3、桩截面：YZH1 (2)-500A-10S-6N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、桩顶标高：自然地面标高10.5m 7、预应力混凝土实心方桩 8、根数：5根 9、试桩	m	102.5	504.05	51665.13	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长19m+（设计桩顶标高到自然地面） 3、桩截面：YZH3 (4)-500A-10S-9N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、桩顶标高：自然地面标高10.5m 7、预应力混凝土实心方桩 8、根数：3根 9、试桩	m	70.5	503.59	35503.1	
3	010301001012	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长16m 3、桩截面：YZH1-500A-10S-6N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、预应力混凝土实心方桩 7、根数：441根 8、工程桩	m	7056	490.14	3458427.84	
4	010301001013	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长16m 3、桩截面：YZH2-500A-10S-6N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、预应力混凝土实心方桩 7、根数：28根 8、工程桩	m	448	483.5	216608	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长19m 3、桩截面：YZH3-500A-10S-9N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、预应力混凝土实心方桩 7、根数：19根 8、工程桩	m	361	481.82	173937.02	
6	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：设计桩长19m 3、桩截面：YZH4-500A-10S-9N 4、沉桩方法：投标人自行考虑 5、混凝土强度等级：C60 6、预应力混凝土实心方桩 7、根数：31根 8、工程桩	m	589	481.85	283809.65	
		分部分项合计					4219950.74	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	35444.64	35444.64	
		单价措施合计					35444.64	
合计							4255395.38	

综合单价分析表

工程名称：桩基工程(003)

项目编码		010301001006		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		102.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	61.27	21.23	241.46	21.19	15.14	15.32	5.31	60.37	5.3	3.79		
04290303	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.34					410.34					
3-27备注1备注11备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.04878		54.78	17.33	1.21	0.87		2.67	0.85	0.06	0.04		
综合人工工日		小计							15.32	418.32	61.22	5.36	3.83		
0.138工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									504.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39					
	预应力实心方桩(600)C60						m3	0.25	1641.34	410.34					
	型钢						t	0.000585	3911	2.29					
	垫铁						kg	0.005366	4.29	0.02					
	电焊条J422						kg	0.04878	6.87	0.34					
	周转木材						m3	0.0003	1730.06	0.52					
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03					
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11					
	其他材料费									--	0.02		--		
	材料费小计									--	418.32		--		

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	70.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	61.27	21.23	241.46	21.19	15.14	15.32	5.31	60.37	5.3	3.79
04290303	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.34					410.34			

3-27备注1 备注11 备注12	电焊接桩 螺栓 +电焊	个	0.0425 53		54.78	17.33	1.21	0.87		2.33	0.74	0.05	0.04
综合人工工日		小计							15.32	417.98	61.11	5.35	3.83
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39				
	预应力实心方桩(600)C60					m3	0.25	1641.3 4	410.34				
	型钢					t	0.0005 11	3911	2				
	垫铁					kg	0.0046 81	4.29	0.02				
	电焊条J422					kg	0.0425 53	6.87	0.29				
	周转木材					m3	0.0003	1730.0 6	0.52				
	钢丝绳					kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#					kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件					kg	0.0315	3.57	0.11				
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	417.98		--		

项目编码		010301001012	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量		7056	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.106489	43.29	17.94	108.15	10.6	7.57	4.61	1.91	11.52	1.13	0.81	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩桩长在18m以内	m3	0.25	45.73	21.23	134.54	12.62	9.01	11.43	5.31	33.64	3.16	2.25	
04290303	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.34					410.34				
3-27备注11备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0625		54.78	8.66	0.61	0.43		3.42	0.54	0.04	0.03	
综合人工工日		小计							16.04	420.98	45.7	4.33	3.09	
0.1445工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									490.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	送桩器摊销						kg	0.081997	5.32	0.44				

	周转木材	m3	0.0011 52	1730.0 6	1.99		
	普通木成材	m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39		
	预应力实心方桩(600)C60	m3	0.25	1641.3 4	410.34		
	型钢	t	0.0007 5	3911	2.93		
	垫铁	kg	0.0068 75	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0625	6.87	0.43		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	420.98	--		

项目编码		010301001013	项目名称		预制钢筋混凝土方桩				计量单位		m	工程量	448	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.0710 ₉₄	43.29	17.94	108.15	10.6	7.57	3.08	1.28	7.69	0.75	0.54	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.25	45.73	21.23	134.54	12.62	9.01	11.43	5.31	33.64	3.16	2.25	
04290303	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.3 ₄					410.34				
3-27备注11备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0625		54.78	8.66	0.61	0.43		3.42	0.54	0.04	0.03	
综合人工工日		小计							14.51	420.35	41.87	3.95	2.82	
0.1307工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									483.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	送桩器摊销						kg	0.0547 ₄₂	5.32	0.29				
	周转木材						m3	0.0008 ₆₉	1730.0 ₆	1.5				
	普通木成材						m3	0.0022 ₅	1951.8 ₇	4.39				
	预应力实心方桩(600)C60						m3	0.25	1641.3 ₄	410.34				
	型钢						t	0.0007 ₅	3911	2.93				
	垫铁						kg	0.0068 ₇₅	4.29	0.03				
	电焊条J422						kg	0.0625	6.87	0.43				

	钢丝绳	kg	0.0045	5.75	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	420.35	--	

项目编码		010301001014		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	361	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.0655 47	43.29	17.94	108.15	10.6	7.57	2.84	1.18	7.09	0.69	0.5	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩桩长在18m以内	m3	0.25	45.73	21.23	134.54	12.62	9.01	11.43	5.31	33.64	3.16	2.25	
042903 03	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.3 4					410.34				
3-27备注11 备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0526 32		54.78	8.66	0.61	0.43		2.88	0.46	0.03	0.02	
综合人工工日		小计							14.27	419.71	41.19	3.88	2.77	
0.1286工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									481.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	送桩器摊销						kg	0.0504 71	5.32	0.27				
	周转木材						m3	0.0008 24	1730.0 6	1.43				
	普通木成材						m3	0.0022 5	1951.8 7	4.39				
	预应力实心方桩(600)C60						m3	0.25	1641.3 4	410.34				
	型钢						t	0.0006 32	3911	2.47				
	垫铁						kg	0.0057 9	4.29	0.02				
	电焊条J422						kg	0.0526 32	6.87	0.36				
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11				
	其他材料费									--	0.03	--		
	材料费小计									--	419.71	--		

项目编码	010301001015	项目名称	预制钢筋混凝土方桩		计量单位	m	工程量	589	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.065705	43.29	17.94	108.15	10.6	7.57	2.84	1.18	7.11	0.7	0.5	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩桩长在18m以内	m3	0.25	45.73	21.23	134.54	12.62	9.01	11.43	5.31	33.64	3.16	2.25	
04290303	预应力实心方桩(600)	m3	0.25		1641.34					410.34				
3-27备注11备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.052632		54.78	8.66	0.61	0.43		2.88	0.46	0.03	0.02	
综合人工工日		小计							14.27	419.71	41.21	3.89	2.77	
0.1286工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									481.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	送桩器摊销						kg	0.050593	5.32	0.27				
	周转木材						m3	0.000826	1730.06	1.43				
	普通木成材						m3	0.00225	1951.87	4.39				
	预应力实心方桩(600)C60						m3	0.25	1641.34	410.34				
	型钢						t	0.000632	3911	2.47				
	垫铁						kg	0.00579	4.29	0.02				
	电焊条J422						kg	0.052632	6.87	0.36				
	钢丝绳						kg	0.0045	5.75	0.03				
	镀锌铁丝8#						kg	0.036	7.12	0.26				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.0315	3.57	0.11				
	其他材料费									--	0.03		--	
	材料费小计									--	419.71		--	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-30	静力压桩机1600kN 场外运输费用	次	1	4284	4797.35	14556.4			4284	4797.35	14556.4					
25-31	静力压桩机1600kN 组装卸费	次	1	5712	324	5770.89			5712	324	5770.89					

综合人工工日		小计		9996	5121.35	20327.29		
84工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				35444.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#		kg	5	7.12	35.6		
	草袋子		只	20	1.71	34.2		
	液压油		kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	4727.55	--		
	材料费小计			--	5121.35	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			77448.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	63830.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8936.33			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	4680.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2127.7			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5319.24			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1063.85			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	70214.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	851.08			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4893.7			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					161917.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	210997.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		210997.54		

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		210997.54	
合计			210997.54	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：桩基工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71275.99		71275.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4628310.7	1.3	60168.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4628310.7	0.24	11107.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4628310.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4699586.69	9	422962.8
合计					494238.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 桩基工程(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13169471.27	
1.1	人工费	2239668.94	
1.2	材料费	9702735.48	
1.3	施工机具使用费	219016.02	
1.4	企业管理费	713119	
1.5	利润	294931.83	
2	措施项目费	2875600.66	
2.1	单价措施项目费	1950984.79	
2.2	总价措施项目费	924615.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	589697.78	
3	其他项目费	658473.56	
3.1	其中：暂列金额	658473.56	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	623042.25	
5	税金	1559392.9	
6	工程造价	18885980.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010515001024	现浇构件钢筋	1、方桩与承台连接的做法详见《20G361》第73页，节点一。（含锚固筋、预埋套筒、垃圾清理外运等）	t	4.427	4531.13	20059.31	
		分部小计					20059.31	
		砌筑工程						
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰加气混凝土砌块（B05、A3.05） 2、墙体类型：200mm 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	341.81	486.75	166376.02	
3	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：MU20混凝土砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3、部位：台阶及其他零星砌体	m2	3.83	238.28	912.61	
4	010401014001	砖地沟、明沟	1、4厚不锈钢板栅 2、L50*50*5角钢通长护角 3、砖砌水沟，20厚1:2水泥砂浆粉刷，掺5%防水剂 4、素土夯实，100厚碎石，80厚C10混凝土 5、部位：排水沟（节点D12）	m	9.35	185.32	1732.74	
		分部小计					169021.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	719.11	533.68	383774.62	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、部位：筏板、柱墩、集水坑、电梯基坑、吸水槽、超前止水、桩遇坑底斜面时构造等	m3	3761.86	562.67	2116685.77	
7	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外汽车坡道	m3	62.99	516.1	32509.14	
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、6#楼A区地下柱	m3	6.05	679.46	4110.73	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：3.6m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、6#楼A区地下柱	m3	102.48	679.46	69631.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、 6#楼A区地下柱	m3	11.09	679.46	7535.21	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：6#楼B区地下柱	m3	14.11	636.18	8976.5	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：3.6m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：6#楼B区地下柱	m3	11.2	679.46	7609.95	
13	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上5m内 5、部位：地下其他	m3	153.6	636.18	97717.25	
14	010502003001	异形柱	1、柱形状：异形柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、柱周长：3.6m以内 5、柱高：3.6m以上8m内 6、部位：6#楼B区地下柱	m3	2.67	658.2	1757.39	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	21.4	790.79	16922.91	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁等	m3	10.07	649.14	6536.84	
17	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门槛、止水坎等	m3	2.31	649.14	1499.51	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.84	713.95	1313.67	
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：300mm内 4、高度：5m内	m3	478.54	617.3	295402.74	
20	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：300mm内 4、高度：8m内	m3	88.4	617.3	54569.32	
21	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：250mm内 4、高度：5m内	m3	10.91	617.3	6734.74	
22	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、部位：电梯基坑井壁	m3	14.19	718.64	10197.5	
23	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、部位：汽车坡道墙体处，随坡道变高度	m3	73.63	617.3	45451.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：180mm 4、高度：3.6m以上8m内	m3	281.29	608.87	171269.04	
25	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：250mm 4、高度：3.6m以上8m内	m3	328.72	608.87	200147.75	
26	010505001008	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：250mm 4、高度：3.6m以上5m内	m3	624.31	610.85	381359.76	
27	010505001009	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：300mm 4、高度：3.6m以上5m内	m3	548.02	608.87	333672.94	
28	010505003001	平板	1、混凝土种类：预制盖板 2、部位：风井顶板	m3	0.25	583.52	145.88	
29	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：含梯梁、梯板、楼梯节点等	m2	125.64	131.68	16544.28	
30	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：400*300 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、部位：泵房排水沟	m	75.45	385.83	29110.87	
31	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：详见设计图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、垫层：C15素混凝土 5、部位：坡道出入口排水沟	m	9.35	206.71	1932.74	
32	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.63	657.76	1729.91	
33	010507007002	其他构件	1、构件的类型：梁下卷帘挂板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.56	690.8	3150.05	
34	010507007003	其他构件	1、构件的类型：主楼与地库交接处做法 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	36.15	690.8	24972.42	
35	010507007005	其他构件	1、构件的类型：其他节点构造 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、部位：梁板脱开做法、墙垛等	m3	6.04	690.8	4172.43	
36	010507007004	其他构件	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：水管保护（保护消防电梯与普通电梯间排水联通管）	m3	1.1	690.8	759.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟钢筋砼篦子 2、具体做法详见设计图纸	m3	0.75	775.25	581.44	
38	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：底板后浇带	m3	111.32	625.27	69605.06	
39	010508001004	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：顶板后浇带	m3	79.75	675.8	53895.05	
40	010508001006	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：外墙后浇带	m3	8.52	753.12	6416.58	
41	010508001007	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：内墙后浇带	m3	0.94	753.12	707.93	
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6mm	t	4.057	5689.61	23082.75	
43	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ8mm	t	5.832	5420.33	31611.36	
44	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10mm	t	83.909	5414.21	454300.95	
45	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm	t	182.804	5325.47	973517.22	
46	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ14mm	t	185.576	4495.98	834345.98	
47	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ16mm	t	25.199	4477.62	112831.55	
48	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ18mm	t	23.502	4468.44	105017.28	
49	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ20mm	t	19.026	4481.7	85268.82	
50	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ22mm	t	34.319	4488.84	154052.5	
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25mm	t	38.332	4495.98	172339.91	
52	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ10mm	t	1.841	5440.73	10016.38	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12mm	t	50.817	5353.01	272023.91	
54	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ14mm	t	3.518	4590.84	16150.58	
55	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ16mm	t	16.645	4505.16	74988.39	
56	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ18mm	t	23.576	4505.16	106213.65	
57	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20mm	t	19.199	4507.2	86533.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ22mm	t	5.473	4507.2	24667.91	
59	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25mm	t	115.843	4524.54	524136.29	
60	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400 Φ6	t	1.935	7668.52	14838.59	
61	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ25以内	t	5.1	4531.13	23108.76	
62	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16mm及以上	个	3260	8.4	27384	
63	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：机械连接 2、规格：Φ25以内	个	3953	11.41	45103.73	
		分部小计					8640644.9	
		金属结构工程						
64	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：检修爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.02	5947.55	118.95	
65	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：集水坑成品花纹钢板 2、备注：含龙骨、角钢、钢筋等，具体做法详见设计图纸	m2	27.5	409.2	11253	
66	010606013004	零星钢构件	1、构件名称：排水沟铸铁盖板 2、备注：具体做法详见设计图纸	m2	30.18	309.2	9331.66	
67	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间等部位	m2	614.15	24.55	15077.38	
68	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2、加固方式：加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	483.04	24.55	11858.63	
69	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2、部位：后浇带	m2	264.08	28.73	7587.02	
		分部小计					55226.64	
		门窗工程						
70	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMG甲1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：甲级钢质防火隔声门，购成品，带闭门器 4、备注：平开门，参见12J609	m2	6.6	576.74	3806.48	
71	010802003002	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2、门框、扇材质：甲级防火门，购成品，带闭门器 3、备注：平开门，参见12J609	m2	36.3	502.38	18236.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802003004	乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2、门框、扇材质：乙级防火门，购成品，带闭门器 3、备注：平开门，参见12J609	m2	22.66	502.38	11383.93	
73	010802003003	丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、门框、扇材质：丙级防火门，购成品，带闭门器 3、备注：平开门，参见12J609	m2	6.4	448.61	2871.1	
74	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：按洞口尺寸计算 2、门材质：防火卷帘，背火面温升为判断条件时耐火极限不小于3小时，成品定制，侧面安装 3、启动装置品种、规格：含电动装置	m2	71.56	575.62	41191.37	
75	010807003002	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：FBYC2015 2、框、扇材质：铝合金防火百叶窗 3、备注：参见05J624-1	m2	6	600	3600	
		分部小计					81089.27	
		屋面及防水工程						
76	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐根穿刺） 2、部位：地下车库种植顶板	m2	365.4	55	20097	
77	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 2、部位：地下车库普通顶板、风井顶板	m2	3433.2	40	137328	
78	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：地下车库顶板、风井顶板	m2	3798.6	25	94965	
79	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处70厚C20细石混凝土保护层找坡1%，内配Φ8@200双向筋，设6*6m分仓缝 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、部位：地下车库顶板	m2	3654	106.42	388858.68	
80	01B005	排水板	1、做法：200g/平方米无纺布过滤层 2、30高凹凸型排（蓄）水板 3、部位：地下室车库种植顶板	m2	365.4	26.32	9617.33	
81	010902003002	屋面刚性层	1、混凝土种类：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、部位：风井顶板	m2	20	28.46	569.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	040201023001	盲沟	1、材料品种、规格：砂 石泄水盲沟 2、尺寸：500mm（宽） *200mm（高），双层无 纺布包裹 3、备注：工程量暂估	m	384.91	56.99	21936.02	
83	040501002001	钢管	1、预埋钢管 ϕ 100mm，壁 厚6mm 2、部位：上翻高度 >400mm的上翻梁内 3、备注：工程量暂估	m	40	101.43	4057.2	
84	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚 度：4.0厚SBS改性沥青防 水卷材（II型） 2、部位：地下室侧墙	m ²	1565.77	40	62630.8	
85	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚 合物水泥防水涂料 2、部位：地下室侧墙	m ²	1565.77	28	43841.56	
86	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚 JS复合防水涂料 2、部位：设备机房	m ²	300.9	25	7522.5	
87	010903001002	底板卷材防水	1、卷材品种、规格、厚 度：4.0厚SBS改性沥青防 水卷材（II型） 2、部位：地下室筏板底 面、侧面、外墙外侧筏板 平面，（含集水坑、电梯 基坑、排水沟、吸水槽等 ）	m ²	7673.5	40	306940	
88	010903002005	底板涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡 化沥青非固化防水涂料 2、部位：地下室筏板底 面、侧面、外墙外侧筏板 平面，（含集水坑、电梯 基坑、排水沟、吸水槽等 ）	m ²	7579.27	25	189481.75	
89	010903002008	底板涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚 合物水泥防水涂料 2、部位：电梯基坑侧板 （外侧）	m ²	94.23	28	2638.44	
90	010903002007	底板涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物 水泥基复合防水涂料三遍 涂膜1.8厚 2、部位：集水坑、电梯 基坑底面及侧壁（内侧）	m ²	313.17	30	9395.1	
91	010902003003	底板保护层	1、刚性层厚度：50厚 C25细石混凝土保护层 2、隔离层：10厚1:4石灰 砂浆隔离层 3、部位：地下车库底板 （含集水坑、电梯基坑、 排水沟、吸水槽等）	m ²	7579.27	50.95	386163.81	
92	010904001001	桩头防水	1、桩头防水构造做法参 见：10J301-59 2、1mm厚水泥渗透结晶型 防水涂料，用量 >1.5kg/m ² （桩周及桩顶 ） 3、1.5厚改性沥青涂膜一 道（桩周防水涂料及与底 板卷材搭接500范围内） 4、桩头锚筋增加橡胶止 水环做法	m ²	487.01	142.89	69588.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010903001003	楼地面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 2、部位：汽车坡道下为覆土（地面3）	m ²	386.65	40	15466	
94	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚JS复合防水涂料 2、部位：配电间（地面5）	m ²	56.74	25	1418.5	
95	010903004004	止水钢板	1、止水带材料种类：3mm止水钢板 2、部位：砼墙及水池施工缝	m	32	95.78	3064.96	
96	010904004003	止水钢板	1、止水带材料种类：3mm止水钢板 2、部位：后浇带	m	660.2	95.78	63233.96	
97	010903004005	橡胶止水带	1、嵌缝材料种类：填充密封材料 2、止水带材料种类：橡胶止水带 3、部位：后浇带	m	362.1	160.42	58088.08	
98	010903004006	遇水膨胀止水条	1、止水带材料种类：遇水膨胀止水条 2、固定方式、粘接方式详见设计图纸 3、部位：后浇带	m	724.2	23.92	17322.86	
99	010903004007	橡胶止水带	1、止水带材料种类：外贴式止水带（成品） 2、固定方式、粘接方式详见设计图纸 3、部位：后浇带	m	660.2	84.65	55885.93	
		分部小计					1970111.54	
		保温、隔热、防腐工程						
100	011001003001	保温隔热墙面	1、30厚挤塑聚苯板保护层外贴（聚合物砂浆粘接） 2、部位：地下室侧墙	m ²	1565.77	30.48	47724.67	
		分部小计					47724.67	
		楼地面装饰工程						
101	011101005002	自流坪楼地面	1、面漆材料种类、厚度：耐磨地坪（金刚砂+硬化剂面层，6kg/平方米用量，分两次撒布） 2、部位：地下机动车库地面（地面1）	m ²	4462.12	32	142787.84	
102	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80~100厚C30混凝土内配Φ8@200双向钢筋，所有面层（垫层兼面层）需留6m*6m的分仓缝，分仓缝的做法参见国标01J304-2a.3a/114 2、部位：地下机动车库地面（地面1）	m ²	4462.12	90.75	404937.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011101003004	细石混凝土楼地面	1、防滑面层金刚砂抹出100宽成深锯齿形表面 2、150厚C30细石混凝土，内配 $\Phi 10@200$ 双层双向钢筋网 3、150厚碎石垫层，灌M2.5混合砂浆夯实 4、素土夯实（坡度按工程设计，压实系数不小于0.94） 5、部位：汽车坡道下为地下室底板（地面2）	m2	176.78	290.81	51409.39	
104	011101003005	细石混凝土楼地面	1、防滑面层金刚砂抹出100宽成深锯齿形表面 2、150厚C30细石混凝土，内配 $\Phi 10@200$ 双层双向钢筋网 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、30厚1:2.5水泥砂浆 5、150厚碎石垫层，灌M2.5混合砂浆夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计，压实系数不小于0.94） 7、部位：汽车坡道下为覆土（地面3）	m2	209.97	353.83	74293.69	
105	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DSM20高标号防水砂浆压实抹光 2、碎石，灌1:5水泥砂浆（厚度根据平面标高确定） 3、部位：除配电房、楼梯间外所有其他设备用房（地面4），管井	m2	718.27	108.13	77666.54	
106	011102003001	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、碎石，灌1:5水泥砂浆（厚度根据平面标高定） 4、部位：配电间（地面5）	m2	56.74	245.62	13936.48	
107	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：地下楼梯间、电梯厅、货梯厅（地面6），合用前室	m2	339.14	163.46	55435.82	
108	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩门槛 2、水泥砂浆结合层 3、部位：电梯门槛	m2	1.3	307.03	399.14	
109	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、12厚1:2水泥砂浆面层 2、12厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：集水坑、电梯基坑底面及侧壁（内粉刷）	m2	313.17	54.35	17020.79	
110	011102003010	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：楼梯	m2	118.19	254.82	30117.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011105001001	涂料踢脚	1、刷（喷）白色无机防霉涂料二遍 2、批防霉耐水腻子二遍 3、8厚DSM20砂浆抹面压光 4、12厚DSM20砂浆打底 5、部位：除踢脚2外踢脚	m	944.96	10.1	9544.1	
112	011105003001	瓷砖踢脚	1、8厚地砖素水泥擦缝 2、5厚DSM20水泥细砂结合层 3、12厚DSM20水泥砂浆打底 4、界面处理剂一道 5、部位：贴地砖房间、风机房	m	62.27	29.96	1865.61	
		分部小计					879413.97	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
113	011201001006	墙面一般抹灰	1、20厚DPM20聚合物防水混合砂浆找平层（平整度<3mm/2m，内掺3%防水剂），分两层找平，每层10厚 2、刷界面剂一道（刷前湿润墙面） 3、钢筋混凝土墙板修补、清理干净 4、部位：汽车坡道侧墙、出屋面墙体、栏板、汽车坡道墙体露明部分（外墙1）	m2	1511.4	45.89	69358.15	
114	011201001007	墙面一般抹灰	1、7厚抗裂砂浆粉刷，耐玻纤网格布二层 2、20厚DPM20水泥砂浆找平层 3、部位：风井外墙，出屋面风井（外墙2）	m2	89	74.37	6618.93	
115	011201001008	墙面一般抹灰	1、5厚DPM15水泥石膏灰抹平 2、8厚DPM5.0水泥石膏砂浆打底扫毛 3、界面处理剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 4、部位：除风机房、消防水池内壁以外的内墙面及柱子（内墙1）	m2	4768.47	52.38	249772.46	
116	011201001026	墙面一般抹灰	1、管道井随砌随抹1:2水泥砂浆（DPM20）	m2	123.83	34.67	4293.19	
117	011203001001	零星项目一般抹灰	1、沟内壁：20厚1:2水泥砂浆抹面； 2、沟底：1:2水泥砂浆找1%坡； 3、部位：排水沟	m2	75.45	65.43	4936.69	
118	011203001002	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2.5水泥砂浆护角线（每边宽大于50，高2000），面层同墙面	m2	112.8	62.25	7021.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011207001001	墙面装饰板	1、穿孔吸音复合板600*600*15,板背面点状抹粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板面接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘,膨胀螺栓固定 2、弹定位线,预留踢脚位置 3、基层清理干净 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平 5、部位:风机房(内墙2)	m2	406.52	93.61	38054.34	
		分部小计					380055.56	
		天棚工程						
120	011302001001	吊顶天棚	1、1.2厚穿孔板材600*600,孔径、孔距及穿孔图案由甲方结合产品定 2、50厚超细玻璃丝绵吸音层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 3、T型轻钢龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB38*12,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与底板预留吊环固定 6、部位:地下室风机房(顶棚2)	m2	79.8	264.37	21096.73	
		分部小计					21096.73	
		油漆、涂料、裱糊工程						
121	011407001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆一底两面(颜色、效果见立面图和立面材料图例) 2、批防霉耐水腻子二遍 3、成品塑料凹条 4、部位:汽车坡道侧墙、出屋面墙体、栏板、汽车坡道墙体露明部分(外墙1)	m2	1511.4	70	105798	
122	011407001003	墙面喷刷涂料	1、真石漆一底两面(颜色同建筑外墙) 2、批防霉耐水腻子二遍 3、成品塑料凹条 4、部位:风井外墙,出屋面风井、风井顶板	m2	30	70	2100	
123	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷(刷)白色无机防霉涂料二遍 2、批防霉耐水腻子二遍 3、部位:除风机房、消防水池内壁以外的内墙面及柱子(内墙1)	m2	4768.47	34.53	164655.27	
124	011407001005	墙面喷刷涂料	1、3厚环氧树脂涂层二道 2、环氧树脂底漆一道 3、2.0厚JS复合防水涂料 4、部位:消防水池内壁(内墙3)	m2	591.08	74.65	44124.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷（刷）白色无机防霉涂料二遍 2、批防霉耐水腻子二遍 3、部位：除风机房以外顶棚（顶棚1）	m ²	7345.04	34.53	253624.23	
		分部小计					570301.62	
		其他装饰工程						
126	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆，竖向净距<110，详景观设计 2、部位：汽车坡道	m	105	200	21000	
127	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、具体做法详见设计图纸	m	55	250	13750	
128	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙扶手 2、Φ40*3.5钢管，Φ30*3.5热镀锌钢管，含预埋件，预留洞120*120*180，C20细石混凝土填实，具体做法详见设计图纸	m	50	120	6000	
129	011506003001	钢结构玻璃雨篷	1、玻璃材料品种、规格：钢结构钢化夹胶安全玻璃顶棚（8+1.52夹胶+8），结合景观由专业厂家二次深化设计，具体做法详见设计图纸	m ²	251.61	800	201288	
130	011105001002	踢脚	1、踢脚线高度：高150，防霉涂料为灰色 2、做法同内墙	m	355	10.13	3596.15	
131	011504001001	成品护角	1、成品护脚，橡胶防撞板 2、做法参见：17J927-1 3、部位：停车区及行车道部分阳角	根	564	19.17	10811.88	
132	010514002003	其他构件	1、构件的类型：硬塑减速档 2、做法参见图集17J927-1	m	15	123.91	1858.65	
133	040205006004	标线	1、材料品种：锥形交通标 2、做法参见：17J927-1 3、部位：地下车库坡道上、下起坡线部位 4、工程量暂估	个	10	30	300	
134	010514002004	其他构件	1、护墙防撞构造橡胶车档、减速档、防撞板 2、做法参见：17J927-1 3、部位：地下车库15%直线坡道下端，地下车库坡道两端侧墙壁 4、工程量暂估	m	355	49.59	17604.45	
135	040205006005	标线	1、材料品种：护墙防撞构造地面导向箭头 2、做法参见：17J927-1 3、部位：地下车库坡道两侧墙壁 4、工程量暂估	个	40	50	2000	
136	040205006006	车位标线	1、材料品种：车位标线 2、具体做法详见图纸 3、工程量暂估	m	2202.2	5.41	11913.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	040205006007	标线	1、材料品种：地下停车库出入口处在侧墙上距地面一米处用10-15厘米红色宽线标明行车方向 2、具体做法详见图纸 3、工程量暂估	个	10	34.3	343	
138	040205007003	标记	1、材料品种：地面上用10-15厘米黄色宽线标明行车方向、停车位及车位号 2、具体做法详见图纸 3、工程量暂估	个	143	8	1144	
139	010514002005	其他构件	1、车轮，详见05J927-1第29页 2、具体做法详见设计图纸 3、工程量暂估	套	143	99.17	14181.31	
140	010514002006	其他构件	1、车位轮挡 2、具体做法详见设计图纸 3、工程量暂估	套	143	109.17	15611.31	
141	040205007004	标记	1、材料品种：垂直式停车位标志 2、具体做法详见图纸 3、工程量暂估	个	143	10	1430	
142	011502007001	墙柱护角	1、60*60橡胶，刷黄黑色相间警示图案，从地面起1700高，Φ6*60自攻螺栓@300	m	239.7	7.75	1857.68	
143	010514002007	其他构件	1、汽车库坡道及车道两侧柱墙阳角高度1.5m以下用角钢L50*50*5包角	t	0.566	15249.75	8631.36	
144	040205007002	标记	1、材料品种：车库出入口标志牌、人防标识牌等 2、规格尺寸：暂定1m2以内	块	10	140.4	1404	
		分部小计					334725.69	
		分部分项合计					13169471.27	
1	011701002001	外脚手架	1、部位：外墙防水脚手架	m2	1633.08	14.86	24267.57	
2	011701003001	里脚手架	1、部位：内墙砌筑脚手架	m2	1851.76	23.13	42831.21	
3	011701003002	里脚手架	1、部位：内墙抹灰脚手架	m2	6231.19	12.85	80070.79	
4	011701003006	里脚手架	1、部位：油漆脚手架	m2	5893.68	2.11	12435.66	
5	011701003005	里脚手架	1、部位：内墙油漆脚手架增加费	m2	6231.19	1.28	7975.92	
6	011701002002	外脚手架	1、部位：风井外侧抹灰脚手	m2	105.2	0.44	46.29	
7	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：5m以内	m2	4081.05	7.32	29873.29	
8	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以内	m2	2367.98	9.19	21761.74	
9	011703001001	垂直运输	1、投标人自行考虑	项	1	100473.75	100473.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702001001	基础	1、基础类型：1:3水泥砂浆砌120厚永久性保护砖墙	m2	394.38	112.27	44277.04	
11	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	79.5	93.44	7428.48	
12	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：筏板、柱墩、集水坑、电梯基坑、吸水槽、超前止水、桩遇坑底斜面时构造等	m2	333.08	65.43	21793.42	
13	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：室外汽车坡道	m2	32.3	65.43	2113.39	
14	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、6#楼A区地下柱	m2	36.11	125.39	4527.83	
15	011702002006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：3.6m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、6#楼A区地下柱	m2	414.02	125.39	51913.97	
16	011702002007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、柱周长：5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：5#楼地下柱、6#楼A区地下柱	m2	40.79	125.39	5114.66	
17	011702002008	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：6#楼B区地下柱	m2	77.22	125.39	9682.62	
18	011702002009	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：3.6m以内 4、柱高：3.6m以上8m内 5、部位：6#楼B区地下柱	m2	48.83	125.39	6122.79	
19	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：2.5m以内 4、柱高：3.6m以上5m内 5、部位：地下其他	m2	786.72	100.02	78687.73	
20	011702004001	异形柱	1、柱形状：异形柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、柱周长：3.6m以内 5、柱高：3.6m以上8m内 6、部位：6#楼B区地下柱	m2	9.63	160.36	1544.27	
21	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	233.9	100.08	23408.71	
22	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁等	m2	98.66	73.93	7293.93	
23	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门槛、止水坎等	m2	21.74	73.93	1607.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	26.1	98.01	2558.06	
25	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：300mm内 4、高度：5m内	m2	3208.42	91.05	292126.64	
26	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：300mm内 4、高度：8m内	m2	579.39	103.51	59972.66	
27	011702011005	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、墙厚：250mm内 4、高度：5m内	m2	87.33	91.05	7951.4	
28	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、部位：电梯基坑井壁	m2	104.78	62.26	6523.6	
29	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、部位：汽车坡道墙体处，随坡道变高度	m2	483.11	78.6	37972.45	
30	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：180mm 4、高度：3.6m以上8m内	m2	1562.73	116.73	182417.47	
31	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：250mm 4、高度：3.6m以上8m内	m2	1314.99	131.03	172303.14	
32	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：250mm 4、高度：3.6m以上5m内	m2	2497.09	99.49	248435.48	
33	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、板厚：300mm 4、高度：3.6m以上5m内	m2	1786.08	116.58	208221.21	
34	011702016001	平板	1、混凝土种类：预制盖板 2、部位：风井顶板	m2	4.05	65.41	264.91	
35	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：含梯梁、梯板、楼梯节点等	m2	125.64	221.28	27801.62	
36	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	4.7	106.26	499.42	
37	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：梁下卷帘挂板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	51.3	92.91	4766.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011702025004	其他现浇构件	1、构件的类型：主楼与地库交接处做法 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	7.23	92.91	671.74	
39	011702025005	其他现浇构件	1、构件的类型：其他节点构造 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、部位：梁板脱开做法、墙垛等	m2	12.08	92.91	1122.35	
40	011702025003	其他现浇构件	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：水管保护（保护消防电梯与普通电梯间排水联通管）	m2	1.24	92.91	115.21	
41	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：顶板后浇带	m2	319.53	116.58	37250.81	
42	011702030002	后浇带	1、后浇带模板、支撑增加费	m	330.1	212.47	70136.35	
43	011702030003	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：外墙后浇带	m2	57.74	72.09	4162.48	
44	011702030004	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8，后浇膨胀加强带 3、部位：内墙后浇带	m2	6.37	72.09	459.21	
		单价措施合计					1950984.79	
合 计							15120456.06	

综合单价分析表

工程名称：地下车库-土建(004)

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.427					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4531.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3343.7		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	341.81						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	313.46	0.15	35.64	14.75	122.75	313.46	0.15	35.64	14.75	
综合人工工日		小计							122.75	313.46	0.15	35.64	14.75	
1.0315工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									486.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40					m3	0.051	272	13.87					
	粉煤灰加气混凝土砌块(B05、A3.05) 600×250×200					m3	0.915	264.39	241.92					
	水					m3	0.1	4.57	0.46					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.16625	343.35	57.08					
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	313.46		--		

项目编码		010401012001	项目名称		零星砌砖		计量单位		m2	工程量	3.83		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1599.98	1.54	161.01	66.62	55.37	160	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	160	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									238.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53						百块	2.2	47.2	103.84			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16765	333.59	55.93			
	水						m3	0.023	4.57	0.11			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	160		--	

项目编码		010401014001	项目名称		砖地沟、明沟		计量单位		m	工程量	9.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.096	136.24	383.61	0.35	39.61	16.39	13.08	36.83	0.03	3.8	1.57
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.067209	89.25	433.18	1.06	26.19	10.84	6	29.11	0.07	1.76	0.73
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.084	66.6	245.77	1.16	19.65	8.13	5.59	20.64	0.1	1.65	0.68
6-B53	不锈钢板栅	100m2	0.004	642.6	15012.48	1.14	186.68	77.25	2.57	60.05		0.75	0.31
综合人工工日		小计							27.24	146.63	0.2	7.96	3.29
0.2323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53						百块	0.52032	47.2	24.56			
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.036456	333.59	12.16			
	水						m3	0.050885	4.57	0.23			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.068217	424.52	28.96			
	碎石5~40mm						t	0.1386	138.92	19.25			

	碎石5~16mm	t	0.01008	137.95	1.39		
	不锈钢板栅, 含护角4mm	m2	0.4	150	60		
	周转木材	m3	0.00001	1730.06	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	146.63	--	

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	719.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36
综合人工工日		小计							57.12	435.5	12.51	20.19	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									533.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	426.46	432.86			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	435.5		--	

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量		3761.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	505.2	12.2	11.82	4.89	28.56	505.2	12.2	11.82	4.89		
综合人工工日		小计							28.56	505.2	12.2	11.82	4.89		
0.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									562.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35						m3	1.02	489.61	499.4					
	塑料薄膜						m2	1.87	0.1	0.19					
	水						m3	1.18	4.57	5.39					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	505.2		--			

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础		计量单位	m3	工程量	62.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	458.63	12.2	11.82	4.89	28.56	458.63	12.2	11.82	4.89
综合人工工日		小计							28.56	458.63	12.2	11.82	4.89
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								516.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	443.95	452.83			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.1	0.19			
	水						m3	1.18	4.57	5.39			
	其他材料费						--			0.22		--	
	材料费小计						--			458.63		--	

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		6.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C50现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	526.36	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									679.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C50						m3	0.99	504.18	499.14					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费						--			0.25		--			
	材料费小计						--			526.36		--			

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱			计量单位	m3	工程量	102.48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件 C50现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									679.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C50					m3	0.99	504.18	499.14					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0542 5	391.26	21.23					
	塑料薄膜					m2	0.28	0.1	0.03					
	水					m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--		
	材料费小计								--	526.36		--		

项目编码		010502001003	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量		11.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C50现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	526.36	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50						m3	0.99	504.18	499.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 5	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	526.36		--	

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	14.11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	

0.7507工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					636.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	460.46	455.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05425	391.26	21.23		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.1	0.03		
	水			m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	483.08	--	

项目编码		010502001005	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	11.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C50现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03	89.33	526.36	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	526.36	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C50						m3	0.99	504.18	499.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	526.36		--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	153.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.18					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	460.46	455.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 ₅	391.26	21.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.1	0.03		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	483.08	--	

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱			计量单位		m3	工程量	2.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-192	泵送现浇构件C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	483.29	19.25	35.97	14.89	104.8	483.29	19.25	35.97	14.89	
综合人工工日		小计							104.8	483.29	19.25	35.97	14.89	
0.8807工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									658.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23				
	塑料薄膜						m2	0.51	0.1	0.05				
	水						m3	1.29	4.57	5.9				
	其他材料费						--			0.25		--		
	材料费小计						--			483.29		--		

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位		m3	工程量		21.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	456.67	1.26	68.72	28.44	235.7	456.67	1.26	68.72	28.44
综合人工工日		小计							235.7	456.67	1.26	68.72	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									790.79				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.1	0.02			

	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	456.67	--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	10.07		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								649.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	451.09		--	

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁			计量单位		m3		工程量		2.31	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86			
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	40.73	16.86			
1.17工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									649.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92						
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22						
	水						m3	1.74	4.57	7.95						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	451.09		--				

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	1.84
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	452.14	1.23	53.85	22.28	184.45	452.14	1.23	53.85	22.28
综合人工工日		小计							184.45	452.14	1.23	53.85	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									713.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22			
	水						m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	452.14		--	

项目编码		010504001001	项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	478.54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04
综合人工工日		小计							56.08	511.08	19.25	21.85	9.04
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35						m3	0.992	489.61	485.69			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.1	0.02			
	水						m3	1.15	4.57	5.26			
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	511.08		--		

项目编码		010504001004		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		88.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04		
综合人工工日		小计							56.08	511.08	19.25	21.85	9.04		

0.4713工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				617.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	0.992	489.61	485.69		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0507 ₅	391.26	19.86		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.1	0.02		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	511.08	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	10.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件C35现浇挡土墙和地下室墙混凝土(预拌)	m3	1	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04
综合人工工日		小计							56.08	511.08	19.25	21.85	9.04
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									617.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35						m3	0.992	489.61	485.69			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.1	0.02			
	水						m3	1.15	4.57	5.26			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	511.08		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	484.51	31.43	48.15	19.93	134.62	484.51	31.43	48.15	19.93
综合人工工日		小计							134.62	484.51	31.43	48.15	19.93
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								718.64					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.992	460.46	456.78		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0507 5	391.26	19.86		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.1	0.03		
	水			m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	484.51	--	

项目编码		010504001005		项目名称		直形墙			计量单位		m3	工程量		73.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04	56.08	511.08	19.25	21.85	9.04		
综合人工工日		小计							56.08	511.08	19.25	21.85	9.04		
0.4713工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									617.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35						m3	0.992	489.61	485.69					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	391.26	19.86					
	塑料薄膜						m2	0.17	0.1	0.02					
	水						m3	1.15	4.57	5.26					
	其他材料费							--	0.25		--				
	材料费小计							--	511.08		--				

项目编码		010505001006		项目名称		有梁板			计量单位		m3	工程量		281.29		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63			
综合人工工日		小计							52.36	507.42	19.59	20.87	8.63			
0.44工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									608.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35						m3	1.02	487.67	497.42						
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5						

	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	507.42	--	

项目编码		010505001007		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		328.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	507.42	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									608.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35						m3	1.02	487.67	497.42					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	507.42		--			

项目编码		010505001008	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	624.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	52.36	509.4	19.59	20.87	8.63	52.36	509.4	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	509.4	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									610.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35						m3	1.02	489.61	499.4			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	509.4		--	

项目编码	010505001009	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	548.02
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63	52.36	507.42	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	507.42	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35						m3	1.02	487.67	497.42			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	507.42		--	

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		0.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-333	非泵送现浇构件 C25平板	m3	1	90.44	453.75	1.6	26.69	11.04	90.44	453.75	1.6	26.69	11.04		
综合人工工日		小计							90.44	453.75	1.6	26.69	11.04		
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									583.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	5.94	0.1	0.59					
	水						m3	2.24	4.57	10.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	453.75		--			

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯			计量单位		m2	工程量		125.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	967.35	64.53	71.86	29.73	18.33	96.74	6.45	7.19	2.97		
综合人工工日		小计							18.33	96.74	6.45	7.19	2.97		
0.154工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									131.68						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.207	460.46	95.32		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.1	0.06		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	96.74	--	

项目编码		010507003001		项目名称		电缆沟、地沟		计量单位		m		工程量		75.45			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
6-343	非泵送现浇构件 C25地沟	m3	0.6576	95.2	449.71	1.98	28.18	11.66	62.6	295.73	1.3	18.53	7.67				
综合人工工日		小计							62.6	295.73	1.3	18.53	7.67				
0.5261工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									385.83								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.670752	434.24	291.27							
	塑料薄膜						m2	0.775968	0.1	0.08							
	水						m3	0.960096	4.57	4.39							
	其他材料费								--	-0.01		--					
	材料费小计								--	295.73		--					

项目编码		010507003002	项目名称		电缆沟、地沟			计量单位		m	工程量	9.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件 C25地沟	m3	0.170396	95.2	449.71	1.98	28.18	11.66	16.22	76.63	0.34	4.8	1.99
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.2	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36	11.42	87.1	2.5	4.04	1.67
综合人工工日		小计							27.64	163.73	2.84	8.84	3.66
0.2323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.173804	434.24	75.47			
	塑料薄膜						m2	0.201067	0.1	0.02			
	水						m3	0.354778	4.57	1.62			

	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.203	426.46	86.57		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	163.73	--	

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		2.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	450.26	1.98	42.68	17.66	145.18	450.26	1.98	42.68	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	450.26	1.98	42.68	17.66		
1.22工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									657.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	0.71	0.1	0.07					
	水						m3	1.59	4.57	7.27					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	450.26		--			

项目编码		010507007002	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	4.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	1	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37
综合人工工日		小计							167.79	451.43	1.98	49.23	20.37
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									690.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38			
	水						m3	1.78	4.57	8.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	451.43		--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	36.15
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	1	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37
综合人工工日		小计							167.79	451.43	1.98	49.23	20.37
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									690.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38			
	水						m3	1.78	4.57	8.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	451.43		--	

项目编码		010507007005		项目名称		其他构件			计量单位		m3	工程量	6.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	1	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	
综合人工工日		小计							167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	
1.41工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									690.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92				
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38				
	水						m3	1.78	4.57	8.13				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	451.43		--		

项目编码		010507007004		项目名称		其他构件			计量单位		m3	工程量	1.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	1	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	
综合人工工日		小计							167.79	451.43	1.98	49.23	20.37	
1.41工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									690.8					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.1	0.38		
	水	m3	1.78	4.57	8.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	451.43	--	

项目编码		010512008001	项目名称		沟盖板、井盖板、井圈			计量单位		m3	工程量		0.75	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-103	C20加工厂预制沟盖板	m3	1	167.79	455.75	58.81	65.71	27.19	167.79	455.75	58.81	65.71	27.19	
综合人工工日		小计							167.79	455.75	58.81	65.71	27.19	
1.41工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								775.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	424.52	433.01				
	周转木材						m3	0.003	1730.06	5.19				
	塑料薄膜						m2	5.9	0.1	0.59				
	水						m3	2.96	4.57	13.53				
	其他材料费								--	3.43		--		
	材料费小计								--	455.75		--		

项目编码		010508001002	项目名称		后浇带		计量单位		m3	工程量	111.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件C40满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	517.73	29.86	22.12	9.15	46.41	517.73	29.86	22.12	9.15
综合人工工日		小计							46.41	517.73	29.86	22.12	9.15
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								625.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40微膨胀混凝土						m3	1.02	502.24	512.28			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.1	0.19			
	水						m3	1.15	4.57	5.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	517.73		--	

项目编码		010508001004		项目名称		后浇带		计量单位		m3		工程量		79.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	105.91	524.21	1.6	31.18	12.9	105.91	524.21	1.6	31.18	12.9		
综合人工工日		小计							105.91	524.21	1.6	31.18	12.9		
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									675.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40微膨胀混凝土						m3	1.02	502.24	512.28					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5					
	水						m3	2.5	4.57	11.43					
	其他材料费						—					—			
	材料费小计						—			524.21		—			

项目编码		010508001006		项目名称		后浇带			计量单位		m3		工程量		8.52	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-327	非泵送现浇构件C40后浇墙带	m3	1	155.89	530.5	1.99	45.79	18.95	155.89	530.5	1.99	45.79	18.95			
综合人工工日		小计							155.89	530.5	1.99	45.79	18.95			
1.31工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									753.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40微膨胀混凝土						m3	1.02	502.24	512.28						
	塑料薄膜						m2	0.17	0.1	0.02						
	水						m3	3.81104	4.57	17.42						
	水泥32.5级						kg	3.034	0.2573	0.78						
	其他材料费						--					--				
	材料费小计						--			530.5		--				

项目编码		010508001007		项目名称		后浇带			计量单位		m3		工程量		0.94	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

6-327	非泵送现浇构件 C40后浇墙带	m3	1	155.89	530.5	1.99	45.79	18.95	155.89	530.5	1.99	45.79	18.95	
综合人工工日		小计							155.89	530.5	1.99	45.79	18.95	
1.31工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									753.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40微膨胀混凝土					m3	1.02	502.24	512.28					
	塑料薄膜					m2	0.17	0.1	0.02					
	水					m3	3.8110 4	4.57	17.42					
	水泥32.5级					kg	3.034	0.2573	0.78					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	530.5		--		

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	4.057		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内 (HRB400Φ6)	t	1	1323.7 6	3697.2 3	89.28	409.78	169.56	1323.7 6	3697.2 3	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.7 6	3697.2 3	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5689.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400Φ6						t	1.02	3553	3624.06			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3697.23		--	

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		5.832	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 (HRB400Φ8)	t	1	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56		

综合人工工日		小计		1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5420.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ8		t	1.02	3289	3354.78		
	镀锌铁丝22#		kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422		kg	1.86	6.87	12.78		
	水		m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	3427.95	--		

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	83.909						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 (HRB400Φ10)	t	1	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5414.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ10						t	1.02	3283	3348.66			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3421.83		--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	182.804						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 (HRB400Φ12)	t	1	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5325.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400Φ12	t	1.02	3196	3259.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3333.09	--	

项目编码		010515001013	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	185.576	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400 Φ 14)	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	
6.5817工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4495.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HRB400 Φ 14						t	1.02	3130	3192.6				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09				
	水						m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3276.38		--		

项目编码		010515001014	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	25.199	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内 (HRB400Φ16)	t	1	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8	
综合人工工日		小计							783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8	
6.5817工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4477.62					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	钢筋HRB400Φ16	t	1.02	3112	3174.24		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3258.02	--	

项目编码		010515001015	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	23.502		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400Φ 18)	t	1	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4468.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400Φ 18						t	1.02	3103	3165.06			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3248.84		--	

项目编码		010515001016	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	19.026	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内 (HRB400Φ20)	t	1	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4481.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ20						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3262.1	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	34.319					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内 (HRB400Φ22)	t	1	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4488.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ22						t	1.02	3123	3185.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3269.24		--	

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	38.332		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内 (HRB400Φ25)	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4495.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ25						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费						—					—	

	材料费小计	--	3276.38	--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.841						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 (HRB400EΦ10)	t	1	1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56	1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5440.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400EΦ10						t	1.02	3309	3375.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3448.35		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	50.817					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内 (HRB400EΦ12)	t	1	1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56	1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5353.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400EΦ12						t	1.02	3223	3287.46			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3360.63		--	

项目编码		010515001018	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	3.518	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400E Φ 14)	t	1	783.22	3371.2 ₄	81.74	250.84	103.8	783.22	3371.2 ₄	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3371.2 ₄	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4590.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E Φ 14						t	1.02	3223	3287.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3371.24		--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.645						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400E Φ 16)	t	1	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4505.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HRB400E Φ 16						t	1.02	3139	3201.78			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	3285.56	--			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内 (HRB400EΦ22)	t	1	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400EΦ22						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			3287.6		--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		115.843	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内 (HRB400E Φ25)	t	1	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4524.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HRB400E Φ25						t	1.02	3158	3221.16					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3304.94		--			

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.935						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.5	2521.6 1	3624.0 6	70.29	751.65	311.03	1260.8 1	1812.0 3	35.15	375.83	155.52	
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	0.5	3030.9 3	3685.5 9	70.29	899.35	372.15	1515.4 7	1842.8	35.15	449.68	186.08	
综合人工工日		小计							2776.2 8	3654.8 3	70.3	825.51	341.6	
23.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7668.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HRB400Φ6						t	1.02	3553	3624.06				
	镀锌铁丝22#						kg	3.5	8.79	30.77				
	其他材料费								—		—			
	材料费小计								—		3654.83		—	

项目编码		010515009001		项目名称		支撑钢筋（铁马）		计量单位		t		工程量		5.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以内 (HRB400Φ 12)	t	1	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4531.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋HRB400Φ 12						t	1.02	3196	3259.92					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3343.7		--			

项目编码		010516004001	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量		3260	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.61	18.66	16.11	6.67	3.69	0.56	1.87	1.61	0.67	
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.61	0.67	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400综合		t	0.0001	3196	0.32		
	焊剂		kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板		m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422		kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水		m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	0.56	--	

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	3953		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ 25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		010606013002		项目名称		零星钢构件		计量单位		t	工程量		0.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	
17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.2	32.47	18.39		9.42	3.9	103.9	58.85		30.14	12.48	
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.2	31.12	15.52		9.02	3.73	99.58	49.66		28.86	11.94	
综合人工工日		小计							1650.52	3559.31	43.27	491.19	203.26	
13.8144工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5947.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300Φ20			t	1.05	3225	3386.25		
	防锈漆			kg	3.3	14.99	49.47		
	油漆溶剂油			kg	1.012	12.01	12.15		
	调和漆			kg	6.3974 ₄	14.31	91.55		
	砂纸			张	3.264	0.94	3.07		
	白布			m2	0.096	3.43	0.33		
	其他材料费					--	16.49	--	
	材料费小计					--	3559.31	--	

项目编码		010606013003		项目名称		零星钢构件			计量单位		m2	工程量	27.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-B53	铸铁盖板安装	100m2	0.01	642.6	40012.48	1.14	186.68	77.25	6.43	400.12	0.01	1.87	0.77	
综合人工工日		小计							6.43	400.12	0.01	1.87	0.77	
0.054工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									409.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品花纹钢板带龙骨、角钢、钢筋						m2	1	400	400				
	周转木材						m3	0.000025	1730.06	0.04				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	400.12		--		

项目编码		010606013004		项目名称		零星钢构件			计量单位		m2	工程量	30.18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-B53	铸铁盖板安装	100m2	0.01	642.6	30012.48	1.14	186.68	77.25	6.43	300.12	0.01	1.87	0.77	
综合人工工日		小计							6.43	300.12	0.01	1.87	0.77	
0.054工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									309.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品铸铁盖板						m2	1	300	300				
	周转木材						m3	0.000025	1730.06	0.04				

	其他材料费	--	0.08	--	
	材料费小计	--	300.12	--	

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		614.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97		
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97		
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08					
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44					
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25					
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	13.11		--		

项目编码		010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2		工程量		483.04	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97			
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97			
0.065工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									24.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08						
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	13.11		--				

项目编码		010607006001		项目名称		后浇带金属网		计量单位		m2		工程量		264.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-69	现浇构件 整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网	10m2	0.1	104.72	139.58		30.37	12.57	10.47	13.96			3.04	1.26	
综合人工工日		小计							10.47	13.96			3.04	1.26	
0.088工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									28.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08					
	其他材料费								--	1.88		--			
	材料费小计								--	13.96		--			

项目编码		010802003001	项目名称		钢质防火门		计量单位		m2	工程量		6.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火隔声门（成品）	10m2	0.1		5767.4					576.74			
综合人工工日		小计								576.74			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									576.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火隔声门（成品）						m2	1	576.74	576.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	576.74		--	

项目编码		010802003002		项目名称		甲级防火门		计量单位		m2	工程量		36.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48	
0.314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									502.38					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	甲级防火门（成品）						m2	1.01	443.61	448.05				

细	其他材料费				--	1.64	--	
	材料费小计				--	449.69	--	

项目编码		010802003004		项目名称		乙级防火门			计量单位		m2	工程量	22.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48	
0.314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									502.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	乙级防火门（成品）						m2	1.01	443.61	448.05				
	其他材料费								--	1.64		--		
	材料费小计								--	449.69		--		

项目编码		010802003003		项目名称		丙级防火门			计量单位		m2	工程量	6.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	丙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		108.36	44.84	37.37	395.92		10.84	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	395.92		10.84	4.48	
0.314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									448.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	丙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	390.37	394.27				
	其他材料费								--	1.65		--		
	材料费小计								--	395.92		--		

项目编码		010803002001	项目名称		防火卷帘（闸）门		计量单位		m2	工程量	71.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-24	防火卷帘门	10m2	0.1	665.43	3265.22	13.21	196.81	81.44	66.54	326.52	1.32	19.68	8.14
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.069871	222.63	1874.85	4.86	65.97	27.3	15.56	131	0.34	4.61	1.91
综合人工工日		小计							82.1	457.52	1.66	24.29	10.05

0.6675工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					575.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品防火卷帘			m2	1.01	320	323.2		
	电焊条J422			kg	0.051	6.87	0.35		
	膨胀螺栓M12×110			套	2.1	0.86	1.81		
	卷帘门电动装置			套	0.07057	1841.71	129.97		
	膨胀螺栓M8×80			套	0.558968	0.51	0.29		
	电焊条J422			kg	0.006987	6.87	0.05		
	其他材料费					--	1.85	--	
	材料费小计					--	457.52	--	

项目编码		010807003002		项目名称		金属百叶窗		计量单位		m2	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-6	铝合金防火百叶窗	10m2	0.1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							600					
清单项目综合单价									600					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防火百叶窗						m2	1	600	600				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	600		--		

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	365.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐根穿刺）	10m2	0.1		550					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐根穿刺）	m2	1	55	55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码		010902001002	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	3433.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）	10m2	0.1		400					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）						m2	1	40	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码		010902002001	项目名称		屋面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	3798.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料						m2	1	25	25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	3654					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80+[10-82]*6	刚性防水屋面C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 70mm厚	10m2	0.1	213.01	374.62	17.33	66.8	27.64	21.3	37.46	1.73	6.68	2.76

5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003949	2093.21	3441.02	60.84	624.67	258.49	8.27	13.59	0.24	2.47	1.02
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	66.74	0.16	8.67	3.59	2.98	6.67	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							32.55	57.72	1.99	10.02	4.14
0.2735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.0712	426.46	30.36			
	石油沥青油毡350#						m2	1.05	3.34	3.51			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0532	4.57	0.24			
	冷轧带肋钢筋 φ8						t	0.004028	3271	13.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.046993	8.79	0.41			
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	380.61	6.66			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	57.72		--	

项目编码		01B005	项目名称	排水板		计量单位		m2	工程量	365.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-5	无纺布过滤层	10m2	0.1	14.28	27.93		4.14	1.71	1.43	2.79		0.41	0.17
4-6	30高凹凸型排水板	10m2	0.1	23.8	181.56		6.9	2.86	2.38	18.16		0.69	0.29
综合人工工日		小计							3.81	20.95		1.1	0.46
0.032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无纺布						m2	1.1	2.5	2.75			
	30高凹凸型排水板						m2	1.05	17.25	18.11			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	20.95		--	

项目编码		010902003002	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-75-[10-76]	刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	102.27	139.86	0.33	29.75	12.31	10.23	13.99	0.03	2.98	1.23	
综合人工工日		小计							10.23	13.99	0.03	2.98	1.23	
0.0859工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									28.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	378.84	13.39				
	水						m3	0.03852	4.57	0.18				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	13.99		--		

项目编码		040201023001	项目名称		盲沟		计量单位		m	工程量	384.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1-95	砂石盲沟	10m3	0.01	923.28	2546.15		267.75	110.79	9.23	25.46		2.68	1.11
10-95	双层无纺布	10m2	0.14	80.92	18.06		23.47	9.71	11.33	2.53		3.29	1.36
综合人工工日		小计							20.56	27.99		5.97	2.47
0.1493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50~80mm						t	0.153	138.92	21.25			
	砂子(中粗砂)						t	0.02434	157.37	3.83			
	无纺布						m2	3.283	0.77	2.53			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	27.99		--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	40					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

3-534	安装泄水孔 钢管	10m	0.1	103.53	868.41		30.02	12.42	10.35	86.84		3	1.24
综合人工工日		小计							10.35	86.84		3	1.24
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	1.02	72.88	74.34			
	石油沥青						kg	2.649	4.72	12.5			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	86.84	--		

项目编码		010903001001	项目名称		墙面卷材防水		计量单位		m2	工程量	1565.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）	10m2	0.1		400					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）						m2	1	40	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1565.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 (1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	300.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷1.5厚JS复合防水涂料	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价								25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚JS复合防水涂料						m2	1	25	25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码		010903001002		项目名称		底板卷材防水		计量单位		m2		工程量		7673.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-32	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）	10m2	0.1		400					40					
综合人工工日		小计								40					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）						m2	1	40	40					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	40		--			

项目编码		010903002005		项目名称		底板涂膜防水		计量单位		m2		工程量		7579.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-116	2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	m2	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	010903002008	项目名称	底板涂膜防水	计量单位	m2	工程量	94.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 (1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码		010903002007		项目名称		底板涂膜防水		计量单位		m2		工程量		313.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 (1.8mm)	10m2	0.1		300					30					
综合人工工日		小计								30					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚合物水泥防水涂料1.8mm						m2	1	30	30					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	30		--			

项目编码	010902003003	项目名称	底板保护层	计量单位	m2	工程量	7579.27					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	119	222.81	7.03	36.55	15.12	11.9	22.28	0.7	3.66	1.51
10-90	刚性防水屋面石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	66.74	0.16	8.67	3.59	2.98	6.67	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							14.88	28.95	0.72	4.53	1.87
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C25					m3	0.0506	436.18	22.07				
	水					m3	0.046	4.57	0.21				
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)					t	0.0175	380.61	6.66				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	28.95		--		

项目编码		010904001001	项目名称		桩头防水		计量单位		m2	工程量	487.01		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-44	止水带及排水管止水条 遇水膨胀橡胶	10m	0.117334	197.66	483.17		57.32	23.72	23.19	56.69		6.73	2.78
10-96	涂膜屋面 塑料油膏嵌板缝	10m	0.212316	40.46	27.54		11.73	4.86	8.59	5.85		2.49	1.03
10-118	聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.160299	1.19	118.96		0.35	0.14	0.19	19.07		0.06	0.02
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.0mm)	10m2	0.1	29.75	120		8.63	3.57	2.98	12		0.86	0.36
综合人工工日		小计							34.95	93.61		10.14	4.19
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯丁胶粘合剂						kg	0.037547	16.29	0.61			
	橡胶止水带P250						m	1.232007	45.52	56.08			
	塑料油膏						kg	1.575385	3.43	5.4			
	木柴						kg	0.157114	0.94	0.15			
	煤						kg	0.314228	0.94	0.3			
	聚合物面层砂浆						m3	0.032701	583.13	19.07			
	聚合物水泥防水涂料1.0mm						10m2	1	12	12			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	93.61	--	

项目编码		010903001003	项目名称		楼地面卷材防水		计量单位		m2	工程量		386.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）	10m2	0.1		400					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）						m2	1	40	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码		010904002001	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2	工程量		56.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷1.5厚JS复合防水涂料	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚JS复合防水涂料						m2	1	25	25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码	010903004004	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	458.98	9.81	102.58	42.45	34.39	45.9	0.98	10.26	4.25
综合人工工日		小计							34.39	45.9	0.98	10.26	4.25
0.289工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				95.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	3940	44.92		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.9	--	

项目编码		010904004003	项目名称		止水钢板		计量单位		m	工程量	660.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	458.98	9.81	102.58	42.45	34.39	45.9	0.98	10.26	4.25
综合人工工日		小计							34.39	45.9	0.98	10.26	4.25
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.0114	3940	44.92			
	电焊条J422						kg	0.143	6.87	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.9		--	

项目编码		010903004005	项目名称		橡胶止水带			计量单位		m	工程量	362.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-195	地下室底板、墙止水带 橡胶(塑料)	10m	0.1	124.95	1128.95		36.24	14.99	12.5	112.9		3.62	1.5
10-173	伸缩缝 聚氯乙稀胶泥 缝内嵌沥青木丝板	10m	0.1	108.29	146.29		31.4	12.99	10.83	14.63		3.14	1.3
综合人工工日		小计							23.33	127.53		6.76	2.8
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶止水带						m	1.05	97.59	102.47			
	环氧树脂E44						kg	0.304	21.69	6.59			
	甲苯						kg	0.24	8.15	1.96			
	乙二胺						kg	0.024	12.86	0.31			

	丙酮	kg	0.304	5.15	1.57		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.833	3.86	3.22		
	牛皮纸	m2	0.055	1.72	0.09		
	沥青木丝板	m2	0.165	68.6	11.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.53	--	

项目编码		010903004006	项目名称		遇水膨胀止水条			计量单位		m	工程量	724.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-195	遇水膨胀止水条	10m	0.1	124.95	63		36.24	14.99	12.5	6.3		3.62	1.5
综合人工工日		小计							12.5	6.3		3.62	1.5
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遇水膨胀止水条						m	1.05	6	6.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.3		--	

项目编码		010903004007		项目名称		橡胶止水带			计量单位		m	工程量		660.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-195	外贴式止水带（成品）	10m	0.1	124.95	670.32		36.24	14.99	12.5	67.03		3.62	1.5		
综合人工工日		小计							12.5	67.03		3.62	1.5		
0.105工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									84.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	外贴式止水带成品						m	1.05	63.84	67.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	67.03		--			

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	1565.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	30厚挤塑聚苯板保护层	10m2	0.1	95.2	170.6		27.61	11.42	9.52	17.06		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	17.06		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粘接剂						m2	1	2.66	2.66			
	挤塑聚苯板保护层30mm						m3	0.032	450	14.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	17.06		--	

项目编码		011101005002	项目名称		自流坪楼地面		计量单位		m2	工程量	4462.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	金刚砂耐磨地坪+固化剂	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚砂耐磨地坪+固化剂						m2	1	32	32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32		--	

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	4462.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-14	C30预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.09	95.2	466.37	1.09	27.92	11.55	8.57	41.97	0.1	2.51	1.04	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	0.003949	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	5.08	13.46	0.35	1.57	0.65	
13-26	原浆收光	10m2	0.1	74.97			21.74	9	7.5			2.17	0.9	
12-37	伸缩缝 锯缝机 锯缝深度在50mm	10m	0.0375	51.17	3.96	38.29	25.94	10.74	1.92	0.15	1.44	0.97	0.4	
综合人工工日		小计							23.07	55.58	1.89	7.22	2.99	
0.1937工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									90.75					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0913 5	443.95	40.55		
	周转木材	m3	0.0005 4	1730.0 6	0.93		
	铁钉70mm	kg	0.0288	7.26	0.21		
	水	m3	0.0642 08	4.57	0.29		
	钢筋HPB300Φ8	t	0.0040 28	3271	13.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0270 51	8.79	0.24		
	电焊条J422	kg	0.0073 45	6.87	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0019 13	68.6	0.13		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	55.58	--	

项目编码		011101003004	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	176.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	防滑面层金刚砂抹出100宽成深锯齿形表面	10m2	0.1										
13-18+[13-19]*22	C30细石混凝土找平层 厚150mm	10m2	0.1	309.4	702.23	20.63	95.71	39.6	30.94	70.22	2.06	9.57	3.96
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	0.01234	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	15.86	42.07	1.1	4.92	2.04
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	442.07	1.68	24.76	10.24	12.55	66.31	0.25	3.71	1.54
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							60.46	178.6	3.51	18.55	7.69
0.5164工日		未计价材料费							22				
清单项目综合单价									290.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑面层金刚砂，抹出100宽成深锯齿形表面						m2	1	22	22			
	C30预拌非泵送细石砼						m3	0.1526	457	69.74			
	水						m3	0.151494	4.57	0.69			
	钢筋HPB300Φ10						t	0.012587	3271	41.17			
	镀锌铁丝22#						kg	0.084529	8.79	0.74			

	电焊条J422	kg	0.0229 52	6.87	0.16		
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	386.82	32.49		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	200.6	--	

项目编码		011101003005	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2	工程量	209.97			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-41	防滑面层金刚砂抹出100宽成深锯齿形表面	10m2	0.1											
13-18+[13-19]*22	C30细石混凝土找平层 厚150mm	10m2	0.1	309.4	702.23	20.63	95.71	39.6	30.94	70.22	2.06	9.57	3.96	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	0.01234	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	15.86	42.07	1.1	4.92	2.04	
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 (1.5mm)	10m2	0.1		280					28				
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	208.82	0.49	29.09	12.04	9.98	20.88	0.05	2.91	1.2	
4-101	M2.5基础垫层碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	442.07	1.68	24.76	10.24	12.55	66.31	0.25	3.71	1.54	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							70.44	227.48	3.56	21.46	8.89	
0.6003工日		未计价材料费							22					
清单项目综合单价									353.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防滑面层金刚砂，抹出100宽成深锯齿形表面						m2	1	22	22				
	C30预拌非泵送细石砼						m3	0.1526	457	69.74				
	水						m3	0.157494	4.57	0.72				
	钢筋HPB300Φ10						t	0.012587	3271	41.17				
	镀锌铁丝22#						kg	0.084529	8.79	0.74				
	电焊条J422						kg	0.022952	6.87	0.16				
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						m2	1	28	28				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0532	391.26	20.82				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				

	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	386.82	32.49		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	249.48	--	

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	718.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	135.09	0.33	21.13	8.74	7.25	13.51	0.03	2.11	0.87	
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	442.07	1.68	24.76	10.24	12.55	66.31	0.25	3.71	1.54	
综合人工工日		小计							19.8	79.82	0.28	5.82	2.41	
0.174工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									108.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	水						m3	0.051	4.57	0.23				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.084	386.82	32.49				
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	79.82		--		

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	56.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	395.95	1051.43	1.95	115.39	47.75	39.6	105.14	0.2	11.54	4.78
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	442.07	1.68	24.76	10.24	12.55	66.31	0.25	3.71	1.54
综合人工工日		小计							52.15	171.45	0.45	15.25	6.32
0.435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									245.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖8mm						m2	1.02	80	81.6			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2423.24	2.74	133.1	55.08	45.62	242.32	0.27	13.31	5.51
综合人工工日		小计							45.62	242.32	0.27	13.31	5.51
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									307.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩门槛20mm						m2	1.02	214.39	218.68			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	其他材料费									--	0.46	--	
	材料费小计									--	242.32	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	313.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121*2	防水砂浆 平面 (预拌)	10m2	0.0220 46	188.9	169.49	0.39	54.89	22.71	4.16	3.74	0.01	1.21	0.5
10-122*2	防水砂浆 立面 (预拌)	10m2	0.0779 54	286.48	169.49	0.39	83.19	34.42	22.33	13.21	0.03	6.48	2.68
综合人工工日		小计							26.49	16.95	0.04	7.69	3.18
0.2227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.0423 5	391.26	16.57			
	水						m3	0.076	4.57	0.35			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.95		--	

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	118.19
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.58	4.81	304.73	126.1	104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0083	68.6	0.57			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	106.66		--	

项目编码		011105001001	项目名称		涂料踢脚			计量单位		m	工程量	944.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.63	0.06	15.5	6.41	5.34	2.56	0.01	1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.56	0.01	1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00665	380.61	2.53			
	水						m3	0.006	4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.56		--	

项目编码	011105003001	项目名称	瓷砖踢脚	计量单位	m	工程量	62.27

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-72	缸砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	103.15	153.7	0.31	30	12.42	10.32	15.37	0.03	3	1.24
综合人工工日		小计							10.32	15.37	0.03	3	1.24
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	面砖8厚						m2	0.157	80	12.56			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	409	0.57			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	水泥32.5级						kg	0.3234	0.2573	0.08			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.004104	4.57	0.02			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	15.37		--	

项目编码		011201001006	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	1511.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-36	抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.1	196.35	119.28	6.91	58.95	24.39	19.64	11.93	0.69	5.9	2.44
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							22.73	12.86	0.69	6.8	2.81
0.191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆						m3	0.0204	583.13	11.9			
	水						m3	0.011	4.57	0.05			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.86		--	

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	151.17	0.36	59.24	24.51	20.39	15.12	0.04	5.92	2.45		
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	110.41	1.52	27.7	11.46	9.4	11.04	0.15	2.77	1.15		
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2		
综合人工工日		小计							31.46	29.75	0.19	9.17	3.8		
0.2644工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									74.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01505	378.84	5.7					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.023625	371.74	8.78					
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39					
	水						m3	0.009708	4.57	0.04					
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0071	1554.31	11.04					
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59					
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16					
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	29.75		--			

项目编码		011201001008	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	4768.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	226.09		50.35	20.84	17.36	22.61		5.04	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							20.45	23.54		5.94	2.45
0.1719工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				52.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.0242	922.87	22.33		
	水	m3	0.0209	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	378.84	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	23.54	--	

项目编码		011201001026		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		123.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-11	抹水泥砂浆（预拌）	10m2	0.1	183.41	87.82	0.21	53.25	22.03	18.34	8.78	0.02	5.33	2.2		
综合人工工日		小计							18.34	8.78	0.02	5.33	2.2		
0.1541工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									34.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.022575	378.84	8.55					
	水						m3	0.008508	4.57	0.04					
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16					
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02					
	其他材料费							--		0.01		--			
	材料费小计							--		8.78		--			

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	75.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	139.21	0.34	105.95	43.84	36.5	13.92	0.03	10.6	4.38
综合人工工日		小计							36.5	13.92	0.03	10.6	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.036575	378.84	13.86			

	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.92	--	

项目编码		011203001002	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	112.8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.87	104.67	0.25	106.46	44.05	36.69	10.47	0.03	10.65	4.41	
综合人工工日		小计							36.69	10.47	0.03	10.65	4.41	
0.3083工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									62.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	378.84	10.41				
	水						m3	0.0082	4.57	0.04				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	10.47		--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	406.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.88	89.03	0.22	49.04	20.29	16.89	8.9	0.02	4.9	2.03
14-215	穿孔吸音板	10m2	0.1	150.06	397.05		43.52	18.01	15.01	39.71		4.35	1.8
综合人工工日		小计							31.9	48.61	0.02	9.25	3.83
0.2639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								93.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	371.74	8.85			
	水						m3	0.0084	4.57	0.04			
	穿孔吸音板600*600*15mm						m2	1.1	34.59	38.05			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	3.45	0.48	1.66			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	48.61		--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	79.8	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	0.81	0.34		4.14	0.28	0.08	0.03	
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	484.61	2.91	68.62	28.39	23.37	48.46	0.29	6.86	2.84	
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	180.88	127.26		52.46	21.71	18.09	12.73		5.25	2.17	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.78	0.74	0.92	0.41		0.27	0.11	
15-45	穿孔铝板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	1186.41		39.95	16.53	13.78	118.64		4	1.65	
综合人工工日		小计							56.16	184.38	0.57	16.46	6.8	
0.4615工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									264.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆						kg	0.55	5.15	2.83				
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57				
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5						m	3.06	5.62	17.2				
	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2						m	1.368	9.05	12.38				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑						m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件						只	4	0.39	1.56				
	中龙骨平面连接件						只	12.6	0.43	5.42				
	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45						只	1.6	0.43	0.69				
	玻璃棉厚50mm						m2	1.1	11.15	12.27				
	自粘胶带						m	1.53	0.1286	0.2				
	密封油膏						kg	0.0105	5.57	0.06				
	穿孔铝板600*6001.2mm						m2	1.1	107.04	117.74				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其他材料费									--	1.06		--	
	材料费小计									--	184.38		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1511.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外墙真石漆含腻子、底涂、分格缝等					m2	1	70	70				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	70		--		

项目编码		011407001003	项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70				
综合人工工日		小计								70				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									70					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外墙真石漆含腻子、底涂、分格缝等						m2	1	70	70				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	70		--		

项目编码		011407001004	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	4768.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷二遍	10m2	0.1	119.31	46.32		34.6	14.32	11.93	4.63		3.46	1.43
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	83.64	12.89		24.26	10.04	8.36	1.29		2.43	1
综合人工工日		小计							20.29	5.92		5.89	2.43
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料						kg	0.3	15.44	4.63			
	大白粉						kg	0.064	0.73	0.05			
	白水泥						kg	0.529	1.0824	0.57			

	901胶	kg	0.255	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.064	0.36	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码		011407001005	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	591.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	环氧树脂涂层	10m2	0.1	147.56	249.36	6.37	44.64	18.47	14.76	24.94	0.64	4.46	1.85
10-116	JS 防水涂料 (II型) 2mm	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计							14.76	52.94	0.64	4.46	1.85
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	封闭层环氧底漆						kg	0.0824	24.01	1.98			
	环氧树脂面漆						kg	0.4705	24.01	11.3			
	环氧树脂色漆						kg	0.294	38.59	11.35			
	石英粉						kg	0.4225	0.34	0.14			
	JS 防水涂料2mm						m2	1	28	28			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	52.94		--	

项目编码		011407002001	项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	7345.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	119.31	46.32		34.6	14.32	11.93	4.63		3.46	1.43
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	83.64	12.89		24.26	10.04	8.36	1.29		2.43	1
综合人工工日		小计							20.29	5.92		5.89	2.43
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料						kg	0.3	15.44	4.63			
	大白粉						kg	0.064	0.73	0.05			

	白水泥	kg	0.529	1.0824	0.57		
	901胶	kg	0.255	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.064	0.36	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	汽车坡道栏杆	10m	0.1		2000					200					
综合人工工日		小计								200					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									200						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	汽车坡道栏杆						m	1	200	200					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	200		--			

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码		011503001004		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	靠墙扶手	10m	0.1												
综合人工工日		小计													

工日		未计价材料费			120				
清单项目综合单价					120				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠墙扶手			m	1	120	120		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	120	--	

项目编码		011506003001	项目名称		钢结构玻璃雨篷			计量单位		m2	工程量	251.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢结构钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1		8000					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢结构钢化夹胶玻璃雨篷8+1.52夹胶+8						m2	1	800	800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码		011105001002		项目名称		踢脚		计量单位		m		工程量		355	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.06	15.5	6.41	5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
0.0449工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53					
	水						m3	0.006	4.57	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.59		--			

项目编码		011504001001	项目名称		成品护角		计量单位		根	工程量	564		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡胶防撞板	100m	0.01	225.09	1581.15	12.82	68.99	28.55	2.25	15.81	0.13	0.69	0.29
综合人工工日		小计							2.25	15.81	0.13	0.69	0.29
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞护角(成品)						m	1.05	15	15.75			
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.0059	4.29	0.03			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	15.81		--	

项目编码		010514002003		项目名称		其他构件			计量单位		m	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-106	成品硬塑减速档	10m	0.1	73.78	1131.72	2.4	22.09	9.14	7.38	113.17	0.24	2.21	0.91		
综合人工工日		小计							7.38	113.17	0.24	2.21	0.91		
0.062工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									123.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品硬塑减速档						m	1.02	110.22	112.42					
	塑料胀管铜螺钉						套	4.2	0.17	0.71					
	合金钢钻头一字型						根	0.005	6.86	0.03					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	113.17		--			

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-472	锥形交通标	个	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锥形交通标	个	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码		010514002004		项目名称		其他构件		计量单位		m	工程量		355	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-82	护墙防撞构造橡胶车档、减速档、防撞板	10m	0.1	126.69	311.92	3.76	37.83	15.65	12.67	31.19	0.38	3.78	1.57	
综合人工工日		小计							12.67	31.19	0.38	3.78	1.57	
0.103工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									49.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	护墙防撞构造橡胶车档、减速档、防撞板						m	1	30	30				
	膨胀螺栓M8×80						套	2	0.51	1.02				
	其他材料费								--	0.17		--		
	材料费小计								--	31.19		--		

项目编码		040205006005		项目名称		标线			计量单位		个	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-472	地面导向箭头	个	1		50					50				
综合人工工日		小计								50				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									50					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	护墙防撞构造地面导向箭头						个	1	50	50				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	50		--		

项目编码	040205006006	项目名称	车位标线		计量单位	m	工程量	2202.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-82	成品车挡	10m	0.2	126.69	311.92	3.76	37.83	15.65	25.34	62.38	0.75	7.57	3.13
综合人工工日		小计							25.34	62.38	0.75	7.57	3.13
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品车挡详见05J927-1第29页						m	2	30	60			
	膨胀螺栓M8×80						套	4	0.51	2.04			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	62.38		--	

项目编码		010514002006	项目名称		其他构件			计量单位		套	工程量	143	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-82	车位轮挡	10m	0.2	126.69	361.92	3.76	37.83	15.65	25.34	72.38	0.75	7.57	3.13
综合人工工日		小计							25.34	72.38	0.75	7.57	3.13
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车位轮挡						m	2	35	70			
	膨胀螺栓M8×80						套	4	0.51	2.04			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	72.38		--	

项目编码		040205007004		项目名称		标记		计量单位		个	工程量		143		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-472	垂直式停车位标志	个	1		10					10					
综合人工工日		小计								10					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	垂直式停车位标志						个	1	10	10					
	其他材料费								--			--			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	42.84			12.42	5.14	42.84			12.42	5.14
综合人工工日		小计							42.84			12.42	5.14
0.36工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									140.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1m2以内						块	1	60	60			
	紧固件						套	2	10	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量		1633.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-24备注7	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在5m以内	10m2	0.1	79.37	23.82	9.09	25.65	10.62	7.94	2.38	0.91	2.57	1.06		
综合人工工日		小计							7.94	2.38	0.91	2.57	1.06		
0.0667工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									14.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	脚手钢管						kg	0.156	4.507	0.7					
	周转木材						m3	0.00013	1730.06	0.22					
	底座						个	0.00078	4.12						
	脚手架扣件						个	0.02652	4.89	0.13					
	镀锌铁丝8#						kg	0.1209	7.12	0.86					
	其他材料费								--	0.47		--			
	材料费小计								--	2.38		--			

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1851.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	97.58	75.29	12.98	32.06	13.27	9.76	7.53	1.3	3.21	1.33

综合人工工日		小计		9.76	7.53	1.3	3.21	1.33
0.082工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				23.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.0007	1730.06	1.21		
	脚手钢管		kg	0.598	4.507	2.7		
	底座		个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件		个	0.102	4.89	0.5		
	镀锌铁丝8#		kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费				--	1.79	--	
	材料费小计				--	7.53	--	

项目编码		011701003002		项目名称		里脚手架			计量单位		m2	工程量		6231.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在5m以内	10m2	0.1	69.02	18.32	9.09	22.65	9.37	6.9	1.83	0.91	2.27	0.94		
综合人工工日		小计							6.9	1.83	0.91	2.27	0.94		
0.058工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	脚手钢管						kg	0.12	4.507	0.54					
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17					
	底座						个	0.0006	4.12						
	脚手架扣件						个	0.0204	4.89	0.1					
	镀锌铁丝8#						kg	0.093	7.12	0.66					
	其他材料费								--	0.36		--			
	材料费小计								--	1.83		--			

项目编码	011701003006	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	5893.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.9	2.82	1.04	3.75	1.55	1.19	0.28	0.1	0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.19	0.28	0.1	0.38	0.16

0.01工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					2.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管			kg	0.0141	4.507	0.06		
	底座			个	0.0001	4.12			
	脚手架扣件			个	0.002	4.89	0.01		
	周转木材			m3	0.0000 5	1730.0 6	0.09		
	镀锌铁丝8#			kg	0.0026	7.12	0.02		
	其他材料费					--	0.1	--	
	材料费小计					--	0.28	--	

项目编码		011701003005		项目名称		里脚手架			计量单位		m2	工程量	6231.19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-24备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在5m以内	10m2	0.1	6.9	1.82	0.91	2.26	0.94	0.69	0.18	0.09	0.23	0.09	
综合人工工日		小计							0.69	0.18	0.09	0.23	0.09	
0.0058工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.012	4.507	0.05				
	周转木材						m3	0.00001	1730.06	0.02				
	底座						个	0.00006	4.12					
	脚手架扣件						个	0.00204	4.89	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.0093	7.12	0.07				
	其他材料费							--	0.03		--			
	材料费小计							--	0.18		--			

项目编码	011701002002		项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	105.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.19	1.37	0.87	0.6	0.25	0.12	0.14	0.09	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.14	0.09	0.06	0.03

0.001工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					0.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手			kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材			m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.14	--	

项目编码		011701006001	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	4081.05		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.93	3.12	12.81	5.3	4.11	1.09	0.31	1.28	0.53	
综合人工工日		小计							4.11	1.09	0.31	1.28	0.53	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.05499	4.507	0.25				
	底座						个	0.00039	4.12					
	脚手架扣件						个	0.0078	4.89	0.04				
	周转木材						m3	0.000195	1730.06	0.34				
	镀锌铁丝8#						kg	0.01014	7.12	0.07				
	其他材料费								--	0.39		--		
	材料费小计								--	1.09		--		

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量		2367.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-21 备注11 备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.52	3.9	16.13	6.68	5.17	1.35	0.39	1.61	0.67		
综合人工工日		小计							5.17	1.35	0.39	1.61	0.67		
0.0435工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									9.19						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管			kg	0.0686 4	4.507	0.31		
	底座			个	0.0007 8	4.12			
	脚手架扣件			个	0.0097 5	4.89	0.05		
	周转木材			m3	0.0002 34	1730.0 6	0.4		
	镀锌铁丝8#			kg	0.0128 7	7.12	0.09		
	其他材料费					--	0.5	--	
	材料费小计					--	1.35	--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-9备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	125			570.06	165.32	68.41			71257.5	20665	8551.25
综合人工工日		小计									71257.5	20665	8551.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100473.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	394.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	53.98	0.07	11.99	4.96	41.27	53.98	0.07	11.99	4.96
综合人工工日		小计							41.27	53.98	0.07	11.99	4.96
0.3468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.64	40.8	26.11			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03675	391.26	14.38			

	混合砂浆 M5(干拌 (混) 砂浆)	t	0.0402 ₅	333.59	13.43		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.98	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位		m2	工程量	79.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.17	9.67	141.53	58.57	47.84	24.62	0.97	14.15	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.62	0.97	14.15	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								93.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	24.62		--	

项目编码		011702001003		项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	333.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	237.11	13.92	85.83	35.51	28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
综合人工工日		小计							28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
0.237工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69				
	卡具						kg	0.029	4.35	0.13				

	钢管支撑	kg	0.154	4.08	0.63		
	铁钉	kg	0.3436	7.26	2.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	8.79	0.27		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.71	--	

项目编码		011702001004		项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	32.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	237.11	13.92	85.83	35.51	28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
综合人工工日		小计							28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
0.237工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69				
	卡具						kg	0.029	4.35	0.13				
	钢管支撑						kg	0.154	4.08	0.63				
	铁钉						kg	0.3436	7.26	2.49				
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	8.79	0.27				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.53		--		
	材料费小计								--	23.71		--		

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	36.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								125.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.8142	4.35	3.54		
	钢管支撑	kg	1.6422	4.08	6.7		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.78	--	

项目编码	011702002006	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	414.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								125.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.78		--	

项目编码	011702002007	项目名称	矩形柱			计量单位	m2	工程量	40.79				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材					m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具					kg	0.8142	4.35	3.54				
	钢管支撑					kg	1.6422	4.08	6.7				
	铁钉					kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	0.97		--		
	材料费小计							--	29.78		--		

项目编码	011702002008	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	77.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								125.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.78		--	

项目编码		011702002009	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	48.83		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.78		--	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量		786.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-27 备注2 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	219.22	15.48	160.61	66.46	53.84	21.92	1.55	16.06	6.65		
综合人工工日		小计							53.84	21.92	1.55	16.06	6.65		
0.4524工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									100.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09					
	卡具						kg	0.18939	4.35	0.82					
	钢管支撑						kg	0.38199	4.08	1.56					

	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.92	--	

项目编码		011702004001	项目名称		异形柱		计量单位		m2	工程量	9.63			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-29备注2备注5	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.1	952.95	235.52	17.26	281.36	116.43	95.3	23.55	1.73	28.14	11.64	
综合人工工日		小计							95.3	23.55	1.73	28.14	11.64	
0.8008工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0053	1730.06	9.17				
	卡具						kg	0.22791	4.35	0.99				
	钢管支撑						kg	0.38199	4.08	1.56				
	铁钉						kg	0.117	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.98		--		
	材料费小计								--	23.55		--		

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱			计量单位		m2	工程量		233.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-32 备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.0999 99	523.6	248.08	10.25	154.82	64.06	52.36	24.81	1.02	15.48	6.41		
综合人工工日		小计							52.36	24.81	1.02	15.48	6.41		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									100.08						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费 明 细	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.257197	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.101999	4.08	0.42		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.81	--	

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量	98.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42 备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码		011702008002	项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量		21.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	35.58	22.07	1.2	10.67	4.41

综合人工工日		小计		35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				73.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具		kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑		kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材		m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉		kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#		kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.93	--	
	材料费小计				--	22.07	--	

项目编码		011702009001		项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量	26.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.86	14.02	151.42	62.66	50.81	24.39	1.4	15.14	6.27	
综合人工工日		小计							50.81	24.39	1.4	15.14	6.27	
0.427工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									98.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32				
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6				
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73				
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.88		--		
	材料费小计								--	24.39		--		

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	3208.42
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	379.02	326.48	35.19	120.12	49.71	37.9	32.65	3.52	12.01	4.97
综合人工工日		小计							37.9	32.65	3.52	12.01	4.97
0.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.13589	4.35	0.59			
	钢管支撑						kg	0.25252	4.08	1.03			
	周转木材						m3	0.0023	1730.06	3.98			
	铁钉						kg	0.171	7.26	1.24			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	2.627	5.66	14.87			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	32.65		--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	579.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5备注4	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	466.48	327.69	35.19	145.48	60.2	46.65	32.77	3.52	14.55	6.02
综合人工工日		小计							46.65	32.77	3.52	14.55	6.02
0.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.14605	4.35	0.64			
	钢管支撑						kg	0.2714	4.08	1.11			
	周转木材						m3	0.0023	1730.06	3.98			
	铁钉						kg	0.171	7.26	1.24			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	2.627	5.66	14.87			

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	32.77	--	

项目编码		011702011005	项目名称		直形墙		计量单位		m2	工程量	87.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	379.02	326.48	35.19	120.12	49.71	37.9	32.65	3.52	12.01	4.97
综合人工工日		小计							37.9	32.65	3.52	12.01	4.97
0.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.13589	4.35	0.59			
	钢管支撑						kg	0.25252	4.08	1.03			
	周转木材						m3	0.0023	1730.06	3.98			
	铁钉						kg	0.171	7.26	1.24			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	2.627	5.66	14.87			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	32.65		--	

项目编码		011702011003		项目名称		直形墙		计量单位		m2		工程量		104.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	293.93	194.09	9.99	88.14	36.47	29.39	19.41	1	8.81	3.65		
综合人工工日		小计							29.39	19.41	1	8.81	3.65		
0.247工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									62.26						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	555.97	353.53	21.11	167.35	69.25	55.6	35.35	2.11	16.74	6.93
综合人工工日		小计							55.6	35.35	2.11	16.74	6.93
0.4672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	3.1924	4.08	13.02			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	35.35		--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1314.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61 备注4 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	634.03	383.26	23.42	190.66	78.89	63.4	38.33	2.34	19.07	7.89
综合人工工日		小计							63.4	38.33	2.34	19.07	7.89
0.5328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								131.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	3.8318	4.08	15.63			
	周转木材						m3	0.0038	1730.06	6.57			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.11		--	

	材料费小计	--	38.33	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	2497.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	515.15	235.49	23.42	156.19	64.63	51.52	23.55	2.34	15.62	6.46
综合人工工日		小计							51.52	23.55	2.34	15.62	6.46
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.19367	4.35	0.84			
	钢管支撑						kg	0.89131	4.08	3.64			
	周转木材						m3	0.0038	1730.06	6.57			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费							--	1.1		--		
	材料费小计							--	23.55		--		

项目编码		011702014004		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		1786.08			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-61备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	634.03	238.83	23.42	190.66	78.89	63.4	23.88	2.34	19.07	7.89				
综合人工工日		小计							63.4	23.88	2.34	19.07	7.89				
0.5328工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									116.58								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46							
	卡具						kg	0.20815	4.35	0.91							
	钢管支撑						kg	0.95795	4.08	3.91							

	周转木材	m3	0.0038	1730.06	6.57		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	23.88	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板		计量单位		m2	工程量	4.05				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57 备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	218.41	16.31	89.62	37.09	29.27	21.84	1.63	8.96	3.71
综合人工工日		小计							29.27	21.84	1.63	8.96	3.71
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79			
	钢管支撑						kg	0.579	4.08	2.36			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	21.84		--	

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯			计量单位		m2	工程量		125.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.95	62.29	355.57	147.13	116.38	48.4	6.23	35.56	14.71		
综合人工工日		小计							116.38	48.4	6.23	35.56	14.71		
0.978工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									221.28						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	复合木模板18mm	m2	0.539	42.99	23.17		
	卡具	kg	0.284	4.35	1.24		
	钢管支撑	kg	0.948	4.08	3.87		
	周转木材	m3	0.0078	1730.06	13.49		
	铁钉	kg	0.483	7.26	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	48.4	--	

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量		4.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.100043	549.78	261.41	18.11	164.69	68.15	55	26.15	1.81	16.48	6.82		
综合人工工日		小计							55	26.15	1.81	16.48	6.82		
0.4622工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									106.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.220095	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.11605	4.35	0.5					
	钢管支撑						kg	0.386166	4.08	1.58					
	周转木材						m3	0.006703	1730.06	11.6					
	铁钉						kg	0.20929	7.26	1.52					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003001	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3.00129	0.17	0.51					
	其他材料费								--	0.95		--			
	材料费小计								--	26.15		--			

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2		工程量		51.3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码		011702025004	项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量		7.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42	
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42	
0.368工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									92.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26				
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.9		--		
	材料费小计								--	29.23		--		

项目编码		011702025005		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量	12.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42	
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42	

0.368工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						92.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.0146	1730.06	25.26		
	铁钉			kg	0.348	7.26	2.53		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.9	--	
	材料费小计					--	29.23	--	

项目编码		011702025003		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量		1.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-89备注1	现浇构件 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42		
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42		
0.368工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									92.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26					
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	0.9		--			
	材料费小计								--	29.23		--			

项目编码		011702030001	项目名称		后浇带		计量单位		m2	工程量	319.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	634.03	238.83	23.42	190.66	78.89	63.4	23.88	2.34	19.07	7.89
综合人工工日		小计							63.4	23.88	2.34	19.07	7.89
0.5328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.58				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.2081 5	4.35	0.91		
	钢管支撑	kg	0.9579 5	4.08	3.91		
	周转木材	m3	0.0038	1730.0 6	6.57		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	23.88	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带		计量单位	m	工程量	330.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.1		1835.81	204.89	59.42	24.59		183.58	20.49	5.94	2.46
综合人工工日		小计								183.58	20.49	5.94	2.46
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	3.124	42.99	134.3			
	钢管支撑						kg	9.651	4.08	39.38			
	周转木材						m3	0.0019	1730.06	3.29			
	钢板网 δ 0.8						m2	0.525	6.15	3.23			
	其他材料费								--	3.38		--	
	材料费小计								--	183.58		--	

项目编码		011702030003		项目名称		后浇带			计量单位		m2	工程量	57.74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注2 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	351.17	209.75	11.26	105.1	43.49	35.12	20.98	1.13	10.51	4.35	
综合人工工日		小计							35.12	20.98	1.13	10.51	4.35	
0.2951工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									72.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.1358 ₉	4.35	0.59		
	钢管支撑	kg	0.2503 ₈	4.08	1.02		
	周转木材	m3	0.0018	1730.0 ₆	3.11		
	铁钉	kg	0.172	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.98	--	

项目编码		011702030004		项目名称		后浇带			计量单位		m2	工程量	6.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注2 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	351.17	209.75	11.26	105.1	43.49	35.12	20.98	1.13	10.51	4.35	
综合人工工日		小计							35.12	20.98	1.13	10.51	4.35	
0.2951工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									72.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.13589	4.35	0.59				
	钢管支撑						kg	0.25038	4.08	1.02				
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11				
	铁钉						kg	0.172	7.26	1.25				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7				
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费						—			1.03		—		
	材料费小计						—			20.98		—		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			589697.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	468734.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	74090.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	46873.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7560.23			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	30240.91			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18900.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3780.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	249487.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7560.23			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	17388.52			
合计					924615.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	658473.56		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		658473.56		

暂列金额明细表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	658473.56	
合计			658473.56	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下车库-土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	623042.25		623042.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16703545.49	3.2	534513.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16703545.49	0.53	88528.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16703545.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17326587.74	9	1559392.9
合计					2182435.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下车库-土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下车库-土建(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11123233.43	
1.1	人工费	2208783.36	
1.2	材料费	7837094.84	
1.3	施工机具使用费	121692.41	
1.4	企业管理费	675958.41	
1.5	利润	279704.41	
2	措施项目费	4264732.39	
2.1	单价措施项目费	3364330.31	
2.2	总价措施项目费	900402.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	565014.99	
3	其他项目费	556161.67	
3.1	其中：暂列金额	556161.67	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	594715.96	
5	税金	1488495.91	
6	工程造价	18027339.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001025	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	1.65	490.89	809.97	
2	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	96.85	500.76	48498.61	
3	010402001013	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	189.58	491.2	93121.7	
4	010402001026	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：顶层及以上	m3	0.96	492.34	472.65	
5	010402001015	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	79.07	502.38	39723.19	
6	010402001017	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：顶层及以上	m3	69.13	493.35	34105.29	
7	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	87.83	490.89	43114.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001018	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	348.46	492.43	171592.16	
9	010402001019	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	11.36	526.13	5976.84	
10	010402001021	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	27.95	492.34	13760.9	
11	010402001022	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上外	m3	127.19	494.05	62838.22	
12	010402001023	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	3.56	527.58	1878.18	
13	010402001024	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：屋面	m3	52.83	493.35	26063.68	
14	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、厚度：80mm 3、墙体类型：楼层外侧矮墙 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用砂浆	m3	63.14	720.75	45508.16	
15	060212011001	台阶砌筑	1、砌筑材料：MU15蒸压粉煤灰砖 2、材料强度级：M5.0水泥砂浆 3、部位：楼顶出屋面台阶	m2	6.46	227.57	1470.1	
		分部小计					588934.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、清单量按照计价表量	m3	113.37	533.68	60503.3	
17	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、清单量按照计价表量	m3	523.06	527.33	275825.23	
18	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井底板 4、清单量按照计价表量	m3	45.86	548.91	25173.01	
19	010502001047	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱 5、清单量按照计价表量	m3	6.83	636.34	4346.2	
20	010502001046	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱 5、清单量按照计价表量	m3	15.55	621.91	9670.7	
21	010502001042	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m3	7.63	621.91	4745.17	
22	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m3	2.93	644.07	1887.13	
23	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m3	34.94	636.34	22233.72	
24	010502001048	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m3	223.42	636.34	142171.08	
25	010502001043	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m3	46.65	621.91	29012.1	
26	010502001044	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m3	425.1	621.91	264373.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、清单量按照计价表量	m3	72.52	790.93	57358.24	
28	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱 4、清单量按照计价表量	m3	234.77	658.18	154520.92	
29	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：-0.05联系梁 4、清单量按照计价表量	m3	137.94	539.86	74468.29	
30	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：雨篷梁等单梁 4、清单量按照计价表量	m3	0.64	584.1	373.82	
31	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁 4、清单量按照计价表量	m3	63.08	650.44	41029.76	
32	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎 4、清单量按照计价表量	m3	27.14	650.44	17652.94	
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：过梁 4、清单量按照计价表量	m3	16.64	715.25	11901.76	
34	010503004002	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶 3、清单量按照计价表量	m3	13.95	671.26	9364.08	
35	010507007001	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、清单量按照计价表量	m3	17.91	671.27	12022.45	
36	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁 5、清单量按照计价表量	m3	14.21	733.26	10419.62	
37	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200MM 4、部位：屋面风井 5、清单量按照计价表量	m3	2.22	630.81	1400.4	
38	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m3	42.4	569.23	24135.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m 5、清单量按照计价表量	m3	1639.73	569.23	933383.51	
40	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：风井顶板 4、清单量按照计价表量	m3	0.46	581.02	267.27	
41	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：雨篷 4、清单量按照计价表量	m2	16.8	58.77	987.34	
42	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、清单量按照计价表量	m2	450.08	128.98	58051.32	
43	010507001006	散水	1. 80厚C20混凝土 2. 150厚粒径 10-40砾石灌 DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150厚3：7灰土夯实，宽出面层 100 4. 压实填土，向外坡3%~5% 5、图集：23J909-散10/1-21	m2	188.64	154.49	29142.99	
44	010507001008	坡道	1. 30厚烧毛花岗岩板面层，DTG砂浆灌缝 2. 20厚 DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3. 界面剂 1道 4. 80厚C20混凝土 5. 300厚粒径 10-40碎石灌 DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层 300 6. 压实填土，压实系数>93%（坡度按工程 7、图集：23J909-坡11/1-16	m2	22.5	464.75	10456.88	
45	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	0.593	5420.03	3214.08	
46	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	1.34	5635.25	7551.24	
47	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：3.6m内	t	8.801	5365.97	47225.9	
48	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：3.6m内	t	5.837	5359.85	31285.44	
49	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：3.6m内	t	20.559	5271.11	108368.75	
50	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：3.6m内	t	3.35	4463.81	14953.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：3.6m内	t	13.664	4445.45	60742.63	
52	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：3.6m内	t	5.044	4436.27	22376.55	
53	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：3.6m内	t	13.198	4449.53	58724.9	
54	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：3.6m内	t	6.691	4456.67	29819.58	
55	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：3.6m内	t	7.474	4463.81	33362.52	
56	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	4.29	5474.39	23485.13	
57	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	12.118	5689.61	68946.69	
58	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：8m内	t	118.885	5420.33	644395.93	
59	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：8m内	t	49.884	5414.21	270082.45	
60	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：8m内	t	10.517	5325.47	56007.97	
61	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：8m内	t	6.628	4495.98	29799.36	
62	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：8m内	t	6.876	4477.62	30788.12	
63	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：8m内	t	8.806	4468.44	39349.08	
64	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：8m内	t	31.435	4481.7	140882.24	
65	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：8m内	t	44.179	4488.84	198312.46	
66	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：8m内	t	93.89	4495.98	422127.56	
67	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、规格：直径Φ8mm	t	1.385	5347.61	7406.44	
68	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体拉筋 2、清单量按照计价表量	t	2.616	7009.36	18336.49	
69	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：柱墙纵筋直径大于等于16, 小于等于22	个	3327	8.41	27980.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：梁、柱纵向钢筋直径大于22	个	3120	11.41	35599.2	
		分部小计					4718003.06	
		金属结构工程						
71	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.014	5552.14	77.73	
72	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间及底层、顶层内墙	m2	1595.79	24.55	39176.64	
73	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	851.14	24.55	20895.49	
		分部小计					60149.86	
		门窗工程						
74	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：平开门 2、材质：木门 3、图集：参见国标02J603-1 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	106.4	550	58520	
75	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品甲级防火门 2、材质：木质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金、闭门器等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	21.6	502.38	10851.41	
76	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品乙级防火门 2、材质：木质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金、闭门器等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	65.56	475.49	31173.12	
77	010801004003	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品乙级防火门 2、材质：木质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金、闭门器等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	32	448.61	14355.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品乙级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金、闭门器等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	14.4	475.49	6847.06	
79	010802001004	金属组合门窗	1、门代号及洞口尺寸：组合门窗 2、材质：普通铝合金6+9A+6mm 3、图集：参16J607 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	346.22	650	225043	
80	010802001003	金属组合门窗	1、门代号及洞口尺寸：组合门窗（含300高铝合金防撞条） 2、材质：普通铝合金6+9A+6mm 3、图集：参见16J607 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	65.7	650	42705	
81	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：65系列普通铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6无色透明 3、备注：成品安装，含执手、合页、五金、窗扇开启装置等（型材规格参见图纸设计） 4、图集：参见16J607 5、部位：外窗 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2479.98	465	1153190.7	
82	010807003004	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：深灰色铝合金百叶 2、框、扇材质：30X30@160 壁厚2.0 深灰色铝方管 2、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 3、图集：参见16J607 4、部位：百叶窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	92.52	350	32382	
		分部小计					1575067.81	
		屋面及防水工程						
83	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2051.82	25	51295.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm; 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2051.82	35	71813.7	
85	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2051.82	35	71813.7	
86	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封油膏嵌缝,缝宽15mm,与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网,面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1905.42	78.48	149537.36	
87	01B002	找坡层	1、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 2、最薄处10厚发泡混凝土,按图纸2%放坡(ρ=600)找坡层 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1905.42	85.24	162418	
88	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	1905.42	10.24	19511.5	
89	010903002008	底板卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(II型) 2、部位：电梯基坑底板	m2	61.25	40	2450	
90	010903002009	底板涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑底板	m2	61.25	25	1531.25	
91	011003001002	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、电梯基坑底板	m2	61.25	10.24	627.2	
92	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚C25刚性保护层 2、电梯基坑底板	m2	61.25	56.28	3447.15	
93	010903002004	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、外墙面	m2	6589.4	30.7	202294.58	
94	010903002007	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、设备平台外墙面及女儿墙内侧	m2	631.15	30.7	19376.31	
95	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间、茶水间	m2	1434	28	40152	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010903002005	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	40	5039.6	
97	010903002006	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	25	3149.75	
98	01B004	防水保护层	1、30厚挤塑聚苯板保护层外贴(聚合物砂浆粘接) 2、电梯基坑外侧	m2	125.99	45.7	5757.74	
99	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、电梯基坑地面	m2	38.56	28	1079.68	
100	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、卫生间、湿式报警阀室地面	m2	53.9	28	1509.2	
101	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、20厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、卫生间、湿式报警阀室地面	m2	53.9	27.86	1501.65	
102	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹(上翻300高) 2、卫生间、半室外设备平台楼地面	m2	180.19	28	5045.32	
103	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、卫生间、半室外设备平台楼面	m2	180.19	27.86	5020.09	
104	010903002010	天棚涂膜防水	1、1.0厚水泥基防水涂料 2、卫生间天棚	m2	212.65	26.7	5677.76	
		分部小计					830049.04	
		保温、隔热、防腐工程						
105	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	1905.42	41.56	79189.26	
106	011209001001	防火隔墙	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、粉煤灰砖防火隔墙 3、部位：通窗与隔墙之间的缝隙	m	110	144.84	15932.4	
		分部小计					95121.66	
		楼地面装饰工程						
107	011102003005	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、管道井地面	m2	3.56	159.79	568.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011102003010	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、设备平台地面	m2	12.24	159.79	1955.83	
109	011102003011	细石混凝土楼地面	1、80厚C15混凝土垫层 2、150厚碎石灌M5水泥砂浆 3、卫生间地面	m2	47.82	129.41	6188.39	
110	011101003001	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、200厚C30细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ10@150双层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、素土夯实 4、厂房地面	m2	1539.7	252.63	388974.41	
111	011101001009	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:3水泥砂浆 2、部位:电梯基坑	m2	38.56	24.66	950.89	
112	011101003002	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、厂房楼面	m2	4650.98	90.34	420169.53	
113	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、设备用房、配电间楼面	m2	43.28	52.44	2269.6	
114	011101001012	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位:设备平台楼面	m2	36.73	30.01	1102.27	
115	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位:管井楼面	m2	10.18	30.38	309.27	
116	011101001013	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位:机房楼面	m2	50.56	30.38	1536.01	
117	011101001011	楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	1、楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	10m	168.56	26.46	4460.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011102003007	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、配电间、湿式报警阀室地面	m ²	81.35	285.8	23249.83	
119	011102003008	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、楼梯间地面	m ²	89.12	285.8	25470.5	
120	011102003009	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、门厅地面	m ²	114.72	285.8	32786.98	
121	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、楼梯间、门厅楼面	m ²	373.39	156.39	58394.46	
122	011102003006	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、楼梯	m ²	540.1	254.82	137628.28	
123	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩石门槛 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、部位:电梯门槛	m ²	5.12	340.54	1743.56	
124	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、高度100mm	m	1137.45	10.13	11522.37	
125	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂 1道 5、地砖地面所在房间	m	536.48	28.14	15096.55	
		分部小计					1134377.68	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘结耐碱玻纤网格布 4、基层墙体,混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、设备用房、排烟机房、配电间	m2	475.9	45.55	21677.25	
127	011201001022	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘结耐碱玻纤网格布 4、基层墙体,混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、湿式报警阀室	m2	66.68	45.55	3037.27	
128	011201001018	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆,面层拉细毛(楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网) 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 6、电梯机房	m2	143.88	74.21	10677.33	
129	011201001019	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、厂房、门厅墙面	m2	5923.08	43.04	254929.36	
130	011201001020	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆,满铺钢丝增强网 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、楼梯间	m2	1636.56	61.65	100893.92	
131	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砌块墙及砖墙(内墙) 2、底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3、部位:管道井	m2	447.47	36.64	16395.3	
132	011204003001	墙面一般抹灰	1、挂钢丝网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体,聚合物水泥砂浆修补墙面,专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙体用水润湿) 4、卫生间、茶水间	m2	1434	29.84	42790.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011203001001	零星项目一般抹灰	1、20厚1:3防水砂浆掺防水剂 2、部位:雨篷顶面、管道井的屋面	m ²	21.86	62.32	1362.32	
134	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、详见图纸设计	m	163.65	250	40912.5	
135	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、详见图纸设计	m	168.6	180	30348	
136	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型:混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位:独立柱面抹灰	m ²	440.15	46.44	20440.57	
137	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(首层加设加加强型网格布一层)+5厚聚合物抗裂砂浆,膨胀螺钉固定。 2、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层(基层为钢筋混凝土,采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆); 3、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、厂房外墙面	m ²	6589.4	82.69	544877.49	
138	011201001021	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层(基层为钢筋混凝土,采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆); 3、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、设备平台外墙面及女儿墙内侧	m ²	631.15	40.07	25290.18	
		分部小计					1113632.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
139	011407001007	墙面喷刷涂料	1、无机涂料两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、设备用房、排烟机房、配电间	m ²	475.9	20.59	9798.78	
140	011407001009	墙面喷刷涂料	1、无机涂料两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、湿式报警阀室	m ²	66.68	20.59	1372.94	
141	011407001008	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料) 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、厂房楼梯间、门厅、厂房墙面	m ²	7559.64	25.39	191939.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011406001007	抹灰面油漆	1、无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料) 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、部位:独立柱	m2	1621.97	26.33	42706.47	
143	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷无机涂料(二遍) 2、满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 3、基层处理局部找平 4、除卫生间外所有天棚	m2	10281.59	29.05	298680.19	
144	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)外墙真石漆 2、批腻子两遍,弹性底漆、柔性耐水腻子 3、外墙面 4、其它详见图纸、设计及规范、要求;	m2	6429.45	70	450061.5	
145	040309004001	橡胶支座	1、材质:5厚聚四氟乙烯板 2、图集:详见22G101-2第41-43页 3、部位:楼梯滑动支座	套	44	234.78	10330.32	
146	040201022002	排水沟、截水沟	1、排水沟宽300mm,深300mm 2、部位:湿式报警阀室	m	8.4	358.13	3008.29	
		分部小计					1007897.75	
		分部分项合计					11123233.43	
1	011701002003	外脚手架	1、搭设高度:22.35m 2、备注:投标人自行考虑,满足相关规范要求	m2	6827.78	40	273111.2	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设高度:12m以内 2、屋面	m2	346.08	29.74	10292.42	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙 2、搭设高度:超3.6m,12以内	m2	4009.2	29.76	119313.79	
4	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式:满堂脚手 2、搭设高度:净高超3.6m,8m以内 3、浇捣脚手架	m2	8538.99	9.21	78644.1	
5	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式:满堂脚手 2、搭设高度:净高超3.6m,8m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	8324.6	3.04	25306.78	
6	011701009001	电梯井脚手架		座	4	2962.17	11848.68	
7	011706002001	排水、降水	1、投标人自行考虑,包干使用	项	1	5000	5000	
8	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑面积:详见图纸 3、建筑物檐口高度、层数:檐口高度22.2m,4层	天	285	470.93	134215.05	
9	011704001001	超高施工增加		m2	2147.39	18.36	39426.08	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	35596.72	35596.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702001001	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、清单量按照计价表量	m2	95	93.95	8925.25	
12	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、清单量按照计价表量	m2	256.98	79.89	20530.13	
13	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：电梯井底板 4、清单量按照计价表量	m2	34.44	113.44	3906.87	
14	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱 5、清单量按照计价表量	m2	519.68	82.35	42795.65	
15	011702004001	异形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m2	34.95	129.18	4514.84	
16	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m2	1056.67	125.39	132495.85	
17	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m2	285.06	125.39	35743.67	
18	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、清单量按照计价表量	m2	1992.75	125.39	249870.92	
19	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、清单量按照计价表量	m2	840.47	99.58	83694	
20	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱 4、清单量按照计价表量	m2	2308.28	105.71	244008.28	
21	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：-0.05联系梁 4、清单量按照计价表量	m2	1140.15	73.93	84291.29	
22	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：雨篷梁等单梁 4、清单量按照计价表量	m2	5.5	89.78	493.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁 4、清单量按照计价表量	m2	892.26	73.93	65964.78	
24	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：过梁 4、清单量按照计价表量	m2	226.43	98.01	22192.4	
25	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶 3、清单量按照计价表量	m2	106.82	81.59	8715.44	
26	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、清单量按照计价表量	m2	222.78	92.91	20698.49	
27	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁 5、清单量按照计价表量	m2	90.41	62.26	5628.93	
28	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200MM 4、部位：屋面风井 5、清单量按照计价表量	m2	25.52	60.55	1545.24	
29	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内 5、清单量按照计价表量	m2	344.87	73.25	25261.73	
30	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m 8.0m 5、清单量按照计价表量	m2	12763.03	115.04	1468258.97	
31	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：风井顶板 4、清单量按照计价表量	m2	4.4	64.9	285.56	
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：雨篷 4、清单量按照计价表量	m2	18.23	118.47	2159.71	
33	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、清单量按照计价表量	m2	450.08	221.28	99593.7	
		单价措施合计					3364330.31	
合计							14487563.74	

综合单价分析表

工程名称：1#厂房-土建(005)

项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	317.11	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								490.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40					m3	0.013	272	3.54				
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.967	272.37	263.38				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.14875	333.59	49.62				
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	317.11		--		

项目编码		010402001011	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	96.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	327.47	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46			
	其他材料费								--	0.13		--	

	材料费小计	--	327.47	--	

项目编码		010402001013		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		189.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-8	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	337.86	0.2	31.54	13.05	108.55	337.86	0.2	31.54	13.05		
综合人工工日		小计							108.55	337.86	0.2	31.54	13.05		
0.9122工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									491.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.5	42.63	21.32					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	333.59	73.56					
	其他材料费								--	0.17		--			
	材料费小计								--	337.86		--			

项目编码		010402001026	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	0.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	318.56	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								492.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	318.56		--	

项目编码		010402001015		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		79.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	329.09	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									502.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	329.09		--			

项目编码		010402001017		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		69.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	340.01	0.2	31.54	13.05	108.55	340.01	0.2	31.54	13.05		
综合人工工日		小计							108.55	340.01	0.2	31.54	13.05		
0.9122工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									493.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.5	42.63	21.32					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	343.35	75.71					
	其他材料费								--	0.17		--			
	材料费小计								--	340.01		--			

项目编码		010402001006		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		87.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	317.11	0.14	35.74	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									490.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	317.11		--			

项目编码		010402001018		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		348.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									492.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	319.14		--			

项目编码		010402001019		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		11.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	317.11	0.14	42.99	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									526.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	317.11		--			

项目编码		010402001021	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	27.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	318.56	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								492.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	318.56		--	

项目编码		010402001022		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		127.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	320.76	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									494.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	320.76		--			

项目编码		010402001023		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		3.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	318.56	0.14	42.99	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									527.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	318.56		--			

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	52.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	340.01	0.2	31.54	13.05	108.55	340.01	0.2	31.54	13.05
综合人工工日		小计							108.55	340.01	0.2	31.54	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								493.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	42.63	21.32			
	A5.0, B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	343.35	75.71			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	340.01		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	63.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	356.72	0.34	74.87	30.98	257.84	356.72	0.34	74.87	30.98
综合人工工日		小计							257.84	356.72	0.34	74.87	30.98
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								720.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.46	42.63	232.76			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.3692 ₅	333.59	123.18			
	水						m3	0.109	4.57	0.5			
	其他材料费								—	0.28		—	
	材料费小计								—	356.72		—	

项目编码	060212011001	项目名称	台阶砌筑	计量单位	m2	工程量	6.46
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	549.01	1499.44	1.54	159.66	66.07	54.9	149.94	0.15	15.97	6.61
综合人工工日		小计							54.9	149.94	0.15	15.97	6.61
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU15蒸压粉煤灰砖						百块	2.2	42.63	93.79			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16765	333.59	55.93			
	水						m3	0.023	4.57	0.11			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	149.94		--	

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		113.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36		
综合人工工日		小计							57.12	435.5	12.51	20.19	8.36		
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									533.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	426.46	432.86					
	水						m3	0.53	4.57	2.42					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	435.5		--			

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		523.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.7	459.79	12.2	13.89	5.75	35.7	459.79	12.2	13.89	5.75		
综合人工工日		小计							35.7	459.79	12.2	13.89	5.75		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									527.33						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜			m2	0.81	0.69	0.56		
	水			m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	459.79	--	

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础		计量单位		m3	工程量	45.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30 P6现浇满堂(板式)基础无梁式	m3	1	28.56	491.44	12.2	11.82	4.89	28.56	491.44	12.2	11.82	4.89
综合人工工日		小计							28.56	491.44	12.2	11.82	4.89
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									548.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30						m3	1.02	475.04	484.54			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.18	4.57	5.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	491.44		--	

项目编码		010502001047		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	6.83	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	483.24	19.25	31.49	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									636.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	483.24	--	

项目编码		010502001046		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		15.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	468.81	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									621.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	468.81		--			

项目编码	010502001042	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	468.81	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								621.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	468.81		--	

项目编码		010502003001	项目名称		异形柱		计量单位		m3	工程量	2.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	469.16	19.25	35.97	14.89	104.8	469.16	19.25	35.97	14.89
综合人工工日		小计							104.8	469.16	19.25	35.97	14.89
0.8807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								644.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.51	0.69	0.35			
	水						m3	1.29	4.57	5.9			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	469.16		--	

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量		34.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.24	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									636.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.24		--	

项目编码	010502001048	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	223.42
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03	89.33	483.24	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.24	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									636.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.0542 5	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	483.24		--		

项目编码		010502001043		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		46.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	468.81	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									621.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费						—			0.25		—			
	材料费小计						—			468.81		—			

项目编码		010502001044		项目名称		矩形柱			计量单位		m3		工程量		425.1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03	89.33	468.81	19.25	31.49	13.03			

综合人工工日		小计		89.33	468.81	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				621.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0542 ₅	391.26	21.23			
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19			
	水	m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费			—	0.25	—		
	材料费小计			—	468.81	—		

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	72.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	456.81	1.26	68.72	28.44	235.7	456.81	1.26	68.72	28.44
综合人工工日		小计							235.7	456.81	1.26	68.72	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									790.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	456.81		--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	234.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66
综合人工工日		小计							145.18	450.68	1.98	42.68	17.66
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								658.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜			m2	0.71	0.69	0.49		
	水			m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	450.68	--	

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量	137.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	462.42	19.22	15.93	6.59	35.7	462.42	19.22	15.93	6.59	
综合人工工日		小计							35.7	462.42	19.22	15.93	6.59	
0.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									539.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72				
	水						m3	1.46	4.57	6.67				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	462.42		--		

项目编码		010503002003	项目名称		矩形梁		计量单位		m3	工程量	0.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	463.04	19.22	24.9	10.3	66.64	463.04	19.22	24.9	10.3
综合人工工日		小计							66.64	463.04	19.22	24.9	10.3
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								584.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	4.57	7.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	463.04		--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	63.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	452.39		--	

项目编码		010503004003	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	27.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	452.39		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	16.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28

综合人工工日		小计		184.45	453.44	1.23	53.85	22.28
1.55工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				715.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜		m2	2.2	0.69	1.52		
	水		m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	453.44	--		

项目编码		010503004002		项目名称		压顶		计量单位		m3		工程量		13.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	147.56	463.2		42.79	17.71	147.56	463.2		42.79	17.71		
综合人工工日		小计							147.56	463.2		42.79	17.71		
1.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									671.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	9.13	0.69	6.3					
	水						m3	3.06	4.57	13.98					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	463.2		--			

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	17.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	465.89	31.42	42.24	17.48	114.24	465.89	31.42	42.24	17.48
综合人工工日		小计							114.24	465.89	31.42	42.24	17.48
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									671.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59			

水	m3	1.81	4.57	8.27		
其他材料费			--	0.22	--	
材料费小计			--	465.89	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	499.13	31.43	48.15	19.93	134.62	499.13	31.43	48.15	19.93
综合人工工日		小计							134.62	499.13	31.43	48.15	19.93
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								733.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P8						m3	0.992	475.04	471.24			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0507 ₅	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.66	4.57	7.59			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	499.13		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	2.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	473.86	31.43	32.28	13.36	79.88	473.86	31.43	32.28	13.36
综合人工工日		小计							79.88	473.86	31.43	32.28	13.36
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								630.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0507 ₅	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.41	4.57	11.01			
	其他材料费								--	0.25		--	

	材料费小计	--	473.86	--	

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		42.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	467.78	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									569.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	467.78		--			

项目编码		010505001013		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1639.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	467.78	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									569.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	467.78		--			

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	59.5	469.5	19.59	22.94	9.49	59.5	469.5	19.59	22.94	9.49
综合人工工日		小计							59.5	469.5	19.59	22.94	9.49
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1			
	水						m3	2.27	4.57	10.37			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	469.5		--	

项目编码		010505008002	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m2	工程量		16.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	423.37	29.59	33.77	13.98	8.69	42.34	2.96	3.38	1.4	
综合人工工日		小计							8.69	42.34	2.96	3.38	1.4	
0.073工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								58.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0919	445.89	40.98				
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38				
	水						m3	0.21	4.57	0.96				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	42.34		--		

项目编码		010506001003		项目名称		直形楼梯			计量单位		m2	工程量		450.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-213	C30现浇楼梯 直形泵送现浇构件	10m2水平投影面积	0.1	183.26	940.44	64.53	71.86	29.73	18.33	94.04	6.45	7.19	2.97		
综合人工工日		小计							18.33	94.04	6.45	7.19	2.97		
0.154工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									128.98						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	445.89	92.3		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.04	--	

项目编码		010507001006		项目名称		散水			计量单位		m2	工程量	188.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49	
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82	
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.194438	65.45	45.47		18.98	7.85	12.73	8.84		3.69	1.53	
综合人工工日		小计							31.7	109.35	0.31	9.29	3.84	
0.2663工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									154.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97				
	水						m3	0.0986	4.57	0.45				
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0812	424.52	34.47				
	建筑油膏						kg	1.959935	3	5.88				
	木柴						kg	1.049965	0.94	0.99				
	煤						kg	2.09993	0.94	1.97				
	其他材料费						—			0.07		—		
	材料费小计						—			109.35		—		

项目编码	010507001008	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	22.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	24.42	131.58	0.45	7.21	2.99

13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	28.7	11.87	9.76	35.78	0.14	2.87	1.19	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1766.46	2.74	133.1	55.08	45.62	176.65	0.27	13.31	5.51	
综合人工工日		小计							84	344.94	0.96	24.64	10.21	
0.6941工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									464.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.483	138.92	67.1				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.168	380.61	63.94				
	水						m3	0.18452	4.57	0.84				
	C20预拌非泵送细石砼						m3	0.0812	437	35.48				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	30厚烧毛花岗板面层						m2	1.02	150	153				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其他材料费									--	0.6		--	
	材料费小计									--	344.94		--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.593						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5420.03					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（I、II级钢）Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84			

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3482.01	--	

项目编码		010515001044		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.34			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ6mm	t	1	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94				
综合人工工日		小计							1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94				
10.8工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									5635.25								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋（III级钢） Φ6mm						t	1.02	3553	3624.06							
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21							
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78							
	水						m3	0.04	4.57	0.18							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	3697.23		--					

项目编码		010515001045	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	8.801	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5365.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	3427.95	--	

项目编码		010515001046		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		5.837	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 10mm	t	1	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5359.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋(III级钢) Φ 10mm						t	1.02	3283	3348.66					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3421.83		--			

项目编码		010515001047	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	20.559	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm	t	1	1285.2	3333.0 ₉	89.28	398.6	164.94	1285.2	3333.0 ₉	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3333.0 ₉	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5271.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 12mm						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3333.09		--	

项目编码		010515001048		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 14mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4463.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ 14mm							t	1.02	3130	3192.6				
	镀锌铁丝22#							kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422							kg	9.62	6.87	66.09				
	水							m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	3276.38		--		

项目编码		010515001049		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		13.664	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 16mm	t	1	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4445.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ 16mm							t	1.02	3112	3174.24				
	镀锌铁丝22#							kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422							kg	9.62	6.87	66.09				
	水							m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	3258.02		--		

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.044
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 18mm	t	1	760.41	3248.8 ₄	81.74	244.22	101.06	760.41	3248.8 ₄	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3248.8 ₄	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4436.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢） Φ 18mm						t	1.02	3103	3165.06			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3248.84		--	

项目编码		010515001051	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		13.198	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ20mm	t	1	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4449.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09				
	水						m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3262.1		--		

项目编码		010515001052		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		6.691	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 22mm	t	1	760.41	3269.2 ₄	81.74	244.22	101.06	760.41	3269.2 ₄	81.74	244.22	101.06		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（I、II级钢）Φ6mm			t	1.02	3342	3408.84		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3482.01	--	

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	12.118	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56	1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5689.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3553	3624.06			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3697.23		--	

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	118.885	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	
综合人工工日		小计							1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5420.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3427.95	--	

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		49.884	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56		
综合人工工日		小计							1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56		
11.124工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5414.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3421.83		--			

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		10.517	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56		
综合人工工日		小计							1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56		
11.124工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5325.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ12mm						t	1.02	3196	3259.92					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	3333.09		--		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ18mm	t	1	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4468.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ18mm						t	1.02	3103	3165.06			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3248.84		--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	31.435				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 20mm	t	1	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4481.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	44.179						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8

综合人工工日		小计		783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4488.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(III级钢) Φ22mm		t	1.02	3123	3185.46		
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422		kg	9.62	6.87	66.09		
	水		m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	3269.24	—	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	93.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4495.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） φ25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3276.38		--	

项目编码	010515009001	项目名称	支撑钢筋（铁马）	计量单位	t	工程量	1.385						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5347.61					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300、Φ10			t	1.02	3271	3336.42		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3409.59	--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.616	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03		
综合人工工日		小计							2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03		
21.19工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7009.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋综合						t	1.02	3289	3354.78					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3354.78		--			

项目编码		010516004001	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量		3327	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.7	18.66	16.11	6.67	3.69	0.57	1.87	1.61	0.67	
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.87	1.61	0.67	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合						t	0.0001	3289	0.33				
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07				
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1				
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04				
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01				
	其他材料费							--	0.12		--			

	材料费小计	--	0.57	--	

项目编码		010516003001	项目名称	机械连接		计量单位		个	工程量	3120			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ 25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.014						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84
综合人工工日		小计							1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5552.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（一级钢）25						t	1.05	3225	3386.25			
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费								--	11		--	
	材料费小计								--	3450.8		--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1595.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9					m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉					套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡					个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型					根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	13.11		--		

项目编码		010607005004		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	851.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.11		--		

项目编码		010801001002		项目名称		木质门			计量单位		m2	工程量		106.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-32	平开门	10m2	0.1		5500					550					
综合人工工日		小计								550					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									550						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通门平开门、木门						m2	1	550	550					

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	550	--	

项目编码		010801004001	项目名称		木质防火门		计量单位		m2	工程量	21.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级木质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门（成品）木质						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码		010801004002	项目名称		木质防火门			计量单位		m2	工程量	65.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级木质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									475.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）木质						m2	1.01	416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码		010801004003		项目名称		木质防火门		计量单位		m2	工程量		32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	丙级木质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		108.36	44.84	37.37	395.92		10.84	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	395.92		10.84	4.48	
0.314工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				448.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门（成品）木质	m2	1.01	390.37	394.27		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	395.92	--	

项目编码		010802003003	项目名称		钢质防火门			计量单位		m2	工程量	14.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									475.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属组合门窗	计量单位	m2	工程量	346.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	金属组合门窗	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属组合门窗 6+9A+6mm						m2	1	650	650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码		010802001003	项目名称		金属组合门窗			计量单位		m2	工程量		65.7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-50	金属组合门窗	10m2	0.1		6500					650				

综合人工工日		小计				650			
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					650				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	门联窗 6+9A+6mm			m2	1	650	650		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	650	--	

项目编码		010807001014	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2	工程量	2479.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	铝合金外窗	10m2	0.1		4650					465			
综合人工工日		小计								465			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									465				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金窗6+9+6透明中空钢化玻璃						m2	1	465	465			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	465		--	

项目编码		010807003004	项目名称		金属百叶窗		计量单位		m2	工程量	92.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1		3500					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									350				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金通风百叶成品						m2	1	350	350			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2051.82
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0mm非固化橡胶沥青						m2	1	25	25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25		--	

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	2051.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面自粘防水卷材	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	2051.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	1905.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			21.74	9	7.5			2.17	0.9	
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	63.01	26.07	21.66	26.13	0.07	6.3	2.61	
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.49	-1.86	-1.55			-0.45	-0.19	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3728.66	60.84	624.67	258.49	4.12	7.35	0.12	1.23	0.51	
综合人工工日		小计							31.73	33.48	0.19	9.25	3.83	
0.2667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									78.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17				
	细砂						t	0.003	114.63	0.34				
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04				
	水						m3	0.0519	4.57	0.24				
	冷轧带肋钢筋						t	0.002009	3553	7.14				
	镀锌铁丝22#						kg	0.023443	8.79	0.21				
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		33.48		--		

项目编码		01B002	项目名称		找坡层			计量单位		m2	工程量	1905.42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	169.13	0.41	26.49	10.96	9.09	16.91	0.04	2.65	1.1
11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	225.46		34.51	14.28	16.78	31.79		4.87	2.01
综合人工工日		小计							25.87	48.7	0.04	7.52	3.11
0.2174工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				85.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.044275	380.61	16.85		
	水	m3	0.063528	4.57	0.29		
	水泥32.5级	kg	24.16176	0.2573	6.22		
	珍珠岩	m3	0.166831	151.71	25.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	48.7	--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	1905.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	60.06	0.16	8.67	3.59	2.98	6.01	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	6.01	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	342.46	5.99			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.01		--	

项目编码		010903002008		项目名称		底板卷材防水		计量单位		m2		工程量		61.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		400					40					
综合人工工日		小计								40					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	4厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	40	40					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	40	--	

项目编码		010903002009		项目名称		底板涂膜防水		计量单位		m2		工程量		61.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.0mm非固化橡胶沥青						m2	1	25	25					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	25		--			

项目编码		011003001002	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	61.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	60.06	0.16	8.67	3.59	2.98	6.01	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	6.01	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	342.46	5.99			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.01		--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	61.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	256.35	0.7	63.01	26.07	21.66	25.64	0.07	6.3	2.61
综合人工工日		小计							21.66	25.64	0.07	6.3	2.61
0.182工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				56.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0508	434.24	22.06		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	114.63	0.34		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.0519	4.57	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.64	--	

项目编码		010903002004		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	6589.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		9.66	4	3.33	26		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	26		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26		--	

项目编码		010903002007	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	631.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		9.66	4	3.33	26		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	26		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26		--	

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	1434		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码		010903002005		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2	工程量		125.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		400					40					
综合人工工日		小计								40					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	40	40					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	40		--			

项目编码		010903002006	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	125.99		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0mm非固化橡胶沥青	m2	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码		01B004	项目名称	防水保护层	计量单位	m2	工程量	125.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	聚苯乙烯模压板厚度30mm	10m2	0.1	204.68	165.86	1.71	59.85	24.77	20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
综合人工工日		小计							20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫板20厚						m2	1.2	13.64	16.37			
	聚合物砂浆						kg	0.25	0.87	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.59		--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	38.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	53.9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物水泥防水涂料1.5mm					10m2	1	28	28				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	28		--		

项目编码	010904003004	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	53.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面（预拌）	10m2	0.1	92.28	147.96	0.29	26.85	11.11	9.23	14.8	0.03	2.69	1.11
综合人工工日		小计							9.23	14.8	0.03	2.69	1.11
0.0776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防水砂浆 1:2.5（干拌（混）砂浆）						t	0.031815	458.84	14.6			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	14.8	--		

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	180.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	28	--	

项目编码		010904003005	项目名称		楼（地）面砂浆防水（防潮）			计量单位		m2	工程量		180.19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-121	防水砂浆 平面（预拌）	10m2	0.1	92.28	147.96	0.29	26.85	11.11	9.23	14.8	0.03	2.69	1.11	
综合人工工日		小计							9.23	14.8	0.03	2.69	1.11	
0.0776工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								27.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防水砂浆 1:2.5（干拌（混）砂浆）						t	0.031815	458.84	14.6				
	水						m3	0.038	4.57	0.17				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	14.8		--		

项目编码	010903002010	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	212.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料（1.0mm）	10m2	0.1	33.32	220		9.66	4	3.33	22		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	22		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.0mm						10m2	1	22	22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22		--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量		1905.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		27.61	11.42	9.52	28.14		2.76	1.14	

综合人工工日		小计				9.52	28.14		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						41.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.052	541.2	28.14		
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--	28.14	--		

项目编码		011209001001	项目名称		防火隔墙			计量单位		m	工程量	110	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	210.33	416.28	2.82	61.81	25.58	21.03	41.63	0.28	6.18	2.56
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.1	257.84	367.61	0.34	74.87	30.98	25.78	36.76	0.03	7.49	3.1
综合人工工日		小计							46.81	78.39	0.31	13.67	5.66
0.3877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76			
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69			
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82			
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93			
	MU15蒸压粉煤灰砖240×115×53						百块	0.546	42.63	23.28			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.036925	363.09	13.41			
	水						m3	0.0109	4.57	0.05			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	78.39		--	

项目编码		011102003005		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	3.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2	

13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备 注2	垫层 碎石 干 铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地 面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							31.5	114.72	0.46	9.28	3.83
0.2653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.79				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0353 5	391.26	13.83			
	水						m3	0.1368 08	4.57	0.63			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.09	--		
	材料费小计								--	114.72	--		

项目编码		011102003010	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	12.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							31.5	114.72	0.46	9.28	3.83
0.2653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			

	水	m3	0.1368 08	4.57	0.63		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	380.61	31.97		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	114.72	--	

项目编码		011102003011	项目名称		细石混凝土楼地面				计量单位		m2	工程量	47.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							20.08	100.51	0.41	5.95	2.46	
0.1694工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									129.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47				
	水						m3	0.0986	4.57	0.45				
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97				
	其他材料费							--	0.07		--			
	材料费小计							--	100.51		--			

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2	工程量		1539.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83

13-14	C30预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.2	95.2	466.37	1.09	27.92	11.55	19.04	93.27	0.22	5.58	2.31	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.0172 76	1285.2	3421.8 3	89.28	398.6	164.94	22.2	59.12	1.54	6.89	2.85	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							52.34	176.19	1.87	15.72	6.51	
0.4406工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									252.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	固化剂					m2	1	8.5	8.5					
	金刚砂耐磨地坪					m2	1.02	15	15.3					
	预拌混凝土(非泵送型) C30					m3	0.203	443.95	90.12					
	周转木材					m3	0.0012	1730.0 6	2.08					
	铁钉70mm					kg	0.064	7.26	0.46					
	水					m3	0.1346 91	4.57	0.62					
	钢筋 Φ 10					t	0.0176 22	3283	57.85					
	镀锌铁丝22#					kg	0.1183 41	8.79	1.04					
	电焊条J422					kg	0.0321 33	6.87	0.22					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	176.19		--			

项目编码		011101001009		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		38.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	101.69	102.85	0.24	29.56	12.23	10.17	10.29	0.02	2.96	1.22		
综合人工工日		小计							10.17	10.29	0.02	2.96	1.22		
0.0855工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.026513	380.61	10.09					
	水						m3	0.038	4.57	0.17					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	10.29		--			

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	4650.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	228.28	0.87	20.27	8.39	6.9	22.83	0.09	2.03	0.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00311	1285.2	3697.23	89.28	398.6	164.94	4	11.5	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							22.32	58.31	0.4	6.59	2.72
0.1876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	447	22.62			
	水						m3	0.046332	4.57	0.21			
	钢筋 Φ6						t	0.003172	3553	11.27			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021304	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005785	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费						—					—	
	材料费小计						—			58.31		—	

项目编码		011101003003		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		43.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	228.28	0.87	20.27	8.39	6.9	22.83	0.09	2.03	0.84		

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.0031 1	1285.2	3697.2 3	89.28	398.6	164.94	4	11.5	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼面涂刷一 遍素水泥浆(内 掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							12.33	34.51	0.39	3.69	1.52
0.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	447	22.62			
	水						m3	0.0463 32	4.57	0.21			
	钢筋 Φ6						t	0.0031 72	3553	11.27			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0213 04	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.0057 85	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.51		--	

项目编码		011101001012		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	36.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	136.56	0.33	29.06	12.03	9.99	13.66	0.03	2.91	1.2	
综合人工工日		小计							11.42	13.84	0.05	3.33	1.37	
0.0959工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	水						m3	0.038208	4.57	0.17				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费							--		0.04		--		
	材料费小计							--		13.84		--		

项目编码		011101001008		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		10.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17		
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2		
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37		
0.0959工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									30.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83					
	水						m3	0.038208	4.57	0.17					
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16					
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	14.21		--			

项目编码	011101001013	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	50.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	14.21	--	

项目编码		011101001011		项目名称		楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏			计量单位		10m		工程量		168.56	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.1	50.31	3.96	37.79	25.55	10.57	5.03	0.4	3.78	2.56	1.06			
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.1	64.35	45.47		18.66	7.72	6.44	4.55		1.87	0.77			
综合人工工日		小计							11.47	4.95	3.78	4.43	1.83			
0.098工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									26.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢切割锯片						片	0.0051	68.6	0.35						
	水						m3	0.01	4.57	0.05						
	建筑油膏						kg	1.008	3	3.02						
	木柴						kg	0.54	0.94	0.51						
	煤						kg	1.08	0.94	1.02						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	4.95		--				

项目编码		011102003007	项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	81.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							59.86	200.54	0.6	17.54	7.26
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.8				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	同质地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0089 25	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.0824	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1251 2	4.57	0.57		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	380.61	31.97		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2573	0.39		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	200.54	--	

项目编码		011102003008	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	89.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.3 4	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干 铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地 面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							59.86	200.54	0.6	17.54	7.26
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 25	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 5	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1251 2	4.57	0.57		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	380.61	31.97		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2573	0.39		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	200.54	--	

项目编码		011102003009		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	114.72	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							59.86	200.54	0.6	17.54	7.26	
0.4928工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									285.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.12512	4.57	0.57				
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47				
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97				

	水泥32.5级	kg	1.517	0.2573	0.39		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	200.54	--	

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	373.39	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
0.3234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									156.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39				
	其他材料费						--			0.34		--		
	材料费小计						--			100.03		--		

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量		540.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.58	4.81	304.73	126.1	104.6	106.66	0.48	30.47	12.61		
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	30.47	12.61		
0.8504工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									254.82						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.06	15.5	6.41	5.34	2.59	0.01	1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53			
	水						m3	0.006	4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.59		--	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	536.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	117.2	110.41	0.31	34.08	14.1	11.72	11.04	0.03	3.41	1.41
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.01	30.94	9.34		8.97	3.71	0.31	0.09		0.09	0.04
综合人工工日		小计							12.03	11.13	0.03	3.5	1.45
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	0.102	80	8.16			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	391.26	0.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	白水泥						kg	0.02	1.0824	0.02			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.004608	4.57	0.02			
	界面剂						kg	0.129	0.71	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	11.13	--	

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		475.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08		
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37		
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	35.86		10.01	4.14	3.45	3.59		1	0.41		
综合人工工日		小计							23.9	11.85		6.94	2.86		
0.2009工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									45.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05					
	水						m3	0.0208	4.57	0.1					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2					
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92					
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59					
	其他材料费							--	-0.01		--				
	材料费小计							--	11.85		--				

项目编码		011201001022		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	66.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	35.86		10.01	4.14	3.45	3.59		1	0.41	
综合人工工日		小计							23.9	11.85		6.94	2.86	

0.2009工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					45.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉			t	0.0076 ₄	922.87	7.05		
	水			m3	0.0208	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0005 ₂₅	378.84	0.2		
	界面剂			kg	1.29	0.71	0.92		
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	11.85	--	

项目编码		011201001018		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	143.88		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	185.45	49.96	0.12	53.82	22.27	18.55	5	0.01	5.38	2.23	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2	
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙 石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
综合人工工日		小计							40.67	16.85	0.01	11.8	4.88	
0.3417工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									74.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.013125	378.84	4.97				
	水						m3	0.029308	4.57	0.13				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59				
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费							--		0.01		--		
	材料费小计							--		16.85		--		

项目编码		011201001019	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	5923.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							22.12	11.85		6.42	2.65
0.1859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	11.85		--		

项目编码		011201001020	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	1636.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							28.19	21.37	0.38	8.29	3.42
0.2369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.0076 ₄	922.87	7.05		
	水	m3	0.0208	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0005 ₂₅	378.84	0.2		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	21.37	--	

项目编码		011201001004	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	447.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坏)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	109.03	0.26	52.93	21.9	18.23	10.9	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							18.23	10.9	0.03	5.29	2.19
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.028175	378.84	10.67			
	水						m3	0.007508	4.57	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.02		--	
	材料费小计							--		10.9		--	

项目编码		011204003001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量		1434	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97

14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							10.83	14.04	0.38	3.25	1.34
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	水						m3	0.004	4.57	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	14.04		--	

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	21.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-17	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(预拌)	10m2	0.1	343.73	138.3	0.17	99.73	41.27	34.37	13.83	0.02	9.97	4.13
综合人工工日		小计							34.37	13.83	0.02	9.97	4.13
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.035875	378.84	13.59			
	水						m3	0.008408	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	13.83		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	163.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1		2500					250			

综合人工工日		小计			250			
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				250				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	楼梯栏杆		m	1	250	250		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	250	--	

项目编码		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		168.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-149	护窗栏杆	10m	0.1		1800					180				
综合人工工日		小计								180				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									180					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	护窗栏杆						m	1	180	180				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	180		--		

项目编码		011202001001	项目名称		柱、梁面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	440.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.49	0.25	74.03	30.63	25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
综合人工工日		小计							25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
0.2143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.02		--	
	材料费小计							--		10.45		--	

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	6589.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土外墙（混凝土面）（预拌）	10m2	0.05	203.93	151.17	0.36	59.24	24.51	10.2	7.56	0.02	2.96	1.23
14-39	抹混合砂浆 混凝土外墙（砌体面）（预拌）	10m2	0.05	190.88	138.37	0.35	55.46	22.95	9.54	6.92	0.02	2.77	1.15
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5+5mm	10m2	0.1	117.81	159.41	2.86	34.99	14.48	11.78	15.94	0.29	3.5	1.45
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层（首层）	10m2	0.023833	16.66	35.86		4.83	2	0.4	0.85		0.12	0.05
综合人工工日		小计							33.59	34.86	0.33	9.83	4.08
0.2822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.007788	378.84	2.95			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.011813	371.74	4.39			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.010708	4.57	0.05			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018988	342.46	6.5			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.01025	1554.31	15.93			
	玻璃纤维网格布						m2	1.362163	3.26	4.44			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	34.86		--	

项目编码	011201001021	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	631.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-40	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.54	166.78	0.42	48.13	19.92	16.55	16.68	0.04	4.81	1.99
综合人工工日		小计							16.55	16.68	0.04	4.81	1.99
0.1391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.018375	378.84	6.96			
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.02765	342.46	9.47			
	水						m3	0.008508	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	16.68		--	

项目编码		011407001007		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	475.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.64		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75	
17-184*2	无机涂料	10m2	0.1	44.28	33.5		12.84	5.31	4.43	3.35		1.28	0.53	
综合人工工日		小计							10.7	5.51		3.1	1.28	
0.087工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85				
	弹性底漆						kg		14.99					
	无机涂料						kg	0.24	12.87	3.09				
	其他材料费								--	0.57		--		
	材料费小计								--	5.51		--		

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	66.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

省补 13- 28备注 1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.64		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75
17- 184*2	无机涂料	10m2	0.1	44.28	33.5		12.84	5.31	4.43	3.35		1.28	0.53
综合人工工日		小计							10.7	5.51		3.1	1.28
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85			
	弹性底漆						kg		14.99				
	无机涂料						kg	0.24	12.87	3.09			
	其他材料费								--	0.57		--	
	材料费小计								--	5.51		--	

项目编码		011407001008		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	7559.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.64		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75	
17-184*3	无机涂料	10m2	0.1	66.42	50.24		19.26	7.97	6.64	5.02		1.93	0.8	
综合人工工日		小计							12.91	7.18		3.75	1.55	
0.105工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85				
	弹性底漆						kg		14.99					
	无机涂料						kg	0.36	12.87	4.63				
	其他材料费								--	0.7		--		
	材料费小计								--	7.18		--		

项目编码		011406001007		项目名称		抹灰面油漆			计量单位		m2	工程量	1621.97	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
省补 13- 28备注 1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.64		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75	

[17-184备注1]*3	无机涂料	10m2	0.1	73.06	50.24		21.19	8.77	7.31	5.02		2.12	0.88
综合人工工日		小计							13.58	7.18		3.94	1.63
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85			
	弹性底漆						kg		14.99				
	无机涂料						kg	0.36	12.87	4.63			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	7.18		--	

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10281.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-181备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	167.1	54.75		48.46	20.05	16.71	5.48		4.85	2.01
综合人工工日		小计							16.71	5.48		4.85	2.01
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.4641	2.14	0.99			
	石膏粉325目						kg	0.1162	0.36	0.04			
	大白粉						kg	0.1162	0.73	0.08			
	白水泥						kg	0.9625	1.0824	1.04			
	其他材料费							--	0.04		--		
	材料费小计							--	5.48		--		

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量		6429.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70					
综合人工工日		小计								70					
工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	真石漆	m2	1	70	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码		040309004001	项目名称		橡胶支座		计量单位		套	工程量	44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-524	安装支座 四氟板式橡胶支座	100cm3	22.75	2.36	7		0.68	0.28	53.69	159.25		15.47	6.37
综合人工工日		小计							53.69	159.25		15.47	6.37
0.455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									234.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四氟板式橡胶支座						cm3	2275	0.07	159.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.25		--	

项目编码		040201022002		项目名称		排水沟、截水沟			计量单位		m	工程量	8.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.147	63.17	333.91	0.82	18.56	7.68	9.29	49.08	0.12	2.73	1.13	
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.144	136.24	403.69	0.35	39.61	16.39	19.62	58.13	0.05	5.7	2.36	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.198	365.01	141.03	0.34	105.95	43.84	72.27	27.92	0.07	20.98	8.68	
6-103	不锈钢沟盖板	m	1		80					80				
综合人工工日		小计							101.18	215.13	0.24	29.41	12.17	
0.8502工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									358.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.111553	437	48.75				
	水						m3	0.073636	4.57	0.34				
	标准砖240×115×53						百块	0.78048	50.22	39.2				

	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.054684	343.35	18.78		
	水	m3	0.042362	4.57	0.19		
	水	t	0.021063	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.028413	378.84	10.76		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.044006	380.61	16.75		
	不锈钢沟盖板	m	1	80	80		
	水泥32.5级	kg	0.600732	0.439	0.26		
	901胶	kg	0.008316	2.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	215.13	--	

项目编码		011701002003	项目名称		外脚手架		计量单位		m2	工程量	6827.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	134.55	165.51	12.91	42.76	17.7	13.46	16.55	1.29	4.28	1.77
20-67备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.46	19.2	1.29	4.28	1.77
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0061	4.12	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	其他材料费								--	5.11		--	
	材料费小计								--	19.2		--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	346.08
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	110.33	123.65	12.91	35.74	14.79	11.03	12.37	1.29	3.57	1.48
综合人工工日		小计							11.03	12.37	1.29	3.57	1.48
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费							--	2.88		--		
	材料费小计							--	12.37		--		

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2	工程量	4009.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	110.33	123.65	12.98	35.76	14.8	11.03	12.37	1.3	3.58	1.48
综合人工工日		小计							11.03	12.37	1.3	3.58	1.48
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费							--	2.88		--		
	材料费小计							--	12.37		--		

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	8538.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-21备注 4备注 11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	16.13	6.68	5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管						kg	0.0686 4	4.507	0.31			
	底座						个	0.0007 8	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0097 5	6.83	0.07			
	周转木材						m3	0.0002 34	1730.0 6	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0128 7	7.12	0.09			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	1.37		--	

项目编码		011701006007	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	8324.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注2备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	16.95	4.57	1.29	5.29	2.19	1.7	0.46	0.13	0.53	0.22
综合人工工日		小计							1.7	0.46	0.13	0.53	0.22
0.0145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.02288	4.507	0.1			
	底座						个	0.00026	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00325	6.83	0.02			
	周转木材						m3	0.000078	1730.06	0.13			
	镀锌铁丝8#						kg	0.00429	7.12	0.03			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	0.46		--	

项目编码		011701009001		项目名称		电梯井脚手架		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-43	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62		
综合人工工日		小计							1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62		
13.4工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2962.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.078	1730.06	134.94					
	脚手钢管						kg	81.61	4.507	367.82					
	底座						个	0.25	4.12	1.03					
	脚手架扣件						个	9.88	6.83	67.48					
	其他材料费								--	57.08		--			
	材料费小计								--	628.35		--			

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
22-13	地下降水包干价	项	1		5000					5000					
综合人工工日		小计								5000					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地下降水包干价						项	1	5000	5000					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	5000		--			

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		天	工程量		285	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
23-9备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	1			241.52	70.04	28.98			241.52	70.04	28.98	

23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)	台	0.0035 09	12171. 58	17472	1790.9 3	4049.1 3	1675.5	42.71	61.31	6.28	14.21	5.88
综合人工工日		小计							42.71	61.31	247.8	84.25	34.86
0.3722工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铁件					kg		5.66					
	碎石5~40mm					t	0.1589 17	138.92	22.08				
	碎石5~16mm					t	0.0011 37	137.95	0.16				
	塑料薄膜					m2	0.0178 96	0.69	0.01				
	水					m3	0.0962 24	4.57	0.44				
	组合钢模板					kg	0.0698 57	4.29	0.3				
	周转木材					m3	0.0006 15	1730.0 6	1.06				
	卡具					kg	0.0185 7	4.35	0.08				
	钢管支撑					kg	0.0227 38	4.08	0.09				
	铁钉					kg	0.0084 37	7.26	0.06				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0220 12	8.79	0.19				
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.0202 12	5.66	0.11				
	塑料管dn20					m	0.0328 44	3.11	0.1				
	钢筋综合					t	0.0032 21	3289	10.59				
	电焊条J422					kg	0.0361 81	6.87	0.25				
	型钢					t	0.0006 63	3911	2.59				
	氧气					m3	0.0157 99	2.83	0.04				
	乙炔气					m3	0.0068 65	14.05	0.1				
	防锈漆					kg	0.0022 24	14.99	0.03				
	油漆溶剂油					kg	0.0002 3	12.01					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)					t	0.0000 63	380.61	0.02				
	水泥42.5级					kg	36.862 922	0.3105	11.45				

	中砂	t	0.072551	157.37	11.42		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	61.31	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加		计量单位	m2	工程量	2147.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1*0.44	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	12.04		0.98	3.78	1.56	12.04		0.98	3.78	1.56
综合人工工日		小计							12.04		0.98	3.78	1.56
0.1012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48
25-39	塔式起重机630kNm以内 组 装拆卸费	次	1	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46
综合人工工日		小计							8640	2591.65	14767.85	6788.28	2808.94
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35596.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	15	7.12	106.8			
	草袋子						只	20	1.71	34.2			
	螺栓M20×350						套	28	0.48	13.44			
	其他材料费								--	2437.21		--	
	材料费小计								--	2591.65		--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	251.27	9.67	141.53	58.57	47.84	25.13	0.97	14.15	5.86
综合人工工日		小计							47.84	25.13	0.97	14.15	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								93.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	25.13		--	

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		256.98			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	238.37	14.32	115.28	47.7	38.32	23.84	1.43	11.53	4.77				
综合人工工日		小计							38.32	23.84	1.43	11.53	4.77				
0.322工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									79.89								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46							
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69							
	卡具						kg	0.026	4.35	0.11							
	钢管支撑						kg	0.253	4.08	1.03							
	铁钉						kg	0.3416	7.26	2.48							
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	7.12	0.42							
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	8.79	0.1							
	其他材料费						—			0.55		—					

	材料费小计	--	23.84	--	

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		34.44			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	55.15	0.07	11.99	4.96	41.27	55.15	0.07	11.99	4.96				
综合人工工日		小计							41.27	55.15	0.07	11.99	4.96				
0.3468工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									113.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53						百块	0.64	42.63	27.28							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03675	391.26	14.38							
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.04025	333.59	13.43							
	其他材料费								--	0.06		--					
	材料费小计								--	55.15		--					

项目编码		011702002001	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	519.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0283 91	414.12	217.66	15.48	124.58	51.55	11.76	6.18	0.44	3.54	1.46
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0108 57	414.12	217.66	15.48	124.58	51.55	4.5	2.36	0.17	1.35	0.56
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0420 64	414.12	217.66	15.48	124.58	51.55	17.42	9.16	0.65	5.24	2.17
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0186 88	414.12	217.66	15.48	124.58	51.55	7.74	4.07	0.29	2.33	0.96
综合人工工日		小计							41.42	21.77	1.55	12.46	5.15
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								82.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.177	4.35	0.77			

	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011702004001	项目名称	异形柱		计量单位	m2	工程量	34.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-29 备注5	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.1	733.04	233.86	17.26	217.59	90.04	73.3	23.39	1.73	21.76	9
综合人工工日		小计							73.3	23.39	1.73	21.76	9
0.616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								129.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0053	1730.06	9.17			
	卡具						kg	0.213	4.35	0.93			
	钢管支撑						kg	0.357	4.08	1.46			
	铁钉						kg	0.117	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.98		--	
	材料费小计								--	23.39		--	

项目编码		011702002002	项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	1056.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.39				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.8142	4.35	3.54		
	钢管支撑	kg	1.6422	4.08	6.7		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.78	--	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量		285.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-27 备注4 备注5 备注11	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14		
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14		
0.5568工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									125.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09					
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54					
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7					
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	0.97		--			
	材料费小计								--	29.78		--			

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	1992.75	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14	

综合人工工日		小计		66.26	29.78	1.55	19.66	8.14	
0.5568工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				125.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材			m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具			kg	0.8142	4.35	3.54		
	钢管支撑			kg	1.6422	4.08	6.7		
	铁钉			kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.97	--	
	材料费小计					--	29.78	--	

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	840.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.98	10.25	154.82	64.06	52.36	24.3	1.03	15.48	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.3	1.03	15.48	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	24.3		--	

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱			计量单位		m2		工程量		2308.28	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	549.78	256.31	18.11	164.69	68.15	54.98	25.63	1.81	16.47	6.82
综合人工工日		小计							54.98	25.63	1.81	16.47	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59			
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	25.63		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	1140.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42 备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	5.5
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	428.4	263.84	21.23	130.39	53.96	42.84	26.38	2.12	13.04	5.4
综合人工工日		小计							42.84	26.38	2.12	13.04	5.4
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.166	4.35	0.72			
	钢管支撑						kg	0.653	4.08	2.66			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	26.38		--	

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	892.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42 备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.0315 91	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	11.24	6.97	0.38	3.37	1.39
21-42 备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.0684 09	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	24.34	15.1	0.82	7.3	3.02
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	

	材料费小计	--	22.07	--	

项目编码		011702009001	项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量	226.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.86	14.02	151.42	62.66	50.81	24.39	1.4	15.14	6.27
综合人工工日		小计							50.81	24.39	1.4	15.14	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32			
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6			
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73			
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						—			0.88		—	
	材料费小计						—			24.39		—	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	106.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	401.03	228.07	15.87	120.9	50.03	40.1	22.81	1.59	12.09	5
综合人工工日		小计							40.1	22.81	1.59	12.09	5
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.115	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	铁钉						kg	0.226	7.26	1.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	22.81	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	222.78				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	90.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	293.93	194.09	9.99	88.14	36.47	29.39	19.41	1	8.81	3.65
综合人工工日		小计							29.39	19.41	1	8.81	3.65
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.11	4.35	0.48			
	钢管支撑						kg	0.186	4.08	0.76			
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11			
	铁钉						kg	0.173	7.26	1.26			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.394	5.66	2.23			

	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	19.41	--	

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙		计量单位		m2		工程量		25.52			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.69	11.26	81.6	33.77	27.01	20.87	1.13	8.16	3.38				
综合人工工日		小计							27.01	20.87	1.13	8.16	3.38				
0.227工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									60.55								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46							
	卡具						kg	0.127	4.35	0.55							
	钢管支撑						kg	0.234	4.08	0.95							
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11							
	铁钉						kg	0.172	7.26	1.25							
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03							
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7							
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28							
	塑料卡						个	3	0.17	0.51							
	其他材料费									--	1.03		--				
	材料费小计									--	20.87		--				

项目编码		011702014001	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	344.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	340.07	223.25	21.11	104.74	43.34	34.01	22.33	2.11	10.47	4.33
综合人工工日		小计							34.01	22.33	2.11	10.47	4.33
0.2858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.25				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			

细	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.694	4.08	2.83		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.33	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位		m2	工程量	12763.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	544.1	353.53	21.11	163.91	67.83	54.41	35.35	2.11	16.39	6.78
综合人工工日		小计							54.41	35.35	2.11	16.39	6.78
0.4572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								115.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	3.1924	4.08	13.02			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	35.35		--	

项目编码		011702016001	项目名称		平板		计量单位		m2	工程量	4.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	213.31	16.31	89.62	37.09	29.27	21.33	1.63	8.96	3.71
综合人工工日		小计							29.27	21.33	1.63	8.96	3.71
0.246工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				64.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.579	4.08	2.36		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	21.33	--	

项目编码		011702023001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m2	工程量	18.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.099989	656.88	224.8	24.04	197.47	81.71	65.68	22.48	2.4	19.74	8.17
综合人工工日		小计							65.68	22.48	2.4	19.74	8.17
0.5519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								118.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.263971	42.99	11.35			
	卡具						kg	0.138985	4.35	0.6			
	钢管支撑						kg	0.462949	4.08	1.89			
	周转木材						m3	0.0027	1730.06	4.67			
	铁钉						kg	0.299967	7.26	2.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.99967	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.25		--	
	材料费小计								--	22.48		--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	450.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.95	62.29	355.57	147.13	116.38	48.4	6.23	35.56	14.71
综合人工工日		小计							116.38	48.4	6.23	35.56	14.71
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.99	23.17			
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24			
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87			
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49			
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	2.56		--	
	材料费小计								--	48.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厂房-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			565014.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	449114.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	70989.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	44911.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7243.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18109.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3621.89			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	239044.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7243.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16660.7			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	01B005	外脚手架钢板网使用 增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-除税工程 设备费	0.3	43462.69			
合计					900402.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	556161.67		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		556161.67		

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	建设单位预留金		556161.67	
合计			556161.67	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#厂房-土建(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	594715.96		594715.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15944127.49	3.2	510212.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15944127.49	0.53	84503.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15944127.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16538843.45	9	1488495.91
合计					2083211.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-土建(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#厂房-土建(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	692616.51	
1.1	人工费	140011.76	
1.2	材料费	436310.87	
1.3	施工机具使用费	22214.56	
1.4	企业管理费	69750.16	
1.5	利润	24329.16	
2	措施项目费	22613.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22613.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15237.57	
3	其他项目费	34630.83	
3.1	其中：暂列金额	34630.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21146.09	
5	税金	69390.66	
6	工程造价	840398.02	

综合单价分析表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	1.735	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	
5-28	铁件安装	t	1	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	
综合人工工日		小计							7307.4	5868.3	1069.11	3601.9	1256.48	
51.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19103.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37				
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42				
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11				
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55				
	其他材料费								--	14.85		--		
	材料费小计								--	5868.3		--		

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量		16.466	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72		
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35		
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09		
综合人工工日		小计							2716.0 ₅	5775.1 ₄	270.53	1284.2 ₃	447.98		
19.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10493.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.8 ₂	5217.26					
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15					
	氧气						m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15					

	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011209001002	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	1038.87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15237.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	11774.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	1939.33			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1523.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	346.31			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	519.46			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	346.31			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	5540.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	207.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	415.57			
合计					22613.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	34630.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		34630.83		

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		34630.83	
合计			34630.83	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21146.09		21146.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	749861.27	2.4	17996.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	749861.27	0.42	3149.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	749861.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	771007.36	9	69390.66
合计					90536.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-幕墙(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#厂房-幕墙(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	352436.83	
1.1	人工费	36975.93	
1.2	材料费	297294.42	
1.3	施工机具使用费	2459.99	
1.4	企业管理费	10867.17	
1.5	利润	4839.32	
2	措施项目费	53610.47	
2.1	单价措施项目费	30934.07	
2.2	总价措施项目费	22676.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14951.47	
3	其他项目费	17621.84	
3.1	其中：暂列金额	17621.84	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15802.86	
5	税金	39552.48	
6	工程造价	479024.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：梁端支座	m3	5.72	573.47	3280.25	
2	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高5.83m反坎	m3	1.15	615.97	708.37	
3	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	3.12	621.35	1938.61	
4	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高11.23m、16.63m处	m3	5.08	674.62	3427.07	
5	010505002001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m3	47.08	556.1	26181.19	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ8	t	1.894	5324.73	10085.04	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ10	t	2.216	5318.61	11786.04	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ12	t	0.36	5229.87	1882.75	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ14	t	0.306	4438.55	1358.2	
10	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ20	t	1.599	4424.27	7074.41	
		分部小计					67721.93	
		门窗工程						
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：65系列普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6透明 3、图集：参见国标16J607 4、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计）其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	329.87	465	153389.55	
		分部小计					153389.55	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	25	2881.5	
13	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	35	4034.1	
14	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	47	5417.22	
15	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚刚性保护层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封油膏嵌缝，缝宽15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	102.97	79.45	8180.97	
16	010902003002	屋面找坡	1、找坡层：最薄处10厚发泡混凝土，按图纸2%放坡(ρ=600)找坡层 2、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 3、3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	102.97	85.45	8798.79	
		分部小计					29312.58	
		保温、隔热、防腐工程						
17	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	102.97	41.28	4250.6	
18	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	102.97	10.56	1087.36	
		分部小计					5337.96	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011101003002	彩色金刚砂楼面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、厂房楼面	m2	411.89	89.56	36888.87	
		分部小计					36888.87	
		天棚工程						
20	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:钢骨架250X200X10热镀锌钢板 2、龙骨材料种类、规格、中距:HMJ-01(250X200X10热镀锌钢板),主龙100x50x5.0热镀锌钢方管,次龙60x60x4.0热镀锌钢方管 3、面层材料品种、规格、:25mm蜂窝铝板吊顶 4、部位:连廊底部	m2	102.97	382.28	39363.37	
		分部小计					39363.37	
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1、压型钢板底部刷白色环氧富锌底漆二道2x30rm 2、部位:连廊底部	m2	102.97	20.72	2133.54	
22	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数:满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 2、油漆品种、刷漆遍数:喷刷无机涂料(二遍) 3、部位:2、3、4F天棚	m2	308.92	24.95	7707.55	
		分部小计					9841.09	
		其他装饰工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、高度:900mm	m	23.8	168.6	4012.68	
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、高度:400mm	m	47.6	138	6568.8	
		分部小计					10581.48	
		分部分项合计					352436.83	
1	011701002003	外脚手架	1、搭设方式:外墙双排 2、搭设高度:22.05m 3、脚手架材质:承插型盘扣式钢管脚手架	m2	510.24	39.89	20353.47	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式:满堂脚手 2、搭设高度:净高超3.6m,8m以内 3、浇捣脚手架	m2	411.89	9.05	3727.6	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:梁端支座	m2	21.34	69.53	1483.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高5.83m反坎	m2	11.54	87.64	1011.37	
5	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	20.77	59.72	1240.38	
6	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高11.23m、16.63m处	m2	25.39	89.26	2266.31	
7	011702015001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m2	11.08	76.82	851.17	
		单价措施合计					30934.07	
合 计							383370.9	

综合单价分析表

工程名称：1#连廊-土建(007)

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	5.72	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.74	456.71	29.87	22	10.15	54.74	456.71	29.87	22	10.15	
综合人工工日		小计							54.74	456.71	29.87	22	10.15	
0.46工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									573.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	443.95	452.83				
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27				
	水						m3	0.79	4.57	3.61				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	456.71		--		

项目编码		010503004004		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	1.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
综合人工工日		小计							90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									615.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.77	4.57	8.09				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	464.64		--		

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	3.12
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	1	80.92	464.98	32.39	29.46	13.6	80.92	464.98	32.39	29.46	13.6
综合人工工日		小计							80.92	464.98	32.39	29.46	13.6
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.4187	4.57	11.05			
	水泥32.5级						kg	16.153	0.2662	4.3			
	中砂						t	0.0424 56	157.37	6.68			
	其他材料费							--	0.21		--		
	材料费小计							--	464.98		--		

项目编码		010505006001		项目名称		栏板		计量单位		m3		工程量		5.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	119	467.04	31.42	39.11	18.05	119	467.04	31.42	39.11	18.05		
综合人工工日		小计							119	467.04	31.42	39.11	18.05		
1工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									674.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	0.52	0.69	0.36					
	水						m3	2.55	4.57	11.65					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	467.04		--			

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板	计量单位	m3	工程量	47.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-208	泵送现浇构件 C30现浇无梁板	m3	1	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21
综合人工工日		小计							48.79	461.73	19.59	17.78	8.21

0.41工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					556.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜			m2	1.82	0.69	1.26		
	水			m3	1.19	4.57	5.44		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	461.73	--	

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.894	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94	1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5324.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HRB400Φ8						t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3427.95		--			

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.216	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94	1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5318.61						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HRB400Φ10						t	1.02	3283	3348.66					

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5229.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3333.09		--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4438.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	HRB400Φ14						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3276.38	--	

项目编码		010515001007	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	1.599	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4424.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ20						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2	工程量		329.87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-4	铝合金窗	10m2	0.1		4650					465				
综合人工工日		小计								465				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									465					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金窗 6+9A+6透明中空玻璃						m2	1	465	465				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	465		--		

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水					计量单位	m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250				25				
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2.0mm非固化橡胶沥青					m2	1	25	25				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	25		--		

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	35	--		

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面自粘防水卷材	10m2	0.1		470					47			
综合人工工日		小计								47			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	47	47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47		--	

项目编码		010902003001	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	102.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			19.49	9	7.5			1.95	0.9
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	56.49	26.07	21.66	26.13	0.07	5.65	2.61
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.02	-1.86	-1.55			-0.4	-0.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3513.44	60.84	560.05	258.49	4.12	6.92	0.12	1.1	0.51
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.017287	65.45	45.47		17.02	7.85	1.13	0.79		0.29	0.14
综合人工工日		小计							32.86	33.84	0.19	8.59	3.97
0.2762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0519	4.57	0.24			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.002009	3342	6.71			
	镀锌铁丝22#						kg	0.023443	8.79	0.21			
	建筑油膏						kg	0.174253	3	0.52			
	木柴						kg	0.09335	0.94	0.09			
	煤						kg	0.1867	0.94	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.84		--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面找坡	计量单位	m2	工程量	102.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	168.34	0.41	23.75	10.96	9.09	16.83	0.04	2.38	1.1

11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	233.07		30.94	14.28	16.78	32.86		4.36	2.01
综合人工工日		小计							25.87	49.69	0.04	6.74	3.11
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0442 75	378.84	16.77			
	水						m3	0.0635 28	4.57	0.29			
	水泥32.5级						kg	24.161 76	0.3017	7.29			
	珍珠岩						m3	0.1668 31	151.71	25.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	49.69		--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	102.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		24.75	11.42	9.52	28.14		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	28.14		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板50厚						m3	0.052	541.2	28.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.14		--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	102.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	64.18	0.16	7.78	3.59	2.98	6.42	0.02	0.78	0.36
综合人工工日		小计							2.98	6.42	0.02	0.78	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)	t	0.0175	366	6.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.42	--	

项目编码		011101003002	项目名称		彩色金刚砂楼地面			计量单位		m2	工程量	411.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.04	3.71	3.09	8.5		0.8	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	17.97	8.29	6.9	15.3	0.01	1.8	0.83
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	226.77	0.87	18.17	8.39	6.9	22.68	0.09	1.82	0.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00311	1285.2	3706.41	89.28	357.36	164.94	4	11.53	0.28	1.11	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	2.02	0.17	3.76	1.73	1.43	0.2	0.02	0.38	0.17
综合人工工日		小计							22.32	58.21	0.4	5.91	2.72
0.1876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	444	22.47			
	水						m3	0.046332	4.57	0.21			
	钢筋 Φ6						t	0.003172	3562	11.3			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021304	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005785	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.3017	0.18			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	58.21		--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	102.97
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0118	1582.7	5512.7 ₂	222.89	776.4	270.84	18.68	65.05	2.63	9.16	3.2	
14-183	钢骨架安装	t	0.0138	813.96	340.45	47.64	370.49	129.24	11.23	4.7	0.66	5.11	1.78	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	0.0138	132.84	78.03		57.12	19.93	1.83	1.08		0.79	0.28	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	2415		27.5	12.69	10.58	241.5		2.75	1.27	
综合人工工日		小计							42.32	312.33	3.29	17.81	6.53	
0.3522工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									382.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	0.0123 ₉	4968.8 ₂	61.56				
	电焊条J422						kg	0.2455 ₂	6.87	1.69				
	氧气						m3	0.177	2.83	0.5				
	乙炔气						m3	0.0354	14.05	0.5				
	防锈漆						kg	0.0548 ₇	14.99	0.82				
	油漆溶剂油						kg	0.0056 ₆₄	12.01	0.07				
	后扩底机械锚栓M12x130						套	2.4564	1.82	4.47				
	红丹防锈漆						kg	0.0641 ₇	14.99	0.96				
	油漆溶剂油						kg	0.0066 ₂₄	2.86	0.02				
	砂纸						张	0.1104	0.87	0.1				
	25mm蜂窝铝板						m2	1.05	230	241.5				
	其他材料费									--	0.14		--	
	材料费小计									--	312.33		--	

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量	102.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44
17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43
综合人工工日		小计							7.26	10.7		1.89	0.87
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.72					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	环氧富锌漆	kg	0.485	21.36	10.36		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	308.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.15	45.04		38.52	17.78	14.82	4.5		3.85	1.78
综合人工工日		小计							14.82	4.5		3.85	1.78
0.1205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.0824	0.52			
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	4.5		--		

项目编码		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量	23.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-152	护窗栏杆	10m	0.1		1686					168.6			
综合人工工日		小计								168.6			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆H=900mm						m	1	168.6	168.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	168.6		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-152	护窗栏杆	10m	0.1		1380					138			
综合人工工日		小计								138			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								138					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆H=400mm						m	1	138	138			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	138		--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	510.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.51	12.98	38.96	17.98	13.69	16.55	1.3	3.9	1.8
20-67 备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.69	19.2	1.3	3.9	1.8
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0061	4.12	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	其他材料费								--	5.11		--	
	材料费小计								--	19.2		--	

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	411.89
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	14.46	6.68	5.17	1.37	0.39	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.37	0.39	1.45	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.06864	4.507	0.31			
	底座						个	0.00078	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00975	6.83	0.07			
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01287	7.12	0.09			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	1.37		--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	21.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14 备注1	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合 木模板	10m2	0.1	307.02	252.59	13.75	83.4	38.49	30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
综合人工工日		小计							30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0045	1730.06	7.79			
	卡具						kg	0.083	4.35	0.36			
	钢管支撑						kg	0.17	4.08	0.69			
	铁钉						kg	0.3456	7.26	2.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.309	5.66	1.75			
	塑料管dn20						m	0.46	3.11	1.43			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			

	其他材料费	--	0.73	--	
	材料费小计	--	25.26	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	11.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注2备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	462.55	221.37	12.03	123.39	56.95	46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
综合人工工日		小计							46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.06206	4.35	0.27			
	钢管支撑						kg	0.18083	4.08	0.74			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.14		--	

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	20.77	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1000 1	270.13	208.69	11.26	73.16	33.77	27.02	20.87	1.13	7.32	3.38	
综合人工工日		小计							27.02	20.87	1.13	7.32	3.38	
0.227工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									59.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.2200 22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.1270 13	4.35	0.55				

	钢管支撑	kg	0.2340 23	4.08	0.95		
	周转木材	m3	0.0018	1730.0 6	3.11		
	铁钉	kg	0.1720 17	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.4770 48	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.4100 41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3.0003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码		011702021001	项目名称		栏板		计量单位		m2	工程量	25.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.0999 92	490.28	195.02	15.29	131.45	60.67	49.02	19.5	1.53	13.14	6.07
综合人工工日		小计							49.02	19.5	1.53	13.14	6.07
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.3859 69	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0032	1730.0 6	5.54			
	卡具						kg	0.1159 91	4.35	0.5			
	复合木模板18mm						m2	0.2199 82	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.1169 91	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.9997 6	0.17	0.51			
	其他材料费							--	1.04		--		
	材料费小计							--	19.5		--		

项目编码	011702015001	项目名称	无梁板		计量单位	m2	工程量	11.08
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注2	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099982	380.56	220.62	16.31	103.19	47.62	38.05	22.06	1.63	10.32	4.76
综合人工工日		小计							38.05	22.06	1.63	10.32	4.76
0.3197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.21996	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.193635	4.35	0.84			
	钢管支撑						kg	0.619418	4.08	2.53			
	周转木材						m3	0.003599	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.192965	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.002999	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.99946	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	22.06		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#连廊-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14951.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11884.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	1878.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1188.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.69			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	479.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	95.84			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6325.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	440.88			
合计					22676.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17621.84		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17621.84		

暂列金额明细表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		17621.84	
合计			17621.84	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#连廊-土建(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15802.86		15802.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14	3.2	13557.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14	0.53	2245.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	439472	9	39552.48
合计					55355.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#连廊-土建(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#连廊-土建(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	591353.82	
1.1	人工费	127956.61	
1.2	材料费	352148.99	
1.3	施工机具使用费	45375.53	
1.4	企业管理费	45075.62	
1.5	利润	20797.07	
2	措施项目费	34978.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34978.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23062.8	
3	其他项目费	29567.69	
3.1	其中：暂列金额	29567.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24465.07	
5	税金	61232.87	
6	工程造价	741598.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#连廊-钢结构(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010516001002	螺栓	1、钢板短钢筋 HRB400 Φ 16	t	0.243	6199.35	1506.44	
2	010516002002	埋板	1、梁端钢板埋件 (MJ1/MJ2/MJ3) 制作安装	t	2.449	14739.41	36096.82	
		分部小计					37603.26	
		金属结构工程						
3	010604001001	钢梁	1、钢材:Q355B 2、尺寸 HN500*200*10*16, H850*300*14*24, H(400~850)*300*14*24 3、钢结构喷砂除锈 Sa2.5级 4、成品钢结构构件采购 运输按运距10km计算 5、具体做法及要求详见 图纸	t	38.692	8722.75	337500.64	
4	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格 : YXB65-220-660闭口型 镀锌钢楼承板, 材质 Q355B; 2、钢板厚度: 1mm	m2	389.98	248.39	96867.13	
5	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 钢板包边 2、钢材品种、规格: 槽 钢16a	t	0.11	10294.29	1132.37	
6	040309005001	钢支座	1、成品支座 2、备注: 详见施工图	个	16	2500	40000	
		分部小计					475500.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						
7	011405001001	金属面油漆	1、无机富锌底漆两道 2、环氧云铁中间漆两道 3、面漆由甲方指定	m2	678.96	52.68	35767.61	
8	011405001002	金属面油漆	1、防护材料种类: 薄型 防火涂料耐火极限1.5h	m2	657.12	64.65	42482.81	
		分部小计					78250.42	
		分部分项合计					591353.82	
		单价措施合计						
合 计							591353.82	

综合单价分析表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

项目编码		010516001002		项目名称		螺栓			计量单位		t	工程量		0.243	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43	1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43		
综合人工工日		小计							1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43		
14.54工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6199.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋HRB400Φ16						t	1.05	3112	3267.6					
	电焊条J422						kg	2.6	6.87	17.86					
	其他材料费								--	10.9		--			
	材料费小计								--	3296.36		--			

项目编码	010516002002	项目名称	埋板		计量单位		t	工程量	2.449				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4787.08	1076.19	1875.08	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14739.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板30厚						t	1.05	3660	3843			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.99	36.64			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	H型钢						t	0.0105	3941	41.38			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4787.08		--	

项目编码		010604001001	项目名称		钢梁		计量单位		t	工程量	38.692		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69
综合人工工日		小计							1927.2	4847.48	880.96	730.13	336.98
16.203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8722.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	H型钢Q355B						t	1.05	3941	4138.05			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气						m3	16.3	2.83	46.13			
	乙炔气						m3	7.08	14.05	99.47			
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22			
	圆木						m3	0.002	1851.87	3.7			
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24			
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16			
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12			
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17			
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	其他材料费									--	14.68	--	
	材料费小计									--	4847.48	--	

项目编码		010605001001		项目名称		钢板楼板			计量单位		m2		工程量		389.98	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

8-145	金属构件 屋架、柱间钢支撑 压型钢板楼板	10m2	0.1	166.6	1173.69	11.68	46.35	21.39	16.66	117.37	1.17	4.64	2.14
8-146	金属构件 屋架、柱间钢支撑 剪力栓钉	10套	2.065747	7.14	32.87	6.37	3.51	1.62	14.75	67.9	13.16	7.25	3.35
综合人工工日		小计							31.41	185.27	14.33	11.89	5.49
0.2639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压型钢板YXB65-220-6601mm					m2	1.04	105	109.2				
	自攻螺钉M8以内					十个	0.1	0.6	0.06				
	密封带3×20mm					m	0.058	1.8	0.1				
	玻璃胶300mL					支	0.011	10.55	0.12				
	耐候胶					L	0.115	68.6	7.89				
	电焊条J422					kg		6.87					
	栓钉D16					套	21.690344	3	65.07				
	合金钢钻头一字型					根	0.413149	6.86	2.83				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	185.27		--		

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
7-57	零星钢构件制作	t	1	3084.48	4747.67	699.49	983.83	454.08	3084.48	4747.67	699.49	983.83	454.08
综合人工工日		小计							3198.72	4834.16	757.89	1028.72	474.8
26.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10294.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	H型钢						t	1.05	3941	4138.05			
	电焊条J422						kg	30	6.87	206.1			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	其他材料费								--	14.86		--	
	材料费小计								--	4834.16		--	

项目编码	040309005001	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品钢支座	个	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢支座						个	1	2500	2500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量	678.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-158	无机富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44	
17-159	无机富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43	
17-158	环氧云铁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44	
17-159	环氧云铁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43	
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	17.69		7.68	3.54	2.95	1.77		0.77	0.35	
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	14.9		7.36	3.39	2.83	1.49		0.74	0.34	
综合人工工日		小计							20.3	24.66		5.29	2.43	
0.165工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									52.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机富锌漆						kg	0.485	21.36	10.36				
	白布						m2	0.009	3.43	0.03				
	砂纸						张	0.342	0.94	0.32				
	环氧云铁漆						kg	0.485	21.36	10.36				
	调和漆						kg	0.196	13.92	2.73				
	油漆溶剂油						kg	0.021	12.01	0.25				
	其他材料费								--	0.61		--		

	材料费小计	--	24.66	--	

项目编码		011405001002	项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量		657.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	175.89	342.95	44.01	57.17	26.39	17.59	34.3	4.4	5.72	2.64	
综合人工工日		小计							17.59	34.3	4.4	5.72	2.64	
0.143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								64.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	34.3		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#连廊-钢结构(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23062.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	18331.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	2897.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1833.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	295.68			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	739.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	147.84			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9757.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	295.68			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	680.06			
合计					34978.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29567.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29567.69		

暂列金额明细表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		29567.69	
合计			29567.69	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24465.07		24465.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1	3.2	20988.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1	0.53	3476.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	680365.17	9	61232.87
合计					85697.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#连廊-钢结构(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#连廊-钢结构(008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96828.79	
1.1	人工费	18780.84	
1.2	材料费	62529.94	
1.3	施工机具使用费	2928.35	
1.4	企业管理费	9333.9	
1.5	利润	3255.76	
2	措施项目费	3161.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3161.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2130.23	
3	其他项目费	4841.44	
3.1	其中：暂列金额	4841.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2956.25	
5	税金	9700.91	
6	工程造价	117488.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#连廊-幕墙(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架（120mmL50X5热镀锌等边角钢、40x40x4mm热镀锌钢方管） 2、部位：外墙铝板 3、备注：详见施工图	t	2.1	10493.93	22037.25	
2	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：标高6m/11.4m/16.8m/22.2m处窗间墙	m2	153.51	468.47	71914.83	
3	011209001010	防火隔离带	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层 3、备注：详见施工图	m	35.7	80.58	2876.71	
		分部小计					96828.79	
		分部分项合计					96828.79	
		单价措施合计						
合计							96828.79	

综合单价分析表

工程名称: 1#连廊-幕墙(009)

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72		
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35		
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09		
综合人工工日		小计							2716.05	5775.14	270.53	1284.23	447.98		
19.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10493.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.82	5217.26					
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15					
	氧气						m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15					
	防锈漆						kg	4.65	14.99	69.7					
	油漆溶剂油						kg	0.48	12.01	5.76					
	自扩底机械锚栓M10*110						套	178	1.82	323.96					
	红丹防锈漆						kg	-4.65	14.99	-69.7					
	油漆溶剂油						kg	-0.48	2.86	-1.37					
	砂纸						张	-8	0.87	-6.96					
	其他材料费								--	11.74		--			
	材料费小计								--	5775.14		--			

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	153.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.47					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	3mm浅灰色仿石材铝板3mm	m2	1.02	274	279.48		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码		011209001010		项目名称		防火隔离带		计量单位		m	工程量		35.7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	416.28	2.82	106	36.98	24.37	41.63	0.28	10.6	3.7	
综合人工工日		小计							24.37	41.63	0.28	10.6	3.7	
0.171工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									80.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76				
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69				
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82				
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93				
	其他材料费								--	0.43		--		
	材料费小计								--	41.63		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2130.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1646.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	271.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	213.02			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	72.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	774.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	58.1			
合计					3161.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4841.44		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4841.44		

暂列金额明细表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4841.44	
合计			4841.44	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2956.25		2956.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68	2.4	2515.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68	0.42	440.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	107787.93	9	9700.91
合计					12657.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#连廊-幕墙(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#连廊-幕墙(009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10503355.24	
1.1	人工费	2105528.11	
1.2	材料费	7379784.94	
1.3	施工机具使用费	109745.31	
1.4	企业管理费	642510.21	
1.5	利润	265786.67	
2	措施项目费	3842325.83	
2.1	单价措施项目费	3002911.36	
2.2	总价措施项目费	839414.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	567263.2	
3	其他项目费	525167.76	
3.1	其中：暂列金额	525167.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	554682.66	
5	税金	1388297.83	
6	工程造价	16813829.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	120.43	500.76	60306.53	
2	010402001025	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	1.81	502.48	909.49	
3	010402001013	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	305.91	493.48	150960.47	
4	010402001026	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	15.77	494.17	7793.06	
5	010402001015	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	93.25	502.38	46846.94	
6	010402001027	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	1.45	500.87	726.26	
7	010402001017	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：顶层及以上	m3	110.14	495.63	54588.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001028	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：顶层及以上	m3	4.68	491.93	2302.23	
9	010402001018	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	368.91	492.43	181662.35	
10	010402001029	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	75.5	493.68	37272.84	
11	010402001022	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	126.12	494.05	62309.59	
12	010402001030	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	24.23	492.07	11922.86	
13	010402001031	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	3.37	528.98	1782.66	
14	010402001023	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上	m3	1.7	527.58	896.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010402001032	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	9.99	530.78	5302.49	
16	010402001019	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	5.33	526.13	2804.27	
17	010402001024	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：屋面	m3	48.58	495.63	24077.71	
18	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、厚度：80mm 3、墙体类型：楼层外侧矮墙 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用砂浆	m3	61.47	745.7	45838.18	
19	010402001033	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖墙 2、墙体类型：内墙 无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：100mm 5、部位：顶层及以上	m3	1.82	513.48	934.53	
20	010402001034	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖墙 2、墙体类型：内墙 有水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：100mm 5、部位：顶层及以上除外	m3	3.75	512.45	1921.69	
		分部小计					701159.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 4、清单量按照计价表量	m3	109.03	533.67	58186.04	
22	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	508.99	527.32	268400.61	
23	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井底板	m3	44.19	546.91	24167.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：3.6m内 5、部位：基础层	m3	66.87	635.66	42506.58	
25	010502001048	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、部位：一层	m3	182.53	635.66	116027.02	
26	010502001043	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、二~四层	m3	445.17	621.23	276552.96	
27	010502001042	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：3.6m内 5、部位：屋面	m3	10.26	621.23	6373.82	
28	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	87.36	790.25	69036.24	
29	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱	m3	9.58	658.18	6305.36	
30	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：-0.05联系梁	m3	123.42	539.85	66628.29	
31	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地上	m3	16.39	584.09	9573.24	
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁	m3	46.8	650.44	30440.59	
33	010503004003	止水坎	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎	m3	17.48	650.44	11369.69	
34	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.46	715.25	11057.77	
35	010503004002	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m3	13.35	671.26	8961.32	
36	010507007001	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	25.72	671.26	17264.81	
37	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁	m3	14.09	732.63	10322.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m 5、一~四层顶板	m3	1497.68	569.22	852509.41	
39	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内 5、部位：电梯机房顶板	m3	39.59	569.22	22535.42	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：雨篷	m2	8.4	58.77	493.67	
41	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	450.08	128.98	58051.32	
42	010507001006	散水	1、垫层材料种类、厚度：150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、找平层：80厚C20细石混凝土 3、部位：隐蔽式散水：23J909-散10/1-21；	m2	178.56	154.45	27578.59	
43	010507001008	坡道	1、30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2、20厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适当清水） 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土 5、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 6、部位：坡道做法：23J909-坡11/1-16	m2	22.46	453.92	10195.04	
44	040201022001	排水沟、截水沟	1、排水沟宽300mm，深300mm 2、部位：湿式报警阀室	m	8.4	355.77	2988.47	
45	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	0.571	5420.03	3094.84	
46	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	0.794	5420.03	4303.5	
47	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：3.6m内	t	6.646	5365.97	35662.24	
48	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：3.6m内	t	5.047	5359.85	27051.16	
49	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：3.6m内	t	14.954	4531.13	67758.52	
50	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：3.6m内	t	4.348	4463.81	19408.65	
51	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：3.6m内	t	8.125	4445.45	36119.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：3.6m内	t	10.779	4436.27	47818.55	
53	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：3.6m内	t	10.753	4449.53	47845.8	
54	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：3.6m内	t	7.347	4456.67	32743.15	
55	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：3.6m内	t	6.657	4463.81	29715.58	
56	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	3.238	5474.39	17726.07	
57	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	6.576	5474.39	35999.59	
58	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：8m内	t	109.136	5420.33	591553.13	
59	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：8m内	t	35.525	5414.21	192339.81	
60	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：8m内	t	12.977	5325.47	69108.62	
61	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：8m内	t	1.306	4495.98	5871.75	
62	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：8m内	t	4.341	4477.62	19437.35	
63	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：8m内	t	10.105	4468.44	45153.59	
64	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：8m内	t	33.129	4481.7	148474.24	
65	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：8m内	t	44.941	4488.84	201732.96	
66	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：8m内	t	75.259	4495.98	338362.96	
67	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ32 2、层高：8m内	t	1.256	4308.37	5411.31	
68	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、规格：直径Φ8mm	t	1.366	5347.61	7304.84	
69	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体拉筋 2、清单量按照计价表量	t	2.409	7009.36	16885.55	
70	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：柱墙纵筋直径大于等于16, 小于等于22	个	2502	8.41	21041.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：梁、柱纵向钢筋直径大于22	个	3515	11.41	40106.15	
		分部小计					4115557.98	
		金属结构工程						
72	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.014	5552.14	77.73	
73	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：U型钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20钢筋 3、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍 4、部位：电梯坑内	t	0.251	5824.64	1461.98	
74	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间及底层、顶层内墙	m2	5302	24.55	130164.1	
75	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	1524	24.55	37414.2	
		分部小计					169118.01	
		门窗工程						
76	010801001002	普通门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门M1022 2、材质：普通门 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	35.2	550	19360	
77	010802001004	金属门联窗	1、门代号及洞口尺寸：门联窗 2、材质：普通铝合金6+9A+6mm 3、图集：参见16J607 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	419.72	650	272818	
78	010802003001	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：木质成品甲级防火门 2、材质：木质防火门 3、图集：参见02J603-1 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	24	502.38	12057.12	
79	010802003002	成品乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢/木质成品乙级防火门 2、材质：钢/木质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	146.48	475.49	69649.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010802003003	成品丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：木质成品丙级防火门 2、材质：木质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	35.2	448.61	15791.07	
81	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：深灰色普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6无色透明 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 4、图集：参见16J607 5、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2437.95	465	1133646.75	
82	010807003004	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：深灰色铝合金百叶 2、框、扇材质：30X30@160 壁厚2.0 深灰色铝方管 2、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 3、图集：参见16J607 4、部位：百叶窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	100.84	350	35294	
		分部小计					1558616.72	
		屋面及防水工程						
83	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1908.97	25	47724.25	
84	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1908.97	35	66813.95	
85	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1908.97	35	66813.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚刚性保护层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封胶嵌缝，缝宽15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1809.91	78.01	141191.08	
87	01B002	找坡层	1、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 2、最薄处10厚发泡混凝土，按图纸2%放坡（ρ=600）找坡层 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	1809.91	85.15	154113.84	
88	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	1809.91	10.21	18479.18	
89	010903002008	底板卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2、部位：电梯基坑底板	m2	45.38	40	1815.2	
90	010903002009	底板涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑底板	m2	45.38	25	1134.5	
91	011003001002	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、电梯基坑底板	m2	45.38	10.21	463.33	
92	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚C25刚性保护层 2、电梯基坑底板	m2	45.38	56.28	2553.99	
93	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、电梯基坑地面	m2	38.56	28	1079.68	
94	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、地面一、楼面三	m2	329.52	28	9226.56	
95	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、地面一、楼面三	m2	242.55	27.8	6742.89	
96	010903002004	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、外墙面	m2	6249.4	26	162484.4	
97	010903002007	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、设备平台外墙面及女儿墙内侧（外墙四）	m2	321.62	26	8362.12	
98	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间、茶水间	m2	1471.3	28	41196.4	
99	010903002010	天棚涂膜防水	1、1厚水泥基防水涂料 2、卫生间天棚	m2	197.72	26.7	5279.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010903002005	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	40	5039.6	
101	010903002006	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	25	3149.75	
102	01B004	防水保护层	1、30厚挤塑聚苯板保护层外贴(聚合物砂浆粘接) 2、电梯基坑外侧	m2	125.99	45.7	5757.74	
		分部小计					749421.53	
		保温、隔热、防腐工程						
103	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	1809.91	41.56	75219.86	
104	011209001001	带骨架幕墙	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层	m	105	77.77	8165.85	
		分部小计					83385.71	
		楼地面装饰工程						
105	011102003001	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、配电间、湿式报警阀室地面	m2	20.51	285.8	5861.76	
106	011102003007	块料楼地面	1、80厚C15混凝土垫层 2、150厚碎石灌M5水泥砂浆 3、卫生间	m2	47.62	129.41	6162.5	
107	011102003004	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、楼梯间地面	m2	88.69	285.8	25347.6	
108	011102003005	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、管道井地面	m2	4.47	159.79	714.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011101003001	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、200厚C30细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ10@150双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、素土夯实 4、厂房地面、门厅地面、设备平台地面	m2	1508.47	252.41	380752.91	
110	011101001009	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:3水泥砂浆 2、部位: 电梯基坑	m2	38.56	24.66	950.89	
111	011101003002	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、厂房楼面	m2	4512.34	86.6	390768.64	
112	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、设备用房、配电间楼面	m2	43.29	51.77	2241.12	
113	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位: 管井楼面	m2	15.15	30.38	460.26	
114	011101001010	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位: 半室外设备平台	m2	37.04	30.38	1125.28	
115	011101001011	楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	1、楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	10m	199.52	26.8	5347.14	
116	011102003006	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、楼梯	m2	540.1	254.82	137628.28	
117	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩石门槛 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、部位: 电梯门槛	m2	5.12	340.53	1743.51	
118	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度: 100mm 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3、素水泥浆一道 4、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	1369.59	10.13	13873.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度: 100mm 2、8~10厚面砖, DTG砂浆勾缝 3、8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂 1道	m	517.78	33.15	17164.41	
120	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、详见图纸设计	m	163.65	250	40912.5	
121	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、详见图纸设计	m	171.62	180	30891.6	
		分部小计					1061946.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
122	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘结耐碱玻纤网格布 4、基层墙体, 混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、设备用房、排烟机房、配电间	m2	1493.09	45.55	68010.25	
123	011201001018	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆, 面层拉细毛(楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网) 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 6、电梯机房	m2	280.83	74.21	20840.39	
124	011204003001	墙面一般抹灰	1、挂钢丝网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体, 聚合物水泥砂浆修补墙面, 专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙体用水润湿) 4、卫生间、茶水间	m2	1485.87	29.84	44338.36	
125	011201001019	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、厂房墙面、电梯厅	m2	5937.09	43.04	255532.35	
126	011201001020	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆, 满铺钢丝增强网 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、楼梯间	m2	1618.42	61.65	99775.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位：独立柱面抹灰	m2	384.95	46.44	17877.08	
128	011201001001	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(首层加设加加强型网格布一层)+3厚聚合物抗裂砂浆,膨胀螺钉固定。 2、1.2厚水泥基防水涂料 3、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 4、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位：真石漆外墙面或铝板外墙面	m2	6249.4	96.87	605379.38	
129	011201001021	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 (基层为钢筋混凝土,采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆); 3、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、设备平台外墙面及女儿墙内侧	m2	321.62	40.09	12893.75	
		分部小计					1124647.15	
		油漆、涂料、裱糊工程						
130	011407001007	墙面喷刷涂料	1、无机涂料两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、设备用房、排烟机房、配电间	m2	1493.1	20.65	30832.52	
131	011407001008	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、厂房楼梯间、电梯厅、厂房墙面	m2	7555.51	25.48	192514.39	
132	011407001009	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、独立柱	m2	384.95	25.48	9808.53	
133	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷无机涂料(二遍) 2、满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 3、基层处理局部找平 4、除卫生间外所有天棚	m2	8902.12	29.04	258517.56	
134	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)外墙真石漆 2、批腻子两遍,弹性底漆、柔性耐水腻子 3、外墙面 4、其它详见图纸、设计及规范、要求;	m2	6249.4	70	437458	
		分部小计					929131	
		其它						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	040309004002	橡胶支座	1、材质：5厚聚四氟乙烯板 2、图集：详见22G101-2第41-43页 3、部位：楼梯滑动支座	套	44	235.7	10370.8	
		分部小计					10370.8	
		分部分项合计					10503355.24	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌墙 2、搭设高度：详见图纸 3、备注：投标人自行考虑，满足相关规范要求	m2	6863.65	40.34	276879.64	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设高度：12m以内 2、备注：外墙砌筑脚手架	m2	243.82	30.02	7319.48	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：砌墙 2、搭设高度：超3.6m，12以内 3、一~四层内墙砌墙脚手架	m2	3970	30.02	119179.4	
4	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超3.6m，8m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	7313.12	3.07	22451.28	
5	011701006002	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、楼面 3、超3.6m，8m以内	m2	7313.12	9.21	67353.84	
6	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：40m以内	座	4	2962.17	11848.68	
7	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑面积：详见图纸 3、建筑物檐口高度、层数：檐口高度22.2m，4层	天	285	472.68	134713.8	
8	011704001001	超高施工增加		m2	2147.39	19.15	41122.52	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	35596.72	35596.72	
10	011706002002	排水、降水		项	1	5000	5000	
11	011702001001	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 4、清单量按照计价表量	m2	92.26	93.94	8666.9	
12	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	245.36	79.88	19599.36	
13	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井底板	m2	42.99	115.91	4982.97	
14	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：3.6m内 5、部位：基础层	m2	391.76	82.34	32257.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、部位：一层	m2	861.53	125.38	108018.63	
16	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、二~四层	m2	2145.66	125.38	269022.85	
17	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1013.82	99.57	100946.06	
18	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱	m2	190.28	105.7	20112.6	
19	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：-0.05联系梁	m2	1019.35	73.92	75350.35	
20	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地上	m2	131.25	138.2	18138.75	
21	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁	m2	623.63	73.95	46117.44	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	213.08	98	20881.84	
23	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m2	110.55	81.58	9018.67	
24	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	350.92	92.91	32603.98	
25	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁	m2	102.66	62.25	6390.59	
26	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m 5、一~四层顶板	m2	11564.56	119.57	1382774.44	
27	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内 5、部位：电梯机房顶板	m2	333.57	77.78	25945.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、混凝土种类：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：雨篷	m2	8.4	123.01	1033.28	
29	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	450.08	221.26	99584.7	
		单价措施合计					3002911.36	
合计							13506266.6	

综合单价分析表

工程名称：2#厂房-土建(010)

项目编码		010402001011		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		120.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	327.47	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									500.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46					
	其他材料费									--	0.13		--		
	材料费小计									--	327.47		--		

项目编码		010402001025	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	1.81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	328.7	0.14	35.74	14.79	123.11	328.7	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	328.7	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	352.33	52.41			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	328.7	--	

项目编码		010402001013		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		305.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-8	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	340.14	0.2	31.54	13.05	108.55	340.14	0.2	31.54	13.05		
综合人工工日		小计							108.55	340.14	0.2	31.54	13.05		
0.9122工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									493.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.5	47.2	23.6					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	333.59	73.56					
	其他材料费								--	0.17		--			
	材料费小计								--	340.14		--			

项目编码		010402001026		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		15.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-11	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	340.44	0.19	31.62	13.08	108.84	340.44	0.19	31.62	13.08		
综合人工工日		小计							108.84	340.44	0.19	31.62	13.08		
0.9146工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									494.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.13	47.2	6.14					
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.927	281.47	260.92					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	352.33	72.76					
	其他材料费								--	0.16		--			
	材料费小计								--	340.44		--			

项目编码		010402001015	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量		93.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	329.09	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A5.0, B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	329.09		--	

项目编码		010402001027		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.09	0.14	35.74	14.79	123.11	327.09	0.14	35.74	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	327.09	0.14	35.74	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									500.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	341.5	50.8					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	327.09		--			

项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	110.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	342.29	0.2	31.54	13.05	108.55	342.29	0.2	31.54	13.05
综合人工工日		小计							108.55	342.29	0.2	31.54	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									495.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	47.2	23.6			
	A5.0, B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	343.35	75.71			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	342.29		--	

项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	338.2	0.19	31.62	13.08	108.84	338.2	0.19	31.62	13.08
综合人工工日		小计							108.84	338.2	0.19	31.62	13.08
0.9146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									491.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.13	47.2	6.14			
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.927	281.47	260.92			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	341.5	70.52			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	338.2		--	

项目编码		010402001018	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	368.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	319.14	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								492.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A3.5, B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	319.14		--	

项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	75.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	319.9	0.14	35.74	14.79	123.11	319.9	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	319.9	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								493.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5, B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	352.33	52.41			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	319.9		--	

项目编码		010402001022		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		126.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	320.76	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									494.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	320.76		--			

项目编码		010402001030		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		24.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	318.29	0.14	35.74	14.79	123.11	318.29	0.14	35.74	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	318.29	0.14	35.74	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									492.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	341.5	50.8					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	318.29		--			

项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	3.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	320.45	0.15	42.89	17.75	147.74	320.45	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	320.45	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								528.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40					m3	0.051	272	13.87				
	A3.5, B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×100					m3	0.915	272.37	249.22				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.16625	341.5	56.77				
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	320.45		--		

项目编码	010402001023	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79
综合人工工日		小计							148.1	318.56	0.14	42.99	17.79
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								527.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5, B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	318.56		--	

项目编码		010402001032		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		9.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	322.25	0.15	42.89	17.75	147.74	322.25	0.15	42.89	17.75		
综合人工工日		小计							147.74	322.25	0.15	42.89	17.75		
1.2415工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									530.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	352.33	58.57					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	322.25		--			

项目编码		010402001019	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	5.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79
综合人工工日		小计							148.1	317.11	0.14	42.99	17.79
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								526.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	317.11		--	

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	48.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	342.29	0.2	31.54	13.05	108.55	342.29	0.2	31.54	13.05
综合人工工日		小计							108.55	342.29	0.2	31.54	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								495.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.5	47.2	23.6			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.861	281.47	242.35			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.2205	343.35	75.71			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	342.29		--	

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙			计量单位		m3	工程量	61.47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	381.67	0.34	74.87	30.98	257.84	381.67	0.34	74.87	30.98	
综合人工工日		小计							257.84	381.67	0.34	74.87	30.98	
2.1667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									745.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	5.46	47.2	257.71				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	333.59	123.18				
	水						m3	0.109	4.57	0.5				
	其他材料费								--	0.28		--		
	材料费小计								--	381.67		--		

项目编码	010402001033	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.82					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	304.95	0.15	42.89	17.75	147.74	304.95	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	304.95	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									513.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	蒸压粉煤灰砌块600×250×100						m3	0.915	255.07	233.39			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.1662 ₅	343.48	57.1			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	304.95		--	

项目编码		010402001034		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		3.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	303.43	0.14	42.99	17.79	148.1	303.43	0.14	42.99	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	303.43	0.14	42.99	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									512.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	蒸压粉煤灰砌块600×250×100						m3	0.967	255.07	246.65					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	354.06	52.67					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	303.43		--			

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	109.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.12	435.49	12.51	20.19	8.36	57.12	435.49	12.51	20.19	8.36
综合人工工日		小计							57.12	435.49	12.51	20.19	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									533.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	426.46	432.86			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.21	--		
	材料费小计								--	435.49	--		

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位		m3	工程量	508.99		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	459.78	12.2	13.89	5.75	35.7	459.78	12.2	13.89	5.75
综合人工工日		小计							35.7	459.78	12.2	13.89	5.75
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								527.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.92	4.57	4.2			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	459.78		--	

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量		44.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-183	泵送现浇构件C30 P6现浇满堂(板式)基础无梁式	m3	1	28.56	489.44	12.2	11.82	4.89	28.56	489.44	12.2	11.82	4.89		
综合人工工日		小计							28.56	489.44	12.2	11.82	4.89		
0.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									546.91						
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30						m3	1.02	473.09	482.55					

细	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	489.44	--	

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	66.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	482.56	19.25	31.49	13.03	89.33	482.56	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	482.56	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									635.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费						--			0.25		--	
	材料费小计						--			482.56		--	

项目编码		010502001048		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	182.53	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	482.56	19.25	31.49	13.03	89.33	482.56	19.25	31.49	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	482.56	19.25	31.49	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								635.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	其他材料费						—			0.25		—		

	材料费小计	--	482.56	--	

项目编码	010502001043	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	445.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.13	19.25	31.49	13.03	89.33	468.13	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	468.13	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费						--			0.25		--	
	材料费小计						--			468.13		--	

项目编码		010502001042		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		10.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.13	19.25	31.49	13.03	89.33	468.13	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	468.13	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									621.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费						--			0.25		--			
	材料费小计						--			468.13		--			

项目编码		010502002003	项目名称		构造柱		计量单位		m3	工程量	87.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	456.13	1.26	68.72	28.44	235.7	456.13	1.26	68.72	28.44
综合人工工日		小计							235.7	456.13	1.26	68.72	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									790.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费						—			0.04		—	
	材料费小计						—			456.13		—	

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		9.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	450.68	1.98	42.68	17.66		
1.22工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									658.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	0.71	0.69	0.49					
	水						m3	1.59	4.57	7.27					
	其他材料费						--					--			
	材料费小计						--			450.68		--			

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	123.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	462.41	19.22	15.93	6.59	35.7	462.41	19.22	15.93	6.59
综合人工工日		小计							35.7	462.41	19.22	15.93	6.59
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									539.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜					m2	1.05	0.69	0.72				
	水					m3	1.46	4.57	6.67				
	其他材料费							--	0.21		--		
	材料费小计							--	462.41		--		

项目编码		010503002004	项目名称		矩形梁		计量单位		m3	工程量	16.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	463.03	19.22	24.9	10.3	66.64	463.03	19.22	24.9	10.3
综合人工工日		小计							66.64	463.03	19.22	24.9	10.3
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								584.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	4.57	7.13			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	463.03		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	46.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650.44					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.39	--	

项目编码		010503004003		项目名称		止水坎		计量单位		m3		工程量		17.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86		
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86		
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									650.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52					
	水						m3	1.74	4.57	7.95					
	其他材料费						—					—			
	材料费小计						—			452.39		—			

项目编码		010503005001	项目名称		过梁		计量单位		m3	工程量	15.46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28
综合人工工日		小计							184.45	453.44	1.23	53.85	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								715.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	453.44		--	

项目编码		010503004002		项目名称		压顶		计量单位		m3		工程量		13.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	147.56	463.2		42.79	17.71	147.56	463.2		42.79	17.71		
综合人工工日		小计							147.56	463.2		42.79	17.71		
1.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									671.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	9.13	0.69	6.3					
	水						m3	3.06	4.57	13.98					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	463.2		--			

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		25.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	465.88	31.42	42.24	17.48	114.24	465.88	31.42	42.24	17.48		
综合人工工日		小计							114.24	465.88	31.42	42.24	17.48		
0.96工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									671.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59					
	水						m3	1.81	4.57	8.27					
	其他材料费								--	0.21		--			
	材料费小计								--	465.88		--			

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	498.5	31.43	48.15	19.93	134.62	498.5	31.43	48.15	19.93
综合人工工日		小计							134.62	498.5	31.43	48.15	19.93

1. 1313工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					732.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P8			m3	0.992	475.04	471.24		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0507 5	378.84	19.23		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19		
	水			m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	498.5	--	

项目编码		010505001013		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1497.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.77	19.59	20.87	8.63	52.36	467.77	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	467.77	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									569.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.21		--			
	材料费小计								--	467.77		--			

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板			计量单位		m3	工程量		39.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.77	19.59	20.87	8.63	52.36	467.77	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	467.77	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									569.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	81.4	438.59	1.24	23.97	9.92	12.21	65.79	0.19	3.6	1.49
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.194444	65.45	45.47		18.98	7.85	12.73	8.84		3.69	1.53
综合人工工日		小计							31.7	109.35	0.28	9.28	3.84
0.2663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									154.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水						m3	0.0986	4.57	0.45			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0812	424.52	34.47			
	建筑油膏						kg	1.959996	3	5.88			
	木柴						kg	1.049998	0.94	0.99			
	煤						kg	2.099995	0.94	1.97			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	109.35		--	

项目编码	010507001008	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	22.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	30厚烧毛花岗石板面层 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1760.78	2.51	133.03	55.05	45.62	176.08	0.25	13.3	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	-1.79	-0.5	-0.02	-0.52	-0.22
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	438.59	1.24	23.97	9.92	24.42	131.58	0.37	7.19	2.98
综合人工工日		小计							78.1	342.81	0.69	22.86	9.46
0.6439工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				453.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚烧毛花岗板面层	m2	1.02	150	153		
	水泥32.5级	kg	4.597	0.257	1.18		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.053025	380.61	20.18		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1606	4.57	0.73		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.483	138.92	67.1		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.168	380.61	63.94		
	901胶	kg	-0.021	2.14	-0.04		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	342.81	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	8.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.147	63.17	333.91	0.82	18.56	7.68	9.29	49.08	0.12	2.73	1.13
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.144	136.24	387.32	0.35	39.61	16.39	19.62	55.77	0.05	5.7	2.36
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.198	365.01	141.03	0.34	105.95	43.84	72.27	27.92	0.07	20.98	8.68
D00001	不锈钢沟盖板	m	1		80					80			
综合人工工日		小计							101.18	212.77	0.24	29.41	12.17
0.8502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									355.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.111553	437	48.75			
	水						m3	0.073636	4.57	0.34			
	标准砖240×115×53						百块	0.78048	47.2	36.84			

混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.0546 84	343.35	18.78		
水	m3	0.0423 62	4.57	0.19		
水	t	0.0210 63	4.57	0.1		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0284 13	378.84	10.76		
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0440 06	380.61	16.75		
水泥32.5级	kg	0.6007 32	0.439	0.26		
901胶	kg	0.0083 16	2.14	0.02		
其他材料费			--	79.98	--	
材料费小计			--	212.77	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.571					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5420.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（I、II级钢）Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3482.01		--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.794						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5420.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ 6mm	t	1.02	3342	3408.84		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3482.01	--	

项目编码		010515001045	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量		6.646
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5365.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3427.95		--		

项目编码		010515001046		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		5.047	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94	1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5359.85						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66					

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码		010515001055		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		14.954	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm	t	1	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4531.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）φ12mm						t	1.02	3196	3259.92					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3343.7		--			

项目编码		010515001048		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		4.348	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4463.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ14mm						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费									--			--		

	材料费小计	--	3276.38	--	

项目编码		010515001049		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		8.125	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4445.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ16mm						t	1.02	3112	3174.24					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3258.02		--			

项目编码		010515001050		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		10.779	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ18mm	t	1	760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06	760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4436.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ18mm						t	1.02	3103	3165.06					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3248.84		--			

项目编码		010515001051	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	10.753		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4449.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码		010515001052	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	7.347		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4456.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ22mm						t	1.02	3123	3185.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3269.24		--	

项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.657					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4463.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ25mm					t	1.02	3130	3192.6				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3276.38		--		

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.238						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ6mm	t	1	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5474.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（I、II级钢） Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3482.01		--	

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		6.576	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56		
综合人工工日		小计							1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56		
11.124工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				5474.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm	t	1.02	3342	3408.84		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3482.01	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	109.136					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5420.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3427.95		--	

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		35.525	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56		
综合人工工日		小计							1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56		
11.124工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5414.21						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66					

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	12.977					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5325.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ12mm						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3333.09		--	

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4495.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ14mm						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3276.38	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.341					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 16mm	t	1	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4477.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） Φ 16mm						t	1.02	3112	3174.24			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3258.02		--	

项目编码		010515001041		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		10.105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 18mm	t	1	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4468.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢） Φ 18mm						t	1.02	3103	3165.06					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3248.84		--			

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	33.129						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 20mm	t	1	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4481.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费						—				—		
	材料费小计						—		3262.1		—		

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		44.941	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4488.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ22mm						t	1.02	3123	3185.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3269.24		--			

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	75.259						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4495.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ25mm					t	1.02	3130	3192.6				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3276.38		--		

项目编码	010515001054	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.256					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	644.72	3318.98	56.98	203.49	84.2	644.72	3318.98	56.98	203.49	84.2
综合人工工日		小计							644.72	3318.98	56.98	203.49	84.2
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4308.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ32mm						t	1.02	3165	3228.3			
	镀锌铁丝22#						kg	0.87	8.79	7.65			
	电焊条J422						kg	12	6.87	82.44			
	水						m3	0.13	4.57	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3318.98		--	

项目编码		010515009001		项目名称		支撑钢筋（铁马）			计量单位		t	工程量		1.366	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94		

10. 8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5347. 61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300、Φ10			t	1. 02	3271	3336. 42		
	镀锌铁丝22#			kg	6. 85	8. 79	60. 21		
	电焊条J422			kg	1. 86	6. 87	12. 78		
	水			m3	0. 04	4. 57	0. 18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3409. 59	--	

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	2.409	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03
综合人工工日		小计							2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7009.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3289	3354.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3354.78		--	

项目编码		010516004001	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量	2502	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.7	18.66	16.11	6.67	3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.0001	3289	0.33			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			

水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
其他材料费			--	0.12	--	
材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	3515						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.014						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84
综合人工工日		小计							1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5552.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（一级钢）25						t	1.05	3225	3386.25			
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	其他材料费								--	11		--	
	材料费小计								--	3450.8		--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.251
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84
17-135备注1	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	2.041833	32.47	28.65		9.42	3.9	66.3	58.5		19.23	7.96
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	2.041833	31.12	15.15		9.02	3.73	63.54	30.93		18.42	7.62
综合人工工日		小计							1576.88	3540.23	43.27	469.84	194.42
13.2156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5824.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋A20						t	1.05	3225	3386.25			
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47			
	油漆溶剂油						kg	1.299662	12.01	15.61			
	红丹防锈漆						kg	3.040698	14.99	45.58			
	砂纸						张	2.08267	0.94	1.96			
	白布						m2	0.061255	3.43	0.21			
	调和漆						kg	1.916056	13.92	26.67			
	其他材料费								--	14.48		--	
	材料费小计								--	3540.23		--	

项目编码		010607005001	项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		5302	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								24.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	13.11	--	

项目编码		010607005004	项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		1524	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.11		--		

项目编码	010801001002	项目名称	普通门	计量单位	m2	工程量	35.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	普通门	10m2	0.1		5500					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通门成品						m2	1	550	550			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	550		--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	419.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	门联窗	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				650			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门联窗12mm	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码		010802003001	项目名称		成品甲级防火门		计量单位		m2	工程量		24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门（成品）钢质						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码		010802003002	项目名称		成品乙级防火门			计量单位		m2	工程量	146.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									475.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码	010802003003	项目名称	成品丙级防火门	计量单位	m2	工程量	35.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

9-32	丙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		108.36	44.84	37.37	395.92		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	395.92		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	丙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	390.37	394.27			
	其他材料费								--	1.65	--		
	材料费小计								--	395.92	--		

项目编码		010807001014		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2		工程量		2437.95	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-12	铝合金外窗	10m2	0.1		4650					465						
综合人工工日		小计								465						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									465							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	深灰色铝合金外窗6+9+6透明中空钢化玻璃						m2	1	465	465						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	465		--				

项目编码		010807003004		项目名称		金属百叶窗			计量单位		m2	工程量		100.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1		3500					350					
综合人工工日		小计								350					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									350						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金通风百叶成品						m2	1	350	350					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	350		--			

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1908.97	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2.0mm非固化橡胶沥青						m2	1	25	25			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	25	--		

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量		1908.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	1908.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面自粘防水卷材	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	35	35			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	35	--	

项目编码		010902003001	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	1809.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			21.74	9	7.5			2.17	0.9
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	63.01	26.07	21.66	26.13	0.07	6.3	2.61
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.49	-1.86	-1.55			-0.45	-0.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3494.06	60.84	624.67	258.49	4.12	6.88	0.12	1.23	0.51
综合人工工日		小计							31.73	33.01	0.19	9.25	3.83
0.2667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0519	4.57	0.24			
	冷轧带肋钢筋						t	0.002009	3323	6.68			
	镀锌铁丝22#						kg	0.023443	8.79	0.21			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	33.01		--		

项目编码		01B002	项目名称		找坡层		计量单位		m2	工程量	1809.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	168.34	0.41	26.49	10.96	9.09	16.83	0.04	2.65	1.1
11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	225.41		34.51	14.28	16.78	31.78		4.87	2.01

综合人工工日		小计			25.87	48.61	0.04	7.52	3.11
0.2174工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					85.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.044275	378.84	16.77		
	水			m3	0.063528	4.57	0.29		
	水泥32.5级			kg	24.16176	0.257	6.21		
	珍珠岩			m3	0.166831	151.71	25.31		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	48.61	--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	1809.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	59.75	0.16	8.67	3.59	2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	340.69	5.96			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.98		--	

项目编码		010903002008	项目名称		底板卷材防水		计量单位		m2	工程量		45.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		400					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码		010903002009		项目名称		底板涂膜防水			计量单位		m2	工程量		45.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.0mm非固化橡胶沥青						m2	1	25	25					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	25		--			

项目编码		011003001002	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	45.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	59.75	0.16	8.67	3.59	2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	340.69	5.96			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.98		--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	45.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	256.35	0.7	63.01	26.07	21.66	25.64	0.07	6.3	2.61

综合人工工日		小计		21.66	25.64	0.07	6.3	2.61
0.182工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				56.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	0.0508	434.24	22.06		
	APP高强嵌缝膏		kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材		m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂		t	0.003	114.63	0.34		
	铁钉		kg	0.005	7.26	0.04		
	水		m3	0.0519	4.57	0.24		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	25.64	--	

项目编码		010904002006	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	38.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	329.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	聚合物水泥防水涂料1.5mm	10m2	1	28	28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28	--	

项目编码	010904003004	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	242.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面（预拌）	10m2	0.1	92.28	147.39	0.29	26.85	11.11	9.23	14.74	0.03	2.69	1.11
综合人工工日		小计							9.23	14.74	0.03	2.69	1.11
0.0776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防水砂浆 1:2.5（干拌（混）砂浆）						t	0.031815	457.06	14.54			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	14.74	--		

项目编码		010903002004		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2	工程量		6249.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-120	水泥基防水涂料（1.2mm）	10m2	0.1		260					26					
综合人工工日		小计								26					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	26		--			

项目编码		010903002007		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2		工程量		321.62	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

10-120	水泥基防水涂料 (1.2mm)	10m2	0.1		260				26			
综合人工工日		小计								26		
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥基防水涂料1.2mm					10m2	1	26	26			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	26	--		

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1471.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码		010903002010	项目名称		天棚涂膜防水			计量单位		m2	工程量	197.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.0mm)	10m2	0.1	33.32	220		9.66	4	3.33	22		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	22		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.0mm						10m2	1	22	22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22		--	

项目编码		010903002005		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		125.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		400					40					
综合人工工日		小计								40					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									40						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	40	40					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	40		--			

项目编码		010903002006		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		125.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.0mm非固化橡胶沥青							m2	1	25	25				
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--	25	--			

项目编码	01B004	项目名称	防水保护层	计量单位	m2	工程量	125.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	聚苯乙烯模压板 厚度30mm	10m2	0.1	204.68	165.86	1.71	59.85	24.77	20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
综合人工工日		小计							20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.7					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	挤塑聚苯乙烯泡沫板20厚	m2	1.2	13.64	16.37		
	聚合物砂浆	kg	0.25	0.87	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	1809.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		27.61	11.42	9.52	28.14		2.76	1.14	
综合人工工日		小计							9.52	28.14		2.76	1.14	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								41.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.052	541.2	28.14				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	28.14		--		

项目编码		011209001001	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m	工程量		105		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	210.33	477.23	2.82	61.81	25.58	21.03	47.72	0.28	6.18	2.56		
综合人工工日		小计							21.03	47.72	0.28	6.18	2.56		
0.171工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									77.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76					
	防火岩棉						m3	0.026	400	10.4					
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	2	3.2					
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93					
	其他材料费									--	0.43		--		
	材料费小计									--	47.72		--		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	20.51

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.3 3	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干 铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							59.86	200.54	0.6	17.54	7.26
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 25	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 5	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.1251 2	4.57	0.57			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.41		--	
	材料费小计								--	200.54		--	

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		47.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82		
13-9备注2	垫层 碎石 干 铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49		

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							20.08	100.51	0.41	5.95	2.46
0.1694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	水						m3	0.0986	4.57	0.45			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	100.51		--	

项目编码		011102003004	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	88.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.33	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							59.86	200.54	0.6	17.54	7.26
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									285.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.12512	4.57	0.57			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			

	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	380.61	31.97		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	200.54	--	

项目编码		011102003005	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	4.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							31.5	114.72	0.46	9.28	3.83
0.2653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.136808	4.57	0.63			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	114.72		--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1508.47
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83
13-14	C30预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.2	95.2	466.37	1.09	27.92	11.55	19.04	93.27	0.22	5.58	2.31
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.0172 76	1285.2	3409.5 9	89.28	398.6	164.94	22.2	58.9	1.54	6.89	2.85
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							52.34	175.97	1.87	15.72	6.51
0.4406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.203	443.95	90.12			
	周转木材						m3	0.0012	1730.0 6	2.08			
	铁钉70mm						kg	0.064	7.26	0.46			
	水						m3	0.1346 91	4.57	0.62			
	钢筋 Φ10						t	0.0176 22	3271	57.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.1183 41	8.79	1.04			
	电焊条J422						kg	0.0321 33	6.87	0.22			
	其他材料费						--			-0.01		--	
	材料费小计						--			175.97		--	

项目编码		011101001009	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	38.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	101.69	102.85	0.24	29.56	12.23	10.17	10.29	0.02	2.96	1.22
综合人工工日		小计							10.17	10.29	0.02	2.96	1.22
0.0855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0265 13	380.61	10.09			

水	m3	0.038	4.57	0.17		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	10.29	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	4512.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83
13-14	C25预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.05	95.2	456.51	1.09	27.92	11.55	4.76	22.83	0.05	1.4	0.58
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00311	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	4	10.83	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							20.18	57.64	0.36	5.96	2.46
0.1696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.05075	434.24	22.04			
	周转木材						m3	0.0003	1730.06	0.52			
	铁钉70mm						kg	0.016	7.26	0.12			
	水						m3	0.033832	4.57	0.15			
	钢筋Φ6						t	0.003172	3342	10.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021304	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005785	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费									—		—	
	材料费小计									—		57.64	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	43.29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	228.28	0.87	20.27	8.39	6.9	22.83	0.09	2.03	0.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.003109	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	4	10.83	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							12.33	33.84	0.39	3.69	1.52
0.1036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	447	22.62			
	水						m3	0.046332	4.57	0.21			
	钢筋Φ6						t	0.003171	3342	10.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021297	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005783	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.84		--	

项目编码		011101001008	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	15.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.257	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.21	--	

项目编码		011101001010		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	37.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2	
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37	
0.0959工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83				
	水						m3	0.038208	4.57	0.17				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	14.21		--		

项目编码	011101001011	项目名称	楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏		计量单位	10m	工程量	199.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.1	51.17	3.96	38.29	25.94	10.74	5.12	0.4	3.83	2.59	1.07
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.1	65.45	45.47		18.98	7.85	6.55	4.55		1.9	0.79
综合人工工日		小计							11.67	4.95	3.83	4.49	1.86
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.8					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片						片	0.0051	68.6	0.35			

细	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	建筑油膏	kg	1.008	3	3.02		
	木柴	kg	0.54	0.94	0.51		
	煤	kg	1.08	0.94	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码		011102003006	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	540.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.57	4.81	304.73	126.1	104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0083	68.6	0.57			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	106.66		--	

项目编码		011102001001	项目名称		石材楼地面		计量单位		m2	工程量	5.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	2757.14	2.74	133.31	55.16	45.7	275.71	0.27	13.33	5.52
综合人工工日		小计							45.7	275.71	0.27	13.33	5.52
0.3715工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				340.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩石门槛	m2	1.02	250	255		
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.014175	391.26	5.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.0824	0.11		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	275.71	--	

项目编码		011105001002		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位		m		工程量		1369.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.06	15.5	6.41	5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
0.0449工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53					
	水						m3	0.006	4.57	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.59		--			

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线		计量单位		m	工程量	517.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	110.3	0.31	34.64	14.33	11.91	11.03	0.03	3.46	1.43

14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
综合人工工日		小计							15	11.96	0.03	4.36	1.8	
0.1229工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									33.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	同质地砖					m2	0.102	80	8.16					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0014	391.26	0.55					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0052 5	378.84	1.99					
	白水泥					kg	0.02	1.0824	0.02					
	合金钢切割锯片					片	0.0004	68.6	0.03					
	锯(木)屑					m3	0.0009	47.17	0.04					
	棉纱头					kg	0.0015	5.57	0.01					
	水					m3	0.0082 08	4.57	0.04					
	界面剂					kg	1.29	0.71	0.92					
	水泥32.5级					kg	0.6068	0.257	0.16					
	901胶					kg	0.0042	2.14	0.01					
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	11.96		--		

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	163.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板			计量单位	m	工程量	171.62				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-149	护窗栏杆	10m	0.1									
综合人工工日		小计										
工日		未计价材料费							180			
清单项目综合单价									180			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	护窗栏杆					m	1	180	180			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	180	--		

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	1493.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	35.86		10.01	4.14	3.45	3.59		1	0.41
综合人工工日		小计							23.9	11.85		6.94	2.86
0.2009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	11.85		--		

项目编码	011201001018	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	280.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	185.45	49.96	0.12	53.82	22.27	18.55	5	0.01	5.38	2.23
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							40.67	16.85	0.01	11.8	4.88
0.3417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.013125	378.84	4.97			
	水						m3	0.029308	4.57	0.13			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	16.85		--	

项目编码		011204003001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	1485.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							10.83	14.04	0.38	3.25	1.34
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			

	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水	m3	0.004	4.57	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.04	--	

项目编码		011201001019		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	5937.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33			5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59			0.48	0.2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93			0.9	0.37
综合人工工日		小计							22.12	11.85			6.42	2.65
0.1859工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05				
	水						m3	0.0208	4.57	0.1				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	11.85		--		

项目编码		011201001020	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	1618.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							28.19	21.37	0.38	8.29	3.42
0.2369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.0076 ₄	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0005 ₂₅	378.84	0.2			
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	21.37		--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	384.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.49	0.25	74.03	30.63	25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
综合人工工日		小计							25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
0.2143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	10.45		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6249.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-10	抹水泥砂浆（聚合物抗裂砂浆）混凝土墙外墙（预拌）	10m2	0.1	206.36	181.45	0.13	59.88	24.78	20.64	18.15	0.01	5.99	2.48
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙（预拌）	10m2	0.1	203.93	148.63	0.36	59.24	24.51	20.39	14.86	0.04	5.92	2.45
综合人工工日		小计							42.7	36.6	0.05	12.39	5.13
0.3588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	聚合物抗裂砂浆						kg	9.6	0.87	8.35			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0267 75	342.46	9.17			
	普通木成材						m3	0.0004	1951.8 7	0.78			
	水						m3	0.0174 16	4.57	0.08			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0150 5	380.82	5.73			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0236 25	359.75	8.5			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0168	2.14	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	36.6		--	

项目编码		011201001021	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量		321.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.54	167.03	0.42	48.13	19.92	16.55	16.7	0.04	4.81	1.99
综合人工工日		小计							16.55	16.7	0.04	4.81	1.99
0.1391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.09				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0183 75	378.84	6.96		
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0276 5	343.35	9.49		
	水	m3	0.0085 08	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.257	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.7	--	

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1493.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.63		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75
17-184*2	无机涂料	10m2	0.1	44.28	34.05		12.84	5.31	4.43	3.41		1.28	0.53
综合人工工日		小计							10.7	5.57		3.1	1.28
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85			
	弹性底漆						kg		15.16				
	无机涂料						kg	0.24	13.1	3.14			
	其他材料费								--	0.58		--	
	材料费小计								--	5.57		--	

项目编码		011407001008		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	7555.51	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.63		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75	
17-184*3	无机涂料	10m2	0.1	66.42	51.07		19.26	7.97	6.64	5.11		1.93	0.8	
综合人工工日		小计							12.91	7.27		3.75	1.55	
0.105工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	柔性耐水腻子			kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆			kg		15.16			
	无机涂料			kg	0.36	13.1	4.72		
	其他材料费					--	0.7	--	
	材料费小计					--	7.27	--	

项目编码		011407001009		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		384.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.63		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75		
17-184*3	无机涂料	10m2	0.1	66.42	51.07		19.26	7.97	6.64	5.11		1.93	0.8		
综合人工工日		小计							12.91	7.27		3.75	1.55		
0.105工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85					
	弹性底漆						kg		15.16						
	无机涂料						kg	0.36	13.1	4.72					
	其他材料费								--	0.7		--			
	材料费小计								--	7.27		--			

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	8902.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-181备注1*1备注2*1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	167.1	54.74		48.46	20.05	16.71	5.47		4.85	2.01
综合人工工日		小计							16.71	5.47		4.85	2.01
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.04					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			

细	901胶	kg	0.4641	2.14	0.99		
	石膏粉325目	kg	0.1162	0.36	0.04		
	大白粉	kg	0.1162	0.73	0.08		
	白水泥	kg	0.9625	1.0824	1.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.47	--	

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量		6249.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70					
综合人工工日		小计								70					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									70						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真石漆						m2	1	70	70					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	70		--			

项目编码		040309004002		项目名称		橡胶支座			计量单位		套	工程量	44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-524	安装支座 四氟板式橡胶支座	100cm3	22.75	2.38	7		0.69	0.29	54.15	159.25		15.7	6.6	
综合人工工日		小计							54.15	159.25		15.7	6.6	
0.455工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									235.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	四氟板式橡胶支座						cm3	2275	0.07	159.25				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	159.25		--		

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	6863.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-12备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.51	12.98	43.45	17.98	13.69	16.55	1.3	4.35	1.8
20-67备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.69	19.2	1.3	4.35	1.8
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0061	4.12	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	其他材料费								--	5.11		--	
	材料费小计								--	19.2		--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	243.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	123.65	12.98	36.31	15.02	11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费								--	2.88		--	
	材料费小计								--	12.37		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3970
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	123.65	12.98	36.31	15.02	11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费								--	2.88		--	
	材料费小计								--	12.37		--	

项目编码	011701006007	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	7313.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注2备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	17.24	4.57	1.3	5.38	2.22	1.72	0.46	0.13	0.54	0.22
综合人工工日		小计							1.72	0.46	0.13	0.54	0.22
0.0145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.02288	4.507	0.1			
	底座						个	0.00026	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00325	6.83	0.02			
	周转木材						m3	0.000078	1730.06	0.13			
	镀锌铁丝8#						kg	0.00429	7.12	0.03			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	0.46		--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	7313.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21 备注4 备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	16.13	6.68	5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.06864	4.507	0.31			
	底座						个	0.00078	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00975	6.83	0.07			
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01287	7.12	0.09			
	其他材料费						--		0.5		--		
	材料费小计						--		1.37		--		

项目编码		011701009001		项目名称		电梯井脚手架			计量单位		座	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-43	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62		
综合人工工日		小计							1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62		
13.4工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2962.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.078	1730.06	134.94					
	脚手钢管						kg	81.61	4.507	367.82					
	底座						个	0.25	4.12	1.03					
	脚手架扣件						个	9.88	6.83	67.48					
	其他材料费								--	57.08		--			
	材料费小计								--	628.35		--			

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输			计量单位		天	工程量	285	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
23-9备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内 (7~13层)	天	1			241.52	70.04	28.98			241.52	70.04	28.98	
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内 (预拌) (商品砼) (非泵送)	台	0.003509	11807.38	18777.27	1582.43	3883.04	1606.78	41.43	65.89	5.55	13.63	5.64	
综合人工工日		小计							41.43	65.89	247.07	83.67	34.62	
0.3615工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									472.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁件						kg		5.66					
	碎石5~40mm						t	0.015633	138.92	2.17				
	碎石5~16mm						t	0.001137	137.95	0.16				
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.106849	443.95	47.44				
	塑料薄膜						m2	0.017896	0.69	0.01				
	水						m3	0.076991	4.57	0.35				
	组合钢模板						kg	0.069857	4.29	0.3				
	周转木材						m3	0.000615	1730.06	1.06				
	卡具						kg	0.01857	4.35	0.08				
	钢管支撑						kg	0.022738	4.08	0.09				
	铁钉						kg	0.008437	7.26	0.06				
	镀锌铁丝22#						kg	0.022012	8.79	0.19				
	对拉螺栓 (止水螺栓)						kg	0.020212	5.66	0.11				
	塑料管dn20						m	0.032844	3.11	0.1				
	钢筋综合						t	0.003221	3289	10.59				
	电焊条J422						kg	0.036181	6.87	0.25				
	型钢						t	0.000663	3911	2.59				

	氧气	m3	0.015799	2.83	0.04		
	乙炔气	m3	0.006865	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.002224	14.99	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.00023	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000063	378.84	0.02		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	65.89	--	

项目编码		011704001001		项目名称		超高施工增加			计量单位		m2	工程量	2147.39	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
19-1*0.44	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	0.851396	12.04		0.98	3.78	1.56	10.25		0.83	3.22	1.33	
19-1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	0.084419	27.37		2.22	8.58	3.55	2.31		0.19	0.72	0.3	
综合人工工日		小计							12.56		1.02	3.94	1.63	
0.1056工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48			
25-39	塔式起重机630kNm以内 组拆装卸费	次	1	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46			
综合人工工日		小计							8640	2591.65	14767.85	6788.28	2808.94			
72工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									35596.72							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8#			kg	15	7.12	106.8		
	草袋子			只	20	1.71	34.2		
	螺栓M20×350			套	28	0.48	13.44		
	其他材料费					--	2437.21	--	
	材料费小计					--	2591.65	--	

项目编码	011706002002	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-13	地下降水包干	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价								5000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	地下降水包干						项	1	5000	5000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5000		--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	92.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	478.38	251.2	9.67	141.53	58.57	47.84	25.12	0.97	14.15	5.86
综合人工工日		小计							47.84	25.12	0.97	14.15	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			

	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	25.12	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	245.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	238.3	14.32	115.28	47.7	38.32	23.83	1.43	11.53	4.77
综合人工工日		小计							38.32	23.83	1.43	11.53	4.77
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								79.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69			
	卡具						kg	0.026	4.35	0.11			
	钢管支撑						kg	0.253	4.08	1.03			
	铁钉						kg	0.3416	7.26	2.48			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	7.12	0.42			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	8.79	0.1			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	23.83		--	

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	42.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	57.62	0.07	11.99	4.96	41.27	57.62	0.07	11.99	4.96
综合人工工日		小计							41.27	57.62	0.07	11.99	4.96
0.3468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								115.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.64	47.2	30.21			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03675	378.84	13.92			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.04025	333.59	13.43			
	其他材料费								--	0.06		--	

	材料费小计	--	57.62	--	

项目编码		011702002001	项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	391.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0224 53	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	9.3	4.89	0.35	2.8	1.16
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0775 47	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	32.11	16.87	1.2	9.66	4
综合人工工日		小计							41.41	21.76	1.55	12.46	5.16
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.177	4.35	0.77			
	钢管支撑						kg	0.357	4.08	1.46			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						—			0.97		—	
	材料费小计						—			21.76		—	

项目编码		011702002002	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	861.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.74	15.48	196.64	81.37	66.26	29.77	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.77	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			

	卡具	kg	0.8142	4.35	3.54		
	钢管支撑	kg	1.6422	4.08	6.7		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.77	--	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	2145.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.74	15.48	196.64	81.37	66.26	29.77	1.55	19.66	8.14	
综合人工工日		小计							66.26	29.77	1.55	19.66	8.14	
0.5568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									125.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54				
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.97		--		
	材料费小计								--	29.77		--		

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	1013.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.91	10.25	154.82	64.06	52.36	24.29	1.03	15.48	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.29	1.03	15.48	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.57					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.96	9.45		
	铁钉			kg	0.2572	7.26	1.87		
	卡具			kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑			kg	0.102	4.08	0.42		
	其他材料费					--	0.92	--	
	材料费小计					--	24.29	--	

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱			计量单位		m2	工程量		190.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	256.24	18.11	164.69	68.15	54.98	25.62	1.81	16.47	6.82		
综合人工工日		小计							54.98	25.62	1.81	16.47	6.82		
0.462工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									105.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45					
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5					
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57					
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59					
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	其他材料费								--	0.96		--			
	材料费小计								--	25.62		--			

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁			计量单位		m2	工程量	1019.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.64	12.03	106.67	44.14	35.58	22.06	1.2	10.67	4.41	
综合人工工日		小计							35.58	22.06	1.2	10.67	4.41	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									73.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.96	9.45		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.06	--	

项目编码		011702006002	项目名称		矩形梁		计量单位		m2	工程量	131.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5 备注12 备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	685.44	385.69	21.23	204.93	84.8	68.54	38.57	2.12	20.49	8.48
综合人工工日		小计							68.54	38.57	2.12	20.49	8.48
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								138.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.7636	4.35	3.32			
	钢管支撑						kg	3.0038	4.08	12.26			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	38.57		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁					计量单位	m2	工程量	623.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.028039	355.81	220.64	12.03	106.67	44.14	9.98	6.19	0.34	2.99	1.24
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.071961	355.81	220.64	12.03	106.67	44.14	25.6	15.88	0.87	7.68	3.18
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.21	10.67	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码		011702009001	项目名称		过梁		计量单位		m2	工程量	213.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.79	14.02	151.42	62.66	50.81	24.38	1.4	15.14	6.27
综合人工工日		小计							50.81	24.38	1.4	15.14	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32			
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6			
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73			
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.88		--	
	材料费小计								--	24.38		--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	110.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	401.03	228	15.87	120.9	50.03	40.1	22.8	1.59	12.09	5
综合人工工日		小计							40.1	22.8	1.59	12.09	5
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.115	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	铁钉						kg	0.226	7.26	1.64			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费							--	0.96		--		
	材料费小计							--	22.8		--		

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	350.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码		011702011001	项目名称		直形墙		计量单位		m2	工程量	102.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52 备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	293.93	194.02	9.99	88.14	36.47	29.39	19.4	1	8.81	3.65
综合人工工日		小计							29.39	19.4	1	8.81	3.65
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.11	4.35	0.48			
	钢管支撑						kg	0.186	4.08	0.76			
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11			
	铁钉						kg	0.173	7.26	1.26			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.394	5.66	2.23			
	塑料管dn20						m	0.205	3.11	0.64			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	19.4		--	

项目编码		011702014001	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	11564.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	576.23	353.46	21.11	173.23	71.68	57.62	35.35	2.11	17.32	7.17
综合人工工日		小计							57.62	35.35	2.11	17.32	7.17
0.4842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								119.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	3.1924	4.08	13.02			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			

	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		333.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	372.2	223.18	21.11	114.06	47.2	37.22	22.32	2.11	11.41	4.72		
综合人工工日		小计							37.22	22.32	2.11	11.41	4.72		
0.3128工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									77.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45					
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79					
	钢管支撑						kg	0.694	4.08	2.83					
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23					
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费									--	1.08		--		
	材料费小计									--	22.32		--		

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m2	工程量	8.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-76备注1备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	689.01	224.72	24.04	206.78	85.57	68.9	22.47	2.4	20.68	8.56	
综合人工工日		小计							68.9	22.47	2.4	20.68	8.56	
0.579工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									123.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.264	42.96	11.34				
	卡具						kg	0.139	4.35	0.6				

	钢管支撑	kg	0.463	4.08	1.89		
	周转木材	m3	0.0027	1730.06	4.67		
	铁钉	kg	0.3	7.26	2.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	22.47	--	

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯			计量单位		m2	工程量	450.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.78	62.29	355.57	147.13	116.38	48.38	6.23	35.56	14.71	
综合人工工日		小计							116.38	48.38	6.23	35.56	14.71	
0.978工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									221.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.96	23.16				
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24				
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87				
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49				
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51				
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	2.55		--		
	材料费小计								--	48.38		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			567263.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	418694.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	66180.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	41869.43			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	40518.8			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6753.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	16882.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3376.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	222853.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6753.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	15532.21			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					839414.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	525167.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		525167.76		

暂列金额明细表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	525167.76	
合计			525167.76	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#厂房-土建(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	554682.66		554682.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14870848.83	3.2	475867.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14870848.83	0.53	78815.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14870848.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15425531.49	9	1388297.83
合计					1942980.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#厂房-土建(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#厂房-土建(010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	745223.95	
1.1	人工费	146981.95	
1.2	材料费	476030.71	
1.3	施工机具使用费	23401.56	
1.4	企业管理费	73257.3	
1.5	利润	25552.43	
2	措施项目费	24331.56	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24331.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16394.93	
3	其他项目费	37261.2	
3.1	其中：暂列金额	37261.2	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22752.23	
5	税金	74661.2	
6	工程造价	904230.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厂房-幕墙(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、规格：250*200*10	t	1.729	19103.19	33029.42	
2	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、部位：外墙	t	17.088	10493.93	179320.28	
3	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm橙色铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定	m2	1035.27	468.47	484992.94	
4	011209001003	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、面层固定方式：4-ST4.8*19不锈钢盘头机制螺钉 3、线条规格：100*50 4、部位：D轴交1~2轴，2/3/4层	m2	70.56	678.59	47881.31	
		分部小计					745223.95	
		分部分项合计					745223.95	
		单价措施合计						
合计							745223.95	

综合单价分析表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	1.729	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76
5-28	铁件安装	t	1	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72
综合人工工日		小计							7307.4	5868.3	1069.11	3601.9	1256.48
51.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19103.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37			
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	其他材料费								--	14.85		--	
	材料费小计								--	5868.3		--	

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量	17.088	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09	
综合人工工日		小计							2716.0 ₅	5775.1 ₄	270.53	1284.2 ₃	447.98	
19.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10493.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.8 ₂	5217.26				
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15				
	氧气						m3	15	2.83	42.45				
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15				

	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011209001002	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	1035.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

项目编码		011209001003	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	70.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝合金格栅	10m2	0.1	795.15	5287.72	153.07	407.73	142.23	79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									678.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金格栅100*50	m2	1.02	480	489.6		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	528.77	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16394.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	12668.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	2086.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1639.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	372.61			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	558.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	372.61			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	5961.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	223.57			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	447.13			
合计					24331.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37261.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		37261.2		

暂列金额明细表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		37261.2	
合计			37261.2	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22752.23		22752.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	806816.71	2.4	19363.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	806816.71	0.42	3388.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	806816.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	829568.94	9	74661.2
合计					97413.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#厂房-幕墙(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#厂房-幕墙(011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	352436.83	
1.1	人工费	36975.93	
1.2	材料费	297294.42	
1.3	施工机具使用费	2459.99	
1.4	企业管理费	10867.17	
1.5	利润	4839.32	
2	措施项目费	53610.47	
2.1	单价措施项目费	30934.07	
2.2	总价措施项目费	22676.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14951.47	
3	其他项目费	17621.84	
3.1	其中：暂列金额	17621.84	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15802.86	
5	税金	39552.48	
6	工程造价	479024.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：梁端支座	m3	5.72	573.47	3280.25	
2	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高5.83m反坎	m3	1.15	615.97	708.37	
3	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	3.12	621.35	1938.61	
4	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高11.23m、16.63m处	m3	5.08	674.62	3427.07	
5	010505002001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m3	47.08	556.1	26181.19	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ8	t	1.894	5324.73	10085.04	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ10	t	2.216	5318.61	11786.04	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ12	t	0.36	5229.87	1882.75	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ14	t	0.306	4438.55	1358.2	
10	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400, Φ20	t	1.599	4424.27	7074.41	
		分部小计					67721.93	
		门窗工程						
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：65系列普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6透明 3、图集：参见国标16J607 4、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计）其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	329.87	465	153389.55	
		分部小计					153389.55	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	25	2881.5	
13	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	35	4034.1	
14	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	115.26	47	5417.22	
15	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚刚性保护层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封油膏嵌缝，缝宽15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	102.97	79.45	8180.97	
16	010902003002	屋面找坡	1、找坡层：最薄处10厚发泡混凝土，按图纸2%放坡(ρ=600)找坡层 2、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 3、3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	102.97	85.45	8798.79	
		分部小计					29312.58	
		保温、隔热、防腐工程						
17	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	102.97	41.28	4250.6	
18	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	102.97	10.56	1087.36	
		分部小计					5337.96	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011101003002	彩色金刚砂楼面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、厂房楼面	m2	411.89	89.56	36888.87	
		分部小计					36888.87	
		天棚工程						
20	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:钢骨架250X200X10热镀锌钢板 2、龙骨材料种类、规格、中距:HMJ-01(250X200X10热镀锌钢板),主龙100x50x5.0热镀锌钢方管,次龙60x60x4.0热镀锌钢方管 3、面层材料品种、规格、:25mm蜂窝铝板吊顶 4、部位:连廊底部	m2	102.97	382.28	39363.37	
		分部小计					39363.37	
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1、压型钢板底部刷白色环氧富锌底漆二道2x30rm 2、部位:连廊底部	m2	102.97	20.72	2133.54	
22	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数:满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 2、油漆品种、刷漆遍数:喷刷无机涂料(二遍) 3、部位:2、3、4F天棚	m2	308.92	24.95	7707.55	
		分部小计					9841.09	
		其他装饰工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、高度:900mm	m	23.8	168.6	4012.68	
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、高度:400mm	m	47.6	138	6568.8	
		分部小计					10581.48	
		分部分项合计					352436.83	
1	011701002003	外脚手架	1、搭设方式:外墙双排 2、搭设高度:22.05m 3、脚手架材质:承插型盘扣式钢管脚手架	m2	510.24	39.89	20353.47	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式:满堂脚手 2、搭设高度:净高超3.6m,8m以内 3、浇捣脚手架	m2	411.89	9.05	3727.6	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:梁端支座	m2	21.34	69.53	1483.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高5.83m反坎	m2	11.54	87.64	1011.37	
5	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	20.77	59.72	1240.38	
6	011702021001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高11.23m、16.63m处	m2	25.39	89.26	2266.31	
7	011702015001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m2	11.08	76.82	851.17	
		单价措施合计					30934.07	
合 计							383370.9	

综合单价分析表

工程名称：2#连廊-土建(012)

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	5.72	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.74	456.71	29.87	22	10.15	54.74	456.71	29.87	22	10.15	
综合人工工日		小计							54.74	456.71	29.87	22	10.15	
0.46工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									573.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	443.95	452.83				
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27				
	水						m3	0.79	4.57	3.61				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	456.71		--		

项目编码		010503004004		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	1.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
综合人工工日		小计							90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									615.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.77	4.57	8.09				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	464.64		--		

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	3.12
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	1	80.92	464.98	32.39	29.46	13.6	80.92	464.98	32.39	29.46	13.6
综合人工工日		小计							80.92	464.98	32.39	29.46	13.6
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.4187	4.57	11.05			
	水泥32.5级						kg	16.153	0.2662	4.3			
	中砂						t	0.0424 56	157.37	6.68			
	其他材料费							--	0.21		--		
	材料费小计							--	464.98		--		

项目编码		010505006001		项目名称		栏板		计量单位		m3		工程量		5.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	119	467.04	31.42	39.11	18.05	119	467.04	31.42	39.11	18.05		
综合人工工日		小计							119	467.04	31.42	39.11	18.05		
1工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									674.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	0.52	0.69	0.36					
	水						m3	2.55	4.57	11.65					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	467.04		--			

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板	计量单位	m3	工程量	47.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-208	泵送现浇构件 C30现浇无梁板	m3	1	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21
综合人工工日		小计							48.79	461.73	19.59	17.78	8.21

0.41工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					556.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜			m2	1.82	0.69	1.26		
	水			m3	1.19	4.57	5.44		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	461.73	--	

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量		1.894	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94	1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3427.95	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5324.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HRB400Φ8						t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3427.95		--			

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.216	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94	1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.83	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5318.61						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HRB400Φ10						t	1.02	3283	3348.66					

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5229.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400 Φ12						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3333.09		--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4438.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	HRB400Φ14						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3276.38	--	

项目编码		010515001007	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	1.599	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4424.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ20						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2	工程量		329.87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-4	铝合金窗	10m2	0.1		4650					465				
综合人工工日		小计								465				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									465					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金窗 6+9A+6透明中空玻璃						m2	1	465	465				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	465		--		

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水					计量单位	m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250				25				
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.0mm非固化橡胶沥青					m2	1	25	25				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	25	--			

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	35	--		

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	115.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面自粘防水卷材	10m2	0.1		470					47			
综合人工工日		小计								47			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	47	47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47		--	

项目编码		010902003001	项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2	工程量	102.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			19.49	9	7.5			1.95	0.9
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	56.49	26.07	21.66	26.13	0.07	5.65	2.61
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.02	-1.86	-1.55			-0.4	-0.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3513.44	60.84	560.05	258.49	4.12	6.92	0.12	1.1	0.51
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.017287	65.45	45.47		17.02	7.85	1.13	0.79		0.29	0.14
综合人工工日		小计							32.86	33.84	0.19	8.59	3.97
0.2762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0519	4.57	0.24			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.002009	3342	6.71			
	镀锌铁丝22#						kg	0.023443	8.79	0.21			
	建筑油膏						kg	0.174253	3	0.52			
	木柴						kg	0.09335	0.94	0.09			
	煤						kg	0.1867	0.94	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.84		--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面找坡	计量单位	m2	工程量	102.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	168.34	0.41	23.75	10.96	9.09	16.83	0.04	2.38	1.1

11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	233.07		30.94	14.28	16.78	32.86		4.36	2.01
综合人工工日		小计							25.87	49.69	0.04	6.74	3.11
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0442 75	378.84	16.77			
	水						m3	0.0635 28	4.57	0.29			
	水泥32.5级						kg	24.161 76	0.3017	7.29			
	珍珠岩						m3	0.1668 31	151.71	25.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	49.69		--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	102.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		24.75	11.42	9.52	28.14		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	28.14		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板50厚						m3	0.052	541.2	28.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.14		--	

项目编码		011003001001		项目名称		隔离层			计量单位		m2	工程量		102.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	64.18	0.16	7.78	3.59	2.98	6.42	0.02	0.78	0.36		
综合人工工日		小计							2.98	6.42	0.02	0.78	0.36		
0.025工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10.56						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)	t	0.0175	366	6.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.42	--	

项目编码		011101003002	项目名称		彩色金刚砂楼地面			计量单位		m2	工程量	411.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.04	3.71	3.09	8.5		0.8	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	17.97	8.29	6.9	15.3	0.01	1.8	0.83
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	226.77	0.87	18.17	8.39	6.9	22.68	0.09	1.82	0.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00311	1285.2	3706.41	89.28	357.36	164.94	4	11.53	0.28	1.11	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	2.02	0.17	3.76	1.73	1.43	0.2	0.02	0.38	0.17
综合人工工日		小计							22.32	58.21	0.4	5.91	2.72
0.1876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	444	22.47			
	水						m3	0.046332	4.57	0.21			
	钢筋Φ6						t	0.003172	3562	11.3			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021304	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005785	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.3017	0.18			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	58.21		--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	102.97
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0118	1582.7	5512.7 ₂	222.89	776.4	270.84	18.68	65.05	2.63	9.16	3.2	
14-183	钢骨架安装	t	0.0138	813.96	340.45	47.64	370.49	129.24	11.23	4.7	0.66	5.11	1.78	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	0.0138	132.84	78.03		57.12	19.93	1.83	1.08		0.79	0.28	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	105.78	2415		27.5	12.69	10.58	241.5		2.75	1.27	
综合人工工日		小计							42.32	312.33	3.29	17.81	6.53	
0.3522工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									382.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	0.0123 ₉	4968.8 ₂	61.56				
	电焊条J422						kg	0.2455 ₂	6.87	1.69				
	氧气						m3	0.177	2.83	0.5				
	乙炔气						m3	0.0354	14.05	0.5				
	防锈漆						kg	0.0548 ₇	14.99	0.82				
	油漆溶剂油						kg	0.0056 ₆₄	12.01	0.07				
	后扩底机械锚栓M12x130						套	2.4564	1.82	4.47				
	红丹防锈漆						kg	0.0641 ₇	14.99	0.96				
	油漆溶剂油						kg	0.0066 ₂₄	2.86	0.02				
	砂纸						张	0.1104	0.87	0.1				
	25mm蜂窝铝板						m2	1.05	230	241.5				
	其他材料费									--	0.14		--	
	材料费小计									--	312.33		--	

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆		计量单位		m2	工程量	102.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44
17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43
综合人工工日		小计							7.26	10.7		1.89	0.87
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.72					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	环氧富锌漆	kg	0.485	21.36	10.36		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	10.7	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	308.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.15	45.04		38.52	17.78	14.82	4.5		3.85	1.78
综合人工工日		小计							14.82	4.5		3.85	1.78
0.1205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.0824	0.52			
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	4.5		--		

项目编码		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量	23.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-152	护窗栏杆	10m	0.1		1686					168.6			
综合人工工日		小计								168.6			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆H=900mm						m	1	168.6	168.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	168.6		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-152	护窗栏杆	10m	0.1		1380					138			
综合人工工日		小计								138			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								138					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆H=400mm						m	1	138	138			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	138		--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	510.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.51	12.98	38.96	17.98	13.69	16.55	1.3	3.9	1.8
20-67 备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.69	19.2	1.3	3.9	1.8
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0061	4.12	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	其他材料费								--	5.11		--	
	材料费小计								--	19.2		--	

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	411.89
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	14.46	6.68	5.17	1.37	0.39	1.45	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.37	0.39	1.45	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.06864	4.507	0.31			
	底座						个	0.00078	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00975	6.83	0.07			
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01287	7.12	0.09			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	1.37		--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	21.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14 备注1	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合 木模板	10m2	0.1	307.02	252.59	13.75	83.4	38.49	30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
综合人工工日		小计							30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0045	1730.06	7.79			
	卡具						kg	0.083	4.35	0.36			
	钢管支撑						kg	0.17	4.08	0.69			
	铁钉						kg	0.3456	7.26	2.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.309	5.66	1.75			
	塑料管dn20						m	0.46	3.11	1.43			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			

	其他材料费	--	0.73	--	
	材料费小计	--	25.26	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	11.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注2备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	462.55	221.37	12.03	123.39	56.95	46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
综合人工工日		小计							46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.06206	4.35	0.27			
	钢管支撑						kg	0.18083	4.08	0.74			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.14		--	

项目编码		011702011001	项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	20.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1000 1	270.13	208.69	11.26	73.16	33.77	27.02	20.87	1.13	7.32	3.38
综合人工工日		小计							27.02	20.87	1.13	7.32	3.38
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.2200 22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.1270 13	4.35	0.55			

	钢管支撑	kg	0.2340 23	4.08	0.95		
	周转木材	m3	0.0018	1730.0 6	3.11		
	铁钉	kg	0.1720 17	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.4770 48	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.4100 41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3.0003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码		011702021001	项目名称		栏板		计量单位		m2	工程量	25.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.0999 92	490.28	195.02	15.29	131.45	60.67	49.02	19.5	1.53	13.14	6.07
综合人工工日		小计							49.02	19.5	1.53	13.14	6.07
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.3859 69	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0032	1730.0 6	5.54			
	卡具						kg	0.1159 91	4.35	0.5			
	复合木模板18mm						m2	0.2199 82	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.1169 91	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.9997 6	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	19.5		--	

项目编码	011702015001	项目名称	无梁板		计量单位	m2	工程量	11.08
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注2	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099982	380.56	220.62	16.31	103.19	47.62	38.05	22.06	1.63	10.32	4.76
综合人工工日		小计							38.05	22.06	1.63	10.32	4.76
0.3197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.21996	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.193635	4.35	0.84			
	钢管支撑						kg	0.619418	4.08	2.53			
	周转木材						m3	0.003599	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.192965	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.002999	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.99946	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	22.06		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14951.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11884.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	1878.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1188.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.69			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	479.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	95.84			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6325.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	191.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	440.88			
合计					22676.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17621.84		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17621.84		

暂列金额明细表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		17621.84	
合计			17621.84	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#连廊-土建(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15802.86		15802.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14	3.2	13557.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14	0.53	2245.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	423669.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	439472	9	39552.48
合计					55355.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#连廊-土建(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#连廊-土建(012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	591353.82	
1.1	人工费	127956.61	
1.2	材料费	352148.99	
1.3	施工机具使用费	45375.53	
1.4	企业管理费	45075.62	
1.5	利润	20797.07	
2	措施项目费	34978.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34978.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23062.8	
3	其他项目费	29567.69	
3.1	其中：暂列金额	29567.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24465.07	
5	税金	61232.87	
6	工程造价	741598.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#连廊-钢结构(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010516001002	螺栓	1、钢板短钢筋 HRB400 Φ 16	t	0.243	6199.35	1506.44	
2	010516002002	埋板	1、梁端钢板件制作安装	t	2.449	14739.41	36096.82	
		分部小计					37603.26	
		金属结构工程						
3	010604001001	钢梁	1、钢材:Q355B 2、尺寸 HN500*200*10*16, H850*300*14*24, H(400~850)*300*14*24 3、钢结构喷砂除锈 Sa2.5级 4、成品钢结构构件采购 运输按运距10km计算 5、具体做法及要求详见 图纸	t	38.692	8722.75	337500.64	
4	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格 : YXB65-220-660闭口型 镀锌钢板承板, 材质 Q355B; 2、钢板厚度: 1mm	m2	389.98	248.39	96867.13	
5	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 钢板包边 2、钢材品种、规格: 槽 钢16a	t	0.11	10294.29	1132.37	
6	040309005001	钢支座	1、成品支座 2、备注: 详见施工图	个	16	2500	40000	
		分部小计					475500.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						
7	011405001001	金属面油漆	1、无机富锌底漆两道 2、环氧云铁中间漆两道 3、面漆由甲方指定	m2	678.96	52.68	35767.61	
8	011405001002	金属面油漆	1、防护材料种类: 薄型 防火涂料耐火极限1.5h	m2	657.12	64.65	42482.81	
		分部小计					78250.42	
		分部分项合计					591353.82	
		单价措施合计						
合计							591353.82	

综合单价分析表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓		计量单位	t	工程量	0.243					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43	1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43
综合人工工日		小计							1730.26	3296.36	373.36	546.94	252.43
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6199.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400Φ16						t	1.05	3112	3267.6			
	电焊条J422						kg	2.6	6.87	17.86			
	其他材料费								--	10.9		--	
	材料费小计								--	3296.36		--	

项目编码	010516002002	项目名称	埋板		计量单位		t	工程量	2.449				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4787.08	1076.19	1875.08	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14739.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板30厚						t	1.05	3660	3843			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.99	36.64			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	H型钢						t	0.0105	3941	41.38			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4787.08		--	

项目编码		010604001001	项目名称		钢梁		计量单位		t	工程量	38.692		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69
综合人工工日		小计							1927.2	4847.48	880.96	730.13	336.98
16.203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8722.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	H型钢Q355B						t	1.05	3941	4138.05			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气						m3	16.3	2.83	46.13			
	乙炔气						m3	7.08	14.05	99.47			
	周转木材						m3	0.014	1730.06	24.22			
	圆木						m3	0.002	1851.87	3.7			
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24			
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16			
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12			
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17			
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	其他材料费									--	14.68	--	
	材料费小计									--	4847.48	--	

项目编码		010605001001		项目名称		钢板楼板			计量单位		m2		工程量		389.98	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

8-145	金属构件 屋架、柱间钢支撑 压型钢板楼板	10m2	0.1	166.6	1173.69	11.68	46.35	21.39	16.66	117.37	1.17	4.64	2.14
8-146	金属构件 屋架、柱间钢支撑 剪力栓钉	10套	2.065747	7.14	32.87	6.37	3.51	1.62	14.75	67.9	13.16	7.25	3.35
综合人工工日		小计							31.41	185.27	14.33	11.89	5.49
0.2639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压型钢板YXB65-220-6601mm					m2	1.04	105	109.2				
	自攻螺钉M8以内					十个	0.1	0.6	0.06				
	密封带3×20mm					m	0.058	1.8	0.1				
	玻璃胶300mL					支	0.011	10.55	0.12				
	耐候胶					L	0.115	68.6	7.89				
	电焊条J422					kg		6.87					
	栓钉D16					套	21.690344	3	65.07				
	合金钢钻头一字型					根	0.413149	6.86	2.83				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	185.27		--		

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
7-57	零星钢构件制作	t	1	3084.48	4747.67	699.49	983.83	454.08	3084.48	4747.67	699.49	983.83	454.08
综合人工工日		小计							3198.72	4834.16	757.89	1028.72	474.8
26.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10294.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49			
	H型钢						t	1.05	3941	4138.05			
	电焊条J422						kg	30	6.87	206.1			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	其他材料费								--	14.86		--	
	材料费小计								--	4834.16		--	

项目编码	040309005001	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品钢支座	个	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品钢支座						个	1	2500	2500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		678.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-158	无机富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44		
17-159	无机富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43		
17-158	环氧云铁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44		
17-159	环氧云铁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43		
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	17.69		7.68	3.54	2.95	1.77		0.77	0.35		
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	14.9		7.36	3.39	2.83	1.49		0.74	0.34		
综合人工工日		小计							20.3	24.66		5.29	2.43		
0.165工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									52.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无机富锌漆						kg	0.485	21.36	10.36					
	白布						m2	0.009	3.43	0.03					
	砂纸						张	0.342	0.94	0.32					
	环氧云铁漆						kg	0.485	21.36	10.36					
	调和漆						kg	0.196	13.92	2.73					
	油漆溶剂油						kg	0.021	12.01	0.25					
	其他材料费								--	0.61		--			

	材料费小计	--	24.66	--	

项目编码		011405001002	项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量	657.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	175.89	342.95	44.01	57.17	26.39	17.59	34.3	4.4	5.72	2.64
综合人工工日		小计							17.59	34.3	4.4	5.72	2.64
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	34.3		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23062.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	18331.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	2897.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1833.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	295.68			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	739.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	147.84			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9757.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	295.68			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	680.06			
合计					34978.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29567.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29567.69		

暂列金额明细表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		29567.69	
合计			29567.69	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24465.07		24465.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1	3.2	20988.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1	0.53	3476.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	655900.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	680365.17	9	61232.87
合计					85697.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#连廊-钢结构(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#连廊-钢结构(013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96828.79	
1.1	人工费	18780.84	
1.2	材料费	62529.94	
1.3	施工机具使用费	2928.35	
1.4	企业管理费	9333.9	
1.5	利润	3255.76	
2	措施项目费	3161.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3161.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2130.23	
3	其他项目费	4841.44	
3.1	其中：暂列金额	4841.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2956.25	
5	税金	9700.91	
6	工程造价	117488.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#连廊-幕墙(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架（120mmL50X5热镀锌等边角钢、40x40x4mm热镀锌钢方管） 2、部位：外墙铝板 3、备注：详见施工图	t	2.1	10493.93	22037.25	
2	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：标高6m/11.4m/16.8m/22.2m处窗间墙	m2	153.51	468.47	71914.83	
3	011209001010	防火隔离带	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层 3、备注：详见施工图	m	35.7	80.58	2876.71	
		分部小计					96828.79	
		分部分项合计					96828.79	
		单价措施合计						
合计							96828.79	

综合单价分析表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

项目编码	011204004003	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	2.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09
综合人工工日		小计							2716.05	5775.14	270.53	1284.23	447.98
19.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10493.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.82	5217.26			
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15			
	氧气						m3	15	2.83	42.45			
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15			
	防锈漆						kg	4.65	14.99	69.7			
	油漆溶剂油						kg	0.48	12.01	5.76			
	自扩底机械锚栓M10*110						套	178	1.82	323.96			
	红丹防锈漆						kg	-4.65	14.99	-69.7			
	油漆溶剂油						kg	-0.48	2.86	-1.37			
	砂纸						张	-8	0.87	-6.96			
	其他材料费								--	11.74		--	
	材料费小计								--	5775.14		--	

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙		计量单位	m2	工程量	153.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	3mm浅灰色仿石材铝板3mm	m2	1.02	274	279.48		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码		011209001010		项目名称		防火隔离带		计量单位		m		工程量		35.7		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	416.28	2.82	106	36.98	24.37	41.63	0.28	10.6	3.7			
综合人工工日		小计							24.37	41.63	0.28	10.6	3.7			
0.171工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									80.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76						
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69						
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82						
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93						
	其他材料费								--	0.43		--				
	材料费小计								--	41.63		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2130.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1646.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	271.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	213.02			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	72.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	774.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	58.1			
合计					3161.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4841.44		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4841.44		

暂列金额明细表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4841.44	
合计			4841.44	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2956.25		2956.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68	2.4	2515.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68	0.42	440.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104831.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	107787.93	9	9700.91
合计					12657.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#连廊-幕墙(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#连廊-幕墙(014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	18629133.28	
1.1	人工费	3740986.98	
1.2	材料费	13037208.33	
1.3	施工机具使用费	224727.88	
1.4	企业管理费	1150307.78	
1.5	利润	475902.31	
2	措施项目费	7034812.94	
2.1	单价措施项目费	5533128.38	
2.2	总价措施项目费	1501684.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1014814.98	
3	其他项目费	931456.66	
3.1	其中：暂列金额	931456.66	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	992008.53	
5	税金	2482867.03	
6	工程造价	30070278.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	333.84	502.74	167834.72	
2	010402001013	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：除顶层外所有外墙	m3	63.76	494.52	31530.6	
3	010402001015	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	211.78	501.16	106135.66	
4	010402001017	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm以上 5、部位：顶层及以上	m3	29.49	492.34	14519.11	
5	010402001018	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	333.89	492.43	164417.45	
6	010402001023	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上除外	m3	58.2	502.74	29259.47	
7	010402001022	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：顶层及以上外	m3	12.08	494.05	5968.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、厚度：80mm 3、墙体类型：楼层外侧矮墙 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用砂浆	m3	37.13	745.7	27687.84	
9	010512905001	装配式混凝土外挂墙板	1、材质：ALC混凝土墙板（含支撑杆件等） 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、板缝处理费用包含在内	m2	1381.6	197.04	272230.46	
10	010402001033	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖墙 2、墙体类型：内墙 有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	1.66	501.16	831.93	
11	010402001034	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖墙 2、墙体类型：内墙 有水 3、砂浆强度等级：DMM5 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上除外	m3	3.02	501.16	1513.5	
		分部小计					821928.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 4、清单量按照计价表量	m3	199.48	533.68	106458.49	
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	942.6	542.19	511068.29	
14	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井底板	m3	44.19	547.25	24182.98	
15	010502001047	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱	m3	3.9	636.24	2481.34	
16	010502001046	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱	m3	6.94	621.81	4315.36	
17	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：3.6m内(基础层)	m3	8.02	636.24	5102.64	
18	010502001052	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：3.6m内(基础层)	m3	169.91	636.24	108103.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010502001049	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内（一层不含独立柱）	m3	30.19	636.24	19208.09	
20	010502001053	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：8m内（一层不含独立柱）	m3	418.54	636.24	266291.89	
21	010502001050	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：13m（一层/夹层独立柱）	m3	458.76	636.24	291881.46	
22	010502001051	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内（夹层不含独立柱、二层、三层）	m3	516.32	636.24	328503.44	
23	010502001054	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：8m内（夹层不含独立柱）	m3	103.7	636.24	65978.09	
24	010502001042	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：3.6m内（屋面机房）	m3	21.68	621.81	13480.84	
25	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	186.39	787.93	146862.27	
26	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱	m3	9.44	658.18	6213.22	
27	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：-0.05联系梁	m3	220.9	554.72	122537.65	
28	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 8m（1层、夹层、节点梁）	m3	198.04	598.96	118618.04	
29	010503002006	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：夹层顶 13m（叠合板之间框架梁）	m3	424.44	598.96	254222.58	
30	010503002007	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 8m内（叠合板之间框架梁）	m3	364.34	598.96	218225.09	
31	010503002005	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地上（2层、3层、屋面节点梁）	m3	156.4	584.1	91353.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁	m3	33.21	650.44	21601.11	
33	010503004003	止水坎	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎	m3	7.48	650.44	4865.29	
34	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.42	715.25	4591.91	
35	010507007001	其他构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.06	686.13	727.3	
36	010507007002	其他构件	1、构件的类型：节点A\B\C\D 2、构件规格：详见图纸 3、部位：一层顶 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	56.87	684.66	38936.61	
37	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁	m3	15.63	704.25	11007.43	
38	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200MM 4、部位：3层节点、屋面女儿墙	m3	76.49	630.72	48243.77	
39	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m（一层顶、局部夹层顶、二层顶）	m3	417.49	584.09	243851.73	
40	010505001014	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m（三层顶）	m3	872.87	569.23	496863.79	
41	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内(电梯机房)	m3	62.02	569.23	35303.64	
42	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板上部现浇（局部夹层顶）13m	m3	205.99	595.75	122718.54	
43	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板上部现浇（2层顶）5-8m	m3	210.37	595.75	125327.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板之间板隙（局部夹层顶）13m	m3	13.14	609.86	8013.56	
45	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板之间板隙（局部夹层顶）5-8m	m3	13.28	609.86	8098.94	
46	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：雨篷	m2	8.4	58.77	493.67	
47	010512902002	装配式混凝土叠合板	1、预制叠合板（成品）含钢量200kg/m3（公建） 2、含钢筋、支撑安拆、构件吊装、固定等安装所需工作 3、包含二次深化设计费用 4、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m3	344.34	3242.43	1116498.35	
48	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	401.87	128.98	51833.19	
49	010507001006	散水	1、散水宽度600mm 2、图集：23J909-散10/1-21	m2	192	162.45	31190.4	
50	010507001008	坡道	1、30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2、20厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适当清水） 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土 5、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 6、部位：坡道做法：23J909-坡11/1-16	m2	154.58	446.77	69061.71	
51	040201022001	排水沟、截水沟	1、排水沟宽300mm，深300mm 2、部位：湿式报警阀室	m	13.8	358.02	4940.68	
52	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	0.671	5420.03	3636.84	
53	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2、层高：3.6m内	t	0.11	5347.61	588.24	
54	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：3.6m内	t	0.239	5420.03	1295.39	
55	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：3.6m内	t	11.244	5365.97	60334.97	
56	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：3.6m内	t	2.354	5359.85	12617.09	
57	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：3.6m内	t	36.612	4531.13	165893.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：3.6m内	t	26.306	4463.81	117424.99	
59	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：3.6m内	t	3.993	4445.45	17750.68	
60	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：3.6m内	t	4.498	4436.27	19954.34	
61	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：3.6m内	t	23.075	4449.53	102672.9	
62	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：3.6m内	t	2.127	4456.67	9479.34	
63	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：3.6m内	t	69.224	4463.81	309002.78	
64	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	4.541	5474.39	24859.2	
65	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2、层高：8m内	t	0.982	5401.97	5304.73	
66	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2、层高：8m内	t	6.431	5474.39	35205.8	
67	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2、层高：8m内	t	153.722	5420.33	833223.97	
68	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：8m内	t	191.145	5414.21	1034899.17	
69	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：8m内	t	57.045	5325.47	303791.44	
70	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：8m内	t	8.591	4495.98	38624.96	
71	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：8m内	t	8.103	4477.62	36282.15	
72	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：8m内	t	10.515	4468.44	46985.65	
73	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：8m内	t	38.462	4481.7	172375.15	
74	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：8m内	t	66.067	4488.84	296564.19	
75	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：8m内	t	258.333	4495.98	1161460	
76	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、规格：直径Φ8mm	t	1.366	5347.61	7304.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体拉筋 2、清单量按照计价表量	t	2.409	7009.36	16885.55	
78	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：柱墙纵筋直径大于等于16, 小于等于22	个	1531	8.41	12875.71	
79	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：梁、柱纵向钢筋直径大于22	个	11391	11.41	129971.31	
		分部小计					10126523.2	
		金属结构工程						
80	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.014	5552.14	77.73	
81	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7, 丝径0.9 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间及底层、顶层内墙	m2	5302	24.55	130164.1	
82	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7, 丝径0.9 2、加固方式：与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	1524	24.55	37414.2	
		分部小计					167656.03	
		门窗工程						
83	010801001002	普通门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门M1018、M1020、M1022 2、材质：普通门 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	38	550	20900	
84	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1222、M1522、M1822 2、门框、扇材质：普通铝合金 6+9A+6mm双层玻璃门 3、图集：参见22J603-1 4、说明：含五金配件	m2	52.8	600	31680	
85	010802001004	金属门联窗	1、门代号及洞口尺寸：门联窗 2、材质：普通铝合金 6+9A+6mm 3、图集：参见22J603-1 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	236.27	650	153575.5	
86	010802001003	甲级防火玻璃门联窗	1、门代号及洞口尺寸：门联窗 2、材质：甲级防火玻璃门联窗 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	83.88	800	67104	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010802003004	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品甲级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含闭门器、五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4.8	502.38	2411.42	
88	010802003005	成品乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品乙级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含闭门器、五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	55.2	475.49	26247.05	
89	010802003006	成品丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品丙级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，含闭门器、五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	12	448.61	5383.32	
90	010803001002	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：普通卷帘门 2、门材质：详见图纸 3、启动装置品种、规格：电动装置	m2	84.36	356.98	30114.83	
91	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：深灰色普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6无色透明 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 4、图集：参见22J603-1 5、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	2166.05	465	1007213.25	
92	010807003004	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：深灰色铝合金百叶 2、框、扇材质：30X30@160 壁厚2.0 深灰色铝方管 2、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 3、图集：参见16J607 4、部位：百叶窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	128.54	350	44989	
		分部小计					1389618.37	
		屋面及防水工程						
93	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4733.24	25	118331	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4733.24	35	165663.4	
95	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm； 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4733.24	35	165663.4	
96	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚刚性保护层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封胶嵌缝，缝宽15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4602.98	78.01	359078.47	
97	01B002	找坡层	1、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 2、最薄处10厚发泡混凝土，按图纸2%放坡(ρ=600)找坡层 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	4602.98	85.15	391943.75	
98	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	4602.98	10.21	46996.43	
99	010903002008	底板卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(II型) 2、部位：电梯基坑底板	m2	45.38	40	1815.2	
100	010903002009	底板涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑底板	m2	45.38	25	1134.5	
101	011003001002	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、电梯基坑底板	m2	45.38	10.21	463.33	
102	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚C25刚性保护层 2、电梯基坑底板	m2	45.38	56.28	2553.99	
103	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、电梯基坑地面	m2	38.56	28	1079.68	
104	010902008003	屋面变形缝	1、做法详见图集12J201 2、部位：屋面变形缝	m	42.8	55.69	2383.53	
105	010903004004	墙面变形缝	1、做法详见图集14J936 2、部位：外墙变形缝	m	49.5	38.69	1915.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010903004005	墙面变形缝	1、做法详见图集14J936 2、部位：内墙变形缝	m	49.5	38.69	1915.16	
107	010904004004	楼（地）面变形缝	1、做法详见图集14J936 2、部位：楼地面变形缝	m	128.4	83.92	10775.33	
108	010902008002	顶棚变形缝	1、做法详见14J936 2、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m	128.4	98.36	12629.42	
109	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 2、地面一、楼面三	m2	269.78	28	7553.84	
110	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、地面一、楼面三	m2	220.07	24.44	5378.51	
111	010903002004	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、外墙面	m2	3572.3	30.7	109669.61	
112	010903002007	墙面涂膜防水	1、1.2厚水泥基防水涂料 2、设备平台外墙面及女儿墙内侧（外墙四）	m2	498.84	30.7	15314.39	
113	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间、茶水间	m2	940.85	28	26343.8	
114	010903002010	天棚涂膜防水	1、1厚水泥基防水涂料 2、卫生间天棚	m2	161.43	26.7	4310.18	
115	010903002005	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	40	5039.6	
116	010903002006	墙面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 2、部位：电梯基坑侧板	m2	125.99	25	3149.75	
117	01B004	防水保护层	1、30厚挤塑聚苯板保护层外贴(聚合物砂浆粘接) 2、电梯基坑外侧	m2	125.99	45.75	5764.04	
		分部小计					1466865.47	
		保温、隔热、防腐工程						
118	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	4602.98	41.56	191299.85	
119	011209001001	带骨架幕墙	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层	m	120	77.77	9332.4	
		分部小计					200632.25	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011102003001	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、 20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、 80厚C15混凝土垫层 5、 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、 配电间、湿式报警阀室地面	m2	12.26	286.69	3514.82	
121	011102003007	块料楼地面	1、 80厚C15混凝土垫层 2、 150厚碎石灌M5水泥砂浆 3、 卫生间地面	m2	51.72	130.3	6739.12	
122	011102003004	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、 20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、 80厚C15混凝土垫层 5、 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、 楼梯间地面	m2	112.01	286.69	32112.15	
123	011102003005	水泥砂浆楼地面	1、 20厚1:2.5水泥砂浆 2、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、 80厚C15混凝土垫层 4、 150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、 管道井地面	m2	1.21	160.68	194.42	
124	011101003001	细石混凝土楼地面	1、 彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、 200厚C30细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置 $\Phi 10@150$ 双层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、 素土夯实 4、 厂房地面、门厅地面、设备平台地面	m2	3727.92	252.41	940964.29	
125	011101003004	防静电水磨石地面	1、 10厚1:2.5防静电水磨石 2、 防静电水泥砂浆一道 3、 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、 80厚C15混凝土垫层 6、 150厚碎石灌M5水泥砂浆 7、 素土夯实,压实系数大于0.94 8、 变电所地面	m2	212.64	270.58	57536.13	
126	011101001009	水泥砂浆楼地面	1、 15厚1:3水泥砂浆 2、 部位: 电梯基坑	m2	38.56	24.66	950.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011101003002	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光,混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、厂房楼面	m ²	7992.23	86.6	692127.12	
128	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、设备用房、配电间楼面	m ²	14.84	51.75	767.97	
129	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:管井楼面	m ²	7.36	30.38	223.6	
130	011101001010	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:半室外设备平台	m ²	41.47	30.38	1259.86	
131	011101001011	楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	1、楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏	10m	392.78	26.8	10526.5	
132	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、楼梯间楼面	m ²	83.02	156.39	12983.5	
133	011102003006	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、楼梯	m ²	482.24	254.82	122884.4	
134	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩石门槛 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、部位:电梯门槛	m ²	4.08	340.53	1389.36	
135	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3、素水泥浆一道 4、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m	1388.95	10.13	14070.06	
136	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、8~10厚面砖,DTG砂浆勾缝 3、8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂 1道	m	603.72	33.16	20019.36	
137	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、部位:室内护窗栏杆	m	248	180	44640	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯临空栏杆 2、部位：楼梯栏杆	m	85.38	220	18783.6	
139	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、部位：楼梯栏杆	m	124.73	250	31182.5	
140	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面防护栏杆 2、部位：屋面	m	14.4	300	4320	
		分部小计					2017189.65	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
141	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘结耐碱玻纤网格布 4、基层墙体,混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、设备用房、排烟机房、配电间	m2	1321.94	46.18	61047.19	
142	011201001018	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆,面层拉细毛(楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网) 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 6、电梯机房	m2	171.09	74.84	12804.38	
143	011204003001	块料墙面	1、挂钢丝网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体,聚合物水泥砂浆修补墙面,专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙体用水润湿) 4、卫生间、茶水间	m2	940.85	29.84	28074.96	
144	011201001019	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、厂房墙面、电梯厅	m2	8190.12	43.67	357662.54	
145	011201001020	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆,满铺钢丝增强网 2、界面剂一道甩毛 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、楼梯间	m2	2329.56	61.65	143617.37	
146	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位：独立柱面抹灰	m2	3007.54	46.44	139670.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011201001001	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(首层加设加强型网格布一层)+ 3 厚聚合物抗裂砂浆,膨胀螺钉固定。 2、1.2厚水泥基防水涂料 3、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 4、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位:真石漆外墙面或铝板外墙面	m2	5743	53.21	305585.03	
148	011201001021	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2、15厚1:1.6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 (基层为钢筋混凝土,采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆); 3、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、设备平台外墙面及女儿墙内侧	m2	498.84	40.09	19998.5	
		分部小计					1068460.13	
		油漆、涂料、裱糊工程						
149	011407001007	墙面喷刷涂料	1、无机涂料两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、设备用房、排烟机房、配电间	m2	1349.44	19.97	26948.32	
150	011407001008	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、厂房楼梯间、电梯厅、厂房墙面	m2	10470.94	24.47	256223.9	
151	011407001009	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、独立柱	m2	3007.54	24.47	73594.5	
152	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷无机涂料(二遍) 2、满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 3、基层处理局部找平 4、除卫生间外所有天棚	m2	18795.16	29.05	545999.4	
153	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)外墙真石漆 2、批腻子两遍,弹性底漆、柔性耐水腻子 3、外墙面 4、其它详见图纸、设计及规范、要求;	m2	6530.32	70	457122.4	
		分部小计					1359888.52	
		其它						
154	040309004003	橡胶支座	1、材质:5厚聚四氟乙烯板 2、图集:详见22G101-2第41-43页 3、部位:楼梯滑动支座	套	44	235.7	10370.8	
		分部小计					10370.8	
		分部分项合计					18629133.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌墙 2、搭设高度：详见图纸 3、备注：投标人自行考虑，满足相关规范要求	m2	7276.5	40.34	293534.01	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设高度：12m以内 2、屋面电梯机房	m2	382.54	30.02	11483.85	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌筑 2、搭设高度：超 3.6m，12以内	m2	4127.52	30.02	123908.15	
4	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超 3.6m，8m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	6009.1	3.07	18447.94	
5	011701006008	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超 3.6m，5m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	4358.38	2.12	9239.77	
6	011701006009	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超 3.6m，13m 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	3533.02	20.62	72850.87	
7	011701006003	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、超3.6m，8m内	m2	6009.1	9.21	55343.81	
8	011701006002	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、超3.6m，5m内	m2	4498.38	7.34	33018.11	
9	011701006010	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、13m	m2	3533.02	26.76	94543.62	
10	011701009001	电梯井脚手架		座	4	2962.17	11848.68	
11	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑面积：详见图纸 3、建筑物檐口高度、层数：檐口高度22.2m，4层	天	325	991.92	322374	
12	011704001001	超高施工增加		m2	2147.39	56.17	120618.9	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	69668.2	69668.2	
14	011706002002	排水、降水		项	1	5000	5000	
15	011702006005	高支模增加费	1、部位：夹层顶 13m 2、高支模增加费	项	1	200657.71	200657.71	
16	011702001001	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 4、清单量按照计价表量	m2	161.86	93.94	15205.13	
17	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	493.6	79.88	39428.77	
18	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井底板	m2	42.99	116.3	4999.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<1.6m 4、高度：楼梯柱	m2	248.53	82.33	20461.47	
20	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：3.6m内(基础层)	m2	600.95	86.07	51723.77	
21	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内（一层不含独立柱）	m2	3431.3	125.39	430250.71	
22	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L>3.6m 4、高度：8m内（一层不含独立柱）	m2	3317.86	129.09	428302.55	
23	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	2400.14	99.57	238981.94	
24	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱柱	m2	174.09	105.7	18401.31	
25	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：-0.05联系梁	m2	1815.6	73.92	134209.15	
26	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 8m（1层、夹层、节点梁）	m2	3142.81	126.53	397659.75	
27	011702006003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：夹层顶 13m（叠合板之间框架梁）	m2	2722	138.2	376180.4	
28	011702006004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 8m内（叠合板之间框架梁）	m2	2569.35	138.2	355084.17	
29	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁、电梯井圈梁	m2	359.14	73.92	26547.63	
30	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	86.52	98	8478.96	
31	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m2	8.69	92.88	807.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：节点A\B\C\D 2、构件规格：详见图纸 3、部位：一层顶 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m2	1421.75	90.28	128355.59	
33	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、厚度：300MM 4、部位：电梯井壁	m2	1101.37	61.99	68273.93	
34	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100-200MM 4、高度：5.0m~8.0m（一层顶、局部夹层顶、二层顶）	m2	10026.39	119.58	1198955.72	
35	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100-200MM 4、高度：3.6m内(电梯机房)	m2	492.56	77.78	38311.32	
36	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板之间板隙（局部夹层顶）13m	m2	188.82	106.03	20020.58	
37	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：雨篷	m2	8.4	123.01	1033.28	
38	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	401.87	221.26	88917.76	
		单价措施合计					5533128.38	
合计							24162261.66	

综合单价分析表

工程名称：3#厂房-土建(015)

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	333.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	328.96	0.14	35.74	14.79	123.11	328.96	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	328.96	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								502.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40					m3	0.013	272	3.54				
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.967	281.47	272.18				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.14875	354.06	52.67				
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	328.96		--		

项目编码		010402001013		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		63.76			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-11	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	340.79	0.19	31.62	13.08	108.84	340.79	0.19	31.62	13.08				
综合人工工日		小计							108.84	340.79	0.19	31.62	13.08				
0.9146工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									494.52								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53						百块	0.13	47.2	6.14							
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.927	281.47	260.92							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	354.06	73.11							
	其他材料费								--	0.16		--					

	材料费小计	--	340.79	--	

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	211.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.48	51.09			
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	327.38		--		

项目编码		010402001017		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		29.49			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-11	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	338.61	0.19	31.62	13.08	108.84	338.61	0.19	31.62	13.08				
综合人工工日		小计							108.84	338.61	0.19	31.62	13.08				
0.9146工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									492.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53						百块	0.13	47.2	6.14							
	A5.0 B06级砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.927	281.47	260.92							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	343.48	70.93							
	其他材料费								--	0.16		--					
	材料费小计								--	338.61		--					

项目编码		010402001018		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		333.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									492.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46					
	其他材料费						--			0.13		--			
	材料费小计						--			319.14		--			

项目编码		010402001023		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		58.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	328.96	0.14	35.74	14.79	123.11	328.96	0.14	35.74	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	328.96	0.14	35.74	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									502.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	354.06	52.67					
	其他材料费						--			0.11		--			
	材料费小计						--			328.96		--			

项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	320.76	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								494.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A3.5, B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.1662 ₅	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	320.76		--	

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙			计量单位		m3		工程量		37.13	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	381.67	0.34	74.87	30.98	257.84	381.67	0.34	74.87	30.98			
综合人工工日		小计							257.84	381.67	0.34	74.87	30.98			
2.1667工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									745.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53						百块	5.46	47.2	257.71						
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.3692 ₅	333.59	123.18						
	水						m3	0.109	4.57	0.5						
	其他材料费								—	0.28		—				
	材料费小计								—	381.67		—				

项目编码	010512905001	项目名称	装配式混凝土外挂墙板	计量单位	m2	工程量	1381.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补7-12	墙板厚度(mm)200	10m2	0.1	305.83	1533	4.39	89.96	37.23	30.58	153.3	0.44	9	3.72
综合人工工日		小计							30.58	153.3	0.44	9	3.72
0.257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									197.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC隔墙板200						m2	1.015	140.87	142.98			
	镀锌铁件						t	0.0004	6008.75	2.4			
	专用安装镀锌件						Kg	0.359	9.84	3.53			
	电焊条						kg	0.001	6.87	0.01			
	膨胀螺栓M10						百套	0.012	94.33	1.13			
	钢筋(综合)						t	0.0002	3194	0.64			
	水泥砂浆 1:3						m3	0.0046	281.72	1.3			
	ALC板专用勾缝剂						Kg	0.65	1.01	0.66			
	ALC板专用修补粉						Kg	0.1	3.43	0.34			
	合金钢切割锯片						片	0.005	61.31	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	153.3		--	

项目编码		010402001033	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	1.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								501.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.48	51.09			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	327.38		--	

项目编码		010402001034	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量		3.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79	123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	327.38	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.48	51.09			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	327.38		--	

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	199.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36	57.12	435.5	12.51	20.19	8.36
综合人工工日		小计							57.12	435.5	12.51	20.19	8.36
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									533.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	426.46	432.86			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	435.5		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	942.6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	474.65	12.2	13.89	5.75	35.7	474.65	12.2	13.89	5.75
综合人工工日		小计							35.7	474.65	12.2	13.89	5.75
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.92	4.57	4.2			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	474.65		--	

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量	44.19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30 P6现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	489.78	12.2	11.82	4.89	28.56	489.78	12.2	11.82	4.89
综合人工工日		小计							28.56	489.78	12.2	11.82	4.89
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30						m3	1.02	473.41	482.88			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.18	4.57	5.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	489.78		--	

项目编码		010502001047		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		3.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									636.24						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	460.46	455.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0542 5	389.49	21.13		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19		
	水			m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	483.14	--	

项目编码		010502001046		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		6.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.71	19.25	31.49	13.03	89.33	468.71	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	468.71	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									621.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	468.71		--			

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	8.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									636.24					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86				

细	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 ₅	389.49	21.13		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	483.14	--	

项目编码	010502001052	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	169.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.14		--	

项目编码		010502001049	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	30.19		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	483.14	--	

项目编码	010502001053	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	418.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.14		--	

项目编码	010502001050	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	458.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.14		--	

项目编码		010502001051	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	516.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.14		--	

项目编码		010502001054	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量		103.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03	89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.14	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	483.14		--	

项目编码	010502001042	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	21.68
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.71	19.25	31.49	13.03	89.33	468.71	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	468.71	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	389.49	21.13			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	468.71		--	

项目编码		010502002003		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		186.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	453.81	1.26	68.72	28.44	235.7	453.81	1.26	68.72	28.44		
综合人工工日		小计							235.7	453.81	1.26	68.72	28.44		
1.9807工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									787.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	336	18.23					
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16					
	水						m3	1.2	4.57	5.48					
	其他材料费								--	0.04		--			
	材料费小计								--	453.81		--			

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		9.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66	145.18	450.68	1.98	42.68	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	450.68	1.98	42.68	17.66		

	其他材料费				--	0.22	--	
	材料费小计				--	477.9	--	

项目编码		010503002006		项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量		424.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	66.64	477.9	19.22	24.9	10.3	66.64	477.9	19.22	24.9	10.3		
综合人工工日		小计							66.64	477.9	19.22	24.9	10.3		
0.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									598.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67					
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88					
	水						m3	1.56	4.57	7.13					
	其他材料费						--			0.22		--			
	材料费小计						--			477.9		--			

项目编码		010503002007		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		364.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	477.9	19.22	24.9	10.3	66.64	477.9	19.22	24.9	10.3		
综合人工工日		小计							66.64	477.9	19.22	24.9	10.3		
0.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									598.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67					
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88					
	水						m3	1.56	4.57	7.13					
	其他材料费									--	0.22		--		
	材料费小计									--	477.9		--		

项目编码	010503002005	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	156.4
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	66.64	463.04	19.22	24.9	10.3	66.64	463.04	19.22	24.9	10.3
综合人工工日		小计							66.64	463.04	19.22	24.9	10.3
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									584.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	4.57	7.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	463.04		--	

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	33.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	
1.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									650.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.74	4.57	7.95				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	452.39		--		

项目编码	010503004003	项目名称	止水坎	计量单位	m3	工程量	7.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86	139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	452.39	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650.44					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.39	--	

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		6.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28	184.45	453.44	1.23	53.85	22.28		
综合人工工日		小计							184.45	453.44	1.23	53.85	22.28		
1.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									715.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52					
	水						m3	1.97	4.57	9					
	其他材料费						—					—			
	材料费小计						—			453.44		—			

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件			计量单位		m3	工程量	1.06		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-227	泵送现浇构件 C35现浇小型构件	m3	1	114.24	480.75	31.42	42.24	17.48	114.24	480.75	31.42	42.24	17.48		
综合人工工日		小计							114.24	480.75	31.42	42.24	17.48		
0.96工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									686.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67					
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59					
	水						m3	1.81	4.57	8.27					
	其他材料费									--	0.22		--		
	材料费小计									--	480.75		--		

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	56.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C35现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	485.99	31.42	40.86	16.91	109.48	485.99	31.42	40.86	16.91
综合人工工日		小计							109.48	485.99	31.42	40.86	16.91
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								684.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67			
	塑料薄膜						m2	6.92	0.69	4.77			
	水						m3	2.48	4.57	11.33			
	其他材料费						--			0.22		--	
	材料费小计						--			485.99		--	

项目编码		010504001001	项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量		15.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	470.12	31.43	48.15	19.93	134.62	470.12	31.43	48.15	19.93
综合人工工日		小计							134.62	470.12	31.43	48.15	19.93
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									704.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P8						m3	0.992	445.89	442.32			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	389.49	19.77			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.66	4.57	7.59			
	其他材料费						--			0.25		--	
	材料费小计						--			470.12		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	76.49					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	473.77	31.43	32.28	13.36	79.88	473.77	31.43	32.28	13.36	
综合人工工日		小计							79.88	473.77	31.43	32.28	13.36	
0.6713工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									630.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0507 5	389.49	19.77				
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42				
	水						m3	2.41	4.57	11.01				
	其他材料费								--	0.25		--		
	材料费小计								--	473.77		--		

项目编码		010505001013		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		417.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	482.64	19.59	20.87	8.63	52.36	482.64	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	482.64	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									584.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	482.64		--			

项目编码		010505001014		项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量		872.87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	
综合人工工日		小计							52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜		m2	5.03	0.69	3.47		
	水		m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费				--	0.22	--	
	材料费小计				--	467.78	--	

项目编码		010505001012	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	62.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63	52.36	467.78	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	467.78	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									569.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	467.78		--	

项目编码		010505003001		项目名称		平板			计量单位		m3	工程量	205.99	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-209	泵送现浇构件 C35现浇平板	m3	1	59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	
综合人工工日		小计							59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	
0.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									595.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67				
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1				
	水						m3	2.27	4.57	10.37				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	484.36		--		

项目编码		010505003002		项目名称		平板			计量单位		m3	工程量	210.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-209	泵送现浇构件C35现浇平板	m3	1	59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	
综合人工工日		小计							59.5	484.36	19.5	22.91	9.48	
0.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									595.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67				
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1				
	水						m3	2.27	4.57	10.37				
	其他材料费						—			0.22		—		
	材料费小计						—			484.36		—		

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带		计量单位		m3		工程量		13.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-211	泵送现浇构件C35现浇后浇板带	m3	1	69.02	484.92	19.59	25.7	10.63	69.02	484.92	19.59	25.7	10.63		
综合人工工日		小计							69.02	484.92	19.59	25.7	10.63		
0.58工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									609.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	460.46	469.67					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47					
	水						m3	2.53	4.57	11.56					
	其他材料费									--	0.22		--		
	材料费小计									--	484.92		--		

项目编码	010508001002	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	13.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-211	泵送现浇构件 C35现浇后浇板带	m3	1	69.02	484.92	19.59	25.7	10.63	69.02	484.92	19.59	25.7	10.63
综合人工工日		小计							69.02	484.92	19.59	25.7	10.63
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									609.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3	1.02	460.46	469.67				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.53	4.57	11.56				
	其他材料费							--	0.22		--		
	材料费小计							--	484.92		--		

项目编码		010505008002	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m2	工程量	8.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	423.37	29.59	33.77	13.98	8.69	42.34	2.96	3.38	1.4
综合人工工日		小计							8.69	42.34	2.96	3.38	1.4
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0919	445.89	40.98			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.21	4.57	0.96			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	42.34		--	

项目编码	010512902002	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	344.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	97.19	5.16	103.48	42.82	351.66	97.19	5.16	103.48	42.82
综合人工工日		小计							351.66	97.19	5.16	103.48	42.82
2.859工日		未计价材料费							2642.12				
清单项目综合单价								3242.43					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	预制混凝土叠合板含钢量200kg/m3	m3	1	2642.12	2642.12		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1543.59	13.89		
	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	4.35	24.35		
	钢管支撑	kg	5.978	4.08	24.39		
	电焊条J422	kg	0.61	6.87	4.19		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	2739.31	--	

项目编码		010506001003		项目名称		直形楼梯			计量单位		m2	工程量		401.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-213	C30现浇楼梯 直形泵送现浇构件	10m2水平投影面积	0.1	183.26	940.44	64.53	71.86	29.73	18.33	94.04	6.45	7.19	2.97		
综合人工工日		小计							18.33	94.04	6.45	7.19	2.97		
0.154工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									128.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.207	445.89	92.3					
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38					
	水						m3	0.289	4.57	1.32					
	其他材料费								--	0.04		--			
	材料费小计								--	94.04		--			

项目编码		010507001006		项目名称		散水			计量单位		m2	工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49	
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	28.7	11.87	9.76	35.78	0.14	2.87	1.19	
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.194444	65.45	45.47		18.98	7.85	12.73	8.84		3.69	1.53	
综合人工工日		小计							35.81	111.3	0.46	10.52	4.36	

0.3015工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					162.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~16mm			t		137.95			
	碎石5~40mm			t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.084	391.26	32.87		
	水			m3	0.109	4.57	0.5		
	C20预拌非泵送细石砼			m3	0.0812	437	35.48		
	建筑油膏			kg	1.9599 96	3	5.88		
	木柴			kg	1.0499 98	0.94	0.99		
	煤			kg	2.0999 95	0.94	1.97		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	111.3	--	

项目编码		010507001008	项目名称		坡道		计量单位		m2	工程量	154.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	30厚烧毛花岗石板面层 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1760.78	2.51	133.03	55.05	45.62	176.08	0.25	13.3	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	-1.79	-0.5	-0.02	-0.52	-0.22
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	412.26	1.24	23.97	9.92	24.42	123.68	0.37	7.19	2.98
综合人工工日		小计							78.1	335.66	0.69	22.86	9.46
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								446.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚烧毛花岗板面层						m2	1.02	150	153			
	水泥32.5级						kg	4.597	0.257	1.18			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	380.61	20.18			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1606	4.57	0.73		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.483	138.92	67.1		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.168	333.59	56.04		
	901胶	kg	-0.021	2.14	-0.04		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	335.66	--	

项目编码		040201022001	项目名称		排水沟、截水沟			计量单位		m	工程量	13.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.147	63.17	333.91	0.82	18.56	7.68	9.29	49.08	0.12	2.73	1.13
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.144	136.24	403.69	0.35	39.61	16.39	19.62	58.13	0.05	5.7	2.36
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.198	365.01	140.47	0.34	105.95	43.84	72.27	27.81	0.07	20.98	8.68
D00001	不锈钢沟盖板	m	1		80					80			
综合人工工日		小计							101.18	215.02	0.24	29.41	12.17
0.8502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.111553	437	48.75			
	水						m3	0.073636	4.57	0.34			
	标准砖240×115×53						百块	0.78048	50.22	39.2			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.054684	343.35	18.78			
	水						m3	0.042362	4.57	0.19			
	水						t	0.021063	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.028413	378.84	10.76			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.044006	380.61	16.75			
	水泥32.5级						kg	0.600732	0.257	0.15			

	901胶	kg	0.0083 16	2.14	0.02		
	其他材料费			--	79.98	--	
	材料费小计			--	215.02	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.671					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ6mm	t	1	1285.2	3482.0 ₁	89.28	398.6	164.94	1285.2	3482.0 ₁	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3482.0 ₁	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5420.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（I、II级钢） Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3482.01		--	

项目编码		010515001057		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5347.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（I、II级钢） Φ8mm						t	1.02	3271	3336.42					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3409.59		--			

项目编码		010515001044	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	0.239	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5420.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3482.01		--		

项目编码		010515001045	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	11.244	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3427.95	89.28	398.6	164.94	1285.2	3427.95	89.28	398.6	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3427.95	89.28	398.6	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5365.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3427.95		--		

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.354
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 10mm	t	1	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5359.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢） Φ 10mm						t	1.02	3283	3348.66			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3421.83		--	

项目编码		010515001056	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	36.612		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm	t	1	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06	760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3343.7	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4531.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ12mm						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3343.7		--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	26.306						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 14mm	t	1	760.41	3276.3 8	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.3 8	81.74	244.22	101.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ18mm			t	1.02	3103	3165.06		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3248.84	--	

项目编码		010515001051		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		23.075	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4449.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3262.1		--			

项目编码		010515001052		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.127		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06			
综合人工工日		小计							760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06			
6.39工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									4456.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋（III级钢）Φ22mm						t	1.02	3123	3185.46						
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14						

	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3269.24	--	

项目编码		010515001053		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		69.224	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4463.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢） ϕ 25mm						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3276.38		--			

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量		4.541	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 6mm	t	1	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56			
综合人工工日		小计							1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56			
11.124工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									5474.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋（I、II级钢） Φ 6mm						t	1.02	3342	3408.84						
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78						
	水						m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	3482.01		--				

项目编码		010515001055	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量		0.982
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1323.76	3409.59	89.28	409.78	169.56	1323.76	3409.59	89.28	409.78	169.56	
综合人工工日		小计							1323.76	3409.59	89.28	409.78	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5401.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（I、II级钢）Φ8mm						t	1.02	3271	3336.42				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3409.59		--		

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.431					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56	1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3482.01	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5474.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3342	3408.84			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3482.01		--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	153.722
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ8mm	t	1	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56	1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3427.95	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5420.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） φ8mm						t	1.02	3289	3354.78			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3427.95		--	

项目编码		010515001010	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	191.145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5414.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3421.83		--	

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		57.045	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ16mm			t	1.02	3112	3174.24		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3258.02	--	

项目编码		010515001041		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	10.515	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4468.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ18mm						t	1.02	3103	3165.06			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3248.84		--	

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	38.462	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	
6.5817工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4481.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				

	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3262.1	--	

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		66.067	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4488.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ22mm						t	1.02	3123	3185.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3269.24		--			

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	258.333					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ 25mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4495.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）φ 25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	3276.38	--	

项目编码		010515009001	项目名称		支撑钢筋（铁马）		计量单位		t	工程量	1.366		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94	1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5347.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300、Φ10						t	1.02	3271	3336.42			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3409.59		--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.409	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03	2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03		
综合人工工日		小计							2521.61	3354.78	70.29	751.65	311.03		
21.19工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7009.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋综合						t	1.02	3289	3354.78					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3354.78		--			

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1531						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.7	18.66	16.11	6.67	3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
综合人工工日			小计						3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
0.031工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									8.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.0001	3289	0.33			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	0.57		--	

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量	11391	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		010606013002	项目名称		零星钢构件			计量单位		t	工程量	0.014		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	
综合人工工日		小计							1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	
12.16工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5552.14					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（一级钢）25	t	1.05	3225	3386.25		
	防锈漆	kg	3.3	14.99	49.47		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	其他材料费			--	11	--	
	材料费小计			--	3450.8	--	

项目编码		010607005001	项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	5302	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.11		--	

项目编码		010607005004		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	1524	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.11		--		

项目编码	010801001002	项目名称	普通门	计量单位	m2	工程量	38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	普通门	10m2	0.1		5500					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								550					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通门成品						m2	1	550	550			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	550		--	

项目编码		010802001001		项目名称		金属（塑钢）门		计量单位		m2		工程量		52.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							600						
清单项目综合单价									600						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金门 平开门及推拉门						m2	1	600	600					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	600		--			

项目编码	010802001004	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	236.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	门联窗	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门联窗12mm						m2	1	650	650			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	650	--	

项目编码		010802001003		项目名称		甲级防火玻璃门联窗			计量单位		m2	工程量		83.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-50	甲级防火玻璃门联窗	10m2	0.1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							800						
清单项目综合单价									800						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	甲级防火玻璃门联窗						m2	1	800	800					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	800		--			

项目编码		010802003004	项目名称		成品甲级防火门		计量单位		m2	工程量		4.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门（成品）钢质						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码		010802003005	项目名称		成品乙级防火门		计量单位		m2	工程量		55.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				475.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）钢质	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码		010802003006	项目名称		成品丙级防火门		计量单位		m2	工程量		12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	丙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		108.36	44.84	37.37	395.92		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	395.92		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	390.37	394.27			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	395.92		--	

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	84.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-20	铝合金 卷帘门	10m2	0.1										
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.023708	222.63	1238.64	4.86	65.97	27.3	5.28	29.37	0.12	1.56	0.65
综合人工工日		小计							5.28	29.37	0.12	1.56	0.65
0.0429工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									356.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通卷帘门						m2	1	320	320			
	卷帘门电动装置300kg提升力						套	0.023945	1200	28.73			
	膨胀螺栓M8×80						套	0.189664	2	0.38			
	电焊条J422						kg	0.002371	6.87	0.02			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	349.37		--	

项目编码	010807001014	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2166.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	铝合金外窗	10m2	0.1		4650					465			
综合人工工日		小计								465			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								465					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色铝合金外窗6+9+6透明中空钢化玻璃						m2	1	465	465			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	465		--	

项目编码	010807003004	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	128.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1		3500					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								350					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金通风百叶成品						m2	1	350	350			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4733.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	2.0mm非固化橡胶沥青	m2	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	4733.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902001005		项目名称		屋面卷材防水			计量单位		m2	工程量		4733.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-46	卷材屋面 单面 自粘防水卷材	10m2	0.1		350					35					
综合人工工日		小计								35					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	35	35					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	35		--			

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	4602.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			21.74	9	7.5			2.17	0.9

10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	63.01	26.07	21.66	26.13	0.07	6.3	2.61
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.49	-1.86	-1.55			-0.45	-0.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3494.06	60.84	624.67	258.49	4.12	6.88	0.12	1.23	0.51
综合人工工日		小计							31.73	33.01	0.19	9.25	3.83
0.2667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0519	4.57	0.24			
	冷轧带肋钢筋						t	0.002009	3323	6.68			
	镀锌铁丝22#						kg	0.023443	8.79	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	33.01		--	

项目编码		01B002	项目名称		找坡层		计量单位		m2	工程量	4602.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	168.34	0.41	26.49	10.96	9.09	16.83	0.04	2.65	1.1
11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	225.41		34.51	14.28	16.78	31.78		4.87	2.01
综合人工工日		小计							25.87	48.61	0.04	7.52	3.11
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.044275	378.84	16.77			
	水						m3	0.063528	4.57	0.29			
	水泥32.5级						kg	24.16176	0.257	6.21			
	珍珠岩						m3	0.166831	151.71	25.31			

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	48.61	--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	4602.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	59.75	0.16	8.67	3.59	2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	340.69	5.96			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.98		--	

项目编码		010903002008		项目名称		底板卷材防水		计量单位		m2		工程量		45.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		400					40					
综合人工工日		小计								40					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									40						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	40	40					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	40		--			

项目编码	010903002009		项目名称	底板涂膜防水		计量单位	m2	工程量	45.38				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			

工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0mm非固化橡胶沥青		m2	1	25	25		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	25	--	

项目编码		011003001002	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	45.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	59.75	0.16	8.67	3.59	2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							2.98	5.98	0.02	0.87	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	340.69	5.96			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.98		--	

项目编码		010902003002		项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量		45.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	256.35	0.7	63.01	26.07	21.66	25.64	0.07	6.3	2.61		
综合人工工日		小计							21.66	25.64	0.07	6.3	2.61		
0.182工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									56.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.0508	434.24	22.06					
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79					
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17					
	细砂						t	0.003	114.63	0.34					
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04					
	水						m3	0.0519	4.57	0.24					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	25.64	--	

项目编码		010904002006		项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2		工程量		38.56	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28						
综合人工工日		小计								28						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	28		--				

项目编码		010902008003	项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量	42.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板 隔断板	m3	0.035	127.33	472.65	21.66	43.21	17.88	4.46	16.54	0.76	1.51	0.63
21-141备注1	现场预制构件 隔断板 木模板 (预拌)	10m2	0.01435	150.06	123.13	0.55	43.68	18.07	2.15	1.77	0.01	0.63	0.26
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径 φ 20mm以内	t	0.001925	1399.44	3481.78	90.52	432.09	178.8	2.69	6.7	0.17	0.83	0.34
02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.03		541.2					16.24			
综合人工工日		小计							9.3	41.25	0.94	2.97	1.23
0.0782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.035875	443.95	15.93			
	塑料薄膜						m2	0.2065	0.69	0.14			
	水						m3	0.103754	4.57	0.47			
	周转木材						m3	0.000459	1730.06	0.79			

	铁钉	kg	0.001005	7.26	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011631	8.79	0.1		
	塑料卡	个	0.4305	0.17	0.07		
	钢筋HPB300 Φ6	t	0.001964	3342	6.56		
	电焊条J422	kg	0.008759	6.87	0.06		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.03	541.2	16.24		
	标准砖240×115×53	百块	0.007319	47.2	0.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000603	391.26	0.24		
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.000565	333.59	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	41.25	--	

项目编码		010903004004		项目名称		墙面变形缝			计量单位		m	工程量		49.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	323.09	0.07	13.13	5.43	4.52	32.31	0.01	1.31	0.54		
综合人工工日		小计							4.52	32.31	0.01	1.31	0.54		
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									38.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	101.57	26.81					
	木砖与拉条						m3	0.0025	1951.87	4.88					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05					
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03					
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24					
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18					
	其他材料费								--	0.12		--			
	材料费小计								--	32.31		--			

项目编码	010903004005	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	49.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	323.09	0.07	13.13	5.43	4.52	32.31	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	32.31	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm					m2	0.264	101.57	26.81				
	木砖与拉条					m3	0.0025	1951.87	4.88				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.2	0.26	0.05				
	钢钉					kg	0.003	8.77	0.03				
	玻璃胶300mL					支	0.023	10.55	0.24				
	防腐油					kg	0.034	5.15	0.18				
	其他材料费							--	0.12		--		
	材料费小计							--	32.31		--		

项目编码		010904004004		项目名称		楼（地）面变形缝			计量单位		m	工程量		128.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	761.87	0.12	15.91	6.58	5.47	76.19	0.01	1.59	0.66		
综合人工工日		小计							5.47	76.19	0.01	1.59	0.66		
0.046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									83.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	101.57	61.04					
	木砖与拉条						m3	0.0069	1951.87	13.47					
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08					
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18					
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59					
	防腐油						kg	0.11	5.15	0.57					
	其他材料费								--	0.26		--			
	材料费小计								--	76.19		--			

项目编码	010902008002	项目名称	顶棚变形缝				计量单位	m	工程量	128.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	906.29	0.12	15.91	6.58	5.47	90.63	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	90.63	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金板					m2	0.601	125.6	75.49				
	木砖与拉条					m3	0.0069	1951.87	13.47				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.3	0.26	0.08				
	钢钉					kg	0.021	8.77	0.18				
	玻璃胶300mL					支	0.056	10.55	0.59				
	防腐油					kg	0.11	5.15	0.57				
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	90.63		--		

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	269.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物水泥防水涂料1.5mm					10m2	1	28	28				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	28		--		

项目编码	010904003004	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	220.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面 (预拌)	10m2	0.1	92.28	113.76	0.29	26.85	11.11	9.23	11.38	0.03	2.69	1.11
综合人工工日		小计							9.23	11.38	0.03	2.69	1.11
0.0776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.44					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)		t	0.031815	351.34	11.18		
	水		m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	11.38	--	

项目编码		010903002004		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	3572.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		9.66	4	3.33	26		0.97	0.4	
综合人工工日		小计							3.33	26		0.97	0.4	
0.028工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	26		--		

项目编码		010903002007		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2	工程量		498.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		9.66	4	3.33	26		0.97	0.4		
综合人工工日		小计							3.33	26		0.97	0.4		
0.028工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									30.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	26		--			

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	940.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物水泥防水涂料1.5mm					10m2	1	28	28				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	28		--		

项目编码	010903002010	项目名称	天棚涂膜防水		计量单位	m2	工程量	161.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.0mm)	10m2	0.1	33.32	220		9.66	4	3.33	22		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	22		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.0mm						10m2	1	22	22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22		--	

项目编码		010903002005	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	125.99		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		400					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	40	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码		010903002006		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量		125.99		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2.0mm非固化橡胶沥青							m2	1	25	25				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	25		--		

项目编码		01B004	项目名称	防水保护层		计量单位		m2	工程量	125.99			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	聚苯乙烯模压板厚度30mm	10m2	0.1	204.68	166.36	1.71	59.85	24.77	20.47	16.64	0.17	5.99	2.48
综合人工工日		小计							20.47	16.64	0.17	5.99	2.48
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫板20厚						m2	1.2	13.64	16.37			
	聚合物砂浆						kg	0.25	1.07	0.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.64		--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量	4602.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		27.61	11.42	9.52	28.14		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	28.14		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				41.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.052	541.2	28.14		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	28.14	--	

项目编码		011209001001	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m	工程量		120	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	210.33	477.23	2.82	61.81	25.58	21.03	47.72	0.28	6.18	2.56	
综合人工工日		小计							21.03	47.72	0.28	6.18	2.56	
0.171工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								77.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76				
	防火岩棉						m3	0.026	400	10.4				
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	2	3.2				
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93				
	其他材料费								--	0.43		--		
	材料费小计								--	47.72		--		

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	12.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.33	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							59.86	201.43	0.6	17.54	7.26
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									286.69				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	同质地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0089 25	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.0824	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1251 2	4.57	0.57		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	391.26	32.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	201.43	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	51.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							20.08	101.4	0.41	5.95	2.46
0.1694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								130.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	水						m3	0.0986	4.57	0.45			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	391.26	32.87			
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	101.4		--		

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	112.01	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.3 ₃	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82	
13-9备注2	垫层 碎石 干 铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49	
1-99	原土打底夯 地 面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							59.86	201.43	0.6	17.54	7.26	
0.4928工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									286.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 ₂₅	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 ₅	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.1251 ₂	4.57	0.57				
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47				
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	391.26	32.87				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39				
	其他材料费								--	0.4		--		
	材料费小计								--	201.43		--		

项目编码	011102003005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	1.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17

13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							31.5	115.61	0.46	9.28	3.83
0.2653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.136808	4.57	0.63			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	424.52	34.47			
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.084	391.26	32.87			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	115.61		--	

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	3727.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83
13-14	C30预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.2	95.2	466.37	1.09	27.92	11.55	19.04	93.27	0.22	5.58	2.31
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.017276	1285.2	3409.59	89.28	398.6	164.94	22.2	58.9	1.54	6.89	2.85
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
综合人工工日		小计							52.34	175.97	1.87	15.72	6.51
0.4406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									252.41				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	固化剂	m2	1	8.5	8.5		
	金刚砂耐磨地坪	m2	1.02	15	15.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.203	443.95	90.12		
	周转木材	m3	0.0012	1730.06	2.08		
	铁钉70mm	kg	0.064	7.26	0.46		
	水	m3	0.134691	4.57	0.62		
	钢筋Φ10	t	0.017622	3271	57.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.118341	8.79	1.04		
	电焊条J422	kg	0.032133	6.87	0.22		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	175.97	--	

项目编码		011101003004		项目名称		防静电水磨石地面			计量单位		m2	工程量	212.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-30备注1备注3*5	水磨石楼地面白石子浆不嵌条成品厚15+2mm(磨耗)(预拌)	10m2	0.1	460.83	266.11	21.37	139.84	57.86	46.08	26.61	2.14	13.98	5.79	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17	
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm(预拌)	10m2	0.1	127.19	210.29	0.49	37.03	15.32	12.72	21.03	0.05	3.7	1.53	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17	
13-14	C15预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	95.2	446.65	1.09	27.92	11.55	7.62	35.73	0.09	2.23	0.92	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	444.56	1.49	24.04	9.95	12.21	66.68	0.22	3.61	1.49	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							82.6	150.41	2.64	24.71	10.22	
0.6948工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									270.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	水泥白石子浆1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.021525	355.17	7.65				

金刚石75×75×50	块	0.3	12.86	3.86		
金刚石200×75×50	块	0.03	17.15	0.51		
草酸	kg		3.86			
硬白蜡	kg		7.29			
煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
油漆溶剂油	kg		12.01			
清油C01-1	kg		13.72			
棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
水	m3	0.1935 36	4.57	0.88		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0532	391.26	20.82		
预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	424.52	34.47		
周转木材	m3	0.0004 8	1730.0 6	0.83		
铁钉70mm	kg	0.0256	7.26	0.19		
碎石5~16mm	t		137.95			
碎石5~40mm	t	0.2415	138.92	33.55		
水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.084	391.26	32.87		
水泥32.5级	kg	2.7306	0.257	0.7		
901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
其他材料费			--	0.36	--	
材料费小计			--	150.41	--	

项目编码	011101001009	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	38.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	101.69	102.85	0.24	29.56	12.23	10.17	10.29	0.02	2.96	1.22
综合人工工日		小计							10.17	10.29	0.02	2.96	1.22
0.0855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0265 13	380.61	10.09			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	10.29		--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	7992.23

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		8.97	3.71	3.09	8.5		0.9	0.37
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	20.04	8.29	6.9	15.3	0.01	2	0.83
13-14	C25预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.05	95.2	456.51	1.09	27.92	11.55	4.76	22.83	0.05	1.4	0.58
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00311	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	4	10.83	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							20.18	57.64	0.36	5.96	2.46
0.1696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.05075	434.24	22.04			
	周转木材						m3	0.0003	1730.06	0.52			
	铁钉70mm						kg	0.016	7.26	0.12			
	水						m3	0.033832	4.57	0.15			
	钢筋 Φ6						t	0.003172	3342	10.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.021304	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.005785	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		57.64	--

项目编码		011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位		m2	工程量	14.84				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	228.28	0.87	20.27	8.39	6.9	22.83	0.09	2.03	0.84

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.0031 06	1285.2	3482.0 1	89.28	398.6	164.94	3.99	10.82	0.28	1.24	0.51
14-78	砼楼面涂刷一 遍素水泥浆(内 掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
综合人工工日		小计							12.32	33.83	0.39	3.69	1.52
0.1035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.75				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	447	22.62			
	水						m3	0.0463 32	4.57	0.21			
	钢筋 Φ6						t	0.0031 68	3342	10.59			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0212 76	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.0057 77	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	33.83	--		

项目编码	011101001008	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	7.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.03		--	
	材料费小计							--		14.21		--	

项目编码		011101001010	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	41.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.21		--	

项目编码	011101001011	项目名称	楼地面纵、横向切缝及缝内填聚氨脂膏		计量单位	10m	工程量	392.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.1	51.17	3.96	38.29	25.94	10.74	5.12	0.4	3.83	2.59	1.07
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.1	65.45	45.47		18.98	7.85	6.55	4.55		1.9	0.79
综合人工工日		小计							11.67	4.95	3.83	4.49	1.86
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片						片	0.0051	68.6	0.35			
	水						m3	0.01	4.57	0.05			
	建筑油膏						kg	1.008	3	3.02			
	木柴						kg	0.54	0.94	0.51			
	煤						kg	1.08	0.94	1.02			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.95	--	

项目编码		011102003003	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	83.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.3 3	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
0.3234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	同质地砖						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 25	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 5	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.0265 2	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	100.03		--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	482.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.57	4.81	304.73	126.1	104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	30.47	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.82					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84			

细	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0089 25	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.0824	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 2	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	106.66	--	

项目编码		011102001001	项目名称		石材楼地面			计量单位		m2	工程量	4.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	2757.14	2.74	133.31	55.16	45.7	275.71	0.27	13.33	5.52
综合人工工日		小计							45.7	275.71	0.27	13.33	5.52
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									340.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩石门槛						m2	1.02	250	255			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.014175	391.26	5.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	275.71		--	

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	1388.95
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.07	15.5	6.41	5.34	2.59	0.01	1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53			
	水						m3	0.006	4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.59		--	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	603.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	110.39	0.31	34.64	14.33	11.91	11.04	0.03	3.46	1.43
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							15	11.97	0.03	4.36	1.8
0.1229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	0.102	80	8.16			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	391.26	0.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	白水泥						kg	0.02	1.0824	0.02			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.008208	4.57	0.04			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	

	材料费小计	--	11.97	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	248						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价								180					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆						m	1	180	180			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	85.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯临空栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价								220					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯临空栏杆						m	1	220	220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		124.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							250						
清单项目综合单价									250						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	楼梯栏杆	m	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码		011503001008	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量	14.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	高屋面防护栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面防护栏杆						m	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	1321.94		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	42.24		10.01	4.14	3.45	4.22		1	0.41
综合人工工日		小计							23.9	12.48		6.94	2.86
0.2009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.84	4.22			

	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	12.48	--	

项目编码		011201001018		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	171.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	185.45	49.96	0.12	53.82	22.27	18.55	5	0.01	5.38	2.23	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	42.24		4.83	2	1.67	4.22		0.48	0.2	
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
综合人工工日		小计							40.67	17.48	0.01	11.8	4.88	
0.3417工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									74.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.013125	378.84	4.97				
	水						m3	0.029308	4.57	0.13				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.84	4.22				
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	17.48		--		

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位		m2	工程量	940.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37

综合人工工日		小计		10.83	14.04	0.38	3.25	1.34
0.091工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				29.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝网		m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉		套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡		个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型		根	0.049	6.86	0.34		
	界面剂		kg	1.29	0.71	0.92		
	水		m3	0.004	4.57	0.02		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	14.04	--	

项目编码		011201001019		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		8190.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33			5.04	2.08	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	42.24		4.83	2	1.67	4.22			0.48	0.2	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93			0.9	0.37	
综合人工工日		小计							22.12	12.48			6.42	2.65	
0.1859工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									43.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05					
	水						m3	0.0208	4.57	0.1					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2					
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.84	4.22					
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	12.48		--			

项目编码	011201001020	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	2329.56	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							28.19	21.37	0.38	8.29	3.42
0.2369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2			
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	21.37		--	

项目编码		011202001001	项目名称		柱、梁面一般抹灰			计量单位		m2	工程量		3007.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.49	0.25	74.03	30.63	25.5	10.45	0.03	7.4	3.06	
综合人工工日		小计							25.5	10.45	0.03	7.4	3.06	
0.2143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								46.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21				
	水						m3	0.008708	4.57	0.04				

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.257	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	5743		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-10	抹水泥砂浆（聚合物抗裂砂浆）混凝土墙外墙（预拌）	10m2	0.1	206.36	181.45	0.13	59.88	24.78	20.64	18.15	0.01	5.99	2.48
综合人工工日		小计							22.31	21.74	0.01	6.47	2.68
0.1874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	聚合物抗裂砂浆						kg	9.6	0.87	8.35			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.026775	342.46	9.17			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	21.74		--	

项目编码		011201001021		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量		498.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.54	167.03	0.42	48.13	19.92	16.55	16.7	0.04	4.81	1.99		
综合人工工日		小计							16.55	16.7	0.04	4.81	1.99		
0.1391工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								40.09							

清单项目综合单价				24.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		15.16			
	无机涂料	kg	0.36	10.29	3.7		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码		011407001009		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		3007.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	21.64		18.19	7.53	6.27	2.16		1.82	0.75		
17-184*3	无机涂料	10m2	0.1	66.42	40.95		19.26	7.97	6.64	4.1		1.93	0.8		
综合人工工日		小计							12.91	6.26		3.75	1.55		
0.105工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	柔性耐水腻子						kg	1.236	1.5	1.85					
	弹性底漆						kg		15.16						
	无机涂料						kg	0.36	10.29	3.7					
	其他材料费								--	0.71		--			
	材料费小计								--	6.26		--			

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	18795.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-181备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	167.1	54.75		48.46	20.05	16.71	5.48		4.85	2.01
综合人工工日		小计							16.71	5.48		4.85	2.01
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.05					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	内墙乳胶漆	kg	0.343	9.6	3.29		
	901胶	kg	0.4641	2.14	0.99		
	石膏粉325目	kg	0.1162	0.36	0.04		
	大白粉	kg	0.1162	0.73	0.08		
	白水泥	kg	0.9625	1.0824	1.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.48	--	

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		6530.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70					
综合人工工日		小计								70					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									70						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真石漆						m2	1	70	70					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	70		--			

项目编码		040309004003		项目名称		橡胶支座			计量单位		套	工程量	44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-524	安装支座 四氟板式橡胶支座	100cm3	22.75	2.38	7		0.69	0.29	54.15	159.25		15.7	6.6	
综合人工工日		小计							54.15	159.25		15.7	6.6	
0.455工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									235.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	四氟板式橡胶支座						cm3	2275	0.07	159.25				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	159.25		--		

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	7276.5
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.51	12.98	43.45	17.98	13.69	16.55	1.3	4.35	1.8
20-67 备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.69	19.2	1.3	4.35	1.8
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0061	4.12	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	其他材料费						--		5.11		--		
	材料费小计						--		19.2		--		

项目编码		011701002002	项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	382.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	123.65	12.98	36.31	15.02	11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费								--	2.88		--	
	材料费小计								--	12.37		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	4127.52

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	123.65	12.98	36.31	15.02	11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.37	1.3	3.63	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费								--	2.88		--	
	材料费小计								--	12.37		--	

项目编码		011701006007	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	6009.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注2备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	17.24	4.57	1.3	5.38	2.22	1.72	0.46	0.13	0.54	0.22
综合人工工日		小计							1.72	0.46	0.13	0.54	0.22
0.0145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.02288	4.507	0.1			
	底座						个	0.00026	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00325	6.83	0.02			
	周转木材						m3	0.000078	1730.06	0.13			
	镀锌铁丝8#						kg	0.00429	7.12	0.03			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	0.46		--	

项目编码	011701006008	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	4358.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.9	2.86	1.04	3.75	1.55	1.19	0.29	0.1	0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.19	0.29	0.1	0.38	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0141	4.507	0.06			
	底座						个	0.0001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.002	6.83	0.01			
	周转木材						m3	0.00005	1730.06	0.09			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0026	7.12	0.02			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	0.29		--	

项目编码		011701006009		项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	3533.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-21备注2备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	17.24	4.57	1.3	5.38	2.22	1.72	0.46	0.13	0.54	0.22	
[20-22备注11]*2.5	满堂脚手架 增加层 高8m以上 每增加2m	10m2	0.1	102.64	21.58	6.49	31.65	13.1	10.26	2.16	0.65	3.17	1.31	
综合人工工日		小计							11.98	2.62	0.78	3.71	1.53	
0.1008工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.18213	4.507	0.82				
	底座						个	0.00026	4.12					
	脚手架扣件						个	0.026	6.83	0.18				
	周转木材						m3	0.000078	1730.06	0.13				
	镀锌铁丝8#						kg	0.00429	7.12	0.03				

	其他材料费				--	1.46	--	
	材料费小计				--	2.62	--	

项目编码		011701006003	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	6009.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	16.13	6.68	5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.37	0.39	1.61	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.06864	4.507	0.31			
	底座						个	0.00078	4.12				
	脚手架扣件						个	0.00975	6.83	0.07			
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01287	7.12	0.09			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	1.37		--	

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	4498.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	11.08	3.12	12.81	5.3	4.11	1.11	0.31	1.28	0.53	
综合人工工日		小计							4.11	1.11	0.31	1.28	0.53	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.05499	4.507	0.25				
	底座						个	0.00039	4.12					
	脚手架扣件						个	0.0078	6.83	0.05				

	周转木材	m3	0.000195	1730.06	0.34		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	7.12	0.07		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.11	--	

项目编码		011701006010	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	3533.02		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-21 备注4 11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.71	3.9	16.13	6.68	5.17	1.37	0.39	1.61	0.67	
[20-22 备注11]*2.5	满堂脚手架 增加层 高8m以上 每增加2m	10m2	0.1	102.64	21.58	6.49	31.65	13.1	10.26	2.16	0.65	3.17	1.31	
综合人工工日		小计							15.43	3.53	1.04	4.78	1.98	
0.1298工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.22789	4.507	1.03				
	底座						个	0.00078	4.12					
	脚手架扣件						个	0.0325	6.83	0.22				
	周转木材						m3	0.000234	1730.06	0.4				
	镀锌铁丝8#						kg	0.01287	7.12	0.09				
	其他材料费							--	1.79		--			
	材料费小计							--	3.53		--			

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-43	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62	1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62
综合人工工日		小计							1594.6	628.35	60.59	480.01	198.62
13.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2962.17				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	周转木材	m3	0.078	1730.06	134.94		
	脚手钢管	kg	81.61	4.507	367.82		
	底座	个	0.25	4.12	1.03		
	脚手架扣件	个	9.88	6.83	67.48		
	其他材料费			--	57.08	--	
	材料费小计			--	628.35	--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输			计量单位		天	工程量	325	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-9备注2备注1	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内 (7~13层)	天	1			540.24	156.67	64.83			540.24	156.67	64.83
23-54	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在1250kN.m以内 (预拌) (商品砼) (非泵送)	台	0.003077	23446.07	37492.43	3020.05	7675.17	3175.93	72.14	115.36	9.29	23.62	9.77
综合人工工日		小计							72.14	115.36	549.53	180.29	74.6
0.6287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									991.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.019496	138.92	2.71			
	碎石5~16mm						t	0.001418	137.95	0.2			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.191137	443.95	84.86			
	塑料薄膜						m2	0.032013	0.1				
	水						m3	0.137756	4.57	0.63			
	组合钢模板						kg	0.124964	4.29	0.54			
	周转木材						m3	0.001288	1730.06	2.23			
	卡具						kg	0.033218	4.35	0.14			
	钢管支撑						kg	0.040675	4.08	0.17			
	铁钉						kg	0.016567	7.26	0.12			
	镀锌铁丝22#						kg	0.039376	8.79	0.35			

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.0361 56	5	0.18		
	塑料管dn20	m	0.0587 53	3.11	0.18		
	钢筋综合	t	0.0057 62	3116	17.95		
	电焊条J422	kg	0.0652 37	6.87	0.45		
	型钢	t	0.0010 32	3911	4.04		
	氧气	m3	0.0325 1	2.83	0.09		
	乙炔气	m3	0.0141 26	14.05	0.2		
	防锈漆	kg	0.0029 88	14.99	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.0003 09	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 22	380.61	0.08		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	115.36	--	

项目编码		011704001001		项目名称		超高施工增加		计量单位		m2		工程量		2147.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
19-1*0.62	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	2.067161	16.97		1.37	5.32	2.2	35.08		2.83	11	4.55		
19-1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	0.065195	27.37		2.22	8.58	3.55	1.78		0.14	0.56	0.23		
综合人工工日		小计							36.86		2.97	11.56	4.78		
0.3098工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									56.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-42	塔式起重机 1500kNm以内 场 外运输费用	次	1	3720	4671.1 5	14279. 48			3720	4671.1 5	14279. 48		
25-43	塔式起重机 1500kNm以内 组 装拆卸费	次	1	32400	253.92	14343. 65			32400	253.92	14343. 65		
综合人工工日		小计							36120	4925.0 7	28623. 13		
301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69668.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8#					kg	43	7.12	306.16				
	草袋子					只	26	1.71	44.46				
	螺栓M20×350					套	84	0.48	40.32				
	其他材料费							--	4534.13		--		
	材料费小计							--	4925.07		--		

项目编码		011706002002		项目名称		排水、降水		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
22-13	地下降水包干	项	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							5000						
清单项目综合单价									5000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	地下降水包干						项	1	5000	5000					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	5000		--			

项目编码		011702006005		项目名称		高支模增加费			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-27 备注4	满堂支撑架 搭设、拆除	t	149.06 71	651.41	19.12	8.66	191.42	79.21	97103.8	2850.16	1290.92	28534.42	11807.6		
20-28 备注4	满堂支撑架 使用费	每t•10天	1043.4696		56.61					59070.81					
综合人工工日		小计							97103.8	61920.97	1290.92	28534.42	11807.6		
815.9933工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				200657.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	275.17 7867	7.12	1959.27		
	周转木材	m3	12.208 594	1730.0 6	21121.6		
	脚手钢管	kg	3567.6 22562	4.507	16079.27		
	脚手架扣件	个	501.90 8878	6.83	3428.04		
	底座	个	40.695 314	4.12	167.66		
	其他材料费			--	19165.13	--	
	材料费小计			--	61920.97	--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	161.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	478.38	251.2	9.67	141.53	58.57	47.84	25.12	0.97	14.15	5.86
综合人工工日		小计							47.84	25.12	0.97	14.15	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	25.12		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	493.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	238.3	14.32	115.28	47.7	38.32	23.83	1.43	11.53	4.77
综合人工工日		小计							38.32	23.83	1.43	11.53	4.77
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69			
	卡具						kg	0.026	4.35	0.11			
	钢管支撑						kg	0.253	4.08	1.03			
	铁钉						kg	0.3416	7.26	2.48			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	7.12	0.42			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	8.79	0.1			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	23.83		--	

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		42.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-104	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	58.01	0.07	11.99	4.96	41.27	58.01	0.07	11.99	4.96		
综合人工工日		小计							41.27	58.01	0.07	11.99	4.96		
0.3468工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									116.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.64	47.2	30.21					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03675	389.49	14.31					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.04025	333.59	13.43					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	58.01		--			

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	248.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0538 53	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	22.3	11.72	0.83	6.71	2.78
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0181 95	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	7.53	3.96	0.28	2.27	0.94
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0187 1	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	7.75	4.07	0.29	2.33	0.96
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0092 42	414.12	217.59	15.48	124.58	51.55	3.83	2.01	0.14	1.15	0.48
综合人工工日		小计							41.41	21.76	1.54	12.46	5.16
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0041	1730.0 6	7.09			
	卡具						kg	0.177	4.35	0.77			
	钢管支撑						kg	0.357	4.08	1.46			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	21.76		--	

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	600.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	254.89	15.48	124.58	51.55	41.41	25.49	1.55	12.46	5.16	
综合人工工日		小计							41.41	25.49	1.55	12.46	5.16	
0.348工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									86.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.177	4.35	0.77				
	钢管支撑						kg	0.357	4.08	1.46				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.746	5	3.73		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	25.49	--	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	3431.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.010878	662.59	297.74	15.48	196.64	81.37	7.21	3.24	0.17	2.14	0.89	
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.083865	662.59	297.74	15.48	196.64	81.37	55.57	24.97	1.3	16.49	6.82	
21-27 备注5 备注4 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.005257	662.59	297.74	15.48	196.64	81.37	3.48	1.57	0.08	1.03	0.43	
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14	
0.5569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									125.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54				
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费						—			0.98		—		
	材料费小计						—			29.78		—		

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	3317.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27 备注5 备注4 备注6 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0536 15	662.59	335.04	15.48	196.64	81.37	35.52	17.96	0.83	10.54	4.36
21-27 备注5 备注4 备注6 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0463 85	662.59	335.04	15.48	196.64	81.37	30.73	15.54	0.72	9.12	3.77
综合人工工日		小计							66.25	33.5	1.55	19.66	8.13
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材						m3	0.0041	1730.0 6	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.746	5	3.73			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	33.5		--	

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	2400.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.91	10.25	154.82	64.06	52.36	24.29	1.03	15.48	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.29	1.03	15.48	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			

	其他材料费				--	0.92	--	
	材料费小计				--	24.29	--	

项目编码		011702003002	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	174.09		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	256.24	18.11	164.69	68.15	54.98	25.62	1.81	16.47	6.82
综合人工工日		小计							54.98	25.62	1.81	16.47	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59			
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	25.62		--	

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁			计量单位		m2	工程量	1815.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.64	12.03	106.67	44.14	35.58	22.06	1.2	10.67	4.41	
综合人工工日		小计							35.58	22.06	1.2	10.67	4.41	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									73.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04				

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.06	--	

项目编码		011702006002	项目名称		矩形梁		计量单位		m2	工程量	3142.81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5 备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.054477	685.44	268.85	21.23	204.93	84.8	37.34	14.65	1.16	11.16	4.62
21-36 备注5 备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.045522	685.44	268.85	21.23	204.93	84.8	31.2	12.24	0.97	9.33	3.86
综合人工工日		小计							68.54	26.89	2.13	20.49	8.48
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								126.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.219998	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.190898	4.35	0.83			
	钢管支撑						kg	0.750942	4.08	3.06			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.270597	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.99997	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.02		--	
	材料费小计								--	26.89		--	

项目编码		011702006003		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		2722	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-36 备注4 备注5 备注12	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	685.44	385.69	21.23	204.93	84.8	68.54	38.57	2.12	20.49	8.48		
综合人工工日		小计							68.54	38.57	2.12	20.49	8.48		
0.576工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				138.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.96	9.45		
	卡具	kg	0.7636	4.35	3.32		
	钢管支撑	kg	3.0038	4.08	12.26		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	38.57	--	

项目编码	011702006004	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	2569.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5 备注4 备注12	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	685.44	385.69	21.23	204.93	84.8	68.54	38.57	2.12	20.49	8.48
综合人工工日		小计							68.54	38.57	2.12	20.49	8.48
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.7636	4.35	3.32			
	钢管支撑						kg	3.0038	4.08	12.26			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	38.57		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	359.14					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.64	12.03	106.67	44.14	35.58	22.06	1.2	10.67	4.41
综合人工工日		小计							35.58	22.06	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22	42.96	9.45				
	卡具					kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑					kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材					m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉					kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#					kg	0.004	8.79	0.04				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	0.93		--		
	材料费小计							--	22.06		--		

项目编码		011702009001		项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量	86.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-44备注5	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.79	14.02	151.42	62.66	50.81	24.38	1.4	15.14	6.27	
综合人工工日		小计							50.81	24.38	1.4	15.14	6.27	
0.427工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45				
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32				
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6				
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73				
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.88		--		
	材料费小计								--	24.38		--		

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	8.69

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.099977	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.78	29.22	1.37	13.09	5.42
综合人工工日		小计							43.78	29.22	1.37	13.09	5.42
0.3679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.014597	1730.06	25.25			
	铁钉						kg	0.34792	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.002999	8.79	0.03			
	塑料卡						个	2.99931	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9	--		
	材料费小计								--	29.22	--		

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		1421.75			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	490.28	189.85	15.29	146.62	60.67	49.03	18.99	1.53	14.66	6.07				
综合人工工日		小计							49.03	18.99	1.53	14.66	6.07				
0.412工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									90.28								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57							
	周转木材						m3	0.0032	1730.06	5.54							
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5							
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45							
	铁钉						kg	0.117	7.26	0.85							
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03							
	其他材料费								--	1.05		--					
	材料费小计								--	18.99		--					

项目编码		011702011001	项目名称		直形墙		计量单位		m2	工程量	1101.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.090005	293.93	191.42	9.99	88.14	36.47	26.46	17.23	0.9	7.93	3.28
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.009995	293.93	191.42	9.99	88.14	36.47	2.94	1.91	0.1	0.88	0.36
综合人工工日		小计							29.4	19.14	1	8.81	3.64
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.11	4.35	0.48			
	钢管支撑						kg	0.186	4.08	0.76			
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11			
	铁钉						kg	0.173	7.26	1.26			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.394	5	1.97			
	塑料管dn20						m	0.205	3.11	0.64			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						—			0.93		—	
	材料费小计						—			19.14		—	

项目编码		011702014001	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	10026.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.068179	576.23	353.46	21.11	173.23	71.68	39.29	24.1	1.44	11.81	4.89
21-59 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.031821	576.23	353.46	21.11	173.23	71.68	18.34	11.25	0.67	5.51	2.28
综合人工工日		小计							57.63	35.35	2.11	17.32	7.17
0.4842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.58				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	复合木模板18mm	m2	0.22	42.96	9.45		
	卡具	kg	0.8326	4.35	3.62		
	钢管支撑	kg	3.1924	4.08	13.02		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		492.56			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-59备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	372.2	223.18	21.11	114.06	47.2	37.22	22.32	2.11	11.41	4.72				
综合人工工日		小计							37.22	22.32	2.11	11.41	4.72				
0.3128工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									77.78								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45							
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79							
	钢管支撑						kg	0.694	4.08	2.83							
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23							
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4							
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03							
	塑料卡						个	3	0.17	0.51							
	其他材料费								--	1.08		--					
	材料费小计								--	22.32		--					

项目编码		011702030001		项目名称		后浇带			计量单位		m2	工程量	188.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-57备注4备注5备注6备注18	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.050265	500.51	331.74	16.31	149.88	62.02	25.16	16.67	0.82	7.53	3.12	

21-57 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.0497 35	500.51	331.74	16.31	149.88	62.02	24.89	16.5	0.81	7.45	3.08
综合人工工日		小计							50.05	33.17	1.63	14.98	6.2
0.4206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.96	9.45			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	2.6634	4.08	10.87			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	33.17		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	8.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76 备注1 备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	689.01	224.72	24.04	206.78	85.57	68.9	22.47	2.4	20.68	8.56
综合人工工日		小计							68.9	22.47	2.4	20.68	8.56
0.579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								123.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.264	42.96	11.34			
	卡具						kg	0.139	4.35	0.6			
	钢管支撑						kg	0.463	4.08	1.89			
	周转木材						m3	0.0027	1730.06	4.67			
	铁钉						kg	0.3	7.26	2.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.25		--	
	材料费小计								--	22.47		--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯		计量单位		m2	工程量	401.87				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74 备注1 备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	483.78	62.29	355.57	147.13	116.38	48.38	6.23	35.56	14.71
综合人工工日		小计							116.38	48.38	6.23	35.56	14.71
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.96	23.16			
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24			
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87			
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49			
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	2.55		--	
	材料费小计								--	48.38		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#厂房-土建(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1014814.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	749030.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	118395.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	74903.01			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	72486.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12081.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	30202.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6040.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	398677.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12081.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	27786.6			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1501684.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	931456.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		931456.66		

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	931456.66	
合计			931456.66	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#厂房-土建(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	992008.53		992008.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26595402.88	3.2	851052.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26595402.88	0.53	140955.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26595402.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27587411.41	9	2482867.03
合计					3474875.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#厂房-土建(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#厂房-土建(015)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	534190.64	
1.1	人工费	108256.78	
1.2	材料费	336131.15	
1.3	施工机具使用费	17103.1	
1.4	企业管理费	53899.28	
1.5	利润	18800.33	
2	措施项目费	17441.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	17441.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11752.19	
3	其他项目费	26709.53	
3.1	其中：暂列金额	26709.53	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16309.23	
5	税金	53518.57	
6	工程造价	648169.3	

综合单价分析表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	1.326					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76
5-28	铁件安装	t	1	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72
综合人工工日		小计							7307.4	5868.3	1069.11	3601.9	1256.48
51.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19103.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37			
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	其他材料费								--	14.85		--	
	材料费小计								--	5868.3		--	

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量	13.042	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09	
综合人工工日		小计							2716.0 ₅	5775.1 ₄	270.53	1284.2 ₃	447.98	
19.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10493.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.8 ₂	5217.26				
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15				
	氧气						m3	15	2.83	42.45				
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15				

	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011209001002	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	794.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11752.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	9081.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	1495.73			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1175.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	267.1			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	400.64			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	267.1			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	4273.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	160.26			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	320.51			
合计					17441.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#厂房-幕墙(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26709.53		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		26709.53		

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		26709.53	
合计			26709.53	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16309.23		16309.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578341.5	2.4	13880.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578341.5	0.42	2429.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578341.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	594650.73	9	53518.57
合计					69827.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#厂房-幕墙(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#厂房-幕墙(016)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14269110.78	
1.1	人工费	2655414.51	
1.2	材料费	10274899.68	
1.3	施工机具使用费	177266.88	
1.4	企业管理费	821470.3	
1.5	利润	340059.41	
2	措施项目费	5157151.73	
2.1	单价措施项目费	4020455.21	
2.2	总价措施项目费	1136696.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	713293.07	
3	其他项目费	713455.54	
3.1	其中：暂列金额	713455.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	751211.49	
5	税金	1880183.66	
6	工程造价	22771113.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008045	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚以上 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：1-3F	m3	45.67	490.69	22409.81	
2	010401008046	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚以上 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：4F及以上	m3	26.74	492.75	13176.14	
3	010401008015	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5专用砂浆砌筑 5、部位：1-3F	m3	207.7364	499.71	103807.96	
4	010401008039	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5专用砂浆砌筑 5、部位：4F及以上	m3	104.97	501.16	52606.77	
5	010401008022	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆 5、部位：1F~3F非卫生间墙	m3	422.22	469.57	198261.85	
6	010401008026	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆 5、部位：4F及以上非卫生间墙	m3	135.02	471.19	63620.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401008038	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆 5、部位：1F~3F非卫生间墙	m3	5.87	504.81	2963.23	
8	010401008044	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆 5、部位：4F及以上非卫生间墙	m3	1.343	506.43	680.14	
9	010401008035	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆 5、部位：1~3F卫生间墙	m3	114.71	465.95	53449.12	
10	010401008041	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆 5、部位：4F卫生间墙	m3	34.44	467.4	16097.26	
11	010401008042	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆 5、部位：1~3F卫生间墙	m3	4.09	501.19	2049.87	
12	010401008043	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5，B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、填充材料种类及厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砂浆 5、部位：4F卫生间墙	m3	1.239	502.64	622.77	
		分部小计					529744.99	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001002	垫层	1、混凝土种类：C15 2、混凝土强度等级：泵送商品砼 3、部位：独立基础、桩承台处垫层	m3	154.87	477.39	73933.39	
14	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：C30P8 2、混凝土强度等级：泵送商品砼 3、部位：电梯基坑	m3	75.766	547.81	41505.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501003001	独立基础	1、混凝土种类: C30 2、混凝土强度等级: 泵送商品砼 3、部位: 独立基础	m3	811.345	476.92	386946.66	
16	010502001023	矩形柱	1、柱截面尺寸: 周长5.0m内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、高度: 层高8米内 4、部位: 1-4层	m3	115.68	572.58	66236.05	
17	010502001014	矩形柱	1、柱截面尺寸: 周长3.6m内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、高度: 层高8米内 4、部位: 1-4层	m3	820.46	572.58	469778.99	
18	010502001020	矩形柱	1、柱截面尺寸: 周长2.5m内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、高度: 层高8米内 4、部位: 1-4层	m3	101.34	572.58	58025.26	
19	010502001022	矩形柱	1、柱截面尺寸: 周长2.5m内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、高度: 层高3.6米内 4、部位: 5层	m3	7.75	572.58	4437.5	
20	010502001011	矩形柱	1、柱截面尺寸: 周长1.6m内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、高度: 层高3.6.米内 4、部位: 5层	m3	2.278	572.58	1304.34	
21	010502002001	构造柱	1、柱截面尺寸: 周长1.6m内 2、混凝土强度等级: C25 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、部位: 构造柱	m3	256.6	742.86	190617.88	
22	010502002002	构造柱	1、柱截面尺寸: 周长1.6m内 2、混凝土强度等级: C25 3、混凝土拌和料要求: 商品混凝土 4、部位: 门窗框柱	m3	12.99	609.13	7912.6	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、位置: 基础梁	m3	156.688	489.32	76670.57	
24	010503002013	矩形梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、层高: 8M内 4、位置: 1-4层单梁	m3	47.575	533.42	25377.46	
25	010503004001	圈梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、位置: 腰梁、窗台梁、一层止水坎	m3	124.197	600.51	74581.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010503004005	圈梁	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 3、部位: 二层及以上止水坎、导墙	m3	19.6	516.33	10120.07	
27	010503005001	过梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25	m3	5.712	665.32	3800.31	
28	010507007004	其他构件	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、部位: 梁边线条、节点窗台梁等	m3	97.93	619.13	60631.4	
29	010504001032	直形墙	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30P8 3、部位: 电梯井壁	m3	26.17	732.43	19167.69	
30	010504001033	直形墙	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、墙厚: 200mm内 4、墙高: 3.6m内 5、部位: 5层	m3	68.9	581.21	40045.37	
31	010505001005	有梁板	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、板厚: 200mm内 4、层高: 8M内 5、部位: 1-4层	m3	1041.197	516.33	537601.25	
32	010505001008	有梁板	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、板厚: 100mm内 4、层高: 8M内 5、部位: 1-4层	m3	3.178	516.33	1640.9	
33	010505001006	有梁板	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、板厚: 200mm内 4、层高: 3.6M内 5、部位: 5层	m3	20.99	516.33	10837.77	
34	010505001010	有梁板	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、板厚: 100mm内 4、层高: 3.6M内 5、部位: 5层	m3	1.036	516.33	534.92	
35	010505003001	有梁板	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、板厚: 100mm内 4、部位: 叠合板的上层板及梁 5、板顶标高: 3.6m内	m3	1076.52	516.33	555839.57	
36	010505003002	有梁板	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、部位: 叠合板板缝	m3	27.53	542.1	14924.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010512902002	装配式混凝土叠合板	1、预制钢筋混凝土叠合板 含钢量 200kg/m ³ （公建） 2、C30、含钢筋、模板及二次浇筑费用 3、含支撑安拆 4、做法详见图纸	m ³	317.34	3244.11	1029485.87	
38	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑板、雨篷板	m ³	1.2598	585.86	738.07	
39	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：楼梯	m ²	215.02	120.9	25995.92	
40	010801004003	楼梯滑动支座	1、5厚聚四氟乙烯板 2、部位：楼梯滑动支座	m ²	9.65	700	6755	
41	010507001013	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、找平层：80厚C20细石混凝土 3、部位：隐蔽式散水：23J909-散10/1-21；	m ²	162.04	150.5	24387.02	
42	010507001002	坡道	1、30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2、20厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适当清水） 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土 5、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 6、部位：坡道做法：23J909-坡11/1-16	m ²	89.36	446.77	39923.37	
43	040201022001	排水沟、截水沟	1、排水沟宽300mm，深300mm 2、部位：湿式报警阀室	m	2.1	358.13	752.07	
		分部小计					3860508.19	
		钢筋工程						
44	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢、Φ6内	t	8.797	5635.25	49573.29	
45	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢、Φ8内	t	81.047	5365.97	434895.77	
46	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢、Φ10内	t	33.4632	5359.85	179357.73	
47	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢、Φ12内	t	32.059	5271.11	168986.52	
48	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ14内	t	4.122	4558.67	18790.84	
49	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ16内	t	7.228	4472.99	32330.77	
50	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ18内	t	5.329	4475.03	23847.43	
51	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢Φ22内	t	13.288	4475.03	59464.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ6内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	4.315	5662.79	24434.94	
53	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ8内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	87.621	5391.47	472405.99	
54	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ10内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	22.631	5386.37	121898.94	
55	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ12内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	65.796	5298.65	348629.98	
56	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ14内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	12.785	4558.67	58282.6	
57	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ16内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	16.123	4472.99	72118.02	
58	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ18内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	32.09	4472.99	143538.25	
59	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ20内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	62.626	4475.03	280253.23	
60	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ22内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	96.553	4475.03	432077.57	
61	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢(符合设计要求的抗震性能)、Φ25内 2、部位：框架及斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	85.809	4492.37	385485.78	
62	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：I级钢、Φ6内 2、部位：砌体加固筋	t	6.558	7843.09	51434.98	
63	010516004008	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16竖向钢筋	个	104	8.39	872.56	
64	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ18竖向钢筋	个	652	8.39	5470.28	
65	010516004004	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20竖向钢筋	个	1472	8.39	12350.08	
66	010516004007	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ22竖向钢筋	个	1567	8.39	13147.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010516004009	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： Φ25竖向钢筋	个	949	8.39	7962.11	
68	010516003005	机械连接	1、连接方式：Φ25以内 钢筋(Φ22钢筋)	个	1200	11.41	13692	
69	010516003006	机械连接	1、连接方式：Φ25以内 钢筋(Φ25钢筋)	个	884	11.41	10086.44	
		分部小计					3421387.43	
		金属结构工程						
70	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.014	5466.6	76.53	
71	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：U型钢爬梯 2、钢材品种、规格： Φ20钢筋 3、油漆品种、刷漆遍数： 防锈漆两遍 4、部位：电梯坑内	t	0.251	5824.64	1461.98	
		分部小计					1538.51	
		门窗工程						
72	010802003003	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质 甲级防火门 2、做法详见设计图纸	m2	31.2	502.38	15674.26	
73	010802003004	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质 乙级防火门 2、做法详见设计图纸	m2	78.32	475.49	37240.38	
74	010802003005	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质 丙级防火门 2、做法详见设计图纸	m2	40	448.61	17944.4	
75	010802001003	金属门	1、成品铝合金门	m2	114.56	550	63008	
76	010802001002	普通铝合金门	1、门代号及洞口尺寸： 普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：金 6+9A+6mm 3、做法详见设计图纸 4、部位：铝合金门	m2	361.4	650	234910	
77	010807001001	普通铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸： 普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：金 6+9A+6mm 3、做法详见设计图纸 4、部位：外窗	m2	2434.215	465	1131909.98	
78	010807001002	铝合金百页窗	1、窗代号及洞口尺寸： 铝合金百页窗 2、部位：外窗	m2	144.12	350	50442	
		分部小计					1551129.02	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010902003004	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼刚性保护层(内配A4@100双向钢筋网,面层压实赶光,分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开),高分子密封油膏嵌缝,缝宽15mm,与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 5、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、加气泡混凝土找坡层(最薄处10厚,按图纸2%放坡), $\rho=600$ 8、2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道,四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 9、部位:所有屋面	m2	2815.02	305.83	860917.57	
80	010903002001	墙面涂膜防水	1、4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(II型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、30厚挤塑聚苯板保护层外贴(聚合物砂浆粘接) 3、部位:电梯基坑侧板	m2	123.5726	103.31	12766.29	
81	010904001002	楼(地)面卷材防水	1、50厚C25细石混凝土保护层 2、10厚1:4石灰砂浆隔离 3、4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(II型)+2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料 4、部位:电梯基坑底外侧	m2	53.52	105.37	5639.4	
82	010903002002	天棚涂膜防水	1、1.0厚水泥基防水涂料 2、部位:卫生间天棚	m2	210.11	22	4622.42	
83	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面变形缝:铝合金条板盖面 2、部位:楼地面变形缝	m	87.5	146.87	12851.13	
84	010903004005	墙面变形缝	1、外墙变形缝,铝合金条板盖面 2、部位:外墙变形缝	m	50.5	40.85	2062.93	
85	010902008002	屋面变形缝	1、屋面变形缝,不锈钢条板盖面 2、部位:平屋面变形缝	m	26.6	145.33	3865.78	
86	010903004008	墙面变形缝	1、做法见:铝合金条板盖面 2、部位:天棚变形缝	m	87.5	89.48	7829.5	
87	010903004009	墙面变形缝	1、做法见:铝合金板盖面 2、部位:内墙面变形缝	m	155.1	40.85	6335.84	
		分部小计					916890.86	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011101001015	水泥砂浆楼地面	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、部位: 电梯基坑	m2	37.76	46.43	1753.2	
89	011101003001	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、200厚C30细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 混凝土面层需设置A10@150双层双向钢筋网片,表面设置分格缝,分格缝不大于6000x6000 3、部位: 生产加工区地面	m2	2340.27	261	610810.47	
90	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝(甩项) 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(甩项) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 4、20厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石灌M5水泥砂浆 8、部位: 卫生间地面	m2	44.86	170.91	7667.02	
91	011102003024	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹) 4、20厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石灌M5水泥砂浆 8、部位: 湿式报警阀室地面	m2	7.398	326.56	2415.89	
92	011102003019	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石灌M5水泥砂浆 7、部位: 配电间	m2	18.42	287.36	5293.17	
93	011102003021	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石灌M5水泥砂浆 7、部位: 楼梯间、门厅	m2	126.76	287.36	36425.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011102003023	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆楼地面 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石灌M5水泥砂浆 5、部位:管道井、设备间、未注明房间、雨淋室	m2	60.89	131	7976.59	
95	011101005003	金刚砂+固化剂地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 混凝土面层需设置C6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝,分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:生产加工区楼面	m2	6936.65	91.16	632345.01	
96	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:设备用房、配电间	m2	114.49	47.53	5441.71	
97	011102003001	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝(甩项) 2、20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉(甩项) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹(上翻300高) 4、18厚1:2.5掺5%%防水剂防水砂浆 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、部位:卫生间楼面	m2	132.99	70.48	9373.14	
98	011102003017	块料楼地面	1、8厚防滑地面砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:楼梯	m2	322.4149	254.8	82151.32	
99	011102003018	块料楼地面	1、8厚防滑地面砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:楼梯间楼面	m2	45.73	160.65	7346.52	
100	011101001013	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:管井	m2	23.25	31.19	725.17	
101	011102003020	块料楼地面	1、20厚花岗石门槛、水泥砂浆结合层 4、部位:电梯门槛	m2	5.12	340.76	1744.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011101005004	金刚砂+固化剂地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米) 2、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 混凝土面层需设置C6@150单层双向钢筋网片,表面设置分格缝,分格缝不大于6000x6000 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:货梯厅、门厅	m2	330.72	91.13	30138.51	
103	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:未注明房间、雨淋室、电梯机房	m2	194.55	47.53	9246.96	
104	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂 1道 5、部位:楼梯间面砖踢脚线	m	50.22	32.52	1633.15	
105	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 5、部位:生产加工区	m	1083.25	10.45	11319.96	
		分部小计					1463808.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
106	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网,搭接宽度不应小于300mm 2、加固方式:不同材质墙体交接处	m2	3065.58	24.55	75259.99	
107	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:内墙砌体部分满铺镀锌钢丝网 2、部位:楼梯间墙体、顶层填充墙(内侧)	m2	4100.54	24.55	100668.26	
108	011201001059	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 2、界面剂一道甩毛 3、部位:楼梯间、配电间、密闭房间、未注明房间、雨淋室、温式报警阀室、管道井	m2	4681.15	33.2	155414.18	
109	011201001060	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布 2、界面剂一道甩毛 3、部位:生产加工区墙面、门厅、货梯厅	m2	6374.94	39.14	249515.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011201001051	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆,面层拉细毛 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 3、部位: 电梯机房	m2	146.8	45.38	6661.78	
111	011204003001	块料墙面	1、墙面砖、白水泥擦缝或填缝剂填(甩项) 2、4强力胶粉泥粘结层,揉挤压实(甩项) 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、挂钢丝网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 5、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、基层墙体,聚合物水泥砂浆修补墙面,专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙体用水润湿) 7、部位: 卫生间(吊顶按2.8米考虑)	m2	590.4	90.93	53685.07	
112	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型: 混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、底层厚度、砂浆配合比: 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位: 独立柱面抹灰	m2	1621.97	46.43	75308.07	
113	011201001057	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(首层加设加加强型网格布一层)+ 3 厚聚合物抗裂砂浆,膨胀螺钉固定。 2、1.2厚水泥基防水涂料 3、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 4、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位: 真石漆外墙面或铝板外墙面	m2	5502.58	80.29	441802.15	
114	011201001058	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2、1.2厚水泥基防水涂料 3、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 4、基层打毛刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位: 设备平台外墙面及女儿墙内侧	m2	990.81	69.34	68702.77	
115	011203001001	零星项目一般抹灰	1、20厚1:3防水砂浆掺防水剂 2、部位: 雨篷顶面、管道井的屋面	m2	22.949	62.32	1430.18	
		分部小计					1228447.6	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011406001006	抹灰面油漆	1、无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料) 2、3厚耐水腻子分遍找平(3遍) 3、部位: 厂房楼梯间、电梯厅、厂房、设备用房、排烟机房、配电间墙面	m2	11203.8	23.5	263289.3	
117	011406001007	抹灰面油漆	1、无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位: 独立柱	m2	1621.97	23.5	38116.3	
118	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷无机涂料(二遍) 2、满刮大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨)二底 3、部位: 天棚(卫生间除外)	m2	14915.52	26.92	401525.8	
119	011407001006	墙面喷刷涂料	1、外墙真石漆 部位: 外墙面	m2	6279.235	70	439546.45	
		分部小计					1142477.85	
		其他装饰工程						
120	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1、900高楼梯栏杆 2、部位: 楼梯栏杆	m	133.81	250	33452.5	
121	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	1、1200高楼梯临空栏杆 2、部位: 楼梯栏杆	m	80.2	280	22456	
122	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、1200高屋面防护栏杆 2、部位: 屋面	m	91	300	27300	
123	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、900高护窗栏杆 2、部位: 室内护窗栏杆	m	388.72	180	69969.6	
		分部小计					153178.1	
		分部分项合计					14269110.78	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	69668.2	69668.2	
2	011704001001	超高施工增加		m2	2862.37	30.47	87216.41	
3	011703001001	垂直运输		天	305	1007.04	307147.2	
4	011701002001	外脚手架	采用盘扣式脚手架	m2	6877.83	40.35	277520.44	
5	011701003003	里脚手架	砌墙脚手架, 采用盘扣式, 高12m以内	m2	4870	30.03	146246.1	
6	011701003002	里脚手架	砌墙脚手架, 采用盘扣式, 高3.60m以内	m2	34.5	2.51	86.6	
7	011701003005	里脚手架	抹灰脚手架 高在3.60m内	m2	295.01	0.55	162.26	
8	011701003004	里脚手架	抹灰脚手架 高超过3.60m, 在5m以内	m2	9094.35	16.4	149147.34	
9	011701003006	里脚手架	抹灰脚手架 抹灰脚手架高超过3.60m, 在12m以内	m2	3580.57	21.12	75621.64	
10	011701006003	满堂脚手架	1-4层天棚油漆脚手架	m2	10265	2.65	27202.25	
11	011701006004	满堂脚手架	5层天棚油漆脚手架	m2	92.95	2.12	197.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011701006002	满堂脚手架	框架柱墙板浇捣脚手架，采用盘扣式脚手架	m2	11008.21	7.96	87625.35	
13	011701006001	满堂脚手架	基础浇捣脚手架，采用盘扣式脚手架	m2	1547.63	6.34	9811.97	
14	011701009001	电梯井脚手架	电梯井脚手架	座	4	2962.85	11851.4	
15	011702001001	基础	1、混凝土种类：C15 2、混凝土强度等级：泵送商品砼 3、部位：独立基础、桩承台处垫层	m2	119.66	93.95	11242.06	
16	011702001002	基础	1、混凝土种类：C30P8 2、混凝土强度等级：泵送商品砼 3、部位：电梯基坑	m2	38.68	65.43	2530.83	
17	011702001003	基础	1、混凝土种类：C30 2、混凝土强度等级：泵送商品砼 3、部位：桩承台	m2	435.07	80.4	34979.63	
18	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长5.0m内 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土拌和料要求：商品混凝土 4、高度：层高8米内 4、部位：1-4层	m2	485.1	130.46	63286.15	
19	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长3.6m内 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土拌和料要求：商品混凝土 4、高度：层高8米内 4、部位：1-4层	m2	4438.936	125.38	556553.8	
20	011702002003	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.5m内 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土拌和料要求：商品混凝土 4、高度：层高3.6米内 4、部位：5层	m2	83.494	89.01	7431.8	
21	011702003001	构造柱	1、柱截面尺寸：周长1.6m内 2、混凝土强度等级：C25 3、混凝土拌和料要求：商品混凝土 4、部位：构造柱	m2	3158.97	101.89	321867.45	
22	011702003002	构造柱	1、柱截面尺寸：周长1.6m内 2、混凝土强度等级：C25 3、混凝土拌和料要求：商品混凝土 4、部位：门窗框柱	m2	233.6	112.46	26270.66	
23	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：基础梁	m2	1323.37	64.09	84814.78	
24	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：8M内 4、位置：1-4层单梁	m2	426.82	138.21	58990.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、位置：腰梁、窗台梁、一层止水坎	m2	868.29	76.76	66649.94	
26	011702008002	圈梁	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 3、部位：二层及以上止水坎、导墙	m2	188.32	85.15	16035.45	
27	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	89.305	100.77	8999.26	
28	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：梁边线条、节点窗台梁等	m2	811.25	92.91	75373.24	
29	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、部位：电梯井壁	m2	112.96	65.71	7422.6	
30	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、墙高：3.6m内 5、部位：5层	m2	888.55	64.76	57542.5	
31	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：8M内 5、部位：1-4层	m2	7672.8	121.25	930327	
32	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：8M内 5、部位：1-4层	m2	25.635	106.05	2718.59	
33	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、层高：3.6M内 5、部位：5层	m2	180.018	89.68	16144.01	
34	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、层高：3.6M内 5、部位：5层	m2	12.4	79.39	984.44	
35	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm内 4、部位：叠合板的上层板及梁 5、板顶标高：3.6m内	m2	4657.11	74.86	348631.25	
36	011702016002	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板板缝	m2	211.72	92.76	19639.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑板、雨篷板	m2	12.598	130.5	1644.04	
38	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：楼梯	m2	215.02	236.59	50871.58	
		单价措施合计					4020455.21	
合 计							18289565.99	

综合单价分析表

工程名称：4#厂房-土建(017)

项目编码		010401008045		项目名称		填充墙		计量单位		m3		工程量		45.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-11	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上 (用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	336.96	0.19	31.62	13.08	108.84	336.96	0.19	31.62	13.08		
综合人工工日		小计							108.84	336.96	0.19	31.62	13.08		
0.9146工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									490.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.13	50.22	6.53					
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.927	281.47	260.92					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	333.59	68.89					
	水						t	0.03422	4.57	0.16					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	336.96		--			

项目编码		010401008046	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	26.74		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上 (用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.84	339.02	0.19	31.62	13.08	108.84	339.02	0.19	31.62	13.08
综合人工工日		小计							108.84	339.02	0.19	31.62	13.08
0.9146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									492.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.13	50.22	6.53			
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.927	281.47	260.92			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	343.59	70.95			

	水	t	0.0342 2	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.02	--	

项目编码		010401008015	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	207.7364		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑砂加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)	m3	1	123.11	326.03	0.07	35.72	14.78	123.11	326.03	0.07	35.72	14.78
综合人工工日		小计							123.11	326.03	0.07	35.72	14.78
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									499.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气配砖190×90×40						m3	0.013	281.47	3.66			
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)---						t	0.1487 ₅	333.59	49.62			
	水						t	0.0246 ₅	4.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	326.03		--	

项目编码		010401008039	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	104.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.48	0.07	35.72	14.78	123.11	327.48	0.07	35.72	14.78
综合人工工日		小计							123.11	327.48	0.07	35.72	14.78
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								501.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂加气配砖190×90×40						m3	0.013	281.47	3.66			
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			

	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	343.35	51.07		
	水	t	0.02465	4.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.48	--	

项目编码		010401008022	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量		422.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	296.38	0.08	35.62	14.74	122.75	296.38	0.08	35.62	14.74
综合人工工日		小计							122.75	296.38	0.08	35.62	14.74
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									469.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	291.42	14.86			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	246.42	225.47			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46			
	水						t	0.02755	4.57	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	296.38		--	

项目编码		010401008026	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量		135.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	122.75	298	0.08	35.62	14.74	122.75	298	0.08	35.62	14.74
综合人工工日		小计							122.75	298	0.08	35.62	14.74
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									471.19				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	配砖190×90×40	m3	0.051	291.42	14.86		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	246.42	225.47		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.1662 ₅	343.35	57.08		
	水	t	0.0275 ₅	4.57	0.13		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	298	--	

项目编码		010401008038	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	5.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	296.38	0.08	42.87	17.74	147.74	296.38	0.08	42.87	17.74
综合人工工日		小计							147.74	296.38	0.08	42.87	17.74
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								504.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	291.42	14.86			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.915	246.42	225.47			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.1662 ₅	333.59	55.46			
	水						t	0.0275 ₅	4.57	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	296.38		--	

项目编码		010401008044		项目名称		填充墙		计量单位		m3		工程量		1.343	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	298	0.08	42.87	17.74	147.74	298	0.08	42.87	17.74		
综合人工工日		小计							147.74	298	0.08	42.87	17.74		
1.2415工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				506.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	291.42	14.86		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	246.42	225.47		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	水	t	0.02755	4.57	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298	--	

项目编码		010401008035	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	114.71			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	292.27	0.07	35.72	14.78	123.11	292.27	0.07	35.72	14.78	
综合人工工日		小计							123.11	292.27	0.07	35.72	14.78	
1.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									465.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40						m3	0.013	291.42	3.79				
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	246.42	238.29				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62				
	水						t	0.02465	4.57	0.11				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	292.27		--		

项目编码	010401008041	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	34.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	293.72	0.07	35.72	14.78	123.11	293.72	0.07	35.72	14.78

综合人工工日		小计		123.11	293.72	0.07	35.72	14.78
1.0345工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				467.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40		m3	0.013	291.42	3.79		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200		m3	0.967	246.42	238.29		
	水		m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)		t	0.14875	343.35	51.07		
	水		t	0.02465	4.57	0.11		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	293.72	--	

项目编码	010401008042	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	4.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	292.27	0.07	42.97	17.78	148.1	292.27	0.07	42.97	17.78
综合人工工日		小计							148.1	292.27	0.07	42.97	17.78
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	291.42	3.79			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	246.42	238.29			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62			
	水						t	0.02465	4.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	292.27		--	

项目编码	010401008043	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	1.239					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-9	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	293.72	0.07	42.97	17.78	148.1	293.72	0.07	42.97	17.78
综合人工工日		小计							148.1	293.72	0.07	42.97	17.78
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	291.42	3.79			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	246.42	238.29			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.1487 ₅	343.35	51.07			
	水						t	0.0246 ₅	4.57	0.11			
	其他材料费										--		
	材料费小计										--	293.72	--

项目编码		010501001002		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量		154.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	57.12	379.21	12.51	20.19	8.36	57.12	379.21	12.51	20.19	8.36		
综合人工工日		小计							57.12	379.21	12.51	20.19	8.36		
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									477.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C15						m3	1.015	371	376.57					
	水						m3	0.53	4.57	2.42					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	379.21		--			

项目编码		010501004002		项目名称		满堂基础		计量单位		m3	工程量		75.766	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-183	泵送现浇构件C30P8现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	490.34	12.2	11.82	4.89	28.56	490.34	12.2	11.82	4.89	
综合人工工日		小计							28.56	490.34	12.2	11.82	4.89	

0.24工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					547.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30			m3	1.02	475.04	484.54		
	塑料薄膜			m2	1.87	0.1	0.19		
	水			m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	490.34	--	

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位		m3	工程量	811.345		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.7	409.38	12.2	13.89	5.75	35.7	409.38	12.2	13.89	5.75
综合人工工日		小计							35.7	409.38	12.2	13.89	5.75
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								476.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.1	0.08			
	水						m3	0.92	4.57	4.2			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	409.38		--	

项目编码		010502001023		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	115.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									572.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	396.94	392.97				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03				

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	水	t	0.00899	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	419.51	--	

项目编码		010502001014		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	820.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									572.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	396.94	392.97				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	水						t	0.00899	4.57	0.04				
	其他材料费								--	0.21		--		
	材料费小计								--	419.51		--		

项目编码		010502001020		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	101.34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									572.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	396.94	392.97				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				

	水	t	0.0089 ₉	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	419.51	--	

项目编码		010502001022		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量		7.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	419.51	19.23	31.48	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									572.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	396.94	392.97					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 ₅	378.84	20.55					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	水						t	0.0089 ₉	4.57	0.04					
	其他材料费								--	0.21		--			
	材料费小计								--	419.51		--			

项目编码		010502001011		项目名称		矩形柱			计量单位		m3		工程量		2.278	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03	89.33	419.51	19.23	31.48	13.03			
综合人工工日		小计							89.33	419.51	19.23	31.48	13.03			
0.7507工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									572.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	396.94	392.97						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03						
	水						m3	1.25	4.57	5.71						
	水						t	0.00899	4.57	0.04						

	其他材料费				--	0.21	--	
	材料费小计				--	419.51	--	

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位		m3	工程量	256.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	408.78	1.24	68.71	28.43	235.7	408.78	1.24	68.71	28.43
综合人工工日		小计							235.7	408.78	1.24	68.71	28.43
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									742.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	386.56	382.69			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.1	0.02			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	水						t	0.00899	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	408.78		--	

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		12.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	401.63	1.98	42.68	17.66	145.18	401.63	1.98	42.68	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	401.63	1.98	42.68	17.66		
1.22工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									609.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	386.56	394.29					
	塑料薄膜						m2	0.71	0.1	0.07					
	水						m3	1.59	4.57	7.27					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	401.63		--		

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	156.688						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	411.88	19.22	15.93	6.59	35.7	411.88	19.22	15.93	6.59
综合人工工日		小计							35.7	411.88	19.22	15.93	6.59
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								489.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.1	0.11			
	水						m3	1.46	4.57	6.67			
	其他材料费						--			0.22		--	
	材料费小计						--			411.88		--	

项目编码		010503002013		项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量		47.575	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	412.36	19.22	24.9	10.3	66.64	412.36	19.22	24.9	10.3		
综合人工工日		小计							66.64	412.36	19.22	24.9	10.3		
0.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									533.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88					
	塑料薄膜						m2	1.27	0.1	0.13					
	水						m3	1.56	4.57	7.13					
	其他材料费						--			0.22		--			
	材料费小计						--			412.36		--			

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	124.197	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	402.46	1.23	40.73	16.86	139.23	402.46	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	402.46	1.23	40.73	16.86

1.17工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					600.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	386.56	394.29		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.1	0.22		
	水			m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	402.46	--	

项目编码		010503004005	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	19.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								516.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	414.88		--	

项目编码		010503005001		项目名称		过梁			计量单位		m3	工程量		5.712	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	403.51	1.23	53.85	22.28	184.45	403.51	1.23	53.85	22.28		
综合人工工日		小计							184.45	403.51	1.23	53.85	22.28		
1.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									665.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	386.56	394.29					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22					
	水						m3	1.97	4.57	9					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	403.51	--	

项目编码		010507007004	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	97.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	413.75	31.42	42.24	17.48	114.24	413.75	31.42	42.24	17.48
综合人工工日		小计							114.24	413.75	31.42	42.24	17.48
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								619.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38			
	水						m3	1.81	4.57	8.27			
	其他材料费						--			0.22		--	
	材料费小计						--			413.75		--	

项目编码	010504001032	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	26.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C30P8现浇电梯井壁	m3	1	134.62	498.34	31.4	48.15	19.92	134.62	498.34	31.4	48.15	19.92
综合人工工日		小计							134.62	498.34	31.4	48.15	19.92
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									732.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30						m3	0.992	475.04	471.24			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	378.84	19.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.66	4.57	7.59			
	水						t	0.00841	4.57	0.04			
	其他材料费						--			0.21		--	
	材料费小计						--			498.34		--	

项目编码		010504001033	项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	68.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	424.31	31.4	32.27	13.35	79.88	424.31	31.4	32.27	13.35
综合人工工日		小计							79.88	424.31	31.4	32.27	13.35
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	396.94	393.76			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	378.84	19.23			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.1	0.06			
	水						m3	2.41	4.57	11.01			
	水						t	0.00841	4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.21		--	
	材料费小计								--	424.31		--	

项目编码		010505001005		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1041.197		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63			
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63			
0.44工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									516.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88						
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5						
	水						m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费									--	0.22		--			
	材料费小计									--	414.88		--			

项目编码	010505001008	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	3.178
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	414.88		--	

项目编码		010505001006		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		20.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									516.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	414.88		--			

项目编码		010505001010	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	1.036		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516.33				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	396.94	404.88		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.1	0.5		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	414.88	--	

项目编码		010505003001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1076.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63	52.36	414.88	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	414.88	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									516.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费						—			0.22		—			
	材料费小计						—			414.88		—			

项目编码		010505003002	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	27.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-211	(C30泵送) 预制构件梁板之间、板板之间后浇带	m3	1	69.02	417.16	19.59	25.7	10.63	69.02	417.16	19.59	25.7	10.63
综合人工工日		小计							69.02	417.16	19.59	25.7	10.63
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								542.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5			
	水						m3	2.53	4.57	11.56			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	396.94	404.88			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	417.16		--	

项目编码		010512902002	项目名称		装配式混凝土叠合板			计量单位		m3	工程量		317.34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	98.87	5.16	103.48	42.82	351.66	98.87	5.16	103.48	42.82	
综合人工工日		小计							351.66	98.87	5.16	103.48	42.82	
2.859工日		未计价材料费							2642.12					
清单项目综合单价									3244.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预制混凝土叠合板(含钢量200KG/M3)						m3	1	2642.12	2642.12				
	垫铁						kg	0.31	4.29	1.33				
	垫木						m3	0.009	1730.06	15.57				
	支撑杆件						套	0.41	68.6	28.13				
	零星卡具						kg	5.597	4.35	24.35				
	钢管支撑						kg	5.978	4.08	24.39				
	电焊条J422						kg	0.61	6.87	4.19				
	其他材料费						—			0.91		—		
材料费小计						—			2740.99		—			

项目编码		010505008006	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m3	工程量		1.2598	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1	86.87	375.14	29.59	33.77	13.98	86.87	375.14	29.59	33.77	13.98	
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.080965	92.82	399.14	31.38	36.02	14.9	7.52	32.32	2.54	2.92	1.21	
综合人工工日		小计							94.39	407.46	32.13	36.69	15.19	
0.7932工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									585.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.00037	396.94	397.09				
	塑料薄膜						m2	5.5	0.1	0.55				
	水						m3	2.1	4.57	9.6				
	其他材料费						—			0.22		—		
	材料费小计						—			407.46		—		

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯			计量单位		m2	工程量	215.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	835.87	64.53	71.86	29.73	18.33	83.59	6.45	7.19	2.97	
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.00414	92.82	399.14	31.38	36.02	14.9	0.38	1.65	0.13	0.15	0.06	
综合人工工日		小计							18.71	85.24	6.58	7.34	3.03	
0.1572工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									120.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.211161	396.94	83.82				
	塑料薄膜						m2	0.55	0.1	0.06				
	水						m3	0.289	4.57	1.32				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	85.24		--		

项目编码	010801004003	项目名称	楼梯滑动支座	计量单位	m2	工程量	9.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	5厚聚四氟乙烯板	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								700					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚聚四氟乙烯板						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码		010507001013		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		162.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

13-9备 注2	垫层 碎石 干 铺	m3	0.15	81.4	412.26	1.24	23.97	9.92	12.21	61.84	0.19	3.6	1.49	
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82	
10-170	伸缩缝 建筑油 膏	10m	0.1944 38	65.45	45.47		18.98	7.85	12.73	8.84		3.69	1.53	
综合人工工日		小计							31.7	105.4	0.28	9.28	3.84	
0.2663工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									150.5					
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55				
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	333.59	28.02				
	水						m3	0.0986	4.57	0.45				
	水						t	0.0139 2	4.57	0.06				
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0812	424.52	34.47				
	建筑油膏						kg	1.9599 35	3	5.88				
	木柴						kg	1.0499 65	0.94	0.99				
	煤						kg	2.0999 3	0.94	1.97				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	105.4		--	

项目编码		010507001002	项目名称		坡道		计量单位		m2	工程量	89.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	30厚烧毛花岗石板面层 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1760.78	2.51	133.03	55.05	45.62	176.08	0.25	13.3	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	-1.79	-0.5	-0.02	-0.52	-0.22
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	433.95	1.09	24.82	10.27	6.76	34.72	0.09	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	412.26	1.24	23.97	9.92	24.42	123.68	0.37	7.19	2.98
综合人工工日		小计							78.1	335.66	0.69	22.86	9.46
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									446.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	30厚烧毛花岗板面层	m2	1.02	150	153		
	水泥32.5级	kg	4.597	0.257	1.18		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0530 25	380.61	20.18		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.1606	4.57	0.73		
	水	t	0.0366 27	4.57	0.17		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	424.52	34.47		
	碎石5~16mm	t		137.95			
	碎石5~40mm	t	0.483	138.92	67.1		
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.168	333.59	56.04		
	901胶	kg	-0.021	2.14	-0.04		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	335.66	--	

项目编码		040201022001	项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m	工程量	2.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.147	63.17	333.91	0.82	18.56	7.68	9.29	49.08	0.12	2.73	1.13
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.144	136.24	403.69	0.35	39.61	16.39	19.62	58.13	0.05	5.7	2.36
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.198	365.01	141.03	0.34	105.95	43.84	72.27	27.92	0.07	20.98	8.68
D00001	不锈钢沟盖板	m	1		80					80			
综合人工工日		小计							101.18	215.13	0.24	29.41	12.17
0.8502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.111553	437	48.75			
	水						m3	0.073636	4.57	0.34			
	标准砖240×115×53						百块	0.78048	50.22	39.2			

	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.0546 84	343.35	18.78		
	水	m3	0.0423 62	4.57	0.19		
	水	t	0.0210 63	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0284 13	378.84	10.76		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0440 06	380.61	16.75		
	水泥32.5级	kg	0.6007 32	0.439	0.26		
	901胶	kg	0.0083 16	2.14	0.02		
	其他材料费			--	79.98	--	
	材料费小计			--	215.13	--	

项目编码		010515001041	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	8.797	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm(HRB400)	t	1	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5635.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ级钢Φ6						t	1.02	3553	3624.06			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3697.23		--	

项目编码		010515001024		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		81.047	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm(HRB400)	t	1	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94		

10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5365.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Ⅲ级钢Φ8			t	1.02	3289	3354.78		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3427.95	--	

项目编码		010515001045		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		33.4632	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ10mm (HRB400)	t	1	1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94	1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.83	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5359.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋Ⅲ级钢 Φ10						t	1.02	3283	3348.66					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3421.83		--			

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	32.059					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm (HRB400)	t	1	1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94	1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5271.11					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	钢筋III级钢 φ12	t	1.02	3196	3259.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3333.09	--	

项目编码		010515001042		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		4.122	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 14mm (HRB400E)	t	1	760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06	760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4558.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋III级钢 φ 14 (HRB400E)						t	1.02	3223	3287.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3371.24		--			

项目编码		010515001029	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	7.228		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 16mm (HRB400E)	t	1	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4472.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 φ 16 (HRB400E)						t	1.02	3139	3201.78			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			

	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3285.56	--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.329					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm (HRB400E)	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4475.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 Φ18 (HRB400E)						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码		010515001047		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	13.288	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ 22mm (HRB400E)	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4475.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋III级钢 φ 22 (HRB400E)						t	1.02	3141	3203.82					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费									--			--		

	材料费小计	--	3287.6	--	

项目编码		010515001023		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		4.315	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 6mm (HRB400)	t	1	1285.2	3724.77	89.28	398.6	164.94	1285.2	3724.77	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3724.77	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5662.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋III级钢 Φ 6 (HRB400E)						t	1.02	3580	3651.6					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3724.77		--			

项目编码		010515001032	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	87.621	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 8mm (HRB400E)	t	1	1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94	1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5391.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 ϕ 8 (HRB400E)						t	1.02	3314	3380.28			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3453.45		--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	22.631						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm(HRB400E)	t	1	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5386.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 Φ10(HRB400E)						t	1.02	3309	3375.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3448.35		--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	65.796						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 12mm (HRB400E)	t	1	1285.2	3360.63	89.28	398.6	164.94	1285.2	3360.63	89.28	398.6	164.94
综合人工工日				小计					1285.2	3360.63	89.28	398.6	164.94
10.8工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								5298.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 φ 12 (HRB400E)						t	1.02	3223	3287.46			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3360.63		--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.785
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 14mm (HRB400E)	t	1	760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06	760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3371.24	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4558.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 φ 14 (HRB400E)						t	1.02	3223	3287.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3371.24		--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	16.123				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 16mm (HRB400E)	t	1	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4472.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 φ 16 (HRB400E)						t	1.02	3139	3201.78			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3285.56		--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	32.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 18mm (HRB400E)	t	1	760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06	760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4472.99				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋III级钢 Φ 18 (HRB400E)					t	1.02	3139	3201.78				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3285.56		--		

项目编码		010515001035	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	62.626		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm (HRB400E)	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4475.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 Φ20 (HRB400E)						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码		010515001036		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		96.553	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 22mm (HRB400E)	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06		

综合人工工日		小计		760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4475.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋III级钢 Φ 22 (HRB400E)		t	1.02	3141	3203.82		
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422		kg	9.62	6.87	66.09		
	水		m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3287.6	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	85.809						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 25mm (HRB400E)	t	1	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4492.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋III级钢 Φ 25 (HRB400E)						t	1.02	3158	3221.16			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3304.94		--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.558						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	3030.93	3470.37	70.29	899.35	372.15	3030.93	3470.37	70.29	899.35	372.15
综合人工工日		小计							3030.93	3470.37	70.29	899.35	372.15
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7843.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋I级钢Φ6			t	1.02	3342	3408.84		
	镀锌铁丝22#			kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3470.37	--	

项目编码	010516004008	项目名称	钢筋电渣压力焊接头		计量单位	个	工程量	104					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊 (Ⅲ级钢 φ 16	每10个 接头	0.1	36.89	5.52	18.66	16.11	6.67	3.69	0.55	1.87	1.61	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.55	1.87	1.61	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋Ⅲ级钢 φ 16						t	0.0001	3112	0.31			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费							--	0.12		--		
	材料费小计							--	0.55		--		

项目编码		010516004003	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量		652	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊 (Ⅲ级钢 φ 18	每10个 接头	0.1	36.89	5.51	18.66	16.11	6.67	3.69	0.55	1.87	1.61	0.67	
综合人工工日		小计							3.69	0.55	1.87	1.61	0.67	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋Ⅲ级钢 φ 18						t	0.0001	3103	0.31				
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07				
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1				
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04				
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01				

项目编码	010516004009	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	949						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊 (Ⅲ级钢 φ 25	每10个 接头	0.1	36.89	5.54	18.66	16.11	6.67	3.69	0.55	1.87	1.61	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.55	1.87	1.61	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋Ⅲ级钢 φ 25						t	0.0001	3130	0.31			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	0.55		--	

项目编码		010516003005	项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量	1200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ 22						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	1.94		--

项目编码	010516003006	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	884						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81

清单项目综合单价				5824.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋A20	t	1.05	3225	3386.25		
	防锈漆	kg	3.3	14.99	49.47		
	油漆溶剂油	kg	1.299662	12.01	15.61		
	红丹防锈漆	kg	3.040698	14.99	45.58		
	砂纸	张	2.08267	0.94	1.96		
	白布	m2	0.061255	3.43	0.21		
	调和漆	kg	1.916056	13.92	26.67		
	其他材料费			--	14.48	--	
	材料费小计			--	3540.23	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	31.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢质甲级防火门	m2	1		502.38					502.38			
综合人工工日		小计								502.38			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门						m2	1	502.38	502.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	502.38		--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	78.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	钢质乙级防火门	m2	1		475.49					475.49			
综合人工工日		小计								475.49			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								475.49					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	475.49		--	

细	材料费小计				--	475.49	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	钢质丙级防火门	m2	1		448.61					448.61			
综合人工工日		小计								448.61			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								448.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级防火门						m2	1	448.61	448.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	448.61		--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属门		计量单位	m2	工程量	114.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	成品铝合金门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								550					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	550		--		
	材料费小计							--	550		--		

项目编码		010802001002	项目名称		普通铝合金门		计量单位		m2	工程量	361.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	普通铝合金门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门						m2	1	650	650			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	650	--	

项目编码		010807001001		项目名称		普通铝合金窗			计量单位		m2	工程量		2434.215	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00007	铝合金中空玻璃窗	m2	1		465					465					
综合人工工日		小计								465					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									465						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金中空玻璃窗						m2	1	465	465					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	465		--			

项目编码		010807001002		项目名称		铝合金百页窗			计量单位		m2		工程量		144.12	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
D00008	铝合金百页窗	m2	1		350					350						
综合人工工日		小计								350						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									350							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金百页窗						m2	1	350	350						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	350		--				

项目编码		010902003004	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量		2815.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	SBS卷材分格缝盖缝	m2	0.05		35					1.75				
10-83+[10-85]*2	C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	296.35	0.7	63.01	26.07	21.66	29.64	0.07	6.3	2.61	

10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.49	-1.86	-1.55			-0.45	-0.19
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.0019 82	1285.2	3482.0 1	89.28	398.6	164.94	2.55	6.9	0.18	0.79	0.33
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	29.75	65.18	0.09	8.65	3.58	2.98	6.52	0.01	0.87	0.36
11-15	屋面、楼地面保 温隔热 聚苯乙 烯挤塑板(厚 50mm)	10m2	0.1	95.2	304.49		27.61	11.42	9.52	30.45		2.76	1.14
D00010	3.0厚SBS改性沥 青防水卷材	m2	1.0905 54		35					38.17			
D00011	1.5mm厚自粘聚 合物改性沥青防 水卷材(无胎)满 铺	m2	1.0905 54		35					38.17			
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm) 混 凝土或硬基层上	10m2	0.1	72.52	135.09	0.17	21.08	8.72	7.25	13.51	0.02	2.11	0.87
D00012	加气泡沫混凝土 找坡层	m3	0.136		391.72					53.27			
D00013	2.0厚橡胶胶沥 青非固化防水涂 料两道	m2	1.0905 54		25					27.26			
综合人工工日		小计							42.41	245.64	0.28	12.38	5.12
0.3563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									305.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SBS卷材分格缝盖缝						m2	0.05	35	1.75			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	石油沥青油毡350#						m2	1.05	3.34	3.51			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.0 6	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.0579 79	4.57	0.26			
	钢筋A6						t	0.0020 22	3342	6.76			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0135 77	8.79	0.12			
	电焊条J422						kg	0.0036 87	6.87	0.03			
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	371.74	6.51			
	水						t	0.0087 58	4.57	0.04			
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.052	585.56	30.45			
	3.0厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1.0905 54	35	38.17			

	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)满铺	m2	1.0905 54	35	38.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	380.61	13.45		
	加气泡沫混凝土找坡层	m3	0.136	391.72	53.27		
	2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道	m2	1.0905 54	25	27.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.64	--	

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	123.5726		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚30mm)	10m2	0.1	95.2	168.85		27.61	11.42	9.52	16.89		2.76	1.14
D00014	聚合物砂浆粘接	m2	1		5					5			
D00015	4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	1		40					40			
D00016	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1		28					28			
综合人工工日		小计							9.52	89.89		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚挤塑聚苯板						m3	0.0312	541.2	16.89			
	4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)						m2	1	40	40			
	1.5厚聚合物水泥防水涂料						m2	1	28	28			
	其他材料费								--	5		--	
	材料费小计								--	89.89		--	

项目编码		010904001002	项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2	工程量	53.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	197.7	0.87	20.27	8.39	6.9	19.77	0.09	2.03	0.84
10-90	刚性防水屋面石灰砂浆隔离层10mm	10m2	0.1	29.75	65.18	0.09	8.65	3.58	2.98	6.52	0.01	0.87	0.36

D00015	4.0厚 SBS改性 沥青防水卷材 (II型)	m2	1		40					40			
D00013	2.0厚橡胶胶沥 青非固化防水涂 料两道	m2	1		25					25			
综合人工工日		小计							9.88	91.29	0.1	2.9	1.2
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.0506	386.56	19.56				
	水					m3	0.046	4.57	0.21				
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)					t	0.0175	371.74	6.51				
	水					t	0.0029	4.57	0.01				
	4.0厚 SBS改性沥青防水卷材(II型)					m2	1	40	40				
	2.0厚橡胶胶沥青非固化防水涂料两道					m2	1	25	25				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	91.29		--		

项目编码		010903002002		项目名称		天棚涂膜防水			计量单位		m2	工程量		210.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00017	1.0厚水泥基防水涂料	m2	1		22					22					
综合人工工日		小计								22					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1.0厚水泥基防水涂料						m2	1	22	22					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	22		--			

项目编码		010904004001		项目名称		楼（地）面变形缝			计量单位		m	工程量		87.5			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
10-189	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内铝板5厚	10m	0.1	149.87	1189.89	47.87	57.34	23.73	14.99	118.99	4.79	5.73	2.37				
综合人工工日		小计							14.99	118.99	4.79	5.73	2.37				
0.1259工日		未计价材料费															

清单项目综合单价				146.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板5mm	kg	1.985	42.88	85.12		
	型钢	t	0.007665	3911	29.98		
	电焊条J422	kg	0.108169	6.87	0.74		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.136249	7.72	1.05		
	焊剂	kg	0.052469	3.43	0.18		
	氧气	m3	0.12088	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.052557	14.05	0.74		
	防锈漆	kg	0.023914	14.99	0.36		
	油漆溶剂油	kg	0.002464	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	118.99	--	

项目编码	010903004005	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	50.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	344.68	0.07	13.13	5.43	4.52	34.47	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	34.47	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	107.19	28.3			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1951.87	4.88			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	25	0.85			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	34.47		--	

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	26.6

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-186	盖缝 不锈钢板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	1375.96	0.12	15.91	6.58	5.47	137.6	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	137.6	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8						m2	0.601	200	120.2			
	木砖与拉条						m3	0.0069	1951.87	13.47			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti						kg	0.019	38.59	0.73			
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18			
	防腐油						kg	0.11	25	2.75			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	137.6		--	

项目编码	010903004008	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	87.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	54.74	817.47	0.12	15.91	6.58	5.47	81.75	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	81.75	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金条板1.0mm						m2	0.601	107.19	64.42			
	木砖与拉条						m3	0.0069	1951.87	13.47			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.3	0.26	0.08			
	钢钉						kg	0.021	8.77	0.18			
	玻璃胶300mL						支	0.056	10.55	0.59			
	防腐油						kg	0.11	25	2.75			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	81.75		--	

项目编码	010903004009	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	155.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.22	344.68	0.07	13.13	5.43	4.52	34.47	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	34.47	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	107.19	28.3			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1951.87	4.88			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	25	0.85			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	34.47		--	

项目编码		011101001015		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量		37.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00016	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1		28					28					
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	58.87	101.05	0.13	17.11	7.08	5.89	10.11	0.01	1.71	0.71		
综合人工工日		小计							5.89	38.11	0.01	1.71	0.71		
0.0495工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									46.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1.5厚聚合物水泥防水涂料						m2	1	28	28					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.026425	380.61	10.06					
	水						m3	0.006	4.57	0.03					
	水						t	0.004379	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	38.11		--			

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位	m2	工程量	2340.27		

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)	m2	1		37.91					37.91			
13-14	C30预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.2	95.2	466.37	1.09	27.92	11.55	19.04	93.27	0.22	5.58	2.31
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.016425	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	21.11	57.19	1.47	6.55	2.71
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.104845	51.17	3.96	38.29	25.94	10.74	5.36	0.42	4.01	2.72	1.13
综合人工工日		小计							45.51	188.79	5.7	14.85	6.15
0.3825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									261				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)						m2	1	37.906	37.91			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.203	443.95	90.12			
	周转木材						m3	0.0012	1730.06	2.08			
	铁钉70mm						kg	0.064	7.26	0.46			
	水						m3	0.145142	4.57	0.66			
	钢筋A4						t	0.016754	3342	55.99			
	镀锌铁丝22#						kg	0.112511	8.79	0.99			
	电焊条J422						kg	0.030551	6.87	0.21			
	合金钢切割锯片						片	0.005347	68.6	0.37			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	188.79	--	

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	44.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹)	m2	1.425189		28					39.91			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.17	29.02	12.01	9.99	14.03	0.02	2.9	1.2

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	424.09	1.09	24.82	10.27	6.76	33.93	0.09	1.99	0.82
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	56.76	282.77	8.5	18.93	7.83	8.51	42.42	1.28	2.84	1.17
综合人工工日		小计							27.05	130.79	1.41	8.25	3.41
0.2273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹)						m2	1.425189	28	39.91			
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.10512	4.57	0.48			
	水						t	0.005858	4.57	0.03			
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.0812	414.81	33.68			
	碎石5~40mm						t	0.305325	138.92	42.42			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费						--			0.01		--	
	材料费小计						--			130.79		--	

项目编码		011102003024	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	7.398	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.33	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
D00019	1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹)	m2	1.398216		28					39.15			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.079995	84.49	424.09	1.09	24.82	10.27	6.76	33.93	0.09	1.99	0.82
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	56.76	282.77	8.5	18.93	7.83	8.51	42.42	1.28	2.84	1.17
综合人工工日		小计							66.83	230.06	1.61	19.85	8.21

0.5507工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				326.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖	m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.131637	4.57	0.6			
	水	t	0.013195	4.57	0.06			
	1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(两遍涂抹)	m2	1.398216	28	39.15			
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83			
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.081195	414.81	33.68			
	碎石5~40mm	t	0.305325	138.92	42.42			
	水泥32.5级	kg	3.034	0.257	0.78			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	230.06	--	

项目编码		011102003019		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	18.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.33	1.68	115.85	47.94	39.78	100.03	0.17	11.59	4.79	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.17	29.02	12.01	9.99	14.03	0.02	2.9	1.2	
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22	
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	424.09	1.09	24.82	10.27	6.76	33.93	0.09	1.99	0.82	
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	56.76	282.77	8.5	18.93	7.83	8.51	42.42	1.28	2.84	1.17	
综合人工工日		小计							66.83	190.91	1.58	19.84	8.2	

0.5507工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				287.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖	m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.13164	4.57	0.6			
	水	t	0.013195	4.57	0.06			
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83			
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	414.81	33.68			
	碎石5~40mm	t	0.305325	138.92	42.42			
	水泥32.5级	kg	3.034	0.257	0.78			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	190.91	--	

项目编码		011102003021		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	126.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.33	1.68	115.85	47.94	39.78	100.03	0.17	11.59	4.79	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.17	29.02	12.01	9.99	14.03	0.02	2.9	1.2	
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22	
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	424.09	1.09	24.82	10.27	6.76	33.93	0.09	1.99	0.82	
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	56.76	282.77	8.5	18.93	7.83	8.51	42.42	1.28	2.84	1.17	
综合人工工日		小计							66.83	190.91	1.58	19.84	8.2	
0.5507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.13164	4.57	0.6		
	水	t	0.013195	4.57	0.06		
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	414.81	33.68		
	碎石5~40mm	t	0.305325	138.92	42.42		
	水泥32.5级	kg	3.034	0.257	0.78		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	190.91	--	

项目编码		011102003023	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	60.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.17	29.02	12.01	9.99	14.03	0.02	2.9	1.2
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	84.49	424.09	1.09	24.82	10.27	6.76	33.93	0.09	1.99	0.82
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	56.76	282.77	8.5	18.93	7.83	8.51	42.42	1.28	2.84	1.17
综合人工工日		小计							27.05	90.88	1.41	8.25	3.41
0.2273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.10512	4.57	0.48			

	水	t	0.005858	4.57	0.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	414.81	33.68		
	碎石5~40mm	t	0.305325	138.92	42.42		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	90.88	--	

项目编码		011101005003		项目名称		金刚砂+固化剂地面			计量单位		m2	工程量	6936.65	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00018	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)	m2	1		37.91					37.91				
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.15	197.7	0.87	29.59	12.24	10.12	19.77	0.09	2.96	1.22	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00296	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	3.8	10.31	0.26	1.18	0.49	
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22	
综合人工工日		小计							15.71	68.49	0.37	4.66	1.93	
0.132工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									91.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)						m2	1	37.906	37.91				
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.0506	386.56	19.56				
	水						m3	0.059638	4.57	0.27				
	钢筋A4						t	0.003019	3342	10.09				
	镀锌铁丝22#						kg	0.020276	8.79	0.18				
	电焊条J422						kg	0.005506	6.87	0.04				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	68.49		--		

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面				计量单位		m2	工程量	114.49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹	10m2	0.1	73.15		0.04	21.23	8.78	7.32			2.12	0.88	
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.15	197.7	0.87	29.59	12.24	10.12	19.77	0.09	2.96	1.22	
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22	
综合人工工日		小计							19.23	20.27	0.11	5.6	2.32	
0.1615工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									47.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.0506	386.56	19.56				
	水						m3	0.05952	4.57	0.27				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	20.27		--		

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	132.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	1.5mm厚聚氨脂涂膜防水层	m2	1.480758		28					41.46			
13-22-[13-23]*0.4	水泥砂浆 楼地面 厚18.0mm(预拌)	10m2	0.1	94.43	126.32	0.15	27.43	11.35	9.44	12.63	0.02	2.74	1.14
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							11.23	54.59	0.04	3.26	1.36
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5mm厚聚氨脂涂膜防水层						m2	1.480758	28	41.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03178	391.26	12.43			

	水	m3	0.0515 2	4.57	0.24		
	水	t	0.0052 66	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.257	0.39		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.59	--	

项目编码		011102003017	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	322.4149	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.57	4.62	304.68	126.07	104.6	106.66	0.46	30.47	12.61
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.46	30.47	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0083	68.6	0.57			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水						t	0.007337	4.57	0.03			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	106.66		--	

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	45.73				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	395.95	1045.7 5	1.72	115.32	47.72	39.6	104.58	0.17	11.53	4.77
综合人工工日		小计							39.6	104.58	0.17	11.53	4.77
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	同质地砖					m2	1.02	80	81.6				
	水泥32.5级					kg	6.114	0.257	1.57				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0530 25	380.61	20.18				
	白水泥					kg	0.1	1.082	0.11				
	合金钢切割锯片					片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.0265 2	4.57	0.12				
	水					t	0.0087 87	4.57	0.04				
	其他材料费								--	0.43	--		
	材料费小计								--	104.58	--		

项目编码		011101001013	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	23.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.17	29.02	12.01	9.99	14.03	0.02	2.9	1.2
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							11.78	14.53	0.04	3.42	1.42
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.05152	4.57	0.24			
	水						t	0.005858	4.57	0.03			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	14.53	--	

项目编码		011102003020	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	5.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	2759.66	2.52	133.25	55.14	45.7	275.97	0.25	13.33	5.51
综合人工工日		小计							45.7	275.97	0.25	13.33	5.51
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									340.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗石门槛						m2	1.02	250	255			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.014175	409	5.8			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水						t	0.008207	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	275.97		--	

项目编码		011101005004		项目名称		金刚砂+固化剂地面		计量单位		m2		工程量		330.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00018	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)	m2	1		37.91					37.91					
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.15	197.7	0.87	29.59	12.24	10.12	19.77	0.09	2.96	1.22		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.002953	1285.2	3482.01	89.28	398.6	164.94	3.8	10.28	0.26	1.18	0.49		

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							15.71	68.46	0.37	4.66	1.93
0.1319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	彩色金刚砂固化剂耐磨地坪(用量0.2kg/平方米)					m2	1	37.906	37.91				
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.0506	386.56	19.56				
	水					m3	0.059638	4.57	0.27				
	钢筋A4					t	0.003012	3342	10.07				
	镀锌铁丝22#					kg	0.020228	8.79	0.18				
	电焊条J422					kg	0.005493	6.87	0.04				
	水泥32.5级					kg	1.517	0.257	0.39				
	901胶					kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	68.46		--		

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	194.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹	10m2	0.1	73.15		0.04	21.23	8.78	7.32			2.12	0.88
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.15	197.7	0.87	29.59	12.24	10.12	19.77	0.09	2.96	1.22
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.96	0.17	5.23	2.16	1.79	0.5	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							19.23	20.27	0.11	5.6	2.32
0.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.0506	386.56	19.56			
	水						m3	0.05952	4.57	0.27			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.257	0.39			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	20.27	--	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	50.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	119.14	151.19	0.28	34.63	14.33	11.91	15.12	0.03	3.46	1.43
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.015	30.94	16.82		8.97	3.71	0.46	0.25		0.13	0.06
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.015	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	-0.21	-0.03		-0.06	-0.03
综合人工工日		小计							12.16	15.34	0.03	3.53	1.46
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	0.153	80	12.24			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	391.26	0.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	白水泥						kg	0.02	1.082	0.02			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.004777	4.57	0.02			
	水						t	0.001102	4.57	0.01			
	界面剂						kg	0.1935	1.29	0.25			
	水泥32.5级						kg	0.51578	0.257	0.13			
	901胶						kg	0.00294	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	15.34		--	

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	1083.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.03	15.49	6.41	5.34	2.59		1.55	0.64
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.015	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	0.21	0.03		0.06	0.03
综合人工工日		小计							5.55	2.62		1.61	0.67
0.0467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53			
	水						m3	0.006031	4.57	0.03			
	水						t	0.001102	4.57	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.09102	0.257	0.02			
	901胶						kg	0.00126	2.14				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.62		--	

项目编码		010607005001	项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		3065.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.11		--		

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	4100.54

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.11		--	

项目编码		011201001059	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	4681.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	172.02	51.14	0.07	49.91	20.65	17.2	5.11	0.01	4.99	2.07
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							18.86	6.61	-0.01	5.47	2.27
0.1586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01428	342.46	4.89			
	水						m3	0.0123	4.57	0.06			
	水						t	0.002366	4.57	0.01			
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66			
	水泥32.5级						kg		0.257				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	6.61	--	

项目编码		011201001060		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	6374.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	172.02	51.14	0.07	49.91	20.65	17.2	5.11	0.01	4.99	2.07	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.42	-0.17	
综合人工工日		小计							20.53	10.2	-0.01	5.95	2.47	
0.1726工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									39.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01428	342.46	4.89				
	水						m3	0.0123	4.57	0.06				
	水						t	0.002366	4.57	0.01				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59				
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66				
	水泥32.5级						kg		0.257					
	901胶						kg		2.14					
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	10.2		--		

项目编码		011201001051	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	146.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.56	98.57	0.13	52.98	21.92	18.26	9.86	0.01	5.3	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							21.59	14.95	-0.01	6.26	2.59
0.1814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.012495	378.84	4.73			
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01428	342.46	4.89			
	水						m3	0.0123	4.57	0.06			
	水						t	0.004437	4.57	0.02			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66			
	水泥32.5级						kg		0.257				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	14.95	--		

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	590.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1		28					28			
14-49	混合砂浆刮糙(毛坏)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	183.29	86.92	0.21	53.22	22.02	18.33	8.69	0.02	5.32	2.2
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	16.82		8.97	3.71	3.09	1.68		0.9	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.18	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							27.73	51.3	0.38	8.15	3.37
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.93					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	混合砂浆 1:0.5:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	378.84	5.41		
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	342.46	3.06		
	水	m3	0.0113	4.57	0.05		
	水	t	0.003845	4.57	0.02		
	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1	28	28		
	镀锌钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水泥32.5级	kg		0.257			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	51.3	--	

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰			计量单位		m2	工程量		1621.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.44	0.25	74.03	30.63	25.5	10.44	0.03	7.4	3.06		
综合人工工日		小计							25.5	10.44	0.03	7.4	3.06		
0.2143工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									46.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21					
	水						m3	0.008708	4.57	0.04					
	水						t	0.004553	4.57	0.02					
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2484	0.15					
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	10.44		--			

项目编码	011201001057	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5502.58
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层(首层增加层)	10m2	0.018009	16.66	35.86		4.83	2	0.3	0.65		0.09	0.04
14-10	抹水泥砂浆（聚合物抗裂砂浆）混凝土墙外墙（预拌）	10m2	0.1	206.36	181.45	0.13	59.88	24.78	20.64	18.15	0.01	5.99	2.48
D00021	1.2厚水泥基防水涂料	m2	1		26					26			
综合人工工日		小计							22.61	48.39	0.01	6.56	2.72
0.1899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.298099	3.26	4.23			
	聚合物抗裂砂浆						kg	9.6	0.87	8.35			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.026775	342.46	9.17			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水						t	0.004437	4.57	0.02			
	1.2厚水泥基防水涂料						m2	1	26	26			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	48.39		--	

项目编码	011201001058	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	990.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	189.63	165.69	0.22	55.06	22.78	18.96	16.57	0.02	5.51	2.28
D00021	1.2厚水泥基防水涂料	m2	1		26					26			
综合人工工日		小计							18.96	42.57	0.02	5.51	2.28
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	378.84	6.76		
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.026775	342.46	9.17		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.008708	4.57	0.04		
	水	t	0.007395	4.57	0.03		
	1.2厚水泥基防水涂料	m2	1	26	26		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.257	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.57	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	22.949					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-17	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(预拌)	10m2	0.1	343.73	138.3	0.17	99.73	41.27	34.37	13.83	0.02	9.97	4.13
综合人工工日		小计							34.37	13.83	0.02	9.97	4.13
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.035875	378.84	13.59			
	水						m3	0.008408	4.57	0.04			
	水						t	0.005945	4.57	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.257	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	13.83		--		

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2	工程量	11203.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	44.95		39.06	16.16	13.47	4.5		3.91	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.5		3.91	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.46	0.03			
	大白粉						kg	0.0581	0.46	0.03			
	白水泥						kg	0.4816	1.082	0.52			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	4.5		--	

项目编码		011406001007	项目名称		抹灰面油漆			计量单位		m2	工程量	1621.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	44.95		39.06	16.16	13.47	4.5		3.91	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.5		3.91	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.46	0.03			
	大白粉						kg	0.0581	0.46	0.03			
	白水泥						kg	0.4816	1.082	0.52			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	4.5		--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	14915.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-180备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	157.62	46.98		45.71	18.91	15.76	4.7		4.57	1.89
综合人工工日		小计							15.76	4.7		4.57	1.89
0.1282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.182	2.14	0.39			
	羧甲基纤维素						kg	0.0392	2.14	0.08			
	大白粉						kg	0.6223	0.46	0.29			
	滑石粉						kg	0.6223	0.46	0.29			
	白水泥						kg	0.315	1.082	0.34			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.7		--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6279.235						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	外墙真石漆	m2	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙真石漆						m2	1	70	70			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	70		--	

项目编码		011503002002		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量		133.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00023	900高楼梯栏杆	m	1		250					250				
综合人工工日		小计								250				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									250					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	900高楼梯栏杆			m	1	250	250		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	250	--	

项目编码		011503002003		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		80.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00024	1200高楼梯临空栏杆	m	1		280					280					
综合人工工日		小计								280					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									280						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1200高楼梯临空栏杆						m	1	280	280					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	280		--			

项目编码		011503001008		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00025	1200高屋面防护栏杆	m	1		300					300					
综合人工工日		小计								300					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									300						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1200高屋面防护栏杆						m	1	300	300					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	300		--			

项目编码	011503001009	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	388.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	900高护窗栏杆	m	1		180					180			

综合人工工日		小计				180			
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					180				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	900高护窗栏杆			m	1	180	180		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	180	--	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-42	塔式起重机1500kNm以内 场外运输费用	次	1	3720	4671.15	14279.48			3720	4671.15	14279.48					
25-43	塔式起重机1500kNm以内 组装拆卸费	次	1	32400	253.92	14343.65			32400	253.92	14343.65					
综合人工工日		小计							36120	4925.07	28623.13					
301工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									69668.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝8#						kg	43	7.12	306.16						
	草袋子						只	26	1.71	44.46						
	螺栓M20×350						套	84	0.48	40.32						
	其他材料费								--	4534.13		--				
	材料费小计								--	4925.07		--				

项目编码		011704001001		项目名称		超高施工增加			计量单位		m2	工程量	2862.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
19-1*0.72	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	0.962381	19.71		1.59	6.18	2.56	18.97		1.53	5.95	2.46	
19-1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	0.037619	27.37		2.22	8.58	3.55	1.03		0.08	0.32	0.13	
综合人工工日		小计							20		1.61	6.27	2.59	
0.1681工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				30.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输		计量单位		天	工程量	305		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-9备注2备注1	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	1			540.24	156.67	64.83			540.24	156.67	64.83
23-54	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在1250kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.003279	23446.07	37492.43	3020.05	7675.17	3175.93	76.88	122.94	9.9	25.17	10.41
综合人工工日		小计							76.88	122.94	550.14	181.84	75.24
0.6699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1007.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.020776	138.92	2.89			
	碎石5~16mm						t	0.001511	137.95	0.21			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.203685	443.95	90.43			
	塑料薄膜						m2	0.034115	0.1				
	水						m3	0.146799	4.57	0.67			
	组合钢模板						kg	0.133168	4.29	0.57			
	周转木材						m3	0.001372	1730.06	2.37			
	卡具						kg	0.035399	4.35	0.15			
	钢管支撑						kg	0.043346	4.08	0.18			
	铁钉						kg	0.017654	7.26	0.13			
	镀锌铁丝22#						kg	0.041961	8.79	0.37			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.03853	5	0.19			
	塑料管dn20						m	0.062611	3.11	0.19			

	钢筋综合	t	0.006141	3116	19.14		
	电焊条J422	kg	0.069519	6.87	0.48		
	型钢	t	0.001099	3911	4.3		
	氧气	m3	0.034644	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.015053	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.003184	14.99	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.000329	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000236	380.61	0.09		
	水	t	0.000039	4.57			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	122.94	--	

项目编码		011701002001	项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	6877.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.64	12.98	43.45	17.98	13.69	16.56	1.3	4.35	1.8
20-67备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.1		26.47					2.65			
综合人工工日		小计							13.69	19.21	1.3	4.35	1.8
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38			
	脚手钢管						kg	1.8686	4.507	8.42			
	底座						个	0.0048	6.83	0.03			
	脚手架扣件						个	0.3163	6.83	2.16			
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1			
	底座						个	0.0013	4.12	0.01			
	其他材料费							--		5.11		--	
	材料费小计							--		19.21		--	

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	4870						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	123.78	12.98	36.31	15.02	11.22	12.38	1.3	3.63	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.38	1.3	3.63	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	6.83	0.03			
	脚手架扣件						个	0.1632	6.83	1.11			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费							--	2.88		--		
	材料费小计							--	12.38		--		

项目编码		011701003002	项目名称		里脚手架		计量单位		m2	工程量	34.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9备注5	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	13.69	4.48	0.87	4.22	1.75	1.37	0.45	0.09	0.42	0.18
综合人工工日		小计							1.37	0.45	0.09	0.42	0.18
0.0115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00013	1730.06	0.22			
	工具式金属脚手						kg	0.0377	4.08	0.15			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	0.45		--	

项目编码	011701003005	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	295.01					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

[20-23备注7]*1.1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.51	1.96	0.95	0.71	0.3	0.15	0.2	0.1	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.15	0.2	0.1	0.07	0.03
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手						kg	0.023881	4.08	0.1			
	周转木材						m3	0.000057	1730.06	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.2		--	

项目编码	011701003004	项目名称	里脚手架		计量单位		m2	工程量	9094.35				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
[20-24备注7]*1.1	抹灰脚手架 高超过3.60m, 在5m以内	10m2	0.1	87.31	26.78	10	28.22	11.68	8.73	2.68	1	2.82	1.17
综合人工工日		小计							8.73	2.68	1	2.82	1.17
0.0734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.1716	4.507	0.77			
	周转木材						m3	0.000143	1730.06	0.25			
	底座						个	0.000858	6.83	0.01			
	脚手架扣件						个	0.029172	6.83	0.2			
	镀锌铁丝8#						kg	0.13299	7.12	0.95			
	其他材料费							--	0.5		--		
	材料费小计							--	2.68		--		

项目编码	011701003006	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3580.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
[20-25备注8]*1.1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	99.35	55.04	11.43	32.13	13.29	9.94	5.5	1.14	3.21	1.33

综合人工工日		小计		9.94	5.5	1.14	3.21	1.33
0.0835工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				21.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管		kg	0.3417 7	4.507	1.54		
	周转木材		m3	0.0004 29	1730.0 6	0.74		
	底座		个	0.0014 3	6.83	0.01		
	脚手架扣件		个	0.0586 3	6.83	0.4		
	镀锌铁丝8#		kg	0.2645 5	7.12	1.88		
	其他材料费			--	0.93	--		
	材料费小计			--	5.5	--		

项目编码		011701006003	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	10265	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注2	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	14.99	3.51	1.3	4.72	1.95	1.5	0.35	0.13	0.47	0.2
综合人工工日		小计							1.5	0.35	0.13	0.47	0.2
0.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0176	4.507	0.08			
	底座						个	0.0002	6.83				
	脚手架扣件						个	0.0025	6.83	0.02			
	周转木材						m3	0.00006	1730.06	0.1			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0033	7.12	0.02			
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	0.35		--		

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架			计量单位	m2	工程量	92.95				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.9	2.87	1.04	3.75	1.55	1.19	0.29	0.1	0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.19	0.29	0.1	0.38	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0141	4.507	0.06			
	底座						个	0.0001	6.83				
	脚手架扣件						个	0.002	6.83	0.01			
	周转木材						m3	0.00005	1730.06	0.09			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0026	7.12	0.02			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	0.29		--	

项目编码		011701006002	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	11008.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	44.98	10.55	3.9	14.18	5.87	4.5	1.06	0.39	1.42	0.59
综合人工工日		小计							4.5	1.06	0.39	1.42	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0528	4.507	0.24			
	底座						个	0.0006	6.83				
	脚手架扣件						个	0.0075	6.83	0.05			
	周转木材						m3	0.00018	1730.06	0.31			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0099	7.12	0.07			
	其他材料费							--	0.39		--		
	材料费小计							--	1.06		--		

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1547.63					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.7	8.55	3.12	11.26	4.66	3.57	0.86	0.31	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	0.86	0.31	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0423	4.507	0.19			
	底座						个	0.0003	6.83				
	脚手架扣件						个	0.006	6.83	0.04			
	周转木材						m3	0.00015	1730.06	0.26			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0078	7.12	0.06			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	0.86		--	

项目编码		011701009001		项目名称		电梯井脚手架		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-43	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1	1594.6	629.03	60.59	480.01	198.62	1594.6	629.03	60.59	480.01	198.62		
综合人工工日		小计							1594.6	629.03	60.59	480.01	198.62		
13.4工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2962.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.078	1730.06	134.94					
	脚手钢管						kg	81.61	4.507	367.82					
	底座						个	0.25	6.83	1.71					
	脚手架扣件						个	9.88	6.83	67.48					
	其他材料费								--	57.08		--			
	材料费小计								--	629.03		--			

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		119.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	478.38	251.27	9.67	141.53	58.57	47.84	25.13	0.97	14.15	5.86		
综合人工工日		小计							47.84	25.13	0.97	14.15	5.86		

0.402工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					93.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材			m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具			kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑			kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉			kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	8.79	0.12		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.54	--	
	材料费小计					--	25.13	--	

项目编码		011702001002		项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	38.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	237.11	13.92	85.83	35.51	28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
综合人工工日		小计							28.2	23.71	1.39	8.58	3.55	
0.237工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69				
	卡具						kg	0.029	4.35	0.13				
	钢管支撑						kg	0.154	4.08	0.63				
	铁钉						kg	0.3436	7.26	2.49				
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	8.79	0.27				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.53		--		
	材料费小计								--	23.71		--		

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	435.07					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	243.47	14.32	115.28	47.7	38.32	24.35	1.43	11.53	4.77
综合人工工日		小计							38.32	24.35	1.43	11.53	4.77
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材					m3	0.0056	1730.06	9.69				
	卡具					kg	0.026	4.35	0.11				
	钢管支撑					kg	0.253	4.08	1.03				
	铁钉					kg	0.3416	7.26	2.48				
	镀锌铁丝8#					kg	0.059	7.12	0.42				
	镀锌铁丝22#					kg	0.011	8.79	0.1				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	0.55		--		
	材料费小计							--	24.35		--		

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	485.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27备注3备注5备注6备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	348.47	15.48	196.64	81.37	66.26	34.85	1.55	19.66	8.14	
综合人工工日		小计							66.26	34.85	1.55	19.66	8.14	
0.5568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									130.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.9204	4.35	4				
	钢管支撑						kg	1.8564	4.08	7.57				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.746	5	3.73				
	其他材料费								--	0.98		--		

	材料费小计	--	34.85	--	

项目编码		011702002002	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	4438.936		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0146 63	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	9.72	4.37	0.23	2.88	1.19
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.0853 37	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	56.54	25.41	1.32	16.78	6.94
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.13
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						—			0.97		—	
	材料费小计						—			29.78		—	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		83.494	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-27备注5备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.029264	414.12	284.45	15.48	124.58	51.55	12.12	8.32	0.45	3.65	1.51		
21-27备注5备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.070736	414.12	284.45	15.48	124.58	51.55	29.29	20.12	1.09	8.81	3.65		
综合人工工日		小计							41.41	28.44	1.54	12.46	5.16		
0.348工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									89.01						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm				m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材				m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具				kg	0.708	4.35	3.08		
	钢管支撑				kg	1.428	4.08	5.83		
	铁钉				kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡				个	3	0.17	0.51		
	其他材料费						--	0.96	--	
	材料费小计						--	28.44	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	3158.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5备注12	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	266.05	10.25	154.82	64.06	52.36	26.61	1.03	15.48	6.41
综合人工工日		小计							52.36	26.61	1.03	15.48	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.168	4.35	0.73			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.408	4.08	1.66			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	26.61		--	

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱		计量单位		m2		工程量		233.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-96备注1备注7	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	323.79	18.11	164.69	68.15	54.98	32.38	1.81	16.47	6.82		

综合人工工日		小计		54.98	32.38	1.81	16.47	6.82
0.462工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				112.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具		kg	0.464	4.35	2.02		
	钢管支撑		kg	1.544	4.08	6.3		
	周转木材		m3	0.0067	1730.06	11.59		
	铁钉		kg	0.2092	7.26	1.52		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.95	--	
	材料费小计				--	32.38	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	1323.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5 备注12	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	273.7	239.26	11.11	82.59	34.18	27.37	23.93	1.11	8.26	3.42
综合人工工日		小计							27.37	23.93	1.11	8.26	3.42
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.468	4.35	2.04			
	钢管支撑						kg	0.88	4.08	3.59			
	周转木材						m3	0.0039	1730.06	6.75			
	铁钉						kg	0.138	7.26	1			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	23.93		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	426.82
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注4 备注5 备注12	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	685.44	385.76	21.23	204.93	84.8	68.54	38.58	2.12	20.49	8.48
综合人工工日		小计							68.54	38.58	2.12	20.49	8.48
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.7636	4.35	3.32			
	钢管支撑						kg	3.0038	4.08	12.26			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	38.58		--	

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量	868.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42 备注5 备注12	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	248.96	12.03	106.67	44.14	35.58	24.9	1.2	10.67	4.41
综合人工工日		小计							35.58	24.9	1.2	10.67	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.232	4.35	1.01			
	钢管支撑						kg	0.676	4.08	2.76			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	24.9		--	

项目编码		011702008002	项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量	188.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	347.48	331.81	21.11	106.89	44.23	34.75	33.18	2.11	10.69	4.42
综合人工工日		小计							34.75	33.18	2.11	10.69	4.42
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.724	4.35	3.15			
	钢管支撑						kg	2.776	4.08	11.33			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	33.18		--	

项目编码		011702009001	项目名称		过梁		计量单位		m2	工程量	89.305		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44 备注5 备注11	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	271.51	14.02	151.42	62.66	50.81	27.15	1.4	15.14	6.27
综合人工工日		小计							50.81	27.15	1.4	15.14	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.296	4.35	1.29			
	钢管支撑						kg	0.588	4.08	2.4			
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73			
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86			

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	27.15	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	811.25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	112.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5备注11	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	293.93	228.61	9.99	88.14	36.47	29.39	22.86	1	8.81	3.65
综合人工工日		小计							29.39	22.86	1	8.81	3.65
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.44	4.35	1.91			
	钢管支撑						kg	0.744	4.08	3.04			
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11			
	铁钉						kg	0.173	7.26	1.26			

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.394	5	1.97		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.86	--	

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	888.55	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50备注5备注11	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	250.76	11.26	81.6	33.77	27.01	25.08	1.13	8.16	3.38	
综合人工工日		小计							27.01	25.08	1.13	8.16	3.38	
0.227工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									64.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.508	4.35	2.21				
	钢管支撑						kg	0.936	4.08	3.82				
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11				
	铁钉						kg	0.172	7.26	1.25				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5	2.39				
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费									--	1.02		--	
	材料费小计									--	25.08		--	

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	7672.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	588.1	353.53	21.11	176.67	73.11	58.81	35.35	2.11	17.67	7.31
综合人工工日		小计							58.81	35.35	2.11	17.67	7.31

0.4942工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					121.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具			kg	0.8326	4.35	3.62		
	钢管支撑			kg	3.1924	4.08	13.02		
	周转木材			m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉			kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	1.08	--	
	材料费小计					--	35.35	--	

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		25.635			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-57 备注4 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	500.51	331.81	16.31	149.88	62.02	50.05	33.18	1.63	14.99	6.2				
综合人工工日		小计							50.05	33.18	1.63	14.99	6.2				
0.4206工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									106.05								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46							
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62							
	钢管支撑						kg	2.6634	4.08	10.87							
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23							
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4							
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03							
	塑料卡						个	3	0.17	0.51							
	其他材料费								--	1.06		--					
	材料费小计								--	33.18		--					

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	180.018
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注5 备注6 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	379.61	331.81	21.11	116.21	48.09	37.96	33.18	2.11	11.62	4.81
综合人工工日		小计							37.96	33.18	2.11	11.62	4.81
0.319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.724	4.35	3.15			
	钢管支撑						kg	2.776	4.08	11.33			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	33.18		--	

项目编码		011702014004		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		12.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-57备注5备注6备注18	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	324.87	312.9	16.31	98.94	40.94	32.49	31.29	1.63	9.89	4.09		
综合人工工日		小计							32.49	31.29	1.63	9.89	4.09		
0.273工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									79.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.724	4.35	3.15					
	钢管支撑						kg	2.316	4.08	9.45					
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23					
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	1.06		--			
	材料费小计								--	31.29		--			

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	4657.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	312.9	16.31	89.62	37.09	29.27	31.29	1.63	8.96	3.71
综合人工工日		小计							29.27	31.29	1.63	8.96	3.71
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.724	4.35	3.15			
	钢管支撑						kg	2.316	4.08	9.45			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	31.29		--	

项目编码	011702016002	项目名称	平板		计量单位	m2	工程量	211.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP21-59-2备注5	预制构件梁板之间、板板之间后浇带厚度<20cm复合木模板	10m2	0.1	416.98	309.83	21.11	127.05	52.57	41.7	30.98	2.11	12.71	5.26
综合人工工日		小计							41.7	30.98	2.11	12.71	5.26
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡具						kg	0.2534	4.35	1.1			
	钢管支撑						kg	0.9716	4.08	3.96			
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	铁钉						kg	0.2702	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0042	8.79	0.04			

	复合木模板18mm	m2	0.308	42.99	13.24		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	30.98	--	

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m2	工程量	12.598	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-76备注1备注2备注8	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	689.01	299.61	24.04	206.78	85.57	68.9	29.96	2.4	20.68	8.56	
综合人工工日		小计							68.9	29.96	2.4	20.68	8.56	
0.579工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									130.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.264	42.99	11.35				
	卡具						kg	0.556	4.35	2.42				
	钢管支撑						kg	1.852	4.08	7.56				
	周转木材						m3	0.0027	1730.06	4.67				
	铁钉						kg	0.3	7.26	2.18				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	1.24		--		
	材料费小计								--	29.96		--		

项目编码		011702024001	项目名称		楼梯		计量单位		m2	工程量	215.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2备注8	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	637.05	62.29	355.57	147.13	116.38	63.71	6.23	35.56	14.71
综合人工工日		小计							116.38	63.71	6.23	35.56	14.71
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									236.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.99	23.17			
	卡具						kg	1.136	4.35	4.94			

	钢管支撑	kg	3.792	4.08	15.47		
	周转木材	m3	0.0078	1730.06	13.49		
	铁钉	kg	0.483	7.26	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	63.71	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			713293.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	566976.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	89618.87			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	56697.65			
2	01B001	外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	54868.7			
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9144.78			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	22861.96			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4572.39			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	301777.84			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9144.78			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	21033			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
合计					1136696.5 2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	713455.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		713455.54		

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	建设单位预留金	项	713455.54	
合计			713455.54	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#厂房-土建(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	751211.49		751211.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20139718.05	3.2	644470.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20139718.05	0.53	106740.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20139718.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20890929.54	9	1880183.66
合计					2631395.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#厂房-土建(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#厂房-土建(017)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	464581.16	
1.1	人工费	94385.52	
1.2	材料费	291958.6	
1.3	施工机具使用费	14874.25	
1.4	企业管理费	46976.98	
1.5	利润	16385.81	
2	措施项目费	15168.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	15168.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10220.79	
3	其他项目费	23229.06	
3.1	其中：暂列金额	23229.06	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14184	
5	税金	46544.65	
6	工程造价	563707.45	

综合单价分析表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件				计量单位		t	工程量	1.177	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	
5-28	铁件安装	t	1	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	
综合人工工日		小计							7307.4	5868.3	1069.11	3601.9	1256.48	
51.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19103.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37				
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42				
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11				
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55				
	其他材料费								--	14.85		--		
	材料费小计								--	5868.3		--		

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量	11.491	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09	
综合人工工日		小计							2716.0 ₅	5775.1 ₄	270.53	1284.2 ₃	447.98	
19.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10493.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.8 ₂	5217.26				
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15				
	氧气						m3	15	2.83	42.45				
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15				

	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011209001002	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	686.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10220.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	7897.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	1300.83			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1022.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	232.29			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	348.44			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	232.29			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	3716.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	139.37			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	278.75			
合计					15168.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23229.06		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23229.06		

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23229.06	
合计			23229.06	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14184		14184
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502978.8	2.4	12071.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502978.8	0.42	2112.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502978.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	517162.8	9	46544.65
合计					60728.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#厂房-幕墙(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#厂房-幕墙(018)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10119631.4	
1.1	人工费	2082709.78	
1.2	材料费	6953700.72	
1.3	施工机具使用费	115848.51	
1.4	企业管理费	703587.43	
1.5	利润	263784.96	
2	措施项目费	4187981	
2.1	单价措施项目费	3351428.21	
2.2	总价措施项目费	836552.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	525371.32	
3	其他项目费	505981.57	
3.1	其中：暂列金额	505981.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	552547.06	
5	税金	1382952.69	
6	工程造价	16749093.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001025	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、墙厚：200mm（局部400mm） 5、部位：顶层及以上除外	m3	422.45	504.45	213104.9	
2	010402001026	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、墙厚：200mm（局部400mm） 5、部位：顶层及以上除外	m3	14.7	503.39	7399.83	
3	010402001027	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 专用砂浆 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上（含女儿墙、出屋面楼梯间、电梯间、风井等墙体）	m3	166.95	506.07	84488.39	
4	010402001028	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 专用砂浆 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	1.92	504.84	969.29	
5	010402001029	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	323.04	496.12	160266.6	
6	010402001030	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：200mm（含内衬墙） 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	115.81	494.59	57278.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001031	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上（含出屋面楼梯间、电梯间等内墙）	m3	42.48	497.74	21144	
8	010402001032	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：200mm（含内衬墙） 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上	m3	15.67	496.04	7772.95	
9	010402001033	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	27.27	530.58	14468.92	
10	010402001034	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上	m3	3.72	532.03	1979.15	
11	010401003001	实心砖墙	1、零星砌筑 2、具体做法详见设计图纸 3、部位：出屋面踏步、门顶机房门槛、台阶等	m3	0.98	718.51	704.14	
		分部小计					569576.64	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010502001047	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：梯柱	m3	8.81	639.44	5633.47	
13	010502001049	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内	m3	106.92	668.29	71453.57	
14	010502001050	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内	m3	8.25	668.29	5513.39	
15	010502001051	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m3	89.42	668.29	59758.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010502001052	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m3	6.62	668.29	4424.08	
17	010502001053	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m3	133.06	653.87	87003.94	
18	010502001054	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m3	12.1	653.87	7911.83	
19	010502001055	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m3	66.53	639.44	42541.94	
20	010502001056	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m3	6.05	639.44	3868.61	
21	010502001057	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m3	182.45	625.01	114033.07	
22	010502001058	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m3	41.91	625.01	26194.17	
23	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	63.14	797.22	50336.47	
24	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱框柱	m3	79.74	662.17	52801.44	
25	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：8m内	m3	9.14	585.93	5355.4	
26	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m3	77.74	585.93	45550.2	
27	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁、窗台梁等	m3	32.95	653.36	21528.21	
28	010503004005	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎、门槛、雨水口坎台等	m3	9.15	653.36	5978.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.5	719.52	3957.36	
30	010503004002	压顶	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m3	6.09	670.3	4082.13	
31	010507007004	其他构件	1、构件的类型：混凝土 线条、节点、栏杆基础等 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	130.9	661.54	86595.59	
32	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm 4、部位：砼女儿墙	m3	3.2	633.79	2028.13	
33	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：出屋面管井、 电梯机房抬高	m3	4.44	642.91	2854.52	
34	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<5.0M 5、含加腋部分	m3	1799.4	568.41	1022796.95	
35	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<8.0M 5、含加腋部分	m3	267.59	568.41	152100.83	
36	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备管井楼板 4、待管道安装后采用高 一级补偿收缩砼浇筑	m3	2.45	611.05	1497.07	
37	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm 4、部位：出屋面管井	m3	0.44	586.28	257.96	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：含梯梁、梯板 、楼梯节点等	m3	528.88	133.1	70393.93	
39	010507001010	散水	1、80厚C20混凝土 2、150厚粒径10-40砾石 灌 DM M5砂浆（M5混合砂 浆）或150厚3：7灰土夯 实，宽出面层 100 3、压实填土，向外坡 3%~5% 4、图集：23J909-散 10/1-21	m2	94.92	135.48	12859.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001009	坡道	1、30厚烧毛花岗石板面层, DTG砂浆灌缝 2、20厚DS M15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 粘结层, 表面撒素水泥面 (洒适量清水) 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、300厚粒径10~40碎石灌 DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或300厚3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层 300 6、压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ (坡度按工程设计) 7、图集: 23J909-坡11/1-16	m2	150.46	467.31	70311.46	
41	010507007003	其他构件	1、构件的类型: 水簸箕 2、C20细石混凝土预制, $\Phi 4$ 双向钢筋@150	块	2	6.6	13.2	
42	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 6$ 2、层高: 5m内	t	13.713	5676.48	77841.57	
43	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 8$ 2、层高: 5m内	t	64.721	5407.2	349959.39	
44	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 10$ 2、层高: 5m内	t	109.795	5401.08	593011.58	
45	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 12$ 2、层高: 5m内	t	42.294	5312.34	224680.11	
46	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 14$ 2、层高: 5m内	t	10.308	4489.08	46273.44	
47	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 16$ 2、层高: 5m内	t	3.028	4470.72	13537.34	
48	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 18$ 2、层高: 5m内	t	3.806	4461.54	16980.62	
49	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 20$ 2、层高: 5m内	t	1.496	4474.8	6694.3	
50	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 22$ 2、层高: 5m内	t	6.18	4481.94	27698.39	
51	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 25$ 2、层高: 5m内	t	12.493	4489.08	56082.08	
52	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 6$ 2、层高: 8m内	t	2.113	5732	12111.72	
53	010515001067	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 8$ 2、层高: 8m内	t	7.57	5462.72	41352.79	
54	010515001068	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 10$ 2、层高: 8m内	t	16.201	5456.6	88402.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010515001069	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：8m内	t	7.212	5367.86	38713.01	
56	010515001070	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：8m内	t	1.338	4521.93	6050.34	
57	010515001071	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：8m内	t	0.65	4503.57	2927.32	
58	010515001072	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：8m内	t	0.642	4494.39	2885.4	
59	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：8m内	t	0.103	4507.65	464.29	
60	010515001074	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：8m内	t	0.308	4514.79	1390.56	
61	010515001075	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：8m内	t	2.436	4521.93	11015.42	
62	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8，带E 2、层高：5m内	t	0.124	5432.7	673.65	
63	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10，带E 2、层高：5m内	t	0.774	5427.6	4200.96	
64	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12，带E 2、层高：5m内	t	2.1	5339.88	11213.75	
65	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14，带E 2、层高：5m内	t	0.237	4583.94	1086.39	
66	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16，带E 2、层高：5m内	t	5.594	4498.26	25163.27	
67	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18，带E 2、层高：5m内	t	2.574	4498.26	11578.52	
68	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20，带E 2、层高：5m内	t	33.456	4500.3	150562.04	
69	010515001063	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22，带E 2、层高：5m内	t	33.274	4500.3	149742.98	
70	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25，带E 2、层高：5m内	t	74.171	4517.64	335077.88	
71	010515001078	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16，带E 2、层高：8m内	t	0.217	5309.72	1152.21	
72	010515001081	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18，带E 2、层高：8m内	t	0.114	4531.11	516.55	
73	010515001082	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20，带E 2、层高：8m内	t	2.936	4533.15	13309.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001083	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22，带E 2、层高：8m内	t	10.66	4533.15	48323.38	
75	010515001084	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25，带E 2、层高：8m内	t	16.406	4550.49	74655.34	
76	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、规格：直径Φ8mm	t	1.366	5388.84	7361.16	
77	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体拉筋 2、清单量按照计价表量	t	2.954	6992.26	20655.14	
78	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16mm及以上	个	1767	8.57	15143.19	
79	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：机械连接 2、规格：Φ25以内	个	4786	11.61	55565.46	
		分部小计					4583688.66	
		金属结构工程						
80	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：检修爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.02	5998.38	119.97	
81	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.02	5596.85	111.94	
82	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间及顶层内墙	m2	2624.21	24.8	65080.41	
83	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	464.78	24.8	11526.54	
		分部小计					76838.86	
		门窗工程						
84	010801001003	普通门	1、门代号及洞口尺寸：普通铝合金门，见详图 2、材质：门窗框为深灰色普通铝合金65系列型材，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见门窗工程说明 3、图集：22J603-1 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	33	600	19800	
85	010801001004	普通门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门，卫生间门下部开百叶 2、图集：04J601-1 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	56.32	550	30976	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001003	金属门联窗	1、门代号及洞口尺寸：普通铝合金门联窗，见详图 2、材质：门窗框为深灰色普通铝合金65系列型材，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见门窗工程说明 3、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12空气+6透明-普通铝合金，传热系数为：2.6（m².K） 4、图集：22J603-1 5、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置 6、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	234.15	690	161563.5	
87	010802003004	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品甲级防火门 2、材质：钢制防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	86.9	503.5	43754.15	
88	010802003005	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品甲级防火门 2、材质：FM甲1220 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	21.12	503.5	10633.92	
89	010802003006	成品乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品乙级防火门 2、材质：钢制防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	46.2	476.61	22019.38	
90	010802003007	成品丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品丙级防火门 2、材质：钢制防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	57.6	449.73	25904.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金窗，见详图 2、选用型号：固定窗 3、框、扇材质：门窗框为深灰色普通铝合金65系列型材，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见门窗工程说明 4、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12空气+6透明-普通铝合金，传热系数为：2.6（m².K） 5、图集：22J603-1 6、部位：外窗，成品安装（含所有五金及配件） 7、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置 8、备注：其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	226.9	475	107777.5	
92	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金窗，见详图 2、选用型号：上悬窗、固定窗 3、框、扇材质：门窗框为深灰色普通铝合金65系列型材，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见门窗工程说明 4、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12空气+6透明-普通铝合金，传热系数为：2.6（m².K） 5、图集：22J603-1 6、部位：外窗，成品安装（含所有五金及配件） 7、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置。 8、备注：其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	2497.8	475	1186455	
93	010807003005	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：固定铝合金防雨百叶窗 2、成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 3、图集：22J603-1 4、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	2.04	350	714	
		分部小计					1609597.9	
		屋面及防水工程						
94	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：平屋面一、出屋面管井板 3、备注：其它详见图纸、设计及规范要求；	m2	1241.19	25	31029.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、卷材收头、平屋面管道出屋面防水节点详见图纸节点做法 3、部位：平屋面一 4、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1241.19	35	43441.65	
96	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、卷材收头、平屋面管道出屋面防水节点详见图纸节点做法 3、部位：平屋面一、出屋面管井板 4、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1241.19	35	43441.65	
97	010902003004	屋面刚性层	1、50厚 C30 细石混凝土保护层，内配 Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光，分格缝不大于4000×4000mm（钢筋必须断开），高分子密封油膏嵌缝，缝宽 15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽； 2、隔离层：10 厚 1:4 石灰砂浆隔离层； 3、找平层：20 厚 1:3 水泥砂浆； 4、找坡层：加气泡沫混凝土找坡层（最薄处 10 厚，按图纸 2% 放坡），ρ=600 5、部位：平屋面一 6、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1128.35	178.13	200992.99	
98	010902003005	屋面刚性层	1、找平层：15厚1:2防水砂浆（内加5%防水剂）找坡2% 2、部位：出屋面管井板	m2	2.5	26.82	67.05	
99	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹（上翻300高） 2、部位：卫生间、半室外连廊、半室外设备平台（楼面三），清洁间	m2	326.48	28	9141.44	
100	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹 2、部位：安防监控室、消防控制室、弱电间（楼面六）	m2	44.37	28	1242.36	
101	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.2厚水泥基防水涂料 2、部位：外墙一、外墙二、外墙四	m2	4526.84	30.8	139426.67	
102	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间、茶水间	m2	1594.49	28	44645.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010903004003	墙面变形缝	1、内墙与玻璃相交处做法：防腐木楔顶紧@600，岩棉毡条填充空隙Ma5，聚合物水泥砂浆二边封口，15mm厚交连聚乙烯泡沫条	m	15	30	450	
		分部小计					513879.28	
		保温、隔热、防腐工程						
104	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板（燃烧性能B1级） 2、部位：不上人屋面	m2	1128.35	41.85	47221.45	
105	011001003002	保温隔热墙面	1、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（首层加设加强型网格布一层）+3厚聚合物抗裂砂浆 2、部位：外墙一、外墙二	m2	3741.4	30.1	112616.14	
106	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：30厚挤塑聚苯板保护层外贴（聚合物砂浆粘接） 2、部位：外墙三	m2	51.73	46.31	2395.62	
107	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热方式：防火岩棉封堵，采用不燃烧材料（200厚防火岩棉）严密填实，1.5厚热镀锌钢板	m	126.56	72.32	9152.82	
		分部小计					171386.03	
		楼地面装饰工程						
108	011101001012	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、部位：电梯基坑（地面三）	m2	25.82	22.7	586.11	
109	011101003002	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪（用量0.2kg/平方米） 2、50厚C25细石混凝土，强度达标后表面撒布金属骨料，2厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 3、混凝土面层需设置Φ6@150单层双向钢筋网片，表面设置分格缝，分格缝不大于6000*6000 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、部位：厂房楼面（楼面一）	m2	7252.2	87.21	632464.36	
110	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土，随打随抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：设备用房、配电间（楼面二）	m2	60.8	35.16	2137.73	
111	011102003007	块料楼地面	1、18厚1:2.5 掺5% 防水剂防水砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：卫生间、半室外连廊、半室外设备平台（楼面三），清洁间	m2	296.8	27.85	8265.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003008	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:楼梯间楼面(楼面四)	m ²	436.58	157.59	68800.64	
113	011101001011	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:管井(楼面五)	m ²	36.57	30.72	1123.43	
114	011104004001	防静电活动地板	1、150~250高架空防静电活动地板(面层为陶瓷) 2、防静电涂料2道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、部位:安防监控室、消防控制室、弱电间(楼面六)	m ²	44.37	482.06	21389	
115	011102003009	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:电梯厅、货梯厅、合用前室楼面	m ²	605.2	157.59	95373.47	
116	011101001013	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位:电梯机房楼面	m ²	26.42	30.72	811.62	
117	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩门槛 2、水泥砂浆结合层 3、部位:电梯门槛	m ²	6.88	308.41	2121.86	
118	011102003010	块料楼地面	1、8厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:楼梯	m ²	634.66	257.98	163729.59	
119	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底滑出纹道 4、部位:踢脚一(100mm高)	m	1639.75	10.29	16873.03	
120	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、部位:踢脚二(100mm高)楼梯间	m	97.16	30.27	2941.03	
		分部小计					1016617.75	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、基层墙体，混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、部位：设备用房、排烟机房、配电间（内墙一），安防监控室、消防控制室、弱电间	m2	360.16	40.28	14507.24	
122	011201001022	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆，面层拉细毛（楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网） 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 6、部位：电梯机房（内墙二）	m2	92.12	75.43	6948.61	
123	011204003002	块料墙面	1、挂钢丝网，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体，聚合物水泥砂浆修补墙面，专用界面剂一道扫毛（甩前先将墙体用水湿润） 4、部位：卫生间、茶水间（内墙三）	m2	1594.48	63.37	101042.2	
124	011201001023	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布（楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网） 2、界面剂一道扫毛 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、部位：厂房楼梯间、电梯厅、厂房墙面（内墙四），货梯厅，合用前室	m2	7248.75	49.65	359900.44	
125	011201001026	墙面一般抹灰	1、管道井、烟囱随砌随抹1:2水泥砂浆（DPM20）	m2	537.28	35.22	18923	
126	011201001024	墙面一般抹灰	1、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层（基层为钢筋混凝土，采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆） 2、基层打毛刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：外墙一、外墙二	m2	3741.39	39.25	146849.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011201001025	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层 2、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层（基层为钢筋混凝土，采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆） 3、基层打毛刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：设备平台外墙面及女儿墙内侧（外墙四）	m2	603.47	42.63	25725.93	
128	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位：独立柱面抹灰	m2	310.78	47.21	14671.92	
129	011203001002	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2.5水泥砂浆护角线（每边宽大于50，高2000），粉面同墙面	m2	40	63.35	2534	
		分部小计					691102.9	
		天棚工程						
130	011301001001	天棚抹灰	1、集成吊顶（业主自理） 2、1.0厚水泥基防水涂料 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 4、构造做法参见做法未详尽处参见23J909-棚86 5、部位：卫生间（顶棚2）	m2	347.68	26.8	9317.82	
		分部小计					9317.82	
		油漆、涂料、裱糊工程						
131	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刷无机涂料二遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：设备用房、排烟机房、配电间（内墙一），安防监控室、消防控制室、弱电间	m2	360.16	30.04	10819.21	
132	011407001010	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面（先涂饰底层涂料，再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料） 2、3厚耐水腻子分遍找平（3遍） 3、部位：厂房楼梯间、电梯厅、厂房墙面（内墙四），货梯厅，合用前室	m2	7340.87	34.1	250323.67	
133	011407001011	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面（先涂饰底层涂料，再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料） 2、3厚耐水腻子分遍找平（3遍） 3、部位：独立柱	m2	310.78	34.1	10597.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011407002005	天棚喷刷涂料	1、喷刷无机涂料（二遍） 2、满刮大白腻子（包括找补腻子砂纸打磨）二底 3、基层处理局部找平 4、部位：除顶棚2~3外所有顶棚（顶棚一）	m2	11570.86	29.54	341803.2	
135	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）外墙真石漆 2、装饰面分格详立面，分格线为成品 3、批腻子二度，弹性底涂，柔性耐水腻子 4、部位：外墙一、出屋面管井 5、成品塑料凹条，颜色同外墙涂料 6、其它详见图纸、设计及规范要求；	m2	403.5	70	28245	
		分部小计					641788.68	
		其他装饰工程						
136	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗防护栏杆 900mm 2、Φ20*1.2不锈钢管 ①100，Φ50*1.5不锈钢管，Φ32*1.5不锈钢管，预埋件详见22J403-1-M3/E22@600，通长钢板100*6，与预埋件满焊，具体做法详见设计图纸	m	673.7	180	121266	
137	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 900mm 2、具体做法详见设计图纸	m	263.04	250	65760	
138	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙扶手 2、Φ40*3.5钢管，Φ30*3.5热镀锌钢管，含预埋件，预留洞120*120*180，C20细石混凝土填实，具体做法详见设计图纸	m	124.73	120	14967.6	
139	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面防护栏杆 2、具体做法详见设计图纸	m	76.3	300	22890	
140	011506003002	玻璃雨棚	1、钢化夹胶安全玻璃雨棚（8+1.52+8），耐火极限1h，由钢结构公司深化设计施工，具体做法详见设计图纸	m2	4.2	800	3360	
141	040309004002	橡胶支座	1、材质：5厚聚四氟乙烯板 2、具体做法详见设计图纸 3、部位：楼梯滑动支座	套	32	237.29	7593.28	
		分部小计					235836.88	
		分部分项合计					10119631.4	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20m以外	m2	6320.09	42.28	267213.41	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设高度：12m以内 2、出屋面楼梯间、电梯机房	m2	147.96	30.08	4450.64	
3	011701003001	里脚手架	1、内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：净高超3.6m，12以内	m2	3543.83	30.08	106598.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：净高超3.6m，8m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	991.43	3.11	3083.35	
5	011701006008	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：净高超3.6m，5m以内 3、墙面粉刷、油漆、天棚油漆	m2	7025.77	2.14	15035.15	
6	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：净高超3.6m，8m以内	m2	991.43	9.36	9279.78	
7	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：净高超3.6m，5m以内	m2	7146.47	7.45	53241.2	
8	011701009003	电梯井脚手架	1、电梯井高度：40m以内	座	3	4632.32	13896.96	
9	011704001002	超高施工增加	1、建筑物檐口高度、层数：35.3m，8层	m2	4156.46	63.85	265389.97	
10	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：35.3m，8层	天	310	985.27	305433.7	
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	57708.05	57708.05	
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：梯柱	m2	132.15	83.64	11053.03	
13	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内	m2	437.17	127.43	55708.57	
14	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内	m2	49.54	127.43	6312.88	
15	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m2	360.06	108.83	39185.33	
16	011702002006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m2	39.81	108.83	4332.52	
17	011702002007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m2	589.72	108.83	64179.23	
18	011702002008	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m2	71.64	108.83	7796.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702002009	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m2	294.73	108.83	32075.47	
20	011702002010	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m2	35.82	108.83	3898.29	
21	011702002011	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内	m2	848.67	108.83	92360.76	
22	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内	m2	300.43	108.83	32695.8	
23	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	939.08	101.18	95016.11	
24	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱框柱	m2	788.38	107.41	84679.9	
25	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：8m内	m2	79.3	109.87	8712.69	
26	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m2	674.8	109.87	74140.28	
27	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁、窗台梁等	m2	312.99	75.03	23483.64	
28	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎、门槛、雨水口坎台等	m2	104.61	75.03	7848.89	
29	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	88	99.58	8763.04	
30	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m2	30.65	82.84	2539.05	
31	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条、节点、栏杆基础等 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	1174.25	94.26	110684.81	
32	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm 4、部位：砼女儿墙	m2	42.67	61.39	2619.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：出屋面管井、 电梯机房抬高	m2	44.13	61.39	2709.14	
34	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<5.0M 5、含加腋部分	m2	13424.81	85.19	1143659.56	
35	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<8.0M 5、含加腋部分	m2	1864.69	116.74	217683.91	
36	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备管井楼板 4、待管道安装后采用高 一级补偿收缩砼浇筑	m2	18.4	75.41	1387.54	
37	011702016002	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm 4、部位：出屋面管井	m2	4.16	66.34	275.97	
38	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：预拌商 品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：含梯梁、梯板 、楼梯节点等	m2	528.88	219.83	116263.69	
39	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：水簸箕 2、C20细石混凝土预制 ，Φ4双向钢筋@150	m2	0.67	46.86	31.4	
		单价措施合计					3351428.21	
合计							13471059.6 1	

综合单价分析表

工程名称：5#厂房-土建(019)

项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	422.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	327.47	0.15	39.33	14.75	122.75	327.47	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	327.47	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								504.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40					m3	0.051	272	13.87				
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.915	281.47	257.55				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.16625	333.59	55.46				
	其他材料费					--			0.13		--		
	材料费小计					--			327.47		--		

项目编码		010402001026		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		14.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	325.91	0.14	39.44	14.79	123.11	325.91	0.14	39.44	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	325.91	0.14	39.44	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									503.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62					
	其他材料费									--	0.11		--		

	材料费小计	--	325.91	--	

项目编码	010402001027	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	166.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	329.09	0.15	39.33	14.75	122.75	329.09	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	329.09	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									506.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	329.09		--	

项目编码		010402001028		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.92			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.36	0.14	39.44	14.79	123.11	327.36	0.14	39.44	14.79				
综合人工工日		小计							123.11	327.36	0.14	39.44	14.79				
1.0345工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									504.84								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54							
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07							
	其他材料费								--	0.11		--					

	材料费小计	--	327.36	--	

项目编码		010402001029		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		323.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	319.14	0.15	39.33	14.75	122.75	319.14	0.15	39.33	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	319.14	0.15	39.33	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									496.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	319.14		--			

项目编码		010402001030		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		115.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	317.11	0.14	39.44	14.79	123.11	317.11	0.14	39.44	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	317.11	0.14	39.44	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									494.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62					
	其他材料费								--	0.11		--			

	材料费小计	--	317.11	--	

项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	42.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	320.76	0.15	39.33	14.75	122.75	320.76	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	320.76	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								497.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	320.76		--	

项目编码		010402001032		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		15.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	318.56	0.14	39.44	14.79	123.11	318.56	0.14	39.44	14.79		
综合人工工日		小计							123.11	318.56	0.14	39.44	14.79		
1.0345工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									496.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07					
	其他材料费								--	0.11		--			

	材料费小计	--	318.56	--	

项目编码		010402001033	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	27.27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	317.11	0.14	47.44	17.79	148.1	317.11	0.14	47.44	17.79
综合人工工日		小计							148.1	317.11	0.14	47.44	17.79
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	317.11		--	

项目编码		010402001034		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		3.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	318.56	0.14	47.44	17.79	148.1	318.56	0.14	47.44	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	318.56	0.14	47.44	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									532.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07					
	其他材料费								--	0.11		--			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									668.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	511.93		--	

项目编码		010502001050		项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	8.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									668.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	511.93		--		

项目编码	010502001051	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	89.42					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									668.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C45					m3	0.99	489.61	484.71				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0542 5	391.26	21.23				
	塑料薄膜					m2	0.28	0.1	0.03				
	水					m3	1.25	4.57	5.71				
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	511.93		--		

项目编码	010502001052	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03	89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								668.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 5	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	511.93		--		

项目编码		010502001053		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量		133.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	497.51	19.25	34.75	13.03	89.33	497.51	19.25	34.75	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	497.51	19.25	34.75	13.03		

0.7507工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					653.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40			m3	0.99	475.04	470.29		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05425	391.26	21.23		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.1	0.03		
	水			m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	497.51	--	

项目编码		010502001054		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量		12.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	497.51	19.25	34.75	13.03	89.33	497.51	19.25	34.75	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	497.51	19.25	34.75	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									653.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C40						m3	0.99	475.04	470.29					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	497.51		--			

项目编码	010502001055	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	66.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	34.75	13.03	89.33	483.08	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								639.44					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	460.46	455.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 ₅	391.26	21.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.1	0.03		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	483.08	--	

项目编码	010502001056	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	6.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	34.75	13.03	89.33	483.08	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								639.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.0542 ₅	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费						—			0.25		—	
	材料费小计						—			483.08		—	

项目编码		010502001057	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	182.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.65	19.25	34.75	13.03	89.33	468.65	19.25	34.75	13.03
综合人工工日		小计							89.33	468.65	19.25	34.75	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									625.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 ₅	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	468.65	--	

项目编码		010502001058		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	41.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.65	19.25	34.75	13.03	89.33	468.65	19.25	34.75	13.03	
综合人工工日		小计							89.33	468.65	19.25	34.75	13.03	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									625.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 (泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43				
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23				
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03				
	水						m3	1.25	4.57	5.71				
	其他材料费						--			0.25		--		
	材料费小计						--			468.65		--		

项目编码		010502002003		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		63.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	455.99	1.26	75.83	28.44	235.7	455.99	1.26	75.83	28.44		
综合人工工日		小计							235.7	455.99	1.26	75.83	28.44		
1.9807工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									797.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55					
	塑料薄膜						m2	0.23	0.1	0.02					
	水						m3	1.2	4.57	5.48					
	其他材料费						--			0.04		--			
	材料费小计						--			455.99		--			

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		79.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	450.26	1.98	47.09	17.66	145.18	450.26	1.98	47.09	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	450.26	1.98	47.09	17.66		
1.22工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									662.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	0.71	0.1	0.07					
	水						m3	1.59	4.57	7.27					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	450.26		--			

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		9.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	462.29	19.22	27.48	10.3	66.64	462.29	19.22	27.48	10.3		
综合人工工日		小计							66.64	462.29	19.22	27.48	10.3		
0.56工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									585.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	1.27	0.1	0.13					
	水						m3	1.56	4.57	7.13					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	462.29		--			

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	77.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	66.64	462.29	19.22	27.48	10.3	66.64	462.29	19.22	27.48	10.3
综合人工工日		小计							66.64	462.29	19.22	27.48	10.3
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									585.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜					m2	1.27	0.1	0.13				
	水					m3	1.56	4.57	7.13				
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	462.29		--	

项目编码		010503004004		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量		32.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	451.09	1.23	44.95	16.86	139.23	451.09	1.23	44.95	16.86		
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	44.95	16.86		
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									653.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22					
	水						m3	1.74	4.57	7.95					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	451.09		--			

项目编码		010503004005	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	9.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	451.09	1.23	44.95	16.86	139.23	451.09	1.23	44.95	16.86
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	44.95	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								653.36					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			

细	塑料薄膜	m2	2.2	0.1	0.22		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	451.09	—	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	5.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	452.14	1.23	59.42	22.28	184.45	452.14	1.23	59.42	22.28
综合人工工日		小计							184.45	452.14	1.23	59.42	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									719.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22			
	水						m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	452.14		--	

项目编码	010503004002	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	6.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	147.56	457.81		47.22	17.71	147.56	457.81		47.22	17.71
综合人工工日		小计							147.56	457.81		47.22	17.71
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									670.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	9.13	0.1	0.91			
	水						m3	3.06	4.57	13.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	457.81		--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	130.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-227	泵送现浇构件 C25现浇小型构件	m3	1	114.24	451.79	31.42	46.61	17.48	114.24	451.79	31.42	46.61	17.48	
综合人工工日		小计							114.24	451.79	31.42	46.61	17.48	
0.96工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									661.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92				
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38				
	水						m3	1.81	4.57	8.27				
	其他材料费									--	0.22		--	
	材料费小计									--	451.79		--	

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		3.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	473.5	31.43	35.62	13.36	79.88	473.5	31.43	35.62	13.36		
综合人工工日		小计							79.88	473.5	31.43	35.62	13.36		
0.6713工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									633.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	391.26	19.86					
	塑料薄膜						m2	0.61	0.1	0.06					
	水						m3	2.41	4.57	11.01					
	其他材料费						—			0.25		—			
	材料费小计						—			473.5		—			

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	4.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-325	非泵送现浇构件 C25地面以上直 (圆)形墙 厚在 200mm内(预拌)	m3	1	123.91	461.61	1.99	40.29	15.11	123.91	461.61	1.99	40.29	15.11
综合人工工日		小计							123.91	461.61	1.99	40.29	15.11
1.0413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									642.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.992	434.24	430.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0507 5	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.1	0.06			
	水						m3	2.38	4.57	10.88			
	其他材料费							--	0.04	--			
	材料费小计							--	461.61	--			

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1799.4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	464.81	19.59	23.02	8.63	52.36	464.81	19.59	23.02	8.63			
综合人工工日		小计							52.36	464.81	19.59	23.02	8.63			
0.44工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									568.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81						
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5						
	水						m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费								--	0.22		--				
	材料费小计								--	464.81		--				

项目编码		010505001013	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	267.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	464.81	19.59	23.02	8.63	52.36	464.81	19.59	23.02	8.63
综合人工工日		小计							52.36	464.81	19.59	23.02	8.63
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								568.41					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜			m2	5.03	0.1	0.5		
	水			m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	464.81	--	

项目编码		010505003002	项目名称		平板		计量单位		m3	工程量	2.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C35平板	m3	1	90.44	478.52	1.6	29.45	11.04	90.44	478.52	1.6	29.45	11.04
综合人工工日		小计							90.44	478.52	1.6	29.45	11.04
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								611.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35微膨胀						m3	1.02	458.52	467.69			
	塑料薄膜						m2	5.94	0.1	0.59			
	水						m3	2.24	4.57	10.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	478.52		--	

项目编码		010505003001	项目名称		平板		计量单位		m3	工程量	0.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C25平板	m3	1	90.44	453.75	1.6	29.45	11.04	90.44	453.75	1.6	29.45	11.04
综合人工工日		小计							90.44	453.75	1.6	29.45	11.04
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								586.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	5.94	0.1	0.59			
	水						m3	2.24	4.57	10.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	453.75		--	

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯		计量单位		m3	工程量	528.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	937.19	64.53	79.29	29.73	18.33	93.72	6.45	7.93	2.97
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.005899	92.82	448.34	31.38	39.74	14.9	0.55	2.64	0.19	0.23	0.09
综合人工工日		小计							18.88	96.36	6.64	8.16	3.06
0.1586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.212928	445.89	94.94			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.1	0.06			
	水						m3	0.289	4.57	1.32			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	96.36		--	

项目编码		010507001010	项目名称		散水		计量单位		m2	工程量	94.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	26.52	9.95	12.21	65.79	0.22	3.98	1.49
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	31.66	11.87	9.76	35.78	0.14	3.17	1.19
综合人工工日		小计							23.08	101.57	0.46	7.54	2.83
0.1946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水						m3	0.109	4.57	0.5			

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0812	437	35.48		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	101.57	--	

项目编码		010507001009		项目名称		坡道			计量单位		m2	工程量	150.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.87	1.45	1.11		0.1	0.39	0.15	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	438.59	1.49	26.52	9.95	24.42	131.58	0.45	7.96	2.99	
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	31.66	11.87	9.76	35.78	0.14	3.17	1.19	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		9.9	3.71	3.09	0.93		0.99	0.37	
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1766.46	2.74	146.87	55.08	45.62	176.65	0.27	14.69	5.51	
综合人工工日		小计							84	344.94	0.96	27.2	10.21	
0.6941工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									467.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.483	138.92	67.1				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.168	380.61	63.94				
	水						m3	0.18452	4.57	0.84				
	C20预拌非泵送细石砼						m3	0.0812	437	35.48				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	烧毛花岗岩板面层30厚						m2	1.02	150	153				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其他材料费									--	0.6		--	
材料费小计									--	344.94		--		

项目编码		010507007003		项目名称		其他构件		计量单位		块	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-376	现场非泵送预制构件 C20小型构件	m3	0.0084	216.58	443.3	21.38	76.15	28.56	1.82	3.72	0.18	0.64	0.24	
综合人工工日		小计							1.82	3.72	0.18	0.64	0.24	
0.0153工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.00861	424.52	3.66				
	塑料薄膜						m2	0.021588	0.1					
	水						m3	0.014532	4.57	0.07				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	3.72		--		

项目编码		010515001044		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	13.713	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3697.23	89.28	439.83	164.94	1285.2	3697.23	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3697.23	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5676.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3553	3624.06				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3697.23		--		

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	64.721						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3427.9 5	89.28	439.83	164.94	1285.2	3427.9 5	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 5	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5407.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ8mm					t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78					
	水					m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	3427.95		--			

项目编码		010515001046		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	109.795	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ10mm	t	1	1285.2	3421.8 ₃	89.28	439.83	164.94	1285.2	3421.8 ₃	89.28	439.83	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 ₃	89.28	439.83	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5401.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3421.83		--		

项目编码		010515001047		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		42.294	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm	t	1	1285.2	3333.0 ₉	89.28	439.83	164.94	1285.2	3333.0 ₉	89.28	439.83	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3333.0 ₉	89.28	439.83	164.94		

10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5312.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）φ 12mm			t	1.02	3196	3259.92		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3333.09	--	

项目编码		010515001048		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		10.308	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4489.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ14mm						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3276.38		--			

项目编码		010515001049		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		3.028	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	760.41	3258.02	81.74	269.49	101.06	760.41	3258.02	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3258.02	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4470.72						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	钢筋（III级钢）Φ16mm	t	1.02	3112	3174.24		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3258.02	--	

项目编码		010515001050		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.806	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	760.41	3248.84	81.74	269.49	101.06	760.41	3248.84	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3248.84	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4461.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ18mm						t	1.02	3103	3165.06					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3248.84		--			

项目编码		010515001051	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	1.496		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	760.41	3262.1	81.74	269.49	101.06	760.41	3262.1	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4474.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3262.1	--	

项目编码	010515001052	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 22mm	t	1	760.41	3269.24	81.74	269.49	101.06	760.41	3269.24	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3269.24	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4481.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 22mm						t	1.02	3123	3185.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3269.24		--	

项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	12.493					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06	760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4489.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3276.38		--	

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.113						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1323.76	3697.23	89.28	452.17	169.56	1323.76	3697.23	89.28	452.17	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3697.23	89.28	452.17	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5732					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3553	3624.06			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3697.23		--	

项目编码		010515001067		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		7.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1323.76	3427.95	89.28	452.17	169.56	1323.76	3427.95	89.28	452.17	169.56		
综合人工工日		小计							1323.76	3427.95	89.28	452.17	169.56		
11.124工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5462.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3427.95		--			

项目编码	010515001068	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	16.201				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 10mm	t	1	1323.7 6	3421.8 3	89.28	452.17	169.56	1323.7 6	3421.8 3	89.28	452.17	169.56	
综合人工工日		小计							1323.7 6	3421.8 3	89.28	452.17	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5456.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋（III级钢） Φ 10mm					t	1.02	3283	3348.66					
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78					
	水					m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	3421.83		--			

项目编码	010515001069	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	7.212					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 12mm	t	1	1323.76	3333.09	89.28	452.17	169.56	1323.76	3333.09	89.28	452.17	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3333.09	89.28	452.17	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5367.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ 12mm						t	1.02	3196	3259.92			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3333.09		--	

项目编码		010515001070		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.338	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 14mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8	783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8		

6. 5817工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4521. 93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢） φ 14mm			t	1. 02	3130	3192. 6		
	镀锌铁丝22#			kg	1. 95	8. 79	17. 14		
	电焊条J422			kg	9. 62	6. 87	66. 09		
	水			m3	0. 12	4. 57	0. 55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3276. 38	--	

项目编码		010515001071		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	783.22	3258.02	81.74	276.79	103.8	783.22	3258.02	81.74	276.79	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3258.02	81.74	276.79	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4503.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ16mm						t	1.02	3112	3174.24					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3258.02		--			

项目编码		010515001072		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.642	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	783.22	3248.84	81.74	276.79	103.8	783.22	3248.84	81.74	276.79	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	276.79	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4494.39						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	钢筋（III级钢）φ18mm	t	1.02	3103	3165.06		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3248.84	--	

项目编码		010515001073	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.103		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ20mm	t	1	783.22	3262.1	81.74	276.79	103.8	783.22	3262.1	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）φ20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码		010515001074		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.308	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ22mm	t	1	783.22	3269.24	81.74	276.79	103.8	783.22	3269.24	81.74	276.79	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3269.24	81.74	276.79	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4514.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）φ22mm						t	1.02	3123	3185.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3269.24	--	

项目编码	010515001075	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.436					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8	783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4521.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费						—				—		
	材料费小计						—		3276.38		—		

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.124					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 8mm	t	1	1285.2	3453.4 ₅	89.28	439.83	164.94	1285.2	3453.4 ₅	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3453.4 ₅	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5432.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 8mm，带E						t	1.02	3314	3380.28			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3453.45		--	

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.774						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 10mm	t	1	1285.2	3448.3 ₅	89.28	439.83	164.94	1285.2	3448.3 ₅	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.3 ₅	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5427.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） ϕ 10mm，带E						t	1.02	3309	3375.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3448.35		--	

项目编码		010515001058		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm	t	1	1285.2	3360.6 ₃	89.28	439.83	164.94	1285.2	3360.6 ₃	89.28	439.83	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3360.6 ₃	89.28	439.83	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5339.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢） ϕ 12mm，带E						t	1.02	3223	3287.46					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3360.63		--			

项目编码	010515001059	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.237
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 14mm	t	1	760.41	3371.2 ₄	81.74	269.49	101.06	760.41	3371.2 ₄	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3371.2 ₄	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4583.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢） Φ 14mm，带E						t	1.02	3223	3287.46			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3371.24		--	

项目编码		010515001060		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		5.594	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 16mm	t	1	760.41	3285.5 6	81.74	269.49	101.06	760.41	3285.5 6	81.74	269.49	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3285.5 6	81.74	269.49	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4498.26						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估价 (元)	暂估合 价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ 16mm，带E						t	1.02	3139	3201.78					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3285.56		--			

项目编码		010515001061		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.574	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 18mm	t	1	760.41	3285.5 6	81.74	269.49	101.06	760.41	3285.5 6	81.74	269.49	101.06		

综合人工工日		小计		760.41	3285.56	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4498.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(III级钢) φ18mm, 带E		t	1.02	3139	3201.78		
	镀锌铁丝22#		kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422		kg	9.62	6.87	66.09		
	水		m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	3285.56	—	

项目编码	010515001062	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	33.456						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06	760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4500.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm，带E						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码	010515001063	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	33.274						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 22mm	t	1	760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06	760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4500.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋（III级钢）Φ22mm，带E			t	1.02	3141	3203.82		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3287.6	--	

项目编码		010515001064		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	74.171	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	760.41	3304.94	81.74	269.49	101.06	760.41	3304.94	81.74	269.49	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	269.49	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4517.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ25mm，带E						t	1.02	3158	3221.16			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3304.94		--	

项目编码		010515001078		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.217	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	1323.76	3274.95	89.28	452.17	169.56	1323.76	3274.95	89.28	452.17	169.56	
综合人工工日		小计							1323.76	3274.95	89.28	452.17	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5309.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ16mm，带E						t	1.02	3139	3201.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				

	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3274.95	--	

项目编码		010515001081	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.114	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	783.22	3285.56	81.74	276.79	103.8	783.22	3285.56	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3285.56	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4531.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ18mm，带E						t	1.02	3139	3201.78			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3285.56		--	

项目编码	010515001082	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.936					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ20mm	t	1	783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8	783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4533.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）φ20mm，带E						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码	010515001083	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8	783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4533.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ22mm，带E						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码	010515001084	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.406						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	783.22	3304.94	81.74	276.79	103.8	783.22	3304.94	81.74	276.79	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	276.79	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4550.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ25mm，带E						t	1.02	3158	3221.16			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3304.94		--	

项目编码	010515009001	项目名称	支撑钢筋（铁马）	计量单位	t	工程量	1.366
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3409.59	89.28	439.83	164.94	1285.2	3409.59	89.28	439.83	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3409.59	89.28	439.83	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5388.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300、Φ10						t	1.02	3271	3336.42			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3409.59		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.954						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3259.92	70.29	829.41	311.03	2521.61	3259.92	70.29	829.41	311.03
综合人工工日		小计							2521.61	3259.92	70.29	829.41	311.03
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6992.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3196	3259.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3259.92		--	

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量	1767	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.61	18.66	17.78	6.67	3.69	0.56	1.87	1.78	0.67	
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.78	0.67	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.57					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合		t	0.0001	3196	0.32		
	焊剂		kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板		m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422		kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水		m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	0.56	--	

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量	4786	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	21.47	8.05	6.66	1.94	0.05	2.15	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	2.15	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		010606013003		项目名称		零星钢构件		计量单位		t	工程量		0.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3450.8	43.27	476.9	178.84	1447.04	3450.8	43.27	476.9	178.84	
17-132备注1	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.2	32.47	18.39		10.39	3.9	103.9	58.85		33.25	12.48	
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.2	31.12	15.52		9.96	3.73	99.58	49.66		31.87	11.94	
综合人工工日		小计							1650.52	3559.31	43.27	542.02	203.26	
13.8144工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5998.38					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300Φ20		t	1.05	3225	3386.25		
	防锈漆		kg	3.3	14.99	49.47		
	油漆溶剂油		kg	1.012	12.01	12.15		
	调和漆		kg	6.3974 ₄	14.31	91.55		
	砂纸		张	3.264	0.94	3.07		
	白布		m2	0.096	3.43	0.33		
	其他材料费				--	16.49	--	
	材料费小计				--	3559.31	--	

项目编码		010606013002		项目名称		零星钢构件			计量单位		t	工程量		0.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-58	电梯吊环	t	1	1447.0 ₄	3450.8	43.27	476.9	178.84	1447.0 ₄	3450.8	43.27	476.9	178.84		
综合人工工日		小计							1447.0 ₄	3450.8	43.27	476.9	178.84		
12.16工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5596.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HPB300Φ20						t	1.05	3225	3386.25					
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47					
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08					
	其他材料费								--	11		--			
	材料费小计								--	3450.8		--			

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		2624.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	25.95	9.73	7.74	13.11	0.38	2.6	0.97		
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.6	0.97		
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08					
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44					

	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码		010607005004		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	464.78		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	25.95	9.73	7.74	13.11	0.38	2.6	0.97		
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.6	0.97		
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08					
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44					
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25					
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	13.11		--		

项目编码		010801001003		项目名称		普通门			计量单位		m2	工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-32	普通铝合金门	10m2	0.1		6000					600					
综合人工工日		小计								600					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									600						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通铝合金门成品						m2	1	600	600					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	600		--			

项目编码	010801001004	项目名称	普通门		计量单位	m2	工程量	56.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-32	成品木门（卫生间门下部开百叶）	10m2	0.1		5500					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品木门（卫生间门下部开百叶）					m2	1	550	550				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	550		--		

项目编码		010802001003		项目名称		金属门联窗			计量单位		m2	工程量		234.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-50	普通铝合金门联窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		6900					690					
综合人工工日		小计								690					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									690						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通铝合金门联窗（外开窗带纱窗）成品						m2	1	690	690					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	690		--			

项目编码		010802003004	项目名称		成品甲级防火门		计量单位		m2	工程量	86.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		119.57	44.84	37.37	449.69		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	甲级防火门（成品）钢质						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64	--		
	材料费小计								--	449.69	--		

项目编码		010802003005	项目名称		成品甲级防火门		计量单位		m2	工程量	21.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		119.57	44.84	37.37	449.69		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门（成品）						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码		010802003006	项目名称		成品乙级防火门		计量单位		m2	工程量	46.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		119.57	44.84	37.37	422.8		11.96	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		11.96	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									476.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码		010802003007		项目名称		成品丙级防火门		计量单位		m2	工程量		57.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-32	丙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		119.57	44.84	37.37	395.92		11.96	4.48	
综合人工工日		小计							37.37	395.92		11.96	4.48	
0.314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									449.73					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	丙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	390.37	394.27				

细	其他材料费				--	1.65	--	
	材料费小计				--	395.92	--	

项目编码		010807001015		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2		工程量		226.9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-12	铝合金外窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		4750					475						
综合人工工日		小计								475						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									475							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通铝合金管窗（外开窗带纱窗）固定窗6中透光Low-E+12空气+6透明-普通铝合金						m2	1	475	475						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	475		--				

项目编码		010807001016		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2		工程量		2497.8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-12	铝合金外窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		4750					475						
综合人工工日		小计								475						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									475							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通铝合金管窗（外开窗带纱窗）上悬窗、固定窗6中透光Low-E+12空气+6透明-普通铝合金							m2	1	475	475					
	其他材料费									--			--			
	材料费小计									--	475		--			

项目编码		010807003005		项目名称		金属百叶窗			计量单位		m2		工程量		2.04	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1		3500					350						
综合人工工日		小计								350						

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面自粘防水卷材	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902003004		项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	1128.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			23.99	9	7.5			2.4	0.9	
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	69.53	26.07	21.66	26.13	0.07	6.95	2.61	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2093.21	3441.02	60.84	689.3	258.49	4.13	6.79	0.12	1.36	0.51	
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	169.13	0.41	29.23	10.96	9.09	16.91	0.04	2.92	1.1	
11-6	加气泡沫混凝土找坡	m3	0.141	119	225.46		38.08	14.28	16.78	31.79		5.37	2.01	
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	66.74	0.16	9.57	3.59	2.98	6.67	0.02	0.96	0.36	
综合人工工日		小计							62.14	88.29	0.25	19.96	7.49	
0.5221工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									178.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17				
	细砂						t	0.003	114.63	0.34				
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04				
	水						m3	0.115428	4.57	0.53				

	冷轧带肋钢筋	t	0.002013	3271	6.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023491	8.79	0.21		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.044275	380.61	16.85		
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)	t	0.0175	380.61	6.66		
	水泥32.5级	kg	24.16176	0.2573	6.22		
	珍珠岩	m3	0.166831	151.71	25.31		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	88.29	--	

项目编码		010902003005	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	2.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	91.56	135.93	0.33	29.4	11.03	9.16	13.59	0.03	2.94	1.1
综合人工工日		小计							9.16	13.59	0.03	2.94	1.1
0.0769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	378.84	13.39			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	13.59		--	

项目编码		010904002005		项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2		工程量		326.48	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28						
综合人工工日		小计								28						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28						
	其他材料费								--			--				

	材料费小计	--	28	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	44.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码		010903002004		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		4526.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		10.66	4	3.33	26		1.07	0.4		
综合人工工日		小计							3.33	26		1.07	0.4		
0.028工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									30.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	26		--			

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		1594.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28					
综合人工工日		小计								28					
工日		未计价材料费													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面3mm+3mm(网格布)	10m2	0.1	94.01	97.97	1.52	30.57	11.46	9.4	9.8	0.15	3.06	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		5.33	2	1.67	3.59		0.53	0.2
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.009212	16.66	35.86		5.33	2	0.15	0.33		0.05	0.02
综合人工工日		小计							11.22	13.72	0.15	3.64	1.37
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0063	1554.31	9.79			
	水						m3	0.001	4.57				
	玻璃纤维网格布						m2	1.201332	3.26	3.92			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码		011001003004	项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	51.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	挤塑聚苯板 厚度30mm	10m2	0.1	204.68	165.86	1.71	66.04	24.77	20.47	16.59	0.17	6.6	2.48
综合人工工日		小计							20.47	16.59	0.17	6.6	2.48
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫板30厚						m2	1.2	13.64	16.37			
	聚合物砂浆						kg	0.25	0.87	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.59		--	

项目编码	011001006001	项目名称	其他保温隔热		计量单位	m	工程量	126.56
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	210.33	416.28	2.82	68.21	25.58	21.03	41.63	0.28	6.82	2.56
综合人工工日		小计							21.03	41.63	0.28	6.82	2.56
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76			
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69			
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82			
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	41.63		--	

项目编码		011101001012	项目名称		水泥砂浆楼地面				计量单位		m2	工程量	25.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-22-[13-23]	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	86.24	102.52	0.24	27.67	10.38	8.62	10.25	0.02	2.77	1.04	
综合人工工日		小计							8.62	10.25	0.02	2.77	1.04	
0.0725工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								22.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.026425	380.61	10.06				
	水						m3	0.038	4.57	0.17				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	10.25		--		

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	7252.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-42	固化剂地面	10m2	0.1	30.94	85		9.9	3.71	3.09	8.5		0.99	0.37	
13-41	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	69.02	153	0.09	22.12	8.29	6.9	15.3	0.01	2.21	0.83	
13-14	C25预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.05	95.2	456.51	1.09	30.81	11.55	4.76	22.83	0.05	1.54	0.58	

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.0031 1	1285.2	3482.0 1	89.28	439.83	164.94	4	10.83	0.28	1.37	0.51
14-78	砼楼地面涂刷一 遍素水泥浆(内 掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
综合人工工日		小计							20.18	57.64	0.36	6.57	2.46
0.1696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.21				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	固化剂						m2	1	8.5	8.5			
	金刚砂耐磨地坪						m2	1.02	15	15.3			
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.0507 5	434.24	22.04			
	周转木材						m3	0.0003	1730.0 6	0.52			
	铁钉70mm						kg	0.016	7.26	0.12			
	水						m3	0.0338 32	4.57	0.15			
	钢筋 Φ 6						t	0.0031 72	3342	10.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0213 04	8.79	0.19			
	电焊条J422						kg	0.0057 85	6.87	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.64		--	

项目编码		011101003004	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	60.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	228.28	0.87	22.36	8.39	6.9	22.83	0.09	2.24	0.84
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
综合人工工日		小计							8.33	23.01	0.11	2.7	1.01
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.16				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	447	22.62			

细	水	m3	0.046208	4.57	0.21		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.01	--	

项目编码		011102003007	项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	296.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	92.27	122.64	0.29	29.62	11.11	9.23	12.26	0.03	2.96	1.11
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
综合人工工日		小计							10.66	12.44	0.05	3.42	1.28
0.0895工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.03185	378.84	12.07			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	12.44		--	

项目编码		011102003008	项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	436.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	127.89	47.96	39.78	100.03	0.19	12.79	4.8
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	12.79	4.8
0.3234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								157.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖8mm						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.0824	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 2	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2573	0.39		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	100.03	--	

项目编码	011101001011	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	36.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	32.07	12.03	9.99	14.03	0.03	3.21	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.67	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.03		--	
	材料费小计							--		14.21		--	

项目编码		011104004001		项目名称		防静电活动地板			计量单位		m2	工程量	44.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17	
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	92.28	122.51	0.29	29.62	11.11	9.23	12.25	0.03	2.96	1.11	

13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	203.16	0.49	32.1	12.04	9.98	20.32	0.05	3.21	1.2
13-133	防静电活动地板(面层为陶瓷)	10m2	0.1	708.48	3168.17	4.27	228.08	85.53	70.85	316.82	0.43	22.81	8.55
综合人工工日		小计							91.49	349.57	0.53	29.44	11.03
0.7495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									482.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)					t	0.031815	378.84	12.05				
	水					m3	0.044208	4.57	0.2				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.0532	380.61	20.25				
	防静电活动地板(面层为陶瓷)					m2	1.02	310.55	316.76				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水泥32.5级					kg	0.6068	0.2573	0.16				
	901胶					kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费							--	0.07		--		
	材料费小计							--	349.57		--		

项目编码		011102003009		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	605.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	127.89	47.96	39.78	100.03	0.19	12.79	4.8	
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	12.79	4.8	
0.3234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									157.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防滑地砖8mm						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				

	水泥32.5级	kg	1.517	0.2573	0.39		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	100.03	--	

项目编码		011101001013		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	26.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.62	1.73	1.43	0.18	0.02	0.46	0.17	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	32.07	12.03	9.99	14.03	0.03	3.21	1.2	
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.67	1.37	
0.0959工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83				
	水						m3	0.038208	4.57	0.17				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费						—			0.03		—		
	材料费小计						—			14.21		—		

项目编码		011102001001	项目名称		石材楼地面		计量单位		m2	工程量	6.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2423.24	2.74	146.87	55.08	45.62	242.32	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							45.62	242.32	0.27	14.69	5.51
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									308.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩门槛20mm						m2	1.02	214.39	218.68			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 ₂	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	242.32	--	

项目编码		011102003010	项目名称		块料楼地面		计量单位		m2	工程量	634.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.58	4.81	336.26	126.1	104.6	106.66	0.48	33.63	12.61
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	33.63	12.61
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								257.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0083	68.6	0.57			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	106.66		--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线		计量单位	m	工程量	1639.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.06	17.1	6.41	5.34	2.59	0.01	1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.71	0.64
0.0449工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				10.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	2.59	—	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	97.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-72	缸砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	103.15	153.7	0.31	33.11	12.42	10.32	15.37	0.03	3.31	1.24
综合人工工日		小计							10.32	15.37	0.03	3.31	1.24
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	面砖8~10厚						m2	0.157	80	12.56			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	409	0.57			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	水泥32.5级						kg	0.3234	0.2573	0.08			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.004104	4.57	0.02			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	15.37		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量		360.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		55.56	20.84	17.36	7.33		5.56	2.08

14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		9.9	3.71	3.09	0.93		0.99	0.37
14-27	保温砂浆及抗裂 基层 柱、梁、 墙面交界处贴网 格玻纤布	10m2	0.03	34.51	35.86		11.04	4.14	1.04	1.08		0.33	0.12
综合人工工日		小计							21.49	9.34		6.88	2.57
0.1806工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	石膏砂浆干粉						t	0.0076 ₄	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0005 ₂₅	378.84	0.2			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	玻璃纤维网格布						m2	0.33	3.26	1.08			
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	9.34	--			

项目编码	011201001022	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	92.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	185.45	49.96	0.12	59.38	22.27	18.55	5	0.01	5.94	2.23
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		5.33	2	1.67	3.59		0.53	0.2
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		55.56	20.84	17.36	7.33		5.56	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		9.9	3.71	3.09	0.93		0.99	0.37
综合人工工日		小计							40.67	16.85	0.01	13.02	4.88
0.3417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.013125	378.84	4.97			
	水						m3	0.029308	4.57	0.13			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			

	石膏砂浆干粉	t	0.0076 ₄	922.87	7.05		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.85	--	

项目编码		011204003002	项目名称		块料墙面			计量单位		m2	工程量	1594.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.11	86.68	0.22	54.51	20.44	17.01	8.67	0.02	5.45	2.04
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	25.95	9.73	7.74	13.11	0.38	2.6	0.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		9.9	3.71	3.09	0.93		0.99	0.37
综合人工工日		小计							27.84	22.71	0.4	9.04	3.38
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.009275	342.46	3.18			
	混合砂浆 1:0.5:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01435	378.84	5.44			
	水						m3	0.0123	4.57	0.06			
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.71		--	

项目编码	011201001023	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	7248.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		55.56	20.84	17.36	7.33		5.56	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		5.33	2	1.67	3.59		0.53	0.2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		9.9	3.71	3.09	0.93		0.99	0.37
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.02403	77.35	131.07	3.75	25.95	9.73	1.86	3.15	0.09	0.62	0.23
综合人工工日		小计							23.98	15	0.09	7.7	2.88
0.2015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	水						m3	0.0208	4.57	0.1			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	378.84	0.2			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	钢丝网						m2	0.26433	10.98	2.9			
	塑料胀管螺钉						套	1.17747	0.09	0.11			
	镀锌铁丝U形卡						个	0.33642	0.18	0.06			
	合金钢钻头一字型						根	0.011775	6.86	0.08			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	011201001026	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	537.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆（预拌）	10m2	0.1	183.41	87.82	0.21	58.76	22.03	18.34	8.78	0.02	5.88	2.2
综合人工工日		小计							18.34	8.78	0.02	5.88	2.2
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.022575	378.84	8.55			

	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.78	--	

项目编码		011201001024		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	3741.39	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙（混凝土面）（预拌）	10m2	0.04	206.25	107.74	0.25	66.08	24.78	8.25	4.31	0.01	2.64	0.99	
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙（砌体面）（预拌）	10m2	0.06	192.8	105.94	0.27	61.78	23.17	11.57	6.36	0.02	3.71	1.39	
综合人工工日		小计							19.82	10.67	0.03	6.35	2.38	
0.1665工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									39.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.01092	371.74	4.06				
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39				
	水						m3	0.008708	4.57	0.04				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.000315	378.84	0.12				
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.017115	342.46	5.86				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	10.67		--		

项目编码		011201001025	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	603.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙（混凝土面）（预拌）	10m2	0.04	203.93	151.17	0.36	65.37	24.51	8.16	6.05	0.01	2.61	0.98
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙（砌体面）（预拌）	10m2	0.06	190.88	138.37	0.35	61.19	22.95	11.45	8.3	0.02	3.67	1.38

综合人工工日		小计			19.61	14.35	0.03	6.28	2.36
0.1647工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					42.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0063 35	378.84	2.4		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0094 5	371.74	3.51		
	普通木成材			m3	0.0002	1951.8 7	0.39		
	水			m3	0.0087 08	4.57	0.04		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0227 85	342.46	7.8		
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	14.35	--	

项目编码		011202001001	项目名称		柱、梁面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	310.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.49	0.25	81.68	30.63	25.5	10.45	0.03	8.17	3.06
综合人工工日		小计							25.5	10.45	0.03	8.17	3.06
0.2143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	10.45		--		

项目编码		011203001002		项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2		工程量		40	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.87	104.67	0.25	117.48	44.05	36.69	10.47	0.03	11.75	4.41
综合人工工日		小计							36.69	10.47	0.03	11.75	4.41
0.3083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	378.84	10.41			
	水						m3	0.0082	4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	10.47		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	347.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.0mm)	10m2	0.1	33.32	220		10.66	4	3.33	22		1.07	0.4
综合人工工日		小计							3.33	22		1.07	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基防水涂料1.0mm						10m2	1	22	22			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	22	--		

项目编码		011407001009	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	360.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.05	49.69		55.7	20.89	17.41	4.97		5.57	2.09
综合人工工日		小计							17.41	4.97		5.57	2.09
0.1415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			

	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.0824	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码		011407001010		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量		7340.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	194.34	61.21		62.19	23.32	19.43	6.12			6.22	2.33	
综合人工工日		小计							19.43	6.12			6.22	2.33	
0.158工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									34.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.6	4.44					
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71					
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03					
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06					
	白水泥						kg	0.688	1.0824	0.74					
	其他材料费								--	0.14		--			
	材料费小计								--	6.12		--			

项目编码		011407001011	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	310.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	194.34	61.21		62.19	23.32	19.43	6.12		6.22	2.33
综合人工工日		小计							19.43	6.12		6.22	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.6	4.44			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			

	白水泥	kg	0.688	1.0824	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	11570.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-181备注1*1备注2*1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	167.1	54.74		53.47	20.05	16.71	5.47		5.35	2.01
综合人工工日		小计							16.71	5.47		5.35	2.01
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.4641	2.14	0.99			
	石膏粉325目						kg	0.1162	0.36	0.04			
	大白粉						kg	0.1162	0.73	0.08			
	白水泥						kg	0.9625	1.0824	1.04			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.47		--	

项目编码		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	403.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	真石漆含腻子、底涂、分格缝等						m2	1	70	70			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	70	--		

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	673.7	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									180				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆						m	1	180	180			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	263.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	124.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	靠墙扶手	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价								120					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠墙扶手						m	1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	011503001006	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	76.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	屋面防护栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价								300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面防护栏杆						m	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011506003002	项目名称	玻璃雨棚	计量单位	m2	工程量	4.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1		8000					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								800					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢化夹胶安全玻璃雨棚						m2	1	800	800			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	800	--		

项目编码	040309004002	项目名称	橡胶支座	计量单位	套	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-524	安装支座 四氟板式橡胶支座	100cm3	22.75	2.38	7		0.76	0.29	54.15	159.25		17.29	6.6
综合人工工日		小计							54.15	159.25		17.29	6.6
0.455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								237.29					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	四氟板式橡胶支座	cm3	2275	0.07	159.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.25	--	

项目编码		011701002001	项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	6320.09		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-12备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	160.36	12.98	47.95	17.98	13.69	16.04	1.3	4.8	1.8	
20-68备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高40m以内	10m2	0.1		46.54					4.65				
综合人工工日		小计							13.69	20.69	1.3	4.8	1.8	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									42.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38				
	脚手钢管						kg	2.2625	4.507	10.2				
	底座						个	0.0074	4.12	0.03				
	脚手架扣件						个	0.3826	4.89	1.87				
	镀锌铁丝8#						kg	0.2944	7.12	2.1				
	其他材料费							--	5.11		--			
	材料费小计							--	20.69		--			

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	147.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-11 备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	120.48	12.98	40.06	15.02	11.22	12.05	1.3	4.01	1.5	
综合人工工日		小计							11.22	12.05	1.3	4.01	1.5	
0.0943工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94				
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31				

	底座	个	0.0048	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.1632	4.89	0.8		
	镀锌铁丝8#	kg	0.296	7.12	2.11		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	12.05	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3543.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	120.48	12.98	40.06	15.02	11.22	12.05	1.3	4.01	1.5
综合人工工日		小计							11.22	12.05	1.3	4.01	1.5
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.00112	1730.06	1.94			
	脚手钢管						kg	0.9568	4.507	4.31			
	底座						个	0.0048	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.1632	4.89	0.8			
	镀锌铁丝8#						kg	0.296	7.12	2.11			
	其他材料费						--		2.87		--		
	材料费小计						--		12.05		--		

项目编码		011701006007	项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2	工程量	991.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注2备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	17.24	4.51	1.3	5.93	2.22	1.72	0.45	0.13	0.59	0.22
综合人工工日		小计							1.72	0.45	0.13	0.59	0.22
0.0145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.02288	4.507	0.1			
	底座						个	0.00026	4.12				

	脚手架扣件	个	0.00325	4.89	0.02		
	周转木材	m3	0.000078	1730.06	0.13		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00429	7.12	0.03		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.45	--	

项目编码		011701006008	项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2	工程量	7025.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	11.9	2.82	1.04	4.14	1.55	1.19	0.28	0.1	0.41	0.16
综合人工工日		小计							1.19	0.28	0.1	0.41	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0141	4.507	0.06			
	底座						个	0.0001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.002	4.89	0.01			
	周转木材						m3	0.00005	1730.06	0.09			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0026	7.12	0.02			
	其他材料费							--	0.1		--		
	材料费小计							--	0.28		--		

项目编码		011701006003	项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2	工程量	991.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.52	3.9	17.8	6.68	5.17	1.35	0.39	1.78	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.35	0.39	1.78	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.06864	4.507	0.31			

	底座	个	0.00078	4.12			
	脚手架扣件	个	0.00975	4.89	0.05		
	周转木材	m3	0.000234	1730.06	0.4		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01287	7.12	0.09		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	1.35	--	

项目编码		011701006002	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	7146.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.93	3.12	14.14	5.3	4.11	1.09	0.31	1.41	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.09	0.31	1.41	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.05499	4.507	0.25			
	底座						个	0.00039	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0078	4.89	0.04			
	周转木材						m3	0.000195	1730.06	0.34			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01014	7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	1.09		--	

项目编码		011701009003		项目名称		电梯井脚手架			计量单位		座	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-44	电梯井字架 搭设高度40m以内	座	1	2346.68	1147.16	73.57	774.48	290.43	2346.68	1147.16	73.57	774.48	290.43		
综合人工工日		小计							2346.68	1147.16	73.57	774.48	290.43		
19.72工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4632.32						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.119	1730.06	205.88		
	脚手钢管			kg	157.87	4.507	711.52		
	底座			个	0.38	4.12	1.57		
	脚手架扣件			个	25.27	4.89	123.57		
	其他材料费					--	104.62	--	
	材料费小计					--	1147.16	--	

项目编码		011704001002		项目名称		超高施工增加		计量单位		m2	工程量	4156.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1	36.89		2.63	12.65	4.74	36.89		2.63	12.65	4.74
19-2备注1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	0.101695	44.27		3.15	15.17	5.69	4.5		0.32	1.54	0.58
综合人工工日		小计							41.39		2.95	14.19	5.32
0.3478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输			计量单位		天	工程量	310	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
23-9备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	1			570.06	182.42	68.41			570.06	182.42	68.41	
23-52备注1*1.53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)	台	0.003226	12171.58	17734.8	1790.93	4468	1675.5	39.27	57.21	5.78	14.41	5.41	
23-58备注1*1.53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯双笼(预拌)	台	0.003226	4315.8	6254.81	446.56	1523.96	571.48	13.92	20.18	1.44	4.92	1.84	
综合人工工日		小计							53.19	77.39	577.28	201.75	75.66	

0.4635工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				985.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁件	kg	0.394862	5.66	2.23			
	碎石5~40mm	t	0.204114	138.92	28.36			
	碎石5~16mm	t	0.002563	137.95	0.35			
	塑料薄膜	m2	0.021092	0.1				
	水	m3	0.113438	4.57	0.52			
	组合钢模板	kg	0.097869	4.29	0.42			
	周转木材	m3	0.00101	1730.06	1.75			
	卡具	kg	0.026016	4.35	0.11			
	钢管支撑	kg	0.031856	4.08	0.13			
	铁钉	kg	0.012984	7.26	0.09			
	镀锌铁丝22#	kg	0.026032	8.79	0.23			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.028317	5.66	0.16			
	塑料管dn20	m	0.046014	3.11	0.14			
	钢筋综合	t	0.003797	3196	12.14			
	电焊条J422	kg	0.045054	6.87	0.31			
	型钢	t	0.000774	3940	3.05			
	氧气	m3	0.021328	2.83	0.06			
	乙炔气	m3	0.009268	14.05	0.13			
	防锈漆	kg	0.002423	14.99	0.04			
	油漆溶剂油	kg	0.00025	12.01				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000174	342.46	0.06			
	水泥42.5级	kg	43.446899	0.3105	13.49			
	中砂	t	0.085509	157.37	13.46			
	其他材料费				--	0.16	--	
	材料费小计				--	77.39	--	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03	3097.29	1161.48	1440	2507.01	8239.03	3097.29	1161.48			
25-39	塔式起重机630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	84.64	6528.82	4393.22	1647.46	7200	84.64	6528.82	4393.22	1647.46			
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1190	2034.91	6589.27			1190	2034.91	6589.27					
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6426	68.48	5100.44			6426	68.48	5100.44					
综合人工工日		小计							16256	4695.04	26457.56	7490.51	2808.94			
136工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									57708.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝8#						kg	30	7.12	213.6						
	草袋子						只	33	1.71	56.43						
	螺栓M20×350						套	52	0.48	24.96						
	其他材料费								--	4400.05		--				
	材料费小计								--	4695.04		--				

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	132.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	217.66	15.48	137.47	51.55	41.41	21.77	1.55	13.75	5.16	
综合人工工日		小计							41.41	21.77	1.55	13.75	5.16	
0.348工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									83.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.177	4.35	0.77				
	钢管支撑						kg	0.357	4.08	1.46				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	437.17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	216.98	81.37	66.26	29.78	1.55	21.7	8.14	
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	21.7	8.14	
0.5568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									127.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54				
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费									--	0.97		--	
	材料费小计									--	29.78		--	

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量		49.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	216.98	81.37	66.26	29.78	1.55	21.7	8.14		
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	21.7	8.14		
0.5568工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									127.43						
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					

细	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.8142	4.35	3.54		
	钢管支撑	kg	1.6422	4.08	6.7		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.78	--	

项目编码	011702002005	项目名称	矩形柱		计量单位		m2	工程量	360.06				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码		011702002006		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	39.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65	

综合人工工日		小计		53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				108.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材		m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具		kg	0.75756	4.35	3.3		
	钢管支撑		kg	1.52796	4.08	6.23		
	铁钉		kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.97	--	
	材料费小计				--	29.07	--	

项目编码		011702002007	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	589.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码		011702002008		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		71.64			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65				
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65				
0.4524工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									108.83								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46							
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09							
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3							
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23							
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48							
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03							
	塑料卡						个	3	0.17	0.51							
	其他材料费								--	0.97		--					
	材料费小计								--	29.07		--					

项目编码		011702002009		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	294.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65	
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65	
0.4524工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									108.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3				
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23				

	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.07	--	

项目编码		011702002010	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	35.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码	011702002011	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	848.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材		m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具		kg	0.75756	4.35	3.3		
	钢管支撑		kg	1.52796	4.08	6.23		
	铁钉		kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.97	--	
	材料费小计				--	29.07	--	

项目编码		011702002003	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	300.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	177.23	66.46	53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	17.72	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱		计量单位	m2	工程量	939.08
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.98	10.25	170.83	64.06	52.36	24.3	1.03	17.08	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.3	1.03	17.08	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			
	其他材料费						--		0.92		--		
	材料费小计						--		24.3		--		

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱			计量单位		m2	工程量		788.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	256.31	18.11	181.72	68.15	54.98	25.63	1.81	18.17	6.82		
综合人工工日		小计							54.98	25.63	1.81	18.17	6.82		
0.462工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									107.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5					
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57					
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59					
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	其他材料费								--	0.96		--			
	材料费小计								--	25.63		--			

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	79.3
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁 复合木模板	10m2	0.1	556.92	266.22	21.23	185.01	69.38	55.69	26.62	2.12	18.5	6.94
综合人工工日		小计							55.69	26.62	2.12	18.5	6.94
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.17762	4.35	0.77			
	钢管支撑						kg	0.69871	4.08	2.85			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	26.62		--	

项目编码		011702006002	项目名称		矩形梁		计量单位		m2	工程量	674.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5 备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	556.92	266.22	21.23	185.01	69.38	55.69	26.62	2.12	18.5	6.94
综合人工工日		小计							55.69	26.62	2.12	18.5	6.94
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								109.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.17762	4.35	0.77			
	钢管支撑						kg	0.69871	4.08	2.85			
	周转木材						m3	0.0058	1730.06	10.03			
	铁钉						kg	0.2706	7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	

	材料费小计	--	26.62	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	312.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	117.71	44.14	35.58	22.07	1.2	11.77	4.41
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	11.77	4.41
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码		011702008003		项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	104.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	117.71	44.14	35.58	22.07	1.2	11.77	4.41	
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	11.77	4.41	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									75.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85				

	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.07	--	

项目编码		011702009001		项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.86	14.02	167.09	62.66	50.81	24.39	1.4	16.71	6.27		
综合人工工日		小计							50.81	24.39	1.4	16.71	6.27		
0.427工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									99.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32					
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6					
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73					
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	0.88		--			
	材料费小计								--	24.39		--			

项目编码		011702008002	项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	30.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.1	401.03	228.07	15.87	133.41	50.03	40.1	22.81	1.59	13.34	5
综合人工工日		小计							40.1	22.81	1.59	13.34	5
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.115	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			

	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	铁钉	kg	0.226	7.26	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.81	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	1174.25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	144.53	54.2	43.79	29.23	1.37	14.45	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	14.45	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	42.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.69	11.26	90.04	33.77	27.01	20.87	1.13	9	3.38	
综合人工工日		小计							27.01	20.87	1.13	9	3.38	
0.227工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									61.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.127	4.35	0.55				
	钢管支撑						kg	0.234	4.08	0.95				
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11				

	铁钉	kg	0.172	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码		011702011002	项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	44.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.69	11.26	90.04	33.77	27.01	20.87	1.13	9	3.38
综合人工工日		小计							27.01	20.87	1.13	9	3.38
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.127	4.35	0.55			
	钢管支撑						kg	0.234	4.08	0.95			
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11			
	铁钉						kg	0.172	7.26	1.25			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7			
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						--			1.03		--	
	材料费小计						--			20.87		--	

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		13424.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-59 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	340.07	331.81	21.11	115.58	43.34	34.01	33.18	2.11	11.56	4.33		
综合人工工日		小计							34.01	33.18	2.11	11.56	4.33		
0.2858工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				85.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.724	4.35	3.15		
	钢管支撑	kg	2.776	4.08	11.33		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	33.18	--	

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		1864.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-59备注4备注5备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	544.1	353.53	21.11	180.87	67.83	54.41	35.35	2.11	18.09	6.78		
综合人工工日		小计							54.41	35.35	2.11	18.09	6.78		
0.4572工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									116.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62					
	钢管支撑						kg	3.1924	4.08	13.02					
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23					
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	1.08		--			
	材料费小计								--	35.35		--			

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	18.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	347.48	223.25	21.11	117.95	44.23	34.75	22.33	2.11	11.8	4.42
综合人工工日		小计							34.75	22.33	2.11	11.8	4.42
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具					kg	0.181	4.35	0.79				
	钢管支撑					kg	0.694	4.08	2.83				
	周转木材					m3	0.0036	1730.06	6.23				
	铁钉					kg	0.193	7.26	1.4				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	1.08		--		
	材料费小计							--	22.33		--		

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位		m2		工程量		4.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	218.41	16.31	98.9	37.09	29.27	21.84	1.63	9.89	3.71		
综合人工工日		小计							29.27	21.84	1.63	9.89	3.71		
0.246工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									66.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79					
	钢管支撑						kg	0.579	4.08	2.36					
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23					
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4					
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	1.06		--			
	材料费小计								--	21.84		--			

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	528.88

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1131.69	478.85	62.29	382.07	143.28	113.17	47.89	6.23	38.21	14.33
综合人工工日		小计							113.17	47.89	6.23	38.21	14.33
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.99	23.17			
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24			
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87			
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49			
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05			
	其他材料费								--	2.56		--	
	材料费小计								--	47.89		--	

项目编码		011702025002	项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量	0.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-138	现场预制构件 小型构件 木模板(预拌)	10m2	0.100299	257.38	95.64	0.69	82.58	30.97	25.81	9.59	0.07	8.28	3.11
综合人工工日		小计							25.81	9.59	0.07	8.28	3.11
0.2169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002608	1730.06	4.51			
	铁钉						kg	0.021063	7.26	0.15			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004012	8.79	0.04			
	标准砖240×115×53						百块	0.042968	40.8	1.75			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.003539	378.84	1.34			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.003317	333.59	1.11			
	其他材料费							--	0.69		--		

	材料费小计	--	9.59	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#厂房-土建(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			525371.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	417602.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	66008.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	41760.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6735.53			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	16838.82			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2694.21			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	222272.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6735.53			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	15491.72			
15	011707016002	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	011707016001	外脚手架钢板网使用 增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-除税工程 设备费	0.3	40413.18			
合计					836552.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	505981.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		505981.57		

暂列金额明细表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	505981.57	
合计			505981.57	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#厂房-土建(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	552547.06		552547.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14813593.97	3.2	474035.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14813593.97	0.53	78512.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14813593.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15366141.03	9	1382952.69
合计					1935499.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#厂房-土建(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#厂房-土建(019)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4274382.68	
1.1	人工费	1129116.92	
1.2	材料费	2338458.51	
1.3	施工机具使用费	96159.53	
1.4	企业管理费	526866.17	
1.5	利润	183781.55	
2	措施项目费	139558.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	139558.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	94036.42	
3	其他项目费	213719.13	
3.1	其中：暂列金额	213719.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	130500.02	
5	税金	428234.44	
6	工程造价	5186394.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：埋件MJ-01(200*300*12)/埋件MJ-02/埋件MJ-03(300*300*12)/埋件HMJ-01(250*300*12) 3、备注：详见施工图	t	17.722	19236.08	340901.81	
2	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、部位：外墙石材、铝板	t	95.262	10493.93	999672.76	
3	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂，铝合金“SE”挂件(详见大样图) 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩石材 4、缝宽、嵌缝材料种类：Φ12泡沫条&耐候密封胶 5、防护材料种类：石材表面应进行六面防护处理 6、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 7、部位：立面大面	m2	1745.24	448.81	783281.16	
4	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：背栓式，铝合金挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩石材（表面需铺设加强网） 4、缝宽、嵌缝材料种类：Φ12泡沫条&耐候密封胶 5、防护材料种类：石材表面应进行六面防护处理 6、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 7、部位：标高10.1m、14.3m、39.8m处	m2	1097.03	584.32	641016.57	
5	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm浅灰色仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定	m2	2023.63	468.47	948009.95	
6	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm橙色铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定	m2	270.34	468.47	126646.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001011	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：标高22.7m，31.1m处	m2	254.54	468.47	119244.35	
8	011209001003	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅（150X70X2mm铝合金装饰管） 2、部位：入户门头	m2	138.94	678.59	94283.29	
9	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：铝合金线条（20*50*1）	m	2313.4	26.22	60657.35	
10	011506003001	铝板雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距：160x80x5mm热镀锌钢方管、40x40x3mm热镀锌钢方管 2、面层材料品种、规格：3mm深灰色铝板 3、嵌缝材料种类：泡沫条外耐候胶 4、部位：首层入户处 5、水平投影面积	m2	77.2	1419.45	109581.54	
11	011209001010	防火隔离带	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层 3、备注：详见施工图（暂按每两层设置一道）	m	634	80.58	51087.72	
		分部小计					4274382.68	
		分部分项合计					4274382.68	
		单价措施合计						
合计							4274382.68	

综合单价分析表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件		计量单位		t	工程量	17.722				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76
5-28	铁件安装	t	1	3357.3	305.98	367.81	1601.8	558.77	3357.3	305.98	367.81	1601.8	558.77
综合人工工日		小计							7347.3	5926.96	1076.19	3622.1	1263.53
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19236.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	型钢						t	0.0105	4968.38	52.17			
	防锈漆						kg	0.0242	14.99	0.36			
	油漆溶剂油						kg	0.0025	12.01	0.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	5926.96		--	

项目编码		011204004003	项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量	95.262	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09
综合人工工日		小计							2716.05	5775.14	270.53	1284.23	447.98
19.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10493.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.82	5217.26			

	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011204001001		项目名称		石材墙面			计量单位		m2	工程量	1745.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-137	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1514.78	1921.48	21.95	660.79	230.51	151.48	192.15	2.2	66.08	23.05	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96	
综合人工工日		小计							157.89	195.87	2.2	68.84	24.01	
1.108工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									448.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	30mm厚浅灰色花岗岩石材						m2	1.002	120	120.24				
	铝合金“SE”挂件						套	4.5	4.5	20.25				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	石材防护剂(水性)						kg	0.18	19.72	3.55				
	其他材料费								--	4.45		--		
	材料费小计								--	195.87		--		

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	1097.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	2833.05	21.95	781.5	272.62	179.55	283.31	2.2	78.15	27.26	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96	
综合人工工日		小计							185.96	287.03	2.2	80.91	28.22	
1.305工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									584.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	30mm厚浅灰色花岗岩石材						m2	1.002	120	120.24				
	石材背栓(不锈钢)						套	9	5	45				
	耐碱玻璃纤维加强网格布						m2	1.002	4.5	4.51				
	背栓连接件(铝合金)						套	9	6	54				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	9	1.63	14.67				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	合金钢钻头一字型						根	0.082	6.86	0.56				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	石材防护剂(水性)						kg	0.18	19.72	3.55				
	其他材料费								--	4.46		--		
	材料费小计								--	287.03		--		

项目编码		011209001001	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	2023.63		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22	
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22	
0.558工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									468.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	3mm浅灰色仿石材铝板3mm						m2	1.02	274	279.48				
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62				
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6				
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31				
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02				
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41				
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28				

	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码		011209001002	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	270.34		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22	
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22	
0.558工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									468.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48				
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62				
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6				
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31				
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02				
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41				
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28				
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37				
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08				
	其他材料费									--	0.48		--	
	材料费小计									--	318.65		--	

项目编码		011209001011	项目名称		带骨架幕墙		计量单位		m2	工程量	254.54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			

	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码		011209001003	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	138.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝合金格栅	10m2	0.1	795.15	5287.72	153.07	407.73	142.23	79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									678.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金格栅150X70X2mm铝合金装饰管						m2	1.02	480	489.6			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	528.77		--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	2313.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	铝合金线条	100m	0.01	433.2	1910.02	17.09	193.62	67.54	4.33	19.1	0.17	1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.33	19.1	0.17	1.94	0.68
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				26.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金线条（20*50*1）	m	1.05	18	18.9		
	自攻螺钉M5×40	十个	0.0122	0.56	0.01		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	19.1	--	

项目编码		011506003001	项目名称		铝板雨篷			计量单位		m2	工程量	77.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0324 ₄	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	61.48	178.83	7.23	29.55	10.31
14-183	钢骨架安装	t	0.0324 ₄	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	31.62	11.04	1.55	14.26	4.97
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	0.0324 ₄	153.9	78.03		66.18	23.09	4.99	2.53		2.15	0.75
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.2258 ₈₁	795.15	3186.5 ₂	153.07	407.73	142.23	179.61	719.77	34.58	92.1	32.13
综合人工工日		小计							277.7	912.17	43.36	138.06	48.16
1.9488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1419.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	0.0340 ₆₂	4968.8 ₂	169.25			
	电焊条J422						kg	0.6617 ₇₆	6.87	4.55			
	氧气						m3	0.4866	2.83	1.38			
	乙炔气						m3	0.0973 ₂	14.05	1.37			
	防锈漆						kg	0.1508 ₄₆	14.99	2.26			
	油漆溶剂油						kg	0.0155 ₇₁	12.01	0.19			
	自扩底机械锚栓M10*110						套	5.7743 ₂	1.82	10.51			
	红丹防锈漆						kg	0.1508 ₄₆	14.99	2.26			
	油漆溶剂油						kg	0.0155 ₇₁	2.86	0.04			
	砂纸						张	0.2595 ₂	0.87	0.23			
	3mm深灰色铝板3mm						m2	2.3039 ₈₆	274	631.29			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	3.0010 ₅₅	1.97	5.91			

	不锈钢螺栓M12×110	套	3.0010 55	1.96	5.88		
	镀锌连接铁件	kg	4.5991 63	7.03	32.33		
	铝合金型材	kg	0.5872 91	27	15.86		
	硅酮密封胶	L	0.5170 42	28	14.48		
	泡沫条	m	5.7461 87	1.29	7.41		
	岩棉	m2	0.2055 52	15.01	3.09		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	5.0823 23	0.48	2.44		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	912.17	--	

项目编码		011209001010		项目名称		防火隔离带			计量单位		m	工程量		634	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	416.28	2.82	106	36.98	24.37	41.63	0.28	10.6	3.7		
综合人工工日		小计							24.37	41.63	0.28	10.6	3.7		
0.171工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									80.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76					
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69					
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82					
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93					
	其他材料费								--	0.43		--			
	材料费小计								--	41.63		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			94036.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	72664.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	11968.27			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	9403.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2137.19			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3205.79			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2137.19			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	34195.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1282.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2564.63			
合计					139558.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	213719.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		213719.13		

暂列金额明细表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		213719.13	
合计			213719.13	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	130500.02		130500.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4627660.4	2.4	111063.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4627660.4	0.42	19436.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4627660.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4758160.42	9	428234.44
合计					558734.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#厂房-幕墙(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#厂房-幕墙(020)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9263142.36	
1.1	人工费	2019605.6	
1.2	材料费	6279220.97	
1.3	施工机具使用费	96508.69	
1.4	企业管理费	613849.69	
1.5	利润	253957.41	
2	措施项目费	4082784.66	
2.1	单价措施项目费	3302460.71	
2.2	总价措施项目费	780323.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	527755.34	
3	其他项目费	463157.12	
3.1	其中：暂列金额	463157.12	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	515078.84	
5	税金	1289174.67	
6	工程造价	15613337.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、墙厚：200mm（局部400mm） 5、部位：顶层及以上除外	m3	309.15	500.76	154809.95	
2	010402001025	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、墙厚：200mm（局部400mm） 5、部位：顶层及以上除外	m3	13.41	499.69	6700.84	
3	010402001015	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-无水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 专用砂浆 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上（含女儿墙、出屋面楼梯间、电梯间、风井等墙体）	m3	120.31	502.38	60441.34	
4	010402001026	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙-有水 3、砂浆强度等级：DMM7.5 专用砂浆 4、墙厚：200mm 5、部位：顶层及以上	m3	1.81	501.14	907.06	
5	010402001027	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	302.08	492.43	148753.25	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：200mm（含内衬墙） 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	102.97	490.89	50546.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001028	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-无水 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上（含出屋面楼梯间、电梯间等内墙）	m3	42.75	494.05	21120.64	
8	010402001021	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：200mm（含内衬墙） 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上	m3	14.6	492.34	7188.16	
9	010402001029	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 5、部位：顶层及以上除外	m3	26.73	526.13	14063.45	
10	010402001023	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙-有水 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM7.5专用砂浆 5、部位：顶层及以上	m3	3.8	527.58	2004.8	
11	010401003001	实心砖墙	1、零星砌筑 2、具体做法详见设计图纸 3、部位：出屋面踏步、门顶机房门槛、台阶等	m3	1.08	710.76	767.62	
		分部小计					467304.05	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010502001047	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：梯柱	m3	9.9	636.18	6298.18	
13	010502001049	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、部位：1层	m3	87.23	665.03	58010.57	
14	010502001050	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内 5、部位：1层	m3	15.35	665.03	10208.21	
15	010502001051	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：2层	m3	56.12	665.03	37321.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010502001052	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：2层	m3	25.94	665.03	17250.88	
17	010502001053	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：3~4层	m3	96.76	650.61	62953.02	
18	010502001054	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：3~4层	m3	12.1	650.61	7872.38	
19	010502001055	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：5层	m3	37.04	636.18	23564.11	
20	010502001056	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：5层	m3	6.05	636.18	3848.89	
21	010502001057	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：6层及以上	m3	74.08	621.75	46059.24	
22	010502001058	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：6层及以上	m3	64.27	621.75	39959.87	
23	010502003001	异形柱	1、柱形状：L型 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.09	643.09	700.97	
24	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	49.13	790.11	38818.1	
25	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱框柱	m3	62.04	657.76	40807.43	
26	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m3	23.03	583.35	13434.55	
27	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁、窗台梁等	m3	28.75	649.14	18662.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎、门槛、雨水口坎台等	m3	9.6	649.14	6231.74	
29	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.96	713.95	3541.19	
30	010503004002	压顶	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m3	4.87	665.87	3242.79	
31	010507007001	其他构件	1、构件的类型：混凝土 线条、节点、栏杆基础等 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	102.84	657.17	67583.36	
32	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm 4、部位：砼女儿墙	m3	3.63	630.45	2288.53	
33	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：出屋面管井、 电梯机房抬高	m3	6.34	639.13	4052.08	
34	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<5.0M 5、含加腋部分	m3	1377.76	566.26	780170.38	
35	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM以内 4、支撑高度：H<8.0M 5、含加腋部分	m3	263.09	566.26	148977.34	
36	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备管井楼板 4、待管道安装后采用高一 级补偿收缩砼浇筑	m3	2.15	608.29	1307.82	
37	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm 4、部位：出屋面管井	m3	0.25	583.52	145.88	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品 砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：含梯梁、梯板、 楼梯节点等	m2	627.66	133.58	83842.82	
39	010507001007	散水	1、80厚C20混凝土 2、150厚粒径10-40砾石 灌 DM M5砂浆（M5混合砂 浆）或150厚3：7灰土夯 实，宽出面层 100 3、压实填土，向外坡 3%~5% 4、图集：23J909-散 10/1-21	m2	93.48	134.77	12598.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001008	坡道	1、30厚烧毛花岗石板面层, DTG砂浆灌缝 2、20厚DS M15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 粘结层, 表面撒素水泥面 (洒适量清水) 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、300厚粒径10~40碎石灌 DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或300厚3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层 300 6、压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ (坡度按工程设计) 7、图集: 23J909-坡11/1-16	m2	146.51	464.75	68090.52	
41	010507007002	其他构件	1、构件的类型: 混凝土基座 2、具体做法详见设计图纸 3、部位: 屋顶设备支墩	m3	3.6	565.87	2037.13	
42	010507007003	其他构件	1、构件的类型: 水簸箕 2、C20细石混凝土预制, $\Phi 4$ 双向钢筋@150	块	2	6.54	13.08	
43	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 6$ 2、层高: 5m内	t	9.095	5635.25	51252.6	
44	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 8$ 2、层高: 5m内	t	54.957	5365.97	294897.61	
45	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 10$ 2、层高: 5m内	t	59.656	5359.85	319747.21	
46	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 12$ 2、层高: 5m内	t	44.163	5271.11	232788.03	
47	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 14$ 2、层高: 5m内	t	7.304	4463.81	32603.67	
48	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 16$ 2、层高: 5m内	t	6.79	4445.45	30184.61	
49	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 18$ 2、层高: 5m内	t	3.622	4436.27	16068.17	
50	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 20$ 2、层高: 5m内	t	2.76	4449.53	12280.7	
51	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 22$ 2、层高: 5m内	t	9.142	4456.67	40742.88	
52	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 25$ 2、层高: 5m内	t	0.63	4463.81	2812.2	
53	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 6$ 2、层高: 8m内	t	2.104	5689.61	11970.94	
54	010515001067	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: III级钢、 $\Phi 8$ 2、层高: 8m内	t	9.17	5420.33	49704.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010515001068	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2、层高：8m内	t	9.712	5414.21	52582.81	
56	010515001069	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2、层高：8m内	t	9.396	5325.47	50038.12	
57	010515001070	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2、层高：8m内	t	0.804	4495.98	3614.77	
58	010515001071	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2、层高：8m内	t	1.232	4477.62	5516.43	
59	010515001072	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2、层高：8m内	t	0.394	4468.44	1760.57	
60	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2、层高：8m内	t	0.345	4481.7	1546.19	
61	010515001074	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2、层高：8m内	t	0.881	4488.84	3954.67	
62	010515001075	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2、层高：8m内	t	0.682	4495.98	3066.26	
63	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8，带E 2、层高：5m内	t	0.065	5391.47	350.45	
64	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ10，带E 2、层高：5m内	t	2.747	5386.37	14796.36	
65	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12，带E 2、层高：5m内	t	1.64	5298.65	8689.79	
66	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14，带E 2、层高：5m内	t	0.058	4558.67	264.4	
67	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16，带E 2、层高：5m内	t	2.413	4472.99	10793.32	
68	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18，带E 2、层高：5m内	t	1.111	4472.99	4969.49	
69	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20，带E 2、层高：5m内	t	12.413	4475.03	55548.55	
70	010515001063	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22，带E 2、层高：5m内	t	28.122	4475.03	125846.79	
71	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25，带E 2、层高：5m内	t	80.921	4492.37	363527.07	
72	010515001078	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14，带E 2、层高：8m内	t	0.019	5353.01	101.71	
73	010515001080	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16，带E 2、层高：8m内	t	0.365	4505.16	1644.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001081	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18，带E 2、层高：8m内	t	0.159	4505.16	716.32	
75	010515001082	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20，带E 2、层高：8m内	t	1.455	4507.2	6557.98	
76	010515001083	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ22，带E 2、层高：8m内	t	6.149	4507.2	27714.77	
77	010515001084	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ25，带E 2、层高：8m内	t	25.338	4524.54	114642.79	
78	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、规格：直径Φ8mm	t	1.366	5347.61	7304.84	
79	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体拉筋 2、清单量按照计价表量	t	2.298	6914.5	15889.52	
80	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16mm及以上	个	2229	8.4	18723.6	
81	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：机械连接 2、规格：Φ25以内	个	3389	11.41	38668.49	
		分部小计					3643777.11	
		金属结构工程						
82	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：检修爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.03	5947.55	178.43	
83	010606013002	零星钢构件	1、部位：电梯吊环	t	0.02	5552.14	111.04	
84	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：满铺 3、部位：楼梯间及顶层内墙	m2	2698.55	24.55	66249.4	
85	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网12.7*12.7,丝径0.9 2、加固方式：与各基体的搭接宽度不应小于150mm 3、部位：不同基体交接处	m2	436.07	24.55	10705.52	
		分部小计					77244.39	
		门窗工程						
86	010801001003	普通门	1、门代号及洞口尺寸：断桥铝合金门，见详图 2、材质：门窗框为深灰色隔热金属型材多腔密封，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见节能说明及门窗工程说明 3、图集：22J603-1 4、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	52.8	650	34320	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010801001004	普通门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门，卫生间门下部开百叶 2、图集：04J601-1 3、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	58.08	550	31944	
88	010802001003	金属门联窗	1、门代号及洞口尺寸：断桥铝合金门联窗，见详图 2、材质：门窗框为深灰色隔热金属型材多腔密封，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见节能说明及门窗工程说明 3、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属型材多腔密封，传热系数为：2.1W/（m².K） 4、图集：22J603-1 5、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置 6、备注：成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	270.97	750	203227.5	
89	010802003004	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品甲级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	58.52	502.38	29399.28	
90	010802003005	成品甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品甲级防火门 2、材质：FM甲1220 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	19.2	502.38	9645.7	
91	010802003006	成品乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品乙级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	69.3	475.49	32951.46	
92	010802003007	成品丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质成品丙级防火门 2、材质：钢质防火门 3、图集：参见12J609 4、备注：成品安装，带闭门器，含五金等（型材规格参见图纸设计），其它详见图纸、设计及规范要求	m2	60	448.61	26916.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金窗，见详图 2、选用型号：固定窗 3、框、扇材质：门窗框为深灰色隔热金属型材多腔密封，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见节能说明及门窗工程说明 4、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属型材多腔密封，传热系数为：2.1W/（m².K） 5、图集：22J603-1 6、部位：外窗，成品安装（含所有五金及配件） 7、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置 8、备注：其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	165.18	485	80112.3	
94	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金窗，见详图 2、选用型号：上悬窗、固定窗 3、框、扇材质：门窗框为深灰色隔热金属型材多腔密封，玻璃为无色透明中空玻璃或无色透明中空安全玻璃，详见节能说明及门窗工程说明 4、玻璃品种、厚度：南、北、东、西向门窗：采用 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属型材多腔密封，传热系数为：2.1W/（m².K） 5、图集：22J603-1 6、部位：外窗，成品安装（含所有五金及配件） 7、设置在高位不便于直接开启的窗扇，应设置距离地面高度1.3m~1.5m的手动或电动开启装置 8、备注：其它详见图纸、设计及规范要求，所有外开窗均带纱窗。	m2	2021.31	485	980335.35	
95	010807003004	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：固定铝合金防雨百叶窗 2、成品安装，含五金等（型材规格参见图纸设计） 3、图集：22J603-1 4、部位：外窗（含执手、合页等所有五金及配件） 5、备注：其它详见图纸、设计及规范要求。	m2	8.08	350	2828	
		分部小计					1431680.19	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面/上人屋面、出屋面管井板 3、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1369.86	25	34246.5	
97	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材，四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、卷材收头、平屋面管道出屋面防水节点详见图纸节点做法 3、部位：不上人屋面/上人屋面 4、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1369.86	35	47945.1	
98	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、卷材收头、平屋面管道出屋面防水节点详见图纸节点做法 3、部位：不上人屋面/上人屋面、出屋面管井板 4、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1369.86	35	47945.1	
99	010902003004	屋面刚性层	1、50厚 C30 细石混凝土保护层，内配 $\Phi 4@100$ 双向钢筋网，面层压实赶光，分格缝不大于4000×4000mm（钢筋必须断开），高分子密封油膏嵌缝，缝宽 15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽； 2、隔离层：10 厚 1:4 石灰砂浆隔离层； 3、找平层：20 厚 1:3 水泥砂浆找平层（管道周围做成圆锥台，留凹槽，并填密封材料）； 4、找坡层：加气泡沫混凝土找坡层（最薄处 10 厚，按图纸 2% 放坡）， $\rho=600$ ； 5、部位：不上人屋面/上人屋面 6、备注：其它详见图纸、设计及规范要求	m2	1287.93	176.26	227010.54	
100	010902003005	屋面刚性层	1、找平层：15厚1:2防水砂浆（内加5%防水剂）找坡2% 2、部位：出屋面管井板	m2	2.5	26.55	66.38	
101	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层（两遍涂抹） 2、部位：卫生间、茶水间、半室外连廊、半室外设备平台（楼面三）	m2	297.23	28	8322.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹，四周卷起2000高（隔墙为轻质板材时满做） 2、部位：二层会议室（楼面五）	m2	175.74	28	4920.72	
103	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.2厚水泥基防水涂料 2、部位：外墙一、外墙二、外墙四	m2	3563.33	30.7	109394.23	
104	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间、茶水间	m2	1583.47	28	44337.16	
105	010902008001	屋面变形缝	1、屋面缝做法详见14J936--/AW1，变形缝间加设A级外墙保温材料填塞缝度深度1000	m	25.4	80	2032	
106	010903004001	墙面变形缝	1、外墙缝做法详见14J936--/AQ1，变形缝间加设A级外墙保温材料填塞缝内深度1000	m	20.2	40	808	
107	010903004003	墙面变形缝	1、内墙与玻璃相交处做法：防腐木楔顶紧@600，岩棉毡条填充隙Ma5，聚合物水泥砂浆二边封口，15mm厚交连聚乙烯泡沫条	m	15	30	450	
108	010903004002	墙面变形缝	1、内墙平顶抗震缝做法见14J936-3/AN1	m	20	30	600	
109	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼、地面缝做法详见14J936-1/AD3（设防火带）	m	25	55	1375	
		分部小计					529453.17	
		保温、隔热、防腐工程						
110	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：110厚（计算90厚）特殊处理后的XPS挤塑聚苯板（燃烧性能B1级） 2、部位：不上人屋面/上人屋面	m2	1287.93	75.33	97019.77	
111	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：40厚复合材料保温板（燃烧性能A级） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（首层加设加强型网格布一层）+3厚聚合物抗裂砂浆，膨胀螺栓固定 3、部位：外墙一	m2	492.79	118.08	58188.64	
112	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：40厚岩棉保温板（燃烧性能A级） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（首层加设加强型网格布一层）+3厚聚合物抗裂砂浆 3、部位：外墙二	m2	2829.72	119.52	338208.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：30厚挤塑聚苯板保护层外贴（聚合物砂浆粘接） 2、部位：外墙三	m ²	42.5	45.7	1942.25	
114	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热方式：防火岩棉封堵，采用不燃烧材料（200厚防火岩棉）严密填实，1.5厚镀锌钢板	m	99.68	71.68	7145.06	
		分部小计					502503.85	
		楼地面装饰工程						
115	011101001012	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、部位：电梯基坑（地面三）	m ²	15.72	22.44	352.76	
116	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土，随打随抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：设备用房、配电间（楼面二），储藏室	m ²	57.54	34.91	2008.72	
117	011102003007	块料楼地面	1、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：卫生间、茶水间、半室外连廊、半室外设备平台（楼面三）	m ²	297.23	27.53	8182.74	
118	011102003008	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝（详见内装二次深化设计） 2、20厚1:3水泥砂浆，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：楼梯间楼面、大开间办公、城市展厅、检验检测（楼面四）	m ²	5316.37	156.39	831427.1	
119	011101001010	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找坡层（平立面交接周边需倒R≥50的圆角） 2、部位：二层会议室（楼面五）	m ²	175.74	23.77	4177.34	
120	011101001011	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：管井（楼面六）	m ²	34.24	30.38	1040.21	
121	011104004001	防静电活动地板	1、150~250高架防静电活动地板（面层为陶瓷） 2、防静电涂料2道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层两遍涂抹 5、18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、部位：弱电间（楼面七）	m ²	18.72	507.31	9496.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011102003009	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：电梯厅、门厅、合用前室楼面	m ²	674.36	156.39	105463.16	
123	011101001013	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：电梯机房楼面	m ²	18.06	30.38	548.66	
124	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗岩门槛 2、水泥砂浆结合层 3、部位：电梯门槛	m ²	5.28	307.03	1621.12	
125	011102003010	块料楼地面	1、8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：楼梯	m ²	685.68	254.82	174724.98	
126	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底滑出纹道 4、部位：踢脚一（100mm高）	m	1856.66	10.13	18807.97	
127	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚面砖，DTG砂浆勾缝（详见内装二次深化设计） 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、部位：踢脚二（100mm高）楼梯间	m	115.66	29.96	3465.17	
		分部小计					1161316.77	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
128	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘结耐碱玻纤网格布 4、基层墙体，混凝土墙与砖墙交接处黏贴300mm宽10目镀锌钢丝网 5、部位：设备用房、排烟机房、配电间（内墙一），弱电间，储藏室	m ²	594.43	39.64	23563.21	
129	011201001022	墙面一般抹灰	1、7厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、满铺耐碱网格布压入砂浆，面层拉细毛（楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝增强网） 3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4、界面剂一道甩毛 5、喷湿墙面 6、部位：电梯机房（内墙二）	m ²	48.93	74.21	3631.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011204003002	块料墙面	1、挂钢丝网，8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体，聚合物水泥砂浆修补墙面，专用界面剂一道扫毛（甩前先将墙体用水湿润） 4、部位：卫生间、茶水间（内墙三）	m ²	1583.47	62.52	98998.54	
131	011201001023	墙面一般抹灰	1、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛满压耐碱玻纤网格布（楼梯间内墙砌体部分满铺钢丝网增强） 2、界面剂一道扫毛 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、部位：楼梯间、电梯厅、办公区墙面、检验检测区墙面（内墙四），会议室，门厅，合用前室	m ²	6765.12	50.22	339744.33	
132	011201001026	墙面一般抹灰	1、管道井、烟囱随砌随抹1:2水泥砂浆（DPM20）	m ²	597.75	34.67	20723.99	
133	011201001024	墙面一般抹灰	1、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层（基层为钢筋混凝土，采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆） 2、基层打毛刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：外墙一、外墙二	m ²	3322.51	35.17	116852.68	
134	011201001025	墙面一般抹灰	1、10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层 2、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层（基层为钢筋混凝土，采用1:3或强度等级为M15聚合物防水混合砂浆） 3、基层打毛刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：外墙四	m ²	590.73	44.44	26252.04	
135	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙面 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、部位：独立柱面抹灰	m ²	319.05	46.44	14816.68	
136	011203001002	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2.5水泥砂浆护角线（每边宽大于50，高2000），粉面同墙面	m ²	56	62.25	3486	
		分部小计					648068.57	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011301001001	天棚抹灰	1、集成吊顶（业主自理） 2、1.0厚水泥基防水涂料 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 4、构造做法参见做法未详尽处参见23J909-棚86 5、部位：卫生间（顶棚2）	m2	344.72	26.7	9204.02	
		分部小计					9204.02	
		油漆、涂料、裱糊工程						
138	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刷无机涂料二遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：设备用房、排烟机房、配电间（内墙一），弱电间，储藏室	m2	594.43	29.52	17547.57	
139	011407001010	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面（先涂饰底层涂料，再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料） 2、3厚耐水腻子分遍找平（3遍） 3、部位：楼梯间、电梯厅、办公区、检验检测区墙面（内墙四），会议室，门厅，合用前室	m2	6765.12	33.52	226766.82	
140	011407001011	墙面喷刷涂料	1、无机涂料饰面（先涂饰底层涂料，再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料） 2、3厚耐水腻子分遍找平（3遍） 3、部位：独立柱	m2	319.05	33.52	10694.56	
141	011407002005	天棚喷刷涂料	1、喷刷无机涂料（二遍） 2、满刮大白腻子（包括找补腻子砂纸打磨）二底 3、基层处理局部找平 4、部位：除顶棚2~3外所有顶棚（顶棚一）	m2	9575.32	29.04	278067.29	
142	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刷（喷）外墙真石漆 2、装饰面分格详立面，分格线为成品 3、批腻子二度，弹性底涂，柔性耐水腻子 4、部位：外墙一、出屋面管井 5、成品塑料凹条，颜色同外墙涂料 6、其它详见图纸、设计及规范要求	m2	591.35	70	41394.5	
		分部小计					574470.74	
		其他装饰工程						
143	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗防护栏杆 900mm 2、Φ20*1.2不锈钢管@100，Φ50*1.5不锈钢管，Φ32*1.5不锈钢管，预埋件详见22J403-1-M3/E22@600，通长钢板100*6，与预埋件满焊，具体做法详见设计图纸	m	626.4	180	112752	
144	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 900mm 2、具体做法详见设计图纸	m	164.35	250	41087.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙扶手 2、 $\Phi 40 \times 3.5$ 钢管， $\Phi 30 \times 3.5$ 热镀锌钢管，含预埋件，预留洞 120*120*180，C20细石混凝土填实，具体做法详见设计图纸	m	124.73	120	14967.6	
146	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、防护玻璃栏杆 1200mm 2、成品铝合金扶手，参见16J509；铝合金立柱 65*65，壁厚 3.0；8+1.52+8mm夹胶钢化玻璃；预埋件详见 22J403-1-M3/E22@600通长钢板100*6与预埋件满焊，余同 3、具体做法详见设计图纸 4、部位：三层上人露台屋面	m	56	350	19600	
147	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面防护栏杆 2、具体做法详见设计图纸	m	57.1	300	17130	
148	011506003002	玻璃雨棚	1、钢化夹胶安全玻璃雨棚（8+1.52+8），耐火极限1h，由钢结构公司深化设计施工，具体做法详见设计图纸	m ²	6.3	800	5040	
149	040309004002	橡胶支座	1、材质：5厚聚四氟乙烯板 2、具体做法详见设计图纸 3、部位：楼梯滑动支座	套	32	235.7	7542.4	
		分部小计					218119.5	
		分部分项合计					9263142.36	
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：35.3m	m ²	7660.3	112.42	861170.93	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架、浇捣脚手 2、搭设高度：8m以内	m ²	1237.76	9.19	11375.01	
3	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架、浇捣脚手 2、搭设高度：5m以内	m ²	6417.61	7.32	46976.91	
4	011701009002	电梯井脚手架	1、电梯井高度：40m以内	座	3	4559.71	13679.13	
5	011704001002	超高施工增加	1、建筑物檐口高度、层数：35.3m，8层	m ²	2979.05	62.52	186250.21	
6	011703001002	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：35.3m，8层	天	275	987	271425	
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	57005.82	57005.82	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：梯柱	m ³	131.53	82.35	10831.5	
9	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：8m内 5、部位：1层	m ³	431.94	125.39	54160.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：8m内 5、部位：1层	m2	101.98	125.39	12787.27	
11	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：2层	m2	253.68	107.17	27186.89	
12	011702002006	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：2层	m2	160.72	107.17	17224.36	
13	011702002007	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：3~4层	m2	447.32	107.17	47939.28	
14	011702002008	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：3~4层	m2	71.86	107.17	7701.24	
15	011702002009	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：5层	m2	194.04	107.17	20795.27	
16	011702002010	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：5层	m2	35.93	107.17	3850.62	
17	011702002011	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<3.6m 4、高度：5m内 5、部位：6层及以上	m2	388.08	107.17	41590.53	
18	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：L<2.5m 4、高度：5m内 5、部位：6层及以上	m2	426.37	107.17	45694.07	
19	011702004001	异形柱	1、柱形状：L型 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	12.85	160.36	2060.63	
20	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	730.71	99.58	72764.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门（窗）框侧面抱框柱	m2	613.38	105.71	64840.4	
22	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m2	199.9	108.14	21617.19	
23	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、圈梁、窗台梁等	m2	300.07	73.93	22184.18	
24	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎、门槛、雨水口坎台等	m2	107.57	73.93	7952.65	
25	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m2	79.36	98.01	7778.07	
26	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：女儿墙压顶	m2	24.52	81.59	2000.59	
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土线条、节点、栏杆基础等 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m2	903.77	92.91	83969.27	
28	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm 4、部位：砼女儿墙	m2	48.4	60.56	2931.1	
29	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：出屋面管井、电梯机房抬高	m2	65.67	60.55	3976.32	
30	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120MM 4、支撑高度：H<5.0M 5、含加腋部分	m2	10691.55	84.1	899159.36	
31	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120MM 4、支撑高度：H<8.0M 5、含加腋部分	m2	2031.51	115.04	233704.91	
32	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备管井楼板 4、待管道安装后采用高一 级补偿收缩砼浇筑	m2	16.15	74.3	1199.95	
33	011702016002	平板	1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm 4、部位：出屋面管井	m2	4.05	65.41	264.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：含梯梁、梯板、楼梯节点等	m2	627.66	216.25	135731.48	
35	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：混凝土基座 2、具体做法详见设计图纸 3、部位：屋顶设备支墩	m2	37.59	70.49	2649.72	
36	011702025003	其他现浇构件	1、构件的类型：水簸箕 2、C20细石混凝土预制，Φ4双向钢筋@150	m2	0.67	46.09	30.88	
		单价措施合计					3302460.71	
合计							12565603.07	

综合单价分析表

工程名称：6#综合楼-土建 (021)

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	309.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75	122.75	327.47	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	327.47	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								500.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配砖190×90×40					m3	0.051	272	13.87				
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200					m3	0.915	281.47	257.55				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.16625	333.59	55.46				
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	327.47		--		

项目编码		010402001025	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量		13.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	325.91	0.14	35.74	14.79	123.11	325.91	0.14	35.74	14.79
综合人工工日		小计							123.11	325.91	0.14	35.74	14.79
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								499.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	325.91	--	

项目编码		010402001015	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	120.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75	122.75	329.09	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	329.09	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	281.47	257.55			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	329.09		--	

项目编码		010402001026		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.81			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	327.36	0.14	35.74	14.79	123.11	327.36	0.14	35.74	14.79				
综合人工工日		小计							123.11	327.36	0.14	35.74	14.79				
1.0345工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									501.14								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54							
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	281.47	272.18							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07							
	其他材料费								--	0.11		--					

	材料费小计	--	327.36	--	

项目编码		010402001027		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		302.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75	122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
综合人工工日		小计							122.75	319.14	0.15	35.64	14.75		
1.0315工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									492.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	333.59	55.46					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	319.14		--			

项目编码		010402001006		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		102.97			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79	123.11	317.11	0.14	35.74	14.79				
综合人工工日		小计							123.11	317.11	0.14	35.74	14.79				
1.0345工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									490.89								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54							
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62							
	其他材料费								--	0.11		--					

	材料费小计	--	317.11	--	

项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	42.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75	122.75	320.76	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	320.76	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								494.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	272.37	249.22			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	343.35	57.08			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	320.76		--	

项目编码		010402001021		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		14.6			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79	123.11	318.56	0.14	35.74	14.79				
综合人工工日		小计							123.11	318.56	0.14	35.74	14.79				
1.0345工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									492.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54							
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	272.37	263.38							
	水						m3	0.1	4.57	0.46							
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07							
	其他材料费								--	0.11		--					

	材料费小计	--	318.56	--	

项目编码		010402001029		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		26.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79	148.1	317.11	0.14	42.99	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	317.11	0.14	42.99	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									526.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	333.59	49.62					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	317.11		--			

项目编码		010402001023		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		3.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-9	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79	148.1	318.56	0.14	42.99	17.79		
综合人工工日		小计							148.1	318.56	0.14	42.99	17.79		
1.2445工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									527.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54					
	A3.5,B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×100						m3	0.967	272.37	263.38					
	水						m3	0.1	4.57	0.46					
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	343.35	51.07					
	其他材料费								--	0.11		--			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	511.93		--	

项目编码		010502001050		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		15.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									665.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 (泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71					
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	511.93		--			

项目编码	010502001051	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	56.12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C45					m3	0.99	489.61	484.71				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0542 5	391.26	21.23				
	塑料薄膜					m2	0.28	0.1	0.03				
	水					m3	1.25	4.57	5.71				
	其他材料费							--	0.25		--		
	材料费小计							--	511.93		--		

项目编码		010502001052		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		25.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C45现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03	89.33	511.93	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	511.93	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									665.03						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C45						m3	0.99	489.61	484.71					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 5	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费						—			0.25		—			
	材料费小计						—			511.93		—			

项目编码	010502001053	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	96.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	497.51	19.25	31.49	13.03	89.33	497.51	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	497.51	19.25	31.49	13.03

0.7507工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					650.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40			m3	0.99	475.04	470.29		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0542 ₅	391.26	21.23		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.1	0.03		
	水			m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	497.51	--	

项目编码		010502001054		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量		12.1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	497.51	19.25	31.49	13.03	89.33	497.51	19.25	31.49	13.03			
综合人工工日		小计							89.33	497.51	19.25	31.49	13.03			
0.7507工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									650.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C40						m3	0.99	475.04	470.29						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23						
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03						
	水						m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费								--	0.25		--				
	材料费小计								--	497.51		--				

项目编码	010502001055	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	37.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.18					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	460.46	455.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 ₅	391.26	21.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.1	0.03		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	483.08	--	

项目编码	010502001056	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	6.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03	89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	483.08	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.99	460.46	455.86			
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)						t	0.0542 ₅	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费						—			0.25		—	
	材料费小计						—			483.08		—	

项目编码		010502001057	项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	74.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.65	19.25	31.49	13.03	89.33	468.65	19.25	31.49	13.03
综合人工工日		小计							89.33	468.65	19.25	31.49	13.03
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									621.75				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 ₅	391.26	21.23			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03			

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	468.65	--	

项目编码		010502001058		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		64.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	468.65	19.25	31.49	13.03	89.33	468.65	19.25	31.49	13.03		
综合人工工日		小计							89.33	468.65	19.25	31.49	13.03		
0.7507工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									621.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 (泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.05425	391.26	21.23					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.1	0.03					
	水						m3	1.25	4.57	5.71					
	其他材料费						--			0.25		--			
	材料费小计						--			468.65		--			

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		1.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-192	泵送现浇构件C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	468.18	19.25	35.97	14.89	104.8	468.18	19.25	35.97	14.89		
综合人工工日		小计							104.8	468.18	19.25	35.97	14.89		
0.8807工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									643.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	445.89	441.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55					
	塑料薄膜						m2	0.51	0.1	0.05					
	水						m3	1.29	4.57	5.9					
	其他材料费								--	0.25		--			
	材料费小计								--	468.18		--			

项目编码		010502002003		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		49.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	455.99	1.26	68.72	28.44	235.7	455.99	1.26	68.72	28.44		
综合人工工日		小计							235.7	455.99	1.26	68.72	28.44		
1.9807工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									790.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	434.24	429.9					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55					
	塑料薄膜						m2	0.23	0.1	0.02					
	水						m3	1.2	4.57	5.48					
	其他材料费						--			0.04		--			
	材料费小计						--			455.99		--			

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		62.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	145.18	450.26	1.98	42.68	17.66	145.18	450.26	1.98	42.68	17.66		
综合人工工日		小计							145.18	450.26	1.98	42.68	17.66		
1.22工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									657.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	0.71	0.1	0.07					
	水						m3	1.59	4.57	7.27					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	450.26		--		

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	23.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	66.64	462.29	19.22	24.9	10.3	66.64	462.29	19.22	24.9	10.3
综合人工工日		小计							66.64	462.29	19.22	24.9	10.3
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜					m2	1.27	0.1	0.13				
	水					m3	1.56	4.57	7.13				
	其他材料费							--	0.22		--		
	材料费小计							--	462.29		--		

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量		28.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86		
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	40.73	16.86		
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									649.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.1	0.22					
	水						m3	1.74	4.57	7.95					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	451.09		--			

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-320	C25圈梁非泵送现浇构件	m3	1	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86	139.23	451.09	1.23	40.73	16.86		
综合人工工日		小计							139.23	451.09	1.23	40.73	16.86		
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									649.14						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-227	泵送现浇构件 C25现浇小型构件	m3	1	114.24	451.79	31.42	42.24	17.48	114.24	451.79	31.42	42.24	17.48	
综合人工工日		小计							114.24	451.79	31.42	42.24	17.48	
0.96工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									657.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92				
	塑料薄膜						m2	3.75	0.1	0.38				
	水						m3	1.81	4.57	8.27				
	其他材料费									--	0.22		--	
	材料费小计									--	451.79		--	

项目编码		010504001003	项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	3.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	473.5	31.43	32.28	13.36	79.88	473.5	31.43	32.28	13.36
综合人工工日		小计							79.88	473.5	31.43	32.28	13.36
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									630.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	445.89	442.32			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	391.26	19.86			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.1	0.06			
	水						m3	2.41	4.57	11.01			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	473.5		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	6.34					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-325	非泵送现浇构件 C25地面以上直 (圆)形墙 厚在 200mm内(预拌)	m3	1	123.91	461.61	1.99	36.51	15.11	123.91	461.61	1.99	36.51	15.11
综合人工工日		小计							123.91	461.61	1.99	36.51	15.11
1.0413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.992	434.24	430.77				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0507 5	391.26	19.86				
	塑料薄膜					m2	0.61	0.1	0.06				
	水					m3	2.38	4.57	10.88				
	其他材料费							--	0.04		--		
	材料费小计							--	461.61		--		

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		1377.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	464.81	19.59	20.87	8.63	52.36	464.81	19.59	20.87	8.63		
综合人工工日		小计							52.36	464.81	19.59	20.87	8.63		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									566.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81					
	塑料薄膜						m2	5.03	0.1	0.5					
	水						m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费								--	0.22		--			
	材料费小计								--	464.81		--			

项目编码		010505001013		项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量		263.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	464.81	19.59	20.87	8.63	52.36	464.81	19.59	20.87	8.63	
综合人工工日		小计							52.36	464.81	19.59	20.87	8.63	
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									566.26					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	445.89	454.81		
	塑料薄膜			m2	5.03	0.1	0.5		
	水			m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	464.81	--	

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-333	非泵送现浇构件 C35平板	m3	1	90.44	478.52	1.6	26.69	11.04	90.44	478.52	1.6	26.69	11.04		
综合人工工日		小计							90.44	478.52	1.6	26.69	11.04		
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									608.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C35微膨胀						m3	1.02	458.52	467.69					
	塑料薄膜						m2	5.94	0.1	0.59					
	水						m3	2.24	4.57	10.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	478.52		--			

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		0.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-333	非泵送现浇构件 C25平板	m3	1	90.44	453.75	1.6	26.69	11.04	90.44	453.75	1.6	26.69	11.04		
综合人工工日		小计							90.44	453.75	1.6	26.69	11.04		
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									583.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	5.94	0.1	0.59					
	水						m3	2.24	4.57	10.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	453.75		--			

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯		计量单位		m2	工程量	627.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	937.19	64.53	71.86	29.73	18.33	93.72	6.45	7.19	2.97
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.007886	92.82	448.34	31.38	36.02	14.9	0.73	3.54	0.25	0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.06	97.26	6.7	7.47	3.09
0.1602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.214925	445.89	95.83			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.1	0.06			
	水						m3	0.289	4.57	1.32			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	97.26		--	

项目编码		010507001007	项目名称		散水		计量单位		m2	工程量	93.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	12.21	65.79	0.22	3.61	1.49
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	28.7	11.87	9.76	35.78	0.14	2.87	1.19
综合人工工日		小计							23.08	101.57	0.46	6.83	2.83
0.1946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									134.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~16mm						t		137.95				
	碎石5~40mm						t	0.2415	138.92	33.55			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.084	380.61	31.97			
	水						m3	0.109	4.57	0.5			

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0812	437	35.48		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	101.57	--	

项目编码		010507001008		项目名称		坡道			计量单位		m2	工程量	146.51	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.51	1.45	1.11		0.1	0.35	0.15	
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	438.59	1.49	24.04	9.95	24.42	131.58	0.45	7.21	2.99	
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	357.78	1.37	28.7	11.87	9.76	35.78	0.14	2.87	1.19	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1766.46	2.74	133.1	55.08	45.62	176.65	0.27	13.31	5.51	
综合人工工日		小计							84	344.94	0.96	24.64	10.21	
0.6941工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									464.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5~16mm						t		137.95					
	碎石5~40mm						t	0.483	138.92	67.1				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.168	380.61	63.94				
	水						m3	0.18452	4.57	0.84				
	C20预拌非泵送细石砼						m3	0.0812	437	35.48				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	烧毛花岗岩板面层30厚						m2	1.02	150	153				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其他材料费						--			0.6		--		
	材料费小计						--			344.94		--		

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.74	446.57	29.87	24.54	10.15	54.74	446.57	29.87	24.54	10.15		
综合人工工日		小计							54.74	446.57	29.87	24.54	10.15		
0.46工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									565.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	434.24	442.92					
	塑料薄膜						m2	0.39	0.1	0.04					
	水						m3	0.79	4.57	3.61					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		446.57		--		

项目编码		010507007003		项目名称		其他构件			计量单位		块	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-376	现场非泵送预制构件 C20小型构件	m3	0.0084	216.58	443.3	21.38	69.01	28.56	1.82	3.72	0.18	0.58	0.24		
综合人工工日		小计							1.82	3.72	0.18	0.58	0.24		
0.0153工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.00861	424.52	3.66					
	塑料薄膜						m2	0.021588	0.1						
	水						m3	0.014532	4.57	0.07					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	3.72		--			

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	9.095				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ6mm	t	1	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3697.2 ₃	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5635.25				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ6mm					t	1.02	3553	3624.06				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3697.23		--		

项目编码		010515001045		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	54.957	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 ₅	89.28	398.6	164.94	
10.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5365.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢） Φ8mm						t	1.02	3289	3354.78				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3427.95		--		

项目编码		010515001046		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		59.656	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 10mm	t	1	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94	1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 ₃	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				5359.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ10mm	t	1.02	3283	3348.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码		010515001047		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		44.163	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94	1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3333.09	89.28	398.6	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5271.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ12mm						t	1.02	3196	3259.92					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3333.09		--			

项目编码		010515001048		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		7.304	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 14mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4463.81						
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢） Φ 14mm						t	1.02	3130	3192.6					

细	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3276.38	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06	760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3258.02	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4445.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ16mm						t	1.02	3112	3174.24			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3258.02		--	

项目编码		010515001050	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	3.622	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ18mm	t	1	760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06	760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3248.84	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4436.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） φ18mm						t	1.02	3103	3165.06			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3248.84	--	

项目编码		010515001051	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	2.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ20mm	t	1	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	244.22	101.06	
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4449.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）φ20mm						t	1.02	3116	3178.32				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09				
	水						m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3262.1		--		

项目编码		010515001052	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	9.142	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06	760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06	
综合人工工日		小计							760.41	3269.24	81.74	244.22	101.06	
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4456.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ22mm						t	1.02	3123	3185.46				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09				
	水						m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--			3269.24		--		

项目编码		010515001053	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06	760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4463.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3276.38		--	

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.104						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56	1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3697.23	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5689.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm						t	1.02	3553	3624.06			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3697.23		--	

项目编码	010515001067	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备 注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ8mm	t	1	1323.7 6	3427.9 5	89.28	409.78	169.56	1323.7 6	3427.9 5	89.28	409.78	169.56	
综合人工工日		小计							1323.7 6	3427.9 5	89.28	409.78	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5420.33					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋（III级钢） φ8mm					t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78					
	水					m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	3427.95		--			

项目编码	010515001068	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.712						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56	1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3421.83	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5414.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ10mm						t	1.02	3283	3348.66			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3421.83		--	

项目编码	010515001069	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.396						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56	1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3333.09	89.28	409.78	169.56

11.124工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5325.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）φ12mm			t	1.02	3196	3259.92		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3333.09	--	

项目编码		010515001070		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.804	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4495.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ14mm						t	1.02	3130	3192.6					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3276.38		--			

项目编码		010515001071		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		1.232	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8	783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3258.02	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4477.62						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	钢筋（III级钢）Φ16mm	t	1.02	3112	3174.24		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3258.02	--	

项目编码		010515001072		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.394	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8	783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3248.84	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4468.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ18mm						t	1.02	3103	3165.06					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3248.84		--			

项目编码		010515001073	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.345		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8	783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3262.1	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4481.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3262.1	--	

项目编码		010515001074		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.881	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 22mm	t	1	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8	783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3269.24	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4488.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢） ϕ 22mm						t	1.02	3123	3185.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3269.24		--			

项目编码	010515001075	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.682					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 25mm	t	1	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8	783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3276.38	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4495.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢） Φ 25mm						t	1.02	3130	3192.6			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3276.38		--	

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.065						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	1	1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94	1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3453.45	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5391.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ8mm，带E						t	1.02	3314	3380.28			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3453.45		--	

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.747						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5386.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(III级钢) Φ10mm, 带E						t	1.02	3309	3375.18			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3448.35		--	

项目编码	010515001058	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm	t	1	1285.2	3360.6 3	89.28	398.6	164.94	1285.2	3360.6 3	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3360.6 3	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5298.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ12mm，带E					t	1.02	3223	3287.46				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	3360.63	--		

项目编码		010515001059		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.058	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 14mm	t	1	760.41	3371.2 ₄	81.74	244.22	101.06	760.41	3371.2 ₄	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3371.2 ₄	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4558.67						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ 14mm，带E						t	1.02	3223	3287.46					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3371.24		--			

项目编码		010515001060		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.413	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 16mm	t	1	760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06	760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3285.5 6	81.74	244.22	101.06		

6.39工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4472.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ16mm，带E			t	1.02	3139	3201.78		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3285.56	--	

项目编码		010515001061		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.111	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06	760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3285.56	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4472.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ18mm，带E						t	1.02	3139	3201.78					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3285.56		--			

项目编码		010515001062		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		12.413	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4475.03						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	钢筋（III级钢）Φ20mm，带E	t	1.02	3141	3203.82		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3287.6	--	

项目编码		010515001063	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	28.122		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4475.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ22mm，带E						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码		010515001064		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		80.921	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06		
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06		
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4492.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ25mm，带E						t	1.02	3158	3221.16					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3304.94	--	

项目编码		010515001078		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.019	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56	1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56	
综合人工工日		小计							1323.76	3360.63	89.28	409.78	169.56	
11.124工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5353.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ14mm，带E						t	1.02	3223	3287.46				
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78				
	水						m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3360.63		--		

项目编码		010515001080	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.365	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4505.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ16mm，带E						t	1.02	3139	3201.78			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3285.56		--	

项目编码		010515001081		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.159	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8	783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3285.56	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4505.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ18mm，带E						t	1.02	3139	3201.78					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3285.56		--			

项目编码	010515001082	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.455						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4507.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm，带E						t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3287.6		--	

项目编码	010515001083	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.149						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 22mm	t	1	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8	783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋（III级钢）Φ 22mm，带E					t	1.02	3141	3203.82				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3287.6		--		

项目编码		010515001084		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		25.338	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8		
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8		
6.5817工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4524.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋（III级钢）Φ25mm，带E						t	1.02	3158	3221.16					
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09					
	水						m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3304.94		--			

项目编码		010515009001		项目名称		支撑钢筋（铁马）			计量单位		t	工程量		1.366	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94	1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3409.5 ₉	89.28	398.6	164.94		

10. 8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					5347. 61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HPB300、Φ10			t	1. 02	3271	3336. 42		
	镀锌铁丝22#			kg	6. 85	8. 79	60. 21		
	电焊条J422			kg	1. 86	6. 87	12. 78		
	水			m3	0. 04	4. 57	0. 18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3409. 59	--	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		2.298	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3259.92	70.29	751.65	311.03	2521.61	3259.92	70.29	751.65	311.03		
综合人工工日		小计							2521.61	3259.92	70.29	751.65	311.03		
21.19工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6914.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋综合						t	1.02	3196	3259.92					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3259.92		--			

项目编码		010516004001	项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量	2229	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.61	18.66	16.11	6.67	3.69	0.56	1.87	1.61	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.56	1.87	1.61	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.0001	3196	0.32			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	6.87	-1.04			

	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	3389		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头 Φ 25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		010606013003		项目名称		零星钢构件			计量单位		t	工程量		0.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.0 ₄	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.0 ₄	3450.8	43.27	432.19	178.84		
17-132备注1	调和漆 第一遍金属面	10m2	3.2	32.47	18.39		9.42	3.9	103.9	58.85		30.14	12.48		
17-133备注1	调和漆 第二遍金属面	10m2	3.2	31.12	15.52		9.02	3.73	99.58	49.66		28.86	11.94		
综合人工工日		小计							1650.5 ₂	3559.3 ₁	43.27	491.19	203.26		
13.8144工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5947.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HPB300Φ20						t	1.05	3225	3386.25					
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47					
	油漆溶剂油						kg	1.012	12.01	12.15					
	调和漆						kg	6.3974 ₄	14.31	91.55					

	砂纸	张	3.264	0.94	3.07		
	白布	m2	0.096	3.43	0.33		
	其他材料费			--	16.49	--	
	材料费小计			--	3559.31	--	

项目编码		010606013002		项目名称		零星钢构件			计量单位		t	工程量		0.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-58	电梯吊环	t	1	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84	1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84		
综合人工工日		小计							1447.04	3450.8	43.27	432.19	178.84		
12.16工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5552.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋HPB300Φ20						t	1.05	3225	3386.25					
	防锈漆						kg	3.3	14.99	49.47					
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08					
	其他材料费								--	11		--			
	材料费小计								--	3450.8		--			

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量	2698.55	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.11		--		

项目编码		010607005004		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		436.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-30	镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97		
综合人工工日		小计							7.74	13.11	0.38	2.35	0.97		
0.065工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢丝网12.7*12.7*0.9						m2	1.1	10.98	12.08					
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44					
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25					
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	13.11		--			

项目编码	010801001003	项目名称	普通门	计量单位	m2	工程量	52.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	断桥铝合金门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金门成品						m2	1	650	650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010801001004	项目名称	普通门	计量单位	m2	工程量	58.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门（卫生间门下部开百叶）	10m2	0.1		5500					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								550					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（卫生间门下部开百叶）	m2	1	550	550		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	270.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50	断桥铝合金门联窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		7500					750			
综合人工工日		小计								750			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								750					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金门联窗（外开窗带纱窗）成品						m2	1	750	750			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	750		--	

项目编码		010802003004		项目名称		成品甲级防火门		计量单位		m2		工程量		58.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48		
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48		
0.314工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									502.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	甲级防火门（成品）钢质						m2	1.01	443.61	448.05					
	其他材料费								--	1.64		--			
	材料费小计								--	449.69		--			

项目编码	010802003005	项目名称	成品甲级防火门	计量单位	m2	工程量	19.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

9-32	甲级防火门	10m2	0.1	373.66	4496.8 ₉		108.36	44.84	37.37	449.69		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门（成品）						m2	1.01	443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码		010802003006	项目名称		成品乙级防火门		计量单位		m2	工程量	69.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4228.0 ₃		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									475.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码		010802003007	项目名称		成品丙级防火门		计量单位		m2	工程量		60	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	丙级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	3959.17		108.36	44.84	37.37	395.92		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	395.92		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门（成品）钢质						m2	1.01	390.37	394.27			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	395.92		--	

项目编码		010807001014		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗			计量单位		m2		工程量		165.18	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
16-12	断桥铝合金窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		4850					485						
综合人工工日		小计								485						
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									485							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	断桥铝合金窗（外开窗带纱窗）固定窗6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属型材多腔密封						m2	1	485	485						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	485		--				

项目编码		010807001015	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2	工程量		2021.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-12	断桥铝合金窗（外开窗带纱窗）	10m2	0.1		4850					485			
综合人工工日		小计								485			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金窗（外开窗带纱窗）上悬窗、固定窗6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属型材多腔密封						m2	1	485	485			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	485		--	

项目编码		010807003004		项目名称		金属百叶窗		计量单位		m2		工程量		8.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-6	固定铝合金防雨百叶窗	10m2	0.1		3500					350					
综合人工工日		小计								350					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									350						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定铝合金防雨百叶窗	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码		010902002001		项目名称		屋面涂膜防水			计量单位		m2	工程量		1369.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25					
综合人工工日		小计								25					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	2.0mm非固化橡胶沥青						m2	1	25	25					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	25		--			

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	1369.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码	010902001005	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2	工程量	1369.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-46	卷材屋面 单面 自粘防水卷材	10m2	0.1		350				35			
综合人工工日		小计								35		
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm					m2	1	35	35			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	35		--	

项目编码		010902003004	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	1287.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			21.74	9	7.5			2.17	0.9
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	63.01	26.07	21.66	26.13	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001974	2093.21	3441.02	60.84	624.67	258.49	4.13	6.79	0.12	1.23	0.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	169.13	0.41	26.49	10.96	9.09	16.91	0.04	2.65	1.1
11-6	加气泡沫混凝土找坡	m3	0.141	119	225.46		34.51	14.28	16.78	31.79		4.87	2.01
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	66.74	0.16	8.67	3.59	2.98	6.67	0.02	0.87	0.36
综合人工工日		小计							62.14	88.29	0.25	18.09	7.49
0.5221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0508	443.95	22.55			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	周转木材						m3	0.0001	1730.06	0.17			
	细砂						t	0.003	114.63	0.34			
	铁钉						kg	0.005	7.26	0.04			
	水						m3	0.115428	4.57	0.53			
	冷轧带肋钢筋 Φ 4mm						t	0.002013	3271	6.58			
	镀锌铁丝22#						kg	0.023491	8.79	0.21			

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.044275	380.61	16.85		
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)	t	0.0175	380.61	6.66		
	水泥32.5级	kg	24.16176	0.2573	6.22		
	珍珠岩	m3	0.166831	151.71	25.31		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	88.29	--	

项目编码		010902003005	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	2.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	91.56	135.93	0.33	26.65	11.03	9.16	13.59	0.03	2.67	1.1
综合人工工日		小计							9.16	13.59	0.03	2.67	1.1
0.0769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	378.84	13.39			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	13.59		--	

项目编码		010904002005		项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	297.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28				
综合人工工日		小计								28				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm							10m2	1	28	28			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	28		--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	175.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料1.5mm						10m2	1	28	28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28		--	

项目编码		010903002004	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	3563.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.2mm)	10m2	0.1	33.32	260		9.66	4	3.33	26		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	26		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.2mm						10m2	1	26	26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1583.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	聚合物水泥防水涂料1.5mm	10m2	1	28	28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28	--	

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量		25.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-182	屋面变形缝	10m	0.1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							80						
清单项目综合单价									80						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	屋面变形缝14J936--/AW1						m	1	80	80					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	80		--			

项目编码		010903004001	项目名称		墙面变形缝		计量单位		m	工程量	20.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	外墙变形缝	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价									40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙变形缝14J936--/AQ1						m	1	40	40			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40		--	

项目编码		010903004003	项目名称		墙面变形缝		计量单位		m	工程量		15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	内墙与玻璃相交处做法	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							30				

清单项目综合单价				30					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙与玻璃相交处做法内墙与玻璃相交处做法：防腐木楔顶紧@600，岩棉毡条填充间隙Ma5，聚合物水泥砂浆二边封口，15mm厚交连聚乙烯泡沫条			m	1	30	30		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	30	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	内墙变形缝	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价								30					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙变形缝14J936-3/AN1						m	1	30	30			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30		--	

项目编码		010904004001	项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m	工程量		25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	楼（地）面变形缝	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼（地）面变形缝14J936-1/AD3						m	1	55	55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	55		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2	工程量	1287.93				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	619.13		27.61	11.42	9.52	61.91		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	61.91		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板110mm						m3	0.1144	541.2	61.91			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	61.91		--	

项目编码		011001003002	项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	492.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*3	外墙外保温 复合材料保温板厚度40mm	10m2	0.1	376.04	455.85	8.37	111.48	46.13	37.6	45.59	0.84	11.15	4.61
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面3mm	10m2	0.1	94.01	48.23	1.52	27.7	11.46	9.4	4.82	0.15	2.77	1.15
综合人工工日		小计							47	50.41	0.99	13.92	5.76
0.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合材料保温板40mm						m3	0.041	514.58	21.1			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.43	3.26	4.66			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	0.71	2.84			
	聚合物砂浆						kg	4	1.07	4.28			
	塑料保温螺钉						套	7	1.46	10.22			
	合金钢钻头 φ20						根	0.077	13.03	1			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0031	1554.31	4.82			
	水						m3	0.001	4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	50.41		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	2829.72
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*3	外墙外保温 岩棉保温板 厚度40mm	10m2	0.1	376.04	461.96	8.37	111.48	46.13	37.6	46.2	0.84	11.15	4.61
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面3mm	10m2	0.1	94.01	48.23	1.52	27.7	11.46	9.4	4.82	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.013817	16.66	35.86		4.83	2	0.23	0.5		0.07	0.03
综合人工工日		小计							47.23	51.52	0.99	13.99	5.79
0.3969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉保温板40mm						m3	0.026	538.07	13.99			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.43	3.26	4.66			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	0.71	2.84			
	聚合物砂浆						kg	4	1.07	4.28			
	塑料保温螺钉						套	7	1.46	10.22			
	合金钢钻头 Φ20						根	0.077	13.03	1			
	复合材料保温板40mm						m3	0.015	514.58	7.72			
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0031	1554.31	4.82			
	水						m3	0.001	4.57				
	玻璃纤维网格布						m2	0.151987	3.26	0.5			
	其他材料费						—			0.01		—	
	材料费小计						—			51.52		—	

项目编码		011001003004	项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	42.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	挤塑聚苯板 厚度30mm	10m2	0.1	204.68	165.86	1.71	59.85	24.77	20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
综合人工工日		小计							20.47	16.59	0.17	5.99	2.48
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫板30厚						m2	1.2	13.64	16.37			
	聚合物砂浆						kg	0.25	0.87	0.22			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	16.59	--	

项目编码		011001006001	项目名称		其他保温隔热			计量单位		m	工程量	99.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	210.33	416.28	2.82	61.81	25.58	21.03	41.63	0.28	6.18	2.56
综合人工工日		小计							21.03	41.63	0.28	6.18	2.56
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76			
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69			
	膨胀螺栓M8×80						套	1.6	0.51	0.82			
	防火胶泥						kg	0.5	3.86	1.93			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	41.63		--	

项目编码		011101001012		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		15.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-22-[13-23]	水泥砂浆 楼地面 厚15mm(预拌)	10m2	0.1	86.24	102.52	0.24	25.08	10.38	8.62	10.25	0.02	2.51	1.04		
综合人工工日		小计							8.62	10.25	0.02	2.51	1.04		
0.0725工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									22.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.026425	380.61	10.06					
	水						m3	0.038	4.57	0.17					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	10.25		--			

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	57.54
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.3 ₄	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	11.59	4.8
0.3234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防滑地砖8mm						m2	1.02	80	81.6			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 ₂₅	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 ₅	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.0265 ₂	4.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	100.03		--	

项目编码		011101001010		项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	175.74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	135.09	0.33	21.13	8.74	7.25	13.51	0.03	2.11	0.87	
综合人工工日		小计							7.25	13.51	0.03	2.11	0.87	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	水						m3	0.006	4.57	0.03				
	其他材料费								--		0.03		--	
	材料费小计								--		13.51		--	

项目编码		011101001011	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	34.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	14.21		--		

项目编码		011104004001	项目名称		防静电活动地板			计量单位		m2	工程量	18.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	92.28	122.51	0.29	26.85	11.11	9.23	12.25	0.03	2.69	1.11
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	203.16	0.49	29.09	12.04	9.98	20.32	0.05	2.91	1.2
13-133	防静电活动地板(面层为陶瓷)	10m2	0.1	708.48	3168.17	4.27	206.7	85.53	70.85	316.82	0.43	20.67	8.55
10-120	刷聚合物水泥防水涂料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1		280					28			
综合人工工日		小计							91.49	377.57	0.53	26.69	11.03
0.7495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								507.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.031815	378.84	12.05			

	水	m3	0.044208	4.57	0.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0532	380.61	20.25		
	防静电活动地板(面层为陶瓷)	m2	1.02	310.55	316.76		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	聚合物水泥防水涂料1.5mm	10m2	1	28	28		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	377.57	--	

项目编码		011102003009		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	674.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	1000.34	1.87	115.9	47.96	39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
综合人工工日		小计							39.78	100.03	0.19	11.59	4.8	
0.3234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									156.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防滑地砖8mm						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39				
	其他材料费						--			0.34		--		
	材料费小计						--			100.03		--		

项目编码		011101001013		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		18.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

14-78	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆(内掺建筑胶)	10m2	0.1	14.28	1.75	0.17	4.19	1.73	1.43	0.18	0.02	0.42	0.17
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	140.32	0.33	29.06	12.03	9.99	14.03	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							11.42	14.21	0.05	3.33	1.37
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	391.26	13.83			
	水						m3	0.038208	4.57	0.17			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.21		--	

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面			计量单位		m2	工程量	5.28	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2423.24	2.74	133.1	55.08	45.62	242.32	0.27	13.31	5.51	
综合人工工日		小计							45.62	242.32	0.27	13.31	5.51	
0.3709工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									307.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	花岗岩门槛20mm						m2	1.02	214.39	218.68				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.2573	1.57				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	391.26	20.75				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	242.32		--		

项目编码		011102003010		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	685.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	1066.58	4.81	304.73	126.1	104.6	106.66	0.48	30.47	12.61	
综合人工工日		小计							104.6	106.66	0.48	30.47	12.61	
0.8504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									254.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖						m2	1.098	80	87.84				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0083	68.6	0.57				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2573	0.39				
	其他材料费								--	0.35		--		
	材料费小计								--	106.66		--		

项目编码		011105001001		项目名称		水泥砂浆踢脚线			计量单位		m	工程量		1856.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	25.91	0.06	15.5	6.41	5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
综合人工工日		小计							5.34	2.59	0.01	1.55	0.64		
0.0449工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002625	391.26	1.03					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.004025	380.61	1.53					
	水						m3	0.006	4.57	0.03					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	2.59	--	

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线			计量单位		m	工程量	115.66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-72	缸砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	103.15	153.7	0.31	30	12.42	10.32	15.37	0.03	3	1.24
综合人工工日		小计							10.32	15.37	0.03	3	1.24
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	面砖8~10厚						m2	0.157	80	12.56			
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0014	409	0.57			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.00525	380.61	2			
	水泥32.5级						kg	0.3234	0.2573	0.08			
	合金钢切割锯片						片	0.0004	68.6	0.03			
	锯(木)屑						m3	0.0009	47.17	0.04			
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	水						m3	0.004104	4.57	0.02			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	15.37		--	

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	594.43	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.03	34.51	35.86		10.01	4.14	1.04	1.08		0.3	0.12	
综合人工工日		小计							21.49	9.34		6.24	2.57	
0.1806工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									39.64					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00764	922.87	7.05		
	水	m3	0.0208	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	378.84	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	玻璃纤维网格布	m2	0.33	3.26	1.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.34	--	

项目编码		011201001022	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	48.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	185.45	49.96	0.12	53.82	22.27	18.55	5	0.01	5.38	2.23
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙 石膏砂浆8mm/厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
综合人工工日		小计							40.67	16.85	0.01	11.8	4.88
0.3417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.013125	378.84	4.97			
	水						m3	0.029308	4.57	0.13			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	3.26	3.59			
	石膏砂浆干粉						t	0.00764	922.87	7.05			
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	16.85		--	

项目编码		011204003002	项目名称		块料墙面			计量单位		m2	工程量	1583.47		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.11	86.68	0.22	49.4	20.44	17.01	8.67	0.02	4.94	2.04	
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	7.74	13.11	0.38	2.35	0.97	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37	
综合人工工日		小计							27.84	22.71	0.4	8.19	3.38	
0.234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									62.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.009275	342.46	3.18				
	混合砂浆 1:0.5:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01435	378.84	5.44				
	水						m3	0.0123	4.57	0.06				
	钢丝网						m2	1.1	10.98	12.08				
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34				
	界面剂						kg	1.29	0.71	0.92				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	22.71		--	

项目编码		011201001023	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	6765.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙石膏砂浆8mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	73.27		50.35	20.84	17.36	7.33		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.83	2	1.67	3.59		0.48	0.2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	9.34		8.97	3.71	3.09	0.93		0.9	0.37
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.029275	77.35	131.07	3.75	23.52	9.73	2.26	3.84	0.11	0.69	0.28
综合人工工日		小计							24.38	15.69	0.11	7.11	2.93

0.2049工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					50.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉			t	0.0076 ₄	922.87	7.05		
	水			m3	0.0208	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0005 ₂₅	378.84	0.2		
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	3.26	3.59		
	界面剂			kg	1.29	0.71	0.92		
	钢丝网			m2	0.3220 ₂₅	10.98	3.54		
	塑料胀管螺钉			套	1.4344 ₇₅	0.09	0.13		
	镀锌铁丝U形卡			个	0.4098 ₅	0.18	0.07		
	合金钢钻头一字型			根	0.0143 ₄₅	6.86	0.1		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	15.69	--	

项目编码	011201001026	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	597.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆（预拌）	10m2	0.1	183.41	87.82	0.21	53.25	22.03	18.34	8.78	0.02	5.33	2.2
综合人工工日		小计							18.34	8.78	0.02	5.33	2.2
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.022575	378.84	8.55			
	水						m3	0.008508	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.01		--	
	材料费小计							--		8.78		--	

项目编码	011201001024	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3322.51
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙（砌体面）（预拌）	10m2	0.0860 05	195.09	67.31	0.16	56.62	23.43	16.78	5.79	0.01	4.87	2.02
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙（砼面）（预拌）	10m2	0.0139 95	205.79	116.2	0.27	59.76	24.73	2.88	1.63		0.84	0.35
综合人工工日		小计							19.66	7.42	0.01	5.71	2.37
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0153 52	342.46	5.26			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.8 7	0.39			
	水						m3	0.0087 08	4.57	0.04			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0041 39	371.74	1.54			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--		0.01		--	
	材料费小计							--		7.42		--	

项目编码		011201001025		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		590.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙（砌体面）（含面层）（预拌）	10m2	0.0449 ₇	191.23	139.05	0.34	55.56	22.99	8.6	6.25	0.02	2.5	1.03		
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙（砼面）（含面层）（预拌）	10m2	0.0550 ₃	201.93	187.95	0.45	58.69	24.29	11.11	10.34	0.02	3.23	1.34		
综合人工工日		小计							19.71	16.59	0.04	5.73	2.37		
0.1657工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									44.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0189	378.84	7.16					
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0080 ₂₇	342.46	2.75					
	普通木成材						m3	0.0002	1951.8 ₇	0.39					
	水						m3	0.0087 ₀₈	4.57	0.04					

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0162 75	371.74	6.05		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2573	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	319.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	255.01	104.49	0.25	74.03	30.63	25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
综合人工工日		小计							25.5	10.45	0.03	7.4	3.06
0.2143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	371.74	10.21			
	水						m3	0.008708	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2573	0.16			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	10.45		--		

项目编码		011203001002	项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量		56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.87	104.67	0.25	106.46	44.05	36.69	10.47	0.03	10.65	4.41	
综合人工工日		小计							36.69	10.47	0.03	10.65	4.41	
0.3083工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								62.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	378.84	10.41				
	水						m3	0.0082	4.57	0.04				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	10.47		--		

项目编码		011301001001	项目名称		天棚抹灰		计量单位		m2	工程量	344.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	水泥基防水涂料(1.0mm)	10m2	0.1	33.32	220		9.66	4	3.33	22		0.97	0.4
综合人工工日		小计							3.33	22		0.97	0.4
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基防水涂料1.0mm						10m2	1	22	22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22		--	

项目编码		011407001009	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2	工程量	594.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.05	49.69		50.47	20.89	17.41	4.97		5.05	2.09
综合人工工日		小计							17.41	4.97		5.05	2.09
0.1415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥						kg	0.688	1.0824	0.74			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	4.97		--	

项目编码		011407001010		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		6765.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	194.34	61.21		56.36	23.32	19.43	6.12		5.64	2.33
综合人工工日		小计							19.43	6.12		5.64	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.6	4.44			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥						kg	0.688	1.0824	0.74			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	6.12		--	

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	319.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	194.34	61.21		56.36	23.32	19.43	6.12		5.64	2.33
综合人工工日		小计							19.43	6.12		5.64	2.33
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	9.6	4.44			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥						kg	0.688	1.0824	0.74			
	其他材料费							--	0.14		--		
	材料费小计							--	6.12		--		

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料					计量单位	m2	工程量	9575.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-181备注1*1备注2*1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	167.1	54.74		48.46	20.05	16.71	5.47		4.85	2.01
综合人工工日		小计							16.71	5.47		4.85	2.01
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.343	9.6	3.29			
	901胶						kg	0.4641	2.14	0.99			
	石膏粉325目						kg	0.1162	0.36	0.04			
	大白粉						kg	0.1162	0.73	0.08			
	白水泥						kg	0.9625	1.0824	1.04			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.47		--	

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量		591.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-218	外墙真石漆	10m2	0.1		700					70					
综合人工工日		小计								70					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									70						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	外墙真石漆含腻子、底涂、分格缝等						m2	1	70	70					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	70		--			

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	626.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									180				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	护窗栏杆	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码		011503001003	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量	164.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									250				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码		011503001005	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		124.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-149	靠墙扶手	10m	0.1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							120					
清单项目综合单价									120					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	靠墙扶手						m	1	120	120				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	120		--		

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	防护玻璃栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价								350					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护玻璃栏杆			m	1	350	350		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	350	--	

项目编码		011503001006		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		57.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-149	屋面防护栏杆	10m	0.1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							300						
清单项目综合单价									300						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	屋面防护栏杆						m	1	300	300					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	300		--			

项目编码		011506003002	项目名称		玻璃雨棚		计量单位		m2	工程量	6.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1		8000					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化夹胶安全玻璃雨棚						m2	1	800	800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	040309004002	项目名称	橡胶支座	计量单位	套	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-524	安装支座 四氟板式橡胶支座	100cm3	22.75	2.38	7		0.69	0.29	54.15	159.25		15.7	6.6

综合人工工日		小计				54.15	159.25		15.7	6.6
0.455工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						235.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	四氟板式橡胶支座				cm3	2275	0.07	159.25		
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--	159.25	--		

项目编码		011701001002	项目名称		综合脚手架		计量单位		m2	工程量	7660.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-7备注5	综合脚手架 檐高在12m以上高在8m内	每1m2建筑面积	0.161581	57.48	47.18	4.76	18.05	7.47	9.29	7.62	0.77	2.92	1.21
20-6备注5	综合脚手架 檐高在12m以上高在5m内	每1m2建筑面积	0.838419	43.79	34.75	3.46	13.7	5.67	36.71	29.14	2.9	11.49	4.75
20-50备注6	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	0.329572		14.02					4.62			
20-50备注1	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	0.059323		16.81					1			
综合人工工日		小计							46	42.38	3.67	14.41	5.96
0.3865工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.003242	1730.06	5.61			
	脚手钢管						kg	3.641544	4.507	16.41			
	底座						个	0.011773	4.12	0.05			
	脚手架扣件						个	0.596832	4.89	2.92			
	镀锌铁丝8#						kg	0.776203	7.12	5.53			
	其他材料费							--	11.86		--		
	材料费小计							--	42.38		--		

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架			计量单位	m2	工程量	1237.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-21 备注11 备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	13.52	3.9	16.13	6.68	5.17	1.35	0.39	1.61	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.35	0.39	1.61	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.0686 ₄	4.507	0.31			
	底座						个	0.0007 ₈	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0097 ₅	4.89	0.05			
	周转木材						m3	0.0002 ₃₄	1730.0 ₆	0.4			
	镀锌铁丝8#						kg	0.0128 ₇	7.12	0.09			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	1.35		--	

项目编码		011701006004		项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	6417.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20 备注4 备注11	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.93	3.12	12.81	5.3	4.11	1.09	0.31	1.28	0.53	
综合人工工日		小计							4.11	1.09	0.31	1.28	0.53	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.0549 ₉	4.507	0.25				
	底座						个	0.0003 ₉	4.12					
	脚手架扣件						个	0.0078	4.89	0.04				
	周转木材						m3	0.0001 ₉₅	1730.0 ₆	0.34				
	镀锌铁丝8#						kg	0.0101 ₄	7.12	0.07				
	其他材料费								--	0.39		--		
	材料费小计								--	1.09		--		

项目编码	011701009002	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-44	电梯井字架 搭设高度40m以内	座	1	2346.68	1147.16	73.57	701.87	290.43	2346.68	1147.16	73.57	701.87	290.43
综合人工工日		小计							2346.68	1147.16	73.57	701.87	290.43
19.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4559.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.119	1730.06	205.88			
	脚手钢管						kg	157.87	4.507	711.52			
	底座						个	0.38	4.12	1.57			
	脚手架扣件						个	25.27	4.89	123.57			
	其他材料费								--	104.62		--	
	材料费小计								--	1147.16		--	

项目编码		011704001002		项目名称		超高施工增加		计量单位		m2		工程量		2979.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
19-2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1	36.89		2.63	11.46	4.74	36.89		2.63	11.46	4.74		
19-2备注1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	0.101695	44.27		3.15	13.75	5.69	4.5		0.32	1.4	0.58		
综合人工工日		小计							41.39		2.95	12.86	5.32		
0.3478工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									62.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	275						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-9备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内 (7~13层)	天	1			570.06	165.32	68.41			570.06	165.32	68.41
23-52备注1*1.53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内 (预拌)	台	0.003636	12171.58	17734.8	1790.93	4049.13	1675.5	44.26	64.48	6.51	14.72	6.09
23-58备注1*1.53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯双笼 (预拌)	台	0.003636	4315.8	6254.81	446.56	1381.08	571.48	15.69	22.74	1.62	5.02	2.08
综合人工工日		小计							59.95	87.22	578.19	185.06	76.58
0.5224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁件					kg	0.445046	5.66	2.52				
	碎石5~40mm					t	0.230055	138.92	31.96				
	碎石5~16mm					t	0.002888	137.95	0.4				
	塑料薄膜					m2	0.023773	0.1					
	水					m3	0.127855	4.57	0.58				
	组合钢模板					kg	0.110307	4.29	0.47				
	周转木材					m3	0.001138	1730.06	1.97				
	卡具					kg	0.029322	4.35	0.13				
	钢管支撑					kg	0.035905	4.08	0.15				
	铁钉					kg	0.014634	7.26	0.11				
	镀锌铁丝22#					kg	0.029341	8.79	0.26				
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.031915	5.66	0.18				
	塑料管dn20					m	0.051862	3.11	0.16				
	钢筋综合					t	0.00428	3196	13.68				
	电焊条J422					kg	0.05078	6.87	0.35				
	型钢					t	0.000872	3940	3.44				
	氧气					m3	0.024039	2.83	0.07				
	乙炔气					m3	0.010446	14.05	0.15				

	防锈漆	kg	0.002731	14.99	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.000282	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000197	342.46	0.07		
	水泥42.5级	kg	48.968668	0.3105	15.2		
	中砂	t	0.096376	157.37	15.17		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	87.22	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48	1440	2507.01	8239.03	2806.92	1161.48
25-39	塔式起重机630kNm以内 组 装拆卸费	次	1	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46	7200	84.64	6528.82	3981.36	1647.46
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1190	2034.91	6589.27			1190	2034.91	6589.27		
25-49	施工电梯75m 组 装拆卸费	次	1	6426	68.48	5100.44			6426	68.48	5100.44		
综合人工工日		小计							16256	4695.04	26457.56	6788.28	2808.94
136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57005.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	30	7.12	213.6			
	草袋子						只	33	1.71	56.43			
	螺栓M20×350						套	52	0.48	24.96			
	其他材料费								--	4400.05		--	
	材料费小计								--	4695.04		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	131.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	217.66	15.48	124.58	51.55	41.41	21.77	1.55	12.46	5.16
综合人工工日		小计							41.41	21.77	1.55	12.46	5.16

0.348工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					82.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材			m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具			kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑			kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉			kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.97	--	
	材料费小计					--	21.77	--	

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	431.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14	
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14	
0.5568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									125.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54				
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.97		--		
	材料费小计								--	29.78		--		

项目编码	011702002004		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	101.98
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注4 备注5 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	297.81	15.48	196.64	81.37	66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
综合人工工日		小计							66.26	29.78	1.55	19.66	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.8142	4.35	3.54			
	钢管支撑						kg	1.6422	4.08	6.7			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.78		--	

项目编码		011702002005	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	253.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	

	材料费小计	--	29.07	--	

项目编码		011702002006	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	160.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码	011702002007	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	447.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			

	卡具	kg	0.7575 6	4.35	3.3		
	钢管支撑	kg	1.5279 6	4.08	6.23		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.07	--	

项目编码		011702002008		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	71.86	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65	
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65	
0.4524工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									107.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3				
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23				
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.97		--		
	材料费小计								--	29.07		--		

项目编码		011702002009		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	194.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65	

综合人工工日		小计		53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				107.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材		m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具		kg	0.75756	4.35	3.3		
	钢管支撑		kg	1.52796	4.08	6.23		
	铁钉		kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.97	--	
	材料费小计				--	29.07	--	

项目编码	011702002010	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	35.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码		011702002011	项目名称		矩形柱		计量单位		m2	工程量	388.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09			
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3			
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23			
	铁钉						kg	0.2034	7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱			计量单位		m2	工程量	426.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27 备注5 备注2 备注12	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	290.68	15.48	160.61	66.46	53.84	29.07	1.55	16.06	6.65	
综合人工工日		小计							53.84	29.07	1.55	16.06	6.65	
0.4524工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									107.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0041	1730.06	7.09				
	卡具						kg	0.75756	4.35	3.3				
	钢管支撑						kg	1.52796	4.08	6.23				

	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	29.07	--	

项目编码		011702004001	项目名称		异形柱		计量单位		m2	工程量	12.85			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-29备注5备注2	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.1	952.95	235.52	17.26	281.36	116.43	95.3	23.55	1.73	28.14	11.64	
综合人工工日		小计							95.3	23.55	1.73	28.14	11.64	
0.8008工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	周转木材						m3	0.0053	1730.06	9.17				
	卡具						kg	0.22791	4.35	0.99				
	钢管支撑						kg	0.38199	4.08	1.56				
	铁钉						kg	0.117	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.98		--		
	材料费小计								--	23.55		--		

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱			计量单位		m2	工程量		730.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	242.98	10.25	154.82	64.06	52.36	24.3	1.03	15.48	6.41		
综合人工工日		小计							52.36	24.3	1.03	15.48	6.41		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									99.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42					

	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.2572	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.102	4.08	0.42		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.3	--	

项目编码		011702003002	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	613.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	256.31	18.11	164.69	68.15	54.98	25.63	1.81	16.47	6.82
综合人工工日		小计							54.98	25.63	1.81	16.47	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								105.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59			
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	其他材料费							--	0.96		--		
	材料费小计							--	25.63		--		

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		199.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-36 备注5 备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	556.92	266.22	21.23	167.66	69.38	55.69	26.62	2.12	16.77	6.94		
综合人工工日		小计							55.69	26.62	2.12	16.77	6.94		
0.468工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									108.14						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46					

细	卡具	kg	0.1776 2	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.6987 1	4.08	2.85		
	周转木材	m3	0.0058	1730.0 6	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	26.62	--	

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	300.07	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	35.58	22.07	1.2	10.67	4.41	
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	10.67	4.41	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									73.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.93		--		
	材料费小计								--	22.07		--		

项目编码		011702008003		项目名称		圈梁			计量单位		m2	工程量	107.57	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.71	12.03	106.67	44.14	35.58	22.07	1.2	10.67	4.41	
综合人工工日		小计							35.58	22.07	1.2	10.67	4.41	
0.299工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				73.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.07	--	

项目编码		011702009001		项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量	79.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	243.86	14.02	151.42	62.66	50.81	24.39	1.4	15.14	6.27	
综合人工工日		小计							50.81	24.39	1.4	15.14	6.27	
0.427工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									98.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32				
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6				
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73				
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	0.88		--		
	材料费小计								--	24.39		--		

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	24.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.1	401.03	228.07	15.87	120.9	50.03	40.1	22.81	1.59	12.09	5

综合人工工日		小计		40.1	22.81	1.59	12.09	5
0.337工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				81.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具		kg	0.115	4.35	0.5		
	钢管支撑		kg	0.386	4.08	1.57		
	周转木材		m3	0.005	1730.06	8.65		
	铁钉		kg	0.226	7.26	1.64		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	其他材料费			--	0.96	--		
	材料费小计			--	22.81	--		

项目编码		011702025001	项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	903.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.73	130.98	54.2	43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.37	13.1	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0146	1730.06	25.26			
	铁钉						kg	0.348	7.26	2.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	29.23		--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	48.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.100008	270.13	208.69	11.26	81.6	33.77	27.02	20.87	1.13	8.16	3.38
综合人工工日		小计							27.02	20.87	1.13	8.16	3.38

0.227工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					60.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.220018	42.99	9.46		
	卡具			kg	0.12701	4.35	0.55		
	钢管支撑			kg	0.234019	4.08	0.95		
	周转木材			m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉			kg	0.172014	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.477038	5.66	2.7		
	塑料管dn20			m	0.410033	3.11	1.28		
	塑料卡			个	3.00024	0.17	0.51		
	其他材料费					--	1.03	--	
	材料费小计					--	20.87	--	

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	65.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.69	11.26	81.6	33.77	27.01	20.87	1.13	8.16	3.38	
综合人工工日		小计							27.01	20.87	1.13	8.16	3.38	
0.227工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									60.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.127	4.35	0.55				
	钢管支撑						kg	0.234	4.08	0.95				
	周转木材						m3	0.0018	1730.06	3.11				
	铁钉						kg	0.172	7.26	1.25				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7				
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				

	其他材料费				--	1.03	--	
	材料费小计				--	20.87	--	

项目编码		011702014001	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	10691.55			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-59 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	340.07	331.81	21.11	104.74	43.34	34.01	33.18	2.11	10.47	4.33	
综合人工工日		小计							34.01	33.18	2.11	10.47	4.33	
0.2858工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46				
	卡具						kg	0.724	4.35	3.15				
	钢管支撑						kg	2.776	4.08	11.33				
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23				
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费						--			1.07		--		
	材料费小计						--			33.18		--		

项目编码		011702014002	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	2031.51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注18	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	544.1	353.53	21.11	163.91	67.83	54.41	35.35	2.11	16.39	6.78
综合人工工日		小计							54.41	35.35	2.11	16.39	6.78
0.4572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.8326	4.35	3.62			
	钢管支撑						kg	3.1924	4.08	13.02			

	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板		计量单位		m2	工程量	16.15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	347.48	223.25	21.11	106.89	44.23	34.75	22.33	2.11	10.69	4.42
综合人工工日		小计							34.75	22.33	2.11	10.69	4.42
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79			
	钢管支撑						kg	0.694	4.08	2.83			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						--			1.08		--	
	材料费小计						--			22.33		--	

项目编码		011702016002		项目名称		平板			计量单位		m2	工程量		4.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-57 备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	218.41	16.31	89.62	37.09	29.27	21.84	1.63	8.96	3.71		
综合人工工日		小计							29.27	21.84	1.63	8.96	3.71		
0.246工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									65.41						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.579	4.08	2.36		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	21.84	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯		计量单位		m2	工程量	627.66				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1131.69	478.85	62.29	346.25	143.28	113.17	47.89	6.23	34.63	14.33
综合人工工日		小计							113.17	47.89	6.23	34.63	14.33
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								216.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.539	42.99	23.17			
	卡具						kg	0.284	4.35	1.24			
	钢管支撑						kg	0.948	4.08	3.87			
	周转木材						m3	0.0078	1730.06	13.49			
	铁钉						kg	0.483	7.26	3.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	8.79	0.05			
	其他材料费								--	2.56		--	
	材料费小计								--	47.89		--	

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量	37.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	307.02	252.59	13.75	93.02	38.49	30.7	25.26	1.38	9.3	3.85	
综合人工工日		小计							30.7	25.26	1.38	9.3	3.85	
0.258工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				70.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.083	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.17	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	7.26	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.26	--	

项目编码		011702025003	项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	0.67		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-138	现场预制构件 小型构件 木模板(预拌)	10m2	0.100299	257.38	95.64	0.69	74.84	30.97	25.81	9.59	0.07	7.51	3.11
综合人工工日		小计							25.81	9.59	0.07	7.51	3.11
0.2169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002608	1730.06	4.51			
	铁钉						kg	0.021063	7.26	0.15			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004012	8.79	0.04			
	标准砖240×115×53						百块	0.042968	40.8	1.75			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.003539	378.84	1.34			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)						t	0.003317	333.59	1.11			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	9.59		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			527755.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	389533.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	61571.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	38953.37			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	37696.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6282.8			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	15707			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2513.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	207332.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6282.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	14450.44			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					780323.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	463157.12		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		463157.12		

暂列金额明细表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	463157.12	
合计			463157.12	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	515078.84		515078.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13809084.14	3.2	441890.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13809084.14	0.53	73188.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13809084.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14324162.98	9	1289174.67
合计					1804253.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#综合楼-土建(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#综合楼-土建(021)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3717353.87	
1.1	人工费	995305.72	
1.2	材料费	2014246.87	
1.3	施工机具使用费	82615.58	
1.4	企业管理费	463505.49	
1.5	利润	161680.21	
2	措施项目费	121371.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	121371.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81781.79	
3	其他项目费	185867.69	
3.1	其中：暂列金额	185867.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	113493.53	
5	税金	372427.8	
6	工程造价	4510514.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：埋件MJ-01(200*300*12)/埋件MJ-02/埋件MJ-03(300*300*12)/埋件HMJ-01(250*300*12) 3、备注：详见施工图	t	15.659	19103.19	299136.85	
2	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、部位：外墙石材、铝板	t	84.125	10493.93	882801.86	
3	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂，铝合金“SE”挂件(详见大样图) 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩石材 4、缝宽、嵌缝材料种类：Φ12泡沫条&耐候密封胶 5、防护材料种类：石材表面应进行六面防护处理 6、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计）	m2	1692.74	445.93	754843.55	
4	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：背栓式，铝合金挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩石材（表面需铺设加强网） 4、缝宽、嵌缝材料种类：Φ12泡沫条&耐候密封胶 5、防护材料种类：石材表面应进行六面防护处理 6、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 7、部位：标高10.1m、14.3m、39.8m处	m2	900.05	584.32	525917.22	
5	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm浅灰色仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定	m2	1883.17	468.47	882208.65	
6	011209001011	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：标高22.7m，31.1m处	m2	246.74	468.47	115590.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001003	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅（150X70X2mm铝合金装饰管） 2、部位：入户门头	m2	88.56	678.59	60095.93	
8	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：铝合金线条（20*50*1）	m	2222.8	26.22	58281.82	
9	011506003001	铝板雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距：160x80x5mm热镀锌钢方管、40x40x3mm热镀锌钢方管 2、面层材料品种、规格：3mm深灰色铝板 3、嵌缝材料种类：泡沫条外耐候胶 4、部位：首层入户处 5、水平投影面积	m2	69.25	1383.43	95802.53	
10	011209001010	防火隔离带	1、防火材料品种、规格、颜色：200mm厚防火岩棉，1.5mm热镀锌钢板 2、部位：防火隔层	m	529.6	80.58	42675.17	
		分部小计					3717353.87	
		分部分项合计					3717353.87	
		单价措施合计						
合计							3717353.87	

综合单价分析表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	15.659	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76	3990	5620.98	708.38	2020.3	704.76
5-28	铁件安装	t	1	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72	3317.4	247.32	360.73	1581.6	551.72
综合人工工日		小计							7307.4	5868.3	1069.11	3601.9	1256.48
51.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19103.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板12mm厚						t	1.05	4772.73	5011.37			
	电焊条J422						kg	66	6.87	453.42			
	氧气						m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气						m3	18.9	14.05	265.55			
	其他材料费								--	14.85		--	
	材料费小计								--	5868.3		--	

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架				计量单位		t	工程量	84.125	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72		
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35		
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09		
综合人工工日		小计							2716.0 ₅	5775.1 ₄	270.53	1284.2 ₃	447.98		
19.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10493.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.8 ₂	5217.26					
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15					
	氧气						m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15					

	防锈漆	kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	178	1.82	323.96		
	红丹防锈漆	kg	-4.65	14.99	-69.7		
	油漆溶剂油	kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸	张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5775.14	--	

项目编码		011204001001	项目名称		石材墙面				计量单位		m2	工程量	1692.74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-137	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1514.78	1892.68	21.95	660.79	230.51	151.48	189.27	2.2	66.08	23.05	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96	
综合人工工日		小计							157.89	192.99	2.2	68.84	24.01	
1.108工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								445.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	30mm厚浅灰色花岗岩石材						m2	1.002	120	120.24				
	不锈钢连接件						套	4.5	3.86	17.37				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	石材防护剂(水性)						kg	0.18	19.72	3.55				
	其他材料费								--	4.45		--		
	材料费小计								--	192.99		--		

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	900.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	2833.05	21.95	781.5	272.62	179.55	283.31	2.2	78.15	27.26
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96

综合人工工日		小计		185.96	287.03	2.2	80.91	28.22
1.305工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				584.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	30mm厚浅灰色花岗岩石材		m2	1.002	120	120.24		
	石材背栓(不锈钢)		套	9	5	45		
	耐碱玻璃纤维加强网格布		m2	1.002	4.5	4.51		
	背栓连接件(铝合金)		套	9	6	54		
	石材用硅酮密封胶		L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40		套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片		片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件		kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型		根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条		m	2.868	1.29	3.7		
	石材防护剂(水性)		kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费				--	4.46	--	
	材料费小计				--	287.03	--	

项目编码		011209001001	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	1883.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm浅灰色仿石材铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	

	材料费小计	--	318.65	--	

项目编码		011209001011	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	246.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

项目编码		011209001003	项目名称		带骨架幕墙		计量单位		m2	工程量	88.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝合金格栅	10m2	0.1	795.15	5287.72	153.07	407.73	142.23	79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	528.77	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									678.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金格栅150X70X2mm铝合金装饰管						m2	1.02	480	489.6			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			

	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	528.77	--	

项目编码		011502001001	项目名称		金属装饰线			计量单位		m	工程量	2222.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	铝合金线条	100m	0.01	433.2	1910.02	17.09	193.62	67.54	4.33	19.1	0.17	1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.33	19.1	0.17	1.94	0.68
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金线条（20*50*1）						m	1.05	18	18.9			
	自攻螺钉M5×40						十个	0.0122	0.56	0.01			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	19.1		--	

项目编码		011506003001		项目名称		铝板雨篷			计量单位		m2	工程量	69.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0324 ₄	1895.2 ₅	5512.7 ₂	222.89	910.8	317.72	61.48	178.83	7.23	29.55	10.31	
14-183	钢骨架安装	t	0.0324 ₄	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	31.62	11.04	1.55	14.26	4.97	
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	0.0324 ₄	153.9	78.03		66.18	23.09	4.99	2.53		2.15	0.75	
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.2181 ₉₅	795.15	3186.5 ₂	153.07	407.73	142.23	173.5	695.28	33.4	88.96	31.03	
综合人工工日		小计							271.59	887.68	42.18	134.92	47.06	
1.9059工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1383.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	0.0340 ₆₂	4968.8 ₂	169.25				
	电焊条J422						kg	0.6617 ₇₆	6.87	4.55				

	氧气	m3	0.4866	2.83	1.38		
	乙炔气	m3	0.0973 2	14.05	1.37		
	防锈漆	kg	0.1508 46	14.99	2.26		
	油漆溶剂油	kg	0.0155 71	12.01	0.19		
	自扩底机械锚栓M10*110	套	5.7743 2	1.82	10.51		
	红丹防锈漆	kg	0.1508 46	14.99	2.26		
	油漆溶剂油	kg	0.0155 71	2.86	0.04		
	砂纸	张	0.2595 2	0.87	0.23		
	3mm深灰色铝板3mm	m2	2.2255 89	274	609.81		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	2.8989 39	1.97	5.71		
	不锈钢螺栓M12×110	套	2.8989 39	1.96	5.68		
	镀锌连接铁件	kg	4.4426 68	7.03	31.23		
	铝合金型材	kg	0.5673 07	27	15.32		
	硅酮密封胶	L	0.4994 48	28	13.98		
	泡沫条	m	5.5506 63	1.29	7.16		
	岩棉	m2	0.1985 57	15.01	2.98		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	4.9093 88	0.48	2.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	887.68	--	

项目编码		011209001010	项目名称		防火隔离带			计量单位		m	工程量	529.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	416.28	2.82	106	36.98	24.37	41.63	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	41.63	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B						m2	0.577	55.05	31.76			
	防火岩棉						m3	0.026	257.26	6.69			

	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	41.63	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			81781.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	63195.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	10408.59			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	8178.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1858.68			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2788.02			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1858.68			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	29738.83			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1115.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2230.41			
合计					121371.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	185867.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		185867.69		

暂列金额明细表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		185867.69	
合计			185867.69	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	113493.53		113493.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4024593.18	2.4	96590.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4024593.18	0.42	16903.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4024593.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4138086.71	9	372427.8
合计					485921.33

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：6#综合楼-幕墙(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#综合楼-幕墙(022)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	422335.24	
1.1	人工费	81076.3	
1.2	材料费	304658.25	
1.3	施工机具使用费	4197.36	
1.4	企业管理费	22167.97	
1.5	利润	10235.36	
2	措施项目费	98426.37	
2.1	单价措施项目费	69343.57	
2.2	总价措施项目费	29082.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19175.47	
3	其他项目费	21116.76	
3.1	其中：暂列金额	21116.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20212.07	
5	税金	50588.14	
6	工程造价	612678.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：梁端支座	m3	13.73	573.47	7873.74	
2	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高 18.4m/22.6m/26.8m反坎	m3	2.92	615.97	1798.63	
3	010505002001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m3	99.14	556.1	55131.75	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400, Φ8	t	5.726	5324.73	30489.4	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400, Φ10	t	0.166	5318.61	882.89	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400, Φ12	t	6.244	5229.87	32655.31	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400, Φ14	t	0.276	4438.55	1225.04	
8	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400, Φ20	t	1.486	4424.27	6574.47	
		分部小计					136631.23	
		屋面及防水工程						
9	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料两道,四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	127.08	25	3177	
10	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	127.08	35	4447.8	
11	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)四周遇墙等竖向构件翻起至收口处且不小于300mm; 2、部位：不上人屋面 3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	127.08	47	5972.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚刚性保护层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30细石砼 4、嵌缝材料种类：分格缝不大于4000X4000mm(钢筋必须断开)，高分子密封胶嵌缝，缝宽15mm，与女儿墙交接处缝宽设20mm宽 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100双向钢筋网，面层压实赶光 6、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	114.24	79.52	9084.36	
13	010902003002	屋面找坡	1、找坡层：最薄处10厚发泡混凝土，按图纸2%放坡（ρ=600）找坡层 2、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 3、3、备注：其它详见图纸、设计及规范、要求；	m2	114.24	85.45	9761.81	
14	010902008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：聚苯乙烯泡沫塑料嵌缝 2、盖缝材料：高分子卷材压条水泥钉固定≤450	m	20.4	80.53	1642.81	
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：两遍 3、反边高度：300mm	m2	543.24	44.48	24163.32	
16	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、防水层做法：18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 2、部位：5.6#连廊	m2	495.72	25.77	12774.7	
		分部小计					71024.56	
		保温、隔热、防腐工程						
17	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚特殊处理后的XPS挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) 2、部位：不上人屋面	m2	114.24	41.28	4715.83	
18	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：10厚1:4石灰砂浆 2、不上人屋面	m2	114.24	10.56	1206.37	
		分部小计					5922.2	
		楼地面装饰工程						
19	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖，干水泥擦缝 3、部位：5、6#连廊	m2	660.96	154.97	102428.97	
		分部小计					102428.97	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：吊件+承载龙骨+专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金条板 4、部位：标高22.7m/26.9m/31.1m处吊顶	m ²	495.72	161.05	79835.71	
		分部小计					79835.71	
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1、压型钢板底部刷白色环氧富锌底漆二道2x30μm 2、部位：连廊底部	m ²	165.24	20.72	3423.77	
		分部小计					3423.77	
		其他装饰工程						
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、连廊栏杆 2、高度：1200mm 备注：详见施工图	m	129.6	178	23068.8	
		分部小计					23068.8	
		分部分项合计					422335.24	
1	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：外墙双排 2、搭设高度：36.6m 3、脚手架材质：承插型盘扣式钢管脚手架	m ²	1176.32	42.12	49546.6	
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超3.6m，5m以内 3、浇捣脚手架	m ²	491.74	7.21	3545.45	
3	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手 2、搭设高度：净高超3.6m，18.5m以内 3、浇捣脚手架 4、首层	m ²	102.97	57.23	5892.97	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：梁端支座	m ²	112.46	69.53	7819.34	
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：标高18.4m/22.6m/26.8m反坎	m ²	14.58	87.64	1277.79	
6	011702015001	无梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：楼承板上现浇板	m ²	19.56	64.49	1261.42	
		单价措施合计					69343.57	
合计							491678.81	

综合单价分析表

工程名称：5-6#连廊-土建 (023)

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础			计量单位		m3		工程量		13.73	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.74	456.71	29.87	22	10.15	54.74	456.71	29.87	22	10.15			
综合人工工日		小计							54.74	456.71	29.87	22	10.15			
0.46工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									573.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	443.95	452.83						
	塑料薄膜						m2	0.39	0.69	0.27						
	水						m3	0.79	4.57	3.61						
	其他材料费						—					—				
	材料费小计						—			456.71		—				

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	2.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
综合人工工日		小计							90.44	464.64	19.22	28.51	13.16	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									615.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.77	4.57	8.09				
	其他材料费						—			0.22		—		
	材料费小计						—			464.64		—		

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板		计量单位	m3	工程量	99.14
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-208	泵送现浇构件 C30现浇无梁板	m3	1	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21	48.79	461.73	19.59	17.78	8.21
综合人工工日		小计							48.79	461.73	19.59	17.78	8.21
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									556.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	445.89	454.81			
	塑料薄膜						m2	1.82	0.69	1.26			
	水						m3	1.19	4.57	5.44			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	461.73		--	

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		5.726	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3427.9 5	89.28	357.36	164.94	1285.2	3427.9 5	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3427.9 5	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5324.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	HRB400Φ8						t	1.02	3289	3354.78					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3427.95		--			

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.166		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1285.2	3421.8 3	89.28	357.36	164.94	1285.2	3421.8 3	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3421.8 3	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5318.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ10	t	1.02	3283	3348.66		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.83	--	

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		6.244	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94	1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94		
综合人工工日		小计							1285.2	3333.09	89.28	357.36	164.94		
10.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5229.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HRB400Φ12						t	1.02	3196	3259.92					
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422						kg	1.86	6.87	12.78					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3333.09		--			

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.276	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06	760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3276.38	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4438.55				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ14						t	1.02	3130	3192.6			

细	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3276.38	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.486					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06	760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3262.1	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4424.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400Φ20						t	1.02	3116	3178.32			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422						kg	9.62	6.87	66.09			
	水						m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3262.1		--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	127.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	2.0mm非固化橡胶沥青	10m2	0.1		250					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2.0mm非固化橡胶沥青					m2	1	25	25				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	25		--		

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	127.08

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚SBS改性沥青防水卷材						m2	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水			计量单位		m2	工程量	127.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 单面 自粘防水卷材	10m2	0.1		470					47			
综合人工工日		小计								47			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估价 (元)	暂估价 (元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体）1.5mm						m2	1	47	47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47		--	

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	114.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	74.97			19.49	9	7.5			1.95	0.9	
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	261.28	0.7	56.49	26.07	21.66	26.13	0.07	5.65	2.61	
10-127*-1	干铺卷材	10m2	0.1	-15.47			-4.02	-1.86	-1.55			-0.4	-0.19	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00197	2093.21	3513.44	60.84	560.05	258.49	4.12	6.92	0.12	1.1	0.51	

10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.0178 57	65.45	45.47		17.02	7.85	1.17	0.81		0.3	0.14
综合人工工日		小计							32.9	33.86	0.19	8.6	3.97
0.2765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30					m3	0.0508	443.95	22.55				
	APP高强嵌缝膏					kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材					m3	0.0001	1730.0 6	0.17				
	细砂					t	0.003	114.63	0.34				
	铁钉					kg	0.005	7.26	0.04				
	水					m3	0.0519	4.57	0.24				
	冷轧带肋钢筋Φ4					t	0.0020 09	3342	6.71				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0234 43	8.79	0.21				
	建筑油膏					kg	0.1799 99	3	0.54				
	木柴					kg	0.0964 28	0.94	0.09				
	煤					kg	0.1928 56	0.94	0.18				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	33.86	--		

项目编码		010902003002		项目名称		屋面找坡			计量单位		m2	工程量	114.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	168.34	0.41	23.75	10.96	9.09	16.83	0.04	2.38	1.1	
11-6	发泡混凝土找坡	m3	0.141	119	233.07		30.94	14.28	16.78	32.86		4.36	2.01	
综合人工工日		小计							25.87	49.69	0.04	6.74	3.11	
0.2174工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.044275	378.84	16.77				
	水						m3	0.063528	4.57	0.29				
	水泥32.5级						kg	24.16176	0.3017	7.29				

	珍珠岩	m3	0.166831	151.71	25.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	49.69	--	

项目编码		010902008001	项目名称		屋面变形缝			计量单位		m	工程量	20.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚130mm)	10m2	0.0575	95.2	731.7		24.75	11.42	5.47	42.07		1.42	0.66
10-55	卷材屋面 高分子防水卷材 聚乙烯卷材 APP粘结剂	10m2	0.052	78.54	486.2		20.42	9.42	4.08	25.28		1.06	0.49
综合人工工日		小计							9.55	67.35		2.48	1.15
0.0803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.07774	541.2	42.07			
	聚氯乙烯(PVC)防水卷材						m2	0.64324	25.73	16.55			
	高强APP粘结剂A型						kg	0.4732	12.86	6.09			
	高强APP基底处理剂						kg	0.13156	15.44	2.03			
	钢钉						kg	0.00156	6	0.01			
	钢压条						kg	0.02704	4.29	0.12			
	绿豆砂						t	0.00416	112.1	0.47			
	水泥32.5级						kg	0.078884	0.2662	0.02			
	901胶						kg	0.001092	2.14				
	水						m3	0.000027	4.57				
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	67.35		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	543.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷聚合物水泥防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.7	390.96	3.25	10.13	4.67	3.57	39.1	0.33	1.01	0.47
综合人工工日			小计						3.57	39.1	0.33	1.01	0.47
0.03工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									44.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	2.4	16.29	39.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	39.1		--	

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	495.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面（预拌）	10m2	0.1	91.56	130.91	0.33	23.89	11.03	9.16	13.09	0.03	2.39	1.1
综合人工工日		小计							9.16	13.09	0.03	2.39	1.1
0.0769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防水砂浆 1:2.5（干拌（混）砂浆）						t	0.03535	364.64	12.89			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	13.09	--		

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	114.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	95.2	281.42		24.75	11.42	9.52	28.14		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	28.14		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板50厚						m3	0.052	541.2	28.14			
	其他材料费								--		--		

	材料费小计	--	28.14	--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	114.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	64.18	0.16	7.78	3.59	2.98	6.42	0.02	0.78	0.36
综合人工工日		小计							2.98	6.42	0.02	0.78	0.36
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石灰砂浆 1:4(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	366	6.41			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.42		--	

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	660.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	998.09	1.87	103.91	47.96	39.78	99.81	0.19	10.39	4.8	
综合人工工日		小计							39.78	99.81	0.19	10.39	4.8	
0.3234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									154.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	8厚防滑地砖						m2	1.02	80	81.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0089 25	364.64	3.25				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0353 5	380.61	13.45				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.0265 2	4.57	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.2662	0.4				
	其他材料费									--	0.35		--	
	材料费小计									--	99.81		--	

项目编码		011302001001	项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2	工程量	495.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		52.18	2.81	0.73	0.34		5.22	0.28	0.07	0.03
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	216.48	297.19	1.45	56.66	26.15	21.65	29.72	0.15	5.67	2.62
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	105.78	810.39		27.5	12.69	10.58	81.04		2.75	1.27
综合人工工日		小计							32.23	115.98	0.43	8.49	3.92
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆						kg	0.55	7.12	3.92			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片 Φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	5.57	7.45			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65			
	角铝L 25×25×1						m	0.646	5.15	3.33			
	铝合金T型主龙骨						m	1.894	4.72	8.94			
	铝合金T型副龙骨						m	1.82	3.86	7.03			
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件						个	2.3	0.51	1.17			
	铝合金条板						m2	1.05	77.18	81.04			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	115.98		--	

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量	165.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44
17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43
综合人工工日		小计							7.26	10.7		1.89	0.87

0.059工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧富锌漆			kg	0.485	21.36	10.36		
	白布			m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸			张	0.12	0.94	0.11		
	其他材料费					--	0.22	--	
	材料费小计					--	10.7	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	129.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-152	连廊栏杆	10m	0.1		1780					178			
综合人工工日		小计								178			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									178				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连廊栏杆H=1200mm						m	1	178	178			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	178		--	

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架			计量单位		m2	工程量	1176.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-12备注10	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	165.51	12.98	38.96	17.98	13.69	16.55	1.3	3.9	1.8	
20-68备注5	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高40m以内	10m2	0.1		48.81					4.88				
综合人工工日		小计							13.69	21.43	1.3	3.9	1.8	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									42.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.0008	1730.06	1.38				
	脚手钢管						kg	2.2625	4.507	10.2				

	底座	个	0.0074	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.3826	6.83	2.61		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2944	7.12	2.1		
	其他材料费			--	5.11	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码		011701006003	项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	491.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注11	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	11.08	3.12	11.49	5.3	4.11	1.11	0.31	1.15	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.11	0.31	1.15	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.05499	4.507	0.25			
	底座						个	0.00039	4.12				
	脚手架扣件						个	0.0078	6.83	0.05			
	周转木材						m3	0.000195	1730.06	0.34			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01014	7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	1.11		--	

项目编码		011701006004	项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2	工程量	102.97		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21+[20-22]*5.25	满堂脚手架 基本层 高18.50m以内	10m2	0.1	337.37	70	26.61	94.63	43.68	33.74	7	2.66	9.46	4.37
综合人工工日		小计							33.74	7	2.66	9.46	4.37
0.2835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.23				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	脚手钢管	kg	0.4332 5	4.507	1.95		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.0617 5	6.83	0.42		
	周转木材	m3	0.0006	1730.0 6	1.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	7.12	0.23		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	112.46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14 备注1	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合 木模板	10m2	0.1000 04	307.02	252.59	13.75	83.4	38.49	30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
综合人工工日		小计							30.7	25.26	1.38	8.34	3.85
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.2200 09	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0045	1730.0 6	7.79			
	卡具						kg	0.0830 03	4.35	0.36			
	钢管支撑						kg	0.1700 07	4.08	0.69			
	铁钉						kg	0.3456 14	7.26	2.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.3090 12	5.66	1.75			
	塑料管dn20						m	0.4600 18	3.11	1.43			
	塑料卡						个	3.0001 2	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.73		--	
	材料费小计								--	25.26		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	14.58
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注2备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	462.55	221.37	12.03	123.39	56.95	46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
综合人工工日		小计							46.26	22.14	1.2	12.34	5.7
0.3887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.06206	4.35	0.27			
	钢管支撑						kg	0.18083	4.08	0.74			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.14		--	

项目编码		011702015001	项目名称		无梁板		计量单位		m2	工程量	19.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57 备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	292.74	218.41	16.31	80.35	37.09	29.27	21.84	1.63	8.04	3.71
综合人工工日		小计							29.27	21.84	1.63	8.04	3.71
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.181	4.35	0.79			
	钢管支撑						kg	0.579	4.08	2.36			
	周转木材						m3	0.0036	1730.06	6.23			
	铁钉						kg	0.193	7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.06		--	
	材料费小计								--	21.84		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19175.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15242.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	2409.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1524.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	245.84			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	614.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	122.92			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8112.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	245.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	565.43			
合计					29082.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21116.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21116.76		

暂列金额明细表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		21116.76	
合计			21116.76	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20212.07		20212.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	541878.37	3.2	17340.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	541878.37	0.53	2871.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	541878.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	562090.44	9	50588.14
合计					70800.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5-6#连廊-土建(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5-6#连廊-土建(023)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1975299.6	
1.1	人工费	456771.21	
1.2	材料费	1120953.21	
1.3	施工机具使用费	162302.6	
1.4	企业管理费	160992.56	
1.5	利润	74280.02	
2	措施项目费	116838.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	116838.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	77036.69	
3	其他项目费	98764.98	
3.1	其中：暂列金额	98764.98	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81720.7	
5	税金	204536.18	
6	工程造价	2477160.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010516001002	锚栓	1、预埋锚栓M42	套	40	160.11	6404.4	
2	010516001003	锚栓	1、预埋锚栓M30	套	160	160.11	25617.6	
3	010516001004	螺栓	1、螺栓种类：预埋锚筋 2、规格：Φ25	t	1.78	6551.47	11661.62	
4	010516002002	埋板	1、梁端钢板件制作安装	t	6.022	14739.41	88760.73	
		分部小计					132444.35	
		金属结构工程						
5	010604001001	钢梁	1、钢材:Q355B 2、尺寸 :H800*350*20*28、 □450*250*16*16、 H750*300*16*25 3、钢结构喷砂除锈 Sa2.5级 4、成品钢结构构件采购 运输按运距10km计算 5、具体做法及要求详见 图纸	t	111.676	8722.75	974121.83	
6	010604001002	钢梁	1、钢材:Q235B 2、尺寸 :HN300*150*6.5*9、 HM440*300*11*18 3、钢结构喷砂除锈 Sa2.5级 4、成品钢结构构件采购 运输按运距10km计算 5、具体做法及要求详见 图纸	t	38.868	8546.54	332186.92	
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格 ：Q235B 2、构件类型：钢支撑圆 钢Φ25	t	2.152	6533.11	14059.25	
8	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格 ：YXB51-226-678-G300 2、钢板厚度：0.75mm	m2	665.04	258.84	172138.95	
9	040309005001	钢支座	1、成品滑动支座 2、规格、型号 ：QZ1000SX 3、备注：详见施工图	个	8	2500	20000	
10	040309005002	钢支座	1、成品滑动支座 2、规格、型号 ：QZ1000DX 3、备注：详见施工图	个	20	2500	50000	
		分部小计					1562506.95	
		油漆、涂料、裱糊工程						
11	011405001001	金属面油漆	1、无机富锌底漆两道 2、环氧云铁中间漆两道 3、面漆由甲方指定	m2	2389.4	52.68	125873.59	
12	011405001002	金属面油漆	1、防护材料种类：薄型 防火涂料耐火极限1.5h	m2	2389.4	64.65	154474.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					280348.3	
		分部分项合计					1975299.6	
		单价措施合计						
合计							1975299.6	

综合单价分析表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

项目编码	010516001002	项目名称	锚栓		计量单位		套	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	套	1	83.3	45.15		21.66	10	83.3	45.15		21.66	10
综合人工工日		小计							83.3	45.15		21.66	10
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	螺栓M40×650						套	1.05	43	45.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.15		--	

项目编码		010516001003		项目名称		锚栓			计量单位		套	工程量	160	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	套	1	83.3	45.15		21.66	10	83.3	45.15		21.66	10	
综合人工工日		小计							83.3	45.15		21.66	10	
0.7工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	螺栓M40×650						套	1.05	43	45.15				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	45.15		--		

项目编码		010516001004		项目名称		螺栓		计量单位		t	工程量		1.78	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-29	地脚螺栓制作 Φ 25以内	t	1	1730.26	3648.48	373.36	546.94	252.43	1730.26	3648.48	373.36	546.94	252.43	
综合人工工日		小计							1730.26	3648.48	373.36	546.94	252.43	
14.54工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				6551.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3447.35	3619.72		
	电焊条J422	kg	2.6	6.87	17.86		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	3648.48	--	

项目编码		010516002002	项目名称		埋板			计量单位		t	工程量	6.022	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85	3332	4491.89	708.38	1050.5	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57	2803.64	295.19	367.81	824.58	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4787.08	1076.19	1875.08	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14739.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板20厚						t	1.05	3660	3843			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	14.99	36.64			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	H型钢						t	0.0105	3941	41.38			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4787.08		--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	111.676						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14	1404.56	4665.42	604.96	522.48	241.14
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72

8-27	I 类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69	
综合人工工日		小计							1927.2	4847.4 ₈	880.96	730.13	336.98	
16.203工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8722.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	H型钢						t	1.05	3941	4138.05				
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76				
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03				
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57				
	氧气						m3	16.3	2.83	46.13				
	乙炔气						m3	7.08	14.05	99.47				
	周转木材						m3	0.014	1730.0 ₆	24.22				
	圆木						m3	0.002	1851.8 ₇	3.7				
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24				
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16				
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12				
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17				
	钢砂						kg	20.16	4.29	86.49				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57				
	其他材料费									--	14.68		--	
	材料费小计									--	4847.48		--	

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	38.868					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1276.87	4665.42	604.96	489.28	225.82	1276.87	4665.42	604.96	489.28	225.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43	395.08	88.41	158.54	143.94	66.43
7-62备注1	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69	13.32	7.16	59.06	18.82	8.69
综合人工工日		小计							1799.51	4847.48	880.96	696.93	321.66
15.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8546.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	H型钢	t	1.05	3941	4138.05		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
	周转木材	m3	0.014	1730.0 6	24.22		
	圆木	m3	0.002	1851.8 7	3.7		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	14.68	--	
	材料费小计			--	4847.48	--	

项目编码		010606001001	项目名称		钢支撑、钢拉条			计量单位		t	工程量	2.152	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-31	钢管支撑(水平系杆)制作	t	1	597.38	3754.69	295.83	232.23	107.19	597.38	3754.69	295.83	232.23	107.19
8-139	金属构件 钢屋架支撑 水平剪刀撑	t	1	462.91	33.25	342.73	209.47	96.68	462.91	33.25	342.73	209.47	96.68
7-62	喷砂除锈	t	1	95.2	72.07	48.67	37.41	17.26	95.2	72.07	48.67	37.41	17.26
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	19.98	3.97	71.45	23.77	10.97	19.98	3.97	71.45	23.77	10.97
综合人工工日		小计							1175.47	3863.98	758.68	502.88	232.1
9.89工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6533.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3498.8	3673.74			
	电焊条J422						kg	12.04	6.87	82.71			
	氧气						m3	1.5	2.83	4.25			
	乙炔气						m3	0.65	14.05	9.13			

	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	圆木	m3	0.001	1851.87	1.85		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	其他材料费			--	11.37	--	
	材料费小计			--	3863.98	--	

项目编码		010605001001	项目名称		钢板楼板			计量单位		m2	工程量	665.04		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-145	金属构件 屋架、柱间钢支撑压型钢板楼板	10m2	0.1	166.6	1173.69	11.68	46.35	21.39	16.66	117.37	1.17	4.64	2.14	
8-146	金属构件 屋架、柱间钢支撑剪力栓钉	10套	2.268736	7.14	32.87	6.37	3.51	1.62	16.2	74.57	14.45	7.96	3.68	
综合人工工日		小计							32.86	191.94	15.62	12.6	5.82	
0.2761工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									258.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压型钢板YXB51-226-678-G3000.75mm						m2	1.04	105	109.2				
	自攻螺钉M8以内						十个	0.1	0.6	0.06				
	密封带3×20mm						m	0.058	1.8	0.1				
	玻璃胶300mL						支	0.011	10.55	0.12				
	耐候胶						L	0.115	68.6	7.89				
	电焊条J422						kg		6.87					
	栓钉D16						套	23.821728	3	71.47				
	合金钢钻头一字型						根	0.453747	6.86	3.11				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	191.94		--		

项目编码	040309005001		项目名称	钢支座		计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品滑动支座	个	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					2500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品滑动支座QZ1000SX			个	1	2500	2500		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2500	--	

项目编码	040309005002	项目名称	钢支座	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品滑动支座	个	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品滑动支座QZ1000DX						个	1	2500	2500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2500		--	

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆			计量单位		m2	工程量	2389.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	无机富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44
17-159	无机富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43
17-158	环氧云铁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.89		9.59	4.43	3.69	5.59		0.96	0.44
17-159	环氧云铁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	51.09		9.27	4.28	3.57	5.11		0.93	0.43
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	17.69		7.68	3.54	2.95	1.77		0.77	0.35
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	14.9		7.36	3.39	2.83	1.49		0.74	0.34
综合人工工日		小计							20.3	24.66		5.29	2.43
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.68				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机富锌漆						kg	0.485	21.36	10.36			

细	白布	m2	0.009	3.43	0.03		
	砂纸	张	0.342	0.94	0.32		
	环氧云铁漆	kg	0.485	21.36	10.36		
	调和漆	kg	0.196	13.92	2.73		
	油漆溶剂油	kg	0.021	12.01	0.25		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	24.66	--	

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		2389.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	0.1	175.89	342.95	44.01	57.17	26.39	17.59	34.3	4.4	5.72	2.64		
综合人工工日		小计							17.59	34.3	4.4	5.72	2.64		
0.143工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									64.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21					
	其他材料费								--	0.09		--			
	材料费小计								--	34.3		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			77036.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	61234.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	9678.97			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6123.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	987.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2469.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	493.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	32592.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	987.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2271.59			
合计					116838.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	98764.98		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		98764.98		

暂列金额明细表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		98764.98	
合计			98764.98	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81720.7		81720.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2190903.54	3.2	70108.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2190903.54	0.53	11611.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2190903.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2272624.24	9	204536.18
合计					286256.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5-6#连廊-钢结构(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5-6#连廊-钢结构(024)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1294090.9	
1.1	人工费	242479.12	
1.2	材料费	846970.71	
1.3	施工机具使用费	40524.43	
1.4	企业管理费	121676.25	
1.5	利润	42440.39	
2	措施项目费	42252.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	42252.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28470	
3	其他项目费	64704.55	
3.1	其中：暂列金额	64704.55	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39509.54	
5	税金	129650.14	
6	工程造价	1570207.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、部位：外墙铝板	t	24.407	10493.93	256125.35	
2	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm浅灰色仿石材铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：包钢梁	m2	993.11	468.47	465242.24	
3	011209001013	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm橙色铝板 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：连廊铝板镂空构架	m2	1222.54	468.47	572723.31	
		分部小计					1294090.9	
		分部分项合计					1294090.9	
		单价措施合计						
合计							1294090.9	

综合单价分析表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

项目编码		011204004003		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量		24.407	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72	1895.25	5512.72	222.89	910.8	317.72		
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35	974.7	340.45	47.64	439.61	153.35		
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	153.9	78.03		66.18	23.09	-153.9	-78.03		-66.18	-23.09		
综合人工工日		小计							2716.05	5775.14	270.53	1284.23	447.98		
19.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									10493.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌方管、镀锌角钢综合						t	1.05	4968.82	5217.26					
	电焊条J422						kg	20.4	6.87	140.15					
	氧气						m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15					
	防锈漆						kg	4.65	14.99	69.7					
	油漆溶剂油						kg	0.48	12.01	5.76					
	自扩底机械锚栓M10*110						套	178	1.82	323.96					
	红丹防锈漆						kg	-4.65	14.99	-69.7					
	油漆溶剂油						kg	-0.48	2.86	-1.37					
	砂纸						张	-8	0.87	-6.96					
	其他材料费								--	11.74		--			
	材料费小计								--	5775.14		--			

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	993.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.47					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	3mm浅灰色仿石材铝板3mm	m2	1.02	274	279.48		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	28	6.41		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码		011209001013	项目名称		带骨架幕墙			计量单位		m2	工程量	1222.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3186.52	153.07	407.73	142.23	79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	318.65	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm橙色铝板3mm						m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45						套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110						套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件						kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材						kg	0.26	27	7.02			
	硅酮密封胶						L	0.2289	28	6.41			
	泡沫条						m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉						m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30						十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	318.65		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28470			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	21999.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	3623.45			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2847			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	647.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	970.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	647.05			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	10352.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	388.23			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	776.45			
合计					42252.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	64704.55		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		64704.55		

暂列金额明细表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		64704.55	
合计			64704.55	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39509.54		39509.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1401047.53	2.4	33625.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1401047.53	0.42	5884.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1401047.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1440557.07	9	129650.14
合计					169159.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5-6#连廊-幕墙(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5-6#连廊-幕墙(025)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2301552.14	
1.1	人工费	225858.87	
1.2	材料费	1937586.81	
1.3	施工机具使用费	16167.83	
1.4	企业管理费	90355.14	
1.5	利润	31583.49	
2	措施项目费	78572.41	
2.1	单价措施项目费	7421.23	
2.2	总价措施项目费	71151.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38373.67	
3	其他项目费	115077.61	
3.1	其中：暂列金额	115077.61	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	61612.98	
5	税金	230113.36	
6	工程造价	2786928.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	77.46	82.19	6366.44	
2	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	41.6	72.39	3011.42	
3	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	29.88	84.54	2526.06	
4	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	82.13	109.91	9026.91	
5	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN150 4、连接形式：沟槽连接	m	12.98	154.93	2010.99	
6	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外热镀锌钢管-DN200 4、连接形式：沟槽连接	m	49.69	239.99	11925.1	
7	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：银色调和 漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度 ：两道	m2	103.59	10.64	1102.2	
8	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	225.02	16.93	3809.59	
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰 色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度 ：刷樟丹二遍，灰色调和 漆二遍	kg	225.02	2.71	609.8	
10	031002003001	套管	1、名称、类型：柔性防 水套管 2、规格：DN100	个	8	550.28	4402.24	
11	031002003002	套管	1、名称、类型：柔性防 水套管 2、规格：DN50	个	8	358.28	2866.24	
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格 ：压力表表弯安装	台	25	123.6	3090	
13	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶软 接头 2、规格：DN50	个 (组)	8	179.5	1436	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003010002	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN65	个 (组)	13	223.74	2908.62	
15	031003010003	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN80	个 (组)	4	270.74	1082.96	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	324.31	2594.48	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	13	526.3	6841.9	
18	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	611.61	2446.44	
19	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	377.47	3019.76	
20	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	13	527.36	6855.68	
21	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	674.85	2699.4	
22	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ50-23-15-1200-2.2 3、规格：Q=23m³/h H=15m N=2.2kW	台	8	1613.58	12908.64	
23	030109011002	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ65-25-13-1400-4.0 3、规格：Q=25m³/h H=13m N=2.2kW	台	10	1897.51	18975.1	
24	030109011003	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0 3、规格：Q=40m³/h H=15m N=4.0kW	台	4	1986.24	7944.96	
25	030109011004	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ80-50-15-1400-4.0 3、规格：Q=50m³/h H=15m N=4.0kW	台	3	1986.24	5958.72	
26	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m³	12.56	70.69	887.87	
27	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m³	12.56	45.07	566.08	
28	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	36.81	112.77	4151.06	
29	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN80	m	3	152.76	458.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001007003	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN100	m	163.45	186.57	30494.87	
31	031001007004	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN150	m	8.58	264.36	2268.21	
32	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：绿色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	70.75	10.64	752.78	
33	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	172.68	16.93	2923.47	
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	172.68	2.71	467.96	
35	031002003003	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150	个	1	696.69	696.69	
36	031002003004	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN80	个	2	456.59	913.18	
37	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	3	82.88	248.64	
38	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	1	58.04	58.04	
39	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	324.31	648.62	
40	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	526.3	526.3	
41	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	11	611.61	6727.71	
42	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	14	715.69	10019.66	
43	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	3	1091.88	3275.64	
44	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	377.47	377.47	
45	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	527.36	527.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	674.85	674.85	
47	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	830.29	830.29	
48	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	919.02	2757.06	
49	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	389.66	389.66	
50	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	491.03	1964.12	
51	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	562.3	1686.9	
52	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：薄膜式液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	869.92	1739.84	
53	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	个	6	164.28	985.68	
54	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	233.93	467.86	
55	031003006001	减压器	1、材质：带过滤装置减压阀 2、规格、压力等级：DN80	组	2	525.83	1051.66	
56	031003010004	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	311.63	1869.78	
57	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	4	123.6	494.4	
58	030503006001	传感器	1、名称：液位计 2、规格：DN20，L=4000mm	支(台)	2	590.52	1181.04	
59	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	703.29	1406.58	
60	031006004001	气压罐	1、型号、规格：落地气压罐定压装置DYG-1F-01'02 2、安装方式：RSN600，水泵流量24m³/h，3台，水泵扬程60m，功率5.5kW/380V	台	1	9796.05	9796.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030603002001	调节阀	1、名称：电磁阀 2、规格：DN80	台	1	842.43	842.43	
62	030109001001	离心式泵	1、名称：生活给水变频泵 2、规格：Q=24m³/h, H=60m, N=5.5 kW	台	3	3831.06	11493.18	
63	031006011001	紫外线杀菌设备	1、名称：紫外线消毒器 2、规格：RZ-UV2-LS100型，流量100m³/h, N=1410W	台	2	3209.17	6418.34	
64	031006015001	水箱	1、材质、类型：不锈钢给水水箱 2、型号、规格：30m³ 5000×3000×2500mm	台	1	51171.96	51171.96	
65	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	257.76	257.76	
66	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	472.17	472.17	
67	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹	组(个)	2	571.54	1143.08	
68	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	713.22	713.22	
69	031001002001	钢管	1、安装部位：预埋钢管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接	m	5.88	179.48	1055.34	
70	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：预埋镀锌钢管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	m	6.1	89.21	544.18	
71	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m²	4.5	32.07	144.32	
72	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN65	个	2	72.22	144.44	
73	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：钢制排水漏斗 2、型号、规格：DN80	个	2	135.92	271.84	
74	031006015002	水箱	1、材质、类型：不锈钢清水水箱 2、型号、规格：3m*2m*2.5m（H）	台	1	36171.96	36171.96	
75	030225002001	全自动加药装置	1、名称：全自动加药装置 2、型号：200L、含搅拌机、计量泵、管道混合器	套	1	7077.66	7077.66	
76	030109001002	离心式泵	1、名称：原水泵 2、规格：流量：10m³/h；扬程：20m，功率：2.2KW；	台	2	3831.06	7662.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030109001003	离心式泵	1、名称：反冲洗泵 2、规格：Q=24m³/h, H=60m, N=5.5 kW	台	1	3831.06	3831.06	
78	030109001004	离心式泵	1、名称：变频供水装置 2、规格：含两台2.2kW变频水泵(一用一备), 稳压罐	台	1	14616.17	14616.17	
79	030113015001	过滤器	1、名称：多介质过滤器 2、规格：材质：碳钢, Q=15m³/h	台	1	1128.42	1128.42	
80	031002003007	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	2	550.28	1100.56	
81	031002003008	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN65	个	1	456.59	456.59	
		分部小计					367422.11	
		电气设备安装工程						
82	030404017001	配电箱	1、名称：汽车库消防设备主备电源箱 2、型号：B1XAP1~2 3、安装方式：落地安装	台	2	7345.27	14690.54	
83	030404017002	配电箱	1、名称：消防泵电源箱 2、型号：XFBFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	8323.21	8323.21	
84	030404017003	配电箱	1、名称：消火栓泵电源箱 2、型号：XH(SN)AC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	13183.66	13183.66	
85	030404017004	配电箱	1、名称：消火栓泵电源箱 2、型号：XH(SW)AC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	13183.66	13183.66	
86	030404017005	配电箱	1、名称：喷淋泵控制箱 2、型号：PLAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	15333.66	15333.66	
87	030404017006	配电箱	1、名称：消防设备电源箱 2、型号：B1XFAT1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4725.23	4725.23	
88	030404017007	配电箱	1、名称：消防设备电源箱 2、型号：B1XFAT2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4475.23	4475.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404017008	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：B1PYAC11 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1402.64	1402.64	
90	030404017009	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：B1PYAC21 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2337.89	2337.89	
91	030404017010	配电箱	1、名称：补风+正压风机控制箱 2、型号：B1ZYAC11/21 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	5131.56	10263.12	
92	030404017011	配电箱	1、名称：排污泵电源箱 2、型号：PWAC1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	8	3425.23	27401.84	
93	030404017012	配电箱	1、名称：排污泵电源箱 2、型号：PWAC2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	875.23	2625.69	
94	030404017013	配电箱	1、名称：排污泵电源箱 2、型号：PWAC2' 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	975.23	1950.46	
95	030404017014	配电箱	1、名称：排污泵电源箱 2、型号：PWAC3 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	975.23	975.23	
96	030404017015	配电箱	1、名称：排污泵电源箱 2、型号：PWAC4 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	975.23	1950.46	
97	030404017016	配电箱	1、名称：公共用电主用电源进线箱 2、型号：GAP1 3、安装方式：落地安装	台	1	4095.27	4095.27	
98	030404017017	配电箱	1、名称：公共用电主用电源进线箱 2、型号：GAP2 3、安装方式：落地安装	台	1	4095.27	4095.27	
99	030404017018	配电箱	1、名称：车库照明双电源箱 2、型号：BIAT1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2425.23	2425.23	
100	030404017019	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：B1AL1 2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	2593.23	5186.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404017020	配电箱	1、名称：生活加压设备电源箱 2、型号：SHJYAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2337.89	2337.89	
102	030404017021	配电箱	1、名称：雨水机房电源箱 2、型号：YSSJAP 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1590.54	1590.54	
103	030404017022	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：BFALC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4843.44	4843.44	
104	030404017023	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：B1ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4843.44	4843.44	
105	030404017024	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：B1ALC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4843.44	4843.44	
106	030404017025	配电箱	1、名称：卷帘门控制箱 2、型号：JLAC 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	5	325.23	1626.15	
107	030404017026	配电箱	1、名称：加压设备控制箱 2、型号：JYAC 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	325.23	325.23	
108	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	6	886.31	5317.86	
109	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：200*100	m	238.07	93.03	22147.65	
110	030411003002	桥架	1、名称：照明桥架 2、规格：100*50	m	702.43	57.1	40108.75	
111	030411003003	桥架	1、名称：防火线槽（消防用） 2、规格：400×150	m	133.87	187.17	25056.45	
112	030411003004	桥架	1、名称：防火线槽（消防用） 2、规格：300*150	m	81.52	143.74	11717.68	
113	030411003005	桥架	1、名称：防火线槽（消防用） 2、规格：200*100	m	216.18	105.15	22731.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	1232.27	11.71	14429.88	
115	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	13	147.5	1917.5	
116	030411001001	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	9.7	11.11	107.77	
117	030411001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：明敷	m	1012.33	15.4	15589.88	
118	030411001003	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：暗敷	m	10.08	22.88	230.63	
119	030411001004	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	56.26	20.24	1138.7	
120	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	357.81	27.07	9685.92	
121	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	27.46	27.26	748.56	
122	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	244.64	33.5	8195.44	
123	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	114.67	32.13	3684.35	
124	030411001009	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	40.88	38.98	1593.5	
125	030411001010	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	278.4	44.81	12475.1	
126	030411001011	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	155.36	56.23	8735.89	
127	030411001012	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	6.37	76.2	485.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030411001013	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	6.2	113.75	705.25	
129	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	20	110.59	2211.8	
130	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-1.5mm ²	m	121.68	3.38	411.28	
131	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	579.53	4.57	2648.45	
132	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2444.04	3.78	9238.47	
133	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：线槽敷设 3、规格：BV-2.5mm ²	m	5652.97	3.37	19050.51	
134	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	182.4	5.32	970.37	
135	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×4mm ²	m	28.15	17.98	506.14	
136	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3×4mm ²	个	6	15.59	93.54	
137	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×35mm ²	m	27.6	118.34	3266.18	
138	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3×35mm ²	个	4	158.51	634.04	
139	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×35+1×16mm ²	m	27.6	135	3726	
140	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3×35+1×16mm ²	个	4	158.51	634.04	
141	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×70mm ²	m	27.37	229.14	6271.56	
142	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3×70mm ²	个	4	265.78	1063.12	
143	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×70+1×35mm ²	m	12.65	264.09	3340.74	
144	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3×70+1×35mm ²	个	2	265.78	531.56	
145	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×120mm ²	m	36.44	376.1	13705.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*120mm ²	个	4	265.78	1063.12	
147	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*120+1*70mm ²	m	36.44	512.35	18670.03	
148	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*120+1*70mm ²	个	4	265.78	1063.12	
149	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×2.5mm ²	m	77.33	15.42	1192.43	
150	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×2.5mm ²	个	22	16.88	371.36	
151	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×4mm ²	m	26.87	22.43	602.69	
152	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×4mm ²	个	8	20.79	166.32	
153	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×10mm ²	m	18.91	49.41	934.34	
154	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×10mm ²	个	4	43.33	173.32	
155	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×16mm ²	m	9.24	74.91	692.17	
156	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×16mm ²	个	2	43.33	86.66	
157	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16mm ²	m	84.29	135.33	11406.97	
158	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16mm ²	个	2	72.42	144.84	
159	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×50+1*25mm ²	m	31.64	225.56	7136.72	
160	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×50+1*25mm ²	个	2	265.78	531.56	
161	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×70+1×35mm ²	m	274.52	339.38	93166.6	
162	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×70+1×35mm ²	个	4	265.78	1063.12	
163	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×120+1×70mm ²	m	22.76	567.94	12926.31	
164	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×120+1×70mm ²	个	4	265.78	1063.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×2.5mm ²	m	922.6	19.27	17778.5	
166	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×2.5mm ²	个	32	21.1	675.2	
167	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×4mm ²	m	97	28.04	2719.88	
168	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×4mm ²	个	6	20.79	124.74	
169	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×6mm ²	m	72.41	40.01	2897.12	
170	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×6mm ²	个	6	20.79	124.74	
171	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×10mm ²	m	28.94	61.69	1785.31	
172	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×10mm ²	个	2	54.19	108.38	
173	030408001020	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZYJY-4×150mm ²	m	669.23	503.93	337245.07	
174	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZYJY-4×150	个	12	372.18	4466.16	
175	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-4×35+1×16mm ²	m	711.37	215.62	153385.6	
176	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-4×35+1×16mm ²	个	4	158.51	634.04	
177	030408001022	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5*6mm ²	m	395.18	56.27	22236.78	
178	030408006022	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*6mm ²	个	4	20.79	83.16	
179	030408001023	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×16	m	77.02	103.38	7962.33	
180	030408006023	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5×16	个	4	54.19	216.76	
181	030408001024	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FZ-BTTRZ-4×25+1×16mm ²	m	620.89	165.12	102521.36	
182	030408006024	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：FZ-BTTRZ-4×25+1×16mm ²	个	8	158.51	1268.08	
183	030408001025	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-3×150+1×70mm ²	m	242.27	798.54	193462.29	
184	030408006025	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-3×150+1×70mm ²	个	4	372.18	1488.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030408001026	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-3×70+1×35	m	14.72	264.09	3887.4	
186	030408006026	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNYJY-3×70+1×35	个	2	265.78	531.56	
187	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2×1.5mm ²	m	205.19	8.41	1725.65	
188	030408006027	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2×1.5mm ²	个	36	8.43	303.48	
189	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2×2.5mm ²	m	28.53	9.42	268.75	
190	030408006028	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2×2.5mm ²	个	10	8.43	84.3	
191	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4×2.5mm ²	m	107.81	10.44	1125.54	
192	030408006029	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNKYJY-4×2.5	个	2	16.88	33.76	
193	030408001027	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×2.5	m	13.32	14.11	187.95	
194	030408006030	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×2.5	个	8	16.88	135.04	
195	030408001028	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×150	m	222.42	512.51	113992.47	
196	030408006031	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×150	个	4	372.18	1488.72	
197	030408001029	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16	m	375.15	130.28	48874.54	
198	030408006032	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16	个	8	132.07	1056.56	
199	030408001030	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×35+1×16	m	817.88	167.54	137027.62	
200	030408006033	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×35+1×16	个	8	158.51	1268.08	
201	030408001031	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×2.5	m	5.38	17.76	95.55	
202	030408006034	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×2.5	个	2	21.1	42.2	
203	030408001032	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×6	m	299.16	37.59	11245.42	
204	030408006035	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×6	个	6	20.79	124.74	
205	030408001033	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×10	m	506.8	49.72	25198.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030408006036	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×10	个	8	54.19	433.52	
207	030408001034	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16	m	4.64	74.79	347.03	
208	030408006037	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16	个	2	54.19	108.38	
209	030408001035	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3×2.5	m	963.23	11.48	11057.88	
210	030408006038	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5	个	52	12.66	658.32	
211	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	5.02	70.69	354.86	
212	010103001002	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	2.51	45.07	113.13	
213	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以内	台	25	220.08	5502	
214	030412001001	普通灯具	1、名称：普通节能灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	7	62.81	439.67	
215	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	8	59.4	475.2	
216	030412005001	荧光灯	1、名称：T5单管荧光灯 2、规格：1×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	266	75.38	20051.08	
217	030412005002	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	113.13	678.78	
218	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	2	16.6	33.2	
219	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	3	20.11	60.33	
220	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	26.34	105.36	
221	030601005001	物位检测仪表	1、名称：潜污泵液位计	台	25	111.71	2792.75	
222	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	289	8.35	2413.15	
223	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	7	8.35	58.45	
224	030411006003	接线盒	1、名称：卷帘门预留接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装	个	4	12.61	50.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	7	91.52	640.64	
226	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	26	84.17	2188.42	
227	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	9	84.17	757.53	
228	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	4	74.45	297.8	
229	030412001003	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列8W 3、安装形式：吸顶安装	套	45	78.98	3554.1	
230	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	5	77.14	385.7	
231	030412005003	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED 2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	113.12	226.24	
232	030412005004	荧光灯	1、名称：壁挂式消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED 2×21W 3、安装形式：底距地2.6米壁挂式	套	8	120.59	964.72	
233	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	7	16.6	116.2	
234	030411001014	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	1261.01	20.24	25522.84	
235	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	2528.02	4.57	11553.05	
236	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	113	8.35	943.55	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 地库-水电(026)

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	77.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-14	内外热镀锌钢管-DN50	10m	0.1	167.48	1.6	3.62	66.99	23.45	16.75	0.16	0.36	6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	0.16	0.36	6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							55.87				
清单项目综合单价									82.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽管件DN50						个	0.651	46.58	30.32			
	热镀锌钢管DN50						m	1.022	25	25.55			
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.004	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4						片	0.001	10.55	0.01			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	56.03		--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	41.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	内外热镀锌钢管-DN65	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	66.99	23.45	16.75	0.31	0.37	6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	0.31	0.37	6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							45.91				
清单项目综合单价									72.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽管件DN65						个	0.425	29.76	12.65			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.018	4.57	0.08			
	其他材料费								--	0.05		--	

	材料费小计	--	46.22	--	

项目编码		031001001003	项目名称		镀锌钢管			计量单位		m	工程量	29.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	内外热镀锌钢管-DN80	10m	0.1	192.92	3.41	2	77.17	27.01	19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
综合人工工日		小计							19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
0.182工日		未计价材料费							54.29				
清单项目综合单价									84.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽管件DN80						个	0.391	32.01	12.52			
	热镀锌钢管DN80						m	1.022	40.87	41.77			
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.019	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0067	15.44	0.1			
	水						m3	0.02	4.57	0.09			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	54.63		--	

项目编码		031001001004	项目名称		镀锌钢管			计量单位		m	工程量	82.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	内外热镀锌钢管-DN100	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							69.92				
清单项目综合单价								109.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽管件DN100						个	0.268	57.82	15.5			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	70.37	--	

项目编码		031001001005	项目名称		镀锌钢管			计量单位		m	工程量	12.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	136.53	47.78	34.13	0.64	1.79	13.65	4.78
综合人工工日		小计							34.13	0.64	1.79	13.65	4.78
0.322工日		未计价材料费							99.94				
清单项目综合单价									154.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	热镀锌钢管管件DN150						个	0.23	45	10.35			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	100.58		--	

项目编码		031001001006	项目名称		镀锌钢管			计量单位		m	工程量	49.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	151.79	53.13	37.95	0.87	3.75	15.18	5.31
综合人工工日		小计							37.95	0.87	3.75	15.18	5.31
0.358工日		未计价材料费							176.93				
清单项目综合单价									239.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN200						m	1.022	155.12	158.53			
	热镀锌钢管管件DN200						个	0.23	80	18.4			
	砂轮片 φ200						片	0.002	11.15	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.02	3.26	0.07			

	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	177.8	--	

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	103.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									10.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.96		--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	225.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									16.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			

砂轮片 Φ400	片	0.0080 ₄	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.1644 ₁	0.27	0.04		
黄砂	m ³	0.0002 ₈	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.0133 ₉	5.57	0.07		
破布	kg	0.0000 ₆	6			
水	m ³	0.0001 ₁	4.57			
清油	kg	0.0000 ₆	13.72			
橡胶板 δ1~15	kg	0.0028 ₇	7.72	0.02		
机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
碎石5~32mm	m ³	0.0002 ₈	90.34	0.03		
普通木成材	m ³	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	5	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	225.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16

0.0106工日		未计价材料费			0.5				
清单项目综合单价					2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01		
	破布			kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.59	--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05	
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72	
2.07工日		未计价材料费							31.08					
清单项目综合单价									550.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08				
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32				
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94				
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1.47	3.77	5.54				
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93				
	乙炔气						kg	1.17	15.44	18.06				
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.17	14.02	2.38				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.1	3.26	0.33				
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82				
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54				
	其他材料费								--	2.03		--		
	材料费小计								--	161.16		--		

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.03	26.5	48.34	16.92	120.84	77.03	26.5	48.34	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		12.72	4.45	31.8	0.91		12.72	4.45
综合人工工日		小计							152.64	77.94	26.5	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							18.77				
清单项目综合单价									358.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50						kg	4.4	4.2656	18.77			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	13.5	3.57	48.2			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.36	6.54	2.35			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1	3.77	3.77			
	氧气						m3	2.34	2.83	6.62			
	乙炔气						kg	0.78	15.44	12.04			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.11	14.02	1.54			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.05	3.26	0.16			
	黄油(钙基脂)						kg	0.07	6.86	0.48			
	机油6~7#						kg	0.04	10.72	0.43			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	96.71		--	

项目编码		030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	18.82	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									123.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表						套	1	30	30			
	仪表接头						套	1	20	20			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	其他材料费								--	0.56		--	

	材料费小计	--	50.73	--	

项目编码		031003010001		项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-570	可曲挠橡胶软接头 DN50	个	1	23.32	59.48	7.56	9.33	3.26	23.32	59.48	7.56	9.33	3.26		
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.56	9.33	3.26		
0.22工日		未计价材料费							76.55						
清单项目综合单价									179.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可曲挠橡胶软接头 DN50						个	1	76.55	76.55					
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	0.82	1.84	1.51					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.16	3.77	0.6					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78					
	其他材料费								--	1.51		--			
材料费小计								--	136.03		--				

项目编码		031003010002	项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶软接头 DN70	个	1	23.32	74.31	7.56	9.33	3.26	23.32	74.31	7.56	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.56	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							105.96				
清单项目综合单价									223.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶软接头 DN65						个	1	105.96	105.96			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	0.82	1.84	1.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.28	3.77	1.06			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.18	5.57	1			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	其他材料费								--	2.6		--	
	材料费小计								--	180.27		--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶软接头 DN80	个	1	23.32	85.95	7.56	9.33	3.26	23.32	85.95	7.56	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.56	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							141.32				
清单项目综合单价								270.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶软接头 DN80						个	1	141.32	141.32			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140						套	1.65	1.84	3.04			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.33	3.77	1.24			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	其他材料费								--	3.1		--	
	材料费小计								--	227.27		--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-435	闸阀 DN50		个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	
综合人工工日			小计						49.82	69.3	9.82	19.93	6.97		
0.47工日			未计价材料费						168.47						
清单项目综合单价									324.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN50							个	1	168.47	168.47				
	平焊法兰1.6MPa DN50							片	2	27.54	55.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80							套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6							kg	0.14	5.57	0.78				
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.21	3.77	0.79				
	厚漆							kg	0.08	8.58	0.69				
	清油							kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头							kg	0.04	5.57	0.22				
	砂纸							张	0.4	0.94	0.38				

	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	237.77	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	闸阀 DN65		个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	
综合人工工日			小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	
0.63工日			未计价材料费							322.44					
清单项目综合单价									526.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀 DN65							个	1	322.44	322.44				
	平焊法兰1.6MPa DN65							片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80							套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6							kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气							kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气							m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆							kg	0.09	8.58	0.77				
	清油							kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头							kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸							张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	406.08		--		

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	闸阀 DN80		个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
综合人工工日			小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
0.71工日			未计价材料费							373.67					
清单项目综合单价									611.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀 DN80							个	1	373.67	373.67				
	平焊法兰1.6MPa DN80							片	2	38.32	76.64				

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.33	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-435备注5	止回阀 DN50	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	
0.611工日		未计价材料费							198.6					
清单项目综合单价									377.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN50						个	1	198.6	198.6				
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79				
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	267.9		--		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436备注5	止回阀 DN65	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15
0.819工日		未计价材料费							292.66				
清单项目综合单价									527.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀 DN65					个	1	292.66	292.66				
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6					kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气					kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆					kg	0.09	8.58	0.77				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	376.3		--	

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437备注5	止回阀 DN80	个	1	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	
综合人工工日		小计							97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	
0.923工日		未计价材料费							402.13					
清单项目综合单价									674.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀 DN80						个	1	402.13	402.13				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				

棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			—		—	
材料费小计			—	506.79	—	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜水排污泵 JYWQ50-23-15-1200-2.2	台	1	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.14	45.83	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							1047				
清单项目综合单价								1613.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	潜水排污泵 JYWQ50-23-15-1200-2.2						台	1	1047	1047			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	钢板 δ 1.5						kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46			
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4			
	机油						kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38			
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69			
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47			
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4			
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63			
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	其他材料费								--	1.48		--	
材料费小计								--	1104.14		--		

项目编码	030109011002	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	潜水排污泵 JYWQ65-25-13-1400-4.0	台	1	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	
综合人工工日		小计							301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	
2.84工日		未计价材料费							1330.93					
清单项目综合单价									1897.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	潜水排污泵 JYWQ65-25-13-1400-4.0						台	1	1330.93	1330.93				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.5						kg	0.2	3.57	0.71				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	其他材料费									--	1.48		--	
	材料费小计									--	1388.07		--	

项目编码		030109011003		项目名称		潜水泵		计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	潜水排污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	1	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	
综合人工工日		小计							301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	
2.84工日		未计价材料费							1419.66					
清单项目综合单价									1986.24					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	潜水排污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	1	1419.66	1419.66		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ 1.5	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1476.8	--	

项目编码	030109011004	项目名称	潜水泵		计量单位		台	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜水排污泵 JYWQ80-50-15-1400-4.0	台	1	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15	301.04	57.14	45.83	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.14	45.83	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							1419.66				
清单项目综合单价									1986.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	潜水排污泵 JYWQ80-50-15-1400-4.0						台	1	1419.66	1419.66			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	钢板 δ 1.5						kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			

	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1476.8	--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	12.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	12.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	36.81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价									112.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.125	3.5	0.44			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.066	4.57	0.3			
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.015	8.66	0.13			
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.133	0.21	0.03			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	65.64		--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	3	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.53	128.47	44.97	32.12	12.46	1.35	12.85	4.5	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							32.81	12.83	1.35	13.13	4.6	
0.3095工日		未计价材料费							88.04					
清单项目综合单价									152.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN80						m	1.02	86.31	88.04				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80						个	0.391	25.25	9.87				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.22	3.5	0.77				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.025	3.77	0.09				
	氧气						m3	0.012	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.004	15.44	0.06				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15				
	调和漆						kg	0.007	11.15	0.08				
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.023	8.66	0.2				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	机油						kg	0.018	7.72	0.14				
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费									—	0.4		—	
	材料费小计									—	100.87		—	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	163.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	138.97	16.75	145.86	51.05	36.46	13.9	1.68	14.59	5.11

10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							37.15	14.27	1.68	14.87	5.21	
0.3505工日		未计价材料费							113.39					
清单项目综合单价									186.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢塑复合管DN100					m	1.02	111.17	113.39					
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100					个	0.268	41	10.99					
	铅油					kg	0.014	14.58	0.2					
	型钢					kg	0.25	3.5	0.88					
	膨胀螺栓M10					套	0.538	0.69	0.37					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.026	3.77	0.1					
	氧气					m3	0.013	2.83	0.04					
	乙炔气					kg	0.004	15.44	0.06					
	水					m3	0.111	4.57	0.51					
	防锈漆					kg	0.013	12.86	0.17					
	调和漆					kg	0.007	11.15	0.08					
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.025	8.66	0.22					
	汽油					kg	0.004	9.12	0.04					
	机油					kg	0.018	7.72	0.14					
	线麻					kg	0.0014	10.29	0.01					
	漂白粉					kg	0.0014	3.43						
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	127.66		--		

项目编码		031001007004	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	8.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	138.97	16.75	145.86	51.05	36.46	13.9	1.68	14.59	5.11
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
综合人工工日		小计							37.32	14.92	1.68	14.93	5.23
0.3521工日		未计价材料费							190.28				
清单项目综合单价									264.36				
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN150						m	1.02	186.55	190.28			

细	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN150	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	3.5	0.88		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.026	3.77	0.1		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.251	4.57	1.15		
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	205.2	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	70.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价								10.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.96		--	

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量		172.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	163.8	58.34	95.82	33.54	239.56	163.8	58.34	95.82	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							275.6	165.16	58.34	110.24	38.59
2.6工日		未计价材料费							48.76				
清单项目综合单价									696.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						kg	11.8	4.1325	48.76			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	29.46	3.57	105.17			
	橡皮 Φ 20mm						只	2	0.47	0.94			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	闸阀 DN50	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97

综合人工工日		小计		49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费		168.47				
清单项目综合单价				324.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	闸阀DN50		个	1	168.47	168.47		
	平焊法兰1.6MPa DN50		片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80		套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6		kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆		kg	0.08	8.58	0.69		
	清油		kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头		kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸		张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条		根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	237.77	--	

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	闸阀 DN65		个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	
综合人工工日			小计						66.78	83.64	17.38	26.71	9.35		
0.63工日			未计价材料费						322.44						
清单项目综合单价									526.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN65							个	1	322.44	322.44				
	平焊法兰1.6MPa DN65							片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80							套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6							kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气							kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气							m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆							kg	0.09	8.58	0.77				
	清油							kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头							kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸							张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--		406.08		--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀 DN80	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							373.67				
清单项目综合单价									611.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN80						个	1	373.67	373.67			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	478.33		--	

项目编码		031003003010		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	闸阀 DN100	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	
0.88工日		未计价材料费							437.95					
清单项目综合单价									715.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN100						个	1	437.95	437.95				
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22				

	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	551.64	--	

项目编码		031003003011		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	闸阀 DN150		个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	
综合人工工日			小计						142.04	177.49	22.67	56.82	19.89		
1.34工日			未计价材料费						672.97						
清单项目综合单价									1091.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN150							个	1	672.97	672.97				
	平焊法兰1.6MPa DN150							片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100							套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6							kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气							kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气							m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆							kg	0.28	8.58	2.4				
	清油							kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头							kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸							张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--		850.46		--	

项目编码	031003003012		项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	止回阀 DN50	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.82	25.91	9.07

0.611工日		未计价材料费			198.6				
清单项目综合单价					377.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50			个	1	198.6	198.6		
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6			kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69		
	清油			kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	267.9	--	

项目编码		031003003013		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436备注5	止回阀 DN65	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
0.819工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价									527.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN65						个	1	292.66	292.66				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	376.3		--		

项目编码		031003003014		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437备注5	止回阀 DN80		个	1	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	
综合人工工日			小计						97.84	104.66	17.38	39.14	13.7		
0.923工日			未计价材料费						402.13						
清单项目综合单价									674.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀 DN80							个	1	402.13	402.13				
	平焊法兰1.6MPa DN80							片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80							套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6							kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.49	3.77	1.85				
	乙炔气							kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气							m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆							kg	0.12	8.58	1.03				
	清油							kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头							kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸							张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	506.79		--		

项目编码		031003003015		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438备注5	止回阀DN100	个	1	121.26	113.69	20.4	48.5	16.98	121.26	113.69	20.4	48.5	16.98		
综合人工工日		小计							121.26	113.69	20.4	48.5	16.98		
1.144工日		未计价材料费							509.46						
清单项目综合单价									830.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN100						个	1	509.46	509.46					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					

	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	623.15	--	

项目编码		031003003016		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438备注5	水锤消除止回阀DN100	个	1	121.26	113.69	20.4	48.5	16.98	121.26	113.69	20.4	48.5	16.98		
综合人工工日		小计							121.26	113.69	20.4	48.5	16.98		
1.144工日		未计价材料费							598.19						
清单项目综合单价									919.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水锤消除止回阀DN100						个	1	598.19	598.19					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	711.88		--			

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436	Y型过滤器 DN65	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							185.8				
清单项目综合单价									389.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	Y型过滤器DN65					个	1	185.8	185.8				
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气					kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆					kg	0.09	8.58	0.77				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	269.44	--		

项目编码		031003003018		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接法兰阀门DN80	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	
0.71工日		未计价材料费							253.09					
清单项目综合单价									491.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN80						个	1	253.09	253.09				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.75	--	

项目编码		031003003019		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438	Y型过滤器DN100	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06		
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06		
0.88工日		未计价材料费							284.56						
清单项目综合单价									562.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	Y型过滤器DN100						个	1	284.56	284.56					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	398.25		--			

项目编码		031003003020		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	薄膜式液压水位控制阀 DN100	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	
0.88工日		未计价材料费							592.18					
清单项目综合单价									869.92					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄膜式液压水位控制阀DN100						个	1	592.18	592.18				

细	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	705.87	—	

项目编码		030804001001	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-649	低压管件 碳钢 管件(电弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	164.86	57.7	41.22	5.66	46.81	16.49	5.77	
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	16.49	5.77	
0.368工日		未计价材料费							48.33					
清单项目综合单价									164.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	异径管DN100						个	1	48.33	48.33				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.4572	3.77	1.72				
	氧气						m3	0.337	2.83	0.95				
	乙炔气						kg	0.1124	15.44	1.74				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1743	3.26	0.57				
	其他材料费								--	0.68		--		
	材料费小计								--	53.99		--		

项目编码		030804001002		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-651	低压管件 碳钢 管件(电弧焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	641.76	72.04	671.14	256.7	89.85	64.18	7.2	67.11	25.67	8.99	
综合人工工日		小计							64.18	7.2	67.11	25.67	8.99	

0.573工日		未计价材料费			60.78				
清单项目综合单价					233.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	吸水喇叭口 DN150			个	1	60.78	60.78		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.669	3.77	2.52		
	氧气			m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气			kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费					--	0.21	--	
	材料费小计					--	67.98	--	

项目编码		031003006001	项目名称		减压器		计量单位		组	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	50.88	44.33		20.35	7.12	50.88	44.33		20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	44.33		20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费							403.15				
清单项目综合单价									525.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN80						个	1.01	399.16	403.15			
	镀锌活接头DN80						个	1.01	42.53	42.96			
	厚漆						kg	0.028	8.58	0.24			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.004	10.29	0.04			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.022	7.72	0.17			
	棉纱头						kg	0.044	5.57	0.25			
	砂纸						张	0.44	0.94	0.41			
	钢锯条						根	0.5	0.21	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	447.48		--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-573	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 100mm以内	个	1	23.32	95.32	7.56	9.33	3.26	23.32	95.32	7.56	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	95.32	7.56	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							172.84				
清单项目综合单价									311.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN100					个	1	172.84	172.84				
	平焊法兰1.6MPa DN100					片	2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140					套	1.65	1.84	3.04				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.44	3.77	1.66				
	氧气					m3	0.07	2.83	0.2				
	乙炔气					kg	0.02	15.44	0.31				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.57	1.95				
	其他材料费							--	3.82		--		
	材料费小计							--	268.16		--		

项目编码		030601002002		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	
0.42工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价									123.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	压力表						套	1	30	30				
	仪表接头						套	1	20	20				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	其他材料费								--	0.56		--		
	材料费小计								--	50.73		--		

项目编码		030503006001		项目名称		传感器			计量单位		支(台)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-302	液位计	支	1	63.84	5.91	0.06	25.54	8.94	63.84	5.91	0.06	25.54	8.94			
综合人工工日		小计							63.84	5.91	0.06	25.54	8.94			
0.57工日		未计价材料费							486.23							

清单项目综合单价				590.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位计	支	1	486.23	486.23		
	膨胀螺栓M10	套	8.16	0.69	5.63		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.14	--	

项目编码		031003003021	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	旋流防止器DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	
1.34工日		未计价材料费							284.38					
清单项目综合单价									703.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	旋流防止器DN150						个	1	284.38	284.38				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	461.87		--		

项目编码	031006004001	项目名称	气压罐	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	气压罐	台	1	720.8	11.69	101.93	288.32	100.91	720.8	11.69	101.93	288.32	100.91
综合人工工日		小计							720.8	11.69	101.93	288.32	100.91
6.8工日		未计价材料费							8572.4				

清单项目综合单价				9796.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地气压罐定压装置DYG-1F-01~02RSN600	台	1	8500	8500		
	平焊法兰DN150	片	1	72.4	72.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	8584.09	--	

项目编码		030603002001		项目名称		调节阀		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-279	管道上安装电磁阀	台	1	202.72	12.57	17.67	81.09	28.38	202.72	12.57	17.67	81.09	28.38		
综合人工工日		小计							202.72	12.57	17.67	81.09	28.38		
1.81工日		未计价材料费							500						
清单项目综合单价									842.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电磁阀DN80						台	1	500	500					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91					
	位号牌						个	1	0.51	0.51					
	其他材料费								--	3.25		--			
	材料费小计								--	512.57		--			

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46

综合人工工日		小计		553.32	93.79	45.83	221.33	77.46
5.22工日		未计价材料费		2839.33				
清单项目综合单价				3831.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生活给水变频泵Q=24m/h, H=60m3, N=5.5kW		台	1	2839.33	2839.33		
	平垫铁Q235 1#		kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#		kg	3	5.15	15.45		
	钢板 δ 1.5		kg	0.12	3.57	0.43		
	电焊条J422 φ4		kg	0.3	3.73	1.12		
	木板材		m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油		kg	0.8	9.12	7.3		
	煤油		kg	1.3	4.29	5.58		
	机油		kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)		kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气		m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气		kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆		kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃		kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级		kg	36	0.27	9.72		
	黄砂		m3	0.065	120.46	7.83		
	碎石		m3	0.08	99.09	7.93		
	棉纱头		kg	0.4	5.57	2.23		
	破布		kg	0.2	6	1.2		
其他材料费				--	2.58	--		
材料费小计				--	2933.12	--		

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-849	消毒器安装 湿式 900×900	台	1	63.6	5.72		25.44	8.9	63.6	5.72		25.44	8.9
综合人工工日		小计							63.6	5.72		25.44	8.9
0.6工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价								3209.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线消毒器RZ-UV2-LS100型，流量100m3/h， N=1410W						台	1	3105.51	3105.51			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.15	5.57	0.84			

	油浸石棉绳	kg	0.1	11.15	1.12		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	红丹粉	kg	0.01	6.86	0.07		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3111.23	--	

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-873	矩形钢板水箱安装 总容量33.8m3	个	1	668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	
综合人工工日		小计							668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	
6.31工日		未计价材料费							50000					
清单项目综合单价									51171.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	矩形水箱5000×3000×2500mm						个	1	50000	50000				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	50004.12		--		

项目编码		031003013001		项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28			
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28			
0.76工日		未计价材料费							66.63							
清单项目综合单价									257.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水表DN50						只	1	66.63	66.63						
	铜芯截止阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38						
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24						
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26						

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.7	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位		组(个)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84
1工日		未计价材料费							155.35				
清单项目综合单价								472.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65						只	1	155.35	155.35			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47			
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43			
	机油						kg	0.015	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05			
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	308.93		--	

项目编码		031003013003		项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84			
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84			
1工日		未计价材料费							254.72							
清单项目综合单价									571.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水表DN80						只	1	254.72	254.72						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42						
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47						

	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.3	--	

项目编码		031003013004		项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-633	螺纹水表 公称直径100mm以内	组	1	117.66	218.44		47.06	16.47	117.66	218.44		47.06	16.47			
综合人工工日		小计							117.66	218.44		47.06	16.47			
1.11工日		未计价材料费							313.59							
清单项目综合单价									713.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水表DN100						只	1	313.59	313.59						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN100						个	1.01	213.49	215.62						
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.24	7.72	1.85						
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69						
	机油						kg	0.015	7.72	0.12						
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05						
	钢锯条						根	0.5	0.21	0.11						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	532.03		--				

项目编码		031001002001	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	5.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.48	22.76	185.29	64.85	46.32	16.45	2.28	18.53	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.45	2.28	18.53	6.49
0.437工日		未计价材料费							89.41				
清单项目综合单价									179.48				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.02	87.66	89.41			

细	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.27	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	105.86	--	

项目编码	031001001007	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m	工程量	6.1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价								89.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.02	32.55	33.2			
	室内镀锌钢管接头零件DN65						个	0.425	19.26	8.19			
	尼龙砂轮片 Φ 400						片	0.022	8.66	0.19			
	机油						kg	0.013	7.72	0.1			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	线麻						kg	0.0015	10.29	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.143	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.0004	120.46	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01	5.15	0.05			
	破布						kg	0.028	6	0.17			
	水						m3	0.018	4.57	0.08			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	42.18		--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量	4.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							16.95	0.86		6.79	2.38
0.16工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									32.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	1.193	4.26	5.08			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.95		--	

项目编码		031004014001	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25	
0.354工日		未计价材料费							10.77					
清单项目综合单价									72.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通地漏DN65						个	1	10.77	10.77				
	焊接钢管SC80						m	0.1	33.67	3.37				
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18				
	厚漆						kg	0.015	8.58	0.13				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	14.44		--		

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

8-2916	钢制排水漏斗制作安装 公称直径100mm以内	个	1	57.12	30.84	9.33	22.85	8	57.12	30.84	9.33	22.85	8
综合人工工日		小计							57.12	30.84	9.33	22.85	8
0.51工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									135.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管DN100					m	0.15	51.8469	7.78				
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235					kg	7.05	3.57	25.17				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.35	3.77	1.32				
	氧气					m3	0.49	2.83	1.39				
	乙炔气					kg	0.16	15.44	2.47				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.14	3.26	0.46				
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	38.62		--		

项目编码		031006015002		项目名称		水箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-873	矩形钢板水箱安装 总容量33.8m3	个	1	668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	
综合人工工日		小计							668.86	4.12	137.8	267.54	93.64	
6.31工日		未计价材料费							35000					
清单项目综合单价									36171.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢清水水箱3m*2m*2.5m（H）						个	1	35000	35000				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	35004.12		--		

项目编码		030225002001		项目名称		全自动加药装置		计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-436	全自动加药装置	套	1	1143.74	732.38	583.92	457.5	160.12	1143.74	732.38	583.92	457.5	160.12	
综合人工工日		小计							1143.74	732.38	583.92	457.5	160.12	
10.79工日		未计价材料费							4000					

清单项目综合单价				7077.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全自动加药装置200L、含搅拌机、计量泵、管道混合器	套	1	4000	4000		
	水	m3	8	4.57	36.56		
	电	kW·h	3	0.76	2.28		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1	3.77	3.77		
	圆钢 φ5.5~9	kg	2.37	3.42	8.11		
	钢板 δ0.5	kg	5	3.57	17.85		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	35.325	3.57	126.11		
	钢板 δ10 Q235	kg	1.52	3.57	5.43		
	焊接钢管SC80	m	1.6	33.67	53.87		
	焊接钢管SC100	m	1.5	43.42	65.13		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板 δ1~6	kg	5	19.01	95.05		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	机油6~7#	kg	0.45	10.72	4.82		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	棕绳	kg	6.8	3	20.4		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.05	75.89	3.79		
	钢锯条	根	7	0.21	1.47		
	硫酸浓度98%	kg	20	3	60		
	工业盐	kg	30	1.72	51.6		
	木枕250×200×2500	根	0.3	127.29	38.19		
	碳钢斜垫铁	kg	10	8.15	81.5		
其他材料费				--	20.4	--	
材料费小计				--	4732.38	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46
综合人工工日		小计							553.32	93.79	45.83	221.33	77.46
5.22工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									3831.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	原水泵流量:10m3/h; 扬程:20m, 功率:2.2KW;	台	1	2839.3 ₃	2839.33		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板 δ 1.5	kg	0.12	3.57	0.43		
	电焊条J422 φ4	kg	0.3	3.73	1.12		
	木板材	m3	0.004	1543.5 ₉	6.17		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.27	9.72		
	黄砂	m3	0.065	120.46	7.83		
	碎石	m3	0.08	99.09	7.93		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
其他材料费				--	2.58	--	
材料费小计				--	2933.12	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46	553.32	93.79	45.83	221.33	77.46
综合人工工日		小计							553.32	93.79	45.83	221.33	77.46
5.22工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									3831.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生活给水变频泵Q=24m/h, H=60m3, N=5.5kW						台	1	2839.33	2839.33			
	平垫铁Q235 1#						kg	3.45	4.29	14.8			
	斜垫铁Q235 1#						kg	3	5.15	15.45			
	钢板 δ 1.5						kg	0.12	3.57	0.43			
	电焊条J422 φ4						kg	0.3	3.73	1.12			

	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.27	9.72		
	黄砂	m3	0.065	120.46	7.83		
	碎石	m3	0.08	99.09	7.93		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	2933.12	--	

项目编码		030109001004		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-803	多级离心泵 设备重量0.5t以内	台	1	738.82	118.21	50.83	295.53	103.43	738.82	118.21	50.83	295.53	103.43	
综合人工工日		小计							738.82	118.21	50.83	295.53	103.43	
6.97工日		未计价材料费							13309.35					
清单项目综合单价									14616.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变频供水装置含两台2.2.kw变频水泵(一用一备),稳压罐						台	1	13309.35	13309.35				
	平垫铁Q235 1#						kg	4.064	4.29	17.43				
	斜垫铁Q235 1#						kg	4.08	5.15	21.01				
	钢板 δ 1.5						kg	0.16	3.57	0.57				
	电焊条J422 φ4						kg	0.326	3.73	1.22				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.102	9.12	0.93				
	煤油						kg	1.418	4.29	6.08				
	机油						kg	0.859	7.72	6.63				
	黄油(钙基脂)						kg	0.232	6.86	1.59				
	氧气						m3	0.275	2.83	0.78				

	乙炔气	kg	0.092	15.44	1.42		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	54.97	0.27	14.84		
	黄砂	m3	0.095	120.46	11.44		
	碎石	m3	0.108	99.09	10.7		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	13427.56	--	

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-56	高效过滤器安装	台	1	41.34			16.54	5.79	41.34			16.54	5.79	
综合人工工日		小计							41.34			16.54	5.79	
0.39工日		未计价材料费							1064.75					
清单项目综合单价									1128.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高效过滤器						台	1	1064.75	1064.75				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1064.75		--		

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72
2.07工日		未计价材料费							31.08				
清单项目综合单价								550.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32			

橡皮 ϕ 20mm	只	2	0.47	0.94		
双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
电焊条J422 ϕ 3.2	kg	1.47	3.77	5.54		
氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
橡胶石棉盘根编制 ϕ 6~25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
尼龙砂轮片 ϕ 100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
机油6~7#	kg	0.05	10.72	0.54		
其他材料费			--	2.03	--	
材料费小计			--	161.16	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							180.2	116.71	34.47	72.08	25.23
1.7工日		未计价材料费							27.9				
清单项目综合单价								456.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						kg	6.54	4.2656	27.9			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	21.4	3.57	76.4			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.25	3.77	4.71			
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94			
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21			
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃						kg	0.14	14.02	1.96			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.084	3.26	0.27			
	黄油 (钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	1.73		--	
	材料费小计								--	144.61		--	

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							6753.5				
清单项目综合单价									7345.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5			
	圆钢Φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91			
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82			
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51			
	汽车库消防设备主备电源箱B1XAP1~2						台	1	6750	6750			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6790.23		--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

综合人工工日		小计		202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费		7960				
清单项目综合单价				8323.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防泵电源箱XFBFAT		只	1	7960	7960		
	破布		kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#		张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	8010.93	--	

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5	
综合人工工日		小计							190.16	40.82		76.06	26.62	
1.794工日		未计价材料费							12850					
清单项目综合单价								13183.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消火栓泵电源箱XH(SN)AC						只	1	12850	12850				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12890.82	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5	
综合人工工日		小计							190.16	40.82		76.06	26.62	
1.794工日		未计价材料费							12850					
清单项目综合单价									13183.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消火栓泵电源箱XH(SW)AC						只	1	12850	12850				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							4400				
清单项目综合单价									4725.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防设备电源箱B1XFAT1						只	1	4400	4400			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4437.93		--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							4150					
清单项目综合单价									4475.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防设备电源箱B1XFAT2						只	1	4150	4150				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4187.93	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76	
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88	
1.811工日		未计价材料费							1064.75					
清单项目综合单价									1402.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	排烟风机控制箱B1PYAC11						只	1	1064.75	1064.75				
	破布						kg	0.13	6	0.78				
	铁砂布2#						张	1.3	0.86	1.12				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	1107.01	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价								2337.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	排烟风机控制箱B1PYAC21						只	1	2000	2000			
	破布						kg	0.13	6	0.78			
	铁砂布2#						张	1.3	0.86	1.12			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2042.26		--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.15	18.02	14.44		7.21	2.52	2.7	2.17		1.08	0.38
综合人工工日		小计							189.26	40.1		75.7	26.5
1.7855工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									5131.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	补风+正压风机控制箱B1ZYAC11/21						只	1	4800	4800			
	破布						kg	0.115	6	0.69			
	铁砂布2#						张	1.15	0.86	0.99			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.15	1.89	0.28			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.0945	17.15	1.62			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.0375	1.17	0.04			
	其他材料费									--	0.01	--	
	材料费小计									--	4840.1	--	

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3100				
清单项目综合单价									3425.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵电源箱PWAC1						只	1	3100	3100			
	破布						kg	0.1	6	0.6			

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3137.93	--	

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							550					
清单项目综合单价									875.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	排污泵电源箱PWAC2						只	1	550	550				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费									--			--	
材料费小计									--	587.93		--		

项目编码		030404017013	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									975.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	排污泵电源箱PWAC2'						只	1	650	650			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费									--			--
材料费小计									--	687.93		--	

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							650					
清单项目综合单价									975.23					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	排污泵电源箱PWAC3						只	1	650	650				

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.93	--	

项目编码		030404017015		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							650					
清单项目综合单价								975.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	排污泵电源箱PWAC4						只	1	650	650				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	687.93	--	

项目编码		030404017016	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							3503.5				
清单项目综合单价								4095.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91			
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82			
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51			
	公共用电主用电源进线箱GAP1						台	1	3500	3500			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3540.23		--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							3503.5				
清单项目综合单价									4095.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5			
	圆钢Φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91			
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82			
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51			
	公共用电主用电源进线箱GAP2						台	1	3500	3500			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3540.23		--	

项目编码		030404017018		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2100				
清单项目综合单价									2425.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	车库照明双电源箱B1AT1						台	1	2100	2100			
	破布						kg	0.1	6	0.6			

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2137.93	--	

项目编码		030404017019	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2268				
清单项目综合单价									2593.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱B1AL1~2						台	1	2268	2268			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2305.93		--	

项目编码		030404017020		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76	
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88	
1.811工日		未计价材料费							2000					
清单项目综合单价									2337.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	生活加压设备电源箱SHJYAT						只	1	2000	2000				
	破布						kg	0.13	6	0.78				
	铁砂布2#						张	1.3	0.86	1.12				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	2042.26		--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51

综合人工工日		小计		197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费		1240				
清单项目综合单价				1590.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生活加压设备电源箱YSSJAP		只	1	1240	1240		
	破布		kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#		张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1286.59	--	

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02	
综合人工工日		小计							160.7	45.96		64.28	22.5	
1.516工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4843.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源BFALC						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.18	6	1.08				
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4595.96	--	

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							160.7	45.96		64.28	22.5
1.516工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4843.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源B1ALC1						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.18	6	1.08			
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.8	1.89	1.51			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.504	17.15	8.64			

	异型塑料管dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4595.96	--	

项目编码		030404017024		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02	
综合人工工日		小计							160.7	45.96		64.28	22.5	
1.516工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4843.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源B1ALC2						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.18	6	1.08				
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.8	1.89	1.51				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.504	17.15	8.64				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.2	1.17	0.23				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	4595.96		--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布					kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#					张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	37.93		--		

项目编码		030404017026		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.93	--	

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	238.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.11				
清单项目综合单价								93.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架200*100						m	1.005	45.88	46.11			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			

	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	52.55	--	

项目编码		030411003002	项目名称		桥架			计量单位		m	工程量	702.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费							26.51				
清单项目综合单价								57.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架100*50						m	1.005	26.38	26.51			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	32.84		--	

项目编码		030411003003	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	133.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							115.48				
清单项目综合单价									187.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火线槽（消防用）400*150						m	1.005	114.9	115.47			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			

	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片 Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm ²	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	122.16	--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	81.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							96.82				
清单项目综合单价								143.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火线槽（消防用）300*150						m	1.005	96.34	96.82			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	103.26		--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	216.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							58.23				
清单项目综合单价									105.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	防火线槽（消防用）200*100						m	1.005	57.94	58.23			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23	--		
	材料费小计								--	64.67	--		

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		1232.27		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67			
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67			
0.045工日		未计价材料费												3.84		
清单项目综合单价									11.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84						
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03						
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43							
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29							
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01						
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03						
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01						
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02						
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04						
	其他材料费									--	0.01		--			

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码		030408008001		项目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05		
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05		
0.61工日		未计价材料费							26.62						
清单项目综合单价									147.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62					
	破布						kg	0.3	6	1.8					
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65					
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49					
	其他材料费								--	0.37		--			
	材料费小计								--	47.93		--			

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	9.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									11.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费							--	0.01		--		

	材料费小计	--	3.4	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	1012.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1221	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	712.32	78.92	70.23	284.93	99.72	7.12	0.79	0.7	2.85	1
综合人工工日		小计							7.12	0.79	0.7	2.85	1
0.0672工日		未计价材料费							2.94				
清单项目综合单价								15.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.067	2.76	2.94			
	塑料管卡Φ20						个	1.648	0.18	0.3			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.3328	0.27	0.09			
	塑料膨胀管Φ8×50						十个	0.336	0.86	0.29			
	塑料焊条Φ2.5						kg	0.0024	9	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	冲击钻头Φ6~12						根	0.0222	2.57	0.06			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.73		--	

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1233	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	837.4	130.83	105.26	334.96	117.24	8.37	1.31	1.05	3.35	1.17		
综合人工工日		小计							8.37	1.31	1.05	3.35	1.17		
0.079工日		未计价材料费							7.63						
清单项目综合单价									22.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬聚氯乙烯管PC40						m	1.0736	7.11	7.63					
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0045	9	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	锯条						根	0.01	0.19						

	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.0098 21	67.39	0.66		
	水	m3	0.0018 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	56.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价								20.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	357.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.7 2	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									27.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3			
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04			
	厚漆						kg	0.0071	8.58	0.06			
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0166	2.57	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	11.2		--	

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		27.46			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17				
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17				
0.0786工日		未计价材料费							12.7								
清单项目综合单价									27.26								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7							
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2							
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04							

镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
圆钢 Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
水泥砂浆 M10	m3	0.0041	178.18	0.73		
沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	14.19	--	

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		244.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64		
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64		
0.1108工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									33.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38					
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06					
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09					
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06					
塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15						

	冲击钻头 Φ6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.18	--	

项目编码		030411001008		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	114.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24	
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24	
0.0836工日		未计价材料费							16.56					
清单项目综合单价									32.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN32						m	1.03	16.08	16.56				
	镀锌电线管接头 φ32×6						个	0.1648	1.79	0.29				
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌锁紧螺母3×32						个	0.1545	0.54	0.08				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0162	12.86	0.21				
	溶剂汽油						kg	0.0041	7.89	0.03				
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73				
	沥青清漆						kg	0.0062	6	0.04				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14				
	其他材料费						—			0.04		—		
材料费小计						—			18.25		—			

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75

0.1177工日		未计价材料费		16.56			
清单项目综合单价				38.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.03	16.08	16.56		
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
其他材料费				--	0.11	--	
材料费小计				--	19.52	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	278.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							20.27				
清单项目综合单价								44.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC40						m	1.03	19.68	20.27			
	镀锌电线管接头 φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	178.18	1.09		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.57	--	

项目编码		030411001011	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	155.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
0.1532工日		未计价材料费							25.75				
清单项目综合单价									56.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC50						m	1.03	25	25.75			
	镀锌电线管接头 φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌管卡DN50						个	0.6798	3.88	2.64			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0556	12.86	0.72			
	溶剂汽油						kg	0.0137	7.89	0.11			
	厚漆						kg	0.0181	8.58	0.16			
	清油						kg	0.0074	13.72	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0092	2.57	0.02			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.0693	0.86	0.06			
	沥青清漆						kg	0.0063	6	0.04			

	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.89	--	

项目编码		030411001012	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	6.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
0.2281工日		未计价材料费							33.53				
清单项目综合单价									76.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC65						m	1.03	32.55	33.53			
	镀锌电线管接头 Φ70×8						个	0.1545	3.98	0.61			
	镀锌锁紧螺母3×70						个	0.1545	1.47	0.23			
	塑料护口(钢管用) dn70						个	0.1545	0.61	0.09			
	镀锌管卡DN70						个	0.515	3.39	1.75			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0738	12.86	0.95			
	溶剂汽油						kg	0.0179	7.89	0.14			
	厚漆						kg	0.0206	8.58	0.18			
	清油						kg	0.0093	13.72	0.13			
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.0068	2.57	0.02			
	沥青清漆						kg	0.0088	6	0.05			
	膨胀螺栓M6						套	1.02	0.43	0.44			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	38.5		--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价									113.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN100					m	1.03	53.25	54.85				
	镀锌电线管接头 φ100×10					个	0.1545	9.12	1.41				
	塑料护口(钢管用) dn100					个	0.1545	0.98	0.15				
	镀锌锁紧螺母3×100					个	0.1545	2	0.31				
	圆钢 φ5.5～9					kg	0.0431	3.42	0.15				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0136	3.77	0.05				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条					根	0.045	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0509	12.86	0.65				
	溶剂汽油					kg	0.0127	7.89	0.1				
	沥青清漆					kg	0.0128	6	0.08				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0088	178.18	1.57				
	金刚石锯片 φ114×1.8					片	0.01392	17.15	0.24				
	其他材料费								--	0.08		--	
材料费小计								--	59.68		--		

项目编码		031002003009	项目名称		套管		计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	121.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价								3.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5						m	1.16	1.742	2.02			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.0015	36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	2.15		--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	579.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价									4.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	2444.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码		030411004004	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	5652.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									3.37				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	BV-2.5	m	1.02	2.04	2.08		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.11	--	

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	182.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	40.32	14.11	1.01	0.01		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.4	0.14
0.009工日		未计价材料费							3.76				
清单项目综合单价									5.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.02	3.69	3.76			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.77		--	

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	28.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							14.44					
清单项目综合单价								17.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*4						m	1.01	14.3	14.44				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.78	--	

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02	
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02	
0.069工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									15.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.03	6	0.18				
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	4.33		--		

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		27.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8		
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8		
0.0538工日		未计价材料费							107.87						
清单项目综合单价									118.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*35						m	1.01	106.8	107.87					
	破布						kg	0.005	6	0.03					

	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	109.48	--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				

	其他材料费	--	2.02	--	
	材料费小计	--	76.24	--	

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	27.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8	
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8	
0.0538工日		未计价材料费							124.53					
清单项目综合单价									135					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*35+1*16						m	1.01	123.3	124.53				
	破布						kg	0.005	6	0.03				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0032	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0102	8.58	0.09				
	沥青绝缘漆						kg	0.001	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0005	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.162	0.69	0.11				
	电缆吊挂3×50						套	0.0711	8.45	0.6				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0016	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.03		--	
	材料费小计									--	126.14		--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48	

0.504工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					158.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.36	6	2.16		
	汽油			kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m			kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝			kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂			kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费					--	2.02	--	
	材料费小计					--	76.24	--	

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	27.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44	
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44	
0.0969工日		未计价材料费							210.18					
清单项目综合单价									229.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*70						m	1.01	208.1	210.18				
	破布						kg	0.006	6	0.04				
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13				
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							245.13				
清单项目综合单价									264.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*70+1*35						m	1.01	242.7	245.13			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13			
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1			
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	247.75		--	

项目编码		030408006005		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29	
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码		030408001006	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	36.44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44	
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44	
0.0969工日		未计价材料费							357.14					
清单项目综合单价									376.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*120						m	1.01	353.6	357.14				
	破布						kg	0.006	6	0.04				
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13				
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1				
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57				

	合金钢钻头 Φ8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	359.76	--	

项目编码		030408006006		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29	
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93				
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02				
	其他材料费									--	2.42		--	
材料费小计									--	130.61		--		

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-728	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1027.1 4	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							493.39				
清单项目综合单价									512.35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*120+1*70						m	1.01	488.5	493.39			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13			
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1			
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	496.01		--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.6	6	3.6			
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			

	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	77.33	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23	
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23	
0.0158工日		未计价材料费							12.42					
清单项目综合单价									15.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*2.5						m	1.01	12.3	12.42				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	12.76		--		

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	19.23	--	

项目编码		030408006009	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36	
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36	
0.092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.78		--		

项目编码		030408001010	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	18.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.69	133.56	46.75	3.34	0.34	0.09	1.34	0.47	
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.34	0.47	
0.0315工日		未计价材料费							43.83					
清单项目综合单价								49.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*10						m	1.01	43.4	43.83				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00176	8.58	0.02				

	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	44.17	--	

项目编码		030408006010		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	24.38	70.81		9.75	3.41	9.75	28.32			3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	28.32			3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	铜接线端子DT-16mm2						个	4.06	3.33	13.52				
	黑胶布						卷	0.044	1.72	0.08				
	塑料软管dn9						m	4	2.36	9.44				
	焊锡丝						kg	0.04	42.88	1.72				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.004	51.45	0.21				
	电力复合脂						kg	0.004	17.15	0.07				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.024	17.15	0.41				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	28.32		--		

项目编码		030408001011	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	9.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.69	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费							69.19				

清单项目综合单价				74.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*16	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	69.55	—	

项目编码		030408006011		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	24.38	70.81		9.75	3.41	9.75	28.32		3.9	1.36		
综合人工工日		小计							9.75	28.32		3.9	1.36		
0.092工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									43.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34					
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82					
	铜接线端子DT-16mm2						个	4.06	3.33	13.52					
	黑胶布						卷	0.044	1.72	0.08					
	塑料软管dn9						m	4	2.36	9.44					
	焊锡丝						kg	0.04	42.88	1.72					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.004	51.45	0.21					
	电力复合脂						kg	0.004	17.15	0.07					
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.024	17.15	0.41					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	28.32		--			

项目编码		030408001012	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	84.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							121.71				
清单项目综合单价								135.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*25+1*16						m	1.01	120.5	121.71			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	123.81		--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-419	焊铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.5	32.86	94.23		13.14	4.6	16.43	47.12		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	47.12		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.42					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜接线端子DT-25mm ²	个	2.54	4.23	10.74		
	铜接线端子DT-35mm ²	个	2.54	4.78	12.14		
	黑胶布	卷	0.1	1.72	0.17		
	塑料软管dn12	m	5	2.7	13.5		
	焊锡丝	kg	0.115	42.88	4.93		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.05	17.15	0.86		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.12	--	

项目编码		030408001013		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		31.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-725	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.69	133.56	46.75	3.34	0.34	0.09	1.34	0.47		
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.34	0.47		
0.0315工日		未计价材料费							219.98						
清单项目综合单价									225.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*50+1*25						m	1.01	217.8	219.98					
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00176	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06					
	硬酯酸一级						kg	0.00017	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01					
	其他材料费									--	-0.01		--		
	材料费小计									--	220.32		--		

项目编码		030408006013		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29	
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93				
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02				
	其他材料费									--	2.42		--	
	材料费小计									--	130.61		--	

项目编码		030408001014	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	274.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							314.72				

清单项目综合单价				339.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*70+1*35	m	1.01	311.6	314.72		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			---	0.1	---	
	材料费小计			---	318.13	---	

项目编码		030408006014		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61			35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61			35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				

	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码		030408001015	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	22.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87	
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87	
0.126工日		未计价材料费							543.28					
清单项目综合单价									567.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*120+1*70						m	1.01	537.9	543.28				
	破布						kg	0.0078	6	0.05				
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0059	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.00182	6.86	0.01				
	其他材料费						—			0.1		—		
	材料费小计						—			546.69		—		

项目编码		030408006015		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29	
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									265.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93				
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02				
	其他材料费									--	2.42		--	
材料费小计									--	130.61		--		

项目编码		030408001016		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		922.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.59	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31		
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31		
0.0206工日		未计价材料费							15.35						
清单项目综合单价									19.27						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*2.5			m	1.01	15.2	15.35		
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	15.79	--	

项目编码		030408006016		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.125	1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.22		--	

项目编码		030408001017		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37		

综合人工工日		小计		2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费		23.43				
清单项目综合单价				28.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*4		m	1.01	23.2	23.43		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	23.87	--	

项目编码		030408006017		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36	
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36	
0.092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费										--			
	材料费小计								5.78		--			

项目编码		030408001018		项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量		72.41	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

4-738	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							34.24				
清单项目综合单价									40.01				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*6					m	1.01	33.9	34.24				
	汽油					kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌					个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0023	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆					kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级					kg	0.0002	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		34.69		—

项目编码		030408006018		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36	
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36	
0.092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.78		--		

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.94

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							54.44				
清单项目综合单价									61.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*10						m	1.01	53.9	54.44			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.89		--	

项目编码		030408006019		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			

	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.41	--	

项目编码		030408001020	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	669.23			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	269.14	579.18	202.71	14.48	3.57	2.69	5.79	2.03	
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.69	5.79	2.03	
0.1366工日		未计价材料费							475.37					
清单项目综合单价									503.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZYJY-4*150						m	1.01	470.66	475.37				
	破布						kg	0.008	6	0.05				
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61				
	其他材料费									--	0.11		--	
	材料费小计									--	478.94		--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布					kg	0.96	6	5.76				
	汽油					kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80					个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2					个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2					个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m					kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套					副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝					kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.048	51.45	2.47				
	电力复合脂					kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	1.2	12.43	14.92				
	铝接线端子185mm2					个	4.512	4.72	21.3				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	8.4	1.17	9.83				
	其他材料费							--	3.81		--		
	材料费小计							--	195.88		--		

项目编码		030408001021	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	711.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价								215.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTRZ-4*35+1*16						m	1.01	200	202			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	204.1	--	

项目编码		030408006021	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				
	其他材料费									--	2.02		--	

	材料费小计	--	76.24	--	

项目编码		030408001022		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		395.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47		
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47		
0.0319工日		未计价材料费							50.5						
清单项目综合单价									56.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆BTTRZ-5*6						m	1.01	50	50.5					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	50.95		--			

项目编码		030408006022		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码		030408001023	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	77.02	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							95.95					
清单项目综合单价									103.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆BTTRZ-5*16						m	1.01	95	95.95				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	96.42		--		

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.25	9.12	2.28		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黑胶布	卷	0.055	1.72	0.09		
	塑料软管dn9	m	5	2.36	11.8		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.41	--	

项目编码		030408001024		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		620.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
0.0699工日		未计价材料费							151.5						
清单项目综合单价									165.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆FZ-BTTRZ-4*25+1*16						m	1.01	150	151.5					
	破布						kg	0.0065	6	0.04					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44					
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02					
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01					
	其他材料费									--	0.07		--		
	材料费小计									--	153.6		--		

项目编码		030408006024		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				
	其他材料费								--	2.02		--		
	材料费小计								--	76.24		--		

项目编码		030408001025		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		242.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-729	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1447.9 6	356.89	269.14	579.18	202.71	14.48	3.57	2.69	5.79	2.03		
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.69	5.79	2.03		
0.1366工日		未计价材料费							769.98						
清单项目综合单价									798.54						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费 明 细	铜芯电缆BTTRZ-3*150+1*70	m	1.01	762.36	769.98		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	773.55	--	

项目编码		030408006025		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03	
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									372.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.96	6	5.76				
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.048	51.45	2.47				
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.2	12.43	14.92				
	铝接线端子185mm2						个	4.512	4.72	21.3				

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码		030408001026		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		14.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							245.13						
清单项目综合单价									264.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*70+1*35						m	1.01	242.7	245.13					
	破布						kg	0.006	6	0.04					
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02					
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13					
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02					
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1					
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0014	6.86	0.01					
	其他材料费									--	0.06		--		
	材料费小计									--	247.75		--		

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布					kg	0.6	6	3.6				
	汽油					kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.3	58.91	17.67				
	固定卡子3×80					个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2					个	4.512	8.58	38.71				
	铜接线端子DT-25mm2					个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m					kg	0.54	2.14	1.16				
	塑料手套					副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝					kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.024	51.45	1.23				
	电力复合脂					kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.96	12.43	11.93				
	铝接线端子95mm2					个	4.512	2.57	11.6				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	6	1.17	7.02				
	其他材料费							--	2.42		--		
	材料费小计							--	130.61		--		

项目编码		030408002001	项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量	205.19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价									8.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-KYJY-2*1.5						m	1.015	2.5	2.54			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编码		030408006027	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		36
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
综合人工工日		小计							3.6	2.89		1.44	0.5
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	铁砂布2#						张	0.2	0.86	0.17			
	塑料软管dn6						m	0.2	1.89	0.38			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.126	17.15	2.16			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.05	1.17	0.06			
	其他材料费												
	材料费小计								2.89				

项目编码		030408002002	项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量	28.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							3.55				
清单项目综合单价									9.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-KYJY-2*2.5						m	1.015	3.5	3.55			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			

	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码		030408006028	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5	
综合人工工日		小计							3.6	2.89		1.44	0.5	
0.034工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								8.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.02	6	0.12				
	铁砂布2#						张	0.2	0.86	0.17				
	塑料软管dn6						m	0.2	1.89	0.38				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.126	17.15	2.16				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.05	1.17	0.06				
	其他材料费										--			
	材料费小计								2.89		--			

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量		107.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68			1.35	0.47	
综合人工工日		小计							3.37	0.68			1.35	0.47	
0.0318工日		未计价材料费							4.57						
清单项目综合单价									10.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-KYJY-4*2.5						m	1.015	4.5	4.57					
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15						

	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	030408006029	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34			
	塑料软管 dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管 dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费										--		
	材料费小计								5.78		--		

项目编码		030408001027		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		13.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23		
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23		
0.0158工日		未计价材料费							11.11						
清单项目综合单价									14.11						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费 明 细	铜芯电缆YJV-4*2.5	m	1.01	11	11.11		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.45	--	

项目编码		030408006030		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							7.21	5.78		2.88	1.01	
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.04	6	0.24				
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.78		--		

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	222.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64

0.1776工日		未计价材料费			475.37				
清单项目综合单价					512.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJY-4*150			m	1.01	470.66	475.37		
	破布			kg	0.0104	6	0.06		
	汽油			kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆			kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级			kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100			套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费					--	0.13	--	
	材料费小计					--	480.01	--	

项目编码		030408006031	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.96	6	5.76			
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m						kg	0.84	2.14	1.8			
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝						kg	0.24	42.88	10.29			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.048	51.45	2.47			

	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码		030408001029		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	375.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
0.0699工日		未计价材料费							116.66					
清单项目综合单价									130.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	118.76		--	

项目编码	030408006032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.3	9.12	2.74			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.2	58.91	11.78			
	固定卡子3×80						个	2.06	2.49	5.13			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	3.76	2.14	8.05			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.02	4.23	4.31			
	塑料带20mm×40m						kg	0.14	2.14	0.3			
	塑料手套						副	2.1	3.43	7.2			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	电力复合脂						kg	0.03	17.15	0.51			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.6	12.43	7.46			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	9	1.1	9.9			
	其他材料费						—			1.68		—	
	材料费小计						—			63.51		—	

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	817.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							153.92				
清单项目综合单价									167.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*35+1*16						m	1.01	152.4	153.92			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	156.02	--	

项目编码		030408006033		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48	
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.36	6	2.16				
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88				
	其他材料费								--	2.02		--		
	材料费小计								--	76.24		--		

项目编码		030408001031	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	5.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.59	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费							13.84				
清单项目综合单价									17.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-5*2.5						m	1.01	13.7	13.84			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.28		--	

项目编码		030408006034	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4			

	异型塑料管dn2.5~5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码		030408001032	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	299.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							31.82				
清单项目综合单价									37.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6						m	1.01	31.5	31.82			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.27		--	

项目编码		030408006035	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.79				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.04	6	0.24			

细	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码		030408001033	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	506.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61	
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61	
0.0409工日		未计价材料费							42.47					
清单项目综合单价									49.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*10						m	1.01	42.05	42.47				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	42.92		--		

项目编码		030408006036		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				54.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.25	9.12	2.28		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	黑胶布	卷	0.055	1.72	0.09		
	塑料软管dn9	m	5	2.36	11.8		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.41	--	

项目编码		030408001034	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	4.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价									74.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	67.83		--		

项目编码		030408006037		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41			4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41			4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									54.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.15	6	0.9				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09				
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8				
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26				
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	35.41		--		

项目编码		030408001035	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	963.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							8.48				
清单项目综合单价									11.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJY-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码		030408006038	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76	
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76	
0.051工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.03	6	0.18				
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	4.33		--			

项目编码		010101003002	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	5.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030406006001	项目名称		低压交流异步电动机			计量单位		台	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	109.18	24.9	15.94	43.67	15.29	109.18	24.9	15.94	43.67	15.29
综合人工工日		小计							109.18	24.9	15.94	43.67	15.29
1.03工日		未计价材料费							11.1				
清单项目综合单价									220.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头 Φ25						套	2.04	2.5	5.1			
	金属软管 Φ25						m	1.25	4.8	6			
	电						kW·h	2	0.76	1.52			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.04	3.77	0.15			
	汽油						kg	0.12	9.12	1.09			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	电力复合脂						kg	0.02	17.15	0.34			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.3	12.43	3.73			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	黄腊带20mm×10m						卷	0.8	7.86	6.29			
	其他材料费								--	0.49		--	
	材料费小计								--	36		--	

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45		
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45		
0.165工日		未计价材料费							34.46						
清单项目综合单价									62.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13					
	其他材料费								--	0.29		--			
	材料费小计								--	35.87		--			

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45		
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45		
0.165工日		未计价材料费							31.05						
清单项目综合单价									59.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13					
	其他材料费								--	0.29		--			
	材料费小计								--	32.46		--			

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	266
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							46.78				
清单项目综合单价									75.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5单管荧光灯1×28W						套	1.01	46.32	46.78			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	48.28		--	

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.52				
清单项目综合单价									113.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管荧光灯2×28W						套	1.01	76.75	77.52			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	79.02		--	

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价								16.6					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关~250V, 10A			只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	5.98	--	

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01	
0.068工日		未计价材料费							8.45					
清单项目综合单价									20.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.02		--			
	材料费小计							--	9.01		--			

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码		030601005001		项目名称		物位检测仪表		计量单位		台	工程量		25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	62.72	13.83	1.29	25.09	8.78	62.72	13.83	1.29	25.09	8.78	
综合人工工日		小计							62.72	13.83	1.29	25.09	8.78	
0.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									111.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	精制螺栓M10×20~50						套	6	0.3	1.8				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	白布						m	0.2	3.43	0.69				
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.4	19.01	7.6				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费								--	1.41		--		
	材料费小计								--	13.83		--		

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	289	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费							--	0.05	--			
	材料费小计							--	2.8	--			

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	2.22	2.26			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.64		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				

清单项目综合单价				91.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W	套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码		030412004002	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

0.186工日		未计价材料费			50.63				
清单项目综合单价					84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	疏散出口指示灯			套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 φ6~12			根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	53.8	--	

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76		
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76		
0.186工日		未计价材料费							40.91						
清单项目综合单价									74.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	44.08		--			

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45

综合人工工日		小计		17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费		50.63				
清单项目综合单价				78.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 8W		套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6~8×150		套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费				--	0.29	--	
	材料费小计				--	52.04	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									77.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	51.84		--	

项目编码		030412005003		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1		
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1		
0.209工日		未计价材料费							77.51						
清单项目综合单价									113.12						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费用明细	壁挂式消防应急照明灯具（B型）HY-ZFJC系列 LED 2×21W	套	1.01	76.74	77.51		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	79.01	--	

项目编码		030412005004	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.51				
清单项目综合单价								120.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式消防应急照明灯具（B型）HY-ZFJC系列 LED 2×21W						套	1.01	76.74	77.51			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.912	0.34	0.99			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.152	5.15	0.78			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头 φ15~20						个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	86.48		--	

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97	
0.065工日		未计价材料费							5.57					
清单项目综合单价									16.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	5.98	--	

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1261.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									20.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12					
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	9.5		--			

项目编码		030411004005	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	2528.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价									4.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	2.727	3.16		
	钢丝Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	3.31	--	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	113	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台(块)		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92		
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92		
1.41工日		未计价材料费							106.47						
清单项目综合单价									382.59						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	总等电位联结端子箱MEB						个	1	106.47	106.47					

细	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
材料费小计			--	146.55	--		

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							61.2				
清单项目综合单价								80.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子箱LEB						个	1.02	60	61.2			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	66.03		--	

项目编码		030409004001	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	794.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	21.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.48				
清单项目综合单价								28.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	7.12	7.48			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.18		--	

项目编码		030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)		工程量		4		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92				
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92				
1.41工日		未计价材料费							9.32								
清单项目综合单价									285.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢板接地板100*60*6						个	1	9.32	9.32							
	钢锯条						根	1	0.21	0.21							

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	49.4	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地跨接		计量单位		处	工程量	42				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	11.02	4.75	0.9	4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	4.75	0.9	4.41	1.54
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆						kg	0.002	8.58	0.02			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.004	12.86	0.05			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.459	4.55	2.09			
	清油						kg	0.001	13.72	0.01			
	电焊条J422 φ4						kg	0.04	3.73	0.15			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	1.02	2.32	2.37			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	4.75		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	3.98	--	
	材料费小计					--	3.98	--	

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	
0.36工日		未计价材料费							532.37					
清单项目综合单价									598.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	给排水抗震支架						台	1	532.37	532.37				
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18				
	机油						kg	0.01	7.72	0.08				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	539.01		--		

项目编码		031002001004	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	57.5	172.47		23	8.05	57.5	172.47		23	8.05
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	33.87	101.61		13.55	4.74	33.87	101.61		13.55	4.74
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	325.34	976.01		130.14	45.55	325.34	976.01		130.14	45.55
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.44	7.33		0.98	0.34	2.44	7.33		0.98	0.34
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	60.41	181.21		24.16	8.46	60.41	181.21		24.16	8.46
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.32	87.96		11.73	4.1	29.32	87.96		11.73	4.1
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.12	9.35		1.25	0.44	3.12	9.35		1.25	0.44
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
2-F1	第二册6章(定额2-391~2-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.3	42.89		5.72	2	14.3	42.89		5.72	2
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.31	0.93		0.12	0.04	0.31	0.93		0.12	0.04
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	318.34	954.98		127.34	44.57	318.34	954.98		127.34	44.57

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	789.71	2369.11		315.88	110.56	789.71	2369.11		315.88	110.56
综合人工工日		小计							1634.66	4903.85		653.87	228.85
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7421.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	4903.85	--		
	材料费小计								--	4903.85	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			38373.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	29979.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4197.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4197.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	999.31			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5995.89			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1498.97			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	499.66			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	21984.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	599.59			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1199.18			
合计					71151.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	115077.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		115077.61		

暂列金额明细表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		115077.61	
合计			115077.61	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地库-水电(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地库-水电(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	61612.98		61612.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2184857.39	2.4	52436.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2184857.39	0.42	9176.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2184857.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2556815.14	9	230113.36
合计					291726.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地库-水电(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地库-水电(026)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	855692.05	
1.1	人工费	237954.74	
1.2	材料费	465531.88	
1.3	施工机具使用费	14143.89	
1.4	企业管理费	104721.94	
1.5	利润	33339.6	
2	措施项目费	44539.49	
2.1	单价措施项目费	13663.93	
2.2	总价措施项目费	30875.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16651.99	
3	其他项目费	42784.6	
3.1	其中：暂列金额	42784.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26534.84	
5	税金	87259.59	
6	工程造价	1056810.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	884.7	47.16	41722.45	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	518.61	54.14	28077.55	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	285.37	65.23	18614.69	
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	165.47	74.16	12271.26	
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	3.55	92.39	327.98	
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	4.54	105.12	477.24	
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	98.26	132.16	12986.04	
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	531.67	177.89	94578.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	43.23	258.43	11171.93	
10	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	528.3	10.83	5721.49	
11	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	2549.41	17.81	45404.99	
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	2549.41	2.71	6908.9	
13	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40	个	5	35.68	178.4	
14	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	2	36.96	73.92	
15	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	44.23	88.46	
16	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	2	59.11	118.22	
17	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	1	84.33	84.33	
18	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN300	个	2	171.93	343.86	
19	031002003007	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN200	个	2	895	1790	
20	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	个	627	31.87	19982.49	
21	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内（宽度大于1.2风管桥架下方） 2、材质、型号、规格：下垂型标准响应玻璃球喷头 K=80	个	15	31.87	478.05	
22	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1010	2020	
23	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	405.13	405.13	
24	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2	645.73	1291.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN65 2、连接形式：法兰连接	个	1	343.74	343.74	
26	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	371.89	743.78	
27	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	108.69	108.69	
30	031003001004	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DDN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	199.78	399.56	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	623.4	2493.6	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	835.14	3340.56	
33	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置-DN25	组	3	575.74	1727.22	
34	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室内 2、名称：地上式喷淋水泵接合器 3、型号、规格：SQS150-A-1.6	套	4	4341.77	17367.08	
35	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
36	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	151.75	88.39	13413.18	
37	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	127.66	144.62	18462.19	
38	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	383.62	173.49	66554.23	
39	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	280.59	10.83	3038.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	600.24	17.17	10306.12	
41	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	600.24	2.77	1662.66	
42	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	1	59.11	59.11	
43	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	7	146.21	1023.47	
44	031002003010	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150	个	6	707.72	4246.32	
45	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	37	105.27	3894.99	
46	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	29	934.55	27101.95	
47	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	623.4	3740.4	
48	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	9	1010	9090	
49	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	499.19	499.19	
50	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	835.14	3340.56	
51	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
52	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
53	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室内 2、名称：地上式消火栓水泵接合器 3、型号、规格：SQS100-A-1.6	套	4	3202.1	12808.4	
54	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					514411.99	
		消防电气工程						
55	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、JBF-11/A/305*78*305 3、安装部位：距地2.5m明装	台	3	428.59	1285.77	
56	030411003001	桥架	1、名称：桥架(火灾报警用) 2、规格：200*100	m	272.76	106.24	28978.02	
57	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：DG:Φ10/HD:L30×3	kg	254.64	11.9	3030.22	
58	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	5	150.09	750.45	
59	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	4447.22	20.51	91212.48	
60	030408002001	控制电缆	1、名称：WDZKNKYJY-2X2.5	m	171.33	9.55	1636.2	
61	030408002002	控制电缆	1、名称：WDZKNKYJY-4X2.5	m	1452.81	10.57	15356.2	
62	030408002003	控制电缆	1、名称：WDZKNKYJY-7X1.5	m	675.59	14.84	10025.76	
63	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZNYJY-2X4	m	602.52	13.62	8206.32	
64	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-1.5	m	44.16	2.84	125.41	
65	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1818.4	3.88	7055.39	
66	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	4786.44	5.22	24985.22	
67	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZNRYS-2X2.5 3、敷设方式：管内穿线	m	602.28	7.48	4505.05	
68	030502005003	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：线槽穿线	m	502.07	5.44	2731.26	
69	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、规格：J-SAP-JBF-301/P 3、安装方式：距地1.4米，有区别标识	个	16	107.42	1718.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B E×dⅡBT4(隔爆型号) 3、安装方式：距地2.5m明装	个	18	204.43	3679.74	
71	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播（阻燃型） 2、功率：3W 3、安装方式：WY-×D5顶式	个	27	54.16	1462.32	
72	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火警电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地1.4m明装	个（部）	5	102.87	514.35	
73	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、规格：JTW-ZD-JBF-4110 A2类 3、类型：吸顶安装	个	34	89.28	3035.52	
74	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-4100 3、类型：吸顶安装	个	139	91.61	12733.79	
75	030904003002	按钮	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF-171K 3、安装方式：吸顶安装	个	10	260.43	2604.3	
76	030503006001	传感器	1、名称：压力传感器	支（台）	2	548.36	1096.72	
77	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入模块 2、规格：JBF-3131	个（台）	72	234.05	16851.6	
78	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 2、规格：JBF-3141	个（台）	32	322.39	10316.48	
79	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：广播模块 2、规格：JBF-143F	个（台）	3	234.05	702.15	
80	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	335	7.6	2546	
81	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火卷帘调试	个	4	68.71	274.84	
82	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火阀调试	个	16	60.21	963.36	
83	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：广播及电话插孔调试	个	30	20.35	610.5	
84	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	12988.75	12988.75	
85	030404017001	配电箱	1、名称：CO探测主机 2、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	1330.18	1330.18	
86	030904001003	点型探测器	1、名称：CO浓度探测器 2、规格：YK-CMW 液晶显示	个	10	260.52	2605.2	
87	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	10	7.6	76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	296.54	20.51	6082.04	
89	030502005004	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	296.54	5.22	1547.94	
90	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块	个 (台)	9	460.47	4144.23	
91	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块	个 (台)	7	460.47	3223.29	
92	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	16	7.6	121.6	
93	030411001003	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	208.57	27.6	5756.53	
94	030502005005	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	240.22	5.22	1253.95	
95	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	480.44	3.88	1864.11	
96	030503006002	传感器	1、名称：消防设备电源监控探测器 2、规格：AFPM3-2AVIM	支 (台)	24	322.71	7745.04	
97	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	64.04	20.51	1313.46	
98	030502005006	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	32.02	5.22	167.14	
99	030502005007	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：线槽敷设	m	9.67	5.44	52.6	
100	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	64.04	3.88	248.48	
101	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：线槽敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	19.34	4.1	79.29	
102	030904001004	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：ARCM200L-Z	个	2	469.81	939.62	
103	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	11.82	20.51	242.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030502005008	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS- 2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	11.82	5.22	61.7	
105	030502005009	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS- 2×1.5mm ² 3、敷设方式：线槽敷设	m	2.85	5.44	15.5	
106	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	14.93	20.51	306.21	
107	030502005010	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS- 2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	14.93	5.22	77.93	
108	030502005011	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS- 2×1.5 3、敷设方式：线槽敷设	m	9.8	5.48	53.7	
		分部小计					311291.06	
		抗震支架						
109	031002001002	管道支架	1、材质：管道抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	50	599.78	29989	
		分部小计					29989	
		分部分项合计					855692.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13663.93	13663.93	
		单价措施合计					13663.93	
合计							869355.98	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81	
0.1895工日		未计价材料费							20.34					
清单项目综合单价									54.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN32						m	1.02	16.08	16.4				
	镀锌钢管接头零件DN32						个	0.807	4.88	3.94				
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0057	7.72	0.04				
	砂轮片 Φ400						片	0.0145	11.58	0.17				
	水						m3	0.099	4.57	0.45				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.5027	0.3	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	21.93		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	285.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费							27.13				
清单项目综合单价									65.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN40						m	1.02	19.68	20.07			
	镀锌钢管接头零件DN40						个	1.223	5.77	7.06			
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03			
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04			
	机油						kg	0.0105	7.72	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.0257	11.58	0.3			
	水						m3	0.103	4.57	0.47			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.7958	0.3	0.24			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13			
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.0015	2.83				
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	28.99		--	

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量		165.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95		
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32		
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27		
0.2205工日		未计价材料费							34.77						

清单项目综合单价				74.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25	25.5		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	9.94	9.27		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	36.64	--	

项目编码		030901001005	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	3.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径70mm以 内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									92.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			

	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.51	--	

项目编码		030901001006	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	4.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							68.21				
清单项目综合单价								105.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN80						m	1.022	40.87	41.77			
	沟槽管件DN80						个	0.826	32.01	26.44			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.0215	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0075	15.44	0.12			
	水						m3	0.29	4.57	1.33			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15			
	螺栓						套	0.042	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			

	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ 57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ 50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.4	--	

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量		98.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46		
9-91	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35		
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81		
0.2566工日		未计价材料费							84.43						
清单项目综合单价									132.16						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42					
	沟槽管件DN100						个	0.519	57.82	30.01					
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03					
	氧气						m3	0.027	2.83	0.08					
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15					
	水						m3	0.481	4.57	2.2					
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15					
	螺栓						套	0.047	0.21	0.01					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0095	11.06	0.11					
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09					
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02					
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02					
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	87.58		--			

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	531.67						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78	
9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	
0.3509工日		未计价材料费							111.1					
清单项目综合单价									177.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59				
	沟槽管件DN150						个	0.23	93.53	21.51				
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04				
	氧气						m3	0.0439	2.83	0.12				
	乙炔气						kg	0.0156	15.44	0.24				
	水						m3	1.082	4.57	4.94				
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.046	3.57	0.16				
	螺栓						套	0.076	0.21	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0126	11.06	0.14				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.1		--	
	材料费小计									--	117.22		--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	43.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31

9-93	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	306.34	881.22	14.85	134.79	42.89	3.06	8.81	0.15	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							41.01	9.68	3.9	18.05	5.74	
0.3869工日		未计价材料费							180.05					
清单项目综合单价									258.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN200					m	1.022	155.12	158.53					
	沟槽管件DN200					个	0.23	93.53	21.51					
	砂轮片 φ200					片	0.002	11.15	0.02					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.02	3.26	0.07					
	氧气					m3	0.0606	2.83	0.17					
	乙炔气					kg	0.0217	15.44	0.34					
	水					m3	1.811	4.57	8.28					
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.046	3.57	0.16					
	螺栓					套	0.105	0.21	0.02					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.002	3.77	0.01					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6					kg	0.0156	11.06	0.17					
	阀门DN50 PN10					个	0.001	92.9	0.09					
	平焊法兰0.6MPa DN50					片	0.001	20.32	0.02					
	无缝钢管 φ57×3					m	0.001	20.86	0.02					
	橡胶软管 φ50					m	0.008	26.76	0.21					
	其他材料费								—	0.11		—		
	材料费小计								—	189.73		—		

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	528.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	2549.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2549.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				

清单项目综合单价				2.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0155	9.12	0.14		
	酚醛清漆	kg	0.0048	13.29	0.06		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	77.42	24.63	17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40						m	0.305	15.92	4.86			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.07		--	

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				36.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--		11.61		--	

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.11				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24			

细	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08		
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08		
0.342工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									84.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	25.24		--			

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	193.09	61.44	43.88	99.7	2.9	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	99.7	--	

项目编码		031002003007	项目名称		套管			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	250.82	66.56	118	37.55	268.18	250.82	66.56	118	37.55
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		21.45	6.83	48.76	1.68		21.45	6.83
综合人工工日		小计							316.94	252.5	66.56	139.45	44.38
2.99工日		未计价材料费							75.17				
清单项目综合单价									895				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC200						kg	18.19	4.1325	75.17			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	48.17	3.57	171.97			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	1.28	6.54	8.37			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.56	3.77	17.19			
	氧气						m3	5.27	2.83	14.91			
	乙炔气						kg	1.76	15.44	27.17			
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃						kg	0.29	14.02	4.07			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.206	3.26	0.67			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.08	10.72	0.86			
	其他材料费								--	5.53		--	
	材料费小计								--	327.67		--	

项目编码		030901003001	项目名称		水喷淋（雾）喷头			计量单位		个	工程量		627	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-24	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8	
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8	
0.121工日		未计价材料费							8.94					
清单项目综合单价								31.87						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	个	1.01	8.85	8.94		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码		030901003002	项目名称		水喷淋（雾）喷头			计量单位		个	工程量		15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-24	下垂型标准响应玻璃球喷头 K=80	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8	
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8	
0.121工日		未计价材料费							8.94					
清单项目综合单价									31.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	下垂型标准响应玻璃球喷头 K=80						个	1.01	8.85	8.94				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	机油						kg	0.003	7.72	0.02				
	工业酒精99.5%						kg	0.005	6.86	0.03				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.642	0.3	0.19				
	镀锌丝堵DN15						个	0.1	0.93	0.09				
	镀锌管箍DN25						个	1.01	1.93	1.95				
	砂轮片 φ400						片	0.01	11.58	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.4		--		

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89

综合人工工日		小计		142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费		585.41				
清单项目综合单价				1010				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	信号阀 DN150		个	1	585.41	585.41		
	平焊法兰1.6MPa DN150		片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气		kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气		m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆		kg	0.28	8.58	2.4		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸		张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—	762.9	—	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							198.6				
清单项目综合单价								405.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀DN65						个	1	198.6	198.6			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	282.24	--	

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	
1.61工日		未计价材料费							305.3					
清单项目综合单价									645.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02				
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59				
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16				
	清油						kg	0.12	13.72	1.65				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21				
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24				
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82				
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8				
	带母螺栓						kg	5.582	4.68	26.12				
	铝牌						个	1	0.25	0.25				
	其他材料费								--			--		
材料费小计								--	355.17		--			

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-41	水流指示器安装 法兰连接 公称 直径80mm以内	个	1	100.7	27.1	14.69	44.31	14.1	100.7	27.1	14.69	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	27.1	14.69	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费							142.84				
清单项目综合单价								343.74					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	水流指示器DN65	套	1	70	70		
	平焊法兰DN65	片	2.2	33.11	72.84		
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.463	3.77	1.75		
	棉纱头	kg	0.048	5.57	0.27		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.135	0.76	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 $\delta 0.8\sim 6$	kg	0.524	11.06	5.8		
	砂轮片 $\phi 100$	片	0.1	1.29	0.13		
	砂轮片 $\phi 400$	片	0.054	11.58	0.63		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	带母螺栓	kg	3.032	4.68	14.19		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.94	--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板		计量单位		个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费							215.34				
清单项目综合单价								371.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	减压孔板DN150						个	1	70.54	70.54			
	平焊法兰DN150						片	2	72.4	144.8			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	汽油						kg	0.12	9.12	1.09			
	精制带母镀锌螺栓M16×100						套	8.24	2.73	22.5			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	261.99	--	

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							30.61				
清单项目综合单价									86.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	机油						kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	42.66		--	

项目编码	031003001002		项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.53				
清单项目综合单价									59.92				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	截止阀 DN25	个	1.01	33.2	33.53		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.5	--	

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95			11.19	3.56	
综合人工工日		小计							25.44	12.95			11.19	3.56	
0.24工日		未计价材料费							55.55						
清单项目综合单价									108.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	泄水阀DN40						个	1.01	55	55.55					
	镀锌活接头DN40						个	1.01	12.07	12.19					
	厚漆						kg	0.017	8.58	0.15					
	机油						kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.008	7.72	0.06					
	棉纱头						kg	0.024	5.57	0.13					
	砂纸						张	0.24	0.94	0.23					
	钢锯条						根	0.23	0.21	0.05					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	68.5		--			

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							139.89				
清单项目综合单价									199.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	泄水阀DN50					个	1.01	138.5	139.89				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	159.59		--		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	455.62	--	

项目编码		031003003004	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438备注5	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98	
综合人工工日		小计							121.26	113.69	20.4	53.35	16.98	
1.144工日		未计价材料费							509.46					
清单项目综合单价									835.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN100						个	1	509.46	509.46				
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22				
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37				
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2				
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29				
	清油						kg	0.02	13.72	0.27				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	623.15		--	

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位		组	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-50	末端试水装置-DN25	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	
1.16工日		未计价材料费							339.66					
清单项目综合单价									575.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	末端试水装置DN25						个	2.02	168.15	339.66				
	棉纱头						kg	0.041	5.57	0.23				

	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 Φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	380.26	--	

项目编码		030901012001	项目名称		消防水泵接合器			计量单位		套	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	206.14	10.67	86.75	27.6	197.16	206.14	10.67	86.75	27.6	
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1038.59	1295.5	37	456.98	145.4	1038.59	1295.5	37	456.98	145.4	
5-444*-4.5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高每增 0.2m	座	1	332.47	395.82		146.29	-46.55	332.47	395.82		146.29	-46.55	
综合人工工日		小计							903.28	1105.82	47.67	397.44	126.45	
8.5215工日		未计价材料费							1761.11					
清单项目综合单价									4341.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	喷淋水泵接合器SQS150-A-1.6						套	1	1761.11	1761.11				
	热镀锌钢管DN25						m	0.2	11.62	2.32				
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85~100						套	24.72	4.52	111.73				
	砂轮片 φ100						片	0.097	1.29	0.13				
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	1	66.54	66.54				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.29	3.77	1.09				
	破布						kg	0.03	6	0.18				
	棉纱头						kg	0.016	5.57	0.09				
	电						kW·h	0.615	0.76	0.47				
	清油						kg	0.12	13.72	1.65				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.1	11.06	12.17				

	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50	m3	0.8	218.9	175.12		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.003	250.42	0.75		
	机砖	百块	8.185	41.77	341.89		
	沥青漆	kg	0.559	10.29	5.75		
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	水	m3	1.7188	4.57	7.85		
	钢筋混凝土管 φ 300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖 φ 600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	铸铁爬梯	kg	1.86	4.5	8.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	164.504	0.27	44.42		
	中(粗)砂	t	0.805886	67.39	54.31		
	碎石5~16	t	0.240478	66.06	15.89		
	其他材料费			--	4.43	--	
	材料费小计			--	2866.93	--	

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m	工程量	151.75				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连 接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	60.46		--	

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	127.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46	
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56	
0.2395工日		未计价材料费							102.18					
清单项目综合单价									144.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	水						m3	0.111	4.57	0.51				
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42				
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76				
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07				

	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	103	--	

项目编码		030901002003	项目名称		消火栓钢管				计量单位		m	工程量	383.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12	
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78	
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9	
0.3301工日		未计价材料费							114.75					
清单项目综合单价									173.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01				
	水						m3	0.258	4.57	1.18				
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59				
	沟槽管件DN150						m	0.269	93.53	25.16				
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	116.41		--		

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	280.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36	
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34	
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7	
0.047工日		未计价材料费							2.76					
清单项目综合单价									10.83					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.96	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	600.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03			
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03			
	普通木成材						m3	0.00011	1372.08	0.15			
	厚漆						kg	0.00017	8.58				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.00045	3.26				

	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003002	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	600.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--		0.59		--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估价 (元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	163.8	58.34	105.41	33.54	239.56	163.8	58.34	105.41	33.54

8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	165.16	58.34	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费							48.76				
清单项目综合单价									707.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						kg	11.8	4.1325	48.76			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	29.46	3.57	105.17			
	橡皮 Φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	1.28	6.54	8.37			
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	2.48	3.77	9.35			
	氧气						m3	4.1	2.83	11.6			
	乙炔气						kg	1.37	15.44	21.15			
	橡胶石棉盘根编制 Φ 6~25 250℃						kg	0.23	14.02	3.22			
	尼龙砂轮片 Φ 100×16×3						片	0.15	3.26	0.49			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	3.51		--	
	材料费小计								--	213.92		--	

项目编码		030901013001	项目名称		灭火器		计量单位		具	工程量	37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							88.86				
清单项目综合单价									105.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55			
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		88.86		--

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	29					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									934.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个					套	1	780.81	780.81				
	棉纱头					kg	0.12	5.57	0.67				
	木方材					m3	0.0036	1543.59	5.56				
	砂轮片Φ400					片	0.0456	11.58	0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	2.016	0.3	0.6				
	水泥32.5级					kg	1.716	0.27	0.46				
	其他材料费							--	0.84		--		
	材料费小计							--	789.47		--		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	455.62	--	

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
1.34工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32					
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39					
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	762.9		--		

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
0.63工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价									499.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	蝶阀DN65						个	1	292.66	292.66				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				

	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	376.3	--	

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438备注5	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98		
综合人工工日		小计							121.26	113.69	20.4	53.35	16.98		
1.144工日		未计价材料费							509.46						
清单项目综合单价									835.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN100						个	1	509.46	509.46					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	623.15		--			

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							30.61				
清单项目综合单价									86.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	自动排气阀DN25					个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25					个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25					个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25					个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8					十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5					十个	0.206	0.01					
	等边角钢┐60×5					kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢φ8~14					kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级					kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆					kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22				
	机油					kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条					根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	42.66	--		

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费							33.53					
清单项目综合单价									59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08				

	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.5	--	

项目编码		030901012002	项目名称		消防水泵接合器			计量单位		套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1038.59	1295.5	37	456.98	145.4	1038.59	1295.5	37	456.98	145.4
5-444*-4.5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高每增 0.2m	座	1	-	-	-	-	-46.55	-	-	-	-	-46.55
综合人工工日		小计							875.72	1014.78	44.25	385.31	122.59
8.2615工日		未计价材料费							759.45				
清单项目综合单价									3202.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防栓水泵接合器SQS100-A-1.6						套	1	759.45	759.45			
	热镀锌钢管DN25						m	0.2	11.62	2.32			
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09			
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	1	42.17	42.17			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07			
	电						kW·h	0.562	0.76	0.43			
	清油						kg	0.08	13.72	1.1			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.68	11.06	7.52			
	厚漆						kg	0.4	8.58	3.43			
	精制带母镀锌螺栓M16×70						套	24.72	2.16	53.4			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50						m3	0.8	218.9	175.12			
	水泥砂浆 1:2						m3	0.003	250.42	0.75			
	机砖						百块	8.185	41.77	341.89			
	沥青漆						kg	0.559	10.29	5.75			
	草袋子						只	4.531	0.86	3.9			
	水						m3	1.7188	4.57	7.85			

	钢筋混凝土管 Φ 300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖 Φ 600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	铸铁爬梯	kg	1.86	4.5	8.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	164.504	0.27	44.42		
	中(粗)砂	t	0.805886	67.39	54.31		
	碎石5~16	t	0.240478	66.06	15.89		
	其他材料费			--	3.18	--	
	材料费小计			--	1774.23	--	

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
1.69工日		未计价材料费							106.47					
清单项目综合单价									428.59					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线端子箱JBF-11A/X						台	1	106.47	106.47				

细	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.67	--	

项目编码		030411003001		项目名称		桥架			计量单位		m	工程量	272.76			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61			
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61			
0.243工日		未计价材料费							58.29							
清单项目综合单价									106.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	桥架(火灾报警用)200*100						m	1.005	58	58.29						
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09						
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29							
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61						
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11						
	其他材料费						—			0.23		—				
	材料费小计						—			64.73		—				

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	254.64

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	209.88	66.78	4.77	0.33	0.19	2.1	0.67	
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	2.1	0.67	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									11.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	4.17		--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价								150.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	4447.22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量		171.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47		
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47		
0.0318工日		未计价材料费							3.55						
清单项目综合单价									9.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	WDZN-KYJY-2*2.5						m	1.015	3.5	3.55					
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15						

	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码		030408002002	项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量	1452.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							4.57				
清单项目综合单价									10.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-KYJY-4*2.5						m	1.015	4.5	4.57			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.25		--	

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆			计量单位		m	工程量		675.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-801	一般电缆 电缆 14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52		
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52		
0.0353工日		未计价材料费							8.12						

清单项目综合单价				14.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-7*1.5	m	1.015	8	8.12		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	602.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.89	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							10					
清单项目综合单价									13.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJY-2*4						m	1.01	9.9	10				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.34		--		

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	44.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.99		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价								2.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-1.5						m	1.05	1.742	1.83			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.0065	1.8	0.01			
	其他材料费							--		-0.01		--	
	材料费小计							--		1.95		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1818.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价								3.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	2.98	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4786.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030502005002		项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量		602.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1		
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1		
0.0064工日		未计价材料费							6.25						
清单项目综合单价									7.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-RYJS-2*2.5						m	1.08	5.787	6.25					
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05					
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04					

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码		030502005003		项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	502.07	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1400备注1	双绞线缆WDZN-RYJS-2×1.5mm2	100m/束	0.01	81.41	17.4		35.82	11.4	0.81	0.17			0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17			0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.99					
清单项目综合单价									5.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99				
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.00108	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.00264	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06				
	焊锡						kg	0.00132	36.87	0.05				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.00012	51.45	0.01				
	塑料粘胶带						盘	0.012	3.14	0.04				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	4.16		--		

项目编码		030904003001		项目名称		按钮			计量单位		个	工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41		
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.47	10.73	3.41		
0.23工日		未计价材料费							55.97						
清单项目综合单价									107.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带电话插孔的手动报警按钮J-SAP-JBF-301/P						个	1	55.97	55.97					
	破布						kg	0.1	6	0.6					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈 φ6~32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.43	--	

项目编码		030904005001	项目名称		声光报警器			计量单位		个	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	火灾声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							83.85				
清单项目综合单价									204.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	火灾声光报警器JBF-VM3372B E×d IIBT4(隔爆型号)						个	1	83.85	83.85			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	86.56		--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-210	消防广播(阻燃型) 3W	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	
0.22工日		未计价材料费							13.31					
清单项目综合单价									54.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防广播(阻燃型) 3WWY-×D5顶式						个	1	13.31	13.31				
	白布						m	0.02	3.43	0.07				
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51				
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18				
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06				
	胶合板2440×1220×6						m2	0.04	10.29	0.41				
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81				
	玻璃胶310g						支	0.01	12.86	0.13				
	立时得胶						kg	0.05	12.43	0.62				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.04	0.26	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	16.85		--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话 ）		计量单位	个(部)	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话分机 HD210	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费							75.86				
清单项目综合单价								102.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防电话分机 HD210						部	1	75.86	75.86			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.2	0.69	0.14			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2	2.43	4.86			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.07	1.72	0.12			
	自攻螺钉M6×30						十个	0.2	0.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	81.1		--	

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器			计量单位		个	工程量	34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-159	智能点型感温探测器 A2型	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	
0.34工日		未计价材料费							28.48					
清单项目综合单价									89.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-4110						个	1	28.48	28.48				
	电						kW·h	0.04	0.76	0.03				
	白布						m	0.02	3.43	0.07				
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.04	0.69	0.03				
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.3	0.27	0.08				
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27				
	冲击钻头 φ6~8						根	0.02	1.72	0.03				
	胶合板2440×1220×6						m2	0.02	10.29	0.21				
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81				
	901胶						kg	0.01	2.14	0.02				
	热镀锌钢板 δ 1.5						m2	0.01	87.01	0.87				
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		32.21		--

项目编码		030904001002		项目名称		点型探测器		计量单位		个	工程量		139	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-158	智能点型感烟探测器	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	
0.34工日		未计价材料费							30.74					
清单项目综合单价									91.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	点型感烟火灾探测器JTY-GD-JBF-4100						个	1	30.74	30.74				
	白布						m	0.02	3.43	0.07				
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.04	0.69	0.03				

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ1.5	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.44	--	

项目编码		030904003002		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量		10		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	总线短路隔离器（模块）	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							19.96						
清单项目综合单价									260.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	总线短路隔离器（模块）JBF-171K						个	1	19.96	19.96					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6～8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	28.95		--		

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-276	压力传感器 液体流量开关	支	1	25.76	7.66		11.33	3.61	25.76	7.66		11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	7.66		11.33	3.61
0.23工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									548.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	压力传感器						支	1	500	500			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	自攻螺钉M6×30						十个	0.204	0.58	0.12			
	乙炔气						m3	0.11	14.05	1.55			
	氧气						m3	0.34	2.83	0.96			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	507.66		--	

项目编码		030904008001	项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)	工程量	72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	编码型输入模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							53.31				
清单项目综合单价									234.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型输入模块JBF-3131						个	1	53.31	53.31			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.06	36.87	2.21			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.08	9.12	0.73			
	冲击钻头 φ6～8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.15	1.17	0.18			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	58.56	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							81.92				
清单项目综合单价									322.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块BF-3141						个	1	81.92	81.92			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90.91		--	

项目编码		030904008003		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		3			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
9-165	编码型输入模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43				
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43				
1.04工日		未计价材料费							53.31								
清单项目综合单价									234.05								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	编码型输入模块JBF-3131						个	1	53.31	53.31							
	白布						m	0.05	3.43	0.17							

	塑料膨胀管 $\phi 6 \times 50$	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4 $\times$ 65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2 $\sim 5 \times 15 \sim 50$	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.56	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	335						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价								7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030905003001	项目名称		防火控制装置调试			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-234	电动防火门	10个	0.1	427.84	0.91	10.17	188.25	59.9	42.78	0.09	1.02	18.83	5.99	
综合人工工日		小计							42.78	0.09	1.02	18.83	5.99	
0.382工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									68.71					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.12	0.76	0.09				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
综合人工工日		小计							7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12988.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	65.36	0.76	49.67			
	工业酒精99.5%						kg	0.437	6.86	3			
	电池						节	48	2.14	102.72			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	8.398	3.14	26.37			
	光盘						张	1	2.06	2.06			
	打印纸132行(381-1)						箱	0.228	91.76	20.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	214.78		--	

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1064.65				
清单项目综合单价									1330.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	CO探测主机						只	1	1064.65	1064.65			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1099.06	--	

项目编码		030904001003		项目名称		点型探测器			计量单位		个	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-162	CO浓度探测器	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05		
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05		
0.34工日		未计价材料费							195.2						
清单项目综合单价									260.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	CO浓度探测器YK-CMW						个	1	195.2	195.2					
	丙烷						kg	1	4.55	4.55					
	热镀锌钢板 δ 1.5						m2	0.01	87.01	0.87					
	白布						m	0.02	3.43	0.07					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.04	0.69	0.03					
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.3	0.27	0.08					
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.02	1.72	0.03					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.02	10.29	0.21					
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81					
	901胶						kg	0.01	2.14	0.02					
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	203.45		--		

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							1.36					

清单项目综合单价				7.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	296.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	296.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日			小计						0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日			未计价材料费						3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030904008004		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常开防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	228.99	--	

项目编码		030904008005		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常闭防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	228.99		--			

项目编码		030411006003	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价								7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			

	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		208.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									27.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14					
	其他材料费									--	0.03		--		
	材料费小计									--	14.19		--		

项目编码		030502005005		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		240.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1		
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1		
0.0064工日		未计价材料费							3.99						

清单项目综合单价				5.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.69	3.99		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	480.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码		030503006002		项目名称		传感器			计量单位		支(台)	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	

综合人工工日		小计		110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费		141.97				
清单项目综合单价				322.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防设备电源监控探测器AFPM3-2AVIM		个	1	141.97	141.97		
	白布		m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管 φ6×50		十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡		kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油		kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头 φ6~8		根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6		m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1		kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5		m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	147.22	--	

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	64.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			

	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	32.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价								5.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030502005007	项目名称		双绞线缆		计量单位		m	工程量	9.67		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	双绞线缆 ZN-RYJS-2×1.5mm2	100m/束	0.01	81.41	17.4		35.82	11.4	0.81	0.17		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.00108	6	0.01			

	棉纱头	kg	0.0026 ₄	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013 ₂	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001 ₂	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.16	--	

项目编码		030411004004	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	64.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码		030411004005	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	19.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.78				
清单项目综合单价								4.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.02	2.727	2.78		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.81	--	

项目编码		030904001004		项目名称		点型探测器			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-53	电气火灾监控探测器	台	1	80.56	30.87	4.52	35.45	11.28	80.56	30.87	4.52	35.45	11.28	
综合人工工日		小计							80.56	30.87	4.52	35.45	11.28	
0.76工日		未计价材料费							307.13					
清单项目综合单价									469.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电气火灾监控探测器						台	1	307.13	307.13				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	铁砂布2#						张	0.2	0.86	0.17				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38				
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82				
	无光调和漆						kg	0.1	12.86	1.29				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29				
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	镀锌扁钢-25×4						kg	2.2	4.55	10.01				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.1	1.17	4.8				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	338		--		

项目编码	030411001005	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	11.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	030502005008	项目名称	双绞线缆		计量单位		m	工程量	11.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价								5.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4.14	--	

项目编码		030502005009	项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	2.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	81.41	17.4		35.82	11.4	0.81	0.17		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.00108	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.00264	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.00132	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.00012	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.012	3.14	0.04			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.16		--	

项目编码		030411001006	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	14.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码		030502005010		项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	14.93	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费							3.99					
清单项目综合单价									5.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99				
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05				
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.14		--		

项目编码	030502005011	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	9.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	双绞线缆 ZN-RYJS-2×1.5mm2	100m/束	0.01	81.41	17.4		35.82	11.4	0.81	0.17		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17		0.36	0.11

0.0077工日		未计价材料费			4.03		
清单项目综合单价					5.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.733	4.03		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码		031002001002	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									599.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给排水抗震支架						台	1	532.37	532.37			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	539.01		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	1668.43	5005.29		734.11	233.58	1668.43	5005.29		734.11	233.58	

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	209.47	628.4		92.17	29.33	209.47	628.4		92.17	29.33
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	343.17	1029.51		150.99	48.04	343.17	1029.51		150.99	48.04
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.36	58.09		8.52	2.71	19.36	58.09		8.52	2.71
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	130.97	392.88		57.63	18.34	130.97	392.88		57.63	18.34
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	107.8	323.42		47.43	15.09	107.8	323.42		47.43	15.09
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	503.69	1511		221.62	70.52	503.69	1511		221.62	70.52
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.52	1.55		0.23	0.07	0.52	1.55		0.23	0.07
综合人工工日		小计							2983.41	8950.14		1312.7	417.68
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13663.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8950.14		--	
	材料费小计								--	8950.14		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16651.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13009.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1821.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1821.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	433.65			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2601.87			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	650.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	216.82			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9540.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	260.19			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	520.37			
合计					30875.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42784.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		42784.6		

暂列金额明细表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		42784.6	
合计			42784.6	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地库-消防(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地库-消防(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26534.84		26534.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	940951.49	2.4	22582.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	940951.49	0.42	3952
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	940951.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	969550.98	9	87259.59
合计					113794.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地库-消防(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地库-消防(027)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	255722.51	
1.1	人工费	49127.58	
1.2	材料费	175890.09	
1.3	施工机具使用费	4172.91	
1.4	企业管理费	19649.48	
1.5	利润	6882.45	
2	措施项目费	9297.45	
2.1	单价措施项目费	1234.68	
2.2	总价措施项目费	8062.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4348.46	
3	其他项目费	12786.13	
3.1	其中：暂列金额	12786.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6974.75	
5	税金	25630.28	
6	工程造价	310411.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：消防双速柜式离心风机 2、型号：HTFC-II-25 3、规格： 风量：35000/22000CMH 全压：800/400Pa 4、减振底座形式、数量：弹簧隔震	台	2	9227.71	18455.42	
2	030108001002	离心式通风机	1、名称：消防双速柜式离心风机 2、型号：HTFC-II-25 3、规格： 风量：35000/29000CMH 全压：900/400Pa 4、减振底座形式、数量：弹簧隔震	台	1	9227.71	9227.71	
3	030108006001	其他风机	1、名称：壁式排风机（配套防火阀） 2、型号：BF-66 3、规格：风量：660CMH 噪音：48dB 功率：40W	台	2	250.29	500.58	
4	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机（配套防火阀） 2、型号：BF-108 3、规格：风量：1080CMH 噪音：49dB 功率：45W	台	5	250.29	1251.45	
5	030108003001	轴流通风机	1、名称：正压送风机 2、型号：SWF-I-7 3、规格：风量:19000CMH 全压:500Pa 功率:5.5Kw 重量:135Kg 4、减振底座形式、数量：减震吊架	台	1	2795.58	2795.58	
6	030108003002	轴流通风机	1、名称：正压送风机 2、型号：SWF-I-7 3、规格：风量:17000CMH 全压:550Pa 功率:5.5Kw 重量:135Kg 4、减振底座形式、数量：减震吊架	台	1	2795.58	2795.58	
7	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1500×1000×1500 3、支架形式、材质：固定支架、型钢	m2	31.5	222.14	6997.41	
8	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2000×1200×800 3、支架形式、材质：固定支架、型钢	m2	29.76	222.14	6610.89	
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	205	2.71	555.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500内 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	0.75	161.07	120.8	
11	030702001002	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1000内 5、板材厚度：0.75MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	10.59	140.12	1483.87	
12	030702001003	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	211.99	127.23	26971.49	
13	030702001004	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	3.47	121.34	421.05	
14	030702001005	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	74.98	135.57	10165.04	
15	030702001006	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	67.59	143.92	9727.55	
16	030702001007	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：0.75MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	108.91	116.82	12722.87	
17	030702001008	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	205.26	159.32	32702.02	
18	030703019001	柔性接口	1、名称：软接 2、材质：非保温型A型防火软管	m2	3.07	113.27	347.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408009001	防火包覆	1、名称：防火包覆 2、材质：复合铝箔封装 耐高温无机纤维卷毯	m2	945.42	57.67	54522.37	
20	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不 燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：底 距离室内地面2.55m	m2	139.35	108.17	15073.49	
21	030703007001	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*400	个	7	403.22	2822.54	
22	030703007002	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：防火风口(自然 补风，不需要单列) 2、规格：2000*1500	个	1	809.99	809.99	
23	030703007003	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：600×500	个	7	246.65	1726.55	
24	030703007004	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格 ：600×1250（+250）	个	1	446.59	446.59	
25	030703007005	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：800×500	个	12	325.37	3904.44	
26	030703007006	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格 ：1000×1000（+250）	个	1	385.37	385.37	
27	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ600	个	2	553.4	1106.8	
28	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：300×300	个	2	347.47	694.94	
29	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：350×350	个	5	413.47	2067.35	
30	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：800×320	个	2	945.67	1891.34	
31	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000×1250	个	1	1371.13	1371.13	
32	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280° 防火阀 2、规格：800*800	个	3	922.37	2767.11	
33	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280° 防火阀 2、规格：1600*400	个	2	1183.93	2367.86	
34	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280° 防火阀 2、规格：2000*400	个	1	1371.13	1371.13	
35	030703001009	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：Φ600	个	2	327.06	654.12	
36	030703001010	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*800	个	2	439.29	878.58	
37	030703001011	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ600	个	2	571.4	1142.8	
38	030703001012	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：1600*400	个	4	528.43	2113.72	
39	031002001001	管道支架	1、材质：暖通抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	30	376.43	11292.9	
40	030704001001	通风工程检测、调 试	1、名称：通风工程检测 、调试	系统	1	2458.79	2458.79	
		分部小计					255722.51	
		分部分项合计					255722.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1234.68	1234.68	
		单价措施合计					1234.68	
合 计							256957.19	

综合单价分析表

工程名称：地库-暖通(028)

项目编码		030108001001		项目名称		离心式通风机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		242.95	85.03	607.38	37.11		242.95	85.03	
10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长 400mm以内	个	1	49.82	6.27	0.59	19.93	6.97	49.82	6.27	0.59	19.93	6.97	
综合人工工日		小计							657.2	43.38	0.59	262.88	92	
6.2工日		未计价材料费							8171.66					
清单项目综合单价									9227.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柜式离心风机 风量：35000/22000CMH 全压：800/400Pa						台	1	8141.05	8141.05				
	铸铁垫板						kg	5.2	4.72	24.54				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.03	205.25	6.16				
	煤油						kg	0.75	4.29	3.22				
	黄油(钙基脂)						kg	0.4	6.86	2.74				
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45				
	减震器						台	1	30.61	30.61				
	膨胀螺栓M16×200						套	2.06	2.74	5.64				
	机油						kg	0.01	7.72	0.08				
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	8215.04		--		

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		242.95	85.03	607.38	37.11		242.95	85.03
10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长 400mm以内	个	1	49.82	6.27	0.59	19.93	6.97	49.82	6.27	0.59	19.93	6.97
综合人工工日		小计							657.2	43.38	0.59	262.88	92
6.2工日		未计价材料费							8171.66				
清单项目综合单价									9227.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	柜式离心风机 风量：35000/29000CMH 全压:900/400Pa		台	1	8141.05	8141.05		
	铸铁垫板		kg	5.2	4.72	24.54		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50		m3	0.03	205.25	6.16		
	煤油		kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)		kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头		kg	0.08	5.57	0.45		
	减震器		台	1	30.61	30.61		
	膨胀螺栓M16×200		套	2.06	2.74	5.64		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	汽油		kg	0.02	9.12	0.18		
	其他材料费				--	0.37	--	
	材料费小计				--	8215.04	--	

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78	
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78	
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量：660CMH 噪音：48dB 功率：40W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78	
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78	
0.12工日		未计价材料费							230.7						
清单项目综合单价									250.29						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	壁式排风机（配套防火阀）风量：1080CMH 噪音：49dB 功率：45W	台	1	230.7	230.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230.7	--	

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		49.18	17.21	122.96	2.05		49.18	17.21		
10-414	金属减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36		
综合人工工日		小计							275.6	28.61	1.92	110.22	38.57		
2.6工日		未计价材料费							2340.66						
清单项目综合单价									2795.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低噪声混流式风机风量:19000CMH 全压:500Pa 功率:5.5Kw 重量:135Kg						台	1	2218.22	2218.22					
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50						m3	0.01	205.25	2.05					
	减震器						台	4	30.61	122.44					
	膨胀螺栓M12×200						套	8.24	3	24.72					
	机油						kg	0.04	7.72	0.31					
	汽油						kg	0.04	9.12	0.36					
	其他材料费								--	1.17		--			
	材料费小计								--	2369.27		--			

项目编码		030108003002		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		49.18	17.21	122.96	2.05		49.18	17.21	
10-414	金属减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36	
综合人工工日		小计							275.6	28.61	1.92	110.22	38.57	
2.6工日		未计价材料费							2340.66					
清单项目综合单价									2795.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低噪声混流式风机风量:17000CMH 全压:550Pa 功率:5.5Kw 重量:135Kg						台	1	2218.22	2218.22				
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50						m3	0.01	205.25	2.05				
	减震器						台	4	30.61	122.44				

	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2369.27	--	

项目编码		030703021001		项目名称		静压箱			计量单位		m2	工程量	31.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-556	静压箱 制作	10m2	0.1	596.78	131.65	27.19	238.71	83.55	59.68	13.17	2.72	23.87	8.36	
7-557	静压箱 安装	10m2	0.1	398.56	23.23	1.49	159.42	55.8	39.86	2.32	0.15	15.94	5.58	
综合人工工日		小计							99.54	15.49	2.87	39.81	13.94	
0.939工日		未计价材料费							50.49					
清单项目综合单价									222.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.2						m2	1.149	43.94	50.49				
	等边角钢 L 60×5						kg	2.1	3.4	7.14				
	镀锌铆钉M4						kg	0.01	5.64	0.06				
	密封胶KS型						kg	0.26	12.86	3.34				
	洗涤剂						kg	0.7771	5.83	4.53				
	白布						m	0.02	3.43	0.07				
	白绸						m2	0.02	13.72	0.27				
	聚氯乙烯薄膜						kg	0.007	7.72	0.05				
	打包带						kg	0.01	2.14	0.02				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	65.98		--		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱		计量单位	m2	工程量	29.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	0.1	596.78	131.65	27.19	238.71	83.55	59.68	13.17	2.72	23.87	8.36
7-557	静压箱 安装	10m2	0.1	398.56	23.23	1.49	159.42	55.8	39.86	2.32	0.15	15.94	5.58
综合人工工日		小计							99.54	15.49	2.87	39.81	13.94
0.939工日		未计价材料费							50.49				
清单项目综合单价								222.14					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	热镀锌钢板 δ 1.2	m2	1.149	43.94	50.49		
	等边角钢┐60×5	kg	2.1	3.4	7.14		
	镀锌铆钉M4	kg	0.01	5.64	0.06		
	密封胶KS型	kg	0.26	12.86	3.34		
	洗涤剂	kg	0.7771	5.83	4.53		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	白绸	m2	0.02	13.72	0.27		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.007	7.72	0.05		
	打包带	kg	0.01	2.14	0.02		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	65.98	--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	205	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			0.59		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	0.75

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 制作	10m2	0.1	439.9	175.37	87.95	175.96	61.59	43.99	17.54	8.8	17.6	6.16
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 安装	10m2	0.1	293.62	9.23	4.67	117.45	41.11	29.36	0.92	0.47	11.75	4.11
综合人工工日		小计							73.35	18.46	9.27	29.35	10.27
0.692工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									161.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37			
	等边角钢 L60×5						kg	3.16	3.4	10.74			
	扁钢 <-59						kg	0.356	3.64	1.3			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.19	3.42	0.65			
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.034	3.77	0.13			
	精制带母镀锌螺栓 M6×75						套	7.1671	0.56	4.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.124	7.72	0.96			
	铁铆钉						kg	0.0271	5.15	0.14			
	膨胀螺栓 M12						套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.0391	2.83	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	38.83		--	

项目编码		030702001002	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	10.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-76	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口）直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	329.66	172.03	59.03	131.86	46.15	32.97	17.2	5.9	13.19	4.62
7-77	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口）直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	219.42	9.08	2.85	87.77	30.72	21.94	0.91	0.29	8.78	3.07
综合人工工日		小计							54.91	18.11	6.19	21.97	7.69
0.518工日		未计价材料费							31.25				

清单项目综合单价				140.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.75	m2	1.138	27.46	31.25		
	等边角钢 L 60×5	kg	3.2711	3.4	11.12		
	等边角钢 L 63×5	kg	0.2331	3.4	0.79		
	扁钢 <-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢 φ 5.5~9	kg	0.0751	3.42	0.26		
	圆钢 φ 10~14	kg	0.1211	3.42	0.41		
	电焊条 J422 φ 3.2	kg	0.0151	3.77	0.06		
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下	套	5.15	0.64	3.3		
	铁铆钉	kg	0.0211	5.15	0.11		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.36	--	

项目编码		030702001003	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	211.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	97.52	34.13	24.38	16.32	5.42	9.75	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	65.3	22.85	16.32	0.86	0.29	6.53	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	16.28	5.7
0.384工日		未计价材料费							41.66				
清单项目综合单价									127.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.0						m2	1.138	36.61	41.66			
	等边角钢┐60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢┐63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢<-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.84	--	

项目编码		030702001004	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	3.47			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	118.72	41.55	29.68	19.05	4.43	11.87	4.16	
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	79.29	27.75	19.82	1	0.25	7.93	2.78	
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	19.8	6.94	
0.467工日		未计价材料费							20.37					
清单项目综合单价									121.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37				
	等边角钢 L60×5						kg	4.514	3.4	15.35				
	等边角钢 L63×5						kg	0.026	3.4	0.09				
	扁钢 <-59						kg	0.102	3.64	0.37				
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.008	3.42	0.03				
	圆钢 Φ 10~14						kg	0.1851	3.42	0.63				
	电焊条J422 Φ 3.2						kg	0.034	3.77	0.13				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	3.35	0.64	2.14				
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.0811	7.72	0.63				
	膨胀螺栓M12						套	0.1	1.03	0.1				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.056	2.83	0.16				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	40.42		--	

项目编码		030702001005	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	74.98			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	97.52	34.13	24.38	16.32	5.42	9.75	3.41	
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	65.3	22.85	16.32	0.86	0.29	6.53	2.29	
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	16.28	5.7	
0.384工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价									135.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 1.2						m2	1.138	43.94	50				
	等边角钢┐60×5						kg	3.504	3.4	11.91				
	等边角钢┐63×5						kg	0.016	3.4	0.05				
	扁钢<-59						kg	0.112	3.64	0.41				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1491	3.42	0.51				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.0491	3.77	0.19				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75				
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.092	7.72	0.71				
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	67.18		--	

项目编码		030702001006	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	67.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	97.52	34.13	24.38	16.32	5.42	9.75	3.41

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	65.3	22.85	16.32	0.86	0.29	6.53	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	16.28	5.7
0.384工日		未计价材料费							58.35				
清单项目综合单价									143.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5						m2	1.138	51.27	58.35			
	等边角钢┐60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢┐63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢<-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	75.53		--	

项目编码		030702001007	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	108.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	97.52	34.13	24.38	16.32	5.42	9.75	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	65.3	22.85	16.32	0.86	0.29	6.53	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	16.28	5.7
0.384工日		未计价材料费							31.25				
清单项目综合单价									116.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌钢板 δ 0.75						m2	1.138	27.46	31.25			
	等边角钢 L 60×5						kg	3.504	3.4	11.91			

	等边角钢L 63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢Φ 5.5~9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.43	--	

项目编码		030702001008	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	205.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	118.72	41.55	29.68	19.05	4.43	11.87	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	79.29	27.75	19.82	1	0.25	7.93	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	19.8	6.94
0.467工日		未计价材料费							58.35				
清单项目综合单价									159.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 1.5						m2	1.138	51.27	58.35			
	等边角钢L60×5						kg	4.514	3.4	15.35			
	等边角钢L63×5						kg	0.026	3.4	0.09			
	扁钢<-59						kg	0.102	3.64	0.37			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.008	3.42	0.03			
	圆钢 φ 10~14						kg	0.1851	3.42	0.63			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.034	3.77	0.13			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	3.35	0.64	2.14			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.0811	7.72	0.63			
	膨胀螺栓M12						套	0.1	1.03	0.1			

	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.4	--	

项目编码		030703019001	项目名称		柔性接口			计量单位		m2	工程量	3.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									113.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非保温型A型防火软管						m2	1	26.62	26.62			
	钢板 δ 1.0						kg	0.18	3.57	0.64			
	帆布						m2	1.15	6.86	7.89			
	铁铆钉						kg	0.07	5.15	0.36			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	43		--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火包覆		计量单位	m2	工程量	945.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火包覆	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价								57.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合铝箔封装耐高温无机纤维卷毯						m2	1	57.67	57.67			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.67		--	

项目编码	010805005001	项目名称	防火垂帘		计量单位	m2	工程量	139.35
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定挡烟垂壁 (防火玻璃)	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							366				
清单项目综合单价								403.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火风口400*400						个	1	366	366			
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	370.23		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-386	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长7700mm以内	只	1	148.4	25.06	3.61	59.36	20.78	148.4	25.06	3.61	59.36	20.78
综合人工工日		小计							148.4	25.06	3.61	59.36	20.78
1.4工日		未计价材料费							552.78				
清单项目综合单价									809.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火风口2000*1500				个	1	552.78	552.78		
	扁钢<-59				kg	4.77	3.64	17.36		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20				套	35	0.22	7.7		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	577.84	--	

项目编码		030703007003		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72	55.12	8.15	3.61	22.05	7.72			
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	22.05	7.72			
0.52工日		未计价材料费							150							
清单项目综合单价									246.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	多叶送风口600*500						个	1	150	150						
	扁钢<-59						kg	1.57	3.64	5.71						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	11.1	0.22	2.44						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	158.15		--				

项目编码		030703007004		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	34.34	12.02	85.86	10.76	3.61	34.34	12.02		
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	34.34	12.02		
0.81工日		未计价材料费							300						
清单项目综合单价									446.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	多叶送风口600×1250（+250）						个	1	300	300					
	扁钢<-59						kg	2.07	3.64	7.53					
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	14.7	0.22	3.23					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	310.76	--	

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
0.68工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价								325.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口800*500						个	1	200	200			
	扁钢<-59						kg	2.07	3.64	7.53			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	14.7	0.22	3.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	210.76		--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09	72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	28.83	10.09
0.68工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									385.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口1000*1000 (+250)						个	1	260	260			
	扁钢<-59						kg	2.07	3.64	7.53			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	14.7	0.22	3.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	270.76		--	

项目编码		030703001001	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							514.33				
清单项目综合单价									553.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	70° 防火阀Φ600						个	1	514.33	514.33			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			527.29		--	

项目编码		030703001002		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37		
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37		
0.16工日		未计价材料费							308.4						
清单项目综合单价									347.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	70° 防火阀300*300						个	1	308.4	308.4					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08					
	其他材料费						--					--			
	材料费小计						--			321.36		--			

项目编码		030703001003	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37

综合人工工日		小计		16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费		374.4				
清单项目综合单价				413.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	70° 防火阀350*350		个	1	374.4	374.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下		套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	387.36	--		

项目编码		030703001004		项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		40.7	14.25	101.76	16.76		40.7	14.25	
综合人工工日		小计							101.76	16.76		40.7	14.25	
0.96工日		未计价材料费							772.2					
清单项目综合单价									945.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70° 防火阀800*320						个	1	772.2	772.2				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.43	7.72	3.32				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	788.96		--		

项目编码		030703001005	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		58.94	20.63	147.34	21.02		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							1123.2				
清单项目综合单价									1371.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀1000*1250						个	1	1123.2	1123.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		58.94	20.63	147.34	21.02		58.94	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		58.94	20.63
1.39工日		未计价材料费							1123.2				
清单项目综合单价									1371.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防火阀2000*400						个	1	1123.2	1123.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1144.22		--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长 3200mm以内	个	1	41.34	17.22		16.54	5.79	41.34	17.22		16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							246.17				
清单项目综合单价								327.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	风管止回阀Φ600						个	1	246.17	246.17			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.49	7.72	3.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	263.39		--	

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长 3200mm以内	个	1	41.34	17.22		16.54	5.79	41.34	17.22		16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		16.54	5.79

0.39工日		未计价材料费			358.4				
清单项目综合单价					439.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀800*800			个	1	358.4	358.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	375.62	--	

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	51.07	17.88	127.68	90.96	1.48	51.07	17.88
综合人工工日		小计							164.78	104.31	1.48	65.91	23.07
1.49工日		未计价材料费							211.85				
清单项目综合单价								571.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动风阀Φ600						个	1	211.85	211.85			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.32	7.72	2.47			
	双头带母螺栓M20×65						套	16.32	5.57	90.9			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费												
	材料费小计								316.16				

项目编码		030703001012		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		16.54	5.79	41.34	16.76		16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							448				
清单项目综合单价									528.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶调节阀1600*400		个	1	448	448		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下		套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	464.76	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	541.58	1624.76		216.63	75.82	541.58	1624.76		216.63	75.82
综合人工工日		小计							541.58	1624.76		216.63	75.82
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2458.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1624.76		--	
	材料费小计								--	1624.76		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-F1	第七册 脚手架搭拆费, 取人工费的3%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	244.22	732.63		97.69	34.19	244.22	732.63		97.69	34.19	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	18.09	54.26		7.24	2.53	18.09	54.26		7.24	2.53	
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	1.26	3.78		0.5	0.18	1.26	3.78		0.5	0.18	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	8.4	25.17		3.36	1.18	8.4	25.17		3.36	1.18	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1											
综合人工工日		小计							271.97	815.84		108.79	38.08	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1234.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	815.84		--		
	材料费小计								--	815.84		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4348.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3397.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	475.61			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	475.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	113.24			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	679.45			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	169.86			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	56.62			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2491.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	67.94			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	135.89			
合计					8062.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12786.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12786.13		

暂列金额明细表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		12786.13	
合计			12786.13	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地库-暖通(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6974.75		6974.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247331.6	2.4	5935.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247331.6	0.42	1038.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247331.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	284780.84	9	25630.28
合计					32605.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地库-暖通(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地库-暖通(028)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地库-消防泵房安装 (030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	225363.25	
1.1	人工费	34514.04	
1.2	材料费	164031.17	
1.3	施工机具使用费	6797.76	
1.4	企业管理费	15187.72	
1.5	利润	4832.56	
2	措施项目费	8061.35	
2.1	单价措施项目费	2080.7	
2.2	总价措施项目费	5980.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3225.51	
3	其他项目费	11268.16	
3.1	其中：暂列金额	11268.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5223.89	
5	税金	22492.5	
6	工程造价	272409.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-消防泵房安装 (030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0308 消防泵房						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	34.55	169.84	5867.97	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN200 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8.9	240.9	2144.01	
3	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：樟丹、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	24.12	23.04	555.72	
4	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	43.83	17.81	780.61	
5	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷（喷）品种：红丹、灰色调和漆 3、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：红丹二道、银粉漆二道	Kg	48.83	2.71	132.33	
6	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN200	个	2	904.28	1808.56	
7	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、焊接方法：法兰焊接	个	3	843.59	2530.77	
8	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：法兰焊接	个	2	1276.56	2553.12	
9	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰焊接	个	2	1212.51	2425.02	
10	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰焊接	个	5	756.03	3780.15	
11	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN150 3、连接形式：焊接	个(组)	2	572.85	1145.7	
12	031003010002	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN200 3、连接形式：焊接	个(组)	2	766.06	1532.12	
13	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 3、焊接方法：法兰焊接	个	2	937.99	1875.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	210.72	421.44	
15	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：焊接	个	2	331.32	662.64	
16	030807005001	低压安全阀门	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN150	个	2	833.56	1667.12	
17	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN150	个	2	236.47	472.94	
18	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢平焊法兰 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：焊接	副	20	185.86	3717.2	
19	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢平焊法兰 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：焊接	副	10	251.18	2511.8	
20	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	2	125.48	250.96	
21	030109001001	离心式泵	1、名称：室内消火栓系统加压泵 3、规格：Q=30L/s, H=88m, N=75kW 3、材质：不锈钢 4、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减震器	套	2	8564.67	17129.34	
22	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：100KW内	台	2	1237.07	2474.14	
23	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	24.15	169.84	4101.64	
24	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN200 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	21.26	240.9	5121.53	
25	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：樟丹、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	27.35	23.04	630.14	
26	030815001002	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	48.03	17.81	855.41	
27	031202003002	一般钢结构防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷（喷）品种：红丹、灰色调和漆 3、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：红丹二道、银粉漆二道	Kg	48.03	2.71	130.16	
28	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN200	个	2	904.28	1808.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、焊接方法：法兰焊接	个	6	843.59	5061.54	
30	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：法兰焊接	个	7	1276.56	8935.92	
31	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：水锤消除止回阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰焊接	个	2	870.31	1740.62	
32	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰焊接	个	1	756.03	756.03	
33	031003010003	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN150 3、连接形式：焊接	个 (组)	2	572.85	1145.7	
34	031003010004	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN200 3、连接形式：焊接	个 (组)	2	766.06	1532.12	
35	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 3、焊接方法：法兰焊接	个	2	937.99	1875.98	
36	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	210.72	421.44	
37	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：焊接	个	2	331.32	662.64	
38	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN150	个	2	236.47	472.94	
39	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢平焊法兰 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：焊接	副	10	251.18	2511.8	
40	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	5	125.48	627.4	
41	030109001002	离心式泵	1、名称：室外消火栓系统加压泵 3、规格：Q=40L/s，H=60m，N=37kW 3、材质：不锈钢 4、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减振器	套	2	8564.67	17129.34	
42	030406005002	普通交流同步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：100KW内	台	2	1237.07	2474.14	
43	030901002005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa, 水冲洗	m	23.35	177.92	4154.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030901002006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN200 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	24.95	243.48	6074.83	
45	030901002007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN300 3、连接形式：沟槽连接件 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8.53	426.59	3638.81	
46	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：樟丹、红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	29.5	23.04	679.68	
47	030815001003	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	60.46	17.81	1076.79	
48	031202003003	一般钢结构防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷（喷）品种：红丹、灰色调和漆 3、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：红丹二道、银粉漆二道	Kg	60.46	2.71	163.85	
49	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN300	个	2	1188.62	2377.24	
50	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：泄压阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 4、焊接方法：法兰焊接	个	1	904.27	904.27	
51	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：法兰焊接	个	3	1276.56	3829.68	
52	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN300 4、焊接方法：法兰焊接	个	2	2792.63	5585.26	
53	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：法兰焊接	个	2	1088.43	2176.86	
54	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：法兰焊接	个	2	2062.49	4124.98	
55	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN300 3、焊接方法：法兰焊接	个	2	2266.19	4532.38	
56	031003010005	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN200 3、连接形式：焊接	个(组)	2	766.06	1532.12	
57	031003010006	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN300 3、连接形式：焊接	个(组)	2	1323.65	2647.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：焊接	个	2	331.32	662.64	
59	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN300 3、连接方式：焊接	个	2	567.36	1134.72	
60	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢平焊法兰 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：焊接	副	15	251.18	3767.7	
61	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢平焊法兰 2、型号、规格：DN250 3、连接形式：焊接	副	9	435.84	3922.56	
62	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	5	3408.74	17043.7	
63	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：信号阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰焊接	个	2	756.03	1512.06	
64	030807005002	低压安全阀门	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN200	个	2	1204.4	2408.8	
65	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	2	125.48	250.96	
66	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN80	个	1	131.54	131.54	
67	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN250	个	2	434.91	869.82	
68	030109001003	离心式泵	1、名称：喷淋系统加压泵 2、规格：Q=60L/s，H=94m，N=110kW 3、材质：不锈钢 4、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减震器	台	2	16248.89	32497.78	
69	030406005003	普通交流同步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：200KW内	台	2	1613.9	3227.8	
		分部小计					225363.25	
		分部分项合计					225363.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2080.7	2080.7	
		单价措施合计					2080.7	
合 计							227443.95	

综合单价分析表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位		m	工程量	34.55				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	热镀锌钢管-DN150	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费							111.1				
清单项目综合单价									169.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150						个	0.23	93.53	21.51			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22			
	水						m3	0.258	4.57	1.18			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费							--		0.09		--	
	材料费小计							--		112.76		--	

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	8.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-20	热镀锌钢管-DN200	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12	
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.75	17.08	5.43	
0.3661工日		未计价材料费							173.94					
清单项目综合单价									240.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN200						m	1.022	155.12	158.53				
	沟槽管件DN200						个	0.23	66.99	15.41				

	砂轮片 Φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	4.57	1.22		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	175.83	--	

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	24.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									23.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	7.47		--		

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	43.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价								17.81					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	型钢	kg	1.06	3.911	4.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.0224 ₂	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0078 ₄	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.0460 ₈	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码		031202003001	项目名称		一般钢结构防腐蚀			计量单位		Kg	工程量	48.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0155	9.12	0.14			
	酚醛清漆						kg	0.0048	13.29	0.06			
	银粉漆						kg	0.0014	13.72	0.02			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			0.53		--	

项目编码		030817008001	项目名称		套管制作安装			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	250.82	66.56	118	37.55	268.18	250.82	66.56	118	37.55
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		21.45	6.83	48.76	1.68		21.45	6.83
综合人工工日		小计							316.94	252.5	66.56	139.45	44.38
2.99工日		未计价材料费							84.45				
清单项目综合单价									904.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200						kg	18.19	4.6428	84.45			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	48.17	3.57	171.97			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	1.28	6.54	8.37			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	4.56	3.77	17.19			
	氧气						m3	5.27	2.83	14.91			
	乙炔气						kg	1.76	15.44	27.17			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.29	14.02	4.07			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.206	3.26	0.67			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.08	10.72	0.86			
	其他材料费								--	5.53		--	
	材料费小计								--	336.95		--	

项目编码		030807003001		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1280	明杆闸阀 DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	
0.94工日		未计价材料费							672.97					
清单项目综合单价									843.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	明杆闸阀 DN150						个	1	672.97	672.97				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1				

	其他材料费				--	5.63	--	
	材料费小计				--	682.32	--	

项目编码		030807003002		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	明杆闸阀DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							1004.73				
清单项目综合单价									1276.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	明杆闸阀DN200						个	1	1004.73	1004.73			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65			
	其他材料费								--	7.19		--	
	材料费小计								--	1016.19		--	

项目编码		030807003003	项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	止回阀DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							1041.89				
清单项目综合单价									1212.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150						个	1	1041.89	1041.89			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费								--	5.63		--	
	材料费小计								--	1051.24		--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	蝶阀 DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							585.41				
清单项目综合单价									756.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费								--	5.63		--	
	材料费小计								--	594.76		--	

项目编码		031003010001		项目名称		软接头（软管）		计量单位		个(组)		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-575	可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3		
综合人工工日		小计							30.74	189.16	9.82	13.53	4.3		
0.29工日		未计价材料费							325.3						
清单项目综合单价									572.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可曲挠橡胶接头 DN150						个	1	325.3	325.3					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	16.5	2.57	42.41					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	乙炔气						kg	0.04	15.44	0.62					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06					
	其他材料费								--	7.53		--			
	材料费小计								--	514.46		--			

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	213.5	9.82	13.53	4.3

0.29工日		未计价材料费			494.17				
清单项目综合单价					766.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200			个	1	494.17	494.17		
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140			套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 φ3.2			kg	1.43	3.77	5.39		
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气			kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费					--	10.17	--	
	材料费小计					--	707.67	--	

项目编码		030807003005		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	Y型过滤器DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	
1.47工日		未计价材料费							666.16					
清单项目综合单价									937.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN200						个	1	666.16	666.16				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65				
	其他材料费								--	7.19		--		
	材料费小计								--	677.62		--		

项目编码		030804001001	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	异径管 DN150	10个	0.1	641.76	72.04	671.14	282.37	89.85	64.18	7.2	67.11	28.24	8.99
综合人工工日		小计							64.18	7.2	67.11	28.24	8.99
0.573工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									210.72				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用明细	异径管 DN150	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.669	3.77	2.52		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	42.2	--	

项目编码		030804001002	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	异径管DN200	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	364.67	116.03	82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
0.74工日		未计价材料费							94.57				
清单项目综合单价									331.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径管DN200						个	1	94.57	94.57			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.1018	3.77	4.15			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.333	3.26	1.09			
	其他材料费								--	0.68		--	
	材料费小计								--	105.59		--	

项目编码		030807005001		项目名称		低压安全阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1344	水锤消除器 DN150	个	1	148.4	15.31	4.72	65.3	20.78	148.4	15.31	4.72	65.3	20.78		
综合人工工日		小计							148.4	15.31	4.72	65.3	20.78		
1.4工日		未计价材料费							579.05						
清单项目综合单价									833.56						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水锤消除器DN150						个	1	579.05	579.05					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1					

	其他材料费				--	11.59	--	
	材料费小计				--	594.36	--	

项目编码		030804001003	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-651	吸水喇叭口 DN150	10个	0.1	641.76	72.04	671.14	282.37	89.85	64.18	7.2	67.11	28.24	8.99	
综合人工工日		小计							64.18	7.2	67.11	28.24	8.99	
0.573工日		未计价材料费							60.75					
清单项目综合单价									236.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	吸水喇叭口 DN150						个	1	60.75	60.75				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.669	3.77	2.52				
	氧气						m3	0.4606	2.83	1.3				
	乙炔气						kg	0.1535	15.44	2.37				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2453	3.26	0.8				
	其他材料费								--	0.21		--		
	材料费小计								--	67.95		--		

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1507	碳钢平焊法兰 DN100	副	1	41.44	6.25	30.14	18.23	5.8	41.44	6.25	30.14	18.23	5.8
综合人工工日		小计							41.44	6.25	30.14	18.23	5.8
0.37工日		未计价材料费							84				
清单项目综合单价									185.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碳钢平焊法兰 DN100						片	2	42	84			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.363	3.77	1.37			
	氧气						m3	0.105	2.83	0.3			
	乙炔气						kg	0.035	15.44	0.54			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.211	3.26	0.69			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费								--	1.47		--	
	材料费小计								--	90.25		--	

项目编码		030810002002	项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1509	碳钢平焊法兰 DN150	副	1	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	8.96	35.89	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							132					
清单项目综合单价									251.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碳钢平焊法兰 DN150						片	2	66	132				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79				
	氧气						m3	0.159	2.83	0.45				
	乙炔气						kg	0.053	15.44	0.82				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.307	3.26	1				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费								--	1.8		--		
	材料费小计								--	140.96		--		

项目编码		030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									125.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表						套	1	30	30			
	仪表接头						套	1	20	20			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	50.73		--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791	室内消火栓系统 加压泵 XBD5.0/10G-FLG	台	1	564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	
综合人工工日		小计							564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	
5.33工日		未计价材料费							7541.96					
清单项目综合单价									8564.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	室内消火栓系统加压泵 XBD5.0/10G-FLG Q=10L/S, H=50m N=11KW						台	1	7541.96	7541.96				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51				
	钢板 δ 1.5						kg	0.3	3.57	1.07				
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86				
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38				
	机油						kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45				
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7				
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6				
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51				
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8				
	破布						kg	0.158	6	0.95				
	其他材料费									--	2.23		--	
	材料费小计									--	7626.17		--	

项目编码		030406005001		项目名称		普通交流同步电动机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-535	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	675.22	95.72	22.86	297.1	94.53	675.22	95.72	22.86	297.1	94.53		
综合人工工日		小计							675.22	95.72	22.86	297.1	94.53		
6.37工日		未计价材料费							51.64						
清单项目综合单价									1237.07						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	热镀锌钢管-DN200	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.75	17.08	5.43
0.3661工日		未计价材料费							173.94				
清单项目综合单价									240.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN200						m	1.022	155.12	158.53			
	沟槽管件DN200						个	0.23	66.99	15.41			
	砂轮片 φ200						片	0.002	11.15	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.02	3.26	0.07			
	氧气						m3	0.056	2.83	0.16			
	乙炔气						kg	0.0202	15.44	0.31			
	水						m3	0.267	4.57	1.22			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	175.83		--	

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		27.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34		
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34		
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36		
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34		
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38		
0.093工日		未计价材料费							6.63						
清单项目综合单价									23.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87					
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84					
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	7.47	--	

项目编码		030815001002	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	48.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031202003002		项目名称		一般钢结构防腐蚀			计量单位		Kg	工程量	48.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03	
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.35					

清单项目综合单价				2.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0155	9.12	0.14		
	酚醛清漆	kg	0.0048	13.29	0.06		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码		030817008002	项目名称		套管制作安装			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	250.82	66.56	118	37.55	268.18	250.82	66.56	118	37.55	
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		21.45	6.83	48.76	1.68		21.45	6.83	
综合人工工日		小计							316.94	252.5	66.56	139.45	44.38	
2.99工日		未计价材料费							84.45					
清单项目综合单价									904.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN200						kg	18.19	4.6428	84.45				
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	48.17	3.57	171.97				
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94				
	双头带母螺栓						kg	1.28	6.54	8.37				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	4.56	3.77	17.19				
	氧气						m3	5.27	2.83	14.91				
	乙炔气						kg	1.76	15.44	27.17				
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.29	14.02	4.07				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.206	3.26	0.67				
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82				
	机油6~7#						kg	0.08	10.72	0.86				
	其他材料费								--	5.53		--		
	材料费小计								--	336.95		--		

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	明杆闸阀 DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							672.97				
清单项目综合单价								843.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	明杆闸阀 DN150						个	1	672.97	672.97			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费								--	5.63		--	
	材料费小计								--	682.32		--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	明杆闸阀DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							1004.73				
清单项目综合单价									1276.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	明杆闸阀DN200						个	1	1004.73	1004.73			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65			
	其他材料费								--	7.19		--	
	材料费小计								--	1016.19		--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	水锤消除止回阀 DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95

0.94工日		未计价材料费			699.69				
清单项目综合单价					870.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除止回阀DN150			个	1	699.69	699.69		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费					--	5.63	--	
	材料费小计					--	709.04	--	

项目编码		030807003009		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1280	蝶阀 DN150	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95		
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95		
0.94工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									756.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1					
	其他材料费								--	5.63		--			
	材料费小计								--	594.76		--			

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费							325.3				
清单项目综合单价								572.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头 DN150						个	1	325.3	325.3			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	16.5	2.57	42.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15			

	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	514.46	--	

项目编码		031003010004		项目名称		软接头（软管）			计量单位		个(组)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-576	可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3			
综合人工工日		小计							30.74	213.5	9.82	13.53	4.3			
0.29工日		未计价材料费							494.17							
清单项目综合单价									766.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	可曲挠橡胶接头DN200						个	1	494.17	494.17						
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	2.47	2.57	6.35						
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.43	3.77	5.39						
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42						
	乙炔气						kg	0.06	15.44	0.93						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.66	5.57	3.68						
	其他材料费								--	10.17		--				
	材料费小计								--	707.67		--				

项目编码		030807003010	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1281	Y型过滤器DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	
1.47工日		未计价材料费							666.16					
清单项目综合单价								937.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN200						个	1	666.16	666.16				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65				

	其他材料费	--	7.19	--	
	材料费小计	--	677.62	--	

项目编码		030804001004		项目名称		低压碳钢管件		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-651	异径管 DN150	10个	0.1	641.76	72.04	671.14	282.37	89.85	64.18	7.2	67.11	28.24	8.99			
综合人工工日		小计							64.18	7.2	67.11	28.24	8.99			
0.573工日		未计价材料费												35		
清单项目综合单价									210.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	异径管 DN150						个	1	35	35						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.669	3.77	2.52						
	氧气						m3	0.4606	2.83	1.3						
	乙炔气						kg	0.1535	15.44	2.37						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2453	3.26	0.8						
	其他材料费								--	0.21		--				
	材料费小计								--	42.2		--				

项目编码		030804001005	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-652	异径管 DN200	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	364.67	116.03	82.88	11.02	94.78	36.47	11.6	
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	36.47	11.6	
0.74工日		未计价材料费							94.57					
清单项目综合单价								331.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	异径管DN200						个	1	94.57	94.57				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.1018	3.77	4.15				
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81				
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.333	3.26	1.09				
	其他材料费								--	0.68		--		
	材料费小计								--	105.59		--		

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	吸水喇叭口 DN150	10个	0.1	641.76	72.04	671.14	282.37	89.85	64.18	7.2	67.11	28.24	8.99
综合人工工日		小计							64.18	7.2	67.11	28.24	8.99
0.573工日		未计价材料费							60.75				
清单项目综合单价									236.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	吸水喇叭口 DN150						个	1	60.75	60.75			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.669	3.77	2.52			
	氧气						m3	0.4606	2.83	1.3			
	乙炔气						kg	0.1535	15.44	2.37			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.2453	3.26	0.8			
	其他材料费								—	0.21		—	
	材料费小计								—	67.95		—	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1509	碳钢平焊法兰 DN150	副	1	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	8.96	35.89	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							132				
清单项目综合单价									251.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碳钢平焊法兰 DN150						片	2	66	132			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79			
	氧气						m3	0.159	2.83	0.45			
	乙炔气						kg	0.053	15.44	0.82			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.307	3.26	1			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费								--	1.8		--	
材料费小计								--	140.96		--		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									125.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表						套	1	30	30			
	仪表接头						套	1	20	20			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	50.73		--	

项目编码		030109001002		项目名称		离心式泵			计量单位		套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791	室内消火栓系统加压泵 XBD5.0/10G-FLG	台	1	564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	
综合人工工日		小计							564.98	84.21	45.83	248.59	79.1	
5.33工日		未计价材料费							7541.96					
清单项目综合单价									8564.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内消火栓系统加压泵 XBD5.0/10G-FLG Q=10L/S, H=50m N=11KW						台	1	7541.96	7541.96				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51				
	钢板 δ 1.5						kg	0.3	3.57	1.07				
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86				
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38				
	机油						kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45				
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7				
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6				

	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	7626.17	--	

项目编码		030406005002		项目名称		普通交流同步电动机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-535	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	675.22	95.72	22.86	297.1	94.53	675.22	95.72	22.86	297.1	94.53		
综合人工工日		小计							675.22	95.72	22.86	297.1	94.53		
6.37工日		未计价材料费							51.64						
清单项目综合单价									1237.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属软管活接头 φ50						套	2.04	22.25	45.39					
	金属软管 φ50						m	1.25	5	6.25					
	电						kW·h	30	0.76	22.8					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38					
	汽油						kg	0.78	9.12	7.11					
	焊锡丝						kg	0.26	42.88	11.15					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57					
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.3	12.43	16.16					
	镀锌扁钢-25×4						kg	2.4	4.55	10.92					
	黄腊带20mm×10m						卷	2.8	7.86	22.01					
	其他材料费								--	1.59		--			
	材料费小计								--	147.36		--			

项目编码		030901002005		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	23.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-19	热镀锌钢管-DN150	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78	
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	

0.3509工日		未计价材料费			111.13				
清单项目综合单价					177.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150			m	1.022	87.66	89.59		
	沟槽管件DN150			个	0.23	93.65	21.54		
	砂轮片 φ 200			片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.012	3.26	0.04		
	氧气			m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气			kg	0.0156	15.44	0.24		
	水			m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓			套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ 3.2			kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6			kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10			个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50			片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ 57×3			m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ 50			m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费					--	0.1	--	
	材料费小计					--	117.25	--	

项目编码		030901002006	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	24.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	热镀锌钢管-DN200	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31
9-93	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	306.34	881.22	14.85	134.79	42.89	3.06	8.81	0.15	1.35	0.43
综合人工工日		小计							41.01	9.68	3.9	18.05	5.74
0.3869工日		未计价材料费							165.1				
清单项目综合单价									243.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200						m	1.022	155.12	158.53			
	沟槽管件DN200						m	0.23	28.57	6.57			
	砂轮片 φ200						片	0.002	11.15	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.02	3.26	0.07			
	氧气						m3	0.0606	2.83	0.17			
	乙炔气						kg	0.0217	15.44	0.34			

	水	m3	1.811	4.57	8.28		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.105	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.0156	11.06	0.17		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	174.78	--	

项目编码		030901002007		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	8.53	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-22	热镀锌钢管-DN300	10m	0.1	516.22	13.18	61.2	227.14	72.27	51.62	1.32	6.12	22.71	7.23	
9-93	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	306.34	881.22	14.85	134.79	42.89	3.06	8.81	0.15	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							54.68	10.13	6.27	24.06	7.66	
0.5159工日		未计价材料费							323.79					
清单项目综合单价									426.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN300						m	1.022	307.77	314.54				
	沟槽管件DN300						m	0.23	40.19	9.24				
	砂轮片 Φ200						片	0.003	11.15	0.03				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.03	3.26	0.1				
	氧气						m3	0.0976	2.83	0.28				
	乙炔气						kg	0.0347	15.44	0.54				
	水						m3	1.829	4.57	8.36				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.046	3.57	0.16				
	螺栓						套	0.105	0.21	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0156	11.06	0.17				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				

	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	333.92	--	

项目编码		031201001003	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	29.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									23.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.47		--	

项目编码		030815001003		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	60.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95	
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95	
0.0641工日		未计价材料费							4.15					
清单项目综合单价									17.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12				
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08				

	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码		031202003003	项目名称		一般钢结构防腐蚀			计量单位		Kg	工程量	60.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0155	9.12	0.14			
	酚醛清漆						kg	0.0048	13.29	0.06			
	银粉漆						kg	0.0014	13.72	0.02			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			0.53		--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	329.66	367.93	83.85	145.05	46.15	329.66	367.93	83.85	145.05	46.15

8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.06	1.96		23.79	7.57	54.06	1.96		23.79	7.57
综合人工工日		小计							383.72	369.89	83.85	168.84	53.72
3.62工日		未计价材料费							128.6				
清单项目综合单价									1188.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC300					kg	31.12	4.1325	128.6				
	钢板 δ 10~20 Q235					kg	67.6	3.57	241.33				
	橡皮 φ 20mm					只	2	0.47	0.94				
	双头带母螺栓					kg	3.48	6.54	22.76				
	电焊条J422 φ 3.2					kg	9.2	3.77	34.68				
	氧气					m3	6.44	2.83	18.23				
	乙炔气					kg	2.15	15.44	33.2				
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃					kg	0.42	14.02	5.89				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3					片	0.306	3.26	1				
	黄油(钙基脂)					kg	0.16	6.86	1.1				
	机油6~7#					kg	0.08	10.72	0.86				
	其他材料费								--	9.9		--	
	材料费小计								--	498.49		--	

项目编码		030807003011	项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	泄压阀DN100	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							786.69				
清单项目综合单价									904.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN100						个	1	786.69	786.69			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.17	11.06	1.88			
	其他材料费								--	3.69		--	
	材料费小计								--	792.88		--	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	闸阀 DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							1004.73				
清单项目综合单价									1276.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200						个	1	1004.73	1004.73			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65			
	其他材料费								--	7.19		--	
	材料费小计								--	1016.19		--	

项目编码		030807003013		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1283	闸阀 DN300	个	1	280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	
综合人工工日		小计							280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	
2.65工日		未计价材料费							2307.42					
清单项目综合单价									2792.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN300						个	1	2307.42	2307.42				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.4	11.06	4.42				
	其他材料费								--	12.12		--		
	材料费小计								--	2324.58		--		

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	蝶阀 DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							816.6				
清单项目综合单价								1088.43					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN200						个	1	816.6	816.6			

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	828.06	--	

项目编码		030807003015		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1281	止回阀DN200	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81		
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81		
1.47工日		未计价材料费							1790.66						
清单项目综合单价									2062.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN200						个	1	1790.66	1790.66					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65					
	其他材料费								--	7.19		--			
	材料费小计								--	1802.12		--			

项目编码		030807003016		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1283	Y型过滤器DN300	个	1	280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	
综合人工工日		小计							280.9	17.16	24.22	123.6	39.33	
2.65工日		未计价材料费							1780.98					
清单项目综合单价									2266.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN300						个	1	1780.98	1780.98				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.4	11.06	4.42				
	其他材料费								--	12.12		--		
	材料费小计								--	1798.14		--		

项目编码	031003010005	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头DN200	个	1	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3	30.74	213.5	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	213.5	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费							494.17				
清单项目综合单价									766.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200						个	1	494.17	494.17			
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	2.47	2.57	6.35			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.43	3.77	5.39			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气						kg	0.06	15.44	0.93			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.66	5.57	3.68			
	其他材料费								--	10.17		--	
	材料费小计								--	707.67		--	

项目编码	031003010006	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-578	可曲挠橡胶接头安装 公称直径300mm以内	个	1	51.94	360.57	12.84	22.85	7.27	51.94	360.57	12.84	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	360.57	12.84	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							868.18				
清单项目综合单价									1323.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN300						个	1	868.18	868.18			
	平焊法兰1.6MPa DN300						片	2	162.83	325.66			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140						套	2.47	2.57	6.35			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.6	3.77	13.57			
	氧气						m3	0.26	2.83	0.74			
	乙炔气						kg	0.09	15.44	1.39			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.8	5.57	4.46			
	其他材料费								--	8.4		--	
	材料费小计								--	1228.75		--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	异径管DN200	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	364.67	116.03	82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	36.47	11.6
0.74工日		未计价材料费							94.57				
清单项目综合单价									331.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径管DN200						个	1	94.57	94.57			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.1018	3.77	4.15			
	氧气						m3	0.6389	2.83	1.81			
	乙炔气						kg	0.2131	15.44	3.29			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.333	3.26	1.09			
	其他材料费								—	0.68		—	
	材料费小计								—	105.59		—	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-654	异径管DN300	10个	0.1	1314.88	209.7	1614.31	578.55	184.08	131.49	20.97	161.43	57.86	18.41
综合人工工日		小计							131.49	20.97	161.43	57.86	18.41
1.174工日		未计价材料费							177.2				
清单项目综合单价									567.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径管DN300						个	1	177.2	177.2			
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.585	3.77	9.75			
	氧气						m3	1.0745	2.83	3.04			
	乙炔气						kg	0.3583	15.44	5.53			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.5173	3.26	1.69			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	198.17		--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1509	碳钢平焊法兰 DN150	副	1	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59	47.04	8.96	35.89	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	8.96	35.89	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							132				
清单项目综合单价									251.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碳钢平焊法兰 DN150						片	2	66	132			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79			
	氧气						m3	0.159	2.83	0.45			
	乙炔气						kg	0.053	15.44	0.82			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.307	3.26	1			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费								--	1.8		--	
	材料费小计								--	140.96		--	

项目编码		030810002005		项目名称		低压碳钢焊接法兰			计量单位		副	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1510	碳钢平焊法兰 DN200	副	1	73.92	15.82	87.23	32.52	10.35	73.92	15.82	87.23	32.52	10.35		
综合人工工日		小计							73.92	15.82	87.23	32.52	10.35		
0.66工日		未计价材料费							216						
清单项目综合单价									435.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碳钢平焊法兰 DN200						片	2	108	216					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1.192	3.77	4.49					
	氧气						m3	0.418	2.83	1.18					
	乙炔气						kg	0.139	15.44	2.15					
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.518	3.26	1.69					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65					
	其他材料费								--	2.66		--			
	材料费小计								--	231.82		--			

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	
7.09工日		未计价材料费							1841.58					
清单项目综合单价									3408.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3				
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28				
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59				
	棉纱头						kg	0.175	5.57	0.97				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16				
	清油						kg	0.12	13.72	1.65				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21				
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24				
	砂轮片 φ400						片	0.504	11.58	5.84				
	机油						kg	0.181	7.72	1.4				
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8				
	热镀锌钢管DN15						m	2	6.11	12.22				
	热镀锌钢管DN20						m	10	7.91	79.1				
	热镀锌钢管DN25						m	4	11.62	46.48				
	镀锌弯头DN15						个	2.02	1.18	2.38				
	镀锌弯头DN20						个	4.04	1.83	7.39				
	镀锌弯头DN25						个	2.02	2.7	5.45				
	镀锌弯头DN80						个	2.02	21.92	44.28				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	17.762	0.3	5.33				
	镀锌三通DN20×15						个	1.01	2.52	2.55				
	带母螺栓						kg	5.583	4.68	26.13				
	铝牌						个	1	0.25	0.25				
	其他材料费									--	9.22		--	
	材料费小计									--	2191.08		--	

项目编码		030807003017		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1280	信号阀 DN150		个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	

综合人工工日		小计		99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费		585.41				
清单项目综合单价				756.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	信号阀DN150		个	1	585.41	585.41		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6		kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--		
	材料费小计			--	594.76	--		

项目编码		030807005002		项目名称		低压安全阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1345	水锤消除器DN200	个	1	205.64	20.31	4.72	90.48	28.79	205.64	20.31	4.72	90.48	28.79		
综合人工工日		小计							205.64	20.31	4.72	90.48	28.79		
1.94工日		未计价材料费							854.46						
清单项目综合单价									1204.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水锤消除器DN200						个	1	854.46	854.46					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.33	11.06	3.65					
	其他材料费								--	16.04		--			
	材料费小计								--	874.77		--			

项目编码		030601002003		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59		
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59		
0.42工日		未计价材料费							50						
清单项目综合单价									125.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	压力表						套	1	30	30					
	仪表接头						套	1	20	20					
	白布						m	0.05	3.43	0.17					

	其他材料费	--	0.56	--	
	材料费小计	--	50.73	--	

项目编码		030804001009	项目名称		低压碳钢管件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-648	吸水喇叭口 DN80	10个	0.1	324.8	35.95	322.15	142.91	45.47	32.48	3.6	32.22	14.29	4.55	
综合人工工日		小计							32.48	3.6	32.22	14.29	4.55	
0.29工日		未计价材料费							44.4					
清单项目综合单价									131.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吸水喇叭口 DN80						个	1	44.4	44.4				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.2456	3.77	0.93				
	氧气						m3	0.2248	2.83	0.64				
	乙炔气						kg	0.0751	15.44	1.16				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.1037	3.26	0.34				
	其他材料费								--	0.53		--		
	材料费小计								--	48		--		

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	吸水喇叭口 DN250	10个	0.1	1158.08	179.37	1344.43	509.56	162.13	115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
1.034工日		未计价材料费							99.55				
清单项目综合单价									434.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	吸水喇叭口 DN250						个	1	99.55	99.55			
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.1668	3.77	8.17			
	氧气						m3	0.9513	2.83	2.69			
	乙炔气						kg	0.3172	15.44	4.9			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.4326	3.26	1.41			
	其他材料费								--	0.77		--	
	材料费小计								--	117.49		--	

项目编码		030109001003		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-792	自动喷水灭火系统加压泵XBD5.0/10G-FLG	台	1	885.1	123.5	86.66	389.44	123.91	885.1	123.5	86.66	389.44	123.91		
综合人工工日		小计							885.1	123.5	86.66	389.44	123.91		
8.35工日		未计价材料费							14640.28						
清单项目综合单价									16248.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	喷淋系统加压泵XBD5.0/10G-FLG Q=40L/S H=51M N=37KW,						台	1	14640.28	14640.28					
	平垫铁Q235 1#						kg	3.048	4.29	13.08					
	斜垫铁Q235 1#						kg	3.06	5.15	15.76					
	钢板 δ 1.5						kg	0.4	3.57	1.43					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.8	5.15	4.12					
	电焊条J422 φ4						kg	0.189	3.73	0.7					
	木板材						m3	0.009	1543.59	13.89					
	汽油						kg	0.306	9.12	2.79					
	煤油						kg	0.945	4.29	4.05					
	机油						kg	0.859	7.72	6.63					
	黄油(钙基脂)						kg	0.556	6.86	3.81					
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58					
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05					
	厚漆						kg	0.3	8.58	2.57					
	油浸石棉盘根φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45					
	水泥32.5级						kg	66.12	0.27	17.85					
	黄砂						m3	0.116	120.46	13.97					
	碎石						m3	0.127	99.09	12.58					
	棉纱头						kg	0.165	5.57	0.92					
	破布						kg	0.158	6	0.95					
	其他材料费									--	3.32		--		
	材料费小计									--	14763.78		--		

项目编码		030406005003		项目名称		普通交流同步电动机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-536	交流同步电机检查接线 功率200kW以下	台	1	888.28	135.92	22.86	390.84	124.36	888.28	135.92	22.86	390.84	124.36
综合人工工日		小计							888.28	135.92	22.86	390.84	124.36
8.38工日		未计价材料费							51.64				
清单项目综合单价									1613.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头 φ50					套	2.04	22.25	45.39				
	金属软管 φ50					m	1.25	5	6.25				
	电					kW·h	60	0.76	45.6				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.1	3.77	0.38				
	汽油					kg	1.3	9.12	11.86				
	焊锡丝					kg	0.36	42.88	15.44				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.07	51.45	3.6				
	电力复合脂					kg	0.08	17.15	1.37				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	1.82	12.43	22.62				
	镀锌扁钢-25×4					kg	2.4	4.55	10.92				
	黄腊带20mm×10m					卷	2.8	7.86	22.01				
	其他材料费								--	2.12		--	
	材料费小计								--	187.56		--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	115.79	347.4		50.95	16.21	115.79	347.4		50.95	16.21
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.11	18.31		2.69	0.86	6.11	18.31		2.69	0.86
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.41	67.24		9.86	3.14	22.41	67.24		9.86	3.14
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	260.01	780.03		114.4	36.4	260.01	780.03		114.4	36.4

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	0.97	2.91		0.43	0.14	0.97	2.91		0.43	0.14
6-F1	第六册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	4.23	12.7		1.86	0.59	4.23	12.7		1.86	0.59
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	44.77	134.32		19.7	6.27	44.77	134.32		19.7	6.27
综合人工工日		小计							454.29	1362.91		199.89	63.61
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2080.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	1362.91	--		
	材料费小计								--	1362.91	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3225.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2519.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	352.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	352.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	84			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	503.99			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	126			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	42			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1847.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	50.4			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	100.8			
合计					5980.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库-消防泵房安装 (030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11268.16		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11268.16		

暂列金额明细表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		11268.16	
合计			11268.16	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地库-消防泵房安装 (030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5223.89		5223.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185244.36	2.4	4445.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185244.36	0.42	778.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185244.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	249916.65	9	22492.5
合计					27716.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地库-消防泵房安装(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地库-消防泵房安装(030)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	843518.77	
1.1	人工费	176588.52	
1.2	材料费	565182.21	
1.3	施工机具使用费	6360.75	
1.4	企业管理费	70692.66	
1.5	利润	24694.63	
2	措施项目费	33252.86	
2.1	单价措施项目费	7921.98	
2.2	总价措施项目费	25330.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14918.79	
3	其他项目费	42175.94	
3.1	其中：暂列金额	42175.94	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23815.68	
5	税金	84848.69	
6	工程造价	1027611.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厂房-水电(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	105.12	30.28	3183.03	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	23.92	32.85	785.77	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	58.88	51.71	3044.68	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	17.28	61.51	1062.89	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	3.76	96.33	362.2	
6	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	37.13	112.77	4187.15	
7	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN70	m	29.82	134.35	4006.32	
8	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性性防水套管 2、规格：DN80	个	2	71.18	142.36	
9	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性性防水套管 2、规格：DN100	个	2	85.59	171.18	
10	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	43.45	86.9	
11	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	4	58.04	232.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	53.59	214.36	
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	40.76	163.04	
14	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	12	198.77	2385.24	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	377.47	754.94	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	527.36	1054.72	
17	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	526.3	2105.2	
18	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50	个	8	378.22	3025.76	
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	2	346.49	692.98	
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	8	346.49	2771.92	
21	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	2	516.46	1032.92	
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m2	1.2	32.07	38.48	
23	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
24	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
25	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	35	52.39	1833.65	
26	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	47.02	79.77	3750.79	
27	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	119.62	118.49	14173.77	
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	40	33.72	1348.8	
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	16	22.7	363.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4	110.59	442.36	
31	031002003006	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	6	26.03	156.18	
32	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	6	82.88	497.28	
33	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
34	010103001002	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
35	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	142.55	79.77	11371.21	
36	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	10.3	118.49	1220.45	
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN100	个	2	80.42	160.84	
38	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN75	个	15	70.77	1061.55	
39	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：密闭地漏 2、型号、规格：DN75	个	1	73.43	73.43	
40	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125	个	15	82.88	1243.2	
41	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	6	110.59	663.54	
42	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
43	010103001003	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
44	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	417.55	104.93	43813.52	
45	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	16	118.39	1894.24	
46	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	6	118.39	710.34	
47	031002003010	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	48	26.03	1249.44	
48	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	48	82.88	3978.24	
49	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	32	110.59	3538.88	
		分部小计					125632.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
50	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(1#)1AP1 3、安装方式：落地安装	台	1	4195.27	4195.27	
51	030404017002	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(1#)1AP2 3、安装方式：落地安装	台	1	4195.27	4195.27	
52	030404017003	配电箱	1、名称：消防设备配电箱 2、型号：1~4XFAL1/2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	8	1400.54	11204.32	
53	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：1ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4892.11	4892.11	
54	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：1ALC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4892.11	4892.11	
55	030404017006	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：2~4ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	4892.11	14676.33	
56	030404017007	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：2~4ALC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	4892.11	14676.33	
57	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1/2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	2335.23	4670.46	
58	030404017009	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~4AL1/2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	6	2425.23	14551.38	
59	030404017010	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 10mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017011	配电箱	1、名称：电梯控制箱 (仅计安装费) 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
61	030404017012	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：HTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	
62	030404017013	配电箱	1、名称：电梯控制箱 (仅计安装费) 2、型号：HTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
63	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	2	886.31	1772.62	
64	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：400*150	m	32.92	182.35	6002.96	
65	030411003002	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	515.02	182.35	93913.9	
66	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	591.13	11.71	6922.13	
67	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	19	147.5	2802.5	
68	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	46.9	113.75	5334.88	
69	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	10	110.59	1105.9	
70	030411001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	806.2	11.11	8956.88	
71	030411001003	配管（超高）	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	926.7	13.42	12436.31	
72	030411001004	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：明敷	m	23.18	21.83	506.02	
73	030411001005	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	23.19	26.14	606.19	
74	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	244.6	33.5	8194.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	1.44	44.81	64.53	
76	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	32.5	47.95	1558.38	
77	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5mm ²	m	18.8	3.92	73.7	
78	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2107.89	3.78	7967.82	
79	030411004003	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2149.31	4.2	9027.1	
80	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10mm ²	m	53.9	10.07	542.77	
81	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ²	m	55.5	15.2	843.6	
82	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	1024.36	4.57	4681.33	
83	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	1590.36	12.02	19116.13	
84	030408001002	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	213.08	13.05	2780.69	
85	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	110	12.66	1392.6	
86	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	121.86	130.28	15875.92	
87	030408001004	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	16.61	134.04	2226.4	
88	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	个	4	132.07	528.28	
89	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	206.64	74.79	15454.61	
90	030408001006	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	99.66	77.06	7679.8	
91	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16mm ²	个	20	54.19	1083.8	
92	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	m	38.89	80.96	3148.53	
93	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	个	4	54.19	216.76	
94	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×95mm ²	m	182	326.23	59373.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4×95mm ²	个	4	221.47	885.88	
96	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	1.05	70.69	74.22	
97	010103001004	回填方	1、密实度要求：原土回填	m ³	1.05	45.07	47.32	
98	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	40	62.81	2512.4	
99	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	40	59.4	2376	
100	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	113.13	452.52	
101	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×250W 3、安装形式：吸顶安装	套	198	313.93	62158.14	
102	030412002002	工厂灯（超高）	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×250W 3、安装形式：吸顶安装	套	198	322.44	63843.12	
103	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯带金属防护罩 2、规格：18W 3、安装形式：壁装	套	24	103.22	2477.28	
104	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	52	16.6	863.2	
105	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	8	18.21	145.68	
106	030404034003	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	3	20.11	60.33	
107	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	26.34	105.36	
108	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	20.98	83.92	
109	030404035003	插座	1、名称：电梯检修插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地1.3m明装	个	8	23.76	190.08	
110	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	24	8.35	200.4	
111	030411006002	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	96	7.45	715.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411006003	接线盒（超高）	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	189	9.29	1755.81	
113	030411006004	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	16	8.35	133.6	
114	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	59	7.45	439.55	
115	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	24	91.52	2196.48	
116	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	44	84.17	3703.48	
117	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	46	84.17	3871.82	
118	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	22	84.17	1851.74	
119	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	18	74.45	1340.1	
120	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	158	77.14	12188.12	
121	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED1×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	75.2	676.8	
122	030404034004	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	9	16.6	149.4	
123	030411001009	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	924.3	20.24	18707.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001010	配管（超高）	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	1661.44	23.74	39442.59	
125	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	94.08	11.64	1095.09	
126	030411004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5mm ²	m	2201.53	4.02	8850.15	
127	030411004008	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5mm ²	m	3322.88	4.44	14753.59	
128	030411006006	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	321	8.35	2680.35	
129	030411006007	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	9	8.35	75.15	
130	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱(MEB)	台(块)	2	382.59	765.18	
131	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱(LEB)	台(块)	4	80.23	320.92	
132	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	468.24	44.72	20939.69	
133	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	349.77	28.62	10010.42	
134	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	469.2	23.38	10969.9	
135	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、规格：用经过处基础内钢筋互相连接为接地装置	m	278.67	8.75	2438.36	
136	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	8	77.4	619.2	
137	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
138	030411005001	接线箱	1、名称：XD消防接线箱 2、安装形式：距地1.5m	个	8	229.94	1839.52	
139	030411005002	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	8	229.94	1839.52	
140	030411003003	桥架	1、名称：火灾报警金属密闭槽盒（设隔板） 2、规格：200*100	m	32.4	101.19	3278.56	
141	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属槽盒（设隔板） 2、规格：300*100	m	32.4	93.21	3020	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：1#厂房-水电(031)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	105.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.83				
清单项目综合单价									30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15						m	1.02	5.8	5.92			
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	12.46		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	23.92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	PP-R 冷水管 (S5系列)DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							13.4				
清单项目综合单价								32.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN20						m	1.02	8.62	8.79			
	PP-R冷水管件DN20						个	1.152	4	4.61			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.14	1.3			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	15.03	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	58.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							29.91				
清单项目综合单价									51.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.803	10	8.03			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	31.55		--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	17.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40						m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R冷水管件DN40						个	0.716	13	9.31			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	3.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价								96.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 (S5系列)DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						m	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	72.52		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	37.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价								112.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	29.82			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34	
0.2925工日		未计价材料费							74.7					
清单项目综合单价								134.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN65						m	1.02	73.23	74.69				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	138.65	48.53	34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.99		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83

0.393工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					85.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级			kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	19.63	--	

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27				
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.61		--		

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73

综合人工工日		小计		26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				58.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC100		m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒		kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝		kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级		kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	15.25	--	

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37	
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37	
0.16工日		未计价材料费							19.96					
清单项目综合单价									53.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96				
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9				
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19				
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		27.48		--

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							20.16				
清单项目综合单价									40.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15						个	1.01	19.96	20.16			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		24.44	--

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							139.89				
清单项目综合单价									198.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	138.5	139.89			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			

	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.59	--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
0.611工日		未计价材料费							198.6				
清单项目综合单价									377.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50						个	1	198.6	198.6			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	267.9		--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436备注5	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
0.819工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价									527.36					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN65						个	1	292.66	292.66				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							222.38				
清单项目综合单价									378.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50						个	1	222.38	222.38			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	291.68	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位		组(个)	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							155.36				
清单项目综合单价									346.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	222.43		--	

项目编码		031003013002		项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量		8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28			
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28			
0.76工日		未计价材料费							155.36							
清单项目综合单价									346.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38						
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24						
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26						
	机油						kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03						
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	222.43		--				

项目编码		031003013003		项目名称		水表		计量单位		组(个)		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84		
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84		
1工日		未计价材料费							199.64						
清单项目综合单价									516.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹水表DN65						只	1	199.64	199.64					
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47					
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43					
	机油						kg	0.015	7.72	0.12					
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05					
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	353.22	--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量	1.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							16.95	0.86		6.79	2.38
0.16工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									32.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆						kg	1.193	4.26	5.08			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	5.95	--		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.68
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							26.56				
清单项目综合单价									52.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50						m	0.967	20	19.34			
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费									--	0.13		--
材料费小计									--	28.56		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	47.02						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费							44.74					
清单项目综合单价									79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6				
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28				
	水						m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	47.28		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	119.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									118.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110	m	0.852	59.3	50.52		
	HDPE静音塑料排水管管件dn110	个	1.138	25	28.45		
	聚乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m ³	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							7.54				
清单项目综合单价									22.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口DN100						个	1	7.54	7.54			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.68		--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	阻火圈DN100					个	1	5.06	5.06				
	自攻螺钉M6×100					十个	0.412	0.81	0.33				
	镀锌平垫圈M6					十个	0.412	0.11	0.05				
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.412	0.86	0.35				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	5.79		--		

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43

综合人工工日		小计				45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--		--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	142.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							44.74				
清单项目综合单价								79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6			
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	47.28	--	

项目编码		031001006010	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	10.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									118.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52			
	HDPE静音塑料排水管件dn110						个	1.138	25	28.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	82.41		--	

项目编码		031004014003	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25	
0.354工日		未计价材料费							17.94					
清单项目综合单价									80.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通地漏DN100						个	1	17.94	17.94				
	焊接钢管DN100						m	0.1	43.42	4.34				
	水泥32.5级						kg	0.7	0.27	0.19				
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	22.64		--		

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价									70.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通地漏DN80						个	1	9.32	9.32			
	焊接钢管SC80						m	0.1	33.67	3.37			
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18			
	厚漆						kg	0.015	8.58	0.13			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.99		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25

综合人工工日		小计		37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费		11.98				
清单项目综合单价				73.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	密闭地漏DN80		个	1	11.98	11.98		
	焊接钢管SC80		m	0.1	33.67	3.37		
	水泥32.5级		kg	0.65	0.27	0.18		
	厚漆		kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	15.65	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								82.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日				小计					51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								110.59					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	417.55						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
0.22工日		未计价材料费							65.41					
清单项目综合单价									104.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE塑料排水管dn110						m	0.852	46.05	39.23				
	HDPE塑料排水管件dn110						个	1.138	23	26.17				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09				
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16				
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58				
	水						m3	0.031	4.57	0.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17				
	其他材料费									--	0.19		--	
	材料费小计									--	68.85		--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								118.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	87型雨水斗DN100		只	1.01	79.75	80.55		
	铁件制作		t	0.0011	7234.76	7.96		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	88.51	--	

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72	
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72	
0.183工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	侧入式雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55				
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	88.51		--		

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								82.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28	
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54	
3.0012工日		未计价材料费							3603.5					
清单项目综合单价								4195.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电总箱(1#)1AP1						台	1	3600	3600				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91				
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5				
	圆钢φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97				
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3640.23		--		

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28		

综合人工工日		小计		318.13	36.73	65.12	127.25	44.54	
3.0012工日		未计价材料费		3603.5					
清单项目综合单价				4195.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电总箱(1#)1AP2			台	1	3600	3600		
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2424	3.77	0.91		
	无光调和漆			kg	0.064	12.86	0.82		
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢			m	1.47	2.38	3.5		
	圆钢 φ5.5～9			kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条			根	0.56	0.21	0.12		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235			kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3640.23	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价								1400.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防设备配电箱1~4XFAL1/2						只	1	1050	1050			
	破布						kg	0.16	6	0.96			

	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1096.59	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4892.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱1ALC1						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4593.71	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13	
1.828工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4892.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源箱1ALC2						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	4593.71		--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4892.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱2~4ALC1						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4593.71	--		

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13

1. 828工日		未计价材料费			4550		
清单项目综合单价					4892. 11		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱2~4ALC2	只	1	4550	4550		
	破布	kg	0. 14	6	0. 84		
	铁砂布2#	张	1. 4	0. 86	1. 2		
	无光调和漆	kg	0. 03	12. 86	0. 39		
	钢垫板	kg	0. 15	3. 77	0. 57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2. 03	2. 43	4. 93		
	酚醛磁漆	kg	0. 01	12. 86	0. 13		
	裸铜线10mm2	kg	0. 23	56. 42	12. 98		
	塑料软管	kg	0. 18	15. 78	2. 84		
	焊锡丝	kg	0. 08	42. 88	3. 43		
	电力复合脂	kg	0. 41	17. 15	7. 03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0. 15	12. 43	1. 86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2. 1	1. 1	2. 31		
	塑料软管dn6	m	0. 4	1. 89	0. 76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0. 252	17. 15	4. 32		
	异型塑料管dn2. 5~5	m	0. 1	1. 17	0. 12		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4593. 71	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱1AL1/2						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2047.93	--	

项目编码		030404017009	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2100				
清单项目综合单价									2425.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱2~4AL1/2						台	1	2100	2100			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费									--			--
材料费小计									--	2137.93		--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19
2.236工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价									1898.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱DTAP1						只	1	1450	1450			
	破布						kg	0.355	6	2.13			
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.164	17.15	19.96			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	其他材料费								--	-0.01	--		
	材料费小计								--	1533.3	--		

项目编码		030404017011	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.93	--	

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1450					
清单项目综合单价									1898.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱HTAP1						只	1	1450	1450				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				

焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.164	17.15	19.96		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
铜接线端子DT-16mm ²	个	5.075	3.33	16.9		
其他材料费			—	-0.01	—	
材料费小计			—	1533.3	—	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		37.93		—

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	32.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架400*150						m	1.005	110.11	110.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.169	0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	117.34		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	515.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电金属桥架300*150					m	1.005	110.11	110.66				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.01	3.77	0.04				
	汽油					kg	0.02	9.12	0.18				
	砂轮片 φ100					片	0.002	1.29					
	砂轮片 φ400					片	0.002	11.58	0.02				
	酚醛防锈漆					kg	0.015	12.86	0.19				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2					m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30					套	1.05	0.58	0.61				
	电					kW·h	0.169	0.76	0.13				
	其他材料费							--	0.24		--		
	材料费小计							--	117.34		--		

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	591.13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									147.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	46.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价								113.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0088	178.18	1.57		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0139 2	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	59.68	--	

项目编码		031002003013		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									110.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	29.61		--		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	806.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64

0.0429工日		未计价材料费		2.93			
清单项目综合单价				11.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20	m	1.0607	2.76	2.93		
	塑料焊条 φ2.5	kg	0.0022	9	0.02		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	926.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001079	1390.65			556.26	194.69	1.5			0.6	0.21
综合人工工日		小计							6.05	0.47	0.7	2.42	0.85
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									13.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.4		--	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		23.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-1224	砖、混凝土结构 明配 硬质聚氯 乙烯管公称直径 40mm以内	100m	0.01	819.38	52.58	105.26	327.75	114.71	8.19	0.53	1.05	3.28	1.15
综合人工工日			小计						8.19	0.53	1.05	3.28	1.15
0.0773工日			未计价材料费						7.63				
清单项目综合单价									21.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	硬聚氯乙烯管PC40						m	1.0736	7.11	7.63			
	塑料管卡 φ40						个	0.8343	0.28	0.23			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.1684 8	0.27	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1701	0.86	0.15			
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0048	9	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0112	2.57	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.16		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1234	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	889.34	131.11	105.26	355.74	124.51	8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
0.0839工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									26.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC50						m	1.0736	9.39	10.08			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0048	9	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0061	178.18	1.09			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	11.39		--	

项目编码		030411001006	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	244.6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64	
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64	
0.1108工日		未计价材料费							12.7					
清单项目综合单价									33.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管SC25						m	1.03	12.33	12.7				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38				
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06				
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09				
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03				
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	15.18		--	

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m	工程量		1.44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99	
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99	
0.1342工日		未计价材料费							20.27					

清单项目综合单价				44.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC40	m	1.03	19.68	20.27		
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用) dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	178.18	1.09		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.57	--	

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	32.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费							20.27				
清单项目综合单价									47.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC40						m	1.03	19.68	20.27			
	镀锌电线管接头 Φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11			
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌管卡DN40						个	0.6798	2.51	1.71			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.06	--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	18.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5						m	1.16	2.16	2.51			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.66		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2107.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11

0.0077工日		未计价材料费		2.37			
清单项目综合单价				3.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5	m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线（超高）	计量单位	m	工程量	2149.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000465	578.91			231.56	81.05	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价								4.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	53.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							8.7				
清单项目综合单价									10.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10						m	1.05	8.29	8.7			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.88		--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	55.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价									15.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16						m	1.05	13	13.65			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.011	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.83		--	

项目编码		030411004006		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1024.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							3.16					
清单项目综合单价									4.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	3.31		--		

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		1590.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28		
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28		
0.0191工日		未计价材料费							8.48						
清单项目综合单价									12.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48					
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01					

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	213.08	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.004693	142.36			56.94	19.93	0.67			0.27	0.09	
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.08	0.37	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									13.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	8.82		--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	110
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26			
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09			
	其他材料费						--		-0.01		--		
	材料费小计						--		4.33		--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	121.86	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
0.0699工日		未计价材料费							116.66					
清单项目综合单价									130.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	118.76	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	16.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0602 05	40.61			16.24	5.69	2.44			0.98	0.34	
综合人工工日		小计							9.85	2.1	0.11	3.94	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							116.66					
清单项目综合单价									134.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	118.76		--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

4-828	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.3	9.12	2.74			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.2	58.91	11.78			
	固定卡子3×80						个	2.06	2.49	5.13			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	3.76	2.14	8.05			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.02	4.23	4.31			
	塑料带20mm×40m						kg	0.14	2.14	0.3			
	塑料手套						副	2.1	3.43	7.2			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	电力复合脂						kg	0.03	17.15	0.51			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.6	12.43	7.46			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	9	1.1	9.9			
	其他材料费								--	1.68		--	
	材料费小计								--	63.51		--	

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	206.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62		
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62		
0.0419工日		未计价材料费							67.36						
清单项目综合单价									74.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01					

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.83	--	

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	99.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.010034	146.07			58.43	20.45	1.47			0.59	0.21	
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价									77.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	67.83		--		

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71	
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									54.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布					kg	0.15	6	0.9					
	铁砂布2#					张	0.5	0.86	0.43					
	汽油					kg	0.25	9.12	2.28					
	铜接线端子DT-16mm2					个	5.075	3.33	16.9					
	黑胶布					卷	0.055	1.72	0.09					
	塑料软管dn9					m	5	2.36	11.8					
	焊锡丝					kg	0.05	42.88	2.14					
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.005	51.45	0.26					
	电力复合脂					kg	0.005	17.15	0.09					
	黄漆布带20mm×40m					卷	0.03	17.15	0.51					
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	35.41		--		

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	38.89	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							73.53					
清单项目综合单价									80.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆BTTRZ-5*16						m	1.01	72.8	73.53				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				

	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74	--	

项目编码		030408006004	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26			
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	35.41		--	

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		182	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							307.27						
清单项目综合单价									326.23						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJY-4*95						m	1.01	304.23	307.27					

细	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	309.89	--	

项目编码		030408006005	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24	
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24	
0.69工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								221.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.5	6	3				
	汽油						kg	0.35	9.12	3.19				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.25	58.91	14.73				
	固定卡子3×80						个	2.06	2.49	5.13				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	3.76	8.58	32.26				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.02	4.23	4.31				
	塑料带20mm×40m						kg	0.45	2.14	0.96				
	塑料手套						副	2.1	3.43	7.2				
	焊锡丝						kg	0.1	42.88	4.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.8	12.43	9.94				

	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.83	--	

项目编码		010101003004	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量		1.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							34.46				
清单项目综合单价									62.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	35.87		--	

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45	
0.165工日		未计价材料费							31.05					
清单项目综合单价									59.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	32.46		--		

项目编码		030412005001	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.52				

清单项目综合单价				113.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管荧光灯2×28W	套	1.01	76.75	77.52		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	79.02	--	

项目编码		030412002001	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	198		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	1.36		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价								313.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费							--	0.29		--		
	材料费小计							--	288.13		--		

项目编码		030412002002		项目名称		工厂灯（超高）		计量单位		套		工程量		198	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.005051	1094.31			437.72	153.2	5.53			2.21	0.77		
综合人工工日		小计							22.28	1.36		8.91	3.12		
0.158工日		未计价材料费							286.77						
清单项目综合单价									322.44						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77					

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	288.13	--	

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3	
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3	
0.155工日		未计价材料费							76.71					
清单项目综合单价								103.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	节能灯带金属防护罩18W						套	1.01	75.95	76.71				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21				
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36				
	冲击钻头φ6~12						根	0.028	2.57	0.07				
	其他材料费								--	0.27		--		
	材料费小计								--	77.92		--		

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97	
0.065工日		未计价材料费							5.57					
清单项目综合单价									16.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	5.98		--		

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01		
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01		
0.068工日		未计价材料费							6.55						
清单项目综合单价									18.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双联单控开关						只	1.02	6.42	6.55					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费							--	0.02		--				
	材料费小计							--	7.11		--				

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.45				
清单项目综合单价									20.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	9.01		--		

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									26.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12.63		--	

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.69				
清单项目综合单价								20.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	8.52	8.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
材料费小计								--	9.55		--		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.55		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.69				

清单项目综合单价				23.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯检修插座~250V, 15A	套	1.02	8.52	8.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.26					
清单项目综合单价									8.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	2.8		--		

项目编码		030411006002	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			

	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	1.9	--	

项目编码		030411006003	项目名称		接线盒（超高）		计量单位		个	工程量	189		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.005291	224.78			89.91	31.47	1.19			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.79	0.54		1.92	0.68
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价								9.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.26					
清单项目综合单价									8.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	2.8		--		

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030412004001	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								91.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头 Φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	55.93		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	44
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.91				
清单项目综合单价								74.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	44.08		--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	158

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									77.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费							--	0.27		--		
	材料费小计							--	51.84		--		

项目编码		030412005002		项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46	
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46	
0.166工日		未计价材料费							46.6					
清单项目综合单价									75.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具（B型） LED1×21W						套	1.01	46.14	46.6				
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	48.1		--		

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97	

0.065工日		未计价材料费			5.57				
清单项目综合单价					16.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关~250V, 10A			只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	5.98	--	

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		924.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									20.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12					
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32					
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	9.5		--			

项目编码	030411001010	项目名称	配管（超高）	计量单位	m	工程量	1661.44
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000602	3765.99			1506.4	527.24	2.27			0.91	0.32
综合人工工日		小计							9.14	0.85	0.16	3.66	1.28
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									23.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码		030411001011	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	94.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价								11.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码		030411004007	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	2201.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.61				
清单项目综合单价									4.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5						m	1.16	2.25	2.61			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.76		--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线（超高）	计量单位	m	工程量	3322.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000301	895			358	125.3	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.61				
清单项目综合单价									4.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5						m	1.16	2.25	2.61			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.76		--	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		321	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.26					
清单项目综合单价									8.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	2.8		--		

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51

综合人工工日		小计		3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费		2.26				
清单项目综合单价				8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制开关盒86型		只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15		个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3		个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--		
	材料费小计			--	2.8	--		

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92			
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92			
1.41工日		未计价材料费							106.47							
清单项目综合单价									382.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱MEB						个	1	106.47	106.47						
	钢锯条						根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27						
	破布						kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢						kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费								--	0.8		--				
	材料费小计								--	146.55		--				

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台(块)		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							61.2				
清单项目综合单价									80.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子箱LEB						个	1.02	60	61.2			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	66.03		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	468.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装.沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价								44.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	1	3.09	3.09			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.51		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	349.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.48				
清单项目综合单价									28.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌扁钢-40*4					m	1.05	7.12	7.48				
	棉纱头					kg	0.001	5.57	0.01				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.021	3.77	0.08				
	无光调和漆					kg	0.02	12.86	0.26				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.071	4.55	0.32				
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫					套	0.1	2.32	0.23				
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	7.55	0.76				
	其他材料费							--	0.02		--		
材料费小计							--	9.18		--			

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量		469.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83		
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.83	5.22	1.83		
0.123工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19					
	钢锯条						根	0.015	0.21						
	电焊条J422 Φ4						kg	0.07	3.73	0.26					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	0.46		--			

项目编码	030409004001	项目名称	均压环		计量单位	m	工程量	278.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71

综合人工工日		小计		5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				8.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422 φ4		kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	0.12	--		

项目编码		030409008003	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								77.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	金属接线盒						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	防雷测试点面板86型						个	1.02	8.87	9.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	16.1		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26

4.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					961.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	3.98	--	
	材料费小计					--	3.98	--	

项目编码		030411005001	项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									229.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XD消防接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码		030411005002	项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									229.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	32.4	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							54.27				
清单项目综合单价									101.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	火灾报警金属密闭槽盒（设隔板）200*100						m	1.005	54	54.27			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	60.71		--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	32.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价								93.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	52.73	--	

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	64.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片 φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				
	其他材料费						—			0.01		—		
	材料费小计						—			4.17		—		

项目编码		030408008002	项目名称		防火堵洞		计量单位		处	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									147.5				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			

细	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	47.93	--	

项目编码		030411001012	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	118.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价								113.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 Φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0509	12.86	0.65			
	溶剂汽油						kg	0.0127	7.89	0.1			
	沥青清漆						kg	0.0128	6	0.08			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0088	178.18	1.57			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	59.68		--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150					m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒					kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝					kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级					kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235					kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气					m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气					kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条					kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	29.61		--		

项目编码		010101003005	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	1.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码		031002001002	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	410.54	1231.49		164.22	57.48	410.54	1231.49		164.22	57.48
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	0.41	1.21		0.16	0.06	0.41	1.21		0.16	0.06
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	416.88	1250.54		166.75	58.36	416.88	1250.54		166.75	58.36
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	917.17	2751.44		366.87	128.4	917.17	2751.44		366.87	128.4
综合人工工日		小计							1745	5234.68		698	244.3
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7921.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5234.68		--	
	材料费小计								--	5234.68		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14918.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11655.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1631.74			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1631.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	388.51			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	582.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	194.26			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8547.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	233.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	466.21			
合计					25330.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42175.94		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		42175.94		

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		42175.94	
合计			42175.94	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#厂房-水电(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23815.68		23815.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	844527.57	2.4	20268.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	844527.57	0.42	3547.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	844527.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	942763.25	9	84848.69
合计					108664.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-水电(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#厂房-水电(031)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	243914.72	
1.1	人工费	47292.06	
1.2	材料费	165375.9	
1.3	施工机具使用费	3803.58	
1.4	企业管理费	20812.62	
1.5	利润	6630.56	
2	措施项目费	10005.77	
2.1	单价措施项目费	1989.3	
2.2	总价措施项目费	8016.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4721.36	
3	其他项目费	12195.74	
3.1	其中：暂列金额	12195.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7504.48	
5	税金	24625.86	
6	工程造价	298246.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	7.74	47.16	365.02	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	22.57	74.16	1673.79	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	71.97	177.89	12802.74	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	42.21	10.83	457.13	
5	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	93.65	17.81	1667.91	
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	93.65	2.71	253.79	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	2	36.96	73.92	
8	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	5	174.55	872.75	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1010	4040	
10	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	4	645.73	2582.92	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1097.56	4390.24	
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
14	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
15	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
16	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	62.97	88.39	5565.92	
17	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	131.11	144.62	18961.13	
18	030901002003	消火栓钢管（超高）	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	359.59	148.64	53449.46	
19	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	188.25	10.83	2038.75	
20	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	473.25	17.17	8125.7	
21	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	473.25	2.77	1310.9	
22	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	1	87.26	87.26	
23	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4	112.65	450.6	
24	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	24	84.33	2023.92	
25	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	16	105.27	1684.32	
26	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	32	934.55	29905.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消防栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
28	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	20	623.4	12468	
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	
30	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
31	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	528.97	528.97	
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	719.42	2877.68	
34	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
35	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m2	2.58	35.41	91.36	
		分部小计					180110.96	
		防火门监控系统						
36	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块	个 (台)	28	460.47	12893.16	
37	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块	个 (台)	4	460.47	1841.88	
38	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	32	7.6	243.2	
39	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	242.39	27.6	6689.96	
40	030411001002	配管（超高）	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	194.23	31.94	6203.71	
41	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	252.39	5.22	1317.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030502005002	双绞线缆（超高）	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	194.23	5.57	1081.86	
43	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm2	m	494.78	3.88	1919.75	
44	030411004002	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm2	m	388.46	4.18	1623.76	
		分部小计					33814.76	
		抗震支架						
45	031002001002	管道支架	1、材质：管道抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	50	599.78	29989	
		分部小计					29989	
		分部分项合计					243914.72	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1989.3	1989.3	
		单价措施合计					1989.3	
合 计							245904.02	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27	
0.2205工日		未计价材料费							34.77					
清单项目综合单价									74.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	25	25.5				
	镀锌钢管接头零件DN50						个	0.933	9.94	9.27				
	棉纱头						kg	0.0082	5.57	0.05				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0087	7.72	0.07				
	砂轮片 φ400						片	0.0243	11.58	0.28				
	水						m3	0.106	4.57	0.48				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.8219	0.3	0.25				
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	36.64		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	71.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78

9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	
0.3509工日		未计价材料费							111.1					
清单项目综合单价									177.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN150					m	1.022	87.66	89.59					
	沟槽管件DN150					个	0.23	93.53	21.51					
	砂轮片 φ200					片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.012	3.26	0.04					
	氧气					m3	0.0439	2.83	0.12					
	乙炔气					kg	0.0156	15.44	0.24					
	水					m3	1.082	4.57	4.94					
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.046	3.57	0.16					
	螺栓					套	0.076	0.21	0.02					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.002	3.77	0.01					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6					kg	0.0126	11.06	0.14					
	阀门DN50 PN10					个	0.001	92.9	0.09					
	平焊法兰0.6MPa DN50					片	0.001	20.32	0.02					
	无缝钢管 φ57×3					m	0.001	20.86	0.02					
	橡胶软管 φ50					m	0.008	26.76	0.21					
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	117.22		--		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价								10.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	93.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	93.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ 273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
1.34工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	信号阀 DN150						个	1	585.41	585.41					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32					
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39					
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	762.9		--			

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							305.3				
清单项目综合单价									645.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	带母螺栓						kg	5.582	4.68	26.12			
	铝牌						个	1	0.25	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	355.17		--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	闸阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							672.97				
清单项目综合单价								1097.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN150						个	1	672.97	672.97			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			

	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850.46	--	

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢 Φ 8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	42.66		--	

项目编码	031003001002		项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀	DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63

综合人工工日		小计		11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费		33.53					
清单项目综合单价				59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	截止阀 DN25			个	1.01	33.2	33.53		
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1		
	机油			kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	41.5	--	

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置			计量单位		组	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	
7.09工日		未计价材料费							1841.58					
清单项目综合单价									3408.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3				
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28				
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59				
	棉纱头						kg	0.175	5.57	0.97				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16				
	清油						kg	0.12	13.72	1.65				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21				
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24				
	砂轮片 φ400						片	0.504	11.58	5.84				
	机油						kg	0.181	7.72	1.4				
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8				

	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2191.08	--	

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量		62.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1		

9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	其他材料费						—			0.05		—	
	材料费小计						—			60.46		—	

项目编码		030901002002	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	131.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价								144.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	其他材料费								--	0.07		--	

	材料费小计	--	103	--	

项目编码		030901002003	项目名称		消火栓钢管（超高）			计量单位		m	工程量	359.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002781	24.78			10.9	3.47	0.07			0.03	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002781	888.12			390.77	124.34	2.47			1.09	0.35
综合人工工日		小计							27.93	0.82	1.5	12.29	3.92
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									148.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	其他材料费						—			0.07		—	
	材料费小计						—			103		—	

项目编码		031201001002	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	188.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7

0.047工日		未计价材料费			2.76				
清单项目综合单价					10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油			kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.96	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	473.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03			
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03			

	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003002	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	473.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--		0.59		--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费						—			0.01		—	
	材料费小计						—			19.63		—	

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									112.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费									--			--	

	材料费小计	--	29.61	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		具		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45		
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45		
0.098工日		未计价材料费							88.86						
清单项目综合单价									105.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55					
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	88.86		--			

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									934.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个					套	1	780.81	780.81				
	棉纱头					kg	0.12	5.57	0.67				
	木方材					m3	0.0036	1543.59	5.56				
	砂轮片 Φ400					片	0.0456	11.58	0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	2.016	0.3	0.6				
	水泥32.5级					kg	1.716	0.27	0.46				
	其他材料费							--	0.84		--		
	材料费小计							--	789.47		--		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价								597.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	443.64	443.64			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	452.3		--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	455.62		--	

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86		
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86		
0.26工日		未计价材料费							30.61						
清单项目综合单价									86.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61					
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9					
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73					
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68					
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12					
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01						
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21					

	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费							33.53					
清单项目综合单价									59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	41.5		--		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				

清单项目综合单价				125.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	30	30		
	仪表接头	套	1	20	20		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	50.73	--	

项目编码		031003003004	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
0.63工日		未计价材料费							322.44					
清单项目综合单价									528.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN65						个	1	322.44	322.44				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	406.08		--		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06

0.88工日		未计价材料费			437.95				
清单项目综合单价					719.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100			个	1	437.95	437.95		
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	551.64	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1618.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	2.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
综合人工工日		小计							18.22	0.94		8.02	2.56
0.172工日		未计价材料费							5.67				
清单项目综合单价									35.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆						kg	1.328	4.26	5.66			
	动力苯						kg	0.214	4.43	0.95			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	6.61	--		

项目编码		030904008001		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常开防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	228.99		--			

项目编码		030904008002		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常闭防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--		228.99		--	

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量		32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							1.36					
清单项目综合单价									7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				

	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	1.9	--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	242.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价									27.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16			
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73			
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.19		--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	194.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.005149	534.02			234.97	74.76	2.75			1.21	0.38

综合人工工日		小计		11.08	1.49	0.24	4.88	1.55
0.0786工日		未计价材料费		12.7				
清单项目综合单价				31.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN25		m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头 φ 25×6		个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用) dn25		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25		个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ 5.5～9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ 3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油		kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10		m3	0.0041	178.18	0.73		
	沥青清漆		kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ 114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	14.19	--	

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	252.39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆（超高）	计量单位	m	工程量	194.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0051 49	43.48			19.13	6.09	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价								5.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030411004001		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		494.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1385	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面2.5mm2以 内	100m单 线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12			0.25	0.08	
综合人工工日		小计							0.57	0.12			0.25	0.08	
0.0054工日		未计价材料费							2.86						
清单项目综合单价									3.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86					
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05					

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线（超高）			计量单位		m	工程量	388.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002574	73.38			32.29	10.27	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价								599.78					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	给排水抗震支架	台	1	532.37	532.37		
	膨胀螺栓M12×200	套	2.06	3	6.18		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	539.01	--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	229.68	689.02		101.06	32.16	229.68	689.02		101.06	32.16
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	46.21	138.48		20.33	6.47	46.21	138.48		20.33	6.47
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	11.14	33.41		4.9	1.56	11.14	33.41		4.9	1.56
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	3.49	10.46		1.54	0.49	3.49	10.46		1.54	0.49
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	117.49	352.51		51.7	16.45	117.49	352.51		51.7	16.45
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.47	1.41		0.21	0.07	0.47	1.41		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	25.89	77.69		11.39	3.62	25.89	77.69		11.39	3.62

综合人工工日		小计			434.37	1302.98		191.13	60.82
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					1989.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	1302.98	--	
	材料费小计					--	1302.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4721.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3688.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	516.4			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	516.4			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	122.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	184.43			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	61.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2704.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	147.54			
合计					8016.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12195.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12195.74		

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		12195.74	
合计			12195.74	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#厂房-消防(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7504.48		7504.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266116.23	2.4	6386.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266116.23	0.42	1117.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266116.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	273620.71	9	24625.86
合计					32130.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-消防(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#厂房-消防(032)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	53912.71	
1.1	人工费	14250.83	
1.2	材料费	31415.55	
1.3	施工机具使用费	548.43	
1.4	企业管理费	5700.68	
1.5	利润	1997.22	
2	措施项目费	1671.18	
2.1	单价措施项目费	98.45	
2.2	总价措施项目费	1572.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	926.27	
3	其他项目费	2695.64	
3.1	其中：暂列金额	2695.64	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1480.84	
5	税金	5378.43	
6	工程造价	65138.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厂房-暖通(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇 2、型号：BLD15-34(自带止回阀) 3、规格：风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	16	250.29	4004.64	
2	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-24 3、规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	9	422.1	3798.9	
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度常开防火阀 2、规格：320*160	个	8	347.47	2779.76	
4	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70° 常开防火阀 2、规格：400*200	个	9	347.47	3127.23	
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*200	个	9	331.22	2980.98	
6	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 详见设计 7、接口形式：咬口	m2	30.2	134.25	4054.35	
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	118.54	2.71	321.24	
8	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：底距离室内地面2.55m	m2	300.72	108.17	32528.88	
9	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	316.73	316.73	
		分部小计					53912.71	
		分部分项合计					53912.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	98.45	98.45	
		单价措施合计					98.45	
合 计							54011.16	

综合单价分析表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

项目编码		030108006001	项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7				
清单项目综合单价									250.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶式换气扇BLD15-34(自带止回阀)						台	1	230.7	230.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	230.7		--	

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		49.18	17.21	122.96	2.05		49.18	17.21		
综合人工工日		小计							122.96	2.05		49.18	17.21		
1.16工日		未计价材料费							230.7						
清单项目综合单价									422.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	壁式排风机BF-24						台	1	230.7	230.7					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.01	205.25	2.05					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	232.75		--			

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37

0.16工日		未计价材料费			308.4				
清单项目综合单价					347.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀320*160			个	1	308.4	308.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	321.36	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							308.4				
清单项目综合单价								347.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀400*200						个	1	308.4	308.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.36		--	

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
0.18工日		未计价材料费							294							
清单项目综合单价									331.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火风口400*200						个	1	294	294						
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91						

	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.23	--	

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	30.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03	
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59	
0.511工日		未计价材料费							20.37					
清单项目综合单价									134.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37				
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 < -59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	41.49		--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg		工程量		118.54	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04			

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		0.59		--	

项目编码		010805005001		项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量		300.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-52	固定挡烟垂壁（防火玻璃）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96		
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96		
0.316工日		未计价材料费							51.5						
清单项目综合单价									108.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5					
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	53.04		--			

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试				计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-F6	第七册 系统调试费,取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	69.76	209.3		27.9	9.77	69.76	209.3		27.9	9.77
综合人工工日		小计							69.76	209.3		27.9	9.77
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									316.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	209.3	--		
	材料费小计								--	209.3	--		

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.11	48.29		6.44	2.26	16.11	48.29		6.44	2.26
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.73	2.19		0.29	0.1	0.73	2.19		0.29	0.1
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.86	14.56		1.94	0.68	4.86	14.56		1.94	0.68
综合人工工日		小计							21.7	65.04		8.67	3.04
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	65.04		--	
	材料费小计								--	65.04		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			926.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	723.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	24.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	36.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	12.06			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	530.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	28.95			
合计					1572.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2695.64		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2695.64		

暂列金额明细表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2695.64	
合计			2695.64	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1480.84		1480.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03	2.4	1260.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03	0.42	220.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	59760.37	9	5378.43
合计					6859.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#厂房-暖通(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#厂房-暖通(033)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	740936.45	
1.1	人工费	158376.64	
1.2	材料费	491211.48	
1.3	施工机具使用费	5807.12	
1.4	企业管理费	63401	
1.5	利润	22140.21	
2	措施项目费	29168.3	
2.1	单价措施项目费	7187.94	
2.2	总价措施项目费	21980.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12945.49	
3	其他项目费	37046.82	
3.1	其中：暂列金额	37046.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20678.26	
5	税金	74504.68	
6	工程造价	902334.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	105.12	30.28	3183.03	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	23.92	32.85	785.77	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	58.88	53.46	3147.72	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	17.28	61.51	1062.89	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	3.76	96.33	362.2	
6	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	37.13	112.77	4187.15	
7	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN70	m	29.82	134.35	4006.32	
8	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性性防水套管 2、规格：DN80	个	2	71.18	142.36	
9	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性性防水套管 2、规格：DN100	个	2	85.59	171.18	
10	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	43.45	86.9	
11	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	4	58.04	232.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	53.59	214.36	
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	40.76	163.04	
14	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	12	198.77	2385.24	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	377.47	754.94	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	527.36	1054.72	
17	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	526.3	2105.2	
18	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50	个	8	378.22	3025.76	
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	2	346.49	692.98	
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	8	346.49	2771.92	
21	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	2	516.46	1032.92	
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m2	1.2	32.07	38.48	
23	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
24	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
25	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	27	52.39	1414.53	
26	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	40.98	79.77	3268.97	
27	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	119.62	118.49	14173.77	
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	40	33.72	1348.8	
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	16	22.7	363.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4	110.59	442.36	
31	031002003006	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	6	26.03	156.18	
32	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	6	82.88	497.28	
33	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
34	010103001002	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
35	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	142.55	79.77	11371.21	
36	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	10.3	118.49	1220.45	
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN100	个	2	80.42	160.84	
38	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN75	个	15	70.77	1061.55	
39	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：密闭地漏 2、型号、规格：DN75	个	1	73.43	73.43	
40	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125	个	15	82.88	1243.2	
41	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	6	110.59	663.54	
42	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
43	010103001003	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
44	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	392.78	118.49	46540.5	
45	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	15	118.39	1775.85	
46	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	6	118.39	710.34	
47	031002003010	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	45	26.03	1171.35	
48	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	45	82.88	3729.6	
49	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	30	110.59	3317.7	
		分部小计					126895.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
50	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(2#)1AP1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4195.27	4195.27	
51	030404017002	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(2#)1AP2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4195.27	4195.27	
52	030404017003	配电箱	1、名称：消防设备配电箱 2、型号：1~4XFAL1/2 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	8	1400.54	11204.32	
53	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中 电源 2、型号：1ALC1 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4892.11	4892.11	
54	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中 电源 2、型号：1ALC2 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4892.11	4892.11	
55	030404017006	配电箱	1、名称：应急照明集中 电源 2、型号：2~4ALC1 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	4892.11	14676.33	
56	030404017007	配电箱	1、名称：应急照明集中 电源 2、型号：2~4ALC2 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	4892.11	14676.33	
57	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1/2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	2335.23	4670.46	
58	030404017009	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~4AL1/2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	6	2335.23	14011.38	
59	030404017010	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAP1 3、端子板外部接线材质 、规格：无端子接线 2.5mm2 铜接线端子 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017011	配电箱	1、名称：电梯控制箱 (仅计安装费) 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
61	030404017012	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：HTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	
62	030404017013	配电箱	1、名称：电梯控制箱 (仅计安装费) 2、型号：HTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
63	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	2	886.31	1772.62	
64	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：400*150	m	32.92	182.35	6002.96	
65	030411003002	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	345.89	182.35	63073.04	
66	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	407.34	11.71	4769.95	
67	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	19	147.5	2802.5	
68	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	45.1	113.75	5130.13	
69	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	10	110.59	1105.9	
70	030411001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	885.19	11.11	9834.46	
71	030411001003	配管（超高）	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	815.26	11.11	9057.54	
72	030411001004	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：明敷	m	24.22	21.83	528.72	
73	030411001005	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	12.05	26.14	314.99	
74	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	244.6	33.5	8194.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	1.44	44.81	64.53	
76	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	32.5	47.95	1558.38	
77	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5mm ²	m	18.8	3.92	73.7	
78	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2255.39	3.78	8525.37	
79	030411004003	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	1652.32	3.78	6245.77	
80	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10mm ²	m	53.9	10.07	542.77	
81	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ²	m	55.5	15.2	843.6	
82	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	1036.36	4.57	4736.17	
83	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	1350.88	12.02	16237.58	
84	030408001002	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	199.68	13.05	2605.82	
85	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	102	12.66	1291.32	
86	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	63.77	130.28	8307.96	
87	030408001004	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	16.61	134.04	2226.4	
88	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	个	2	132.07	264.14	
89	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	321.22	74.79	24024.04	
90	030408001006	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	116.27	77.06	8959.77	
91	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16mm ²	个	22	54.19	1192.18	
92	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	m	38.89	80.96	3148.53	
93	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	个	4	54.19	216.76	
94	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-4×95mm ²	m	213.23	326.23	69562.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4×95mm ²	个	4	221.47	885.88	
96	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	1.05	70.69	74.22	
97	010103001004	回填方	1、密实度要求：原土回填	m ³	1.05	45.07	47.32	
98	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	40	62.81	2512.4	
99	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	40	59.4	2376	
100	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	113.13	452.52	
101	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×250W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	313.93	2511.44	
102	030412002002	工厂灯（超高）	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×250W 3、安装形式：吸顶安装	套	173	322.44	55782.12	
103	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯带金属防护罩 2、规格：18W 3、安装形式：壁装	套	24	103.22	2477.28	
104	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	52	16.6	863.2	
105	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	8	18.21	145.68	
106	030404034003	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	3	20.11	60.33	
107	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	26.34	105.36	
108	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	20.98	83.92	
109	030404035003	插座	1、名称：电梯检修插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地1.3m明装	个	8	23.76	190.08	
110	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	24	8.35	200.4	
111	030411006002	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	96	7.45	715.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411006003	接线盒（超高）	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	173	9.29	1607.17	
113	030411006004	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	16	8.35	133.6	
114	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	59	7.45	439.55	
115	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	22	91.52	2013.44	
116	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	41	84.17	3450.97	
117	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	46	84.17	3871.82	
118	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	22	84.17	1851.74	
119	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	18	74.45	1340.1	
120	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	154	77.14	11879.56	
121	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED1×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	75.2	676.8	
122	030404034004	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	9	16.6	149.4	
123	030411001009	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	916.27	20.24	18545.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001010	配管（超高）	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	1597.1	23.74	37915.15	
125	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	85.81	11.64	998.83	
126	030411004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5mm ²	m	2170.26	4.02	8724.45	
127	030411004008	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5mm ²	m	3194.2	4.44	14182.25	
128	030411006006	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	312	8.35	2605.2	
129	030411006007	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	9	8.35	75.15	
130	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱(MEB)	台(块)	2	382.59	765.18	
131	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱(LEB)	台(块)	4	80.23	320.92	
132	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	442.61	44.72	19793.52	
133	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	335.95	28.62	9614.89	
134	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	399.6	23.38	9342.65	
135	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、规格：用经过处基础内钢筋互相连接为接地装置	m	278.67	8.75	2438.36	
136	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	8	77.4	619.2	
137	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
138	030411005001	接线箱	1、名称：XD消防接线箱 2、安装形式：距地1.5m	个	8	229.94	1839.52	
139	030411005002	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	8	229.94	1839.52	
140	030411003003	桥架	1、名称：火灾报警金属密闭槽盒（设隔板） 2、规格：200*100	m	32.4	101.19	3278.56	
141	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属槽盒（设隔板） 2、规格：300*100	m	32.4	93.21	3020	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2#厂房-水电(034)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	105.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.83				
清单项目综合单价									30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15						m	1.02	5.8	5.92			
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	12.46		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	23.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	PP-R 冷水管 (S5系列)DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							13.4				
清单项目综合单价									32.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN20						m	1.02	8.62	8.79			
	PP-R冷水管件DN20						个	1.152	4	4.61			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.14	1.3			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	15.03	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	58.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							31.66				
清单项目综合单价									53.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.978	10	9.78			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	33.3		--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	17.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40						m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R冷水管件DN40						个	0.716	13	9.31			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	3.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价									96.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 (S5系列)DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						m	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	72.52		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	37.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价								112.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	29.82			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34	
0.2925工日		未计价材料费							74.7					
清单项目综合单价								134.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN65						m	1.02	73.23	74.69				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	138.65	48.53	34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.99		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83

0.393工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					85.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级			kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	19.63	--	

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27				
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.61		--		

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73

综合人工工日		小计		26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				58.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC100		m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒		kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝		kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级		kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	15.25	--	

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37	
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37	
0.16工日		未计价材料费							19.96					
清单项目综合单价									53.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96				
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9				
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19				
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		27.48		--

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4	

	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.59	--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
0.611工日		未计价材料费							198.6				
清单项目综合单价									377.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50						个	1	198.6	198.6			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	267.9		--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436备注5	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
0.819工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价									527.36					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN65						个	1	292.66	292.66				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							222.38				
清单项目综合单价									378.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50						个	1	222.38	222.38			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	291.68		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位		组(个)	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							155.36				
清单项目综合单价									346.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	222.43		--	

项目编码		031003013002	项目名称		水表		计量单位		组(个)		工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28	
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28	
0.76工日		未计价材料费							155.36					
清单项目综合单价									346.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24				
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03				
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	222.43		--		

项目编码		031003013003		项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84			
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84			
1工日		未计价材料费							199.64							
清单项目综合单价									516.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	螺纹水表DN65						只	1	199.64	199.64						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42						
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47						
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43						
	机油						kg	0.015	7.72	0.12						
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05						
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09						
	其他材料费								--			--				

	材料费小计	--	353.22	--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量	1.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							16.95	0.86		6.79	2.38
0.16工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									32.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	1.193	4.26	5.08			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.95		--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	1.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.68
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							26.56				
清单项目综合单价									52.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50						m	0.967	20	19.34			
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费									--	0.13		--
材料费小计									--	28.56		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	40.98						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费							44.74					
清单项目综合单价									79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6				
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28				
	水						m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	47.28		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	119.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价								118.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110	m	0.852	59.3	50.52		
	HDPE静音塑料排水管管件dn110	个	1.138	25	28.45		
	聚乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m ³	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							7.54				
清单项目综合单价									22.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口DN100						个	1	7.54	7.54			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.68		--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类 干土 深度在 1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43

综合人工工日		小计				45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--		--		

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									45.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	142.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							44.74				
清单项目综合单价								79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6			
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	47.28	--	

项目编码		031001006010	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	10.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									118.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52			
	HDPE静音塑料排水管理件dn110						个	1.138	25	28.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	82.41		--	

项目编码		031004014003	项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							17.94				
清单项目综合单价									80.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通地漏DN100						个	1	17.94	17.94			
	焊接钢管DN100						m	0.1	43.42	4.34			
	水泥32.5级						kg	0.7	0.27	0.19			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.64		--	

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价									70.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通地漏DN80						个	1	9.32	9.32			
	焊接钢管SC80						m	0.1	33.67	3.37			
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18			
	厚漆						kg	0.015	8.58	0.13			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.99		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	392.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
0.22工日		未计价材料费							78.97					
清单项目综合单价									118.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52				
	HDPE静音塑料排水管件dn110						个	1.138	25	28.45				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09				
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16				
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58				
	水						m3	0.031	4.57	0.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17				
	其他材料费									--	0.18		--	
	材料费小计									--	82.41		--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								118.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	87型雨水斗DN100			只	1.01	79.75	80.55		
	铁件制作			t	0.0011	7234.76	7.96		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	88.51	--	

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72	
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72	
0.183工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	侧入式雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55				
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	88.51		--		

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		45	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84	
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84	
0.124工日		未计价材料费							5.06					
清单项目综合单价									26.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06				
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33				
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.79		--		

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28		
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54		
3.0012工日		未计价材料费							3603.5						
清单项目综合单价									4195.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配电总箱(2#)1AP1						台	1	3600	3600					
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91					
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82					
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13					
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5					
	圆钢φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97					
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12					
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5					
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	3640.23		--			

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26		
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28		

综合人工工日		小计		318.13	36.73	65.12	127.25	44.54	
3.0012工日		未计价材料费		3603.5					
清单项目综合单价				4195.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电总箱(2#)1AP2			台	1	3600	3600		
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2424	3.77	0.91		
	无光调和漆			kg	0.064	12.86	0.82		
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢			m	1.47	2.38	3.5		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条			根	0.56	0.21	0.12		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235			kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3640.23	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价								1400.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备配电箱1~4XFAL1/2						只	1	1050	1050			
	破布						kg	0.16	6	0.96			

	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1096.59	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13	
1.828工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4892.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源箱1ALC1						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4593.71	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13	
1.828工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4892.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源箱1ALC2						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	4593.71		--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4892.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱2~4ALC1						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4593.71	--		

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13

1. 828工日		未计价材料费			4550		
清单项目综合单价					4892. 11		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱2~4ALC2	只	1	4550	4550		
	破布	kg	0. 14	6	0. 84		
	铁砂布2#	张	1. 4	0. 86	1. 2		
	无光调和漆	kg	0. 03	12. 86	0. 39		
	钢垫板	kg	0. 15	3. 77	0. 57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2. 03	2. 43	4. 93		
	酚醛磁漆	kg	0. 01	12. 86	0. 13		
	裸铜线10mm2	kg	0. 23	56. 42	12. 98		
	塑料软管	kg	0. 18	15. 78	2. 84		
	焊锡丝	kg	0. 08	42. 88	3. 43		
	电力复合脂	kg	0. 41	17. 15	7. 03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0. 15	12. 43	1. 86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2. 1	1. 1	2. 31		
	塑料软管dn6	m	0. 4	1. 89	0. 76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0. 252	17. 15	4. 32		
	异型塑料管dn2. 5~5	m	0. 1	1. 17	0. 12		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4593. 71	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱1AL1/2						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2047.93	--	

项目编码		030404017009	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱2~4AL1/2						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2047.93		--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19
2.236工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价									1898.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱DTAP1						只	1	1450	1450			
	破布						kg	0.355	6	2.13			
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.164	17.15	19.96			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	其他材料费								--	-0.01	--		
	材料费小计								--	1533.3	--		

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	37.93	—	

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1450					
清单项目综合单价									1898.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱HTAP1						只	1	1450	1450				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	32.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架400*150						m	1.005	110.11	110.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.169	0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	117.34		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	345.89					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电金属桥架300*150					m	1.005	110.11	110.66				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.01	3.77	0.04				
	汽油					kg	0.02	9.12	0.18				
	砂轮片 φ100					片	0.002	1.29					
	砂轮片 φ400					片	0.002	11.58	0.02				
	酚醛防锈漆					kg	0.015	12.86	0.19				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2					m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30					套	1.05	0.58	0.61				
	电					kW·h	0.169	0.76	0.13				
	其他材料费							--	0.24		--		
	材料费小计							--	117.34		--		

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	407.34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									147.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	45.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价									113.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0088	178.18	1.57		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0139 2	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	59.68	--	

项目编码		031002003013		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									110.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	29.61		--		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	885.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64

0.0429工日		未计价材料费		2.93			
清单项目综合单价				11.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20	m	1.0607	2.76	2.93		
	塑料焊条 φ2.5	kg	0.0022	9	0.02		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	815.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									11.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	3.4		--		

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	24.22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1224	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	819.38	52.58	105.26	327.75	114.71	8.19	0.53	1.05	3.28	1.15

综合人工工日		小计		8.19	0.53	1.05	3.28	1.15
0.0773工日		未计价材料费		7.63				
清单项目综合单价				21.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	硬聚氯乙烯管PC40		m	1.0736	7.11	7.63		
	塑料管卡 φ 40		个	0.8343	0.28	0.23		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.1684 8	0.27	0.05		
	塑料膨胀管 φ 8×50		十个	0.1701	0.86	0.15		
	塑料焊条 φ 2.5		kg	0.0048	9	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条		根	0.01	0.19			
	冲击钻头 φ 6~12		根	0.0112	2.57	0.03		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	8.16	--	

项目编码		030411001005	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	12.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1234	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	889.34	131.11	105.26	355.74	124.51	8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
0.0839工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价								26.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC50						m	1.0736	9.39	10.08			
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0048	9	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0061	178.18	1.09			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	11.39		--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	244.6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价									33.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC25						m	1.03	12.33	12.7			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38			
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06			
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09			
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0115	2.57	0.03			
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03			
	其他材料费						--			0.07		--	
	材料费小计						--			15.18		--	

项目编码		030411001007	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	1.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							20.27				
清单项目综合单价									44.81				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	热镀锌钢管SC40	m	1.03	19.68	20.27		
	镀锌电线管接头 $\phi 40 \times 7$	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口 (钢管用) dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3 $\times$ 40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13# $\sim$ 17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	178.18	1.09		
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.57	--	

项目编码		030411001008		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		32.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14		
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14		
0.1443工日		未计价材料费							20.27						
清单项目综合单价									47.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管SC40						m	1.03	19.68	20.27					
	镀锌电线管接头 Φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35					
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11					
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06					
	镀锌管卡DN40						个	0.6798	2.51	1.71					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.06864	0.27	0.02					
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0444	12.86	0.57					
	溶剂汽油						kg	0.0109	7.89	0.09					

	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.06	--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	18.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价								3.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5						m	1.16	2.16	2.51			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.66		--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	2255.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5				m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 Φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	2.52	--	

项目编码		030411004003		项目名称		配线（超高）			计量单位		m	工程量	1652.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.37					
清单项目综合单价									3.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.52		--		

项目编码		030411004004		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		53.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11		

综合人工工日		小计		0.77	0.18		0.31	0.11	
0.0073工日		未计价材料费		8.7					
清单项目综合单价				10.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10			m	1.05	8.29	8.7		
	钢丝 Φ 1.6			kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	8.88	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	55.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价								15.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16						m	1.05	13	13.65			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.011	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.83		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1036.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日			小计						0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日			未计价材料费						3.16				
清单项目综合单价									4.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.31		--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	1350.88	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									12.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0177 8	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0008 8	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	8.82	--	

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	199.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.005008	133.41			53.36	18.68	0.67			0.27	0.09	
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.08	0.37	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									13.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	8.82		--	

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	102	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.66				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm ² 以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.060205	40.61			16.24	5.69	2.44			0.98	0.34	
综合人工工日		小计							9.85	2.1	0.11	3.94	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							116.66					
清单项目综合单价									134.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m ²	0.0009	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费									--	0.07		--	
	材料费小计									--	118.76		--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51			17.81	6.23	
综合人工工日		小计							44.52	63.51			17.81	6.23	
0.42工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									132.07						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码		030408001005	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	321.22	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价								74.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	67.83	--	

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	116.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.008601	170.41			68.16	23.86	1.47			0.59	0.21	
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价									77.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	67.83		--		

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41			4.88	1.71	
综合人工工日		小计							12.19	35.41			4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									54.19						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26			
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	35.41		--	

项目编码		030408001008	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量		213.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44		
0.0969工日		未计价材料费							307.27						
清单项目综合单价									326.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJY-4*95						m	1.01	304.23	307.27					
	破布						kg	0.006	6	0.04					
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0045	5.15	0.02					
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13					

	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	309.89	--	

项目编码		030408006005	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	73.14	108.83		29.26	10.24	73.14	108.83		29.26	10.24	
综合人工工日		小计							73.14	108.83		29.26	10.24	
0.69工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									221.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.5	6	3				
	汽油						kg	0.35	9.12	3.19				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.25	58.91	14.73				
	固定卡子3×80						个	2.06	2.49	5.13				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	3.76	8.58	32.26				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.02	4.23	4.31				
	塑料带20mm×40m						kg	0.45	2.14	0.96				
	塑料手套						副	2.1	3.43	7.2				
	焊锡丝						kg	0.1	42.88	4.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.8	12.43	9.94				
	铝接线端子95mm2						个	3.76	2.57	9.66				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4	1.1	4.4				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	5	1.17	5.85				
	其他材料费									--	2.02		--	
	材料费小计									--	108.83		--	

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001004		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量	1.05	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4	
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4	
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位		套	工程量	40	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							34.46				
清单项目综合单价									62.81				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	35.87	--	

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45	
0.165工日		未计价材料费							31.05					
清单项目综合单价									59.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	32.46		--		

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1		
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1		
0.209工日		未计价材料费							77.52						
清单项目综合单价									113.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	T5双管荧光灯2×28W						套	1.01	76.75	77.52					
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69					
	其他材料费								--	0.12		--			
	材料费小计								--	79.02		--			

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	1.36		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价								313.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费							--	0.29		--		
	材料费小计							--	288.13		--		

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯（超高）		计量单位	套	工程量	173					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00578	956.14			382.46	133.86	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	1.36		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									322.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费							--	0.29		--		
	材料费小计							--	288.13		--		

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3		
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3		
0.155工日		未计价材料费							76.71						
清单项目综合单价									103.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	节能灯带金属防护罩18W						套	1.01	75.95	76.71					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21					
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36					
	冲击钻头φ6~12						根	0.028	2.57	0.07					
	其他材料费								--	0.27		--			
	材料费小计								--	77.92		--			

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97	
0.065工日		未计价材料费							5.57					
清单项目综合单价								16.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	5.98		--		

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							6.55				
清单项目综合单价									18.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关						只	1.02	6.42	6.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.11		--	

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01	
0.068工日		未计价材料费							8.45					
清单项目综合单价									20.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.02		--			
	材料费小计							--	9.01		--			

项目编码		030404035001	项目名称		插座		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔			套	1.02	11.09	11.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	12.63	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位		个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.69				
清单项目综合单价								20.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	8.52	8.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.55		--	

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.55		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25	
0.084工日		未计价材料费							8.69					
清单项目综合单价									23.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电梯检修插座~250V, 15A						套	1.02	8.52	8.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14				

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006002	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006003	项目名称		接线盒（超高）		计量单位		个	工程量	173		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00578	205.75			82.3	28.81	1.19			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.79	0.54		1.92	0.68
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									9.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价								8.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	2.8		--		

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								91.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
材料费小计								--	55.93		--		

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				

清单项目综合单价				84.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W	套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004003	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

0.186工日		未计价材料费			50.63				
清单项目综合单价					84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯HY-BLJC系列1W			套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 φ6~12			根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	53.8	--	

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.91				
清单项目综合单价								74.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	44.08		--	

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		154	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3		
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3		

0.155工日		未计价材料费			50.63			
清单项目综合单价					77.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W		套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头 φ6~12		根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费				--	0.27	--	
	材料费小计				--	51.84	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							46.6				
清单项目综合单价								75.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具（B型） LED1×21W						套	1.01	46.14	46.6			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	48.1		--	

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97		
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97		
0.065工日		未计价材料费							5.57						
清单项目综合单价									16.6						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57					

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码		030411001009	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	916.27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管（超高）	计量单位	m	工程量	1597.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000626	3620.15			1448.06	506.82	2.27			0.91	0.32
综合人工工日		小计							9.14	0.85	0.16	3.66	1.28
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									23.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码		030411001011	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	85.81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价								11.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			

	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码		030411004007		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	2170.26	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.61					
清单项目综合单价									4.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	NH-BV-2.5						m	1.16	2.25	2.61				
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.76		--		

项目编码		030411004008		项目名称		配线（超高）			计量单位		m	工程量	3194.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15			0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000313	860.35			344.14	120.45	0.27				0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15			0.44	0.15

0.0077工日		未计价材料费			2.61				
清单项目综合单价					4.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5			m	1.16	2.25	2.61		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	2.76	--	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	312	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	钢制开关盒86型	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92			
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92			
1.41工日		未计价材料费							106.47							
清单项目综合单价									382.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱MEB						个	1	106.47	106.47						
	钢锯条						根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27						
	破布						kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢						kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费								--	0.8		--				
	材料费小计								--	146.55		--				

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83			3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83			3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							61.2					
清单项目综合单价									80.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子箱LEB			个	1.02	60	61.2		
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2			m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	66.03	--	

项目编码		030409005001	项目名称		避雷网		计量单位		m	工程量	442.61		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价									44.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	1	3.09	3.09			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.51		--	

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		335.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
0.116工日		未计价材料费							7.48						
清单项目综合单价									28.62						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4		m	1.05	7.12	7.48		
	棉纱头		kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6		kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫		套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400		根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	9.18	--	

项目编码		030409003001	项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量	399.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.73	0.26			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.46		--	

项目编码		030409004001	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	278.67		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.75				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码		030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97	
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56	
0.374工日		未计价材料费							11.31					
清单项目综合单价									77.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14				
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04				
	金属接线盒						只	1.02	2.22	2.26				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	防雷测试点面板86型						个	1.02	8.87	9.05				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--	0.05		--			
	材料费小计							--	16.1		--			

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								961.16					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	

细	材料费小计				--	3.98	--	

项目编码		030411005001		项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83	
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83	
0.73工日		未计价材料费							106.47					
清单项目综合单价									229.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XD消防接线箱						个	1	106.47	106.47				
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	110.78		--		

项目编码		030411005002		项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83	
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83	
0.73工日		未计价材料费							106.47					
清单项目综合单价									229.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47				
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	110.78		--		

项目编码	030411003003	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	32.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61

综合人工工日		小计		25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费		54.27				
清单项目综合单价				101.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	火灾报警金属密闭槽盒（设隔板）200*100		m	1.005	54	54.27		
	汽油		kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ 100		片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ 400		片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆		kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头		kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2		m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2		个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30		套	1.05	0.58	0.61		
	电		kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费				--	0.23	--	
	材料费小计				--	60.71	--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	32.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价								93.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	52.73		--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	64.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价								11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84			
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03			
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43				
	砂轮片 φ100						片	0.0002	1.29				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02			
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.17		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价								147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	47.93	--	

项目编码		030411001012		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		118.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87		
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87		
0.3283工日		未计价材料费							54.85						
清单项目综合单价									113.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85					
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41					
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15					
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.045	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0509	12.86	0.65					
	溶剂汽油						kg	0.0127	7.89	0.1					
	沥青清漆						kg	0.0128	6	0.08					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0088	178.18	1.57					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24					
	其他材料费								--	0.08		--			
	材料费小计								--	59.68		--			

项目编码		031002003014		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				110.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码		010101003005	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	1.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
0.36工日		未计价材料费							310.55						
清单项目综合单价									376.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55					
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18					
	机油						kg	0.01	7.72	0.08					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	其他材料费								--	0.29		--			
	材料费小计								--	317.19		--			

项目编码		031002001002	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	397.06	1191.06		158.82	55.59	397.06	1191.06		158.82	55.59
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.41	1.21		0.16	0.06	0.41	1.21		0.16	0.06
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	398.3	1194.85		159.32	55.76	398.3	1194.85		159.32	55.76
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	787.51	2362.58		315	110.25	787.51	2362.58		315	110.25
综合人工工日		小计							1583.28	4749.7		633.3	221.66
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7187.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4749.7		--	
	材料费小计								--	4749.7		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12945.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10113.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1415.91			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1415.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	337.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	505.68			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	168.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7416.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	202.27			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	404.55			
合计					21980.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37046.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		37046.82		

暂列金额明细表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		37046.82	
合计			37046.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#厂房-水电(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20678.26		20678.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	733271.57	2.4	17598.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	733271.57	0.42	3079.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	733271.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	827829.83	9	74504.68
合计					95182.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#厂房-水电(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#厂房-水电(034)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	241857.04	
1.1	人工费	46810.71	
1.2	材料费	164120.59	
1.3	施工机具使用费	3762.11	
1.4	企业管理费	20600.71	
1.5	利润	6562.92	
2	措施项目费	10652.85	
2.1	单价措施项目费	2680.92	
2.2	总价措施项目费	7971.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4695.13	
3	其他项目费	12092.85	
3.1	其中：暂列金额	12092.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7461.8	
5	税金	24485.81	
6	工程造价	296550.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	7.74	47.16	365.02	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	22.57	74.16	1673.79	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	71.97	177.89	12802.74	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	42.21	10.83	457.13	
5	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	93.65	17.81	1667.91	
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	93.65	2.71	253.79	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	2	36.96	73.92	
8	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	5	174.55	872.75	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1010	4040	
10	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	4	645.73	2582.92	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1097.56	4390.24	
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
14	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
15	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
16	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	62.23	88.39	5500.51	
17	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	131.37	144.62	18998.73	
18	030901002003	消火栓钢管（超高）	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	353	148.64	52469.92	
19	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	185.63	10.83	2010.37	
20	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	464.48	17.17	7975.12	
21	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	464.48	2.77	1286.61	
22	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	1	87.26	87.26	
23	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4	112.65	450.6	
24	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	24	84.33	2023.92	
25	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	16	105.27	1684.32	
26	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	32	934.55	29905.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消防栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
28	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	20	623.4	12468	
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	
30	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
31	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	528.97	528.97	
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	719.42	2877.68	
34	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m ²	2.58	32.74	84.47	
35	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					178893.47	
		防火门监控系统						
36	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块	个 (台)	28	460.47	12893.16	
37	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块	个 (台)	4	460.47	1841.88	
38	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	32	7.6	243.2	
39	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	222.68	27.6	6145.97	
40	030411001002	配管（超高）	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	193.35	31.94	6175.6	
41	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	232.68	5.22	1214.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030502005002	双绞线缆（超高）	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	193.35	5.57	1076.96	
43	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm2	m	455.36	3.88	1766.8	
44	030411004002	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm2	m	386.7	4.18	1616.41	
		分部小计					32974.57	
		抗震支架						
45	031002001002	管道支架	1、材质：管道抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	50	599.78	29989	
		分部小计					29989	
		分部分项合计					241857.04	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2680.92	2680.92	
		单价措施合计					2680.92	
合 计							244537.96	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27	
0.2205工日		未计价材料费							34.77					
清单项目综合单价									74.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	25	25.5				
	镀锌钢管接头零件DN50						个	0.933	9.94	9.27				
	棉纱头						kg	0.0082	5.57	0.05				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0087	7.72	0.07				
	砂轮片 φ400						片	0.0243	11.58	0.28				
	水						m3	0.106	4.57	0.48				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.8219	0.3	0.25				
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	36.64		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	71.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78

9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	
0.3509工日		未计价材料费							111.1					
清单项目综合单价									177.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN150					m	1.022	87.66	89.59					
	沟槽管件DN150					个	0.23	93.53	21.51					
	砂轮片 φ200					片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3					片	0.012	3.26	0.04					
	氧气					m3	0.0439	2.83	0.12					
	乙炔气					kg	0.0156	15.44	0.24					
	水					m3	1.082	4.57	4.94					
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.046	3.57	0.16					
	螺栓					套	0.076	0.21	0.02					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.002	3.77	0.01					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6					kg	0.0126	11.06	0.14					
	阀门DN50 PN10					个	0.001	92.9	0.09					
	平焊法兰0.6MPa DN50					片	0.001	20.32	0.02					
	无缝钢管 φ57×3					m	0.001	20.86	0.02					
	橡胶软管 φ50					m	0.008	26.76	0.21					
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	117.22		--		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价								10.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	93.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	93.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ 273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
1.34工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	信号阀 DN150						个	1	585.41	585.41					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32					
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39					
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	762.9		--		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							305.3				
清单项目综合单价									645.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	带母螺栓						kg	5.582	4.68	26.12			
	铝牌						个	1	0.25	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	355.17		--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	闸阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							672.97				
清单项目综合单价								1097.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN150						个	1	672.97	672.97			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			

	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850.46	--	

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢 Φ 8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	42.66		--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	截止阀	DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	

综合人工工日		小计		11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费		33.53					
清单项目综合单价				59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	截止阀 DN25			个	1.01	33.2	33.53		
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1		
	机油			kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	41.5	--	

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置			计量单位		组	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22		
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22		
7.09工日		未计价材料费							1841.58						
清单项目综合单价									3408.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3					
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28					
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59					
	棉纱头						kg	0.175	5.57	0.97					
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16					
	清油						kg	0.12	13.72	1.65					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21					
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24					
	砂轮片 φ400						片	0.504	11.58	5.84					
	机油						kg	0.181	7.72	1.4					
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8					

	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2191.08	--	

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码		030901002001	项目名称		消火栓钢管		计量单位		m	工程量	62.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1

9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	60.46		--	

项目编码		030901002002	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	131.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									144.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	其他材料费								--	0.07		--	

	材料费小计	--	103	--	

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管（超高）			计量单位		m	工程量		353	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1		
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46		
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0028 33	24.32			10.7	3.4	0.07			0.03	0.01		
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0028 33	871.84			383.61	122.06	2.47			1.09	0.35		
综合人工工日		小计							27.93	0.82	1.5	12.29	3.92		
0.2395工日		未计价材料费							102.18						
清单项目综合单价									148.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	漂白粉						kg	0.0014	3.43						
	水						m3	0.111	4.57	0.51					
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42					
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76					
	砂轮片 φ 200						片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.008	3.26	0.03					
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07					
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13					
	其他材料费								--	0.07		--			
	材料费小计								--	103		--			

项目编码		031201001002	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	185.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7

0.047工日		未计价材料费			2.76				
清单项目综合单价					10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油			kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.96	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	464.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03			
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03			

	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003002		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	464.48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29				
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07				
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.59		--		

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.63		--	

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	29.61	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费						—			0.01		—		
	材料费小计						—			25.24		—		

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		具		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45		
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45		
0.098工日		未计价材料费							88.86						
清单项目综合单价									105.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55					
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	88.86		--			

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									934.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	780.81	780.81			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	789.47		--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价								597.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	443.64	443.64			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	452.3		--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	455.62		--	

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86		
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86		
0.26工日		未计价材料费							30.61						
清单项目综合单价									86.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61					
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9					
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73					
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68					
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12					
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01						
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21					

	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费							33.53					
清单项目综合单价									59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	41.5		--		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				

清单项目综合单价				125.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	压力表	套	1	30	30		
	仪表接头	套	1	20	20		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	50.73	--	

项目编码		031003003004	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	
0.63工日		未计价材料费							322.44					
清单项目综合单价									528.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN65						个	1	322.44	322.44				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	406.08		--		

项目编码		031003003005	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06

0.88工日		未计价材料费			437.95				
清单项目综合单价					719.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100			个	1	437.95	437.95		
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	551.64	--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量		2.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
综合人工工日		小计							16.95	0.86		7.46	2.38
0.16工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									32.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	1.193	4.26	5.08			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.95		--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1618.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码		030904008001		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		28		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33			
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33			
1.37工日		未计价材料费												220		
清单项目综合单价									460.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	常开防火门监控模块						个	1	220	220						
	白布						m	0.11	3.43	0.38						
	塑料膨胀管 Φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06						
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42						
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54						
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05						
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37						
	冲击钻头 Φ6~8						根	0.03	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18						
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49						
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35						
	其他材料费									--			--			
	材料费小计									--	228.99		--			

项目编码		030904008002		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常闭防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费									—		—			
	材料费小计									—		228.99		—	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		222.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									27.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	14.19		--			

项目编码		030411001002		项目名称		配管（超高）			计量单位		m	工程量	193.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.005172	531.6			233.9	74.42	2.75			1.21	0.38	
综合人工工日		小计							11.08	1.49	0.24	4.88	1.55	
0.0786工日		未计价材料费							12.7					

清单项目综合单价				31.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m ³	0.0041	178.18	0.73		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	232.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030502005002	项目名称		双绞线缆（超高）			计量单位		m	工程量	193.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0051 72	43.29			19.05	6.06	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	455.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面2.5mm2以 内	100m单 线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线（超高）		计量单位		m	工程量	386.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.002586	73.05			32.14	10.23	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									4.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码		031002001002	项目名称		管道支架		计量单位		套	工程量	50		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									599.78				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给排水抗震支架						台	1	532.37	532.37			

细	膨胀螺栓M12×200	套	2.06	3	6.18		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	539.01	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	353.71	1061.11		155.63	49.52	353.71	1061.11		155.63	49.52	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	46.45	139.23		20.44	6.5	46.45	139.23		20.44	6.5	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	11.14	33.41		4.9	1.56	11.14	33.41		4.9	1.56	
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	3.44	10.3		1.51	0.48	3.44	10.3		1.51	0.48	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	126.65	379.97		55.73	17.73	126.65	379.97		55.73	17.73	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.47	1.41		0.21	0.07	0.47	1.41		0.21	0.07	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	43.52	130.59		19.15	6.09	43.52	130.59		19.15	6.09	
综合人工工日		小计							585.38	1756.02		257.57	81.95	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2680.92					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	1756.02		--		

细	材料费小计	--	1756.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4695.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3668.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	513.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	513.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	122.27			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	183.4			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	61.13			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2689.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	73.36			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	146.72			
合计					7971.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12092.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12092.85		

暂列金额明细表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		12092.85	
合计			12092.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#厂房-消防(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7461.8		7461.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264602.74	2.4	6350.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264602.74	0.42	1111.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264602.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	272064.54	9	24485.81
合计					31947.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#厂房-消防(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#厂房-消防(035)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	53912.71	
1.1	人工费	14250.83	
1.2	材料费	31415.55	
1.3	施工机具使用费	548.43	
1.4	企业管理费	5700.68	
1.5	利润	1997.22	
2	措施项目费	1671.18	
2.1	单价措施项目费	98.45	
2.2	总价措施项目费	1572.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	926.27	
3	其他项目费	2695.64	
3.1	其中：暂列金额	2695.64	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1480.84	
5	税金	5378.43	
6	工程造价	65138.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厂房-暖通(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇 2、型号：BLD15-34(自带止回阀) 3、规格：风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	16	250.29	4004.64	
2	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-24 3、规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	9	422.1	3798.9	
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度常开防火阀 2、规格：320*160	个	8	347.47	2779.76	
4	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70° 常开防火阀 2、规格：400*200	个	9	347.47	3127.23	
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*200	个	9	331.22	2980.98	
6	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 详见设计 7、接口形式：咬口	m2	30.2	134.25	4054.35	
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	118.54	2.71	321.24	
8	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：底距离室内地面2.55m	m2	300.72	108.17	32528.88	
9	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	316.73	316.73	
		分部小计					53912.71	
		分部分项合计					53912.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	98.45	98.45	
		单价措施合计					98.45	
合 计							54011.16	

综合单价分析表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吊顶式换气扇BLD15-34(自带止回阀)						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		49.18	17.21	122.96	2.05		49.18	17.21		
综合人工工日		小计							122.96	2.05		49.18	17.21		
1.16工日		未计价材料费							230.7						
清单项目综合单价									422.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	壁式排风机BF-24						台	1	230.7	230.7					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.01	205.25	2.05					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	232.75		--			

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37

0.16工日		未计价材料费				308.4			
清单项目综合单价						347.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀320*160			个	1	308.4	308.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	321.36	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							308.4				
清单项目综合单价								347.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀400*200						个	1	308.4	308.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.36		--	

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
0.18工日		未计价材料费							294							
清单项目综合单价									331.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火风口400*200						个	1	294	294						
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91						

	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.23	--	

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	30.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03	
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59	
0.511工日		未计价材料费							20.37					
清单项目综合单价									134.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37				
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 < -59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	41.49		--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg		工程量		118.54	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04			

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		0.59		--	

项目编码		010805005001	项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量	300.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试				计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-F6	第七册 系统调试费,取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	69.76	209.3		27.9	9.77	69.76	209.3		27.9	9.77
综合人工工日		小计							69.76	209.3		27.9	9.77
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									316.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	209.3	--		
	材料费小计								--	209.3	--		

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.11	48.29		6.44	2.26	16.11	48.29		6.44	2.26
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.73	2.19		0.29	0.1	0.73	2.19		0.29	0.1
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.86	14.56		1.94	0.68	4.86	14.56		1.94	0.68
综合人工工日		小计							21.7	65.04		8.67	3.04
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	65.04		--	
	材料费小计								--	65.04		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			926.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	723.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	24.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	36.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	12.06			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	530.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	28.95			
合计					1572.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2695.64		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2695.64		

暂列金额明细表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2695.64	
合计			2695.64	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1480.84		1480.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03	2.4	1260.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03	0.42	220.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52512.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	59760.37	9	5378.43
合计					6859.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#厂房-暖通(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#厂房-暖通(036)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	961768.48	
1.1	人工费	220200.02	
1.2	材料费	614453.66	
1.3	施工机具使用费	8149.2	
1.4	企业管理费	88175.5	
1.5	利润	30790.1	
2	措施项目费	39648.57	
2.1	单价措施项目费	9360.27	
2.2	总价措施项目费	30288.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17838.51	
3	其他项目费	48088.42	
3.1	其中：暂列金额	48088.42	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28410.52	
5	税金	97012.44	
6	工程造价	1174928.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	133.52	32.05	4279.32	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	25.19	34.62	872.08	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	59.88	55.46	3320.94	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	40.39	98.7	3986.49	
5	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	85.86	117.42	10081.68	
6	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	4	76.53	306.12	
7	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	4	46.45	185.8	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	56.21	224.84	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	42.4	169.6	
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	12	202.69	2432.28	
11	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	4	387.45	1549.8	
12	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50	个	10	385.89	3858.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	4	358.9	1435.6	
14	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m2	6.2	33.24	206.09	
15	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
16	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
17	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	46.58	54.76	2550.72	
18	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	23.04	83	1912.32	
19	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	205.62	122.08	25102.09	
20	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	18	36.2	651.6	
21	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	12	24.2	290.4	
22	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	6	118.51	711.06	
23	031002003004	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	4	28.07	112.28	
24	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	4	88.47	353.88	
25	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
26	010103001002	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
27	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	96.63	83	8020.29	
28	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	7.2	122.08	878.98	
29	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN100	个	2	86.21	172.42	
30	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN75	个	6	76.55	459.3	
31	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125	个	6	88.47	530.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	6	118.51	711.06	
33	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.68	70.69	118.76	
34	010103001003	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.68	45.07	75.72	
35	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	9.2	108.52	998.38	
36	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	410.16	221.38	90801.22	
37	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN150	个	14	162.57	2275.98	
38	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	4	118.39	473.56	
39	031002003008	套管	1、名称、类型：阻燃圈 2、规格：DN100	个	28	28.05	785.4	
40	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	28	88.47	2477.16	
41	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	28	181.28	5075.84	
		分部小计					178837.74	
		电气设备安装工程						
42	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(3#)1AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	5095.27	5095.27	
43	030404017002	配电箱	1、名称：消防设备配电箱 2、型号：1~3XFAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	2360.54	7081.62	
44	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：1ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4892.11	4892.11	
45	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：2~3ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	4892.11	9784.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2352.11	2352.11	
47	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2352.11	2352.11	
48	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~3AL1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	2335.23	4670.46	
49	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~3AL2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	2335.23	4670.46	
50	030404017009	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 10mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	
51	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
52	030404017011	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：HTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	1898.32	3796.64	
53	030404017012	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：HTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
54	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	2	886.31	1772.62	
55	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：400*150	m	22.11	182.35	4031.76	
56	030411003002	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	262.3	182.35	47830.41	
57	030411003003	桥架（超高）	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	103.45	203.36	21037.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	298.63	11.71	3496.96	
59	030413001002	铁构件（超高）	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	120.54	14.13	1703.23	
60	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	19	147.5	2802.5	
61	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	274.2	113.75	31190.25	
62	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN200 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	26.7	228.24	6094.01	
63	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	40	110.59	4423.6	
64	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN300	个	6	198.72	1192.32	
65	030411001003	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	864.19	11.11	9601.15	
66	030411001004	配管（超高）	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	2729.3	13.42	36627.21	
67	030411001005	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：明敷	m	19.24	21.83	420.01	
68	030411001006	配管（超高）	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：明敷	m	57.47	25.99	1493.65	
69	030411001007	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	23.19	26.14	606.19	
70	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	240.76	27.07	6517.37	
71	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5mm ²	m	18.8	3.92	73.7	
72	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	1944.8	3.78	7351.34	
73	030411004003	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	6417.9	4.2	26955.18	
74	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10mm ²	m	51.9	10.07	522.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ²	m	52.3	15.2	794.96	
76	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZANBYJ-2.5mm ²	m	893.9	4.57	4085.12	
77	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	2268.17	12.02	27263.4	
78	030408001002	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	693.15	13.05	9045.61	
79	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	154	12.66	1949.64	
80	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	297.13	130.28	38710.1	
81	030408001004	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	141.96	134.05	19029.74	
82	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	个	16	132.07	2113.12	
83	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	157.5	74.79	11779.43	
84	030408001006	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	63.44	77.06	4888.69	
85	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16mm ²	个	4	54.19	216.76	
86	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	m	58.54	80.96	4739.4	
87	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5×16mm ²	个	2	54.19	108.38	
88	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-4×240+1×120mm ²	m	39.48	1093.6	43175.33	
89	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4×240+1×120mm ²	个	2	372.18	744.36	
90	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	3.78	70.69	267.21	
91	010103001004	回填方	1、密实度要求：原土回填	m ³	3.78	45.07	170.36	
92	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	21	62.81	1319.01	
93	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	53	59.4	3148.2	
94	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	113.13	678.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030412002001	工厂灯（超高）	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1*250W 3、安装形式：吸顶安装	套	329	322.44	106082.76	
96	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯带金属防护罩 2、规格：18W 3、安装形式：壁装	套	24	103.22	2477.28	
97	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	31	16.6	514.6	
98	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	8	20.11	160.88	
99	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	26.34	105.36	
100	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地0.3m	个	4	20.98	83.92	
101	030404035003	插座	1、名称：电梯检修插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地1.3m明装	个	8	23.76	190.08	
102	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	24	8.35	200.4	
103	030411006002	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	111	7.45	826.95	
104	030411006003	接线盒（超高）	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	329	7.45	2451.05	
105	030411006004	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	16	8.35	133.6	
106	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	8	7.45	59.6	
107	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	14	91.52	1281.28	
108	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	81	84.17	6817.77	
109	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	29	84.17	2440.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	16	84.17	1346.72	
111	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	24	74.45	1786.8	
112	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	155	77.14	11956.7	
113	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	104.96	944.64	
114	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	3	16.6	49.8	
115	030404034004	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	2	18.21	36.42	
116	030411001009	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	684.24	20.24	13849.02	
117	030411001010	配管（超高）	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	2751.19	23.73	65285.74	
118	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	11.95	11.64	139.1	
119	030411001012	配管（超高）	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	109.64	13.34	1462.6	
120	030411004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	1467.33	4.57	6705.7	
121	030411004008	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	5815.84	4.99	29021.04	
122	030411006006	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	340	8.35	2839	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411006007	接线盒	1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	5	8.35	41.75	
124	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱(MEB)	台(块)	1	382.59	382.59	
125	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱(LEB)	台(块)	1	80.23	80.23	
126	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	579.87	44.72	25931.79	
127	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	831.2	28.62	23788.94	
128	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	426.6	23.38	9973.91	
129	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、规格：用经过处基础内钢筋互相连接为接地装置	m	450.28	8.75	3939.95	
130	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	8	77.4	619.2	
131	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
132	030411005001	接线箱	1、名称：XD消防接线箱 2、安装形式：距地1.5m	个	3	229.94	689.82	
133	030411005002	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	3	229.94	689.82	
134	030411003004	桥架	1、名称：火灾报警金属密闭槽盒（设隔板） 2、规格：200*100	m	22.5	101.19	2276.78	
135	030411003005	桥架	1、名称：弱电金属槽盒（设隔板） 2、规格：300*100	m	22.5	93.21	2097.23	
136	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	45.57	11.71	533.62	
137	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	6	147.5	885	
138	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	47.32	113.75	5382.65	
139	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	8	110.59	884.72	
140	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	1.47	70.69	103.91	
141	010103001005	回填方	1、密实度要求：原土回填	m ³	1.47	45.07	66.25	
		分部小计					778342.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抗震支架						
142	031002001001	管道支架	1、材质：电气抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	382.32	2293.92	
143	031002001002	管道支架	1、材质：暖通抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	382.32	2293.92	
		分部小计					4587.84	
		分部分项合计					961768.48	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9360.27	9360.27	
		单价措施合计					9360.27	
合计							971128.75	

综合单价分析表

工程名称：3#厂房-水电(037)

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		133.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54		
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07		
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00749	154.13			61.65	21.58	1.15			0.46	0.16		
综合人工工日		小计							12.69	1.63	0.05	5.08	1.77		
0.1089工日		未计价材料费							10.83						
清单项目综合单价									32.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15						m	1.02	5.8	5.92					
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91					
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31					
	漂白粉						kg	0.0009	3.43						
	水						m3	0.05	4.57	0.23					
	其他材料费						--		0.09		--				
	材料费小计						--		12.46		--				

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	25.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	PP-R 冷水管 (S5系列)DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.039698	29.08			11.63	4.07	1.15			0.46	0.16
综合人工工日		小计							12.69	1.63	0.05	5.08	1.77
0.1089工日		未计价材料费							13.4				
清单项目综合单价								34.62					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN20		m	1.02	8.62	8.79		
	PP-R冷水管件DN20		个	1.152	4	4.61		
	管子托钩DN20		个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉		kg	0.0009	3.43			
	水		m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费				--	0.1	--	
	材料费小计				--	15.03	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	59.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列) DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.0167	78.01			31.2	10.92	1.3			0.52	0.18
综合人工工日		小计							14.33	1.64	0.1	5.73	2
0.1229工日		未计价材料费							31.66				
清单项目综合单价									55.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.978	10	9.78			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	33.3		--		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	40.39				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列) DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0247 59	62.04			24.82	8.69	1.54			0.61	0.22
综合人工工日		小计							16.9	1.86	0.15	6.76	2.37
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价									98.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R给水管 (S5系列) DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						m	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费						—		0.16		—		
	材料费小计						—		72.52		—		

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	85.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0116 47	259.29			103.72	36.3	3.02			1.21	0.42
综合人工工日		小计							33.22	9.84	0.62	13.29	4.65
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价									117.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.125	3.5	0.44			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			

	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	138.65	48.53	34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.25	13.87			5.55	1.94	3.47			1.39	0.49
综合人工工日		小计							38.13	15.99	1.81	15.26	5.34
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.99		--	

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.25	7.8			3.12	1.09	1.95			0.78	0.27	
综合人工工日		小计							21.45	11.61	1.81	8.58	3	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									46.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27				
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	11.61		--		

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	6.78			2.71	0.95	1.7			0.68	0.24
综合人工工日		小计							18.66	7.52		7.46	2.61
0.16工日		未计价材料费							19.96				
清单项目综合单价									56.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				

	等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.48	--	

项目编码		031003001002	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.25	4.24			1.7	0.59	1.06			0.43	0.15
综合人工工日		小计							11.66	4.28		4.67	1.63
0.1工日		未计价材料费							20.16				
清单项目综合单价								42.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15						个	1.01	19.96	20.16			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.44		--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
10-F2	第十册 施工超 高增加费，取人 工费的10%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0833 33	30.53			12.21	4.27	2.54			1.02	0.36
综合人工工日		小计							27.98	19.7		11.2	3.92
0.24工日		未计价材料费							139.89				
清单项目综合单价									202.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	138.5	139.89			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.59		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	25.91			10.36	3.63	6.48			2.59	0.91
综合人工工日		小计							71.25	69.3	9.82	28.5	9.98
0.611工日		未计价材料费							198.6				
清单项目综合单价									387.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50						个	1	198.6	198.6			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			---		---	
	材料费小计			---	267.9	---	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.1	49.82			19.93	6.97	4.98			1.99	0.7
综合人工工日		小计							54.8	69.3	9.82	21.92	7.67
0.47工日		未计价材料费							222.38				
清单项目综合单价									385.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50						个	1	222.38	222.38			
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	291.68	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	32.22			12.89	4.51	8.06			3.22	1.13
综合人工工日		小计							88.62	67.07		35.44	12.41
0.76工日		未计价材料费							155.36				
清单项目综合单价									358.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	222.43	--		

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量	6.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-F2	第十一册 施工超高增加费,取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.16129	4.73			1.89	0.66	0.76			0.3	0.11
综合人工工日		小计							17.71	0.86		7.09	2.49
0.16工日		未计价材料费							5.09				
清单项目综合单价									33.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	1.193	4.26	5.08			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.95		--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量		46.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15	
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.021468	71.59			28.64	10.02	1.54			0.61	0.22	
综合人工工日		小计							16.91	2	0.16	6.76	2.37	

0.145工日		未计价材料费			26.56				
清单项目综合单价					54.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50			m	0.967	20	19.34		
	HDPE塑料排水管件DN50			个	0.902	8	7.22		
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮			kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条			根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头			kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢<-59			kg	0.06	3.64	0.22		
	水			m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005	5.15	0.03		
	电			kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费					--	0.13	--	
	材料费小计					--	28.56	--	

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	23.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.043403	48.36			19.34	6.77	2.1			0.84	0.29	
综合人工工日		小计							23.09	2.54	0.16	9.24	3.23	
0.198工日		未计价材料费							44.74					
清单项目综合单价									83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6				
	HDPE静音塑料排水管件dn75						个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14				

	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	47.28	--	

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	205.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004863	479.51			191.8	67.13	2.33			0.93	0.33	
综合人工工日		小计							25.65	3.44	0.16	10.26	3.6	
0.22工日		未计价材料费							78.97					
清单项目综合单价									122.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52				
	HDPE静音塑料排水管管件dn110						个	1.138	25	28.45				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09				
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16				
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58				

	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码		031004014001	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.055556	29			11.6	4.06	1.61			0.64	0.23	
综合人工工日		小计							17.72	2.26		7.09	2.49	
0.152工日		未计价材料费							6.64					
清单项目综合单价									36.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64				
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01				
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16				
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	8.9		--		

项目编码		031004014002	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.083333	11.7			4.68	1.64	0.97			0.39	0.14
综合人工工日		小计							10.72	0.14		4.29	1.51
0.092工日		未计价材料费							7.54				
清单项目综合单价								24.2					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	清扫口DN100	个	1	7.54	7.54		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.68	--	

项目编码		031002003003		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.166667	30.85			12.34	4.32	5.14			2.06	0.72	
综合人工工日		小计							56.55	29.61	1.81	22.62	7.92	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	29.61		--		

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.25	5.26			2.1	0.74	1.32			0.53	0.19

综合人工工日		小计		14.46	0.73		5.79	2.03
0.124工日		未计价材料费		5.06				
清单项目综合单价				28.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100		个	1	5.06	5.06		
	自攻螺钉M6×100		十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6		十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.79	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.25	14.5			5.8	2.03	3.63			1.45	0.51	
综合人工工日		小计							39.88	25.24	1.81	15.95	5.59	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									88.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43

综合人工工日		小计				45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--		
	材料费小计					--		--		

项目编码		010103001002		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量	1.68	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4	
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4	
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		96.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94		
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.010349	202.81			81.12	28.39	2.1			0.84	0.29		
综合人工工日		小计							23.09	2.54	0.16	9.24	3.23		
0.198工日		未计价材料费							44.74						
清单项目综合单价									83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6					
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2					
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14					

	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	47.28	--	

项目编码		031001006009	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	7.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.138889	16.79			6.72	2.35	2.33			0.93	0.33
综合人工工日		小计							25.65	3.44	0.16	10.26	3.6
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									122.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52			
	HDPE静音塑料排水管管件dn110						个	1.138	25	28.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			

	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码		031004014003	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.5	7.51			3	1.05	3.76			1.5	0.53
综合人工工日		小计							41.28	4.7		16.51	5.78
0.354工日		未计价材料费							17.94				
清单项目综合单价									86.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN100						个	1	17.94	17.94			
	焊接钢管DN100						m	0.1	43.42	4.34			
	水泥32.5级						kg	0.7	0.27	0.19			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.64		--	

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.166667	22.51			9	3.15	3.75			1.5	0.53	
综合人工工日		小计							41.27	3.67		16.51	5.78	
0.354工日		未计价材料费							9.32					
清单项目综合单价									76.55					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	普通地漏DN80	个	1	9.32	9.32		
	焊接钢管SC80	m	0.1	33.67	3.37		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.27	0.18		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.166667	21.75				8.7	3.05	3.63			1.45	0.51
综合人工工日		小计							39.88	25.24	1.81	15.95	5.59	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									88.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码		031002003007		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.166667	30.85			12.34	4.32	5.14			2.06	0.72	
综合人工工日		小计							56.55	29.61	1.81	22.62	7.92	
0.485工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				118.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码		010101003003	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码		031001006010	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	9.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.108696	21.45			8.58	3	2.33			0.93	0.33
综合人工工日		小计							25.65	3.44	0.16	10.26	3.6
0.22工日		未计价材料费							65.41				
清单项目综合单价									108.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料排水管dn110						m	0.852	46.05	39.23			
	HDPE塑料排水管件dn110						个	1.138	23	26.17			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费									--	0.19	--	
	材料费小计									--	68.85	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	410.16					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
10-F2	第十册 施工超高增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	0.002438	1352.13			540.85	189.3	3.3			1.32	0.46
综合人工工日		小计							36.27	3.21	0.16	14.51	5.08
0.311工日		未计价材料费							162.15				
清单项目综合单价									221.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn160						m	0.947	127	120.27			
	HDPE静音塑料排水管管件dn160						个	0.698	60	41.88			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条						根	0.352	0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150						个	0.03	5.11	0.15			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢<-59						kg	0.113	3.64	0.41			
	水						m3	0.047	4.57	0.21			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.286	0.76	0.22			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	165.36		--	

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-217	铸铁管排水 铸铁水斗 φ150	10只	0.1	229.6	1263.74	8.5	91.84	32.14	22.96	126.37	0.85	9.18	3.21		
综合人工工日		小计							22.96	126.37	0.85	9.18	3.21		
0.2166工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									162.57						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	87型雨水斗 φ150						只	1.01	120.06	121.26					

细	型钢	t	0.00126	3498.8	4.41		
	电焊条J422	kg	0.036	4.97	0.18		
	氧气	m3	0.0522	2.83	0.15		
	乙炔气	m3	0.02268	14.05	0.32		
	防锈漆	kg	0.002904	12.86	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.0003	12.01			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	126.37	--	

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72		
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72		
0.183工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									118.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	侧入式雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55					
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	88.51		--			

项目编码		031002003008	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.035714	36.8			14.72	5.15	1.31			0.53	0.18
综合人工工日		小计							14.45	0.73		5.79	2.02
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									28.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	5.06	5.06		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.79	--	

项目编码		031002003009	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.035714	101.51			40.6	14.21	3.63			1.45	0.51
综合人工工日		小计							39.88	25.24	1.81	15.95	5.59
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码		031002003010		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27		
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.035714	165.32			66.13	23.14	5.9			2.36	0.83		
综合人工工日		小计							64.94	78.72	2.54	25.98	9.1		

0.557工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					181.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ 273×7			m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒			kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝			kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级			kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	78.72	--	

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							4503.5				
清单项目综合单价								5095.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电总箱(3#)1AP1						台	1	4500	4500			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91			
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5			

	圆钢 Φ 5.5~9	kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条	根	0.56	0.21	0.12		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4540.23	--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51	
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63	
1.862工日		未计价材料费							2010					
清单项目综合单价									2360.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防设备配电箱1~3XFAT1						只	1	2010	2010				
	破布						kg	0.16	6	0.96				
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.6	1.89	1.13				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.378	17.15	6.48				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	2056.59		--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4892.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源箱1ALC1						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	4593.71	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01		
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13		
1.828工日		未计价材料费							4550						

清单项目综合单价				4892.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明集中电源箱2~3ALC1	只	1	4550	4550		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4593.71	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2352.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱1AL1						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2053.71	--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13	
1.828工日		未计价材料费							2010					
清单项目综合单价									2352.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱1AL2						台	1	2010	2010				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				

	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2053.71	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							2010					
清单项目综合单价									2335.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱2~3AL1						台	1	2010	2010				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2047.93		--		

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱2~3AL2	台	1	2010	2010		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2047.93	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1450					
清单项目综合单价									1898.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱DTAP1						只	1	1450	1450				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.164	17.15	19.96		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1533.3	--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12		
1.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									325.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	37.93		--		

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1450					
清单项目综合单价									1898.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱HTAP1						只	1	1450	1450				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.164	17.15	19.96				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	1533.3		--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布					kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#					张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	37.93		--		

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电金属桥架400*150					m	1.005	110.11	110.66				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.01	3.77	0.04				
	汽油					kg	0.02	9.12	0.18				
	砂轮片 φ100					片	0.002	1.29					
	砂轮片 φ400					片	0.002	11.58	0.02				
	酚醛防锈漆					kg	0.015	12.86	0.19				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2					m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30					套	1.05	0.58	0.61				
	电					kW·h	0.169	0.76	0.13				
	其他材料费							--	0.24		--		
	材料费小计							--	117.34		--		

项目编码		030411003002	项目名称		桥架			计量单位		m	工程量	262.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架300*150						m	1.005	110.11	110.66			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 Φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			

	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	117.34	--	

项目编码		030411003003		项目名称		桥架（超高）			计量单位		m	工程量	103.45	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.009667	1411.28			564.51	197.58	13.64			5.46	1.91	
综合人工工日		小计							54.98	6.68	1.34	22	7.7	
0.39工日		未计价材料费							110.66					
清单项目综合单价									203.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电金属桥架300*150						m	1.005	110.11	110.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04				
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18				
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29					
	砂轮片 φ400						片	0.002	11.58	0.02				
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61				
	电						kW·h	0.169	0.76	0.13				
	其他材料费								--	0.24		--		
	材料费小计								--	117.34		--		

项目编码		030413001001	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	298.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									11.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装	kg	1.005	3.82	3.84		
	膨胀螺栓M10~16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头Φ8~16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片Φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件（超高）			计量单位		kg	工程量	120.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.008296	189.74			75.9	26.56	1.57			0.63	0.22	
综合人工工日		小计							6.34	0.33	0.19	2.54	0.89	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									14.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头Φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片Φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	4.17		--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价								147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	274.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价								113.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0088	178.18	1.57		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0139 2	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	59.68	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	26.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	147.71	1623.5	568.22	40.59	4.48	1.48	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.48	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							159.77				
清单项目综合单价								228.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200						m	1.03	155.12	159.77			
	镀锌电线管接头 Φ150×10						个	0.0824	14.11	1.16			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0736	12.86	0.95			
	溶剂汽油						kg	0.0184	7.89	0.15			
	沥青清漆						kg	0.0186	6	0.11			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24			
	水泥32.5级						kg	2.2264	0.27	0.6			
	中砂						t	0.014168	67.39	0.95			
	水						m3	0.00264	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	164.25		--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	28.97	238.29	83.4	59.57	104.08	2.9	23.83	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.9	23.83	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									198.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ 325×8						m	0.305	312.77	95.39			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	104.08		--	

项目编码		030411001003		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		864.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64		
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64		
0.0429工日		未计价材料费							2.93						
清单项目综合单价									11.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93					
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0022	9	0.02					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32					
	锯条						根	0.01	0.19						
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	3.4		--			

项目编码		030411001004	项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	2729.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000366	4095.7			1638.28	573.4	1.5			0.6	0.21
综合人工工日		小计							6.05	0.47	0.7	2.42	0.85
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									13.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			

	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 $\Phi 114 \times 1.8$	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		19.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1224	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	819.38	52.58	105.26	327.75	114.71	8.19	0.53	1.05	3.28	1.15		
综合人工工日		小计							8.19	0.53	1.05	3.28	1.15		
0.0773工日		未计价材料费							7.63						
清单项目综合单价									21.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬聚氯乙烯管PC40						m	1.0736	7.11	7.63					
	塑料管卡 Φ40						个	0.8343	0.28	0.23					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.16848	0.27	0.05					
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.1701	0.86	0.15					
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0048	9	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	锯条						根	0.01	0.19						
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.0112	2.57	0.03					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	8.16		--			

项目编码		030411001006		项目名称		配管（超高）			计量单位		m	工程量		57.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1224	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	819.38	52.58	105.26	327.75	114.71	8.19	0.53	1.05	3.28	1.15		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0174	155.4			62.16	21.76	2.7			1.08	0.38		
综合人工工日		小计							10.89	0.53	1.05	4.36	1.53		
0.0773工日		未计价材料费							7.63						

清单项目综合单价				25.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC40	m	1.0736	7.11	7.63		
	塑料管卡Φ40	个	0.8343	0.28	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.16848	0.27	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1701	0.86	0.15		
	塑料焊条Φ2.5	kg	0.0048	9	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	冲击钻头Φ6~12	根	0.0112	2.57	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.16	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1234	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	889.34	131.11	105.26	355.74	124.51	8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
0.0839工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价									26.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC50						m	1.0736	9.39	10.08			
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0048	9	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0061	178.18	1.09			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	11.39		--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	240.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.7 2	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									27.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管SC20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3			
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04			
	厚漆						kg	0.0071	8.58	0.06			
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0166	2.57	0.04			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	11.2		--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	18.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	ZR-BV-2.5						m	1.16	2.16	2.51			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	2.66	--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	1944.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码		030411004003	项目名称		配线（超高）		计量单位		m	工程量	6417.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000156	1728.64			691.46	242.01	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.37				

清单项目综合单价				4.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5	m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		51.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11		
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11		
0.0073工日		未计价材料费							8.7						
清单项目综合单价									10.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	BV-10						m	1.05	8.29	8.7					
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02					
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06					
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	8.88		--			

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	52.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1389	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面16mm2以 内	100m单 线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价									15.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-16						m	1.05	13	13.65			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.011	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.83		--	

项目编码		030411004006		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	893.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							3.16					
清单项目综合单价									4.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16				
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	3.31		--		

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2268.17

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									12.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	8.82		--	

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量		693.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001443	463.11			185.24	64.84	0.67			0.27	0.09		
综合人工工日		小计							2.69	0.34	0.09	1.08	0.37		
0.0191工日		未计价材料费							8.48						
清单项目综合单价									13.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48					
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07					

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		154	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33			2.16	0.76	
综合人工工日		小计							5.41	4.33			2.16	0.76	
0.051工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									12.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布						kg	0.03	6	0.18					
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26					
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57					
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24					
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	4.33		--			

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	297.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							116.66				
清单项目综合单价									130.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16	m	1.01	115.5	116.66		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	118.76	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆（超高）			计量单位		m	工程量	141.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.007044	347.11			138.84	48.6	2.45			0.98	0.34	
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	3.94	1.38	
0.0699工日		未计价材料费							116.66					
清单项目综合单价									134.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66				
	破布						kg	0.0065	6	0.04				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							67.36				
清单项目综合单价									74.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	67.83		--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆（超高）		计量单位	m	工程量	63.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
4-F2	第四册 施工超 高增加费，取人 工费的33%，其中 人工100%，材料 0%，机械0%。	项	0.0157 63	92.98			37.19	13.02	1.47			0.59	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83
0.0419工日		未计价材料费							67.36				
清单项目综合单价									77.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.83	--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26			
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	35.41		--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	58.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62

综合人工工日		小计		4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费		73.53				
清单项目综合单价				80.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆BTTRZ-5*16		m	1.01	72.8	73.53		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	74	--	

项目编码		030408006004	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71	
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									54.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.15	6	0.9				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09				
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8				
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26				
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	35.41		--		

项目编码		030408001008	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	39.48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
0.1776工日		未计价材料费							1056.46					
清单项目综合单价									1093.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJY-4*240+1*120						m	1.01	1046	1056.46				
	破布						kg	0.0104	6	0.06				
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23				
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04				
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8				
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	1061.1		--		

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								372.18					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.96	6	5.76			

细	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费				--	3.81	--
材料费小计				--	195.88	--	

项目编码		010101003004	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	3.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							34.46				
清单项目综合单价									62.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	35.87		--	

项目编码		030412001002	项目名称		普通灯具		计量单位		套	工程量	53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							31.05				
清单项目综合单价									59.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	32.46		--	

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1	
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1	
0.209工日		未计价材料费							77.52					
清单项目综合单价									113.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	T5双管荧光灯2×28W						套	1.01	76.75	77.52				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	79.02		--		

项目编码		030412002001	项目名称		工厂灯（超高）		计量单位		套	工程量	329		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.00304	1818.33			727.33	254.57	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	1.36		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									322.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	288.13		--	

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	24	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							76.71				
清单项目综合单价								103.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	节能灯带金属防护罩18W						套	1.01	75.95	76.71			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	77.92		--	

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41			2.76	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.41			2.76	0.97	
0.065工日		未计价材料费							5.57						
清单项目综合单价									16.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	5.98		--			

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01

综合人工工日		小计		7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费		8.45				
清单项目综合单价				20.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	双联单控开关~250V, 10A		只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	9.01	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	12.63		--		

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.69				
清单项目综合单价								20.98					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	空调插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.52	8.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.55	--	

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-358	单相明插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.55		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25	
0.084工日		未计价材料费							8.69					
清单项目综合单价									23.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电梯检修插座~250V, 15A						套	1.02	8.52	8.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.07		--		
材料费小计								--	10.05		--			

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			

	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	2.8	--	

项目编码		030411006002	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	111		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006003	项目名称		接线盒（超高）		计量单位		个	工程量	329		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030412004001	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								91.52					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码		030412004002	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量		81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76	
0.186工日		未计价材料费							50.63					
清单项目综合单价									84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	53.8		--		

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量		29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17			7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17			7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63					
清单项目综合单价									84.17					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	疏散出口指示灯HY-BLJC系列1W	套	1.01	50.13	50.63		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004004	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.91				
清单项目综合单价									74.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W			套	1.01	40.5	40.91		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12			根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	44.08	--	

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	155	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3	
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3	
0.155工日		未计价材料费							50.63					
清单项目综合单价									77.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07				
	其他材料费							--	0.27		--			
	材料费小计							--	51.84		--			

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							76.36				
清单项目综合单价									104.96				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	消防应急照明灯具（B型） LED2×21W	套	1.01	75.6	76.36		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	77.86	--	

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41			2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41			2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.57					
清单项目综合单价									16.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	5.98		--		

项目编码		030404034004	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							6.55				
清单项目综合单价									18.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关						只	1.02	6.42	6.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.11		--	

项目编码		030411001009	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	684.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码		030411001010		项目名称		配管（超高）		计量单位		m		工程量		2751.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000363	6236.13			2494.45	873.06	2.26			0.91	0.32		
综合人工工日		小计							9.13	0.85	0.16	3.66	1.28		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									23.73						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN20	m	1.03	8.4	8.65		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码		030411001011	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	11.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价								11.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	6.48	--	

项目编码		030411001012		项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	109.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.009121	121.19			48.48	16.97	1.11			0.44	0.15
综合人工工日		小计							4.46	0.91		1.78	0.62
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									13.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费									--	0.01		--
	材料费小计									--	6.48		--

项目编码		030411004007		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		1467.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15			0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15			0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							3.16						
清单项目综合单价									4.57						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	2.727	3.16		
	钢丝 Φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	3.31	--	

项目编码		030411004008		项目名称		配线（超高）			计量单位		m	工程量	5815.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.000172	1566.47			626.59	219.31	0.27			0.11	0.04	
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15	
0.0077工日		未计价材料费							3.16					
清单项目综合单价									4.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16				
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	3.31		--		

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	340	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台(块)	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									382.59				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱MEB						个	1	106.47	106.47			

细	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费				--	0.8	--
材料费小计				--	146.55	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费							61.2				
清单项目综合单价								80.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位联结端子箱LEB						个	1.02	60	61.2			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	66.03		--	

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m	工程量		579.87	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46	
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46	
0.233工日		未计价材料费							3.09					
清单项目综合单价									44.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10	m	1	3.09	3.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计				--	5.51	--	

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		831.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
0.116工日		未计价材料费							7.48						
清单项目综合单价									28.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	7.12	7.48					
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08					
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23					
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	9.18		--			

项目编码		030409003001	项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量		426.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83	

综合人工工日		小计		13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				23.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条		根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4		kg	0.07	3.73	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--		
	材料费小计			--	0.46	--		

项目编码		030409004001		项目名称		均压环			计量单位		m	工程量		450.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71		
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71		
0.048工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									8.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.12		--			

项目编码		030409008003	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								77.4					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			

细	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	金属接线盒	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	防雷测试点面板86型	个	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	16.1	--	

项目编码		040807003001	项目名称		接地装置调试		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030411005001		项目名称		接线箱			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83		
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83		
0.73工日		未计价材料费							106.47						
清单项目综合单价									229.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	XD消防接线箱						个	1	106.47	106.47					
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2					
	其他材料费								--	0.11		--			
	材料费小计								--	110.78		--			

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价								229.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架			计量单位		m	工程量	22.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							54.27				
清单项目综合单价									101.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	火灾报警金属密闭槽盒（设隔板）200*100						m	1.005	54	54.27			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	60.71		--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	22.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价								93.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	52.73		--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件		计量单位		kg	工程量	45.57				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价								11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84			
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03			
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43				
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			

	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05	
0.61工日		未计价材料费							26.62					
清单项目综合单价									147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62				
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	47.93		--		

项目编码		030411001013	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	47.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价								113.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			

	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0088	178.18	1.57		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0139 2	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	59.68	--	

项目编码		031002003013	项目名称		套管			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								110.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	29.61		--		

项目编码	010101003005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.166667	22.9			9.16	3.21	3.82			1.53	0.54
综合人工工日		小计							41.98	6.64	0.48	16.79	5.88
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									382.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			

	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	317.19	--	

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	
10-F2	第十册 施工超高增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.166667	22.9			9.16	3.21	3.82			1.53	0.54	
综合人工工日		小计							41.98	6.64	0.48	16.79	5.88	
0.36工日		未计价材料费							310.55					
清单项目综合单价									382.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55				
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18				
	机油						kg	0.01	7.72	0.08				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	317.19		--		

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	469.04	1407.09		187.62	65.67	469.04	1407.09		187.62	65.67
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.11	6.32		0.84	0.3	2.11	6.32		0.84	0.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	517.15	1551.39		206.86	72.4	517.15	1551.39		206.86	72.4

4-F1	第四册10kv以下 架空线路除外 (定额4- 1051~4-9999) 脚手架搭拆费 , 取人工费的 4%, 其中人工 25%, 材料75%, 机 械0%。	项	1	1073.4 6	3220.3 6		429.38	150.28	1073.4 6	3220.3 6		429.38	150.28
综合人工工日		小计							2061.7 6	6185.1 6		824.7	288.65
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9360.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	6185.16	--		
	材料费小计								--	6185.16	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			17838.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13936.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1951.09			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1951.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	464.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	696.82			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	232.27			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10219.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	278.73			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	557.45			
合计					30288.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#厂房-水电 (037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48088.42		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		48088.42		

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		48088.42	
合计			48088.42	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#厂房-水电(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28410.52		28410.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007465.47	2.4	24179.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007465.47	0.42	4231.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007465.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1077915.99	9	97012.44
合计					125422.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#厂房-水电(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#厂房-水电(037)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	359409.24	
1.1	人工费	69872.04	
1.2	材料费	243137.68	
1.3	施工机具使用费	5856.8	
1.4	企业管理费	30750.97	
1.5	利润	9791.75	
2	措施项目费	15949.68	
2.1	单价措施项目费	4099.3	
2.2	总价措施项目费	11850.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6979.37	
3	其他项目费	17970.46	
3.1	其中：暂列金额	17970.46	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11091.89	
5	税金	36397.91	
6	工程造价	440819.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	14.86	47.16	700.8	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	22.57	74.16	1673.79	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	71.54	177.89	12726.25	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	31.21	10.83	338	
5	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	93.65	17.81	1667.91	
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	93.65	2.71	253.79	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	2	36.96	73.92	
8	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	7	174.55	1221.85	
9	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	2	174.55	349.1	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	5	1010	5050	
11	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3	645.73	1937.19	
12	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3	371.89	1115.67	
13	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1097.56	4390.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	86.21	258.63	
15	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	59.92	179.76	
16	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
18	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	239.08	88.39	21132.28	
19	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	200.87	144.62	29049.82	
20	030901002003	消火栓钢管（超高）	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	39.24	148.64	5832.63	
21	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	288.42	169.84	48985.25	
22	030901002005	消火栓钢管（超高）	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	272.82	175.37	47844.44	
23	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	402.12	10.83	4354.96	
24	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	718.84	17.17	12342.48	
25	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	718.84	2.77	1991.19	
26	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	2	174.55	349.1	
27	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	28	84.33	2361.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	16	105.27	1684.32	
29	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	45	934.55	42054.75	
30	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	29	623.4	18078.6	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	12	1010	12120	
33	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
34	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
35	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
36	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	3	528.97	1586.91	
37	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1097.56	4390.24	
38	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1102.87	2205.74	
39	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
40	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油二布	m2	2.58	54.25	139.97	
		分部小计					299363.61	
		防火门监控系统						
41	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块	个 (台)	19	460.47	8748.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块	个 (台)	4	460.47	1841.88	
43	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	23	7.6	174.8	
44	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	150.64	27.6	4157.66	
45	030411001002	配管（超高）	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	322.5	27.6	8901	
46	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	160.64	5.22	838.54	
47	030502005002	双绞线缆（超高）	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	322.5	5.22	1683.45	
48	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB-YJ-2.5mm ²	m	311.28	3.88	1207.77	
49	030411004002	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB-YJ-2.5mm ²	m	645	3.88	2502.6	
		分部小计					30056.63	
		抗震支架						
50	031002001002	管道支架	1、材质：管道抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	50	599.78	29989	
		分部小计					29989	
		分部分项合计					359409.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4099.3	4099.3	
		单价措施合计					4099.3	
合 计							363508.54	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27	
0.2205工日		未计价材料费							34.77					
清单项目综合单价									74.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	25	25.5				
	镀锌钢管接头零件DN50						个	0.933	9.94	9.27				
	棉纱头						kg	0.0082	5.57	0.05				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0087	7.72	0.07				
	砂轮片 φ400						片	0.0243	11.58	0.28				
	水						m3	0.106	4.57	0.48				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.8219	0.3	0.25				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	36.64		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	71.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78

9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	
0.3509工日		未计价材料费							111.1					
清单项目综合单价									177.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN150					m	1.022	87.66	89.59					
	沟槽管件DN150					个	0.23	93.53	21.51					
	砂轮片 Φ 200					片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 Φ 100×16×3					片	0.012	3.26	0.04					
	氧气					m3	0.0439	2.83	0.12					
	乙炔气					kg	0.0156	15.44	0.24					
	水					m3	1.082	4.57	4.94					
	钢板 δ 12~20 Q235					kg	0.046	3.57	0.16					
	螺栓					套	0.076	0.21	0.02					
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.002	3.77	0.01					
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6					kg	0.0126	11.06	0.14					
	阀门DN50 PN10					个	0.001	92.9	0.09					
	平焊法兰0.6MPa DN50					片	0.001	20.32	0.02					
	无缝钢管 Φ 57×3					m	0.001	20.86	0.02					
	橡胶软管 Φ 50					m	0.008	26.76	0.21					
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	117.22		--		

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	31.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36	
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34	
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7	
0.047工日		未计价材料费							2.76					
清单项目综合单价									10.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76				
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	93.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	93.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									174.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89

综合人工工日		小计		142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费		585.41				
清单项目综合单价				1010				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	信号阀 DN150		个	1	585.41	585.41		
	平焊法兰1.6MPa DN150		片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气		kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气		m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆		kg	0.28	8.58	2.4		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸		张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	762.9	--	

项目编码		030901006001	项目名称		水流指示器			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							305.3				
清单项目综合单价									645.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			

	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	355.17	--	

项目编码		030901007001		项目名称		减压孔板			计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16		
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16		
0.55工日		未计价材料费							215.34						
清单项目综合单价									371.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	减压孔板DN150						个	1	70.54	70.54					
	平焊法兰DN150						片	2	72.4	144.8					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79					
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67					
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16					
	清油						kg	0.12	13.72	1.65					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21					
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24					
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82					
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8					
	汽油						kg	0.12	9.12	1.09					
	精制带母镀锌螺栓M16×100						套	8.24	2.73	22.5					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	261.99		--		

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	闸阀 DN150		个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日			小计						142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
1.34工日			未计价材料费						672.97					
清单项目综合单价									1097.56					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	闸阀 DN150		个	1	672.97	672.97		
	平焊法兰1.6MPa DN150		片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气		kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气		m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆		kg	0.28	8.58	2.4		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸		张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	850.46	--	

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							30.61				
清单项目综合单价									86.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	机油						kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	42.66	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.53				
清单项目综合单价									59.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25						个	1.01	33.2	33.53			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.5		--	

项目编码		030901004001	项目名称		报警装置		计量单位		组	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费							1841.58				
清单项目综合单价									3408.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			

	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片 φ 100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片 φ 400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2191.08	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1618.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费												
	材料费小计									33.46			

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	239.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	60.46		--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	200.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									144.62				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				

细	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.25	54.42		
	沟槽管件DN100	个	0.826	57.82	47.76		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	103	--	

项目编码		030901002003	项目名称		消火栓钢管（超高）		计量单位		m	工程量	39.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0254 84	2.7			1.19	0.38	0.07			0.03	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0254 84	96.92			42.64	13.57	2.47			1.09	0.35
综合人工工日		小计							27.93	0.82	1.5	12.29	3.92
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价								148.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	103		--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	288.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费							111.1				
清单项目综合单价									169.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150						m	0.23	93.53	21.51			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22			
	水						m3	0.258	4.57	1.18			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	112.76		--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管（超高）		计量单位	m	工程量	272.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0036 65	23.42			10.3	3.28	0.09			0.04	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.0036 65	931.19			409.72	130.37	3.41			1.5	0.48

综合人工工日		小计		38.49	1.66	1.79	16.94	5.39
0.3301工日		未计价材料费		111.1				
清单项目综合单价				175.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150		m	1.022	87.66	89.59		
	沟槽管件DN150		m	0.23	93.53	21.51		
	砂轮片 φ 200		片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3		片	0.012	3.26	0.04		
	氧气		m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气		kg	0.0143	15.44	0.22		
	水		m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉		kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费				--	0.09	--	
	材料费小计				--	112.76	--	

项目编码		031201001002	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	402.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价								10.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.96		--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	718.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84

0.0569工日		未计价材料费				4.15				
清单项目综合单价						17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气			m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气			kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片φ400			片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级			kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂			m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头			kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布			kg	0.00006	6				
	水			m3	0.00011	4.57				
	清油			kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15			kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#			kg	0.00253	10.72	0.03			
	碎石5~32mm			m3	0.00028	90.34	0.03			
	普通木成材			m3	0.00011	1372.08	0.15			
	厚漆			kg	0.00017	8.58				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.00045	3.26				
	精制六角螺栓			kg	0.00679	4.82	0.03			
	螺母			kg	0.01421	6.17	0.09			
	钢垫圈			kg	0.00561	4.97	0.03			
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	5	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	718.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--		0.59		--	

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27	
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27	
0.557工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									174.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04				
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47				
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45				
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				

电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								—	0.01		—	
	材料费小计								—	25.24		—	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器		计量单位	具	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							88.86				
清单项目综合单价									105.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55			
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88.86		--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	45
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价									934.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个						套	1	780.81	780.81			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	789.47		--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价								597.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	443.64	443.64			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
材料费小计								--	452.3		--		

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06		
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06		
0.88工日		未计价材料费							341.93						
清单项目综合单价									623.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93					
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	455.62		--		

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
1.34工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					

石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
清油	kg	0.03	13.72	0.41		
棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
其他材料费			—		—	
材料费小计			—	762.9	—	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费									--		--		
材料费小计									--		42.66		--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.53				
清单项目综合单价									59.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.5		--	

项目编码		030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价									125.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压力表						套	1	30	30				
	仪表接头						套	1	20	20				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	其他材料费								--	0.56		--		
	材料费小计								--	50.73		--		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							322.44				
清单项目综合单价									528.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65						个	1	322.44	322.44			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	406.08		--	

项目编码		031003003006	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
1.34工日		未计价材料费							672.97					
清单项目综合单价									1097.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN150						个	1	672.97	672.97				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				

	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850.46	--	

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440备注5	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	184.65	177.49	22.67	81.25	25.85	184.65	177.49	22.67	81.25	25.85		
综合人工工日		小计							184.65	177.49	22.67	81.25	25.85		
1.742工日		未计价材料费							610.96						
清单项目综合单价									1102.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN150						个	1	610.96	610.96					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32					
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39					
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	788.45		--			

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀			计量单位		m2	工程量	2.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.82		10.73	3.41	2.44	0.18		1.07	0.34
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							15.15	3.18		6.67	2.13
0.143工日		未计价材料费							27.12				
清单项目综合单价									54.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.345	4.43	1.53			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	0.535	4.26	2.28			
	玻璃丝布						m2	2.8	8.87	24.84			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	5.15	0.03			
	其他材料费							--		0.02		--	
	材料费小计							--		30.3		--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33

1.37工日		未计价材料费			220				
清单项目综合单价					460.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开防火门监控模块			个	1	220	220		
	白布			m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡			kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油			kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头 φ6~8			根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5			m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费					—		—	
	材料费小计					—	228.99	—	

项目编码		030904008002		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	常闭防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					

	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.99	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							1.36					
清单项目综合单价									7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	1.9		--		

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	150.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价								27.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7			
	镀锌电线管接头 Φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	178.18	0.73		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码		030411001002		项目名称		配管（超高）			计量单位		m	工程量		322.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									27.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	14.19		--			

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	160.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线（超高）			计量单位		m	工程量	645	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									599.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给排水抗震支架						台	1	532.37	532.37			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	539.01		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	554.88	1664.7		244.15	77.68	554.88	1664.7		244.15	77.68		
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	76.86	230.44		33.82	10.76	76.86	230.44		33.82	10.76		
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.14	33.41		4.9	1.56	11.14	33.41		4.9	1.56		
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5	14.99		2.2	0.7	5	14.99		2.2	0.7		
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	196.74	590.17		86.57	27.54	196.74	590.17		86.57	27.54		

6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.47	1.41		0.21	0.07	0.47	1.41		0.21	0.07
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327)脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.98	2.95		0.43	0.14	0.98	2.95		0.43	0.14
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	49	147.01		21.56	6.86	49	147.01		21.56	6.86
综合人工工日		小计							895.07	2685.08		393.84	125.31
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4099.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2685.08		--	
	材料费小计								--	2685.08		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6979.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5452.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	763.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	763.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	181.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	272.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	90.88			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3998.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	109.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	218.11			
合计					11850.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#厂房-消防(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17970.46		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17970.46		

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17970.46	
合计			17970.46	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#厂房-消防(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11091.89		11091.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	393329.38	2.4	9439.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	393329.38	0.42	1651.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	393329.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	404421.27	9	36397.91
合计					47489.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#厂房-消防(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#厂房-消防(038)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107411.88	
1.1	人工费	31386.02	
1.2	材料费	58168.09	
1.3	施工机具使用费	902.09	
1.4	企业管理费	12556.81	
1.5	利润	4398.87	
2	措施项目费	3384.3	
2.1	单价措施项目费	103.2	
2.2	总价措施项目费	3281.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1932.43	
3	其他项目费	5370.59	
3.1	其中：暂列金额	5370.59	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3082.24	
5	税金	10732.41	
6	工程造价	129981.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#厂房-暖通(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式换气扇 2、型号：BLD15-34(自带止回阀) 3、规格：风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	24	250.29	6006.96	
2	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-66 3、规格：风量:660CMH 噪音:48dB 功率:40W	台	5	457.59	2287.95	
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度常开防火阀 2、规格：320*300	个	5	347.47	1737.35	
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*400	个	9	403.22	3628.98	
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：400*200	个	9	323.37	2910.33	
6	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 7、接口形式：咬口	m2	31.83	134.25	4273.18	
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	118.54	2.71	321.24	
8	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：底距离室内地面2.55m	m2	794.2	108.17	85908.61	
9	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	337.28	337.28	
		分部小计					107411.88	
		分部分项合计					107411.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	103.2	103.2	
		单价措施合计					103.2	
合 计							107515.08	

综合单价分析表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78	
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78	
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吊顶式换气扇BLD15-34(自带止回阀)						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		49.18	17.21	122.96	2.05		49.18	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.05		49.18	17.21
1.16工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									457.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式排风机BF-66						台	1	266.19	266.19			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50						m3	0.01	205.25	2.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	268.24		--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37

0.16工日		未计价材料费			308.4				
清单项目综合单价					347.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀300*300			个	1	308.4	308.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	321.36	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							366				
清单项目综合单价								403.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火风口400*400						个	1	366	366			
	扁钢≤-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	370.23		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							286.15				
清单项目综合单价								323.37					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风口400*200						个	1	286.15	286.15			

细	扁钢<-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290.38	--	

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	31.83	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03	
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59	
0.511工日		未计价材料费							20.37					
清单项目综合单价									134.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37				
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 < -59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费						—			0.02		—		
	材料费小计						—			41.49		—		

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg		工程量		118.54	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码	010805005001	项目名称	防火垂帘	计量单位	m2	工程量	794.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	74.29	222.87		29.72	10.4	74.29	222.87		29.72	10.4
综合人工工日		小计							74.29	222.87		29.72	10.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									337.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	222.87		--	
	材料费小计								--	222.87		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费, 取人工费的3%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	17.15	51.44		6.86	2.4	17.15	51.44		6.86	2.4
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	0.73	2.19		0.29	0.1	0.73	2.19		0.29	0.1
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	4.86	14.56		1.94	0.68	4.86	14.56		1.94	0.68
综合人工工日		小计							22.74	68.19		9.09	3.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	68.19	--		
	材料费小计								--	68.19	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1932.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1509.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	211.36			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	211.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	50.32			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	75.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	25.16			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1107.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	30.19			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	60.39			
合计					3281.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#厂房-暖通(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5370.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5370.59		

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5370.59	
合计			5370.59	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3082.24		3082.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109299.02	2.4	2623.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109299.02	0.42	459.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109299.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	119249.01	9	10732.41
合计					13814.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#厂房-暖通(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#厂房-暖通(039)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	864515.56	
1.1	人工费	175967.18	
1.2	材料费	586697.91	
1.3	施工机具使用费	6820.89	
1.4	企业管理费	70441.83	
1.5	利润	24587.75	
2	措施项目费	34821.74	
2.1	单价措施项目费	8020.46	
2.2	总价措施项目费	26801.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15784.8	
3	其他项目费	43225.78	
3.1	其中：暂列金额	43225.78	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25158.69	
5	税金	87094.96	
6	工程造价	1054816.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	169.52	30.28	5133.07	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	40.72	41.7	1698.02	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	83.36	51.71	4310.55	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	18.16	61.51	1117.02	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	2.96	96.33	285.14	
6	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	36.42	112.77	4107.08	
7	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	46.04	134.35	6185.47	
8	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	92.5	16.93	1566.03	
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	92.5	2.71	250.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	2	71.18	142.36	
11	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	2	85.59	171.18	
12	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	2	58.04	116.08	
13	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	4	58.04	232.16	
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	53.59	214.36	
15	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	40.76	163.04	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	377.47	1509.88	
17	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	198.77	1590.16	
18	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	229.03	1832.24	
19	031003001005	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	229.03	1832.24	
20	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	4	346.49	1385.96	
21	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	65.96	54.19	3574.37	
22	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	37.78	79.77	3013.71	
23	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	166.66	118.49	19747.54	
24	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	7.4	216.3	1600.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	30	33.72	1011.6	
26	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	22	22.7	499.4	
27	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	6	110.59	663.54	
28	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	2	172.19	344.38	
29	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	13.49	63.97	862.96	
30	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	82.44	104.93	8650.43	
31	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	8	33.72	269.76	
32	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：泄水阀接口 2、型号、规格：DN50	个	4	33.72	134.88	
33	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	5	172.19	860.95	
34	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	387.29	104.93	40638.34	
35	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	14	118.39	1657.46	
36	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	4	118.39	473.56	
37	031002003008	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	56	26.03	1457.68	
38	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	56	82.88	4641.28	
39	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	14	172.19	2410.66	
		分部小计					126355.84	
		电气设备安装工程						
40	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：1AP1 3、安装方式：落地安装	台	1	5495.27	5495.27	
41	030404017002	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：1AP2 3、安装方式：落地安装	台	1	2045.27	2045.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017003	配电箱	1、名称：消防设备配电箱 2、型号：1~4XFAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	4	2240.54	8962.16	
43	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：1~4ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	4	4892.11	19568.44	
44	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2335.23	2335.23	
45	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL2 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1656.16	1656.16	
46	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~4AL1 3、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	2335.23	7005.69	
47	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2~4AL2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	2335.23	7005.69	
48	030404017009	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 10mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1898.32	1898.32	
49	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	325.23	325.23	
50	030404017011	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：HTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1898.32	1898.32	
51	030404017012	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：HTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	325.23	325.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	886.31	886.31	
53	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：400*150	m	16.2	182.35	2954.07	
54	030411003002	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	429.28	182.35	78279.21	
55	030411003003	桥架（超高）	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	147.66	203.36	30028.14	
56	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	557.45	11.71	6527.74	
57	030413001002	铁构件（超高）	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	139.36	14.13	1969.16	
58	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	19	147.5	2802.5	
59	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	6.94	113.75	789.43	
60	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	12	110.59	1327.08	
61	030411001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	840.56	11.11	9338.62	
62	030411001003	配管（超高）	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	994.88	13.42	13351.29	
63	030411001004	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：明敷	m	38.62	21.83	843.07	
64	030411001005	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	19.02	26.14	497.18	
65	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	245.4	27.07	6642.98	
66	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	32.46	44.81	1454.53	
67	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5mm ²	m	823.32	3.92	3227.41	
68	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	1829.81	3.78	6916.68	
69	030411004003	配线（超高）	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2984.64	4.2	12535.49	
70	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10mm ²	m	57.76	10.07	581.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ²	m	61.7	15.2	937.84	
72	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	2316.41	12.02	27843.25	
73	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	110	12.66	1392.6	
74	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	m	189.81	130.28	24728.45	
75	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16mm ²	个	4	132.07	528.28	
76	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	655.32	74.79	49011.38	
77	030408001004	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	255.48	77.06	19687.29	
78	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16mm ²	个	20	54.19	1083.8	
79	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×16	m	37.37	80.96	3025.48	
80	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5×16	个	4	54.19	216.76	
81	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×240	m	88.13	806.35	71063.63	
82	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×240	个	2	372.18	744.36	
83	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×25	m	87.45	93.4	8167.83	
84	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25	个	2	158.51	317.02	
85	030412001001	普通灯具	1、名称：普通节能灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	32	62.81	2009.92	
86	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	36	59.4	2138.4	
87	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	113.13	226.26	
88	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯（壁装） 2、规格：18W	套	24	103.22	2477.28	
89	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1*250W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	313.93	2511.44	
90	030412002002	工厂灯（超高）	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1*250W 3、安装形式：吸顶安装	套	272	322.44	87703.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	51	16.6	846.6	
92	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	4	20.11	80.44	
93	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：距地0.3m	个	2	26.34	52.68	
94	030404035002	插座	1、名称：检修插座（明装）	个	8	26.34	210.72	
95	030404035003	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V,15A 3、安装方式：距地0.3m	个	2	20.98	41.96	
96	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 塑料 3、安装形式：暗装	个	350	7.45	2607.5	
97	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 塑料 3、安装形式：暗装	个	55	7.45	409.75	
98	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 钢制 3、安装形式：暗装	个	24	8.35	200.4	
99	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 钢制 3、安装形式：暗装	个	12	8.35	100.2	
100	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	32	91.52	2928.64	
101	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	67	84.17	5639.39	
102	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	36	84.17	3030.12	
103	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	17	84.17	1430.89	
104	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	14	74.45	1042.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	155	77.14	11956.7	
106	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED1×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	13	75.2	977.6	
107	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	5	16.6	83	
108	030411001008	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T20 3、配置形式：暗配	m	2742.62	20.24	55510.63	
109	030411001009	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	591.34	11.64	6883.2	
110	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5	m	7254.88	4.02	29164.62	
111	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	334	8.35	2788.9	
112	030411006006	接线盒	1、名称：开关 盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	5	8.35	41.75	
113	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱(MEB)	台(块)	1	382.59	382.59	
114	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱(LEB)	台(块)	6	80.23	481.38	
115	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	434.82	44.72	19445.15	
116	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	534.6	28.62	15300.25	
117	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	442.8	23.38	10352.66	
118	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、规格：用经过处基础内钢筋互相连接为接地装置	m	396.2	8.75	3466.75	
119	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	4	77.4	309.6	
120	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
121	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属槽盒（设隔板） 2、规格：300*100	m	23	93.21	2143.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	46.8	11.71	548.03	
123	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	15	147.5	2212.5	
124	030411005001	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	4	229.94	919.76	
125	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	41.36	113.75	4704.7	
126	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	8	110.59	884.72	
127	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.84	70.69	130.07	
128	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1.84	45.07	82.93	
		分部小计					733642.56	
		抗震支架						
129	031002001002	管道支架	1、材质：电气抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
130	031002001003	管道支架	1、材质：暖通抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
		分部小计					4517.16	
		分部分项合计					864515.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8020.46	8020.46	
		单价措施合计					8020.46	
合计							872536.02	

综合单价分析表

工程名称：4#厂房-水电(040)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	169.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.83				
清单项目综合单价									30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15						m	1.02	5.8	5.92			
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	12.46		--	

项目编码		031001006002	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	40.72			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R 冷水管 (S5系列) DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							20.04				
清单项目综合单价									41.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN25						m	1.02	13.89	14.17			
	PP-R冷水管件DN25						个	0.978	6	5.87			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	21.59	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	83.36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							29.91				
清单项目综合单价									51.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.803	10	8.03			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	31.55		--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	18.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40						m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R冷水管件DN40						个	0.716	13	9.31			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	2.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价								96.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						个	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	72.52		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	36.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价									112.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	46.04			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34	
0.2925工日		未计价材料费							74.7					
清单项目综合单价									134.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN65						m	1.02	73.23	74.69				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	92.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									16.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			

	机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	92.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	138.65	48.53	34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.99		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73		
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73		
0.251工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									58.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18					
	其他材料费									--	0.01		--		

	材料费小计								--	15.25		--	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							19.96				
清单项目综合单价								53.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			
	机油						kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.04	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.48		--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							20.16				
清单项目综合单价								40.76					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	截止阀DN15	个	1.01	19.96	20.16		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.44	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07	64.77	69.3	9.82	25.91	9.07		
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.82	25.91	9.07		
0.611工日		未计价材料费							198.6						
清单项目综合单价									377.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN50						个	1	198.6	198.6					
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79					
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22					
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38					
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	267.9		--			

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							139.89				
清单项目综合单价									198.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	138.5	139.89			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.59		--	

项目编码		031003001004	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							170.15				
清单项目综合单价									229.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	闸阀DN50						个	1.01	168.47	170.15			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	189.85		--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							170.15				
清单项目综合单价									229.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50						个	1.01	168.47	170.15			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费									—		—	
	材料费小计									—		189.85	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							155.36				
清单项目综合单价								346.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			

	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.43	--	

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	65.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							28.36				
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50						m	0.967	20	19.34			
	HDPE静音塑料排水管件DN50						个	0.902	10	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	30.36		--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	37.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							44.74				
清单项目综合单价									79.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn75					m	0.963	29.7	28.6				
	HDPE静音塑料排水管件dn75					个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮					kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条					根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75					个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#					张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头					kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200					套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50					套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59					kg	0.076	3.64	0.28				
	水					m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.008	5.15	0.04				
	电					kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	47.28		--		

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		166.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27		
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27		
0.22工日		未计价材料费							78.97						
清单项目综合单价									118.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52					
	HDPE静音塑料排水管件dn110						个	1.138	25	28.45					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24					

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码		031001006009	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	7.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费							162.15				
清单项目综合单价								216.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn160						m	0.947	127	120.27			
	HDPE静音塑料排水管管件dn160						个	0.698	60	41.88			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮						kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条						根	0.352	0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150						个	0.03	5.11	0.15			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢<-59						kg	0.113	3.64	0.41			
	水						m3	0.047	4.57	0.21			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	13.49						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费							28.94					
清单项目综合单价									63.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE塑料排水管dn75						m	0.963	21.11	20.33				
	HDPE塑料排水管件dn75						个	1.076	8	8.61				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28				
	水						m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	31.48		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	82.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							65.41				

清单项目综合单价				104.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HDPE塑料排水管dn110	m	0.852	46.05	39.23			
	HDPE塑料排水管管件dn110	个	1.138	23	26.17			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58			
	水	m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04			
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费				--	0.19	--	
	材料费小计				--	68.85	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价								33.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀接口DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码		031002003007	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ 273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	387.29
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27	
0.22工日		未计价材料费							65.41					
清单项目综合单价									104.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE塑料排水管dn110						m	0.852	46.05	39.23				
	HDPE塑料排水管件dn110						个	1.138	23	26.17				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09				
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16				
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58				
	水						m3	0.031	4.57	0.14				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17				
	其他材料费									--	0.19		--	
	材料费小计									--	68.85		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55			
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	88.51	--	

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55			
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88.51		--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	56
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码		031002003010	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								172.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							4903.5				
清单项目综合单价									5495.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电总箱(4#)1AP1						台	1	4900	4900			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2424	3.77	0.91			
	无光调和漆						kg	0.064	12.86	0.82			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢						m	1.47	2.38	3.5			
	圆钢Φ5.5~9						kg	0.5754	3.42	1.97			
	钢锯条						根	0.56	0.21	0.12			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.14	3.57	0.5			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.3318	4.55	1.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4940.23		--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱		计量单位		台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54
3.0012工日		未计价材料费							1453.5				
清单项目综合单价								2045.27					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	配电总箱(4#) 1AP2	台	1	1450	1450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2424	3.77	0.91		
	无光调和漆	kg	0.064	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	1.47	2.38	3.5		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条	根	0.56	0.21	0.12		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1490.23	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							1890				
清单项目综合单价									2240.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防设备配电箱1~4XFAT1						只	1	1890	1890			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1936.59	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13	
1.828工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4892.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源箱1~4ALC1						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.1	1.17	0.12				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4593.71	--	

项目编码		030404017005	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱1AL1						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2047.93		--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							1330.93					
清单项目综合单价									1656.16					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱1AL2	台	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1368.86	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2010				
清单项目综合单价									2335.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	照明配电箱2~4AL1						台	1	2010	2010			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2047.93	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							2010					
清单项目综合单价									2335.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	照明配电箱2~4AL2						台	1	2010	2010				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2047.93		--		

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54

4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19
2.236工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价									1898.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电梯双电源箱DTAP1						只	1	1450	1450			
	破布						kg	0.355	6	2.13			
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.164	17.15	19.96			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1533.3		--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.93	--	

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1450					
清单项目综合单价									1898.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱HTAP1						只	1	1450	1450				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				

	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.164	17.15	19.96		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1533.3	--	

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.93		--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26			

综合人工工日		小计			537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					886.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	3.98	--	
	材料费小计					--	3.98	--	

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	16.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架400*150						m	1.005	110.11	110.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.169	0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	117.34		--	

项目编码		030411003002	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	429.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				

清单项目综合单价				182.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电金属桥架300*150	m	1.005	110.11	110.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			—	0.24	—	
	材料费小计			—	117.34	—	

项目编码		030411003003		项目名称		桥架（超高）			计量单位		m	工程量	147.66		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1307	钢制槽式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79		
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.006772	2014.41				805.76	282.02	13.64			5.46	1.91	
综合人工工日		小计							54.98	6.68	1.34	22	7.7		
0.39工日		未计价材料费							110.66						
清单项目综合单价									203.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配电金属桥架300*150						m	1.005	110.11	110.66					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04					
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18					
	砂轮片 φ100						片	0.002	1.29						
	砂轮片 φ400						片	0.002	11.58	0.02					
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19					
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61					

	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	117.34	--	

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	557.45		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84				
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03				
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43					
	砂轮片 φ100						片	0.0002	1.29					
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02				
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	4.17		--	

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件（超高）			计量单位		kg	工程量	139.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.007176	219.37			87.75	30.71	1.57			0.63	0.22	
综合人工工日		小计							6.34	0.33	0.19	2.54	0.89	
0.045工日		未计价材料费							3.84					
清单项目综合单价									14.13					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	桥架支架制作、安装	kg	1.005	3.82	3.84		
	膨胀螺栓M10~16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头 φ8~16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片 φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									147.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87

综合人工工日		小计		34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费		54.85				
清单项目综合单价				113.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN100		m	1.03	53.25	54.85		
	镀锌电线管接头 φ 100×10		个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用) dn100		个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100		个	0.1545	2	0.31		
	圆钢 φ 5.5～9		kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ 3.2		kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油		kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆		kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10		m3	0.0088	178.18	1.57		
	金刚石锯片 φ 114×1.8		片	0.0139 2	17.15	0.24		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	59.68	--	

项目编码		031002003011	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	29.61	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	840.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价								11.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.4		--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管（超高）		计量单位		m	工程量	994.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.001005	1492.96			597.18	209.01	1.5			0.6	0.21
综合人工工日		小计							6.05	0.47	0.7	2.42	0.85
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									13.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0022	9	0.02			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		38.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1224	砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	819.38	52.58	105.26	327.75	114.71	8.19	0.53	1.05	3.28	1.15		
综合人工工日		小计							8.19	0.53	1.05	3.28	1.15		
0.0773工日		未计价材料费							7.63						
清单项目综合单价									21.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬聚氯乙烯管PC40						m	1.0736	7.11	7.63					
	塑料管卡 φ40						个	0.8343	0.28	0.23					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.16848	0.27	0.05					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.1701	0.86	0.15					
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0048	9	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	锯条						根	0.01	0.19						
	冲击钻头 φ6~12						根	0.0112	2.57	0.03					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	8.16		--			

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1234	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	889.34	131.11	105.26	355.74	124.51	8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.89	1.31	1.05	3.56	1.25
0.0839工日		未计价材料费							10.08				
清单项目综合单价								26.14					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC50	m	1.0736	9.39	10.08		
	塑料焊条 Φ2.5	kg	0.0048	9	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	178.18	1.09		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.39	--	

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		245.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43		
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43		
0.0962工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									27.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07					
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3					
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04					
	厚漆						kg	0.0071	8.58	0.06					
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05					
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22					
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.0166	2.57	0.04					
	其他材料费								--	0.07		--			
	材料费小计								--	11.2		--			

项目编码		030411001007		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	32.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99	
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99	
0.1342工日		未计价材料费							20.27					
清单项目综合单价									44.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管SC40						m	1.03	19.68	20.27				
	镀锌电线管接头 φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35				
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06				
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26				
	溶剂汽油						kg	0.005	7.89	0.04				
	沥青清漆						kg	0.0056	6	0.03				
	水泥砂浆 M10						m3	0.0061	178.18	1.09				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16				
	其他材料费									--	0.02		--	
材料费小计									--	22.57		--		

项目编码		030411004001		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		823.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15			0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15			0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.51						
清单项目综合单价									3.92						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	ZR-BV-2.5	m	1.16	2.16	2.51		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码		030411004002		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		1829.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11		
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11		
0.0077工日		未计价材料费							2.37						
清单项目综合单价									3.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37					
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	2.52		--			

项目编码		030411004003	项目名称		配线（超高）		计量单位		m	工程量		2984.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11

4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0003 35	803.9			321.56	112.55	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									4.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	57.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							8.7				
清单项目综合单价								10.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10						m	1.05	8.29	8.7			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.88		--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	61.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价								15.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16						m	1.05	13	13.65			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.011	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.83		--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	2316.41	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									12.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	8.4	8.48				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				

	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码		030408006001	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		110	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76	
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76	
0.051工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.03	6	0.18				
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	4.33		--		

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		189.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
0.0699工日		未计价材料费							116.66						
清单项目综合单价									130.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16						m	1.01	115.5	116.66					
	破布						kg	0.0065	6	0.04					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02					

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	118.76	--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23		
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23		
0.42工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									132.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布						kg	0.3	6	1.8					
	汽油						kg	0.3	9.12	2.74					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.2	58.91	11.78					
	固定卡子3×80						个	2.06	2.49	5.13					
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	3.76	2.14	8.05					
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.02	4.23	4.31					
	塑料带20mm×40m						kg	0.14	2.14	0.3					
	塑料手套						副	2.1	3.43	7.2					
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51					
	电力复合脂						kg	0.03	17.15	0.51					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.6	12.43	7.46					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	9	1.1	9.9					
	其他材料费									--	1.68		--		
	材料费小计									--	63.51		--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	655.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价									74.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	67.83		--		

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆（超高）		计量单位		m	工程量	255.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003914	374.45			149.78	52.42	1.47			0.59	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83
0.0419工日		未计价材料费							67.36				
清单项目综合单价									77.06				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	铜芯电缆YJV-5*16	m	1.01	66.69	67.36		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.83	--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41			4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41			4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									54.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.15	6	0.9				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09				
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8				
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26				
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	35.41		--		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	37.37
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							73.53				
清单项目综合单价									80.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆BTTRZ-5*16						m	1.01	72.8	73.53			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费									—		—	
	材料费小计									—		74	—

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26			

	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.41	--	

项目编码		030408001006	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	88.13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	269.14	579.18	202.71	14.48	3.57	2.69	5.79	2.03	
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.69	5.79	2.03	
0.1366工日		未计价材料费							777.79					
清单项目综合单价									806.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*240						m	1.01	770.09	777.79				
	破布						kg	0.008	6	0.05				
	汽油						kg	0.0104	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0048	5.15	0.02				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.214	9.3	1.99				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.428	1.1	0.47				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0007	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0621	9.86	0.61				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	781.36		--		

项目编码		030408006005	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03

1.08工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				372.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码		030408001007	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	87.45	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-727	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8	
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8	
0.0538工日		未计价材料费							82.93					
清单项目综合单价									93.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*25						m	1.01	82.11	82.93				
	破布						kg	0.005	6	0.03				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0032	5.15	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0102	8.58	0.09				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							34.46				
清单项目综合单价									62.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	35.87		--	

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41			7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.41			7	2.45	
0.165工日		未计价材料费							31.05						
清单项目综合单价									59.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13					
	其他材料费								--	0.29		--			
	材料费小计								--	32.46		--			

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1

综合人工工日		小计		22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费		77.52				
清单项目综合单价				113.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	T5双管荧光灯2×28W		套	1.01	76.75	77.52		
	伞形螺栓M6~8×150		套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--		
	材料费小计			--	79.02	--		

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3		
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3		
0.155工日		未计价材料费							76.71						
清单项目综合单价									103.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	节能灯（壁装）18W						套	1.01	75.95	76.71					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07					
	其他材料费								--	0.27		--			
	材料费小计								--	77.92		--			

项目编码		030412002001	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	1.36		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									313.93				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	288.13	--	

项目编码		030412002002	项目名称		工厂灯（超高）		计量单位		套	工程量		272	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	0.003676	1503.3			601.32	210.46	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	1.36		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									322.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	288.13		--	

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									16.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01		
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01		
0.068工日		未计价材料费							8.45						
清单项目综合单价									20.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	9.01		--			

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25	
0.084工日		未计价材料费							11.31					
清单项目综合单价									26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.03		--			
	材料费小计							--	12.63		--			

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									26.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修插座（明装）						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								0.03		--		
	材料费小计								12.63		--		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04	
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04	
0.07工日		未计价材料费							8.69					
清单项目综合单价								20.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	空调插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	8.52	8.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								—		0.02		—	
	材料费小计								—		9.55		—	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	350
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	1.9		--		

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价								7.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.26					
清单项目综合单价									8.35					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	钢制接线盒86型	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030412004001	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								91.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.57	0.13			

	其他材料费	--	0.65	--	
	材料费小计	--	55.93	--	

项目编码		030412004002	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码		030412004003	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	疏散出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			

	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76		
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76		
0.186工日		未计价材料费							50.63						
清单项目综合单价									84.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安全出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	53.8		--			

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.91				
清单项目综合单价								74.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	44.08	--	

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		155	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3		
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3		
0.155工日		未计价材料费							50.63						
清单项目综合单价									77.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07					
	其他材料费								--	0.27		--			
	材料费小计								--	51.84		--			

项目编码		030412005002		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46	
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46	
0.166工日		未计价材料费							46.6					
清单项目综合单价									75.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具（B型） LED1×21W						套	1.01	46.14	46.6				
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	48.1		--		

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97		
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97		
0.065工日		未计价材料费							5.57						
清单项目综合单价									16.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	5.98		--			

项目编码		030411001008		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		2742.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									20.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	涂塑钢管T20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12					
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11					

	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	9.5	--	

项目编码		030411001009	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	591.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价								11.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.48		--	

项目编码		030411004006	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	7254.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.61				
清单项目综合单价									4.02				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	NH-BV-2.5	m	1.16	2.25	2.61		
	钢丝 φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.76	--	

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	334	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006006	项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	2.8	--	

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									382.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱MEB						个	1	106.47	106.47			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢						kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	146.55		--	

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29	
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29	
0.087工日		未计价材料费							61.2					
清单项目综合单价									80.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	局部等电位联结端子箱LEB						个	1.02	60	61.2				
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02				

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	66.03	--	

项目编码		030409005001	项目名称		避雷网			计量单位		m	工程量	434.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价								44.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	1	3.09	3.09			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.51		--	

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		534.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72		
0.116工日		未计价材料费							7.48						
清单项目综合单价									28.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	7.12	7.48					
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量	442.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83	
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.83	5.22	1.83	
0.123工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19				
	钢锯条						根	0.015	0.21					
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.73	0.26				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	0.46		--		

项目编码		030409004001	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	396.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.12	--		

项目编码		030409008003	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									77.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	金属接线盒						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	防雷测试点面板86型						个	1.02	8.87	9.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	16.1		--	

项目编码		040807003001	项目名称		接地装置调试		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								961.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价									93.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	52.73		--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件		计量单位		kg	工程量	46.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价								11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84			
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03			
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43				
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			

	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05	
0.61工日		未计价材料费							26.62					
清单项目综合单价									147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62				
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	47.93		--		

项目编码		030411005001	项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									229.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	110.78	--	

项目编码		030411001010	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	41.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							54.85				
清单项目综合单价								113.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.03	53.25	54.85			
	镀锌电线管接头 Φ100×10						个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.1545	2	0.31			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0509	12.86	0.65			
	溶剂汽油						kg	0.0127	7.89	0.1			
	沥青清漆						kg	0.0128	6	0.08			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0088	178.18	1.57			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.01392	17.15	0.24			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	59.68		--	

项目编码		031002003012		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									110.59					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	1.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量		1.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4		
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4		
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									45.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
0.36工日		未计价材料费							310.55						
清单项目综合单价									376.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55					
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18					
	机油						kg	0.01	7.72	0.08					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	其他材料费									--	0.29		--		
	材料费小计									--	317.19		--		

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	6		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34		
0.36工日		未计价材料费							310.55						
清单项目综合单价									376.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55					
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18					
	机油						kg	0.01	7.72	0.08					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	其他材料费									--	0.29		--		
	材料费小计									--	317.19		--		

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	405.8	1217.3 ₉		162.32	56.81	405.8	1217.3 ₉		162.32	56.81
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.57	1.71		0.23	0.08	0.57	1.71		0.23	0.08
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.78	11.38		1.51	0.53	3.78	11.38		1.51	0.53
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	453.86	1361.4 ₉		181.54	63.54	453.86	1361.4 ₉		181.54	63.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	902.62	2707.8 ₈		361.05	126.37	902.62	2707.8 ₈		361.05	126.37
综合人工工日		小计							1766.6 ₃	5299.8 ₅		706.65	247.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8020.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	5299.85	--		
	材料费小计								--	5299.85	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15784.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12331.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1726.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1726.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	411.06			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	616.59			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	205.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9043.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	246.64			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	493.28			
合计					26801.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43225.78		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		43225.78		

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		43225.78	
合计			43225.78	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#厂房-水电(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25158.69		25158.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892152.15	2.4	21411.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892152.15	0.42	3747.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892152.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	967721.77	9	87094.96
合计					112253.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#厂房-水电(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#厂房-水电(040)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	314002.4	
1.1	人工费	64197.54	
1.2	材料费	207713.02	
1.3	施工机具使用费	4837.89	
1.4	企业管理费	28256.16	
1.5	利润	8997.79	
2	措施项目费	12844.13	
2.1	单价措施项目费	2525.32	
2.2	总价措施项目费	10318.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6077.34	
3	其他项目费	15700.12	
3.1	其中：暂列金额	15700.12	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9659.82	
5	税金	31698.58	
6	工程造价	383905.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	9.02	47.16	425.38	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	14.44	74.16	1070.87	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	97.91	177.89	17417.21	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	54.23	10.83	587.31	
5	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	209.26	17.81	3726.92	
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	209.26	2.71	567.09	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	4	44.23	176.92	
8	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	12	146.21	1754.52	
9	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	2	174.55	349.1	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6	1010	6060	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1097.56	1097.56	
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	4	230.04	920.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	86.21	258.63	
14	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	59.92	179.76	
15	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	645.73	2582.92	
16	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、材质、规格：DN150 孔径46.6mm 3、连接形式：法兰连接	个	4	371.89	1487.56	
17	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
19	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	103.98	88.39	9190.79	
20	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	181.95	144.62	26313.61	
21	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	477.03	177.89	84858.87	
22	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	334.18	10.83	3619.17	
23	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	473.25	17.17	8125.7	
24	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	473.25	2.77	1310.9	
25	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	30	146.21	4386.3	
26	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	1	87.26	87.26	
27	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	2	174.55	349.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	30	934.55	28036.5	
29	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
30	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1097.56	2195.12	
31	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1097.56	4390.24	
32	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	20	623.4	12468	
33	031003009001	补偿器	1、类型：不锈钢软管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	547.55	2190.2	
34	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
35	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
36	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
37	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、刷油遍数：三油两布	m2	2.93	56.56	165.72	
38	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					237272.18	
		消防电工程						
39	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、JBF-11/A/305*78*305 3、安装部位：距地2.5m明装	台	4	428.59	1714.36	
40	030411003001	桥架	1、名称：桥架(火灾报警用) 2、规格：200*100	m	22.1	106.24	2347.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：DG:Φ10/HD:L30×3	kg	45.7	11.9	543.83	
42	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	10	150.09	1500.9	
43	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块 2、类型：AFRD-CB	个 (台)	32	460.47	14735.04	
44	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	32	7.6	243.2	
45	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	493.46	27.6	13619.5	
46	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	503.46	5.22	2628.06	
47	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-BYJ-2.5mm ²	m	996.92	3.38	3369.59	
48	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控探测器 2、规格：AFPM3-3AV	支 (台)	4	322.71	1290.84	
49	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	44.68	27.6	1233.17	
50	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	38.34	5.22	200.13	
51	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-BYJ-2.5mm ²	m	60.68	3.38	205.1	
52	030904001001	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：ARCM200L-Z	个	5	469.81	2349.05	
53	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	20.39	27.6	562.76	
54	030502005003	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	37.89	5.22	197.79	
		分部小计					46741.22	
		抗震支架						
55	031002001002	管道支架	1、材质：管道抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	50	599.78	29989	
		分部小计					29989	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					314002.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2525.32	2525.32	
		单价措施合计					2525.32	
合计							316527.72	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27	
0.2205工日		未计价材料费							34.77					
清单项目综合单价									74.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	25	25.5				
	镀锌钢管接头零件DN50						个	0.933	9.94	9.27				
	棉纱头						kg	0.0082	5.57	0.05				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0087	7.72	0.07				
	砂轮片 Φ400						片	0.0243	11.58	0.28				
	水						m3	0.106	4.57	0.48				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.8219	0.3	0.25				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	36.64		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	97.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78

9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费							111.1				
清单项目综合单价									177.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150						个	0.23	93.53	21.51			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.0439	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0156	15.44	0.24			
	水						m3	1.082	4.57	4.94			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.046	3.57	0.16			
	螺栓						套	0.076	0.21	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0126	11.06	0.14			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	117.22		--	

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	54.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计				--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	209.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.0224 ₂	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0078 ₄	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.0460 ₈	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	209.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				

清单项目综合单价				2.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0155	9.12	0.14		
	酚醛清漆	kg	0.0048	13.29	0.06		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				146.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								174.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							585.41				
清单项目综合单价									1010				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	信号阀 DN150		个	1	585.41	585.41		
	平焊法兰1.6MPa DN150		片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气		kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气		m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆		kg	0.28	8.58	2.4		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸		张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	762.9	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
10-440	闸阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89				
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89				
1.34工日		未计价材料费							672.97								
清单项目综合单价									1097.56								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	闸阀DN150						个	1	672.97	672.97							
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08							
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29							
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06							
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32							
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57							
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31							
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4							
	清油						kg	0.03	13.72	0.41							
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39							
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	850.46		--					

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							170.15				
清单项目综合单价									230.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50						个	1.01	168.47	170.15			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	189.85		--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86		
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86		
0.26工日		未计价材料费							30.61						
清单项目综合单价									86.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61					
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9					
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73					
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68					
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12					
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01						
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21					

	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		3		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-420	截止阀 DN25		个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63		
综合人工工日			小计						11.66	7.97		5.13	1.63			
0.11工日			未计价材料费						33.53							
清单项目综合单价									59.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	截止阀 DN25							个	1.01	33.2	33.53					
	镀锌活接头DN25							个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆							kg	0.012	8.58	0.1					
	机油							kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻							kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15							kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头							kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸							张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条							根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费									--			--			
	材料费小计									--	41.5		--			

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称 直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89		
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89		
1.61工日		未计价材料费							305.3						

清单项目综合单价				645.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	146.02	146.02		
	平焊法兰DN150	片	2.2	72.4	159.28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	355.17	--	

项目编码		030901007001	项目名称		减压孔板			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-49	减压孔板安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
0.55工日		未计价材料费							215.34					
清单项目综合单价									371.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	减压孔板DN150						个	1	70.54	70.54				
	平焊法兰DN150						片	2	72.4	144.8				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	3.77	1.79				
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16				
	清油						kg	0.12	13.72	1.65				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21				
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24				
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82				
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8				

	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.99	--	

项目编码		030901004001	项目名称		报警装置			计量单位		组	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费							1841.58				
清单项目综合单价									3408.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.175	5.57	0.97			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片Φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片Φ400						片	0.504	11.58	5.84			
	机油						kg	0.181	7.72	1.4			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	热镀锌钢管DN15						m	2	6.11	12.22			
	热镀锌钢管DN20						m	10	7.91	79.1			
	热镀锌钢管DN25						m	4	11.62	46.48			
	镀锌弯头DN15						个	2.02	1.18	2.38			
	镀锌弯头DN20						个	4.04	1.83	7.39			
	镀锌弯头DN25						个	2.02	2.7	5.45			
	镀锌弯头DN80						个	2.02	21.92	44.28			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	17.762	0.3	5.33			
	镀锌三通DN20×15						个	1.01	2.52	2.55			
	带母螺栓						kg	5.583	4.68	26.13			
	铝牌						个	1	0.25	0.25			

	其他材料费	--	9.22	--	
	材料费小计	--	2191.08	--	

项目编码		030905002001	项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1618.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	103.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	60.46	--	

项目编码		030901002002	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	181.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									144.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	103		--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	477.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21

0.3509工日		未计价材料费			111.1					
清单项目综合单价					177.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN150			m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150			个	0.23	93.53	21.51			
	砂轮片 φ 200			片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.012	3.26	0.04			
	氧气			m3	0.0439	2.83	0.12			
	乙炔气			kg	0.0156	15.44	0.24			
	水			m3	1.082	4.57	4.94			
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.046	3.57	0.16			
	螺栓			套	0.076	0.21	0.02			
	电焊条J422 φ 3.2			kg	0.002	3.77	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6			kg	0.0126	11.06	0.14			
	阀门DN50 PN10			个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50			片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ 57×3			m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ 50			m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费						--	0.1	--	
	材料费小计						--	117.22	--	

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		334.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36		
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34		
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7		
0.047工日		未计价材料费							2.76						
清单项目综合单价									10.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76					
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.96		--			

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	473.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.15					
清单项目综合单价									17.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03				
	碎石5~32mm						m3	0.00028	90.34	0.03				
	普通木成材						m3	0.00011	1372.08	0.15				
	厚漆						kg	0.00017	8.58					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.00045	3.26					
	精制六角螺栓						kg	0.00679	4.82	0.03				
	螺母						kg	0.01421	6.17	0.09				
	钢垫圈						kg	0.00561	4.97	0.03				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	5		--	

项目编码		031201003002	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	473.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.21				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			

细	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码		031002003005	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83	
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83	
0.393工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									87.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24				
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68				
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14				
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	19.63		--		

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27	
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27	
0.557工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									174.55					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 Φ 273×7						m	0.305	229.64	70.04				

细	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码		030901010001	项目名称		室内消火栓			计量单位		套	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	
0.864工日		未计价材料费							780.81					
清单项目综合单价								934.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	780.81	780.81				
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67				
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56				
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6				
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46				
	其他材料费								--	0.84		--		
	材料费小计								--	789.47		--		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				

清单项目综合单价				597.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个	套	1	443.64	443.64		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片Φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	452.3	--	

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	闸阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
1.34工日		未计价材料费							672.97					
清单项目综合单价									1097.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN150						个	1	672.97	672.97				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	850.46		--		

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	蝶阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							672.97				
清单项目综合单价									1097.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	蝶阀DN150						个	1	672.97	672.97			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	850.46		--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.62	--	

项目编码		031003009001	项目名称		补偿器		计量单位		个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-587	法兰式金属软管安装 公称直径150mm以内	个	1	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									547.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢软管DN150						个	1	300	300			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140						套	16.5	2.57	42.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	乙炔气						kg	0.04	15.44	0.62			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	其他材料费								--	7.53	--		
材料费小计								--	489.16	--			

项目编码		031003001004	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							30.61				
清单项目综合单价								86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费							33.53					
清单项目综合单价									59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	41.5		--		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									125.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	压力表						套	1	30	30			
	仪表接头						套	1	20	20			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	50.73		--	

项目编码		031202008001	项目名称		埋地管道防腐蚀		计量单位		m2	工程量	2.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
综合人工工日		小计							23.74	14.6		10.45	3.33
0.224工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价									56.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	2.575	4.72	12.15			
	滑石粉						kg	1.133	0.53	0.6			
	煤						kg	0.4	0.94	0.38			
	木柴						kg	0.1	0.94	0.09			
	沥青漆						kg	1.04	4.26	4.43			
	动力苯						kg	0.168	4.43	0.74			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	19.04		--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试				计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1618.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
1.69工日		未计价材料费							106.47					
清单项目综合单价									428.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线端子箱JBF-11A/X						台	1	106.47	106.47				
	破布						kg	0.2	6	1.2				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89				
	无光调和漆						kg	0.3	12.86	3.86				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93				
	钢锯条						根	1	0.21	0.21				
	铰链						副	1	1.29	1.29				
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.46	2.19				
	清油						kg	0.15	13.72	2.06				
	角钢						kg	2	3.4	6.8				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	139.67		--		

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	22.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							58.29				
清单项目综合单价								106.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	桥架(火灾报警用)200*100						m	1.005	58	58.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	64.73		--	

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		45.7			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	209.88	66.78	4.77	0.33	0.19	2.1	0.67				
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	2.1	0.67				
0.045工日		未计价材料费							3.84								
清单项目综合单价									11.9								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84							
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18							
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03							
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43								
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29								
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01							
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03							

	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价								150.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030904008001		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火门监控模块AFRD-CB						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.99	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							1.36					
清单项目综合单价									7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	1.9		--		

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	493.46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价									27.6				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7			

细	镀锌电线管接头 $\phi 25 \times 6$	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3 $\times$ 25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13# $\sim$ 17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	178.18	0.73		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	503.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	996.92					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1385	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面2.5mm2以 内	100m单 线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日			小计						0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日			未计价材料费						2.36				
清单项目综合单价									3.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	ZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.25	2.36			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.48		--	

项目编码		030503006001	项目名称		传感器			计量单位		支(台)	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	
1.04工日		未计价材料费							141.97					
清单项目综合单价									322.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防设备电源监控探测器AFPM3-3AV						个	1	141.97	141.97				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06				
	焊锡						kg	0.06	36.87	2.21				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05				
	汽油						kg	0.08	9.12	0.73				
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49				
	异型塑料管dn5						m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	147.22	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	44.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价								27.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16			
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73			
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	其他材料费								--	0.03		--	
材料费小计								--	14.19		--		

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	38.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价								5.22					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.69	3.99		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.14	--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	60.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									3.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.25	2.36			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.48		--	

项目编码		030904001001	项目名称		点型探测器		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-53	电气火灾监控探测器	台	1	80.56	30.87	4.52	35.45	11.28	80.56	30.87	4.52	35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	30.87	4.52	35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费							307.13				
清单项目综合单价								469.81					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电气火灾监控探测器	台	1	307.13	307.13		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.2	4.55	10.01		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.1	1.17	4.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	338	--	

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		20.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									27.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73					

	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆		计量单位		m	工程量	37.89				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价								5.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		031002001002	项目名称		管道支架			计量单位		套	工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	给排水抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价								599.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给排水抗震支架						台	1	532.37	532.37			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	539.01	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	267.47	802.42		117.69	37.45	267.47	802.42		117.69	37.45
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	66.64	199.89		29.32	9.33	66.64	199.89		29.32	9.33
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.88	74.65		10.95	3.48	24.88	74.65		10.95	3.48
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.2	12.59		1.85	0.59	4.2	12.59		1.85	0.59
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.51	313.53		45.98	14.63	104.51	313.53		45.98	14.63
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.47	1.41		0.21	0.07	0.47	1.41		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.67	52.98		7.77	2.47	17.67	52.98		7.77	2.47
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.55	196.65		28.84	9.18	65.55	196.65		28.84	9.18
综合人工工日		小计							551.39	1654.12		242.61	77.2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2525.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	1654.12	--	
	材料费小计			--	1654.12	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6077.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4747.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	664.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	664.71			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	158.26			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	237.4			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	79.13			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3481.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	189.92			
合计					10318.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15700.12		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15700.12		

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		15700.12	
合计			15700.12	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#厂房-消防(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9659.82		9659.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342546.65	2.4	8221.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342546.65	0.42	1438.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342546.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	352206.47	9	31698.58
合计					41358.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#厂房-消防(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#厂房-消防(041)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	129918.35	
1.1	人工费	37241.38	
1.2	材料费	71378.51	
1.3	施工机具使用费	1178.45	
1.4	企业管理费	14900.44	
1.5	利润	5219.57	
2	措施项目费	4064.96	
2.1	单价措施项目费	162.76	
2.2	总价措施项目费	3902.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2298.23	
3	其他项目费	6495.92	
3.1	其中：暂列金额	6495.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3668.76	
5	税金	12973.32	
6	工程造价	157121.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#厂房-暖通(042)

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吊顶式换气扇（自带止回阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7				

清单项目综合单价					250.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	壁式排风机（配套防火阀）风量:660CMH 噪音:48dB 功率:40W			台	1	230.7	230.7		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	230.7	--	

项目编码		030703001001	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							308.4				
清单项目综合单价									347.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	70° 防火阀200*200						个	1	308.4	308.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.36		--	

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67			
0.18工日		未计价材料费							294							
清单项目综合单价									331.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火风口400*200						个	1	294	294						
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32						
	其他材料费								--			--				

	材料费小计	--	298.23	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							286.15				
清单项目综合单价								323.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	风口400*200						个	1	286.15	286.15			
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	290.38		--	

项目编码		010805005001		项目名称		防火垂帘		计量单位		m2		工程量		182.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
16-52	固定挡烟垂壁（防火玻璃）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96		
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96		
0.316工日		未计价材料费							51.5						
清单项目综合单价									108.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5					
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	53.04		--			

项目编码	010805005002	项目名称	防火垂帘	计量单位	m2	工程量	740.16					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

16-52	固定挡烟垂壁 (防火玻璃)	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码		030702001001	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	工程量	52.08		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03	
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59	
0.511工日		未计价材料费							20.37					
清单项目综合单价									134.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37				
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	41.49		--		

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	42.21	37.08	227.69	79.69	5.69	0.42	0.37	2.28	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.86	2	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.43	0.39	2.65	0.93
0.0624工日		未计价材料费							4.07				
清单项目综合单价									15.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.04	3.911	4.07			
	电焊条J422 φ4						kg	0.019	3.73	0.07			
	乙炔气						kg	0.0048 ₂	15.44	0.07			
	氧气						m3	0.0135 ₇	2.83	0.04			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	0.2054 ₄	0.67	0.14			
	砂轮片 φ400						片	0.0094 ₄	11.58	0.11			
	其他材料费								—			—	
	材料费小计								—	4.5		—	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码		030704001001	项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	142.1	426.29		56.84	19.89	142.1	426.29		56.84	19.89
综合人工工日		小计							142.1	426.29		56.84	19.89
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									645.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	426.29		--	
	材料费小计								--	426.29		--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	32.78	98.37		13.11	4.59	32.78	98.37		13.11	4.59
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.4	1.2		0.16	0.06	0.4	1.2		0.16	0.06
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	2.66	8		1.06	0.37	2.66	8		1.06	0.37

综合人工工日		小计			35.84	107.57		14.33	5.02
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					162.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	107.57	--	
	材料费小计					--	107.57	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2298.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1795.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	251.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	251.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.85			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	89.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	29.92			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1316.7			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.91			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	71.82			
合计					3902.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6495.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6495.92		

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6495.92	
合计			6495.92	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3668.76		3668.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130097.73	2.4	3122.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130097.73	0.42	546.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130097.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	144147.99	9	12973.32
合计					16642.08

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：4#厂房-暖通(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#厂房-暖通(042)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	677843.19	
1.1	人工费	146699.97	
1.2	材料费	445272.37	
1.3	施工机具使用费	6651.22	
1.4	企业管理费	58714.91	
1.5	利润	20504.72	
2	措施项目费	27468.59	
2.1	单价措施项目费	7180.19	
2.2	总价措施项目费	20288.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11948.99	
3	其他项目费	33892.16	
3.1	其中：暂列金额	33892.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19077.97	
5	税金	68245.37	
6	工程造价	826527.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	109.6	30.28	3318.69	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	25.68	41.7	1070.86	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	57.12	51.71	2953.68	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	29.04	61.51	1786.25	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	62.16	96.33	5987.87	
6	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	80.85	16.93	1368.79	
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	80.85	2.71	219.1	
8	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	13.44	112.77	1515.63	
9	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN65	m	25.72	134.35	3455.48	
10	031001007003	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN80	m	51.53	152.76	7871.72	
11	031002003001	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN65	个	1	456.59	456.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	43.45	86.9	
13	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125	个	7	82.88	580.16	
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	53.59	107.18	
15	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	40.76	81.52	
16	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	198.77	1590.16	
17	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	527.36	527.36	
18	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	674.85	674.85	
19	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	526.3	1052.6	
20	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	2	611.61	1223.22	
21	031003006001	减压器	1、材质：带过滤装置减压阀 2、规格、压力等级：DN50	组	5	350.58	1752.9	
22	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	516.46	516.46	
23	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	571.56	571.56	
24	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	56.02	52.39	2934.89	
25	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	35.34	79.77	2819.07	
26	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	270.88	118.49	32096.57	
27	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	32	33.72	1079.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	28	22.7	635.6	
29	031002003004	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	5	550.28	2751.4	
30	031002003005	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	14	26.03	364.42	
31	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	14	82.88	1160.32	
32	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	7.5	49.13	368.48	
33	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	4	63.97	255.88	
34	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	120.85	118.49	14319.52	
35	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	15	33.72	505.8	
36	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：钢制排水漏斗 2、型号、规格：DN75	个	8	91.45	731.6	
37	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	542.73	104.93	56948.66	
38	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	8	118.39	947.12	
39	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	2	118.39	236.78	
40	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	3	33.72	101.16	
41	031002003007	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	8	550.28	4402.24	
42	031002003008	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	88	26.03	2290.64	
43	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	312	82.88	25858.56	
		分部小计					189577.28	
		电气设备安装工程						
44	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(5#)1AP1 3、安装方式：落地安装	台	1	2495.27	2495.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017002	配电箱	1、名称：公共照明双电源箱 2、型号：(5#)1ATG1 3、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2595.23	2595.23	
46	030404017003	配电箱	1、名称：监控设备电源箱 2、型号：(5#)JKAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2302.08	2302.08	
47	030404017004	配电箱	1、名称：消防设备电源箱 2、型号：(5#)1~8XFAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	8	2150.54	17204.32	
48	030404017005	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2801.18	2801.18	
49	030404017006	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	2	325.23	650.46	
50	030404017007	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：HTAP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 铜接线端子16mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	1848.32	1848.32	
51	030404017008	配电箱	1、名称：电梯控制箱（仅计安装费） 2、型号：HTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	325.23	325.23	
52	030404017009	配电箱	1、名称：消防电梯双电源箱 2、型号：(5#)XTAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 铜接线端子16mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2498.32	2498.32	
53	030404017010	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：(5#)1ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	4826.56	4826.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017011	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：(5#)2~8ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	7	4826.56	33785.92	
55	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	886.31	886.31	
56	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	349.44	182.35	63720.38	
57	030411003002	桥架	1、名称：消防配电金属密闭桥架（带隔板） 2、规格：200×100	m	29	157.58	4569.82	
58	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	411.52	11.71	4818.9	
59	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	16	147.5	2360	
60	030411001001	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	1668.65	11.11	18538.7	
61	030411001002	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC40 3、配置形式：暗敷	m	3.71	22.88	84.88	
62	030411001003	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T20 3、配置形式：暗配	m	221.35	20.24	4480.12	
63	030411001004	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T40 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	12.67	44.81	567.74	
64	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	87.16	27.07	2359.42	
65	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	75.52	20.24	1528.52	
66	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5mm ²	m	261.48	3.92	1025	
67	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	2508.73	3.78	9483	
68	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ²	m	18.55	15.2	281.96	
69	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	141.27	4.57	645.6	
70	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBYJ-2.5	m	2112.21	4.24	8955.77	
71	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	1575.37	12.02	18935.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	92	12.66	1164.72	
73	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16mm ²	m	239.76	74.79	17931.65	
74	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZYJY-5×16mm ²	个	18	54.19	975.42	
75	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4×150	m	94.29	512.51	48324.57	
76	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×150	个	2	372.18	744.36	
77	030412001001	普通灯具	1、名称：普通节能灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	36	62.81	2261.16	
78	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	43	59.4	2554.2	
79	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	113.13	226.26	
80	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：1×250W 3、安装形式：吸顶安装	套	190	313.93	59646.7	
81	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯（壁装） 2、规格：18W	套	15	103.22	1548.3	
82	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	46	16.6	763.6	
83	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	6	20.11	120.66	
84	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	5	26.34	131.7	
85	030404035002	插座	1、名称：检修插座（明装）	个	6	26.34	158.04	
86	030404035003	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地0.3m	个	3	20.98	62.94	
87	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	27	8.35	225.45	
88	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	269	7.45	2004.05	
89	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	12	8.35	100.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	44	7.45	327.8	
91	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	17	91.52	1555.84	
92	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	54	84.17	4545.18	
93	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	35	84.17	2945.95	
94	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	14	84.17	1178.38	
95	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	20	74.45	1489	
96	030412004006	装饰灯	1、名称：地下室标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	2	74.45	148.9	
97	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	145	77.14	11185.3	
98	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED 2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	113.12	678.72	
99	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	8	16.6	132.8	
100	030404034004	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	1	20.11	20.11	
101	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	2040.14	20.24	41292.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411001008	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T20 3、配置形式：暗配	m	81	20.24	1639.44	
103	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	4460.14	4.57	20382.84	
104	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	301	8.35	2513.35	
105	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	9	8.35	75.15	
106	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	293.3	44.72	13116.38	
107	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	190.28	28.62	5445.81	
108	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	441.6	23.38	10324.61	
109	030409003002	避雷引下线	1、名称：柱主筋与圈梁焊接 2、规格：利用构造柱内两根不小于D16的钢筋	处	15	51.61	774.15	
110	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	4	77.4	309.6	
111	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
112	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属槽盒(设隔板) 2、规格：300*100	m	49.21	93.21	4586.86	
113	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	46.8	11.71	548.03	
114	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	15	147.5	2212.5	
115	030411005001	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	8	229.94	1839.52	
		分部小计					483748.75	
		抗震支架						
116	031002001002	管道支架	1、材质：电气抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
117	031002001003	管道支架	1、材质：暖通抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
		分部小计					4517.16	
		分部分项合计					677843.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7180.19	7180.19	
		单价措施合计					7180.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						685023.38		

综合单价分析表

工程名称：5#厂房-水电(043)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	109.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列)DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.83				
清单项目综合单价									30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN15						m	1.02	5.8	5.92			
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	12.46		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	25.68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R 冷水管 (S5系列)DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							20.04				
清单项目综合单价									41.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN25						m	1.02	13.89	14.17			
	PP-R冷水管件DN25						个	0.978	6	5.87			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	21.59	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							29.91				
清单项目综合单价								51.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.803	10	8.03			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	31.55		--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	29.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40						m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R冷水管件DN40						个	0.716	13	9.31			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	62.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价								96.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						个	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	72.52		--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	80.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									16.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			

乙炔气	kg	0.0048 ₈	15.44	0.08		
砂轮片 φ400	片	0.0080 ₄	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.1644 ₁	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.0002 ₈	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.0133 ₉	5.57	0.07		
破布	kg	0.0000 ₆	6			
水	m3	0.0001 ₁	4.57			
清油	kg	0.0000 ₆	13.72			
橡胶板 δ1~15	kg	0.0028 ₇	7.72	0.02		
机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	5	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	80.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	13.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价								112.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.125	3.5	0.44			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.066	4.57	0.3			
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03			

	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	25.72			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34	
0.2925工日		未计价材料费							74.7					
清单项目综合单价									134.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN65						m	1.02	73.23	74.69				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06				
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05				
	水						m3	0.098	4.57	0.45				
	防锈漆						kg	0.008	12.86	0.1				
	调和漆						kg	0.005	11.15	0.06				
	尼龙砂轮片 Φ400						片	0.023	8.66	0.2				
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02				
	机油						kg	0.018	7.72	0.14				
	线麻						kg	0.012	10.29	0.12				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费									--	0.35		--	

	材料费小计	--	85.63	--	

项目编码		031001007003	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	51.53			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.53	128.47	44.97	32.12	12.46	1.35	12.85	4.5	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1	
综合人工工日		小计							32.81	12.83	1.35	13.13	4.6	
0.3095工日		未计价材料费							88.04					
清单项目综合单价									152.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN80						m	1.02	86.31	88.04				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80						个	0.391	25.25	9.87				
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17				
	型钢						kg	0.22	3.5	0.77				
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.025	3.77	0.09				
	氧气						m3	0.012	2.83	0.03				
	乙炔气						kg	0.004	15.44	0.06				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15				
	调和漆						kg	0.007	11.15	0.08				
	尼龙砂轮片 Φ400						片	0.023	8.66	0.2				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03				
	机油						kg	0.018	7.72	0.14				
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费									--	0.4		--	
	材料费小计									--	100.87		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							180.2	116.71	34.47	72.08	25.23
1.7工日		未计价材料费							27.9				
清单项目综合单价									456.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						kg	6.54	4.2656	27.9			
	钢板 δ 10～20 Q235						kg	21.4	3.57	76.4			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1.25	3.77	4.71			
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94			
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6～25 250℃						kg	0.14	14.02	1.96			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.084	3.26	0.27			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6～7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	1.73		--	
	材料费小计								--	144.61		--	

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							19.96				
清单项目综合单价									53.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢┐60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			

	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.48	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48	
0.1工日		未计价材料费							20.16					
清单项目综合单价									40.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN15						个	1.01	19.96	20.16				
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93				
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.002	7.72	0.02				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09				
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	24.44		--		

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56		
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56		
0.24工日		未计价材料费							139.89						
清单项目综合单价									198.77						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	截止阀DN50	个	1.01	138.5	139.89		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.59	--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436备注5	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
0.819工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价								527.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN65						个	1	292.66	292.66				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	376.3		--		

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437 备注5	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7	97.84	104.66	17.38	39.14	13.7
综合人工工日		小计							97.84	104.66	17.38	39.14	13.7
0.923工日		未计价材料费							402.13				
清单项目综合单价									674.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	止回阀DN80						个	1	402.13	402.13			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	506.79		--	

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35		
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35		
0.63工日		未计价材料费							322.44						
清单项目综合单价									526.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闸阀DN65						个	1	322.44	322.44					
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58					
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77					

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.08	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54		
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54		
0.71工日		未计价材料费							373.67						
清单项目综合单价									611.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闸阀DN80						个	1	373.67	373.67					
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	478.33		--			

项目编码		031003006001	项目名称		减压器		计量单位		组	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							291.7				
清单项目综合单价									350.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	带过滤装置减压阀DN50				个	1.01	288.81	291.7		
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17		
	机油				kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸				张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条				根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	311.4	--	

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		组(个)		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84		
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84		
1工日		未计价材料费							199.64						
清单项目综合单价									516.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹水表DN65						只	1	199.64	199.64					
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47					
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43					
	机油						kg	0.015	7.72	0.12					
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05					
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	353.22		--			

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84

综合人工工日		小计			106	153.58		42.4	14.84
1工日		未计价材料费			254.74				
清单项目综合单价					571.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	螺纹水表DN80			只	1	254.74	254.74		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80			个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆			kg	0.05	8.58	0.43		
	机油			kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻			kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条			根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	408.32	--	

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	56.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							26.56				
清单项目综合单价								52.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50						m	0.967	20	19.34			
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22			
	水						m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03			

	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	28.56	--	

项目编码		031001006007	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	35.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							44.74				
清单项目综合单价								79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6			
	HDPE静音塑料排水管理件dn75						个	1.076	15	16.14			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28			
	水						m3	0.022	4.57	0.1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.13		--	
材料费小计								--	47.28		--		

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	270.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									118.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn110					m	0.852	59.3	50.52				
	HDPE静音塑料排水管道件dn110					个	1.138	25	28.45				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮					kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条					根	0.438	0.21	0.09				
	透气帽(铅丝球)DN100					个	0.05	3.27	0.16				
	铁砂布2#					张	0.09	0.86	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	膨胀螺栓M16×200					套	0.432	2.74	1.18				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50					套	0.7	0.33	0.23				
	扁钢<-59					kg	0.16	3.64	0.58				
	水					m3	0.031	4.57	0.14				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.003	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.008	5.15	0.04				
	电					kW·h	0.224	0.76	0.17				
	其他材料费							--	0.18		--		
	材料费小计							--	82.41		--		

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	8.9	--	

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	28	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37	
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37	
0.092工日		未计价材料费							7.54					
清单项目综合单价									22.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	清扫口DN100						个	1	7.54	7.54				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	7.68		--		

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72
2.07工日		未计价材料费							31.08				
清单项目综合单价									550.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1.47	3.77	5.54			
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93			
	乙炔气						kg	1.17	15.44	18.06			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.17	14.02	2.38			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.1	3.26	0.33			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			

	机油6~7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.16	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	7.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15	
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15	
0.145工日		未计价材料费							23.3					
清单项目综合单价									49.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE塑料排水管DN50						m	0.967	16.63	16.08				
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12				
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09				
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01				
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17				
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22				
	水						m3	0.016	4.57	0.07				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03				
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	25.3		--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							28.94				

清单项目综合单价				63.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料排水管dn75	m	0.963	21.11	20.33		
	HDPE塑料排水管件dn75	个	1.076	8	8.61		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	31.48	--	

项目编码		031001006011	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	120.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价								118.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52			
	HDPE静音塑料排水管件dn110						个	1.138	25	28.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26	
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26	
0.152工日		未计价材料费							6.64					
清单项目综合单价									33.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64				
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01				
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16				
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	8.9		--		

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25	
0.354工日		未计价材料费							30					
清单项目综合单价								91.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢制排水漏斗DN75						个	1	30	30				
	焊接钢管DN80						m	0.1	33.67	3.37				
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18				

	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.67	--	

项目编码		031001006012	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	542.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							65.41				
清单项目综合单价									104.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料排水管dn110						m	0.852	46.05	39.23			
	HDPE塑料排水管件dn110						个	1.138	23	26.17			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费						--			0.19		--	
	材料费小计						--			68.85		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72

综合人工工日		小计		19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				118.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100		只	1.01	79.75	80.55		
	铁件制作		t	0.0011	7234.76	7.96		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	88.51	--	

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72	
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72	
0.183工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	侧入式雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55				
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	88.51		--		

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26	
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26	
0.152工日		未计价材料费							6.64					
清单项目综合单价									33.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64				
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01				
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16				
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	8.9	--	

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05	
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72	
2.07工日		未计价材料费							31.08					
清单项目综合单价									550.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08				
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32				
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94				
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.47	3.77	5.54				
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93				
	乙炔气						kg	1.17	15.44	18.06				
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃						kg	0.17	14.02	2.38				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.1	3.26	0.33				
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82				
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54				
	其他材料费									--	2.03		--	
	材料费小计									--	161.16		--	

项目编码		031002003008	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100				个	1	5.06	5.06		
	自攻螺钉M6×100				十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6				十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	5.79	--	

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	312	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28	
综合人工工日		小计							318.13	36.73	65.12	127.25	44.54	
3.0012工日		未计价材料费							1903.5					
清单项目综合单价									2495.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配电总箱(5#)1AP1						台	1	1900	1900				
	破布						kg	0.1	6	0.6				

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2424	3.77	0.91		
	无光调和漆	kg	0.064	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	1.47	2.38	3.5		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条	根	0.56	0.21	0.12		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1940.23	--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							2270					
清单项目综合单价									2595.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m(5#) 1ATG1						台	1	2270	2270				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2307.93	--	

项目编码		030404017003	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.21	2.52	43.25	34.66		17.3	6.05	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02	
综合人工工日		小计							237.12	76.92		94.85	33.19	
2.237工日		未计价材料费							1860					
清单项目综合单价									2302.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	监控设备电源箱（5#）JKAT						只	1	1860	1860				
	破布						kg	0.37	6	2.22				
	铁砂布2#						张	3.7	0.86	3.18				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	2.7	1.89	5.1				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.701	17.15	29.17				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.675	1.17	0.79				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	1936.92		--	

项目编码		030404017004	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2150.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防设备电源箱(5#)1~8XFAT1						只	1	1800	1800			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.6	1.89	1.13			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.378	17.15	6.48			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费									--	-0.01		--
材料费小计									--	1846.59		--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66

2. 066工日		未计价材料费			2400		
清单项目综合单价					2801. 18		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电梯双电源箱DTAT1	只	1	2400	2400		
	破布	kg	0. 28	6	1. 68		
	铁砂布2#	张	2. 8	0. 86	2. 41		
	无光调和漆	kg	0. 03	12. 86	0. 39		
	钢垫板	kg	0. 15	3. 77	0. 57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2. 03	2. 43	4. 93		
	酚醛磁漆	kg	0. 01	12. 86	0. 13		
	裸铜线10mm2	kg	0. 23	56. 42	12. 98		
	塑料软管	kg	0. 18	15. 78	2. 84		
	焊锡丝	kg	0. 08	42. 88	3. 43		
	电力复合脂	kg	0. 41	17. 15	7. 03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0. 15	12. 43	1. 86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2. 1	1. 1	2. 31		
	塑料软管dn6	m	1. 8	1. 89	3. 4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1. 134	17. 15	19. 45		
	异型塑料管dn2. 5~5	m	0. 45	1. 17	0. 53		
其他材料费				--	-0. 02	--	
材料费小计				--	2463. 92	--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12		
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12		
1.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									325.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布						kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98					

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.93	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							1400					
清单项目综合单价									1848.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱HTAP1						只	1	1400	1400				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.164	17.15	19.96				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53				
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	1483.3	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	37.93		--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54		
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53		
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19		

2. 236工日		未计价材料费			2050				
清单项目综合单价					2498. 32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电梯双电源箱（5#）XTAT1			只	1	2050	2050		
	破布			kg	0. 355	6	2. 13		
	铁砂布2#			张	3. 3	0. 86	2. 84		
	无光调和漆			kg	0. 03	12. 86	0. 39		
	钢垫板			kg	0. 15	3. 77	0. 57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2. 03	2. 43	4. 93		
	酚醛磁漆			kg	0. 01	12. 86	0. 13		
	裸铜线10mm2			kg	0. 23	56. 42	12. 98		
	塑料软管			kg	0. 18	15. 78	2. 84		
	焊锡丝			kg	0. 08	42. 88	3. 43		
	电力复合脂			kg	0. 42	17. 15	7. 2		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0. 15	12. 43	1. 86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2. 1	1. 1	2. 31		
	塑料软管dn6			m	1. 8	1. 89	3. 4		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1. 164	17. 15	19. 96		
	异型塑料管dn2. 5～5			m	0. 45	1. 17	0. 53		
	汽油			kg	0. 1	9. 12	0. 91		
	铜接线端子DT-16mm2			个	5. 075	3. 33	16. 9		
	其他材料费					--	-0. 01	--	
	材料费小计					--	2133. 3	--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							153.49	40.19		61.39	21.49
1.448工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价									4826.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明集中电源BFALC						只	1	4550	4550			
	破布						kg	0.14	6	0.84			
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4590.19	--	

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01	
综合人工工日		小计							153.49	40.19		61.39	21.49	
1.448工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4826.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源(5#)2~8ALC1						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.14	6	0.84				
	铁砂布2#						张	1.2	0.86	1.03				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76				

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4590.19	--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									886.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	349.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									182.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电金属桥架300*150						m	1.005	110.11	110.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	砂轮片φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.169	0.76	0.13			

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	117.34	--	

项目编码		030411003002	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							110.66				
清单项目综合单价									157.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防配电金属密闭桥架（带隔板）200×100						m	1.005	110.11	110.66			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	117.1		--	

项目编码		030413001001	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	411.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									11.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84			
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03			
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43				

	砂轮片 Φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码		030408008001		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05	
0.61工日		未计价材料费							26.62					
清单项目综合单价									147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62				
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		
	材料费小计								--	47.93		--		

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	1668.65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64
0.0429工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									11.11				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	硬聚氯乙烯管PC20	m	1.0607	2.76	2.93		
	塑料焊条 Φ2.5	kg	0.0022	9	0.02		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	水泥砂浆 M10	m ³	0.0018	178.18	0.32		
	锯条	根	0.01	0.19			
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	3.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1233	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径40mm以内	100m	0.01	837.4	130.83	105.26	334.96	117.24	8.37	1.31	1.05	3.35	1.17
综合人工工日		小计							8.37	1.31	1.05	3.35	1.17
0.079工日		未计价材料费							7.63				
清单项目综合单价									22.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬聚氯乙烯管PC40						m	1.0736	7.11	7.63			
	塑料焊条 Φ2.5						kg	0.0045	9	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.27	0.42			
	中砂						t	0.009821	67.39	0.66			
	水						m3	0.00183	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.94		--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	221.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96

0.0648工日		未计价材料费		8.65			
清单项目综合单价				20.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涂塑钢管T20	m	1.03	8.4	8.65		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	9.5	—	

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	12.67		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							20.27				
清单项目综合单价									44.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涂塑钢管DN40						m	1.03	19.68	20.27			
	镀锌电线管接头 φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26			
	溶剂汽油						kg	0.005	7.89	0.04			

	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0061	178.18	1.09		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.57	--	

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		87.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43		
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43		
0.0962工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									27.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管SC20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07					
	圆钢 Φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0233	12.86	0.3					
	溶剂汽油						kg	0.0057	7.89	0.04					
	厚漆						kg	0.0071	8.58	0.06					
	清油						kg	0.0033	13.72	0.05					
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22					
	冲击钻头 Φ6～12						根	0.0166	2.57	0.04					
	其他材料费								--	0.07		--			
	材料费小计								--	11.2		--			

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75.52
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96	
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96	
0.0648工日		未计价材料费							8.65					
清单项目综合单价									20.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管SC20						m	1.03	8.4	8.65				
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02				
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12				
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12				
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2				
	水						m3	0.00054	4.57					
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	9.5		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	261.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价								3.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5						m	1.16	2.16	2.51			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	2508.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	18.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价								15.2					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	BV-16	m	1.05	13	13.65		
	钢丝 Φ 1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	141.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价								4.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.31		--	

项目编码		030411004005	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	2112.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33 0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33 0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.83				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26			
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.33		--	

项目编码		030408001002	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	239.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							67.36				
清单项目综合单价									74.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	67.83	--	

项目编码		030408006002	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09			
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8			
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26			
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	35.41		--	

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		94.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64		
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64		
0.1776工日		未计价材料费							475.37						
清单项目综合单价									512.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJY-4*150						m	1.01	470.66	475.37					
	破布						kg	0.0104	6	0.06					
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03					

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	480.01	--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03	
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									372.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布						kg	0.96	6	5.76				
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m						kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝						kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.048	51.45	2.47				
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.2	12.43	14.92				
	铝接线端子185mm2						个	4.512	4.72	21.3				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	8.4	1.17	9.83				
	其他材料费									--	3.81		--	
材料费小计									--	195.88		--		

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45	
0.165工日		未计价材料费							34.46					
清单项目综合单价									62.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	35.87		--		

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							31.05				
清单项目综合单价								59.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应灯具1×22W节能灯						套	1.01	30.74	31.05			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	32.46		--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.52				
清单项目综合单价									113.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	T5双管荧光灯2×28W						套	1.01	76.75	77.52			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	79.02		--	

项目编码		030412002001	项目名称		工厂灯		计量单位		套	工程量		190	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	167.48	13.62		66.99	23.45	16.75	1.36		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	1.36		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费							286.77				
清单项目综合单价									313.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED工矿灯1*250W						套	1.01	283.93	286.77			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	288.13		--	

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位		套	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							76.71				
清单项目综合单价								103.22					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	节能灯（壁装）18W			套	1.01	75.95	76.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6~12			根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费					--	0.27	--	
	材料费小计					--	77.92	--	

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									16.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	5.98		--		

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56			2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56			2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.45					
清单项目综合单价									20.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码		030404035001	项目名称		插座		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	12.63		--		

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位		个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修插座（明装）						套	1.02	11.09	11.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.03		--		
	材料费小计							--	12.63		--		

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04	
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04	
0.07工日		未计价材料费							8.69					
清单项目综合单价									20.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	空调插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	8.52	8.69				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	9.55		--		

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	269						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006003	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码		030411006004	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			

细	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24		
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24		
0.218工日		未计价材料费							50.63						
清单项目综合单价									91.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5					
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31					
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15					
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.57	0.13					
	其他材料费								--	0.65		--			
	材料费小计								--	55.93		--			

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量		54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76	
0.186工日		未计价材料费							50.63					
清单项目综合单价									84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				

	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 $\times$ 40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码		030412004004	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 $\phi 8\times 50$	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 $\times$ 40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6\sim 12$	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76	
0.186工日		未计价材料费							40.91					
清单项目综合单价								74.45						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 Φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	44.08		--		

项目编码		030412004006	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.91				
清单项目综合单价								74.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下室标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	44.08	--	

项目编码		030412001004	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		145
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									77.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	51.84		--	

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.51				
清单项目综合单价									113.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式消防应急照明灯具（B型）HY-ZFJC系列 LED 2×21W						套	1.01	76.74	77.51			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	79.01	--	

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97		
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97		
0.065工日		未计价材料费							5.57						
清单项目综合单价								16.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联单控开关~250V, 10A						只	1.02	5.46	5.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	5.98		--			

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.45				
清单项目综合单价								20.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.01		--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2040.14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价								20.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	涂塑钢管T20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		4460.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11		
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11		
0.0077工日		未计价材料费							3.16						
清单项目综合单价									4.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16					
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	3.31		--			

项目编码		030411006005	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	301		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制接线盒86型	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51	
0.034工日		未计价材料费							2.26					
清单项目综合单价									8.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	2.8		--		

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价								44.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	1	3.09	3.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			

	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.51	--	

项目编码		030409002001	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量	190.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.48				
清单项目综合单价									28.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	7.12	7.48			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.18		--	

项目编码		030409003001	项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量	441.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.73	0.26			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.46	--	

项目编码		030409003002		项目名称		避雷引下线			计量单位		处	工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	29.36	2.34	4.05	11.75	4.11	
综合人工工日		小计							29.36	2.34	4.05	11.75	4.11	
0.277工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									51.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2	3.77	0.75				
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04				
	圆钢Φ10~14						kg	0.45	3.42	1.54				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.34		--		

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								77.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	金属接线盒						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			

	防雷测试点面板86型	个	1.02	8.87	9.05		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	16.1	--	

项目编码		040807003001		项目名称		接地装置调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26		
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26		
4.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									961.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	3.98		--			
	材料费小计								--	3.98		--			

项目编码		030411003003	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	49.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价								93.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	

	材料费小计	--	52.73	--	

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		46.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67		
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67		
0.045工日		未计价材料费							3.84						
清单项目综合单价									11.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84					
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03					
	冲击钻头Φ8~16						根	0.0008	3.43						
	砂轮片Φ100						片	0.0002	1.29						
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03					
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02					
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	4.17		--		

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05	
0.61工日		未计价材料费							26.62					
清单项目综合单价									147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62				
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				

镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
其他材料费			—	0.37	—	
材料费小计			—	47.93	—	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价								229.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暖通抗震支架						台	1	310.55	310.55			
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	317.19		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	588.43	1765.3		235.37	82.38	588.43	1765.3		235.37	82.38	
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.5	1.49		0.2	0.07	0.5	1.49		0.2	0.07	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.33	9.93		1.33	0.47	3.33	9.93		1.33	0.47	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	53.07	159.22		21.23	7.43	53.07	159.22		21.23	7.43	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	276.01	828.01		110.4	38.64	276.01	828.01		110.4	38.64	

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	660.2	1980.67		264.08	92.43	660.2	1980.67		264.08	92.43
综合人工工日		小计							1581.54	4744.62		632.61	221.42
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7180.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4744.62		--	
	材料费小计								--	4744.62		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11948.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9335.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1306.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1306.92			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	311.17			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	466.76			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	155.59			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6845.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	186.7			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	373.41			
合计					20288.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33892.16		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		33892.16		

暂列金额明细表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		33892.16	
合计			33892.16	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#厂房-水电(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19077.97		19077.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	676523.94	2.4	16236.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	676523.94	0.42	2841.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	676523.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	758281.91	9	68245.37
合计					87323.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#厂房-水电(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#厂房-水电(043)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	784795.4	
1.1	人工费	238586.97	
1.2	材料费	397164.75	
1.3	施工机具使用费	10642.71	
1.4	企业管理费	104982.15	
1.5	利润	33418.82	
2	措施项目费	38044.82	
2.1	单价措施项目费	13847.7	
2.2	总价措施项目费	24197.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14251.07	
3	其他项目费	39239.77	
3.1	其中：暂列金额	39239.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22720.18	
5	税金	79632.02	
6	工程造价	964432.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	1449.18	47.16	68343.33	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	781.39	54.14	42304.45	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	809.35	65.23	52793.9	
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	164.44	74.16	12194.87	
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	0.87	92.39	80.38	
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	32.5	105.12	3416.4	
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	55.31	132.16	7309.77	
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	397.17	177.89	70652.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	644.13	10.83	6975.93	
10	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	1766.82	17.81	31467.06	
11	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	1766.82	2.71	4788.08	
12	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	1	36.96	36.96	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	24	44.23	1061.52	
14	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	19	146.21	2777.99	
15	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	个	1091	31.87	34770.17	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	1010	8080	
17	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	8	645.73	5165.84	
18	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	7	371.89	2603.23	
19	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
20	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置-DN25	组	8	575.74	4605.92	
21	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50	个	8	379.54	3036.32	
22	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	
23	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
24	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	8	125.48	1003.84	
25	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	82.57	88.39	7298.36	
27	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	75.71	144.62	10949.18	
28	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	98.14	173.49	17026.31	
29	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	89.17	10.83	965.71	
30	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	33.54	17.17	575.88	
31	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	33.54	2.77	92.91	
32	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	35	84.33	2951.55	
33	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	2	146.21	292.42	
34	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	1	112.65	112.65	
35	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	16	105.27	1684.32	
36	030901013002	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	12	96.39	1156.68	
37	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	41	934.55	38316.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消防栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
39	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	623.4	4987.2	
40	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1010	4040	
41	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
42	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
43	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
44	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					465133.3	
		消防电工程						
45	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、JBF-11/A/305*78*305 3、安装部位：距地2.5m明装	台	8	428.59	3428.72	
46	030411003001	桥架	1、名称：桥架(火灾报警用) 2、规格：200*100	m	70.04	106.24	7441.05	
47	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：DG:Φ10/HD:L30×3	kg	104.47	11.9	1243.19	
48	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	5	150.09	750.45	
49	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	4294.28	20.51	88075.68	
50	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1467.3	3.88	5693.12	
51	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm ² 3、敷设方式：管内穿线	m	3663.49	5.22	19123.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZNRYS-2X2.5 3、敷设方式：管内穿线	m	51.43	7.48	384.7	
53	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-2X4	m	51.43	13.54	696.36	
54	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、规格：J-SAP-JBF-301/P 3、安装方式：距地1.4米，有区别标识	个	25	107.42	2685.5	
55	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B E×dⅡBT4(隔爆型号) 3、安装方式：距地2.5m明装	个	33	204.43	6746.19	
56	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播（阻燃型） 2、功率：3W 3、安装方式：WY-×D5顶式	个	67	54.16	3628.72	
57	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火警电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地1.4m明装	个（部）	1	102.87	102.87	
58	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-4100 3、类型：吸顶安装	个	320	91.61	29315.2	
59	030904003002	按钮	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF-171K 3、安装方式：吸顶安装	个	26	260.43	6771.18	
60	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 2、规格：JBF-3141	个（台）	3	322.39	967.17	
61	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：图形显示装置	台	1	6347	6347	
62	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：应急广播控制器	台	1	7345.1	7345.1	
63	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：应急照明控制器	台	1	9656.96	9656.96	
64	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：手动控制盘	台	1	3851.25	3851.25	
65	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：消防专用电话总机	台	1	6506.17	6506.17	
66	030904017002	报警联动一体机	1、规格、线制：消防电源监控器	台	1	9656.96	9656.96	
67	030904017003	报警联动一体机	1、规格、线制：消防联动控制器	台	1	9656.96	9656.96	
68	030904017004	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警控制器	台	1	19656.96	19656.96	
69	030904017005	报警联动一体机	1、规格、线制：电气火灾监控器	台	1	9656.96	9656.96	
70	030904017006	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾显示盘	台	8	1859.3	14874.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	449	8.71	3910.79	
72	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火卷帘调试	个	4	68.71	274.84	
73	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火阀调试	个	16	60.21	963.36	
74	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：广播及电话插孔调试	个	92	20.35	1872.2	
75	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	12988.75	12988.75	
76	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块 2、规格：AFRD-CB	个 (台)	33	460.47	15195.51	
77	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	33	7.6	250.8	
78	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	204.27	27.6	5637.85	
79	030502005003	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	219.36	5.22	1145.06	
80	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	408.72	3.88	1585.83	
81	030502005004	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：线槽敷设	m	115.46	5.44	628.1	
82	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：线槽敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	230.92	4.1	946.77	
		分部小计					319662.1	
		分部分项合计					784795.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13847.7	13847.7	
		单价措施合计					13847.7	
合 计							798643.1	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81	
0.1895工日		未计价材料费							20.34					
清单项目综合单价									54.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN32						m	1.02	16.08	16.4				
	镀锌钢管接头零件DN32						个	0.807	4.88	3.94				
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0057	7.72	0.04				
	砂轮片 Φ400						片	0.0145	11.58	0.17				
	水						m3	0.099	4.57	0.45				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.5027	0.3	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	21.93		--	

项目编码		030901001003	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量		809.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83	

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费							27.13				
清单项目综合单价									65.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN40						m	1.02	19.68	20.07			
	镀锌钢管接头零件DN40						个	1.223	5.77	7.06			
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03			
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04			
	机油						kg	0.0105	7.72	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.0257	11.58	0.3			
	水						m3	0.103	4.57	0.47			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.7958	0.3	0.24			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13			
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.0015	2.83				
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	28.99		--	

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量		164.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95		
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32		
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27		
0.2205工日		未计价材料费							34.77						

清单项目综合单价				74.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25	25.5		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	9.94	9.27		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	36.64	--	

项目编码		030901001005	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	0.87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									92.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			

	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.51	--	

项目编码		030901001006	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	32.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							68.21				
清单项目综合单价								105.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80						m	1.022	40.87	41.77			
	沟槽管件DN80						个	0.826	32.01	26.44			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.0215	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0075	15.44	0.12			
	水						m3	0.29	4.57	1.33			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15			
	螺栓						套	0.042	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			

	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ 57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ 50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.4	--	

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	55.31	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46	
9-91	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35	
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81	
0.2566工日		未计价材料费							84.43					
清单项目综合单价									132.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42				
	沟槽管件DN100						个	0.519	57.82	30.01				
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.027	2.83	0.08				
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15				
	水						m3	0.481	4.57	2.2				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15				
	螺栓						套	0.047	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0095	11.06	0.11				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.06		--	
	材料费小计									--	87.58		--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	397.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费							111.1				
清单项目综合单价									177.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150						个	0.23	93.53	21.51			
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.0439	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0156	15.44	0.24			
	水						m3	1.082	4.57	4.94			
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.046	3.57	0.16			
	螺栓						套	0.076	0.21	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0126	11.06	0.14			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费									--	0.1	--	
	材料费小计									--	117.22	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	644.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7

0.047工日		未计价材料费			2.76				
清单项目综合单价					10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油			kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.96	--	

项目编码		030815001001		项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	1766.82	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95	
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95	
0.0641工日		未计价材料费							4.15					
清单项目综合单价								17.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12				
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08				
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03				
	螺栓						kg	0.04608	10.29	0.47				
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13				
	其他材料费							--		0.22		--		
	材料费小计							--		5.38		--		

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	1766.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子					把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#					张	0.0109	0.86	0.01				
	破布					kg	0.0015	6	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0211	13.96	0.29				
	汽油					kg	0.0155	9.12	0.14				
	酚醛清漆					kg	0.0048	13.29	0.06				
	银粉漆					kg	0.0014	13.72	0.02				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		0.53		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.35		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	1091						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-24	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费							8.94				
清单项目综合单价									31.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80						个	1.01	8.85	8.94			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	机油						kg	0.003	7.72	0.02			
	工业酒精99.5%						kg	0.005	6.86	0.03			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.642	0.3	0.19			
	镀锌丝堵DN15						个	0.1	0.93	0.09			
	镀锌管箍DN25						个	1.01	1.93	1.95			
	砂轮片 φ 400						片	0.01	11.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.4		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							585.41				
清单项目综合单价								1010					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀 DN150						个	1	585.41	585.41			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计							--	762.9		--		
项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器		计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							305.3				
清单项目综合单价									645.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	带母螺栓						kg	5.582	4.68	26.12			
	铝牌						个	1	0.25	0.25			
	其他材料费									--			--
材料费小计									--	355.17		--	

项目编码		030901007001	项目名称		减压孔板			计量单位		个	工程量		7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-49	减压孔板安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
0.55工日		未计价材料费							215.34					
清单项目综合单价									371.89					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	减压孔板DN150						个	1	70.54	70.54				

细	平焊法兰DN150	片	2	72.4	144.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.99	--	

项目编码		030901004001	项目名称		报警装置			计量单位		组	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费							1841.58				
清单项目综合单价								3408.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150						套	1	1682.3	1682.3			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	热镀锌钢管DN80						m	2	39.07	78.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.175	5.57	0.97			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.504	11.58	5.84			
	机油						kg	0.181	7.72	1.4			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	热镀锌钢管DN15						m	2	6.11	12.22			

	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2191.08	--	

项目编码		030901008001	项目名称		末端试水装置			计量单位		组	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置-DN25	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费							339.66				
清单项目综合单价									575.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25						个	2.02	168.15	339.66			
	棉纱头						kg	0.041	5.57	0.23			
	机油						kg	0.024	7.72	0.19			
	砂轮片 φ400						片	0.064	11.58	0.74			
	热镀锌钢管DN15						m	0.3	6.11	1.83			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.108	0.3	0.63			
	镀锌三通DN25×15						个	1.01	3.67	3.71			
	压力表0-1.6MPa						只	1	23.87	23.87			
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6						个	1	7.29	7.29			
	镀锌六角外丝DN15						个	1.01	0.95	0.96			
	其他材料费								--	1.15		--	
	材料费小计								--	380.26		--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-432	泄水阀 DN50	个	1	49.82	78.45		21.92	6.97	49.82	78.45		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	78.45		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							222.38				
清单项目综合单价									379.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	泄水阀DN50						个	1	222.38	222.38			
	螺纹法兰0.6MPa DN50						片	2	32.28	64.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.14	5.57	0.78			
	厚漆						kg	0.11	8.58	0.94			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	300.83	--	

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢└60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				

	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25		个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日			小计						11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日			未计价材料费						33.53					
清单项目综合单价									59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25							个	1.01	33.2	33.53			
	镀锌活接头DN25							个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆							kg	0.012	8.58	0.1			
	机油							kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻							kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15							kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头							kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸							张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条							根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	41.5		--	

项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价									125.48					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	压力表	套	1	30	30		
	仪表接头	套	1	20	20		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	50.73	--	

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码		030901002001	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	82.57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			

	沟槽管件DN65	个	0.891	29.76	26.52		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	60.46	--	

项目编码		030901002002	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	75.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									144.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			
	沟槽管件DN100						个	0.826	57.82	47.76			
	砂轮片 φ 200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	其他材料费						—			0.07		—	
	材料费小计						—			103		—	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	98.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12

9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费							114.75				
清单项目综合单价									173.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	漂白粉					kg	0.0038	3.43	0.01				
	水					m3	0.258	4.57	1.18				
	热镀锌钢管DN150					m	1.022	87.66	89.59				
	沟槽管件DN150					m	0.269	93.53	25.16				
	砂轮片 φ 200					片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3					片	0.012	3.26	0.04				
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11				
	乙炔气					kg	0.0143	15.44	0.22				
	其他材料费							--	0.09		--		
	材料费小计							--	116.41		--		

项目编码		031201001002	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	89.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.96		--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量		33.54
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	25.24	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	29.61	--	

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		具		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39				4.57	1.45	
综合人工工日		小计							10.39				4.57	1.45	
0.098工日		未计价材料费							88.86						
清单项目综合单价									105.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55					
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		88.86		--		

项目编码		030901013002		项目名称		灭火器		计量单位		具		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39				4.57	1.45	
综合人工工日		小计							10.39				4.57	1.45	
0.098工日		未计价材料费							79.98						
清单项目综合单价									96.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	灭火器MF/ABC3						个	1	57.67	57.67					
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		79.98		--		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82

0.864工日		未计价材料费			780.81				
清单项目综合单价					934.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个			套	1	780.81	780.81		
	棉纱头			kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材			m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400			片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级			kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费					--	0.84	--	
	材料费小计					--	789.47	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									597.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	443.64	443.64			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	452.3		--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								—			—	
	材料费小计								—	455.62		—	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							585.41				
清单项目综合单价								1010					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	762.9	--	

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢Φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	42.66		--	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.53				

清单项目综合单价				59.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	33.2	33.53		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.5	--	

项目编码		030601002002	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价									125.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压力表						套	1	30	30				
	仪表接头						套	1	20	20				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	其他材料费								--	0.56		--		
	材料费小计								--	50.73		--		

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码		030404032001	项目名称		端子箱		计量单位		台	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价								428.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线端子箱JBF-11A/X						台	1	106.47	106.47			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89			
	无光调和漆						kg	0.3	12.86	3.86			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	铰链						副	1	1.29	1.29			
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.46	2.19			
	清油						kg	0.15	13.72	2.06			
	角钢						kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	139.67		--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	70.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							58.29				
清单项目综合单价									106.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	桥架(火灾报警用)200*100					m	1.005	58	58.29				
	汽油					kg	0.01	9.12	0.09				
	砂轮片Φ100					片	0.001	1.29					
	砂轮片Φ400					片	0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.86	0.15				
	棉纱头					kg	0.005	5.57	0.03				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2					m	0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30					套	1.05	0.58	0.61				
	电					kW·h	0.14	0.76	0.11				
	其他材料费							--	0.23		--		
	材料费小计							--	64.73		--		

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		104.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	209.88	66.78	4.77	0.33	0.19	2.1	0.67		
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	2.1	0.67		
0.045工日		未计价材料费							3.84						
清单项目综合单价									11.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84					
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03					
	冲击钻头φ8~16						根	0.0008	3.43						
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29						
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03					
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02					
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04					
	其他材料费								--	0.01		--			

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				
清单项目综合单价									150.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62			
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	47.93		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	4294.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价									20.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1467.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆		计量单位		m	工程量	3663.49		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5				m	1.08	3.69	3.99		
	钢丝 Φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油				kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡				kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带				盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	4.14	--	

项目编码		030502005002		项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	51.43	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费							6.25					
清单项目综合单价									7.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-RYJS-2*2.5						m	1.08	5.787	6.25				
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05				
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	6.4		--		

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		51.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28		

综合人工工日		小计		2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费		10				
清单项目综合单价				13.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-2*4		m	1.01	9.9	10		
	汽油		kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌		个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	10.34	--	

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							55.97				
清单项目综合单价									107.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电话插孔的手动报警按钮J-SAP-JBF-301/P						个	1	55.97	55.97			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.04	3.77	0.15			
	铜接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49			
	橡皮护套圈 φ6~32						只	1	0.69	0.69			
	裸铜线6mm2						kg	0.02	56.42	1.13			
	塑料软管						kg	0.05	15.78	0.79			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	5.1	1.1	5.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.43		--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	火灾声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							83.85				
清单项目综合单价									204.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光报警器JBF-VM3372B E×dⅡBT4(隔爆型号)						个	1	83.85	83.85			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		86.56	--

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播(阻燃型) 3W	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价								54.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防广播(阻燃型) 3WWY-×D5顶式						个	1	13.31	13.31			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			

	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.85	--	

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔（电话）			计量单位		个(部)		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-216	消防电话分机HD210	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93			
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93			
0.13工日		未计价材料费							75.86							
清单项目综合单价									102.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防电话分机 HD210						部	1	75.86	75.86						
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.2	0.69	0.14						
	铜接线端子DT-10mm2						个	2	2.43	4.86						
	冲击钻头 φ6~8						根	0.07	1.72	0.12						
	自攻螺钉M6×30						十个	0.2	0.58	0.12						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	81.1		--				

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	320					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	智能点型感烟探测器	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							30.74				
清单项目综合单价									91.61				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器JTY-GD-JBF-4100						个	1	30.74	30.74			

细	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 $\phi 6 \times 50$	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4 $\times$ 65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 6	m ²	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板 $\delta 1.5$	m ²	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.44	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮		计量单位		个	工程量	26					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-166	总线短路隔离器（模块）	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	
1.37工日		未计价材料费							19.96					
清单项目综合单价									260.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	总线短路隔离器（模块）JBF-171K						个	1	19.96	19.96				
	白布						m	0.11	3.43	0.38				
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06				
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05				
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37				
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05				
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18				
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49				
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	28.95		--	

项目编码		030904008001		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							81.92						
清单项目综合单价									322.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	输入输出模块BF-3141						个	1	81.92	81.92					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费									—		—			
	材料费小计									—		90.91		—	

项目编码		030904015001		项目名称		火灾报警控制微机 (CRT)			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-219	火灾报警控制微机CRT彩色显示装置安装	台	1	212	5.52	6.52	93.28	29.68	212	5.52	6.52	93.28	29.68		
综合人工工日		小计							212	5.52	6.52	93.28	29.68		
2工日		未计价材料费							6000						
清单项目综合单价									6347						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	图形显示装置						台	1	6000	6000					
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26					

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	清洁剂	kg	0.07	3	0.21		
	白绸	m2	0.22	13.72	3.02		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	0.12	3.14	0.38		
	色带	盒	0.2	6.86	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6005.52	--	

项目编码		030904014001	项目名称		消防广播及对讲电话主机 (柜)				计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-209	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1	1344.08	90.22	131.23	591.4	188.17	1344.08	90.22	131.23	591.4	188.17	
综合人工工日		小计							1344.08	90.22	131.23	591.4	188.17	
12.68工日		未计价材料费							5000					
清单项目综合单价									7345.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	应急广播控制器						台	1	5000	5000				
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72				
	白布						m	0.27	3.43	0.93				
	棉纱头						kg	1.4	5.57	7.8				
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16				
	垫铁						kg	2	4.29	8.58				
	焊锡						kg	0.57	36.87	21.02				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.143	51.45	7.36				
	汽油						kg	1.64	9.12	14.96				
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96				
	塑料软管dn4						m	0.15	1.19	0.18				
	异型塑料管dn5						m	1.43	1.17	1.67				
	橡皮绝缘板 δ 5						m2	0.05	70.92	3.55				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm2						m	3	3.11	9.33				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	5090.22		--	

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-192	报警联动一体机 安装 壁挂式 500点以下	台	1	2835.5	47.41	129.46	1247.6 ₂	396.97	2835.5	47.41	129.46	1247.6 ₂	396.97
综合人工工日		小计							2835.5	47.41	129.46	1247.6 ₂	396.97
26.75工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									9656.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急照明控制器						台	1	5000	5000			
	白布						m	0.23	3.43	0.79			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.25	36.87	9.22			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.07	51.45	3.6			
	汽油						kg	0.52	9.12	4.74			
	塑料线卡 φ 15以下						个	15	0.66	9.9			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96			
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5						m	0.63	1.17	0.74			
	冲击钻头 φ 6~12						根	0.13	2.57	0.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5047.41		--	

项目编码		030904011001		项目名称		远程控制箱（柜）			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-204	远程控制器安装3路以下	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35		
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35		
5.01工日		未计价材料费							3000						
清单项目综合单价									3851.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	手动控制盘						台	1	3000	3000					
	冲击钻头 Φ6~8						根	0.13	1.72	0.22					
	自攻螺钉M4×60						十个	0.4	0.26	0.1					
	塑料膨胀管 Φ6×50						十个	0.4	0.69	0.28					
	白布						m	0.12	3.43	0.41					
	焊锡						kg	0.13	36.87	4.79					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.04	51.45	2.06					

	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3009.89	--	

项目编码		030904014002		项目名称		消防广播及对讲电话主机 (柜)			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-213	消防通信、报警 备用电源安装 电话交换机 20门	台	1	916.9	57.46		403.44	128.37	916.9	57.46		403.44	128.37			
综合人工工日		小计							916.9	57.46		403.44	128.37			
8.65工日		未计价材料费							5000							
清单项目综合单价									6506.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	消防专用电话总机						台	1	5000	5000						
	镀锌滚花膨胀螺栓M10						套	4	0.69	2.76						
	白布						m	0.38	3.43	1.3						
	焊锡						kg	0.43	36.87	15.85						
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.11	51.45	5.66						
	汽油						kg	0.32	9.12	2.92						
	异型塑料管dn5						m	1.05	1.17	1.23						
	等边角钢L 40×4						kg	8.16	3.4	27.74						
	其他材料费									--			--			
	材料费小计									--	5057.46		--			

项目编码		030904017002		项目名称		报警联动一体机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-192	报警联动一体机安装 壁挂式500点以下	台	1	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
综合人工工日		小计							2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
26.75工日		未计价材料费							5000						
清单项目综合单价									9656.96						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	消防电源监控器						台	1	5000	5000					

细	白布	m	0.23	3.43	0.79		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.25	36.87	9.22		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.07	51.45	3.6		
	汽油	kg	0.52	9.12	4.74		
	塑料线卡Φ15以下	个	15	0.66	9.9		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.63	1.17	0.74		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5047.41	--	

项目编码		030904017003		项目名称		报警联动一体机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-192	报警联动一体机 安装 壁挂式 500点以下	台	1	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
综合人工工日		小计							2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
26.75工日		未计价材料费							5000						
清单项目综合单价									9656.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	消防联动控制器						台	1	5000	5000					
	白布						m	0.23	3.43	0.79					
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16					
	焊锡						kg	0.25	36.87	9.22					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.07	51.45	3.6					
	汽油						kg	0.52	9.12	4.74					
	塑料线卡Φ15以下						个	15	0.66	9.9					
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96					
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57					
	异型塑料管dn5						m	0.63	1.17	0.74					
	冲击钻头Φ6~12						根	0.13	2.57	0.33					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	5047.41		--		

项目编码		030904017004	项目名称		报警联动一体机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-192	报警联动一体机安装 壁挂式 500点以下	台	1	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	
综合人工工日		小计							2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	
26.75工日		未计价材料费							15000					
清单项目综合单价								19656.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	火灾报警控制器						台	1	15000	15000				
	白布						m	0.23	3.43	0.79				
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16				
	焊锡						kg	0.25	36.87	9.22				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.07	51.45	3.6				
	汽油						kg	0.52	9.12	4.74				
	塑料线卡 φ 15以下						个	15	0.66	9.9				
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4				
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96				
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57				
	异型塑料管dn5						m	0.63	1.17	0.74				
	冲击钻头 φ 6~12						根	0.13	2.57	0.33				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	15047.41		--		

项目编码		030904017005		项目名称		报警联动一体机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-192	报警联动一体机安装 壁挂式 500点以下	台	1	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97	2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
综合人工工日		小计							2835.5	47.41	129.46	1247.62	396.97		
26.75工日		未计价材料费							5000						
清单项目综合单价									9656.96						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电气火灾监控器						台	1	5000	5000					

细	白布	m	0.23	3.43	0.79		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.25	36.87	9.22		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.07	51.45	3.6		
	汽油	kg	0.52	9.12	4.74		
	塑料线卡Φ15以下	个	15	0.66	9.9		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.63	1.17	0.74		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5047.41	--	

项目编码		030904017006		项目名称		报警联动一体机			计量单位		台	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48		
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.12	413.23	131.48		
8.86工日		未计价材料费							300						
清单项目综合单价									1859.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	火灾显示盘						台	1	300	300					
	白布						m	0.07	3.43	0.24					
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16					
	焊锡						kg	0.08	36.87	2.95					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03					
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82					
	塑料线卡Φ15以下						个	7	0.66	4.62					
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80~120						套	4.1	3.16	12.96					
	玻璃胶310g						支	0.2	12.86	2.57					
	异型塑料管dn5						m	0.2	1.17	0.23					
	冲击钻头Φ6~12						根	0.13	2.57	0.33					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	329.31		--		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	449						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价								8.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.51		--	

项目编码		030905003001		项目名称		防火控制装置调试			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-234	电动防火门	10个	0.1	427.84	0.91	10.17	188.25	59.9	42.78	0.09	1.02	18.83	5.99		
综合人工工日		小计							42.78	0.09	1.02	18.83	5.99		
0.382工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									68.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电						kW·h	0.12	0.76	0.09					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.09		--			

项目编码		030905003002		项目名称		防火控制装置调试			计量单位		个	工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	277.76	135.99	27.18	122.21	38.89	27.78	13.6	2.72	12.22	3.89		
综合人工工日		小计							27.78	13.6	2.72	12.22	3.89		
0.248工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									60.21						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费用明细	蓄电池24AH	块	0.024	547.4	13.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.24	0.97	0.23		
	电	kW·h	0.3	0.76	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.6	--	

项目编码		030905003003	项目名称		防火控制装置调试			计量单位		个	工程量		92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.84	26.38	31.97	40.41	12.86	9.18	2.64	3.2	4.04	1.29	
综合人工工日		小计							9.18	2.64	3.2	4.04	1.29	
0.082工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.768	0.76	0.58				
	电池						节	0.96	2.14	2.05				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.64		--		

项目编码		030905001001		项目名称		自动报警系统调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93			
综合人工工日		小计							7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93			
70.85工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									12988.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	65.36	0.76	49.67						
	工业酒精99.5%						kg	0.437	6.86	3						
	电池						节	48	2.14	102.72						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	8.398	3.14	26.37						

	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.228	91.76	20.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	214.78	--	

项目编码		030904008002		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 Φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 Φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	228.99		--			

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		204.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17		
0.0786工日		未计价材料费							12.7						
清单项目综合单价									27.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7					
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油						kg	0.0032	7.89	0.03					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0041	178.18	0.73					
	沥青清漆						kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	14.19		--			

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	219.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm ²	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	408.72				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价								3.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.05	2.727	2.86			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
材料费小计								--	2.98		--		

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	115.46
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	双绞线缆 ZN-RYJS-2×1.5mm ²	100m/束	0.01	81.41	17.4		35.82	11.4	0.81	0.17		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.17		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ1.6						kg	0.00108	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.00264	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.00132	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.00012	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.012	3.14	0.04			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.16		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	230.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.78				
清单项目综合单价								4.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.02	2.727	2.78			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0006	5.15				
	标志牌塑料扁形						个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头						kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.81		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2156.51	6469.49		948.86	301.91	2156.51	6469.49		948.86	301.91
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	146.76	440.21		64.57	20.55	146.76	440.21		64.57	20.55
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	210.08	630.25		92.44	29.41	210.08	630.25		92.44	29.41
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.07	33.21		4.87	1.55	11.07	33.21		4.87	1.55
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	76.11	228.38		33.49	10.66	76.11	228.38		33.49	10.66
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.23	12.7		1.86	0.59	4.23	12.7		1.86	0.59
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.7	74.1		10.87	3.46	24.7	74.1		10.87	3.46
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	394.06	1182.19		173.39	55.17	394.06	1182.19		173.39	55.17
综合人工工日		小计							3023.52	9070.53		1330.35	423.3
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13847.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9070.53		--	
	材料费小计								--	9070.53		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14251.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11133.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1558.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1558.71			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	371.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	556.68			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	185.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8164.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	222.67			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	445.35			
合计					24197.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39239.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39239.77		

暂列金额明细表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		39239.77	
合计			39239.77	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#厂房-消防(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22720.18		22720.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	805679.99	2.4	19336.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	805679.99	0.42	3383.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	805679.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	884800.17	9	79632.02
合计					102352.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#厂房-消防(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#厂房-消防(044)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	63662.68	
1.1	人工费	16200.59	
1.2	材料费	37512.81	
1.3	施工机具使用费	1197.22	
1.4	企业管理费	6481.33	
1.5	利润	2270.73	
2	措施项目费	1949.27	
2.1	单价措施项目费	242.01	
2.2	总价措施项目费	1707.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1005.51	
3	其他项目费	3183.13	
3.1	其中：暂列金额	3183.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1614.73	
5	税金	6336.88	
6	工程造价	76746.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030108006001	其他风机	1、名称：壁式排风机（配套防火阀） 2、型号：BLD15-34(自带止回阀) 3、规格：风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	40	250.29	10011.6	
2	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-24（自带防火阀） 3、规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	9	250.29	2252.61	
3	030108006003	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-48（自带防火阀） 3、规格：风量:660CMH 噪音:48dB 功率:40W	台	1	250.29	250.29	
4	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	19.3	179.78	3469.75	
5	030702001002	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	59.81	134.25	8029.49	
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：200*200	个	8	347.47	2779.76	
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*200	个	8	331.22	2649.76	
8	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：400*200	个	8	323.37	2586.96	
9	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地3.0m	m2	70.98	108.17	7677.91	
10	010805005002	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地2.5m	m2	42.08	108.17	4551.79	
11	010805005003	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地2.5m	m2	153.31	108.17	16583.54	
12	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作安装	kg	105	15.08	1583.4	
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	105	2.71	284.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	951.27	951.27	
		分部小计					63662.68	
		分部分项合计					63662.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	242.01	242.01	
		单价措施合计					242.01	
合计							63904.69	

综合单价分析表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7				

清单项目综合单价					250.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	壁式排风机（配套防火阀）风量：480CMH 噪音：47dB 功率：35W			台	1	230.7	230.7		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	230.7	--	

项目编码		030702001001	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	19.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	178.5	62.48	44.63	26.19	16.36	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	119.14	41.7	29.79	1.38	0.88	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									179.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37			
	等边角钢 L 60×5						kg	4.042	3.4	13.74			
	扁钢 <-59						kg	0.2151	3.64	0.78			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1351	3.42	0.46			
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.224	3.77	0.84			
	精制带母镀锌螺栓 M6×75						套	16.9	0.56	9.46			
	铁铆钉						kg	0.0431	5.15	0.22			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.184	7.72	1.42			
	膨胀螺栓 M12						套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气						kg	0.018	15.44	0.28			
	氧气						m3	0.05	2.83	0.14			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	47.94		--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	59.81					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									134.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37			
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条 J422 Φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	41.49		--	

项目编码		030703001001	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37	
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37	
0.16工日		未计价材料费							308.4					
清单项目综合单价									347.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	70° 防火阀200*200						个	1	308.4	308.4				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	321.36	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							294				
清单项目综合单价									331.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火风口400*200						个	1	294	294			
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.23		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							286.15				
清单项目综合单价								323.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风口400*200						个	1	286.15	286.15			
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		290.38		--

项目编码	010805005001	项目名称	防火垂帘	计量单位	m2	工程量	70.98
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码		010805005002	项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量	42.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									108.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码		010805005003	项目名称		防火垂帘		计量单位		m2	工程量	153.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价								108.17					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			

细	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.04	--	

项目编码		030307005001		项目名称		设备支架制作安装			计量单位		kg	工程量	105	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	42.21	37.08	227.69	79.69	5.69	0.42	0.37	2.28	0.8	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.86	2	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13	
综合人工工日		小计							6.61	0.43	0.39	2.65	0.93	
0.0624工日		未计价材料费							4.07					
清单项目综合单价									15.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.04	3.911	4.07				
	电焊条J422 φ4						kg	0.019	3.73	0.07				
	乙炔气						kg	0.00482	15.44	0.07				
	氧气						m3	0.01357	2.83	0.04				
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	0.20544	0.67	0.14				
	砂轮片 φ400						片	0.00944	11.58	0.11				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.5		--		

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	105	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

综合人工工日		小计		1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费		0.5				
清单项目综合单价				2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝刷子		把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#		张	0.0109	0.86	0.01		
	破布		kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油		kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆		kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.59	--	

项目编码		030704001001	项目名称		通风工程检测、调试			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	209.53	628.6		83.81	29.33	209.53	628.6		83.81	29.33
综合人工工日		小计							209.53	628.6		83.81	29.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	628.6		--	
	材料费小计								--	628.6		--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	48.36	145.06		19.34	6.77	48.36	145.06		19.34	6.77
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.65	1.94		0.26	0.09	0.65	1.94		0.26	0.09

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.31	12.91		1.72	0.6	4.31	12.91		1.72	0.6
综合人工工日		小计							53.32	159.91		21.32	7.46
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									242.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	159.91	--		
	材料费小计								--	159.91	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1005.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	785.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	109.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	109.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	26.18			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	39.28			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	13.09			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	576.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.71			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	31.42			
合计					1707.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3183.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3183.13		

暂列金额明细表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3183.13	
合计			3183.13	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1614.73		1614.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57260.08	2.4	1374.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57260.08	0.42	240.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57260.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70409.81	9	6336.88
合计					7951.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#厂房-暖通(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#厂房-暖通(045)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	397429.93	
1.1	人工费	84202.02	
1.2	材料费	264083.5	
1.3	施工机具使用费	3668.81	
1.4	企业管理费	33692.81	
1.5	利润	11782.79	
2	措施项目费	15235.47	
2.1	单价措施项目费	4223.09	
2.2	总价措施项目费	11012.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6485.83	
3	其他项目费	19871.5	
3.1	其中：暂列金额	19871.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10396.97	
5	税金	39864.05	
6	工程造价	482797.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	164.4	30.28	4978.03	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	31.84	41.7	1327.73	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	41.28	51.71	2134.59	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	52.56	61.51	3232.97	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 冷水管(S5系列)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	40.56	96.33	3907.14	
6	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN50	m	16.11	112.77	1816.72	
7	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、材质、规格：DN65	m	66.44	134.35	8926.21	
8	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	73.59	16.93	1245.88	
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	73.59	2.71	199.43	
10	031002003001	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN65	个	1	456.59	456.59	
11	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100	个	8	58.04	464.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	1	110.59	110.59	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	3	53.59	160.77	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	3	40.76	122.28	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	80	198.77	15901.6	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	527.36	1054.72	
17	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	229.03	229.03	
18	031003001005	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	195.01	195.01	
19	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	526.3	2105.2	
20	031003006001	减压器	1、材质：带过滤装置减压阀 2、规格、压力等级：DN50	组	6	350.58	2103.48	
21	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	346.49	346.49	
22	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	3	516.46	1549.38	
23	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	32.85	52.39	1721.01	
24	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	43.81	79.77	3494.72	
25	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE静音塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	257.93	118.49	30562.13	
26	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	32	33.72	1079.04	
27	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	30	22.7	681	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031002003004	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	3	550.28	1650.84	
29	031002003005	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	14	26.03	364.42	
30	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	14	82.88	1160.32	
31	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	8	49.13	393.04	
32	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	4	71.5	286	
33	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	119	104.93	12486.67	
34	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	16	33.72	539.52	
35	031002003007	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	23	26.03	598.69	
36	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	23	82.88	1906.24	
37	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：钢制排水漏斗 2、型号、规格：DN75	个	8	91.45	731.6	
38	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	3	85.59	256.77	
39	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE塑料排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	325.53	104.93	34157.86	
40	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	6	118.39	710.34	
41	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	8	118.39	947.12	
42	031002003010	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	6	550.28	3301.68	
43	031002003011	套管	1、名称、类型：阻火圈 2、规格：DN100	个	42	26.03	1093.26	
44	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	138	82.88	11437.44	
		分部小计					162127.87	
		电气设备安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017001	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：(6#)1AP1 3、安装方式：落地安装	台	1	2495.27	2495.27	
46	030404017002	配电箱	1、名称：公共照明双电源箱 2、型号：(6#)1ATG1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2595.23	2595.23	
47	030404017003	配电箱	1、名称：消防电源双电源箱 2、型号：(6#)XTAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	3248.32	3248.32	
48	030404017004	配电箱	1、名称：消防设备电源箱 2、型号：(6#)1~8XFAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	8	2150.54	17204.32	
49	030404017005	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：DTAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2801.18	2801.18	
50	030404017006	配电箱	1、名称：电梯双电源箱 2、型号：XTAT1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 铜接线端子 16mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	1848.32	1848.32	
51	030404017007	配电箱	1、名称：电梯控制箱 (仅计安装费) 2、型号：DTAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	3	325.23	975.69	
52	030404017008	配电箱	1、名称：消防稳压泵电源箱 2、型号：WYAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	2125.23	2125.23	
53	030404017009	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：(6#)1ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	1	4822.34	4822.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017010	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：(6#)2~8ALC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm ² 4、安装方式：底边距地 1.5m明装	台	7	4822.34	33756.38	
55	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	886.31	886.31	
56	030411003001	桥架	1、名称：配电金属桥架 2、规格：300*150	m	55.02	182.35	10032.9	
57	030411003002	桥架	1、名称：消防配电金属密闭桥架（带隔板） 2、规格：200×100	m	29	157.58	4569.82	
58	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	88.7	11.71	1038.68	
59	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	15	147.5	2212.5	
60	030411001001	配管	1、名称：硬聚氯乙烯管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	192.26	11.11	2136.01	
61	030411001002	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T20 3、配置形式：暗配	m	668.69	20.24	13534.29	
62	030411001003	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：T40 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	3.75	44.81	168.04	
63	030411001004	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	32.48	20.24	657.4	
64	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	531.11	4.57	2427.17	
65	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBYJ-2.5	m	1666.37	4.24	7065.41	
66	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5mm ²	m	44.67	12.02	536.93	
67	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5mm ²	个	4	12.66	50.64	
68	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-5×16	m	3.84	93.68	359.73	
69	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNYJY-5×16	个	2	54.19	108.38	
70	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5×16	m	13.01	74.79	973.02	
71	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16	个	2	54.19	108.38	
72	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-4×150	m	94.29	512.51	48324.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4×150	个	2	372.18	744.36	
74	030412001001	普通灯具	1、名称：普通节能灯 2、规格：220V 13W LED 3、安装形式：吸顶安装	套	32	62.81	2009.92	
75	030412001002	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯具 2、规格：1×22W节能灯 3、安装形式：吸顶安装	套	57	59.4	3385.8	
76	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	1	113.13	113.13	
77	030412001003	普通灯具	1、名称：节能灯（壁装） 2、规格：18W	套	12	103.22	1238.64	
78	030404035001	插座	1、名称：检修插座（明装）	个	4	26.34	105.36	
79	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	34	16.6	564.4	
80	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	6	20.11	120.66	
81	030404035002	插座	1、名称：单相二、三极安全防溅插座 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：距地0.3m	个	2	26.34	52.68	
82	030404035003	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~250V, 15A 3、安装方式：距地0.3m	个	2	20.98	41.96	
83	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	8	177.61	1420.88	
84	030904003001	按钮	1、名称：紧急报警按钮	个	8	115.64	925.12	
85	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	21	8.35	175.35	
86	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	105	7.45	782.25	
87	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	6	8.35	50.1	
88	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	34	7.45	253.3	
89	030412004001	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列 1W 4、安装形式：距地2.5米吊挂安装	套	18	91.52	1647.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412004002	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	25	84.17	2104.25	
91	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	24	84.17	2020.08	
92	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：HY-BLJC系列1W 4、安装形式：底距地2.2米壁挂安装	套	12	74.45	893.4	
93	030412001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：HY-ZFJC系列6W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂式安装	套	84	77.14	6479.76	
94	030412005002	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具（B型） 2、规格：HY-ZFJC系列LED 2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	1	113.12	113.12	
95	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	210.08	20.24	4252.02	
96	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNBYJ-2.5mm ²	m	420.16	4.57	1920.13	
97	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	164	8.35	1369.4	
98	030411006006	接线盒	1、名称：开关 盒 金属 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	1	8.35	8.35	
99	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	231.3	44.72	10343.74	
100	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	127.02	28.62	3635.31	
101	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：混凝土柱内作为引下线的两根大于Φ16主筋，上与屋面避雷带相连接，下与基础钢筋相连接	m	300.1	23.38	7016.34	
102	030409003002	避雷引下线	1、名称：柱主筋与圈梁焊接 2、规格：利用构造柱内两根不小于D16的钢筋	处	15	51.61	774.15	
103	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	台(块)	4	77.4	309.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
105	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属槽盒（设隔板） 2、规格：300*100	m	35.3	93.21	3290.31	
106	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢	kg	46.8	11.71	548.03	
107	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	15	147.5	2212.5	
108	030411005001	接线箱	1、名称：弱电接线箱 2、安装形式：距地0.6m	个	8	229.94	1839.52	
		分部小计					230784.9	
		抗震支架						
109	031002001002	管道支架	1、材质：电气抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
110	031002001003	管道支架	1、材质：暖通抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	6	376.43	2258.58	
		分部小计					4517.16	
		分部分项合计					397429.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4223.09	4223.09	
		单价措施合计					4223.09	
合计							401653.02	

综合单价分析表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	164.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R 冷水管 (S5系列) DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.83				
清单项目综合单价									30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN15						m	1.02	5.8	5.92			
	PP-R冷水管件DN15						个	1.637	3	4.91			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费							--	0.09		--		
	材料费小计							--	12.46		--		

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	31.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-235	PP-R 冷水管 (S5系列) DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82	
0.1229工日		未计价材料费							20.04					
清单项目综合单价									41.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R 冷水管 (S5系列) DN25						m	1.02	13.89	14.17				
	PP-R冷水管件DN25						个	0.978	6	5.87				
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.05	4.57	0.23				

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	21.59	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							29.91				
清单项目综合单价								51.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN32						m	1.02	21.45	21.88			
	PP-R冷水管件DN32						个	0.803	10	8.03			
	管子托钩DN32						个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	31.55		--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	52.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							35.94				
清单项目综合单价									61.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN40						m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R冷水管件DN40						个	0.716	13	9.31			
	管子托钩DN40						个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	37.75	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位		m	工程量	40.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费							70.66				
清单项目综合单价								96.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R 冷水管 (S5系列)DN50						m	1.02	52.68	53.73			
	PP-R冷水管件DN50						个	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	72.52		--	

项目编码		031001007001	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	16.11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费							55.8				
清单项目综合单价									112.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50						m	1.02	54.71	55.8			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50						个	0.651	11.89	7.74			

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码		031001007002	项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	66.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费							74.7				
清单项目综合单价								134.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN65						m	1.02	73.23	74.69			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7			
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架			计量单位		Kg	工程量	73.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49	
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84	
0.0569工日		未计价材料费							4.15					
清单项目综合单价									16.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布						kg	0.00006	6					
	水						m3	0.00011	4.57					
	清油						kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02				

	机油6~7#	kg	0.0025 ₃	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.0001 ₁	1372.0 ₈	0.15		
	厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	73.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18	144.16	115.35	34.47	57.66	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							180.2	116.71	34.47	72.08	25.23
1.7工日		未计价材料费							27.9				
清单项目综合单价									456.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						kg	6.54	4.2656	27.9			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	21.4	3.57	76.4			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1.25	3.77	4.71			
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94			
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.14	14.02	1.96			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.084	3.26	0.27			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	1.73		--	
	材料费小计								--	144.61		--	

项目编码		031002003002		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73		
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73		
0.251工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									58.04						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管SC100						m	0.305	43.42	13.24					

细	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									110.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	29.61		--		

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37		
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37		
0.16工日		未计价材料费							19.96						
清单项目综合单价									53.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀DN15						个	1	19.96	19.96					
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							139.89				
清单项目综合单价									198.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	138.5	139.89			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	159.59		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436备注5	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
综合人工工日		小计							86.81	83.64	17.38	34.72	12.15	
0.819工日		未计价材料费							292.66					
清单项目综合单价									527.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN65						个	1	292.66	292.66				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	376.3	--	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7			10.18	3.56	
综合人工工日		小计							25.44	19.7			10.18	3.56	
0.24工日		未计价材料费							170.15						
清单项目综合单价									229.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闸阀DN50						个	1.01	168.47	170.15					
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17					
	机油						kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08					
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28					
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	189.85		--			

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56	
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56	
0.24工日		未计价材料费							136.13					
清单项目综合单价									195.01					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN50						个	1.01	134.78	136.13				

细	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.83	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	
0.63工日		未计价材料费							322.44					
清单项目综合单价									526.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN65						个	1	322.44	322.44				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	406.08		--		

项目编码	031003006001	项目名称	减压器			计量单位	组	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							291.7				
清单项目综合单价									350.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	带过滤装置减压阀DN50						个	1.01	288.81	291.7			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	311.4		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							155.36				
清单项目综合单价								346.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50						只	1	155.36	155.36			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆						kg	0.03	8.58	0.26			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条						根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	222.43		--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位		组(个)	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84
1工日		未计价材料费							199.64				
清单项目综合单价								516.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN65						只	1	199.64	199.64			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80						个	1.01	149.92	151.42			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.19	7.72	1.47			
	厚漆						kg	0.05	8.58	0.43			
	机油						kg	0.015	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.005	10.29	0.05			
	钢锯条						根	0.41	0.21	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	353.22		--	

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	32.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							26.56				
清单项目综合单价								52.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管DN50						m	0.967	20	19.34			
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12			

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢<-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	28.56	--	

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	43.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费							44.74					
清单项目综合单价									79.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE静音塑料排水管dn75						m	0.963	29.7	28.6				
	HDPE静音塑料排水管管件dn75						个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条						根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头						kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200						套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59						kg	0.076	3.64	0.28				
	水						m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04				
	电						kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费									--	0.13		--	
	材料费小计									--	47.28		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	257.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									118.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE静音塑料排水管dn110						m	0.852	59.3	50.52			
	HDPE静音塑料排水管件dn110						个	1.138	25	28.45			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.64	0.58			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.76	0.17			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	82.41		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位		个	工程量	32				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			

细	焊接钢管SC50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码		031004014002	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费							7.54				
清单项目综合单价								22.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口DN100						个	1	7.54	7.54			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.68		--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72
2.07工日		未计价材料费							31.08				
清单项目综合单价									550.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.47	3.77	5.54			
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93			

	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6~7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.16	--	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码		031002003006	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			

	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15		
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15		
0.145工日		未计价材料费							23.3						
清单项目综合单价									49.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	HDPE塑料排水管DN50						m	0.967	16.63	16.08					
	HDPE塑料排水管件DN50						个	0.902	8	7.22					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12					
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09					
	钢锯条						根	0.051	0.21	0.01					
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.026	1.66	0.04					
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06					
	棉纱头						kg	0.021	5.57	0.12					
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	3	0.82					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.52	0.33	0.17					
	扁钢<-59						kg	0.06	3.64	0.22					
	水						m3	0.016	4.57	0.07					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.005	5.15	0.03					
	电						kW·h	0.15	0.76	0.11					
	其他材料费									--	0.13		--		
材料费小计									--	25.3		--			

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							36.47				
清单项目综合单价									71.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE塑料排水管dn75					m	0.963	21.11	20.33				
	HDPE静音塑料排水管道管件dn75					个	1.076	15	16.14				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.019	10.72	0.2				
	丙酮					kg	0.028	5.15	0.14				
	钢锯条					根	0.187	0.21	0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75					个	0.05	2.38	0.12				
	铁砂布2#					张	0.07	0.86	0.06				
	棉纱头					kg	0.029	5.57	0.16				
	膨胀螺栓M12×200					套	0.316	3	0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50					套	0.54	0.33	0.18				
	扁钢<-59					kg	0.076	3.64	0.28				
	水					m3	0.022	4.57	0.1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.002	3.77	0.01				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.008	5.15	0.04				
	电					kW·h	0.176	0.76	0.13				
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	39.01		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	119						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							65.41				
清单项目综合单价									104.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE塑料排水管dn110						m	0.852	46.05	39.23			
	HDPE塑料排水管道管件dn110						个	1.138	23	26.17			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏DN50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							6.64				
清单项目综合单价									33.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直通地漏DN50						个	1	6.64	6.64			
	焊接钢管SC50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84

0.124工日		未计价材料费			5.06				
清单项目综合单价					26.03				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100			个	1	5.06	5.06		
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5.79	--	

项目编码		031002003008		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									82.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价								91.45					
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制排水漏斗DN75						个	1	30	30			

细	焊接钢管DN80	m	0.1	33.67	3.37		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.27	0.18		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.67	--	

项目编码		031002003009	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	3			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83	
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83	
0.393工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24				
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68				
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14				
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	19.63		--		

项目编码		031001006012	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	325.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							65.41				
清单项目综合单价									104.93				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	HDPE塑料排水管dn110	m	0.852	46.05	39.23		
	HDPE塑料排水管件dn110	个	1.138	23	26.17		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	68.85	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72
综合人工工日		小计							19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100						只	1.01	79.75	80.55			
	铁件制作						t	0.0011	7234.76	7.96			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		88.51		--

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ110	10只	0.1	193.98	885.06		77.59	27.16	19.4	88.51		7.76	2.72

综合人工工日		小计			19.4	88.51		7.76	2.72
0.183工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					118.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗DN100			只	1.01	79.75	80.55		
	铁件制作			t	0.0011	7234.76	7.96		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	88.51	--	

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67	183.38	128.72	51.21	73.35	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	87.77	30.72
2.07工日		未计价材料费							31.08				
清单项目综合单价									550.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08			
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32			
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.47	3.77	5.54			
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93			
	乙炔气						kg	1.17	15.44	18.06			
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃						kg	0.17	14.02	2.38			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.1	3.26	0.33			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	2.03		--	
	材料费小计								--	161.16		--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	42
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									26.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻火圈DN100						个	1	5.06	5.06			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6						十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.79		--	

项目编码		031002003012		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		138	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									82.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.14	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	23.45	4.62	1.64	9.38	3.28

综合人工工日		小计		318.13	36.73	65.12	127.25	44.54	
3.0012工日		未计价材料费		1903.5					
清单项目综合单价				2495.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电总箱(6#)1AP1			台	1	1900	1900		
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2424	3.77	0.91		
	无光调和漆			kg	0.064	12.86	0.82		
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢			m	1.47	2.38	3.5		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.5754	3.42	1.97		
	钢锯条			根	0.56	0.21	0.12		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235			kg	0.14	3.57	0.5		
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.3318	4.55	1.51		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1940.23	--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费							2270					
清单项目综合单价									2595.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	公共照明双电源箱(6#) 1ATG1						台	1	2270	2270				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2307.93	--	

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53	
综合人工工日		小计							237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费							2800					
清单项目综合单价									3248.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	安防设备电源箱（6#）XTAT1						只	1	2800	2800				
	破布						kg	0.355	6	2.13				
	铁砂布2#						张	3.3	0.86	2.84				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.42	17.15	7.2				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4				

	黄漆布带20mm×40m	卷	1.164	17.15	19.96		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2883.3	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51	
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63	
1.862工日		未计价材料费							1800					
清单项目综合单价									2150.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防设备电源箱(6#)2~8XFAT1						只	1	1800	1800				
	破布						kg	0.16	6	0.96				
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.6	1.89	1.13				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.378	17.15	6.48				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	1846.59		--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54	
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66	
2.066工日		未计价材料费							2400					
清单项目综合单价									2801.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电梯双电源箱DTAT1						只	1	2400	2400				
	破布						kg	0.28	6	1.68				
	铁砂布2#						张	2.8	0.86	2.41				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.8	1.89	3.4				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.134	17.15	19.45				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	1.17	0.53				
	其他材料费									--	-0.02		--	
	材料费小计									--	2463.92		--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54		
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53		

综合人工工日		小计		237.02	83.3		94.81	33.19	
2.236工日		未计价材料费		1400					
清单项目综合单价				1848.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯双电源箱XTAT1			只	1	1400	1400		
	破布			kg	0.355	6	2.13		
	铁砂布2#			张	3.3	0.86	2.84		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.164	17.15	19.96		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.45	1.17	0.53		
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2			个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	1483.3	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									325.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76	
综合人工工日		小计							151.69	38.74		60.67	21.24	
1.431工日		未计价材料费							4550					
清单项目综合单价									4822.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	应急照明集中电源 (6#) 1ALC1						只	1	4550	4550				
	破布						kg	0.13	6	0.78				
	铁砂布2#						张	1.1	0.86	0.95				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费									--	-0.01		--	
	材料费小计									--	4588.74		--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							151.69	38.74		60.67	21.24
1.431工日		未计价材料费							4550				
清单项目综合单价								4822.34					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	应急照明集中电源(6#)2~8ALC1	只	1	4550	4550		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4588.74	--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26			
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26			
4.8工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									886.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	3.98		--				
	材料费小计								--	3.98		--				

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	55.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							110.66				

清单项目综合单价				182.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电金属桥架300*150	m	1.005	110.11	110.66		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm ²	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			—	0.24	—	
	材料费小计			—	117.34	—	

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		29			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61				
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61				
0.243工日		未计价材料费							110.66								
清单项目综合单价									157.58								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	消防配电金属密闭桥架（带隔板）200×100						m	1.005	110.11	110.66							
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09							
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29								
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01							
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15							
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03							
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71							
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5							
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61							
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11							
	其他材料费								--	0.23		--					
	材料费小计								--	117.1		--					

项目编码		030413001001	项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	88.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价								11.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84			
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03			
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43				
	砂轮片 φ100						片	0.0002	1.29				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02			
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.17		--	

项目编码		030408008001	项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量		15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05	
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05	
0.61工日		未计价材料费							26.62					
清单项目综合单价									147.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62				
	破布						kg	0.3	6	1.8				
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费								--	0.37		--		

	材料费小计	--	47.93	--	

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		192.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1230	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	454.74	47.12	70.23	181.9	63.66	4.55	0.47	0.7	1.82	0.64		
综合人工工日		小计							4.55	0.47	0.7	1.82	0.64		
0.0429工日		未计价材料费							2.93						
清单项目综合单价									11.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬聚氯乙烯管PC20						m	1.0607	2.76	2.93					
	塑料焊条 φ2.5						kg	0.0022	9	0.02					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0025	5.15	0.01					
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32					
	锯条						根	0.01	0.19						
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	3.4		--			

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		668.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									20.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	涂塑钢管T20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	3.75		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							20.27				
清单项目综合单价									44.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涂塑钢管DN40						m	1.03	19.68	20.27			
	镀锌电线管接头 φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26			
	溶剂汽油						kg	0.005	7.89	0.04			
	沥青清漆						kg	0.0056	6	0.03			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0061	178.18	1.09			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	22.57		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.48
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96	
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96	
0.0648工日		未计价材料费							8.65					
清单项目综合单价									20.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管SC20						m	1.03	8.4	8.65				
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14				
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02				
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条						根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12				
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02				
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.27	0.12				
	中砂						t	0.002898	67.39	0.2				
	水						m3	0.00054	4.57					
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	9.5		--	

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位		m	工程量	531.11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价									4.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码		030411004002		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1666.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.83					
清单项目综合单价									4.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZ-BYJ-2.5						m	1.16	2.436	2.83				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	2.98		--		

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	44.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									12.02					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费 明 细	铜芯电缆YJV-3*2.5	m	1.01	8.4	8.48		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26			
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	4.33		--		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	3.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62

0.0419工日		未计价材料费			86.25				
清单项目综合单价					93.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*16			m	1.01	85.4	86.25		
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	86.72	--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71	
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									54.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.15	6	0.9				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	黑胶布						卷	0.055	1.72	0.09				
	塑料软管dn9						m	5	2.36	11.8				
	焊锡丝						kg	0.05	42.88	2.14				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.005	51.45	0.26				
	电力复合脂						kg	0.005	17.15	0.09				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	35.41		--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	13.01	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费							67.36					
清单项目综合单价									74.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	66.69	67.36				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	67.83		--		

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	24.38	70.81		9.75	3.41	12.19	35.41		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	35.41		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布						kg	0.15	6	0.9			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.25	9.12	2.28			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			

	黑胶布	卷	0.055	1.72	0.09		
	塑料软管dn9	m	5	2.36	11.8		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	电力复合脂	kg	0.005	17.15	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.41	--	

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	94.29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
0.1776工日		未计价材料费							475.37					
清单项目综合单价									512.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJY-4*150						m	1.01	470.66	475.37				
	破布						kg	0.0104	6	0.06				
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0062	5.15	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23				
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04				
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8				
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	480.01		--		

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布					kg	0.96	6	5.76				
	汽油					kg	0.48	9.12	4.38				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.42	58.91	24.74				
	固定卡子3×80					个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2					个	4.512	15.44	69.67				
	铜接线端子DT-25mm2					个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带20mm×40m					kg	0.84	2.14	1.8				
	塑料手套					副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝					kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.048	51.45	2.47				
	电力复合脂					kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	1.2	12.43	14.92				
	铝接线端子185mm2					个	4.512	4.72	21.3				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	8.4	1.17	9.83				
	其他材料费							--	3.81		--		
	材料费小计							--	195.88		--		

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1555	圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	14.08		69.96	24.49	17.49	1.41		7	2.45		
综合人工工日		小计							17.49	1.41		7	2.45		
0.165工日		未计价材料费							34.46						
清单项目综合单价									62.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通节能灯 13W LED						套	1.01	34.12	34.46					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3					
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							76.71				
清单项目综合单价									103.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能灯（壁装）18W						套	1.01	75.95	76.71			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	77.92		--	

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25	
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25	
0.084工日		未计价材料费							11.31					
清单项目综合单价									26.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	检修插座（明装）						套	1.02	11.09	11.31				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.63		--		

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97

综合人工工日		小计		6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费		5.57				
清单项目综合单价				16.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单联单控开关~250V, 10A		只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	5.98	--	

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01		
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01		
0.068工日		未计价材料费							8.45						
清单项目综合单价									20.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双联单控开关~250V, 10A						只	1.02	8.28	8.45					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	9.01		--			

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位		个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								26.34					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二、三极安全防溅插座10A 5孔						套	1.02	11.09	11.31			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位		个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.56		29.68	10.39	7.42	0.86		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.86		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.69				
清单项目综合单价								20.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座单相暗插座15A 3孔						套	1.02	8.52	8.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.55		--	

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	29.68	10.39	74.2	2.71	0.63	29.68	10.39	
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	29.68	10.39	
0.7工日		未计价材料费							60					
清单项目综合单价									177.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	声光报警器						个	1	60	60				
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08				
	冲击钻头Φ6~8						根	0.1	1.72	0.17				

防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
白布	m	0.02	3.43	0.07		
标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
其他材料费			—		—	
材料费小计			—	62.71	—	

项目编码		030904003001		项目名称		按钮			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	20.78	7.27	51.94	4.82	0.83	20.78	7.27	
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	20.78	7.27	
0.49工日		未计价材料费							30					
清单项目综合单价									115.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧急报警按钮						个	1	30	30				
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	0.32	0.59	0.19				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	钻头 φ3						根	0.02	1.2	0.02				
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.17	0.69	0.12				
	焊锡						kg	0.05	36.87	1.84				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03				
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.04	0.48	0.02				
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27				
	冲击钻头 φ6~8						根	0.06	1.72	0.1				
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81				
	异型塑料管dn5						m	0.13	1.17	0.15				
	其他材料费									—		—		
材料费小计									—		34.82		—	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细							

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	105						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价								7.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制开关盒86型			只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	2.8	--	

项目编码		030411006004	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒86型						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费							--		0.05		--	
	材料费小计							--		1.9		--	

项目编码		030412004001	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								91.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			

	冲击钻头 Φ6~12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价									84.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯 HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.8		--	

项目编码		030412004003	项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							50.63				
清单项目综合单价								84.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	50.13	50.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.8	--	

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76	
0.186工日		未计价材料费							40.91					
清单项目综合单价									74.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	楼层标志灯HY-BLJC系列1W						套	1.01	40.5	40.91				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	44.08		--		

项目编码		030412001004	项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3	
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3	
0.155工日		未计价材料费							50.63					
清单项目综合单价								77.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具HY-ZFJC系列 6W						套	1.01	50.13	50.63				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21				
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36				
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.57	0.07				

	其他材料费	--	0.27	--	
	材料费小计	--	51.84	--	

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位		套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							77.51				
清单项目综合单价								113.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式消防应急照明灯具（B型）HY-ZFJC系列 LED 2×21W						套	1.01	76.74	77.51			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	79.01		--	

项目编码		030411001005		项目名称		配管			计量单位		m	工程量		210.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费							8.65						
清单项目综合单价									20.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65					
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14					
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02					
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条						根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12					

	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0018	178.18	0.32		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	420.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价								4.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	2.727	3.16			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.31		--	

项目编码		030411006005	项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	164		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制接线盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			

	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制开关盒86型						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.8		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	231.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.69	98.79	34.58	24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价									44.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ10						m	1	3.09	3.09			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	

	材料费小计	--	5.51	--	

项目编码		030409002001	项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量	127.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							7.48				
清单项目综合单价									28.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1.05	7.12	7.48			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.18		--	

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线			计量单位		m	工程量		300.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83		
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.83	5.22	1.83		
0.123工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.056	3.42	0.19					
	钢锯条						根	0.015	0.21						
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.73	0.26					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	0.46		--			

项目编码		030409003002	项目名称		避雷引下线		计量单位		处	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	29.36	2.34	4.05	11.75	4.11
综合人工工日		小计							29.36	2.34	4.05	11.75	4.11
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2	3.77	0.75			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	圆钢 φ10~14						kg	0.45	3.42	1.54			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台(块)	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价								77.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	金属接线盒						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	防雷测试点面板86型						个	1.02	8.87	9.05			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			

	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	16.1	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码		030411003003	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	35.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							46.29				
清单项目综合单价								93.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	弱电金属槽盒（设隔板）300*100						m	1.005	46.06	46.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	52.73		--	

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	46.8		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	190.8	66.78	4.77	0.33	0.19	1.91	0.67		
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	1.91	0.67		
0.045工日		未计价材料费							3.84						
清单项目综合单价									11.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84					
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03					
	冲击钻头 φ8~16						根	0.0008	3.43						
	砂轮片 φ100						片	0.0002	1.29						
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03					
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02					
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	4.17		--		

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05		
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05		
0.61工日		未计价材料费							26.62						
清单项目综合单价									147.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火堵洞						处	1	26.62	26.62					
	破布						kg	0.3	6	1.8					
	汽油						kg	0.4	9.12	3.65					
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49					
	其他材料费								--	0.37		--			

	材料费小计	--	47.93	--	

项目编码		030411005001	项目名称		接线箱		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		309.52	108.33	77.38	4.31		30.95	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		30.95	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									229.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位		套	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-414	电气抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	
综合人工工日		小计							38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	
0.36工日		未计价材料费							310.55					
清单项目综合单价									376.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电气抗震支架						台	1	310.55	310.55				
	膨胀螺栓M12×200						套	2.06	3	6.18				
	机油						kg	0.01	7.72	0.08				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	其他材料费								--	0.29		--		
	材料费小计								--	317.19		--		

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-414	暖通抗震支架	个	1	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34

综合人工工日		小计		38.16	6.64	0.48	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费		310.55				
清单项目综合单价				376.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	暖通抗震支架		台	1	310.55	310.55		
	膨胀螺栓M12×200		套	2.06	3	6.18		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	汽油		kg	0.01	9.12	0.09		
	其他材料费				--	0.29	--	
	材料费小计				--	317.19	--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	475.49	1426.48		190.2	66.57	475.49	1426.48		190.2	66.57
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.45	1.36		0.18	0.06	0.45	1.36		0.18	0.06
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	3.01	9.05		1.2	0.42	3.01	9.05		1.2	0.42
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	37.7	113.13		15.08	5.28	37.7	113.13		15.08	5.28
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	184.94	554.77		73.98	25.89	184.94	554.77		73.98	25.89
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	215.99	647.96		86.4	30.24	215.99	647.96		86.4	30.24

9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.61	37.84		5.04	1.77	12.61	37.84		5.04	1.77
综合人工工日		小计							930.19	2790.59		372.08	130.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4223.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2790.59		--	
	材料费小计								--	2790.59		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6485.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5067.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	709.39			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	709.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	168.9			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	253.35			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	84.45			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3715.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.34			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	202.68			
合计					11012.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19871.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		19871.5		

暂列金额明细表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		19871.5	
合计			19871.5	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10396.97		10396.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	368686.9	2.4	8848.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	368686.9	0.42	1548.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	368686.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	442933.87	9	39864.05
合计					50261.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#综合楼-水电(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#综合楼-水电(046)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	553049.75	
1.1	人工费	141334.2	
1.2	材料费	321735.63	
1.3	施工机具使用费	7984.66	
1.4	企业管理费	62200.77	
1.5	利润	19794.49	
2	措施项目费	24325.02	
2.1	单价措施项目费	8622.52	
2.2	总价措施项目费	15702.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9248.1	
3	其他项目费	27652.49	
3.1	其中：暂列金额	27652.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14805.76	
5	税金	55784.97	
6	工程造价	675617.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	1250.19	47.16	58958.96	
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	561.89	54.14	30420.72	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	699.18	65.23	45607.51	
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	90.99	74.16	6747.82	
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	2.69	92.39	248.53	
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	20.38	105.12	2142.35	
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	164.66	132.16	21761.47	
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：喷淋 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：热浸锌镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：1.4MPa，水冲洗	m	261.68	177.89	46550.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	529.58	10.83	5735.35	
10	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	1455.61	17.81	25924.41	
11	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，银粉漆二遍	kg	1455.61	2.71	3944.7	
12	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40	个	16	35.68	570.88	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	16	44.23	707.68	
14	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	20	146.21	2924.2	
15	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	个	871	31.87	27758.77	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	1010	8080	
17	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器-DN150 2、连接形式：法兰连接	个	8	645.73	5165.84	
18	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	7	371.89	2603.23	
19	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置-DN25	组	8	575.74	4605.92	
20	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50	个	8	379.54	3036.32	
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	86.21	172.42	
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.92	119.84	
23	030901004001	报警装置	1、名称：ZSFZ系列湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	2	3408.74	6817.48	
24	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	8	125.48	1003.84	
25	031006015001	水箱	1、材质、类型：箱泵一体化消防稳压设备 2、型号、规格：WXB-18-3.6-30-I 4000×4500×2000	台	1	80998.44	80998.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
27	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	58.55	88.39	5175.23	
28	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	255.26	144.62	36915.7	
29	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管-DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水冲洗及消毒	m	63.99	173.49	11101.63	
30	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	138.45	10.83	1499.41	
31	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、详见施工图说明	Kg	138.45	17.17	2377.19	
32	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍	kg	306.26	2.77	848.34	
33	031002003004	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN65	个	1	463.8	463.8	
34	031002003005	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	个	1	559.06	559.06	
35	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	29	84.33	2445.57	
36	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250	个	2	146.21	292.42	
37	030901013001	灭火器	1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4 3、设置在专用落地式灭火器箱内	具	19	105.27	2000.13	
38	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓组合式消防柜 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消火栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	33	934.55	30840.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消防栓 2、附件材质、规格：型号为SG18E65Z-J，内附一只消防栓，口径为DN65，一条麻质衬胶水带，长25m，口径为DN19水枪一支，另有报警信号开关，及消防软管卷盘一个。	套	1	597.38	597.38	
40	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	623.4	5610.6	
41	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	3	1010	3030	
42	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	86.21	86.21	
43	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.92	59.92	
44	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表表弯安装	台	1	125.48	125.48	
45	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防栓系统控制装置调试	系统	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					499871.48	
		消防电工程						
46	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、JBF-11/A/305*78*305 3、安装部位：距地2.5m明装	台	8	428.59	3428.72	
47	030411003001	桥架	1、名称：桥架(火灾报警用) 2、规格：200*100	m	35.3	106.24	3750.27	
48	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：DG:Φ10/HD:L30×3	kg	43.47	11.9	517.29	
49	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：桥架穿楼层处	处	5	150.09	750.45	
50	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	79.32	20.51	1626.85	
51	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	79.32	3.88	307.76	
52	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防直通电话 2、规格：HY5711B 3、安装方式：距地1.4m明装	个(部)	2	102.87	205.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	12988.75	12988.75	
54	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块 2、规格：AFRD-CB	个 (台)	33	460.47	15195.51	
55	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	33	7.6	250.8	
56	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：满足设计及相关规范要求	m	335.39	27.6	9256.76	
57	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	395.39	5.22	2063.94	
58	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	730.78	3.88	2835.43	
		分部小计					53178.27	
		分部分项合计					553049.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8622.52	8622.52	
		单价措施合计					8622.52	
合计							561672.27	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32	
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81	
0.1895工日		未计价材料费							20.34					
清单项目综合单价									54.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN32						m	1.02	16.08	16.4				
	镀锌钢管接头零件DN32						个	0.807	4.88	3.94				
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03				
	破布						kg	0.022	6	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04				
	机油						kg	0.0057	7.72	0.04				
	砂轮片 Φ400						片	0.0145	11.58	0.17				
	水						m3	0.099	4.57	0.45				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.5027	0.3	0.15				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13				
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	氧气						m3	0.0015	2.83					
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	21.93		--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	699.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费							27.13				
清单项目综合单价									65.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN40						m	1.02	19.68	20.07			
	镀锌钢管接头零件DN40						个	1.223	5.77	7.06			
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03			
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	5.15	0.04			
	机油						kg	0.0105	7.72	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.0257	11.58	0.3			
	水						m3	0.103	4.57	0.47			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.7958	0.3	0.24			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.037	3.57	0.13			
	螺栓						套	0.032	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.0015	2.83				
	乙炔气						kg	0.0005	15.44	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0054	11.06	0.06			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费						—			0.01		—	
	材料费小计						—			28.99		—	

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量		90.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95		
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32		
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27		
0.2205工日		未计价材料费							34.77						

清单项目综合单价				74.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25	25.5		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	9.94	9.27		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	36.64	--	

项目编码		030901001005	项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	2.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径70mm以 内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									92.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			

	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12~20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	61.51	--	

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	20.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-16	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7	
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35	
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05	
0.2056工日		未计价材料费							68.21					
清单项目综合单价									105.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN80						m	1.022	40.87	41.77				
	沟槽管件DN80						个	0.826	32.01	26.44				
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02				
	氧气						m3	0.0215	2.83	0.06				
	乙炔气						kg	0.0075	15.44	0.12				
	水						m3	0.29	4.57	1.33				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15				
	螺栓						套	0.042	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				

	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ 57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ 50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	70.4	--	

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管			计量单位		m	工程量	164.66	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46	
9-91	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35	
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81	
0.2566工日		未计价材料费							84.43					
清单项目综合单价									132.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42				
	沟槽管件DN100						个	0.519	57.82	30.01				
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.027	2.83	0.08				
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15				
	水						m3	0.481	4.57	2.2				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.041	3.57	0.15				
	螺栓						套	0.047	0.21	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.0095	11.06	0.11				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									--	0.06		--	
	材料费小计									--	87.58		--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	261.68						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78	
9-92	自动喷水灭火系 统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43	
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21	
0.3509工日		未计价材料费							111.1					
清单项目综合单价									177.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59				
	沟槽管件DN150						个	0.23	93.53	21.51				
	砂轮片 Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04				
	氧气						m3	0.0439	2.83	0.12				
	乙炔气						kg	0.0156	15.44	0.24				
	水						m3	1.082	4.57	4.94				
	钢板 δ12~20 Q235						kg	0.046	3.57	0.16				
	螺栓						套	0.076	0.21	0.02				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0126	11.06	0.14				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	20.32	0.02				
	无缝钢管 Φ57×3						m	0.001	20.86	0.02				
	橡胶软管 Φ50						m	0.008	26.76	0.21				
	其他材料费									—	0.1		—	
	材料费小计									—	117.22		—	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	529.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7

0.047工日		未计价材料费			2.76				
清单项目综合单价					10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油			kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.96	--	

项目编码		030815001001	项目名称		管架制作安装			计量单位		kg	工程量	1455.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价								17.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.04608	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		031201003001	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	1455.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0155	9.12	0.14			
	酚醛清漆						kg	0.0048	13.29	0.06			
	银粉漆						kg	0.0014	13.72	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.53		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	77.42	24.63	17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40						m	0.305	15.92	4.86			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.07		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.27	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.61		--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	871						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-24	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费							8.94				
清单项目综合单价									31.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直立型标准响应玻璃球喷头 K=80						个	1.01	8.85	8.94			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	机油						kg	0.003	7.72	0.02			
	工业酒精99.5%						kg	0.005	6.86	0.03			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.642	0.3	0.19			
	镀锌丝堵DN15						个	0.1	0.93	0.09			
	镀锌管箍DN25						个	1.01	1.93	1.95			
	砂轮片 φ400						片	0.01	11.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.4		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	信号阀 DN150	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	
1.34工日		未计价材料费							585.41					
清单项目综合单价								1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	信号阀 DN150						个	1	585.41	585.41				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计								--	762.9		--	
项目编码		030901006001	项目名称		水流指示器			计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器-DN150	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							305.3				
清单项目综合单价									645.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150						套	1	146.02	146.02			
	平焊法兰DN150						片	2.2	72.4	159.28			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.687	3.77	2.59			
	棉纱头						kg	0.056	5.57	0.31			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.76	0.16			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片 φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	带母螺栓						kg	5.582	4.68	26.12			
	铝牌						个	1	0.25	0.25			
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	355.17	--		

项目编码		030901007001	项目名称		减压孔板			计量单位		个	工程量		7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	
0.55工日		未计价材料费							215.34					
清单项目综合单价									371.89					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	减压孔板DN150						个	1	70.54	70.54				

细	平焊法兰DN150	片	2	72.4	144.8		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.99	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置		计量单位	组	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置-DN25	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费							339.66				
清单项目综合单价									575.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25						个	2.02	168.15	339.66			
	棉纱头						kg	0.041	5.57	0.23			
	机油						kg	0.024	7.72	0.19			
	砂轮片Φ400						片	0.064	11.58	0.74			
	热镀锌钢管DN15						m	0.3	6.11	1.83			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.108	0.3	0.63			
	镀锌三通DN25×15						个	1.01	3.67	3.71			
	压力表0-1.6MPa						只	1	23.87	23.87			
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-Φ6						个	1	7.29	7.29			
	镀锌六角外丝DN15						个	1.01	0.95	0.96			
	其他材料费								--	1.15		--	
	材料费小计								--	380.26		--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门		计量单位	个	工程量	8	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-432	泄水阀 DN50	个	1	49.82	78.45		21.92	6.97	49.82	78.45		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	78.45		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							222.38				
清单项目综合单价									379.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水阀DN50						个	1	222.38	222.38			
	螺纹法兰0.6MPa DN50						片	2	32.28	64.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	厚漆						kg	0.11	8.58	0.94			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300.83		--	

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-487	自动排气阀DN25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86		
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86		
0.26工日		未计价材料费							30.61						
清单项目综合单价									86.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀 DN25						个	1	30.61	30.61					
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9					
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73					
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68					
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12					
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01						
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21					

	圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-420	截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63		
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63		
0.11工日		未计价材料费							33.53						
清单项目综合单价									59.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	截止阀 DN25						个	1.01	33.2	33.53					
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1					
	机油						kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	41.5		--			

项目编码		030901004001	项目名称		报警装置		计量单位		组	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费							1841.58				

清单项目综合单价				3408.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZSFZ系列湿式报警阀组 DN150	套	1	1682.3	1682.3		
	平焊法兰DN150	片	2.2	72.4	159.28		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片 φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片 φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2191.08	--	

项目编码		030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	
0.42工日		未计价材料费							50					
清单项目综合单价								125.48						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压力表						套	1	30	30				

细	仪表接头	套	1	20	20		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	50.73	--	

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-872	矩形钢板水箱安装 总容量 22.5m3	台	1	555.44	4.12	116.73	244.39	77.76	555.44	4.12	116.73	244.39	77.76		
综合人工工日		小计							555.44	4.12	116.73	244.39	77.76		
5.24工日		未计价材料费							80000						
清单项目综合单价									80998.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	箱泵一体化消防稳压设备WXB-18-3.6-30-I 4000×4500×2000						个	1	80000	80000					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	80004.12		--			

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06				
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06				
8.55工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									1618.16								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86							
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26							
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04							
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	33.46		--					

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	58.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									88.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.55	33.27			
	沟槽管件DN65						个	0.891	29.76	26.52			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	60.46		--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	255.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							102.18				
清单项目综合单价									144.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.25	54.42			

	沟槽管件DN100	个	0.826	57.82	47.76		
	砂轮片 Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	103	--	

项目编码		030901002003	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	63.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费							114.75				
清单项目综合单价									173.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	水						m3	0.258	4.57	1.18			
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	87.66	89.59			
	沟槽管件DN150						m	0.269	93.53	25.16			
	砂轮片 φ 200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	116.41		--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	138.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34

综合人工工日		小计		4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费		2.76				
清单项目综合单价				10.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	调和漆		kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油		kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2.96	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位		Kg	工程量	138.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.911	4.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	4.57				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板δ1~15						kg	0.00287	7.72	0.02			
	机油6~7#						kg	0.00253	10.72	0.03			

	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码		031201003002	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	306.26		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16	
0.0106工日		未计价材料费							0.5					
清单项目综合单价									2.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29				
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07				
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01				
	破布						kg	0.0015	6	0.01				
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.59		--		

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.35	34.47	63.43	20.18	144.16	115.35	34.47	63.43	20.18	
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05	
综合人工工日		小计							180.2	116.71	34.47	79.29	25.23	
1.7工日		未计价材料费							27.9					
清单项目综合单价									463.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC80						kg	6.54	4.2656	27.9				
	钢板 δ 10~20 Q235						kg	21.4	3.57	76.4				
	橡皮 φ 20mm						只	2	0.47	0.94				
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	1.25	3.77	4.71				
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94				
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21				
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃						kg	0.14	14.02	1.96				
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3						片	0.084	3.26	0.27				
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82				
	机油6~7#						kg	0.05	10.72	0.54				
	其他材料费									--	1.73		--	
	材料费小计									--	144.61		--	

项目编码		031002003005	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.21	80.69	25.67	183.38	128.72	51.21	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.21	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费							31.08				
清单项目综合单价									559.06				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100						kg	7.52	4.1325	31.08			

细	钢板 δ 10~20 Q235	kg	23.9	3.57	85.32		
	橡皮 φ 20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	1.47	3.77	5.54		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6~7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.16	--	

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	25.24		--		

项目编码		031002003007	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				146.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器			计量单位		具	工程量	19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45	
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45	
0.098工日		未计价材料费							88.86					
清单项目综合单价									105.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灭火器MF/ABC4						个	1	66.55	66.55				
	灭火器放置箱						个	0.5	44.62	22.31				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	88.86		--		

项目编码		030901010001	项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量	33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							780.81				
清单项目综合单价								934.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓组合式消防柜SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水管, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	780.81	780.81			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			

	砂轮片 Φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	789.47	--	

项目编码		030901010002	项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价								597.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓SG18E65Z-J, 内附一只消火栓, 口径为DN65, 一条麻质衬胶水带, 长25m, 口径为DN19水枪一支, 另有报警信号开关, 及消防软管卷盘一个						套	1	443.64	443.64			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 Φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.27	0.46			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	452.3		--	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							341.93				
清单项目综合单价									623.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100						个	1	341.93	341.93			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.62	--	

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89		
1.34工日		未计价材料费							585.41						
清单项目综合单价									1010						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN150						个	1	585.41	585.41					
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32					
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57					
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31					
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39					
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	762.9		--		

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费							30.61					
清单项目综合单价									86.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	自动排气阀DN25						个	1	30.61	30.61				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L60×5						kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢 φ8~14						kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22				
	机油						kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	42.66		--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.53				
清单项目综合单价								59.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25						个	1.01	33.2	33.53			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	7.72	0.03			

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.5	--	

项目编码		030601002002		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-26	压力表	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59		
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	20.7	6.59		
0.42工日		未计价材料费							50						
清单项目综合单价									125.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	压力表						套	1	30	30					
	仪表接头						套	1	20	20					
	白布						m	0.05	3.43	0.17					
	其他材料费								--	0.56		--			
	材料费小计								--	50.73		--			

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06			
8.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1618.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	33.46		--				

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位		台	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	
1.69工日		未计价材料费							106.47					
清单项目综合单价									428.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线端子箱JBF-11A/X						台	1	106.47	106.47				
	破布						kg	0.2	6	1.2				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89				
	无光调和漆						kg	0.3	12.86	3.86				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93				
	钢锯条						根	1	0.21	0.21				
	铰链						副	1	1.29	1.29				
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.46	2.19				
	清油						kg	0.15	13.72	2.06				
	角钢						kg	2	3.4	6.8				
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	139.67		--		

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	35.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							58.29				
清单项目综合单价									106.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	桥架(火灾报警用)200*100						m	1.005	58	58.29			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	11.58	0.01			

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	64.73	--	

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		43.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.43	209.88	66.78	4.77	0.33	0.19	2.1	0.67		
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.19	2.1	0.67		
0.045工日		未计价材料费							3.84						
清单项目综合单价									11.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桥架支架制作、安装						kg	1.005	3.82	3.84					
	膨胀螺栓M10~16						套	0.21	0.86	0.18					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.007	3.77	0.03					
	冲击钻头Φ8~16						根	0.0008	3.43						
	砂轮片Φ100						片	0.0002	1.29						
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01					
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03					
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.065	0.27	0.02					
	电						kW·h	0.0509	0.76	0.04					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	4.17		--		

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费							26.62				

清单项目综合单价				150.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火堵洞	处	1	26.62	26.62		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	47.93	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	79.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.65				
清单项目综合单价								20.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20						m	1.03	8.4	8.65			
	镀锌电线管接头 Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油						kg	0.0024	7.89	0.02			
	水泥砂浆 M10						m3	0.0018	178.18	0.32			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.5		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	79.32
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
综合人工工日		小计							7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12988.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	65.36	0.76	49.67			
	工业酒精99.5%						kg	0.437	6.86	3			
	电池						节	48	2.14	102.72			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	8.398	3.14	26.37			
	光盘						张	1	2.06	2.06			
	打印纸132行(381-1)						箱	0.228	91.76	20.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	214.78		--	

项目编码		030904008001		项目名称		模块（模块箱）		计量单位		个(台)		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	63.9	20.33		
1.37工日		未计价材料费							220						
清单项目综合单价									460.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火门监控模块						个	1	220	220					
	白布						m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油						kg	0.15	9.12	1.37					
	冲击钻头 φ6~8						根	0.03	1.72	0.05					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50						套	2	0.09	0.18					
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49					

	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.99	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒			计量单位		个	工程量	33	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费							1.36					
清单项目综合单价									7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料接线盒86型						只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	1.9		--		

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	335.39				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价								27.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.03	12.33	12.7			
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0041	178.18	0.73		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量	395.39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	双绞线缆 ZN-RYJS- 2×1.5mm2	100m/ 束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.99				
清单项目综合单价									5.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.69	3.99			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.14		--	

项目编码		030411004002	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	730.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价								3.88					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	WDZN-BYJ-2.5	m	1.05	2.727	2.86		
	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm $\times$ 10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.98	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	1388.37	4165.11		610.88	194.37	1388.37	4165.11		610.88	194.37	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	138.62	415.98		60.99	19.41	138.62	415.98		60.99	19.41	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费, 取人工费的7%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	180.07	540.22		79.23	25.21	180.07	540.22		79.23	25.21	
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	10.83	32.5		4.77	1.52	10.83	32.5		4.77	1.52	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	89.86	269.62		39.54	12.58	89.86	269.62		39.54	12.58	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	4.23	12.7		1.86	0.59	4.23	12.7		1.86	0.59	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	17.56	52.69		7.73	2.46	17.56	52.69		7.73	2.46	

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	53.05	159.2		23.34	7.43	53.05	159.2		23.34	7.43
综合人工工日		小计							1882.59	5648.02		828.34	263.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8622.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5648.02		--	
	材料费小计								--	5648.02		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9248.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7225.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1011.51			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1011.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	240.84			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	361.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	120.42			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5298.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	144.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	289			
合计					15702.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27652.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		27652.49		

暂列金额明细表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	列暂金		27652.49	
合计			27652.49	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14805.76		14805.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525027.26	2.4	12600.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525027.26	0.42	2205.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525027.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	619833.02	9	55784.97
合计					70590.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#综合楼-消防(047)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#综合楼-消防(047)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58150.02	
1.1	人工费	12370.55	
1.2	材料费	37946.56	
1.3	施工机具使用费	1150.28	
1.4	企业管理费	4948.81	
1.5	利润	1733.82	
2	措施项目费	1723.46	
2.1	单价措施项目费	255.63	
2.2	总价措施项目费	1467.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	864.48	
3	其他项目费	2907.5	
3.1	其中：暂列金额	2907.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1393.09	
5	税金	5775.67	
6	工程造价	69949.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030108006001	其他风机	1、名称：壁式排风机（配套防火阀） 2、型号：BLD15-34(自带止回阀) 3、规格：风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	40	250.29	10011.6	
2	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：BF-24（自带防火阀） 3、规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	18	250.29	4505.22	
3	030702001001	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	18.59	179.78	3342.11	
4	030702001002	碳钢通风管道	1、系统：通风 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.5MM 6、管件、法兰等附件及支架设计要求： 7、接口形式：咬口	m2	60.96	134.25	8183.88	
5	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：200*200	个	16	347.47	5559.52	
6	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*200	个	8	331.22	2649.76	
7	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：400*200	个	16	323.37	5173.92	
8	010805005001	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地3.0m	m2	40.38	108.17	4367.9	
9	010805005002	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地2.5m	m2	18.9	108.17	2044.41	
10	010805005003	防火垂帘	1、名称：挡烟垂壁（不燃无机布） 2、玻璃品种、厚度：固定安装 底部距地2.5m	m2	87.21	108.17	9433.51	
11	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作安装	kg	105	15.08	1583.4	
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，再刷调和漆二道。	kg	105	2.71	284.55	
13	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	1010.24	1010.24	
		分部小计					58150.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					58150.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	255.63	255.63	
		单价措施合计					255.63	
合计							58405.65	

综合单价分析表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风机安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	卫生间通风机安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72				5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72				5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							230.7					
清单项目综合单价									250.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	壁式排风机（配套防火阀）风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W						台	1	230.7	230.7				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	230.7		--		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	18.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	178.5	62.48	44.63	26.19	16.36	17.85	6.25

7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	119.14	41.7	29.79	1.38	0.88	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									179.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37			
	等边角钢 L 60×5						kg	4.042	3.4	13.74			
	扁钢 <-59						kg	0.2151	3.64	0.78			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1351	3.42	0.46			
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.224	3.77	0.84			
	精制带母镀锌螺栓 M6×75						套	16.9	0.56	9.46			
	铁铆钉						kg	0.0431	5.15	0.22			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.184	7.72	1.42			
	膨胀螺栓 M12						套	0.2	1.03	0.21			
	乙炔气						kg	0.018	15.44	0.28			
	氧气						m3	0.05	2.83	0.14			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	47.94		--	

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	60.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									134.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	17.9	20.37			
	等边角钢 L60×5						kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48			

	圆钢 Φ 5.5~9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.49	--	

项目编码		030703001001	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							308.4				
清单项目综合单价									347.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	70° 防火阀200*200						个	1	308.4	308.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.36		--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							294				
清单项目综合单价								331.22					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	防火风口400*200	个	1	294	294		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.23	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							286.15				
清单项目综合单价									323.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	风口400*200						个	1	286.15	286.15			
	扁钢<-59						kg	0.8	3.64	2.91			
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20						套	6	0.22	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	290.38		--	

项目编码		010805005001	项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量	40.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价								108.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码		010805005002	项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量	18.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96
0.316工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价								108.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.04		--	

项目编码		010805005003	项目名称		防火垂帘			计量单位		m2	工程量		87.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-52	挡烟垂壁（不燃无机布）	10m2	0.1	353.92	15.44	6.15	141.57	49.55	35.39	1.54	0.62	14.16	4.96	
综合人工工日		小计							35.39	1.54	0.62	14.16	4.96	
0.316工日		未计价材料费							51.5					
清单项目综合单价								108.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	挡烟垂壁（（不燃无机布））						m2	1.03	50	51.5				
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	53.04		--		

项目编码		030307005001		项目名称		设备支架制作安装			计量单位		kg	工程量	105	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	42.21	37.08	227.69	79.69	5.69	0.42	0.37	2.28	0.8	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.86	2	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13	
综合人工工日		小计							6.61	0.43	0.39	2.65	0.93	
0.0624工日		未计价材料费							4.07					

清单项目综合单价				15.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.911	4.07		
	电焊条J422 φ4	kg	0.019	3.73	0.07		
	乙炔气	kg	0.0048 ₂	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.0135 ₇	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.2054 ₄	0.67	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.0094 ₄	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.5	--	

项目编码		031201003001		项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg		工程量		105	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04			
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03			
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03			
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03			
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03			
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16			
0.0106工日		未计价材料费							0.5							
清单项目综合单价									2.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01						
	破布						kg	0.0015	6	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29						
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07						
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21						
	其他材料费							--				--				
	材料费小计							--		0.59		--				

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	222.52	667.56		89.01	31.15	222.52	667.56		89.01	31.15
综合人工工日		小计							222.52	667.56		89.01	31.15
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1010.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	667.56		--	
	材料费小计								--	667.56		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	51.36	154.06		20.54	7.19	51.36	154.06		20.54	7.19
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.65	1.94		0.26	0.09	0.65	1.94		0.26	0.09
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	4.31	12.91		1.72	0.6	4.31	12.91		1.72	0.6
综合人工工日		小计							56.32	168.91		22.52	7.88
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	168.91		--	
	材料费小计								--	168.91		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			864.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	675.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	94.55			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	94.55			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.51			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	33.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	11.26			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	495.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.51			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	27.02			
合计					1467.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2907.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2907.5		

暂列金额明细表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2907.5	
合计			2907.5	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1393.09		1393.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49400.38	2.4	1185.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49400.38	0.42	207.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49400.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	64174.07	9	5775.67
合计					7168.76

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：6#综合楼-暖通(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#综合楼-暖通(048)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1676510.75	
1.1	人工费	227413.87	
1.2	材料费	1086707.12	
1.3	施工机具使用费	296967.4	
1.4	企业管理费	41993.75	
1.5	利润	23428.61	
2	措施项目费	76137.73	
2.1	单价措施项目费	9863.24	
2.2	总价措施项目费	66274.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32378.38	
3	其他项目费	83825.54	
3.1	其中：暂列金额	83825.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28281.7	
5	税金	167828.01	
6	工程造价	2032583.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2M内 3、现场堆放	m3	13704.32	4.49	61532.4	
2	040103001002	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	1302.17	6.27	8164.61	
3	040201004001	掺石灰	1、含灰量：原地掺灰6%	m3	2979.2	92.72	276231.42	
4	040103001020	回填方	1、填方材料品种：6%灰土路基处理及路基以下6%灰土回填 2、填方来源、运距：利用土方	m3	5362.7	92.49	495996.12	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、备注：清单量同计量 4、部位：雨水连接管	m3	923.04	48.85	45090.5	
6	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2、挖土深度：2M内 3、运距：土方调配投标人自行考虑	m3	2727.43	9.19	25065.08	
7	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2、挖土深度：4M内 3、运距：土方调配投标人自行考虑	m3	235.35	10.74	2527.66	
8	040103001012	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土	m3	768.62	119.97	92211.34	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1895.37	315.83	598614.71	
10	040103001017	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土路基处理	m3	91.69	91.23	8364.88	
11	040103001021	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良性土	m3	81.9	3.92	321.05	
12	040103001022	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：现场多余土场内转运	m3	4755.41	13.12	62390.98	
		分部小计					1676510.75	
		分部分项合计					1676510.75	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑	项	1	9863.24	9863.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					9863.24	
合 计							1686373.99	

综合单价分析表

工程名称：市政大型土石方(049)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	13704.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3530.14	283.17	161.81	0.52		3.53	0.28	0.16
综合人工工日		小计							0.52		3.53	0.28	0.16
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103001002		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量		1302.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机15t以内	1000m3	0.001	515.16	68.55	5069.75	390.94	223.4	0.52	0.07	5.07	0.39	0.22		
综合人工工日		小计							0.52	0.07	5.07	0.39	0.22		
0.0049工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.015	4.57	0.07					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.07		--			

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰			计量单位	m3	工程量	2979.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.05	168.33	1188.11	346.85	36.06	20.61	8.42	59.41	17.34	1.8	1.03
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.82	22.03	2.61	1.49	1.56	0.49	2.25	0.27	0.15
综合人工工日		小计							9.98	59.9	19.59	2.07	1.18

0.0941工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					92.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰			t	0.102	579.51	59.11		
	水			m3	0.1071	4.57	0.49		
	其他材料费					--	0.3	--	
	材料费小计					--	59.9	--	

项目编码		040103001020	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	5362.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6%（拌合 机拌合）	10m3	0.1	95.72	602.45	140.83	16.56	9.46	9.57	60.25	14.08	1.66	0.95
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.82	22.03	2.61	1.49	1.56	0.49	2.25	0.27	0.15
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.0333 33	6.04	6.75	18.08	4.82	2.41	0.2	0.22	0.6	0.16	0.08
综合人工工日		小计							11.33	60.96	16.93	2.09	1.18
0.1069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰						t	0.102	579.51	59.11			
	水						m3	0.3388	4.57	1.55			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	60.96		--	

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	923.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576备注4	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.010204	641.31	3.56	366.52	70.55	40.31	6.54	0.04	3.74	0.72	0.41
1-576备注4	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.010204	641.31	3.56	366.52	70.55	40.31	6.54	0.04	3.74	0.72	0.41
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.000526	515.16		6221.37	471.56	269.46	0.27		3.27	0.25	0.14
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3

1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12367. 05	865.69	494.68		0.05	12.37	0.87	0.49
综合人工工日		小计							20.77	0.13	23.12	3.08	1.75
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	2727.43	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3530.14	283.17	161.81	0.46		3.18	0.25	0.15	
综合人工工日		小计							5.1		3.18	0.57	0.34	
0.0481工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	235.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-5备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	6042.8			423	241.71	6.04			0.42	0.24	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3530.14	283.17	161.81	0.46		3.18	0.25	0.15	
综合人工工日		小计							6.5		3.18	0.67	0.39	
0.0614工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10.74					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	768.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	53.77	1.86	9.53	4.77	45.79	53.77	1.86	9.53	4.77
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.82	22.03	2.61	1.49	1.4	0.44	2.03	0.24	0.14
综合人工工日		小计							47.19	54.21	3.89	9.77	4.91
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰						t	0.092	579.51	53.31			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	水						m3	0.0966	4.57	0.44			
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—		54.21		—

项目编码		040103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1895.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	28137.76	217.88	217.3	124.17	28.86	281.38	2.18	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	281.38	2.18	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									315.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	157.37	281.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	281.38		--	

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	91.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	95.72	602.45	140.83	16.56	9.46	9.57	60.25	14.08	1.66	0.95
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.82	22.03	2.61	1.49	1.56	0.49	2.25	0.27	0.15
综合人工工日		小计							11.13	60.74	16.33	1.93	1.1
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰						t	0.102	579.51	59.11			
	水						m3	0.2898	4.57	1.32			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	60.74		--	

项目编码		040103001021	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	81.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以 内	1000m3	0.001	515.16	68.55	2950.27	242.58	138.62	0.52	0.07	2.95	0.24	0.14
综合人工工日		小计							0.52	0.07	2.95	0.24	0.14
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.015	4.57	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码		040103001022	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	4755.41		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5231.51	402.27	229.87	0.52		5.23	0.4	0.23
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	-0.001	515.16		3530.14	283.17	161.81	-0.52		-3.53	-0.28	-0.16
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54.84	6538.49	457.69	261.54		0.05	6.54	0.46	0.26

1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以 内	1000m3	0.001	515.16	68.55	2950.2 7	242.58	138.62	0.52	0.07	2.95	0.24	0.14
综合人工工日		小计							0.52	0.12	11.19	0.82	0.47
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.027	4.57	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1274.78	2614.86	283.84	162.19	1440	1274.78	2614.86	283.84	162.19			
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	942.67	2233.24	198.33	113.33	600	942.67	2233.24	198.33	113.33			
综合人工工日		小计							2040	2217.45	4848.1	482.17	275.52			
17工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									9863.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕						m3	0.16	1951.87	312.3						
	镀锌铁丝8#						kg	7	7.12	49.84						
	草袋子						只	20	1.71	34.2						
	其他材料费								--	1821.11		--				
	材料费小计								--	2217.45		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政大型土石方 (049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			32378.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25295.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7082.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1686.37			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3372.75			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	168.64			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27825.17			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	337.27			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	505.91			
合计					66274.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	83825.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		83825.54		

暂列金额明细表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		83825.54	
合计			83825.54	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：市政大型土石方(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28281.7		28281.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836474.02	1.3	23874.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836474.02	0.24	4407.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836474.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1864755.72	9	167828.01
合计					196109.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政大型土石方(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 市政大型土石方(049)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：园建工程 (050)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3822067.11	
1.1	人工费	873279.33	
1.2	材料费	2590860.05	
1.3	施工机具使用费	68064.76	
1.4	企业管理费	167341.73	
1.5	利润	122521.24	
2	措施项目费	158788.72	
2.1	单价措施项目费	78629.4	
2.2	总价措施项目费	80159.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47198.43	
3	其他项目费	191103.36	
3.1	其中：暂列金额	191103.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	160620.43	
5	税金	389932.17	
6	工程造价	4722511.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 (050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬质铺装						
1	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1、路床土石类别：素土夯实，压实系数>0.9 2、防渗土工布（两布一膜） 3、垫层厚度、宽度、材料种类：200厚级配碎石垫层，压实度不小于94%；200厚C30透水混凝土垫层，压实度不小于96% 4、路面厚度、宽度、材料种类：190*250*60厚绿色井字形植草砖 5、砂浆强度等级：30厚中粗砂或1：6干硬性水泥砂浆 6、漏空部分填土要求：镂空部分种草	m2	2350.77	327.77	770511.88	
2	050201001002	园路	1、路床土石类别：素土夯实，压实系数>0.9 2、防渗土工布（两布一膜） 3、垫层厚度、宽度、材料种类：200厚级配碎石垫层，压实度不小于94%；200厚C30透水混凝土垫层，压实度不小于96% 4、砂浆强度等级：30厚中粗砂或1：6干硬性水泥砂浆 5、路面厚度、宽度、材料种类：60厚200*400五莲花烧面花岗岩收边	m2	407.95	430.94	175801.97	
3	050201003001	路牙铺设	1、路床土石类别：素土夯实，压实系数>0.9 2、防渗土工布（两布一膜） 3、垫层厚度、宽度、材料种类：200厚级配碎石垫层，压实度不小于94%；200厚C30透水混凝土垫层，压实度不小于96% 4、砂浆强度等级：30厚中粗砂或1：6干硬性水泥砂浆 5、路牙材料种类、规格：侧石，做法材质同道路路牙	m	580.3	121.55	70535.47	
4	050201001003	园路	1、路床土石类别：素土夯实（压实系数≥0.9） 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C25混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：60厚600*300仿芝麻灰透水混凝土PC砖 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、详见车行铺装图	m2	1432.1	368.09	527141.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050201001008	园路	1、路床土石类别：素土夯实（夯实系数 ≥ 0.9 ） 2、防水土工膜 3、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C25混凝土垫层 4、路面厚度、宽度、材料种类：60厚600*300仿芝麻灰透水混凝土PC砖 5、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 6、详见车行铺装图	m2	416.7	377.93	157483.43	
6	050201001005	园路	1、路床土石类别：素土夯实（夯实系数 ≥ 0.9 ） 2、防水土工膜 3、垫层厚度、宽度、材料种类：200厚级配碎石垫层，压实度不小于94%，200厚C30透水混凝土垫层，压实度不小于96% 4、找平层：30mm找平层（粒径小于5mm的米石） 5、路面厚度、宽度、材料种类：60厚600*300仿芝麻灰透水砖 6、详见透水铺装详图	m2	2403.27	387.21	930570.18	
7	050201001006	园路	1、路床土石类别：素土夯实（夯实系数 ≥ 0.9 ） 2、防水土工膜 3、垫层厚度、宽度、材料种类：200厚级配碎石垫层，压实度不小于94%，200厚C30透水混凝土垫层，压实度不小于96% 4、找平层：30mm找平层（粒径小于5mm的米石） 5、路面厚度、宽度、材料种类：60厚600*300仿芝麻黑透水砖 6、详见透水铺装详图	m2	220.53	387.21	85391.42	
		分部小计					2717436.04	
		围墙						
8	010101003010	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	1564.3	7.11	11122.17	
9	010103001016	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	1285.1	23.74	30508.27	
10	010103002009	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	279.2	21.54	6013.97	
11	010501001013	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15素混凝土	m3	54.96	529.56	29104.62	
12	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	82.44	572.91	47230.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	183.02	574.5	105144.99	
14	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、墙体类型：砖柱 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	35.33	729.11	25759.46	
15	010503004005	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m3	32.98	652.01	21503.29	
16	010507005005	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	24.73	673.44	16654.17	
17	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	4.94	5616.98	27747.88	
18	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢 直径6	t	0.61	5678.89	3464.12	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	1152.59	49.47	57018.63	
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数：芝麻白真石漆饰面	m2	1152.59	78.31	90259.32	
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：1.5厚30*30镀锌方管，3厚50*50镀锌方管 2、栏板材料种类、规格、颜色：深灰色氟碳喷涂 3、高度：1.6m	m	615.32	578.54	355987.23	
		分部小计					827518.82	
		单元入户景墙						
22	010101003011	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	26.68	7.11	189.69	
23	010103001017	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	15.92	23.75	378.1	
24	010103002010	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	10.76	21.64	232.85	
25	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	1.01	331.51	334.83	
26	010501001014	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	1.01	561.11	566.72	
27	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	2.59	574.5	1487.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、墙体类型：砖柱 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	4.32	729.11	3149.76	
29	010507005006	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	0.52	673.44	350.19	
30	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	0.081	5621.49	455.34	
31	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢 直径6	t	0.021	5678.89	119.26	
32	011204001018	石材墙面	1、安装方式：20厚 1：2干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚蓝宝石光面花岗岩	m2	45.19	296.43	13395.67	
33	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：1厚镀锌钢板银灰色氟碳漆	m2	2.33	518.69	1208.55	
34	011508004005	金属字	1、镏字材料品种、颜色：10x1.5厚香槟金不锈钢LOGO 2、字体规格：字高100mm 3、每组6个字，字样“UNIT 01” 4、详见施工图	组	9	1069.5	9625.5	
		分部小计					31494.42	
		厂区入口景墙						
35	010101003012	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	33.65	7.11	239.25	
36	010103001018	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	31.25	23.74	741.88	
37	010103002011	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	2.4	21.54	51.7	
38	010501001015	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	1	561.11	561.11	
39	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2	572.91	1145.82	
40	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15.0承重水泥砖 2、砂浆强度等级：WMM10.0水泥砂浆	m3	2.4	574.5	1378.8	
41	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15.0承重水泥砖 2、墙体类型：地上砖砌 3、砂浆强度等级、配合比：WMM10.0水泥砂浆	m3	3.87	729.11	2821.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.52	745.46	387.64	
43	010503004006	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m3	0.58	652.01	378.17	
44	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	0.119	5605.98	667.11	
45	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢 直径6	t	0.013	5678.89	73.83	
46	011204001019	石材墙面	1、墙体类型：砖墙 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚光面浪淘沙大理石	m2	18	639.05	11502.9	
47	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：L50X50X3镀锌角钢	t	0.27	8908.74	2405.36	
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平	m2	18	42.63	767.34	
49	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数：芝麻白真石漆饰面	m2	18	78.31	1409.58	
50	010808004001	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：3厚仿铜不锈钢板拉丝面	m2	7.38	405.93	2995.76	
51	011508004006	金属字	1、镏字材料品种、颜色：拉丝面仿铜色不锈钢面层，底面透明亚克力发光，字体总厚25 2、字体规格：字体甲供，广告公司定制	项	1	4634.5	4634.5	
		分部小计					32162.41	
		花池						
52	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	5.95	651.32	3875.35	
53	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	55.82	41.71	2328.25	
54	011206001001	石材零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色：仿爵士白亚光面花岗石 2、部位：花池	m2	36.73	328.58	12068.74	
		分部小计					18272.34	
		非机动车棚						
55	010101003013	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	57.27	7.11	407.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010103001019	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	40.6	23.74	963.84	
57	010103002012	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	16.67	21.6	360.07	
58	010501001016	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	2.59	561.11	1453.27	
59	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13	626.37	8142.81	
60	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.08	555.28	599.7	
61	010507007001	其他构件	1、部位：柱脚 2、混凝土强度等级：C35微膨胀细石混凝土包裹	m3	1.95	764.23	1490.25	
62	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装	t	0.196	13861.31	2716.82	
63	010516001001	螺栓	地脚螺栓制作Φ25以内	套	52	11.35	590.2	
64	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	0.176	5971.7	1051.02	
65	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	0.162	4602.84	745.66	
66	010604001001	钢梁	1、钢材：Q235 2、尺寸：镀锌方钢150*200*4*4、方钢100*200*4*4等 3、成品钢结构构件采购运输按运距10km计算 4、具体做法及要求详见图纸	t	3.301	9052.2	29881.31	
67	010603002001	空腹钢柱	1、钢材：Q235 2、尺寸：镀锌方钢150*200*5*5 3、成品钢结构构件采购运输按运距10km计算 4、具体做法及要求详见图纸	t	0.771	9197.82	7091.52	
68	010607003001	成品雨篷	1、材料品种、规格：12厚阳光板，同建筑玻璃颜色，阳光板与方钢用自攻钉连接，详细做法厂家二次深化和安装	m2	67.2	255.98	17201.86	
		分部小计					72695.52	
		雕塑						
69	010101003014	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	3.27	7.05	23.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010103001020	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	2.71	23.79	64.47	
71	010103002013	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.56	23.09	12.93	
72	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	0.12	331.51	39.78	
73	010501001017	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15混凝土	m3	0.12	529.56	63.55	
74	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25混凝土基座	m3	0.31	626.37	194.17	
75	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径12以内	t	0.099	5607.95	555.19	
76	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径18	t	0.023	4575.3	105.23	
77	050307019001	雕塑摆设	1、名称及材质：3厚304不锈钢雕塑 2、规格尺寸：2.6*2.6m	个	1	26616.35	26616.35	
		分部小计					27674.72	
		坐凳一（20个）						
78	010101003015	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	48.18	7.11	342.56	
79	010103001021	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	29.96	23.74	711.25	
80	010103002014	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	18.22	21.52	392.09	
81	010501001018	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	4.3	561.11	2412.77	
82	010401001006	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	19.8	574.5	11375.1	
83	010507005007	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：压顶	m3	2.1	663.53	1393.41	
84	011206001002	石材零星项目	1、基层类型、部位：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚500*500光面芝麻灰花岗岩贴面	m2	62	301.11	18668.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	050305006001	坐凳	1、材质：100*30巧克力色实心塑木板,留缝5mm,塑木板封边 2、基层龙骨：60*40成品龙骨@350（专业厂家提供） 3、凳面尺寸、支墩高度：0.6*2.5米/组	m	50	350	17500	
		分部小计					52796	
		坐凳二（34个）						
86	010101003016	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	99.09	7.11	704.53	
87	010103001022	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	72.93	23.74	1731.36	
88	010103002015	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	26.16	21.6	565.06	
89	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石压实	m3	9.44	331.51	3129.45	
90	010501001019	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	4.49	570.97	2563.66	
91	010401001007	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	28.31	574.5	16264.1	
92	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	127.5	37.49	4779.98	
		分部小计					29738.14	
		坐凳三						
93	010101003017	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	15.42	7.11	109.64	
94	010103001023	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	9.59	23.74	227.67	
95	010103002016	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：投标人自行考虑	m3	5.83	21.43	124.94	
96	010501001020	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	1.38	561.11	774.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010401001008	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	7.48	574.5	4297.26	
98	011206001003	石材零星项目	1、基层类型、部位：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚500*500光面芝麻灰花岗岩贴面	m2	22.4	301.11	6744.86	
		分部小计					12278.7	
		分部分项合计					3822067.11	
1	050401001001	砌筑脚手架	1、砌筑脚手架	m2	1648.8	2.85	4699.08	
2	050401002001	抹灰脚手架	1、抹灰脚手架	m2	1648.8	0.5	824.4	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15素混凝土	m2	178.47	82.75	14768.39	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	281.47	63.45	17859.27	
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m2	278.8	65.43	18241.88	
6	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	234.46	72.39	16972.56	
7	011702003001	构造柱		m2	4.32	87.87	379.6	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	52.74	71.18	3754.03	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	10.8	53.24	574.99	
10	011702025001	其他现浇构件	1、部位：柱脚 2、混凝土强度等级：C35微膨胀细石混凝土包裹	m2	7.8	71.18	555.2	
		单价措施合计					78629.4	
合计							3900696.51	

综合单价分析表

工程名称：园建工程(050)

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖（格）铺装		计量单位	m2	工程量	2350.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
2-1-88	土工布 一般软土	1000m2	0.001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	3.53	5.15		0.67	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	15.04	45.84	0.21	2.86	2.11
3-496	C30透水混凝土园路基础垫层	m3	0.2	187.46	557.12	17.98	35.62	26.24	37.49	111.42	3.6	7.12	5.25
3-518	园路植草砖	10m2	0.1	158.62	559.73	9.73	30.14	22.21	15.86	55.97	0.97	3.01	2.22
3-211	铺种草皮花格铺草镶草	10m2	0.033333	41.2	2.29		7.83	5.77	1.37	0.08		0.26	0.19
综合人工工日		小计							77.93	218.46	4.78	14.8	10.91
0.7556工日		未计价材料费							0.89				
清单项目综合单价									327.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工布（两布一膜）						m2	1.1152	4.55	5.07			
	碎石5-40mm						t	0.33	138.92	45.84			
	C30透水混凝土						m3	0.204	543.95	110.97			
	水						m3	0.123667	4.57	0.57			
	中砂						t	0.039	157.37	6.14			
	绿色井字形植草砖190*250*60						m2	1.02	48.79	49.77			
	砂轮片Φ110mm						片	0.0038	9.95	0.04			
	草皮						m2	0.118999	7.35	0.87			
	基肥						kg	0.006667	1.77	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	219.35		--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	407.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65

2-1-88	土工布 一般软土	1000m2	0.001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	3.53	5.15		0.67	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	15.04	45.84	0.21	2.86	2.11
3-496	C30透水混凝土园路基础垫层	m3	0.2	187.46	557.12	17.98	35.62	26.24	37.49	111.42	3.6	7.12	5.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1176.8	11.24	93.14	68.63	49.02	117.68	1.12	9.31	6.86
综合人工工日		小计							109.72	280.09	4.93	20.84	15.36
1.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									430.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	土工布(两布一膜)					m2	1.1152	4.55	5.07				
	碎石5-40mm					t	0.33	138.92	45.84				
	C30透水混凝土					m3	0.204	543.95	110.97				
	水					m3	0.12652	4.57	0.58				
	水泥32.5级					kg	6.117	0.2662	1.63				
	60厚200*400五莲花烧花面花岗岩60mm厚					m2	1.02	93.82	95.7				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)					t	0.053025	364.64	19.34				
	合金钢切割锯片					片	0.0042	52.95	0.22				
	白水泥					kg	0.1	1.0824	0.11				
	棉纱头					kg	0.01	4.55	0.05				
	锯(木)屑					m3	0.006	8.96	0.05				
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	280.09		--	

项目编码		050201003001		项目名称		路牙铺设			计量单位		m		工程量		580.3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.01	46.35			8.81	6.49	0.46				0.09	0.06		
2-1-88	土工布 一般软土	1000m2	0.0001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	0.35	0.52			0.07	0.05		
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.02	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	1.5	4.58	0.02	0.29	0.21			
3-496	C30透水混凝土园路基础垫层	m3	0.02	187.46	557.12	17.98	35.62	26.24	3.75	11.14	0.36	0.71	0.52			
3-525	园路花岗石路牙100×200(预拌)	10m	0.1	114.31	800.57	16.05	21.72	16	11.43	80.06	1.61	2.17	1.6			
综合人工工日		小计							17.49	96.3	1.99	3.33	2.44			
0.1698工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									121.55							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	土工布（两布一膜）	m2	0.1115 2	4.55	0.51		
	碎石5-40mm	t	0.053	138.92	7.36		
	C30透水混凝土	m3	0.0204	543.95	11.1		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.006	52.95	0.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0052 5	364.64	1.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0007	351.34	0.25		
	花岗石路牙100×200	m	1.01	74.05	74.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计				--	96.3	--	

项目编码		050201001003	项目名称		园路		计量单位		m2	工程量	1432.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	11.28	34.38	0.15	2.14	1.58
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.2	187.46	445.21	17.98	35.62	26.24	37.49	89.04	3.6	7.12	5.25
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1035.84	11.24	93.14	68.63	49.02	103.58	1.12	9.31	6.86
综合人工工日		小计							102.43	227	4.87	19.45	14.34
0.9944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									368.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm						t	0.2475	138.92	34.38			
	非泵送商品砼 C25						m3	0.204	434.24	88.58			
	水						m3	0.12652	4.57	0.58			
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2662	1.63			
	60厚600*300仿芝麻灰透水砖						m2	1.02	80	81.6			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	364.64	19.34			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	其他材料费								--	0.46		--	

	材料费小计	--	227	--	

项目编码		050201001008	项目名称		园路		计量单位		m2	工程量	416.7			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65	
2-1-88	土工膜 一般软土	1000m2	0.001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	3.53	5.15		0.67	0.49	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	11.28	34.38	0.15	2.14	1.58	
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.2	187.46	445.21	17.98	35.62	26.24	37.49	89.04	3.6	7.12	5.25	
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1035.84	11.24	93.14	68.63	49.02	103.58	1.12	9.31	6.86	
综合人工工日		小计							105.96	232.15	4.87	20.12	14.83	
1.0277工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									377.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水土工膜						m2	1.1152	4.55	5.07				
	碎石5-40mm						t	0.2475	138.92	34.38				
	非泵送商品砼 C25						m3	0.204	434.24	88.58				
	水						m3	0.12652	4.57	0.58				
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2662	1.63				
	60厚600*300仿芝麻灰透水砖						m2	1.02	80	81.6				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	364.64	19.34				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	其他材料费									--	0.54		--	
	材料费小计									--	232.15		--	

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	2403.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65

2-1-88	土工膜 一般软土	1000m2	0.001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	3.53	5.15		0.67	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	15.04	45.84	0.21	2.86	2.11
1-8	透水混凝土地坪透水层150mm厚	10m2	0.1	162.18	1085.17	51.55	30.81	22.71	16.22	108.52	5.16	3.08	2.27
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1035.84	11.24	93.14	68.63	49.02	103.58	1.12	9.31	6.86
综合人工工日		小计							88.45	263.09	6.49	16.8	12.38
0.8532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									387.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水土工膜						m2	1.1152	4.55	5.07			
	碎石13-25mm						t	0.33	138.92	45.84			
	C30透水混凝土10—20mm						m3	0.202	530.97	107.26			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.101	4.57	0.46			
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2662	1.63			
	60厚600*300仿芝麻灰透水砖						m2	1.02	80	81.6			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	364.64	19.34			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	其他材料费						—			0.54		—	
	材料费小计						—			263.09		—	

项目编码		050201001006	项目名称		园路			计量单位		m2	工程量	220.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
2-1-88	土工膜 一般软土	1000m2	0.001	3530.97	5150.27		670.88	494.34	3.53	5.15		0.67	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.19	229.22	1.03	14.29	10.53	15.04	45.84	0.21	2.86	2.11
1-8	透水混凝土地坪透水层150mm厚	10m2	0.1	162.18	1085.17	51.55	30.81	22.71	16.22	108.52	5.16	3.08	2.27

3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1035.84	11.24	93.14	68.63	49.02	103.58	1.12	9.31	6.86
综合人工工日		小计							88.45	263.09	6.49	16.8	12.38
0.8532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									387.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水土工膜						m2	1.1152	4.55	5.07			
	碎石5-40mm						t	0.33	138.92	45.84			
	C30透水混凝土10—20mm						m3	0.202	530.97	107.26			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.101	4.57	0.46			
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2662	1.63			
	60厚600*300仿芝麻黑透水砖						m2	1.02	80	81.6			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	364.64	19.34			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	其他材料费						—			0.54		—	
	材料费小计						—			263.09		—	

项目编码		010101003010	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	1564.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注3备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44
综合人工工日		小计							3.5		2.45	0.67	0.49
0.033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.11				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码		010103001016		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1285.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29		
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0005	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04		
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33		
0.157工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.005	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.02		--			

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	279.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.38		3.49	0.07	0.05	
1-152备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001		39.3	17512.05				0.04	17.51			
综合人工工日		小计							0.38	0.04	21	0.07	0.05	
0.0036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码	010501001013	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	54.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-172	C15非泵送商品 砼垫层	m3	1	95.4	401.63	1.04	18.13	13.36	95.4	401.63	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	401.63	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									529.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	非泵送商品砼 C15					m3	1.015	393.44	399.34				
	水					m3	0.5	4.57	2.29				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	401.63		--		

项目编码		010501002002	项目名称		带形基础		计量单位		m3	工程量	82.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	459.23	35.86	11.12	8.19	58.51	459.23	35.86	11.12	8.19
综合人工工日		小计							58.51	459.23	35.86	11.12	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								572.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.73	0.74	1.28			
	非泵送商品砼 C30						m3	1.02	443.95	452.83			
	水						m3	1.12	4.57	5.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	459.23		--	

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	183.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								574.5					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.27	47.2	248.74			

细	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.42525	353.11	150.16		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	399.68	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	35.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43
综合人工工日		小计							245.92	401.65	0.39	46.72	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								729.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	5.35	47.2	252.52			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42	353.11	148.31			
	水						m3	0.11	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	401.65		--	

项目编码	010503004005	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	32.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	C25商品砼非泵送圈梁	m3	1	148.82	452.5	1.58	28.28	20.83	148.82	452.5	1.58	28.28	20.83
综合人工工日		小计							148.82	452.5	1.58	28.28	20.83
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								652.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.74	1.63			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	452.5		--	

项目编码	010507005005	项目名称	扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	24.73

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C25商品砼非泵送压顶	m3	1	157.73	463.66		29.97	22.08	157.73	463.66		29.97	22.08
综合人工工日		小计							157.73	463.66		29.97	22.08
1.488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									673.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	9.13	0.74	6.76			
	非泵送商品砼 C25						m3	1.02	434.24	442.92			
	水						m3	3.06	4.57	13.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	463.66		--	

项目编码		010515001018	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	4.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.1524 49	1481.8 8	3697.2 3	225.98	281.56	207.46	225.91	563.64	34.45	42.92	31.63
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.3536 03	1481.8 8	3421.8 3	225.98	281.56	207.46	524	1209.9 7	79.91	99.56	73.36
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.4939 68	1481.8 8	3333.0 9	225.98	281.56	207.46	732	1646.4 4	111.63	139.08	102.48
综合人工工日		小计							1481.9 1	3420.0 5	225.99	281.56	207.47
13.9803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5616.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	6.8501 37	8.79	60.21			
	电焊条						kg	1.8600 37	6.87	12.78			
	三级钢Φ6						t	0.1554 98	3553	552.48			
	水						m3	0.0400 01	4.57	0.18			
	三级钢Φ10						t	0.3606 75	3283	1184.1			
	三级钢Φ12						t	0.5038 47	3196	1610.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3420.05		--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	1	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5678.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条						kg	1.86	6.87	12.78			
	一级钢Φ6						t	1.02	3342	3408.84			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3482.01		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1152.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	162.35	277.98	0.69	30.85	22.73	16.24	27.8	0.07	3.09	2.27
综合人工工日		小计							16.24	27.8	0.07	3.09	2.27
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0150 ₅	364.64	5.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0598 ₅	364.64	21.82			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.8 ₇	0.39			
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	27.8		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1152.59
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	654.79	19.78	15.51	11.43	8.16	65.48	1.98	1.55	1.14
综合人工工日		小计							8.16	65.48	1.98	1.55	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	10.6	47.7			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	白水泥						kg	0.53	1.0824	0.57			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆						kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶						kg	0.18	2.14	0.39			
	其他材料费						—			0.04		—	
	材料费小计						—			65.48		—	

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		615.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-146	镀锌方管围栏	10m	0.1	703.84	4824	25.35	133.73	98.54	70.38	482.4	2.54	13.37	9.85		
综合人工工日		小计							70.38	482.4	2.54	13.37	9.85		
0.664工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									578.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	深灰色氟碳喷涂镀锌方管围栏H=1.6m						m	1.005	480	482.4					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	482.4		--			

项目编码		010101003011	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	26.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注3备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44

综合人工工日		小计			3.5		2.45	0.67	0.49
0.033工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					7.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103001017		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		15.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29		
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000503	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.94	0.06	0.04		
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.59	3.16	2.33		
0.157工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.00503	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.02		--			

项目编码		010103002010		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	10.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001004	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.39		3.51	0.07	0.05	
1-152备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001004		39.3	17512.05				0.04	17.58			
综合人工工日		小计							0.39	0.04	21.09	0.07	0.05	
0.0036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.008634	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9		
综合人工工日		小计							63.6	245.77	1.16	12.08	8.9		
0.6工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									331.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5~40mm						t	1.65	138.92	229.22					
	碎石5~16mm						t	0.12	137.95	16.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	245.77		--			

项目编码		010501001014	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	1.01		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								561.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	424.52	430.89			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	433.18		--	

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36

1. 2371工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					574. 5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm			百块	5. 27	47. 2	248. 74		
	水泥砂浆 M7. 5(干拌（混）砂浆)			t	0. 42525	353. 11	150. 16		
	水			m3	0. 1	4. 57	0. 46		
	其他材料费					--	0. 32	--	
	材料费小计					--	399. 68	--	

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		4. 32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43		
综合人工工日		小计							245.92	401.65	0.39	46.72	34.43		
2.32工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									729.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53mm						百块	5.35	47.2	252.52					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42	353.11	148.31					
	水						m3	0.11	4.57	0.5					
	其他材料费								--	0.32		--			
	材料费小计								--	401.65		--			

项目编码		010507005006		项目名称		扶手、压顶			计量单位		m3	工程量	0. 52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-353	C25商品砼非泵送压顶	m3	1	157. 73	463. 66		29. 97	22. 08	157. 73	463. 66		29. 97	22. 08	
综合人工工日		小计							157. 73	463. 66		29. 97	22. 08	
1. 488工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									673. 44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜						m2	9. 13	0. 74	6. 76				
	非泵送商品砼 C25						m3	1. 02	434. 24	442. 92				
	水						m3	3. 06	4. 57	13. 98				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	463.66	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.081					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.4555 56	1481.8 8	3427.9 5	225.98	281.56	207.46	675.08	1561.6 2	102.95	128.27	94.51
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.5444 44	1481.8 8	3421.8 3	225.98	281.56	207.46	806.8	1862.9 9	123.03	153.29	112.95
综合人工工日		小计							1481.8 8	3424.6 1	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5621.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条						kg	1.86	6.87	12.78			
	三级钢 Φ8						t	0.4646 67	3289	1528.29			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	三级钢 Φ10						t	0.5553 33	3283	1823.16			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3424.61		--	

项目编码		010515001021		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		0.021	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	1	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46		
综合人工工日		小计							1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46		
13.98工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5678.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条						kg	1.86	6.87	12.78					
	一级钢 Φ6						t	1.02	3342	3408.84					
	水						m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	3482.01	--	

项目编码		011204001018		项目名称		石材墙面			计量单位		m2	工程量	45.19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-118	水泥砂浆粘贴石材块料面板 混凝土墙面(预拌)	10m2	0.1	682.51	2054.29	2.23	129.68	95.55	68.25	205.43	0.22	12.97	9.56	
综合人工工日		小计							68.25	205.43	0.22	12.97	9.56	
0.6439工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									296.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	20厚蓝宝石光面花岗岩						m2	1.02	180	183.6				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0357	364.64	13.02				
	白水泥						kg	0.15	1.0824	0.16				
	合金钢切割锯片						片	0.027	68.6	1.85				
	粘结剂YJ-III						kg	0.42	9.86	4.14				
	BJ-302粘结剂						kg	0.158	7.66	1.21				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.007208	4.57	0.03				
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2662	0.16				
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02				
	其他材料费								--	1.18		--		
	材料费小计								--	205.43		--		

项目编码		011207001001	项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2	工程量	2.33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	170.66	4959.94		32.43	23.89	17.07	495.99		3.24	2.39
综合人工工日		小计							17.07	495.99		3.24	2.39
0.161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1厚镀锌钢板银灰色氟碳漆						m2	1.02	480	489.6			
	万能胶						kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶						L	0.1164	34.3	3.99			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	495.99	--	

项目编码		011508004005	项目名称		金属字		计量单位		组	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	0.6	190.8	1526.6	2.14	36.25	26.71	114.48	915.96	1.28	21.75	16.03
综合人工工日		小计							114.48	915.96	1.28	21.75	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1069.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚古铜拉丝不锈钢文字字高180						个	6.06	150	909			
	其他材料费								--	6.96		--	
	材料费小计								--	915.96		--	

项目编码		010101003012		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	33.65	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-146 备注3 注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05	
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44	
综合人工工日		小计							3.5		2.45	0.67	0.49	
0.033工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	010103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	31.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29

1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000499	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.00499	4.57	0.02			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.02	--		

项目编码		010103002011		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	2.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.38		3.49	0.07	0.05	
1-152备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001		39.3	17512.05				0.04	17.51			
综合人工工日		小计							0.38	0.04	21	0.07	0.05	
0.0036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码		010501001015	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									561.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	424.52	430.89			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	433.18	--	

项目编码		010501002003	项目名称		带形基础		计量单位		m3	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	459.23	35.86	11.12	8.19	58.51	459.23	35.86	11.12	8.19
综合人工工日		小计							58.51	459.23	35.86	11.12	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.73	0.74	1.28			
	非泵送商品砼 C30						m3	1.02	443.95	452.83			
	水						m3	1.12	4.57	5.12			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			459.23		--	

项目编码		010401001005	项目名称		砖基础		计量单位		m3	工程量	2.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									574.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.27	47.2	248.74			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42525	353.11	150.16			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	399.68		--	

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	3.87
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43	245.92	401.65	0.39	46.72	34.43
综合人工工日		小计							245.92	401.65	0.39	46.72	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									729.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	5.35	47.2	252.52			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42	353.11	148.31			
	水						m3	0.11	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	401.65		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	209.95	464.97	1.26	39.89	29.39	209.95	464.97	1.26	39.89	29.39
综合人工工日		小计							209.95	464.97	1.26	39.89	29.39
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								745.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.99	443.95	439.51			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	364.64	19.78			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	464.97		--	

项目编码		010503004006	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	0.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	C25商品砼非泵送圈梁	m3	1	148.82	452.5	1.58	28.28	20.83	148.82	452.5	1.58	28.28	20.83
综合人工工日		小计							148.82	452.5	1.58	28.28	20.83
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								652.01					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25	m3	1.02	434.24	442.92		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.74	1.63		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.5	--	

项目编码		010515001022	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量	0.119	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.703361	1481.88	3427.95	225.98	281.56	207.46	1042.3	2411.09	158.95	198.04	145.92	
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.298319	1481.88	3333.09	225.98	281.56	207.46	442.07	994.32	67.41	83.99	61.89	
综合人工工日		小计							1484.37	3405.41	226.36	282.03	207.81	
14.0035工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5605.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝22#						kg	6.861508	8.79	60.31				
	电焊条						kg	1.863125	6.87	12.8				
	三级钢Φ8						t	0.717428	3289	2359.62				
	水						m3	0.040067	4.57	0.18				
	三级钢Φ12						t	0.304285	3196	972.49				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	3405.41		--		

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.013						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	1	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46	1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3482.01	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5678.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条			kg	1.86	6.87	12.78		
	一级钢 Φ6			t	1.02	3342	3408.84		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3482.01	--	

项目编码		011204001019	项目名称		石材墙面		计量单位		m2	工程量	18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-137 备注1 备注2	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1393.2	4507.48	30.01	264.71	195.05	139.32	450.75	3	26.47	19.51
综合人工工日		小计							139.32	450.75	3	26.47	19.51
1.3143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									639.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚光面浪淘沙大理石						m2	1.002	380	380.76			
	不锈钢连接件						套	4.5	3.86	17.37			
	合金钢切割锯片						片	0.04	68.6	2.74			
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34			
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费								--	4.28		--	
	材料费小计								--	450.75		--	

项目编码		011204004001		项目名称		干挂石材钢骨架			计量单位		t	工程量		0.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1409.8	5709.75	222.89	267.86	197.37	1409.8	5709.75	222.89	267.86	197.37		
14-183	钢骨架安装	t	1	725.04	169.57	47.64	137.76	101.51	725.04	169.57	47.64	137.76	101.51		
16-264	其它金属面红丹防锈漆一遍	t	-1	30.24	40.23		5.75	4.23	-30.24	-40.23		-5.75	-4.23		

综合人工工日		小计		2104.6	5839.0 ₉	270.53	399.87	294.65
19.06工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				8908.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	L50X50X3角钢镀锌		t	1.05	5156.4 ₇	5414.29		
	电焊条J422		kg	20.4	6.87	140.15		
	氧气		m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气		m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆		kg	4.65	14.99	69.7		
	油漆溶剂油		kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110		套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆		kg	-4.65	6.86	-31.9		
	油漆溶剂油		kg	-0.48	2.86	-1.37		
	砂纸		张	-8	0.87	-6.96		
	其他材料费				--	11.74	--	
	材料费小计				--	5839.09	--	

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	165.97	205.08	0.51	31.53	23.24	16.6	20.51	0.05	3.15	2.32
综合人工工日		小计							16.6	20.51	0.05	3.15	2.32
0.1566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01505	364.64	5.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0399	364.64	14.55			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	20.51		--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	654.79	19.78	15.51	11.43	8.16	65.48	1.98	1.55	1.14
综合人工工日		小计							8.16	65.48	1.98	1.55	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	10.6	47.7			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	白水泥						kg	0.53	1.0824	0.57			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆						kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶						kg	0.18	2.14	0.39			
	其他材料费							--	0.04		--		
	材料费小计							--	65.48		--		

项目编码		010808004001	项目名称		金属门窗套		计量单位		m2	工程量	7.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	699.6	3119.12	9.83	132.92	97.94	69.96	311.91	0.98	13.29	9.79
综合人工工日		小计							69.96	311.91	0.98	13.29	9.79
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								405.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚仿铜不锈钢板拉丝面1219×3048×1.0						m2	1.101	213	234.51			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.028	55.9524	57.52			
	普通木成材						m3	0.0015	1951.87	2.93			
	膨胀螺栓M8×80						套	7.4	0.51	3.77			
	玻璃胶						L	0.17	34.3	5.83			
	铁钉70mm						kg	0.034	7.26	0.25			
	镀锌铁脚						个	3.7	1.46	5.4			
	其他材料费								--	1.7		--	
	材料费小计								--	311.91		--	

项目编码	011508004006	项目名称	金属字		计量单位	项	工程量	1	

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-9	金属字安装 每个字面积在0.2m2内	10个	2.6	190.8	1526.6	2.14	36.25	26.71	496.08	3969.16	5.56	94.25	69.45
综合人工工日		小计							496.08	3969.16	5.56	94.25	69.45
4.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4634.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属美术字0.2m2以内						个	26.26	150	3939			
	其他材料费								--	30.16		--	
	材料费小计								--	3969.16		--	

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	5.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M7.5标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	187.41	401.65	0.41	35.61	26.24	187.41	401.65	0.41	35.61	26.24
综合人工工日		小计							187.41	401.65	0.41	35.61	26.24
1.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									651.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.35	47.2	252.52			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42	353.11	148.31			
	水						m3	0.11	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	401.65		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	55.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8备注1	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	200.38	150.08	0.37	38.07	28.05	20.04	15.01	0.04	3.81	2.81
综合人工工日		小计							20.04	15.01	0.04	3.81	2.81
0.189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.71					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	364.64	14.55		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.01	--	

项目编码		011206001001	项目名称		石材零星项目			计量单位		m2	工程量	36.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119 备注1 备注2	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	906.28	2070.07	10.26	172.19	126.88	90.63	207.01	1.03	17.22	12.69
综合人工工日		小计							90.63	207.01	1.03	17.22	12.69
0.855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								328.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿爵士白亚光面花岗岩						m2	1.02	180	183.6			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.008925	364.64	3.25			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.027475	364.64	10.02			
	白水泥						kg	0.17	1.0824	0.18			
	合金钢切割锯片						片	0.041	68.6	2.81			
	粘结剂YJ-III						kg	0.466	9.86	4.59			
	棉纱头						kg	0.011	5.57	0.06			
	水						m3	0.007904	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.2662	0.08			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费								--	2.37		--	
	材料费小计								--	207.01		--	

项目编码	010101003013	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	57.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-146 备注3 备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000899	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44
综合人工工日		小计							3.5		2.45	0.67	0.49
0.033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001019		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量	40.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29	
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0005	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04	
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33	
0.157工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.005	4.57	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.02		--		

项目编码		010103002012		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	16.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145 备注1 备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001002	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.39		3.5	0.07	0.05	
1-152 备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001002		39.3	17512.05				0.04	17.55			
综合人工工日		小计							0.39	0.04	21.05	0.07	0.05	
0.0036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.6					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.0086 17	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001016	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								561.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	424.52	430.89			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	433.18	--		

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-275	C30砼柱承台、独立基础	m3	1	95.4	455.28	44.2	18.13	13.36	95.4	455.28	44.2	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	455.28	44.2	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30						m3	1.015	443.95	450.61			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.74	0.6			
	水						m3	0.89	4.57	4.07			
	其他材料费								--	--			
	材料费小计								--	455.28		--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	1.08
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-317	非泵送现浇构件C30基础梁地坑支撑梁	m3	1	48.76	460.09	30.34	9.26	6.83	48.76	460.09	30.34	9.26	6.83
综合人工工日		小计							48.76	460.09	30.34	9.26	6.83
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									555.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	1.02	443.95	452.83			
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72			
	水						m3	1.43	4.57	6.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	460.09		--	

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	1.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	1	76.43	660.92	1.66	14.52	10.7	76.43	660.92	1.66	14.52	10.7
综合人工工日		小计							76.43	660.92	1.66	14.52	10.7
0.721工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									764.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	1.8025	364.64	657.26			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--	1.37		--	
	材料费小计								--	660.92		--	

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量		0.196	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-27	铁件制作	t	1	2968	4541.24	708.38	955.86	441.17	2968	4541.24	708.38	955.86	441.17		
5-28	铁件安装	t	1	2497.36	292.73	367.81	744.94	343.82	2497.36	292.73	367.81	744.94	343.82		
综合人工工日		小计							5465.36	4833.97	1076.19	1700.8	784.99		
51.56工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				13861.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢板12厚	t	1.0605	3707	3931.27		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	14.99	36.64		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4833.97	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓		计量单位	套	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	0.0018 75	1541.2 4	3415.0 1	373.36	497.8	229.75	2.89	6.4	0.7	0.93	0.43
综合人工工日		小计							2.89	6.4	0.7	0.93	0.43
0.0273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 Φ20						t	0.0019 69	3225	6.35			
	电焊条J422						kg	0.0048 75	6.87	0.03			
	其他材料费								—	0.02		—	
	材料费小计								—	6.4		—	

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.176						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.2301 14	1481.8 8	3697.2 3	225.98	281.56	207.46	341	850.78	52	64.79	47.74
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.0636 36	1481.8 8	3427.9 5	225.98	281.56	207.46	94.3	218.14	14.38	17.92	13.2
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.7698 86	1481.8 8	3333.0 9	225.98	281.56	207.46	1140.8 8	2566.1	173.98	216.77	159.72
综合人工工日		小计							1576.1 8	3635.0 2	240.36	299.48	220.66
14.8696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5971.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#		kg	7.285907	8.79	64.04		
	电焊条		kg	1.978363	6.87	13.59		
	三级钢Φ6		t	0.234716	3553	833.95		
	水		m3	0.042545	4.57	0.19		
	三级钢Φ8		t	0.064909	3289	213.49		
	三级钢Φ12		t	0.785284	3196	2509.77		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	3635.02	--	

项目编码		010515001025		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.162	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-480	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以外	t	1	745.18	3276.38	335.37	141.58	104.33	745.18	3276.38	335.37	141.58	104.33	
综合人工工日		小计							745.18	3276.38	335.37	141.58	104.33	
7.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4602.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条						kg	9.62	6.87	66.09				
	三级钢 Φ14						t	1.02	3130	3192.6				
	水						m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3276.38		--		

项目编码		010604001001	项目名称		钢梁			计量单位		t	工程量	3.301	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1137.38	5748.71	604.96	453.01	209.08	1137.38	5748.71	604.96	453.01	209.08
8-115	金属构件 钢梁	t	1	351.92	88.41	158.54	132.72	61.26	351.92	88.41	158.54	132.72	61.26

8-27	I 类金属构件 运输距离在 10km以内	t	1	12.72	7.16	59.06	18.66	8.61	12.72	7.16	59.06	18.66	8.61
综合人工工日		小计							1502.0 2	5844.2 8	822.56	604.39	278.95
14.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9052.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌型钢						t	1.05	4968.8 2	5217.26			
	电焊条J422						kg	22.09	6.87	151.76			
	碳钢埋弧焊丝						kg	26.17	7.72	202.03			
	焊剂						kg	10.08	3.43	34.57			
	氧气						m3	16.3	2.83	46.13			
	乙炔气						m3	7.08	14.05	99.47			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	周转木材						m3	0.014	1730.0 6	24.22			
	圆木						m3	0.002	1851.8 7	3.7			
	垫铁						kg	6.35	4.29	27.24			
	镀锌铁丝8#						kg	2.41	7.12	17.16			
	麻袋						条	0.26	4.29	1.12			
	麻绳						kg	0.03	5.75	0.17			
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.16	3.57	0.57			
	其他材料费						—			14.68		—	
	材料费小计						—			5844.28		—	

项目编码		010603002001	项目名称		空腹钢柱			计量单位		t	工程量	0.771	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	1163.88	5648.36	655.42	473.02	218.32	1163.88	5648.36	655.42	473.02	218.32
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	387.96	171.8	163.35	143.34	66.16	387.96	171.8	163.35	143.34	66.16
8-27	I类金属构件运输距离在10km以内	t	1	12.72	7.16	59.06	18.66	8.61	12.72	7.16	59.06	18.66	8.61
综合人工工日		小计							1564.56	5827.32	877.83	635.02	293.09
14.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9197.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌型钢150*200*5*5	t	1.05	4968.8 2	5217.26		
	电焊条J422	kg	23.02	6.87	158.15		
	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	7.72	190.76		
	焊剂	kg	9.51	3.43	32.62		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.009	1730.0 6	15.57		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	14.33	--	
	材料费小计			--	5827.32	--	

项目编码		010607003001	项目名称		成品雨篷		计量单位		m2	工程量	67.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-76	阳光板雨篷	10m2	0.1	698.54	1627.86	2.91	132.72	97.8	69.85	162.79	0.29	13.27	9.78
综合人工工日		小计							69.85	162.79	0.29	13.27	9.78
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								255.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12厚阳光板						m2	1.083	150	162.45			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	162.79		--	

项目编码	010101003014	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	3.27				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-146备注3备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000887	384.78		2720	73.11	53.87	0.34		2.41	0.06	0.05
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44
综合人工工日		小计							3.49		2.41	0.66	0.49
0.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001020		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		2.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29		
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000517	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.33	0.02	0.96	0.06	0.05		
综合人工工日		小计							16.66	0.02	1.61	3.16	2.34		
0.1571工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.00517	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.02		--			

项目编码		010103002013		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	0.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-145备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001071	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.41		3.74	0.08	0.06	
1-152备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.001071		39.3	17512.05				0.04	18.76			
综合人工工日		小计							0.41	0.04	22.5	0.08	0.06	
0.0039工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.0092 11	4.57	0.04		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.04	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9
综合人工工日		小计							63.6	245.77	1.16	12.08	8.9
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								331.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	1.65	138.92	229.22			
	碎石5~16mm						t	0.12	137.95	16.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	245.77		--	

项目编码	010501001017	项目名称	垫层		计量单位		m3	工程量	0.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	401.63	1.04	18.13	13.36	95.4	401.63	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	401.63	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								529.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15						m3	1.015	393.44	399.34			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	401.63		--	

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.31
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-275	C30砼柱承台、独立基础	m3	1	95.4	455.28	44.2	18.13	13.36	95.4	455.28	44.2	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	455.28	44.2	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									626.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30						m3	1.015	443.95	450.61			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.74	0.6			
	水						m3	0.89	4.57	4.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	455.28		--	

项目编码		010515001026	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.099	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.878788	1481.88	3421.83	225.98	281.56	207.46	1302.26	3007.06	198.59	247.43	182.31
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	0.121212	1481.88	3333.09	225.98	281.56	207.46	179.62	404.01	27.39	34.13	25.15
综合人工工日		小计							1481.88	3411.07	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5607.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条						kg	1.86	6.87	12.78			
	三级钢 Φ10						t	0.896364	3283	2942.76			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	三级钢 Φ12						t	0.123636	3196	395.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3411.07		--	

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.023						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-480	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以外	t	1	745.18	3248.84	335.37	141.58	104.33	745.18	3248.84	335.37	141.58	104.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		010103001021		项目名称		回填方			计量单位		m3	工程量	29.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29	
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000501	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04	
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33	
0.157工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.00501	4.57	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.02		--		

项目编码		010103002014		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		18.22		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-145备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.000999	384.78		3491.06	73.11	53.87	0.38		3.49	0.07	0.05			
1-152备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.000999		39.3	17512.05				0.04	17.49					
综合人工工日		小计							0.38	0.04	20.98	0.07	0.05			
0.0036工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									21.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水						m3	0.008591	4.57	0.04						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	0.04		--				

项目编码		010501001018		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		4.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36		
综合人工工日		小计							95.4	433.18	1.04	18.13	13.36		
0.9工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									561.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	424.52	430.89					
	水						m3	0.5	4.57	2.29					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		433.18		--		

项目编码		010401001006	项目名称		砖基础		计量单位		m3	工程量	19.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									574.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.27	47.2	248.74			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42525	353.11	150.16			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	399.68		--	

项目编码	010507005007	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	2.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C20商品砼非泵送压顶	m3	1	157.73	453.75		29.97	22.08	157.73	453.75		29.97	22.08
综合人工工日		小计							157.73	453.75		29.97	22.08
1.488工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				663.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	424.52	433.01		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	453.75	--	

项目编码		011206001002		项目名称		石材零星项目			计量单位		m2	工程量	62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	713.13	2060.46	2.21	135.49	99.84	71.31	206.05	0.22	13.55	9.98	
综合人工工日		小计							71.31	206.05	0.22	13.55	9.98	
0.6728工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									301.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	20厚500*500光面芝麻灰花						m2	1.02	180	183.6				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0364	364.64	13.27				
	白水泥						kg	0.17	1.0824	0.18				
	合金钢切割锯片						片	0.027	68.6	1.85				
	粘结剂YJ-III						kg	0.466	9.86	4.59				
	棉纱头						kg	0.011	5.57	0.06				
	水						m3	0.007904	4.57	0.04				
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.2662	0.08				
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01				
	其他材料费								--	2.37		--		
	材料费小计								--	206.05		--		

项目编码		050305006001		项目名称		坐凳		计量单位		m	工程量		50		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-568	石桌、石凳安装700以内	m	1		350					350					
综合人工工日		小计								350					
工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				350			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*30巧克力色实木塑木板坐凳60*40成品龙骨@350	m	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码		010101003016		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	99.09	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-146 备注3 注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05	
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44	
综合人工工日		小计							3.5		2.45	0.67	0.49	
0.033工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010103001022	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	72.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0005	636	45.7	1859.94	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.005	4.57	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.02		--	

项目编码	010103002015	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	26.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145 备注1 备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0010 02	384.78		3491.0 6	73.11	53.87	0.39		3.5	0.07	0.05
1-152 备注1	自卸车运土运距3km以内	1000m3	0.0010 02		39.3	17512. 05				0.04	17.55		
综合人工工日		小计							0.39	0.04	21.05	0.07	0.05
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086 17	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码		010404001003		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量		9.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9	63.6	245.77	1.16	12.08	8.9		
综合人工工日		小计							63.6	245.77	1.16	12.08	8.9		
0.6工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									331.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5~40mm						t	1.65	138.92	229.22					
	碎石5~16mm						t	0.12	137.95	16.55					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	245.77		--			

项目编码	010501001019	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	443.04	1.04	18.13	13.36	95.4	443.04	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	443.04	1.04	18.13	13.36

0.9工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				570.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25		m3	1.015	434.24	440.75		
	水		m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	443.04	--	

项目编码		010401001007	项目名称		砖基础		计量单位		m3	工程量	28.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								574.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.27	47.2	248.74			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.42525	353.11	150.16			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	399.68		--	

项目编码		011201001004	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	127.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	168.71	150.08	0.37	32.05	23.62	16.87	15.01	0.04	3.21	2.36
综合人工工日		小计							16.87	15.01	0.04	3.21	2.36
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0399	364.64	14.55			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.03		--	

	材料费小计	--	15.01	--	

项目编码		010101003017		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	15.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-146 备注3 备注1	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 不装车	1000m3	0.0009 01	384.78		2720	73.11	53.87	0.35		2.45	0.07	0.05	
1-18	人工挖二类干土 地槽、地沟深度 在2m以内	m3	0.1	31.48			5.98	4.41	3.15			0.6	0.44	
综合人工工日		小计							3.5		2.45	0.67	0.49	
0.033工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010103001023		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		9.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.5	32.65		1.3	6.2	4.57	16.33		0.65	3.1	2.29		
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0005 01	636	45.7	1859.9 4	120.84	89.04	0.32	0.02	0.93	0.06	0.04		
综合人工工日		小计							16.65	0.02	1.58	3.16	2.33		
0.157工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.0050 1	4.57	0.02					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.02		--			

项目编码	010103002016	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-145 备注1 备注3	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 装车	1000m3	0.0009 95	384.78		3491.0 6	73.11	53.87	0.38		3.47	0.07	0.05	
1-152 备注1	自卸车运土运距 3km以内	1000m3	0.0009 95		39.3	17512. 05				0.04	17.42			
综合人工工日		小计							0.38	0.04	20.89	0.07	0.05	
0.0036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.0085 57	4.57	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.04		--		

项目编码		010501001020	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	1.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品 砼垫层	m3	1	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36	95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
综合人工工日		小计							95.4	433.18	1.04	18.13	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									561.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	424.52	430.89			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	433.18		--	

项目编码	010401001008	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	7.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M7.5标准砖基础(预拌)	m3	1	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36	131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
综合人工工日		小计							131.13	399.68	0.42	24.91	18.36
1.2371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								574.5					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10混凝土实心砖240×115×53mm						百块	5.27	47.2	248.74			

细	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.42525	353.11	150.16		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	399.68	--	

项目编码		011206001003	项目名称		石材零星项目			计量单位		m2	工程量	22.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	713.13	2060.46	2.21	135.49	99.84	71.31	206.05	0.22	13.55	9.98
综合人工工日		小计							71.31	206.05	0.22	13.55	9.98
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚500*500光面芝麻灰花						m2	1.02	180	183.6			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0364	364.64	13.27			
	白水泥						kg	0.17	1.0824	0.18			
	合金钢切割锯片						片	0.027	68.6	1.85			
	粘结剂YJ-III						kg	0.466	9.86	4.59			
	棉纱头						kg	0.011	5.57	0.06			
	水						m3	0.007904	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.2662	0.08			
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01			
	其他材料费						--			2.37		--	
	材料费小计						--			206.05		--	

项目编码		050401001001	项目名称		砌筑脚手架			计量单位		m2	工程量		1648.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-940	砌墙脚手架，里架子，高3.6m以内	10m2	0.1	16.43	5.29	1.42	3.12	2.3	1.64	0.53	0.14	0.31	0.23	
综合人工工日		小计							1.64	0.53	0.14	0.31	0.23	
0.0155工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2.85					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用明细	工具式金属脚手	kg	0.044	3.34	0.15		
	周转成材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	050401002001	项目名称	抹灰脚手架		计量单位	m2	工程量	1648.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-948	抹灰脚手架高在3.6m以内	10m2	0.1	1.27	1.88	1.42	0.24	0.18	0.13	0.19	0.14	0.02	0.02
综合人工工日		小计							0.13	0.19	0.14	0.02	0.02
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手						kg	0.025	3.34	0.08			
	周转成材						m3	0.00006	1730.06	0.1			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	178.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000773	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	0.33	0.19	0.01	0.06	0.05
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.01143	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	4.87	2.87	0.11	0.93	0.68
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.002409	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	1.03	0.61	0.02	0.2	0.14
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000068	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	0.03	0.02		0.01	
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.005514	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	2.35	1.39	0.05	0.45	0.33
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.001401	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	0.6	0.35	0.01	0.11	0.08
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.001415	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	0.6	0.36	0.01	0.11	0.08

21-2备 注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.0769 88	426.12	251.27	9.67	80.96	59.66	32.81	19.34	0.74	6.23	4.59
综合人工工日		小计							42.62	25.13	0.95	8.1	5.95
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.2199 96	42.99	9.46				
	周转木材					m3	0.0066	1730.0 6	11.42				
	卡具					kg	0.014	4.35	0.06				
	钢管支撑					kg	0.1489 97	4.08	0.61				
	铁钉					kg	0.3325 93	7.26	2.41				
	镀锌铁丝22#					kg	0.014	8.79	0.12				
	塑料卡					个	2.9999 4	0.17	0.51				
	其他材料费							--	0.54		--		
	材料费小计							--	25.13		--		

项目编码		011702001002	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	281.47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.002369	280.9	251.27	9.67	53.37	39.33	0.67	0.6	0.02	0.13	0.09
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.09763	280.9	251.27	9.67	53.37	39.33	27.42	24.53	0.94	5.21	3.84
综合人工工日		小计							28.09	25.13	0.96	5.34	3.93
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.219998	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.148999	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.332597	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.79	0.12			

	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	25.13	--	

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁		计量单位		m2	工程量	278.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.001435	316.94	220.71	12.03	60.22	44.37	0.45	0.32	0.02	0.09	0.06
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.098565	316.94	220.71	12.03	60.22	44.37	31.24	21.75	1.19	5.94	4.37
综合人工工日		小计							31.69	22.07	1.21	6.03	4.43
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	22.07		--	

项目编码		011702028001		项目名称		扶手		计量单位		m2	工程量	234.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.004265	357.22	233.17	15.87	67.87	50.01	1.52	0.99	0.07	0.29	0.21
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.001972	357.22	233.17	15.87	67.87	50.01	0.7	0.46	0.03	0.13	0.1
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.093764	357.22	233.17	15.87	67.87	50.01	33.49	21.86	1.49	6.36	4.69
综合人工工日		小计							35.71	23.31	1.59	6.78	5
0.337工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				72.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.115001	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.386004	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	铁钉	kg	0.226002	7.26	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	23.31	--	

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	4.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32 备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	466.4	248.08	10.25	88.62	65.3	46.64	24.81	1.03	8.86	6.53
综合人工工日		小计							46.64	24.81	1.03	8.86	6.53
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	24.81		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	52.74
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.004137	341.32	243.47	14.32	64.85	47.78	1.41	1.01	0.06	0.27	0.2
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.095867	341.32	243.47	14.32	64.85	47.78	32.72	23.34	1.37	6.22	4.58
综合人工工日		小计							34.13	24.35	1.43	6.49	4.78
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.220009	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69			
	卡具						kg	0.026001	4.35	0.11			
	钢管支撑						kg	0.25301	4.08	1.03			
	铁钉						kg	0.341614	7.26	2.48			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059002	7.12	0.42			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	8.79	0.1			
	塑料卡						个	3.00012	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	24.35		--	

项目编码		011702005001	项目名称		基础梁		计量单位		m2	工程量	10.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	243.8	197.07	11.11	46.32	34.13	24.38	19.71	1.11	4.63	3.41
综合人工工日		小计							24.38	19.71	1.11	4.63	3.41
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	卡具						kg	0.117	4.35	0.51			
	钢管支撑						kg	0.22	4.08	0.9			
	周转木材						m3	0.0039	1730.06	6.75			
	铁钉						kg	0.138	7.26	1			

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码		011702025001	项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2	工程量	7.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	341.32	243.47	14.32	64.85	47.78	34.13	24.35	1.43	6.49	4.78
综合人工工日		小计							34.13	24.35	1.43	6.49	4.78
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	42.99	9.46			
	周转木材						m3	0.0056	1730.06	9.69			
	卡具						kg	0.026	4.35	0.11			
	钢管支撑						kg	0.253	4.08	1.03			
	铁钉						kg	0.3416	7.26	2.48			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	7.12	0.42			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	8.79	0.1			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费						—			0.55		—	
	材料费小计						—			24.35		—	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			47198.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	39006.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8191.46			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1950.35			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4875.87			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1950.35			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	21453.83			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1560.28			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1170.21			
合计					80159.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	191103.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		191103.36		

暂列金额明细表

工程名称：园建工程(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		191103.36	
合计			191103.36	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：园建工程(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	160620.43		160620.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4171959.19	3.3	137674.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4171959.19	0.55	22945.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4171959.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4332579.62	9	389932.17
合计					550552.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 园建工程(050)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程 (051)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3871620.07	
1.1	人工费	231407.96	
1.2	材料费	3352145.04	
1.3	施工机具使用费	168140.54	
1.4	企业管理费	79927.65	
1.5	利润	39998.88	
2	措施项目费	170375.15	
2.1	单价措施项目费	10807.38	
2.2	总价措施项目费	159567.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81142.74	
3	其他项目费	193581	
3.1	其中：暂列金额	193581	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99112.48	
5	税金	390121.98	
6	工程造价	4724810.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 (051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床整形	m2	12953	1.97	25517.41	
2	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：12%石灰土（利用现场土方） 2、厚度：20cm 3、顶层养生 4、灰土集中拌灰场地及集中拌灰费用，由投标单位结合综合单价自行考虑	m2	12953	36.58	473820.74	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥稳定碎石基层 2、水泥含量：4.5% 3、厚度：32cm 4、顶层养生	m2	10794.06	175.04	1889392.26	
4	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青下封层 2、喷油量：沥青用量为0.9-1.0Kg/m2，矿料粒径为3-5mm，用量宜为5~8m3/1000m2 3、厚度：0.6cm	m2	8533	7.25	61864.25	
5	040203003011	透层	1、材料品种：PC-2 型阳离子乳化沥青，透层油 2、喷油量：0.6-1.4L/m2	m2	9813	3.47	34051.11	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C 中粒式沥青砼 2、厚度：6cm	m2	8530	71.34	608530.2	
7	040203003002	粘层	1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青，粘层油 2、喷油量：0.3-0.5L/m2	m2	8533	1.6	13652.8	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2、厚度：4cm	m2	8530	51.4	438442	
9	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：高性能聚酯布 2、部位：现状道路与新建道路拼接处理 3、具体要求和做法详见设计；	m2	284.8	12.73	3625.5	
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、平石 2、材料品种、规格：12.5*30*99cm石质平石 3、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆，5cmC25混凝土垫层	m	1800	97.8	176040	
11	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、侧石 2、材料品种、规格：12.5*20*99cm石质侧石 3、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆，C25混凝土护脚	m	1584	90.32	143066.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、开口式侧石 2、材料品种、规格：12.5*20*99cm石质侧石 3、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆，C25混凝土护脚	m	36	100.47	3616.92	
		分部小计					3871620.07	
		分部分项合计					3871620.07	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10807.38	10807.38	
		单价措施合计					10807.38	
合计							3882427.45	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(051)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	12953						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		121.19	30.43	15.21	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040202002002	项目名称		石灰稳定土			计量单位		m2	工程量	12953	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2391.38	331.65	155.62	77.81	4.46	23.91	3.32	1.56	0.78
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.26	4.82	22.03	7.46	3.73	0.62	0.2	0.9	0.3	0.15
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18.08	4.82	2.41	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							5.14	24.18	4.4	1.91	0.95
0.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.0408	579.51	23.64			
	水						m3	0.09054	4.57	0.41			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	24.18		--	

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎（砾）石			计量单位		m2		工程量		10794.06	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

2-167	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度 (cm) 16	100m2	0.0098	302.21		196.37	99.72	49.86	2.96		1.92	0.98	0.49
2-167	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度 (cm) 16	100m2	0.0102	302.21		196.37	99.72	49.86	3.08		2	1.02	0.51
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18.08	4.82	2.41	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							6.1	0.07	4.1	2.05	1.02
0.0576工日		未计价材料费							161.7				
清单项目综合单价									175.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥稳定碎石混合料4.5%						m3	0.3264	495.41	161.7			
	水						m3	0.0147	4.57	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	161.77		--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	8533						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	396.05	102.04	50.64	25.32	1.51	3.96	1.02	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.51	3.96	1.02	0.51	0.25
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.000072	943.3	0.07			
	砾石10						t	0.00888	138.92	1.23			
	乳化沥青						kg	0.624	3.11	1.94			
	中(粗)砂						t	0.00444	157.37	0.7			
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	3.96		--		

项目编码	040203003011	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	9813						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1.0L/m2	100m2	0.01	6.89	311.96	19.65	5.31	2.65	0.07	3.12	0.2	0.05	0.03

综合人工工日		小计			0.07	3.12	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					3.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PC-2 型阳离子乳化沥青			t	0.001	3110	3.11		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3.12	--	

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	8530		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6567.73	207.34	87.15	43.58	2.28	65.68	2.07	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.28	65.68	2.07	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土						t	0.1424	454.47	64.72			
	煤						t	0.0002	943.3	0.19			
	木柴						kg	0.032	0.94	0.03			
	柴油						t	0.00006	6920	0.42			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	65.68		--	

项目编码		040203003002	项目名称		粘层		计量单位		m2	工程量	8533		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.4kg/m2	100m2	0.01	6.89	124.8	19.65	5.31	2.65	0.07	1.25	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.25	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC-3 阳离子乳化沥青						t	0.0004	3110	1.24			
	其他材料费								--	0.01		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	412.73	1.01	129.37	64.69	6.46	4.13	0.01	1.29	0.65
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	446.05		23.35	11.68	1.75	6.69		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	10.82	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费							76.29				
清单项目综合单价									97.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石（平石）12.5*30*99cm						m	1.015	75.16	76.29			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.011025	371.74	4.1			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0153	434.24	6.64			
	水						m3	0.003	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	87.11		--	

项目编码		040204004003	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	1584		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	569.97	1.4	242.6	121.3	12.12	5.7	0.01	2.43	1.21
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02375	116.77	446.05		23.35	11.68	2.77	10.59		0.55	0.28
综合人工工日		小计							14.89	16.29	0.01	2.98	1.49
0.1405工日		未计价材料费							54.66				
清单项目综合单价									90.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石) 12.5*20*99cm						m	1.015	53.85	54.66			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.015225	371.74	5.66			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.024225	434.24	10.52			
	水						m3	0.00475	4.57	0.02			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	70.95		--	

项目编码		040204004002	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	569.97	1.4	242.6	121.3	12.12	5.7	0.01	2.43	1.21	
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02375	116.77	446.05		23.35	11.68	2.77	10.59		0.55	0.28	
综合人工工日		小计							14.89	16.29	0.01	2.98	1.49	
0.1405工日		未计价材料费							64.81					
清单项目综合单价									100.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石质侧石(开口式立缘石)12.5*20*99cm石质侧石						m	1.015	63.85	64.81				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.015225	371.74	5.66				
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.024225	434.24	10.52				
	水						m3	0.00475	4.57	0.02				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	81.1		--		

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1309.9	3866.54	989.31	494.65	1080	1309.9	3866.54	989.31	494.65
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1279.22	471.84	235.92	1080		1279.22	471.84	235.92
综合人工工日		小计							2160	1309.9	5145.76	1461.15	730.57
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10807.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1309.9		--	
	材料费小计								--	1309.9		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 (051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			81142.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58236.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	10870.8			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12035.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3882.43			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7764.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	388.24			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64060.05			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1164.73			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1164.73			
合计					159567.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	193581		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		193581		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	193581	
合计			193581	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程 (051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99112. 48		99112. 48
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4235576. 22	2	84711. 52
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4235576. 22	0. 34	14400. 96
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4235576. 22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	4334688. 7	9	390121. 98
合计					489234. 46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(051)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程(051)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程 (052)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1613889.51	
1.1	人工费	158213.21	
1.2	材料费	1387443.7	
1.3	施工机具使用费	15962.18	
1.4	企业管理费	34836.3	
1.5	利润	17434.12	
2	措施项目费	106904.5	
2.1	单价措施项目费	38971.9	
2.2	总价措施项目费	67932.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34544.8	
3	其他项目费	80694.48	
3.1	其中：暂列金额	80694.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42154.83	
5	税金	165927.9	
6	工程造价	2009571.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 (052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程（雨水）						
1	040501004066	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合） 2、材质及规格：PE实壁排水管dn315，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	712.95	284.88	203105.2	
2	040501004067	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层 2、材质及规格：PE实壁排水管dn450，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	174.03	548.54	95462.42	
3	040501004078	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层 2、材质及规格：PE实壁排水管dn560，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	64.76	819.52	53072.12	
4	040501001009	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚砂石垫层，C25混凝土基础 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D600钢筋混凝土Ⅱ级承插式口管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集做法：120度混凝土基础，做法详见苏S01-2021-P110	m	26.42	428.67	11325.46	
5	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚砂石垫层，C25混凝土基础 2、规格：钢筋混凝土管Ⅱ级管，d=800 3、接口方式：承插胶圈式接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、图集做法：120度混凝土基础，做法详见苏S01-2021-P110	m	226.84	704.88	159894.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501001010	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚砂石垫层，C25混凝土基础 2、规格：钢筋混凝土管Ⅱ级管，d=1000 3、接口方式：承插胶圈式接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、图集做法：120度混凝土基础，做法详见苏S01-2021-P110	m	15.4	1062.36	16360.34	
7	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合） 2、材质及规格：PE实壁排水管 dn300（PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m ² ） 3、连接形式：热熔连接 4、雨水口连接管	m	831.4	269.99	224469.69	
8	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：C20素混凝土 2、部位：雨水口连接管、综合预留管道路结构层下封顶	m ³	166.28	566.29	94162.7	
9	040504002022	Φ800圆形预制装配式钢筋混凝土井	1、名称：Φ800圆形预制装配式钢筋混凝土井，平均深度1.5m 2、钢筋混凝土成品检查井：厂家订购，含底板、流槽、铸铁爬梯等，要求井壁、底板参照苏S13-2022-11标准 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 4、包含采购、运输、吊装、安装、管道接口处理等费用，如采购成品高度不足投标人自行承担	座	54	1661.54	89723.16	
10	040504002023	Φ1000圆形预制装配式钢筋混凝土井	1、名称：Φ1000圆形预制装配式钢筋混凝土井，平均深度1.6m 2、钢筋混凝土成品检查井：厂家订购，含底板、流槽、铸铁爬梯等，要求井壁、底板参照苏S13-2022-13标准 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 4、包含采购、运输、吊装、安装、管道接口处理等费用，如采购成品高度不足投标人自行承担	座	6	2080.43	12482.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002025	1100*1100方形预制装配式钢筋混凝土井	1、名称：1100*1100方形预制装配式钢筋混凝土井，平均深度1.8m 2、钢筋混凝土成品检查井：厂家订购，含底板、流槽、铸铁爬梯等，要求井壁、底板参照苏S13-2022-31标准 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 4、包含采购、运输、吊装、安装、管道接口处理等费用，如采购成品高度不足投标人自行承担	座	11	3040.42	33444.62	
12	040504002024	1360*1360方形预制装配式钢筋混凝土井	1、名称：1360*1360方形预制装配式钢筋混凝土井，平均深度1.8m 2、钢筋混凝土成品检查井：厂家订购，含底板、流槽、铸铁爬梯等，要求井壁、底板参照苏S13-2022-35标准 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 4、包含采购、运输、吊装、安装、管道接口处理等费用，如采购成品高度不足投标人自行承担	座	5	3740.48	18702.4	
13	040504002026	1100*1600方形预制装配式钢筋混凝土井	1、名称：1100*1600方形预制装配式钢筋混凝土井，平均深度4.3m 2、钢筋混凝土成品检查井：厂家订购，含底板、流槽、铸铁爬梯等，要求井壁、底板参照苏S13-2022-43标准 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 4、包含采购、运输、吊装、安装、管道接口处理等费用，如采购成品高度不足投标人自行承担	座	1	5590.19	5590.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002005	混凝土井	1、1800*1300mm闸槽井，平均深度2m，详见图集06MS201-3-117 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC10混凝土垫层，250mmP6C25钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：250mm厚P6C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：预制C25钢筋混凝土盖板，M10水泥砂浆坐浆 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、防坠网	座	2	10971.37	21942.74	
15	040504009007	雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：丙型单箐雨水口，D400铸铁箐盖座，连体防盗 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石，10cmC30混凝土 3、砌筑材料品种、规格：MU20砼实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌 5、1：2防水水泥砂浆内壁粉刷厚20 6、做法图集编号：苏S01-2021-298，H=1.4M 6、具体要求详见设计图纸	座	115	1127.96	129715.4	
		分部小计					1169454	
		管网工程（污水）						
16	040501004075	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：UPVC管，DN100 3、连接形式：承插粘接 4、部位：雨水、污水出户管	m	390	53.58	20896.2	
17	040501004082	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合） 2、材质及规格：PE实壁排水管dn315，PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	918.9	283.6	260600.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002007	混凝土井	1、 ϕ 700mm污水井，平均井深1.5m，详见图集苏S01-2021-232 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，250mmC30钢筋混凝土底板 3、下部1m250mm厚C30钢筋混凝土井壁 4、上部0.5m240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖，内侧20mm聚合物砂浆抹面，外侧1：2防水砂浆抹面 5、盖板材质、规格：预制C30钢筋混凝土盖板，M10水泥砂浆坐浆 6、井盖、井圈材质及规格： ϕ 700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8、防坠网	座	38	3702.36	140689.68	
19	040504002027	混凝土井	1、1300*1300mm闸槽井，平均深度1.8m，详见图集06MS201-3-117 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC10混凝土垫层，250mmP6C25钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：250mm厚P6C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：预制C25钢筋混凝土盖板，M10水泥砂浆坐浆 5、井盖、井圈材质及规格： ϕ 700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、防坠网	座	1	8224	8224	
20	010507006006	隔油池	1、部位：钢筋砼隔油池 2、混凝土强度等级：250厚C30钢筋混凝土底板，200厚C30钢筋混凝土池壁， ϕ 700一体式球墨铸铁井盖，“五防”（要求有防盗、防跳、防坠落、防响、防位移装置），注明“雨/污”字样，其余由甲方自定，刷绿漆，检查井盖等级D400 3、参照图集：04S519 - 57 高度H0=2.1 4、型号：GG-3SF 5、工程量暂估	座	1	14025.59	14025.59	
		分部小计					444435.51	
		分部分项合计					1613889.51	
1	041101005004	井字架	1、井深：1.5米（不含2米）2米	座	41	107.44	4405.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：沟槽排水	项	1	18101.75	18101.75	
3	04B001	管道与外网接口封堵、临时排水等管网改造综合措施费	1、现场情况及实施方案：投标人考察现场自行确定	项	1	6750.66	6750.66	
4	04B002	管道与外网连接道路开口与恢复等接驳费	管道与外网连接道路开口与恢复等接驳费，投标人考察现场自行确定，包干使用	项	1	9714.45	9714.45	
		单价措施合计					38971.9	
合计							1652861.41	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(052)

项目编码		040501004066		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		712.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.009838	587.56	2706.66	22.93	122.1	61.05	5.78	26.63	0.23	1.2	0.6		
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009838	729.39	13.87	330.07	211.89	105.95	7.18	0.14	3.25	2.08	1.04		
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	155.22	168.36	0.12	31.07	15.53	1.55	1.68		0.31	0.16		
综合人工工日		小计							14.51	28.45	3.48	3.59	1.8		
0.1368工日		未计价材料费							233.05						
清单项目综合单价									284.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中(粗)砂						t	0.096412	157.37	15.17					
	碎石5~20						t	0.078704	138.92	10.93					
	PE实壁排水管dn315环刚度≥8KN/m2						m	0.9838	236.89	233.05					
	清洁棉布						kg	0.005883	5.15	0.03					
	三氯乙烯						kg	0.000197	6.31						
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05					
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92						
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.001103	343.35	0.38					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000184	378.84	0.07					
	机砖						百块	0.0073	50.22	0.37					
	水						m3	0.14994	4.57	0.69					
	其他材料费								--	0.66		--			
	材料费小计								--	261.5		--			

项目编码	040501004067	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	174.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0108 59	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	6.38	29.39	0.25	1.33	0.66
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0098 72	1067.5 3	9.54	404.66	294.44	147.22	10.54	0.09	3.99	2.91	1.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	155.22	168.36	0.12	31.07	15.53	1.55	1.68		0.31	0.16
综合人工工日		小计							18.47	31.16	4.24	4.55	2.27
0.1742工日		未计价材料费							487.85				
清单项目综合单价									548.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	0.1064 18	157.37	16.75			
	碎石5~20						t	0.0868 72	138.92	12.07			
	PE实壁排水管dn450环刚度≥8KN/m2						m	0.9872	494.18	487.85			
	清洁棉布						kg	0.0087 86	5.15	0.05			
	三氯乙烯						kg	0.0001 97	6.31				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0011 03	343.35	0.38			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 84	378.84	0.07			
	机砖						百块	0.0073	50.22	0.37			
	水						m3	0.1499 4	4.57	0.69			
	其他材料费						—			0.63		—	
	材料费小计						—			519.01		—	

项目编码		040501004078		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	64.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0127 27	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	7.48	34.45	0.29	1.55	0.78	
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0097 9	1067.5 3	9.54	404.66	294.44	147.22	10.45	0.09	3.96	2.88	1.44	
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	259.68	319.36	0.14	51.96	25.98	2.6	3.19		0.52	0.26	
综合人工工日		小计							20.53	37.73	4.25	4.95	2.48	
0.1936工日		未计价材料费							749.58					
清单项目综合单价									819.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.1247 25	157.37	19.63		
	碎石5~20	t	0.1018 16	138.92	14.14		
	PE实壁排水管dn500环刚度≥8KN/m2	m	0.979	765.66	749.58		
	清洁棉布	kg	0.0087 13	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.0001 96	6.31			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0012 25	343.35	0.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 45	378.84	0.09		
	机砖	百块	0.0165	50.22	0.83		
	水	m3	0.3584 7	4.57	1.64		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	787.31	--	

项目编码		040501001009	项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	26.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0088 91	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	5.22	24.06	0.2	1.09	0.54
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0088 91	1467.2 1	4586.3 4	151.08	323.66	161.83	13.04	40.78	1.34	2.88	1.44
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0019 76	1998.0 4	1580.8 5	140.82	427.77	213.89	3.95	3.12	0.28	0.85	0.42
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0081	1856.3 6	4674.0 8	151.08	401.49	200.74	15.04	37.86	1.22	3.25	1.63
6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.0035 58	3242.9	1669.6 4	140.82	676.74	338.37	11.54	5.94	0.5	2.41	1.2
6-132	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径300mm以内	100m	0.0098 79	742.85		218.92	192.35	96.18	7.34		2.16	1.9	0.95
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	319.36	0.14	51.96	25.98	2.6	3.19		0.52	0.26
综合人工工日		小计							58.73	114.95	5.7	12.9	6.44
0.5541工日		未计价材料费							229.95				

清单项目综合单价				428.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.087132	157.37	13.71		
	碎石5~20	t	0.071128	138.92	9.88		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.173308	434.24	75.26		
	草袋子	只	0.518649	1.71	0.89		
	水	m3	0.554428	4.57	2.53		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.000968	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000361	378.84	0.14		
	圆钉	kg	0.115887	7.26	0.84		
	模板木材	m3	0.000797	1730.06	1.38		
	复合木模板面板	m2	0.116214	42.99	5		
	零星卡具	kg	0.12198	4.35	0.53		
	脱模剂	kg	0.05534	17.15	0.95		
	草板纸80#	张	0.10674	0.26	0.03		
	钢支撑	kg	0.067389	4.08	0.27		
	钢模板	kg	0.003234	4.08	0.01		
	钢筋混凝土排水管(承插口)Φ300	m	0.997779	230.46	229.95		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.001225	343.35	0.42		
	机砖	百块	0.0165	50.22	0.83		
	其他材料费			--	2.12	--	
	材料费小计			--	344.9	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	226.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0117 55	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	6.91	31.82	0.27	1.44	0.72

6-820	垫层 C25混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0141 06	918.98	4569.3 2		183.8	91.9	12.96	64.45		2.59	1.3
6-1519	混凝土基础垫层 木模 (预拌)	100m2	0.0023 51	1054.6 4	2824.2 4	46.5	220.23	110.11	2.48	6.64	0.11	0.52	0.26
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0143 99	1856.3 6	4674.0 8	151.08	401.49	200.74	26.73	67.3	2.18	5.78	2.89
6-1576	管座 复合木模 (预拌)	100m2	0.0047 02	3242.9	1669.6 4	140.82	676.74	338.37	15.25	7.85	0.66	3.18	1.59
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.0097 95	1910.6 5		615.93	505.32	252.66	18.71		6.03	4.95	2.47
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 (预拌)	100m	0.01	368.87	528.2	0.24	73.82	36.91	3.69	5.28		0.74	0.37
综合人工工日		小计							86.73	183.34	9.25	19.2	9.6
0.8184工日		未计价材料费							396.76				
清单项目综合单价									704.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂					t	0.1151 99	157.37	18.13				
	碎石5~20					t	0.0940 4	138.92	13.06				
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)					m3	0.1438 81	434.24	62.48				
	水					m3	0.9396 95	4.57	4.29				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0004 23	8.79					
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)					t	0.0004 52	378.84	0.17				
	圆钉					kg	0.0463 85	7.26	0.34				
	模板木材					m3	0.0040 74	1730.0 6	7.05				
	脱模剂					kg	0.0705 3	17.15	1.21				
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)					m3	0.1468 7	434.24	63.78				
	草袋子					只	0.7035 21	1.71	1.2				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0008 23	8.79	0.01				
	水泥砂浆 1:2(干拌 (混) 砂浆)					t	0.0000 99	378.84	0.04				
	圆钉					kg	0.0984 65	7.26	0.71				
	草板纸80#					张	0.1410 6	0.26	0.04				
	复合木模板面板					m2	0.0987 42	42.99	4.24				

	零星卡具	kg	0.1036 41	4.35	0.45		
	钢支撑	kg	0.0890 56	4.08	0.36		
	钢模板	kg	0.0042 74	4.08	0.02		
	钢筋混凝土排水管(承插口) Φ800	m	0.9892 95	401.05	396.76		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	343.35	0.75		
	机砖	百块	0.029	50.22	1.46		
	其他材料费			--	3.4	--	
材料费小计			--	580.1	--		

项目编码		040501001010	项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	15.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0145 13	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	8.53	39.28	0.33	1.77	0.89
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0217 73	918.98	4569.3 2		183.8	91.9	20.01	99.49		4	2
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0029 03	1054.6 4	2824.2 4	46.5	220.23	110.11	3.06	8.2	0.13	0.64	0.32
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0221 56	1856.3 6	4674.0 8	151.08	401.49	200.74	41.13	103.56	3.35	8.9	4.45
6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.0058 05	3242.9	1669.6 4	140.82	676.74	338.37	18.83	9.69	0.82	3.93	1.96
6-139	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.0096 75	2828.7 2		1338.5	833.44	416.72	27.37		12.95	8.06	4.03
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	528.2	0.24	73.82	36.91	3.69	5.28		0.74	0.37
综合人工工日		小计							122.62	265.5	17.58	28.04	14.02
1.1567工日		未计价材料费							614.6				
清单项目综合单价									1062.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.1422 27	157.37	22.38			
	碎石5~20						t	0.1161 04	138.92	16.13			

	C25粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.2220 85	434.24	96.44		
	水	m3	1.1315 58	4.57	5.17		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0005 23	8.79			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0004 63	378.84	0.18		
	圆钉	kg	0.0572 76	7.26	0.42		
	模板木材	m3	0.0050 31	1730.0 6	8.7		
	脱模剂	kg	0.0870 8	17.15	1.49		
	C25粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.2259 91	434.24	98.13		
	草袋子	只	1.0825 2	1.71	1.85		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0010 16	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 22	378.84	0.05		
	圆钉	kg	0.1215 63	7.26	0.88		
	草板纸80#	张	0.1741 5	0.26	0.05		
	复合木模板面板	m2	0.1219 05	42.99	5.24		
	零星卡具	kg	0.1279 54	4.35	0.56		
	钢支撑	kg	0.1099 47	4.08	0.45		
	钢模板	kg	0.0052 77	4.08	0.02		
	钢筋混凝土排水管(承插口)Φ1000	m	0.9771 75	628.96	614.6		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	343.35	0.75		
	机砖	百块	0.029	50.22	1.46		
	其他材料费			--	4.99	--	
	材料费小计			--	880.1	--	

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	831.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0094 47	587.56	2706.6 6	22.93	122.1	61.05	5.55	25.57	0.22	1.15	0.58
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0094 47	729.39	13.87	329.53	211.78	105.89	6.89	0.13	3.11	2	1
综合人工工日		小计							12.44	25.7	3.33	3.15	1.58
0.1174工日		未计价材料费							223.79				
清单项目综合单价									269.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	0.0925 81	157.37	14.57			
	碎石5~20						t	0.0755 76	138.92	10.5			
	PE实壁排水管 dn315 (PE100级, SDR21系列, 环刚度 ≥8KN/m2)						m	0.9447	236.89	223.79			
	清洁棉布						kg	0.0056 49	5.15	0.03			
	三氯乙烯						kg	0.0001 89	6.31				
	其他材料费							--	0.6	--			
	材料费小计							--	249.49	--			

项目编码		040305001001	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	166.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	918.98	4468.19		183.8	91.9	91.9	446.82		18.38	9.19
综合人工工日		小计							91.9	446.82		18.38	9.19
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									566.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	1.02	424.52	433.01			
	水						m3	1.0332	4.57	4.72			
	其他材料费								--	9.09		--	
	材料费小计								--	446.82		--	

项目编码	040504002022	项目名称	Φ800圆形预制装配式钢筋混凝土井					计量单位	座	工程量	54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-617	Φ800圆形预制 装配式钢筋混凝土井	座	1											
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板	10m3	0.008	2122.9 7	214.38	151.08	454.81	227.41	16.98	1.72	1.21	3.64	1.82	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.008	1161.2 3	1510.9 1	3.63	232.97	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93	
6-889	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内)(预 拌)	10m3	0.008	1983.7 8	962.7	1.41	397.04	198.52	15.87	7.7	0.01	3.18	1.59	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0047 3	1226.3 1	3405.3 8	189.53	283.17	141.58	5.8	16.11	0.9	1.34	0.67	
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0159 2	627.94	3398.9 2	145.93	154.77	77.39	10	54.11	2.32	2.46	1.23	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7708.7 4	0.28	93.31	46.66	46.63	770.87	0.03	9.33	4.67	
综合人工工日		小计							104.57	862.6	4.5	21.81	10.91	
0.9864工日		未计价材料费							657.15					
清单项目综合单价									1661.54					
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	Φ800圆形预制装配式钢筋混凝土井1.2m					座	1	621.1	621.1					
	非泵送商品混凝土 C30YB					m3	0.0812	443.95	36.05					
	草袋子					只	0.6190 08	1.71	1.06					
	水					m3	0.1518 6	4.57	0.69					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0639 31	8.79	0.56					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0700 98	378.84	26.56					
	圆钉					kg	0.0189 28	7.26	0.14					
	模板木材					m3	0.0063 04	1730.0 6	10.91					
	脱模剂					kg	0.0417 6	17.15	0.72					
	钢筋 Φ10以内					t	0.0048 25	3283	15.84					
	钢筋 Φ10以外					t	0.0165 57	3196	52.92					
	电焊条					kg	0.1260 86	6.87	0.87					
	沥青漆					kg	0.492	10.29	5.06					
	成品防盗重型铸铁井盖, Φ700, D400级要求有防盗、防跳、防坠落、防响装置, 具体样式由建设单位指定					套	1	731.83	731.83					
	其他材料费								--	15.44		--		
	材料费小计								--	1519.75		--		

项目编码		040504002023		项目名称		Φ1000圆形预制装配式钢筋混凝土井			计量单位		座	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-617	Φ1000圆形预制装配式钢筋混凝土井	座	1											
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.008	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	16.98	1.72	1.21	3.64	1.82	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1510.91	3.63	232.97	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93	
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1983.78	962.7	1.41	397.04	198.52	15.87	7.7	0.01	3.18	1.59	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004733	1226.31	3405.38	189.53	283.17	141.58	5.8	16.12	0.9	1.34	0.67	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015917	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	9.99	54.1	2.32	2.46	1.23	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7708.74	0.28	93.31	46.66	46.63	770.87	0.03	9.33	4.67	
综合人工工日		小计							104.56	862.6	4.5	21.81	10.91	
0.9865工日		未计价材料费							1076.05					
清单项目综合单价									2080.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	Φ1000圆形预制装配式钢筋混凝土井1.6m						座	1	1040	1040				
	非泵送商品混凝土 C30YB						m3	0.0812	443.95	36.05				
	草袋子						只	0.619008	1.71	1.06				
	水						m3	0.151862	4.57	0.69				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.063942	8.79	0.56				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.070098	378.84	26.56				
	圆钉						kg	0.018928	7.26	0.14				
	模板木材						m3	0.006304	1730.06	10.91				
	脱模剂						kg	0.04176	17.15	0.72				
	钢筋 Φ10以内						t	0.004828	3283	15.85				
	钢筋 Φ10以外						t	0.016554	3196	52.91				

	电焊条	kg	0.1260 63	6.87	0.87		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	成品防盗重型铸铁井盖，Φ700，D400级要求有防盗、防跳、防坠落、防响装置，具体样式由建设单位指定	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	15.44	--	
	材料费小计			--	1938.65	--	

项目编码		040504002025		项目名称		1100*1100方形预制装配式钢筋混凝土井			计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-617	1100*1100方形预制装配式钢筋混凝土井	座	1													
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.008	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	16.98	1.72	1.21	3.64	1.82			
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1510.91	3.63	232.97	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93			
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1983.78	962.7	1.41	397.04	198.52	15.87	7.7	0.01	3.18	1.59			
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004727	1226.31	3405.38	189.53	283.17	141.58	5.8	16.1	0.9	1.34	0.67			
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015918	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	10	54.1	2.32	2.46	1.23			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7708.74	0.28	93.31	46.66	46.63	770.87	0.03	9.33	4.67			
综合人工工日		小计							104.57	862.58	4.5	21.81	10.91			
0.9864工日		未计价材料费							2036.05							
清单项目综合单价									3040.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	1100*1100方形预制装配式钢筋混凝土井1.8m						座	1	2000	2000						
	非泵送商品混凝土 C30YB						m3	0.0812	443.95	36.05						
	草袋子						只	0.619008	1.71	1.06						
	水						m3	0.151853	4.57	0.69						
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.06391	8.79	0.56						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.070098	378.84	26.56						
	圆钉						kg	0.018928	7.26	0.14						

	模板木材	m3	0.006304	1730.06	10.91		
	脱模剂	kg	0.04176	17.15	0.72		
	钢筋Φ10以内	t	0.004822	3283	15.83		
	钢筋Φ10以外	t	0.016555	3196	52.91		
	电焊条	kg	0.126071	6.87	0.87		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	成品防盗重型铸铁井盖，Φ700，D400级要求有防盗、防跳、防坠落、防响装置，具体样式由建设单位指定	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	15.44	--	
	材料费小计			--	2898.63	--	

项目编码		040504002024		项目名称		1360*1360方形预制装配式钢筋混凝土井			计量单位		座	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-617	1360*1360方形预制装配式钢筋混凝土井	座	1											
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板	10m3	0.008	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	16.98	1.72	1.21	3.64	1.82	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1510.91	3.63	232.97	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93	
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1983.78	962.7	1.41	397.04	198.52	15.87	7.7	0.01	3.18	1.59	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00474	1226.31	3405.38	189.53	283.17	141.58	5.81	16.14	0.9	1.34	0.67	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01592	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	10	54.11	2.32	2.46	1.23	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7708.74	0.28	93.31	46.66	46.63	770.87	0.03	9.33	4.67	
综合人工工日		小计							104.58	862.63	4.5	21.81	10.91	
0.9865工日		未计价材料费							2736.05					
清单项目综合单价									3740.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1360*1360方形预制装配式钢筋混凝土井1.8m						座	1	2700	2700				
	非泵送商品混凝土 C30YB						m3	0.0812	443.95	36.05				
	草袋子						只	0.619008	1.71	1.06				

水	m3	0.1518 77	4.57	0.69		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0639 86	8.79	0.56		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0700 98	378.84	26.56		
圆钉	kg	0.0189 28	7.26	0.14		
模板木材	m3	0.0063 04	1730.0 6	10.91		
脱模剂	kg	0.0417 6	17.15	0.72		
钢筋Φ10以内	t	0.0048 35	3283	15.87		
钢筋Φ10以外	t	0.0165 57	3196	52.92		
电焊条	kg	0.1260 86	6.87	0.87		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
成品防盗重型铸铁井盖, Φ700, D400级要求有防盗、防跳、防坠落、防响装置, 具体样式由建设单位指定	套	1	731.83	731.83		
其他材料费			--	15.44	--	
材料费小计			--	3598.68	--	

项目编码	040504002026	项目名称	1100*1600方形预制装配式钢筋混凝土井		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-617	1100*1600方形预制装配式钢筋混凝土井	座	1											
6-879	C30钢筋混凝土盖板 预制 井室盖板	10m3	0.008	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	16.98	1.72	1.21	3.64	1.82	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1510.91	3.63	232.97	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93	
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1983.78	962.7	1.41	397.04	198.52	15.87	7.7	0.01	3.18	1.59	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0047	1226.31	3405.38	189.53	283.17	141.58	5.76	16.01	0.89	1.33	0.67	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0159	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	9.98	54.04	2.32	2.46	1.23	
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7708.74	0.28	93.31	46.66	46.63	770.87	0.03	9.33	4.67	
综合人工工日		小计							104.51	862.43	4.49	21.8	10.91	
0.986工日		未计价材料费							4586.05					
清单项目综合单价									5590.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1100*1600方形预制装配式钢筋混凝土井4.3m	座	1	4550	4550		
	非泵送商品混凝土 C30YB	m3	0.0812	443.95	36.05		
	草袋子	只	0.619008	1.71	1.06		
	水	m3	0.151791	4.57	0.69		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.063726	8.79	0.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.070098	378.84	26.56		
	圆钉	kg	0.018928	7.26	0.14		
	模板木材	m3	0.006304	1730.06	10.91		
	脱模剂	kg	0.04176	17.15	0.72		
	钢筋Φ10以内	t	0.004794	3283	15.74		
	钢筋Φ10以外	t	0.016536	3196	52.85		
	电焊条	kg	0.125928	6.87	0.87		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	成品防盗重型铸铁井盖,Φ700,D400级要求有防盗、防跳、防坠落、防响装置,具体样式由建设单位指定	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	15.44	--	
	材料费小计			--	5448.48	--	

项目编码		040504002005	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0546	1549.72	4464.71	151.08	340.16	170.08	84.61	243.77	8.25	18.57	9.29
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0094	1054.64	2824.24	46.5	220.23	110.11	9.91	26.55	0.44	2.07	1.04
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2534	1320.76	4823.56		264.15	132.08	334.68	1222.29		66.94	33.47
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0225	2924.01	1603.74	72.91	599.38	299.69	65.79	36.08	1.64	13.49	6.74
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.36	1933.61	4729.83		386.72	193.36	696.1	1702.74		139.22	69.61
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.288	2407.9	1409.64	41.19	489.82	244.91	693.48	405.98	11.86	141.07	70.53

6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	127.38	12.86	9.06	27.29	13.64
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.06	1161.23	1510.91	3.66	232.98	116.49	69.67	90.65	0.22	13.98	6.99
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1M10以内)(预拌)	10m3	0.06	1983.78	897.45	2.27	397.21	198.61	119.03	53.85	0.14	23.83	11.92
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.3268	664.09	3405.78	83.85	149.59	74.79	217.02	1113.01	27.4	48.89	24.44
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.07095	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	44.55	241.15	10.35	10.98	5.49
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7657.1	0.46	93.35	46.67	46.63	765.71	0.05	9.34	4.67
D00001	防坠网	个	1		25					25			
15373503	包塑铁爬梯	个	4										
6-1433	闸板 DN800配套	套	1	372.25	709.83	129.63	100.38	50.19	372.25	709.83	129.63	100.38	50.19
综合人工工日		小计							2881.1	6649.47	199.04	616.05	308.02
27.1804工日		未计价材料费							317.69				
清单项目综合单价									10971.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.55692	424.52	236.42				
	水					m3	8.751764	4.57	40				
	镀锌铁丝18~22#					kg	1.190583	8.79	10.47				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.055147	378.84	20.89				
	圆钉					kg	0.961526	7.26	6.98				
	模板木材					m3	0.101093	1730.06	174.9				
	脱模剂					kg	0.4072	17.15	6.98				
	C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)P6					m3	6.25668	458.52	2868.81				
	草袋子					只	17.192195	1.71	29.4				
	混凝土垫块					m3	0.0135						
	复合木模板面板					m2	6.5205	42.99	280.32				
	钢支撑					kg	10.665675	4.1	43.73				
	零星卡具					kg	3.614625	4.35	15.72				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	0.609	434.24	264.45				

	水泥砂浆 M10(干拌 (混) 砂浆)	t	0.1477 35	353.11	52.17		
	钢筋HRB400 Φ12	t	0.3398 72	3196	1086.23		
	电焊条	kg	3.1501 8	6.87	21.64		
	钢筋HRB400 Φ12/14/16	t	0.0737 88	3196	235.83		
	铸铁井盖井座 Φ700重型	套	1	731.83	731.83		
	防坠网	个	1	25	25		
	包塑铁爬梯	个	4	13.31	53.24		
	闸板 DN800配套	套	1	709.83	709.83		
	其他材料费			--	52.32	--	
	材料费小计			--	6967.16	--	

项目编码		040504009007	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	115		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.012	710.2	2818.38	15.18	145.08	72.54	8.52	33.82	0.18	1.74	0.87
6-785	C30非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1549.72	4666.87	151.08	340.16	170.08	20.15	60.67	1.96	4.42	2.21
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.00432	3189.79	1801.73	87.23	655.4	327.7	13.78	7.78	0.38	2.83	1.42
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.084	1585.89	4240.52	73.67	331.91	165.96	133.21	356.2	6.19	27.88	13.94
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0217	1954.83	1738	69.71	404.91	202.45	42.42	37.71	1.51	8.79	4.39
6-810	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	2767.93	0.46	89.53	44.77	44.72	276.79	0.05	8.95	4.48
综合人工工日		小计							262.8	772.97	10.27	54.61	27.31
2.4793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1127.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40						t	0.23868	138.92	33.16			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1326	443.95	58.87			
	电						kW·h	0.05304	0.8	0.04			
	水						m3	0.220811	4.57	1.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000091	378.84	0.03			
	模板木材						m3	0.001901	1730.06	3.29			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 1:1砂石	10m3	0.0097 ₉₃	587.56	2706.6 ₆	22.93	122.1	61.05	5.75	26.51	0.22	1.2	0.6
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097 ₉₃	729.39	13.87	330.07	211.89	105.95	7.14	0.14	3.23	2.08	1.04
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	155.22	168.36	0.12	31.07	15.53	1.55	1.68		0.31	0.16
综合人工工日		小计							14.44	28.33	3.45	3.59	1.8
0.1363工日		未计价材料费							231.99				
清单项目综合单价									283.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	0.0959 ₇₁	157.37	15.1			
	碎石5~20						t	0.0783 ₄₄	138.92	10.88			
	PE实壁排水管dn315环刚度≥8KN/m2						m	0.9793	236.89	231.99			
	清洁棉布						kg	0.0058 ₅₆	5.15	0.03			
	三氯乙烯						kg	0.0001 ₉₆	6.31				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0011 ₀₃	343.35	0.38			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 ₈₄	378.84	0.07			
	机砖						百块	0.0073	50.22	0.37			
	水						m3	0.1499 ₄	4.57	0.69			
	其他材料费								--	0.66		--	
	材料费小计								--	260.32		--	

项目编码		040504002007	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	4464.71	151.08	340.16	170.08	23.25	66.97	2.27	5.1	2.55
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.004395	1054.64	2824.24	46.5	220.23	110.11	4.64	12.41	0.2	0.97	0.48
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1320.76	146.66		264.15	132.08	36.98	4.11		7.4	3.7

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0094 21	2924.0 1	1603.7 4	72.91	599.38	299.69	27.55	15.11	0.69	5.65	2.82	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁（隔墙）直、矩形（厚度）30cm以内（商品砼）（非泵送）	10m3	0.072	1933.6 1	4581.2 2		386.72	193.36	139.22	329.85		27.84	13.92	
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.0584 05	2407.9	1409.6 4	41.19	489.82	244.91	140.63	82.33	2.41	28.61	14.3	
6-786	M10砖砌 圆形（含砖砌流槽）（预拌）	10m3	0.019	1879.0 9	4704.9 3	103.41	396.5	198.25	35.7	89.39	1.96	7.53	3.77	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.006	2023.9 6	2.38	66.21	418.03	209.02	12.14	0.01	0.4	2.51	1.25	
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰（预拌）	100m2	0.01	1550.0 4	1738	69.71	323.95	161.98	15.5	17.38	0.7	3.24	1.62	
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板（商品砼）（非泵送）	10m3	0.008	2122.9 7	4810.6	151.08	454.81	227.41	16.98	38.48	1.21	3.64	1.82	
6-1599	井盖板 木模（预拌）	10m3	0.008	1161.2 3	1510.9 1	3.66	232.98	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93	
6-889	矩形井室盖板安装（每块体积在0.1M10以内）（预拌）	10m3	0.008	1983.7 8	897.45	2.27	397.21	198.61	15.87	7.18	0.02	3.18	1.59	
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇（直径10mm以内）	t	0.026	1404.1 8	3714.2 4	63.26	293.49	146.74	36.51	96.57	1.64	7.63	3.82	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇（直径20mm以内）	t	0.2589 89	664.09	3405.7 8	83.85	149.59	74.79	171.99	882.06	21.72	38.74	19.37	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制（直径10mm以内）	t	0.0047 29	1226.3 1	3411.5	189.53	283.17	141.58	5.8	16.13	0.9	1.34	0.67	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制（直径20mm以内）	t	0.0159 21	627.94	3398.9 2	145.93	154.77	77.39	10	54.11	2.32	2.46	1.23	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座（预拌）	10套	0.1	466.27	7657.1	0.46	93.35	46.67	46.63	765.71	0.05	9.34	4.67	
D00001	防坠网	个	1		25					25				
15373503	包塑铁爬梯	个	3											
综合人工工日		小计							748.68	2514.8 9	36.52	157.04	78.51	
7.0629工日		未计价材料费							166.72					
清单项目综合单价									3702.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 （元）	合价（元）		暂估单 价（元）	暂估合 价（元）	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50（商品砼）（非泵送）						m3	0.153	424.52	64.95				
	水						m3	1.4864 82	4.57	6.79				
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.1237	8.79	9.88				
	水泥砂浆 1:2（干拌（混）砂浆）						t	0.0885 37	378.84	33.54				

圆钉	kg	0.3177 94	7.26	2.31		
模板木材	m3	0.0220 37	1730.0 6	38.13		
脱模剂	kg	0.0857 1	17.15	1.47		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.2856	443.95	126.79		
草袋子	只	2.0057 08	1.71	3.43		
混凝土垫块	m3	0.0056 53				
复合木模板面板	m2	1.4243 46	42.99	61.23		
钢支撑	kg	2.2334 38	4.1	9.16		
零星卡具	kg	0.7734 96	4.35	3.36		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.7344	443.95	326.04		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.1273 95	353.11	44.98		
MU20砖	百块	0.9843 9	50.22	49.44		
聚合物砂浆	kg	0.0130 44	1.07	0.01		
防水剂	kg	0.6054 59	4.29	2.6		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	443.95	36.05		
钢筋HRB400 Φ6	t	0.0265 2	3553	94.23		
钢筋HRB400 Φ12/14	t	0.2693 49	3196	860.84		
电焊条	kg	2.1772 87	6.87	14.96		
钢筋HRB400 Φ8	t	0.0048 24	3289	15.87		
钢筋HRB400 Φ12	t	0.0165 58	3196	52.92		
铸铁井盖井座 Φ700重型	套	1	731.83	731.83		
防坠网	个	1	25	25		
包塑铁爬梯	个	3	13.31	39.93		
其他材料费			--	25.87	--	
材料费小计			--	2681.61	--	

项目编码	040504002027	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1549.72	4464.71	151.08	340.16	170.08	68.34	196.89	6.66	15	7.5

6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0084	1054.64	2824.24	46.5	220.23	110.11	8.86	23.72	0.39	1.85	0.92
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1521	1320.76	4823.56		264.15	132.08	200.89	733.66		40.18	20.09
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.02	2924.01	1603.74	72.91	599.38	299.69	58.48	32.07	1.46	11.99	5.99
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.279	1933.61	4729.83		386.72	193.36	539.48	1319.62		107.89	53.95
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2232	2407.9	1409.64	41.19	489.82	244.91	537.44	314.63	9.19	109.33	54.66
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	2122.97	214.38	151.08	454.81	227.41	80.67	8.15	5.74	17.28	8.64
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.038	1161.23	1510.91	3.66	232.98	116.49	44.13	57.41	0.14	8.85	4.43
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1M10以内)(预拌)	10m3	0.038	1983.78	897.45	2.27	397.21	198.61	75.38	34.1	0.09	15.09	7.55
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2533	664.09	3405.78	83.85	149.59	74.79	168.21	862.68	21.24	37.89	18.94
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0424	627.94	3398.92	145.93	154.77	77.39	26.62	144.11	6.19	6.56	3.28
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7657.1	0.46	93.35	46.67	46.63	765.71	0.05	9.34	4.67
D00001	防坠网	个	1		25					25			
15373503	包塑铁爬梯	个	4										
6-1433	闸板 DN400配套	套	1	372.25	354.92	129.63	100.38	50.19	372.25	354.92	129.63	100.38	50.19
综合人工工日		小计							2227.38	4872.67	180.78	481.63	240.81
21.0132工日		未计价材料费							220.73				
清单项目综合单价									8224				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.44982	424.52	190.96			
	水						m3	6.07449	4.57	27.76			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.891307	8.79	7.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.053201	378.84	20.15			
	圆钉						kg	0.791146	7.26	5.74			
	模板木材						m3	0.073906	1730.06	127.86			

脱模剂	kg	0.2823 6	17.15	4.84		
C25粒径31.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)P6	m3	4.3972 2	458.52	2016.21		
草袋子	只	10.473 041	1.71	17.91		
混凝土垫块	m3	0.012				
复合木模板面板	m2	5.1072	42.99	219.56		
钢支撑	kg	8.3030 8	4.1	34.04		
零星卡具	kg	2.8226 8	4.35	12.28		
非泵送商品混凝土 C25	m3	0.3857	434.24	167.49		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0935 66	353.11	33.04		
钢筋HRB400 Φ12	t	0.2634 32	3196	841.93		
电焊条	kg	2.3419 44	6.87	16.09		
钢筋HRB400 Φ12/14/16	t	0.0440 96	3196	140.93		
铸铁井盖井座 Φ700重型	套	1	731.83	731.83		
防坠网	个	1	25	25		
包塑铁爬梯	个	4	13.31	53.24		
闸板 DN400配套	套	1	354.92	354.92		
其他材料费			--	43.79	--	
材料费小计			--	5093.4	--	

项目编码		010507006006		项目名称		隔油池			计量单位		座	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0576	1549.72	48.01	151.08	340.16	170.08	89.26	2.77	8.7	19.59	9.8	
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0104	3189.79	1794.61	87.23	655.4	327.7	33.17	18.66	0.91	6.82	3.41	
6-406	非泵送构筑物 C30贮水(油)池 钢筋混凝土池底 平底	m3	1.19	90.1	462.3	29.64	23.95	11.97	107.22	550.14	35.27	28.5	14.24	
21-227	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池底 平底	10m2	0.238	619.25	638.38	22.02	128.25	64.13	147.38	151.93	5.24	30.52	15.26	
6-412	非泵送构筑物 C30贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚 25cm以内	m3	4.44	104.94	460.1	30.57	27.1	13.55	465.93	2042.84	135.73	120.32	60.16	

21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	4. 44	306. 34	228. 73	43. 01	69. 87	34. 94	1360. 15	1015. 56	190. 96	310. 22	155. 13
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0. 0625	2122. 97	214. 38	151. 08	454. 81	227. 41	132. 69	13. 4	9. 44	28. 43	14. 21
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0. 0625	1161. 23	1510. 91	3. 66	232. 98	116. 49	72. 58	94. 43	0. 23	14. 56	7. 28
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0. 1M10以内)(预拌)	10m3	0. 0625	1983. 78	897. 45	2. 27	397. 21	198. 61	123. 99	56. 09	0. 14	24. 83	12. 41
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0. 089	627. 94	3398. 92	145. 93	154. 77	77. 39	55. 89	302. 5	12. 99	13. 77	6. 89
D00002	DN100通气管	m	5		30					150			
D00003	通气管管罩	套	1		50					50			
D00004	90三通	个	2		50					100			
D00006	活动钢盖板 1100*420*4	块	2		200					400			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0. 1	466. 27	7708. 74	0. 46	93. 35	46. 67	46. 63	770. 87	0. 05	9. 34	4. 67
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0. 773	1144. 8	3333. 09	89. 28	246. 82	123. 41	884. 93	2576. 48	69. 01	190. 79	95. 4
D00010	防坠网	个	1		20					20			
综合人工工日		小计							3519. 82	8315. 67	468. 67	797. 69	398. 86
33. 2059工日		未计价材料费							524. 88				
清单项目综合单价									14025. 59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20						m3	0. 58752	424. 52	249. 41			
	水						m3	8. 313022	4. 57	37. 99			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0. 000218	378. 84	0. 08			
	模板木材						m3	0. 053826	1730. 06	93. 12			
	复合木模板面板						m2	0. 2184	42. 99	9. 39			
	钢支撑						kg	0. 15496	4. 08	0. 63			
	零星卡具						kg	0. 01404	4. 35	0. 06			
	圆钉						kg	0. 01872	7. 26	0. 14			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	5. 7648	443. 95	2559. 28			
	塑料薄膜						m2	4. 8827	0. 69	3. 37			
	周转木材						m3	0. 240604	1730. 06	416. 26			

铁钉	kg	1.1544	7.26	8.38		
组合钢模板	kg	26.1516	4.29	112.19		
镀锌铁丝8#	kg	0.3996	7.12	2.85		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	72.0168	7.17	516.36		
卡具	kg	11.544	4.35	50.22		
钢管支撑	kg	11.1444	4.08	45.47		
非泵送商品混凝土 C25	m3	0.634375	434.24	275.47		
草袋子	只	4.836	1.71	8.27		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.226164	8.79	1.99		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.005469	378.84	2.07		
圆钉	kg	0.147875	7.26	1.07		
脱模剂	kg	0.32625	17.15	5.6		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.153891	353.11	54.34		
钢筋HRB400 Φ12/14/16	t	0.09256	3196	295.82		
电焊条	kg	0.70488	6.87	4.84		
DN100通气管	m	5	30	150		
通气管管罩	套	1	50	50		
90三通	个	2	50	100		
活动钢盖板1100*420*4	块	2	200	400		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	378.84	18.83		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
重型铸铁井盖	套	1	731.83	731.83		
钢筋综合	t	0.78846	3196	2519.92		
镀锌铁丝22#	kg	5.29505	8.79	46.54		
电焊条	kg	1.43778	6.87	9.88		
防坠网	个	1	20	20		
型钢	t	0.001	3911	3.91		
电焊条J422	kg	0.02856	6.87	0.2		
氧气	m3	0.041412	2.83	0.12		
乙炔气	m3	0.017993	14.05	0.25		
防锈漆	kg	0.002304	15.16	0.03		

	油漆溶剂油	kg	0.000238	13.28			
	其他材料费			--	29.31	--	
	材料费小计			--	8840.55	--	

项目编码		041101005004		项目名称		井字架		计量单位		座	工程量		41	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.3		15.56	7.78	77.8	6.3		15.56	7.78	
综合人工工日		小计							77.8	6.3		15.56	7.78	
0.734工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									107.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21				
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.35	0.54				
	木脚手板						m3	0.002	1730.06	3.46				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	6.3		--		

项目编码		041107002001	项目名称		排水、降水			计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300~500	10m	187.06 ₄	47.7	0.27	9.06	11.35	5.68	8922.9 ₅	50.51	1694.8	2123.1 ₈	1062.5 ₂	
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 Φ600~1000	10m	26.866	86.18	0.54	35.03	24.24	12.12	2315.3 ₁	14.51	941.12	651.23	325.62	
综合人工工日		小计							11238. ₂₆	65.02	2635.9 ₂	2774.4 ₁	1388.1 ₄	
106.0209工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									18101.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	65.02		--		
	材料费小计								--	65.02		--		

项目编码	04B001	项目名称	管道与外网接口封堵、临时排水等管网改造综合措施费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-87	人工堵管口 气囊堵管口 (个) Φ600-Φ1000	个	3	339.2		359.15	139.67	69.84	1017.6		1077.45	419.01	209.52
99431306	潜水泵 150	台班	3			57.21	11.44	5.72			171.63	34.32	17.16
6-800	井壁(墙)凿洞 砖墙 24cm内(预拌)	10m2	0.1507	781.32	336.75	0.8	156.42	78.21	117.74	50.75	0.12	23.57	11.79
综合人工工日		小计							1135.34	50.75	1249.2	476.9	238.47
10.7108工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									6750.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气囊Φ1000以内						只·次	3	1200	3600			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.073843	378.84	27.97			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.057228	378.84	21.68			
	其他材料费								--	1.1		--	
	材料费小计								--	3650.75		--	

项目编码		04B002		项目名称		管道与外网连接道路开口与恢复等接驳费			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
2-327	管道与外网连接道路开口与恢复接驳费	项	1													
综合人工工日		小计														
工日		未计价材料费							9714.45							
清单项目综合单价									9714.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	管道与外网连接道路开口与恢复接驳费						项	1	9714.45	9714.45						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	9714.45		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 (052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34544.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24792.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	4628.01			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5123.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1652.86			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3305.72			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	165.29			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27272.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	495.86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	495.86			
合计					67932.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80694.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		80694.48		

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		80694.48	
合计			80694.48	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排水工程(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42154.83		42154.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1801488.49	2	36029.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1801488.49	0.34	6125.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1801488.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1843643.32	9	165927.9
合计					208082.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(052)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 排水工程(052)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	214784.92	
1.1	人工费	40084.07	
1.2	材料费	144802.05	
1.3	施工机具使用费	16728.56	
1.4	企业管理费	7760.53	
1.5	利润	5409.71	
2	措施项目费	4413.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4413.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2598.9	
3	其他项目费	10739.25	
3.1	其中：暂列金额	10739.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8852.61	
5	税金	21491.15	
6	工程造价	260281.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水花园						
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、部位：雨水花园	m3	230.1	8.67	1994.97	
2	040103002002	余方弃置	1、土壤类别：多余土 2、投标人自行考虑	m3	230.1	23.73	5460.27	
3	050201001003	园路	1、250mm厚碎石(粒径30-50mm) 2、30mm厚碎石(粒径5-15mm) 3、350mm厚生物过滤介质，推荐土壤比40%中粗砂，40%种植土,20%椰糠 4、部位：雨水花园	m2	295	176.15	51964.25	
4	060105006004	土工布铺设	1、防渗土工膜(两布一膜200g/m) 2、部位：雨水花园	m2	324.5	13.99	4539.76	
5	040601025004	滤料铺设	1、滤料品种：散铺70厚粒径30~50卵石	m3	0.99	413.38	409.25	
		分部小计					64368.5	
		下凹式绿地						
6	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、部位：下凹式绿地	m3	310.5	8.67	2692.04	
7	040103002004	余方弃置	1、土壤类别：多余土 2、投标人自行考虑	m3	265.5	23.73	6300.32	
8	040103001004	换填种植土	1、换土层（种植土） 2、厚度：300mm 3、推荐土壤比40%中粗砂，40%种植土,20%椰糠 4、部位：下凹式绿地	m3	107.4	238.29	25592.35	
9	060105006005	土工布铺设	1、防渗土工膜(两布一膜200g/m) 2、部位：雨水花园	m2	759	13.99	10618.41	
10	040601025003	滤料铺设	1、滤料品种：散铺70厚粒径30~50卵石	m3	2.98	413.38	1231.87	
		分部小计					46434.99	
		水处理工程（海绵城市）						
11	040501004001	成品线性沟	成品线性沟	m	110	60	6600	
12	040201020001	褥垫层	1、绿地入水口，在雨水径流集中接入海绵设施处设置卵石堆消能 2、散铺70mm厚30-50卵石 3、30mm干硬性水泥砂浆 4、30cm碎石垫层	m2	5.4	86.6	467.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050201001005	园路	1、路床土石类别：素土夯实（夯实系数≥0.9） 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100mm厚碎石（粒径13-25mm），100mmC30透水混凝土 3、找平层：30mm找平层（粒径小于5mm的米石） 4、路面厚度、宽度、材料种类：60厚600*300仿芝麻灰透水砖	m2	40.9	293.71	12012.74	
14	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、部位：下凹式绿地	m3	99	8.67	858.33	
15	040103002005	余方弃置	1、土壤类别：多余土 2、投标人自行考虑	m3	99	23.73	2349.27	
16	040501004082	塑料管	1、材质及规格：DN100HDPE实壁管，穿孔盲管，含弯头等所有管件	m	780	46.91	36589.8	
17	040501004003	连接管	1、DN300连接管 2、采用实壁PE管，PE100级，SDR21系列，管道环刚度采用8kN/m2级别 3、热熔焊接接口	m	110	282.07	31027.7	
18	040504009003	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：Φ315成品溢流井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土	座	19	630.66	11982.54	
19	040504001004	砌筑井	1、Φ700圆形溢流井盖	座	3	452.83	1358.49	
20	040504001003	砌筑井	1、盲管反冲洗口 2、做法详见大样	套	19	38.68	734.92	
		分部小计					103981.43	
		分部分项合计					214784.92	
		单价措施合计						
合计							214784.92	

综合单价分析表

工程名称：海绵城市工程(053)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	230.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	0.1	41.98			7.98	5.88	4.2			0.8	0.59
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		2962.67	66.46	48.97	0.31		2.67	0.06	0.04
综合人工工日		小计							4.51		2.67	0.86	0.63
0.0426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	230.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内) 运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17764.73				0.05	17.76		
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5231.51	97.88	72.12	0.52		5.23	0.1	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.05	22.99	0.1	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	050201001003	项目名称	园路			计量单位	m2	工程量	295				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-495	250mm厚(粒径30-50mm)碎石排水层	m3	0.25	75.19	229.22	1.93	14.29	10.53	18.8	57.31	0.48	3.57	2.63
3-495	30mm厚(粒径5-15mm)碎石排水层	m3	0.03	75.19	229.22	1.93	14.29	10.53	2.26	6.88	0.06	0.43	0.32
3-495	350mm厚生物过滤介质	m3	0.35	75.19		1.93	14.29	10.53	26.32		0.68	5	3.69
综合人工工日		小计							47.38	64.19	1.22	9	6.64
0.4599工日		未计价材料费							47.72				
清单项目综合单价									176.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm						t	0.462	138.92	64.18			
	生物过滤介质						m3	0.3535	135	47.72			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	111.91		--	

项目编码		060105006004	项目名称		土工布铺设			计量单位		m2	工程量	324.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	7924.96		866.24	638.28	4.56	7.92		0.87	0.64
综合人工工日		小计							4.56	7.92		0.87	0.64
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	7.26	0.08			
	防水土工膜不小于200g/m²						m2	1.1152	7	7.81			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.92		--	

项目编码	040601025004	项目名称	滤料铺设	计量单位	m3	工程量	0.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	卵石散置	m3	1	108.41	247.42	21.77	20.6	15.18	108.41	247.42	21.77	20.6	15.18
综合人工工日		小计							108.41	247.42	21.77	20.6	15.18
1.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								413.38					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	卵石	t	1.53	160.29	245.24		
	水	m3	0.397	4.57	1.81		
	其他材料费			—	0.37	—	
	材料费小计			—	247.42	—	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	310.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	0.1	41.98			7.98	5.88	4.2			0.8	0.59
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		2962.67	66.46	48.97	0.31		2.67	0.06	0.04
综合人工工日		小计							4.51		2.67	0.86	0.63
0.0426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	265.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内) 运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17764.73				0.05	17.76		
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5231.51	97.88	72.12	0.52		5.23	0.1	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.05	22.99	0.1	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001004	项目名称	换填种植土	计量单位	m3	工程量	107.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	350mm厚生物过滤介质	m3	1	75.19		1.93	14.29	10.53	75.19		1.93	14.29	10.53
综合人工工日		小计							75.19		1.93	14.29	10.53
0.73工日		未计价材料费							136.35				
清单项目综合单价									238.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生物过滤介质						m3	1.01	135	136.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	136.35		--	

项目编码		060105006005	项目名称		土工布铺设			计量单位		m2	工程量	759	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	7924.96		866.24	638.28	4.56	7.92		0.87	0.64
综合人工工日		小计							4.56	7.92		0.87	0.64
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.0109	7.26	0.08			
	防水土工膜不小于200g/m²						m2	1.1152	7	7.81			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.92		--	

项目编码	040601025003	项目名称	滤料铺设		计量单位	m3	工程量	2.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	卵石散置	m3	1	108.41	247.42	21.77	20.6	15.18	108.41	247.42	21.77	20.6	15.18
综合人工工日		小计							108.41	247.42	21.77	20.6	15.18
1.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								413.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石						t	1.53	160.29	245.24			
	水						m3	0.397	4.57	1.81			
	其他材料费								--	0.37		--	

	材料费小计	--	247.42	--	

项目编码	040501004001	项目名称	成品线性沟	计量单位	m	工程量	110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	成品线性沟	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价								60					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品线性沟						m	1	60	60			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	60		--	

项目编码		040201020001	项目名称		褥垫层		计量单位		m2	工程量	5.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
3-495	30mm厚(粒径30-50mm)碎石排水层	m3	0.03	75.19	229.22	1.93	14.29	10.53	2.26	6.88	0.06	0.43	0.32
1-760+[1-761]*2	水泥砂浆楼地面厚30mm(预拌)	10m2	0.1	146.79	219.73	0.49	27.89	20.55	14.68	21.97	0.05	2.79	2.06
4-99	卵石散置	m3	0.07	108.41	247.42	21.77	20.6	15.18	7.59	17.32	1.52	1.44	1.06
综合人工工日		小计							29.17	46.17	1.63	5.54	4.09
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm						t	0.0495	138.92	6.88			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.0532	409	21.76			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	卵石						t	0.1071	160.29	17.17			
	水						m3	0.02779	4.57	0.13			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	46.17		--	

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	40.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1	75.19	229.22	1.93	14.29	10.53	7.52	22.92	0.19	1.43	1.05
1-8	透水混凝土地坪透水层150mm厚	10m2	0.1	162.18	547.91	51.61	30.81	22.71	16.22	54.79	5.16	3.08	2.27
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1059.36	17.8	93.14	68.63	49.02	105.94	1.78	9.31	6.86
综合人工工日		小计							77.4	183.65	7.13	14.7	10.83
0.7469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									293.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石13-25mm						t	0.165	138.92	22.92			
	C30透水混凝土10—20mm						m3	0.101	530	53.53			
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	铁钉						kg	0.01	7.26	0.07			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.101	4.57	0.46			
	水泥32.5级						kg	6.117	0.2662	1.63			
	60厚600*300仿芝麻灰透水砖						m2	1.02	80	81.6			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	409	21.69			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	白水泥						kg	0.1	1.0824	0.11			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	其他材料费									—		0.47	—
	材料费小计									—		183.65	—

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	0.1	41.98			7.98	5.88	4.2			0.8	0.59

1-146	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 不装车	1000m3	0.0009	349.8		2962.67	66.46	48.97	0.31		2.67	0.06	0.04
综合人工工日		小计							4.51		2.67	0.86	0.63
0.0426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103002005	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内) 运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17764.73				0.05	17.76		
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5231.51	97.88	72.12	0.52		5.23	0.1	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.05	22.99	0.1	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040501004082	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	780		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		95.4	47.7	4.77	0.31		0.95	0.48
综合人工工日		小计							4.77	0.31		0.95	0.48
0.045工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									46.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100HDPE实壁管，穿孔盲管						m	1.01	40	40.4			
	接头板材PVC						kg	0.0122	22.3	0.27			

	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.71	--	

项目编码		040501004003	项目名称		连接管		计量单位		m	工程量	110		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.009	447.96	2870.06	16.52	92.9	46.45	4.03	25.83	0.15	0.84	0.42
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	330.07	211.89	105.95	7.29	0.14	3.3	2.12	1.06
综合人工工日		小计							11.32	25.97	3.45	2.96	1.48
0.1068工日		未计价材料费							236.89				
清单项目综合单价									282.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	0.16092	157.37	25.32			
	实壁PE管DN300						m	1	236.89	236.89			
	清洁棉布						kg	0.00598	5.15	0.03			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	其他材料费								--	0.62		--	
	材料费小计								--	262.86		--	

项目编码		040504009003	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	19		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0049	1549.72	4464.71	151.45	340.23	170.12	7.59	21.88	0.74	1.67	0.83
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.002479	1054.64	2824.24	46.63	220.25	110.13	2.61	7	0.12	0.55	0.27
6-910	Φ315成品溢流井	座	1										
6-810	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	2091.98	0.46	89.53	44.77	44.72	209.2	0.05	8.95	4.48
综合人工工日		小计							54.92	238.08	0.91	11.17	5.58
0.5182工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									630.66				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0499 8	424.52	21.22		
	水	m3	0.0469 76	4.57	0.21		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0004 46	8.79			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497 52	378.84	18.85		
	圆钉	kg	0.0489 11	7.26	0.36		
	模板木材	m3	0.0035 82	1730.0 6	6.2		
	脱模剂	kg	0.0247 9	17.15	0.43		
	Φ315成品溢流井	座	1	320	320		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁溢流口315	套	1.01	180	181.8		
	其他材料费			--	4.58	--	
	材料费小计			--	558.08	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位		座	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	3946.34	0.46	89.53	44.77	44.72	394.63	0.05	8.95	4.48
综合人工工日		小计							44.72	394.63	0.05	8.95	4.48
0.4219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								452.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.0497	378.84	18.83			
	沥青漆						kg	0.4305	10.29	4.43			
	Φ700圆形溢流井盖						套	1.01	360	363.6			
	其他材料费								--	7.77		--	
	材料费小计								--	394.63		--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	套	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15020112	盲管反冲洗口	个	1		38.68					38.68			
综合人工工日		小计								38.68			

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					38.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盲管反冲洗口			个	1	38.68	38.68		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	38.68	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2598.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2147.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	451.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	107.39			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	268.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	107.39			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1181.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	85.91			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	64.44			
合计					4413.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10739.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10739.25		

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		10739.25	
合计			10739.25	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市工程(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8852.61		8852.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229938	3.3	7587.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229938	0.55	1264.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	229938		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	238790.61	9	21491.15
合计					30343.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市工程(053)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 海绵城市工程(053)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程 (054)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	898355.16	
1.1	人工费	99312.44	
1.2	材料费	742913.24	
1.3	施工机具使用费	13427.81	
1.4	企业管理费	28833.71	
1.5	利润	13867.96	
2	措施项目费	27415.03	
2.1	单价措施项目费	8773.54	
2.2	总价措施项目费	18641.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10976.26	
3	其他项目费	44917.76	
3.1	其中：暂列金额	44917.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37371.48	
5	税金	90725.35	
6	工程造价	1098784.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：清表清杂，整理绿化用地 2、弃渣运距：投标人自行考虑	m2	5020.5	1.35	6777.68	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、外购种植土 2、备注：包含挖、运、卸、填、平整等所有内容	m3	1900	20	38000	
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：造型黄杨 2、胸径或干径：d18cm 3、株高、冠径：H200-300cm、P250-300cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：特选造型树形姿态优美，小叶黄杨，7-9层云片	株	1	22338.76	22338.76	
4	050102001048	栽植乔木	1、种类：金桂 2、胸径或干径：d12cm 3、株高、冠径：H350-450cm、P320-350cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：单干、低枝、树冠呈伞形、树形优美、保留全冠	株	12	2238.08	26856.96	
5	050102001013	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、胸径或干径：D22 3、株高、冠径：H750-850cm、P350-400cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250cm，单干、宽冠、三级分叉、保留全冠	株	4	3860.17	15440.68	
6	050102001057	栽植乔木	1、种类：朴树B 2、胸径或干径：D16cm 3、株高、冠径：H600-700cm、P280-300cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250cm，单干、宽冠、三级分叉、保留全冠	株	4	2017.38	8069.52	
7	050102001058	栽植乔木	1、种类：红榉 2、胸径或干径：D16cm 3、株高、冠径：H600-700cm；P300-350cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250cm，单干、宽冠、三级分叉、树形优美，秋叶红色	株	47	2567.38	120666.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001059	栽植乔木	1、种类：乌柏 2、胸径或干径：D22cm 3、株高、冠径：H750-850cm、P350-400cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250cm，单干、宽冠、三级分叉、树形优美	株	1	3871.68	3871.68	
9	050102001060	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D18-19cm 3、株高、冠径：H700-800cm、P350-400cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250-280cm，单干、宽冠、三级分叉、树形优美、保留全冠	株	1	1934.86	1934.86	
10	050102001061	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：D15-16cm 3、株高、冠径：H600-700cm、P350-400cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点250~250cm，单干、三级分叉、树形优美，黄山栾	株	39	1357.38	52937.82	
11	050102001062	栽植乔木	1、种类：娜塔栎 2、胸径或干径：D16cm 3、株高、冠径：H1000cm；P400cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：单干、分枝均匀、树形优美	株	27	3887.38	104959.26	
12	050102001063	栽植乔木	1、种类：晚樱 2、胸径或干径：d9cm 3、株高、冠径：H350-400cm、P300-350cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点80cm，单干、分枝均匀、树形优美	株	10	501.1	5011	
13	050102001064	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：d9cm 3、株高、冠径：H350-400cm、P300-350cm 4、养护期：两年，第一年成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点80cm，单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	5	868.6	4343	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001065	栽植乔木	1、种类：紫薇A 2、胸径或干径：d9cm 3、株高、冠径：H300-350cm、P250-300cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点60cm，单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	8	469.6	3756.8	
15	050102001066	栽植乔木	1、种类：紫薇B 2、胸径或干径：d6cm 3、株高、冠径：H250-300cm、P200-250cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：分枝点60cm，单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	43	177.34	7625.62	
16	050102001067	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：d6cm 3、株高、冠径：H300-350cm、P300cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	3	262.26	786.78	
17	050102001068	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：d9cm 3、株高、冠径：H400cm、P250cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：低枝、分枝均匀、树形优美	株	2	606.1	1212.2	
18	050102002025	栽植灌木	1、种类：红花檵木球 2、冠丛高：H110cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚，双面红花檵木球	株	9	175.72	1581.48	
19	050102002026	栽植灌木	1、种类：枸骨球 2、冠丛高：H110cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚，无刺枸骨球	株	5	223.52	1117.6	
20	050102002027	栽植灌木	1、种类：海桐球B 2、冠丛高：H130cm 3、蓬径：P150cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚	株	12	286.61	3439.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102002028	栽植灌木	1、种类：海桐球C 2、冠丛高：H110cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚	株	7	207.77	1454.39	
22	050102002029	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、冠丛高：H110cm 3、蓬径：P120cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚	株	1	122.65	122.65	
23	050102002030	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高：H80cm 3、蓬径：P80cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸，精品圆形球，不脱脚	株	1	71.9	71.9	
24	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法青绿篱 2、篱高：H200cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 5、备注：双排品字形种植	m2	42.5	318.71	13545.18	
25	050102005021	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：36株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	501	93.56	46873.56	
26	050102005022	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、篱高：H20-30cm 3、行数、蓬径：P15cm 4、单位面积株数：64盆/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：P120盆苗	m2	583	118.04	68817.32	
27	050102005023	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：36株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	900	75.2	67680	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102005024	栽植绿篱	1、种类：亮晶女贞 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：64株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	94	215.96	20300.24	
29	050102005025	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：36株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	21	75.2	1579.2	
30	050102005027	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：64株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	746	200.29	149416.34	
31	050102005028	栽植绿篱	1、种类：龟甲冬青 2、篱高：H25cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：64株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	45	150.68	6780.6	
32	050102005026	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高：H25cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：36株/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：毛球苗，分枝≥4，满种不露土	m2	32	203.72	6519.04	
33	050102005029	栽植绿篱	1、种类：金叶佛甲草 2、篱高：H10-15cm 3、行数、蓬径：P15cm 4、单位面积株数：64盆/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：P120盆苗	m2	11	150.68	1657.48	
34	050102005030	栽植绿篱	1、种类：矾根 2、篱高：H15-20cm 3、行数、蓬径：P20cm 4、单位面积株数：36盆/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：P120盆苗	m2	2	111.92	223.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	050102005031	栽植绿篱	1、种类：肾蕨 2、篱高：H20-30cm 3、行数、蓬径：P20cm 4、单位面积株数：64盆/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：P120盆苗	m2	2	137.62	275.24	
36	050102005032	栽植绿篱	1、种类：大叶吴风草 2、篱高：H20-30cm 3、行数、蓬径：P20cm 4、单位面积株数：36盆/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：P120盆苗	m2	4	133.95	535.8	
37	050102005033	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、篱高：H20cm 3、行数、蓬径：P30cm 4、单位面积株数：25塘/平方米 5、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 6、备注：满种，细叶麦冬，大塘。80芽/塘，满种不露土	m2	788	73.98	58296.24	
38	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大+黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：两年，第一年为成活率养护，第二年为三级养护 4、备注：常绿效果需每年秋季追播黑麦草	m2	949	24.74	23478.26	
		分部小计					898355.16	
		分部分项合计					898355.16	
1	050403001001	树木支撑架	1、Φ5cm及以上乔灌木 2、投标人自行考虑	株	206	28.29	5827.74	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：Φ10cm及以上乔灌木 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑	株	206	14.3	2945.8	
		单价措施合计					8773.54	
合计							907128.7	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(054)

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地			计量单位		m2	工程量	5020.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51.5			14.94	7.21	0.52			0.15	0.07	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.03		5.38	0.3	0.14	0.09		0.48	0.03	0.01	
综合人工工日		小计							0.61		0.48	0.18	0.08	
0.0059工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	1900						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296	种植土	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价								20					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土						m3	1	20	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20		--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1829.28	22.85	235.7	530.49	256.1	182.93	2.29	23.57	53.05	25.61
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	58.07	38.93	18.79	13.42	2.98	5.81	3.89	1.88
3-409	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.39	32.44	15.66	11.19	2.49	4.84	3.24	1.57

综合人工工日		小计		207.54	7.76	34.22	60.18	29.06
2.0149工日		未计价材料费		22000				
清单项目综合单价				22338.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	造型黄杨d18cm		株	1.1	20000	22000		
	水		m3	0.885	4.57	4.04		
	肥料		kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂		kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	22007.76	--	

项目编码		050102001048		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	116.06	298.7	144.2	103	1.37	11.61	29.87	14.42	
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	58.07	38.93	18.79	13.42	2.98	5.81	3.89	1.88	
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.39	32.44	15.66	11.19	2.49	4.84	3.24	1.57	
综合人工工日		小计							127.61	6.84	22.26	37	17.87	
1.2389工日		未计价材料费							2026.5					
清单项目综合单价									2238.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金桂d12cm、H350-450cm、P320-350cm						株	1.05	1930	2026.5				
	水						m3	0.685	4.57	3.13				
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73				
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2033.34		--		

项目编码		050102001013	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-112备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	10株	0.1	6221.2	405.4	600.21	1804.15	870.97	622.12	40.54	60.02	180.42	87.1	

3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	72.23	91.44	44.14	31.53	4.13	7.22	9.14	4.41
3-415	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	262.75	34.44	60.2	76.2	36.79	26.28	3.44	6.02	7.62	3.68
综合人工工日		小计							679.93	48.11	73.26	197.18	95.19
6.6012工日		未计价材料费							2766.5				
清单项目综合单价									3860.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树AD22cm、H750-850cm、P350-400cm						株	1.1	2515	2766.5			
	镀锌铁丝8#						kg	2.3	7.12	16.38			
	胶管						m	1.8	9.87	17.77			
	水						m3	1.884	4.57	8.61			
	肥料						kg	2.2	1.77	3.89			
	药剂						kg	0.066	22.3	1.47			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2814.61		--	

项目编码	050102001057	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1829.28	22.85	235.7	530.49	256.1	182.93	2.29	23.57	53.05	25.61
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.9	70.22	33.9	24.21	2.98	5.99	7.02	3.39
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	201.78	24.85	49.92	58.52	28.25	20.18	2.49	4.99	5.85	2.83
综合人工工日		小计							227.32	7.76	34.55	65.92	31.83
2.207工日		未计价材料费							1650				
清单项目综合单价									2017.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树BD16cm、H600-700cm、P280-300cm						株	1.1	1500	1650			
	水						m3	0.885	4.57	4.04			
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73			
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1657.76		--	

项目编码	050102001058	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	47

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1829.28	22.85	235.7	530.49	256.1	182.93	2.29	23.57	53.05	25.61
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.9	70.22	33.9	24.21	2.98	5.99	7.02	3.39
3-414	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	201.78	24.85	49.92	58.52	28.25	20.18	2.49	4.99	5.85	2.83
综合人工工日		小计							227.32	7.76	34.55	65.92	31.83
2.207工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2567.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红榉D16cm、H600-700cm、P300-350cm						株	1.1	2000	2200			
	水						m3	0.885	4.57	4.04			
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73			
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2207.76		--	

项目编码		050102001059	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3048.8	36.56	285.69	884.15	426.83	304.88	3.66	28.57	88.42	42.68
3-415备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	72.23	91.44	44.14	31.53	4.13	7.22	9.14	4.41
3-415	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	262.75	34.44	60.2	76.2	36.79	26.28	3.44	6.02	7.62	3.68
综合人工工日		小计							362.69	11.23	41.81	105.18	50.77
3.5212工日		未计价材料费							3300				
清单项目综合单价									3871.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕D22、H750-850cm、P350-400cm						株	1.1	3000	3300			
	水						m3	1.284	4.57	5.87			
	肥料						kg	2.2	1.77	3.89			
	药剂						kg	0.066	22.3	1.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3311.23		--	

项目编码		050102001060	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-110备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3048.8	36.56	285.69	884.15	426.83	304.88	3.66	28.57	88.42	42.68	
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	58.07	38.93	18.79	13.42	2.98	5.81	3.89	1.88	
3-409	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.39	32.44	15.66	11.19	2.49	4.84	3.24	1.57	
综合人工工日		小计							329.49	9.13	39.22	95.55	46.13	
3.1989工日		未计价材料费							1415.34					
清单项目综合单价									1934.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	香樟D18-19cm、H700-800cm、P350-400cm						株	1.1	1286.67	1415.34				
	水						m3	1.185	4.57	5.42				
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73				
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1424.47		--		

项目编码		050102001061	项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1829.28	22.85	235.7	530.49	256.1	182.93	2.29	23.57	53.05	25.61
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.9	70.22	33.9	24.21	2.98	5.99	7.02	3.39
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	201.78	24.85	49.92	58.52	28.25	20.18	2.49	4.99	5.85	2.83
综合人工工日		小计							227.32	7.76	34.55	65.92	31.83
2.207工日		未计价材料费							990				
清单项目综合单价									1357.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树D15-16cm、H600-700cm、P350-400cm						株	1.1	900	990			
	水						m3	0.885	4.57	4.04			
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73			

	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	997.76	--	

项目编码		050102001062		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-109备注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	1829.28	22.85	235.7	530.49	256.1	182.93	2.29	23.57	53.05	25.61	
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.9	70.22	33.9	24.21	2.98	5.99	7.02	3.39	
3-414	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	201.78	24.85	49.92	58.52	28.25	20.18	2.49	4.99	5.85	2.83	
综合人工工日		小计							227.32	7.76	34.55	65.92	31.83	
2.207工日		未计价材料费							3520					
清单项目综合单价									3887.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	娜塔栎D16cm、H1000cm、P400cm						株	1.1	3200	3520				
	水						m3	0.885	4.57	4.04				
	肥料						kg	1.54	1.77	2.73				
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	3527.76		--		

项目编码		050102001063	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		149.35	72.1	51.5	0.57		14.94	7.21
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45
3-413	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04
综合人工工日		小计							83.61	4.91	9.13	24.25	11.7
0.8117工日		未计价材料费							367.5				
清单项目综合单价									501.1				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	晚樱d9cm H350-400cm、P300-350cm	株	1.05	350	367.5		
	水	m3	0.433	4.57	1.98		
	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.41	--	

项目编码		050102001064		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		149.35	72.1	51.5	0.57		14.94	7.21	
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45	
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04	
综合人工工日		小计							83.61	4.91	9.13	24.25	11.7	
0.8117工日		未计价材料费							735					
清单项目综合单价									868.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红枫d9cm H350-400cm、P300-350cm						株	1.05	700	735				
	水						m3	0.433	4.57	1.98				
	肥料						kg	1.1	1.77	1.95				
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	739.91		--		

项目编码		050102001065		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		149.35	72.1	51.5	0.57		14.94	7.21	
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45	
3-413	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04	
综合人工工日		小计							83.61	4.91	9.13	24.25	11.7	
0.8117工日		未计价材料费							336					

清单项目综合单价				469.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紫薇Ad9cm H250-300cm、P250-300cm	株	1.05	320	336		
	水	m3	0.433	4.57	1.98		
	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.91	--	

项目编码	050102001066	项目名称	栽植乔木		计量单位	株	工程量	43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04
综合人工工日		小计							54.98	4.68	9.13	15.94	7.69
0.5337工日		未计价材料费							84.92				
清单项目综合单价									177.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇Bd6cm、H250-300cm、P200-250cm						株	1.05	80.88	84.92			
	水						m3	0.383	4.57	1.75			
	肥料						kg	1.1	1.77	1.95			
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	89.6		--	

项目编码		050102001067		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2	
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45	

3-413	落叶乔木(Ⅲ级) 胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04
综合人工工日		小计							54.98	4.68	9.13	15.94	7.69
0.5337工日		未计价材料费							169.84				
清单项目综合单价									262.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	鸡爪槭d6cm、H300-350cm、P300cm						株	1.05	161.75	169.84			
	水						m3	0.383	4.57	1.75			
	肥料						kg	1.1	1.77	1.95			
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	174.52		--	

项目编码	050102001068	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		149.35	72.1	51.5	0.57		14.94	7.21
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.79	50.79	24.52	17.51	2.37	4.98	5.08	2.45
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.48	42.33	20.43	14.6	1.97	4.15	4.23	2.04
综合人工工日		小计							83.61	4.91	9.13	24.25	11.7
0.8117工日		未计价材料费							472.5				
清单项目综合单价									606.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠d9cm H400cm、P250cm						株	1.05	450	472.5			
	水						m3	0.433	4.57	1.98			
	肥料						kg	1.1	1.77	1.95			
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	477.41		--	

项目编码	050102002025	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.53	12.68	21.9	12.04	5.81	4.15	1.27	2.19	1.2	0.58
3-425	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.61	10.56	18.25	10.04	4.85	3.46	1.06	1.83	1	0.49
综合人工工日		小计							30.48	2.67	4.02	8.83	4.27
0.2959工日		未计价材料费							125.45				
清单项目综合单价									175.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花檵木球P120cm、H110cm						株	1.05	119.48	125.45			
	水						m3	0.2422	4.57	1.11			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	128.12		--	

项目编码	050102002026	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.53	12.68	21.9	12.04	5.81	4.15	1.27	2.19	1.2	0.58
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.61	10.56	18.25	10.04	4.85	3.46	1.06	1.83	1	0.49
综合人工工日		小计							30.48	2.67	4.02	8.83	4.27
0.2959工日		未计价材料费							173.25				
清单项目综合单价									223.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枸骨球P120cm、H110cm						株	1.05	165	173.25			
	水						m3	0.2422	4.57	1.11			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	175.92		--	

项目编码	050102002027	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		119.48	57.68	41.2	0.46		11.95	5.77
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.53	12.68	21.9	12.04	5.81	4.15	1.27	2.19	1.2	0.58
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.61	10.56	18.25	10.04	4.85	3.46	1.06	1.83	1	0.49
综合人工工日		小计							48.81	2.79	4.02	14.15	6.84
0.4739工日		未计价材料费							210				
清单项目综合单价									286.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球BP150cm、G130cm						株	1.05	200	210			
	水						m3	0.2672	4.57	1.22			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	212.79		--	

项目编码	050102002028	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.53	12.68	21.9	12.04	5.81	4.15	1.27	2.19	1.2	0.58
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.61	10.56	18.25	10.04	4.85	3.46	1.06	1.83	1	0.49
综合人工工日		小计							30.48	2.67	4.02	8.83	4.27
0.2959工日		未计价材料费							157.5				
清单项目综合单价									207.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球CP120cm、H110cm						株	1.05	150	157.5			
	水						m3	0.2422	4.57	1.11			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	160.17		--	

项目编码	050102002029	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		66.31	32.01	22.87	0.34		6.63	3.2
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.53	12.68	21.9	12.04	5.81	4.15	1.27	2.19	1.2	0.58
3-425	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	34.61	10.56	18.25	10.04	4.85	3.46	1.06	1.83	1	0.49
综合人工工日		小计							30.48	2.67	4.02	8.83	4.27
0.2959工日		未计价材料费							72.38				
清单项目综合单价									122.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞球P120cm、H110cm						株	1.05	68.93	72.38			
	水						m3	0.2422	4.57	1.11			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.05		--	

项目编码	050102002030	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	93.73	2.29		27.18	13.12	9.37	0.23		2.72	1.31
3-424备注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	30.28	9.2	15	8.78	4.24	3.03	0.92	1.5	0.88	0.42
3-424	球类植物(III级)蓬径100cm以内	10株	0.1	25.24	7.66	12.51	7.32	3.53	2.52	0.77	1.25	0.73	0.35
综合人工工日		小计							14.92	1.92	2.75	4.33	2.08
0.1449工日		未计价材料费							45.9				
清单项目综合单价									71.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青球P80cm、H80cm						株	1.02	45	45.9			
	水						m3	0.1754	4.57	0.8			
	肥料						kg	0.462	1.77	0.82			

	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.82	--	

项目编码		050102005001	项目名称		栽植绿篱				计量单位		m2	工程量	42.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-166	每米5棵栽植双排绿篱高度在160cm内	10m	0.2	241.02	4.11		69.9	33.74	48.2	0.82		13.98	6.75	
3-436备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度200cm以内	10m2	0.1	37.08	13.81	11.45	10.75	5.19	3.71	1.38	1.15	1.08	0.52	
3-436	片植绿篱类(Ⅲ级)高度200cm以内	10m2	0.1	30.9	11.51	9.54	8.96	4.33	3.09	1.15	0.95	0.9	0.43	
综合人工工日		小计							55	3.35	2.1	15.96	7.7	
0.534工日		未计价材料费							234.6					
清单项目综合单价									318.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法青绿篱（5株/m）H200cm、P20-25cm						株	10.2	23	234.6				
	水						m3	0.2658	4.57	1.21				
	肥料						kg	0.572	1.77	1.01				
	药剂						kg	0.0506	22.3	1.13				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	237.95		--		

项目编码		050102005021	项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	501	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							73.44				
清单项目综合单价									93.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞H30cm、P25cm、36株/平方米			m2	1.02	72	73.44		
	水			m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂			kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	75.17	--	

项目编码	050102005022	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	583						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							97.92				
清单项目综合单价								118.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶石菖蒲H20-30cm、P15cm、64盆/平方米						m2	1.02	96	97.92			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	99.65		--	

项目编码		050102005023	项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	900	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31

3-433	片植绿篱类 (Ⅲ级)高度 50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							55.08				
清单项目综合单价									75.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	海桐H30cm、P25cm、36株/平方米						m2	1.02	54	55.08			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.81		--	

项目编码		050102005024	项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							195.84				
清单项目综合单价									215.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮晶女贞H30cm、P25cm、64株/平方米						m2	1.02	192	195.84			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	197.57		--	

项目编码	050102005025	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							55.08				
清单项目综合单价									75.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠H30cm、P25cm、36株/平方米						m2	1.02	54	55.08			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.81		--	

项目编码		050102005027	项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	746	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							180.17				
清单项目综合单价									200.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃H30cm、P25cm、64株/平方米						m2	1.02	176.64	180.17			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	181.9		--	

项目编码	050102005028	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							130.56				
清单项目综合单价								150.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	龟甲冬青H25cm、P25cm、64株/平方米						m2	1.02	128	130.56			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	132.29		--	

项目编码	050102005026	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							183.6				
清单项目综合单价									203.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹H25cm、P25cm、36株/平方米						m2	1.02	180	183.6			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			

	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.33	--	

项目编码		050102005029		项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31	
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26	
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68	
0.1166工日		未计价材料费							130.56					
清单项目综合单价									150.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金叶佛甲草H10-15cm、P15cm、64盆/平方米						m2	1.02	128	130.56				
	水						m3	0.1642	4.57	0.75				
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39				
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	132.29		--		

项目编码		050102005030		项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31	
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26	
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68	
0.1166工日		未计价材料费							91.8					
清单项目综合单价									111.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矾根H15-20cm、P20cm、36盆/平方米	m2	1.02	90	91.8		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.53	--	

项目编码	050102005031	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							117.5				
清单项目综合单价									137.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肾蕨 H20-30cm、P20cm、64盆/平方米						m2	1.02	115.2	117.5			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	119.23		--	

项目编码		050102005032	项目名称		栽植绿篱			计量单位		m2	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		23	11.1	7.93	0.54		2.3	1.11	
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	6.45	3.12	2.23	0.65	0.66	0.65	0.31	

3-433	片植绿篱类 (Ⅲ级)高度 50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.47	5.38	2.6	1.85	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	3.49	1.68
0.1166工日		未计价材料费							113.83				
清单项目综合单价									133.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	大叶吴风草H20-30cm、P20cm、36盆/平方米						m2	1.02	111.6	113.83			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	115.56		--	

项目编码	050102005033	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	788						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	92.7	4.11		26.88	12.98	9.27	0.41		2.69	1.3
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.73	7.76	6.27	6.88	3.32	2.37	0.78	0.63	0.69	0.33
3-451	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	19.78	6.46	5.23	5.74	2.77	1.98	0.65	0.52	0.57	0.28
综合人工工日		小计							13.62	1.84	1.15	3.95	1.91
0.1322工日		未计价材料费							51.51				
清单项目综合单价									73.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬80芽/塘, 25塘/平方米						m2	1.02	50.5	51.51			
	水						m3	0.134	4.57	0.61			
	肥料						kg	0.44	1.77	0.78			
	药剂						kg	0.0198	22.3	0.44			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	53.35		--	

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮			计量单位		m2	工程量		949	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		22.4	10.82	7.73	0.23		2.24	1.08		

3-456备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.49	4.8	2.32	1.66	0.33	0.55	0.48	0.23
3-456	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	13.8	2.76	4.58	4	1.93	1.38	0.28	0.46	0.4	0.19
综合人工工日		小计							10.77	0.84	1.01	3.12	1.5
0.1045工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									24.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草皮百慕大+黑麦草						m2	1.02	7.35	7.5			
	水						m3	0.0654	4.57	0.3			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0066	22.3	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.34		--	

项目编码		050403001001		项目名称		树木支撑架			计量单位		株	工程量	206	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.0601 ₉₄	82.4	246.63		23.9	11.54	4.96	14.85		1.44	0.69	
3-246	树棍三脚桩	10株	0.0058 ₂₅	61.8	89.28		17.92	8.65	0.36	0.52		0.1	0.05	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.0339 ₈₁	49.44	85.72		14.34	6.92	1.68	2.91		0.49	0.24	
综合人工工日		小计							7	18.28		2.03	0.98	
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									28.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	树棍长2000内						根	3.2083 ₄	4.36	13.99				
	镀锌铁丝12#						kg	0.1631 ₀₇	7.12	1.16				
	树棍长1200内						根	1.1941 ₈	2.62	3.13				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	18.28		--		

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干		计量单位	株	工程量	206
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.0036 41	128.75	24.75		37.34	18.03	0.47	0.09		0.14	0.07
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.0866 5	77.25	13.2		22.4	10.82	6.69	1.14		1.94	0.94
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.0087 38	51.5	9.9		14.94	7.21	0.45	0.09		0.13	0.06
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.0339 81	38.63	6.6		11.2	5.41	1.31	0.22		0.38	0.18
综合人工工日		小计							8.92	1.54		2.59	1.25
0.0867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	4.6808 35	0.33	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.54		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			10976.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9071.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1904.97			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	453.56			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1133.91			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	453.56			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	4989.21			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	362.85			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	272.14			
合计					18641.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44917.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44917.76		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		44917.76	
合计			44917.76	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(054)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(054)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(054)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37371.48		37371.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970687.95	3.3	32032.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970687.95	0.55	5338.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	970687.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1008059.43	9	90725.35
合计					128096.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(054)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程(054)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	202331.25	
1.1	人工费	71204.46	
1.2	材料费	79455.35	
1.3	施工机具使用费	23313.12	
1.4	企业管理费	18907.02	
1.5	利润	9451.3	
2	措施项目费	8315.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8315.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4228.73	
3	其他项目费	10116.56	
3.1	其中：暂列金额	10116.56	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5165.87	
5	税金	20333.66	
6	工程造价	246263.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	010401011001	砖检查井	1、名称：矩形室外水表井 2、其他：参考图集S01-2021-P84	座	1	2537.61	2537.61	
2	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井	座	8	2552.29	20418.32	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	1005.78	10.71	10771.9	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	889.65	17.5	15568.88	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	116.14	23.29	2704.9	
		分部小计					52001.61	
		景观浇灌给水						
6	010401011002	砖检查井	1、名称：矩形室外水表井 2、其他：参考图集S01-2021-P84	座	1	2537.61	2537.61	
7	040504001002	砌筑井	砖砌阀门井	座	4	2552.29	10209.16	
8	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	782.45	10.71	8380.04	
9	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	686.73	17.5	12017.78	
10	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	95.72	23.29	2229.32	
		分部小计					35373.91	
		室外消防、喷淋						
11	040504001003	砌筑井	室外消火栓井	座	8	1008.38	8067.04	
12	040504001004	砌筑井	砖砌阀门井	座	21	2552.29	53598.09	
13	040504001005	砌筑井	砖砌消防取水口	座	2	3626.62	7253.24	
14	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	1581.74	10.71	16940.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1337.1	17.5	23399.25	
16	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	244.64	23.29	5697.67	
		分部小计					114955.73	
		分部分项合计					202331.25	
		单价措施合计						
合计							202331.25	

综合单价分析表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

项目编码		010401011001	项目名称		砖检查井			计量单位		座	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443-[5-444]*5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(m) 1.5×1 净高 0.9m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11	523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11
综合人工工日		小计							523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11
4.9361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2537.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)						m3	0.193	425	82.03			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.8	425	340			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.00525	377	1.98			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.6615	358	236.82			
	机砖						百块	7.4	56.16	415.58			
	沥青漆						kg	0.521	13.96	7.27			
	草袋子						只	4.531	1.71	7.75			
	电						kW·h	0.4	0.8	0.32			
	水						m3	1.556	4.57	7.11			
	钢筋混凝土管 φ300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖 φ600 轻型						套	1	704.37	704.37			
	铸铁爬梯						kg	0.821	4.5	3.69			
	其他材料费								--	0.51		--	
	材料费小计								--	1834.19		--	

项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
综合人工工日		小计							484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
4.5709工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2552.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.053	425	22.53		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	1.2617 5	358	451.71		
	机砖	百块	10.85	56.16	609.34		
	碎石10	t	0.23	138.92	31.95		
	沥青漆	kg	0.765	13.96	10.68		
	水	m3	0.264	4.57	1.21		
	钢筋混凝土管 φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座 φ700 轻型	套	1	731.83	731.83		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	1920.6	--	

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3		工程量		1005.78	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3483.77	799.79	399.89	0.46		3.14	0.72	0.36			
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46			
综合人工工日		小计							5.1		3.14	1.65	0.82			
0.0481工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									10.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--			--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	889.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		161.37	269.25	134.62	11.85		1.61	2.69	1.35
综合人工工日		小计							11.85		1.61	2.69	1.35
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	116.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5165.42	1136.12	568.06	0.52		5.17	1.14	0.57
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12178.34	2435.67	1217.83		0.05	12.18	2.44	1.22
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.35	3.58	1.79
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		010401011002		项目名称		砖检查井			计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-443-[5-444]*5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(m) 1.5×1 净高 0.9m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11	523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11		
综合人工工日		小计							523.22	1834.19	17.87	108.22	54.11		
4.9361工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2537.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)						m3	0.193	425	82.03					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.8	425	340					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.00525	377	1.98					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.6615	358	236.82					
	机砖						百块	7.4	56.16	415.58					

	沥青漆	kg	0.521	13.96	7.27		
	草袋子	只	4.531	1.71	7.75		
	电	kW·h	0.4	0.8	0.32		
	水	m3	1.556	4.57	7.11		
	钢筋混凝土管 φ 300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖 φ 600 轻型	套	1	704.37	704.37		
	铸铁爬梯	kg	0.821	4.5	3.69		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	1834.19	--	

项目编码		040504001002	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
综合人工工日		小计							484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
4.5709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2552.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.053	425	22.53			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	1.26175	358	451.71			
	机砖						百块	10.85	56.16	609.34			
	碎石10						t	0.23	138.92	31.95			
	沥青漆						kg	0.765	13.96	10.68			
	水						m3	0.264	4.57	1.21			
	钢筋混凝土管 φ 300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖井座 φ 700 轻型						套	1	731.83	731.83			
	铸铁爬梯						kg	7.474	4.5	33.63			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	1920.6		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	782.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3483.77	799.79	399.89	0.46		3.14	0.72	0.36
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		3.14	1.65	0.82
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		686.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		161.37	269.25	134.62	11.85		1.61	2.69	1.35		
综合人工工日		小计							11.85		1.61	2.69	1.35		
0.1118工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									17.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	95.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5165.42	1136.12	568.06	0.52		5.17	1.14	0.57
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12178.34	2435.67	1217.83		0.05	12.18	2.44	1.22
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.35	3.58	1.79
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-459	M7.5消火栓井浅型(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	75.66	909.76	0.2	15.17	7.59	75.66	909.76	0.2	15.17	7.59	
综合人工工日		小计							75.66	909.76	0.2	15.17	7.59	
0.7138工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1008.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.053	425	22.53				
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.2135	358	76.43				
	机砖						百块	1.77	56.16	99.4				
	沥青漆						kg	0.492	13.96	6.87				
	铸铁井盖 Φ600 轻型						套	1	704.37	704.37				
	其他材料费								--	0.16		--		
	材料费小计								--	909.76		--		

项目编码		040504001004	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59	484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
综合人工工日		小计							484.52	1920.6	1.4	97.18	48.59
4.5709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2552.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.053	425	22.53			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	1.26175	358	451.71			
	机砖						百块	10.85	56.16	609.34			
	碎石10						t	0.23	138.92	31.95			
	沥青漆						kg	0.765	13.96	10.68			
	水						m3	0.264	4.57	1.21			

	钢筋混凝土管 φ 300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖座 φ 700 轻型	套	1	731.83	731.83		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	1920.6	--	

项目编码		040504001005	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	807.31	2553.13	18.45	165.15	82.58	807.31	2553.13	18.45	165.15	82.58
综合人工工日		小计							807.31	2553.13	18.45	165.15	82.58
7.6161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3626.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)						m3	0.193	425	82.03			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.8	425	340			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.00525	377	1.98			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	1.2915	358	462.36			
	机砖						百块	15.25	56.16	856.44			
	沥青漆						kg	0.901	13.96	12.58			
	草袋子						只	4.531	1.71	7.75			
	电						kW·h	0.4	0.8	0.32			
	水						m3	1.556	4.57	7.11			
	钢筋混凝土管 φ 300						m	0.564	47.45	26.76			
	铸铁井盖 φ 600 轻型						套	1	704.37	704.37			
	铸铁爬梯						kg	11.211	4.5	50.45			
	其他材料费								--	0.98		--	
	材料费小计								--	2553.13		--	

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3		工程量		1581.74	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3483.77	799.79	399.89	0.46		3.14	0.72	0.36
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		3.14	1.65	0.82
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1337.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		161.37	269.25	134.62	11.85		1.61	2.69	1.35		
综合人工工日		小计							11.85		1.61	2.69	1.35		
0.1118工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									17.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		040103002003	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	244.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5165.42	1136.12	568.06	0.52		5.17	1.14	0.57
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12178.34	2435.67	1217.83		0.05	12.18	2.44	1.22
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.35	3.58	1.79
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4228.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3034.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	566.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	627.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	202.33			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	404.66			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	20.23			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3338.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.7			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8315.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10116.56		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10116.56		

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	10116.56	
合计			10116.56	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5165.87		5165.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220763.63	2	4415.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220763.63	0.34	750.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220763.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	225929.5	9	20333.66
合计					25499.53

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外给水、消防、喷淋、景观浇灌给水（市政）(055)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	344164.7	
1.1	人工费	895.92	
1.2	材料费	343000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	179.18	
1.5	利润	89.6	
2	措施项目费	47.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24.34	
3	其他项目费	17208.24	
3.1	其中：暂列金额	17208.24	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	431.05	
5	税金	32566.67	
6	工程造价	394418.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外雨水收集系统 (市政) (056)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040504001001	雨水收集池	雨水调蓄池V=190m³，含二次深化设计、雨水弃流控制器井、雨水收集池、清水池、配电柜、溢流提升系统、雨水处理系统、阀门井等费用	座	1	186782.35	186782.35	
2	040504001002	雨水收集池	雨水调蓄池V=160m³，含二次深化设计、雨水弃流控制器井、雨水收集池、清水池、配电柜、溢流提升系统、雨水处理系统、阀门井等费用	座	1	157382.35	157382.35	
		分部小计					344164.7	
		分部分项合计					344164.7	
		单价措施合计						
合计							344164.7	

综合单价分析表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）（056）

项目编码	040504001001	项目名称	雨水收集池		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-456	雨水调蓄池 V=190m³	座	1	447.96			89.59	44.8	447.96			89.59	44.8
综合人工工日		小计							447.96			89.59	44.8
4.226工日		未计价材料费							186200				
清单项目综合单价									186782.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	雨水调蓄池V=190m³						座	1	186200	186200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	186200		--	

项目编码		040504001002		项目名称		雨水收集池			计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-456	雨水调蓄池 V=160m³	座	1	447.96			89.59	44.8	447.96				89.59	44.8	
综合人工工日		小计							447.96				89.59	44.8	
4.226工日		未计价材料费							156800						
清单项目综合单价									157382.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	雨水调蓄池V=160m³						座	1	156800	156800					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	156800		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	3.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1.16			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2.33			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	0.12			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19.22			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.35			
12	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.35			
合计					47.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17208.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17208.24		

暂列金额明细表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	17208.24	
合计			17208.24	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	431.05		431.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18420.81	2	368.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18420.81	0.34	62.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18420.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	361851.86	9	32566.67
合计					32997.72

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外雨水收集系统（市政）(056)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外雨水收集系统(市政)(056)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）(057)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96625.7	
1.1	人工费	10969.41	
1.2	材料费	79378.39	
1.3	施工机具使用费	346.02	
1.4	企业管理费	4392.15	
1.5	利润	1539.73	
2	措施项目费	3150	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3150	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1855.21	
3	其他项目费	4831.29	
3.1	其中：暂列金额	4831.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2949.92	
5	税金	9680.12	
6	工程造价	117237.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观浇灌给水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE20实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	291.61	35.74	10422.14	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE25实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	73.2	35.68	2611.78	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE32实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	25.6	39.47	1010.43	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE65实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	184.4	68.29	12592.68	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE80实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	680	85.29	57997.2	
6	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80水表 3、连接形式：法兰连接	个	1	698.7	698.7	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：高效灌水器DN20 2、材质：详细做法见图纸	个	34	215.8	7337.2	
8	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	4	613.01	2452.04	
9	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	449.19	449.19	
10	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰	个	2	527.17	1054.34	
		分部小计					96625.7	
		分部分项合计					96625.7	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						96625.7		

综合单价分析表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	291.61		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07	
6-823	垫层 砂	10m3	0.0062	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	2.78	18.77	0.1	1.11	0.39	
综合人工工日		小计							6.69	19.09	0.11	2.68	0.94	
0.0631工日		未计价材料费							6.23					
清单项目综合单价									35.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE实壁管DN20						m	1.015	5.8	5.89				
	HDPE20管管件						个	0.192	1.77	0.34				
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.05	4.57	0.23				
	中(粗)砂						t	0.110856	166	18.4				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	25.32		--		

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	73.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
6-823	垫层 砂	10m3	0.00625	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	2.8	18.92	0.1	1.12	0.39
综合人工工日		小计							6.71	19.24	0.11	2.69	0.94
0.0633工日		未计价材料费							5.99				
清单项目综合单价								35.68					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN25	m	1.015	5.18	5.26		
	HDPE25管管件	个	0.192	3.8	0.73		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	中(粗)砂	t	0.11175	166	18.55		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	25.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.27	13.57	4.75	3.39	0.11	0.03	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
6-823	垫层 砂	10m3	0.0063 ₂	447.96	3027.4 ₄	16.18	179.18	62.71	2.83	19.13	0.1	1.13	0.4
综合人工工日		小计							6.74	19.47	0.13	2.7	0.95
0.0636工日		未计价材料费							9.48				
清单项目综合单价									39.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE32管管件						个	0.192	4.8	0.92			
	HDPE实壁管DN32						m	1.015	8.43	8.56			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	中(粗)砂						t	0.113002	166	18.76			
	其他材料费							--	0.48		--		
	材料费小计							--	28.95		--		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	184.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.78	18.66	6.53	4.66	0.13	0.08	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
6-823	垫层 砂	10m3	0.00665	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	2.98	20.13	0.11	1.19	0.42
综合人工工日		小计							8.33	20.63	0.19	3.34	1.17
0.0786工日		未计价材料费							34.63				
清单项目综合单价									68.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN65						m	1.015	32	32.48			
	HDPE65管管件						个	0.172	12.5	2.15			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	中(粗)砂						t	0.118902	166	19.74			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	55.26		--	

项目编码		031001006005	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	680		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径80mm以内	10m	0.1	48.76	1.29	0.78	19.5	6.83	4.88	0.13	0.08	1.95	0.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
6-823	垫层 砂	10m3	0.0068	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	3.05	20.59	0.11	1.22	0.43
综合人工工日		小计							8.62	21.09	0.19	3.45	1.21
0.0812工日		未计价材料费							50.73				
清单项目综合单价									85.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN80						m	1.015	47.86	48.58			
	HDPE80管管件						个	0.172	12.5	2.15			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	中(粗)砂						t	0.121584	166	20.18			

	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	71.82	--	

项目编码		031003013001	项目名称		水表			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-640	低压法兰式水表 公称直径80mm以内	个	1	50.88	106.18	17.29	20.35	7.12	50.88	106.18	17.29	20.35	7.12	
综合人工工日		小计							50.88	106.18	17.29	20.35	7.12	
0.48工日		未计价材料费							496.88					
清单项目综合单价									698.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水表及倒流防止器组DN80						个	1	496.88	496.88				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	6.87	3.37				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	603.06		--		

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量		34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63	
0.11工日		未计价材料费							189.88					
清单项目综合单价									215.8					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	高效灌水器DN20						个	1.01	188	189.88				

细	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.85	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.18	17.29	30.1	10.54	75.26	106.18	17.29	30.1	10.54		
综合人工工日		小计							75.26	106.18	17.29	30.1	10.54		
0.71工日		未计价材料费							373.64						
清单项目综合单价									613.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闸阀DN80						个	1	373.64	373.64					
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	6.87	3.37					
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	479.82		--		

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	106.18	17.29	30.1	10.54	75.26	106.18	17.29	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	106.18	17.29	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							209.82				
清单项目综合单价									449.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀DN80					个	1	209.82	209.82				
	平焊法兰1.6MPa DN80					片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80					套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.49	6.87	3.37				
	乙炔气					kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气					m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆					kg	0.12	8.58	1.03				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--		316	--		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	84.95	17.29	26.71	9.35	66.78	84.95	17.29	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	84.95	17.29	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							322.09				
清单项目综合单价								527.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65						个	1	322.09	322.09			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	6.87	2.89			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	407.04	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1855.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1449.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	202.91			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	202.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.31			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	72.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	24.16			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1062.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.99			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	57.98			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3150			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观浇灌给水（安装）(057)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4831.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4831.29		

暂列金额明细表

工程名称：景观浇灌给水（安装）(057)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4831.29	
合计			4831.29	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观浇灌给水（安装）(057)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观浇灌给水（安装）(057)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2949.92		2949.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104606.99	2.4	2510.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104606.99	0.42	439.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104606.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	107556.91	9	9680.12
合计					12630.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观浇灌给水（安装）（057）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观浇灌给水 (安装) (057)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外生活给水（安装）(058)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	321842.72	
1.1	人工费	26341.31	
1.2	材料费	277310.33	
1.3	施工机具使用费	3968.17	
1.4	企业管理费	10531.76	
1.5	利润	3691.15	
2	措施项目费	10492.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10492.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6179.38	
3	其他项目费	16092.14	
3.1	其中：暂列金额	16092.14	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9825.64	
5	税金	32242.73	
6	工程造价	390495.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE50实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	218.7	54.63	11947.58	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE80实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	55.7	85.29	4750.65	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：回用水 3、材质、规格：HDPE100实壁管 4、连接形式：热熔 5、垫层：100mm砂垫层	m	446.5	94.8	42328.2	
4	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（0.5MPa）DN150 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	26.2	275.1	7207.62	
5	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（0.5MPa）DN200 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	703.4	338.1	237819.54	
6	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN200水表组 3、连接形式：法兰连接	个	1	1620.61	1620.61	
7	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：暗杆法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	8	1634.62	13076.96	
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：暗杆法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	717.48	1434.96	
9	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1	1512.13	1512.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	144.47	144.47	
		分部小计					321842.72	
		分部分项合计					321842.72	
		单价措施合计						
合计							321842.72	

综合单价分析表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	218.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
6-823	垫层 砂	10m3	0.00665	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	2.98	20.13	0.11	1.19	0.42
综合人工工日		小计							7.27	20.61	0.14	2.91	1.03
0.0686工日		未计价材料费							22.67				
清单项目综合单价									54.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN50						m	1.015	20.51	20.82			
	HDPE给水塑料管管件DN50						个	0.185	10	1.85			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	中(粗)砂						t	0.118902	166	19.74			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	43.28		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	48.76	1.29	0.78	19.5	6.83	4.88	0.13	0.08	1.95	0.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
6-823	垫层 砂	10m3	0.006801	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	3.05	20.59	0.11	1.22	0.43
综合人工工日		小计							8.62	21.09	0.19	3.45	1.21
0.0812工日		未计价材料费							50.73				
清单项目综合单价								85.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN80	m	1.015	47.86	48.58		
	HDPE80管管件	个	0.172	12.5	2.15		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	中(粗)砂	t	0.121602	166	20.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	71.82	--	

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	446.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.04	21.2	7.42	5.3	0.13	0.1	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	3.14	21.19	0.11	1.25	0.44
综合人工工日		小计							9.13	21.69	0.21	3.65	1.28
0.0861工日		未计价材料费							58.84				
清单项目综合单价								94.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁管DN100						m	1.015	56.06	56.9			
	HDPE100管管件						个	0.155	12.5	1.94			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	水						m3	0.08	4.57	0.37			
	中(粗)砂						t	0.12516	166	20.78			
	其他材料费							--	0.54		--		
	材料费小计							--	80.53		--		

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管			计量单位	m	工程量	26.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.41	66.99	23.45	16.75	3.66	0.04	6.7	2.35
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
6-823	垫层 砂	10m3	0.0075	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	3.36	22.71	0.12	1.34	0.47
综合人工工日		小计							20.97	27.39	0.16	8.38	2.94
0.1978工日		未计价材料费							215.26				
清单项目综合单价									275.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa)DN150						m	1	185.89	185.89			
	承插铸铁给水管管件DN150						个	0.163	180.19	29.37			
	橡胶圈(给水)DN150						个	0.296	11.58	3.43			
	水						m3	0.25	4.57	1.14			
	破布						kg	0.015	6	0.09			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	中(粗)砂						t	0.1341	166	22.26			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	242.65		--	

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管			计量单位		m	工程量	703.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-109	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	203.52	44.01	45.48	81.41	28.49	20.35	4.4	4.55	8.14	2.85	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12	
6-823	垫层 砂	10m3	0.008	447.96	3027.44	16.18	179.18	62.71	3.58	24.22	0.13	1.43	0.5	
综合人工工日		小计							24.79	29.64	4.68	9.91	3.47	
0.2339工日		未计价材料费							265.61					
清单项目综合单价									338.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插铸铁给水管DN200						m	1	233.01	233.01				
	承插铸铁给水管管件DN200						个	0.163	200	32.6				
	橡胶圈(给水)DN200						个	0.264	15.44	4.08				
	水						m3	0.27	4.57	1.23				

	破布	kg	0.016	6	0.1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	中(粗)砂	t	0.14304	166	23.74		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	295.25	--	

项目编码		031003013001	项目名称		水表			计量单位		个	工程量		1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-644	低压法兰式水表 公称直径200mm以内	个	1	135.68	262.03	49.63	54.27	19	135.68	262.03	49.63	54.27	19		
综合人工工日		小计							135.68	262.03	49.63	54.27	19		
1.28工日		未计价材料费							1100						
清单项目综合单价									1620.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水表及倒流防止器组DN200						个	1	1100	1100					
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	24.72	2.02	49.93					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68					
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	6.87	16.14					
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77					
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42					
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45					
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1362.03		--		

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	262.03	49.63	82.68	28.94	206.7	262.03	49.63	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	262.03	49.63	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费							1004.64				

清单项目综合单价				1634.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗杆法兰闸阀DN200	个	1	1004.64	1004.64		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	6.87	16.14		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	1266.67	—	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	37.31	13.06	93.28	115.52	20.4	37.31	13.06	
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	37.31	13.06	
0.88工日		未计价材料费							437.91					
清单项目综合单价								717.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	暗杆法兰闸阀DN100						个	1	437.91	437.91				
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	6.87	4.05				
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37				
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2				
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29				
	清油						kg	0.02	13.72	0.27				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	553.43	--	

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	262.03	49.63	82.68	28.94	206.7	262.03	49.63	82.68	28.94		
综合人工工日		小计							206.7	262.03	49.63	82.68	28.94		
1.95工日		未计价材料费							882.15						
清单项目综合单价									1512.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN200						个	1	882.15	882.15					
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	24.72	2.02	49.93					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68					
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	6.87	16.14					
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77					
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42					
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92					
	清油						kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45					
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75					
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1144.18		--		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							85.59				
清单项目综合单价								144.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	84.74	85.59			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6179.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4827.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	675.87			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	675.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	160.92			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	241.38			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	80.46			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3540.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	96.55			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	193.11			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10492.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16092.14		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16092.14		

暂列金额明细表

工程名称：室外生活给水（安装）(058)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	16092.14	
合计			16092.14	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外生活给水（安装）(058)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外生活给水（安装）(058)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外生活给水（安装）(058)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9825.64		9825.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348426.93	2.4	8362.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348426.93	0.42	1463.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348426.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358252.57	9	32242.73
合计					42068.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外生活给水（安装）（058）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外生活给水 (安装) (058)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）(059)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	769127.79	
1.1	人工费	60673.66	
1.2	材料费	665251.19	
1.3	施工机具使用费	8006.4	
1.4	企业管理费	26702.43	
1.5	利润	8494.11	
2	措施项目费	25073.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	25073.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14767.26	
3	其他项目费	38456.39	
3.1	其中：暂列金额	38456.39	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23480.95	
5	税金	77052.48	
6	工程造价	933191.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN150 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	458.86	301.92	138539.01	
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN70 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	10.4	205.14	2133.46	
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：铸铁铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	7	1100.12	7700.84	
4	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150	套	2	2241.27	4482.54	
5	031001005003	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN150 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	53.53	301.92	16161.78	
6	031001005004	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN200 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	851.9	366.72	312408.77	
7	031001005005	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN250 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	121	538.99	65217.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS150/80-1.0室外地上式室外消火栓(防撞型) 2、附件材质、规格：消火栓应有一个直径为150mm和两个直径为80mm的栓口。室外消火栓应做5cm的橡塑管壳保温，并用铝片保护。室外消火栓应设置永久性标志铭牌，标注“室外消火栓”字样	套	8	1130.16	9041.28	
9	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：铸铁铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	3	1642.89	4928.67	
10	031001005006	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN150 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	135.91	301.92	41033.95	
11	031001005007	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN200 4、连接形式：承插接口，橡胶圈密封 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6、垫层：100mm砂垫层	m	411.33	366.72	150842.94	
12	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150	套	4	2241.27	8965.08	
13	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：铸铁铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	1642.89	6571.56	
14	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：铸铁铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1100.12	1100.12	
		分部小计					769127.79	
		分部分项合计					769127.79	
		单价措施合计						
合计							769127.79	

综合单价分析表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管			计量单位		m	工程量	458.86	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.41	73.69	23.45	16.75	3.66	0.04	7.37	2.35	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12	
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	6.72	45.41	0.24	2.96	0.94	
综合人工工日		小计							24.33	50.09	0.28	10.71	3.41	
0.2295工日		未计价材料费							213.1					
清单项目综合单价									301.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插球墨铸铁给水管（1.0MPa）DN150						m	1	185.89	185.89				
	承插铸铁给水管管件DN150						个	0.151	180.19	27.21				
	橡胶圈(给水)DN150						个	0.296	11.58	3.43				
	水						m3	0.25	4.57	1.14				
	破布						kg	0.015	6	0.09				
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01				
	中(粗)砂						t	0.2682	166	44.52				
	其他材料费								--	0.9		--		
	材料费小计								--	263.19		--		

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	10.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.22		55.04	17.51	12.51	2.72		5.5	1.75
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
6-823	垫层 砂	10m3	0.013404	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	6	40.58	0.22	2.64	0.84
综合人工工日		小计							19.37	44.32	0.22	8.52	2.71
0.1827工日		未计价材料费							130				

清单项目综合单价				205.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插铸铁给水管DN70	m	1	130	130		
	橡胶圈(给水)DN70	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.23	4.57	1.05		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	中(粗)砂	t	0.239664	166	39.78		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	174.32	--	

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		7
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	180.22	22.56	62.5	19.89	142.04	180.22	22.56	62.5	19.89	
综合人工工日		小计							142.04	180.22	22.56	62.5	19.89	
1.34工日		未计价材料费							672.91					
清单项目综合单价									1100.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铸铁铜芯闸阀DN150						个	1	672.91	672.91				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	6.87	6.05				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	853.13		--		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器 安装 地上式 150	套	1	197.16	207.05	10.63	86.75	27.6	197.16	207.05	10.63	86.75	27.6
综合人工工日		小计							197.16	207.05	10.63	86.75	27.6
1.86工日		未计价材料费							1712.08				
清单项目综合单价									2241.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防水泵接合器地上式150						套	1	1712.08	1712.08			
	热镀锌钢管DN25						m	0.2	11.62	2.32			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100						套	24.72	4.52	111.73			
	砂轮片 φ100						片	0.097	1.29	0.13			
	砂轮片 φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	1	66.54	66.54			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.29	6.87	1.99			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	棉纱头						kg	0.016	5.57	0.09			
	电						kW·h	0.215	0.8	0.17			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	1.1	11.06	12.17			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	其他材料费						—			4.46		—	
	材料费小计						—			1919.13		—	

项目编码		031001005003	项目名称		铸铁管		计量单位		m	工程量	53.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.41	73.69	23.45	16.75	3.66	0.04	7.37	2.35
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
6-823	垫层 砂	10m3	0.015001	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	6.72	45.41	0.24	2.96	0.94
综合人工工日		小计							24.33	50.09	0.28	10.71	3.41
0.2295工日		未计价材料费							213.1				
清单项目综合单价									301.92				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa) DN150						m	1	185.89	185.89			

细	承插铸铁给水管管件DN150	个	0.151	180.19	27.21		
	橡胶圈(给水)DN150	个	0.296	11.58	3.43		
	水	m3	0.25	4.57	1.14		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	中(粗)砂	t	0.2682 18	166	44.52		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	263.19	--	

项目编码		031001005004		项目名称		铸铁管			计量单位		m	工程量	851.9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-109	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	203.52	44.01	45.48	89.55	28.49	20.35	4.4	4.55	8.96	2.85	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12	
6-823	垫层 砂	10m3	0.016	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	7.17	48.44	0.26	3.15	1	
综合人工工日		小计							28.38	53.86	4.81	12.49	3.97	
0.2677工日		未计价材料费							263.21					
清单项目综合单价									366.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa) DN200						m	1	233.01	233.01				
	承插铸铁给水管管件DN200						个	0.151	200	30.2				
	橡胶圈(给水) DN200						个	0.264	15.44	4.08				
	水						m3	0.27	4.57	1.23				
	破布						kg	0.016	6	0.1				
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01				
	中(粗)砂						t	0.28608	166	47.49				
	其他材料费								--	0.95		--		
	材料费小计								--	317.07		--		

项目编码	031001005005	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	121					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-111	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	263.94	83.03	92.18	116.13	36.95	26.39	8.3	9.22	11.61	3.7
10-374	管道消毒、冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	97.52	194.44		42.91	13.65	0.98	1.94		0.43	0.14
6-823	垫层 砂	10m3	0.017	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	7.62	51.47	0.28	3.35	1.07
综合人工工日		小计							34.99	61.71	9.5	15.39	4.91
0.33工日		未计价材料费							412.49				
清单项目综合单价									538.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa) DN300						m	1	366.43	366.43			
	承插铸铁给水管管件DN300						个	0.151	305	46.06			
	橡胶圈(给水) DN300						个	0.334	23.15	7.73			
	水						m3	0.52	4.57	2.38			
	破布						kg	0.019	6	0.11			
	漂白粉						kg	0.0073	3.43	0.03			
	中(粗)砂						t	0.30396	166	50.46			
	其他材料费								--	1		--	
	材料费小计								--	474.2		--	

项目编码		030901011001	项目名称		室外消火栓			计量单位		套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-63	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	98.58	4.7		43.38	13.8	98.58	4.7		43.38	13.8
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道Φ133以下 厚度50mm	m3	0.038863	192.92	14.94	17.11	84.88	27.01	7.5	0.58	0.66	3.3	1.05
综合人工工日		小计							106.08	5.28	0.66	46.68	14.85
1.0007工日		未计价材料费							956.61				
清单项目综合单价								1130.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外地上式室外消火栓(防撞型)SS150/80-1.0						套	1	913.08	913.08			
	氧气						m3	0.172	2.83	0.49			
	乙炔气						kg	0.057	15.44	0.88			
	石棉绒						kg	0.182	2.4	0.44			
	油浸麻丝						kg	0.17	8.4	1.43			

	水泥42.5级	kg	0.68	0.326	0.22		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	橡塑保温	m3	0.040029	1051.32	42.08		
	铝箔胶带	m2	0.144182	10	1.44		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.112703	5.15	0.58		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	961.89	--	

项目编码		031003003002	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	262.03	49.63	90.95	28.94	206.7	262.03	49.63	90.95	28.94	
综合人工工日		小计							206.7	262.03	49.63	90.95	28.94	
1.95工日		未计价材料费							1004.64					
清单项目综合单价									1642.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铸铁铜芯闸阀DN200						个	1	1004.64	1004.64				
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100						套	24.72	2.02	49.93				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68				
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	6.87	16.14				
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77				
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42				
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45				
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1266.67		--		

项目编码	031001005006	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	135.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.41	73.69	23.45	16.75	3.66	0.04	7.37	2.35
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	6.72	45.41	0.24	2.96	0.94
综合人工工日		小计							24.33	50.09	0.28	10.71	3.41
0.2295工日		未计价材料费							213.1				
清单项目综合单价									301.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa)DN150						m	1	185.89	185.89			
	承插铸铁给水管管件DN150						个	0.151	180.19	27.21			
	橡胶圈(给水)DN150						个	0.296	11.58	3.43			
	水						m3	0.25	4.57	1.14			
	破布						kg	0.015	6	0.09			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	中(粗)砂						t	0.2682	166	44.52			
	其他材料费								--	0.9		--	
	材料费小计								--	263.19		--	

项目编码		031001005007	项目名称		铸铁管			计量单位		m	工程量	411.33		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-109	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径200mm以内	10m	0.1	203.52	44.01	45.48	89.55	28.49	20.35	4.4	4.55	8.96	2.85	
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12	
6-823	垫层 砂	10m3	0.016	447.96	3027.44	16.18	197.1	62.71	7.17	48.44	0.26	3.15	1	
综合人工工日		小计							28.38	53.86	4.81	12.49	3.97	
0.2677工日		未计价材料费							263.21					
清单项目综合单价									366.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插球墨铸铁给水管 (1.0MPa) DN200						m	1	233.01	233.01				
	承插铸铁给水管管件DN200						个	0.151	200	30.2				
	橡胶圈(给水) DN200						个	0.264	15.44	4.08				
	水						m3	0.27	4.57	1.23				

	破布	kg	0.016	6	0.1		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	中(粗)砂	t	0.28608	166	47.49		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	317.07	--	

项目编码		030901012002	项目名称		消防水泵接合器			计量单位		套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器 安装 地上式 150	套	1	197.16	207.05	10.63	86.75	27.6	197.16	207.05	10.63	86.75	27.6
综合人工工日		小计							197.16	207.05	10.63	86.75	27.6
1.86工日		未计价材料费							1712.08				
清单项目综合单价									2241.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防水泵接合器地上式150						套	1	1712.08	1712.08			
	热镀锌钢管DN25						m	0.2	11.62	2.32			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85~100						套	24.72	4.52	111.73			
	砂轮片Φ100						片	0.097	1.29	0.13			
	砂轮片Φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	1	66.54	66.54			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.29	6.87	1.99			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	棉纱头						kg	0.016	5.57	0.09			
	电						kW·h	0.215	0.8	0.17			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	1.1	11.06	12.17			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	其他材料费						—			4.46		—	
	材料费小计						—			1919.13		—	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	262.03	49.63	90.95	28.94	206.7	262.03	49.63	90.95	28.94

综合人工工日		小计		206.7	262.03	49.63	90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费		1004.64				
清单项目综合单价				1642.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁铜芯闸阀DN200		个	1	1004.64	1004.64		
	平焊法兰1.6MPa DN200		片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100		套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6		kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2		kg	2.35	6.87	16.14		
	乙炔气		kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气		m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆		kg	0.34	8.58	2.92		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸		张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1266.67	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	180.22	22.56	62.5	19.89	142.04	180.22	22.56	62.5	19.89			
综合人工工日		小计							142.04	180.22	22.56	62.5	19.89			
1.34工日		未计价材料费							672.91							
清单项目综合单价									1100.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铸铁铜芯闸阀DN150						个	1	672.91	672.91						
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	6.87	6.05						
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4						
	清油						kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39						

	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	853.13	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14767.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11536.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1615.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1615.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	384.56			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	576.85			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	192.28			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8460.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	230.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	461.48			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25073.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38456.39		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		38456.39		

暂列金额明细表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）(059)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	38456.39	
合计			38456.39	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）(059)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）(059)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23480.95		23480.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	832657.76	2.4	19983.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	832657.76	0.42	3497.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	832657.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	856138.71	9	77052.48
合计					100533.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网（安装）（059）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外消火栓系统、室内消火栓及喷淋系统室外管网(安装)(059)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1309762.28	
1.1	人工费	271290.29	
1.2	材料费	887652.23	
1.3	施工机具使用费	53401.42	
1.4	企业管理费	64926.7	
1.5	利润	32491.64	
2	措施项目费	74867.81	
2.1	单价措施项目费	20206.1	
2.2	总价措施项目费	54661.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27796.34	
3	其他项目费	65488.11	
3.1	其中：暂列金额	65488.11	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33932.76	
5	税金	133564.59	
6	工程造价	1617615.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强弱电土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详设计 3、运距：投标人自行考虑	m3	3457.12	13.65	47189.69	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	2808.42	17.55	49287.77	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	648.7	56.52	36664.52	
		分部小计					133141.98	
		强电网工程						
4	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：4G200+2G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm，管道内径Φ200壁厚为6mm） 3、包封：C20砼包封（0.832*0.674） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	197.96	1215.02	240525.36	
5	040501002002	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：2G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.466*0.38） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	74.8	347.7	26007.96	
6	040501002003	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：5G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.624*0.466） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	52.69	604.02	31825.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501002004	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：6G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.624*0.466） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	44.02	654.09	28793.04	
8	040501002005	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：9G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.624*0.624） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	64.42	892.7	57507.73	
9	040501002006	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：10G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.782*0.624） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	27.83	1026.54	28568.61	
10	040501002007	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：12G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.782*0.624） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	10.63	1130.57	12017.96	
11	040501002008	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：17G100（镀锌钢管，管道内径Φ100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.94*0.782） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5-Φ16，箍筋Φ8@200	m	57.09	1583.41	90396.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501002009	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：20G100（镀锌钢管，管道内径 Φ 100壁厚为4mm） 3、包封：C20砼包封（0.94*0.782） 4、含塑料管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、配筋要求：底板敷设主筋5- Φ 16，箍筋 Φ 8@200	m	48.11	1747.06	84051.06	
13	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：P100（PVC-C管，管道内径 Φ 100壁厚为5mm） 3、包封：C20砼包封（0.31*0.31） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长）	m	44	155.55	6844.2	
14	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：5P100（PVC-C管，管道内径 Φ 100壁厚为5mm） 3、包封：C20砼包封（0.63*0.47） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长）	m	10.63	406.88	4325.13	
15	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：8P100（PVC-C管，管道内径 Φ 100壁厚为5mm） 3、包封：C20砼包封（0.79*0.47） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长）	m	34.67	554.81	19235.26	
16	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：20P100（PVC-C管，管道内径 Φ 100壁厚为5mm） 3、包封：C20砼包封（0.95*0.79） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长）	m	15.8	1082.88	17109.5	
17	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：34P100（PVC-C管，管道内径 Φ 100壁厚为5mm） 3、包封：C20砼包封（1.11*1.11） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长）	m	35.51	1706.73	60605.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：100号标准砖，50号水泥砂浆砌筑 3、勾缝、抹面要求：内壁避水砂浆粉面 4、混凝土强度等级：C20混凝土压顶 5、井盖、井圈材质及规格：复合防盗井盖 6、电缆井：K1（内径800*400mm），深按1.5m	座	3	1729.09	5187.27	
19	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：100号标准砖，50号水泥砂浆砌筑 3、勾缝、抹面要求：内壁避水砂浆粉面 4、混凝土强度等级：C20混凝土压顶 5、井盖、井圈材质及规格：复合防盗井盖 6、电缆井：K3（内径800*1200mm），深按1.5m	座	3	2767.73	8303.19	
20	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：100号标准砖，50号水泥砂浆砌筑 3、勾缝、抹面要求：内壁避水砂浆粉面 4、混凝土强度等级：C20混凝土压顶 5、井盖、井圈材质及规格：复合防盗井盖 6、电缆井：双K3（内径1200*1900mm），深按1.5m	座	15	4719.71	70795.65	
21	040504001004	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：100号标准砖，50号水泥砂浆砌筑 3、勾缝、抹面要求：内壁避水砂浆粉面 4、混凝土强度等级：C20混凝土压顶 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 6、电缆井：双K3（内径1200*1900mm），深按1.5m	座	2	5028.56	10057.12	
22	040503003001	金属支架制作、安装	1、支架材质：L56*5角钢@800，-6*80*80钢板@800 2、支架形式：电缆支架	t	0.73	9989.45	7292.3	
23	030409002001	接地母线	1、材质：热镀锌扁钢 2、规格：-50*6	m	930.16	52.18	48535.75	
24	040205004001	标志板	1、类型：电缆路径标志块 2、材质、规格尺寸：详设计	块	96	36.57	3510.72	
25	040501020001	警示（示踪）带铺设	1、规格：电缆路径警示带	m	718.16	2	1436.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040807003001	接地装置调试	1、类别：接地网调试	系统(组)	1	1515.8	1515.8	
		分部小计					864448.6	
		弱电管道						
27	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：1P+1M（1P为UPVC管，管道内径Φ100壁厚为5mm，1M为七孔梅花管7*32） 3、包封：C20砼包封（0.47*0.31） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16，箍筋Φ8@200	m	236.81	259.48	61447.46	
28	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15素混凝土垫层 2、材质及规格：1P+1M（1P为UPVC管，管道内径Φ100壁厚为5mm，1M为七孔梅花管7*32） 3、包封：C20砼包封（0.47*0.31） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	315.23	225.95	71226.22	
29	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：3P+3M（1P为UPVC管，管道内径Φ100壁厚为5mm，1M为七孔梅花管7*32） 3、包封：C20砼包封（0.63*0.47） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16，箍筋Φ8@200	m	19.28	477.8	9211.98	
30	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15素混凝土垫层 2、材质及规格：3P+3M（1P为UPVC管，管道内径Φ100壁厚为5mm，1M为七孔梅花管7*32） 3、包封：C20砼包封（0.63*0.47） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	142.15	433.94	61684.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15素混凝土垫层 2、材质及规格：4P+4M（1P为UPVC管，管道内径Φ100壁厚为5mm, 1M为七孔梅花管7*32） 3、包封：C20砼包封（0.79*0.47） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	12.46	543	6765.78	
32	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.25*0.25） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16,箍筋Φ8@200	m	157.39	151.77	23887.08	
33	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.25*0.25） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	137.2	113.87	15622.96	
34	040501004013	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：2P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.25） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16,箍筋Φ8@200	m	14.9	184.48	2748.75	
35	040501004014	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：2P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.25） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	67.98	144.8	9843.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040501004015	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：3P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.35） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16，箍筋Φ8@200	m	78.43	216.97	17016.96	
37	040501004016	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：3P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.35） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、费车行道下方	m	9.91	177.57	1759.72	
38	040501004017	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：4P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.35） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、车行道下方,底板敷设主筋4-Φ16，箍筋Φ8@200	m	23.78	217.81	5179.52	
39	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20素混凝土垫层 2、材质及规格：4P50（P50为管径50的PE管） 3、包封：C20砼包封（0.35*0.35） 4、含管枕 5、清单量为计价量（实际管长） 6、非车行道下方	m	23.58	178.56	4210.44	
40	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井SK1 2、规格尺寸：450*840*1000mm 3、砖砌体：240厚砖砌 4、盖板材质、规格：绿化带下混凝土井盖板 5、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	座	8	1726.15	13809.2	
41	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井SK1 2、规格尺寸：450*840*1000mm 3、砖砌体：240厚砖砌 4、盖板材质、规格：车行道下铸铁井盖板 5、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	座	2	1733.13	3466.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040205001003	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井SK2 2、规格尺寸：950*840*1000mm 3、砖砌体：240厚砖砌 4、盖板材质、规格：绿化带下混凝土井盖板 5、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	座	2	2145.65	4291.3	
		分部小计					312171.7	
		分部分项合计					1309762.28	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合 2、机械设备规格型号：综合	项	1	6523.91	6523.91	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	11354.82	11354.82	
3	041101005001	井字架		座	23	101.19	2327.37	
		单价措施合计					20206.1	
合计							1329968.38	

综合单价分析表

工程名称：室外强弱电管道（市政）（060）

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3457.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-240	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		2914.19	685.87	342.94	0.46		2.62	0.62	0.31
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
综合人工工日		小计							7.88		2.62	2.1	1.05
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2808.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	269.93	134.96	11.85		1.65	2.7	1.35
综合人工工日		小计							11.85		1.65	2.7	1.35
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	648.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-243	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		4975.01	1098.03	549.02	0.52		4.98	1.1	0.55

1-316	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以 内)运距25km以 内	1000m3	0.001		54.84	37937. 49	7587.5	3793.7 5		0.05	37.94	7.59	3.79
综合人工工日		小计							0.52	0.05	42.92	8.69	4.34
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040501002001	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	197.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0103 ₂	918.98	4468.1 ₉		183.8	91.9	9.48	46.11		1.9	0.95
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.1 ₈	1791.1 ₉	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0401 ₃₃	1467.2 ₁	4615.0 ₅	151.45	323.73	161.87	58.88	185.22	6.08	12.99	6.5
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0134 ₈	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	26.93	21.3	1.9	5.77	2.88
6-835	枕基1安装	个	2.0004 ₀₄	1.06			0.21	0.11	2.12			0.42	0.22
6-835	枕基2安装	个	1.0002 ₀₂	1.06			0.21	0.11	1.06			0.21	0.11
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0016 ₄₃	1404.1 ₈	3444.9 ₆	63.4	293.52	146.76	2.31	5.66	0.1	0.48	0.24
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 ₉	664.09	3435.9 ₄	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.5 ₆	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
综合人工工日		小计							123.28	290.62	8.92	26.44	13.24
1.1631工日		未计价材料费							752.52				
清单项目综合单价									1215.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1052 ₆₄	424.52	44.69			
	电						kW·h	0.2058 ₄₈	0.8	0.16			

水	m3	0.1077 38	4.57	0.49		
模板木材	m3	0.0028 21	1730.0 6	4.88		
复合木模板面板	m2	0.3250 8	42.99	13.98		
钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
零星卡具	kg	0.2998 26	4.35	1.3		
圆钉	kg	0.2858 85	7.26	2.08		
C20粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4093 57	437	178.89		
草袋子	只	0.5547 18	1.71	0.95		
水	m3	0.3535 72	4.57	1.62		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0023 59	8.79	0.02		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 83	353.11	0.1		
脱模剂	kg	0.1348	17.15	2.31		
水	t	0.0000 47	4.57			
枕基1	个	2.0004 04	4	8		
枕基2	个	1.0002 02	3	3		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0409 91	8.79	0.36		
钢筋Φ8	t	0.0016 76	3289	5.51		
钢筋Φ16	t	0.0082 06	3225	26.46		
电焊条	kg	0.0624 89	6.87	0.43		
镀锌钢管100	m	2.04	53.25	108.63		
镀锌钢管200	m	4.08	155.12	632.89		
圆钢	kg	0.4472	3.271	1.46		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 68	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	4.63	--	
材料费小计			--	1043.14	--	

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	74.8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0066 ₆	918.98	4468.1 ₉		183.8	91.9	6.12	29.76		1.22	0.61
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.1 ₈	1791.1 ₉	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0158 ₇₇	1467.2 ₁	4615.0 ₅	151.45	323.73	161.87	23.29	73.27	2.4	5.14	2.57
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0076	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	15.19	12.01	1.07	3.25	1.63
6-835	枕基2安装	个	1.0160 ₄₃	1.06			0.21	0.11	1.08			0.21	0.11
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0009 ₂	1404.1 ₈	3444.9 ₆	63.4	293.52	146.76	1.29	3.17	0.06	0.27	0.14
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 ₉	664.09	3435.9 ₄	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
综合人工工日		小计							62.6	148.96	4.37	13.38	6.71
0.5906工日		未计价材料费							111.68				
清单项目综合单价									347.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0679 ₃₂	424.52	28.84			
	电						kW·h	0.0919 ₅₁	0.8	0.07			
	水						m3	0.0699 ₂₃	4.57	0.32			
	模板木材						m3	0.0019 ₇₄	1730.0 ₆	3.42			
	复合木模板面板						m2	0.2016	42.99	8.67			
	钢支撑						kg	0.0298	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.1702 ₁₉	4.35	0.74			
	圆钉						kg	0.1627 ₅₂	7.26	1.18			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1619 ₄₅	437	70.77			
	草袋子						只	0.2194 ₅₂	1.71	0.38			
	水						m3	0.1398 ₇₆	4.57	0.64			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0013 ₃	8.79	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 ₆	353.11	0.06			
	脱模剂						kg	0.076	17.15	1.3			

水	t	0.0000 26	4.57			
枕基2	个	1.0160 43	3	3.05		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0335 74	8.79	0.3		
钢筋Φ8	t	0.0009 38	3289	3.09		
钢筋Φ16	t	0.0082 06	3225	26.46		
电焊条	kg	0.0624 89	6.87	0.43		
镀锌钢管100	m	2.04	53.25	108.63		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 68	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	2.09	--	
材料费小计			--	260.64	--	

项目编码		040501002003	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	52.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0082 41	918.98	4468.1 9		183.8	91.9	7.57	36.82		1.51	0.76
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.1 8	1791.1 9	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0245	1467.2 1	4615.0 5	151.45	323.73	161.87	35.95	113.07	3.71	7.93	3.97
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0093 21	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	18.62	14.73	1.32	3.99	1.99
6-835	枕基2安装	个	2.5621 56	1.06			0.21	0.11	2.72			0.54	0.28
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0012 32	1404.1 8	3444.9 6	63.4	293.52	146.76	1.73	4.24	0.08	0.36	0.18
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 9	664.09	3435.9 4	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.5 6	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
综合人工工日		小计							89.09	201.19	5.95	19	9.52
0.8403工日		未计价材料费							279.27				
清单项目综合单价									604.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.0840 58	424.52	35.68		
	电	kW·h	0.1335 83	0.8	0.11		
	水	m3	0.0862 58	4.57	0.39		
	模板木材	m3	0.0022 22	1730.0 6	3.84		
	复合木模板面板	m2	0.2377 41	42.99	10.22		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.2081 53	4.35	0.91		
	圆钉	kg	0.1987 91	7.26	1.44		
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.2499	437	109.21		
	草袋子	只	0.3386 39	1.71	0.58		
	水	m3	0.2158 45	4.57	0.99		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0016 31	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 96	353.11	0.07		
	脱模剂	kg	0.0932 1	17.15	1.6		
	水	t	0.0000 32	4.57			
	枕基2	个	2.5621 56	3	7.69		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0367 75	8.79	0.32		
	钢筋Φ8	t	0.0012 57	3289	4.13		
	钢筋Φ16	t	0.0082 06	3225	26.46		
	电焊条	kg	0.0624 89	6.87	0.43		
	镀锌钢管100	m	5.1	53.25	271.58		
	圆钢	kg	0.4472	3.271	1.46		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 68	0.2662			
	中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
	其他材料费			—	3.04	—	
	材料费小计			—	480.46	—	

项目编码		040501002004	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	44.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0082 ₃₉	918.98	4468.1 ₉		183.8	91.9	7.57	36.81		1.51	0.76
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0020 ₀₁	3190.1 ₈	1791.1 ₉	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0235 ₈₅	1467.2 ₁	4615.0 ₅	151.45	323.73	161.87	34.6	108.85	3.57	7.64	3.82
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0093 ₂₁	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	18.62	14.73	1.32	3.99	1.99
6-835	枕基2安装	个	2.9986 ₃₇	1.06			0.21	0.11	3.18			0.63	0.33
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0012 ₃₄	1404.1 ₈	3444.9 ₆	63.4	293.52	146.76	1.73	4.25	0.08	0.36	0.18
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 ₉	664.09	3435.9 ₄	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.01	1087.5 ₆	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
综合人工工日		小计							88.2	196.97	5.81	18.8	9.42
0.8321工日		未计价材料费							334.89				
清单项目综合单价									654.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0840 ₃₈	424.52	35.68			
	电						kW·h	0.1298 ₄₂	0.8	0.1			
	水						m3	0.0862 ₃₇	4.57	0.39			
	模板木材						m3	0.0022 ₂₃	1730.0 ₆	3.85			
	复合木模板面板						m2	0.2377 ₆₂	42.99	10.22			
	钢支撑						kg	0.0298 ₁₅	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.2081 ₅₅	4.35	0.91			
	圆钉						kg	0.1987 ₉₃	7.26	1.44			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2405 ₆₇	437	105.13			
	草袋子						只	0.3259 ₉₂	1.71	0.56			
	水						m3	0.2077 ₈₄	4.57	0.95			

镀锌铁丝18~22#	kg	0.0016 31	8.79	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 96	353.11	0.07		
脱模剂	kg	0.0932 1	17.15	1.6		
水	t	0.0000 32	4.57			
枕基2	个	2.9986 37	3	9		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0367 95	8.79	0.32		
钢筋Φ8	t	0.0012 59	3289	4.14		
钢筋Φ16	t	0.0082 06	3225	26.46		
电焊条	kg	0.0624 89	6.87	0.43		
镀锌钢管100	m	6.12	53.25	325.89		
圆钢	kg	0.4472	3.271	1.46		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 75	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	2.95	--	
材料费小计			--	531.86	--	

项目编码		040501002005	项目名称		钢管			计量单位		m	工程量	64.42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0082 ₄	918.98	4468.1 ₉		183.8	91.9	7.57	36.82		1.51	0.76
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0020 ₀₁	3190.1 ₈	1791.1 ₉	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0306 ₉₇	1467.2 ₁	4615.0 ₅	151.45	323.73	161.87	45.04	141.67	4.65	9.94	4.97
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0124 ₈₁	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	24.94	19.72	1.76	5.34	2.67
6-835	枕基2安装	个	4.6103 ₆₉	1.06			0.21	0.11	4.89			0.97	0.51
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0012 ₃₃	1404.1 ₈	3444.9 ₆	63.4	293.52	146.76	1.73	4.25	0.08	0.36	0.18
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 ₉	664.09	3435.9 ₄	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59

2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管道 (n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	231.22		315.39	157.7	15.77	2.31		3.15	1.58
综合人工工日		小计							111.56	235.46	7.33	23.76	11.92
1.0524工日		未计价材料费							502.67				
清单项目综合单价									892.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.084048	424.52	35.68				
	电					kW·h	0.158863	0.8	0.13				
	水					m3	0.086247	4.57	0.39				
	模板木材					m3	0.002678	1730.06	4.63				
	复合木模板面板					m2	0.304122	42.99	13.07				
	钢支撑					kg	0.029815	4.08	0.12				
	零星卡具					kg	0.277808	4.35	1.21				
	圆钉					kg	0.264966	7.26	1.92				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.313109	437	136.83				
	草袋子					只	0.424294	1.71	0.73				
	水					m3	0.270441	4.57	1.24				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.002184	8.79	0.02				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.000262	353.11	0.09				
	脱模剂					kg	0.12481	17.15	2.14				
	水					t	0.000043	4.57					
	枕基2					个	4.610369	3	13.83				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.036785	8.79	0.32				
	钢筋Φ8					t	0.001258	3289	4.14				
	钢筋Φ16					t	0.008206	3225	26.46				
	电焊条					kg	0.062489	6.87	0.43				
	镀锌钢管100					m	9.18	53.25	488.84				
	圆钢					kg	0.6272	3.271	2.05				
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.0675	3.86	0.26				

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.013375	0.2662			
	中(粗)砂	t	0.000035	157.37	0.01		
	其他材料费			--	3.59	--	
	材料费小计			--	738.13	--	

项目编码		040501002006	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	27.83		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0098 ₂	918.98	4468.1 ₉		183.8	91.9	9.02	43.88		1.8	0.9
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0020 ₀₁	3190.1 ₈	1791.1 ₉	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0396 ₄₁	1467.2 ₁	4615.0 ₅	151.45	323.73	161.87	58.16	182.95	6	12.83	6.42
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0124 ₇₉	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	24.93	19.72	1.76	5.34	2.67
6-835	枕基2安装	个	5.0305 ₄₃	1.06			0.21	0.11	5.33			1.06	0.55
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0015 ₄₅	1404.1 ₈	3444.9 ₆	63.4	293.52	146.76	2.17	5.32	0.1	0.45	0.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0078 ₉₁	664.09	3435.9 ₄	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 10孔	100m	0.01	2066.3 ₆	295.83		413.27	206.64	20.66	2.96		4.13	2.07
综合人工工日		小计							131.89	285.52	8.7	28.1	14.09
1.2443工日		未计价材料费							558.24				
清单项目综合单价									1026.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1001 ₆₄	424.52	42.52			
	电						kW·h	0.2018 ₀₁	0.8	0.16			
	水						m3	0.1025 ₇₂	4.57	0.47			
	模板木材						m3	0.0026 ₇₇	1730.0 ₆	4.63			
	复合木模板面板						m2	0.3040 ₈	42.99	13.07			
	钢支撑						kg	0.0298 ₁₅	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.2777 ₆₃	4.35	1.21			

圆钉	kg	0.2649 25	7.26	1.92		
C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.4043 38	437	176.7		
草袋子	只	0.5479 18	1.71	0.94		
水	m3	0.3492 37	4.57	1.6		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0021 84	8.79	0.02		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 62	353.11	0.09		
脱模剂	kg	0.1247 9	17.15	2.14		
水	t	0.0000 43	4.57			
枕基2	个	5.0305 43	3	15.09		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0399 89	8.79	0.35		
钢筋Φ8	t	0.0015 76	3289	5.18		
钢筋Φ16	t	0.0082 07	3225	26.47		
电焊条	kg	0.0624 97	6.87	0.43		
镀锌钢管100	m	10.2	53.25	543.15		
圆钢	kg	0.7982	3.271	2.61		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 75	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	4.53	--	
材料费小计			--	843.76	--	

项目编码	040501002007	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	10.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0098 21	918.98	4468.1 9		183.8	91.9	9.03	43.88		1.81	0.9
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0020 04	3190.1 8	1791.1 9	87.58	655.55	327.78	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0378 08	1467.2 1	4615.0 5	151.45	323.73	161.87	55.47	174.49	5.73	12.24	6.12
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0124 84	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	24.94	19.73	1.76	5.34	2.67

6-835	枕基2安装	个	6.7732 83	1.06			0.21	0.11	7.18			1.42	0.75
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0015 43	1404.1 8	3444.9 6	63.4	293.52	146.76	2.17	5.32	0.1	0.45	0.23
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0078 93	664.09	3435.9 4	84.08	149.63	74.82	5.24	27.12	0.66	1.18	0.59
2-559	铺设邮电、电力 塑料穿线管 铺 设塑料管管道 (n×m) 12孔	100m	0.01	2066.3 6	295.83		413.27	206.64	20.66	2.96		4.13	2.07
综合人工工日		小计							131.08	277.09	8.43	27.88	13.99
1.2364工日		未计价材料费							672.1				
清单项目综合单价									1130.57				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1001 74	424.52	42.53				
	电					kW·h	0.1943 26	0.8	0.16				
	水					m3	0.1025 83	4.57	0.47				
	模板木材					m3	0.0026 79	1730.0 6	4.63				
	复合木模板面板					m2	0.3042 48	42.99	13.08				
	钢支撑					kg	0.0298 6	4.08	0.12				
	零星卡具					kg	0.2778 78	4.35	1.21				
	圆钉					kg	0.2650 35	7.26	1.92				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.3856 42	437	168.53				
	草袋子					只	0.5225 82	1.71	0.89				
	水					m3	0.3330 88	4.57	1.52				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0021 85	8.79	0.02				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0002 62	353.11	0.09				
	脱模剂					kg	0.1248 4	17.15	2.14				
	水					t	0.0000 43	4.57					
	枕基2					个	6.7732 83	3	20.32				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0399 74	8.79	0.35				
	钢筋Φ8					t	0.0015 74	3289	5.18				
	钢筋Φ16					t	0.0082 09	3225	26.47				

	电焊条	kg	0.0625 13	6.87	0.43		
	镀锌钢管100	m	12.24	53.25	651.78		
	圆钢	kg	0.7982	3.271	2.61		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 95	0.2662			
	中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
	其他材料费			--	4.38	--	
	材料费小计			--	949.19	--	

项目编码		040501002008	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	57.09		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0114	918.98	4468.19		183.8	91.9	10.48	50.94		2.1	1.05
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.057942	1467.21	4615.05	151.45	323.73	161.87	85.01	267.41	8.78	18.76	9.38
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.01564	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	31.25	24.72	2.21	6.69	3.35
6-835	枕基2安装	个	8.635488	1.06			0.21	0.11	9.15			1.81	0.95
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.001857	1404.18	3444.96	63.4	293.52	146.76	2.61	6.4	0.12	0.55	0.27
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.007891	664.09	3435.94	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-560	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 17孔	100m	0.01	2996.51	430.07		599.3	299.65	29.97	4.3		5.99	3
综合人工工日		小计							180.09	384.46	11.95	38.39	19.25
1.6989工日		未计价材料费							949.27				
清单项目综合单价									1583.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.11628	424.52	49.36			
	电						kW·h	0.282915	0.8	0.23			
	水						m3	0.118897	4.57	0.54			
	模板木材						m3	0.003132	1730.06	5.42			

复合木模板面板	m2	0.3704 ₄	42.99	15.93		
钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
零星卡具	kg	0.3474 ₃₇	4.35	1.51		
圆钉	kg	0.3311 ₁₇	7.26	2.4		
C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.5910 ₀₈	437	258.27		
草袋子	只	0.8008 ₇₄	1.71	1.37		
水	m3	0.5104 ₆₉	4.57	2.33		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0027 ₃₇	8.79	0.02		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0003 ₂₈	353.11	0.12		
脱模剂	kg	0.1564	17.15	2.68		
水	t	0.0000 ₅₄	4.57			
枕基2	个	8.6354 ₈₈	3	25.91		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0431 ₉	8.79	0.38		
钢筋Φ8	t	0.0018 ₉₄	3289	6.23		
钢筋Φ16	t	0.0082 ₀₇	3225	26.47		
电焊条	kg	0.0624 ₉₇	6.87	0.43		
镀锌钢管100	m	17.34	53.25	923.36		
圆钢	kg	1.1555	3.271	3.78		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.135	3.86	0.52		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 ₆₈	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 ₃₅	157.37	0.01		
其他材料费			—	6.34	—	
材料费小计			—	1333.73	—	

项目编码	040501002009	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	48.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0114 01	918.98	4468.1 9		183.8	91.9	10.48	50.94		2.1	1.05
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.1 8	1791.1 9	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66

6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0551 96	1467.2 1	4615.0 5	151.45	323.73	161.87	80.98	254.73	8.36	17.87	8.93
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0156 39	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	31.25	24.71	2.21	6.69	3.35
6-835	枕基2安装	个	9.9771 36	1.06			0.21	0.11	10.58			2.1	1.1
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0018 56	1404.1 8	3444.9 6	63.4	293.52	146.76	2.61	6.39	0.12	0.54	0.27
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0078 9	664.09	3435.9 4	84.08	149.63	74.82	5.24	27.11	0.66	1.18	0.59
2-561	铺设邮电、电力 塑料穿线管 铺 设塑料管管道 (n×m) 20孔	100m	0.01	3926.6 6	553.1		785.33	392.67	39.27	5.53		7.85	3.93
综合人工工日		小计							186.79	372.99	11.53	39.64	19.88
1.762工日		未计价材料费							1116.23				
清单项目综合单价									1747.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1162 9	424.52	49.37				
	电					kW·h	0.2717 16	0.8	0.22				
	水					m3	0.1189 07	4.57	0.54				
	模板木材					m3	0.0031 32	1730.0 6	5.42				
	复合木模板面板					m2	0.3704 19	42.99	15.92				
	钢支撑					kg	0.0298	4.08	0.12				
	零星卡具					kg	0.3474 15	4.35	1.51				
	圆钉					kg	0.3310 96	7.26	2.4				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.5629 99	437	246.03				
	草袋子					只	0.7629 19	1.71	1.3				
	水					m3	0.4862 77	4.57	2.22				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0027 37	8.79	0.02				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0003 28	353.11	0.12				
	脱模剂					kg	0.1563 9	17.15	2.68				
	水					t	0.0000 54	4.57					
	枕基2					个	9.9771 36	3	29.93				

	镀锌铁丝18~22#	kg	0.043176	8.79	0.38		
	钢筋 φ8	t	0.001893	3289	6.23		
	钢筋 φ16	t	0.008206	3225	26.46		
	电焊条	kg	0.062489	6.87	0.43		
	镀锌钢管100	m	20.4	53.25	1086.3		
	圆钢	kg	1.4785	3.271	4.84		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.18	3.86	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.013368	0.2662			
	中(粗)砂	t	0.000035	157.37	0.01		
	其他材料费			--	6.08	--	
	材料费小计			--	1489.22	--	

项目编码		040501004001	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0051	918.98	4468.19		183.8	91.9	4.69	22.79		0.94	0.47
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008661	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	12.71	38.85	1.31	2.8	1.4
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0062	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	12.39	9.8	0.88	2.65	1.33
6-835	枕基2安装	个	0.5	1.06			0.21	0.11	0.53			0.11	0.06
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 1孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
综合人工工日		小计							40.71	75.08	2.37	8.61	4.32
0.384工日		未计价材料费							24.46				
清单项目综合单价									155.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.05202	424.52	22.08			
	电						kW·h	0.056145	0.8	0.04			
	水						m3	0.0527	4.57	0.24			
	模板木材						m3	0.00088	1730.06	1.52			

复合木模板面板	m2	0.042	42.99	1.81		
钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
零星卡具	kg	0.1393 6	4.35	0.61		
圆钉	kg	0.0036	7.26	0.03		
C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0883 42	424.52	37.5		
草袋子	只	0.1197 12	1.71	0.2		
水	m3	0.0763 03	4.57	0.35		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0010 85	8.79	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 3	353.11	0.05		
圆钉	kg	0.1298 34	7.26	0.94		
模板木材	m3	0.0008 93	1730.0 6	1.54		
复合木模板面板	m2	0.1302	42.99	5.6		
脱模剂	kg	0.062	17.15	1.06		
水	t	0.0000 22	4.57			
枕基2	个	0.5	3	1.5		
CPVC Φ 100	m	1.02	22.51	22.96		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 68	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	1.31	--	
材料费小计			--	99.54	--	

项目编码		040501004002	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	10.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008297	918.98	4468.19		183.8	91.9	7.62	37.07		1.52	0.76
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002004	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024864	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	36.48	111.52	3.77	8.05	4.02
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.009398	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01
6-835	枕基2安装	个	2.822201	1.06			0.21	0.11	2.99			0.59	0.31

2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 5孔	100m	0.01	1087.56	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
综合人工工日		小计							83.14	168.67	5.28	17.67	8.85
0.7843工日		未计价材料费							123.27				
清单项目综合单价									406.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.084629	424.52	35.93			
	电						kW·h	0.135297	0.8	0.11			
	水						m3	0.085732	4.57	0.39			
	模板木材						m3	0.000882	1730.06	1.53			
	复合木模板面板						m2	0.042084	42.99	1.81			
	钢支撑						kg	0.02986	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.209856	4.35	0.91			
	圆钉						kg	0.003607	7.26	0.03			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.253613	424.52	107.66			
	草袋子						只	0.34367	1.71	0.59			
	水						m3	0.219052	4.57	1			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.001645	8.79	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000197	353.11	0.07			
	圆钉						kg	0.196804	7.26	1.43			
	模板木材						m3	0.001353	1730.06	2.34			
	复合木模板面板						m2	0.197358	42.99	8.48			
	脱模剂						kg	0.09398	17.15	1.61			
	水						t	0.000033	4.57				
	枕基2						个	2.822201	3	8.47			
	CPVC Φ100						m	5.1	22.51	114.8			
	圆钢						kg	0.4472	3.271	1.46			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.045	3.86	0.17			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.013395	0.2662				

	中(粗)砂	t	0.000035	157.37	0.01		
	其他材料费			--	3.01	--	
	材料费小计			--	291.94	--	

项目编码		040501004003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	34.67		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009899	918.98	4468.19		183.8	91.9	9.1	44.23		1.82	0.91
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002002	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029533	1467.21	4615.05	151.45	323.73	161.87	43.33	136.3	4.47	9.56	4.78
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0094	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01
6-835	枕基2安装	个	4.153447	1.06			0.21	0.11	4.4			0.87	0.46
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 8孔	100m	0.01	1576.96	231.22		315.39	157.7	15.77	2.31		3.15	1.58
综合人工工日		小计							97.77	201.28	5.98	20.73	10.4
0.9224工日		未计价材料费							218.65				
清单项目综合单价									554.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.10097	424.52	42.86			
	电						kW·h	0.160883	0.8	0.13			
	水						m3	0.102284	4.57	0.47			
	模板木材						m3	0.002234	1730.06	3.86			
	复合木模板面板						m2	0.239442	42.99	10.29			
	钢支撑						kg	0.02983	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.209898	4.35	0.91			
	圆钉						kg	0.200449	7.26	1.46			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.301237	437	131.64			
	草袋子						只	0.408205	1.71	0.7			

	水	m3	0.260186	4.57	1.19		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.001645	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000197	353.11	0.07		
	脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61		
	水	t	0.000033	4.57			
	枕基2	个	4.153447	3	12.46		
	CPVC Φ100	m	9.16	22.51	206.19		
	圆钢	kg	0.6272	3.271	2.05		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.013381	0.2662			
	中(粗)砂	t	0.000035	157.37	0.01		
	其他材料费			--	3.64	--	
	材料费小计			--	419.93	--	

项目编码		040501004004	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	15.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0115	918.98	4468.19		183.8	91.9	10.57	51.38		2.11	1.06
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.056051	1467.21	4615.05	151.45	323.73	161.87	82.24	258.68	8.49	18.15	9.07
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.015797	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	31.56	24.96	2.23	6.76	3.38
6-835	枕基2安装	个	10.126582	1.06			0.21	0.11	10.73			2.13	1.11
2-561	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 20孔	100m	0.01	3926.66	553.1		785.33	392.67	39.27	5.53		7.85	3.93
综合人工工日		小计							180.75	344.13	10.9	38.31	19.21
1.7052工日		未计价材料费							489.58				
清单项目综合单价									1082.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1173	424.52	49.8			
	电						kW·h	0.275608	0.8	0.22			

水	m3	0.1188 25	4.57	0.54		
模板木材	m3	0.0031 55	1730.0 6	5.46		
复合木模板面板	m2	0.3737 37	42.99	16.07		
钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
零星卡具	kg	0.3508 97	4.35	1.53		
圆钉	kg	0.3344 05	7.26	2.43		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5717 2	437	249.84		
草袋子	只	0.7747 37	1.71	1.32		
水	m3	0.4938 09	4.57	2.26		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0027 64	8.79	0.02		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0003 32	353.11	0.12		
脱模剂	kg	0.1579 7	17.15	2.71		
水	t	0.0000 55	4.57			
枕基2	个	10.126 582	3	30.38		
CPVC Φ100	m	20.4	22.51	459.2		
圆钢	kg	1.4785	3.271	4.84		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.18	3.86	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0133 68	0.2662			
中(粗)砂	t	0.0000 35	157.37	0.01		
其他材料费			--	6.15	--	
材料费小计			--	833.71	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	35.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013101	918.98	4468.19		183.8	91.9	12.04	58.54		2.41	1.2
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.001999	3190.18	1791.19	87.58	655.55	327.78	6.38	3.58	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.090915	1467.21	4615.05	151.45	323.73	161.87	133.39	419.58	13.77	29.43	14.72

6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0221 99	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	44.35	35.08	3.14	9.5	4.75
6-835	枕基2安装	个	17.234 582	1.06			0.21	0.11	18.27			3.62	1.9
2-561	铺设邮电、电力 塑料穿线管 铺 设塑料管管道 (n×m) 34孔	100m	0.01	3926.6 6	553.1		785.33	392.67	39.27	5.53		7.85	3.93
综合人工工日		小计							253.7	522.31	17.09	54.12	27.16
2.3933工日		未计价材料费							832.35				
清单项目综合单价									1706.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1336 3	424.52	56.73			
	电						kW·h	0.4243 85	0.8	0.34			
	水						m3	0.1353 67	4.57	0.62			
	模板木材						m3	0.0040 76	1730.0 6	7.05			
	复合木模板面板						m2	0.5081 58	42.99	21.85			
	钢支撑						kg	0.0297 85	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.4920 09	4.35	2.14			
	圆钉						kg	0.4684 67	7.26	3.4			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.9273 33	437	405.24			
	草袋子						只	1.2566 27	1.71	2.15			
	水						m3	0.8009 61	4.57	3.66			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0038 85	8.79	0.03			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0004 66	353.11	0.16			
	脱模剂						kg	0.2219 9	17.15	3.81			
	水						t	0.0000 77	4.57				
	枕基2						个	17.234 582	3	51.7			
	CPVCΦ100						m	34.68	22.51	780.65			
	圆钢						kg	1.4785	3.271	4.84			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.18	3.86	0.69			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0133 61	0.2662				
	中(粗)砂						t	0.0000 35	157.37	0.01			
其他材料费							--		9.47		--		

	材料费小计	--	1354.66	--	

项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井			计量单位		座	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.016	710.2	2818.38	15.28	145.1	72.55	11.36	45.09	0.24	2.32	1.16
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1549.72	4365.67	151.45	340.23	170.12	24.8	69.85	2.42	5.44	2.72
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0512	192.71	166.03		38.54	19.27	9.87	8.5		1.97	0.99
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.108867	1585.89	4993.64	73.84	331.95	165.97	172.65	543.64	8.04	36.14	18.07
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.032433	1954.83	1373.22	69.87	404.94	202.47	63.4	44.54	2.27	13.13	6.57
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.0583	1550.04	1373.22	69.87	323.98	161.99	90.37	80.06	4.07	18.89	9.44
1-730	C20压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0103	1396.4	4580.57		279.28	139.64	14.38	47.18		2.88	1.44
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.010067	2098.38	2996.28		419.68	209.84	21.12	30.16		4.22	2.11
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	63.77	224.63	0.05	12.76	6.38	63.77	224.63	0.05	12.76	6.38
综合人工工日		小计							471.72	1093.65	17.09	97.75	48.88
4.4502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1729.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40						t	0.31824	138.92	44.21			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1632	415	67.73			
	电						kW·h	0.126256	0.8	0.1			
	水						m3	0.469694	4.57	2.15			
	组合钢模板						kg	0.30208	4.29	1.3			
	钢管支撑						kg	0.118784	4.08	0.48			
	零星卡具						kg	0.61696	4.35	2.68			
	普通成材						m3	0.016616	1951.87	32.43			
	圆钉						kg	0.030409	7.26	0.22			
	脱模剂						kg	0.0512	17.15	0.88			

	模板嵌缝料	kg	0.0256	2.76	0.07		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.4355 22	353.11	153.79		
	机砖	百块	5.9321 63	63.18	374.79		
	沥青漆	kg	0.3403 18	10.29	3.5		
	水	t	0.1374 96	4.57	0.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.3941 94	353.11	139.19		
	C20粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1050 6	437	45.91		
	草袋子	只	0.2225 83	1.71	0.38		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0838 58	7.12	0.6		
	复合井盖K1	套	1	192	192		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	266.16	3.99		
	中(粗)砂	t	0.03	157.37	4.72		
	其他材料费			--	21.9	--	
	材料费小计			--	1093.65	--	

项目编码		040504001002	项目名称		砌筑井			计量单位		座	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0277 67	710.2	2818.3 8	15.28	145.1	72.55	19.72	78.26	0.42	4.03	2.01
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0277 67	1549.7 2	4365.6 7	151.45	340.23	170.12	43.03	121.22	4.21	9.45	4.72
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0672 67	192.71	166.03		38.54	19.27	12.96	11.17		2.59	1.3
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.1607 67	1585.8 9	4993.6 4	73.84	331.95	165.97	254.96	802.81	11.87	53.37	26.68
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.054	1954.8 3	1373.2 2	69.87	404.94	202.47	105.56	74.15	3.77	21.87	10.93
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.08	1550.0 4	1373.2 2	69.87	323.98	161.99	124	109.86	5.59	25.92	12.96
1-730	C20压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0152 67	1396.4	4580.5 7		279.28	139.64	21.32	69.93		4.26	2.13
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.015	2098.3 8	2996.2 8		419.68	209.84	31.48	44.94		6.3	3.15
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	63.77	541.87	0.05	12.76	6.38	63.77	541.87	0.05	12.76	6.38
综合人工工日		小计							676.8	1854.2 1	25.91	140.55	70.26

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0485 07	710.2	2818.3 8	15.28	145.1	72.55	34.45	136.71	0.74	7.04	3.52
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0485 07	1549.7 2	4365.6 7	151.45	340.23	170.12	75.17	211.77	7.35	16.5	8.25
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.0892 53	192.71	166.03		38.54	19.27	17.2	14.82		3.44	1.72
6-787	M7.5砖砌 矩形 (预拌)	10m3	0.232	1585.8 9	4993.6 4	73.84	331.95	165.97	367.93	1158.5 2	17.13	77.01	38.51
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0837 53	1954.8 3	1373.2 2	69.87	404.94	202.47	163.72	115.01	5.85	33.91	16.96
6- 793备注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1095	1550.0 4	1373.2 2	69.87	323.98	161.99	169.73	150.37	7.65	35.48	17.74
1-730	C20压顶 现浇混 凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0217 53	1396.4	4580.5 7		279.28	139.64	30.38	99.64		6.08	3.04
1-731	现浇混凝土压顶 模板	100m2	0.0215	2098.3 8	2996.2 8		419.68	209.84	45.12	64.42		9.02	4.51
8-277	电缆井设置 井 盖安装 混凝土 盖、座(预拌)	套	2	63.77	541.87	0.05	12.76	6.38	127.54	1083.7 4	0.1	25.52	12.76
6-872	C20钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0117 53	1888.0 7	4714.2 1	151.45	407.9	203.95	22.19	55.41	1.78	4.79	2.4
6-882	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.0117 53	936.1	588.15	225.33	232.29	116.14	11	6.91	2.65	2.73	1.36
6-1598	地沟盖板 木模 (预拌)	10m3	0.0117 53	481.88	388.49	2.07	96.79	48.4	5.66	4.57	0.02	1.14	0.57
6- 1607备注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.031	1255.8 9	3486.2 8	292.41	309.66	154.83	38.93	108.07	9.06	9.6	4.8
综合人工工日		小计							1109.0 2	3209.9 6	52.33	232.26	116.14
10.4625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4719.71				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40						t	0.9648 04	138.92	134.03			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.4947 71	415	205.33			
	电						kW·h	0.3744 04	0.8	0.3			
	水						m3	1.3286 24	4.57	6.07			
	组合钢模板						kg	0.5265 93	4.29	2.26			
	钢管支撑						kg	0.2070 67	4.08	0.84			

零星卡具	kg	1.0754 99	4.35	4.68		
普通成材	m3	0.0348 85	1951.8 7	68.09		
圆钉	kg	0.0834 97	7.26	0.61		
脱模剂	kg	0.1668 23	17.15	2.86		
模板嵌缝料	kg	0.0446 27	2.76	0.12		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.9281 16	353.11	327.73		
机砖	百块	12.641 68	63.18	798.7		
沥青漆	kg	0.7252 32	10.29	7.46		
水	t	0.2949 92	4.57	1.35		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.8336 42	353.11	294.37		
C20粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2218 81	437	96.96		
草袋子	只	1.2768 08	1.71	2.18		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.1790 95	7.12	1.28		
复合井盖K3	套	2	500	1000		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	266.16	7.98		
中(粗)砂	t	0.06	157.37	9.44		
C20粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1192 93	437	52.13		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0183 67	364.64	6.7		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0634 55	8.79	0.56		
模板木材	m3	0.0016 69	1730.0 6	2.89		
钢筋Φ10以外	t	0.0322 4	3280	105.75		
电焊条	kg	0.2455 2	6.87	1.69		
其他材料费			--	67.6	--	
材料费小计			--	3209.96	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0485	710.2	2818.38	15.28	145.1	72.55	34.44	136.69	0.74	7.04	3.52

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0485	1549.7 2	4365.6 7	151.45	340.23	170.12	75.16	211.73	7.35	16.5	8.25	
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.0892 5	192.71	166.03		38.54	19.27	17.2	14.82		3.44	1.72	
6-787	M7.5砖砌 矩形 (预拌)	10m3	0.232	1585.8 9	4993.6 4	73.84	331.95	165.97	367.93	1158.5 2	17.13	77.01	38.51	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0837 5	1954.8 3	1373.2 2	69.87	404.94	202.47	163.72	115.01	5.85	33.91	16.96	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1095	1550.0 4	1373.2 2	69.87	323.98	161.99	169.73	150.37	7.65	35.48	17.74	
1-730	C20压顶 现浇混 凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0217 5	1396.4	4580.5 7		279.28	139.64	30.37	99.63		6.07	3.04	
1-731	现浇混凝土压顶 模板	100m2	0.0215	2098.3 8	2996.2 8		419.68	209.84	45.12	64.42		9.02	4.51	
8-277	电缆井设置 井 盖安装 混凝土 盖、座(预拌)	套	2	63.77	696.37	0.05	12.76	6.38	127.54	1392.7 4	0.1	25.52	12.76	
6-872	C20钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0117 5	1888.0 7	4714.2 1	151.45	407.9	203.95	22.18	55.39	1.78	4.79	2.4	
6-882	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.0117 5	936.1	588.15	225.33	232.29	116.14	11	6.91	2.65	2.73	1.36	
6-1598	地沟盖板 木模 (预拌)	10m3	0.0117 5	481.88	388.49	2.07	96.79	48.4	5.66	4.56	0.02	1.14	0.57	
6- 1607备 注1	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.031	1255.8 9	3486.2 8	292.41	309.66	154.83	38.93	108.07	9.06	9.6	4.8	
综合人工工日		小计							1108.9 8	3518.8 6	52.33	232.25	116.14	
10.4622工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5028.56					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40						t	0.9646 65	138.92	134.01				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.4947	415	205.3				
	电						kW·h	0.3743 45	0.8	0.3				
	水						m3	1.3284 61	4.57	6.07				
	组合钢模板						kg	0.5265 75	4.29	2.26				
	钢管支撑						kg	0.2070 6	4.08	0.84				
	零星卡具						kg	1.0754 63	4.35	4.68				
	普通成材						m3	0.0348 85	1951.8 7	68.09				
	圆钉						kg	0.0834 91	7.26	0.61				

	脱模剂	kg	0.1668	17.15	2.86		
	模板嵌缝料	kg	0.0446 25	2.76	0.12		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.9281 16	353.11	327.73		
	机砖	百块	12.641 68	63.18	798.7		
	沥青漆	kg	0.7252 32	10.29	7.46		
	水	t	0.2949 9	4.57	1.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.8336 31	353.11	294.36		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2218 5	437	96.95		
	草袋子	只	1.2765 38	1.71	2.18		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.1790 95	7.12	1.28		
	铸铁井盖K3	套	2	650	1300		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03	266.16	7.98		
	中(粗)砂	t	0.06	157.37	9.44		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1192 63	437	52.12		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0183 62	364.64	6.7		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0634 54	8.79	0.56		
	模板木材	m3	0.0016 69	1730.0 6	2.89		
	钢筋Φ10以外	t	0.0322 4	3280	105.75		
	电焊条	kg	0.2455 2	6.87	1.69		
	其他材料费			--	76.58	--	
	材料费小计			--	3518.86	--	

项目编码	040503003001	项目名称	金属支架制作、安装	计量单位	t	工程量	0.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	1	2103.5 7	6812.3 4	340.36	488.79	244.39	2103.5 7	6812.3 4	340.36	488.79	244.39
综合人工工日		小计							2103.5 7	6812.3 4	340.36	488.79	244.39
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9989.45					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	铁件	kg	1010	6.5	6565		
	电焊条	kg	36.003	6.87	247.34		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	6812.34	—	

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		930.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.7	2	58.59	29.3	29.1	0.17	0.2	5.86	2.93		
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	5.86	2.93		
0.2745工日		未计价材料费							13.92						
清单项目综合单价									52.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌扁钢-50*6						m	1.05	13.26	13.92					
	电焊条						kg	0.02	6.87	0.14					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	沥青漆						kg	0.001	10.29	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	14.09		--			

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-447	标志块安装	块	1	4.03	31.33		0.81	0.4	4.03	31.33		0.81	0.4
综合人工工日		小计							4.03	31.33		0.81	0.4
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆路径标志块						块	1	30	30			
	膨胀螺栓M6×50						套	2.04	0.65	1.33			
	其他材料费								—			—	
	材料费小计								—	31.33		—	

项目编码	040501020001	项目名称	警示（示踪）带铺设	计量单位	m	工程量	718.16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-233	警示带	100m	0.01										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							2				
清单项目综合单价									2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆警示带						m	1	2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地网	系统	1	1166			233.2	116.6	1166			233.2	116.6
综合人工工日		小计							1166			233.2	116.6
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1515.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	236.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0067	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.93	29.94		0.99	0.49
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.01267	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	18.59	56.83	1.92	4.1	2.05
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.0062	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	12.39	9.8	0.88	2.65	1.33

6-1604备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0063 12	1328.1 8	3493.1 4	168.16	299.27	149.63	8.38	22.05	1.06	1.89	0.94	
6-1603备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0009 28	2808.3 6	3438.8 4	126.8	587.03	293.52	2.61	3.19	0.12	0.54	0.27	
6-835	枕基2安装	个	0.9965 8	1.06			0.21	0.11	1.06			0.21	0.11	
综合人工工日		小计							58.35	125.46	4.16	12.49	6.25	
0.5505工日		未计价材料费							52.77					
清单项目综合单价									259.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	UPVC100					m	1.02	23.8	24.28					
	七孔梅花管7*32					m	1.02	25	25.5					
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.015	3.86	0.06					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0683 4	424.52	29.01					
	电					kW·h	0.0790 3	0.8	0.06					
	水					m3	0.1817 31	4.57	0.83					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0001 72	353.11	0.06					
	模板木材					m3	0.0017 73	1730.0 6	3.07					
	复合木模板面板					m2	0.1722	42.99	7.4					
	钢支撑					kg	0.0298	4.08	0.12					
	零星卡具					kg	0.1393 6	4.35	0.61					
	圆钉					kg	0.1334 34	7.26	0.97					
	水					t	0.0000 29	4.57						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1292 34	424.52	54.86					
	草袋子					只	0.1751 25	1.71	0.3					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0299 14	8.79	0.26					
	脱模剂					kg	0.062	17.15	1.06					
	钢筋Φ10以外					t	0.0065 64	3280	21.53					
	电焊条					kg	0.0499 91	6.87	0.34					
	钢筋Φ10以内					t	0.0009 47	3283	3.11					
	枕基2					个	0.9965 8	3	2.99					
	其他材料费								--	1.81		--		
	材料费小计								--	178.23		--		

项目编码		040501004007	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	315.23		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0050 ₉₈	918.98	4245.8 ₆		183.8	91.9	4.68	21.65		0.94	0.47	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0019 ₉₉	3189.7 ₉	1795.5 ₆	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66	
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1467.2 ₁	4485.2 ₁	151.45	323.73	161.87	19.07	58.31	1.97	4.21	2.1	
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0094	1998.0 ₄	1580.3 ₁	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01	
6-835	枕基2安装	个	1.0024 ₄₃	1.06			0.21	0.11	1.06			0.21	0.11	
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4	
综合人工工日		小计							53.98	98.46	3.48	11.49	5.75	
0.5093工日		未计价材料费							52.79					
清单项目综合单价									225.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.052	403.15	20.96				
	电						kW·h	0.0738 ₄	0.8	0.06				
	水						m3	0.1672 ₀₃	4.57	0.76				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0002 ₃₉	353.11	0.08				
	模板木材						m3	0.0022 ₃₃	1730.0 ₆	3.86				
	复合木模板面板						m2	0.2393 ₇₉	42.99	10.29				
	钢支撑						kg	0.0297 ₈₅	4.08	0.12				
	零星卡具						kg	0.2098 ₉₃	4.35	0.91				
	圆钉						kg	0.2004 ₄₄	7.26	1.46				
	水						t	0.0000 ₄	4.57					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1326	424.52	56.29				
	草袋子						只	0.1796 ₈₆	1.71	0.31				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0016 ₄₅	8.79	0.01				
	脱模剂						kg	0.094	17.15	1.61				

	枕基2	个	1.0024 43	3	3.01		
	UPVC100	m	1.02	23.8	24.28		
	七孔梅花管7*32	m	1.02	25	25.5		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	151.25	--	

项目编码		040501004008	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	19.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.008299	735.18	4468.19		147.04	73.52	6.1	37.08		1.22	0.61
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.023911	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	35.08	107.25	3.62	7.74	3.87
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.009398	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01
6-1604备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.006312	1328.18	3493.14	168.16	299.27	149.63	8.38	22.05	1.06	1.89	0.94
6-1603备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径10mm以内)	t	0.001245	2808.36	3438.84	126.8	587.03	293.52	3.5	4.28	0.16	0.73	0.37
6-835	枕基2安装	个	3.112033	1.06			0.21	0.11	3.3			0.65	0.34
综合人工工日		小计							92.41	190.74	6.35	19.74	9.89
0.8717工日		未计价材料费							158.67				
清单项目综合单价									477.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	UPVC100						m	3.06	23.8	72.83			
	七孔梅花管7*32						m	3.06	25	76.5			
	圆钢						kg	0.4472	3.271	1.46			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.045	3.86	0.17			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.08465	424.52	35.94			
	电						kW·h	0.131417	0.8	0.11			
	水						m3	0.297285	4.57	1.36			

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 39	353.11	0.08		
	模板木材	m3	0.0022 34	1730.0 6	3.86		
	复合木模板面板	m2	0.2394	42.99	10.29		
	钢支撑	kg	0.0298 3	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.2098 53	4.35	0.91		
	圆钉	kg	0.2004 07	7.26	1.45		
	水	t	0.0000 4	4.57			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2438 92	424.52	103.54		
	草袋子	只	0.3304 98	1.71	0.57		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0337 26	8.79	0.3		
	脱模剂	kg	0.0939 8	17.15	1.61		
	钢筋Φ10以外	t	0.0065 64	3280	21.53		
	电焊条	kg	0.0499 91	6.87	0.34		
	钢筋Φ10以内	t	0.0012 7	3283	4.17		
	枕基2	个	3.1120 33	3	9.34		
	其他材料费			--	2.93	--	
	材料费小计			--	349.41	--	

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	142.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	163.65		217.51	108.76	10.88	1.64		2.18	1.09
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008299	735.18	4468.19		147.04	73.52	6.1	37.08		1.22	0.61
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023911	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	35.08	107.25	3.62	7.74	3.87
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.009399	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01

6-835	枕基2安装	个	2.9968 34	1.06			0.21	0.11	3.18			0.63	0.33
综合人工工日		小计							80.41	164.41	5.13	17.1	8.57
0.7586工日		未计价材料费							158.32				
清单项目综合单价									433.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	UPVC100						m	3.06	23.8	72.83			
	七孔梅花管7*32						m	3.06	25	76.5			
	圆钢						kg	0.4472	3.271	1.46			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.045	3.86	0.17			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0846 5	424.52	35.94			
	电						kW·h	0.1314 17	0.8	0.11			
	水						m3	0.2964 01	4.57	1.35			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0002 39	353.11	0.08			
	模板木材						m3	0.0022 34	1730.0 6	3.86			
	复合木模板面板						m2	0.2394 21	42.99	10.29			
	钢支撑						kg	0.0298 3	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.2098 75	4.35	0.91			
	圆钉						kg	0.2004 28	7.26	1.46			
	水						t	0.0000 4	4.57				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2438 92	424.52	103.54			
	草袋子						只	0.3304 98	1.71	0.57			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0016 45	8.79	0.01			
	脱模剂						kg	0.0939 9	17.15	1.61			
	枕基2						个	2.9968 34	3	8.99			
其他材料费									--	2.93		--	
材料费小计									--	322.73		--	

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	231.22		315.39	157.7	15.77	2.31		3.15	1.58
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.009904	735.18	4468.19		147.04	73.52	7.28	44.25		1.46	0.73
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.001998	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.37	3.59	0.18	1.31	0.65
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.029535	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	43.33	132.47	4.47	9.56	4.78
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.009398	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	18.78	14.85	1.33	4.02	2.01
6-835	枕基2安装	个	4.494382	1.06			0.21	0.11	4.76			0.94	0.49
综合人工工日		小计							96.29	197.47	5.98	20.44	10.24
0.9084工日		未计价材料费							212.58				
清单项目综合单价									543				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	UPVC100					m	4.08	23.8	97.1				
	七孔梅花管7*32					m	4.08	25	102				
	圆钢					kg	0.6272	3.271	2.05				
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.0675	3.86	0.26				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)					m3	0.101021	424.52	42.89				
	电					kW·h	0.160911	0.8	0.13				
	水					m3	0.362531	4.57	1.66				
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)					t	0.000239	353.11	0.08				
	模板木材					m3	0.002232	1730.06	3.86				
	复合木模板面板					m2	0.239316	42.99	10.29				
	钢支撑					kg	0.02977	4.08	0.12				
	零星卡具					kg	0.209848	4.35	0.91				
	圆钉					kg	0.2004	7.26	1.45				
	水					t	0.00004	4.57					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)					m3	0.301257	424.52	127.89				
	草袋子					只	0.408233	1.71	0.7				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.001645	8.79	0.01				
	脱模剂					kg	0.09398	17.15	1.61				

	枕基2	个	4.494382	3	13.48		
	其他材料费			--	3.56	--	
	材料费小计			--	410.05	--	

项目编码		040501004011	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	157.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0045	735.18	4468.19		147.04	73.52	3.31	20.11		0.66	0.33
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.006054	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	8.88	27.15	0.92	1.96	0.98
6-1574	管、渠道平基 复合木模 (预拌)	100m2	0.005	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	9.99	7.9	0.71	2.14	1.07
6-1604备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径20mm以内)	t	0.006312	1328.18	3493.14	168.16	299.27	149.63	8.38	22.05	1.06	1.89	0.94
6-1603备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇 (直径10mm以内)	t	0.000494	2808.36	3438.84	126.8	587.03	293.52	1.39	1.7	0.06	0.29	0.14
6-835	枕基3安装	个	0.501938	1.06			0.21	0.11	0.53			0.11	0.06
综合人工工日		小计							42.87	82.56	2.93	9.16	4.58
0.4044工日		未计价材料费							9.67				
清单项目综合单价									151.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PE50						m	1.02	8	8.16			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.86	0.06			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.0459	424.52	19.49			
	电						kW·h	0.04306	0.8	0.03			
	水						m3	0.100713	4.57	0.46			
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.000147	353.11	0.05			
	模板木材						m3	0.0016	1730.06	2.77			
	复合木模板面板						m2	0.147	42.99	6.32			
	钢支撑						kg	0.0298	4.08	0.12			

	零星卡具	kg	0.1129 1	4.35	0.49		
	圆钉	kg	0.1083 05	7.26	0.79		
	水	t	0.0000 24	4.57			
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0617 51	424.52	26.21		
	草袋子	只	0.0836 78	1.71	0.14		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0252 51	8.79	0.22		
	脱模剂	kg	0.05	17.15	0.86		
	钢筋Φ10以外	t	0.0065 64	3280	21.53		
	电焊条	kg	0.0499 91	6.87	0.34		
	钢筋Φ10以内	t	0.0005 04	3283	1.65		
	枕基3	个	0.5019 38	3	1.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	92.23	--	

项目编码		040501004012	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	137.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0045	735.18	4468.19		147.04	73.52	3.31	20.11		0.66	0.33
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.006054	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	8.88	27.15	0.92	1.96	0.98
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.005	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	9.99	7.9	0.71	2.14	1.07
6-835	枕基3安装	个	0.502915	1.06			0.21	0.11	0.53			0.11	0.06
综合人工工日		小计							33.1	58.81	1.81	6.98	3.5
0.3122工日		未计价材料费							9.67				
清单项目综合单价									113.87				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PE50						m	1.02	8	8.16			

细	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0459	424.52	19.49		
	电	kW·h	0.04306	0.8	0.03		
	水	m3	0.09983	4.57	0.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000147	353.11	0.05		
	模板木材	m3	0.0016	1730.06	2.77		
	复合木模板面板	m2	0.147	42.99	6.32		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.11291	4.35	0.49		
	圆钉	kg	0.108305	7.26	0.79		
	水	t	0.000024	4.57			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.061751	424.52	26.21		
	草袋子	只	0.083678	1.71	0.14		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.000875	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.05	17.15	0.86		
	枕基3	个	0.502915	3	1.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	68.48	--	

项目编码		040501004013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		14.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4		
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.005503	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.05	24.59		0.81	0.4		
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66		
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.008356	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	12.26	37.48	1.27	2.71	1.35		
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.005	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	9.99	7.9	0.71	2.14	1.07		

6-1604备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.006309	1328.18	3493.14	168.16	299.27	149.63	8.38	22.04	1.06	1.89	0.94	
6-1603备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.000691	2808.36	3438.84	126.8	587.03	293.52	1.94	2.38	0.09	0.41	0.2	
6-835	枕基3安装	个	1.073826	1.06			0.21	0.11	1.14			0.23	0.12	
综合人工工日		小计							48.15	98.04	3.31	10.3	5.14	
0.4542工日		未计价材料费							19.54					
清单项目综合单价									184.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PE50					m	2.04	8	16.32					
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.015	3.86	0.06					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.056131	424.52	23.83					
	电					kW·h	0.056545	0.8	0.05					
	水					m3	0.131357	4.57	0.6					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.000147	353.11	0.05					
	模板木材					m3	0.0016	1730.06	2.77					
	复合木模板面板					m2	0.147	42.99	6.32					
	钢支撑					kg	0.0298	4.08	0.12					
	零星卡具					kg	0.11291	4.35	0.49					
	圆钉					kg	0.108305	7.26	0.79					
	水					t	0.000024	4.57						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.085231	424.52	36.18					
	草袋子					只	0.115497	1.71	0.2					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.027263	8.79	0.24					
	脱模剂					kg	0.05	17.15	0.86					
	钢筋Φ10以外					t	0.006561	3280	21.52					
	电焊条					kg	0.049967	6.87	0.34					
	钢筋Φ10以内					t	0.000705	3283	2.31					
	枕基3					个	1.073826	3	3.22					
	其他材料费								--	1.31		--		
	材料费小计								--	117.58		--		

项目编码		040501004014	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	67.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0055	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.04	24.58		0.81	0.4
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002001	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.008357	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	12.26	37.48	1.27	2.71	1.35
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.005	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	9.99	7.9	0.71	2.14	1.07
6-835	枕基3安装	个	1.000294	1.06			0.21	0.11	1.06			0.21	0.11
综合人工工日		小计							37.74	73.61	2.16	7.98	3.99
0.356工日		未计价材料费							19.32				
清单项目综合单价									144.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PE50						m	2.04	8	16.32			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.86	0.06			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.0561	424.52	23.82			
	电						kW·h	0.056537	0.8	0.05			
	水						m3	0.130451	4.57	0.6			
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.000147	353.11	0.05			
	模板木材						m3	0.0016	1730.06	2.77			
	复合木模板面板						m2	0.147021	42.99	6.32			
	钢支撑						kg	0.029815	4.08	0.12			
	零星卡具						kg	0.112911	4.35	0.49			
	圆钉						kg	0.108307	7.26	0.79			
	水						t	0.000024	4.57				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.085241	424.52	36.19			
	草袋子						只	0.11551	1.71	0.2			

	镀锌铁丝18~22#	kg	0.000875	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.05	17.15	0.86		
	枕基3	个	1.000294	3	3		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	92.93	--	

项目编码		040501004015	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	78.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0055	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.04	24.58		0.81	0.4
6-1520	混凝土基础垫层复合模板 (预拌)	100m2	0.002001	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.011661	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	17.11	52.3	1.77	3.78	1.89
6-1574	管、渠道平基复合木模 (预拌)	100m2	0.007	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	13.99	11.06	0.99	3	1.5
6-1604备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.006313	1328.18	3493.14	168.16	299.27	149.63	8.38	22.05	1.06	1.89	0.94
6-1603备注1	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.000691	2808.36	3438.84	126.8	587.03	293.52	1.94	2.38	0.09	0.41	0.2
6-835	枕基3安装	个	1.530027	1.06			0.21	0.11	1.62			0.32	0.17
综合人工工日		小计							57.47	116.02	4.09	12.32	6.16
0.5421工日		未计价材料费							20.91				
清单项目综合单价									216.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50						m	2.04	8	16.32			
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.86	0.06			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	0.0561	424.52	23.82			
	电						kW·h	0.070017	0.8	0.06			
	水						m3	0.160443	4.57	0.73			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.000189	353.11	0.07			
	模板木材						m3	0.001888	1730.06	3.27			

	复合木模板面板	m2	0.1890 21	42.99	8.13		
	钢支撑	kg	0.0298 15	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.1569 95	4.35	0.68		
	圆钉	kg	0.1501 89	7.26	1.09		
	水	t	0.0000 31	4.57			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1189 42	424.52	50.49		
	草袋子	只	0.1611 78	1.71	0.28		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0276 25	8.79	0.24		
	脱模剂	kg	0.07	17.15	1.2		
	钢筋Φ10以外	t	0.0065 66	3280	21.54		
	电焊条	kg	0.0499 99	6.87	0.34		
	钢筋Φ10以内	t	0.0007 05	3283	2.31		
	枕基3	个	1.5300 27	3	4.59		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	136.93	--	

项目编码		040501004016	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	9.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0054 99	735.18	4468.1 9		147.04	73.52	4.04	24.57		0.81	0.4
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.0019 98	3189.7 9	1795.5 6	87.6	655.48	327.74	6.37	3.59	0.18	1.31	0.65
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0116 65	1467.2 1	4485.2 1	151.45	323.73	161.87	17.12	52.32	1.77	3.78	1.89
6-1574	管、渠道平基 复合木模 (预拌)	100m2	0.0070 03	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	13.99	11.07	0.99	3	1.5
6-835	枕基3安装	个	1.5136 23	1.06			0.21	0.11	1.6			0.32	0.17
综合人工工日		小计							47.13	91.61	2.94	10.02	5.01
0.4446工日		未计价材料费							20.86				

清单项目综合单价				177.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50	m	2.04	8	16.32		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.05609	424.52	23.81		
	电	kW·h	0.070029	0.8	0.06		
	水	m3	0.159584	4.57	0.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.000189	353.11	0.07		
	模板木材	m3	0.001888	1730.06	3.27		
	复合木模板面板	m2	0.189021	42.99	8.13		
	钢支撑	kg	0.02977	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.157057	4.35	0.68		
	圆钉	kg	0.150246	7.26	1.09		
	水	t	0.000031	4.57			
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.118983	424.52	50.51		
	草袋子	只	0.161234	1.71	0.28		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.001226	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.07003	17.15	1.2		
	枕基3	个	1.513623	3	4.54		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	112.47	--	

项目编码		040501004017	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	23.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0055	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.04	24.58		0.81	0.4
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.002002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66

6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0114 63	1467.2 1	4485.2 1	151.45	323.73	161.87	16.82	51.41	1.74	3.71	1.86
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0070 02	1998.0 4	1580.3 1	141.31	427.87	213.94	13.99	11.07	0.99	3	1.5
6-1604备注1	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0063 12	1328.1 8	3493.1 4	168.16	299.27	149.63	8.38	22.05	1.06	1.89	0.94
6-1603备注1	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0006 9	2808.3 6	3438.8 4	126.8	587.03	293.52	1.94	2.37	0.09	0.41	0.2
6-835	枕基3安装	个	2.0185 03	1.06			0.21	0.11	2.14			0.42	0.22
综合人工工日		小计							57.71	115.13	4.06	12.35	6.18
0.5444工日		未计价材料费							22.38				
清单项目综合单价									217.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE50					m	2.04	8	16.32				
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.015	3.86	0.06				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0561	424.52	23.82				
	电					kW·h	0.0692 09	0.8	0.06				
	水					m3	0.1586 99	4.57	0.73				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0001 89	353.11	0.07				
	模板木材					m3	0.0018 89	1730.0 6	3.27				
	复合木模板面板					m2	0.1890 84	42.99	8.13				
	钢支撑					kg	0.0298 3	4.08	0.12				
	零星卡具					kg	0.1570 41	4.35	0.68				
	圆钉					kg	0.1502 32	7.26	1.09				
	水					t	0.0000 31	4.57					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1169 23	424.52	49.64				
	草袋子					只	0.1584 42	1.71	0.27				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0276 12	8.79	0.24				
	脱模剂					kg	0.0700 2	17.15	1.2				
	钢筋Φ10以外					t	0.0065 64	3280	21.53				
	电焊条					kg	0.0499 91	6.87	0.34				
	钢筋Φ10以内					t	0.0007 04	3283	2.31				

	枕基3	个	2.0185 03	3	6.06		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	137.51	--	

项目编码		040501004018		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	23.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4	
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼) (非泵送) (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0055	735.18	4468.19		147.04	73.52	4.04	24.58		0.81	0.4	
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板 (预拌)	100m2	0.002002	3189.79	1795.56	87.6	655.48	327.74	6.39	3.59	0.18	1.31	0.66	
6-830	渠 (管) 道基础 C20混凝土平基 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.011463	1467.21	4485.21	151.45	323.73	161.87	16.82	51.41	1.74	3.71	1.86	
6-1574	管、渠道平基 复合木模 (预拌)	100m2	0.007002	1998.04	1580.31	141.31	427.87	213.94	13.99	11.07	0.99	3	1.5	
6-835	枕基3安装	个	2.035623	1.06			0.21	0.11	2.16			0.43	0.22	
综合人工工日		小计							47.41	90.71	2.91	10.06	5.04	
0.4472工日		未计价材料费							22.43					
清单项目综合单价									178.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PE50						m	2.04	8	16.32				
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.86	0.06				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)						m3	0.0561	424.52	23.82				
	电						kW·h	0.069209	0.8	0.06				
	水						m3	0.157815	4.57	0.72				
	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂浆)						t	0.000189	353.11	0.07				
	模板木材						m3	0.001889	1730.06	3.27				
	复合木模板面板						m2	0.189084	42.99	8.13				
	钢支撑						kg	0.02983	4.08	0.12				
	零星卡具						kg	0.157041	4.35	0.68				
	圆钉						kg	0.150232	7.26	1.09				

	水	t	0.0000 31	4.57			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1169 23	424.52	49.64		
	草袋子	只	0.1584 42	1.71	0.27		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0012 25	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.0700 2	17.15	1.2		
	枕基3	个	2.0356 23	3	6.11		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	113.14	--	

项目编码		040205001001	项目名称		人（手）孔井		计量单位		座	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0171 75	1549.7 2	4242.3 8	151.45	340.23	170.12	26.62	72.86	2.6	5.84	2.92
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.053	192.71	166.03		38.54	19.27	10.21	8.8		2.04	1.02
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0849 63	1585.8 9	4993.6 4	73.84	331.95	165.97	134.74	424.27	6.27	28.2	14.1
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0258	1954.8 3	1373.2 2	69.87	404.94	202.47	50.43	35.43	1.8	10.45	5.22
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	63.77	799.37	0.05	12.76	6.38	63.77	799.37	0.05	12.76	6.38
综合人工工日		小计							285.77	1340.7 3	10.72	59.29	29.64
2.696工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1726.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1751 85	403.15	70.63			
	电						kW·h	0.0700 74	0.8	0.06			
	水						m3	0.2699 39	4.57	1.23			
	组合钢模板						kg	0.3127	4.29	1.34			
	钢管支撑						kg	0.1229 6	4.08	0.5			
	零星卡具						kg	0.6386 5	4.35	2.78			
	普通成材						m3	0.0015 9	1951.8 7	3.1			

	圆钉	kg	0.0127 ₂	7.26	0.09		
	脱模剂	kg	0.053	17.15	0.91		
	模板嵌缝料	kg	0.0265	2.76	0.07		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.3398 ₉₄	353.11	120.02		
	机砖	百块	4.6296 ₃₄	63.18	292.5		
	沥青漆	kg	0.2655 ₉₄	10.29	2.73		
	水	t	0.0807 ₁₁	4.57	0.37		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1471 ₅₆	353.11	51.96		
	预制混凝土盖、座450*840	套	1	750	750		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	266.16	3.99		
	中(粗)砂	t	0.03	157.37	4.72		
	其他材料费			--	33.73	--	
	材料费小计			--	1340.73	--	

项目编码		040205001002		项目名称		人（手）孔井		计量单位		座	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0172	1549.72	4242.38	151.45	340.23	170.12	26.66	72.97	2.6	5.85	2.93
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.053	192.71	166.03		38.54	19.27	10.21	8.8		2.04	1.02
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.08495	1585.89	4993.64	73.84	331.95	165.97	134.72	424.21	6.27	28.2	14.1
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0258	1954.83	1373.22	69.87	404.94	202.47	50.43	35.43	1.8	10.45	5.22
8-276	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座(预拌)	套	1	69.07	799.37	0.05	13.82	6.91	69.07	799.37	0.05	13.82	6.91
综合人工工日		小计							291.09	1340.78	10.72	60.36	30.18
2.7463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1733.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.17544	403.15	70.73			
	电						kW·h	0.070176	0.8	0.06			
	水						m3	0.270164	4.57	1.23			
	组合钢模板						kg	0.3127	4.29	1.34			

	钢管支撑	kg	0.1229 6	4.08	0.5		
	零星卡具	kg	0.6386 5	4.35	2.78		
	普通成材	m3	0.0015 9	1951.8 7	3.1		
	圆钉	kg	0.0127 2	7.26	0.09		
	脱模剂	kg	0.053	17.15	0.91		
	模板嵌缝料	kg	0.0265	2.76	0.07		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.3398 42	353.11	120		
	机砖	百块	4.6289 26	63.18	292.46		
	沥青漆	kg	0.2655 54	10.29	2.73		
	水	t	0.0807 03	4.57	0.37		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1471 56	353.11	51.96		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	266.16	3.99		
	中(粗)砂	t	0.03	157.37	4.72		
	铸铁井盖井座450*840	套	1	750	750		
	其他材料费			--	33.74	--	
	材料费小计			--	1340.78	--	

项目编码		040205001003		项目名称		人（手）孔井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0248	1549.72	4242.38	151.45	340.23	170.12	38.43	105.21	3.76	8.44	4.22		
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.063	192.71	166.03		38.54	19.27	12.14	10.46		2.43	1.21		
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.10895	1585.89	4993.64	73.84	331.95	165.97	172.78	544.06	8.04	36.17	18.08		
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0358	1954.83	1373.22	69.87	404.94	202.47	69.98	49.16	2.5	14.5	7.25		
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	63.77	953.87	0.05	12.76	6.38	63.77	953.87	0.05	12.76	6.38		
综合人工工日		小计							357.1	1662.76	14.35	74.3	37.14		
3.3689工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2145.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.25296	403.15	101.98					

	电	kW·h	0.1011 84	0.8	0.08		
	水	m3	0.3705 05	4.57	1.69		
	组合钢模板	kg	0.3717	4.29	1.59		
	钢管支撑	kg	0.1461 6	4.08	0.6		
	零星卡具	kg	0.7591 5	4.35	3.3		
	普通成材	m3	0.0018 9	1951.8 7	3.69		
	圆钉	kg	0.0151 2	7.26	0.11		
	脱模剂	kg	0.063	17.15	1.08		
	模板嵌缝料	kg	0.0315	2.76	0.09		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.4358 54	353.11	153.9		
	机砖	百块	5.9366 86	63.18	375.08		
	沥青漆	kg	0.3405 78	10.29	3.5		
	水	t	0.1029 18	4.57	0.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1852 01	353.11	65.4		
	预制混凝土盖、座950*840	套	1	900	900		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	266.16	3.99		
	中(粗)砂	t	0.03	157.37	4.72		
	其他材料费			--	41.49	--	
	材料费小计			--	1662.76	--	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1252.5 9	2614.8 6	810.97	405.49	1440	1252.5 9	2614.8 6	810.97	405.49	
综合人工工日		小计							1440	1252.5 9	2614.8 6	810.97	405.49	
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6523.91					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木枕						m3	0.08	1730.0 6	138.4				
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6				
	草袋子						只	10	1.71	17.1				

	其他材料费	--	1061.49	--	
	材料费小计	--	1252.59	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位		项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-832	沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000	10m	71.816	86.18	0.54	35.03	24.24	12.12	6189.1	38.78	2515.71	1740.82	870.41
综合人工工日		小计							6189.1	38.78	2515.71	1740.82	870.41
58.3864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11354.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	38.78		--	
	材料费小计								--	38.78		--	

项目编码		041101005001		项目名称		井字架		计量单位		座		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	72.67	6.72		14.53	7.27	72.67	6.72		14.53	7.27		
综合人工工日		小计							72.67	6.72		14.53	7.27		
0.734工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									101.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21					
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.61	0.57					
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84					
	其他材料费								--	0.1		--			
	材料费小计								--	6.72		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）（060）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			27796.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19949.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	3723.91			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4122.9			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1329.97			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2659.94			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	133			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21944.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	398.99			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	398.99			
合计					54661.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65488.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		65488.11		

暂列金额明细表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		65488.11	
合计			65488.11	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33932.76		33932.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1450118.2	2	29002.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1450118.2	0.34	4930.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1450118.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1484050.96	9	133564.59
合计					167497.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外强弱电管道（市政）(060)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外强弱电管道 (市政) (060)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	404907.28	
1.1	人工费	83103.3	
1.2	材料费	279534.67	
1.3	施工机具使用费	7819.54	
1.4	企业管理费	24284.42	
1.5	利润	10165.35	
2	措施项目费	13102.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13102.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7716.63	
3	其他项目费	20245.36	
3.1	其中：暂列金额	20245.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12274.19	
5	税金	40547.61	
6	工程造价	491076.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	478.87	96.55	46234.9	
2	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*25	个	6	132.07	792.42	
3	030404017001	配电箱	1、名称：室外照明控制箱SWAL 2、型号：外壳防护等级IP65,箱门加装暗锁 3、规格：详见图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：箱底设300mm 高水泥底座，100厚C25混凝土井基 6、接地线采用-40×4镀锌扁钢，接地体采用L50×50×5，L=2.5m/根	台	1	4973.59	4973.59	
4	030412007001	一般路灯	• 1、名称：单臂路灯 2、规格：90W,LED灯,含基础,H=10m 3、人工挖路灯杆坑2m以内 4、附件配置要求：基础法兰盘 5、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础，见详图 6、接地线采用-40×4镀锌扁钢，接地体采用L50×50×5，L=2.5m/根	套	33	4858.36	160325.88	
5	030412007002	一般路灯	• 1、名称：庭院灯 2、规格：50W,LED灯,含基础,H=4m 3、人工挖路灯杆坑1m以内 4、附件配置要求：基础法兰盘 5、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础，见详图 6、接地线采用-40×4镀锌扁钢，接地体采用L50×50×5，L=2.5m/根	套	14	4337.66	60727.24	
6	030412002001	投光灯	1、名称：投光灯 2、型号：20W,3000K,LED 3、本体安装，含基础及灯具附件安装，含软管，具体样式及参数详见设计图纸 4、灯具接地、调试等 5、满足图纸设计及验收要求	套	12	251.81	3021.72	
7	030413005001	人（手）孔砌筑	1、名称：电缆手孔井 2、规格：340*440*900 (L*W*H) 3、类型：MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑，用1:2水泥砂浆内粉，10cm砂浆层 4、钢纤维预制井盖、框，尺寸600*500*100mm	个	13	2553.22	33191.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地	m	1609.28	25.81	41535.52	
9	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	116.28	16.31	1896.53	
10	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*4	个	2	13.83	27.66	
11	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	417.16	25.52	10645.92	
12	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*4	个	2	23.07	46.14	
13	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1124.27	36.82	41395.62	
14	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6	个	4	23.07	92.28	
		分部分项合计					404907.28	
		单价措施合计						
合 计							404907.28	

综合单价分析表

工程名称：室外照明（安装）(061)

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		478.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.67	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04		
0.0699工日		未计价材料费							82.93						
清单项目综合单价									96.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-4*25						m	1.01	82.11	82.93					
	破布						kg	0.0065	6	0.04					
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44					
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02					
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10						套	0.2106	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50						套	0.0924	8.45	0.78					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.0021	6.86	0.01					
	其他材料费									--	0.07		--		
	材料费小计									--	85.03		--		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				132.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.78	71.69	35.85	294.68	32.11	63.78	71.69	35.85	
4-456	槽钢安装	10m	0.23	167.48	33.03	11.71	35.84	17.92	38.52	7.6	2.69	8.24	4.12	
6-301	非泵送现浇构件C25垫层	m3	0.0585	79.5	554.16	1.07	31.8	11.13	4.65	32.42	0.06	1.86	0.65	
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.031	426.12	266.36	9.71	170.45	59.66	13.21	8.26	0.3	5.28	1.85	
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.17	48.76	558.76	29.94	19.5	6.83	8.29	94.99	5.09	3.32	1.16	
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.135	273.48	270.82	13.81	109.39	38.29	36.92	36.56	1.86	14.77	5.17	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0046	1144.8	3569.95	89.53	457.92	160.27	5.27	16.42	0.41	2.11	0.74	
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01	171.72	6.24	24.36	68.7	24.03	
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	301.46	1.25	2.18	120.59	42.2	
综合人工工日		小计							874.72	235.85	100.73	296.56	115.77	

8. 2521工日		未计价材料费		3349.96			
清单项目综合单价				4973.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外照明控制箱SWAL	只	1	3000	3000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.9918	3.77	3.74		
	无光调和漆	kg	0.073	12.86	0.94		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.415	39.02	94.23		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.9453	3.42	3.23		
	钢锯条	根	5.12	0.21	1.08		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.23	3.57	0.82		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5451	4.55	2.48		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.232778	544	126.63		
	水	m3	0.029434	3.99	0.12		
	复合木模板18mm	m2	0.3652	57.67	21.06		
	周转木材	m3	0.008121	1596.98	12.97		
	卡具	kg	0.11639	4.61	0.54		
	钢管支撑	kg	0.27569	4.26	1.17		
	铁钉	kg	0.569666	6.27	3.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0399	6.46	0.26		
	塑料薄膜	m2	0.0663	0.69	0.05		
	水	m3	0.1343	4.57	0.61		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.41715	5.66	2.36		
	塑料管dn20	m	0.621	3.11	1.93		
	钢筋综合	t	0.004692	3447.35	16.17		
	电焊条J422	kg	0.008556	4.97	0.04		

	5*50*50*2500热镀锌角钢接地极	根	3.15	52.7	166.01		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	4.55	3.55		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	-40*4镀锌扁钢	m	12.6	7.12	89.71		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	3585.81	--	

项目编码		030412007001	项目名称		一般路灯			计量单位		套	工程量	33		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	390.38	296.01	148.01	108.97	7.4	39.04	29.6	14.8	
8-207	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深2m以内	个	1	42.4			8.48	4.24	42.4			8.48	4.24	
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	17.93	33.68	16.91	8.46	50.88	17.93	33.68	16.91	8.46	
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	45.28	13.3	6.65	21.2	4.16	45.28	13.3	6.65	
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.648	48.76	558.76	29.94	19.5	6.83	31.6	362.08	19.4	12.64	4.43	
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.432	273.48	270.82	13.81	109.39	38.29	118.14	116.99	5.97	47.26	16.54	
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01	171.72	6.24	24.36	68.7	24.03	
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	301.46	1.25	2.18	120.59	42.2	
综合人工工日		小计							846.37	516.05	169.91	317.48	121.35	
7.9847工日		未计价材料费							2887.2					
清单项目综合单价									4858.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	庭院灯90W, LED灯, 含基础, H=10m						套	1.01	2500	2525				
	地脚螺栓M12×160以下						套	4.08	1.72	7.02				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	金属杆						根	1.003						
	红丹防锈漆						kg	0.25	12.86	3.22				
	钢垫板 δ 2.5~5						kg	0.5	3.77	1.89				
	弹簧垫圈M2~38						十个	0.816	0.3	0.24				
	酚醛磁漆(各种颜色)						kg	0.5	12.86	6.43				
	精制六角带帽螺栓M16×60						套	8.16	0.69	5.63				

基础法兰盘 500*500	个	1	106.47	106.47		
电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.6609 6	544	359.56		
塑料薄膜	m2	0.2527 2	0.69	0.17		
水	m3	0.5119 2	4.57	2.34		
复合木模板18mm	m2	0.9504	57.67	54.81		
周转木材	m3	0.0194 4	1596.9 8	31.05		
卡具	kg	0.3585 6	4.61	1.65		
钢管支撑	kg	0.7344	4.26	3.13		
铁钉	kg	1.4929 92	6.27	9.36		
镀锌铁丝22#	kg	0.0129 6	6.46	0.08		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.3348 8	5.66	7.56		
塑料管dn20	m	1.9872	3.11	6.18		
5*50*50*2500热镀锌角钢接地极	根	3.15	52.7	166.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.69	3.77	2.6		
钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		
镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	4.55	3.55		
沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
-40*4镀锌扁钢	m	12.6	7.12	89.71		
其他材料费			--	4.56	--	
材料费小计			--	3403.25	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	390.38	296.01	148.01	108.97	7.4	39.04	29.6	14.8
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	26.5			5.3	2.65	26.5			5.3	2.65
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	31.8	14.42		6.36	3.18	31.8	14.42		6.36	3.18
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	45.28	13.3	6.65	21.2	4.16	45.28	13.3	6.65

6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混 凝土块体20m3以 内	m3	0.25	48.76	558.76	29.94	19.5	6.83	12.19	139.69	7.49	4.88	1.71
21-14	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合 木模板	10m2	0.2	273.48	270.82	13.81	109.39	38.29	54.7	54.16	2.76	21.88	7.66
4-899	角钢接地极 普 通土	根	3	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01	171.72	6.24	24.36	68.7	24.03
4-906	户外接地母线敷 设 截面 200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	301.46	1.25	2.18	120.59	42.2
综合人工工日		小计							728.54	227.32	121.11	270.61	102.88
6.873工日		未计价材料费							2887.2				
清单项目综合单价									4337.66				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	庭院灯90W, LED灯, 含基础, H=10m					套	1.01	2500	2525				
	地脚螺栓M12×160以下					套	4.08	1.72	7.02				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	红丹防锈漆					kg	0.2	12.86	2.57				
	钢垫板 δ 2.5~5					kg	0.5	3.77	1.89				
	弹簧垫圈M2~38					十个	0.612	0.3	0.18				
	酚醛磁漆(各种颜色)					kg	0.4	12.86	5.14				
	精制六角带帽螺栓M16×60					套	6.12	0.69	4.22				
	基础法兰盘 500*500					个	1	106.47	106.47				
	电焊条					kg	0.5	4.97	2.49				
	氧气					m3	0.1	2.83	0.28				
	乙炔气					m3	0.05	14.05	0.7				
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.255	544	138.72				
	塑料薄膜					m2	0.0975	0.69	0.07				
	水					m3	0.1975	4.57	0.9				
	复合木模板18mm					m2	0.44	57.67	25.37				
	周转木材					m3	0.009	1596.98	14.37				
	卡具					kg	0.166	4.61	0.77				
	钢管支撑					kg	0.34	4.26	1.45				
	铁钉					kg	0.6912	6.27	4.33				
	镀锌铁丝22#					kg	0.006	6.46	0.04				
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.618	5.66	3.5				
	塑料管dn20					m	0.92	3.11	2.86				
	5*50*50*2500热镀锌角钢接地极					根	3.15	52.7	166.01				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.69	3.77	2.6				
	钢锯条					根	4.2	0.21	0.88				
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.78	4.55	3.55				

	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	-40*4镀锌扁钢	m	12.6	7.12	89.71		
	其他材料费			--	2.75	--	
	材料费小计			--	3114.52	--	

项目编码		030412002001	项目名称		投光灯		计量单位		套	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	220.74	27.01	55.65	27.82	25.12	22.07	2.7	5.57	2.78
综合人工工日		小计							25.12	22.07	2.7	5.57	2.78
0.237工日		未计价材料费							193.57				
清单项目综合单价									251.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯 20W, 3000K, LED						套	1.01	191.65	193.57			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2						m	2.04	2.25	4.59			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.99	3.57	3.53			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14~70						套	4.08	3.26	13.3			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	215.64		--	

项目编码		030413005001	项目名称		人（手）孔砌筑		计量单位		个	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	1.836	508.8	502.56	5.14	102.79	51.39	934.16	922.7	9.44	188.72	94.35
8-277	电缆井设置 井盖安装 钢纤维盖、座	套	1	64.66	265.41		12.93	6.47	64.66	265.41		12.93	6.47
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	0.1404	174.9	75.78	6.91	69.96	24.49	24.56	10.64	0.97	9.82	3.44
2-26	砂底层 厚度 10cm	100m2	0.001492	330.61	2788.14	23.3	132.24	46.29	0.49	4.16	0.03	0.2	0.07
综合人工工日		小计							1023.87	1202.91	10.44	211.67	104.33
9.6592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2553.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.132504	275	36.44			

	中(粗)砂	t	0.6952 32	67.39	46.85		
	水	m3	1.6291 73	4.57	7.45		
	机砖	百块	10.006 2	61.2	612.38		
	模板木材	m3	0.0091 8	1629.3 4	14.96		
	钢纤维预制井盖、框尺寸600*500*100mm盖、座	套	1	244.4	244.4		
	中(粗)砂	t	0.7847 03	165	129.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	119.37 8556	0.515	61.48		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.596	0.275	4.29		
	水泥32.5级	kg	15.953 371	0.27	4.31		
	中砂	t	0.0419 31	67.39	2.83		
	防水剂	kg	0.7976 69	4.29	3.42		
	其他材料费			--	34.62	--	
	材料费小计			--	1202.91	--	

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1609.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1333.48	0.21		266.7	133.35	13.33				2.67	1.33	
综合人工工日		小计							13.33				2.67	1.33	
0.1258工日		未计价材料费							8.48						
清单项目综合单价									25.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电气配管PE50						m	1.06	8	8.48					
	锯条						根	0.01	0.19						
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	8.48		--			

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	116.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.73	42.24	21.12	2.02	0.34	0.09	0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.42	0.21
0.0191工日		未计价材料费							13.23				
清单项目综合单价									16.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电力电缆YJV-3*4						m	1.01	13.1	13.23			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0177 8	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0008 8	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.57		--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		4.88	2.44	7.31	4.33		1.46	0.73		
综合人工工日		小计							7.31	4.33		1.46	0.73		
0.069工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									13.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布						kg	0.03	6	0.18					
	铁砂布2#						张	0.3	0.86	0.26					
	塑料软管dn6						m	0.3	1.89	0.57					
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.189	17.15	3.24					
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.075	1.17	0.09					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	4.33		--			

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	417.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.64	54.9	27.45	2.63	0.44	0.12	0.55	0.27	
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	0.55	0.27	
0.0248工日		未计价材料费							21.51					
清单项目综合单价									25.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*4						m	1.01	21.3	21.51				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	21.95		--		

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		4.88	2.44	12.19	7.22		2.44	1.22
综合人工工日		小计							12.19	7.22		2.44	1.22
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.125	1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	7.22	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	1124.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.64	69.96	34.98	3.38	0.45	0.12	0.7	0.35	
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	0.7	0.35	
0.0319工日		未计价材料费							31.82					
清单项目综合单价									36.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆YJV-5*6						m	1.01	31.5	31.82				
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	32.27		--		

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		4.88	2.44	12.19	7.22		2.44	1.22		
综合人工工日		小计							12.19	7.22		2.44	1.22		
0.115工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布						kg	0.05	6	0.3					
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43					
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95					

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明（安装）（061）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7716.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6028.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	844.01			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	844.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	200.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	301.43			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	100.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4420.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	120.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	241.14			
合计					13102.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20245.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20245.36		

暂列金额明细表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20245.36	
合计			20245.36	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外照明（安装）(061)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12274.19		12274.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435254.82	2.4	10446.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435254.82	0.42	1828.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435254.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	450529.01	9	40547.61
合计					52821.8

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外照明（安装）(061)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外照明 (安装) (061)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	429585.81	
1.1	人工费	34091.99	
1.2	材料费	373047.4	
1.3	施工机具使用费	2707.05	
1.4	企业管理费	14989.96	
1.5	利润	4749.41	
2	措施项目费	5127.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5127.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3019.81	
3	其他项目费	21479.29	
3.1	其中：暂列金额	21479.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5185.65	
5	税金	41524.03	
6	工程造价	502902.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化（安装）（062）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		视频安防监控系统						
1	030507008001	摄像机	1、名称：室外数字枪机（含支架） 2、壁装于路灯灯杆，不低于200万像素	台	38	658.8	25034.4	
2	030502001001	机柜、机架	1、名称：42U机柜 2、安装方式：落地安装	台	1	2307.18	2307.18	
3	030502001002	机柜、机架	1、名称：弱电汇聚箱 2、安装方式：落地安装 3、附件：含20A漏保空气开关、防雷插座	台	6	1419.89	8519.34	
4	030507013001	硬盘录像机	1、名称：64路16盘位存储NVR	台	1	3768.39	3768.39	
5	030501004001	监控硬盘	1、名称：监控硬盘 2、规格：监控级硬盘，容量：6T	台	16	1371.96	21951.36	
6	030501001001	监控管理电脑	1、名称：监控管理电脑 2、规格：i5、16G内存、独显,可与室内监控系统合用 3、安装方式：本体安装、调试	台	1	5050.48	5050.48	
7	030501012001	交换机	1、名称：8口POE交换机	台	3	2123.33	6369.99	
8	030501012002	交换机	1、名称：16口POE交换机	台	3	2544.38	7633.14	
9	030501012003	交换机	1、名称：汇聚交换机	台	1	3609.12	3609.12	
10	030507014001	显示设备	1、名称：32寸显示器	台	2	981.85	1963.7	
11	030404035001	插座	1、名称：PDU	个	1	183.63	183.63	
12	030501007001	千兆单模光模块	1、名称：单模光纤模块	个	12	415.57	4986.84	
13	030502014001	ST光纤耦合器	1、名称：光纤耦合器	个	12	5.8	69.6	
14	030502014002	光纤连接	1、方法：单模熔接法	芯	12	155.21	1862.52	
15	030502007001	室内光纤	1、名称：八芯单模光纤	m	1047	6.44	6742.68	
16	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类双绞线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内敷设	m	1806	3.84	6935.04	
17	030502005002	HDMI线	1、名称：HDMI跳线10m	条	1	103.54	103.54	
18	030502009001	跳线	1、名称：超五类网络跳线 2、规格：3M	条	2	11.54	23.08	
19	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	1000	10.78	10780	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6mm2	m	2000	23.19	46380	
21	030413005001	人（手）孔砌筑	1、名称：电缆手孔井 2、规格：600*600*800 (L*W*H)	个	20	1189.77	23795.4	
		分部小计					188069.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		周界报警系统						
22	030501003001	控制设备	1、名称：周界报警系统	系统	1	80845.79	80845.79	
		分部小计					80845.79	
		出入口控制系统						
23	030507006001	出入口控制设备	1、名称：车辆出入口道闸	套	5	20566.07	102830.35	
24	030507006002	出入口控制设备	1、名称：人行出入口道闸（含人脸识别）	套	2	22566.07	45132.14	
25	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0	m	500	4.01	2005	
26	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVVSP2*1.0	m	500	6.32	3160	
27	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类双绞线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内敷设	m	500	3.84	1920	
28	030502009002	跳线	1、名称：六类网络跳线 2、规格：3M	条	15	11.54	173.1	
29	030502007002	室内光纤	1、名称：六芯单模光缆	m	1000	5.45	5450	
		分部小计					160670.59	
		分部分项合计					429585.81	
		单价措施合计						
合 计							429585.81	

综合单价分析表

工程名称：室外智能化（安装）（062）

项目编码		030507008001		项目名称		摄像机		计量单位		台	工程量	38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体)带红外光源CCD	台	1	170.24	0.26	9.56	74.91	23.83	170.24	0.26	9.56	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.26	9.56	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									658.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外数字枪机(含支架)						台	1	380	380			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	380.26		--	

项目编码		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		97.57	31.05	221.76	4.76		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2307.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42U机柜						个	1	1952.04	1952.04			
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1956.8		--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		97.57	31.05	221.76	4.76		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1419.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电汇聚箱含20A漏保空气开关、防雷插座						个	1	1064.75	1064.75			
	膨胀螺栓M12						套	4.08	1.03	4.2			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1069.51		--	

项目编码		030507013001	项目名称		硬盘录像机		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	510.72		104.38	224.72	71.5	510.72		104.38	224.72	71.5
综合人工工日		小计							510.72		104.38	224.72	71.5
4.56工日		未计价材料费							2857.07				
清单项目综合单价									3768.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	64路16盘位存储NVR						台	1	2857.07	2857.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2857.07		--	

项目编码		030501004001		项目名称		监控硬盘		计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	监控硬盘	个	1	8.96	0.26		3.94	1.25	8.96	0.26		3.94	1.25
综合人工工日		小计							8.96	0.26		3.94	1.25
0.08工日		未计价材料费							1357.55				
清单项目综合单价									1371.96				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	监控硬盘6T	个	1	1357.55	1357.55		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1357.81	--	

项目编码	030501001001	项目名称	监控管理电脑		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装微机 硬件	台	1	51.52	0.26		22.67	7.21	51.52	0.26		22.67	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		22.67	7.21
0.46工日		未计价材料费							4968.82				
清单项目综合单价								5050.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控管理电脑i5、16G内存、独显,可与室内监控系统合用						台	1	4968.82	4968.82			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4969.08		--	

项目编码		030501012001		项目名称		交换机		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-39	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88	
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.3	56.18	17.88	
1.14工日		未计价材料费							1863.31					
清单项目综合单价									2123.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	8口POE交换机						台	1	1863.31	1863.31				
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1865.29		--		

项目编码		030501012002		项目名称		交换机		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	
综合人工工日		小计							144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	
1.29工日		未计价材料费							2040.77					
清单项目综合单价									2544.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	16口POE交换机						台	1	2040.77	2040.77				
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2042.75		--		

项目编码		030501012003		项目名称		交换机		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	
综合人工工日		小计							144.48	1.98	273.35	63.57	20.23	
1.29工日		未计价材料费							3105.51					
清单项目综合单价									3609.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	汇聚交换机						台	1	3105.51	3105.51				
	多功能上光清洁剂						盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3107.49		--		

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备				计量单位	台	工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	170.24	1.44	1.6	74.91	23.83	170.24	1.44	1.6	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	1.44	1.6	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									981.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	32寸显示器						台	1	709.83	709.83			
	酒精						kg	0.1	9	0.9			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	脱脂棉						kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	711.27		--	

项目编码		030404035001	项目名称		插座		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	29.85		76.96	24.49	17.49	2.99		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	2.99		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							153				
清单项目综合单价								183.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PDU						套	1.02	150	153			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	1.83	1.5	2.75			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费							--	0.09		--		
材料费小计							--	155.99		--			

项目编码	030501007001	项目名称	千兆单模光模块	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	接口卡安装、调试 以太网卡 1000Mb/s	个	1	54.88	0.26	0.3	24.15	7.68	54.88	0.26	0.3	24.15	7.68
综合人工工日		小计							54.88	0.26	0.3	24.15	7.68

0.49工日		未计价材料费			328.3				
清单项目综合单价					415.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单模光纤模块			个	1	328.3	328.3		
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	328.56	--	

项目编码		030502014001	项目名称		ST光纤耦合器		计量单位		个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	ST光纤耦合器	个	1		5.8					5.8			
综合人工工日		小计								5.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST光纤耦合器						个	1	5.8	5.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.8		--	

项目编码		030502014002		项目名称		光纤连接			计量单位		芯	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-109	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.56		57.66	18.73	5.96	42.56		57.66	18.73	5.96	
综合人工工日		小计							42.56		57.66	18.73	5.96	
0.38工日		未计价材料费							30.3					
清单项目综合单价									155.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	光纤连接器材						套	1.01	30	30.3				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	30.3		--		

项目编码	030502007001	项目名称	室内光纤		计量单位	m	工程量	1047
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放 光缆 12芯以下	100m	0.01	144.48			63.57	20.23	1.44			0.64	0.2
综合人工工日		小计							1.44			0.64	0.2
0.0129工日		未计价材料费							4.16				
清单项目综合单价									6.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	八芯单模光纤						m	1.02	4.08	4.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.16		--	

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆			计量单位		m	工程量		1806	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14		
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14		
0.009工日		未计价材料费							2.24						
清单项目综合单价									3.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	超五类双绞线						m	1.02	2.2	2.24					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.002	5.15	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.25		--			

项目编码		030502005002		项目名称		HDMI线			计量单位		条		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-83	跳线卡接	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31			
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31			
0.02工日		未计价材料费							100							
清单项目综合单价									103.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDMI跳线10m						条	1	100	100						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	100		--				

项目编码		030502009001		项目名称		跳线		计量单位		条		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-83	跳线卡接	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31		
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31		
0.02工日		未计价材料费							8						
清单项目综合单价									11.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	超五类网络跳线3m						条	1	8	8					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	8		--			

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.62	19.56		35.91	11.43	0.82	0.2		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							9.29				
清单项目综合单价									10.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV3*2.5						m	1.08	8.6	9.29			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0014	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0003	51.45	0.02			
	塑料粘胶带						盘	0.0158	3.14	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.49		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2000
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.73	114.27	36.36	2.6	0.34	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							18.66				
清单项目综合单价									23.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*6mm2						m	1.01	18.48	18.66			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00176	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.00017	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	19		--	

项目编码		030413005001		项目名称		人（手）孔砌筑			计量单位		个	工程量	20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.64512	508.8	442.7	5.14	223.87	71.23	328.24	285.59	3.32	144.42	45.95	
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	64.66	280.09		28.45	9.05	64.66	280.09		28.45	9.05	
综合人工工日		小计							392.9	565.68	3.32	172.87	55	
3.7066工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1189.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.056288	275	15.48				
	中(粗)砂						t	0.557264	67.39	37.55				
	水						m3	0.575784	4.57	2.63				

	机砖	百块	3.5159 04	61.2	215.17		
	模板木材	m3	0.0032 26	1629.3 4	5.26		
	预制混凝土盖、座600*600	套	1	258.65	258.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	52.568 472	0.275	14.46		
	其他材料费			--	16.48	--	
	材料费小计			--	565.68	--	

项目编码		030501003001	项目名称		控制设备			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-712	周界报警系统	系统	1	510.72	17.45	21.4	224.72	71.5	510.72	17.45	21.4	224.72	71.5
综合人工工日		小计							510.72	17.45	21.4	224.72	71.5
4.56工日		未计价材料费							80000				
清单项目综合单价									80845.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周界报警系统						系统	1	80000	80000			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			
	松香焊锡丝 φ2.3						kg	0.02	42.88	0.86			
	焊片 φ3.5						个	16	1.03	16.48			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80017.45		--	

项目编码		030507006001	项目名称		出入口控制设备		计量单位		套	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02
综合人工工日		小计							357.28	0.06	1.51	157.2	50.02
3.19工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20566.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车辆出入口道闸						套	1	20000	20000			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	20000.06	--	

项目编码		030507006002		项目名称		出入口控制设备			计量单位		套	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02		
综合人工工日		小计							357.28	0.06	1.51	157.2	50.02		
3.19工日		未计价材料费							22000						
清单项目综合单价									22566.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人行出入口道闸（含人脸识别）						套	1	22000	22000					
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		22000.06		--		

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.82				
清单项目综合单价									4.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*1.0						m	1.08	2.61	2.82			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.009	3.14	0.03			
	其他材料费								--	-0.01		--	
材料费小计								--	2.96		--		

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							5.13				
清单项目综合单价									6.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVVSP2*1.0						m	1.08	4.75	5.13			
	钢丝 Φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.009	3.14	0.03			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	5.27		--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									3.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类双绞线						m	1.02	2.2	2.24			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.25		--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	15
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									11.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类网络跳线3m						条	1	8	8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码		030502007002	项目名称		室内光纤			计量单位		m	工程量	1000	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	144.48			63.57	20.23	1.44			0.64	0.2
综合人工工日		小计							1.44			0.64	0.2
0.0129工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									5.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六芯单模光缆						m	1.02	3.11	3.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.17		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化（安装）（062）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3019.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2359.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	330.29			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	330.29			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	78.64			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	117.96			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	39.32			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1730.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	47.18			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	94.37			
合计					5127.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21479.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21479.29		

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		21479.29	
合计			21479.29	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5185.65		5185.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183888.44	2.4	4413.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183888.44	0.42	772.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183888.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	461378.13	9	41524.03
合计					46709.68

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外智能化（安装）(062)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外智能化(安装)(062)

[illegible]