

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程

工程

招标控制价

招 标 人： 镇江新区交通建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 宏信天德工程顾问有限公司

(单位盖章)

2026年01月18日

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 9809653.82

(大写): 玖佰捌拾万玖仟陆佰伍拾叁元捌角贰分

招 标 人: 镇江新区交通建设投资
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 宏信天德工程顾问有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 吴旭东

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 戴尚鹏

(签字或盖章)

编 制 人: 郁勇

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 巫红云

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月18日

复核时间:2026年01月18日

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 9809653.82 _____

(大写) : _____ 玖佰捌拾万玖仟陆佰伍拾叁元捌角贰分 _____

招 标 人: _____ 镇江新区交通建设投资有
限公司 _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____ 宏信天德工程顾问有限公司 _____



法定代表人
或其授权人: _____ 朱旭东 _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ 戴尚鹏 _____



编 制 人: _____ 郁勇 _____
宏信天德工程顾问有限公司 (造价师签字盖专用章)
有效期至: 2027年03月08日

复 核 人: _____ 朱淑蓉 _____
宏信天德工程顾问有限公司 (造价师签字盖专用章)
有效期至: 2026年10月12日

人: _____ 巫红云 _____
宏信天德工程顾问有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2026年12月31日



编 制 时 间: _____ 2026年01月18日 _____

复 核 时 间: _____ 2026年01月18日 _____

建设项目招标控制价表

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程	9809653.82	300000	114062.91	261140.83
合计		9809653.82	300000	114062.91	261140.83

单项工程招标控制价表

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-丁卯团结河(镇大铁路-古运河)沿线安全与环境整治工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	环境整治工程	4901392.99	300000	66225.4	102816.65
2	园林绿化工程	4184242.99		40301	142313.02
3	路灯工程	724017.84		7536.51	16011.16
合计		9809653.82	300000	114062.91	261140.83

单位工程招标控制价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3649651.68	
1.1	人工费	810469.4	
1.2	材料费	2490773.47	
1.3	施工机具使用费	80997.88	
1.4	企业管理费	178288.74	
1.5	利润	89122.19	
2	措施项目费	144222.49	
2.1	单价措施项目费	9210.48	
2.2	总价措施项目费	135012.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	66225.4	
3	其他项目费	600000	
3.1	其中:暂列金额	300000	
3.2	其中:专业工程暂估	300000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	102816.65	
5	税金	404702.17	
6	工程造价	4901392.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040701001001	场地平整	1、部位：入口广场、健身广场、其他休憩广场等范围 2、场地平整、原土夯实等 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	1136	7.07	8031.52	
2	041001002001	拆除人行道	1、步道原有人行道板拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	8104	2.74	22204.96	
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、原有栏杆拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2870	38.2	109634	
4	040103002001	余方弃置	1、拆除人行步道、栏杆等建筑垃圾及多余土方外运 2、运距由各投标单位自行考虑,结算时不做调整 3、含场内短驳 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	96977.33	96977.33	
5	010403006001	仿石材质栏杆	1、200*200芝麻灰仿石材质栏杆立柱,榫接,结构胶填满缝隙 2、100厚芝麻灰仿石材质栏板,栏板雕花需专业设计师确认,榫接,结构胶填满缝隙 3、120*120芝麻灰仿石材质扶手,榫接,结构胶填满缝隙 4、具体样式详见设计图纸 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2870	221.8	636566	
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C25预拌混凝土 2、含压顶模板 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	344.4	836.16	287973.5	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 ϕ 12mm以内 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	20.586	4902.12	100915.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：级配碎石垫层 2、部位：沿河步道A段等 3、厚度：40mm 4、在原步道基础上铺设新垫层，图中垫层厚度为平均值，可适当调整确保完成面标高和压顶保持同一高度 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	219.72	223.75	49162.35	
9	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：级配碎石垫层 2、部位：沿河步道B段等 3、厚度：140mm 4、在原步道基础上铺设新垫层，图中垫层厚度为平均值，可适当调整确保完成面标高和压顶保持同一高度 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	365.54	223.75	81789.58	
10	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：级配碎石垫层 2、部位：入口广场、休憩广场、健身广场等 3、厚度：100mm 4、在原步道基础上铺设新垫层，图中垫层厚度为平均值，可适当调整确保完成面标高和压顶保持同一高度 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	113.6	223.75	25418	
11	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25素混凝土垫层，厚度100mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	924	522.9	483159.6	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：20mm厚300*600mm火烧面仿石PC砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：干硬性水泥砂浆找平层 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	8921	105.31	939470.51	
13	040204003001	入口广场压印混凝土地坪	1、100mm厚级配砂石 2、200mm厚C30混凝土，长<6m，缝宽10 3、4mm厚压印地坪 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	319	274.45	87549.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040204004001	立道牙	1、材料品种、规格：1000*120*150mmPC仿芝麻灰道牙石 2、30厚1：3水泥砂浆粘结层 3、C20混凝土垫层 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	3476	94.94	330011.44	
15	040204004002	平道牙	1、材料品种、规格：1000*120*150mmPC仿芝麻灰道牙石 2、30厚1：3水泥砂浆粘结层 3、C20混凝土垫层 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	157	94.94	14905.58	
16	011106002001	台阶踏步板修复	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、粘结层厚度、材料种类：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600*50mm火烧面仿石PC砖踏步板 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	103	187.01	19262.03	
17	011106002002	台阶踢面板修复	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、粘结层厚度、材料种类：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：150*600*20mm火烧面仿石PC砖踢面板 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	51.5	199.59	10278.89	
18	011407001001	构筑物出新	1、铲除表面涂料 2、M20水泥砂浆找补 3、刷白水泥浆两遍 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	405	39.05	15815.25	
19	010516002001	预埋铁件	1、预埋件 Φ10@200，L=150mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.767	12456.77	9554.34	
20	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：10厚沥青麻丝伸缩缝 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	248	21.49	5329.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010512008001	井盖更换	1、井盖外框尺寸1000*1000mm 2、材质采用201不锈钢哑光面成品井盖 3、井盖内20mm厚300*600mm火烧面仿石PC砖 4、具体做法详见大样图 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	块(套)	123	1020.72	125548.56	
22	010504004001	挡墙修复	1、针对挡墙部分坍塌处:应清除坍塌残渣,按原设计坡度、厚度重新砌筑块石,块石强度不低于MU20,表面无裂痕,砂浆采用M10水泥砂浆。严格执行“坐浆法”砌筑,确保块石咬合紧密。 2、针对挡墙未坍塌,但砂浆风化、松动处:剔除块石缝隙中已风化的砂浆,剔除深度不小于10~20mm,确保新旧砂浆有效粘结。采用聚合物改性水泥砂浆填充块石缝隙,砂浆强度M10,要求填充密实,砂浆饱满。块石挡墙表面勾平缝。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	306	294.27	90046.62	
23	011501011001	休闲座椅	1、座椅完成尺寸:长*宽*高为3640*400*450mm 2、座椅底部素土夯实 3、100厚C20素砼垫层 4、M7.5砂浆砌MU20灰砂砖,粉20厚1:2.5水泥砂浆 5、菠萝格座椅底部100厚C20素混凝土压顶 6、座椅面铺菠萝格,50*30*3热镀锌钢管龙骨@500mm 7、座椅外侧贴15厚哑光面灰仿石砖,瓷砖胶粘贴,正形离缝贴,自然缝宽3 8、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	10	3522.02	35220.2	
24	011501020001	垃圾桶	1、成品垃圾桶,具体样式详见图纸 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	13	500	6500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011501015001	公益宣传牌	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、300厚C20素混凝土基础 4、成品公益宣传牌（热镀锌钢管龙骨、1.5mm镀锌钢板烤漆面层） 5、具体样式、尺寸详见图纸 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	11	655.45	7209.95	
26	011501015003	公园导视牌	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、C20素混凝土基础，内配Φ12@200钢筋 4、200*200*10预埋铁件 5、成品公园导视牌（热镀锌钢管龙骨，1.5mm镀锌钢板深栗色仿木烤漆饰面） 6、具体样式、尺寸详见图纸 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4	5860.28	23441.12	
27	011501015002	科普宣传牌1	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、C20素混凝土基础，内配Φ12@200钢筋 4、200*200*10预埋铁件 5、成品科普宣传牌（热镀锌钢管龙骨，1.5mm镀锌钢板深栗色仿木烤漆饰面） 6、具体样式、尺寸详见图纸 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2	2439.08	4878.16	
28	011501015005	科普宣传牌2	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、C20素混凝土基础，内配Φ12@200钢筋 4、200*200*10预埋铁件 5、成品科普宣传牌（热镀锌钢管龙骨，1.5mm镀锌钢板深栗色仿木烤漆饰面） 6、具体样式、尺寸详见图纸 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2	3139.19	6278.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	011501015004	河道防溺水救生设施	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、500*200*200mmC20素混凝土基础 4、450*150*10预埋铁件 5、成品河道防溺水救生设施（50*50*3厚不锈钢方通、300*300*3厚不锈钢板含提示信息、成品救生圈） 6、具体样式、尺寸详见图纸 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	13	1116.9	14519.7		
30	050307002001	石球车挡	1、石料种类：成品车挡 2、球体直径：50cm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4	500	2000		
		分部分项合计					3649651.68		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	施工所需大型机械进出场费	项	1	9210.48	9210.48		
		单价措施合计					9210.48		
合计								3658862.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			66225.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	54882.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11342.47			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7317.72			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	60371.23			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1097.66			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					135012.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价	300000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	600000		

暂列金额明细表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	300000	
	合计		300000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	周边河塘环境提升		300000			
	合计		300000			

计日工表

工程名称：环境整治工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102816.65		102816.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4393874.17	2	87877.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4393874.17	0.34	14939.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4393874.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4496690.82	9	404702.17
合计					507518.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：环境整治工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3330428.64	
1.1	人工费	736303.09	
1.2	材料费	1675985.41	
1.3	施工机具使用费	674808.35	
1.4	企业管理费	140774.57	
1.5	利润	102557.22	
2	措施项目费	66013.38	
2.1	单价措施项目费	232.82	
2.2	总价措施项目费	65780.56	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	40301	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中:暂列金额	300000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	142313.02	
5	税金	345487.95	
6	工程造价	4184242.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	清杂	1、施工范围内地表清杂 2、包含病树、死树、倾倒严重树木移除 3、具体情况现场确认 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	70000	0.59	41300	
2	050101010002	整理绿化用地	1、地表整理 2、严格按照竖向设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	70000	1.85	129500	
3	040103002001	余方弃置	1、清杂、绿化用地整理土方及垃圾装车、余方弃置 2、运距由各投标单位自行考虑,结算时不做调整 3、含场内短驳 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	527396.52	527396.52	
4	050101009001	营养土	1、回填土质要求:营养土 2、严格按照设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	700	53.23	37261	
5	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类:百慕大籽播、秋季追加黑麦草 2、养护期:两年 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	16827	14.89	250554.03	
6	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:人工草毯,百慕大草卷 2、铺种方式:满铺 3、养护期:两年 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12800	21.17	270976	
7	050102002001	栽植灌木	1、种类:金森女贞 2、冠丛高:40cm 3、蓬径:15-20cm 4、单位面积株数:49株/m2 5、养护期:两年 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3820	64.95	248109	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002002	栽植灌木	1、种类：小叶栀子 2、冠丛高：20cm 3、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：49株/m ² 5、养护期：两年 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	2034	74.32	151166.88	
9	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：狼尾草 2、株高或蓬径：高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：25株/m ² 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	517	66.26	34256.42	
10	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：鼠尾草 2、株高或蓬径：高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、单位面积株数：25株/m ² 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	1862	94.38	175735.56	
11	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶麦冬 2、株高或蓬径：高度15cm，冠幅15cm 3、单位面积株数：64株/m ² 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	7055	28.76	202901.8	
12	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：蓝羊茅 2、株高或蓬径：冠幅30-35cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	850	66.26	56321	
13	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶芒 2、株高或蓬径：高度40cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	395	66.26	26172.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：四季花卉 2、3-4月三色堇、5-6月美女樱，7-9月太阳花、夏堇，10-11月一串红，12月-2月羽衣甘蓝，每年根据季节更换 3、养护期：两年 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1144	66.42	75984.48	
15	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：高度40cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2183	92.42	201752.86	
16	050102002003	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：49株/m2 5、养护期：两年 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5152	74.32	382896.64	
17	050102005001	栽植绿篱	1、种类：北海道黄杨 2、篱高：180cm 3、品字形栽植，一米12株 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	110	38.79	4266.9	
18	050102002004	栽植灌木	1、种类：金桂 2、胸径/地径：12cm 3、冠丛高：250-300cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：两年 6、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	38	1330.78	50569.64	
19	050102002011	栽植灌木	1、种类：高杆染井吉野樱 2、地径/胸径：12cm 3、冠丛高：450-500cm 4、冠幅：300-350cm 5、养护期：两年 6、其他：全冠，形态自然，树冠开展，分支点1.2米以上 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	121	944.78	114318.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	050102002010	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径/地径：12cm 3、冠丛高：400cm 4、冠幅：150cm 5、养护期：两年 6、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	25	2057.87	51446.75	
21	050102002009	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径/地径：8cm 3、冠丛高：220-280cm 4、冠幅：170-220cm 5、养护期：两年 6、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	33	685.24	22612.92	
22	050102002008	栽植灌木	1、种类：北美海棠 2、胸径/地径：10cm 3、冠丛高：300-350cm 4、冠幅：200-250cm 5、养护期：两年 6、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	6	1011.96	6071.76	
23	050102002007	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、高度：150-180cm 3、冠幅：180-200cm 4、养护期：两年 5、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	52	553.38	28775.76	
24	050102002006	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、高度：150-180cm 3、冠幅：180-200cm 4、养护期：两年 5、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	168	476.19	79999.92	
25	050102002005	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、高度：150-180cm 3、冠幅：180-200cm 4、养护期：两年 5、其他：全冠，形态自然，树冠开展。选型优先考虑高度、冠幅 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	9	553.38	4980.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	050102001001	栽植乔木	1、种类：黄山栾树 2、胸径或干径：15cm 3、株高、冠径：高度650-700cm，冠幅350-400cm 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	1	1377.18	1377.18		
27	050102001002	栽植乔木	1、种类：乌柏 2、胸径或干径：25cm 3、株高、冠径：高度800-1000cm，冠幅400-500cm 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	6	4938.96	29633.76		
28	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：18cm 3、株高、冠径：高度700-750cm，冠幅300-450cm 4、养护期：两年 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	7	2613.39	18293.73		
29	050102009004	挺水植物种植	1、植物种类：挺水植物 2、株高或蓬径或芽数/株：高度40cm，冠幅15cm 3、单位面积株数：补种再力花25株/m ² ，补种美人蕉25株/m ² ，混种，比例1：1（杉木桩范围内） 4、种植品种：美人蕉 5、养护期：两年 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	941	112.43	105796.63		
		分部分项合计					3330428.64		
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：圆木三角架支护 2、支撑材料规格：Φ70mm，L=3米	株	14	16.63	232.82		
		单价措施合计					232.82		
合计								3330661.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			40301			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	33306.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6994.39			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4163.33			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1665.33			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	18318.64			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1332.26			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					65780.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	300000		

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	300000	
	合计		300000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：园林绿化工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	142313.02		142313.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3696442.02	3.3	121982.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3696442.02	0.55	20330.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3696442.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3838755.04	9	345487.95
合计					487800.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园林绿化工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	579731.95	
1.1	人工费	151744.01	
1.2	材料费	311225.77	
1.3	施工机具使用费	31777.97	
1.4	企业管理费	65263.55	
1.5	利润	19720.65	
2	措施项目费	18493.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18493.44	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7536.51	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中:暂列金额	50000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16011.16	
5	税金	59781.29	
6	工程造价	724017.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040801010001	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：IP65 3、规格：金属箱，500x600x120（外形尺寸仅为参考，厂家根据实际安装的设备进行相应的调整） 4、基础形式、材质、规格：落地安装 5、接线端子材质、规格：6、10mm ² 接线端子 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	9700.63	9700.63	
2	040801010002	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱AL2 2、型号：IP65 3、规格：金属箱，500x600x120（外形尺寸仅为参考，厂家根据实际安装的设备进行相应的调整） 4、基础形式、材质、规格：落地安装 5、接线端子材质、规格：6mm ² 接线端子 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	6081.76	6081.76	
3	040801010003	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱AL3 2、型号：IP65 3、规格：金属箱，500x600x120（外形尺寸仅为参考，厂家根据实际安装的设备进行相应的调整） 4、基础形式、材质、规格：落地安装 5、接线端子材质、规格：6mm ² 接线端子 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	6081.76	6081.76	
4	040504001011	配电箱基础	1、土方开挖及回填夯实 2、C30混凝土基础 3、双层16@200钢筋网片 4、基础四周抹M10.0防水砂浆 5、预埋铁件、角钢、螺栓螺母制作安装； 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	556.36	1669.08	
5	040805001007	常规照明灯	1、名称：路灯 2、型号：LED，60W，IP65 3、灯杆材质、高度：3.5m，自带地笼 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	181	1257.76	227654.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040805004001	景观照明灯	1、名称：地灯 2、规格：LED, 20W, IP65 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序安装形式：0.5m, 自带地笼	套	16	520.28	8324.48	
7	010501006001	路灯基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、12Φ16钢筋, Φ8@250箍筋 4、含模板及基坑土方开挖、回填 5、法兰盘及螺栓详见大样图 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	36.2	3073.53	111261.79	
8	040803001001	电缆	1、名称：铠装电力电缆 2、规格：YJV22-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：绿化内直接埋地敷设,过路、铺装下穿RC50管,敷设覆土深度不应小于0.5米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	25	18.78	469.5	
9	040803001002	电缆	1、名称：铠装电力电缆 2、规格：YJV22-5x10 3、敷设方式、部位：绿化内直接埋地敷设,过路、铺装下穿RC50管,敷设覆土深度不应小于0.5米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	720	18.08	13017.6	
10	040803001003	电缆	1、名称：铠装电力电缆 2、规格：YJV22-5x6 3、敷设方式、部位：绿化内直接埋地敷设,过路、铺装下穿RC50管,敷设覆土深度不应小于0.5米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	4015	17.87	71748.05	
11	040803001004	电缆	1、名称：铠装电力电缆 2、规格：YJV22-3x6 3、敷设方式、部位：绿化内直接埋地敷设,过路、铺装下穿RC50管,敷设覆土深度不应小于0.5米 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	95	13.68	1299.6	
12	040803005001	电缆终端头	1、名称：电缆终端头 截面35mm ² 以下 2、规格：电缆电线接头应端子连接、并做防水处理 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2	178.76	357.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040803002001	电缆保护管	1、名称：配管 2、规格：RC50 3、敷设方式：埋地 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	550	54.21	29815.5	
14	040806001001	接地极	1、名称：接地角钢 2、规格：50*5*2500 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根(块)	201	99.2	19939.2	
15	040806002001	接地母线	1、名称：接地扁钢 2、规格：-40*4 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	10	46.37	463.7	
16	040807002002	供电系统调试	1、名称：送配电设备系统调试1kV以下 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	系统	1	2199.28	2199.28	
17	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	系统(组)	1	1818.96	1818.96	
18	040807002001	供电系统调试照度	1、照度测试 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	系统	1	690.04	690.04	
19	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 3、挖土方式：挖土方式各投标人根据自身情况自报 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	2112.6	11.73	24780.8	
20	040103001007	回填方	1、密实度要求：分层夯实回填 2、填方材料品种：原土回填 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	2045.87	19.88	40671.9	
21	040103002001	余方弃置	1、沟槽开挖多余土方装车、余方弃置 2、运距由各投标单位自行考虑,结算时不做调整 3、含场内短驳 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1686.24	1686.24	
		分部分项合计					579731.95	
		单价措施合计						
合计							579731.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7536.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	6956.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	579.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1159.46			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	57.97			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9565.58			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	173.92			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18493.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	50000		

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	50000	
	合计		50000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16011.16		16011.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	648225.39	2.1	13612.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	648225.39	0.37	2398.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	648225.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	664236.55	9	59781.29
合计					75792.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

