

招标控制价

招 标 人： 丹阳市正则高级中学

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏富华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年01月19日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2960992.3

(大写): 贰佰玖拾陆万零玖佰玖拾贰元叁角

招 标 人: 丹阳市正则高级中学
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏富华工程造价咨询
有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 眭
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵小帆
(签字或盖章)

编 制 人: 臧国华
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赵国美
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年01月19日

复核时间: 2026年01月19日

丹阳市正则高级中学风雨篮球场建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2960992.30

（大写）： 贰佰玖拾陆万零玖佰玖拾贰元叁角零分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

苏哲

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2026年01月19日

复 核 时 间： 2026年01月19日

建设项目招标控制价表

工程名称：丹阳市正则高级中学风雨篮球场建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丹阳市正则高级中学风雨篮球场建设项目	2960992.3		60595.74	96401.19
	合计	2960992.3		60595.74	96401.19

单项工程招标控制价表

工程名称：丹阳市正则高级中学风雨篮球场建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程	1433250.91		39326.54	47282.47
2	钢结构工程	1364095.93		18940.37	45001.07
3	水电安装工程	163645.46		2328.83	4117.65
	合计	2960992.3		60595.74	96401.19

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1120879.08	
1.1	人工费	153228.87	
1.2	材料费	856173.68	
1.3	施工机具使用费	38565.51	
1.4	企业管理费	49874.49	
1.5	利润	23036.53	
2	措施项目费	90747.54	
2.1	单价措施项目费	32392.03	
2.2	总价措施项目费	58355.51	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	39326.54	
3	其他项目费	56000	
3.1	其中:暂列金额	56000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	47282.47	
5	税金	118341.82	
6	工程造价	1433250.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类	m3	563.6	4.73	2665.83	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5m以内	m3	714.7	9.04	6460.89	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土	m3	546.75	33.3	18206.78	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：投标单位综合考虑，结算不调整。	m3	731.55	19.64	14367.64	
		分部小计					41701.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	25	412.4	10310	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	123.93	375.01	46474.99	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	19.02	454.9	8652.2	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 ϕ 12mm以内	t	5.925	5005.63	29658.36	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 ϕ 25mm以内	t	1.709	4278.64	7312.2	
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：钢柱底C40微膨胀自流性混凝土二次浇灌	m3	0.86	1000	860	
		分部小计					103267.75	
		楼地面装饰工程						
11	011101001001	室外地面	1、150厚C30素混凝土混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向 $<6m$ ，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2、150厚碎石压实 3、压实填土，压实系数 $>95\%$	m2	3251.1	123.63	401933.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011103002001	弹性地面	1、底涂:Y0001 底胶 0.18kg/m ² , 2、弹性层:材料配比 YQ006FA:YQ006FB=29.5: 0.5, 综合用量=8 kg/mi 3、加强层:材料配比 YQ003FA:YQ003FB=29.1: 0.9, 综合用量=2 kg/m ² i 4、界面层:Y0004 综合用 量 0.1 kg/m ² 5、面层:材料配比:色浆 A:固化剂 B=18.8:1.2材 料用量=0.2 kg/mi 6、具体颜色须经建设单 位确认后方可施工 7、画线, 满足甲方使用 要求 8、检测标准满足新国标 GB36246-2018 9、聚氨酯球场三层结构组 成, 弹性层为用双组份球 场胶水和浆料按照比例搅 拌均匀后进行摊铺(特别 要求:基础封底要完全 , 边摊铺边消泡要彻底)形成 6mm 的弹性层;底 层常温固化后, 用单组份 球场胶水和浆料按照不同 比例现场摊铺, 形成2- 3mm 厚度的加强层, 面层 用水性材料滚涂 品牌: 江苏长诺, 广东高 捷, 大洋元亨三选一	m ²	3251.1	140	455154	
13	010507003001	地沟	做法见图集16J934-3- A/A26, 沟深300mm 备注: 含土方开挖	m	100	230.53	23053	
14	011607001001	混凝土场地拆除	1、刚性层厚度 : 120mm, 实际不同时 , 不调整 2、运距: 投标单位综合 考虑, 结算不调整	m ²	3251.1	2.99	9720.79	
15	01B002	篮球架	1、篮球球架伸臂长 1800mm 2、立柱采用180*180mm管 材, 壁厚不小于4mm 3、篮板规格 :1800mm*1050mm, 篮板采 用高强度安全防爆玻璃篮 板 4、场地预埋件中心距 29.38米, 预埋件适合室 外标准篮球场 5、钢件部分均经酸洗、 磷化、烤漆处理, 能适应 潮湿和酸雨环境, 不会出 现脱落、锈蚀等现象 6、品牌: 竞浪、春合、 吉诺尔三选一	付	6	8000	48000	
		分部小计					937861.28	
		室外排水						
16	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 现状土 2、挖土深度: 2m以内	m ³	188.91	11.19	2113.9	
17	040103001001	回填方	1、密实度要求: 详见设 计图纸 2、填方材料品种: 原土 3、部位: 管道沟槽回填	m ³	78.84	18.28	1441.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040103001003	回填方	1、部位：沟槽回填 2、填方材料品种：碎石 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求	m ³	18.43	259.14	4775.95	
19	040103001002	回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：中粗砂	m ³	34.21	226.74	7756.78	
20	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标单位综合考虑，结算不调整	m ³	110.07	24.6	2707.72	
21	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础另计 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300mm	m	168.7	55.54	9369.6	
22	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：基础另计 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN400mm	m	13	81.54	1060.02	
23	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单篦雨水口 2、砌筑材料品种、规格：预制混凝土装配式 3、深度：1.0m以内	座	6	450	2700	
24	040504002001	雨水检查井(Φ1000)	1、具体做法见06MS201-3第12页 2、井深：详见设计图纸	座	3	1774.58	5323.74	
25	040504001001	排水方井(500*500)	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 2、盖板材质、规格：混凝土盖板 3、深度：同排水沟	座	2	400	800	
		分部小计					38048.91	
		分部分项合计					1120879.08	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5157.53	5157.53	
2	01B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	项	1	27234.5	27234.5	
		单价措施合计					32392.03	
合计							1153271.11	

综合单价分析表

工程名称：土建工程(001)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	563.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3098.78	892.26	411.81	0.33		3.1	0.89	0.41
综合人工工日		小计						0.33		3.1	0.89	0.41	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	714.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	0.1	34.41			8.95	4.13	3.44			0.9	0.41
1-225备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	440.78		3012.97	897.98	414.45	0.4		2.71	0.81	0.37
综合人工工日		小计						3.84		2.71	1.71	0.78	
0.0346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	546.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通1-补 3	机械取土 基 (槽)坑回填土 弃填	m3	1	23.2		0.93	6.27	2.9	23.2		0.93	6.27	2.9
综合人工工日		小计							23.2		0.93	6.27	2.9
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	731.55					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗 容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0001 17	333		3098.7 8	892.26	411.81	0.04		0.36	0.1	0.05
1-264	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		32.59	13809. 71	3590.5 2	1657.1 7		0.03	13.81	3.59	1.66
综合人工工日		小计							0.04	0.03	14.17	3.69	1.71
0.0004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.64				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水					m3	0.0086	3.79	0.03				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.03	--			

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	89.25	287.85	1	23.47	10.83	89.25	287.85	1	23.47	10.83
综合人工工日		小计							89.25	287.85	1	23.47	10.83
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									412.4				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	1.015	281.72	285.95				
	水					m3	0.5	3.79	1.9				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	287.85	--			

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	123.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	35.7	309.26	11.94	12.39	5.72	35.7	309.26	11.94	12.39	5.72
综合人工工日		小计						35.7	309.26	11.94	12.39	5.72	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								375.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	310.86	317.08						
	塑料薄膜			m2	0.81	0.69	0.56						
	水			m3	0.92	3.79	3.49						
	其他材料费					--	-11.87	--					
	材料费小计					--	309.26	--					

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	19.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱	m3	1	90.44	302.78	19.79	28.66	13.23	90.44	302.78	19.79	28.66	13.23
综合人工工日		小计						90.44	302.78	19.79	28.66	13.23	
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								454.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	310.86	307.75						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.2593	3.79	4.77						
	水泥32.5级			kg	17.267	0.27	4.66						
	中砂			t	0.0453 84	89.37	4.06						
	其他材料费					--	-18.65	--					
	材料费小计					--	302.78	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.925				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1285.2	3118.8 5	82.03	355.48	164.07	1285.2	3118.8 5	82.03	355.48	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3118.8 5	82.03	355.48	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5005.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋12以内					t	1.02	3016.7 9	3077.13				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	4.72	32.33				
	电焊条J422					kg	1.86	4.97	9.24				
	水					m3	0.04	3.79	0.15				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3118.85		--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.709					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	760.41	3134.5 9	68.61	215.55	99.48	760.41	3134.5 9	68.61	215.55	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3134.5 9	68.61	215.55	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4278.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋25以内					t	1.02	3016.7 9	3077.13				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	4.72	9.2				
	电焊条J422					kg	9.62	4.97	47.81				
	水					m3	0.12	3.79	0.45				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3134.59		--		

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	0.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	灌浆	m3	1		1000					1000			

综合人工工日	小计				1000				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	灌浆			m3	1	1000	1000		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1000	--	

项目编码	011101001001	项目名称	室外地面		计量单位	m2	工程量	3251.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-18+[12-19]*5	C30铺设混凝土路面面层15cm厚(商品砼)(泵送)	10m2	0.1	217.48	470.1	27.5	63.69	29.4	21.75	47.01	2.75	6.37	2.94
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.0224 97	51.17	3.88	36.44	22.78	10.51	1.15	0.09	0.82	0.51	0.24
10-171	伸缩缝 沥青砂浆	10m	0.0224 97	78.54	98.44		20.42	9.42	1.77	2.21		0.46	0.21
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	147.52	0.83	16.61	7.67	9.46	22.13	0.12	2.49	1.15
综合人工工日		小计							34.13	71.44	3.69	9.83	4.54
0.2868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					123.63								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1515	301.15	45.62						
	周转木材			m3	0.0002	1586.4 7	0.32						
	铁钉			kg	0.01	3.6	0.04						
	塑料薄膜			m2	0.55	0.69	0.38						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	水			m3	0.1032 5	3.79	0.39						
	合金钢切割锯片			片	0.0011 47	68.6	0.08						
	木柴			kg	0.0998 87	0.94	0.09						
	煤			kg	0.1997 73	0.94	0.19						
	碎石5~16mm			t	0.018	80.63	1.45						
	碎石5~40mm			t	0.2475	83.54	20.68						
	中砂			t	0.0017 55	89.37	0.16						

	石油沥青30#	kg	0.3093 34	4.72	1.46		
	滑石粉	kg	0.5961 71	0.53	0.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	71.44	--	

项目编码	011103002001	项目名称	弹性地面		计量单位	m2	工程量	3251.1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	弹性地面	m2	1		140					140				
综合人工工日		小计							140					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							140							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	弹性地面				m2	1	140	140						
	其他材料费						--	--	--					
	材料费小计						--	140	--					

项目编码	010507003001	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	0.1	34.41			8.95	4.13	3.44			0.9	0.41
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	0.045	89.25	277.98	1	23.47	10.83	4.02	12.51	0.05	1.06	0.49
6-343	非泵送现浇构件C25地沟	m3	0.225	95.2	303.6	1.61	25.17	11.62	21.42	68.31	0.36	5.66	2.61
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0058 5	1285.2	3118.8 5	82.03	355.48	164.07	7.52	18.25	0.48	2.08	0.96
D00002	地沟盖板	m	1		80				80				
综合人工工日		小计							36.4	179.07	0.89	9.7	4.47
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							230.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15				m3	0.0456 75	272	12.42					

水	m3	0.3512 34	3.79	1.33		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2295	291.43	66.88		
塑料薄膜	m2	0.2655	0.69	0.18		
钢筋综合	t	0.0059 67	3016.7 9	18		
镀锌铁丝22#	kg	0.0400 73	4.72	0.19		
电焊条J422	kg	0.0108 81	4.97	0.05		
地沟盖板	m	1	80	80		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	179.07	--	

项目编码	011607001001	项目名称	混凝土场地拆除	计量单位	m2	工程量	3251.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414 备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0001 2	57.83	340	6910.3	1811.7 1	836.18	0.01	0.04	0.83	0.22	0.1
1-445	履带式液压挖掘机 挖碴装车斗容 1.0m3	1000m3	0.0001 2	771.12		10026. 8	2807.4 6	1295.7 5	0.09		1.2	0.34	0.16
综合人工工日		小计						0.1	0.04	2.03	0.56	0.26	
0.0009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.99						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头Φ135			个	0.0000 15	2744.1 6	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	01B002	项目名称	篮球架	计量单位	付	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	篮球架	付	1		8000					8000			
综合人工工日		小计							8000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	篮球架			付	1	8000	8000						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	8000	--	

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	188.91							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.0005	7420.85			1929.42	890.5	3.71			0.96	0.45	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.00095	515.16		4111.84	1203.02	555.24	0.49		3.91	1.14	0.53	
综合人工工日		小计						4.2		3.91	2.1	0.98		
0.0396工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								11.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	78.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		140.07	344.48	158.99	11.85		1.4	3.44	1.59
综合人工工日		小计						11.85		1.4	3.44	1.59	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	670.45	1635.8	21.95	180.02	83.09	67.05	163.58	2.2	18	8.31
综合人工工日		小计						67.05	163.58	2.2	18	8.31	
0.6325工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				259.14					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40			t	1.989	80.63	160.37		
	其他材料费					--	3.21	--	
	材料费小计					--	163.58	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	34.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	1629.9	14.04	120.12	55.44	44.8	162.99	1.4	12.01	5.54
综合人工工日		小计							44.8	162.99	1.4	12.01	5.54
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				226.74									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.788	89.37	159.79						
	其他材料费					--	3.2	--					
	材料费小计					--	162.99	--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	110.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5120.88	1465.37	676.32	0.52		5.12	1.47	0.68
1-310	自卸汽车运土(自卸汽车(15t以内)运距5km以内)	1000m3	0.001		45.48	12136.15	3155.4	1456.34		0.05	12.14	3.16	1.46
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.26	4.63	2.14
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				24.6									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	3.79	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	168.7	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.01	445.52	414.23		115.84	53.46	4.46	4.14		1.16	0.53
综合人工工日		小计							4.46	4.14		1.16	0.53
0.042工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价								55.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN300			m	1.02	44.36	45.25						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	18.01	4.14						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	49.39	--					

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.01	490.36	690.23		127.49	58.84	4.9	6.9		1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.9	6.9		1.27	0.59
0.0463工日		未计价材料费							67.88				
清单项目综合单价								81.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN400			m	1.02	66.55	67.88						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.23	30.01	6.9						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	74.78	--					

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	雨水口	座	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								450					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	雨水口	座	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	040504002001	项目名称	雨水检查井 (φ1000)		计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	雨水检查井	座	1		1774.58					1774.58				
综合人工工日		小计								1774.58				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1774.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	雨水检查井				座	1	1774.58	1774.58						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	1774.58	--					

项目编码	040504001001	项目名称	排水方井 (500*500)		计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	排水方井 (500*500)	座	1		400					400				
综合人工工日		小计								400				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								400						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	排水方井 (500*500)				座	1	400	400						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	400	--					

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1146.8 7	2570.6 6			1440	1146.8 7	2570.6 6			
综合人工工日		小计							1440	1146.8 7	2570.6 6			
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5157.53					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕				m3	0.08	1071.9 4	85.76						
	镀锌铁丝8#				kg	5	4.2	21						
	草袋子				只	10	0.86	8.6						
	其他材料费						--	1031.51	--					
	材料费小计						--	1146.87	--					

项目编码	01B001	项目名称	混凝土、钢筋混凝土模板 及支架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	15	367.71	166.45	23.55	101.73	46.95	5515.6 5	2496.7 5	353.25	1525.9 5	704.25
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	1	478.38	200.32	8.84	126.68	58.47	478.38	200.32	8.84	126.68	58.47
21-27	现浇构件 矩形 柱 复合木模板	10m2	6.93	414.12	174.18	14.89	111.54	51.48	2869.8 5	1207.0 7	103.19	772.97	356.76
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	11.34	383.18	191.5	13.49	103.13	47.6	4345.2 6	2171.6 1	152.98	1169.4 9	539.78
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	2.38	478.38	200.32	8.84	126.68	58.47	1138.5 4	476.76	21.04	301.5	139.16
综合人工工日		小计							14347. 68	6552.5 1	639.3	3896.5 9	1798.4 2
120.5688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27234.5				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	1.7272 5	1586.4 7	2740.23					
	复合木模板18mm				m2	80.63	32.59	2627.73					
	铁钉				kg	82.824 94	3.6	298.17					
	卡具				kg	32.937 7	4.18	137.68					
	镀锌铁丝22#				kg	2.3785	4.72	11.23					
	钢管支撑				kg	116.36 65	3.59	417.76					

镀锌铁丝8#	kg	6.6906	4.2	28.1		
其他材料费			--	291.61	--	
材料费小计			--	6552.51	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39326.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	35751.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3575.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19028.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					58355.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	56000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	56000		

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		56000	
	合计		56000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	六付篮球架					
	合计					

计日工表

工程名称：土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47282.47		47282.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267626.62	3.2	40564.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267626.62	0.53	6718.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267626.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1314909.09	9	118341.82
合计					165624.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1110425.37	
1.1	人工费	283665.34	
1.2	材料费	633150.7	
1.3	施工机具使用费	62196.05	
1.4	企业管理费	89923.32	
1.5	利润	41489.96	
2	措施项目费	41037.72	
2.1	单价措施项目费	3714.05	
2.2	总价措施项目费	37323.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	18940.37	
3	其他项目费	55000	
3.1	其中:暂列金额	55000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	45001.07	
5	税金	112631.77	
6	工程造价	1364095.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格：Q345 2、螺栓种类：10.9S 3、防火要求：非膨胀型，2.0小时 4、防腐要求：钢构件经除锈处理后即喷涂两道红色防锈底漆，待刚架安装完毕后再刷两道面漆，漆膜总厚度应符合GB50205-95中的规定。	t	23.916	8330.85	199240.61	
2	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：Q345 2、螺栓种类：10.9S 3、防火要求：膨胀型，1.5小时 4、防腐要求：钢构件经除锈处理后即喷涂两道红色防锈底漆，待刚架安装完毕后再刷两道面漆，漆膜总厚度应符合GB50205-95中的规定。	t	27.632	8031.08	221914.8	
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B, Q235 2、构件类型：水平支撑、系杆、隅撑等 3、防火要求：同梁 4、防腐要求：钢构件经除锈处理后即喷涂两道红色防锈底漆，待刚架安装完毕后再刷两道面漆，漆膜总厚度应符合GB50205-95中的规定。	t	5.882	8656.37	50916.77	
4	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B, Q235 2、构件类型：拉条 3、防火要求：同梁 4、防腐要求：钢构件经除锈处理后即喷涂两道红色防锈底漆，待刚架安装完毕后再刷两道面漆，漆膜总厚度应符合GB50205-95中的规定。	t	2.106	10114.34	21300.8	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235 2、构件类型：柱间支撑 3、防火要求：同柱 4、防腐要求：钢构件经除锈处理后即喷涂两道红色防锈底漆，待刚架安装完毕后再刷两道面漆，漆膜总厚度应符合GB50205-95中的规定。	t	0.299	11552.98	3454.34	
6	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q345，热镀锌 2、防火要求：同梁	t	15.462	10751.57	166240.78	
7	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：1.5厚不锈钢，展开宽度见图纸	m	94	259.27	24371.38	
8	010516002001	预埋铁件	1、规格：M45锚栓	t	1.814	9763.56	17711.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					705150.58	
		屋面及防水工程						
9	010901002001	型材屋面	1、0.6厚屋面外板(直立缝360度锁边) 2、1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 3、50mm厚带铝箔玻璃保温棉容重12KG/M3 4、≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5、0.8厚压型钢板持力板 6、彩钢板屋脊及女儿墙泛水、折边	m2	1585.83	219.53	348137.26	
10	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110	m	112	39.25	4396	
		分部小计					352533.26	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.6mm厚V-820型单层压型外墙板(竖向排版) 2、备注：含女儿墙内侧及折边	m2	782.98	67.36	52741.53	
		分部小计					52741.53	
		分部分项合计					1110425.37	
1	011701002001	外脚手架		项	1	3714.05	3714.05	
		单价措施合计					3714.05	
合计							1114139.42	

综合单价分析表

工程名称：钢结构工程(002)

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	23.916						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1079.33	3572.51	565.51	427.66	197.38	1079.33	3572.51	565.51	427.66	197.38
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	435.54	161.68	158.28	154.39	71.26	435.54	161.68	158.28	154.39	71.26
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.621688	28.29	18.48		7.36	3.39	45.88	29.97		11.94	5.5
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	1.621688	29.52	24.56		7.68	3.54	47.87	39.83		12.45	5.74
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	1.621688	28.29	21.45		7.36	3.39	45.88	34.79		11.94	5.5
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	1.621688	308.73	241.35	21.4	85.83	39.62	500.66	391.39	34.7	139.19	64.25
8-26	I类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	11.1	6.21	42.25	13.87	6.4	11.1	6.21	42.25	13.87	6.4
综合人工工日				小计					2166.26	4236.38	800.74	771.44	356.03
18.0356工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								8330.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	1.05	3016.79	3167.63						
	电焊条J422			kg	21.34	4.97	106.06						
	碳钢埋弧焊丝			kg	22.47	7.72	173.47						
	焊剂			kg	8.65	3.43	29.67						
	氧气			m3	7.49	2.83	21.2						
	乙炔气			m3	3.25	14.05	45.66						
	防锈漆			kg	2.93	12.86	37.68						
	油漆溶剂油			kg	0.835157	12.01	10.03						
	周转木材			m3	0.009	1586.47	14.28						
	垫铁			kg	28.54	4.29	122.44						
	镀锌铁丝8#			kg	0.41	4.2	1.72						
	金属校正器			kg	0.22	4.72	1.04						
	钢管支撑			kg	0.13	3.59	0.47						
	麻袋			条	0.1	4.29	0.43						
麻绳			kg	0.02	5.75	0.12							

红丹防锈漆	kg	2.0757 61	10.65	22.11		
白布	m2	0.0648 68	3.43	0.22		
醇酸磁漆	kg	3.7298 82	15.44	57.59		
醇酸漆稀释剂X6	kg	0.9730 13	12.86	12.51		
砂纸	张	1.6541 22	0.94	1.55		
厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	109.46 394	3.55	388.6		
钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费			--	21.21	--	
材料费小计			--	4236.38	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	27.632					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	1009.1 2	3619.9 5	508.69	394.63	182.14	1009.1 2	3619.9 5	508.69	394.63	182.14
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	74.52	153.54	142.64	65.83	395.08	74.52	153.54	142.64	65.83
8-32	II类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	2.1833 6	28.29	18.48		7.36	3.39	61.77	40.35		16.07	7.4
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	2.1833 6	29.52	24.56		7.68	3.54	64.45	53.62		16.77	7.73
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	2.1833 6	28.29	21.45		7.36	3.39	61.77	46.83		16.07	7.4
17-146	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	2.1833 6	175.89	160.46	42.79	56.86	26.24	384.03	350.34	93.43	124.15	57.29
综合人工工日				小计					1987.3 2	4192.9 5	793.93	723.17	333.71
16.5506工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								8031.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	1.05	3016.7 9	3167.63						
	电焊条J422			kg	22.09	4.97	109.79						
	碳钢埋弧焊丝			kg	26.17	7.72	202.03						
	焊剂			kg	10.08	3.43	34.57						
	氧气			m3	7.49	2.83	21.2						
	乙炔气			m3	3.25	14.05	45.66						

防锈漆	kg	2.93	12.86	37.68		
油漆溶剂油	kg	1.0205 09	12.01	12.26		
周转木材	m3	0.015	1586.4 7	23.8		
圆木	m3	0.002	1286.3 2	2.57		
垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
镀锌铁丝8#	kg	2.44	4.2	10.25		
麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
红丹防锈漆	kg	2.7947 01	10.65	29.76		
白布	m2	0.0873 34	3.43	0.3		
醇酸磁漆	kg	5.0217 28	15.44	77.54		
醇酸漆稀释剂X6	kg	1.3100 16	12.86	16.85		
砂纸	张	2.2270 27	0.94	2.09		
防火涂料	kg	45.850 56	7.6	348.46		
其他材料费			--	21.86	--	
材料费小计			--	4192.95	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	5.882					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	屋架钢支撑制作	t	1	1598.1 7	3449.2	480.04	540.33	249.39	1598.1 7	3449.2	480.04	540.33	249.39
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	570.01	34.08	268.44	218	100.61	570.01	34.08	268.44	218	100.61
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.6615 61	28.29	18.48		7.36	3.39	47.01	30.71		12.23	5.63
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	1.6615 61	29.52	24.56		7.68	3.54	49.05	40.81		12.76	5.88
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	1.6615 61	28.29	21.45		7.36	3.39	47.01	35.64		12.23	5.63
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	1.6615 61	175.89	160.46	42.79	56.86	26.24	292.25	266.61	71.1	94.48	43.6
8-32	II类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92
综合人工工日		小计							2614.6	3864.3 9	857.85	902.87	416.66
21.8592工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				8656.37				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢	t	1.05	3016.79	3167.63			
	电焊条J422	kg	35.47	4.97	176.29			
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8			
	油漆溶剂油	kg	1.028315	12.01	12.35			
	周转木材	m3	0.007	1586.47	11.11			
	圆木	m3	0.001	1286.32	1.29			
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	4.2	1.72			
	红丹防锈漆	kg	2.126798	10.65	22.65			
	白布	m2	0.066462	3.43	0.23			
	醇酸磁漆	kg	3.82159	15.44	59.01			
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.996937	12.86	12.82			
	砂纸	张	1.694792	0.94	1.59			
	防火涂料	kg	34.892781	7.6	265.19			
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12			
	其他材料费				--	17.51	--	
	材料费小计				--	3864.39	--	

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	2.106					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1748.11	3450.44	176.61	500.43	230.97	1748.11	3450.44	176.61	500.43	230.97
8-32	II类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	570.01	34.08	268.44	218	100.61	570.01	34.08	268.44	218	100.61
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	4.246296	28.29	18.48		7.36	3.39	120.13	78.47		31.25	14.39
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	4.246296	29.52	24.56		7.68	3.54	125.35	104.29		32.61	15.03
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	4.246296	28.29	21.45		7.36	3.39	120.13	91.08		31.25	14.39

17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	4.2462 96	175.89	160.46	42.79	56.86	26.24	746.88	681.36	181.7	241.44	111.42
综合人工工日		小计							3441.7 1	4447.0 6	665.02	1067.8 2	492.73
28.6245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10114.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合							t	1.05	3016.7 9	3167.63		
	螺母							kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆							kg	5.14	12.86	66.1		
	油漆溶剂油							kg	1.9312 78	12.01	23.19		
	周转木材							m3	0.007	1586.4 7	11.11		
	钢丝绳							kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#							kg	0.41	4.2	1.72		
	圆木							m3	0.001	1286.3 2	1.29		
	电焊条J422							kg	5.47	4.97	27.19		
	红丹防锈漆							kg	5.4352 59	10.65	57.89		
	白布							m2	0.1698 52	3.43	0.58		
	醇酸磁漆							kg	9.7664 81	15.44	150.79		
	醇酸漆稀释剂X6							kg	2.5477 78	12.86	32.76		
	砂纸							张	4.3312 22	0.94	4.07		
	防火涂料							kg	89.172 216	7.6	677.71		
	其他材料费									--	26.24	--	
材料费小计									--	4447.06	--		

项目编号	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t	工程量	0.299				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	柱间钢支撑制作	t	1	1667.1 9	3449.2	531.06	571.55	263.79	1667.1 9	3449.2	531.06	571.55	263.79
8-141	金属构件 柱间 钢支撑 每个构 件重量0.3t以内	t	1	502.18	222.23	396.18	233.57	107.8	502.18	222.23	396.18	233.57	107.8
8-32	II类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92	11.1	7.34	38.27	12.84	5.92
17-136	红丹防锈漆 第 二遍 金属面	10m2	4.0133 78	28.29	18.48		7.36	3.39	113.54	74.17		29.54	13.61

17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	4.0133 78	29.52	24.56		7.68	3.54	118.47	98.57		30.82	14.21	
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	4.0133 78	28.29	21.45		7.36	3.39	113.54	86.09		29.54	13.61	
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	4.0133 78	308.73	241.35	21.4	85.83	39.62	1239.0 5	968.63	85.89	344.47	159.01	
综合人工工日		小计							3765.0 7	4906.2 3	1051.4	1252.3 3	577.95	
31.213工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11552.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						t	1.05	3016.7 9	3167.63				
	电焊条J422						kg	72.56	4.97	360.62				
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43				
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65				
	防锈漆						kg	4.65	12.86	59.8				
	油漆溶剂油						kg	1.8044 15	12.01	21.67				
	周转木材						m3	0.007	1586.4 7	11.11				
	圆木						m3	0.004	1286.3 2	5.15				
	镀锌铁丝8#						kg	0.4	4.2	1.68				
	钢丝绳						kg	0.02	5.75	0.12				
	红丹防锈漆						kg	5.1371 24	10.65	54.71				
	白布						m2	0.1605 35	3.43	0.55				
	醇酸磁漆						kg	9.2307 69	15.44	142.52				
	醇酸漆稀释剂X6						kg	2.4080 27	12.86	30.97				
	砂纸						张	4.0936 46	0.94	3.85				
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)						kg	270.90 3015	3.55	961.71				
其他材料费								--	29.06	--				
材料费小计								--	4906.23	--				

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条			计量单位	t	工程量	15.462				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	460.53	4572.0 5	138.87	155.84	71.93	460.53	4572.0 5	138.87	155.84	71.93
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	216.58	5.21	172.47	101.15	46.69	216.58	5.21	172.47	101.15	46.69

17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	10.406 396	175.89	160.46	42.79	56.86	26.24	1830.3 8	1669.8 1	445.29	591.71	273.06
综合人工工日		小计							2507.4 9	6247.0 7	756.63	848.7	391.68
20.5711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10751.57				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C、Z轻钢镀锌							t	1.05	4258.9 9	4471.94		
	防锈漆							kg	6.2	12.86	79.73		
	油漆溶剂油							kg	0.64	12.01	7.69		
	周转木材							m3	0.002	1586.4 7	3.17		
	圆木							m3	0.001	1286.3 2	1.29		
	镀锌铁丝8#							kg	0.09	4.2	0.38		
	螺栓M8×80							套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳							kg	0.05	5.75	0.29		
	防火涂料							kg	218.53 4316	7.6	1660.86		
	其他材料费									--	21.64	--	
	材料费小计									--	6247.07	--	

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟		计量单位	m	工程量	94					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补 3	不锈钢天沟制作、 安装	10m	0.1	71.4	2382.1 5	81.09	39.65	18.3	7.14	238.22	8.11	3.97	1.83
综合人工工日		小计							7.14	238.22	8.11	3.97	1.83
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									259.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢板 δ 1.5							m2	1.2294 9	180	221.31		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti							kg	0.33	38.59	12.73		
	彩钢堵头							m	0.42	9.43	3.96		
	玻璃胶300mL							支	0.02	10.55	0.21		
	其他材料费									--	0.01	--	
材料费小计									--	238.22	--		

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.814
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	1	867.51	3183.47	654.32	395.68	182.62	867.51	3183.47	654.32	395.68	182.62
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	216.46	285.85	803.27	370.74	2803.64	216.46	285.85	803.27	370.74
综合人工工日		小计							3671.15	3399.93	940.17	1198.95	553.36
30.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9763.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	1.05	3016.79	3167.63					
	电焊条J422				kg	37.3	4.97	185.38					
	型钢				t	0.0105	3016.79	31.68					
	氧气				m3	0.435	2.83	1.23					
	乙炔气				m3	0.189	14.05	2.66					
	防锈漆				kg	0.0242	12.86	0.31					
	油漆溶剂油				kg	0.0025	12.01	0.03					
	其他材料费						--	11.01	--				
	材料费小计						--	3399.93	--				

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面		计量单位	m2	工程量	1585.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	衬檩安装	m2	1		5					5			
10-22	彩钢复合板屋面 单层面板 T330	10m2	0.1	134.47	414.55		34.96	16.14	13.45	41.46		3.5	1.61
10-24	彩钢复合板屋面 单层底板 V135	10m2	0.1	154.7	570.69		40.22	18.56	15.47	57.07		4.02	1.86
10-46	卷材屋面 自粘 聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	286.15		23.21	10.71	8.93	28.62		2.32	1.07
11-27	天棚保温 超细 玻璃棉袋	10m2	0.1	180.88	82.71		47.03	21.71	18.09	8.27		4.7	2.17
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽 600mm,带背托	10m	0.002964	97.58	513.33		25.37	11.71	0.29	1.52		0.08	0.03
综合人工工日		小计							56.23	141.94		14.62	6.74
0.4724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.53					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用细	衬檩安装	m2	1	5	5		
	彩钢板0.6mm	m2	1.04	35.49	36.91		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.1254 49	9.43	1.18		
	自攻螺钉	十个	0.4307 48	0.51	0.22		
	密封带3×20mm	m	0.2404 88	1.8	0.43		
	玻璃胶300mL	支	0.0217 89	10.55	0.23		
	彩钢板0.8MM	m2	1.04	46.14	47.99		
	Z形支撑	m	0.51	17.11	8.73		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.6007 48	0.26	0.16		
	PVC卷材1.5	m2	1.25	20.41	25.51		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	7.1	7.81		
	彩钢屋脊	m2	0.0295 93	35.49	1.05		
	其他材料费				--	0.56	--
材料费小计				--	141.94	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	112					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	54.74	268.35		14.23	6.57	5.47	26.84		1.42	0.66
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.0125	45.22	325.32		11.76	5.43	0.57	4.07		0.15	0.07
综合人工工日		小计							6.04	30.91		1.57	0.73
0.0508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.25					
材料费 费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-U排水管dn110			m	1.02	19.69	20.08						
	PVC塑料抱箍 φ110			副	1.1875	4.29	5.09						
	PVC塑料管束节dn110			个	0.4015	5.88	2.36						
	PVC塑料管135°弯头dn110			个	0.057	7.01	0.4						

	胶水	kg	0.0213 75	10.72	0.23		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.1275	21.44	2.73		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.91	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	782.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-1	彩钢压型板墙 竖向排版	10m2	0.1	220.15	366.55	2.31	57.84	26.7	22.02	36.66	0.23	5.78	2.67
综合人工工日		小计							22.02	36.66	0.23	5.78	2.67
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	彩钢板0.6mm				m2	1.06	33.72	35.74					
	自攻螺钉				十个	0.32	0.51	0.16					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.5	0.26	0.13					
	玻璃胶300mL				支	0.01	10.55	0.11					
	其他材料费						--	0.52	--				
	材料费小计						--	36.66	--				

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20- 31备注 6	单层轻钢厂房脚 手架 墙板、门 窗、雨篷等其它 安装 单层墙板	10m2	161.2	13.69	1.76	1.73	4.01	1.85	2206.8 3	283.71	278.88	646.41	298.22
综合人工工日		小计							2206.8 3	283.71	278.88	646.41	298.22
18.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3714.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	脚手钢管				kg	4.1912	3.68	15.42					
	脚手架扣件				个	1.4669 2	4.89	7.17					
	型钢				kg	4.1912	3.5	14.67					
	工具式金属脚手				kg	3.1434	4.08	12.83					
	其他材料费						--	233.62	--				

	材料费小计	--	283.71	--	
--	-------	----	--------	----	--

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18940.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	17826.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1114.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18383.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					37323.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	55000		

暂列金额明细表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		55000	
	合计		55000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：钢结构工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	45001.07		45001.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1206463.09	3.2	38606.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1206463.09	0.53	6394.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1206463.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1251464.16	9	112631.77
合计					157632.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钢结构工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135040.79	
1.1	人工费	27030.15	
1.2	材料费	91693.69	
1.3	施工机具使用费	1722.29	
1.4	企业管理费	10814.26	
1.5	利润	3780.4	
2	措施项目费	4975.01	
2.1	单价措施项目费	1148.1	
2.2	总价措施项目费	3826.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2328.83	
3	其他项目费	6000	
3.1	其中:暂列金额	6000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4117.65	
5	税金	13512.01	
6	工程造价	163645.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AL 2、规格：配电箱电气元件参数参考设计图纸	台	1	5525.02	5525.02	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1ALE 2、规格：配电箱电气元件参数参考设计图纸	台	1	3381.73	3381.73	
3	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工厂灯 2、规格：220V 250W 3、安装形式：管吊，距地7米	套	36	263.68	9492.48	
4	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：36V 10W 3、安装形式：管吊，距地7米	套	18	81.29	1463.22	
5	030404033001	风扇	1、名称：工业吊扇 2、型号：w20，具体参数详见附件 3、规格：直径6.1米 4、含调速器	台	4	4387.58	17550.32	
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	65	7.79	506.35	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：室外电力电缆 2、规格：YJV22-4*16 3、材质：铜芯	m	100	49.83	4983	
8	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV-3*4 3、材质：铜芯	m	578.35	13.52	7819.29	
9	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV-2.5	m	340.7	3.73	1270.81	
10	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV-4	m	274.17	5.32	1458.58	
11	030411001001	配管	1、名称：室外配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50	m	100	41.46	4146	
12	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：SC25 4、配置形式：明配	m	81.87	29.78	2438.09	
13	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、材质：SC 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	81.87	24.6	2014	
14	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、材质：紧定管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明配	m	301.16	15.7	4728.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411003001	桥架	1、名称：密闭金属槽盒 2、型号：200*100 3、含封堵	m	57.2	98.62	5641.06	
16	030411003002	桥架	1、名称：防火密闭金属槽盒 2、型号：100*100 3、含封堵	m	50.89	91.68	4665.6	
17	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：圆钢及角钢	kg	220	21.31	4688.2	
18	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢柱作引下线，具体做法见国标图集15D503	m	100	9.43	943	
19	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	206.4	28.01	5781.26	
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	4	49.32	197.28	
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位箱	台(块)	1	354.11	354.11	
22	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	961.16	961.16	
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下交流供电	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					90895.08	
		给排水、采暖、燃气工程						
24	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压管(δ=3mm), DN100	m	112	36.8	4121.6	
25	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称：87式侧入式雨水斗 2、材质：金属材质	个(组)	14	104.97	1469.58	
26	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管(PE) DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒	m	303.9	61.27	18619.95	
27	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN65内外壁热浸镀锌钢管 3、连接形式：螺纹连接 4、含管件	m	34.8	89.48	3113.9	
28	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架 2、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	Kg	15	18.87	283.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓 2、附件材质、规格：室内消火栓箱采用薄型钢板箱体，铝合金框，内配SN65或SNW65-1型消火栓，铝合金直流水枪d19，DN65聚氨酯（PU）衬里消防水带长25m，消防箱尺寸为1600*700*240，具体参照国标15S202-18。灭火器3*MFABC/4。	套	6	593.23	3559.38		
30	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	5	549.55	2747.75		
31	040504002001	阀门井	1、阀门井	座	5	800	4000		
32	031202002001	管道防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷（喷）品种：埋地管外壁刷冷底子油和石油沥青各二道，外加保护层	m2	6.9	20.8	143.52		
33	031202002002	管道防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷（喷）品种：除锈后刷樟丹防锈漆二道，再刷调和漆二道	m2	2	26.84	53.68		
34	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	170	15.84	2692.8		
35	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：机械回填土，原土回填	m3	170	19.65	3340.5		
		分部小计					44145.71		
		分部分项合计					135040.79		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1148.1	1148.1		
		单价措施合计					1148.1		
合计							136188.89		

综合单价分析表

工程名称：水电安装工程(003)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	3.6	24.38	14.44		9.75	3.41	87.77	51.98		35.1	12.28
综合人工工日				小计					279.74	94.24		111.88	39.16
2.639工日				未计价材料费					5000				
清单项目综合单价								5525.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱AL			只	1	5000	5000						
	破布			kg	0.49	6	2.94						
	铁砂布2#			张	4.9	0.86	4.21						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	3.9	1.89	7.37						
	黄漆布带20mm×40m			卷	2.457	17.15	42.14						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.975	1.17	1.14						
	其他材料费						--	-0.03	--				
材料费小计						--	5094.24	--					

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							212	55.25		84.8	29.68
2工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									3381.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电箱ALE						只	1	3000	3000			
	破布						kg	0.22	6	1.32			
	铁砂布2#						张	2.2	0.86	1.89			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.2	1.89	2.27			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.756	17.15	12.97			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.3	1.17	0.35			
	其他材料费								--	-0.02	--		
材料费小计								--	3055.25	--			

项目编号	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装 吊管式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
综合人工工日		小计						16.75	3.08		6.7	2.35	
0.158工日		未计价材料费						234.8					
清单项目综合单价								263.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	LED工厂灯 220V 250W						套	1.01	232.47	234.79			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	237.88	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价								81.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	应急照明灯 36V 10W (带蓄电池)				套	1.01	40	40.4					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²				m	0.305	1.65	0.5					
	花线2×23/0.15				m	0.509	2.26	1.15					
	铜接线端子DT-4mm ²				个	1.015	1.29	1.31					
	膨胀螺栓M10				套	2.04	0.69	1.41					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.612	0.25	0.15					
	冲击钻头 φ6~12				根	0.051	2.57	0.13					
	其他材料费						--	0.65	--				
	材料费小计						--	45.7	--				

项目编码	030404033001	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-334	吊风扇安装	台	1	34.98	4.18		13.99	4.9	34.98	4.18		13.99	4.9
综合人工工日		小计							34.98	4.18		13.99	4.9
0.33工日		未计价材料费							4329.53				
清单项目综合单价								4387.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	风扇				台	1	4329.53	4329.53					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.41	1.5	0.62					

空心木板125×250×25	块	1.05	1.72	1.81		
圆钢Φ10~14	kg	0.38	3.42	1.3		
自攻螺钉M4×40	十个	0.42	0.25	0.11		
瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	4333.71	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.7				
清单项目综合单价								7.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接线盒				只	1.02	1.67	1.7					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	2.225	0.1	0.22					
	镀锌锁紧螺母M15~20×3				个	2.225	0.12	0.27					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	2.24	--				

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 16mm ² 以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.63	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费							44.11				
清单项目综合单价								49.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆YJV22-4*16				m	1.01	43.67	44.11					
	汽油				kg	0.0075	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0177 8	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					

封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0040 ₂	8.58	0.03		
沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
硬酯酸一级	kg	0.0002 ₄	10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	44.47	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	578.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.63	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计						2.02	0.34	0.09	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费										9.98	
清单项目综合单价								13.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆ZC-YJV-3*4				m	1.01	9.88	9.98					
	汽油				kg	0.0075	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0177 ₈	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0008 ₈	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.0038	15.44	0.06					
	硬酯酸一级				kg	0.0001	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0612	0.69	0.04					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0009	14.58	0.01					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	10.32	--				

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	340.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜 芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费							2.32					
清单项目综合单价									3.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	绝缘导线NH-BV-2.5						m	1.16	2	2.32				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	2.47	--			

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	274.17							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1360	管内穿线 照明 线路 导线截面 4mm ² 以内 铜 芯	100m单 线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08	
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08	
0.0054工日		未计价材料费							4.29					
清单项目综合单价									5.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	绝缘导线NH-BV-4						m	1.1	3.9	4.29				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0013	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	4.44	--			

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	152.87	32.8	388.38	135.93	9.71	1.53	0.33	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.53	0.33	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							24.65				
清单项目综合单价								41.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管DN50			m	1.03	23.93	24.65						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0081 ₄	3.77	0.03						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 ₅	5.15	0.02						
	钢锯条			根	0.0216	0.21							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21						
	溶剂汽油			kg	0.0040 ₃	7.89	0.03						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1124	0.93	0.1						
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73						
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1112 ₄	0.37	0.04						
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1186	1.76	0.21						
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	26.18	--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	81.87	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.4 ₈	248.38	19.17	469.79	164.43	11.74	2.48	0.19	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.19	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费							9.03				
清单项目综合单价								29.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管公称直径25mm以内			m	1.03	8.77	9.03						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
镀锌管卡DN25			个	0.8549	1.39	1.19							

自攻螺钉M4×65	十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
圆钢 φ 5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
电焊条J422 φ 3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
塑料膨胀管 φ 8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
冲击钻头 φ 6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	11.51	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	81.87
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	1019.7 ₂	254.7	12.35	407.89	142.76	10.2	2.55	0.12	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.12	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.22				

清单项目综合单价

24.6

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内		m	1.03	6.04	6.22		
	镀锌电线管接头 φ 20×5		个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn20		个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20		个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 φ 5.5~9		kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ 3.2		kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油		kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆		kg	0.0071	8.58	0.06		

	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	8.77	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	301.16
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1075	砖、混凝土结构明配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	94.64		237.02	82.96	5.93	0.95		2.37	0.83	
综合人工工日		小计							5.93	0.95			2.37	0.83
0.0559工日		未计价材料费												5.62
清单项目综合单价								15.7						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内			m	1.03	5.46	5.62		
	紧定式直管接头 φ25			个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母 φ25			个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25			个	0.7694	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65			十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条			根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.15	0.02		
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	6.57	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	57.2
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	7.93	103.03	36.06	25.76	6.44	0.79	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.79	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							51.72				
清单项目综合单价								98.62					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭金属槽盒200*100		m	1.005	51.46	51.72		
	汽油		kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100		片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400		片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆		kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头		kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²		m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm ²		个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30		套	1.05	0.58	0.61		
	电		kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费					--	0.23	--
材料费小计					--	58.16	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50.89
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	7.93	103.03	36.06	25.76	6.44	0.79	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.79	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							44.78				
清单项目综合单价								91.68					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火密闭金属槽盒100*100		m	1.005	44.56	44.78		
	汽油		kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100		片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400		片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆		kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头		kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²		m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm ²		个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30		套	1.05	0.58	0.61		
	电		kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费					--	0.23	--
材料费小计					--	51.22	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	220
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	36.01	252.28	88.3	6.31	0.97	0.36	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	19.66	164.09	57.43	4.1	0.16	0.2	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.56	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价								21.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢Φ10~14			kg	0.08	3.55	0.28						
	角钢			kg	0.75	3.42	2.57						
	扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	3.42	0.75						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0230 4	3.77	0.09						
	破布			kg	0.0028 8	6	0.02						
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.4953 6	1.1	0.54						
	溶剂汽油			kg	0.0038 9	7.89	0.03						
	无光调和漆			kg	0.0115 2	12.86	0.15						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0149	12.86	0.19						
	钢锯条			根	0.0216	0.21							
	松香水			kg	0.0036	4.72	0.02						
	清油			kg	0.0043 2	13.72	0.06						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--			4.73		--			

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	100	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	2.81	9.33	3.26	2.33	0.49	0.28	0.93	0.33
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.01	293.62	23.35	31.76	117.45	41.11	2.94	0.23	0.32	1.17	0.41
综合人工工日		小计							5.27	0.72	0.6	2.1	0.74
0.0497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.43					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	厚漆		kg	0.002	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.005	12.86	0.06		
	镀锌扁钢卡子-25×4		kg	0.052	6.17	0.32		
	清油		kg	0.001	13.72	0.01		
	电焊条J422 φ4		kg	0.015	3.73	0.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条		根	0.02	0.21			
	圆钢 φ10~14		kg	0.045	3.42	0.15		
	其他材料费					--	0.02	--
材料费小计					--	0.72	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	206.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	122.96	17.01	3.92	49.18	17.21	12.3	1.7	0.39	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.39	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价								28.01					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢带40*4		m	1.05	6.65	6.98							
	棉纱头		kg	0.001	5.57	0.01							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.021	3.77	0.08							
	无光调和漆		kg	0.02	12.86	0.26							
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02							
	镀锌扁钢-60×6		kg	0.071	4.55	0.32							
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫		套	0.1	2.32	0.23							
	钢管保护管 φ40×400		根	0.1	7.55	0.76							
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	8.68	--						

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、 测试板 断接卡 子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.34	116.6	40.81	29.15	4.2	0.23	11.66	4.08

综合人工工日	小计	29.15	4.2	0.23	11.66	4.08	
0.275工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						49.32	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	4.61	59.78	20.92	149.46	40.08	4.61	59.78	20.92
综合人工工日		小计						149.46		40.08		20.92	
1.41工日		未计价材料费										79.26	
清单项目综合单价						354.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	总等电位联结端子箱	个	1	79.26	79.26								
	钢锯条	根	1	0.21	0.21								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27								
	破布	kg	0.2	6	1.2								
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43								
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14								
	角钢	kg	2	3.4	6.8								
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89								
	其他材料费			--	0.8	--							
	材料费小计			--	119.34	--							

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26

综合人工工日	小计				537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	
4.8工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					961.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	3.98	--	
	材料费小计						--	3.98	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交 流供电(综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日				小计					537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日				未计价材料费									
清单项目综合单价					886.31								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	3.98	--				
	材料费小计						--	3.98	--				

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	112					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采 暖管道 承插塑 料空调凝结水管 、雨水管(零件 粘接) 公称直径 110mm	10m	0.1	111.3	29.76	1.58	44.52	15.58	11.13	2.98	0.16	4.45	1.56
综合人工工日				小计					11.13	2.98	0.16	4.45	1.56
0.105工日				未计价材料费					16.52				
清单项目综合单价					36.8								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	承插塑料排水管dn110				m	0.951	13.77	13.1					
	承插塑料排水管件dn110				个	0.385	8.9	3.43					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.022	10.72	0.24					
	丙酮				kg	0.033	5.15	0.17					
	钢锯条				根	0.372	0.21	0.08					
	铁砂布2#				张	0.08	0.86	0.07					

棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.595	0.33	0.2		
扁钢<-59	kg	0.136	3.64	0.5		
水	m3	0.026	3.79	0.1		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	19.5	--	

项目编号	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补70	虹吸雨水斗安装DN50	个	1	38.16	0.24	0.97	15.26	5.34	38.16	0.24	0.97	15.26	5.34
综合人工工日		小计						38.16	0.24	0.97	15.26	5.34	
0.36工日		未计价材料费						45					
清单项目综合单价								104.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	虹吸雨水斗			个	1	45	45						
	其他材料费					--	0.24	--					
	材料费小计					--	45.24	--					

项目编号	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	303.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	0.97	21.2	7.42	5.3	0.13	0.1	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		27.56	9.65	0.69	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计						5.99	0.44	0.1	2.4	0.84	
0.0565工日		未计价材料费						51.5					
清单项目综合单价								61.27					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网骨架复合管(Pe) DN100DN100			m	1.015	42.71	43.35						

细	钢丝网骨架复合管（PE）管件DN100	个	0.163	50	8.15		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.79	0.3		
	其他材料费				0.14	--	
	材料费小计				51.94	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	34.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.7	3.23	121.26	42.44	30.32	8.97	0.32	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		27.56	9.65	0.69	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.28	0.32	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价								89.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢管DN65				m	1.02	31.49	32.12					
	室内镀锌钢管接头零件DN65				个	0.425	19.26	8.19					
	尼龙砂轮片φ400				片	0.022	8.66	0.19					
	机油				kg	0.013	7.72	0.1					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	线麻				kg	0.0015	10.29	0.02					
	水泥32.5级				kg	0.143	0.27	0.04					
	黄砂				m3	0.0004	120.46	0.05					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.01	5.15	0.05					
	破布				kg	0.028	6	0.17					
	水				m3	0.098	3.79	0.37					
	漂白粉				kg	0.0014	3.43						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	41.4	--				

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	Kg	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.84	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.84	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红 丹防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.84	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.84	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.84	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	70.52	180.7	101.34	35.47	2.53	0.71	1.81	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	25.16	53.81	139.92	48.97	3.5	0.25	0.54	1.4	0.49
综合人工工日		小计							7.15	1.05	2.75	2.85	1
0.0675工日		未计价材料费							4.07				
清单项目综合单价									18.87				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢丝刷子				把	0.0015	1.54						
	铁砂布2#				张	0.0109	0.86	0.01					
	破布				kg	0.0015 6	6	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0211	12.68	0.27					
	汽油				kg	0.0073	9.12	0.07					
	调和漆				kg	0.015	11.53	0.17					
	型钢				kg	1.06	3.42	3.63					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0302 9	3.77	0.11					
	氧气				m3	0.0143 2	2.83	0.04					
	乙炔气				kg	0.0048 8	15.44	0.08					
	砂轮片 φ400				片	0.0080 4	11.58	0.09					
	水泥32.5级				kg	0.1644 1	0.27	0.04					
	黄砂				m3	0.0002 8	120.46	0.03					
	棉纱头				kg	0.0133 9	5.57	0.07					
	水				m3	0.0001 1	3.79						
	清油				kg	0.0000 6	13.72						
	橡胶板 δ1~15				kg	0.0028 7	7.72	0.02					
机油6~7#				kg	0.0025 3	10.72	0.03						
碎石5~32mm				m3	0.0002 8	90.34	0.03						

普通木成材	m3	0.0001 ₁	2306.7 ₅	0.25		
厚漆	kg	0.0001 ₇	8.58			
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0004 ₅	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	5.12	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.3	30.53	10.68	76.32	7.22	0.3	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.3	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							468.18				
清单项目综合单价								593.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	室内消火栓				套	1	468.18	468.18					
	棉纱头				kg	0.1	5.57	0.56					
	木方材				m3	0.003	1543.5 ₉	4.63					
	砂轮片 φ400				片	0.038	11.58	0.44					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	1.68	0.3	0.5					
	水泥32.5级				kg	1.43	0.27	0.39					
	其他材料费						--	0.7	--				
	材料费小计						--	475.4	--				

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	16.29	37.31	13.06	93.28	113.69	16.29	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	16.29	37.31	13.06

0.88工日	未计价材料费					275.92		
清单项目综合单价					549.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰阀门DN100	个	1	275.92	275.92			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	389.61	--	

项目编码	040504002001	项目名称	阀门井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	阀门井	座	1		800					800			
综合人工工日		小计						800					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								800					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	阀门井	座	1	800	800								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	800	--						

项目编码	031202002001	项目名称	管道防腐		计量单位	m2	工程量	6.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		12.3	4.3	3.07	0.28		1.23	0.43
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36

11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.82		9.75	3.41	2.44	0.18		0.98	0.34
综合人工工日		小计						10.59	3.43		4.25	1.49	
0.1工日		未计价材料费						1.04					
清单项目综合单价									20.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢丝刷子					把	0.02	1.54	0.03				
	铁砂布2#					张	0.15	0.86	0.13				
	破布					kg	0.02	6	0.12				
	石油沥青10#					kg	0.111	4.72	0.52				
	动力苯					kg	0.345	4.43	1.53				
	木柴					kg	1.154	0.94	1.08				
	沥青漆					kg	0.535	1.94	1.04				
	其他材料费							--	0.02		--		
	材料费小计							--	4.47		--		

项目编码	031202002002	项目名称	管道防腐		计量单位	m2	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		12.3	4.3	3.07	0.28		1.23	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		9.75	3.41	2.44	0.34		0.98	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		9.75	3.41	2.44	0.3		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计						12.93	1.12		5.19	1.81	
0.122工日		未计价材料费						5.79					
清单项目综合单价									26.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢丝刷子					把	0.02	1.54	0.03				
	铁砂布2#					张	0.15	0.86	0.13				
	破布					kg	0.02	6	0.12				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.277	12.68	3.51				
	汽油					kg	0.092	9.12	0.84				
	调和漆					kg	0.198	11.53	2.28				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	6.91		--		

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	170							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			2968.34	1038.92	7.42			2.97	1.04	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4111.84	206.06	72.12	0.46		3.7	0.19	0.06	
综合人工工日		小计						7.88			3.7	3.16	1.1	
0.0744工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	170							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		140.07	473.95	165.88	11.85		1.4	4.74	1.66	
综合人工工日		小计						11.85			1.4	4.74	1.66	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								19.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	63.08	189.21		25.23	8.83	63.08	189.21		25.23	8.83

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	114.19	342.56	45.68	15.99	114.19	342.56	45.68	15.99	
10-F1	第十册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.47	196.38	26.19	9.17	65.47	196.38	26.19	9.17	
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.63	1.92	0.25	0.09	0.63	1.92	0.25	0.09	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.78	11.43	1.51	0.53	3.78	11.43	1.51	0.53	
9-F1	第九册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.72	17.17	2.29	0.8	5.72	17.17	2.29	0.8	
综合人工工日		小计						252.87	758.67		101.15	35.41
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1148.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	758.67	--		
	材料费小计							--	758.67	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2328.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2042.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	286			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1498.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3826.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	6000		

暂列金额明细表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6000	
	合计		6000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：水电安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4117.65		4117.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	146015.8	2.4	3504.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	146015.8	0.42	613.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	146015.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	150133.45	9	13512.01
合计					17629.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水电安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

