

## 招标控制价

招 标 人： 句容市保安服务有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏远瀚建筑设计有限公司

(单位盖章)

2025年05月07日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6902621.62

(大写): 陆佰玖拾万贰仟陆佰贰拾壹元陆角贰分

招 标 人: 句容市保安服务有限公司  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 江苏远瀚建筑设计有限公司  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 王运茂  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 卢昱  
(签字或盖章)

编 制 人: 袁余锋  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 解桂菊  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年05月07日

复核时间: 2025年05月07日

原黄梅中学旧址改建项目-改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 6902621.62

(大写) 陆佰玖拾万贰仟陆佰贰拾壹元陆角贰分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 建设项目招标控制价表

工程名称：原黄梅中学旧址改建项目-改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	修缮改造工程	2205014.72	147000	29762.29	86556.74
2	加固工程	752254.49	6000	11054.8	26607.72
3	室外工程	1435415.55		18160.16	41547
4	装修工程	853317.59		24886.95	28150.66
5	安装工程	1656619.27		22507.62	37986.37
	合计	6902621.62	153000	106371.82	220848.49

# 单项工程招标控制价表

工程名称：原黄梅中学旧址改建项目-改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	指拘室	859145.32	20000	12216.35	33725.32
2	食堂	719266.86	48000	9707.52	28234.46
3	办公多功能厅	626602.54	79000	7838.42	24596.96
4	加固工程	752254.49	6000	11054.8	26607.72
5	道路工程	558040.15		8893.69	11706.03
6	景观工程	659316.94		6963.43	22424.45
7	绿化工程	218058.46		2303.04	7416.52
8	装修改造工程	853317.59		24886.95	28150.66
9	电气工程	797931.58		10491.11	17705.97
10	暖通工程	26214.99		295.68	499.02
11	给排水工程	571428.09		8243.33	13912.36
12	智能化工程	261044.61		3477.5	5869.02
	合计	6902621.62	153000	106371.82	220848.49

# 单位工程招标控制价表

工程名称：指拘室(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	540665.9	
1.1	人工费	111842.75	
1.2	材料费	375925.62	
1.3	施工机具使用费	7553.82	
1.4	企业管理费	31013.1	
1.5	利润	14330.59	
2	措施项目	193815.5	
2.1	单价措施项目费	173740.68	
2.2	总价措施项目费	20074.82	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12216.35	
3	其他项目	20000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	20000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	33725.32	
5	税金	70938.6	
6	小计	859145.32	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建砌体工程						
1	010401003001	蒸压砂砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	102.93	421.99	43435.43	
2	010502002001	构造柱	构造柱(C20非泵送预拌砼)	m3	2.28	636.51	1451.24	
3	010505001001	有梁板	1. 有梁板(C30非泵送预拌砼) 2. 现浇板厚12cm	m3	24.59	1476.86	36315.99	
4	010515001001	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	2.214	5077.9	11242.47	
5	010515001002	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤25	t	1.544	4400.69	6794.67	
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)	m2	42	16.6	697.2	
		分部小计					99937	
		楼地面工程						
7	011101001005	水泥砂浆楼地面(淋浴间/卫生间)	• 装饰面层按装修设计(H-0.02) (施工不应破坏防水层,防滑等级不低于Bd) • 10厚1:2水泥砂浆保护层 • 1.5厚聚氨酯防水涂料(两道),上翻300,穿管道处加强(直径200)上翻300;洞口处外延500,洞口两侧外延200(所有高度均从完成面算起);盥洗池盆处高度至1.2米 • 最薄处20厚C25细石混凝土保护层,向地漏找1%坡 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	19.14	79.39	1519.52	
8	011101001003	水泥砂浆楼地面(楼梯间)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、现浇钢筋混凝土楼板	m2	98.98	2.82	279.12	
9	011101001004	水泥砂浆楼地面(风井、冷媒管井等)	• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 • 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)	m2	0.53	19.27	10.21	
		分部小计					1808.85	
		天棚工程						
10	011301001001	防水层(淋浴间/卫生间)	• 1.2mm厚聚氨酯防水涂料	m2	19.14	32.17	615.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	011301001003	天棚抹灰(风井、冷媒管井等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 现浇钢筋混凝土楼板</li> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平</li> <li>• +12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> </ul>	m2	0.53	16.45	8.72		
		分部小计					624.45		
		内墙工程							
12	011201001003	墙面一般抹灰(办公用房)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平</li> <li>• +12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)</li> </ul>	m2	1444.94	34.89	50413.96		
13	011201001004	墙面一般抹灰(卫生间、淋浴间墙面)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5厚粘结砂浆找平拉毛</li> <li>• 1.5mm聚氨酯防水涂料,高度1.2米,浴缸及淋浴区高度至2米</li> <li>• 12厚1:3水泥防水砂浆压网格布分层压实抹平</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆</li> </ul>	m2	121.56	41.5	5044.74		
14	011201001005	墙面一般抹灰(风井设备管井等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平</li> <li>• +12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆</li> <li>• (风井的内粉刷应做随砌随粉)</li> </ul>	m2	13.68	34.89	477.3		
		分部小计					55936		
		屋面工程							
15	010902001003	屋面工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙翻起至收口处且高出完成面300,(最上层防水卷材自带防护层)</li> <li>• 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料</li> <li>• 原有建筑屋面,涂抹防水层指前屋面需填补平整</li> </ul>	m2	208.85	75.77	15824.56		
16	010902001004	屋面工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙翻起至收口处且高出完成面300,(最上层防水卷材自带防护层)</li> <li>• 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料</li> <li>• 原有建筑屋面,涂抹防水层指前屋面需填补平整</li> </ul>	m2	100.56	75.77	7619.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010901002001	斜屋面	真石漆饰面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙翻起至收口处且高出完成面300,(最上层防水卷材自带保护层) • 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 • 原有建筑屋面,涂抹防水层指前屋面需填补平整	m <sup>2</sup>	338.72	172.4	58395.33	
		分部小计					81839.32	
		外墙工程						
18	011406001004	外墙抹灰(空鼓修补)	• 6厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道 • 1.5厚水泥基防水涂料(另计) • 20厚1:3水泥防水砂浆找平,掺3~5%防水剂 • 界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层) • 基层墙体(钢筋混凝土或砌体外墙) 空鼓部分工程量暂估,具体按实结算	m <sup>2</sup>	290.62	61.58	17896.38	
19	010903002001	墙面涂膜防水	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	m <sup>2</sup>	1453.12	19.42	28219.59	
20	011406001003	外墙真石漆	• 外墙真石漆饰面 • 刮柔性耐水腻子	m <sup>2</sup>	1453.12	76.39	111003.84	
21	011204004001	钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌型钢(含后置铁板、化学螺栓)	t	1.349	7021.9	9472.54	
22	011204001001	外墙阳光板	1、16mm聚碳酸酯墙板 2、钢龙骨(另计) 3、其它未尽事宜详见图纸及说明	m <sup>2</sup>	89.9	109.16	9813.48	
		分部小计					176405.83	
		门窗工程						
23	010802003001	甲级防火门	钢制甲级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	14.3	477.17	6823.53	
24	010802003002	乙级防火门	钢制乙级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	2.2	452.98	996.56	
25	010801001001	普通门	成品木质门带套(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	37.56	662.76	24893.27	
26	010807001001	铝合金窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	49.89	637.8	31819.84	
27	010801001002	门联窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	14.7	637.8	9375.66	
28	010801001003	安全门	钢制安全门(专业厂家定制)	m <sup>2</sup>	36	503.05	18109.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802004001	金属防护栅栏	防护金属栅栏竖向材料为C25的圆钢,竖向间距不小于120mm;水平材料采用40mm×60mm×4mm矩形钢管,横向间距不小于400mm矩形钢管应钻孔穿入圆钢,连接处应满焊。	m2	55.86	185.6	10367.62	
		分部小计					102386.28	
		其它工程						
30	010506001001	直形楼梯	直形楼梯(C25非泵送预拌砼)	m2	41.6	107.54	4473.66	
31	011503001002	不锈钢楼梯栏杆扶手	不锈钢楼梯栏杆扶手做法详22J403-1-2-7-B1	m	16.48	288.6	4756.13	
32	010515001003	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	2.288	5077.9	11618.24	
33	010515001004	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋Φ≤25	t	0.2	4400.69	880.14	
		分部小计					21728.17	
		分部分项合计					540665.9	
1	011701001001	外墙脚手架	外墙镶(挂)贴双排外脚手架12m内	m2	1543.02	18.7	28854.47	
2	011701001002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	2500.54	1.61	4025.87	
3	010506001001	现浇楼梯复合木模板	1、直形楼梯	m2	41.6	192.93	8025.89	
4	010505001001	现浇板厚度≤12cm复合木模板	1.有梁板(C30非泵送预拌砼) 2.现浇板厚度≤12cm复合木模板	m2	198.44	657.94	130561.61	
5	010502002002	现浇构造柱复合木模板	现浇构造柱复合木模板	m2	25.31	89.8	2272.84	
		单价措施合计					173740.68	
合计							714406.58	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			12216.35			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	10716.1			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1500.25			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1	7858.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					20074.82			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	20000		

# 暂列金额明细表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：指拘室(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除工程	含原有墙面、顶面、地面装修面层，门窗拆除、外墙墙面空鼓部分拆除、外墙起皮涂料拆除、破损基层修补、屋顶防水拆除、墙体拆除、垃圾外运等	20000			
合计			20000			

# 计日工表

工程名称：指拘室(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：指拘室(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	33725.32		33725.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754481.4	3.8	28670.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754481.4	0.67	5055.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754481.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	788206.72	9	70938.6
合计					104663.92

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：指拘室(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：食堂(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	512875.02	
1.1	人工费	112119.17	
1.2	材料费	348674.26	
1.3	施工机具使用费	6889.24	
1.4	企业管理费	30911.33	
1.5	利润	14280.97	
2	措施项目	70768.37	
2.1	单价措施项目费	54816.25	
2.2	总价措施项目费	15952.12	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9707.52	
3	其他项目	48000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	48000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	28234.46	
5	税金	59389.01	
6	小计	719266.86	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建砌体工程						
1	010401003001	蒸压砂砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	96.97	421.99	40920.37	
2	010502002001	构造柱	构造柱(C20非泵送预拌砼)	m3	5.39	636.51	3430.79	
3	010515001001	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	0.23	5077.9	1167.92	
4	010515001002	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤25	t	0.2	4400.69	880.14	
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)	m2	150	16.6	2490	
		分部小计					48889.22	
		楼地面工程						
6	011101001002	水泥砂浆楼地面(厨房/洗碗间)	• 10厚1:2水泥砂浆保护层 • 1.5厚聚氨酯防水涂料(两道),上翻300,穿管道处加强(直径200)上翻300;洞口处外延500,洞口两侧外延200(所有高度均从完成面算起); • 50厚C25细石混凝土保护层,向地漏找1%坡(内配% C4@100双向钢筋网片,随打随抹平) • 陶粒混凝土回填剩余厚度 • 降板区域内通刷1.5厚聚氨酯防水涂料上翻至完成面以上300 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	83.36	150.63	12556.52	
7	011101001005	水泥砂浆楼地面(楼梯间)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、现浇钢筋混凝土楼板	m2	31.48	2.82	88.77	
8	011101001006	水泥砂浆楼地面(风井、冷媒管井等)	• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 • 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)	m2	2.55	19.27	49.14	
		分部小计					12694.43	
		天棚工程						
9	011301001001	防水层(厨房/洗碗间)	• 1.2mm厚聚氨酯防水涂料	m2	83.36	32.17	2681.69	
10	011301001003	天棚抹灰(风井、冷媒管井等)	• 现浇钢筋混凝土楼板 • 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	2.55	16.45	41.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2723.64	
		内墙工程						
11	011201001003	墙面一般抹灰（公共部位）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)</li> </ul>	m2	1614.92	34.89	56344.56	
12	011201001004	墙面一般抹灰（卫生间、厨房部位）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5厚粘结砂浆找平拉毛</li> <li>• 1.5mm聚氨酯防水涂料,高度1.2米,浴缸及淋浴区高度至2米</li> <li>• 12厚1:3水泥防水砂浆压网格布分层压实抹平</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆</li> </ul>	m2	268.91	41.5	11159.77	
13	011201001005	墙面一般抹灰（风井设备管井等）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(风井的内粉刷应做随砌随粉)</li> </ul>	m2	96.9	34.89	3380.84	
		分部小计					70885.17	
		屋面工程						
14	010902001002	屋面工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙翻起至收口处且高出完成面300,(最上层防水卷材自带防护层)</li> <li>• 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料</li> <li>• 原有建筑屋面,涂抹防水层指前屋面需填补平整</li> </ul>	m2	636.89	75.77	48257.16	
		分部小计					48257.16	
		外墙工程						
15	011406001004	外墙抹灰（空鼓修补）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道</li> <li>• 1.5厚水泥基防水涂料(另计)</li> <li>• 20厚1:3水泥防水砂浆找平,掺3~5%防水剂</li> <li>• 界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 基层墙体(钢筋混凝土或砌体外墙)空鼓部分工程量暂估,具体按实结算</li> </ul>	m2	313.19	61.58	19286.24	
16	010903002001	墙面涂膜防水	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	m2	1565.93	19.42	30410.36	
17	011406001003	外墙真石漆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外墙真石漆饰面</li> <li>• 刮柔性耐水腻子</li> </ul>	m2	1565.93	76.39	119621.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011204004001	钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌型钢(含后置铁板、化学螺栓)	t	1.85	7021.9	12990.52	
19	011204001001	外墙阳光板	1、16mm聚碳酸酯墙板 2、钢龙骨(另计) 3、其它未尽事宜详见图纸及说明	m <sup>2</sup>	123.32	109.16	13461.61	
		分部小计					195770.12	
		门窗工程						
20	010802003001	甲级防火门	钢制甲级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	4.18	477.17	1994.57	
21	010802003002	乙级防火门	钢质乙级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	12.54	452.98	5680.37	
22	010801001001	普通门	成品木质门带套(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	16.72	662.76	11081.35	
23	010807001001	铝合金窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	73.95	637.8	47165.31	
24	010801001002	门联窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	40.5	637.8	25830.9	
25	010801001003	铝合金门	断桥铝合金型材80系列壁厚2.2mm,钢化玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	6.24	758.28	4731.67	
		分部小计					96484.17	
		其它工程						
26	010506001002	直形楼梯	1.直形楼梯(C25非泵送预拌砼)	m <sup>2</sup>	74.8	107.54	8043.99	
27	010515001003	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	4.114	5077.9	20890.48	
28	011503001001	不锈钢楼梯栏杆扶手	不锈钢楼梯栏杆扶手做法详22J403-1-2-7-B1	m	28.54	288.6	8236.64	
		分部小计					37171.11	
		分部分项合计					512875.02	
1	011701001001	外墙脚手架	外墙镶(挂)贴双排外脚手架12m内	m <sup>2</sup>	1689.25	18.7	31588.98	
2	011701001002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m <sup>2</sup>	2126.32	1.61	3423.38	
3	010502002001	构造柱	构造柱(C20非泵送预拌砼)	m <sup>2</sup>	59.83	89.8	5372.73	
4	010506001001	现浇楼梯复合木模板	1、直形楼梯	m <sup>2</sup>	74.8	192.93	14431.16	
		单价措施合计					54816.25	
合计							567691.27	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			9707.52			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	8515.37			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1192.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1	6244.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						15952.12		

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	48000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	48000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	48000		

# 暂列金额明细表

工程名称：食堂(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	阳光板雨篷	含钢骨架、阳光板雨篷面，详见二次深化设计	28000			
2	拆除工程	含原有墙面、顶面、地面装修面层，门窗拆除、外墙空鼓部分拆除、外墙起皮涂料拆除、破损基层修补、屋顶防水拆除、墙体拆除、垃圾外运等	20000			
合计			48000			

# 计日工表

工程名称：食堂(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：食堂(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	28234.46		28234.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631643.39	3.8	24002.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631643.39	0.67	4232.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631643.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	659877.85	9	59389.01
合计					87623.47

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	435569.68	
1.1	人工费	85949.19	
1.2	材料费	310739.34	
1.3	施工机具使用费	4521.71	
1.4	企业管理费	23504.2	
1.5	利润	10855.28	
2	措施项目	35698.08	
2.1	单价措施项目费	22817.4	
2.2	总价措施项目费	12880.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7838.42	
3	其他项目	79000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	79000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	24596.96	
5	税金	51737.82	
6	小计	626602.54	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建砌体工程						
1	010401003002	蒸压砂砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	38.54	421.99	16263.49	
2	010502002002	构造柱	构造柱(C20非泵送预拌砼)	m3	3.11	636.51	1979.55	
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)	m2	64.8	16.6	1075.68	
4	010515001001	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	0.1	5077.9	507.79	
5	010515001002	现浇构件钢筋	现浇砼构件三级钢筋Φ≤25	t	0.1	4400.69	440.07	
		分部小计					20266.58	
		楼地面工程						
6	011101001001	水泥砂浆楼地面(淋浴间/卫生间)	• 装饰面层按装修设计(H-0.02) (施工不应破坏防水层,防滑等级不低于Bd) • 10厚1:2水泥砂浆保护层 • 1.5厚聚氨酯防水涂料(两道),上翻300,穿管道处加强(直径200)上翻300;洞口处外延500,洞口两侧外延200(所有高度均从完成面算起);盥洗池盆处高度至1.2米 • 最薄处20厚C25细石混凝土保护层,向地漏找1%坡 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	63.18	79.39	5015.86	
7	011101001002	水泥砂浆楼地面(楼梯间)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、现浇钢筋混凝土楼板	m2	80.4	2.82	226.73	
8	011101001004	水泥砂浆楼地面(风井、冷媒管井等)	• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 • 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)	m2	4.32	19.27	83.25	
		分部小计					5325.84	
		天棚工程						
9	011301001001	防水层(淋浴间/卫生间)	• 1.2mm厚聚氨酯防水涂料	m2	63.18	32.17	2032.5	
10	011301001002	天棚抹灰(风井、冷媒管井等)	• 现浇钢筋混凝土楼板 • 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	4.32	16.45	71.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2103.56	
		内墙面工程						
11	011201001002	墙面一般抹灰（办公用房）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(不同墙体材料交界处设抗裂钢丝网片)</li> </ul>	m2	1589.3	34.89	55450.68	
12	011201001003	墙面一般抹灰（卫生间、淋浴间墙面）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5厚粘结砂浆找平拉毛</li> <li>• 1.5mm聚氨酯防水涂料,高度1.2米,浴缸及淋浴区高度至2米</li> <li>• 12厚1:3水泥防水砂浆压网格布分层压实抹平</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆</li> </ul>	m2	294.14	41.5	12206.81	
13	011201001004	墙面一般抹灰（风井设备管井等）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8厚1:2.5水泥砂浆抹平+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>• 刷界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 混凝土墙面清理或砌块墙面润湿、甩浆(风井的内粉刷应做随砌随粉)</li> </ul>	m2	14.96	34.89	521.95	
		分部小计					68179.44	
		屋面工程						
14	010902001002	屋面工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,四周遇墙翻起至收口处且高出完成面300,(最上层防水卷材自带防护层)</li> <li>• 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料</li> <li>• 原有建筑屋面,涂抹防水层指前屋面需填补平整</li> </ul>	m2	330.92	75.77	25073.81	
		分部小计					25073.81	
		外墙工程						
15	011406001001	外墙抹灰（空鼓修补）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道</li> <li>• 1.5厚水泥基防水涂料(另计)</li> <li>• 20厚1:3水泥防水砂浆找平,掺3~5%防水剂</li> <li>• 界面处理剂一道(用于混凝土墙面和加气混凝土砌块基层)</li> <li>• 基层墙体(钢筋混凝土或砌体外墙)空鼓部分工程量暂估,具体按实结算</li> </ul>	m2	77.54	61.58	4774.91	
16	010903002001	墙面涂膜防水	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	m2	387.72	19.42	7529.52	
17	011406001002	外墙真石漆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外墙真石漆饰面</li> <li>• 刮柔性耐水腻子</li> </ul>	m2	387.72	76.39	29617.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011204004001	钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌型钢(含后置铁板、化学螺栓)	t	7.568	7021.9	53141.74	
19	011204001001	外墙阳光板	1、16mm聚碳酸酯墙板 2、钢龙骨(另计) 3、其它未尽事宜详见图纸及说明	m <sup>2</sup>	504.56	109.16	55077.77	
		分部小计					150141.87	
		门窗工程						
20	010802003002	甲级防火门	钢制甲级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	19.5	477.17	9304.82	
21	010802003003	乙级防火门	钢制乙级防火门(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	4.8	452.98	2174.3	
22	010801001003	木质门带套	成品木质门带套(含门锁等五金)	m <sup>2</sup>	55.2	662.76	36584.35	
23	010807001002	铝合金窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃。	m <sup>2</sup>	135.5	637.8	86421.9	
24	010801001004	门联窗	断桥铝合金型材80系列壁厚1.8mm,玻璃为6Low+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	10.08	637.8	6429.02	
		分部小计					140914.39	
		楼梯栏杆						
25	011503001003	不锈钢楼梯栏杆扶手	不锈钢楼梯栏杆扶手做法详22J403-1-2-7-B1	m	16.85	288.6	4862.91	
26	011503001004	连廊扶手	1、外廊栏杆扶手做法详22J403-1-3-45不锈钢栏杆扶手	m	64.8	288.6	18701.28	
		分部小计					23564.19	
		分部分项合计					435569.68	
1	011701001001	外墙脚手架	外墙镶(挂)贴双排外脚手架12m内	m <sup>2</sup>	892.28	18.7	16685.64	
2	011701001002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m <sup>2</sup>	1883.14	1.61	3031.86	
3	010502002001	现浇构造柱复合木模板	现浇构造柱复合木模板	m <sup>2</sup>	34.52	89.8	3099.9	
		单价措施合计					22817.4	
合计							458387.08	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			7838.42			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	6875.81			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	962.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1	5042.26			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计					12880.68			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	79000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	79000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	79000		

# 暂列金额明细表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	室外钢结构楼梯	含钢柱、踏板、钢梁、防火涂料等	25000			
2	阳光板雨篷	含钢结构工程、阳光板雨篷面，详见二次深化设计	34000			
3	拆除工程	含原有墙面、顶面、地面装修面层，门窗拆除、外墙空鼓部分拆除、外墙起皮涂料拆除、破损基层修补、屋顶防水拆除、墙体拆除、垃圾外运等	20000			
合计			79000			

# 计日工表

工程名称：办公多功能厅(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	24596.96		24596.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550267.76	3.8	20910.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550267.76	0.67	3686.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550267.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	574864.72	9	51737.82
合计					76334.78

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公多功能厅(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：加固工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	641479.21	
1.1	人工费	238021.69	
1.2	材料费	271359.06	
1.3	施工机具使用费	12033.79	
1.4	企业管理费	90019.82	
1.5	利润	30044.83	
2	措施项目	16054.8	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	11054.8	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11054.8	
3	其他项目	6000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	6000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	26607.72	
5	税金	62112.76	
6	小计	752254.49	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3#加固						
		分部小计						
		柱扩大截面						
1	010101001001	柱扩大截面	1.原柱扩大截面C40灌浆料(含模板)	m3	2.06	3419.98	7045.16	
2	010502002001	构造柱	C25非泵送混凝土含模板	m3	0.45	1726.11	776.75	
3	010515001003	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	1.2	5205.98	6247.18	
4	011810001003	植筋C8	钢筋植筋 Φ8mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	80	5.93	474.4	
		分部小计					14543.49	
		墙面加固						
5	011201001001	JQ2墙面加固	砌体钢筋网混凝土面层加固(单面)60mm厚	m2	26.72	113.6	3035.39	
6	011201001002	JQ1墙面加固	砌体钢筋网粉1:3水泥砂浆(单面)45mm厚	m2	1841.37	99.02	182332.46	
7	010515001001	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	19.417	5205.98	101084.51	
8	011810001001	植筋C8	钢筋植筋 Φ8mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	5134	5.93	30444.62	
		分部小计					316896.98	
		梁扩截面加固						
9	011201001003	原结构表面清洗	原结构表面清洗	m2	129.51	4.96	642.37	
10	011201001004	新老混凝土结合面刷界面剂	新老混凝土结合面刷界面剂	m2	129.51	7.01	907.87	
11	010503002001	梁扩截面加固	1.梁扩大截面(C40灌浆料) 2.扩大截面梁复合木模板	m3	10.2	4254.52	43396.1	
12	010515001002	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	2.1	5205.98	10932.56	
13	011810001002	植筋C8	钢筋植筋 Φ8mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	120	5.93	711.6	
		分部小计					56590.5	
		板加固						
14	011201001005	原结构表面清洗	原结构表面清洗	m2	13.36	4.96	66.27	
15	011201001006	新老混凝土结合面刷界面剂	新老混凝土结合面刷界面剂	m2	13.36	7.01	93.65	
16	011201001007	碳纤维加固	1.粘贴加固 单层碳纤维布 2.粘贴加固 单层碳纤维布每+1层	m2	13.36	477.18	6375.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010604001001	钢梁	1. 抛丸除锈(设计要求 Sa2.5级) 2. 钢梁、钢吊车梁制作 ≤1t 3. 钢梁安装 4. I类金属构件运输运距自行考虑 5. 钢梁顶与板之间结构胶填实	t	0.74	7681.82	5684.55	
18	011405001001	金属面油漆	金属氟碳漆喷涂 金属面	m2	17.91	99.27	1777.93	
19	011405001002	金属面防火涂料	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	m2	17.91	60.02	1074.96	
		分部小计					15072.48	
		5#食堂加固						
		分部小计						
		基础加固						
20	010502002003	构造柱	构造柱(C25非泵送预拌砼)含模板	m3	0.73	1726.11	1260.06	
21	010503004001	圈梁	C25非泵送混凝土含模板	m3	0.61	1897.2	1157.29	
22	010515001004	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	0.3	5205.98	1561.79	
23	010401003001	实心砖墙	MU15标准水泥砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.81	524.74	1999.26	
24	010401003002	水泥空心砖	MU10标准水泥空心砖 M7.5混合砂浆砌筑	m3	9.91	528.7	5239.42	
25	010501002001	带形基础	带形基础C30非泵送混凝土含模板	m3	1.91	529.32	1011	
		分部小计					12228.82	
		墙体加固						
26	011201001008	JQ1墙面加固	砌体钢筋网粉1:3水泥砂浆(单面)45mm厚	m2	291.19	99.02	28833.63	
27	010501002002	C30混凝土填灌	带形基础C30非泵送混凝土含模板	m3	3.2	480.43	1537.38	
28	010515001005	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	3.018	5205.98	15711.65	
29	011810001004	植筋C8	钢筋植筋 Φ8mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	1820	5.93	10792.6	
		分部小计					56875.26	
		钢结构加固						
30	010604001002	钢梁	1. 抛丸除锈(设计要求 Sa2.5级) 2. 钢梁、钢吊车梁制作 ≤1t 3. 钢梁安装 4. I类金属构件运输运距自行考虑 5. 钢梁顶与板之间结构胶填实	t	4.575	7681.82	35144.33	
31	011405001003	金属面油漆	金属氟碳漆喷涂 金属面	m2	115.6	99.27	11475.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011405001004	金属面防火涂料	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	m <sup>2</sup>	115.6	60.02	6938.31	
33	010606013001	零星钢构件	1.零星钢构件制作 2.零星钢构件安装 3.节点板与砼梁之间结构胶填充	t	0.5	13428.93	6714.47	
34	010516001001	螺栓	1、穿孔部位应采用环氧树脂胶锚固 2、钢材与混凝土接触部位应封缝并灌注环氧树脂胶 3、所有螺栓型号详见图纸,综合考虑报价,结算不作调整	项	1	5000	5000	
		分部小计					65272.72	
		柱加固						
35	011201001009	原结构表面清洗	原结构表面清洗	m <sup>2</sup>	108	4.96	535.68	
36	011201001010	新老混凝土结合面刷界面剂	新老混凝土结合面刷界面剂	m <sup>2</sup>	108	7.01	757.08	
37	011201001011	碳纤维加固	柱碳纤维加固2层	m <sup>2</sup>	72	613.15	44146.8	
		分部小计					45439.56	
		梁加固						
38	011201001012	原结构表面清洗	原结构表面清洗	m <sup>2</sup>	106.35	4.96	527.5	
39	011201001013	新老混凝土结合面刷界面剂	新老混凝土结合面刷界面剂	m <sup>2</sup>	106.35	7.01	745.51	
40	011201001014	梁碳纤维加固1T	梁碳纤维加固1T	m <sup>2</sup>	78.82	290	22857.8	
41	011201001016	梁碳纤维加固2T	梁碳纤维加固2T	m <sup>2</sup>	6.49	550	3569.5	
42	011201001015	梁碳纤维加固3T	梁碳纤维加固3T	m <sup>2</sup>	21.04	750	15780	
		分部小计					43480.31	
		2#加固工程						
		分部小计						
		土方工程						
43	010101003001	挖沟槽土方	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m <sup>3</sup>	3.29	73.92	243.2	
44	010103001001	回填方	基(槽)坑夯填回填土	m <sup>3</sup>	1.27	44.17	56.1	
45	010103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	2.02	20.75	41.92	
		分部小计					341.22	
		现浇混凝土板						
46	010505003001	现浇混凝土板	无梁板C35微膨胀混凝土	m <sup>3</sup>	3.65	542.83	1981.33	
47	010515001006	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	0.457	5205.98	2379.13	
48	011810001006	植筋C10	钢筋植筋 Φ10mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	75	10.15	761.25	
49	011810001008	植筋C12	钢筋植筋 Φ12mm以内(水平方向钻孔植筋)	根	39	17.03	664.17	
		分部小计					5785.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		梁扩截面加固						
50	011201001017	原结构表面清洗	原结构表面清洗	m <sup>2</sup>	8.32	4.96	41.27	
51	011201001018	新老混凝土结合面刷界面剂	新老混凝土结合面刷界面剂	m <sup>2</sup>	1.92	7.01	13.46	
52	010503002002	梁扩截面加固	1. 梁扩大截面(C40灌浆料) 2. 扩大截面梁复合木模板	m <sup>3</sup>	0.38	4955.75	1883.19	
53	010515001007	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	0.22	5205.98	1145.32	
54	011810001005	植筋C8	钢筋植筋 Φ8mm以内	根	160	5.93	948.8	
55	011810001007	植筋C14	钢筋植筋 Φ14mm以内	根	16	18.89	302.24	
		分部小计					4334.28	
		墙体工程						
56	010401001001	砖基础	Mu20混凝土实心砖M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	1.32	500.8	661.06	
57	010404001001	垫层	1. 垫层(C20非泵送预拌砼)不分格 2. 现浇混凝土垫层复合木模板	m <sup>3</sup>	0.7	532.71	372.9	
58	010503004002	圈梁	C25非泵送混凝土含模板	m <sup>3</sup>	1.76	1897.2	3339.07	
59	010515001008	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋 Φ≤12	t	0.047	5205.98	244.68	
		分部小计					4617.71	
		分部分项合计					641479.21	
1	011701001001	加固脚手架	加固脚手架	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							646479.21	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			11054.8			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	9697.19			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1357.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						11054.8		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	6000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	6000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	6000		

# 暂列金额明细表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除工程	拆除需要加固部分基层、抹灰、装饰层等所有需要拆除的项目	6000			
合计			6000			

# 计日工表

工程名称：加固工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	26607.72		26607.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663534.01	3.4	22560.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663534.01	0.61	4047.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	663534.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	690141.73	9	62112.76
合计					88720.48

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加固工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	471929.03	
1.1	人工费	28610.19	
1.2	材料费	408827.18	
1.3	施工机具使用费	19916.94	
1.4	企业管理费	9685.84	
1.5	利润	4888.89	
2	措施项目	28328.38	
2.1	单价措施项目费	19434.69	
2.2	总价措施项目费	8893.69	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8893.69	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	11706.03	
5	税金	46076.71	
6	小计	558040.15	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		沥青道路						
1	040203006001	沥青混凝土	1、50mm厚AC-10细粒式普通沥青混凝土 2、乳化沥青粘层	m2	5156.75	62.64	323018.82	
2	050201003001	600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实，压实系数≥0.95	m	1118.66	111.55	124786.52	
		分部小计					447805.34	
		其它						
3	040205006001	标线	车位标线 150宽象牙白热熔漆划线	m	707	7.67	5422.69	
4	040205019001	车档	成品橡塑阻车器	组	63	120	7560	
5	040203007001	道路病害处理	1、碎石垫层10cm厚 2、C20混凝土垫层20cm厚 3、拆除原有病害地面	m2	100	111.41	11141	
		分部小计					24123.69	
		分部分项合计					471929.03	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	19434.69	19434.69	
		单价措施合计					19434.69	
合计							491363.72	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			8893.69			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	7370.46			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.31	1523.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						8893.69		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：道路工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	11706.03		11706.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	500257.41	2	10005.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	500257.41	0.34	1700.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	500257.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	511963.44	9	46076.71
合计					57782.74

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	575490.05	
1.1	人工费	155905.21	
1.2	材料费	333708.19	
1.3	施工机具使用费	28735.79	
1.4	企业管理费	34883.51	
1.5	利润	22257.42	
2	措施项目	6963.43	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6963.43	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6963.43	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22424.45	
5	税金	54439.01	
6	小计	659316.94	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旧路拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	拆除原有旧路	m <sup>2</sup>	1997.91	5.11	10209.32	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的垃圾 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	299.69	39.05	11702.89	
		分部小计					21912.21	
		食堂门口						
3	050201001008	600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖	1、6600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	298.82	227.51	67984.54	
4	050201003001	600*100*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	102.91	81.72	8409.81	
5	050201003002	600*100*60芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	79.72	71.67	5713.53	
6	050201003003	600*200*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	8	117.44	939.52	
		分部小计					83047.4	
		大会议室门口						
7	050201001009	600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖	1、600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	146.14	227.51	33248.31	
8	050201003004	600*100*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	58.91	81.71	4813.54	
9	050201003006	600*200*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	6.5	117.44	763.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					38825.21	
		多功能厅门口						
10	050201001007	600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖	1、600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	258.37	227.51	58781.76	
11	050201003007	600*100*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	81.91	81.72	6693.69	
12	050201003008	600*100*60芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	96.37	71.67	6906.84	
13	050201003009	600*200*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	12.8	117.44	1503.23	
		分部小计					73885.52	
		宿舍周边						
14	050201001018	600*300*30仿芝麻白火烧面花岗岩	1、600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	789.34	227.51	179582.74	
15	050201003010	600*100*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	171.06	81.72	13979.02	
		分部小计					193561.76	
		人行步道						
16	050201001019	600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖	1、600*300*25仿芝麻白火烧面花岗岩PC砖 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25混凝土垫层 4、150厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	233.05	227.51	53021.21	
17	050201003011	600*100*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.95	m	222.32	81.72	18167.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050201003012	600*100*60芝麻灰火烧面花岗岩平牙	1、100厚600*100芝麻灰火烧面花岗岩平牙 2、200厚C20混凝土垫层(表面拉毛处理) 3、200厚12%灰土垫层 4、素土夯实,压实系数 $\geq 0.95$	m	9	71.67	645.03	
		分部小计					71834.23	
		其他						
19	010507004001	台阶	1、30厚600X300芝麻灰火烧面花岗岩踏面 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C25钢筋混凝土垫层 4、200厚级配碎石 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	47.85	232.5	11125.13	
20	050307016001	花池	1、顶面50厚黄金麻光面花岗岩、侧面30黄金麻光面花岗岩(具体详图纸) 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4、100厚C25素砼垫层 5、100厚级配碎石垫层 6、素土夯实	m	37.6	536.49	20172.02	
21	050201001017	旗台	1、钢筋混凝土基础、内设避雷装置; 2、现浇混凝土旗台,面铺600*600*30红麻光面花岗岩 3、具体做法详图纸设计	m <sup>2</sup>	6.4	626.4	4008.96	
22	010101001001	旗杆	1、不锈钢拉丝面钢管旗杆 2、需专业厂家二次深化及安装 3、充分考虑建设单位对旗杆高度要求,结算不做调整	项	1	5600	5600	
		分部小计					40906.11	
		车棚						
23	010603001001	钢柱	1、柱类型:钢柱 2、钢材品种、规格:Q235B,含埋板、锚栓、埋件等 3、单根柱质量:<1t 4、螺栓种类:高强螺栓性能等级为10.9S级 5、防火要求:耐火极限为1.5小时,采用膨胀型防火涂料,膨胀型防火涂料厚度不小于7mm; 6、除锈要求:钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理,其级别达到Sa2.5级 7、钢结构防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等,应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923)的规定	t	0.332	8351.06	2772.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010604001001	钢梁	1、梁类型:钢梁 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单根质量:<1t 4、螺栓种类:高强螺栓性能等级为10.9S级 5、防火要求:耐火极限为1.5小时,采用膨胀型型防火涂料,膨胀型防火涂料厚度不小于7mm; 6、除锈要求:钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理,其级别达到Sa2.5级 7、钢结构防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等,应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923)的规定	t	2.807	8965.99	25167.53	
25	011405001001	金属氟碳漆	金属氟碳漆喷涂 金属面	m2	85.24	89.63	7640.06	
26	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:详见图纸 2、挖土深度:详见图纸 3、土方现场临时堆置、多次场内转运、人工配合机械挖土及树根清挖等费用,投标人在报价时充分考虑并计入报价中,结算时综合单价不调整 4、含施工场地内清表及部分苗木、杂草等清除,投标人自行勘查现场(以现场情况为准),综合考虑报价,结算时综合单价不调整	m3	38.17	6.64	253.45	
27	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见图纸 2、挖土深度:详见图纸 3、土方现场临时堆置、多次场内转运、人工配合机械挖土及树根清挖等费用,投标人在报价时充分考虑并计入报价中,结算时综合单价不调整 4、含施工场地内清表及部分苗木、杂草等清除,投标人自行勘查现场(以现场情况为准),综合考虑报价,结算时综合单价不调整	m3	8.66	6.04	52.31	
28	010103001001	回填方	1、回填材料:级配砂石、砂土、灰土、压实性较好的素土,满足设计和规范的要求。 2、密实度要求:满足设计和规范的要求。 3、土方来源及运距:投标人自行考虑	m3	38.13	39.42	1503.08	
29	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种:余土、建筑垃圾等 2、运距:由投标人自行考虑,包含装车、内倒、外运、弃置、消纳、保洁、处理等所有费用	m3	38.13	28.72	1095.09	
30	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼(含模板) 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.44	444.55	1529.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼(含模板) 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.68	567.98	2090.17		
32	010501002001	地梁	1、混凝土种类:商品砼(含模板) 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.58	1029.11	1625.99		
33	010901003001	10mm厚B1级四层防火阳光锁扣板屋面	1、10mm厚B1级四层防火阳光锁扣板屋面,茶色,ST4X25不锈钢螺钉@300 2、阳光板应符合国家标准GB/T2712-2008《塑料板材》和GB/T16422.2-2014《有机玻璃板材》相关要求	m2	56	64.46	3609.76		
34	010515001001	现浇构件钢筋≤12	现浇砼构件三级钢筋Φ≤12	t	0.457	4871.88	2226.45		
35	010515001002	现浇构件钢筋≤25	现浇砼构件三级钢筋Φ≤25	t	0.457	4271.16	1951.92		
		分部小计					51517.61		
		分部分项合计					575490.05		
		单价措施合计							
合计								575490.05	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			6963.43			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1	5754.9			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1208.53			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项目除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						6963.43		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：景观工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	22424.45		22424.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582453.48	3.3	19220.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582453.48	0.55	3203.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582453.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	604877.93	9	54439.01
合计					76863.46

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	190334.07	
1.1	人工费	67099.2	
1.2	材料费	91602.39	
1.3	施工机具使用费	9465.78	
1.4	企业管理费	12760.83	
1.5	利润	9405.87	
2	措施项目	2303.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2303.04	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2303.04	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7416.52	
5	税金	18004.83	
6	小计	218058.46	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102012001	铺种草皮	1. 铺种草皮满铺(果岭草皮卷满铺10月加播黑麦草5克/平方米) 2. 草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型(成活率养护期的绿化养护工程) 3. 草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型	m <sup>2</sup>	5991	31.77	190334.07		
		分部分项合计					190334.07		
		单价措施合计							
合计								190334.07	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工			2303.04			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1	1903.34			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	399.7			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						2303.04		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿化工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	7416.52		7416.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192637.11	3.3	6357.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192637.11	0.55	1059.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192637.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	200053.63	9	18004.83
合计					25421.35

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	724822.56	
1.1	人工费	281609.79	
1.2	材料费	330078.89	
1.3	施工机具使用费	4428.57	
1.4	企业管理费	74365.63	
1.5	利润	34339.75	
2	措施项目	29886.95	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	24886.95	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	24886.95	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	28150.66	
5	税金	70457.42	
6	小计	853317.59	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公多功能厅						
		分部小计						
		楼地面工程						
1	011102003004	块料楼地面	1、干硬性水泥砂浆结合层 2、600*600地砖面层	m <sup>2</sup>	894.39	120.7	107952.87	
2	011102001001	门槛石	30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材专用粘贴剂。 20mm厚铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8 <sup>1</sup> 2M应根据地材分缝设置伸缩缝)大理石门槛石 (公区)不同材质交接需做1.5MM厚不锈钢收边条。	m <sup>2</sup>	7.2	229.45	1652.04	
		分部小计					109604.91	
		天棚工程						
3	011406001004	白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	894.39	23.22	20767.74	
4	011406001013	防水白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色防水无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	63	23.22	1462.86	
5	011302001005	纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 双层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带	m <sup>2</sup>	146.78	137.29	20151.43	
6	011302001006	防水纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 设置1道1.5mm厚Ⅲ型JS聚合物防水涂料 双层9.5mm防潮纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,	m <sup>2</sup>	63	179.33	11297.79	
7	010810002001	窗帘盒挂板	成品窗帘盒挂板40*200mm	m	86.4	22.5	1944	
		分部小计					55623.82	
		墙面工程						

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011406001005	内墙乳胶漆	1、白水泥腻子三遍、白色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	1103.58	23.22	25625.13	
9	011204003002	块料墙面（卫生间）	1、20mm厚水泥砂浆 2、300*600mm墙面砖面层	m <sup>2</sup>	229.3	141.66	32482.64	
10	011207001001	碳晶板墙面	碳晶板墙面（含各种颜色），压条压边	m <sup>2</sup>	67.6	120	8112	
11	011105006001	金属踢脚线	40mm高黑色铝合金踢脚线	m	647.67	22.51	14579.05	
12	011505010001	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	m <sup>2</sup>	3.8	107.92	410.1	
		分部小计					81208.92	
		食堂						
		分部小计						
		楼地面工程						
13	011102003001	块料楼地面	1、干硬性水泥砂浆结合层 2、800*800/600*600地砖面层	m <sup>2</sup>	655.45	120.7	79112.82	
14	011102001002	门槛石	30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材专用粘贴剂。 20mm厚铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8*12M应根据地材分缝设置伸缩缝)大理石门槛石 (公区)不同材质交接需做1.5MM厚不锈钢收边条。	m <sup>2</sup>	4.5	229.45	1032.53	
15	010401014001	厨房及洗碗间地沟	砖砌地沟、瓷砖面层（含不锈钢篦子）	m	31.53	226.4	7138.39	
		分部小计					87283.74	
		天棚工程						
16	011302001002	铝扣板	1、轻钢龙骨 2、Φ8吊筋 3、铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	32.79	162.95	5343.13	
17	011406001001	白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色/黑色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	622.66	23.22	14458.17	
18	011406001014	防水白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色防水无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	20.25	23.22	470.21	
19	011302001007	纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 双层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带	m <sup>2</sup>	107.11	137.29	14705.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001008	防水纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连接镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 设置1道1.5mm厚Ⅲ型JS聚合物防水涂料 双层9.5mm防潮纸面石膏板,专用自攻螺钉拧紧,	m <sup>2</sup>	20.18	179.33	3618.88	
21	010810002002	窗帘盒挂板	成品窗帘盒挂板40*200mm	m	49.73	22.5	1118.93	
22	010810002003	窗帘盒	窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	m	5.04	43.25	217.98	
		分部小计					39932.43	
		墙面工程						
23	011406001002	内墙乳胶漆	1、白水泥腻子三遍、白色无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	1519.68	23.22	35286.97	
24	011204003001	块料墙面(卫生间、厨房)	1、20mm厚水泥砂浆 2、800*400/300*600mm墙面砖面层	m <sup>2</sup>	268.91	141.66	38093.79	
25	011105006002	金属踢脚线	40mm高黑色铝合金踢脚线	m	616.79	22.51	13883.94	
26	011505010002	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	m <sup>2</sup>	2.5	107.92	269.8	
		分部小计					87534.5	
		其它工程						
27	011105001001	打餐台	1、5#+2#镀锌钢骨架 2、8厚硅酸盖板基层 3、仿木纹碳晶板面层+300*300墙砖面层,不锈钢圆管柱腿 4、人造石台面 5、亚克力宣传灯箱 6、其它未尽事宜详见图纸及说明,具体做法详见内装建施5#-E01	m	7.63	492.5	3757.78	
		分部小计					3757.78	
		指拘室						
		分部小计						
		楼地面工程						
28	011102003008	块料楼地面	1、干硬性水泥砂浆结合层 2、防滑地砖面层	m <sup>2</sup>	748.67	120.7	90364.47	
29	011102001003	门槛石	30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,石材专用粘贴剂。 20mm厚铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)大理石门槛石 (公区)不同材质交接需做1.5MM厚不锈钢收边条。	m <sup>2</sup>	12.1	229.45	2776.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011104001001	地毯楼地面	1、地毯楼地面(含各色压边条)	m2	205.03	73.56	15082.01	
		分部小计					108222.83	
		天棚工程						
31	011406001010	白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色无机涂料三遍	m2	795.09	23.22	18461.99	
32	011406001015	防水白色无机涂料	1、白水泥腻子三遍、白色防水无机涂料三遍	m2	16.13	23.22	374.54	
33	011302001009	纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 双层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带	m2	59.99	137.29	8236.03	
34	011302001010	防水纸面石膏板吊顶天棚	吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M10膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 设置1道1.5mm厚Ⅲ型JS聚合物防水涂料 双层9.5mm防潮纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢,	m2	16.13	179.33	2892.59	
35	011302001003	玻纤板天棚	1.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单 2.全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ6 3.玻纤板天棚面层搁在龙骨上	m2	115.8	162.21	18783.92	
36	011302001004	软膜天花	1.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单 2.全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ6 3.软膜天花天棚面层搁在龙骨上	m2	41.34	160.11	6618.95	
37	010810002004	窗帘盒挂板	成品窗帘盒挂板40*200mm	m	19.8	22.5	445.5	
		分部小计					55813.52	
		墙面工程						
38	011406001011	内墙乳胶漆	1、白水泥腻子三遍、白色无机涂料三遍	m2	2378.98	23.22	55239.92	
39	011204003003	块料墙面(卫生间)	1、20mm厚水泥砂浆 2、300*600mm墙面砖面层	m2	121.56	141.66	17220.19	
40	011207001002	碳晶板墙面	碳晶板墙面(含各种颜色),压条压边	m2	13.86	120	1663.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
41	011207001003	白色烤漆玻璃墙面	1、白色烤漆玻璃墙面 2、其它未尽事宜详见图纸及说明	m2	15.85	146.77	2326.3		
42	011207001004	香槟不锈钢饰面	香槟不锈钢饰面	m2	2.47	258.12	637.56		
43	011105006003	金属踢脚线	40mm高黑色铝合金踢脚线	m	811.04	22.51	18256.51		
44	011505010003	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	m2	4.6	107.92	496.43		
		分部小计					95840.11		
		分部分项合计					724822.56		
1	011701001001	综合脚手架		项	1	5000	5000		
		单价措施合计					5000		
合 计								729822.56	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			24886.95			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	3.1	22624.5			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.31	2262.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						24886.95		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：装修改造工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	28150.66		28150.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754709.51	3.2	24150.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754709.51	0.53	3999.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	754709.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	782860.17	9	70457.42
合计					98608.08

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修改造工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：电气工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	692632.56	
1.1	人工费	165214.34	
1.2	材料费	429361.28	
1.3	施工机具使用费	2927.82	
1.4	企业管理费	72040.81	
1.5	利润	23088.33	
2	措施项目	21708.79	
2.1	单价措施项目费	7352.54	
2.2	总价措施项目费	14356.25	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10491.11	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	17705.97	
5	税金	65884.26	
6	小计	797931.58	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公多功能厅						
		分部小计						
		办公多功能厅电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱ZAP 2、规格：GXL-1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地明装 5、配电箱内元器件配置 详见配电箱系统图	台	1	9303.61	9303.61	
2	030404017002	配电箱	1、名称：2层照明箱2AL2 2、规格：PZ30R- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置 详见配电箱系统图	台	1	3757.2	3757.2	
3	030404017003	配电箱	1、名称：3层照明箱3AL2 2、规格：PZ30R- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置 详见配电箱系统图	台	1	3754.07	3754.07	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-4*95 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设 综合考虑	m	60	320.51	19230.6	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设 综合考虑	m	51.77	48.62	2517.06	
6	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设 综合考虑	m	23.14	32.1	742.79	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：120mm2以下	个	2	269	538	
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：16mm2及以上 35mm2以下	个	10	160.38	1603.8	
9	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：暗配	m	163.26	135.06	22049.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	60	98.67	5920.2	
11	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	245.95	45.93	11296.48	
12	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	5.35	17.91	95.82	
13	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1455.19	7.76	11292.27	
14	030411001033	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	52.26	11.64	608.31	
15	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	17.77	18.8	334.08	
16	030413002001	凿（压）槽	墙地面开槽，开槽规格综合考虑	m	400	19.85	7940	
17	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：BV-4	m	180.05	4.22	759.81	
18	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV-2.5	m	4356.81	3.69	16076.63	
19	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：NHBV-2.5	m	60.8	4.04	245.63	
20	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格型号：LED AC220V 12W 3、安装方式：吸顶安装	套	53	60.81	3222.93	
21	030412001007	普通灯具	1、名称：1200*300*60mm条形灯 (可吸顶/可吊线) 2、规格型号：72W 3、安装方式：吸顶安装	套	42	122.34	5138.28	
22	030412001008	普通灯具	1、名称：嵌入式筒灯 2、安装方式：吸顶安装	套	91	54.86	4992.26	
23	030412001009	普通灯具	1、名称：阳台灯 2、规格型号：24W/φ240*50mm/6500K /防尘防虫 3、安装方式：吸顶安装	套	31	80.12	2483.72	
24	030412001019	普通灯具	1、名称：卧室吸顶灯 2、规格型号：24W/φ240*50mm 3、安装方式：吸顶安装	套	4	80.12	320.48	
25	030412001010	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格型号：(24W/φ320*57mm/5700K) 3、安装方式：吸顶安装	套	6	84.6	507.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412001002	普通灯具	1、名称：成套吸顶灯 2、规格型号：LED AC220V 12W 3、安装方式：吸顶安装	套	1	101.31	101.31	
27	030412001003	普通灯具	1、名称：备用照明灯 2、安装方式：壁装 3、规格型号：两线制 LED 18W	套	3	52.5	157.5	
28	030412005003	暗藏灯带	LED暗藏灯带	m	123.64	25.34	3133.04	
29	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单级单位开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	25	15.43	385.75	
30	030404034009	照明开关	1、名称：双极单控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	10	18.03	180.3	
31	030404034010	照明开关	1、名称：三极单控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	20.42	40.84	
32	030404034011	照明开关	1、名称：声光控自熄开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：一般底边距地1.3米	个	4	27.2	108.8	
33	030404034002	照明开关	1、名称：红外感应开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：吸顶安装，灯具旁0.2m	个	53	36.89	1955.17	
34	030404035001	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.3米暗装	个	121	22.02	2664.42	
35	030404035006	插座	1、名称：台盆下方预留防水电源插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.45米暗装	个	3	23.38	70.14	
36	030404035007	插座	1、名称：烘手器电源 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	3	31.55	94.65	
37	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配 (含预留设备电源、预留通风橱电源接线盒等)	个	454	8.33	3781.82	
38	030411003001	桥架	1、名称：普通配电桥架 2、规格型号：200×100 3、材质：金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型：槽式	m	21.6	107.49	2321.78	
39	030413001001	铁构件	1、名称：桥架、明配管支吊架 2、材质：型钢(综合) 3、工作内容：制作安装、除锈、刷油	kg	18	22.09	397.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1kV以下交流供电系统调试	项	1	905.08	905.08		
		分部小计					151029.75		
		办公多功能厅防雷及接地工程							
41	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:暗敷	m		15.7			
42	030409001001	接地极	垂直接地极:L50*5热镀锌角钢,长2.5米下端做尖头,顶部打入地面下1米	根	3	121.2	363.6		
43	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:镀锌扁钢40*4 3、具体做法详见图纸	m	14.5	45.27	656.42		
44	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱 2、具体做法详见图纸	台	1	337.89	337.89		
45	030414011001	接地装置	1.名称:独立接地装置调试6根接地极	系统	1	378.94	378.94		
		分部小计					1736.85		
		办公多功能厅应急照明工程							
46	030404017004	配电箱	1、名称:集中电源配电箱,编号:1JDY 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 3、安装方式:壁挂明装 4、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	2976.12	2976.12		
47	030411001007	配管	1、名称:电线管 2、材质:JDG管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配	m	12.4	7.76	96.22		
48	030411001008	配管	1、名称:钢管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配	m	168.78	17.91	3022.85		
49	030411004005	配线	1、名称:管内穿线 2、型号规格:NH-RVS-2*2.5	m	173.17	8.38	1451.16		
50	030411004004	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BV-2.5	m	35.16	3.69	129.74		
51	030411004006	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BV-1.5	m	16.34	2.83	46.24		
52	030412004001	装饰灯	1、名称:A型安全出口标志灯 2、规格型号:S-1W DC36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式:壁挂	套	1	81.97	81.97		
53	030412004002	装饰灯	1、名称:A型应急疏散指示灯 2、规格型号:1W/36V SP-BLZC-1LE/1RE/1LRE-AW 3、安装方式:壁挂	套	8	81.97	655.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-楼层 2、规格型号：F-DC36V SP-BLZC-10E-S 3、安装方式：壁装	套	3	81.97	245.91	
55	030412004004	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、规格型号：E-1W/36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式：壁装	套	2	81.97	163.94	
56	030412004005	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	13	87.1	1132.3	
57	030412004006	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：防水 1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	3	90.43	271.29	
58	030411006002	接线盒	1、名称：铁质开关盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配	个	31	8.53	264.43	
		分部小计					10537.93	
		指拘所						
		分部小计						
		指拘所电气工程						
59	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱ATa 2、规格：GXL-2 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	9022.4	9022.4	
60	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱ATb 2、规格：GXL-2 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	9022.4	9022.4	
61	030404017007	配电箱	1、名称：1层照明箱 1AL1a 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017008	配电箱	1、名称：1层照明箱 1AL2a 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
63	030404017009	配电箱	1、名称：1层照明箱 1AL1b 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
64	030404017010	配电箱	1、名称：1层照明箱 1AL2b 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
65	030404017011	配电箱	1、名称：2层照明箱 2AL1b 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
66	030404017012	配电箱	1、名称：2层照明箱 2AL2b 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
67	030404017013	配电箱	1、名称：3层照明箱 3AL1b 2、规格：PZ30 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
68	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-4*70 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	120	238.46	28615.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-4*35 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	120	114.18	13701.6	
70	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	65.27	68.7	4484.05	
71	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	26.11	48.62	1269.47	
72	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	31.88	32.1	1023.35	
73	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	20.16	23.07	465.09	
74	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：120mm <sup>2</sup> 以下	个	4	269	1076	
75	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：16mm <sup>2</sup> 及以上35mm <sup>2</sup> 以下	个	14	160.38	2245.32	
76	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	807.14	85.86	69301.04	
77	030411001010	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	381.35	45.93	17515.41	
78	030411001013	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	399.89	39.11	15639.7	
79	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	18.95	28.17	533.82	
80	030411001011	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	128.03	17.91	2293.02	
81	030411001014	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	989.32	7.76	7677.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030411001031	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	37.83	11.64	440.34	
83	030413002003	凿（压）槽	墙地面开槽，开槽规格综合考虑	m	200	19.85	3970	
84	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：WDZ-BYJ-10	m	167.57	9.08	1521.54	
85	030411004012	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	39.59	5.83	230.81	
86	030411004022	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：BV-4	m	113.48	4.22	478.89	
87	030411004008	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV-2.5	m	4587.34	3.69	16927.28	
88	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	93.95	3.85	361.71	
89	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格型号：LED AC220V 12W 3、安装方式：吸顶安装	套	55	60.81	3344.55	
90	030412001011	普通灯具	1、名称：吊线灯 2、安装方式：吸顶安装	套	35	119.28	4174.8	
91	030412001012	普通灯具	1、名称：阳台灯 2、规格型号： ：24W/φ240*50mm/6500K /防尘防虫 3、安装方式：吸顶安装	套	25	80.12	2003	
92	030412001013	普通灯具	1、名称： ：1200*300*60mm条形灯 (可吸顶/可吊线) 2、规格型号：72W 3、安装方式：吸顶安装	套	13	122.34	1590.42	
93	030412001015	普通灯具	1、名称：嵌入式筒设灯 2、安装方式：吸顶安装	套	8	54.86	438.88	
94	030412001014	普通灯具	1、名称：卧室吸顶灯 2、规格型号： ：(24W/φ240*50mm/三色 调光) 3、安装方式：吸顶安装	套	12	80.12	961.44	
95	030412001005	普通灯具	1、名称：备用照明灯 2、安装方式：壁装 3、规格型号：两线制 LED 18W	套	5	52.5	262.5	
96	030412005004	暗藏灯带	LED暗藏灯带	m	46.96	25.34	1189.97	
97	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单级单位 开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米 暗装	个	28	15.43	432.04	
98	030404034012	照明开关	1、名称：双极单控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米 暗装	个	4	18.03	72.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030404034014	照明开关	1、名称：单极双控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	6	15.76	94.56	
100	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	19.03	38.06	
101	030404034015	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	27.39	54.78	
102	030404034013	照明开关	1、名称：声光控自熄开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：一般底边距地1.3米	个	8	27.2	217.6	
103	030404034004	照明开关	1、名称：红外感应开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：吸顶安装，灯具旁0.2m	个	36	36.89	1328.04	
104	030404035002	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.3米暗装	个	79	22.02	1739.58	
105	030404035008	插座	1、名称：台盆下方预留防水电源插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.45米暗装	个	3	23.38	70.14	
106	030404035009	插座	1、名称：烘手器电源 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	3	31.55	94.65	
107	030411006003	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配 (含预留设备电源、预留通风橱电源接线盒等)	个	327	8.33	2723.91	
108	010507006001	手孔井	手孔井，尺寸以现场情况为准	座	3	1000	3000	
109	030411003002	桥架	1、名称：普通配电桥架 2、规格型号：200×100 3、材质：金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型：槽式	m	21.6	107.49	2321.78	
110	030413001002	铁构件	1、名称：桥架、明配管支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、工作内容：制作安装、除锈、刷油	kg	18	22.09	397.62	
111	030414002002	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电系统调试	项	1	905.08	905.08	
		分部小计					257371.48	
		指拘所防雷及接地工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
112	030409005002	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:暗敷	m		15.7			
113	030409001002	接地极	垂直接地极:L50*5热镀锌角钢,长2.5米下端做尖头,顶部打入地面下1米	根	6	121.2	727.2		
114	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:镀锌扁钢40*4 3、具体做法详见图纸	m	36.26	45.27	1641.49		
115	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱 2、具体做法详见图纸	台	2	337.89	675.78		
116	030414011002	接地装置	1.名称:独立接地装置调试6根接地极	系统	2	378.94	757.88		
		分部小计					3802.35		
		指拘所应急照明工程							
117	030404017014	配电箱	1、名称:集中电源配电箱,编号:ALEEa 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 3、安装方式:壁挂明装 4、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	2976.12	2976.12		
118	030404017015	配电箱	1、名称:集中电源配电箱,编号:ALEEb 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 3、安装方式:壁挂明装 4、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	2976.12	2976.12		
119	030411001015	配管	1、名称:钢管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配	m	293.29	17.91	5252.82		
120	030411004013	配线	1、名称:管内穿线 2、型号规格:WDZN-RYJS-2×2.5	m	340.63	8.58	2922.61		
121	030412004007	装饰灯	1、名称:A型安全出口标志灯 2、规格型号:S-1W DC36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式:壁装	套	6	81.97	491.82		
122	030412004008	装饰灯	1、名称:A型应急疏散指示灯 2、规格型号:1W/36V SP-BLZC-1LE/1RE/1LRE-AW 3、安装方式:壁装	套	22	81.97	1803.34		
123	030412004009	装饰灯	1、名称:消防应急标志灯具-楼层 2、规格型号:F-DC36V SP-BLZC-10E-S 3、安装方式:壁装	套	5	81.97	409.85		
124	030412004010	装饰灯	1、名称:A型疏散出口标志灯 2、规格型号:E-1W/36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式:壁装	套	7	81.97	573.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030412004011	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	34	87.1	2961.4	
126	030412004012	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：防水1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	6	90.43	542.58	
127	030411006004	接线盒	1、名称：铁质开关盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配	个	80	8.53	682.4	
		分部小计					21592.85	
		食堂						
		分部小计						
		食堂电气工程						
128	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱ZAP 2、规格：GXL-1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地明装 5、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	9303.61	9303.61	
129	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱CFAP 2、规格：GXL-1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地明装 5、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	9303.61	9303.61	
130	030404017019	配电箱	1、名称：1层照明箱1AL 2、规格：PZ30R- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
131	030404017020	配电箱	1、名称：2层照明箱2AL 2、规格：PZ30R- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：壁挂明装 6、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	3157.2	3157.2	
132	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJY-4*185 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	60	588.49	35309.4	
133	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-4*70 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	60	238.46	14307.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	44.16	117.77	5200.72	
135	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	41.22	68.7	2831.81	
136	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	42.17	48.62	2050.31	
137	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：240mm2以下	个	2	376.42	752.84	
138	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：120mm2以下	个	2	269	538	
139	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：16mm2及以上35mm2以下	个	10	160.38	1603.8	
140	030411001016	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：暗配	m	325.58	135.06	43972.83	
141	030411001017	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	100.68	85.86	8644.38	
142	030411001018	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	231.85	45.93	10648.87	
143	030411001019	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	19.3	39.11	754.82	
144	030411001020	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	12.64	17.91	226.38	
145	030411001021	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	14.65	20.14	295.05	
146	030411001022	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	16.84	14.18	238.79	
147	030411001032	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	181.34	11.64	2110.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030411001023	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	447.05	7.76	3469.11	
149	030413002004	凿（压）槽	墙地面开槽，开槽规格综合考虑	m	100	19.85	1985	
150	030411004023	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：BV-4	m	544.02	4.22	2295.76	
151	030411004014	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV-2.5	m	1113.33	3.69	4108.19	
152	030411004015	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	24.8	4.22	104.66	
153	030411004016	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	232.17	3.64	845.1	
154	030411004017	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	5.46	3.85	21.02	
155	030411004018	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-BYJ-4	m	10.96	4.66	51.07	
156	030412001006	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格型号：LED AC220V 12W 3、安装方式：吸顶安装	套	8	60.81	486.48	
157	030412001016	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格型号：(24W/φ320*57mm/5700K) 3、安装方式：吸顶安装	套	9	84.6	761.4	
158	030412001017	普通灯具	1、名称：嵌入式筒灯 2、安装方式：吸顶安装	套	27	54.86	1481.22	
159	030412001018	普通灯具	1、名称：装饰吊灯(选样) 2、安装方式：吸顶安装	套	1	200.08	200.08	
160	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格型号：LED AC220V 2×20W 3、安装方式：吸顶	套	1	79.71	79.71	
161	030412005005	暗藏灯带	LED暗藏灯带	m	170.83	25.34	4328.83	
162	030404034006	照明开关	1、名称：暗装单级单位开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	8	15.43	123.44	
163	030404034016	照明开关	1、名称：双极单控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	1	18.03	18.03	
164	030404034017	照明开关	1、名称：三极单控开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	4	20.42	81.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030404034018	照明开关	1、名称：声光控自熄开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：一般底边距地1.3米	个	7	27.2	190.4	
166	030404034007	照明开关	1、名称：红外感应开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：吸顶安装，灯具旁0.2m	个	8	36.89	295.12	
167	030404035003	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.3米暗装	个	13	22.02	286.26	
168	030404035010	插座	1、名称：单相二极和三极组合地插 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：地面安装	个	3	61	183	
169	030411006005	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配（含预留设备电源、预留通风橱电源接线盒等）	个	95	8.33	791.35	
170	030411003003	桥架	1、名称：普通配电桥架 2、规格型号：100×100 3、材质：金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型：槽式	m	7.2	86.47	622.58	
171	030413001003	铁构件	1、名称：桥架、明配管支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、工作内容：制作安装、除锈、刷油	kg	5	22.09	110.45	
172	030414002003	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电系统调试	项	1	905.08	905.08	
		分部小计					178233.04	
		食堂防雷及接地工程						
173	030409005003	避雷网	1.名称：避雷带 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装形式：暗敷	m		15.7		
174	030409002003	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢40*4 3、具体做法详见图纸	m	184.59	45.27	8356.39	
175	030409005004	避雷网	1、名称：接闪带焊接 2、材质：镀锌圆钢Φ10 3、含闪带材制作安装及防锈防腐，具体做法详见图纸	m	151.9	28.58	4341.3	
176	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.规格：-25*4热镀锌扁钢 3.安装形式：暗敷在粉刷层内	m	44	8.28	364.32	
177	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、具体做法详见图纸	台	1	337.89	337.89	
178	030414011003	接地装置	1.名称：接地网系统装置调试	系统	1	947.32	947.32	
		分部小计					14347.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂应急照明工程						
179	030404017021	配电箱	1、名称：集中电源配电箱，编号：1JDY 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	2976.12	2976.12	
180	030411001024	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	297.9	17.91	5335.39	
181	030411004019	配线	1、名称：管内穿线 2、型号规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	313.96	8.58	2693.78	
182	030412004013	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、规格型号：S-1W DC36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式：壁装	套	5	81.97	409.85	
183	030412004019	装饰灯	1、名称：A型单面多信息复合指示灯 2、规格型号：1W/36V SP-BLZC-2LE/2RE-AS 3、安装方式：壁装	套	7	81.97	573.79	
184	030412004020	装饰灯	1、名称：A型应急疏散指示灯 2、规格型号：1W/36V SP-BLZC-1LE/1RE/1LRE-AW 3、安装方式：壁装	套	17	81.97	1393.49	
185	030412004015	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-楼层 2、规格型号：F-DC36V SP-BLZC-10E-S 3、安装方式：壁装	套	4	81.97	327.88	
186	030412004016	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、规格型号：E-1W/36V SP-BLZC-10E-AWA 3、安装方式：壁装	套	5	81.97	409.85	
187	030412004017	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	38	87.1	3309.8	
188	030412004018	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格型号：防水 1X5W DC36V J-ZFJC-E5W-17B1 3、安装方式：壁挂	套	3	90.43	271.29	
189	030411006006	接线盒	1、名称：铁质开关盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配	个	80	8.53	682.4	
		分部小计					18383.64	
		门卫电气工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱ZAP 2、规格：GXL-1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：落地明装 5、配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1	4653.61	4653.61	
191	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV-4*16 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和垂直敷设综合考虑	m	120	56.46	6775.2	
192	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格型号：16mm2及以上35mm2以下	个	4	37.66	150.64	
193	030411001025	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	120	45.93	5511.6	
194	030411004020	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、型号：BV-4	m	32.64	4.22	137.74	
195	030411004021	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV-2.5	m	78.64	3.69	290.18	
196	030411001026	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	11.64	23.74	276.33	
197	030411001028	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗配	m	9.86	15.67	154.51	
198	030411001029	配管	1、名称：电线管 2、材质：PC管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	13.28	11.65	154.71	
199	030412005002	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格型号：LED AC220V 26W 3、安装方式：吸顶	套	2	55.48	110.96	
200	030404034008	照明开关	1、名称：暗装单级单位开关 2、规格型号：10A 220V 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	2	15.43	30.86	
201	030404035004	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格型号：AC250V 10A 3、安装方式：距地0.3米暗装	个	4	22.02	88.08	
202	030404035005	插座	1、名称：空调插座 2、规格型号：AC250V 16A 3、安装方式：距地1.6米暗装	个	1	22.39	22.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411006007	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格型号：86型 3、安装形式：暗配 (含预留设备电源、预留通风橱电源接线盒等)	个	9	8.33	74.97	
204	030414002004	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电系统调试	项	1	905.08	905.08	
		分部小计					19336.86	
		抗震支架						
205	031002002001	抗震支架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格：KZQ-200-T 3.包含：膨胀螺栓、锚栓、锚固件、螺杆、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等附件 4.具体做法：详见设计要求 5.抗震支吊架,依据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)进行深化设计,需满足抗震设计规范及设计要求,与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式 6.其它：投标人深化后自行考虑到投标报价中；工程量为暂估量，以现场实际为准	套	43	136.65	5875.95	
206	031002002002	抗震支架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL 3.包含：膨胀螺栓、锚栓、锚固件、螺杆、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等附件 4.具体做法：详见设计要求 5.抗震支吊架,依据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)进行深化设计,需满足抗震设计规范及设计要求,与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式 6.其它：投标人深化后自行考虑到投标报价中；工程量为暂估量，以现场实际为准	套	38	273.28	10384.64	
		分部小计					16260.59	
		分部分项合计					692632.56	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7352.54	7352.54	
		单价措施合计					7352.54	
合计							699985.1	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			10491.11			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	9202.73			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1288.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.6	3681.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	184.05			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						14356.25		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：电气工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	17705.97		17705.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627871.35	2.4	15068.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627871.35	0.42	2637.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627871.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	732047.32	9	65884.26
合计					83590.23

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	22966.99	
1.1	人工费	6354.86	
1.2	材料费	12433.06	
1.3	施工机具使用费	538.45	
1.4	企业管理费	2751.06	
1.5	利润	889.54	
2	措施项目	584.44	
2.1	单价措施项目费	179.82	
2.2	总价措施项目费	404.62	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	295.68	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	499.02	
5	税金	2164.54	
6	小计	26214.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公多功能厅暖通工程						
1	030404033001	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT12-14A 3、规格：风量150m <sup>3</sup> /h, 功率28W 4、带止回阀	台	6	284.79	1708.74	
2	030404033002	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT15-34A 3、规格：风量265m <sup>3</sup> /h, 功率36W 4、带止回阀	台	3	364.64	1093.92	
3	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	5.31	198.6	1054.57	
4	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	7.25	152.43	1105.12	
5	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：圆形 4、规格：Φ200以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	3.12	251.37	784.27	
6	030703019001	柔性接口	1、名称：防火(保温)柔性软接	m <sup>2</sup>	12	95.84	1150.08	
7	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶 2.规格:400*160	个	3	122.04	366.12	
8	030703011002	不锈钢成品弯头带防虫网罩	1.名称:不锈钢成品弯头带防虫网罩 2.规格:Φ100	个	3	78.75	236.25	
9	030703001001	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.型号:φ100	个	3	124.74	374.22	
		分部小计					7873.29	
		食堂暖通工程						
10	030404033003	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT12-14A 3、规格：风量150m <sup>3</sup> /h, 功率28W 4、带止回阀	台	1	284.79	284.79	
11	030404033004	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT15-34A 3、规格：风量265m <sup>3</sup> /h, 功率36W 4、带止回阀	台	5	364.64	1823.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404033005	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT25-56A 3、规格：风量800m <sup>3</sup> /h,功率150W 4、带止回阀	台	1	568.7	568.7	
13	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	0.86	198.6	170.8	
14	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	5.94	152.43	905.43	
15	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：圆形 4、规格：Φ200以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	3.92	251.37	985.37	
16	030703019002	柔性接口	1、名称：防火(保温)柔性软接	m <sup>2</sup>	10	95.84	958.4	
17	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶 2.规格:400*160	个	3	122.04	366.12	
18	030703011004	不锈钢成品弯头带防虫网罩	1.名称:不锈钢成品弯头带防虫网罩 2.规格:Φ100	个	2	78.75	157.5	
19	030703011005	不锈钢成品弯头带防虫网罩	1.名称:不锈钢成品弯头带防虫网罩 2.规格:Φ150	个	1	87.62	87.62	
20	010501006001	设备基础	1.离心式风机箱配套C25混凝土基础 2.含模板搭拆	m <sup>3</sup>	3.15	675.78	2128.71	
21	030703001002	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.型号:Φ100	个	1	124.74	124.74	
		分部小计					8561.38	
		指拘所暖通工程						
22	030404033006	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT12-14A 3、规格：风量150m <sup>3</sup> /h,功率28W 4、带止回阀	台	4	284.79	1139.16	
23	030404033007	风扇	1、名称：天花板用管道式换气扇 2、型号：BPT15-34A 3、规格：风量265m <sup>3</sup> /h,功率36W 4、带止回阀	台	3	364.64	1093.92	
24	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 δ0.5 3、形状：圆形 4、规格：Φ200以内 5、接口方式：咬口连接	m <sup>2</sup>	2.46	251.37	618.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703019003	柔性接口	1、名称：防火(保温)柔性软接	m2	1	95.84	95.84	
26	030703011006	不锈钢成品弯头带防虫网罩	1.名称：不锈钢成品弯头带防虫网罩 2.规格：Φ100	个	7	78.75	551.25	
27	030703001003	碳钢阀门	1.名称：防火阀70℃ 2.型号：Φ100	个	3	124.74	374.22	
		分部小计					3872.76	
		抗震支架						
28	031002002001	抗震支架	1.材质：矩形风管侧向支撑(T) 2.形式：400宽	套	4	273.28	1093.12	
29	031002002002	抗震支架	1.材质：矩形风管双向支撑(T+L) 2.形式：400宽	套	4	391.61	1566.44	
		分部小计					2659.56	
		分部分项合计					22966.99	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	179.82	179.82	
		单价措施合计					179.82	
合计							23146.81	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			295.68			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	259.37			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	36.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.6	103.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	5.19			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						404.62		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：暖通工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	499.02		499.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17695.79	2.4	424.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17695.79	0.42	74.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17695.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	24050.45	9	2164.54
合计					2663.56

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	494879.64	
1.1	人工费	91640.21	
1.2	材料费	344872.84	
1.3	施工机具使用费	6409.58	
1.4	企业管理费	39124.26	
1.5	利润	12832.82	
2	措施项目	15453.95	
2.1	单价措施项目费	4173.6	
2.2	总价措施项目费	11280.35	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8243.33	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13912.36	
5	税金	47182.14	
6	小计	571428.09	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公多功能厅给排水工程						
		分部小计						
		给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN70 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	22.62	103.63	2344.11	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	5.6	91.64	513.18	
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	24.58	80.65	1982.38	
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	15.38	68.08	1047.07	
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	7.85	62.03	486.94	
6	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	9.3	58.85	547.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	7.47	47.21	352.66	
8	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	3.48	35.79	124.55	
9	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	34.71	33	1145.43	
10	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	10.56	27.48	290.19	
11	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	33.51	26.83	899.07	
12	030901001001	钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:加厚热浸镀锌钢管DN25 3、连接形式:沟槽连接件连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5、含所有配件及管件	m	18.86	53.7	1012.78	
13	030413002001	凿(压)槽	墙地面开槽,开槽规格综合考虑	m	40	19.85	794	
14	030413003001	打洞(孔)	墙地面打孔,打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
15	031003001005	闸阀	1、类型:全铜质闸阀 2、规格:DN70 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001001	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	3	148.6	445.8	
17	031003001004	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	2	84.5	169	
18	031003001016	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	6	44.31	265.86	
19	031003001002	自动排气阀	1、类型:自动排气阀 2、规格:DN15 3、连接方式:螺纹连接 4、含截止阀	套	3	96.91	290.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	489.26	489.26	
21	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	2	288.15	576.3	
22	031003013004	水表阀门井	水表井,做法详见05S502-15~25。	个	3	800	2400	
23	031003001015	真空破坏器	1. 水平直通形(压力型)真空破坏器 2. 参见图集12S108-2	个	6	177.89	1067.34	
24	030901010002	轻便消防水龙快速接头	轻便消防水龙柜尺寸为1200*550*160,全钢,钢式门面喷塑,内设衬胶轻便消防水龙LQG16-30型,∅6直流喷雾喷枪一支,快速接头离地1.1m;轻便消防水龙安装见15S202;	套	6	555.72	3334.32	
25	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质:钢质 3. 规格:DN80	个	8	42.65	341.2	
26	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 施工内容:制作、安装	kg	120	16.07	1928.4	
27	031201003001	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	120	2.7	324	
28	030901013002	灭火器	灭火器MF/ABC3	组	8	211.59	1692.72	
29	031201001001	管道刷油	1. 标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>	50	10.34	517	
		分部小计					25870.1	
		排水工程						
30	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 4. 连接形式:水泥接口 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽,含管件	m	26.09	74.63	1947.1	
31	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽,含管件	m	36.49	73.94	2698.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN75 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	9.5	49.36	468.92	
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	37.92	34.36	1302.93	
34	030413002002	凿(压)槽	墙地面开槽, 开槽规格综合考虑	m				
35	030413003002	打洞(孔)	墙地面打孔, 打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
36	031004014001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个	9	52.53	472.77	
37	031004014002	地面扫除口	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100	个	3	33.65	100.95	
38	030817008001	套管	1、类型:刚性防水套管制作安装 2、材质:钢质 3、规格:DN150	个		579.49		
39	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150	个	3	81.14	243.42	
40	031002003003	套管	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN150	个	9	109.2	982.8	
41	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 施工内容:制作、安装	kg	100	16.07	1607	
42	031201003002	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	100	2.7	270	
43	031201001002	管道刷油	1. 标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>		10.34		
		分部小计					10582.46	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC实壁排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	67.2	39.65	2664.48	
45	010902006001	雨水斗	1. 87型雨水斗DN100, 钢质	个	4	121.16	484.64	
46	030817008002	套管	1、类型: 柔性防水套管制作安装 2、材质: 钢质 3、规格: DN150	个		579.49		
47	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150	个	3	81.14	243.42	
48	031002003005	套管	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN150	个	6	109.2	655.2	
49	011702032001	雨水井	雨水井, 做法详见05S502-15~25。	个	2	800	1600	
		分部小计					5647.74	
		洁具工程						
50	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:冷热水 2. 组装形式:台下式洗脸盆和水龙头 3. 附件名称、数量:成套	组	3	1078.47	3235.41	
51	031004006001	大便器	1. 规格、类型:延时自闭阀式蹲便器 2. 附件名称、数量:成套	组	12	1139.16	13669.92	
52	031004007001	小便器	1. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器 2. 附件名称、数量:成套	组	6	1120.52	6723.12	
53	031004003007	洗脸盆台柜	洗脸盆	m2	3.96	450	1782	
		分部小计					25410.45	
		土方工程						
54	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 投标人自行勘察现场综合考虑 2. 管外径:150以内 3. 管道埋深:800mm 4. 原土回填	m3	15	56.35	845.25	
		分部小计					845.25	
		门卫给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC实壁排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	8	39.65	317.2	
56	010902006002	雨水斗	1. 87型雨水斗DN100, 钢质	个	1	121.16	121.16	
57	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150	个	1	81.14	81.14	
58	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 施工内容:制作、安装	kg		16.07		
59	031201003004	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg		2.7		
60	031201001004	管道刷油	1. 标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>		10.34		
		分部小计					519.5	
		食堂给排水						
		分部小计						
		给水工程						
61	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	16.74	104.84	1755.02	
62	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	5.6	91.64	513.18	
63	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	39.63	58.85	2332.23	
64	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	50.68	35.79	1813.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	43.46	33	1434.18	
66	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	32.61	27.48	896.12	
67	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	63.7	26.83	1709.07	
68	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2热水PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	25.73	38.82	998.84	
69	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2热水PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	12.27	34.44	422.58	
70	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2热水PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	23.4	27.25	637.65	
71	030413002003	凿(压)槽	墙地面开槽,开槽规格综合考虑	m	50	19.85	992.5	
72	030413003003	打洞(孔)	墙地面打孔,打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
73	031003013005	水表阀门井	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	800	800	
74	031003001006	闸阀	1、类型:全铜质闸阀 2、规格:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	1	313.79	313.79	
75	031003001008	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
76	031003001017	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	3	54.11	162.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031003001018	截止阀	1、类型：全铜质截止阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	9	44.31	398.79	
78	031003001019	截止阀	1、类型：全铜质截止阀 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	37.03	37.03	
79	031003013003	水表（带远传功能）	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接	组	1	1357.2	1357.2	
80	031003013010	水表（带远传功能）	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	组	1	482.74	482.74	
81	031003001009	自动排气阀	1、类型：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	95.37	190.74	
82	030817008003	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、材质：钢质 3、规格：DN100	个	3	476.29	1428.87	
83	031002003007	套管	1. 名称、类型：一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质：钢质 3. 规格：DN100	个	4	57	228	
84	031002003008	套管	1. 名称、类型：一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质：钢质 3. 规格：DN80	个	2	42.65	85.3	
85	031002003009	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 规格：DN80	个	2	70.7	141.4	
86	031002001005	管道支架	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢（综合） 3. 施工内容：制作、安装	kg	28.8	16.07	462.82	
87	031201003005	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	28.8	2.7	77.76	
88	031201001005	管道刷油	1. 标志色方式、品种：详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>	14.4	10.34	148.9	
89	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级的橡塑海绵 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：Φ<57mm	m <sup>3</sup>	0.29	2015.12	584.38	
90	031006005001	太阳能集热装置	平板集热器 2000×1000×80mm	块	3	3105.11	9315.33	
91	030109001001	循环水泵	1. 循环水泵 2. 流量0.5T/H, 扬程10m, 功率0.5kw 3. 含配套管道、阀门、分屏控制仪等，具体做法详见图纸	台	1	2279.42	2279.42	
92	031006015001	水箱	1. 500L储热水箱 2. 含配套管道、阀门、温度探头等，具体做法详见图纸	台	1	3647.9	3647.9	
93	031006015002	18L膨胀罐	1. 18L膨胀罐 2. 含配套管道、阀门等，具体做法详见图纸	台	1	1533.16	1533.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003001035	自动温控分水阀	DN32自动温控分水阀	个	1	302.32	302.32	
95	031003001036	止回阀	DN25止回阀	个	2	84.87	169.74	
96	031006012001	热水器、开水炉	燃气热水器	台	1	2693.44	2693.44	
97	030109001002	热水循环装置	1. 热水循环装置 2. 流量1.0L/S, 扬程10m, 功率0.5kw	台	1	2048.97	2048.97	
		分部小计					43032.64	
		排水工程						
98	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 柔性接口排水铸铁管DN150 4. 连接形式: 水泥接口 5. 阻火圈、阻水圈设计要求: 按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	17.49	99.02	1731.86	
99	031001005003	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 柔性接口排水铸铁管DN100 4. 连接形式: 水泥接口 5. 阻火圈、阻水圈设计要求: 按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	12.09	74.63	902.28	
100	031001005004	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 柔性接口排水铸铁管DN50 4. 连接形式: 水泥接口 5. 阻火圈、阻水圈设计要求: 按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	18.26	48.39	883.6	
101	031001006036	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管DN150 4. 连接形式: 粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求: 按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	12.49	95.22	1189.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	15.75	77.61	1222.36	
103	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	10.04	49.36	495.57	
104	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	28.45	34.36	977.54	
105	030413002004	凿(压)槽	墙地面开槽, 开槽规格综合考虑	m				
106	030413003004	打洞(孔)	墙地面打孔, 打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
107	031003013006	污水井	污水井, 做法详见05S502-15~25。	个	5	800	4000	
108	031004014003	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个	5	52.53	262.65	
109	031004014006	地漏	1. 材质:不锈钢网框式地漏 2. 型号、规格:DN150	个	3	129.63	388.89	
110	031004014004	扫除口	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个				
111	030817008004	套管	1、类型:柔性防水套管制作安装 2、材质:钢质 3、规格:DN150	个		579.49		
112	031002003010	套管	1. 名称、类型:一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150	个	8	81.14	649.12	
113	031002003011	套管	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN150	个	8	109.2	873.6	
114	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 施工内容:制作、安装	kg		16.07		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031201003006	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg		2.7		
116	031201001006	管道刷油	1. 标志色方式、品种: 详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>		10.34		
		分部小计					14065.27	
		洁具						
117	031004003006	洗脸盆	1. 规格、类型: 冷热水 2. 组装形式: 台下式洗脸盆和水龙头 3. 附件名称、数量: 成套	组	5	1078.47	5392.35	
118	031004006003	大便器	1. 规格、类型: 延时自闭阀式蹲便器 2. 附件名称、数量: 成套	组	3	1139.16	3417.48	
119	031004007003	小便器	1. 规格、类型: 感应式冲洗阀小便器 2. 附件名称、数量: 成套	组	5	1120.52	5602.6	
120	031004003005	洗脸盆台柜	洗脸盆	m <sup>2</sup>	3.55	450	1597.5	
121	011210005001	小便隔断	小便隔断	组	4	200	800	
122	011210005002	卫生间隔断	卫生间隔断	组	2	1200	2400	
123	031004003004	洗碗池	洗脸盆	组	5	500	2500	
124	040201022002	排水沟	厨房排水沟(含盖板、开挖等) 其它未尽事宜详见图纸及说明	m	24.26	420	10189.2	
		分部小计					31899.13	
		雨水工程						
125	031001006017	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC实壁排水管De110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求: 按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	126.6	39.65	5019.69	
126	010902006003	雨水斗	1. 87型雨水斗DN100, 钢质	个	6	121.16	726.96	
127	030817008005	套管	1、类型: 柔性防水套管制作安装 2、材质: 钢质 3、规格: DN150	个		579.49		
128	031002003012	套管	1. 名称、类型: 一般过墙过楼板钢套管制作安装 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN150	个	6	81.14	486.84	
129	031002003013	套管	1. 名称: 刚性防水套管制作安装 2. 规格: DN150	个	12	109.2	1310.4	
130	011702032002	雨水井	雨水井, 做法详见05S502-15~25。	个	6	800	4800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031201001007	管道刷油	1.标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m2		10.34		
		分部小计					12343.89	
		土方工程						
132	010101007002	管沟土方	1.土壤类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2.管外径:150以内 3.管道埋深:800mm 4.原土回填	m3	25	56.35	1408.75	
		分部小计					1408.75	
		食堂消防工程						
133	030901002001	消火栓钢管DN100	消火栓钢管DN100、沟槽连接件连接、消毒冲洗	m	93.52	105.07	9826.15	
134	030901002002	消火栓钢管DN65	消火栓钢管DN65、沟槽连接件连接、消毒冲洗	m	254.61	68.33	17397.5	
135	030413002005	凿(压)槽	墙地面开槽,开槽规格综合考虑	m				
136	030413003005	打洞(孔)	墙地面打孔,打孔规格综合考虑	个	5	48.85	244.25	
137	030901010001	室内消火栓	室内消火栓箱采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式组合式消防柜SG18E65Z-J型(1800X700X180),消火栓箱均为铝合金门框,内设SNZ65(减压稳压消火栓为SNZW65-I型)消火栓口一只, DN65衬胶麻质水龙带长25m, Ø19水枪一支,消防软管卷盘一套,报警按钮一只,消火栓为单出口,栓口离地1.1米;安装见图集15S202/21。	套	8	899.23	7193.84	
138	030901013001	灭火器	灭火器MF/ABC3	组	8	211.59	1692.72	
139	031003001010	蝶阀DN100	蝶阀DN100	个	4	394.97	1579.88	
140	031003001011	闸阀DN100	闸阀DN100	个	2	580.78	1161.56	
141	011702032003	消防检查井	雨水井,做法详见05S502-15~25。	个	2	800	1600	
142	030905002001	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制装置调试 2、50点以下	系统	1	1610.26	1610.26	
		分部小计					42306.16	
		指拘室给排水						
		分部小计						
		给水工程						
143	031001007023	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7.含管件	m	121.82	68.08	8293.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	29.3	62.03	1817.48	
145	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	4.13	35.79	147.81	
146	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	27.83	33	918.39	
147	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	3.56	27.48	97.83	
148	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	15.19	26.83	407.55	
149	030413002006	凿(压)槽	墙地面开槽,开槽规格综合考虑	m	50	19.85	992.5	
150	030413003006	打洞(孔)	墙地面打孔,打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
151	031003001020	真空破坏器	1. 水平直通形(压力型)真空破坏器 2. 参见图集12S108-2	个	7	177.89	1245.23	
152	030901010003	轻便消防水龙快速接头	轻便消防水龙柜尺寸为1200X550X160,全钢,钢式门面喷塑,内设衬胶轻便消防水龙LQG16-30型,Ø6直流喷雾喷枪一支,快速接头离地1.1m;轻便消防水龙安装见15S202;	套	7	555.72	3890.04	
153	031003001021	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	5	44.31	221.55	
154	031003001022	截止阀	1、类型:全铜质截止阀 2、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	5	54.11	270.55	
155	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	4	239.74	958.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	031003013008	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	3	143.8	431.4	
157	031003013009	水表阀门井	水表井,做法详见05S502-15`25。	个	6	800	4800	
158	031003001023	自动排气阀	1、类型:自动排气阀 2、规格:DN15 3、连接方式:螺纹连接 4、含截止阀	套	7	96.91	678.37	
159	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 施工内容:制作、安装	kg	36	16.07	578.52	
160	031201003008	金属结构刷油	1. 除轻锈 2. 管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	36	2.7	97.2	
161	031201001008	管道刷油	1. 标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m <sup>2</sup>	18	10.34	186.12	
162	030901013003	灭火器	灭火器MF/ABC3	组	8	211.59	1692.72	
163	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级的橡塑海绵 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:Φ<57mm	m <sup>3</sup>	0.36	2015.12	725.44	
		分部小计					28939.67	
		排水工程						
164	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 4. 连接形式:水泥接口 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽,含管件	m	18.69	74.63	1394.83	
165	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽,含管件	m	3.43	100.84	345.88	
166	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN75 4. 连接形式:粘结连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽,含管件	m	2.9	49.36	143.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	8.46	34.36	290.69	
168	030413002007	凿(压)槽	墙地面开槽, 开槽规格综合考虑	m				
169	030413003007	打洞(孔)	墙地面打孔, 打孔规格综合考虑	个	10	48.85	488.5	
170	031004014005	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个	4	52.53	210.12	
		分部小计					2873.16	
		洁具						
171	031004003008	洗脸盆	1. 规格、类型:冷热水 2. 组装形式:台下式洗脸盆和水龙头 3. 附件名称、数量:成套	组	3	1078.47	3235.41	
172	031004006004	大便器	1. 规格、类型:延时自闭阀式蹲便器 2. 附件名称、数量:成套	组	3	1139.16	3417.48	
173	031004007004	小便器	1. 规格、类型:感应式冲洗阀小便器 2. 附件名称、数量:成套	组	1	1120.52	1120.52	
174	011210005003	卫生间隔断	卫生间隔断	组	3	1200	3600	
		分部小计					11373.41	
		雨水工程						
175	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC实壁排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈、阻水圈设计要求:按现行规范及设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 7. 含通气帽, 含管件	m	78.9	39.65	3128.39	
176	010902006004	雨水斗	1. 87型雨水斗DN100, 钢质	个	14	121.16	1696.24	
177	0111702032004	雨水井	雨水井, 做法详见05S502-15'25。	个	12	800	9600	
		分部小计					14424.63	
		抗震支架						
178	031002002001	抗震支架	1. 材质:食堂消防管道抗震支架 2. 形式:单管侧向支撑(T)/单管双向支撑(T+L) DN65	套	18	149.61	2692.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031002002002	抗震支架	1. 材质:食堂消防管道抗震支架 2. 形式:单管侧向支撑(T)/单管双向支撑(T+L) DN100	套	12	273.28	3279.36	
		分部小计					5972.34	
		室外给排水工程						
180	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别、挖土深度,请投标人自行考察现场后综合考虑报价 2、开挖时需采取切实可行的基坑支护措施确保边坡稳定(另计) 3、投标人请自行现场地质情况勘探	m <sup>3</sup>	568.6	6.72	3820.99	
181	010103001001	回填方	砂土回填,具体回填要求详见图纸	m <sup>3</sup>	540.26	42.46	22939.44	
182	010103002001	余方弃置	1、现场开挖沟槽以及挖一般土方等产生的废弃料,运距自行考虑 2、垃圾弃置点需符合市容要求 3、渣土费、消纳费、保洁费等自行考虑	m <sup>3</sup>	28.34	56.65	1605.46	
183	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN150 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	252	171.48	43212.96	
184	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN100 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	62.57	96.32	6026.74	
185	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
186	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN70 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN65 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
188	031001005011	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN50 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
189	031001005012	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN40 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
190	031001005013	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN32 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
191	031001005014	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN25 4. 连接形式:沟槽连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m				
192	031001007025	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	276	114.9	31712.4	
193	031001007026	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 7. 含管件	m	135.17	492.94	66630.7	
194	031003003001	焊接法兰阀门	、类型:全铜质闸阀 2、规格: DN200 3、连接形式: 法兰连接	个	4	1574.25	6297	
195	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:全铜质闸阀 2、规格: DN150 3、连接形式: 法兰连接	个	2	834.76	1669.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	580.78	3484.68	
197	031003001026	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	1	313.79	313.79	
198	031003001027	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN70 3、连接形式：螺纹连接	个		124.72		
199	031003001028	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	2	256	512	
200	031003001029	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	201.47	201.47	
201	031003001030	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	3	102.43	307.29	
202	031003001031	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	76.52	153.04	
203	031003001032	闸阀	1、类型：全铜质闸阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	54.17	162.51	
204	031003013027	水表	1.安装部位（室内外）：室内 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：螺纹连接	组	1	688.11	688.11	
205	031003001034	埋地式双止回阀倒流防止器	1、类型：埋地式双止回阀倒流防止器 2、规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰连接	个	1	903.81	903.81	
206	031003013028	阀门井	阀门井，做法详见05S502-15~25。	个	19	900	17100	
207	030901011001	室外消火栓	室外消火栓SS100/65-1.0	套	2	460.09	920.18	
208	031001007027	复合管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	16.25	78.87	1281.64	
209	031001007028	复合管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	22.74	63.83	1451.49	
210	031001007029	复合管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	65.22	50.97	3324.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	031001007030	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	19.51	41.42	808.1	
212	031001007031	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	46.88	35.28	1653.93	
213	031001007032	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	6.2	29.61	183.58	
		分部小计					217365.09	
		分部分项合计					494879.64	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	4173.6	4173.6	
		单价措施合计					4173.6	
合计							499053.24	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			8243.33			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	7230.99			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	1012.34			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.6	2892.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	144.62			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						11280.35		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：给排水工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	13912.36		13912.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	493346.22	2.4	11840.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	493346.22	0.42	2072.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	493346.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	524245.95	9	47182.14
合计					61094.5

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	225900.12	
1.1	人工费	65307.38	
1.2	材料费	117163.46	
1.3	施工机具使用费	5899.25	
1.4	企业管理费	28381.02	
1.5	利润	9149.03	
2	措施项目	7721.33	
2.1	单价措施项目费	2962.64	
2.2	总价措施项目费	4758.69	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3477.5	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5869.02	
5	税金	21554.14	
6	小计	261044.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公多功能厅智能化工程						
1	030502005001	双绞线缆	1.名称：CAT5e	m	1844.04	4.05	7468.36	
2	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1146.6	7.76	8897.62	
3	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：暗配	m	20	45.93	918.6	
4	030411003001	桥架	1、名称：普通配电桥架 2、规格型号：200×100 3、材质：金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型：槽式	m	132.12	107.49	14201.58	
5	030413001001	铁构件	1、名称：桥架、明配管支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、工作内容：制作安装、除锈、刷油	kg	100	22.09	2209	
6	080807013001	防火封堵	防火封堵	处	5	327.17	1635.85	
7	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	72	8.18	588.96	
		分部小计					35919.97	
		食堂智能化工程						
8	030502005002	双绞线缆	1.名称：CAT5e	m	273.4	4.05	1107.27	
9	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	162.3	7.76	1259.45	
10	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：暗配	m	20	45.93	918.6	
11	030411003002	桥架	1、名称：普通配电桥架 2、规格型号：100×50 3、材质：金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型：槽式	m	62.41	60.88	3799.52	
12	030413001002	铁构件	1、名称：桥架、明配管支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、工作内容：制作安装、除锈、刷油	kg	30	22.09	662.7	
13	080807013002	防火封堵	防火封堵	处	5	327.17	1635.85	
14	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	12	8.18	98.16	
		分部小计					9481.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		指拘所智能化工程						
15	030502005003	双绞线缆	1.名称: CAT5e	m	577.94	4.05	2340.66	
16	030502005005	高清线	1.名称: HDMI	m	78.89	5.57	439.42	
17	030411004001	配线	1.名称: ZR-RVV-4×0.75 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	40	5.06	202.4	
18	030411004002	配线	1.名称: ZR-RVV-2×0.75 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	50	3.19	159.5	
19	030411004003	配线	1.名称: ZR-RVVP-6×0.5 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	47	11.07	520.29	
20	030411004006	配线	1.名称: ZR-RVSP-2×1.5 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	55	6.51	358.05	
21	030411001005	配管	1、名称: 电线管 2、材质: JDG管 3、规格: DN20 4、配置形式: 暗配	m	403.78	7.76	3133.33	
22	030411001008	配管	1、名称: 电线管 2、材质: JDG管 3、规格: DN25 4、配置形式: 暗配	m	57.5	11.64	669.3	
23	030411001006	配管	1、名称: 钢管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: RC50 4、配置形式: 暗配	m	30	45.93	1377.9	
24	030411003003	桥架	1、名称: 普通配电桥架 2、规格型号: 100×50 3、材质: 金属 4、含配件及接地跨接线 5、类型: 槽式	m	86.83	60.88	5286.21	
25	030413001003	铁构件	1、名称: 桥架、明配管支吊架 2、材质: 型钢(综合) 3、工作内容: 制作安装、除锈、刷油	kg	50	22.09	1104.5	
26	080807013003	防火封堵	防火封堵	处	6	327.17	1963.02	
27	030411006004	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 金属 3.安装形式: 暗装	个	50	8.18	409	
		分部小计					17963.58	
		室外智能化工程						
28	030502005004	双绞线缆	1.名称: CAT5e	m	1964.65	4.05	7956.83	
29	030502005006	25对大对数电缆	1.名称: 25对大对数电缆	m	60	10.72	643.2	
30	030411004004	配线	1.名称: ZR-RVV-2×1.5 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	1744.65	4.54	7920.71	
31	030411004005	配线	1.名称: ZR-RVSP-2×1.5 2.配线形式: 暗配, 管内配线	m	40	6.51	260.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：ZR-YJV-3X2.5 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	220	10.09	2219.8	
33	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：ZR-YJV-3X4 3、敷设方式、部位：沿电线桥架敷设、沿墙敷设 4、水平敷设和竖直敷设综合考虑	m	300	15.02	4506	
34	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：PE管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	4609.3	15.96	73564.43	
35	030502007002	6芯单模光缆	1、室内多芯束状光缆，6芯； 2、符合Bellcore GR-409-CORE 和 ANSI/TIA/EIA-568-C标准； 3、低烟无卤外皮，阻燃符合IEC 60332-1-24，气体排放符合IEC 60754-2，低烟无卤排放符合IEC61034-2标准； 4、纤芯9/125um，采用G652D光纤； 5、加强件：芳纶纱； 7、衰减≤0.36dB/km @1310nm； 8、衰减≤0.22dB/km @1550nm； 9、允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 或 YD/T1258.4-2009-4.4.3.2 短期：2/4/6/8/12芯：≤660N 24芯≤1320N 长期：2/4/6/8/12芯：≤200N 24芯≤400N 10、最小弯曲半径：静态≤10*OD，动态≤20*OD； 11、储存温度：-20℃ - 60℃； 12、运行温度：-20℃ - 60℃；	m	100	8.61	861	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030502007001	12芯单模光缆	1、室内多芯束状光缆；12芯； 2、符合Bellcore GR-409-CORE 和 ANSI/TIA/EIA-568-C标准； 3、低烟无卤外皮，阻燃符合IEC 60332-1-24，气体排放符合IEC 60754-2，低烟无卤排放符合IEC61034-2标准； 4、纤芯9/125um，采用G652D光纤； 5、加强件：芳纶纱； 7、衰减≤0.36dB/km @1310nm； 8、衰减≤0.22dB/km @1550nm； 9、允许拉力符合IEC 60794-1-2 Method 或 YD/T1258.4-2009-4.4.3.2 短期：2/4/6/8/12芯：≤660N 24芯≤1320N 长期：2/4/6/8/12芯：≤200N 24芯≤400N 10、最小弯曲半径：静态≤10*OD，动态≤20*OD； 11、储存温度：-20℃ - 60℃； 12、运行温度：-20℃ - 60℃；	m	180	9.62	1731.6	
37	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：暗配	m	180	45.93	8267.4	
38	030411001010	配管	1、名称：钢管 2、材质：焊接钢管 3、规格：RC100 4、配置形式：暗配	m	30	98.67	2960.1	
39	031003013001	弱电管井	550*550*850弱电管井	个	10	800	8000	
40	030507008001	监控摄像设备	1. 200W红外高清枪型摄像机 2. 立杆安装/支架安装，高度不小于3.5米	台	21	1065.55	22376.55	
41	030404017001	室外防水箱	1、室外防水箱FD-SW-1/2 2、内部包含1台24口交换机、1个24口模块式配线架、1个12口光纤配线架、2个摄像机开关电源、1个空气开关。具体详见图纸	台	2	3141.99	6283.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040205022001	车辆道闸机	车辆道闸： 起落杆时间可灵活自由调节，方便用户需要，闸杆起落时间：2-6秒 停电状态下可手动抬杆； 具有‘自动落闸’、‘防砸车’或‘砸车自动抬杆’功能； 闸杆类型：栅栏式 入口控制器（含摄像机）： TCP/IP网络接口； 2/4路图像监控； 车辆捕获率：捕获率≥99%； 车牌识别率：一般场景≥98%； 特殊车牌较多的场景≥96%； 中文语音提示，中英文显示屏； 具有多进多出、嵌套、中央出入等多种出入方式； 抗雷击不小于15KV； 机箱表面高温喷塑处理，具有最佳抗腐蚀能力，防水防尘； 200万像素超低度光学传感器； 最小照度：0.1Lux@(F1.2, AGC ON)； 图像分辨率：1920×1080或1600×1200； 智能识别、车牌号码、车牌颜色、车辆检测、车身颜色、车身颜色、车标，领、警、学、港、使、民航等疑难车牌的识别； 闪光灯控制、闪光灯自动光控、时控可选，自带补光； 可直接控制道闸开/关、外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 内置8G SD卡，支持黑白名单的导入及比对，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 内置LED灯，同时支持频闪和爆闪；	套	1	8566.02	8566.02	
43	040205022002	人行道闸机	1、1600*120*1006mm(长*宽*高) 2、通道宽：≤900-1200mm； 3、驱动电机：直流电机DC24V； 4、驱动方式：数字方式； 5、工作环境：-25℃+70℃； 6、通行速度：30-50人/分钟； 7、平均无故障次数：500万次； 8、相对湿度：5%-90%无结露； 9、防水防尘等级达到IP65以上； 10、材质304不锈钢 11、红外数量：6对	套	1	6417	6417	
		分部小计					162535.02	
		分部分项合计					225900.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2962.64	2962.64		
		单价措施合计					2962.64		
合计								228862.76	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			3477.5			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	3050.44			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	427.06			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.6	1220.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	61.01			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
合计						4758.69		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：智能化工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	5869.02		5869.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208121.45	2.4	4994.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208121.45	0.42	874.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208121.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	239490.47	9	21554.14
合计					27423.16

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

