

招标控制价

招 标 人：宝应县清扬经济发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：苏世建设管理集团有限公司

(单位盖章)



2026年01月22日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6110480.93

(大写): 陆佰壹拾壹万零肆佰捌拾元玖角叁分

招 标 人: 宝应县清扬经济发展有
限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 苏世建设管理集团有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 周振华

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 唐灿根

(签字或盖章)

编 制 人: 王俊科

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 汤朝河

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年01月16日

复核时间: 2026年01月22日

荷藕食品精深加工厂房及配套设施
项目

工程

工程量清单（最高投标限价）

最高投标限价(小写): 6110480.93

(大写): 陆佰壹拾壹万零肆佰捌拾元玖角叁分

招 标 人: 造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: 法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



专业咨询员:

项目负责人:



编制时间: 2026-01-16

复核时间: 2026-01-22

建设项目招标控制价表

工程名称：荷藕食品精深加工厂房及配套设施项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	荷藕食品精深加工厂房及配套设施项目	6110480.93	200000	146984.07	182893.83
2	招标代理费				
合计		6110480.93	200000	146984.07	182893.83

单项工程招标控制价表

工程名称：荷藕食品精深加工厂房及配套设施项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程	4222452.42		121758.16	139297.3
2	安装工程	626106.87		9069.28	15319.79
3	室外道路及排水管网工程	830525.25		13069.49	17421.95
4	室外给水管网工程	431396.39	200000	3087.14	10854.79
合计		6110480.93	200000	146984.07	182893.83

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2405468.43	
1.1	人工费	527089.74	
1.2	材料费	1569744.29	
1.3	施工机具使用费	78519.68	
1.4	管理费	157456.41	
1.5	利润	72658.31	
2	措施项目	1329043.83	
2.1	单价措施项目	1165152.34	
2.2	总价措施项目	163891.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	121758.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	139297.3	
5	税金	348642.86	
6	工程造价	4222452.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、平整场地	m2	1431.12	1.16	1660.1	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、挖土深度：见图 3、弃土运距：外运费用及弃置费用报价时自行考虑 4、按照计价工程量计入，机械挖土，人工配合	m3	1653.45	18.59	30737.64	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：不得采用含有机质的杂土和淤泥质土，土质满足项目需求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、夯填：分层夯填	m3	1653.45	33.31	55076.42	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：不得采用含有机质的杂土和淤泥质土 3、填方来源、运距：外购土方，投标人自行考虑 4、夯填：分层夯填	m3	2383.08	47.76	113815.9	
5	010402001001	砌块墙	1、墙体类型：蒸压砂加气砌块，强度A5.0干密度B06级 2、墙体类型：外墙 3、专业粘结剂砌筑	m3	162.97	570.01	92894.53	
6	010402001002	砌块墙	1、墙体类型：蒸压粉煤灰加气砌块，强度A3.5干密度B06级 2、墙体类型：内墙 3、M5.0混合砂浆	m3	68.49	470.7	32238.24	
7	010401003001	实心砖墙	1、墙体类型：混凝土实心砖MU15 2、墙体部位：女儿墙 3、M7.5混合砂浆	m3	37.79	656.58	24812.16	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	48.68	560.98	27308.51	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	208.48	565.34	117862.08	
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8	m3	3.2	581.18	1859.78	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	19.48	816.72	15909.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002002	门窗框柱	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.87	693.39	1990.03	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、柱高度：详见图纸	m3	114.47	651.26	74549.73	
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、柱高度：详见图纸	m3	7.4	651.27	4819.4	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	78.18	577.56	45153.64	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.57	685.86	5191.96	
17	010503005001	过梁	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.13	749.31	846.72	
18	010507005001	压顶	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.5	706.47	10243.82	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：详见图纸	m3	9.85	620.87	6115.57	
20	010504001001	电梯井壁	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	4.05	755.45	3059.57	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.75	660.43	3137.04	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：详见图纸	m3	508.11	606.41	308122.99	
23	010505008001	复式雨篷	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.91	678.72	9441	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	96.2	136.19	13101.48	
25	010507001001	散水	1、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡3%~5% 2、150mm厚碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、80mm厚C20砼垫层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、建筑油膏嵌缝 5、详见23J909-散1/1-19	m2	82.35	171.13	14092.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001002	坡道	1、压实填土，压实系数≥93% 2、300mm厚碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 3、100mm厚C20砼垫层 4、界面剂一道（掺建筑胶） 5、20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条 6、详见23J909-坡1/1-13	m2	15.6	308.46	4811.98	
27	010507004001	台阶	1、压实填土，压实系数≥93% 2、300mm厚碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、80mm厚C20砼垫层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、详见23J909-台1/1-6	m2	22.8	273.06	6225.77	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：一、二级钢筋 2、钢筋规格：钢筋Φ12mm以内	t	0.91	5435.09	4945.93	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢筋 2、钢筋规格：钢筋Φ12mm以内	t	56.956	5391.54	307080.55	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢筋 2、钢筋规格：钢筋Φ25mm以内	t	53.786	4468.05	240318.54	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体钢筋加固	t	3.512	7073.38	24841.71	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋种类、规格：钢筋电渣压力焊接头	个	808	8.55	6908.4	
33	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	266	11.51	3061.66	
34	010607005001	柱、梁、墙交界处钢丝网	1、两种不同基体交界处柱、梁、墙交界处钢丝网	m2	862.58	24.29	20952.07	
35	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金玻璃门（含五金配件等） 2、型材壁厚不小于2.2mm 3、玻璃品种、厚度及其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	33.3	445.34	14829.82	
36	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、成品铝合金卷帘门 2、卷帘门电动装置 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	35.28	330.68	11666.39	
37	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框、扇材质：钢制甲级防火门（具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能，含锁具、五金配件等） 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	8.47	560.51	4747.52	
38	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框、扇材质：钢制乙级防火门（具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能，含锁具、五金配件等） 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	14.4	520.84	7500.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框、扇材质：钢制内级防火门（具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能，含锁具、五金配件等） 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	3.3	498.17	1643.96	
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、普通铝合金窗6mm厚单玻 2、型材壁厚不小于1.8mm 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	183.5	353.35	64839.73	
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、普通铝合金窗6mm厚单玻，救援窗（钢化易碎玻璃） 2、型材壁厚不小于1.8mm 3、其它要求详见图纸及设计说明并满足项目需求	m2	13.8	367.75	5074.95	
42	010902003001	屋面刚性层	1、最薄处30mm厚LC5.0轻集料砼 2%找坡层 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料，（另列清单） 3、4厚SBS改性沥青防水卷材，（另列清单） 4、10厚石灰砂浆隔离层 5、50厚C30细石混凝土保护层，内配筋 4@100双向钢筋网片，随浇随抹平设分格缝≤4000X4000(钢筋必须断开)，缝内嵌PVC防水油膏，缝上做200宽卷材附加防水 部位：平屋面	m2	1392.6	174.12	242479.51	
43	010902003002	屋面刚性层	1、最薄处30mm厚LC5.0轻集料砼 2%找坡层 部位：雨棚	m2	65.46	23.58	1543.55	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 部位：平屋面	m2	1448.55	31.24	45252.7	
45	010902001001	屋面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材 部位：平屋面	m2	1448.55	46.44	67270.66	
46	010902002002	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 部位：雨棚	m2	90.63	31.24	2831.28	
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素土夯实 2、80厚C20混凝土垫层 部位：卫生间地面	m2	27.52	48.95	1347.1	
48	011201001001	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、160g/m2耐碱玻纤网格布一层,锚固栓锚固;顶层和女儿墙压入耐碱玻纤网格布及钢丝网各一层（丝径0.9mm，网孔12X12）锚固栓锚固 4、12厚1:2.5水泥砂浆找平 部位：外墙面（含女儿墙内侧墙面）	m2	1897.26	63.68	120817.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011201001002	墙面一般抹灰	1、界面剂一道 2、15厚1:1.6混合砂浆打底 3、5厚1:0.3:3混合砂浆粉面 部位：所有内墙面	m2	2041.33	37.21	75957.89	
50	011203001001	雨篷一般抹灰	1、雨篷粉刷	m2	70.14	151.67	10638.13	
51	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料 2、柔性耐水腻子两遍 3、弹性涂料底涂、中涂、面涂各一遍 部位：外墙（含女儿墙内侧墙面）	m2	1981.428	47.36	93840.43	
		分部小计					2405468.43	
		分部分项合计					2405468.43	
1	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、复合木模板	m2	59.82	60.19	3600.57	
2	011702024001	楼梯	1、复合木模板	m2	96.2	210.8	20278.96	
3	011702001001	基础	1、复合木模板	m2	440.62	78.7	34676.79	
4	011702003001	构造柱	1、复合木模板	m2	216.23	97	20974.31	
5	011702025001	其他现浇构件	1、复合木模板	m2	195.62	83.7	16373.39	
6	011702002001	矩形柱	1、复合木模板	m2	1014.4	99.87	101308.13	
7	011702005001	基础梁	1、复合木模板	m2	799	57.97	46318.03	
8	011702008001	圈梁	1、复合木模板	m2	63.06	71.86	4531.49	
9	011702009001	过梁	1、复合木模板	m2	13.56	94.96	1287.66	
10	011702006001	矩形梁	1、复合木模板	m2	85.5	118.56	10136.88	
11	011702014001	有梁板	1、复合木模板	m2	4100.45	93.24	382325.96	
12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复合木模板	m2	70.14	148.05	10384.23	
13	011702011001	直形墙	1、复合木模板	m2	64.74	58.52	3788.58	
14	011702027001	台阶	1、复合木模板	m2	22.8	36.11	823.31	
15	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：9.15米	m2	2926.62	91.24	267024.81	
16	011701006001	浇捣脚手架	1、基础浇捣脚手架	m2	126.17	6.19	780.99	
17	011701006002	浇捣脚手架	1、一层砼浇捣脚手架	m2	1431.12	10.35	14812.09	
18	011701006003	浇捣脚手架	1、二层砼浇捣脚手架	m2	1431.12	8.24	11792.43	
19	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：20米内	座	1	1757.64	1757.64	
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：9.15米，2层	天	190	833.08	158285.2	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机、履带式推土机、塔式起重机	项	1	48145.59	48145.59	
22	011706002001	排水、降水	1、排水、降水 2、投标人自行综合确定	项	1	5745.3	5745.3	
		单价措施合计					1165152.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						3570620.77		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工费			121758.16			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	110689.24			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	11068.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	1785.31			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1	35706.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	1785.31			
13	011707015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.08	2856.5			
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					163891.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	139297.3		139297.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3734512.26	3.2	119504.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3734512.26	0.53	19792.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3734512.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3873809.56	9	348642.86
合计					487940.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土建工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	540104.73	
1.1	人工费	128434.63	
1.2	材料费	334439.11	
1.3	施工机具使用费	7892.18	
1.4	管理费	51371.69	
1.5	利润	17967.12	
2	措施项目	18985.45	
2.1	单价措施项目	6097.53	
2.2	总价措施项目	12887.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9069.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15319.79	
5	税金	51696.9	
6	工程造价	626106.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、配电柜1-APZ、含配电箱内所有元器件 2、基础槽钢安装	台	1	9765.4	9765.4	
2	030404017002	配电箱	1、配电箱 1-1AL、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5、4	台	1	3522.3	3522.3	
3	030404017003	配电箱	1、配电箱 1-2AL、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5	台	1	2474.74	2474.74	
4	030404017004	配电箱	1、电梯配电箱1-2APDT、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5	台	1	3880.4	3880.4	
5	030404017005	配电箱	1、配电箱1-RAPE-PY、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5	台	1	3654.91	3654.91	
6	030404017006	配电箱	1、配电箱1-ALE、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5、4	台	1	2197.64	2197.64	
7	030404017007	配电箱	1、A型应急照明支路控制器1-ACE、含配电箱内所有元器件 2、无端子外部接线 2.5	台	1	4983.23	4983.23	
8	030411001001	配管	1、名称：JDG 2、材质：铁质 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	628.38	11.97	7521.71	
9	030411001002	配管	1、名称：JDG 2、材质：铁质 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	128.88	16.74	2157.45	
10	030411001003	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1861.1	19.16	35658.68	
11	030411001004	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	32.52	26.05	847.15	
12	030411001005	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	10.5	48.77	512.09	
13	030411001006	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN70 4、配置形式：暗配	m	7.52	68.06	511.81	
14	030411001007	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	2.98	108.05	321.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001008	配管	1、名称：SC 2、材质：铁质 3、规格：DN150 4、配置形式：暗配	m	20.86	145.67	3038.68	
16	030411003001	桥架	1,热镀锌托盘式金属桥架 200X100,含盖板 2,桥架支撑架 3,支架除轻锈 4,支架刷防锈漆两遍 5,支架刷调和漆两遍	m	122.55	148.1	18149.66	
17	030411003002	桥架	1,热镀锌梯阶式金属桥架 200X100,含盖板 2,桥架支撑架 3,支架除轻锈 4,支架刷防锈漆两遍 5,支架刷调和漆两遍	m	14	125.27	1753.78	
18	030411003003	桥架	1,热镀锌梯阶式金属桥架 200X150,含盖板 2,桥架支撑架 3,支架除轻锈 4,支架刷防锈漆两遍 5,支架刷调和漆两遍	m	9	135.98	1223.82	
19	030411003004	桥架	1,防火槽式桥架 200X150、内置隔板,含盖板 2,桥架支撑架 3,支架除轻锈 4,支架刷防锈漆两遍 5,支架刷调和漆两遍	m	59.02	193.57	11424.5	
20	030411004001	配线	1. 名称:WDZB1N-BYJ1.5	m	31.66	4.11	130.12	
21	030411004002	配线	1. 名称:WDZB-BYJ2.5	m	255.1	5.25	1339.28	
22	030411004003	配线	1. 名称:WDZB1-BYJ2.5	m	2909.88	5.25	15276.87	
23	030411004004	配线	1. 名称:WDZB1N-BYJ2.5	m	354.05	5.67	2007.46	
24	030411004005	配线	1. 名称:WDZB1-BYJ4	m	733.38	5.47	4011.59	
25	030411004006	配线	1. 名称:WDZB1N-RYJSP- 2*2.5	m	1571.53	9.76	15338.13	
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZB1-YJY-5*4	m	69.2	26.74	1850.41	
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-5*10	m	44.3	58.06	2572.06	
28	030408001003	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY- 4*25+1*16	m	59.5	124.41	7402.4	
29	030408001004	电力电缆	1. 名称:WDZB1N-YJY-4*16	m	12.91	71.46	922.55	
30	030408001005	电力电缆	1. 名称:BBTRZ-5*6	m	10.2	78.64	802.13	
31	030408001006	电力电缆	1. 名称:BBTRZ-3*25+2*16	m	81.4	323.26	26313.36	
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称:WDZB1-YJY-5*4电 缆头接线	个	4	26.15	104.6	
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:WDZB-YJY-5*10电 缆头接线	个	4	50.25	201	
34	030408006003	电力电缆头	1. 名称:WDZB1N-YJY- 4*16电缆头接线	个	2	40.21	80.42	
35	030408006004	电力电缆头	1. 名称:WDZB-YJY- 4*25+1*16电缆头接线	个	2	136.23	272.46	
36	030408006005	电力电缆头	1. 名称:BBTRZ-5*6电缆头 接线	个	2	101.44	202.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030408006006	电力电缆头	1. 名称:BBTRZ-3*25+2*16电缆头接线	个	2	130.88	261.76	
38	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型)LED-1X5W-36V	套	22	110.2	2424.4	
39	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型)LED-1X7W-36V	套	23	115.1	2647.3	
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型)LED-1X9W-36V	套	31	119.57	3706.67	
41	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急标志灯具-楼层(A型)LED-1X1W-36V	套	4	105.23	420.92	
42	030412004005	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口(A型)LED-1X1W-36V	套	6	105.23	631.38	
43	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向(A型)LED-1X1W-36V	套	40	105.23	4209.2	
44	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散出口(A型)LED-1X1W-36V	套	5	105.23	526.15	
45	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-双面单向(A型)LED-1X1W-36V	套	5	105.23	526.15	
46	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型)LED-1X5W-36V、壁装应急照明(室外IP67)	套	7	109.7	767.9	
47	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯28W	套	7	99.3	695.1	
48	030412005002	荧光灯	1. 名称:应急LED单管荧光灯28W	套	5	119.5	597.5	
49	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头	套	99	18.29	1810.71	
50	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED-防雨型灯40W	套	8	103.81	830.48	
51	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(防水型)14W	套	4	110.81	443.24	
52	030412001004	普通灯具	1. 名称:人体感应LED吸顶灯18W	套	10	113.81	1138.1	
53	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED-壁装灯40W	套	2	81.81	163.62	
54	030412001006	普通灯具	1. 名称:电井内壁灯LED-壁装灯40W	套	4	81.81	327.24	
55	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关	个	11	16.76	184.36	
56	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关	个	9	20.13	181.17	
57	030404034003	照明开关	1. 名称:三位单极开关	个	2	24.77	49.54	
58	030404034004	照明开关	1. 名称:单位双控开关	个	2	17.69	35.38	
59	030404035001	插座	1. 名称:普通插座10A250V	个	17	23.89	406.13	
60	030404035002	插座	1. 名称:卫生间防溅插座10A 250V, IP55	个	2	28.38	56.76	
61	030404035003	插座	1. 名称:防水插座、单相三孔	个	1	25.64	25.64	
62	030411006001	接线盒	1. 名称:铁质接线盒	个	287	7.78	2232.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411006002	接线盒	1. 名称:铁质开关、插座盒	个	49	7.99	391.51	
64	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1	884	884	
		分部小计					219002.83	
		防雷接地系统						
65	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线 2. 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	282	26.92	7591.44	
66	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱	台(块)	1	384.81	384.81	
67	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:分等电位联结端子箱	台(块)	8	34.52	276.16	
68	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点	台(块)	4	49.68	198.72	
69	030409004001	均压环	1. 名称:均压环, 利用基础钢筋	m	302.3	8.72	2636.06	
70	030409002001	接地母线	1. 名称:-40*4镀锌扁钢	m	71.2	28.4	2022.08	
71	030409002002	接地母线	1. 名称:DN10热镀锌圆钢	m	14.4	24.89	358.42	
72	030409005001	避雷网	1. 名称:DN12热镀锌圆钢	m	295.9	50.82	15037.64	
73	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统(组)	1	947.32	947.32	
		分部小计					29452.65	
		给排水安装						
74	031001006001	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: DN15 4、连接形式: 熔接	m	17.6	27.58	485.41	
75	031001006002	塑料管	1、安装部位: 室内热水 2、介质: 给水 3、材质、规格: DN15 4、连接形式: 熔接	m	1.1	29.12	32.03	
76	031001006003	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: DN20 4、连接形式: 熔接	m	4.6	31.23	143.66	
77	031001006004	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: DN32 4、连接形式: 熔接	m	14.4	50.29	724.18	
78	031001006005	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: DN50 4、连接形式: 熔接	m	12.1	85.12	1029.95	
79	031001007001	复合管	1、安装部位: 室内 2、介质: 冷水 3、材质、规格: 钢塑复合管DN50 4、连接形式: 螺纹连接	m	11	112.81	1240.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：螺纹连接	m	3.1	152.77	473.59	
81	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：粘接	m	12.9	36.66	472.91	
82	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN75 4、连接形式：粘接	m	4.6	55.19	253.87	
83	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN110 4、连接形式：粘接	m	44.4	76.28	3386.83	
84	031002001001	管道支吊架	1、管道支架制安 2、支架除轻锈 3、支架刷防锈漆两遍 4、支架刷灰色调和漆两遍	kg(套)	5.81	19.57	113.7	
85	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN15、含截止阀	个	1	121.16	121.16	
86	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN15	个	2	47.54	95.08	
87	031003001003	螺纹阀门	1、名称：止回阀DN15	个	2	52.01	104.02	
88	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN50	个	5	181.5	907.5	
89	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN80	个	2	591.6	1183.2	
90	031003013001	水表	1、名称：水表DN80	组(个)	1	454.29	454.29	
91	031002003001	套管	1、名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 套管Φ80mm内	个	2	43.45	86.9	
92	031002003002	套管	1、类型：刚性防水套管制作、安装 Φ150mm内	个	2	110.76	221.52	
93	010101007001	管沟土方	1、名称：挖一般土方	m(m ³)	5.97	23.94	142.92	
94	010103001001	回填方	1、名称：回填土	m ³	5.97	17.09	102.03	
		分部小计					11775.66	
		消火栓系统						
95	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、室内：刷红色调和漆两道	m	99.98	78.03	7801.44	
96	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、室内：刷红色调和漆两道	m	167.5	119.65	20041.38	
97	031002001002	管道支吊架	1、名称：管道支吊架制作、安装除锈，刷红丹漆两道	kg(套)	345.512832	18.61	6429.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030901010001	室内消火栓	1、名称：组合式消火栓箱(含MF/ABC3*2)、详见15S202/22(不带消防卷盘)	套	12	995.14	11941.68	
99	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消火栓	套	1	595.14	595.14	
100	030901013001	灭火器	1、名称：手提式灭火器MF/ABC5、含灭火器放置箱	具	6	128.77	772.62	
101	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN20、含截止阀	个	1	149.69	149.69	
102	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100	个	8	754.61	6036.88	
103	031002003003	套管	1、名称：一般穿墙套管DN100	个	1	58.05	58.05	
104	031002003004	套管	1、名称：一般穿墙套管DN150	个	2	82.9	165.8	
105	010101007002	管沟土方	1、名称：挖一般土方	m ³	1.215	24.02	29.18	
106	010103001002	回填方	1、名称：回填土	m ³	1.22	17.09	20.85	
		分部小计					54042.7	
		雨水						
107	031001006009	塑料管	1、名称：雨水管UPVC100	m	94.5	46.01	4347.95	
108	031001006010	雨水斗	1、名称：87型雨水斗De110	个	8	43.12	344.96	
109	031001006011	雨水斗	1、名称：侧排雨水斗De110	个	3	65.22	195.66	
		分部小计					4888.57	
		暖通						
110	030702001001	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管200*160 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管200*160 安装	m ²	4.68	134.88	631.24	
111	030702001002	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管320*200 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管320*200 安装	m ²	2.6	134.89	350.71	
112	030702001003	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管800*630 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管800*630 安装	m ²	21.76	133.61	2907.35	
113	030702001004	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管1250*630/ 1250*400/1250*320 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管1250*630/1250*400/1250*320 安装	m ²	223.42	133.61	29851.15	
114	030702001005	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管1000*1000 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管1000*1000 安装	m ²	56.94	133.61	7607.75	
115	030702001006	碳钢通风管道	1、镀锌薄钢板矩形风管2500*600 制作 2、镀锌薄钢板矩形风管2500*600 安装	m ²	44.64	160.73	7174.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031201003001	金属结构刷油	1、名称：通风管道支架除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道。	kg	1221.78	2.72	3323.24	
117	030703019001	固定挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁、采用无机硅胶布，耐火极限不低于1h,所有挡烟垂壁须具备耐高温性能：在(620)℃温度下保持30min	m2	257.58	101	26015.58	
118	030703019002	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m2	2.4	88.18	211.63	
119	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排烟阀(常闭，手电动开启，连锁开启排烟风机) 2、规格：800*630	个	2	1107.68	2215.36	
120	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排烟阀(常闭，手电动开启，连锁开启排烟风机) 2、规格：1250*320	个	2	1211.15	2422.3	
121	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀(常闭，手电动开启，连锁开启排烟风机) 2、规格：1250*400	个	2	1235.15	2470.3	
122	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*630	个	2	785.46	1570.92	
123	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250*320	个	2	825.32	1650.64	
124	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250*400	个	2	849.32	1698.64	
125	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250*630	个	2	918.32	1836.64	
126	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000*1000	个	1	1029.5	1029.5	
127	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：2500*600	个	2	1485.65	2971.3	
128	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：700*700	个	14	126.63	1772.82	
129	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百页 2、规格：200*160	个	1	79.83	79.83	
130	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百页 2、规格：320x200	个	1	105.45	105.45	
131	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百页 2、规格：1500x1500	个	1	1327.69	1327.69	
132	030108001001	离心式通风机	1、吊顶式排气扇、风量：300m3/h、全压：120Pa 功率：55W、噪声：43db(A) 2、减震垫 3、设备支架制作、安装 4、一般钢结构刷防锈漆两遍 5、一般钢结构刷调和漆两遍	台	3	637.31	1911.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030108001002	离心式通风机	1、消防排烟风机 (280℃下连续运行30分钟以上)、风量71000CMH、全压750Pa、功率22kw 2、减震垫 3、设备支架制作、安装 4、一般钢结构刷防锈漆两遍 5、一般钢结构刷调和漆两遍	台	1	18760.01	18760.01	
134	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：风管抗震支架 1250*320	套	2	205.35	410.7	
135	030307005002	设备支架制作安装	1、名称：风管抗震支架 1250*630	套	2	248	496	
136	030704001001	通风工程检测	1、名称：通风工程检测	系统	1	1775.73	1775.73	
		分部小计					122579.4	
		消防火灾报警						
137	030411003005	桥架	1、金属防火槽盒 MR150x100、内置隔板、含盖板 2、桥架支撑架 3、支架除轻锈 4、支架刷防锈漆两遍 5、支架刷调和漆两遍	m	9	139.66	1256.94	
138	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	36.34	48.77	1772.3	
139	030411001010	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	524.98	16.74	8788.17	
140	030411001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	427.98	11.97	5122.92	
141	030411001012	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	621.91	9.58	5957.9	
142	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ2.5	m	1348.74	5.6	7552.94	
143	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-4	m	28.8	5.91	170.21	
144	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	1767.99	6.22	10996.9	
145	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5	m	14.4	6.69	96.34	
146	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*2.5	m	14.4	8.99	129.46	
147	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5	m	73.5	15.52	1140.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	2	392.65	785.3	
149	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器	个	89	59.55	5299.95	
150	030904003001	按钮	1、名称：消火栓报警按钮	个	9	121.77	1095.93	
151	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮(含电话插孔)	个	17	130.77	2223.09	
152	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	17	169.68	2884.56	
153	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾报警扬声器 3W	个	12	39.99	479.88	
154	030904007002	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾报警扬声器 3W、壁挂	个	4	39.99	159.96	
155	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：总线短路隔离器	个 (台)	7	213.98	1497.86	
156	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：输入输出模块	个 (台)	13	230.48	2996.24	
157	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：输入模块	个 (台)	13	215.68	2803.84	
158	030904008004	模块(模块箱)	1、名称：模块箱	个 (台)	1	236.48	236.48	
159	030904008005	层显示器	1、名称：火灾显示盘	个 (台)	2	2161.55	4323.1	
160	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防电话分机	个 (部)	2	120.86	241.72	
161	030411006003	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	219	7.81	1710.39	
162	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	12668.59	12668.59	
		分部小计					82391.69	
		防火门监控系统						
163	030411001013	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	179.11	16.74	2998.3	
164	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ2.5	m	467.24	5.6	2616.54	
165	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	233.62	6.22	1453.12	
166	030411006004	接线盒	1、名称：铁接线盒	个	8	7.81	62.48	
167	030507006001	出入口控制设备	1、名称：一体式门磁开关	台	8	700.27	5602.16	
		分部小计					12732.6	
		消防电源监控系统						
168	030411001014	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	69.83	16.74	1168.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ2.5	m	136.56	5.6	764.74	
170	030411004017	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	68.28	6.22	424.7	
171	030411006005	接线盒	1、名称：铁接线盒	个	2	7.82	15.64	
		分部小计					2374.03	
		电气火灾监控系统						
172	030411001015	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	19.85	16.74	332.29	
173	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5	m	22.85	6.22	142.13	
174	030411006006	接线盒	1、名称：铁接线盒	个	1	7.81	7.81	
		分部小计					482.23	
		应急照明监控系统						
175	030411001016	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	18.89	11.97	226.11	
176	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5	m	22.19	6.69	148.45	
177	030411006007	接线盒	1、名称：铁接线盒	个	1	7.81	7.81	
		分部小计					382.37	
		分部分项合计					540104.73	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	6097.53	6097.53	
		单价措施合计					6097.53	
合计							546202.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工费			9069.28			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7955.51			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1113.77			
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	265.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.6	3182.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	159.11			
12	031302015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.04	212.15			
合计					12887.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	15319.79		15319.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543255.18	2.4	13038.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543255.18	0.42	2281.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	543255.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	574409.97	9	51696.9
合计					67016.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	719655.81	
1.1	人工费	97434.8	
1.2	材料费	559404.87	
1.3	施工机具使用费	25674.22	
1.4	管理费	24870.54	
1.5	利润	12271.55	
2	措施项目	24872.01	
2.1	单价措施项目	2415.59	
2.2	总价措施项目	22456.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13069.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17421.95	
5	税金	68575.48	
6	工程造价	830525.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	517.28	7.84	4055.48	
2	040103001001	回填方	1、土方回填、压实 2、槽面整平	m3	379.68	17.54	6659.59	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: C25砼满包封 2、材质及规格: PE实壁管dn300, PE100级, SDR21系列管材, 环刚度≥8kN/m2 3、连接形式: 热熔焊接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、详见设计图纸	m	71.5	484.54	34644.61	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 10cm厚中粗砂垫层+180度中粗砂基础 2、材质及规格: PE实壁管dn300, PE100级, SDR21系列管材, 环刚度≥8kN/m2 3、连接形式: 热熔焊接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、详见设计图纸	m	76.9	334.65	25734.59	
5	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 10cm厚中粗砂垫层+180度中粗砂基础 2、材质及规格: PE实壁管dn400, PE100级, SDR21系列管材, 环刚度≥8kN/m2 3、连接形式: 热熔焊接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、详见设计图纸	m	107.57	513.31	55216.76	
6	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 10cm厚中粗砂垫层+180度中粗砂基础 2、材质及规格: PE实壁管dn500, PE100级, SDR21系列管材, 环刚度≥8kN/m2 3、连接形式: 热熔焊接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、详见设计图纸	m	21.79	769.88	16775.69	
7	040504001001	砌筑井: 直径Φ700	1、垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C20砼垫层+15cm厚C30钢筋砼基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级: Mu20标准砖 3、勾缝、抹面要求: 20厚1:2水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5、井盖、井框材质及规格: 铸铁井盖、座(重型), 检查井安全网 6、井平均深: 1.2m 8、其它参见苏S01-2021-159页	座	11	2452.58	26978.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水口	1、砖砌雨水口 2、基础做法：10cm厚碎石垫层+10cm厚C30砼基础 3、M10水泥砂浆砌筑 240厚MU20实心砖墙，井内侧抹灰1:2水泥砂浆 4、铸铁雨水井盖、座（重型） 5、井均深暂按0.7M计算 6、其它参见苏S01-2021-298页	座	18	806.44	14515.92	
9	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂垫层+180度中粗砂基础 2、材质及规格：PE实壁管dn300，PE100级，SDR21系列管材，环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、详见设计图纸	m	120.1	334.67	40193.87	
10	040504001002	砌筑井：直径 $\Phi 700$	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼垫层+15cm厚C30钢筋砼基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mu20标准砖 3、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、井盖、井框材质及规格：铸铁井盖、座（重型），检查井安全网 6、井平均深：1.2m 8、其它参见苏S01-2021-159页	座	11	2452.58	26978.38	
11	040504008001	玻璃钢化粪池	1、化粪池的具体做法：具体参数和安装方法详见14SS706-BZHCA-5（化粪池土方开挖后，浇筑100mm厚C25素砼，吊装前在素砼上部铺设厚度200mm的砂垫层）； 2、有效容积12立方	座	1	10315.02	10315.02	
12	040504001003	井侧壁开孔	1、井侧壁开孔 2、水泥砂浆修复	处	1	129.05	129.05	
13	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：清表15cm 3、运距：投标人自行综合考虑	m ³	282.08	18.85	5317.21	
14	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、土方：道路挖土	m ³	282.08	7.32	2064.83	
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：填土碾压，满足图纸设计要求 2、填方材料品种：不得采用含有机质的杂土和淤泥质土，土质满足项目需求 3、填方来源、运距：外购土方，投标人自行考虑	m ³	2820.75	33.65	94918.24	
16	040202001001	路床(槽)整形	1、路床整形碾压检验	m ²	1880.5	1.95	3666.98	
17	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m ²	1880.5	35.65	67039.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040203007001	水泥混凝土	1、C30商品砼 2、厚度：20cm 3、模板、锯缝、拉文、养护等	m ²	1880.5	141.32	265752.26	
19	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：混凝土路牙125*250*800mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石+C25素混凝土稳固 3、详见设计图纸大样图	m	198	94.44	18699.12	
		分部分项合计					719655.81	
1	041107002001	排水、降水	1、管道排水300-500	项	1	2415.59	2415.59	
		单价措施合计					2415.59	
合计							722071.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			13069.49			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	10831.07			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	2238.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	361.04			
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	722.07			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	7942.79			
9	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	216.62			
12	041109015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.02	144.41			
13	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					22456.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	17421.95		17421.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	744527.82	2	14890.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	744527.82	0.34	2531.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	744527.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	761949.77	9	68575.48
合计					85997.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路及排水管网工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外道路及排水管网工程(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	180534.72	
1.1	人工费	26439.83	
1.2	材料费	140431.28	
1.3	施工机具使用费	2992.15	
1.4	管理费	7454.2	
1.5	利润	3217.29	
2	措施项目	4386.99	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	4386.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3087.14	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10854.79	
5	税金	35619.89	
6	工程造价	431396.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水管						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	219.17	7.84	1718.29	
2	040103001001	回填方	1、土方回填压实 2、槽面整平	m3	219.17	20.28	4444.77	
3	040501003001	非定型渠(管)道垫层	1、名称: 非定型渠(管)道垫层 砂	m3	12.42	372.23	4623.1	
4	040501003002	铸铁管	1、名称: K9球墨铸铁给水管DN65、承口橡胶密封圈接口、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求	m	5.48	118.33	648.45	
5	040501003003	铸铁管	1、名称: K9球墨铸铁给水管DN80、承口橡胶密封圈接口、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求	m	4.1	144.11	590.85	
6	040501003004	铸铁管	1、名称: K9球墨铸铁给水管DN150、承口橡胶密封圈接口、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求	m	182.97	182.02	33304.2	
7	040501003005	铸铁管	1、名称: K9球墨铸铁给水管DN200、承口橡胶密封圈接口、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求	m	14.42	270.62	3902.34	
8	031201001001	管道刷油	1、名称: 刷冷底子油一道,石油沥青两道	m2/m	95.28	15.91	1515.9	
9	030807003001	阀门	1、名称: 防回流污染止回阀DN200	个	1	2065.2	2065.2	
10	040502009001	水表	1、名称: 水表DN200	个	1	2069.23	2069.23	
11	030807003002	阀门	1、名称: 闸阀DN200	个	2	2106.8	4213.6	
12	040504001001	砌筑井	1、名称: 水表井	座	1	2595.26	2595.26	
		分部小计					61691.19	
		室外消防栓管						
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	168.6	7.84	1321.82	
14	040103001002	回填方	1、土方回填压实 2、槽面整平	m3	168.6	20.28	3419.21	
15	040501003006	非定型渠(管)道垫层	1、名称: 非定型渠(管)道垫层 砂	m3	14.05	372.23	5229.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001007001	复合管	1、名称：PSP钢塑复合压力管(塑料层原料为PE)DN150、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求：按规范及设计要求	m	242.95	220.63	53602.06	
17	031001007002	复合管	1、名称：PSP钢塑复合压力管(塑料层原料为PE)DN100、管件安装 2、压力试验及吹、洗设计要求：按规范及设计要求	m	11.78	139.27	1640.6	
18	031201001002	管道刷油	1、名称：普通石油沥青防腐层(三油两布)。	m ² /m	118.19	49.64	5866.95	
19	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消火栓水泵接合器DN150 2、型号、规格：含配套闸阀，止回阀、安全阀等	套	3	3382.45	10147.35	
20	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外地上式消火栓、SA100/65-1.0	套	4	1542.79	6171.16	
21	030807003003	阀门	1、名称：闸阀DN100	个	4	739.13	2956.52	
22	030807003004	阀门	1、名称：闸阀DN150	个	6	1292.34	7754.04	
23	040504001002	砌筑井	1、名称：消火栓及取水口阀门井	座	4	1771.93	7087.72	
24	040504001003	砌筑井	1、名称：闸阀井	座	6	1838.07	11028.42	
25	040504001004	砌筑井	1、名称：消防接合器井，三组接合器井	座	1	2617.85	2617.85	
		分部小计					118843.53	
		分部分项合计					180534.72	
		单价措施合计						
合 计							180534.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			3087.14			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	2708.02			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	379.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	90.27			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.6	1083.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	54.16			
12	041109015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.04	72.21			
合计					4386.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表—12—1
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价	200000		明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品箱泵一体化	箱体、泵、控制箱、电线 电缆等	200000			单位：套
合计			200000			

计日工表

工程名称：室外给水管网工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	10854.79		10854.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384921.71	2.4	9238.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384921.71	0.42	1616.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384921.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	395776.5	9	35619.89
合计					46474.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水管网工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外给水管网工程(004)

[illegible]