

招标控制价

招 标 人： 扬州市江都区建设局

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏唯诚建设咨询有限公司

(单位盖章)

2026年02月02日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5395135.57

(大写): 伍佰叁拾玖万伍仟壹佰叁拾伍元伍角柒分

招 标 人: 扬州市江都区建设局

(单位盖章)

造 价 咨 询 人:

江苏唯诚建设咨询有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 倪俭

(签字或盖章)

编 制 人: 1

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年02月02日

复核时间: 2026年02月02日

建设项目招标控制价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程	4057633.97	112075	57436.38	113417.76
2	安装	1337501.6		20738.93	28232.21
	合计	5395135.57	112075	78175.31	141649.97

单项工程招标控制价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路	2062423.73		34157.14	43263.52
2	绿化工程	368188.6		3861	12522.71
3	桥栏杆改造、码头改造	172785.18	18641	1811.9	5876.71
4	景观工程	1016720.22	93434	9474.77	34580.34
5	建筑外立面改造（含厕所外立面）	437516.24		8131.57	17174.48
6	仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道	570041.55		9934.1	11957.77
7	仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道	235406.3		4102.42	4938.13
8	仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程	532053.75		6702.41	11336.31
	合计	5395135.57	112075	78175.31	141649.97

单位工程招标控制价表

工程名称：道路(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1584281.53	
1.1	人工费	152016.21	
1.2	材料费	1282872.1	
1.3	施工机具使用费	79295.04	
1.4	企业管理费	46956.74	
1.5	利润	23141.44	
2	措施项目费	114586.81	
2.1	单价措施项目费	50031.45	
2.2	总价措施项目费	64555.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	34157.14	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中:暂列金额	150000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	43263.52	
5	税金	170291.87	
6	工程造价	2062423.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面，含切缝 2、厚度：20cm 3、拆除物弃置：外运，运距投标人自行考虑	m2	3854.89	8.61	33190.6	
2	041001003003	拆除基层	1、材质：砖渣、碎石等路基填筑材料 2、厚度：18cm 3、拆除物弃置：外运，运距投标人自行考虑	m2	3854.89	5.2	20045.43	
3	041001007001	拆除砖石结构	1、部位：拆迁区地下障碍物、检查井等 2、运输及弃置：外运，运距投标人自行考虑	m3	28.55	51.8	1478.89	
		分部小计					54714.92	
		土石方工程						
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内 3、运距：外运，运距投标人自行考虑	m3	155.09	15.93	2470.58	
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：人行道路基	m3	179.35	7.31	1311.05	
6	040103002002	购土	1、压实方，按成型后体积计量，投标人自行考虑土方来源及转运运距	m3	179.35	24.29	4356.41	
		分部小计					8138.04	
		道路工程						
7	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：掺5%水泥原地处理压实 2、厚度：20cm	m2	3481.14	11.68	40659.72	
8	040202001001	路床(槽)整形	1、部位：路床(槽)整形，路床碾压检验	m2	3481.14	1.97	6857.85	
9	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：18cm	m2	3481.14	40.41	140672.87	
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4%，早强免养生 2、厚度：20cm	m2	3047.74	113.51	345948.97	
11	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm	m2	100	107.53	10753	
12	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：4cm	m2	2769.43	48.13	133292.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：5cm	m ²	604.4	60.23	36403.01	
14	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：调平层平均厚度1cm	m ²	604.4	11.94	7216.54	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3、石料粒径：石灰岩 4、厚度：6cm	m ²	2769.43	62.09	171953.91	
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青粘层 2、喷油量：0.3~0.6L/m ²	m ²	3373.83	1.75	5904.2	
17	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青透层 2、喷油量：0.6~1.5L/m ²	m ²	2769.43	3.47	9609.92	
18	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青封层 2、喷油量：1.0Kg/m ²	m ²	2769.43	8.8	24370.98	
19	040402017001	变形缝	1、类别：清缝、灌缝 2、材料品种、规格：改性沥青	m	120.88	5.74	693.85	
20	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：满铺玻纤格栅(自粘式)	m ²	604.4	22.43	13556.69	
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：18厚芝麻灰火烧面仿石pc砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2.5水泥砂浆，100厚C20素混凝土，150厚碎石垫层，素土夯实	m ²	985.46	192.17	189375.85	
22	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：300*120*1000芝麻灰光面花岗岩(平石) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20细石砼，100厚C20混凝土垫层，150厚碎石垫层，素土夯实	m	1011.77	179.91	182027.54	
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：100*120*600成品芝麻灰光面花岗石平道牙收边 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20细石砼，100厚C20混凝土垫层，100厚碎石垫层，素土夯实	m	205.6	106.53	21902.57	
24	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：100*120*600成品芝麻灰光面花岗岩平侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20细石砼，100厚C20混凝土垫层，150厚碎石垫层，素土夯实	m	43	96.3	4140.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：100*220*600成品芝麻灰光面花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20细石砼，100厚C20混凝土垫层，150厚碎石垫层，素土夯实	m	968.77	130.63	126550.43	
26	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：井圈加固	m3	43.96	657.46	28901.94	
27	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：12	t	0.572	5086.24	2909.33	
28	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：8	t	0.218	5182.51	1129.79	
29	040205006002	标线	1、材料品种：热熔标线 2、工艺：白色 3、备注：含标线、文字、团图案等，按热熔漆实际喷涂面积计量	m2	112.98	48.01	5424.17	
30	040205006004	标线	1、材料品种：热熔标线 2、工艺：彩色 3、备注：含标线、文字、团图案等，按热熔漆实际喷涂面积计量	m2	207.81	53.76	11171.87	
		分部小计					1521428.57	
		分部分项合计					1584281.53	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	16551.18	16551.18	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板围挡 2、护栏高度：满足扬州市工地围挡标准图集(扬建尘整办(2019)6号)等规定要求。 3、其他：包含铺挂草皮、文明宣传、喷淋、警示灯牌等 4、具体实施方案由投标人自行深化，需满足交警部门、扬尘办及现场实际需要等各项要求。	项	1	33480.27	33480.27	
		单价措施合计					50031.45	
合计							1634312.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34157.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24514.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	4576.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5066.37			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3268.63			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	163.43			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26966.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					64555.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	150000		

暂列金额明细表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		150000	
	合计		150000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43263.52		43263.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1848868.34	2	36977.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1848868.34	0.34	6286.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1848868.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1892131.86	9	170291.87
合计					213555.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	290124.35	
1.1	人工费	61710.93	
1.2	材料费	147963.49	
1.3	施工机具使用费	60117.92	
1.4	企业管理费	11702.38	
1.5	利润	8629.63	
2	措施项目费	35140.65	
2.1	单价措施项目费	28966.24	
2.2	总价措施项目费	6174.41	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3861	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	12522.71	
5	税金	30400.89	
6	工程造价	368188.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	对现状垃圾平均按0.8米深度清运,大乔木种植区域需要保证1.5米种植厚度具体产生垃圾清运量以现场实际产生量为准	m3	2500	24.92	62300	
2	050101009001	种植土外购回填	1、回填土质要求:种植土 2、取土运距:投标人自行考虑 3、回填厚度:整理绿化地及回填按图纸和现场实际情况综合考虑	m3	2000	8	16000	
3	050102001001	栽植乔木	1、种类:乌桕A 2、胸径或干径:22-23 3、株高、冠径:高度:650-750CM,冠幅:450CM 4、养护期:二级养护两年 5、备注:全冠,分枝点2.5-2.8m,形态优美,冠幅饱满	株	2	5257.47	10514.94	
4	050102001002	栽植乔木	1、种类:乌桕B 2、胸径或干径:18-19 3、株高、冠径:高度:600-700CM,冠幅:400CM 4、养护期:二级养护两年 5、备注:全冠,分枝点2.2-2.5m,形态优美,冠幅饱满	株	12	2618.83	31425.96	
5	050102001003	栽植乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:18-19 3、株高、冠径:高度:600-700CM,冠幅:400CM 4、养护期:二级养护两年 5、备注:全冠,分枝点2.2-2.5m,形态优美,冠幅饱满	株	21	1518.83	31895.43	
6	050102001004	栽植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:20-21 3、株高、冠径:高度:650-750CM,冠幅:450CM 4、养护期:二级养护两年 5、备注:全冠,分枝点2.2-2.5m,形态优美,冠幅饱满	株	5	3850.37	19251.85	
7	050102001005	栽植乔木	1、种类:日本早樱A 2、胸径或干径:d15 3、株高、冠径:高度:400-500CM,冠幅:350CM 4、养护期:二级养护两年 5、备注:全冠,分枝点2-2.3m,形态优美,冠幅饱满	株	42	1298.83	54550.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002001	栽植灌木	1、种类：毛鹃 2、冠丛高：35-40 3、蓬径：15-20 4、养护期：二级养护两年 5、备注：49株/m2	m2	334	52.05	17384.7	
9	050102002002	栽植灌木	1、种类：墨西哥鼠尾草 2、冠丛高：15-20 3、养护期：二级养护两年 4、备注：盆栽苗，64株/m2	m2	22	57.15	1257.3	
10	050102002003	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青 2、冠丛高：30-35 3、蓬径：15-20 4、养护期：二级养护两年 5、备注：49株/m2	m2	55	77.55	4265.25	
11	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径或芽数/株：20-25 3、单位面积株数：64株/M2 4、养护期：二级养护两年	m2	2	181.85	363.7	
12	050102002004	栽植灌木	1、种类：小兔子狼尾草 2、冠丛高：40-45 3、养护期：二级养护两年 4、备注：36株/m2	m2	216	57.15	12344.4	
13	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草坪 2、铺种方式：满铺 3、养护期：二级养护两年 4、备注：果岭草草皮卷满铺，百慕大与黑麦草混播	m2	1301	21.96	28569.96	
		分部分项合计					290124.35	
1	05B001	补充清单		株	82	17.32	1420.24	
2	05B002	补充清单		m	210	14.6	3066	
3	05B003	补充清单		m	2250	10.88	24480	
		单价措施合计					28966.24	
合计							319090.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			3861			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3190.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	670.09			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	398.86			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	159.55			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1755			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6174.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12522.71		12522.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325265	3.3	10733.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325265	0.55	1788.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	325265		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	337787.71	9	30400.89
合计					42923.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	149744.26	18641
1.1	人工费	21487.06	
1.2	材料费	120296.96	18641
1.3	施工机具使用费	869.71	
1.4	企业管理费	4082.46	
1.5	利润	3008.07	
2	措施项目费	2897.54	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2897.54	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1811.9	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5876.71	
5	税金	14266.67	
6	工程造价	172785.18	18641

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路、园桥工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：原栏杆拆除	m	12.8	15.67	200.58	
2	010403006001	石栏杆	1、高度：1385mm 2、石料种类、规格：φ150柱头、150*150芝麻灰花岗岩立柱、100*120扶手、100厚石栏板、光面细凿面见设计详图	m	12.8	800.01	10240.13	10240
3	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：清理现有地毯面层至基底	m2	4.61	55.84	257.42	
4	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰荔枝面花岗岩饰面	m2	4.61	208.01	958.93	
5	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：L50*50*3角钢@500、L25*25*40*4铝合金角码、缝隙填充泡沫胶条打上硅酮耐候胶 2、面层材料品种、规格、颜色：龙川蓝，1000*500*3铝单板	m2	16.4	458.85	7525.14	
6	011207002001	墙面装饰浮雕	1、基层类型：蓝湾打卡背景墙标识 2、浮雕材料种类：3厚橙色铝板标识（凸出墙面50）	m2	7.7	845.09	6507.19	
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面抹灰及面层拆除	m2	52.57	10.72	563.55	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆找平层，掺5%防水剂 2、面层厚度、砂浆配合比：7厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布一层）	m2	52.57	62.16	3267.75	
9	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：刮柔性耐水腻子2-3遍 2、油漆品种、刷漆遍数：外涂龙川蓝、橙色外墙涂料（400*400分隔缝10宽）	m2	39.47	35.05	1383.42	
10	011406001004	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：墙面及桥底彩绘	m2	179.54	80.01	14365	
11	011508004001	金属字	1、字体规格：2厚铝合金文字标识30厚	个	10	164.63	1646.3	
12	011508004002	金属字	1、字体规格：2厚铝合金文字标识50厚	个	5	174.73	873.65	
13	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3厚铝板外包电箱，白色氟碳漆	m2	6.3	437.09	2753.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050307019008	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制成品桌椅 2、规格尺寸：1100*1050 3、备注：成品购置，满足设计及业主要求	个	1	2000.13	2000.13	2000
15	050307019009	其他景观小摆设	1、名称及材质：定制成品打卡装置（Φ100水管造型灯） 2、规格尺寸：2.35m 3、备注：成品购置，满足设计及业主要求	个	1	2000.13	2000.13	2000
16	011605001002	平面块料拆除	1、饰面材料种类：清理现有地面面层至基底	m ²	69.5	55.84	3880.88	
17	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：18厚芝麻灰烧面仿石pc砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2.5水泥砂浆，100厚C20素混凝土，150厚碎石垫层，素土夯实	m ²	69.5	192.89	13405.86	
18	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、150厚级配碎石 3、30厚砂滤层 4、找平层厚度、砂浆配合比：50厚10mm粒径C25透水混凝土 5、面层厚度、混凝土强度等级：30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 6、双丙聚氨酯密封处理	m ²	0.88	224.46	197.52	
		分部小计					72027.25	
		园路、园桥工程						
19	010504004001	挡土墙	1、C25钢筋混凝土挡墙，内配C12@200双层双向，表面块石饰面（材质同现有驳岸材质） 2、350*350 C25混凝土圈梁，内配6C12，C8@000	m ³	7.11	2024.62	14395.05	
20	011107001001	石材台阶面	1、现有砖砌台阶 2、找平层厚度、砂浆配合比：150厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 3、粘结材料种类：120厚C25现浇钢筋混凝土，内配C10@200双层双向 4、面层材料品种、规格、颜色：素水泥浆一道 5、勾缝材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、防滑条材料种类、规格：150厚花岗岩条石（青条石表面菱形花纹细凿面），长度≤1500	m ²	91.33	556.42	50817.84	
21	050307006001	铁艺栏杆	1、铁艺栏杆高度：350mm 2、铁艺栏杆单位长度重量：200*350*525 芝麻灰光面整石花岗岩 25宽抽槽 15 细凿面 3、防护材料种类：Φ100铁链	m	14.67	852.36	12504.12	4401
		分部小计					77717.01	
		分部分项合计					149744.26	18641

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							149744.26	18641

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1811.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1497.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	314.46			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	187.18			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.87			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	823.59			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2897.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	2030452~1	定制成品桌椅	个	1		2000	2000					
2	2030452~2	定制成品打卡装置(Φ100水管造型灯)	个	1		2000	2000					
3	ZC0001	石栏杆	m	12.8		800	10240					
4	ZC0003~1	Φ100 铁链	m	14.67		300	4401					
合计							18641					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5876.71		5876.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152641.8	3.3	5037.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152641.8	0.55	839.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152641.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	158518.51	9	14266.67
合计					20143.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桥栏杆改造、码头改造(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	783038.7	93434
1.1	人工费	92358.53	
1.2	材料费	611551.64	93434
1.3	施工机具使用费	48666.75	
1.4	企业管理费	17537.74	
1.5	利润	12924.04	
2	措施项目费	15151.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	15151.8	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9474.77	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中:暂列金额	100000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	34580.34	
5	税金	83949.38	
6	工程造价	1016720.22	93434

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	SB040103003001	原装拆除外运	1、针对现状破除外运(包括铺装、花池、栏杆等) 2、外运运距自行考虑 3、工程量暂估, 结算时按实际工作量计算	m3	800	54.14	43312	
2	050201001001	彩色混凝土路面	1、4cm彩色细骨料 2、6cm粗骨料沥青 3、100厚C20素混凝土 4、150厚碎石垫层	m2	549.52	179.82	98814.69	
3	050201001002	园路	1、18厚芝麻灰烧面仿石pc砖 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚碎石垫层	m2	321.34	231.15	74277.74	
4	050201003001	路牙铺设	1、100*120*1000芝麻灰光面花岗石平侧石收边 2、100厚C20细石混凝土 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层	m	638.7	109.38	69861.01	
5	050307010001	组合标识基础	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、C25混凝土条基 5、4c12双向@150钢筋	m	14.56	247.68	3606.22	
6	050304003001	组合标识	1、3厚30*30钢管(喷#62c3d1氟碳漆) 2、3厚50*100方钢管(喷#44aab2氟碳漆) 3、备注: 具体详见图纸	项	1	25000	25000	
7	050304003002	不锈钢雕塑	1、不锈钢雕塑 2、备注: 具体详见图纸	项	1	8000	8000	8000
8	011508004001	金属字	1、字体规格: 详见图纸 2、运河文化·仙女庙传说 国营江都米厂	个	15	164.63	2469.45	
9	050307010002	组合花坛基础	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、200*300 C20素砼混凝土块	m	85.58	48.13	4118.97	
10	050304003003	组合花坛	1、5厚原色拉丝面不锈钢板冲孔板, 钢板折弯 2、内衬PE排水板 3、3厚发光亚克力板 4、10厚304#不锈钢肋板@500 5、160x160x12厚预埋镀锌钢板@500, 2-Φ10钢筋, L=150 6、备注: 详见图纸	m	85.58	400	34232	
11	050304003004	成品坐凳	1、成品坐凳 2、备注: 具体详见图纸	个	9	1500	13500	13500
12	050201001003	园路	1、120*30空心塑木, 间隙6mm, 30*50塑木龙骨@450 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 3、150厚C20素混凝土基层	m2	101.14	486.52	49206.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050307010004	坐凳B-防腐木	1、85X30厚防腐木板,缝宽5,40厚木龙骨@600 2、150厚C20素混凝土结构层 3、砖砌体 4、100厚C20素混凝土 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实,系数不小于0.93	m	9	774.23	6968.07	
14	050307010005	坐凳B-水包砂	1、30厚1:2.5水泥砂浆(水包砂仿石) 2、150厚C20素混凝土结构层 3、砖砌体 4、100厚C20素混凝土 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实,系数不小于0.93	m	5.6	599.09	3354.9	
15	050201001004	园路	1、18厚600*600芝麻灰火烧面PC砖(密拼) 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实,系数不小于0.93	m ²	15.6	232.82	3631.99	
16	050304003005	成品座椅	1、成品座椅 2、备注:具体详见图纸	个	3	3000	9000	9000
17	050307010006	坐凳A-防腐木	1、85X30厚防腐木板,缝宽5,40厚木龙骨@600 2、150厚C20素混凝土结构层 3、砖砌体 4、100厚C20素混凝土 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实,系数不小于0.93	m	29.71	742.16	22049.57	
18	050307010007	异形坐凳	1、85X30厚菠萝格防腐木凳面,留缝5 2、40X40X3厚镀锌方管龙骨@450 3、150厚C20素砼 4、MU10砖M7.5水泥砂浆 5、100厚C20素砼 6、100厚碎石垫层	m	29.71	786.41	23364.24	
19	050307006001	3厚镀锌钢板弯折靠背	1、40X40X3厚镀锌方管龙骨 2、40X40X3厚镀锌方管龙骨@450 3、3厚镀锌钢板弯折靠背,灰色氟碳漆 4、40X40X3厚角钢@300L=50,膨胀螺丝固定 5、详见图纸	m	16.69	380.38	6348.54	
20	050307006002	5厚镀锌钢板包面	1、5厚镀锌钢板包面,灰色氟碳漆 2、40X40X3厚镀锌方管龙骨@450 3、50X30X3厚角钢,膨胀螺丝固定 4、详见图纸	m	16.69	450.45	7518.01	
21	050307006003	冲孔文化墙	1、∠20X3厚角钢收边,氟碳漆(色号#04567f) 2、10厚亚克力发光文字图案,专业厂家二次深化 3、具体详见设计图纸	m	13.2	1515	19998	19998

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050307006004	文化解读牌一	1、3厚镀锌钢板文化解读牌,表面文字图片UV转印,氟碳漆(色号#04567f) 2、2厚镀锌钢板镂空装饰板白色氟碳漆 3、具体详见设计图纸	m	12	1010	12120	12120
23	050307006005	文化解读牌二	1、3厚镀锌钢板文化解读牌,表面文字图片UV转印,氟碳漆(色号#04567f) 2、2厚镀锌钢板镂空装饰板白色氟碳漆 3、具体详见设计图纸	m	1.8	1010	1818	1818
24	050307006006	滨河吧台	1、3厚热镀锌钢板弯折吧台,专业厂家深化安装,氟碳漆(色号#62c3d1) 2、具体详见设计图纸	m	16.5	1212	19998	19998
25	050304003006	吧台坐凳	1、成品金属坐凳,专业厂家二次深化 2、备注:具体详见图纸	个	15	600	9000	9000
26	050307006007	安全护栏一	1、Φc80热镀锌圆管扶手,壁厚6,龙川蓝氟碳漆(色号#62c3d1) 2、Φc50热镀锌圆管,壁厚5,灰色氟碳漆 3、Φc30热镀锌圆管,壁厚3,灰色氟碳漆 4、Φc80热镀锌圆管立柱,壁厚6,龙川蓝氟碳漆(色号#62c3d1) 5、具体详见设计图纸	m	573.13	333.3	191024.23	
27	050307006009	安全护栏三	1、Φc80热镀锌圆管扶手,壁厚6,龙川蓝氟碳漆(色号#62c3d1) 2、Φc50热镀锌圆管,壁厚5,灰色氟碳漆 3、Φc30热镀锌圆管,壁厚3,灰色氟碳漆 4、Φc80热镀锌圆管立柱,壁厚6,龙川蓝氟碳漆(色号#62c3d1) 5、3厚冲孔铝单板密缝,专业厂家二次深化,氟碳漆(色号#62c3d1) 6、具体详见设计图纸	m	50.61	404	20446.44	
		分部分项合计					783038.7	93434
		单价措施合计						
合计							783038.7	93434

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			9474.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7830.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1644.38			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	978.8			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	391.52			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	4306.71			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15151.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	100000		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
	合计		100000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL0001~3	文化解读牌一	m	12.12		1000	12120					
2	CL0001~4	文化解读牌二	m	1.818		1000	1818					
3	CL0001~5	滨河吧台	m	16.665		1200	19998					
4	CL0001~2	冲孔文化墙	m	13.332		1500	19998					
5	0130161~4	成品坐凳	个	9		1500	13500					
6	0130161~5	成品座椅	个	3		3000	9000					
7	0130161~6	吧台坐凳	个	15		600	9000					
8	0130161~2	不锈钢雕塑	项	1		8000	8000					
合计							93434					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34580.34		34580.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	898190.5	3.3	29640.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	898190.5	0.55	4940.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	898190.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	932770.84	9	83949.38
合计					118529.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	355267.52	
1.1	人工费	87328.51	
1.2	材料费	223900.85	
1.3	施工机具使用费	7872.56	
1.4	企业管理费	24745.91	
1.5	利润	11419.69	
2	措施项目费	28949.05	
2.1	单价措施项目费	14349.19	
2.2	总价措施项目费	14599.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8131.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17174.48	
5	税金	36125.19	
6	工程造价	437516.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010601001001	钢网架	1、成品定制拱圈造型 2、钢材品种、规格： 20x20壁厚1镀锌管外喷 深色氟碳漆	项	1	1802.03	1802.03	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：柱面抹灰 及面层拆除	m2	25.6	11.64	297.98	
3	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合 比：柱面1：3水泥砂浆粉 刷	m2	25.6	46.39	1187.58	
4	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数 ：柱面真石漆、水洗石喷 涂	m2	25.6	77.54	1985.02	
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面抹灰 及面层拆除	m2	195.07	11.64	2270.61	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合 比：墙面粉刷拆除后 1：3水泥砂浆粉刷	m2	195.07	40.65	7929.6	
7	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数 ：墙面真石漆	m2	195.07	77.54	15125.73	
8	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格 ：内部50x50x2方钢龙骨 框架（暂按8kg/m2，最终 以现场实际为准） 2、面层材料品种、规格 、颜色：外包3厚铝塑板 ，仿石饰面	m2	123.42	286.13	35314.16	
9	011207002001	墙面装饰浮雕	1、基层类型：成品发泡 陶瓷线条，装饰柱	m2	20.44	122.43	2502.47	
10	011502007001	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格 、颜色：成品发泡陶瓷线 条30*30	m	40	24.04	961.6	
11	011502007002	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格 、颜色：成品发泡陶瓷线 条300*200	m	10.5	76.54	803.67	
12	011502007003	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格 、颜色：成品发泡陶瓷线 条300*150	m	19.19	66.04	1267.31	
13	011502007004	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格 、颜色：成品发泡陶瓷线 条100*50	m	45.92	29.29	1345	
14	011502007005	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格 、颜色：成品发泡陶瓷线 条100*100	m	21.46	50.29	1079.22	
15	011507001001	平面、箱式招牌	1、箱体规格 ：4000*900*100厚铝合金 广告牌	m2	3.6	467.76	1683.94	
16	011507001002	平面、箱式招牌	1、箱体规格 ：2000*450*30、 2000*400*30、 3000*550*30、 3000*400*30厚铝合金广 告牌	m2	8.75	414.76	3629.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1、绘制部位：玻璃门广告贴纸	m2	6.93	41.29	286.14	
18	011508002001	有机玻璃字	1、字体规格：亚克力字(0.2m2以内)	个	50	48.52	2426	
19	011508004001	金属字	1、字体规格：不锈钢字(0.5m2以内)	个	11	157.36	1730.96	
20	010802001001	金属(塑钢)门	1、门框、扇材质：铝合金门，龙川蓝颜色、成品定制	m2	23.87	583.75	13934.11	
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质：铝合金窗，龙川蓝颜色、成品定制	m2	23.55	533.29	12558.98	
22	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*20厚芝麻灰火烧面花岗岩错铺	m2	46.02	175.93	8096.3	
23	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300*20厚芝麻灰火烧面花岗岩错铺	m2	32.45	191.55	6215.8	
24	011507001003	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品侧挂宣传牌 2、面层材料种类：50厚铝合金广告牌	m2	2.29	414.76	949.8	
25	011507001004	平面、箱式招牌	1、面层材料种类：铝合金广告牌400*300*30厚	m2	0.12	414.76	49.77	
26	011507001005	平面、箱式招牌	1、箱体规格：1400*680 2、面层材料种类：成品宣传栏(定制不锈钢宣传栏)	m2	0.95	679.76	645.77	
27	011507001006	平面、箱式招牌	1、箱体规格：2500*1850 2、面层材料种类：成品宣传栏(定制不锈钢宣传栏)	m2	4.63	679.76	3147.29	
28	010601001002	钢网架	1、原拱圈造型 2、钢材品种、规格：清洗出新喷深红色涂料	个	4	840.15	3360.6	
29	011207001002	墙面装饰板	1、200*200*5镀锌铁板、M10*100化学锚栓 2、龙骨材料种类、规格、中距：100*200*3方钢@1500具体按实际调整、30*30*1方钢@400、100*200*3方钢、50*100*2方钢、20厚杉木板自攻螺丝固定与方钢@150，结构胶粘贴3厚铝塑板留20缝用硅酮耐候胶勾缝 3、隔离层材料种类、规格：50*50*2方钢龙骨@400、50*50*2方钢龙骨@1500、20厚杉木板、3厚SBS防水层、成品树脂瓦不锈钢钢钉固定	m	44	1346.87	59262.28	
30	011507001007	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品铝合金广告牌80厚	m2	40.62	414.76	16847.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：内部50x50x2方钢龙骨框架（暂按8kg/m ² ，最终以现场实际为准） 2、面层材料品种、规格、颜色：外包3厚铝塑板，仿石饰面	m ²	99.5	286.13	28469.94	
32	011507001008	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品铝合金广告牌150厚	m ²	12.13	414.76	5031.04	
33	011508002002	有机玻璃字	1、字体规格：亚克力字（0.2m ² 以内）	个	118	48.52	5725.36	
34	011508002003	有机玻璃字	1、字体规格：亚克力字（0.5m ² 以内）	个	26	69.13	1797.38	
35	011508002004	成品侧挂灯笼	1、字体规格：成品侧挂灯笼	个	5	230.73	1153.65	
36	011507001009	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品侧挂宣传牌2500*2000	m ²	5	520.76	2603.8	
37	011507001010	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品侧挂宣传牌1750*2140	m ²	3.75	520.76	1952.85	
38	011507001011	平面、箱式招牌	1、箱体规格：成品侧挂宣传牌1000*1400	m ²	1.4	520.76	729.06	
39	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面抹灰及面层拆除	m ²	615.07	11.64	7159.41	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：墙面粉刷拆除后 1：3水泥砂浆粉刷	m ²	615.07	40.65	25002.6	
41	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆两遍，罩面漆一遍	m ²	615.07	36.15	22234.78	
42	011204003001	块料墙面	1、磨光、酸洗、打蜡要求：墙面清洗出新	m ²	6	10.62	63.72	
43	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：铝合金现有门窗出新	m ²	11.18	8.18	91.45	
44	011209001001	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3厚穿孔铝板，金属灰氟碳漆	m ²	50.72	430.13	21816.19	
45	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3厚铝板，金属灰氟碳漆 2、面层固定方式：铝合金造型（龙川蓝、氟碳漆）	m ²	19.9	405.65	8072.44	
46	011209001003	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3厚铝合金波浪板，金属灰氟碳漆 2、面层固定方式：3厚铝板，金属灰氟碳漆	m ²	31.35	405.65	12717.13	
47	011508004002	金属字	1、字体规格：铝合金字（0.2m ² 以内）	个	15	130.02	1950.3	
		分部分项合计					355267.52	
1	011701002001	外脚手架		m ²	634.92	22.6	14349.19	
		单价措施合计					14349.19	
合计							369616.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8131.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5544.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	1811.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	776.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	462.02			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	92.4			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	5913.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14599.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）（005）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17174.48		17174.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384216.57	3.8	14600.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384216.57	0.67	2574.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	384216.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	401391.05	9	36125.19
合计					53299.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑外立面改造（含厕所外立面）（005）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	491787.25	
1.1	人工费	117839.13	
1.2	材料费	310976.88	
1.3	施工机具使用费	19838.35	
1.4	企业管理费	29139.41	
1.5	利润	13993.48	
2	措施项目费	19228.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19228.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9934.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11957.77	
5	税金	47067.65	
6	工程造价	570041.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004015	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mm厚C15砼垫层，120mm厚C20砼底板，C20砼包封； 2、材质及规格：6P200+4P100（P为CPVC管，DN100壁厚5mm，DN200壁厚10mm） 3、连接形式：套接 4、铺设深度：≥700mm 5、接地：全线敷设-6*60扁钢接地，电缆路径警示带；	m	165.19	783.19	129375.16	
2	040501004020	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mm厚C15砼垫层，120mm厚C20砼底板，C20砼包封； 2、材质及规格：6P200（P为CPVC管，DN200壁厚10mm） 3、连接形式：套接 4、铺设深度：≥700mm 5、接地：全线敷设-6*60扁钢接地，电缆路径警示带；	m	176.26	677.48	119412.62	
3	050307009003	标志牌	1、材料种类、规格：标志牌隔10米布置一块	个	35	40.32	1411.2	
4	040504002001	混凝土直线井 A: 6.0*1.6*1.9	1、垫层、基础材质及厚度：10CM厚C20砼垫层，25CM厚C30砼基础 2、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格：采用连体式防沉降球墨铸铁井盖座D800（带防坠网） 4、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥砂浆抹平； 5、型号：混凝土直线井A6.0*1.6*1.9 6、井壁：25CM厚C30钢筋砼井壁 7、支架：详见图纸设计	座	5	27268.67	136343.35	
5	040504002002	钢筋混凝土三通井 1.6M*1.9M*6M	1、垫层、基础材质及厚度：10CM厚C20砼垫层，25CM厚C30砼基础 2、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格：采用连体式防沉降球墨铸铁井盖座D800（带防坠网） 4、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥砂浆抹平； 5、型号：钢筋混凝土三通井1.6M*1.9M*6M 6、井壁：25CM厚C30钢筋砼井壁 7、支架：详见图纸设计	座	2	32403.77	64807.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	913.93	10.73	9806.47		
7	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	498.58	10.95	5459.45		
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土	m3	838.54	17.54	14707.99		
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：5KM	m3	573.97	18.23	10463.47		
		分部小计					491787.25		
		分部分项合计					491787.25		
		单价措施合计							
合计								491787.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9934.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7376.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1032.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1524.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	983.57			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	49.18			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8114.49			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	147.54			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19228.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11957.77		11957.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	511016.13	2	10220.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	511016.13	0.34	1737.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	511016.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	522973.9	9	47067.65
合计					59025.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-供电管道(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	203090.12	
1.1	人工费	56895.32	
1.2	材料费	115487.53	
1.3	施工机具使用费	10498.68	
1.4	企业管理费	13472.69	
1.5	利润	6735.9	
2	措施项目费	7940.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7940.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4102.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4938.13	
5	税金	19437.22	
6	工程造价	235406.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004021	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，C25砼包封； 2、材质及规格：UPVC塑料管1*Φ100 3、连接形式：套接 4、铺设深度：≥700mm	m	74.79	163.23	12207.97	
2	040501004023	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，C25砼包封； 2、材质及规格：UPVC塑料管2*Φ100 3、连接形式：套接 4、铺设深度：≥700mm	m	201.29	171.52	34525.26	
3	040501004024	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，C25砼包封； 2、材质及规格：UPVC塑料管4*Φ100 3、连接形式：套接 4、铺设深度：≥700mm	m	369.72	248.11	91731.23	
4	040504001001	砌筑井	1、井截面、深度：弱电井900*1200 2、砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌体 3、垫层材料种类、厚度：C15混凝土基础 4、井盖安装：铸铁井盖井座Φ800 5、砂浆强度等级：1:2.5水泥砂浆抹面外20mm/内15mm	座	8	1834.42	14675.36	
5	040504001002	砌筑井	1、井截面、深度：弱电井700*900 2、砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌体 3、垫层材料种类、厚度：C15混凝土基础 4、井盖安装：铸铁井盖井座Φ800 5、砂浆强度等级：1:2.5水泥砂浆抹面外20mm/内15mm	座	12	1473.12	17677.44	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	1009.06	10.73	10827.21	
7	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	126.51	10.95	1385.28	
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土	m3	929.09	17.54	16296.24	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：5KM	m3	206.48	18.23	3764.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					203090.12		
		分部分项合计					203090.12		
		单价措施合计							
合计								203090.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4102.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3046.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	426.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	629.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	406.18			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	20.31			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3350.99			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.93			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7940.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4938.13		4938.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211030.95	2	4220.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211030.95	0.34	717.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	211030.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	215969.08	9	19437.22
合计					24375.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-弱电管道(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	461694.87	
1.1	人工费	108232.59	
1.2	材料费	281293.56	
1.3	施工机具使用费	14902.68	
1.4	企业管理费	43138.15	
1.5	利润	14127.89	
2	措施项目费	15091.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	15091.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6702.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11336.31	
5	税金	43931.04	
6	工程造价	532053.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		亮化工程						
1	040801010001	落地式配电箱	1、名称：亮化照明控制箱AP1 2、规格：非标 IP65 304不锈钢箱体，成品定制 3、安装方式：落地安装 4、基础：100mmC20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌MU10砖、内壁抹1:2.5水泥砂浆	台	1	8635.08	8635.08	
2	040801010002	落地式配电箱	1、名称：亮化照明控制箱AP2 2、规格：非标 IP65 304不锈钢箱体，成品定制 3、安装方式：落地安装 4、基础：100mmC20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌MU10砖、内壁抹1:2.5水泥砂浆	台	1	4635.08	4635.08	
3	040804001007	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE40	m	2154.57	30.48	65671.29	
4	040804001008	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE75	m	472.33	40.41	19086.86	
5	030411002001	线槽	1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR40×30	m	571.42	29.51	16862.6	
6	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16	m	150	115.29	17293.5	
7	040803005002	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×25+1×16	个	2	178.96	357.92	
8	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×16	m	333.26	86.17	28717.01	
9	040803005003	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16	个	2	55.76	111.52	
10	040803001004	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×10	m	266.06	60.54	16107.27	
11	040803005005	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×10	个	2	55.76	111.52	
12	040803001005	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×4	m	180.3	35.53	6406.06	
13	040803005006	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×4	个	2	29.55	59.1	
14	040803001006	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3×4	m	2034.03	28.63	58234.28	
15	040803005007	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3×4	个	2	17.73	35.46	
16	030411004001	配线	1、名称：多芯软线 2、规格：RVV-2×4	m	331.31	9.34	3094.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040805001002	常规照明灯	1、名称：景观路灯 2、灯杆材质、高度：总高8米 3、灯架形式及臂长：挑臂1.5米 4、光源：LED灯,100W+60W, IP65, 3000K 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：100mm厚C15砼垫层、C25砼路灯基础、含模板、钢筋、地脚螺栓、法兰盘等，详见灯型基础大样图 6、杆座形式、材质、规格：具体见设计图纸 7、编号要求：有 8、接地要求：接地极L50*50*5*2500，接地母线-40*4 9、备注：含灯杆杆件、配套灯具、基础（挖回填土）、接地装置等，灯具自带定时调光器，灯杆配电箱内设置路灯专用接线盒	套	13	4363.63	56727.19	
18	040805004001	景观照明灯	1、名称：投光灯 2、规格：LED灯, 24W, 防护等级IP65, 3000K 3、基础：40*40*4热镀锌角钢, C25混凝土基础 4、具体做法详见图纸	套	22	430.06	9461.32	
19	030412004006	装饰灯	1、名称：龟背灯 2、规格：LED型, 防护等级IP67, 3000K, 3W, 24V	套	158	103.29	16319.82	
20	030412004007	装饰灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：LED型, 防护等级IP65, 3000K, 18W/M, 24V	套	552	103	56856	
21	030412004005	装饰灯	1、名称：LED软灯带 2、型号：LED型, 防护等级IP67, 3000K, 7W/M, 24V	m	651.72	40.77	26570.62	
22	030404031001	小电器	1、名称：LED开关电源 2、规格：220/24V 350W, IP67, 结构性防水	个	79	139.57	11026.03	
		分部小计					422379.97	
		监控工程						
23	030507008021	高清网络枪式摄像机	1、名称：高清网络枪式摄像机 2、类别：400万像素红外数字高清, 红外距离不少于50米, 自带数字宽动态功能, 星光级 3、安装方式：挂装, 室外距地3.5m	台	4	581.54	2326.16	
24	040804003002	接线箱	1、名称：接入箱 2、规格：不锈钢箱 3、安装形式：挂装, 室外距地2.4m	个	2	380.37	760.74	
25	040802001001	电杆组立	1、名称：室外监控立杆 2、规格：4米立杆 3、材质：304不锈钢 4、备注：含避雷短杆、横臂、基础，具体做法详见图纸	根	2	662.42	1324.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030502015003	光纤终端盒	1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口 3、安装方式：机柜内安装	个	2	69.47	138.94	
27	030501007016	光模块	1、名称：光模块 2、类别：光模块-SFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	台	2	269.83	539.66	
28	030507008008	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、类别：12V2A	台	2	44.16	88.32	
29	030501010004	光纤收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆	台	2	249.11	498.22	
30	030501012005	接入交换机（8口）	1、名称：交换机 2、规格：8口千兆	台	2	650.81	1301.62	
31	040801018001	避雷器	1、名称：二合一防雷器 2、规格：二合一-监控防雷器	组	2	141.44	282.88	
32	040504001001	砌筑井	1、名称：过路井 500*500*900 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：120mm厚MU7.5水泥砂浆砌砖 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维路灯专用接线井盖、框600*600	座	33	629.6	20776.8	
33	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	360.35	10.73	3866.56	
34	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2M内 3、挖土方式：人工配合机械	m3	37.44	10.95	409.97	
35	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土	m3	365.01	17.54	6402.28	
36	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：5KM	m3	32.78	18.24	597.91	
		分部小计					39314.9	
		分部分项合计					461694.87	
		单价措施合计						
合计							461694.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6702.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5326.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	932.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	443.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	887.74			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	44.39			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7323.83			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	133.16			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15091.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元		
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11336.31		11336.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458960.2	2.1	9638.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458960.2	0.37	1698.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458960.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	488122.71	9	43931.04
合计					55267.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仙女路（利民北路西侧）及周边环境整治工程-路灯工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

