

## 招标控制价

招 标 人： 1

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2026年01月14日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6293108.4

(大写): 陆佰贰拾玖万叁仟壹佰零捌元肆角

招 标 人: 1 \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 1 \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 1 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 1 \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: 1 \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1 \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月14日

复核时间:2026年01月14日

高邮市老高邮师范学校室外配套改造工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 6293108.40

（大写）： 陆佰贰拾玖万叁仟壹佰零捌元肆角零分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



专业咨询员：



项目负责人：



编 制 时 间：

2026年01月14日

复 核 时 间：

2026年01月14日



# 建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市老高邮师范学校室外配套改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高邮市老高邮师范学校室外配套改造工程	6293108.4		116433.08	149258.21
合计		6293108.4		116433.08	149258.21

# 单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市老高邮师范学校室外配套改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	290431.59		4854.06	4041.11
2	道路工程	1231160.72		22235.25	25826.09
3	操场路面工程	1219842.14		22041.32	25588.66
4	操场排水沟、栏杆、台阶出新工程	194238.97		6653.19	6407.88
5	绿化、景观工程	814283.34		8113.94	27695.13
6	雨、污水管道工程	629750.53		11970.06	13210.29
7	室外非机动车停车棚及配套工程	417707.5		14307.56	13780.03
8	室外给水管网安装工程	81300.9		1410.83	2045.69
9	室外消防管网安装工程	138482.72		2403.13	3484.5
10	室外电气安装工程	205072.88		3464.11	5022.91
11	室外智能化安装工程	69275.93		790.46	1146.15
12	室外强电管网及给水配套工程	1001561.18		18189.17	21009.77
	合计	6293108.4		116433.08	149258.21

# 单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	247115.06	
1.1	人工费	27540.13	
1.2	材料费	436.1	
1.3	施工机具使用费	194663.03	
1.4	企业管理费	15588.75	
1.5	利润	8887.05	
2	措施项目费	15294.83	
2.1	单价措施项目费	5700.48	
2.2	总价措施项目费	9594.35	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4854.06	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4041.11	
5	税金	23980.59	
6	工程造价	290431.59	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		现状拆除、挖土外运						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：无筋混凝土路面 2、厚度：15cm	m2	1308.67	1.62	2120.05	
2	041001002001	拆除人行道	1、材质：面包砖路面 2、厚度：10cm内	m2	85.77	2.63	225.58	
3	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后余渣 2、运距：投标人自行考虑	m3	204.88	11.95	2448.32	
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按设计图纸 3、运距：投标人自行考虑	m3	1820.38	6.07	11049.71	
5	010103001004	回填方	1、填方材料品种：详设计图纸	m3	240.32	5.49	1319.36	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：投标人自行考虑	m3	1580.06	21.1	33339.27	
		分部小计					50502.29	
		管线破坏道路恢复						
7	041001001002	拆除路面	1、材质：无筋混凝土路面 2、厚度：15cm	m2	200	2.24	448	
8	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后余渣 2、运距：投标人自行考虑	m3	30	35.09	1052.7	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.8m	m3	128	9.5	1216	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	108.47	16.59	1799.52	
11	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：投标人自行考虑	m3	19.53	21.05	411.11	
		分部小计					4927.33	
		排水沟						
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：坑侧弃土	m3	640.45	9.4	6020.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	344.47	35.71	12301.02	
14	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：投标人自行考虑	m3	295.98	21.1	6245.18	
		分部小计					24566.43	
		操场场地清理及排水管道排水						
15	040101001002	挖一般土方	1、挖土深度：按设计图纸 2、运距：投标人自行考虑	m3	3084.41	6.26	19308.41	
16	010103001005	回填方	1、填方材料品种：详设计图纸	m3	83.16	5.49	456.55	
17	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：表面杂土、垃圾 2、运距：投标人综合考虑	m3	3001.25	21.1	63326.38	
		分部小计					83091.34	
		景观、绿化清表						
18	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：地被杂草	m2	5800	1.14	6612	
19	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：挖除杂草 2、运距：投标人综合考虑	m3	1811.9	34.11	61803.91	
20	041001001003	拆除路面	1、材质：5cm厚花岗岩石板路面、20cm厚基层	m2	50	3.73	186.5	
21	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后余渣 2、运距：投标人自行考虑	m3	7.5	50.06	375.45	
		分部小计					68977.86	
		雨、污水管道工程						
22	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m	m3	700.32	9.38	6569	
23	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：回填后余土 2、运距：投标人综合考虑	m3	165.7	27.74	4596.52	
		分部小计					11165.52	
		化粪池						
24	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4.5m内 3、90%机械挖土、10%人工配合	m3	347.84	7.09	2466.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	040103001003	回填方	1、密实度要求：按设计要求分层压实 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用 4、80%机械挖土、20%人工配合	m3	205.82	6.89	1418.1		
		分部小计					3884.29		
		分部分项合计					247115.06		
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑	项	1	5700.48	5700.48		
		单价措施合计					5700.48		
合计								252815.54	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4854.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3792.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1061.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	126.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	316.02			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4171.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	50.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	75.84			
合计					9594.35			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4041.11		4041.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262409.89	1.3	3411.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262409.89	0.24	629.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262409.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	266451	9	23980.59
合计					28021.7

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1006120.28	
1.1	人工费	113200.75	
1.2	材料费	795224.52	
1.3	施工机具使用费	48995.11	
1.4	企业管理费	32419.25	
1.5	利润	16280.65	
2	措施项目费	42558.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	42558.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	22235.25	
3	其他项目费	55000	
3.1	其中:暂列金额	55000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	25826.09	
5	税金	101655.47	
6	工程造价	1231160.72	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：原槽翻松(掺6%水泥)，≥90% 2、厚度：20cm	m2	2893.22	9.78	28295.69	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	2747.58	23.84	65502.31	
3	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	2893.22	23.84	68974.36	
4	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm，≥95%	m2	2601.93	42.55	110712.12	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、路面塑料膜养生 4、锯缝机锯缝，4m/道	m2	2219.61	108.98	241893.1	
6	040203003005	透层、粘层	1、材料品种：粘层油 2、喷油量：0.8Kgn	m2	2219.61	3.9	8656.48	
7	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、厚度：5cm	m2	2219.61	64.77	143764.14	
8	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴(宽 50cm)	m2	312.5	15.09	4715.63	
9	040203003004	透层、粘层	1、材料品种：粘层油 2、喷油量：0.8Kgn	m2	3785.32	3.9	14762.75	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：成品细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	3785.32	64.77	245175.18	
		分部小计					932451.76	
		停车位划线						
11	040205006001	标线	1、材料品种：热熔 2、工艺：热熔 3、线型：实线	m	1824.5	7.08	12917.46	
		分部小计					12917.46	
		道路侧石						
12	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：混凝土侧石	m	418.56	3.76	1573.79	
13	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：125*175mm混凝土侧石(更换) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：5mm厚C15混凝土垫层，背后三角砟	m	418.56	58.08	24309.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：125*175mm混凝土侧石(新建) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：5mm厚C15混凝土垫层，背后三角砼	m	252.27	59.83	15093.31		
		分部小计					40977.06		
		管线破坏道路恢复							
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、路面塑料膜养生	m <sup>2</sup>	200	98.87	19774		
		分部小计					19774		
		分部分项合计					1006120.28		
		单价措施合计							
合计								1006120.28	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22235.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15091.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4024.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3118.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1006.12			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2012.24			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	100.61			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16600.98			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	301.84			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	301.84			
合计					42558.88			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	55000		

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	55000	
	合计		55000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25826.09		25826.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1103679.16	2	22073.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1103679.16	0.34	3752.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1103679.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1129505.25	9	101655.47
合计					127481.56

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	997344.9	
1.1	人工费	114942.21	
1.2	材料费	776902.46	
1.3	施工机具使用费	54586.64	
1.4	企业管理费	33879.84	
1.5	利润	17033.75	
2	措施项目费	42187.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	42187.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	22041.32	
3	其他项目费	54000	
3.1	其中:暂列金额	54000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	25588.66	
5	税金	100720.91	
6	工程造价	1219842.14	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		操场工程						
1	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：原槽翻松(掺6%水泥)，≥90% 2、厚度：20cm	m2	2793.1	9.78	27316.52	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	2742.7	23.84	65385.97	
3	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	2793.1	23.84	66587.5	
4	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm，≥95%	m2	2692.3	42.55	114557.37	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、路面塑料膜养生 4、锯缝机锯缝，4m/道	m2	2560	107.48	275148.8	
6	040203003005	透层、粘层	1、材料品种：粘层油 2、喷油量：0.8Kgn	m2	2560	3.9	9984	
7	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C彩色细粒式沥青砼(颜色由建设单位确认) 3、厚度：5cm	m2	2560	128.15	328064	
8	040205006001	标线	1、材料品种：冷漆 2、线型：实线	m2	648	2.74	1775.52	
		分部小计					888819.68	
		门球场						
9	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：原槽翻松(掺6%水泥)，≥90% 2、厚度：20cm	m2	449.57	9.78	4396.79	
10	040202002005	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	449.57	23.84	10717.75	
11	040202002006	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：15cm，≥92%	m2	432.65	23.84	10314.38	
12	040202002007	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm，≥95%	m2	416.05	42.55	17702.93	
13	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、路面塑料膜养生 4、锯缝机锯缝，4m/道	m2	374	103.22	38604.28	
14	040203009001	弹性面层	1、材料品种：人工草皮	m2	374	71.4	26703.6	
15	040205006002	标线	1、材料品种：冷漆 2、线型：实线	m2	31.2	2.74	85.49	
		分部小计					108525.22	
		分部分项合计					997344.9	
		单价措施合计						
合计							997344.9	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22041.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14960.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3989.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3091.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	997.34			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1994.69			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	99.73			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16456.19			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	299.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	299.2			
合计					42187.67			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	54000		

# 暂列金额明细表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	54000	
合计			54000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：操场路面工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25588.66		25588.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1093532.57	2	21870.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1093532.57	0.34	3718.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1093532.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1119121.23	9	100720.91
合计					126309.57

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：操场路面工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161877.97	
1.1	人工费	40252	
1.2	材料费	105149.65	
1.3	施工机具使用费	857.86	
1.4	企业管理费	10689.48	
1.5	利润	4928.98	
2	措施项目费	9915.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9915.04	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6653.19	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6407.88	
5	税金	16038.08	
6	工程造价	194238.97	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水沟						
1	010401014001	砖地沟、明沟	1、沟截面尺寸：400*960mm 2、素土夯实、100mm厚 C15混凝土垫层、20mm厚 1:2.5防水砂浆面层 3、M5水泥砂浆砌标准砖 240mm厚、20mm厚 1:2.5防水砂浆面层 4、400*500*80预制砼盖板	m	298.36	434.65	129682.17	
2	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌沉沙井 2、素土夯实、100mm厚 C15混凝土垫层、20mm厚 1:2.5防水砂浆面层 3、M5水泥砂浆砌标准砖 240mm厚、20mm厚 1:2.5防水砂浆面层 4、880*880*80mm预制砼盖板	座	6	1333.38	8000.28	
3	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN225 HDPE实壁排水管 SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	50	163.68	8184	
		分部小计					145866.45	
		操场周边栏杆出新						
4	011405001001	金属面油漆	1、清扫、除锈擦洗 2、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌漆2遍	m2	341.65	20.72	7078.99	
		分部小计					7078.99	
		操场周边台阶出新						
5	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：清理基层 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料两遍 3、部位：操场周边台阶面层出新	m2	273.92	32.61	8932.53	
		分部小计					8932.53	
		分部分项合计					161877.97	
		单价措施合计						
合计							161877.97	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6653.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5018.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	1133.15			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	501.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	80.94			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	202.35			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	40.47			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2670.99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	80.94			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	186.16			
合计					9915.04			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6407.88		6407.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171793.01	3.2	5497.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171793.01	0.53	910.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171793.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	178200.89	9	16038.08
合计					22445.96

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：操场排水沟、栏杆、台阶出新工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	664482.5	
1.1	人工费	209893.12	
1.2	材料费	344570.54	
1.3	施工机具使用费	40730.62	
1.4	企业管理费	39928.27	
1.5	利润	29359.95	
2	措施项目费	19871.31	
2.1	单价措施项目费	6091.02	
2.2	总价措施项目费	13780.29	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8113.94	
3	其他项目费	35000	
3.1	其中:暂列金额	35000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	27695.13	
5	税金	67234.4	
6	工程造价	814283.34	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求：优质种植土 2、回填厚度：30cm	m3	3563.04	32.9	117224.02	
2	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	9622	1.29	12412.38	
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年	m2	9622.1	25.4	244401.34	
4	050102001006	栽植乔木	1、种类：直生银杏 2、胸径或干径：≥201mm 3、株高、冠径：H7000mm, P4000mm 分支点1500-1800cm 4、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 5、全冠优美树形	株	1	2159.66	2159.66	
5	050102001007	栽植乔木	1、种类：单杆桂花 2、胸径或干径：≥101mm 3、株高、冠径：H3000mm, P2500mm 4、分支点800-1000mm，全冠优美树形 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年	株	3	691.31	2073.93	
6	050102002007	栽植灌木	1、种类：单杆桂花 2、根盘直径：≥101mm 3、冠丛高：H3000mm 4、蓬径：P2500mm 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 6、分支点800-1000mm，全冠优美树形	株	3	699.4	2098.2	
7	050102002008	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：≥81mm 3、冠丛高：H2500mm 4、蓬径：P2000mm 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 6、全冠优美树形	株	6	424.1	2544.6	
8	050102002009	栽植灌木	1、种类：花桃 2、根盘直径：≥81mm 3、冠丛高：H2500mm 4、蓬径：P2000mm 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 6、全冠优美树形	株	9	267.78	2410.02	
9	050102002010	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：≥81mm 3、冠丛高：H2500mm 4、蓬径：P2000mm 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 6、全冠优美树形	株	11	250.4	2754.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102002011	栽植灌木	1、种类：日本晚樱 2、根盘直径：≥81mm 3、冠丛高：H2500mm 4、蓬径：P2000mm 5、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年 6、全冠优美树形	株	7	293.82	2056.74	
		分部小计					390135.29	
		景观工程						
11	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：临时铁艺栏杆 2、崇文楼前临时围墙	m	60.56	15.67	948.98	
12	050305010001	成品景观座椅	1、规格 3120*5702*450mm（暂定） 2、座椅规格、颜色：由建设单位确认	组	8	1500.01	12000.08	
13	050305006001	成品凉亭	1、成品凉亭，具体样式由建设单位确认	套	1	50000.01	50000.01	
14	050305006002	成品雕塑	1、成品雕塑，具体样式由建设单位确认	套	1	50000.01	50000.01	
15	011501020001	垃圾分类站	1、规格：3900*800*2000 2、成品购买安装	组	2	3000.15	6000.3	
		分部小计					118949.38	
		现状入口处景观拆除						
16	011609001001	景观柱状物拆除	1、入口处景观柱状物拆除	m	72	17.22	1239.84	
17	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后余渣 2、运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	72	30.73	2212.56	
		分部小计					3452.4	
		现状绿化整理						
18	050101001001	砍伐乔木	1、树干胸径：φ40cm内	株	75	82.05	6153.75	
19	050101002001	挖树根（莞）	1、地径：φ40cm内	株	75	147.43	11057.25	
20	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、丛高或蓬径：P300cm以上	株	70	41.03	2872.1	
21	050101004001	砍挖竹及根	1、根盘直径：3cm以内	株（丛）	70	5.61	392.7	
22	050102001001	修剪乔木	1、现状乔木修剪 2、胸径或干径：Q20cm以上	株	160	26.37	4219.2	
23	050102002001	修剪灌木	1、现状灌木修剪 2、蓬径：P300cm左右	株	200	15.79	3158	
24	050102001004	栽植乔木	1、种类：移植乔木 2、胸径或干径：Q35cm以内 3、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年	株	50	1631	81550	
25	050102002006	栽植灌木	1、种类：移植灌木 2、根盘直径：D15cm以内 3、养护期：成活率养护期一年，三级养护期一年	株	80	73.01	5840.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040103002002	余方弃置	1、移植苗木 2、运距：投标人自行考虑 3、所用机械投标人自行考虑	m3	14.82	15.74	233.27	
		分部小计					115477.07	
		门口大树移植						
27	050102001005	栽植乔木	1、移植乔木 2、胸径或干径：Q25cm 3、养护期：成活率养护期一年 4、汽车式起重机 20t	株	4	2743.84	10975.36	
		分部小计					10975.36	
		门口大理石路面修复						
28	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：10cm厚碎石垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：10cm厚C25混凝土垫层 3、5cm厚花岗岩石板（材质同相邻路面）	m2	50	338.5	16925	
		分部小计					16925	
		花箱更换						
29	050307014001	花盆（坛、箱）	1、花盆（坛）的材质及类型：防腐木木质花箱 2、规格尺寸：1200*1200*800mm	个	12	714	8568	
		分部小计					8568	
		分部分项合计					664482.5	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四角井字桩 2、支撑材料规格：2m内 3、单株支撑材料数量：4根	株	171	35.62	6091.02	
		单价措施合计					6091.02	
合计							670573.52	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			8113.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6705.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1408.2			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	335.29			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	838.22			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	335.29			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3688.15			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	268.23			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	201.17			
合计					13780.29			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	35000		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	35000	
	合计		35000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿化、景观工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27695.13		27695.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719353.81	3.3	23738.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719353.81	0.55	3956.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719353.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	747048.94	9	67234.4
合计					94929.53

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化、景观工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	537915.82	
1.1	人工费	82498.02	
1.2	材料费	413775.25	
1.3	施工机具使用费	12993.61	
1.4	企业管理费	19094.98	
1.5	利润	9553.96	
2	措施项目费	26626.67	
2.1	单价措施项目费	3715.66	
2.2	总价措施项目费	22911.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11970.06	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13210.29	
5	税金	51997.75	
6	工程造价	629750.53	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原雨水管道清理、疏通、维修						
1	041301006001	管壁清洗	1、管径： $\phi 400\sim\phi 600\text{mm}$	m	514.8	7.71	3969.11	
2	041301012001	机械清理检查井	1、检查井直径、深度： $Q700\text{mm}$ 以内	座	43	61.86	2659.98	
3	040504001008	砌筑井	1、更换成品钢纤维井盖座、 $Q700\text{mm}$ 以内	座	43	471.2	20261.6	
4	040504009010	雨水口	1、更换成品钢纤维雨水蓖盖、座， $500*350\text{mm}$	座	19	183.08	3478.52	
5	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN225 HDPE实壁排水管 SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	250	157.65	39412.5	
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN315 PE 实壁管 (0.8MPa) 3、连接形式：焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	12	225.15	2701.8	
7	040504009009	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型单箅雨水口 苏S01-2021-P298 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C30混凝土底板 3、混凝土强度等级：C30 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15砖 5、砂浆强度等级及配合比：1:2防水水泥砂浆抹面 6、成品钢纤维井盖座	座	25	844.69	21117.25	
		分部小计					93600.76	
		雨、污水管道土方工程						
8	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 砂回填 2、填方材料品种：中粗砂	m <sup>3</sup>	496.46	358.27	177866.72	
		分部小计					177866.72	
		污水管道及构筑物						
9	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN225 HDPE实壁排水管 SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	503.82	161.3	81266.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504002001	混凝土井	1、Q700污水检查井,井深1.5m,苏S01-2021-232 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土垫层、250mm厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求:内外抹20厚1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土板YBa 6、井盖、井圈材质及规格:Q700成品钢纤维混凝土井盖 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯A 8、专业工程防坠网 9、平均深度1.5m	座	31	3206.34	99396.54	
		分部小计					180662.71	
		化粪池						
11	040504001007	砌筑井	1、砖砌化粪池Z3-6SQF图集号02S701 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土垫层、200厚C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求:20厚防水砂浆抹面、涂热沥青 5、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级:C25 7、盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 8、井盖、井圈材质及规格:双层加锁井盖及盖座	座	3	28595.21	85785.63	
		分部小计					85785.63	
		分部分项合计					537915.82	
1	041101005001	井字架	1、井深:2m内	座	31	119.86	3715.66	
		单价措施合计					3715.66	
合计							541631.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11970.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8124.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2166.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1679.06			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	541.63			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1083.26			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	54.16			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8936.92			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	162.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	162.49			
合计					22911.01			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13210.29		13210.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	564542.49	2	11290.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	564542.49	0.34	1919.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	564542.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	577752.78	9	51997.75
合计					65208.04

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨、污水管道工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	314416.07	
1.1	人工费	58121.54	
1.2	材料费	183743.19	
1.3	施工机具使用费	36570.77	
1.4	企业管理费	24614.52	
1.5	利润	11366.05	
2	措施项目费	55021.79	
2.1	单价措施项目费	33699.7	
2.2	总价措施项目费	21322.09	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14307.56	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13780.03	
5	税金	34489.61	
6	工程造价	417707.5	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车棚基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地勘报告 2、挖土深度：0.8m 3、弃土运距：坑侧弃土	m3	5.63	3.77	21.23	
2	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.63	597.94	3366.4	
3	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：300*200*12mm，-4*M16地脚螺栓 3、铁件尺寸：300*200*12mm，400mm长螺栓	t	0.09	14797.92	1331.81	
		分部小计					4719.44	
		车棚钢结构						
4	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：H(150-150)*100*5*5 2、钢材品种、规格：H型钢 3、单根柱质量：1t内 4、调和漆一遍	t	0.294	7586.58	2230.45	
5	010604001001	钢梁	1、梁类型：H(150-80)*100*5*5 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：1t内 4、调和漆一遍	t	0.263	7607.44	2000.76	
6	010606002001	钢檩条	1、Φ76*3、Φ48*2 2、钢材品种、规格：Q235B 3、调和漆一遍	t	0.671	7027.47	4715.43	
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：80*40*2mm 2、构件类型：支撑 3、安装高度：1.2m	t	0.218	7678.48	1673.91	
8	010901005001	膜结构屋面	1、膜布品种、规格：张拉膜、1050g 2、30*3铝压板、M6@100自攻钉	m2	120	156.16	18739.2	
		分部小计					29359.75	
		200m围墙						
9	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：坑侧弃土	m3	348.44	6.36	2216.08	
10	010103001003	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	264.51	11.68	3089.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：土方外运及处置费用包干投标人自行考虑	m3	83.93	29.2	2450.76	
12	010501001002	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	14.77	572.6	8457.3	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.48	590.45	15635.12	
14	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10 2、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：用1:2水泥砂浆掺入5%防水剂(水泥重量比)抹20mm厚	m3	45.47	651.99	29645.99	
15	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5水泥七孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：DMM5	m3	87.38	363.64	31774.86	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	21.06	807.29	17001.53	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.67	671	5146.57	
18	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：520*520*150mm 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.27	691.61	1569.95	
19	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 $\Phi$ 12mm以内 HRB400	t	3.11	5287.03	16442.66	
20	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆	m2	728.16	41.85	30473.5	
21	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：混凝土柱 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆	m2	42.11	50	2105.5	
22	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：压顶 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆	m2	57.55	121.15	6972.18	
23	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：批柔性耐水腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底，外墙真石漆喷涂两遍，罩光漆两遍 3、具体样式详图纸设计	m2	827.82	72	59603.04	
		分部小计					232584.52	
		东围墙门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	010804003001	全钢板大门	1、门框或扇外围尺寸：4160*2200mm 2、门框、扇材质：钢板门	樘	1	4189.41	4189.41		
		分部小计					4189.41		
		原旧屋拆除（北侧旧屋）及原西大门院墙							
25	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：北侧砖砌房屋拆除、原西大门院墙 2、拆除高度：3m内	m3	365.25	4.84	1767.81		
26	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后余渣 2、运距：投标人自行考虑	m3	487.35	85.76	41795.14		
		分部小计					43562.95		
		分部分项合计					314416.07		
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：2.5m 2、脚手架材质：钢管	m2	500	2.1	1050		
2	011701003001	里脚手架	1、搭设高度：2.5m 2、脚手架材质：钢管	m2	500	0.42	210		
3	011702001001	基础	1. 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	m2	14.77	92.47	1365.78		
4	011702001002	基础	1. 现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	m2	19.6	69.95	1371.02		
5	011702003001	构造柱	1. 现浇构件 构造柱 复合木模板	m2	233.77	98.45	23014.66		
6	011702008001	圈梁	1. 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	63.89	72.81	4651.83		
7	011702028001	扶手	1. 现浇构件 压顶 复合木模板	m2	25.2	80.81	2036.41		
		单价措施合计					33699.7		
合计								348115.77	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14307.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10791.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2436.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1079.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	174.06			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	435.14			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	87.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5743.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	174.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	400.33			
合计					21322.09			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13780.03		13780.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369437.86	3.2	11822.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369437.86	0.53	1958.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369437.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	383217.89	9	34489.61
合计					48269.64

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外非机动车停车棚及配套工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	69346.49	
1.1	人工费	9864.43	
1.2	材料费	53357.46	
1.3	施工机具使用费	788.79	
1.4	企业管理费	3950.56	
1.5	利润	1385.25	
2	措施项目费	3195.8	
2.1	单价措施项目费	844.41	
2.2	总价措施项目费	2351.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1410.83	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2045.69	
5	税金	6712.92	
6	工程造价	81300.9	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	8	39.24	313.92	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	26.87	50.93	1368.49	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	26.45	55.31	1462.95	
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	61.06	73.11	4464.1	
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	71.27	94.24	6716.48	
6	031001007006	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	12.8	110.09	1409.15	
7	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及水冲洗	m	285.9	142.9	40855.11	
8	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m <sup>2</sup>	152.63	65.61	10014.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 1.0MPa 4、连接形式：法兰连接	个	1	629.59	629.59		
10	031003012001	倒流防止器	1、名称：法兰倒流防止器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 1.0MPa 4、连接形式：法兰	套	1	1534.72	1534.72		
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 1.0MPa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	115.29	115.29		
12	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 1.0MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含铜截止阀1个	组	1	278.83	278.83		
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25-1.0MPa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	61.27	183.81		
		分部小计					69346.49		
		分部分项合计					69346.49		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	844.41	844.41		
		单价措施合计					844.41		
合计								70190.9	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1410.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1052.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	210.57			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	147.4			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	35.1			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	52.64			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17.55			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	772.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.06			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	42.11			
合计					2351.39			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2045.69		2045.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72542.29	2.4	1741.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72542.29	0.42	304.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72542.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74587.98	9	6712.92
合计					8758.61

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水管网安装工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	119175.74	
1.1	人工费	6897.76	
1.2	材料费	107835.56	
1.3	施工机具使用费	441.24	
1.4	企业管理费	3033.88	
1.5	利润	967.3	
2	措施项目费	4388.13	
2.1	单价措施项目费	382.9	
2.2	总价措施项目费	4005.23	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2403.13	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3484.5	
5	税金	11434.35	
6	工程造价	138482.72	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防管网						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100（PE80以上，内环向应力不小于8MPa） 4、连接形式：电熔连接含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及水冲洗	m	101.74	63.59	6469.65	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150（PE80以上，内环向应力不小于8MPa） 4、连接形式：电熔连接含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及水冲洗	m	537.77	122.85	66065.04	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN300（PE80以上，内环向应力不小于8MPa） 4、连接形式：电熔连接含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及水冲洗	m	61.04	474.95	28990.95	
4	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式 2、型号、规格：SS100/65-1.0型(地上式) 3、附件材质、规格：混凝土支墩安装	套	4	1053.72	4214.88	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接	个	11	633.32	6966.52	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 1.6MPa 4、连接形式：法兰连接	个	5	977.33	4886.65	
7	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20含推车	具	5	316.41	1582.05	
		分部小计					119175.74	
		分部分项合计					119175.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	382.9	382.9	
		单价措施合计					382.9	
合计							119558.64	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2403.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1793.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	358.68			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	251.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.78			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	89.67			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	29.89			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1315.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	71.74			
合计					4005.23			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3484.5		3484.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123563.87	2.4	2965.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123563.87	0.42	518.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123563.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	127048.37	9	11434.35
合计					14918.85

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防管网安装工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	177343.83	
1.1	人工费	35750.8	
1.2	材料费	119402.99	
1.3	施工机具使用费	2873.9	
1.4	企业管理费	14304.29	
1.5	利润	5011.85	
2	措施项目费	5773.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5773.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3464.11	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5022.91	
5	税金	16932.62	
6	工程造价	205072.88	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外亮化						
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷	m	30	30.23	906.9	
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	8.5	48.73	414.21	
3	030411001003	配管	1、名称：过路保护管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	89.63	96.1	8613.44	
4	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PE 3、规格：DN50 4、配置形式：挖土埋地回填	m	1112.81	32.04	35654.43	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm <sup>2</sup> 4、电压等级(kV)：0.6-1KV	m	30	32.66	979.8	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：YJV 3、规格：3×10mm <sup>2</sup> 4、电压等级(kV)：0.6-1KV	m	1186.76	32.47	38534.1	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头安装 2、规格：5*6 3、材质、类型：无端子接线 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.6-1KV	个	2	26	52	
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头安装 2、规格：3*10 3、材质、类型：压铜接线端子 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.6-1KV	个	90	28.21	2538.9	
9	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：YJV 3、规格：4*16mm <sup>2</sup> 4、电压等级(kV)：0.6-1KV	m	10.76	62.39	671.32	
10	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头安装 2、规格：4*16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.6-1KV	个	2	37.61	75.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412007001	一般路灯	1、名称：单臂路灯 2、型号：具体型号由建设单位确认 3、规格：100W，H=3.5m 4、基础形式、砂浆配合比：C20钢筋混凝土基础500*500*800	套	45	1463.9	65875.5	
12	030412002001	工厂灯	1、名称：投光灯 2、型号：具体型号由建设单位确认 3、规格：1*200W LED 4、安装形式：落地安装，C20钢筋混凝土基，300*300*800	套	4	639.22	2556.88	
13	030404017001	配电箱	1、名称：不锈钢路灯控制箱 2、型号：含时间控制等，满足路灯控制要求 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：落地式	台	1	5549.03	5549.03	
14	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	1.2	26.93	32.32	
15	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室外	m	46.76	44.76	2092.98	
16	030409001001	接地极	1、名称：接地极安装 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5*2500 4、土质：普通土	根	45	149.49	6727.05	
17	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网（路灯）	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					172235.24	
		非机动车停车棚电气						
18	030404017002	配电箱	1、名称：非机动车停车棚配电箱 2、规格：半周长0.5m 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、端子板外部接线材质、规格：含在一层配电箱增加空开 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	675.56	675.56	
19	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：吊棚内敷设	m	12.5	18.92	236.5	
20	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5×4mm <sup>2</sup> 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	46.13	22.55	1040.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头安装 2、规格：5*4 3、材质、类型：无端子接线 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.6-1KV	个	2	26	52		
22	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：PC20 4、配置形式：明装	m	90	15.46	1391.4		
23	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	270	3.87	1044.9		
24	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	10	11.88	118.8		
25	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	5	11.88	59.4		
26	030404035001	插座	1、名称：带保护接点插座 2、材质：塑料 3、规格：10A 250V 86系列 4、安装方式：明装	个	10	27.35	273.5		
27	030412001001	普通灯具	1、名称：声光控感应座灯头 2、规格：13W节能感应灯	套	5	43.26	216.3		
		分部小计					5108.59		
		分部分项合计					177343.83		
		单价措施合计							
合计							177343.83		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3464.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2585.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	517.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	361.92			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	86.17			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	129.26			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	43.09			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1895.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	51.7			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	103.41			
合计					5773.52			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外电气安装工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5022.91		5022.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178117.35	2.4	4274.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178117.35	0.42	748.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178117.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	188140.26	9	16932.62
合计					21955.53

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气安装工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	61092.32	
1.1	人工费	9887.28	
1.2	材料费	41198.21	
1.3	施工机具使用费	4273.96	
1.4	企业管理费	4348.83	
1.5	利润	1384.04	
2	措施项目费	1317.43	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1317.43	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	790.46	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1146.15	
5	税金	5720.03	
6	工程造价	69275.93	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040802001001	电杆组立	1、名称：室外监控立杆（喷塑）含地笼 2、高度：4米 3、基础：C20无筋混凝土基础500*500*800,基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	根	6	796.8	4780.8	
2	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：室外防水电源箱 2、材质：不锈钢 3、规格：半周长700mm以内	个	6	551.57	3309.42	
3	030404035001	插座	1、名称：插座安装 2、规格：15A 9孔 3、安装方式：明装	个	6	68.84	413.04	
4	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	12	910.2	10922.4	
5	030507008002	监控摄像设备	1、名称：摄像机电源12V2A 2、安装方式：明装	台	6	182.63	1095.78	
6	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	485.63	4.61	2238.75	
7	030411004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV 4、规格：3*1.5mm2	m	534	6.85	3657.9	
8	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：6芯室外光缆 3、敷设方式：管/暗槽内穿放	m	543	7.13	3871.59	
9	030502009001	跳线	1、名称：多模LC-LC光纤跳线 2、规格：3米	对	12	29.67	356.04	
10	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯	24	112.66	2703.84	
11	030502015001	光缆终端盒	1、光缆芯数：8口;ST	个	6	642.3	3853.8	
12	030502020001	光纤测试	1、测试类别：光纤	链路	6	54.26	325.56	
13	030501012001	交换机	1、名称：多模光纤收发器 2、参数：千兆	对	6	772.92	4637.52	
14	080903004001	模块（接口）	1. 光纤模块 LC接口	只	6	272.91	1637.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	030501012002	交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、参数：轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；支持iVMS-4200客户端管理；支持海康云管APP管理；支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；千兆网络接入设计；线速转发；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳； 3、理线器	台	1	3431.28	3431.28		
16	030506001001	扩声系统设备	1、名称：草坪音箱 2、规格：额定功率：30W；输入：100V；单元：6.5" 防水同轴；灵敏度：92 dB；频率响应：80Hz-16KHz；材质：玻璃钢；防水等级：IP44；尺寸：335宽x250深x265高mm 3、安装方式：落地安装，基础300*300*800	台	13	494.42	6427.46		
17	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：IP网络解码终端360W功放 2、规格：输出功率为360W；功率输出方式为100V、70V、4 16Ω；标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出，每路设有独立音量可调；设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目；音频文件支持MP3、WMA、OGG、等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1, 16)，点播最高可达速率320K/S(44.1, 16)，音频硬解码；自带1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；功放设有过流、过载、过温等多种保护。	台	1	4166.03	4166.03		
18	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVVS 4、规格：2*1.5mm2	m	652.73	5	3263.65		
		分部分项合计					61092.32		
		单价措施合计							
合计							61092.32		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			790.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	589.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	117.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	82.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	19.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	29.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9.83			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	432.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	23.6			
合计					1317.43			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1146.15		1146.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40643.65	2.4	975.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40643.65	0.42	170.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40643.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	63555.9	9	5720.03
合计					6866.18

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外智能化安装工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	823039.14	
1.1	人工费	165270.34	
1.2	材料费	557606.9	
1.3	施工机具使用费	38906.84	
1.4	企业管理费	40844.11	
1.5	利润	20410.95	
2	措施项目费	34814.56	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34814.56	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	18189.17	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中:暂列金额	40000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	21009.77	
5	税金	82697.71	
6	工程造价	1001561.18	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管 DN100*δ4.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	39.46	189.87	7492.27	
2	040803002002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管2根 DN100*δ4.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	22.23	279.77	6219.29	
3	040803002003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	2.17	341.42	740.88	
4	040803002004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管2根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	43.63	564.11	24612.12	
5	040803002005	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管3根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	68.68	790.32	54279.18	
6	040803002006	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管4根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	32.22	982.06	31641.97	
7	040803002007	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管5根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	70.32	1409.69	99129.4	
8	040803002008	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管7根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	19.87	1717.69	34130.5	
9	040803002009	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：镀锌钢管11根 DN200*δ6.0厚 3、敷设方式：C20混凝土 包封埋地敷设，100厚素 垫C15	m	66.85	2451.15	163859.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040803002010	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PVC-C-DN100 3、敷设方式：C20混凝土包封埋地敷设，100厚素垫C15	m	5	154.79	773.95	
11	040803002011	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PVC-C-DN200 3、敷设方式：C20混凝土包封埋地敷设，100厚素垫C15	m	3	253.67	761.01	
12	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：电缆井K1 400*800*1000 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C15混凝土基础 4、井盖安装：复合防盗井盖 400*800 5、砂浆强度等级：内壁粉刷	座	3	1505.55	4516.65	
13	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度：电缆井K2 800*800*1000 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C15混凝土基础 4、井盖安装：复合防盗井盖 400*800*2 5、砂浆强度等级：内壁粉刷	座	9	2058.77	18528.93	
14	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：电缆井K3 800*1200*1000 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C15混凝土基础 4、井盖安装：复合防盗井盖 400*800*3 5、砂浆强度等级：内壁粉刷	座	2	3001.92	6003.84	
15	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线-60*6 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：排管上方	m	376.55	51.31	19320.78	
16	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网	系统	1	1515.8	1515.8	
17	010401011004	砖检查井	1、井截面、深度：路灯手孔井(L×W×H)440×340×900 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚砂垫层 4、井盖安装：钢纤维路灯专用接线井盖340*440 5、砂浆强度等级：内壁用1：2水泥砂浆内粉	座	45	475.09	21379.05	
		分部小计					494905	
		建筑智能化工程						
18	040803002012	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：1M+1P 3、敷设方式：C20混凝土包封埋地敷设，100厚素垫C15	m	733.82	176.94	129842.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010401011005	砖检查井	1、井截面、深度：SSK手孔井 (L×W×H)500×400×900 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土基础 4、井盖安装：复合防盗井盖 500*400	座	21	1106.6	23238.6	
		分部小计					153080.71	
		消防工程						
20	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15碎石垫层+100厚C20混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式)井内径 1.2m 深 1.50m 3、勾缝、抹面要求：内外抹灰及井底抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖圈Φ700 轻型	座	16	2743.62	43897.92	
21	040504001002	砌筑井	1、消防取水井、消防车取水口(平时有盖,并上锁,配带锁扣、双层井盖及警示装置)、深度2m,砖砌圆形井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、150厚C30钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C30 7、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa 8、井盖、井圈材质及规格：成品铸铁井盖井座带锁 9、专业工程防坠网	座	1	2632.28	2632.28	
		分部小计					46530.2	
		给排水、采暖、燃气工程						
22	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15碎石垫层+100厚C20混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸 1.5×1m 净高 1.5m 3、勾缝、抹面要求：内外抹灰及井底抹灰 4、盖板材质、规格：铸铁井盖Φ600 轻型 5、规格：含单体	座	7	3094.63	21662.41	
		分部小计					21662.41	
		土石方工程						
23	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2850	17.35	49447.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：素土	m3	2429.12	17.54	42606.76		
25	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：松散土 2、运距：投标人自行考虑	m3	420.88	35.18	14806.56		
		分部小计					106860.82		
		分部分项合计					823039.14		
		单价措施合计							
合计								823039.14	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18189.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12345.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3292.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2551.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	823.04			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1646.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	82.3			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13580.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	246.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	246.91			
合计					34814.56			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	40000		

# 暂列金额明细表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	40000	
合计			40000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21009.77		21009.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	897853.7	2	17957.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	897853.7	0.34	3052.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	897853.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	918863.47	9	82697.71
合计					103707.48

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外强电管网及给水配套工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

