江苏开放大学（江苏城市职业学院）新校区（二期）项目一标段施工总承包 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：527978821.68

（大写）：伍亿贰仟柒佰玖拾柒万捌仟捌佰贰拾壹元陆角捌分

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	造价咨询人：	南京建凯建设项目管理有限公司
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	高飞	法定代表人或其授权人：	张记
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编　制　人：	王磊	复　核　人：	李庆传
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2025年09月04日	复核时间：	2026年03月01日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院）新校区（二期）项目一标段施工总承包

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	F4学生宿舍	97566447.01	0.00	2816754.59	3075771.14
2	F5学生宿舍	140334521.79	0.00	4020358.14	4385462.17
3	F6学生宿舍	125116478.87	0.00	3552252.76	3885897.43
4	F7学生宿舍	99208353.60	0.00	2846623.28	3104127.09
5	H-3第三食堂	56970268.31	0.00	1519224.92	1637818.93
6	电梯工程	8782752.10	0.00	36091.18	57089.71
合　计		527978821.68	0.00	14791304.87	16146166.47

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	F4学生宿舍桩基工程	3411754.41	0.00	53554.75	50504.55
2	F4学生宿舍土石方工程	271728.03	0.00	4538.09	4022.42
3	F4学生宿舍土建工程	77816842.63	0.00	2511654.84	2633437.57
4	F4学生宿舍电气工程	7783995.16	0.00	111980.01	177132.10
5	F4学生宿舍智能化预埋工程	1716955.92	0.00	28252.63	44690.55
6	F4学生宿舍暖通工程	559871.53	0.00	6322.02	10000.30
7	F4学生宿舍消防工程	1522737.29	0.00	24849.41	39307.28
8	F4学生宿舍幕墙工程	767866.89	0.00	14477.26	19986.77
9	F4学生宿舍给排水工程	3714695.15	0.00	61125.58	96689.60
合　计		97566447.01	0.00	2816754.59	3075771.14

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2822075.34	0.00
1.1	人工费	154979.61	
1.2	材料费	2184711.78	
1.3	施工机具使用费	404066.32	
1.4	企业管理费	50301.73	
1.5	利润	28015.90	
2	措施项目	257470.03	0.00
2.1	单价措施项目费	120493.46	0.00
2.2	总价措施项目费	136976.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	53554.75	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	50504.55	—
5	税金	281704.49	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3411754.41	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	2822075.34	2822075.34	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	8920.5	299.85	2674811.93	0.00
2	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有	根	313	64.07	20053.91	0.00
3	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	55.28	762.78	42166.48	0.00
4	010515004001	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	11.293	4950.66	55907.80	0.00
5	010301007002	预制管桩填芯（桩底）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.灌注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸	m3	44.23	611.80	27059.91	0.00
本页小计							2820000.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.桩渣外运，运距自行考虑 2.其他：含消纳保洁费等涉及行政收费项目自行考虑	m3	19.66	105.56	2075.31	0.00
分部分项合计							2822075.34	0.00
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	120493.46	120493.46	0.00
单价措施合计							120493.46	0.00
本页小计							122568.77	0.00
合　　计							2942568.80	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	53554.75			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	44138.53			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6179.39			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11	3236.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	3678.21			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	735.64			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	48552.39			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	26483.12			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	588.51			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	3383.95			0.08～0.15%
合　计					136976.57			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50504.55	100	50504.55
1.1	社会保险费		3079545.37	1.3	40034.09
1.2	住房公积金		3079545.37	0.24	7390.91
1.3	环境保护税		3079545.37	0.1	3079.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3130049.92	9	281704.49
合　计					332209.04

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	消纳、保洁费		m3	19.66	4.5	88.47	
2	01010100	钢筋笼	综合	t	11.51886	3454.44	39791.21	
3	01050101	钢丝绳		kg	20.167466	5.75	115.96	
4	01270100	型钢		t	11.268	3213.79	36212.99	
5	03410205	电焊条	J422	kg	1445.37812	5.95	8600.00	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	161.339731	5.56	897.05	
7	03590100	垫铁		kg	103.29	3.801	392.61	
8	04290241	预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105		m	8920.5	227.58	2030127.39	
9	05030600	普通木成材		m3	10.083733	2219.71	22382.96	
10	31130106	其它材料费		元	1439.8	0.86	1238.23	
11	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	61.698448	4.46	275.18	
12	31130509	送桩器摊销		kg	72.650054	5.32	386.50	
13	31150101	水		m3	48.671704	4.42	215.13	
14	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	141.172265	3.58	505.40	
15	32090101	周转木材		m3	2.099304	1649.71	3463.24	
16	80212119	(C40非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	101.503898	393.84	39976.30	
合　计							2184668.60	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	215835.50	0.00
1.1	人工费	111860.55	
1.2	材料费	327.90	
1.3	施工机具使用费	82293.78	
1.4	企业管理费	13596.43	
1.5	利润	7756.84	
2	措施项目	29433.85	0.00
2.1	单价措施项目费	20523.12	0.00
2.2	总价措施项目费	8910.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4538.09	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	4022.42	—
5	税金	22436.26	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		271728.03	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	215835.50	215835.50	0.00
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	3770.8	0.79	2978.93	0.00
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	1021.79	7.14	7295.58	0.00
本页小计							10274.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.挖基坑土方（含筏板下承台、集水井等） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	3704.3	7.37	27300.69	0.00
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土、 5.部位:基坑回填、首层梁之间回填土	m3	3291.45	41.31	135969.80	0.00
5	010103002001	校园内堆土	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	4906.09	8.62	42290.50	0.00
分部分项合计							215835.50	0.00
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	20523.12	20523.12	0.00
单价措施合计							20523.12	0.00
本页小计							226084.11	0.00
合　　计							236358.62	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	4538.09			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	3545.38			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	992.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	295.45			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	59.09			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	3899.92			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	47.27			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	70.91			0.02～0.04%
合　计					8910.73			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4022.42	100	4022.42
1.1	社会保险费		245269.35	1.3	3188.50
1.2	住房公积金		245269.35	0.24	588.65
1.3	环境保护税		245269.35	0.1	245.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	249291.77	9	22436.26
合　计					26458.68

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	70.498844	4.42	311.60	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	54060093.04	0.00
1.1	人工费	13315926.04	
1.2	材料费	35029420.32	
1.3	施工机具使用费	474431.18	
1.4	企业管理费	3585506.08	
1.5	利润	1654809.43	
2	措施项目	14698068.13	0.00
2.1	单价措施项目费	10341313.01	0.00
2.2	总价措施项目费	4356755.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2511654.84	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2633437.57	—
5	税金	6425243.89	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		77816842.63	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	3977122.69	3977122.69	0.00
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆	m3	20.2	639.47	12917.29	0.00
2	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5砂浆砌筑	m2	30.5	231.98	7075.39	0.00
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	1196.5	602.55	720951.08	0.00
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层（含砖砌女儿墙）	m3	262.68	602.68	158311.98	0.00
5	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	382.09	613.68	234480.99	0.00
6	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层	m3	89.1	613.81	54690.47	0.00
7	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙	m3	179.37	537.75	96456.22	0.00
本页小计							1284883.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	49.05	576.43	28273.89	0.00
9	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	1.11	572.54	635.52	0.00
10	010512907001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	6170.68	151.82	936832.64	0.00
本页小计							965742.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010512907002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	7020.85	245.91	1726497.22	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**11337771.83**	**11337771.83**	**0.00**
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	103.59	452.59	46883.80	0.00
13	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：首层梁下	m3	160.9	452.59	72821.73	0.00
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	11.46	448.10	5135.23	0.00
15	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	437.53	465.96	203871.48	0.00
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	55.18	478.04	26378.25	0.00
17	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	71.63	562.66	40303.34	0.00
18	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	63.79	547.36	34916.09	0.00
19	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	58.99	537.83	31726.59	0.00
20	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	11.28	628.76	7092.41	0.00
21	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	604.2	571.09	345052.58	0.00
本页小计							2540678.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	516.37	555.75	286972.63	0.00
23	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	549.86	546.21	300339.03	0.00
24	010504001005	直形墙（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	200.34	546.21	109427.71	0.00
25	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：首层梁及首层梁底高于承台面时承台与首层梁连接部分	m3	361.43	511.89	185012.40	0.00
26	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁及下挂梁，高强节点综合考虑	m3	325.96	501.69	163530.87	0.00
27	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：含风井板	m3	3608.26	487.10	1757583.45	0.00
28	010508001001	后浇管井	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.后浇管井板	m3	24.2	549.98	13309.52	0.00
29	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	611.14	162.40	99249.14	0.00
30	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	898.7	698.27	627535.25	0.00
31	010502002002	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	92.15	568.08	52348.57	0.00
32	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含窗台梁等	m3	20.38	560.58	11424.62	0.00
33	010503004002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	119.74	570.40	68299.70	0.00
34	010503004003	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.2	560.58	5717.92	0.00
35	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.5	581.29	4940.97	0.00
36	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	40.17	624.52	25086.97	0.00
37	010503004004	门槛	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	5.33	550.76	2935.55	0.00
38	010507007001	栏杆基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：栏板基础等	m3	105.89	612.30	64836.45	0.00
39	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：竖向构件等	m3	33.51	594.98	19937.78	0.00
本页小计							3798488.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：外墙外侧挑出构件	m3	315.72	498.72	157455.88	0.00
41	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雨棚板	m3	9.42	552.79	5207.28	0.00
42	010507007002	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面设备基础	m3	9.98	486.73	4857.57	0.00
43	010510003001	预制过梁	1.混凝土强度等级：C25预制混凝土过梁 2.含模板	m3	3.6	1087.92	3916.51	0.00
44	010508902001	水平后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	16.62	549.98	9140.67	0.00
45	010507001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	31.2	533.72	16652.06	0.00
46	010507001002	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	499.38	131.89	65863.23	0.00
本页小计							263093.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010507001003	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 7.散2：毛面花岗石散水 8.部位：与硬质地面相接的外墙周边/宽度800 9.图集：23J909-1-21-散8	m2	43.93	422.85	18575.80	0.00
48	010515001001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.砌体拉结筋	t	24.904	7126.62	177481.34	0.00
49	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	22.436	5542.37	124348.61	0.00
50	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤12	t	635.664	5450.06	3464406.94	0.00
51	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	30.239	4602.00	139159.88	0.00
52	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤12	t	10.781	5522.46	59537.64	0.00
53	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤25	t	10.448	4694.30	49046.05	0.00
54	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤12	t	27.752	6542.46	181566.35	0.00
55	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤25	t	370.773	5714.30	2118708.15	0.00
56	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ>25	t	1.414	5530.45	7820.06	0.00
57	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	2.1	14682.43	30833.10	0.00
58	010516003001	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以内 3.不区分钢筋种类	个	2525	11.44	28886.00	0.00
本页小计							6400369.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010516003002	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以外 3.不区分钢筋种类	个	35	16.76	586.60	0.00
60	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:综合考虑 2.钢筋电渣压力焊接头	个	7528	8.11	61052.08	0.00
		A.6 金属结构工程			1	490314.69	490314.69	0.00
61	010606008001	钢梯	1.部位：电梯井 2.基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6..具体做法详见图集15J401/D3/WT1b-48	t	3.6	11646.27	41926.57	0.00
62	010606008002	钢梯	1.部位：屋面 2基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6.具体做法详见图集15J401/D3/WT1a-42	t	3.2	11920.02	38144.06	0.00
63	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	14419.03	21.68	312604.57	0.00
64	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布	m2	5867.75	7.14	41895.74	0.00
65	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.满铺抗裂耐碱玻纤网 2.部位：砌体墙面	m2	9686.64	4.65	45042.88	0.00
66	010607006001	高强节点钢丝网	1.高强节点钢丝网	m2	413.96	25.85	10700.87	0.00
		A.8 门窗工程			1	7124481.49	7124481.49	0.00
67	010802003001	钢质防火门	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	4.84	759.47	3675.83	0.00
本页小计							555629.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	111.32	714.59	79548.16	0.00
69	010802003003	钢质防火门	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含观察窗防火玻璃、油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	200.76	852.87	171222.18	0.00
70	010802003004	钢质防火门	1.丙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：丙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	266.4	763.42	203375.09	0.00
71	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），木框、实体木门、单扇平开门，具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	27.6	972.18	26832.17	0.00
本页小计							480977.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），木框、实体木门、单扇推拉门TLM1024 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.无障碍宿舍卫生间门（成品套装移门：吊轨移门、包裹金属轨道） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求 满足无障碍卫生间使用需求，其他详见图纸	m2	14.4	994.36	14318.78	0.00
73	010802001001	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，设防撞标志，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	801.9	761.46	610614.77	0.00
本页小计							624933.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001002	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：隔热金属框，6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	76.16	924.47	70407.64	0.00
75	010802001003	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	9.88	1136.83	11231.88	0.00
本页小计							81639.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802001004	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、单扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	2.79	1136.83	3171.76	0.00
77	010802001005	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃推拉门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、推拉门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），含护门板，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	40.02	1024.47	40999.29	0.00
本页小计							44171.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802001006	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，含护门板，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	9.27	1349.42	12509.12	0.00
79	010802001007	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	1613.12	1136.83	1833843.21	0.00
本页小计							1846352.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010802001008	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	681.6	1330.02	906541.63	0.00
81	010802003005	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢制门框、钢制门扇、单扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	1206.92	1139.78	1375623.28	0.00
本页小计							2282164.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010802003006	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢制门框、钢制门扇、单扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸，含护门板 5.玻璃品种、材质：5mm观察玻璃 5.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	17.16	1184.58	20327.39	0.00
83	010801006001	智能门锁	1.尺寸：外面板 不大于360*78*30mm；内面板 不大于 360*78*30mm 2.门锁主要材质：内外壳体需为：铝合金 3.基于NBIOT和蓝牙网络通讯能力，具备动态密钥开门验证、蓝牙开门、身份证及IC卡开门、二代身份证解码比对（需要解码身份证号和ID信息）、开门日志、低电压报警、低功耗管理、安全加密授权管理等功能 4.每个门锁具备独立二维码标识用于激活用户小程序和门锁唯一标识确认 5.蓝牙、NB-IOT通讯方式，支持日常操作数据实时上报（非采用特定输入操作方可联网，确保数据实时性） 6.开门后离合马上自动锁定，把手回归流离状态，防止尾随，消除学校宿舍内安全隐患,需要参与公司提供门锁开锁数据加密功能软件证明和门锁用户数据权限分析软件证明 7.具体参数及要求详见技术要求	套	428	1100.00	470800.00	0.00
本页小计							491127.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010802003007	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：铝合金制门框、钢制门扇、双扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	10.56	1145.15	12092.78	0.00
85	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	46.67	1065.02	49704.48	0.00
本页小计							61797.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（推拉窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及提示标防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	4.5	1072.49	4826.21	0.00
87	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	227.4	1162.85	264432.09	0.00
本页小计							269258.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	263.55	924.92	243762.67	0.00
89	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	106.18	1267.44	134576.78	0.00
本页小计							378339.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	9.9	1329.54	13162.45	0.00
91	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明，中置百叶 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	53.82	1011.02	54413.10	0.00
本页小计							67575.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	1225.26	401.93	492468.75	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	4660148.00	4660148.00	0.00
93	010904008001	桩头涂膜防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.具体做法详见图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	m2	79.94	83.83	6701.37	0.00
94	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	5943.35	91.36	542984.46	0.00
95	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	4904.9	29.07	142585.44	0.00
96	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层 2.部位:屋1a	m2	537.96	45.68	24574.01	0.00
97	010902002002	屋面防水涂料	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:屋3	m2	41.65	27.32	1137.88	0.00
本页小计							1210451.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	3438.66	251.68	865441.95	0.00
本页小计							865441.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋2：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	220.79	209.32	46215.76	0.00
本页小计							46215.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1.真石漆面层涂料1道【另列清单】 2.真石漆主层涂料1道【另列清单】 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）【另列清单】 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨【另列清单】 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）【另列清单】 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42	m2	41.65	48.51	2020.44	0.00
本页小计							2020.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010902003004	屋面刚性层（屋面1a）	1.最薄20厚DSM20砂浆找平找坡层面上撒素水泥压光，i=1%，应设分格缝，分格面积不大于1㎡，嵌缝油膏填实 2.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层【另列清单】 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 6.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 9.部位：屋1a	m2	480.19	58.45	28067.11	0.00
102	010903002001	墙面防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2、外3、外4、楼10	m2	43995.54	27.32	1201958.15	0.00
103	010903002002	墙面防水涂料	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内5	m2	17713.45	32.39	573738.65	0.00
本页小计							1803763.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:地1、地2、地3、地4、地5、地6、地8、地9、楼4、楼5、楼6、楼7、楼10；	m2	28311.54	27.32	773471.27	0.00
105	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼4、楼6、楼7；地2、地4、地5、地9	m2	6164.87	27.32	168424.25	0.00
106	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼9、地7	m2	877.94	32.39	28436.48	0.00
107	010902001003	地下室底板防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑底板	m2	670.52	115.37	77357.89	0.00
108	010903001001	墙面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎/单面粘） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑外侧壁	m2	101.41	101.63	10306.30	0.00
109	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚4	m2	3663.37	27.32	100083.27	0.00
本页小计							1158079.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010902008001	屋面变形缝	1.预制混凝土盖板，水泥砂浆垫块 2.水泥钉或射钉@500，0.8*30铝合金收口压条固定 3.聚乙烯泡沫塑料棒 4.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 5.具体做法详见图纸	m	12.2	70.76	863.27	0.00
111	010904004001	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	52.2	124.89	6519.26	0.00
112	010903004001	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	342.7	80.88	27717.58	0.00
113	010903004002	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	342.7	73.02	25023.95	0.00
114	010904004002	楼（地）面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	52.2	124.89	6519.26	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**2933930.17**	**2933930.17**	**0.00**
115	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1	m2	3816.51	86.65	330700.59	0.00
本页小计							397343.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011001001002	保温隔热屋面	1.65厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:一站式学生服务中心	m2	102.34	60.96	6238.65	0.00
117	011001001003	保温隔热屋面	1.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1a	m2	480.19	32.24	15481.33	0.00
118	011001005001	保温隔热楼地面	1.20厚XPS挤塑聚苯板（XPS）保温隔声层（燃烧性能B1级） 2.部位:楼2、楼4	m2	7081.5	25.91	183481.67	0.00
119	011001005002	保温隔热楼地面	1.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理） 2.界面剂一道 3.部位:楼1、楼5	m2	6328.25	26.83	169786.95	0.00
120	011001003001	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 2.45厚A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 3.部位:外2 4.图集：参23J909-6-23-外涂3	m2	13229.55	108.17	1431040.42	0.00
121	011001003002	保温隔热墙面（窗边及女儿墙）	1.30厚XPS保温板满粘 2.聚合物砂浆压入一道复合耐碱玻纤网格布 3.附加耐碱玻纤网格布一道，上翻200 4.部位:窗洞周边冷桥部位、女儿墙内侧等	m2	1686.36	171.35	288957.79	0.00
122	011001003003	保温隔热墙面	1.5厚无机保温砂浆（两侧各5厚，仅在宿舍分户墙两侧设置） 2.压入一道耐纤网格布 3.部位:内1	m2	11146.32	17.14	191047.92	0.00
123	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.部位：棚3、阳台挑板冷桥部位	m2	8789.95	23.09	202959.95	0.00
本页小计							2488994.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011001002002	保温隔热天棚	1.50厚岩棉保温板，锚栓和托梁辅助固定 2.Φ6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.部位：棚6	m2	57.1	126.24	7208.30	0.00
125	011210002001	披水板	1. 1.5厚铝合金披水板 2.下口带滴水与窗框用自攻螺丝连接 3.部位：外窗下口	m2	647.9	165.19	107026.60	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**5741524.53**	**5741524.53**	**0.00**
126	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平 2.150厚碎石夯入土中	m2	3312.78	134.12	444310.05	0.00
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.18.5厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地1	m2	1423.84	28.62	40750.30	0.00
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角（1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高【另列清单】） 5.部位：地2	m2	237.28	50.29	11932.81	0.00
129	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.部位：地3	m2	1342.56	52.51	70497.83	0.00
本页小计							681725.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.20厚DSM20砂浆找平层 8.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 9.部位：地4	m2	176.27	150.22	26479.28	0.00
131	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：地5	m2	45.63	47.59	2171.53	0.00
132	011101001007	水泥砂浆楼地面（地7）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	87.2	26.35	2297.72	0.00
133	011101003001	细石混凝土楼地面	1.界面剂一道 2.40厚C25细石混凝土保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 3.保温层【另列清单】 4.0.4mm塑料膜浮铺 5.钢筋混凝土楼板【另列清单】 6.部位：楼2	m2	5908.84	54.82	323922.61	0.00
本页小计							354871.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011101003002	细石混凝土楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层兼保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.保温层【另列清单】 5.防水层【另列清单】 6.0.4mm塑料膜浮铺 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】 8.部位：楼4	m2	1172.66	54.82	64285.22	0.00
135	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理）【另列清单】 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】（界面处理、清理脱模剂） 8.部位：楼5	m2	6328.25	52.51	332296.41	0.00
136	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.20厚DSM20砂浆找平层 7.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 8.部位：楼6	m2	1008.45	130.62	131723.74	0.00
137	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：楼7	m2	228.19	47.59	10859.56	0.00
本页小计							539164.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.35厚DSM20砂浆找平层 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：楼8	m2	1170.87	45.44	53204.33	0.00
139	011101001012	水泥砂浆楼地（楼9）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	407.43	26.35	10735.78	0.00
140	011101001013	水泥砂浆楼地面（楼10）	1.20厚DSM20水泥砂浆找坡收光 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土内壁【另列清单】 4.部位：电梯基坑、排水沟、外廊空调板	m2	1624.81	22.07	35859.56	0.00
141	011101006001	平面砂浆找平层（设备基础）	1.35厚C30细石混凝土面层	m2	84.48	20.53	1734.37	0.00
142	011107001001	条石面台阶（台1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	71.66	524.06	37554.14	0.00
本页小计							139088.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011107001002	条石面台阶（台1）	部位：台阶地面 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	369.1	506.87	187085.72	0.00
144	011102003001	块料楼地面（瓷砖-01）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	15189.85	158.53	2408046.92	0.00
145	011102003002	块料楼地面（瓷砖-02）	1.12厚600*1200防滑釉面砖（样式需满足甲方需求）留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：门厅	m2	227.05	183.68	41704.54	0.00
146	011102003003	块料楼地面（瓷砖-04）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（防水型）（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	2868.48	158.53	454740.13	0.00
147	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：楼梯间	m2	371.8	153.23	56970.91	0.00
148	011106002001	块料楼梯面层	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	447.74	339.32	151927.14	0.00
本页小计							3300475.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011106002002	块料楼梯面层（无障碍楼梯）	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详22J403-1-（5-7）；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑 4.部位：无障碍楼梯	m2	163.4	416.61	68074.07	0.00
150	011102003005	块料楼地面	1.300*300盲道砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：电梯厅	m2	21.6	140.64	3037.82	0.00
151	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	2753.21	32.63	89837.24	0.00
152	011105003002	块料踢脚线（楼梯间）	高150 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	669.11	37.32	24971.19	0.00
本页小计							185920.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢2）	高度100 1.涂料2遍 2.3厚耐水腻子分遗找平 3.8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E	m	5478.92	21.26	116481.84	0.00
154	011105006001	金属踢脚线（踢3）	高50 1.1.5厚电镀有色不锈钢包面 2.薄涂耐候胶 3.12厚水泥纤维板，螺丝固定	m	3928.9	25.01	98261.79	0.00
155	011107002001	块料台阶面	1.10厚防滑地砖 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：出屋面零星砖砌台阶	m2	9.6	177.75	1706.40	0.00
156	011108003001	块料零星项目	部位：阳台、外廊玻璃栏板基础 1.防滑釉面砖（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	1485.3	161.46	239816.54	0.00
157	011108001001	石材零星项目	部位：幕墙基础 1.20mm花岗岩反坎（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	54.32	255.54	13880.93	0.00
158	011108001002	石材零星项目	1.花岗岩门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	106.2	327.90	34822.98	0.00
159	011108003002	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层 3.楼面挡水高低差时，设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*13*4*1	m2	203.03	327.84	66561.36	0.00
160	011108003003	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	53.13	147.69	7846.77	0.00
161	011105002001	人造石挡水条	部位：淋浴区 1.大理石挡水条 2.尺寸：宽50*高40*20mm	m	500.9	150.00	75135.00	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**7578481.79**	**7578481.79**	**0.00**
本页小计							654513.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体【另列清单】 5.部位：外1、外2、外3	m2	40973.65	44.01	1803250.34	0.00
163	011201001002	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.基层墙体【另列清单】 3.部位：外4	m2	1379.08	36.30	50060.60	0.00
164	011201001003	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.保温砂浆【另列清单】 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（其他房间）、内2	m2	17540.65	40.17	704607.91	0.00
165	011201001004	墙面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网【另列清单】 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（楼梯间）	m2	2615.18	40.79	106673.19	0.00
166	011201001005	墙面一般抹灰	1.12厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1（与有水房间相邻墙面）	m2	3503.74	55.94	195999.22	0.00
167	011201001006	墙面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.部位：内5	m2	18209	42.14	767327.26	0.00
168	011201001007	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆打底抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内7	m2	4303.66	40.05	172361.58	0.00
本页小计							3800280.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011201001008	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	9054.91	38.57	349247.88	0.00
170	011207001001	玻璃饰面	1.6厚背面涂漆钢化玻璃板（外露边缘采用平边抛光，面板接缝采用密拼），配套安装卡具 2.15mm石膏基阻燃板，美固钉，十字沉头自攻螺丝安装 3.1.2厚不锈钢收口装饰条 4.基层清理干净 5.具体要求详见图纸及物料表 6.部位：内3（侯梯厅局部墙面）	m2	367.82	243.65	89619.34	0.00
171	011207001002	铝板饰面	1.3mm厚铝单板 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定，中距600，表面涂防腐涂料 4.基层清理干净 5.部位：内4（首层门厅局部墙面）	m2	269.84	531.69	143471.23	0.00
172	011204003001	块料墙面（瓷砖-03）	1.10厚600×300全瓷釉面砖，瓷片勾缝剂DTG满填缝、勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.图集：23J909-7-13-内8D1 4.部位：内5	m2	13149.18	193.54	2544892.30	0.00
173	011204003002	块料墙面（有水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距400mm 2.双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网 4.墙砖面层【另列清单】 5.部位：有水房间包管	m2	2539.08	182.88	464346.95	0.00
174	011207001003	墙面防水石膏板（无水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距600mm 2.双层9.5mm厚防水石膏板 3.表面防水无机涂料【另列清单】 5.部位：无水房间包管	m2	10.5	139.12	1460.76	0.00
本页小计							3593038.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚双层石膏板 4.面层涂料【另列清单】 5.接缝处需密封胶接缝带，含5厚减震垫 6.具体做法详见图集08J931/40 7.部位：墙面隔声构造	m2	384.3	186.13	71529.76	0.00
176	010808004001	不锈钢门套	1.1.2mm不锈钢（耐指纹） 2.15mm石膏基阻燃板，发泡胶粘结 3.部位：电梯厅	m2	60.3	328.66	19818.20	0.00
177	010809004001	石材窗台板	1.15厚石英石窗台板 2.5厚DTA干混陶瓷粘结砂浆（掺5%108胶） 3.含磨角、与窗户相交防水硅胶填缝 4.具体做法详见图纸	m2	161.6	422.41	68261.46	0.00
178	011502001001	铝合金阳角条	1.部位：墙面砖和乳胶漆墙面阳角处 2.3.5*28铝合金阳角条 3.具体做法详见图纸	m	1131.2	22.59	25553.81	0.00
		A.13 天棚工程			1	2310807.87	2310807.87	0.00
179	011301001001	天棚抹灰	1.8厚DPM10砂浆抹平 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.图集：23J909-8-6-棚5 5.部位：棚1	m2	8470.46	37.66	318997.52	0.00
180	011301001002	天棚抹灰	1.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 2.部位:棚3	m2	5909.43	20.70	122325.20	0.00
181	011302002001	格栅吊顶	1.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 2.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 3.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 4.吊筋高度：综合考虑 5.图集：参23J909-8-10-棚46 6.部位：棚3、棚6	m2	4412.38	234.43	1034394.24	0.00
本页小计							1660880.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011302002002	格栅吊顶	1.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 2.吊筋高度：综合考虑 3.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 4.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 5.6mm双层水泥纤维板 6.耐水腻子封层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，筒灯开孔自行考虑 10图集：参23J909-8-10-棚46 11.部位：一站式服务中心 12.工程量按水平投影面积计算	m2	90.46	288.21	26071.48	0.00
183	011302001001	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距く1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品无孔铝扣板 7.部位：棚4	m2	2817.98	176.96	498669.74	0.00
184	011302001002	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距く1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品密孔铝扣板，成品铝扣板背贴深灰色A级无纺吸音布 7.部位：棚5	m2	23.62	179.59	4241.92	0.00
本页小计							528983.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011302001003	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 5.6mm双层水泥纤维板，错缝安装 6.耐水腻子分层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，筒灯开孔自行考虑 10.部位：棚8 11.工程量按水平投影面积计算	m2	1493.31	190.75	284848.88	0.00
186	011302001004	吊顶天棚	1.1.5厚铝板压平粘牢 2.满刮“立时得类型”防火型万能胶 3.15厚石膏基阻燃板基层 4.L40X40X4镀锌角钢骨架 5.Φ10螺纹吊杆，纵横间距@1000 6.部位：棚11	m2	34.3	352.95	12106.19	0.00
187	011302001005	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆@1000 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚60高U型镀锌轻钢龙骨@1000(灰色喷漆处理） 5.5厚铝张拉网（网孔：16*38菱形，边长15mm，网高3mm，穿孔率≥70%），网四边U型12*45*12壁厚2铝型材收边，全喷白漆 6.部位：棚12	m2	48.2	189.89	9152.70	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**4505929.22**	**4505929.22**	**0.00**
本页小计							306107.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 4.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	23650.53	91.07	2153853.77	0.00
189	011407001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	18743.85	48.12	901954.06	0.00
190	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.部位：落水管	m2	378.87	40.60	15382.12	0.00
191	011407001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	24065.09	30.74	739760.87	0.00
192	011407001005	墙面喷刷涂料	1.防霉无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：（入宿舍）靠卫生间墙面	m2	1743.86	31.25	54495.63	0.00
193	011407001006	墙面喷刷涂料（内7）	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：管井、幕墙未说明玻璃背衬墙、墙面隔声构造面层	m2	4391.44	26.60	116812.30	0.00
194	011407002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	8467.46	25.47	215666.21	0.00
195	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刷涂料一底两面 2.满刮耐水腻子两道 3.图集：参23J909-8-10-棚46 4.部位：棚3	m2	7387.74	25.41	187722.47	0.00
本页小计							4385647.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011407002003	天棚喷刷涂料	1.2厚柔韧型耐水腻子刮平 2.图集：参23J909-8-7-棚7 3.部位：棚6	m2	82.34	11.89	979.02	0.00
197	011407002004	天棚喷刷涂料（棚7）	1.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍 2.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 4.图集：23J909-8-6-棚3 5.部位：棚7	m2	3758.43	31.25	117450.94	0.00
198	011407002005	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷无机涂料（颜色自行考虑）（消防水管道用红漆按规范喷出标示色环） 2.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.部位：棚9	m2	140.29	13.20	1851.83	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**3399580.76**	**3399580.76**	**0.00**
199	011210005001	成品抗倍特板隔断	1.成品抗倍特板隔断+芯材蜂窝铝 2.颜色：纹理面等 3.总厚度：35mm 4.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接，含挂钩、门锁等配件 5.其他：防火性能、环保要求、抗菌性能、耐用性能等需满足国家相关规定及质量标准 6.具体要求详见图纸及物料表	间	36	1453.67	52332.12	0.00
200	011210005002	成品抗倍特板小便斗隔断	1.成品抗倍特板小便斗隔断 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.厚度：18mm 4.颜色：浅灰蓝色等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.满足国家相关规、质量标准	片	12	230.11	2761.32	0.00
本页小计							175375.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011505005001	无障碍洗脸盆抓杆	1.无障碍洗脸盆抓杆 2.深约830mm，宽约780mm，距地面高约750-800mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	205.00	1230.00	0.00
202	011505005002	无障碍小便器抓杆	1.无障碍小便器抓杆 2.深约550mm，宽约600mm，距地面高约700mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	228.00	1368.00	0.00
203	011505005003	无障碍坐便器抓杆	1.无障碍坐便器抓杆 2.L型抓杆、U型可调节水平抓杆（各1个） 3.宽度不小于700，L型抓杆竖向高度500-700等 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	418.43	2510.58	0.00
204	011505005004	淋浴抓杆	1.淋浴抓杆 2.L型抓杆、一字型水平抓杆（各1个） 3.宽度700，L型抓杆竖向高度750 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	319.66	1917.96	0.00
205	011505001001	淋浴台	1.PVC淋浴台 2.含安装、运输费等 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	400.00	2400.00	0.00
206	011505001002	成品洗手池	1.不锈钢洗手池 2.尺寸：0.7*3.2m 3.含安装、运输费（水龙头、上下水计入安装工程） 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	12	1800.00	21600.00	0.00
207	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm石英石台面 2.支架、配件品种、规格:40*40*5@550角钢龙骨 3.含台面开孔、倒角、磨边、制作、安装及运输费等 4.工程量按水平投影面积计算，侧边下挂投标单位自行考虑	m2	444.64	741.40	329656.10	0.00
208	011505010001	成品银镜	1.8mm成品银镜 2.四周包不锈钢线条 3.具体做法详见图纸	m2	864.78	180.74	156300.34	0.00
本页小计							516982.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011505002001	晒衣架	1.杆长3000，距地2700 2.Φ25*1.2mm304哑光不锈钢管，Φ8*100膨胀螺栓固定于阳台顶面 3.每套两根 4.详见图纸及物料表	套	411	240.00	98640.00	0.00
210	011505006001	转角置物架	1.304不锈钢置物架，双层 2.详见图纸和物料表	套	411	160.00	65760.00	0.00
211	011505006002	毛巾杆(架)	1.304不锈钢毛巾架 2.上下两层（含浴巾架和毛巾杆） 3.详见图纸和物料表	套	411	150.00	61650.00	0.00
212	011505004001	低位挂衣钩	1.304不锈钢低位挂衣钩 2.详见图纸	套	6	35.00	210.00	0.00
213	011505006003	低位毛巾杆(架)	1.304不锈钢低位毛巾架 2.详见图纸	套	6	150.00	900.00	0.00
214	011505006004	纸巾架	1.304不锈钢纸巾架（含搁物板） 2.详见图纸和物料表	套	411	70.00	28770.00	0.00
215	011503008001	玻璃栏板	高度：距地1250，拉丝面 1.Φ60*5不锈钢管立柱 2.8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃 3.Φ60*3不锈钢管扶手及扶手配件 4.Φ20成品玻璃固定件 5.详见22J403-1-PC1（3-53），不锈钢管壁厚1.5 6.含油漆、制作、安装、运输费等 7.部位：阳台、外廊	m	2295.89	674.52	1548623.72	0.00
216	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯梯段）	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3	m	348.75	432.57	150858.79	0.00
本页小计							1955412.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯平台）	高度：1200，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ26*1不锈钢管@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1（3-45）/PB33	m	11.48	499.92	5739.08	0.00
218	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢管拉丝面扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢方钢管与不锈钢法兰用粘结剂粘牢，间距80 3.具体做法详见图集22J403-1（5-4）/6	m	104.78	160.14	16779.47	0.00
219	011503001003	护窗栏杆	高度：900 1.扶手材料种类、规格:50厚硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*3不锈钢方钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：一站式服务中心、楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC1	m	36.4	191.44	6968.42	0.00
220	011503001004	护窗栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*2不锈钢扁钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC2	m	189.95	332.27	63114.69	0.00
221	011503001005	无障碍坡道扶手	高度850~900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图纸	m	32.4	420.00	13608.00	0.00
本页小计							106209.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011210006001	铝方通格栅	1.100*50*1.5@100铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台、外廊	m2	1349.44	287.18	387532.18	0.00
223	011210006002	铝方通格栅	1.100*50*1.5@150铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算	m2	579.73	231.62	134277.06	0.00
224	011210006003	铝方通格栅	1.100*50*1.5@250铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算	m2	195.61	231.62	45307.19	0.00
225	010606013001	零星钢构件	1.25*25厚度1.0mm不锈钢管 2.长宽与外机匹配，高度综合考虑 3.含制作及安装，满足设计及现场使用需求	t	1.482	24316.18	36036.58	0.00
226	011504003001	排水沟盖板	1.不锈钢篦子 2.见图纸建通-009：外廊排水浅沟大样 3.含制作安装、运输等费用	m2	397.19	298.52	118569.16	0.00
227	011501001001	空调预留孔	1.空调预留孔（孔洞直径综合考虑） 2.如后机械开孔投标人自行考虑在报价中	个	1104	40.00	44160.00	0.00
分部分项合计							54060093.04	0.00
228	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	244651.00	244651.00	0.00
本页小计							1010533.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011706002001	排水、降水	1、施工期间的所有排水、降水费用 2、结算时不因任何原因调价，总价包干 3、投标单位自行考虑此项投标费用	项	1	16150.64	16150.64	0.00
230	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：六层 3.含塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础； 4.含塔吊、电梯基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整； 5.含幕墙、内装工程等，投标单位自行考虑，此项费用按项计入 6.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定 7.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	599857.94	599857.94	0.00
231	011701001001	脚手架	1.脚手架搭拆（含综合脚手架、单项脚手架、、浇捣脚手架、脚手超高增加费等） 2.投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用（含幕墙、内装工程等），脚手架费为包干费用，结算时不调整 3.采用盘扣式脚手架，投标人自行考虑施工中需要的所有盘扣式、铝制安全网等脚手架费用	项	1	2233081.93	2233081.93	0.00
232	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：22.05m，6层 3.(含幕墙、内装工程等)投标单位自行考虑 4.此项费用按项计入、结算时不调整	项	1	70416.43	70416.43	0.00
本页小计							2919506.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011702001001	垫层	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	758.74	71.35	54136.10	0.00
234	011702001002	满堂基础	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	10.11	65.50	662.21	0.00
235	011702001003	基础	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚、370厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	1337.56	198.89	266027.31	0.00
236	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	919.75	103.98	95635.61	0.00
237	011702011001	直形墙	1.直行墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	18139.89	61.24	1110886.86	0.00
238	011702011002	直形墙（女儿墙）	1.女儿墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	2555.45	61.24	156495.76	0.00
239	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	4893.44	92.61	453181.48	0.00
本页小计							2137025.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第47页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤10cm	m2	11854.9	66.81	792025.87	0.00
241	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤20cm	m2	23115.98	76.42	1766523.19	0.00
242	011702030001	后浇管井	1.后浇管井模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚自行考虑	m2	252.14	76.42	19268.54	0.00
243	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	611.14	224.46	137176.48	0.00
244	011702003001	构造柱	1.构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	12509.23	103.05	1289076.15	0.00
245	011702003002	抱框柱	1.抱框柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1582.27	135.51	214413.41	0.00
246	011702009001	过梁	1.过梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	625.97	100.90	63160.37	0.00
本页小计							4281644.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011702008001	圈梁	1.圈梁、压顶、栏杆基础等 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1430.77	75.12	107479.44	0.00
248	011702025001	止水坎	1.止水坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1589.08	75.12	119371.69	0.00
249	011702025002	防水反坎	1.防水反坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	262.5	75.12	19719.00	0.00
250	011702021001	栏板	1.栏板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	767.01	94.18	72237.00	0.00
251	011702016001	挑板、挑檐	1.挑檐、挑板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	3147.63	123.43	388511.97	0.00
252	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	99.88	123.43	12328.19	0.00
253	011702001004	设备基础	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	61.25	71.14	4357.33	0.00
本页小计							724004.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第49页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011702030002	后浇带	1.高度:5m内 2.材质:模板材质自行考虑 3.其它:包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	179.38	137.03	24580.44	0.00
255	011702029001	散水、坡道	1.散水、坡道模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	102.8	96.31	9900.67	0.00
单价措施合计							10341313.01	0.00
本页小计							34481.11	0.00
合　　计							64401406.05	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2511654.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	1996443.59			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	315566.89			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	199644.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	80501.76			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	16100.35			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1062623.20			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	579612.65			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	32200.70			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	74061.62			0.08～0.15%
合　计					4356755.12			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2633437.57	100	2633437.57
1.1	社会保险费		68758161.17	3.2	2200261.16
1.2	住房公积金		68758161.17	0.53	364418.25
1.3	环境保护税		68758161.17	0.1	68758.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	71391598.74	9	6425243.89
合　计					9058681.46

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.236402	1	0.24	
2	50	无纺吸音布		m2	24.801	2.5	62.00	
3	50	成品洗手池	0.7*3.2m	个	12	1800	21600.00	
4	50	铝制安全网		m2	21326.98	10	213269.80	
5	99	无障碍小便器抓杆		个	6	228	1368.00	
6	99	背衬不锈钢防虫网		m2	1225.26	45	55136.70	
7	99	PVC淋浴台		个	6	400	2400.00	
8	99	低位毛巾杆(架)		套	6	150	900.00	
9	99	不锈钢纸巾架		套	411	70	28770.00	
10	99	低位挂衣钩		套	6	35	210.00	
11	99	晒衣架		套	411	240	98640.00	
12	99	毛巾杆(架)		套	411	150	61650.00	
13	99	无障碍洗手盆扶手		个	6	205	1230.00	
14	99	无障碍坡道扶手		m	32.4	420	13608.00	
15	99	节能型附框		m	2172.08	25	54302.00	
16	99	空调预留孔		个	1104	40	44160.00	
17	99	大理石挡水条		m	500.9	150	75135.00	
18	99	智能门锁		套	428	1100	470800.00	
19	99	转角置物架		套	411	160	65760.00	
20	B001	弹簧片		只	5770.399834	0.3	1731.12	
21	B002	成品铝条	30*80*1.5@80	m2	4965.227764	159.7	792946.87	
22	TB00007	无机保温砂浆		m3	220.263277	690	151981.66	
23	TB00042	蒸压加气混凝土轻质墙板	100mm	m2	6263.2402	48	300635.53	
24	TB00044	蒸压加气混凝土轻质墙板	200mm	m2	7126.16275	90	641354.65	
25	TB00045	镀锌连接铁件		t	5.276612	7790	41104.81	
26	TB00046	镀锌U形卡	(综合)	个	14510.683	7.72	112022.47	
27	TB00047	镀锌管卡		个	21106.448	3	63319.34	
28	TB00049	ALC板专用勾缝剂		kg	8574.4945	1.01	8660.24	
29	TB00050	ALC板专用修补砂浆		kg	1010.619	3.89	3931.31	
30	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤25	t	30.84378	3273.45	100965.57	
31	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤25	t	10.65696	3363.94	35849.37	
32	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤12	t	10.99662	3434.92	37772.51	
33	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ>25	t	1.44228	4398.93	6344.49	
34	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤12	t	28.30704	4434.92	125539.46	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	01010100	钢筋	综合	t	16.130878	3454.44	55723.15	
36	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤25	t	378.18846	4363.94	1650391.75	
37	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤12	t	648.37728	3363.94	2181102.27	
38	01010100	钢筋	HPB300Φ≤12	t	48.2868	3454.44	166803.85	
39	01010300	钢筋	综合	t	35.185532	3454.44	121546.31	
40	01090101	圆钢		kg	6553.707675	3.454	22636.51	
41	01210101	镀锌方管		kg	15148.8848	4.2727	64726.64	
42	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	1427.24	3.1575	4506.51	
43	01270100	钢板		t	2.22705	3792.67	8446.47	
44	01270100	型钢		t	13.328606	3213.79	42835.34	
45	01270100	镀锌型钢		t	0.540657	3213.79	1737.56	
46	01270101	型钢		kg	124.5132	3.2137	400.15	
47	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	88.725	44.94	3987.30	
48	01291714	铝板	1.5mm	m2	36.015	135	4862.03	
49	01450108	铝合金披水板	δ1.5	m2	693.253	135	93589.16	
50	01510705	角铝	∟25×25×1	m	4249.519258	5.15	21885.02	
51	01530101	铝合金型材		kg	9671.29576	28.282	273523.59	
52	01630201	钨棒	精制	kg	42.38559	557.41	23626.15	
53	02070261	橡皮垫圈		百个	73.347	25.73	1887.22	
54	02090101	塑料薄膜		m2	24331.397181	0.69	16788.66	
55	02110301	A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板		m3	608.5593	705.76	429496.81	
56	02110301	保温岩棉板	50mm	m3	2.9121	565.42	1646.56	
57	02110301	热固复合聚苯乙烯保温板	抗压强度≥250KPa	m3	403.835224	705.76	285010.75	
58	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	燃烧性能B1级	m3	214.554288	608.6	130577.74	
59	02270105	白布		m2	5.68439	3.43	19.50	
60	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	528.0984	0.26	137.31	
61	03030115	木螺钉	M4×30	十个	37.856	0.26	9.84	
62	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	4.8	0.6	2.88	
63	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	14145.723076	0.26	3677.89	
64	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	20243.772	0.48	9717.01	
65	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	607.14	0.69	418.93	
66	03032113	塑料胀管螺钉		套	198356.493	0.09	17852.08	
67	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	115.258	0.51	58.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	8031.02322	0.77	6183.89	
69	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	9913.98583	5.66	56113.16	
70	03070114	膨胀螺栓	M6	套	268.26	1	268.26	
71	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	30134.47504	1.1	33147.92	
72	03070121	膨胀螺栓	M10×100	套	2295.89	1.71	3925.97	
73	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	12880.440102	1.36	17517.40	
74	03110107	螺杆	L=250 Φ10	根	11828.2515	0.34	4021.61	
75	03270202	砂纸		张	1132.8498	0.94	1064.88	
76	03410205	电焊条	J422	kg	4479.580587	5.95	26653.50	
77	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	215.69427	38.59	8323.64	
78	03450200	焊剂		kg	2356.264	3.43	8081.99	
79	03510201	钢钉		kg	61.34256	6.37	390.75	
80	03510701	铁钉		kg	17566.654196	6.95	122088.25	
81	03510705	铁钉	70mm	kg	62.95318	6.95	437.52	
82	03510911	塑料保温螺钉		套	89838.06	1.46	131163.57	
83	03512000	射钉		百个	44.0082	18.01	792.59	
84	03512005	射弹钉		套	3444.347188	1.29	4443.21	
85	03550101	钢丝网		m2	18716.731	8.53	159653.72	
86	03550120	热镀锌钢丝网		m2	455.356	8.53	3884.19	
87	03550411	钢板网	δ0.8	m2	65.31	19.52	1274.85	
88	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10633.570644	5.56	59122.65	
89	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6289.058529	7.07	44463.64	
90	03590700	铁件		kg	286.98625	5.66	1624.34	
91	03590704	L型铁件	L100×40×1.0	块	3675.282	0.81	2976.98	
92	03590706	L型铁件	L150×80×1.5	块	5690.802	1.03	5861.53	
93	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2575.5	3	7726.50	
94	03610208	直螺纹套筒接头	Φ25以外	个	35.7	4	142.80	
95	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	988.21866	13.03	12876.49	
96	03633315	合金钢钻头	一字型	根	863.59186	6.86	5924.24	
97	03652403	合金钢切割锯片		片	147.892631	54.35	8037.96	
98	03652403	合金钢切割锯片		片	2.466	54.35	134.03	
99	04010132	水泥	42.5级	kg	29939.9625	0.334	9999.95	
100	04010611	水泥	32.5级	kg	267232.182253	0.334	89255.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	04010701	白水泥		kg	34944.023837	0.67	23412.50	
102	04030105	细砂		t	10.31598	141.44	1459.09	
103	04030107	中砂		t	136.020428	174.82	23779.09	
104	04050203	碎石	5～16mm	t	62.44284	132.33	8263.06	
105	04050207	碎石	5～40mm	t	1202.921063	135.99	163585.24	
106	04050207	砾石	10-40mm	t	131.209365	135.99	17843.16	
107	04090120	石灰膏		m3	0.007565	276.86	2.09	
108	04090602	滑石粉		kg	23579.614043	0.53	12497.20	
109	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	105.444	60.18	6345.62	
110	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1740.971469	60.18	104771.66	
111	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.70603	417	4881.41	
112	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	210.01995	321.83	67590.72	
113	04150153	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	490.97998	321.83	158012.09	
114	04150156	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	1530.28656	321.83	492492.12	
115	04270400	水泥纤维板	9mm	m2	5332.068	28	149297.90	
116	05011200	圆木		m3	0.0272	2219.71	60.38	
117	05030600	普通木成材		m3	10.161316	2219.71	22555.17	
118	05050105	阻燃石膏板	15mm	m2	36.015	35.69	1285.38	
119	05092101	水泥纤维板	δ12mm	m2	196.83789	39.28	7731.79	
120	05092103	阻燃板	δ15mm	m2	30.375287	35.69	1084.09	
121	05092103	石膏基阻燃板	δ15mm	m2	449.526	35.69	16043.58	
122	05150232	不锈钢门套（耐指纹）	1.2m	m2	63.315	185	11713.28	
123	05250501	木柴		kg	1785.3836	0.94	1678.26	
124	05250502	锯(木)屑		m3	156.804847	47.17	7396.48	
125	06050107	钢化夹胶玻璃	8+0.76+8	m2	2121.40236	195.86	415497.87	
126	06250722	背面涂漆钢化玻璃板	6厚	m2	434.0276	75.41	32730.02	
127	06250723	成品银镜（含四周包边）	8mm	m2	908.019	142	128938.70	
128	06612147	全瓷釉面砖	300×600*10mm	m2	13477.9095	88.39	1191312.42	
129	06650101	防滑釉面地砖	10mm	m2	1515.006	90.15	136577.79	
130	06650101	防滑地砖	10厚	m2	3742.7478	63.88	239086.73	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	06650101	防滑釉面地砖	600*600*10mm	m2	16811.775368	90.15	1515581.55	
132	06650101	防滑釉面地砖（防水型）	600*600*10mm	m2	2925.8496	90.15	263765.34	
133	06650101	盲道砖	300*300	m2	22.032	72.61	1599.74	
134	06650101	地砖门槛		m2	268.968	70.98	19091.35	
135	06650101	防滑砖	10mm	m2	380.44804	90.15	34297.39	
136	06650101	防滑釉面地砖	600*1200*12mm	m2	231.591	120	27790.92	
137	07112130	石英石台面	20mm	m2	466.872	330	154067.76	
138	07112130	花岗岩反坎	20mm	m2	55.4064	170	9419.09	
139	07112130	花岗岩门槛		m2	124.9974	170	21249.56	
140	07112130	石英台窗台板	15mm	m2	164.832	280	46152.96	
141	07112130	毛面花岗石	30厚	m2	31.824	180	5728.32	
142	07112130	毛面花岗岩条石	30mm	m2	449.5752	180	80923.54	
143	07112130	毛石花岗岩	30厚	m2	44.8086	180	8065.55	
144	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	845.46	11.53	9748.15	
145	08010200	水泥纤维板	6mm	m2	1705.644304	22	37524.17	
146	08010200	防水纸面石膏板	9.5mm	m2	23.1	15.63	361.05	
147	08010211	水泥纤维板	6mm	m2	1675.269018	22	36855.92	
148	08050406	铝合金盖板	1.2mm	m2	243.69	150	36553.50	
149	08050406	预制混凝土盖板		m2	9.272	37.05	343.53	
150	08050501	张拉网	2.5mm	m2	50.61	95	4807.95	
151	08050501	白色密孔铝扣板	600×600×0.8	m2	24.801	96	2380.90	
152	08050501	白色无孔铝扣板	600×600×0.8	m2	2958.879	96	284052.38	
153	08052120	仿木纹铝板	3mm	m2	275.2368	292.78	80583.83	
154	08230105	玻纤网格布		m2	10655.304	2.12	22589.24	
155	08230105	玻璃纤维网格布		m2	25215.85	2.12	53457.60	
156	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	20013.8136	2.12	42429.28	
157	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	10898.572005	6.15	67026.22	
158	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	4088.08485	5.17	21135.40	
159	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	3605.10612	9.43	33996.15	
160	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	1451.1168	11.14	16165.44	
161	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	7026.64248	8.58	60288.59	
162	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	1802.55306	9.43	16998.08	
163	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	687.1284	7.72	5304.63	
164	08310155	边龙骨	30×20	m	97.9965	7.72	756.53	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	12804.986248	0.43	5506.14	
166	08330111	中龙骨垂直吊件		只	5026.4676	0.39	1960.32	
167	08330300	轻钢龙骨主接件		只	6747.419248	0.51	3441.18	
168	08330301	轻钢龙骨次接件		只	1468.773	0.6	881.26	
169	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	852.48	0.64	545.59	
170	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	1704.96	0.94	1602.66	
171	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	1704.96	0.43	733.13	
172	08330310	中龙骨平面连接件		只	15830.109	0.43	6806.95	
173	08330500	中龙骨横撑		m	4179.47517	3	12538.43	
174	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	13071.36	0.51	6666.39	
175	08350201	铝合金T型主龙骨		m	5447.3472	4.72	25711.48	
176	08450243	成品卫生间隔断	抗倍特板	间	36.36	1400	50904.00	
177	09010103	无障碍卫生间推拉门（含门套）		m2	14.544	984.51	14318.71	
178	09010103	木质门（含门套）		m2	27.876	869.47	24237.35	
179	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉，含观察玻璃及护门板	m2	17.3316	1109.01	19220.92	
180	09010234	乙级双扇防火门（含安装及五金配件）		m2	200.76	713.14	143169.99	
181	09010234	乙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	111.32	638.39	71065.57	
182	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉	m2	1218.9892	1064.65	1297796.85	
183	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	铝合金门框	m2	10.6656	1064.65	11355.13	
184	09010234	甲级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	4.84	683.27	3307.03	
185	09010234	丙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	266.4	609.73	162432.07	
186	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)含护门板，安全玻璃	m2	8.9919	1285	11554.59	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
187	09090813	铝合金全玻平开门（断桥隔热）	6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃	m2	73.8752	846.91	62565.65	
188	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）	安全玻璃	m2	777.843	678.86	528046.50	
189	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，安全玻璃	m2	661.152	1265	836357.28	
190	09090813	铝合金框推拉门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）含护门板，安全玻璃	m2	38.8194	950	36878.43	
191	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃	m2	12.2899	1065.84	13099.07	
192	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃	m2	1564.7264	1065.84	1667747.99	
193	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	44.8032	955.01	42787.50	
194	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明，中置百叶	m2	51.6672	899	46448.81	
195	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	9.504	1152.57	10954.03	
196	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明	m2	253.008	799.95	202393.75	
197	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	101.9328	1152.57	117484.69	
198	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	218.304	955.01	208482.50	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
199	09093511	铝合金推拉窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	4.32	955.01	4125.64	
200	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@100	m2	1249.58144	220	274907.92	
201	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@150	m2	717.96484	160	114874.37	
202	09470302	执手锁		把	12.12	154	1866.48	
203	09491701	门吸		只	12.12	18.5	224.22	
204	09491903	闭门器		只	822.139994	136.63	112328.99	
205	09493549	顺位器		副	56.56	85	4807.60	
206	09493550	不锈钢玻璃夹		只	8031.02322	20	160620.46	
207	09493560	镀锌铁脚		个	57490.982	1.46	83936.83	
208	10030305	铝合金阳角条	3.8*28	m	1187.76	16	19004.16	
209	10031503	钢压条		kg	726.36304	4.94	3588.23	
210	10031509	不锈钢	δ1.2mm	m	279.848491	17.8	4981.30	
211	10031509	不锈钢收口条	L30*13*4*1	m	1065.9075	28	29845.41	
212	10130706	电镀有色不锈钢	δ1.5mm	m2	196.83789	210	41335.96	
213	10170321	硬橡胶条	宽20mm	m	476.311	3.5	1667.09	
214	10230303	硬木扶手(成品)		m	38.584	25	964.60	
215	10230319	L 型抓杆（淋浴）		个	6.06	120	727.20	
216	10230319	一字型水平抓杆		个	6.06	30	181.80	
217	10230319	L 型抓杆（坐便器）		个	6.06	150	909.00	
218	10230320	可调节U型扶手		个	6.06	80	484.80	
219	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	5940.85164	4.29	25486.25	
220	11010304	防霉无机涂料		kg	5968.08389	12.09	72154.13	
221	11010304	耐潮无机涂料		kg	4625.569939	12.23	56570.72	
222	11010304	无机涂料		kg	12713.35486	11	139846.90	
223	11010319	仿石型外墙涂料（质感）		kg	106995.69	12.86	1375964.57	
224	11010323	水性封底漆		kg	8410.29	21.44	180316.62	
225	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	3748.77	25.73	96455.85	
226	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	11246.31	26.3	295777.95	
227	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	3748.77	25.73	96455.85	
228	11030303	防锈漆		kg	112.502473	14.57	1639.16	
229	11030304	红丹防锈漆		kg	12.183775	14.57	177.52	
230	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	41.106	25.62	1053.14	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
231	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	34.255	14.57	499.10	
232	11030505	无机涂料		kg	197.24112	11	2169.65	
233	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	240672.3525	6.768	1628870.48	
234	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	191.856	12.2194	2344.37	
235	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	68.51	44.75	3065.82	
236	11110911	环氧富锌漆		kg	33.21765	15.44	512.88	
237	11111715	酚醛清漆		kg	-8.30284	19.67	-163.32	
238	11112505	高渗透性表面底漆		kg	2249.262	36	80973.43	
239	11112512	透明罩光漆		kg	9611.76	21.44	206076.13	
240	11410304	环氧树脂	618	kg	169.08396	35.49	6000.79	
241	11430327	大白粉		kg	23579.614043	0.73	17213.12	
242	11450503	稀释剂		kg	43.8464	12.01	526.60	
243	11452113	松香		kg	66.583633	8.23	547.98	
244	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	δ3mm	m2	964.9125	32.31	31176.32	
245	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎	δ4mm	m2	838.15	35.09	29410.68	
246	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	1.5mm	m2	8228.4	24.1	198304.44	
247	11572103	纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）	1.5mm	m2	7429.1875	24.1	179043.42	
248	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	3610.593	2.54	9170.91	
249	11590914	硅酮密封胶		L	1365.692195	45	61456.15	
250	11591102	玻璃胶		L	125.50518	34.3	4304.83	
251	11591105	玻璃胶	300mL	支	47.16712	10.55	497.61	
252	11592505	SBS封口油膏		kg	866.04824	6	5196.29	
253	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1330.80138	7.55	10047.55	
254	11592710	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	11889.4776	9.6586	114835.71	
255	11610306	阻火带		m	402.798	26	10472.75	
256	11610306	止水带		m	53.244	26	1384.34	
257	12030107	油漆溶剂油		kg	1408.680505	8.05	11339.88	
258	12060334	防腐油		kg	145.3693	5.15	748.65	
259	12300327	氢氧化钠		kg	24.530812	6.86	168.28	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
260	12330300	界面剂		kg	126281.954948	2.88	363692.03	
261	12330309	专用界面剂		kg	1197.8408	2.9	3473.74	
262	12333551	PU发泡剂		L	1920.837	25.73	49423.14	
263	12370305	氧气		m3	239.649994	2.83	678.21	
264	12370310	氩气		m3	608.86867	7.81	4755.26	
265	12370336	乙炔气		m3	83.357621	14.05	1171.17	
266	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	75.3056	9.86	742.51	
267	12410121	专用粘结剂		kg	53902.836	2.74	147693.77	
268	12410142	改性沥青粘结剂		kg	4958.8246	6.77	33571.24	
269	12410163	干粉型粘结剂		kg	55863.756	4.29	239655.51	
270	12410703	羧甲基纤维素		kg	1608.884325	2.14	3443.01	
271	12413518	901胶		kg	15131.001619	2.14	32380.34	
272	12413535	万能胶		kg	35.759516	17.15	613.28	
273	12413549	水胶		kg	122.654062	3.67	450.14	
274	12430342	自粘胶带		m	2019.460652	0.13	262.53	
275	13010303	石棉板		m2	150.56	5.15	775.38	
276	13030322	防火岩棉	A级	m3	14.9058	565.42	8428.04	
277	13070105	岩棉	厚50mm	m2	403.515	28.27	11407.37	
278	13070313	聚氨酯无纺布	200g/㎡	m2	247.2848	1.27	314.05	
279	13070313	塑料膜	0.4mm	m2	7931.28	2.23	17686.75	
280	13121504	泡沫条		m	755.01232	1.29	973.97	
281	14040915	不锈钢管	Φ50*3	m	201.347	53.3	10731.80	
282	14040915	不锈钢管	Φ60*3	m	3436.50097	63.21	217221.23	
283	14040915	镜面不锈钢管	Φ50*2	m	105.8278	35.05	3709.26	
284	14040915	不锈钢方钢管	-60*3*3	m	37.674	58.54	2205.44	
285	14040915	不锈钢管	Φ40*2	m	2433.6434	23.6	57433.98	
286	14040921	镜面不锈钢管	Φ30*2	m	16.7648	20.44	342.67	
287	14040922	不锈钢管	Φ38*1.2	m	739.35	13.2	9759.42	
288	14040925	不锈钢管	Φ25*1	m	739.35	8.76	6476.71	
289	14040925	不锈钢管	Φ20*2	m	805.388	13.14	10582.80	
290	14040925	不锈钢管	Φ60*5	m	3030.5748	85.18	258144.36	
291	14040925	扁钢管	-60*3*2	m	362.61455	11.34	4112.05	
292	14040925	不锈钢管	Φ26*1	m	109.5192	9.13	999.91	
293	14310106	塑料管	dn20	m	8551.2608	3.11	26594.42	
294	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	23821.294	0.18	4287.83	
295	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	11828.2515	0.54	6387.26	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
296	18553525	成品抗倍特板小便斗隔断		片	12.12	220	2666.40	
297	31010707	密封油膏		kg	13.859044	5.57	77.19	
298	31110301	棉纱头		kg	442.039962	5.57	2462.16	
299	31130106	其它材料费		元	323732.515413	0.86	278409.96	
300	31130506	泵管摊销费		元	1899.472755	0.86	1633.55	
301	31132507	回库修理、保养费		元	12796.72708	1	12796.73	
302	31150101	水		m3	21652.247672	4.42	95702.93	
303	31150701	煤		kg	3570.7672	0.94	3356.52	
304	32010502	复合木模板	18mm	m2	19493.7391	32.22	628088.27	
305	32011111	组合钢模板		kg	80.81542	3.62	292.55	
306	32020115	卡具		kg	17748.636788	4.35	77206.57	
307	32020132	钢管支撑		kg	56537.333228	3.58	202403.65	
308	32030303	脚手钢管		kg	66671.453122	3.01	200681.07	
309	32030504	底座		个	207.441376	5.6	1161.67	
310	32030513	脚手架扣件		个	10834.16286	0.91	9859.09	
311	32090101	周转木材		m3	380.560185	1649.71	627813.94	
312	33012315	不锈钢篦子	3mm	m2	397.19	292.81	116301.20	
313	80010104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	79.28928	336.47	26678.46	
314	80010105	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	14.270484	312.59	4460.81	
315	80010106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	8.5547	324.81	2778.65	
316	80010123	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	619.783901	346.21	214575.38	
317	80010123	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	154.815255	324.81	50285.54	
318	80010123	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	204.414593	355.67	72704.14	
319	80010123	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	49.15533	325.91	16020.21	
320	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM10 散装	t	123.033432	333.88	41078.40	
321	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	328.947889	355.67	116996.90	
322	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	5.540535	312.59	1731.92	
323	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	1025.715063	336.47	345122.35	
324	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	792.864718	345.75	274132.98	
325	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5 散装	t	328.003725	314.21	103062.05	
326	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	206.777085	346.21	71588.29	
327	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	24.862793	303.93	7556.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
328	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 散装	t	203.9408	314.21	64080.24	
329	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	39.358459	355.67	13998.62	
330	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 散装	t	108.441538	329.89	35773.78	
331	80010126	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	25.108272	336.47	8448.18	
332	80050104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	45.63804	336.47	15355.83	
333	80050104	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	156.836085	303.93	47667.19	
334	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	24.228663	672.57	16295.47	
335	80090303	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆		m3	32.81629	1194.69	39205.29	
336	80090311	抗裂砂浆		kg	47626.38	0.68	32385.94	
337	80090311	聚合物砂浆		kg	6070.896	1.28	7770.75	
338	80090311	抹面胶浆		kg	205.56	0.68	139.78	
339	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	333.82362	1280	427294.23	
340	80212102	(C15泵送预拌砼)		m3	105.14385	348.25	36616.35	
341	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	163.3135	348.25	56873.93	
342	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	379.84836	377.51	143396.55	
343	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	129.449074	367.51	47573.83	
344	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	5235.343044	367.51	1924040.92	
345	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	11.6892	377.51	4412.79	
346	80212106	(C35P8泵送预拌砼)		m3	502.5642	387.13	194557.68	
347	80212106	(C35泵送预拌砼)		m3	575.39114	377.13	216997.26	
348	80212107	(C40泵送预拌砼)		m3	670.2801	392.59	263145.26	
349	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	114.194843	339.5	38769.15	
350	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	1395.04698	349.13	487052.75	
351	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	786.410544	358.75	282124.78	
352	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	24.684	378.38	9339.93	
353	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀收缩砼	m3	16.9524	378.38	6414.45	
354	80271105	LC5.0轻集料混凝土		m3	177.063611	280	49577.81	
355	14040101-1	不锈钢管		t	1.5561	16812.66	26162.18	
合　计							37693602.06	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6595601.12	0.00
1.1	人工费	1211671.22	
1.2	材料费	4665375.50	
1.3	施工机具使用费	14435.53	
1.4	企业管理费	533376.05	
1.5	利润	170742.86	
2	措施项目	368546.74	0.00
2.1	单价措施项目费	134671.81	0.00
2.2	总价措施项目费	233874.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	111980.01	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	177132.10	—
5	税金	642715.20	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		7783995.16	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 配电设备一			1	838443.50	838443.50	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12961.11	12961.11	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12961.11	12961.11	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13773.45	13773.45	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称:1AL1/2AL1/3AL1/4AL1/5AL1/6AL1(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	13938.83	83632.98	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称:1AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13832.37	13832.37	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称:2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	14106.52	70532.60	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	407	698.64	284346.48	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称:ALb(照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	4	698.64	2794.56	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	12	4161.28	49935.36	0.00
本页小计							544770.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12992.48	12992.48	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱ZATL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12995.27	12995.27	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称:1ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	8115.55	8115.55	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称:4ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7769.61	7769.61	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称:ALrd1(弱电井配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	24	5423.78	130170.72	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱ZAP1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13947.78	13947.78	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱ZAP2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14052.91	14052.91	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称:RATdt1/RATdt2(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	13117.23	26234.46	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱1ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7170.63	7170.63	0.00
本页小计							233449.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7170.63	35853.15	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.2 配电设备二			**1**	**402123.78**	**402123.78**	**0.00**
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱ZAL3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14326.44	14326.44	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13706.84	13706.84	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14534.09	14534.09	0.00
24	030404017024	配电箱	1.名称:1AL3/2AL3/3AL3/4AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	11968.07	47872.28	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称:5AL3/6AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	11455.57	22911.14	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称:1AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11414.72	11414.72	0.00
本页小计							184989.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	配电箱	1.名称:2AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11412.05	11412.05	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称:3AL4/5AL4/6AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	12252.72	36758.16	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称:4AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11834.86	11834.86	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称:AL-KD(快递点照明配电箱)/AL-YT(研讨室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	7367.48	14734.96	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称:AL-HD(一站式学生服务中心照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	7958.38	7958.38	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称:AL-YL2(图书阅览室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	7689.55	7689.55	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12817.34	12817.34	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱ZATL2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13981.83	13981.83	0.00
本页小计							117187.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1.名称:1ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
36	030404017036	配电箱	1.名称:4ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称:1ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称:4ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱ZAP3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12654.15	12654.15	0.00
40	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱ZAP4 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14534.09	14534.09	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称:6ATdt4/RATdt3/RATdt4(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	12877.10	38631.30	0.00
42	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱1ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7171.33	7171.33	0.00
43	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:6mm2 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7171.67	35858.35	0.00
本页小计							135800.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017044	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.3 线缆配管			**1**	**4288190.01**	**4288190.01**	**0.00**
45	030403007001	转接箱	1.名称:电缆转接箱 2.满足现场实际使用要求	台	20	628.68	12573.60	0.00
46	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1008.46	200.51	202206.31	0.00
47	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	153.02	169.12	25878.74	0.00
48	030411003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1307.65	117.31	153400.42	0.00
49	030411003004	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	29.77	96.33	2867.74	0.00
50	030411003005	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	68.85	125.53	8642.74	0.00
51	030411003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	88.2	200.51	17684.98	0.00
52	030411003007	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	44.1	117.31	5173.37	0.00
53	030411003008	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	88.2	96.33	8496.31	0.00
本页小计							461295.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	3254.58	21.83	71047.48	0.00
55	030411001001	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:预埋	m	280	95.96	26868.80	0.00
56	030411001002	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:预埋	m	60	66.02	3961.20	0.00
57	030411001003	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:预埋	m	40	48.91	1956.40	0.00
58	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	12.5	100.95	1261.88	0.00
59	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	11.81	86.87	1025.93	0.00
60	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	26.2	65.00	1703.00	0.00
61	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	51	46.72	2382.72	0.00
62	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	5.76	39.96	230.17	0.00
63	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	188.15	28.59	5379.21	0.00
本页小计							115816.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	883.06	24.22	21387.71	0.00
65	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	8622.97	18.09	155989.53	0.00
66	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	53.29	24.49	1305.07	0.00
67	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	2331.37	15.99	37278.61	0.00
68	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	649.03	10.79	7003.03	0.00
69	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:吊顶敷设	m	3000	15.03	45090.00	0.00
70	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶敷设	m	2000	12.25	24500.00	0.00
71	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	181.31	16.39	2971.67	0.00
72	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	565.58	14.04	7940.74	0.00
73	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	44881.76	11.69	524667.77	0.00
本页小计							828134.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	197.36	576.89	113855.01	0.00
75	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	83.5	455.30	38017.55	0.00
76	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	117.35	335.24	39340.41	0.00
77	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	325.56	249.31	81165.36	0.00
78	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	183.33	177.08	32464.08	0.00
79	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	57.13	138.55	7915.36	0.00
80	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1254.27	97.80	122667.61	0.00
本页小计							435425.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	30	97.80	2934.00	0.00
82	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	65.4	63.44	4148.98	0.00
83	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1724.14	44.07	75982.85	0.00
84	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	2486.39	39.91	99231.82	0.00
85	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	938.94	18.95	17792.91	0.00
86	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	144	78.02	11234.88	0.00
87	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	122294.79	8.76	1071302.36	0.00
88	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	1934.34	5.68	10987.05	0.00
本页小计							1293614.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	200824.8	4.74	951909.55	0.00
90	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	9496.89	6.90	65528.54	0.00
91	030411001020	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	1000	22.64	22640.00	0.00
92	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	1907	8.37	15961.59	0.00
93	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	12103	8.32	100696.96	0.00
94	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内	个	44	225.50	9922.00	0.00
95	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	50	161.42	8071.00	0.00
96	030408006003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	20	96.53	1930.60	0.00
97	030408006004	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
98	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
99	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.4 照明灯具			1	785949.39	785949.39	0.00
100	030412005001	荧光灯	1.名称:1.2米明装LED带罩支架 2.规格:AC220V,18W 3.安装形式:吸顶	套	820	137.62	112848.40	0.00
101	030412005002	荧光灯	1.名称:100宽LED线型灯 2.规格:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	套	576	85.06	48994.56	0.00
本页小计							1340117.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030412001001	普通灯具	1.名称:双头明装斗胆灯 2.规格:LED 2*10W 3.安装形式:吸顶	套	24	88.20	2116.80	0.00
103	030412005003	荧光灯	1.名称:300*300防雾LED灯盘 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:吸顶	套	820	80.94	66370.80	0.00
104	030412005004	荧光灯	1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:吸顶	套	4	152.63	610.52	0.00
105	030412001002	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:嵌入安装	套	433	75.07	32505.31	0.00
106	030412001003	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:嵌入安装	套	132	85.17	11242.44	0.00
107	030412001004	普通灯具	1.名称:Φ300白壳吸顶灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:吸顶	套	419	104.57	43814.83	0.00
108	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED，13W 3.安装形式:底边距地2.6米壁装	套	7	83.19	582.33	0.00
109	030412001006	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	99	88.81	8792.19	0.00
110	030412005005	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:吸顶	套	65	135.95	8836.75	0.00
111	030412005006	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	7	226.77	1587.39	0.00
112	030412004001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	m	883.08	42.60	37619.21	0.00
113	030412004002	装饰灯	1.名称:LED线型灯 2.型号:AC220V,20W/米 3.安装形式:嵌入安装	m	608.65	114.04	69410.45	0.00
114	030404034001	照明开关	1.名称:复位开关面板 2.规格:TW-HT-R,DC24V 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	6	46.60	279.60	0.00
115	030904003001	按钮	1.名称:求助面板 2.规格:TW-HT-B,DC24V	个	6	48.13	288.78	0.00
116	030904005001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A,DC24V	个	6	248.04	1488.24	0.00
117	030404022001	控制器	1.名称:控制器 主令 2.型号:TW-HT-C	台	6	473.63	2841.78	0.00
本页小计							288387.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404034002	照明开关	1.名称:室外防水密闭型单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	2	31.51	63.02	0.00
119	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	446	23.84	10632.64	0.00
120	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	122	26.50	3233.00	0.00
121	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	43	28.83	1239.69	0.00
122	030404034006	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	802	30.03	24084.06	0.00
123	030404034007	照明开关	1.名称:双开多控中途开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	401	35.52	14243.52	0.00
124	030404034008	照明开关	1.名称:声控/触摸延时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	91	46.76	4255.16	0.00
125	030404035001	插座	1.名称:单相柜式空调三孔插座 2.规格:AC250V,16A,带安全门 3.安装方式:底边距地0.3米暗装	个	1	39.07	39.07	0.00
126	030404035002	插座	1.名称:单相分体式空调三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地2.0米暗装	个	9	39.07	351.63	0.00
127	030404035003	插座	1.名称:三孔空调插座 2.规格:220V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地3.1米暗装	个	450	39.07	17581.50	0.00
本页小计							75723.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030404035004	插座	1.名称:二三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	54	32.46	1752.84	0.00
129	030404035005	插座	1.名称:三相五孔插座 2.规格:AC380V,25A,带安全门 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	2	36.36	72.72	0.00
130	030404035006	插座	1.名称:带USB口五孔插座 2.规格:220V,10A,带安全门 3.安装方式:距地2.2m	个	1616	36.36	58757.76	0.00
131	030404035007	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	4022	30.27	121745.94	0.00
132	030404035008	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	168	36.16	6074.88	0.00
133	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	47	79.73	3747.31	0.00
134	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	19	79.73	1514.87	0.00
135	030412004005	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	54	87.25	4711.50	0.00
136	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	311	79.73	24796.03	0.00
本页小计							223173.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030412004007	装饰灯	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	20	87.25	1745.00	0.00
138	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	46	79.73	3667.58	0.00
139	030412004009	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:6W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	250	81.66	20415.00	0.00
140	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	80	104.54	8363.20	0.00
141	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(室外灯具IP67) 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m壁挂	套	33	79.73	2631.09	0.00
		A.5 防雷接地			**1**	**187038.48**	**187038.48**	**0.00**
142	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	937.78	28.80	27008.06	0.00
143	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	1888.2	25.64	48413.45	0.00
144	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	1340.91	28.05	37612.53	0.00
本页小计							149855.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下敷设，含与避雷网、均压环、基础接地等焊接	m	1276.8	27.47	35073.70	0.00
146	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	380	11.69	4442.20	0.00
147	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	450	26.58	11961.00	0.00
148	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	469	42.24	19810.56	0.00
149	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	4	336.10	1344.40	0.00
150	030409008003	断接卡子	1.名称:断接卡子	块	8	50.47	403.76	0.00
151	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
		A.6 抗震支架			**1**	**47043.36**	**47043.36**	**0.00**
152	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	110	171.23	18835.30	0.00
153	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	95	179.66	17067.70	0.00
154	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	29	175.67	5094.43	0.00
155	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	33	183.21	6045.93	0.00
		A.7 其他			**1**	**46812.60**	**46812.60**	**0.00**
156	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	46294.80	46294.80	0.00
157	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	10	19.72	197.20	0.00
本页小计							167539.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	10	32.06	320.60	0.00
分部分项合计							6595601.12	0.00
159	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	55356.27	55356.27	0.00
160	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	79315.54	79315.54	0.00
单价措施合计							134671.81	0.00
本页小计							134992.41	0.00
合　　计							6730272.93	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	111980.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	87484.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12247.81			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12247.81			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	4374.22			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1458.07			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	64155.22			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	46658.34			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1749.69			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	3499.38			0.04～0.08%
合　计					233874.93			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177132.10	100	177132.10
1.1	社会保险费		6066167.73	2.4	145588.03
1.2	住房公积金		6066167.73	0.42	25477.90
1.3	环境保护税		6066167.73	0.1	6066.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	7141279.96	9	642715.20
合　计					819847.30

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	36259.650513	1	36259.65	
2	50	2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱)		台	5	13742.03	68710.15	
3	50	1AL2(照明配电箱)		台	1	13467.88	13467.88	
4	50	2AL4(配电箱)		台	1	10931.73	10931.73	
5	50	ALa(宿舍照明配电箱)		台	407	461.35	187769.45	
6	50	1AL4(照明配电箱)		台	1	10934.4	10934.40	
7	50	AL-KD(快递点照明配电箱)/AL-YT(研讨室照明配电箱)		台	2	6980.13	13960.26	
8	50	AL-HD(一站式学生服务中心照明配电箱)		台	1	7571.03	7571.03	
9	50	4AL4(配电箱)		台	1	11354.54	11354.54	
10	50	1AL1/2AL1/3AL1/4AL1/5AL1/6AL1(照明配电箱)		台	6	13574.34	81446.04	
11	50	3AL4/5AL4/6AL4(配电箱)		台	3	11772.4	35317.20	
12	50	ALb(照明配电箱)		台	4	461.35	1845.40	
13	50	RATdt1/RATdt2(客梯配电箱)		台	2	12703.98	25407.96	
14	50	ALrd1(弱电井配电箱)		台	24	5010.53	120252.72	
15	50	配电箱1ALE2		台	1	6819.1	6819.10	
16	50	A型应急照明集中电源		台	12	3726.29	44715.48	
17	50	配电箱2~6ALE2		台	5	6819.1	34095.50	
18	50	5AL3/6AL3(照明配电箱)		台	2	10975.25	21950.50	
19	50	ALc(洗衣房照明配电箱)		台	12	3812.79	45753.48	
20	50	1AL3/2AL3/3AL3/4AL3(照明配电箱)		台	4	11487.75	45951.00	
21	50	4ALG2(公共照明箱)		台	1	7081.28	7081.28	
22	50	1ALG2(公共照明箱)		台	1	7375.4	7375.40	
23	50	AL-YL2(图书阅览室照明配电箱)		台	1	7302.2	7302.20	
24	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL）		套	95	179.66	17067.70	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	50	接地扁钢	25*4	m	1888.2	3.93	7420.63	
26	50	4ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
27	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T）		套	29	175.67	5094.43	
28	50	接地扁钢	40*4	m	1340.91	6.34	8501.37	
29	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T）		套	110	171.23	18835.30	
30	50	配电箱2~6ALE4		台	5	6820.14	34100.70	
31	50	6ATdt4/RATdt3/RATdt4(客梯配电箱)		台	3	12463.85	37391.55	
32	50	配电箱1ALE4		台	1	6819.8	6819.80	
33	50	1ALG3(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
34	50	4ALG3(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
35	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL）		套	33	183.21	6045.93	
36	50	基础槽钢10#		m	76	55.2	4195.20	
37	50	镀锌圆钢	Φ10	m	937.78	3.16	2963.38	
38	50	1ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
39	50	智能声光报警装置		个	6	126.34	758.04	
40	50	控制器 主令		台	6	196.07	1176.42	
41	SBF9999	配电箱ZAPxy2		台	1	11508.65	11508.65	
42	SBF9999	配电箱ZAL4a		台	1	12453.53	12453.53	
43	SBF9999	配电箱ZAP3		台	1	11400.84	11400.84	
44	SBF9999	配电箱ZAL2		台	1	13073.13	13073.13	
45	SBF9999	配电箱ZAL4b		台	1	13280.78	13280.78	
46	SBF9999	配电箱ZAP4		台	1	13280.78	13280.78	
47	SBF9999	配电箱ZAL3		台	1	13073.13	13073.13	
48	SBF9999	配电箱ZAL2a		台	1	12052.41	12052.41	
49	SBF9999	配电箱ZAL1		台	1	12052.41	12052.41	
50	SBF9999	配电箱ZAL2b		台	1	12864.75	12864.75	
51	SBF9999	配电箱ZAPxy1		台	1	11683.79	11683.79	
52	SBF9999	配电箱ZATL1		台	1	11686.58	11686.58	
53	SBF9999	配电箱ZAP2		台	1	13144.21	13144.21	
54	SBF9999	配电箱ZAP1		台	1	13039.08	13039.08	
55	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	314.728953	6	1888.37	
56	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	31.236	3.454	107.89	
57	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	147.84428	3.454	510.65	
58	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	39.07008	3.454	134.95	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	01090172	圆钢	Φ10	kg	260.3664	3.454	899.31	
60	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	716.0076	3.56	2548.99	
61	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	850.608	3.56	3028.16	
62	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	18.012	3.56	64.12	
63	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	233.02681	3.56	829.58	
64	01210101	角钢		kg	8	3.157	25.26	
65	01210101	角钢		kg	2440.935	3.157	7706.03	
66	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	7.6	3.792	28.82	
67	01293501	钢垫板		kg	80.7	3.792	306.01	
68	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	3	4.43	13.29	
69	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	34.972199	8.58	300.06	
70	02070226	橡胶垫	δ2	m2	7.811976	14.58	113.90	
71	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	28.2	2.14	60.35	
72	02190142	尼龙卡带	4×50	个	4609.4457	0.18	829.70	
73	02270106	白布		m	0.12	3.43	0.41	
74	02270131	破布		kg	234.461587	6	1406.77	
75	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	193.93	0.34	65.94	
76	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1070.68	0.13	139.19	
77	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.6	0.25	0.15	
78	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2525.68	0.25	631.42	
79	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1316.776	0.26	342.36	
80	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	114.4	0.27	30.89	
81	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	34.8	0.59	20.53	
82	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2927.6625	0.58	1698.04	
83	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	50.2272	1	50.23	
84	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	465.767872	0.69	321.38	
85	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	4802.770694	0.86	4130.38	
86	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	16.48	0.99	16.32	
87	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	3511.188749	1.1	3862.31	
88	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	244.6	1.17	286.18	
89	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	322.911	2.32	749.15	
90	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	6933.96	0.34	2357.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
91	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1006.527016	0.69	694.50	
92	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.8	0.69	1.24	
93	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	304.495	0.86	261.87	
94	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.88491	1.29	5.01	
95	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.88491	11.58	44.99	
96	03270104	铁砂布	2#	张	731.06488	0.86	628.72	
97	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	306.83142	5.95	1825.65	
98	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	5.016	5.95	29.85	
99	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	89.376	5.95	531.79	
100	03411302	焊锡		kg	566.018296	36.87	20869.09	
101	03430900	焊锡丝		kg	39.37	42.88	1688.19	
102	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	35.430082	51.45	1822.88	
103	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	372.349703	5.56	2070.26	
104	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	2.071	5.56	11.51	
105	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	188.304584	7.07	1331.31	
106	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.6	1.72	1.03	
107	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	67.312	2.57	172.99	
108	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.822227	6.86	12.50	
109	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	400.243348	17.15	6864.17	
110	03652421	锯条		根	938.86424	0.19	178.38	
111	03652422	钢锯条		根	891.434408	0.21	187.20	
112	03652903	羊毛刷		把	10	1.72	17.20	
113	04010611	水泥	32.5级	kg	29406.790369	0.334	9821.87	
114	04030107	中砂		t	187.134121	174.82	32714.79	
115	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.06	18.71	1.12	
116	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	170.124891	14.57	2478.72	
117	11030306	酚醛防锈漆		kg	36.74898	14.57	535.43	
118	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.18	16.29	2.93	
119	11030704	沥青清漆		kg	6.39144	19.67	125.72	
120	11030904	沥青绝缘漆		kg	30.543661	20.14	615.15	
121	11111703	酚醛磁漆		kg	5.58	21.48	119.86	
122	11112503	调和漆		kg	0.6	12.4	7.44	
123	11112504	无光调和漆		kg	0.76	12.4	9.42	
124	11112504	无光调和漆		kg	118.074962	12.4	1464.13	
125	11112524	厚漆		kg	5.064012	8.58	43.45	
126	11452104	酒精		kg	10	9	90.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
127	11452114	松香水		kg	11.716488	4.72	55.30	
128	12010103	汽油		kg	2064.402204	8.19	16907.45	
129	12010106	汽油	90#	kg	1	8.19	8.19	
130	12030106	溶剂汽油		kg	41.27024	7.89	325.62	
131	12060317	清油		kg	16.310458	13.72	223.78	
132	12070109	电力复合脂		kg	230.530609	17.15	3953.60	
133	12300367	硬酯酸	一级	kg	4.246387	10.29	43.70	
134	12310335	硅胶		kg	0.2	222.96	44.59	
135	12413542	胶合剂		kg	36.956298	8.56	316.35	
136	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	129.95	12.43	1615.28	
137	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	2	1.72	3.44	
138	12430361	塑料粘胶带		盘	99.717345	3.14	313.11	
139	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1106.05311	1.8	1990.90	
140	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	505.93068	3.14	1588.62	
141	14010305	焊接钢管	DN80	m	12.1643	28.14	342.30	
142	14010305	焊接钢管	DN100	m	12.875	37.09	477.53	
143	14010305	焊接钢管	DN70	m	26.986	23.9	644.97	
144	14010305	焊接钢管	DN32	m	193.7945	11.3	2189.88	
145	14010305	焊接钢管	DN40	m	5.9328	12.99	77.07	
146	14010305	焊接钢管	DN50	m	52.53	17.79	934.51	
147	14010305	焊接钢管	DN20	m	8881.6591	5.6	49737.29	
148	14010305	焊接钢管	DN25	m	909.5518	8.1	7367.37	
149	14030334	焊接钢管	DN70	m	41.2	23.9	984.68	
150	14030340	焊接钢管	DN100	m	61.8	37.09	2292.16	
151	14030346	焊接钢管	DN150	m	288.4	60.76	17523.18	
152	14312502	塑料软管		kg	75.45	15.78	1190.60	
153	14312509	塑料软管	dn6	m	292.2	1.89	552.26	
154	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	73.05	1.17	85.47	
155	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.3	1.17	0.35	
156	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1332.248865	0.13	173.19	
157	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	136.43277	0.24	32.74	
158	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	29.069175	0.54	15.70	
159	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	0.88992	0.72	0.64	
160	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.8795	0.93	7.33	
161	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	8.5439	1.47	12.56	
162	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	1.824645	1.78	3.25	
163	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	46.44165	2	92.88	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
164	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	28893.385	0.12	3467.21	
165	15271912	管接头	FST20	个	6653.47872	0.25	1663.37	
166	15271913	管接头	FST25	个	83.14026	0.33	27.44	
167	15271914	管接头	FST32	个	26.65257	0.59	15.73	
168	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	2595.6	0.15	389.34	
169	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	2308.2	0.22	507.80	
170	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	28.1334	3.93	110.56	
171	22470111	600*600LED灯盘		套	4.04	110.21	445.25	
172	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,12W	套	437.33	45	19679.85	
173	22470111	壁灯	AC220V,LED， 13W	套	7.07	55	388.85	
174	22470111	Φ300白壳吸顶灯	C220V,15W	套	423.19	74.2	31400.70	
175	22470111	300*300防雾LED灯盘	AC220V,12W	套	828.2	39.23	32490.29	
176	22470111	消防应急照明灯具	6W	套	252.5	45.35	11450.88	
177	22470111	楼层标志灯		套	46.46	44.35	2060.50	
178	22470111	1.2米明装LED带罩支架	AC220V,18W	套	828.2	106.55	88244.71	
179	22470111	双头明装斗胆灯	LED 2*10W	套	24.24	58	1405.92	
180	22470111	100宽LED线型灯	9.6w/m	套	581.76	54.52	31717.56	
181	22470111	防潮吸顶灯	13W	套	99.99	58.6	5859.41	
182	22470111	安全出口标志灯		套	19.19	44.35	851.08	
183	22470111	疏散出口标志灯		套	47.47	44.35	2105.29	
184	22470111	多信息复合标志灯(双面)		套	54.54	44.35	2418.85	
185	22470111	方向标志灯(双面单向不可调)		套	20.2	44.35	895.87	
186	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	314.11	44.35	13930.78	
187	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	80.8	68	5494.40	
188	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	7.07	187.63	1326.54	
189	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	24W	套	65.65	104.9	6886.69	
190	22470111	LED灯带	9.6w/m	套	891.9108	29.75	26534.35	
191	22470111	消防应急照明灯具(室外灯具IP67)		套	33.33	44.35	1478.19	
192	22470111	LED线型灯	AC220V,20W/米	套	614.7365	100.49	61774.87	
193	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,15W	套	133.32	55	7332.60	
194	23210101	求助面板		套	6.12	36.04	220.56	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
195	23230131	双联双控开关		只	818.04	17.34	14184.81	
196	23230131	三联单控开关		只	43.86	16.16	708.78	
197	23230131	声控/触摸延时开关		只	92.82	34.32	3185.58	
198	23230131	双开多控中途开关		只	409.02	22.72	9292.93	
199	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	454.92	12	5459.04	
200	23230131	室外防水密闭型单联单控开关		只	2.04	19.52	39.82	
201	23230131	复位开关面板		只	6.12	34.32	210.04	
202	23230131	双联单控开关		只	124.44	13.88	1727.23	
203	23412504	单相柜式空调三孔插座		套	469.2	25.49	11959.91	
204	23412504	三相五孔插座		套	1650.36	22.83	37677.72	
205	23412504	五孔插座		套	4102.44	16.86	69167.14	
206	23412504	防水五孔插座		套	171.36	22.64	3879.59	
207	23412504	二三孔插座		套	55.08	19.01	1047.07	
208	24150703	瓷接头	双路	个	809.58	0.24	194.30	
209	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	184.158	17.15	3158.31	
210	24170303	相色带	20mm×20m	卷	2	2.4	4.80	
211	25010307	裸铜线	6mm2	kg	69.87	56.42	3942.07	
212	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.088	56.42	1302.62	
213	25010310	裸铜线	10mm2	m	4	7.72	30.88	
214	25010311	裸铜线	16mm2	m	35.1136	12.73	447.00	
215	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	23	58.91	1354.93	
216	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2777.756	1.54	4277.74	
217	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2895.476	2.26	6543.78	
218	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	513.63953	2.26	1160.83	
219	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	39.7	3.24	128.63	
220	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	351.75	7.53	2648.68	
221	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	627.35625	13.23	8299.92	
222	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	6	19.03	114.18	
223	25110000	WDZN-YJY-3x4mm2		m	948.3294	14.22	13485.24	
224	25110000	WDZBN-YJY-5x16mm2		m	30.3	89.21	2703.06	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
225	25110000	WDZB-YJY-3x10mm2		m	2511.2539	34.97	87818.55	
226	25110000	WDZB-YJY-5x6mm2		m	1741.3814	37.71	65667.49	
227	25110000	WDZB-YJY-5x10mm2		m	66.054	55.37	3657.41	
228	25110000	WDZB-YJY-5x16mm2		m	1266.8127	89.21	113012.36	
229	25110000	WDZB-YJY- 4x50+1x25mm2		m	328.8156	221.7	72898.42	
230	25110000	WDZB-YJY- 4x70+1x35mm2		m	118.5235	306.78	36360.64	
231	25110000	WDZB-YJY- 4x95+1x50mm2		m	84.335	425.65	35897.19	
232	25110000	WDZB-YJY- 4x25+1x16mm2		m	57.7013	123.28	7113.42	
233	25110000	WDZB-YJY- 4x120+1x70mm2		m	199.3336	546.04	108844.12	
234	25110000	WDZB-YJY- 4x35+1x16mm2		m	185.1633	161.43	29890.91	
235	25110000	RTTZ-A-5x6mm2		m	145.44	71.33	10374.24	
236	25430311	WDZB-BYJ-4mm2		m	2127.774	4.2	8936.65	
237	25430311	WDZB-BYJ-2.5mm2		m	232956.768	2.84	661597.22	
238	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	10256.6412	5.25	53847.37	
239	25430315	WDZB-BYJ-6mm2		m	128409.5295	7.23	928400.90	
240	25430315	BV-25mm2		m	472.5	23.44	11075.40	
241	25430319	花线	2×23/0.15	m	37.666	2.26	85.13	
242	26012501	消防配电桥架:MR- 200*100		m	69.19425	67.36	4660.92	
243	26012501	非消防配电桥架:MR- 200*100		m	1358.50875	67.36	91509.15	
244	26012501	非消防配电不锈钢桥 架:MR-200*150		m	153.7851	118.92	18288.12	
245	26012501	非消防配电桥架:MR- 100*100		m	118.55985	46.49	5511.85	
246	26012501	非消防配电桥架:MR- 300*150		m	1102.1433	124.65	137382.16	
247	26060121	PC管	DN25	m	622.138	1.9	1182.06	
248	26060121	PC管	DN32	m	199.441	3.45	688.07	
249	26060121	PC管	DN20	m	49787.936	1.15	57256.13	
250	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN25	m	5491.3111	5.82	31959.43	
251	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN20	m	2728.5009	4.07	11105.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
252	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN40	m	54.8887	9.92	544.50	
253	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	1080	12.28	13262.40	
254	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	2266	0.3	679.80	
255	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	168	1.53	257.04	
256	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	157.5	0.29	45.68	
257	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	28893.385	0.1	2889.34	
258	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	1332.248865	0.1	133.22	
259	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	136.43277	0.25	34.11	
260	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	29.069175	0.25	7.27	
261	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	0.88992	0.37	0.33	
262	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.8795	0.37	2.92	
263	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	8.4975	0.61	5.18	
264	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	1.824645	0.65	1.19	
265	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	45.98285	0.98	45.06	
266	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	463.845153	1.54	714.32	
267	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	816.765884	2.06	1682.54	
268	26064309	紧定式直管接头	Φ40	个	6.996977	4.5	31.49	
269	26064335	紧定式弯管接头	Φ40	个	1.151064	6.71	7.72	
270	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	1421.065456	0.83	1179.48	
271	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	145.528288	1.23	179.00	
272	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	31.00712	1.79	55.50	
273	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	0.949248	2.1	1.99	
274	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	8.4048	3.1	26.05	
275	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	4.0479	3.98	16.11	
276	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	1.824645	4.74	8.65	
277	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	45.98285	9.12	419.36	
278	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	4.4496	3.98	17.71	
279	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	429.330162	0.9	386.40	
280	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	823.696665	1.29	1062.57	
281	26065309	紧定式锁母	Φ40	个	8.233305	2.89	23.79	
282	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	322.911	7.55	2437.98	
283	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	20.2	22.18	448.04	
284	26090309	铝接线端子	95mm2	个	165.44	2.57	425.18	
285	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	872.9	1.29	1126.04	
286	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	834.33	1.72	1435.05	
287	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	253.75	2.43	616.61	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
288	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2939.8425	3.33	9789.68	
289	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	186.88	4.23	790.50	
290	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	225.6	2.14	482.78	
291	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	165.44	8.58	1419.48	
292	26093511	分等电位联结端子箱		个	478.38	20.22	9672.84	
293	26093512	总等电位联结端子箱		个	4	42.04	168.16	
294	26110101	暗装开关盒		只	1945.14	1.83	3559.61	
295	26110101	暗装接线盒		只	12345.06	1.98	24443.22	
296	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	157.54704	3.93	619.16	
297	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	308.346591	1.46	450.19	
298	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	209.820923	5.77	1210.67	
299	26250343	固定卡子	3×80	个	214.24	2.49	533.46	
300	26250350	接地卡子		个	329.6	1.9	626.24	
301	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	20.6	3.47	71.48	
302	26250703	电缆吊挂	3×50	套	85.258871	8.45	720.44	
303	31110301	棉纱头		kg	818.199468	5.57	4557.37	
304	31110307	塑料手套		副	218.4	3.43	749.11	
305	31130106	其它材料费		元	6390.129363	1	6390.13	
306	31130108	校验材料费		元	12.07	0.86	10.38	
307	31150101	水		m3	34.989592	4.42	154.65	
308	31150301	电		kW·h	422.15814	0.67	282.85	
309	31170103	标志牌		个	478.459539	0.16	76.55	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	26	0.16	4.16	
311	55490331	电缆分支箱		台	20	470.81	9416.20	
合　计							4703167.15	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	措施项目	92420.25	0.00
1.1	单价措施项目费	33413.45	0.00
1.2	总价措施项目费	59006.80	
1.2.1	其中：安全文明施工措施费	28252.63	
2	分部分项工程	1438078.12	0.00
2.1	人工费	336663.52	
2.2	材料费	884770.94	
2.3	施工机具使用费	7943.59	
2.4	企业管理费	161669.23	
2.5	利润	47030.81	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	44690.55	—
5	税金	141767.00	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1716955.92	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 智能化预埋			1	1429621.12	1429621.12	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架XQJ-C-400x150mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	2451.69	208.93	512231.59	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	35.85	28.94	1037.50	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	23952.63	10.80	258688.40	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	3186.8	16.11	51339.35	0.00
5	030502007001	2芯皮线光纤	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	19525	4.25	82981.25	0.00
本页小计							906278.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502007002	4芯室内单模光缆	4芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	500	6.16	3080.00	0.00
7	030502007003	8芯室内单模光缆	8芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	3000	10.35	31050.00	0.00
8	030502005001	六类非屏蔽4对室内线缆	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	28555	6.96	198742.80	0.00
9	030411004001	配线	1.名称:RVVP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	6400	4.54	29056.00	0.00
10	030411004002	配线	1.名称:RVV3x1.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	1500	6.08	9120.00	0.00
11	030411004003	配线	1.名称:RVV2x2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	6000	8.20	49200.00	0.00
本页小计							320248.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004004	配线	1.名称:RVSP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	3000	9.45	28350.00	0.00
13	030411004005	配线	1.名称:RVSP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	4000	4.85	19400.00	0.00
14	030411004006	配线	1.名称:ZR-RVVP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2000	8.34	16680.00	0.00
15	030502001001	宿舍多媒体箱	1.名称:宿舍多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	421	162.40	68370.40	0.00
16	030502001002	活动室多媒体箱	1.名称:活动室多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	3	162.40	487.20	0.00
17	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	2510.42	22.26	55881.95	0.00
18	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	1644	8.47	13924.68	0.00
			A.2 其他		**1**	**8457.00**	**8457.00**	**0.00**
19	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	8457.00	8457.00	0.00
分部分项合计							1438078.12	0.00
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	15380.17	15380.17	0.00
21	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	18033.28	18033.28	0.00
单价措施合计							33413.45	0.00
本页小计							244964.68	0.00
合　　计							1471491.57	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	28252.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	22072.37			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3090.13			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3090.13			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1103.62			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	367.87			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	16186.41			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	11771.93			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	441.45			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	882.89			0.04～0.08%
合　计					59006.80			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44690.55	100	44690.55
1.1	社会保险费		1530498.37	2.4	36731.96
1.2	住房公积金		1530498.37	0.42	6428.09
1.3	环境保护税		1530498.37	0.1	1530.50
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1575188.92	9	141767.00
合　计					186457.55

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	9987.134677	1	9987.13	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	20.61	6	123.66	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.32265	3.454	1.11	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	200.8336	3.454	693.68	
5	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	552.2924	3.56	1966.16	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	31.5	3.56	112.14	
7	01210101	角钢		kg	1882.815	3.157	5944.05	
8	02270131	破布		kg	46.23001	6	277.38	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2574.2745	0.58	1493.08	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	366	0.86	314.76	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1243.561651	1.1	1367.92	
12	03070110	膨胀螺栓	M8	套	1729.92	0.3	518.98	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	4.90338	1.29	6.33	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	4.90338	11.58	56.78	
15	03270104	铁砂布	2#	张	90.37512	0.86	77.72	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	82.679627	5.95	491.94	
17	03411302	焊锡		kg	26.49	36.87	976.69	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.94	51.45	151.26	
19	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	57.11	5.56	317.53	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	91.864374	5.56	510.77	
21	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	186.263821	17.15	3194.42	
22	03652421	锯条		根	669.64235	0.19	127.23	
23	03652422	钢锯条		根	85.125072	0.21	17.88	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	14250.882547	0.334	4759.79	
25	04030107	中砂		t	90.687434	174.82	15853.98	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	37.986028	14.57	553.46	
27	11030306	酚醛防锈漆		kg	36.77535	14.57	535.82	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.22227	19.67	4.37	
29	11112504	无光调和漆		kg	28.920038	12.4	358.61	
30	11452114	松香水		kg	9.037512	4.72	42.66	
31	12010103	汽油		kg	224.1338	8.19	1835.66	
32	12030106	溶剂汽油		kg	9.912519	7.89	78.21	
33	12060317	清油		kg	10.845014	13.72	148.79	
34	12070109	电力复合脂		kg	27.77679	17.15	476.37	
35	12430361	塑料粘胶带		盘	244	3.14	766.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	14030303	SC管	DN32	m	36.9255	11.3	417.26	
37	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	5.538825	0.54	2.99	
38	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	3657.9	0.12	438.95	
39	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	551.63025	13.23	7298.07	
40	25253501	8芯室内单模光缆		m	3060	7.36	22521.60	
41	25253501	4芯室内单模光缆		m	510	3.25	1657.50	
42	25253501	2芯皮线光纤		m	19915.5	1.75	34852.13	
43	25430314	RVSP4x1.0mm2		m	3240	7.39	23943.60	
44	25430314	RVSP2x1.0mm2		m	4320	3.36	14515.20	
45	25430314	ZR-RVVP4x1.0mm2		m	2160	6.36	13737.60	
46	25430314	RVVP2x1.0mm2		m	6912	3.05	21081.60	
47	25430314	RVV3x1.5mm2		m	1620	4.25	6885.00	
48	25430314	RVV2x2.5mm2		m	6480	6.47	41925.60	
49	25430507	六类非屏蔽4对室内线缆		m	29126.1	4.84	140970.32	
50	26012501	弱电桥架XQJ-C-400x150mm		m	2463.94845	131.37	323688.91	
51	26060331	扣压式镀锌电线管	DN20	m	24671.2089	4.05	99918.40	
52	26060331	扣压式镀锌电线管	DN25	m	3282.404	5.78	18972.30	
53	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3657.9	0.1	365.79	
54	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	5.538825	0.25	1.38	
55	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	4194.105513	1.01	4236.05	
56	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	488.21776	1.39	678.62	
57	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	5.90808	1.79	10.58	
58	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	3700.681335	0.81	2997.55	
59	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	492.3606	1.1	541.60	
60	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2574.2745	3.33	8572.33	
61	26110101	86型钢制接线盒		只	1676.88	1.98	3320.22	
62	31110301	棉纱头		kg	97.3969	5.57	542.50	
63	31130106	其它材料费		元	103.572	1	103.57	
64	31130106	其它材料费		元	807.427242	1	807.43	
65	31150101	水		m3	16.89828	4.42	74.69	
66	31150301	电		kW·h	414.33561	0.67	277.60	
67	34130226	活动室多媒体箱		个	3	106.47	319.41	
68	34130226	宿舍多媒体箱		个	421	106.47	44823.87	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	479828.14	0.00
1.1	人工费	141347.62	
1.2	材料费	244413.27	
1.3	施工机具使用费	6442.12	
1.4	企业管理费	67828.51	
1.5	利润	19796.63	
2	措施项目	23815.17	0.00
2.1	单价措施项目费	10611.37	0.00
2.2	总价措施项目费	13203.80	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6322.02	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	10000.30	—
5	税金	46227.92	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		559871.53	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F4排风系统			1	408481.65	408481.65	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:圆形 4.规格:D(b)≤320mm 5.接口形式:联合咬口	m2	323.6	239.24	77418.06	0.00
2	030703019001	柔性接口	1.名称:150~200mm不燃软接	m2	55.65	147.60	8213.94	0.00
3	031201003001	金属结构刷油	1.除锈：手工除锈 2.刷油：环保防锈漆底漆两遍和色漆两遍 3.含设备、风管、阀部件支吊架及法兰	kg	342.69	2.80	959.53	0.00
4	030404033001	静音排风机	1.名称:静音排风机,FV-18NS3C,风量500m³/H,全压180Pa,功率60W,噪声29dB(A),220V-50Hz（含防虫网） 2.安装方式:吊装 3.减振底座形式、数量:减震垫安装 4.支架形式:吊筋制作安装 5.含电机检查接线	台	7	1920.96	13446.72	0.00
5	030404033002	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:900m³/h 全压:290Pa,功率:140W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	24	1018.64	24447.36	0.00
6	030404033003	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:100m³/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	788	270.83	213414.04	0.00
7	030404033004	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:1000m³/h 功率:100W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	11	285.81	3143.91	0.00
8	030404033005	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:300m³/h 功率:30W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	60	244.99	14699.40	0.00
本页小计							355742.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404033006	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:200m³/h 功率:20W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	1	241.43	241.43	0.00
10	030404033007	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:100m³/h 功率:10W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	1	237.89	237.89	0.00
11	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀φ160mm 2.含支吊架制安	个	411	96.19	39534.09	0.00
12	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀φ120mm 2.含支吊架制安	个	12	88.96	1067.52	0.00
13	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管止回 阀320x200mm 2.含支吊架制安	个	24	202.41	4857.84	0.00
14	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风 口800x250mm	个	24	207.05	4969.20	0.00
15	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风 口φ120mm	个	12	152.56	1830.72	0.00
		A.2 抗震支架			**1**	**10847.72**	**10847.72**	**0.00**
16	030413001001	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F630-TL） 2.位置:风管	套	8	581.74	4653.92	0.00
17	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F1000-TL） 2.位置:风管	套	9	688.20	6193.80	0.00
		A.3 其他			**1**	**60498.77**	**60498.77**	**0.00**
18	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	7259.67	7259.67	0.00
19	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	1656.17	1656.17	0.00
20	031002003001	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN100(φ114x4.0) 2.含套管防水填料	个	71	87.78	6232.38	0.00
21	031002003002	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN65(φ76x4.0) 2.含套管填料	个	350	43.58	15253.00	0.00
22	031002003003	分体空调套管	1.名称、类型:PVC穿墙套管DN75 2.含套管填料	个	791	38.05	30097.55	0.00
分部分项合计							479828.14	0.00
23	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	4749.99	4749.99	0.00
本页小计							128835.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	5861.38	5861.38	0.00
单价措施合计							10611.37	0.00
本页小计							5861.38	0.00
合　　计							490439.51	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6322.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4939.08			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	691.47			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	691.47			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	246.95			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	82.32			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	3621.99			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	2634.18			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	98.78			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	197.56			0.04～0.08%
合　计					13203.80			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10000.30	100	10000.30
1.1	社会保险费		342475.89	2.4	8219.42
1.2	住房公积金		342475.89	0.42	1438.40
1.3	环境保护税		342475.89	0.1	342.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	513643.61	9	46227.92
合　计					56228.22

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	4178.764485	1	4178.76	
2	50	防雨百叶风口800x250mm		个	24	137	3288.00	
3	50	70° 防火阀Φ120mm		个	12	33.27	399.24	
4	50	风管止回阀320x200mm		个	24	141.32	3391.68	
5	50	单层百叶风口Φ120mm		个	12	82.51	990.12	
6	50	抗震支架（双向支撑GT-F1000-TL）		套	9	688.2	6193.80	
7	50	抗震支架（双向支撑GT-F630-TL）		套	8	581.74	4653.92	
8	50	70° 防火阀Φ160mm		个	411	40.5	16645.50	
9	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	94.84716	3.454	327.60	
10	01130141	扁钢	＜-59	kg	708.5904	3.56	2522.58	
11	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	100	3.56	356.00	
12	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	28.83276	3.184	91.80	
13	01270101	型钢		kg	537.68	3.213	1727.57	
14	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	10.017	3.792	37.98	
15	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	28.4	3.792	107.69	
16	01290453	热镀锌钢板	δ0.5mm	m2	368.2568	15.6	5744.81	
17	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	217.3345	7.72	1677.82	
18	02270112	150~200mm不燃软接		m2	63.9975	55.89	3576.82	
19	02270131	破布		kg	51.044035	6	306.26	
20	02290507	油浸麻丝		kg	113.487	8.4	953.29	
21	03011002	铁铆钉		kg	3.8955	5.15	20.06	
22	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	374.64	0.27	101.15	
23	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	112	0.3	33.60	
24	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	3038.6	0.56	1701.62	
25	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	106.21248	0.67	71.16	
26	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	288	0.22	63.36	
27	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	7191	0.64	4602.24	
28	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	713	0.86	613.18	
29	03070126	膨胀螺栓	M12	套	64.72	1.03	66.66	
30	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	374.64	0.86	322.19	
31	03210211	砂轮片	Φ400	片	4.88048	11.58	56.52	
32	03270104	铁砂布	2#	张	17.735321	0.86	15.25	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	03410200	电焊条		kg	7.1	5.95	42.25	
34	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	14.9912	5.95	89.20	
35	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	9.823	5.95	58.45	
36	03430900	焊锡丝		kg	8.92	42.88	382.49	
37	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.784	51.45	91.79	
38	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.55	5.56	14.18	
39	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	26.76	2.57	68.77	
40	03652422	钢锯条		根	46.35	0.21	9.73	
41	03652906	钢丝刷子		把	0.514035	1.54	0.79	
42	04010611	水泥	32.5级	kg	47.357	0.334	15.82	
43	04010611	水泥	32.5级	kg	507.745	0.334	169.59	
44	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.230759	14.57	105.35	
45	11112503	调和漆		kg	5.14035	12.4	63.74	
46	12010103	汽油		kg	20.101637	8.19	164.63	
47	12070109	电力复合脂		kg	1.784	17.15	30.60	
48	12370305	氧气		m3	34.32349	2.83	97.14	
49	12370335	乙炔气		kg	13.65864	15.44	210.89	
50	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	35.68	12.43	443.50	
51	13013509	石棉绒		kg	237.025	2.4	568.86	
52	14010332	PVC	DN80	m	241.255	10	2412.55	
53	14010332	焊接钢管	DN80	m	106.75	28.14	3003.95	
54	14010335	焊接钢管	DN100	m	21.655	37.09	803.18	
55	14210106	金属软管	Φ20	m	1115	2.5	2787.50	
56	15130505	金属软管活接头	Φ20	套	1819.68	2.5	4549.20	
57	24150703	瓷接头	双路	个	918.76	0.24	220.50	
58	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	53.52	7.86	420.67	
59	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	53.52	58.91	3152.86	
60	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	544.12	2.26	1229.71	
61	31110301	棉纱头		kg	0.84	5.57	4.68	
62	31130106	其它材料费		元	29.95	1	29.95	
63	31130106	其它材料费		元	138.56	1	138.56	
64	31150301	电		kW·h	178.4	0.67	119.53	
65	50350103	吸顶式通风器 风量:100m3/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀		台	788	153.6	121036.80	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	50350103	吸顶式通风器 风量:900m3/h 全压:290Pa,功 率:140W(220V) 自带止回阀		台	24	901.41	21633.84	
67	50350103	静音排风机,FV- 18NS3C,风量500m3/h, 全压180Pa,功率60W, 噪声29dB(A) ,220V- 50Hz		台	7	1247.42	8731.94	
68	50350103	墙壁式排气扇 风量:200m3/h 功率:20W(220V)		台	1	124.2	124.20	
69	50350103	墙壁式排气扇 风量:100m3/h 功率:10W(220V)		台	1	120.66	120.66	
70	50350103	墙壁式排气扇 风量:1000m3/h 功率:100W(220V)		台	11	168.58	1854.38	
71	50350103	墙壁式排气扇 风量:300m3/h 功率:30W(220V)		台	60	127.76	7665.60	
合　计							247506.27	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1252658.72	0.00
1.1	人工费	360786.30	
1.2	材料费	652346.70	
1.3	施工机具使用费	15676.89	
1.4	企业管理费	173265.77	
1.5	利润	50583.12	
2	措施项目	105040.69	0.00
2.1	单价措施项目费	53141.67	0.00
2.2	总价措施项目费	51899.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24849.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	39307.28	—
5	税金	125730.60	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1522737.29	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	546517.44	546517.44	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	124.01	105.27	13054.53	0.00
2	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	217.74	22.26	4846.89	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	11850.28	10.92	129405.06	0.00
4	030411001002	配管	1.名称:金属软管DN20	m	1305	32.26	42099.30	0.00
5	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	1305	8.47	11053.35	0.00
6	030411004001	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	10152.25	5.41	54923.67	0.00
7	030411004002	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	288.2	4.72	1360.30	0.00
8	030411004003	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	8327.42	4.00	33309.68	0.00
9	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	12	179.79	2157.48	0.00
10	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	90	220.87	19878.30	0.00
11	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	241	88.55	21340.55	0.00
12	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:壁挂扬声器 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	46	83.74	3852.04	0.00
13	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器（编码型） 2.安装方式:下沿距地2.3m壁挂	个	92	151.53	13940.76	0.00
本页小计							351221.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	90	145.71	13113.90	0.00
15	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	48	215.39	10338.72	0.00
16	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:总线隔离器 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	42	217.76	9145.92	0.00
17	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	630	84.17	53027.10	0.00
18	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	7	64.56	451.92	0.00
19	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	152	121.62	18486.24	0.00
20	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:下沿距地1.5m	台	42	1972.17	82831.14	0.00
21	030904007003	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	287	20.31	5828.97	0.00
22	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	102	20.31	2071.62	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**12668.26**	**12668.26**	**0.00**
23	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	27.34	10.92	298.55	0.00
24	030411001004	配管	1.名称:金属软管DN20	m	12	32.26	387.12	0.00
25	030411004004	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	125.75	5.41	680.31	0.00
26	030411004005	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	355.95	4.00	1423.80	0.00
27	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	2	4939.24	9878.48	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**4410.72**	**4410.72**	**0.00**
本页小计							207963.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	216.87	10.92	2368.22	0.00
29	030411001006	配管	1.名称:金属软管DN20	m	14	32.26	451.64	0.00
30	030411004006	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	294.06	5.41	1590.86	0.00
		A.4 应急照明联动系统			**1**	**2809.53**	**2809.53**	**0.00**
31	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	100.56	10.92	1098.12	0.00
32	030411004007	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	179.77	9.52	1711.41	0.00
		A.5 能耗监测系统			**1**	**12737.40**	**12737.40**	**0.00**
33	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	780	10.92	8517.60	0.00
34	030411004008	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	780	5.41	4219.80	0.00
		A.6 消火栓系统			**1**	**558491.72**	**558491.72**	**0.00**
35	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	428.3	148.14	63448.36	0.00
36	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	831.6	97.94	81446.90	0.00
本页小计							164852.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	693.4	67.92	47095.73	0.00
38	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	1182.6	26.96	31882.90	0.00
39	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	2432.73	16.88	41064.48	0.00
40	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	2432.73	2.80	6811.64	0.00
41	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消火栓DN65 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。 3.备注:屋顶试验消火栓、室内消火栓均执行此单价	套	28	792.02	22176.56	0.00
本页小计							149031.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030901010002	减压稳压消火栓SNW65-III	1.型号、规格:减压稳压消火栓SNW65-III 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	126	792.02	99794.52	0.00
43	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg） 2.最大保护距离:15m	具	444	132.33	58754.52	0.00
44	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	70	88.89	6222.30	0.00
45	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	4	111.89	447.56	0.00
46	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	4	171.98	687.92	0.00
47	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	939.83	1879.66	0.00
48	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	29	639.24	18537.96	0.00
49	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接	个	35	461.92	16167.20	0.00
50	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN150 2.连接形式:法兰连接	个	4	681.37	2725.48	0.00
51	031003010003	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN100 2.连接形式:法兰连接	个	4	522.09	2088.36	0.00
52	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 2.含套管防水填料	个	1	177.97	177.97	0.00
53	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	111.98	447.92	0.00
54	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	87.78	351.12	0.00
本页小计							208282.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN250 2.含套管填料	个	21	148.62	3121.02	0.00
56	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	125	82.62	10327.50	0.00
57	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	12	78.00	936.00	0.00
58	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	20	58.60	1172.00	0.00
59	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度45mm	m3	7.5	1635.31	12264.83	0.00
60	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度40mm	m3	12.8	1719.48	22009.34	0.00
61	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	项	1	6451.97	6451.97	0.00
		A.7 抗震支架			**1**	**32639.53**	**32639.53**	**0.00**
62	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T） 2.位置:管道	套	24	138.98	3335.52	0.00
63	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL） 2.位置:管道	套	23	143.60	3302.80	0.00
64	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T） 2.位置:管道	套	10	155.87	1558.70	0.00
65	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL） 2.位置:管道	套	6	161.35	968.10	0.00
66	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T） 2.位置:管道	套	21	262.30	5508.30	0.00
67	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL） 2.位置:管道	套	21	276.79	5812.59	0.00
68	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T） 2.位置:管道	套	22	294.24	6473.28	0.00
69	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL） 2.位置:管道	套	19	298.96	5680.24	0.00
		A.8 防火门监控系统			**1**	**42366.17**	**42366.17**	**0.00**
本页小计							88922.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904008004	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	42	421.82	17716.44	0.00
71	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	84	88.13	7402.92	0.00
72	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	360.49	10.92	3936.55	0.00
73	030411001010	配管	1.名称:金属软管DN20	m	42	32.26	1354.92	0.00
74	030411004009	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	515.04	6.44	3316.86	0.00
75	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	2	4319.24	8638.48	0.00
			A.9 其他		**1**	**40017.95**	**40017.95**	**0.00**
76	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	27982.66	27982.66	0.00
77	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	15.2	20.09	305.37	0.00
78	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	15.2	32.54	494.61	0.00
79	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试2000点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、能耗监测系统等配合调试。	项	1	11235.31	11235.31	0.00
分部分项合计							1252658.72	0.00
80	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	20840.97	20840.97	0.00
81	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	32300.70	32300.70	0.00
单价措施合计							53141.67	0.00
本页小计							135525.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	24849.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	19413.61			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2717.90			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2717.90			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	970.68			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	323.56			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	14236.64			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	10353.92			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	388.27			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	776.54			0.04～0.08%
合　计					51899.02			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39307.28	100	39307.28
1.1	社会保险费		1346139.41	2.4	32307.35
1.2	住房公积金		1346139.41	0.42	5653.79
1.3	环境保护税		1346139.41	0.1	1346.14
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1397006.69	9	125730.60
合　计					165037.88

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	13533.145347	1	13533.15	
2	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T）		套	22	294.24	6473.28	
3	50	抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL）		套	19	298.96	5680.24	
4	50	抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL）		套	21	276.79	5812.59	
5	50	抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL）		套	6	161.35	968.10	
6	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T）		套	21	262.3	5508.30	
7	50	防火门监控模块		个	42	235.11	9874.62	
8	50	火灾显示盘		台	42	364	15288.00	
9	50	消火栓报警按钮		个	152	31.05	4719.60	
10	50	感烟探测器		个	630	21.34	13444.20	
11	50	消防电话		部	7	49.68	347.76	
12	50	声光报警器		个	92	26.84	2469.28	
13	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	90	55.14	4962.60	
14	50	壁挂扬声器		个	46	52	2392.00	
15	50	模块箱		个	90	34.16	3074.40	
16	50	吸顶扬声器		个	241	46.13	11117.33	
17	50	抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL）		套	23	143.6	3302.80	
18	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T）		套	10	155.87	1558.70	
19	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T）		套	24	138.98	3335.52	
20	50	输入输出模块		个	48	28.68	1376.64	
21	50	总线隔离器		个	42	31.05	1304.10	
22	50	消防电源监控分机		台	2	3200	6400.00	
23	50	沟槽式管件	DN150	个	92.0845	19.52	1797.49	
24	50	沟槽式管件	DN65	个	294.695	13.31	3922.39	
25	50	沟槽式管件	DN100	个	222.8688	15.97	3559.21	
26	50	防火门监控分机		台	2	2580	5160.00	
27	50	门磁开关		套	84	42.59	3577.56	
28	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	18.945416	6	113.67	
29	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.84	3.454	2.90	
30	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	17.4192	3.454	60.17	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	47.9028	3.56	170.53	
32	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	54.6	3.56	194.38	
33	01210101	角钢		kg	163.305	3.157	515.55	
34	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	2.6	3.184	8.28	
35	01270101	型钢		kg	2578.6938	3.213	8285.34	
36	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
37	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2	3.792	7.58	
38	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	6.3	73.12	460.66	
39	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	6.997935	7.72	54.02	
40	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	21.15	5.57	117.81	
41	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	310.464	0.3	93.14	
42	02270106	白布		m	47.46	3.43	162.79	
43	02270131	破布		kg	185.03415	6	1110.20	
44	02290103	线麻		kg	0.012	10.29	0.12	
45	02290507	油浸麻丝		kg	38.452	8.4	323.00	
46	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1120.368	0.13	145.65	
47	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	9.2	0.25	2.30	
48	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	46.44	0.26	12.07	
49	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	233.4	0.27	63.02	
50	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.4	0.58	0.81	
51	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	77.44	0.59	45.69	
52	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	9.68	0.48	4.65	
53	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	130.2105	0.58	75.52	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	766.32	1.35	1034.53	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
56	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	32.96	2.02	66.58	
57	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	66	2.57	169.62	
58	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	172.2	3.16	544.15	
59	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	16.4	3.39	55.60	
60	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	634.4	0.86	545.58	
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	107.859687	1.1	118.65	
62	03050911	精制六角螺栓		kg	16.518237	4.82	79.62	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
63	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	452	0.09	40.68	
64	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	282.1	1.44	406.22	
65	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	168	0.6	100.80	
66	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	16	0.69	11.04	
67	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	122.09	0.69	84.24	
68	03090103	螺母		kg	34.569093	6.17	213.29	
69	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.6	0.49	
70	03130304	钢垫圈		kg	13.647615	4.97	67.83	
71	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	
72	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.12401	1.29	0.16	
73	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.9533	11.15	21.78	
74	03210211	砂轮片	Φ400	片	27.629559	11.58	319.95	
75	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	17.047529	3.26	55.57	
76	03270104	铁砂布	2#	张	211.745397	0.86	182.10	
77	03270202	砂纸		张	34	0.94	31.96	
78	03410200	电焊条		kg	0.5	5.95	2.98	
79	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
80	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	112.274121	5.95	668.03	
81	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.04	5.95	24.04	
82	03411206	焊片	Φ3.5	个	252	1.03	259.56	
83	03411302	焊锡		kg	80.995641	36.87	2986.31	
84	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.84	42.88	36.02	
85	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	22.621844	51.45	1163.89	
86	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	37.339512	5.56	207.61	
87	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	68.65	5.56	381.69	
88	03632105	钻头	Φ3	根	4.84	1.2	5.81	
89	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	46.62	1.72	80.19	
90	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	5.46	2.57	14.03	
91	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	0.52	6	3.12	
92	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	89.348118	17.15	1532.32	
93	03652421	锯条		根	333.3885	0.19	63.34	
94	03652422	钢锯条		根	58.983184	0.21	12.39	
95	03652906	钢丝刷子		把	27.301095	1.54	42.04	
96	04010611	水泥	32.5级	kg	554.389139	0.334	185.17	
97	04010611	水泥	32.5级	kg	6410.149716	0.334	2140.99	
98	04030102	黄砂		m3	0.681164	276.5	188.34	
99	04030107	中砂		t	38.646395	174.82	6756.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.681164	384.69	262.04	
101	05030100	木方材		m3	0.7392	2219.71	1640.81	
102	05030600	普通木成材		m3	0.2676	2219.71	593.99	
103	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	27.87	18.71	521.45	
104	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	51.330603	14.57	747.89	
105	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.244326	14.57	47.27	
106	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.48812	14.57	21.68	
107	11030525	防火涂料	A60-1	kg	65.42	16.29	1065.69	
108	11030703	沥青漆		kg	0.888	15.32	13.60	
109	11111715	酚醛清漆		kg	81.5994	19.67	1605.06	
110	11112503	调和漆		kg	270.64575	12.4	3356.01	
111	11112504	无光调和漆		kg	2.508365	12.4	31.10	
112	11112521	银粉漆		kg	20.1042	13.72	275.83	
113	11112524	厚漆		kg	8.629564	8.58	74.04	
114	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.3515	6.86	2.41	
115	11452114	松香水		kg	0.783864	4.72	3.70	
116	11591104	玻璃胶	310g	支	11.61	12.86	149.30	
117	12010103	汽油		kg	318.071294	8.19	2605.00	
118	12010103	汽油		kg	221.68017	8.19	1815.56	
119	12030106	溶剂汽油		kg	0.847009	7.89	6.68	
120	12050311	机油		kg	0.084	10.72	0.90	
121	12050313	机油	6～7#	kg	6.154807	10.72	65.98	
122	12060317	清油		kg	2.251601	13.72	30.89	
123	12070109	电力复合脂		kg	13.33554	17.15	228.70	
124	12370305	氧气		m3	90.397894	2.83	255.83	
125	12370335	乙炔气		kg	31.744532	15.44	490.14	
126	12410101	粘结剂		kg	144.75	15.44	2234.94	
127	12413518	901胶		kg	6.3	2.14	13.48	
128	12413537	立时得胶		kg	12.05	12.43	149.78	
129	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	122.88	12.86	1580.24	
130	12430303	难燃型夹筋双层铝箔	(9m/卷)	卷	62.25	12.86	800.54	
131	12430361	塑料粘胶带		盘	120.72622	3.14	379.08	
132	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	2.3056	1.8	4.15	
133	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	8.9927	3.14	28.24	
134	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	21.708425	3.14	68.16	
135	13013509	石棉绒		kg	80.511	2.4	193.23	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
136	13120503	泡沫橡塑		m3	13.184	1057.28	13939.18	
137	13120503	橡塑保温板		m3	7.725	1057.28	8167.49	
138	14010335	焊接钢管	DN100	m	7.32	37.09	271.50	
139	14010341	焊接钢管	DN150	m	39.345	60.76	2390.60	
140	14010341	焊接钢管	DN125	m	3.66	45.63	167.01	
141	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	849.8952	48.79	41466.39	
142	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	708.6548	32.41	22967.50	
143	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	437.7226	81.55	35696.28	
144	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	6.71	229.64	1540.88	
145	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	1414.19	3.6	5091.08	
146	14350106	异型塑料管	dn5	m	125.81	1.17	147.20	
147	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
148	15021307	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	
149	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	
150	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.7	10.91	
151	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	2903.625	0.12	348.44	
152	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	5656.76	1.4	7919.46	
153	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
154	15370308	镀锌管卡	DN20	个	5656.76	1.16	6561.84	
155	15410719	不锈钢波纹管DN100		个	4	367.31	1469.24	
156	15410721	不锈钢波纹管DN150		个	4	417.88	1671.52	
157	16150505	自动排气阀	DN25	个	4	52	208.00	
158	16250109	把手型对夹式蝶阀	DN65	个	35	254.04	8891.40	
159	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	29	340.74	9881.46	
160	16250113	把手型对夹式蝶阀	DN150	个	2	495.33	990.66	
161	16310105	球阀	DN25	个	4.04	35.5	143.42	
162	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	70	33.39	2337.30	
163	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	66	48.73	3216.18	
164	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	12	73.03	876.36	
165	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg）		个	888	57.67	51210.96	
166	20030105	减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ	单栓DN65	套	154	585.9	90228.60	
167	20070111	灭火器放置箱		个	70	35.49	2484.30	
168	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
169	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	4	36.05	144.20	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	27.90225	13.23	369.15	
171	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	18.9202	1.12	21.19	
172	25430311	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	10072.7092	2.16	21757.05	
173	25430314	WDZBN-RYJS-2x2.5mm2		m	556.2432	4.8	2669.97	
174	25430314	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	194.1516	7.66	1487.20	
175	25430314	WDZBN-RYJS-2x1.5mm2		m	12260.2248	3.85	47201.87	
176	25430315	WDZBN-BYJ-4mm2		m	302.61	3.42	1034.93	
177	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	124.63005	45.96	5728.00	
178	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	13735.6062	4.07	55903.92	
179	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2903.625	0.1	290.36	
180	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	2335.053054	1.54	3595.98	
181	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2472.409116	0.9	2225.17	
182	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	130.2105	3.33	433.60	
183	26110101	86型接线盒		只	1331.1	1.98	2635.58	
184	26110301	消防接线端子箱		个	12	38.06	456.72	
185	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	350	0.66	231.00	
186	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1425	91.76	13.08	
187	31110301	棉纱头		kg	102.845959	5.57	572.85	
188	31130106	其它材料费		元	360.222589	1	360.22	
189	31130106	其它材料费		元	433.09274	1	433.09	
190	31130108	校验材料费		元	2.44	0.86	2.10	
191	31132508	电池		节	488.64	2.14	1045.69	
192	31150101	水		m3	257.611392	4.42	1138.64	
193	31150301	电		kW·h	589.3334	0.67	394.85	
194	31170104	标志牌	塑料扁形	个	138	0.16	22.08	
195	31170121	位号牌		个	4	0.51	2.04	
合　计							665802.29	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	658057.27	0.00
1.1	人工费	123308.18	
1.2	材料费	441742.69	
1.3	施工机具使用费	13598.13	
1.4	企业管理费	58871.66	
1.5	利润	20536.61	
2	措施项目	26421.00	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	26421.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14477.26	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	19986.77	—
5	税金	63401.85	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		767866.89	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 幕墙工程			1	658057.27	658057.27	0.00
1	011209001001	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*30不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	167.23	1262.14	211067.67	0.00
本页小计							211067.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001002	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*20不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	30.28	1128.00	34155.84	0.00
本页小计							34155.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011209001003	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*25不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	164.52	1020.05	167818.63	0.00
4	010805005001	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边） 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	47.84	1159.31	55461.39	0.00
本页小计							223280.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010805005002	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边) 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	4.16	1373.19	5712.47	0.00
6	010807002001	电动开窗器	1.电动开窗器 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置及电源接入（不含配线），具体技术要求及五金详配置表说明	套	63	600.00	37800.00	0.00
7	011209001004	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5mm厚镀锌钢板 2.防火岩棉封堵（A级） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整 4.工程量按封边延长米计算	m	166	83.95	13935.70	0.00
8	060212010001	幕墙预埋件	1.200*300*12厚预埋件钢板，锚筋为HRB400螺纹钢 2.具体做法详见图纸	t	7.331	18020.13	132105.57	0.00
分部分项合计							658057.27	0.00
本页小计							189553.74	0.00
合　　计							658057.27	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	14477.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	11186.97			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.28	1842.56			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1447.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	493.54			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	329.03			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5264.46			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5264.46			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	197.42			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	394.83			0.04～0.08%
合　计					26421.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19986.77	100	19986.77
1.1	社会保险费		684478.27	2.4	16427.48
1.2	住房公积金		684478.27	0.42	2874.81
1.3	环境保护税		684478.27	0.1	684.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	704465.04	9	63401.85
合　计					83388.62

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	电动开窗器		套	63	600	37800.00	
2	01270100	钢板		t	7.774526	3792.67	29486.21	
3	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	95.782	44.94	4304.44	
4	01510151	铝合金型材（断桥隔热，粉末喷涂）幕墙		kg	3428.489654	28.282	96964.54	
5	01510151	铝合金型材（断桥隔热，氟碳喷涂）幕墙		kg	330.534625	28.282	9348.18	
6	01510151	铝合金型材（断桥隔热，阳极氧化）幕墙		kg	887.431598	28.282	25098.34	
7	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	474.2593	0.69	327.24	
8	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	199.1165	1.63	324.56	
9	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	1139.67044	0.94	1071.29	
10	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	199.1165	2.23	444.03	
11	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	265.6	1.1	292.16	
12	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	44	1.71	75.24	
13	03290200	地弹簧		个	22.22	170	3777.40	
14	03410205	电焊条	J422	kg	486.0453	5.95	2891.97	
15	03590715	镀锌连接铁件		kg	941.278	7.79	7332.56	
16	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	45.448	900	40903.20	
17	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边)	m2	3.952	1050	4149.60	
18	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃	m2	169.4556	314.96	53371.74	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
19	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	172.2469	492.4	84814.37	
20	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	31.1884	403.68	12590.13	
21	09492718	成品不锈钢拉手		套	40.4	230	9292.00	
22	09492739	执手		套	1.026401	30	30.79	
23	09493555	不锈钢滑撑		支	2.052802	20	41.06	
24	09493556	不锈钢风撑		支	2.052802	4.29	8.81	
25	11030303	防锈漆		kg	17.91843	14.57	261.07	
26	11590914	硅酮密封胶		L	151.69057	45	6826.08	
27	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	1319.96138	2.14	2824.72	
28	12030107	油漆溶剂油		kg	1.851078	8.05	14.90	
29	12370305	氧气		m3	322.087485	2.83	911.51	
30	12370336	乙炔气		m3	139.941459	14.05	1966.18	
31	13030322	防火岩棉	A级	m3	4.316	565.42	2440.35	
32	13121504	泡沫条		m	737.45511	1.29	951.32	
33	31130106	其它材料费		元	80	1	80.00	
34	31130106	其它材料费		元	484.379449	0.86	416.57	
35	80152515	防火胶泥		kg	83	3.86	320.38	
合　计							441752.93	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3041129.85	0.00
1.1	人工费	788781.14	
1.2	材料费	1762013.99	
1.3	施工机具使用费	32764.24	
1.4	企业管理费	347136.85	
1.5	利润	110433.69	
2	措施项目	270157.75	0.00
2.1	单价措施项目费	142494.42	0.00
2.2	总价措施项目费	127663.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	61125.58	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	96689.60	—
5	税金	306717.95	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3714695.15	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 给水系统			1	1021027.34	1021027.34	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	154.37	174.67	26963.81	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	355.86	142.74	50795.46	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	320.93	115.43	37044.95	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	637.68	96.56	61574.38	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	319.83	85.04	27198.34	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	33.97	61.19	2078.62	0.00
本页小计							205655.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN65(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	272.47	52.91	14416.39	0.00
8	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN32(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	91.75	30.29	2779.11	0.00
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN25(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	3206.56	27.48	88116.27	0.00
10	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	3120.02	23.61	73663.67	0.00
11	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	2570.46	23.34	59994.54	0.00
12	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 2.管径:DN40~DN200 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	19.19	1824.62	35014.46	0.00
13	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 2.管径:DN20~DN32 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	20.62	2157.59	44489.51	0.00
14	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1249.66	16.64	20794.34	0.00
本页小计							339268.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1249.66	1.75	2186.91	0.00
16	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	4	1974.08	7896.32	0.00
17	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	6	1777.17	10663.02	0.00
18	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	14	1411.77	19764.78	0.00
19	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	411	420.38	172776.18	0.00
20	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器） 2.规格、压力等级:DN100,阀后压力:0.40MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	4	2623.66	10494.64	0.00
本页小计							223781.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN65,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	8	2299.01	18392.08	0.00
22	031003001001	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	272	194.62	52936.64	0.00
23	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	492.43	984.86	0.00
24	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN65 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	436.89	873.78	0.00
25	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	642.55	1285.10	0.00
26	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	500.45	1000.90	0.00
27	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN25 2.阀体材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	12	147.81	1773.72	0.00
28	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	7	735.97	5151.79	0.00
29	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	15	612.94	9194.10	0.00
30	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	18	529.51	9531.18	0.00
31	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	69	186.58	12874.02	0.00
32	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	7	142.71	998.97	0.00
33	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	412	62.47	25737.64	0.00
34	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	8	170.40	1363.20	0.00
本页小计							142097.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	1	483.21	483.21	0.00
36	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN80	个	3	558.77	1676.31	0.00
37	030413002001	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	4570.46	11.44	52286.06	0.00
38	030413002002	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN32	m	68.12	17.31	1179.16	0.00
39	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	109.90	439.60	0.00
40	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	4	105.28	421.12	0.00
41	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	24	81.15	1947.60	0.00
42	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	8	76.53	612.24	0.00
43	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	8	57.53	460.24	0.00
44	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	114	42.79	4878.06	0.00
45	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	75	41.50	3112.50	0.00
46	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	411	35.00	14385.00	0.00
47	031002003009	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	822	34.48	28342.56	0.00
		A.2 热水系统（管道预埋）			**1**	**407412.82**	**407412.82**	**0.00**
48	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	24.46	142.74	3491.42	0.00
本页小计							113715.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	436.1	115.43	50339.02	0.00
50	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	451.72	96.56	43618.08	0.00
51	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	365.9	85.04	31116.14	0.00
52	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	248.08	70.93	17596.31	0.00
53	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	256.01	61.19	15665.25	0.00
54	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	113	50.50	5706.50	0.00
本页小计							164041.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031001003014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	12.2	47.89	584.26	0.00
56	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	720.89	25.40	18310.61	0.00
57	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	1050.6	24.64	25886.78	0.00
58	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度32~40mm 2.管径:DN15~DN80 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	25.05	1709.85	42831.74	0.00
59	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	788.47	16.64	13120.14	0.00
60	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	788.47	1.75	1379.82	0.00
61	031003001006	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	160	156.53	25044.80	0.00
62	031003001007	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN15,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	23	133.24	3064.52	0.00
63	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	612.94	1225.88	0.00
64	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	529.51	1059.02	0.00
本页小计							132507.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031003001008	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	31	186.58	5783.98	0.00
66	031003001009	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	5	142.71	713.55	0.00
67	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	2	90.32	180.64	0.00
68	031003001011	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	39	62.47	2436.33	0.00
69	031003001012	螺纹阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	193	44.58	8603.94	0.00
70	031003001013	螺纹阀门	1.类型:球阀DN15 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	27	37.14	1002.78	0.00
71	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	47	170.40	8008.80	0.00
72	031003010003	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	2	483.21	966.42	0.00
73	031003010004	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN50	个	2	422.29	844.58	0.00
74	031003010005	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN40	个	30	400.73	12021.90	0.00
75	031003010006	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN32	个	5	359.71	1798.55	0.00
76	030413002003	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	1050.6	11.44	12018.86	0.00
77	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	2	105.28	210.56	0.00
78	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	86.10	344.40	0.00
79	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	2	71.54	143.08	0.00
80	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	10	57.53	575.30	0.00
81	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	10	42.79	427.90	0.00
本页小计							56081.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	235	36.44	8563.40	0.00
83	031002003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	411	35.00	14385.00	0.00
84	031002003017	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	822	34.48	28342.56	0.00
		A.3 排水系统			**1**	**1342392.47**	**1342392.47**	**0.00**
85	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De110（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1037.47	86.39	89627.03	0.00
86	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1429.38	110.67	158189.48	0.00
87	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1490.8	79.15	117996.82	0.00
88	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	732.09	65.27	47783.51	0.00
89	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De40（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	484.4	63.37	30696.43	0.00
本页小计							495584.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1509.76	79.15	119497.50	0.00
91	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	115.5	65.27	7538.69	0.00
92	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	406	576.54	234075.24	0.00
93	031004006002	大便器	1.材质:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	6	985.32	5911.92	0.00
94	031004003001	洗脸盆	1.材质:无障碍陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	6	794.67	4768.02	0.00
95	031004006003	大便器	1.材质:蹲式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大便器延时自闭器等五金配件	组	36	446.26	16065.36	0.00
96	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	812	506.69	411432.28	0.00
97	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	12	470.89	5650.68	0.00
98	031004014001	排水管阻火圈DN50～250mm以内	1.名称:排水管阻火圈DN50～250mm以内	个	411	37.67	15482.37	0.00
99	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头DN20	个	96	21.04	2019.84	0.00
本页小计							822441.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN100	个	12	37.72	452.64	0.00
101	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN75	个	12	35.37	424.44	0.00
102	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:卫生间地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	816	53.88	43966.08	0.00
103	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:网框式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	144	47.56	6848.64	0.00
104	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	43	109.90	4725.70	0.00
105	031002003019	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	230	81.15	18664.50	0.00
106	031002003020	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	10	57.53	575.30	0.00
		A.4 雨水系统			**1**	**229188.42**	**229188.42**	**0.00**
107	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1179.14	110.67	130495.42	0.00
108	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	616.83	79.15	48822.09	0.00
109	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	43.05	65.27	2809.87	0.00
110	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN100	个	57	106.47	6068.79	0.00
本页小计							263853.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:直通式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	123	47.66	5862.18	0.00
112	031002003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	58	109.90	6374.20	0.00
113	031002003022	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	231	81.15	18745.65	0.00
114	031002003023	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	174	57.53	10010.22	0.00
		A.5 空调冷凝水系统			**1**	**27631.84**	**27631.84**	**0.00**
115	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管De50（含管件） 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	945.46	19.45	18389.20	0.00
116	031002003024	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	216	42.79	9242.64	0.00
		A.6 其他			**1**	**13476.96**	**13476.96**	**0.00**
117	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	13476.96	13476.96	0.00
分部分项合计							3041129.85	0.00
118	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	47155.65	47155.65	0.00
119	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	95338.77	95338.77	0.00
单价措施合计							142494.42	0.00
本页小计							224595.47	0.00
合　　计							3183624.27	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	61125.58			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	47754.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6685.61			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6685.61			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	2387.72			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	795.91			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	35019.87			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	25468.99			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	955.09			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1910.17			0.04～0.08%
合　计					127663.33			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96689.60	100	96689.60
1.1	社会保险费		3311287.60	2.4	79470.90
1.2	住房公积金		3311287.60	0.42	13907.41
1.3	环境保护税		3311287.60	0.1	3311.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3407977.20	9	306717.95
合　计					403407.55

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	30888.052662	1	30888.05	
2	50	PP-R给水管管件	25	个	961.968	1	961.97	
3	50	专用热水PP-R塑料管管件	15	个	283.662	1.1	312.03	
4	50	87式雨水斗DN100		个	57	106.47	6068.79	
5	50	PP-R给水管管件	65	个	103.5386	3.96	410.01	
6	50	PP-R给水管管件	32	个	28.4425	1.1	31.29	
7	50	PP-R给水管管件	20	个	904.8058	0.9	814.33	
8	50	PP-R给水管管件	15	个	694.0242	0.85	589.92	
9	50	专用热水PP-R塑料管管件	20	个	209.0581	1.86	388.85	
10	0811110	HDPE双层静音管	De50	m	707.93103	20.47	14491.35	
11	0811110	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De50	m	153.31785	20.47	3138.42	
12	0811110	HDPE双层静音管	De40	m	468.4148	18.5	8665.67	
13	0811111	HDPE双层静音管	De75	m	1435.6404	22.3	32014.78	
14	0811111	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De75	m	2047.90617	22.3	45668.31	
15	0811112	HDPE双层静音管	De110	m	1217.83176	33.94	41333.21	
16	0811112	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De110	m	1004.62728	33.94	34097.05	
17	0811120	HDPE双层静音管管件	De50	个	660.34518	4.08	2694.21	
18	0811120	HDPE双层静音管管件	De40	个	436.9288	4.08	1782.67	
19	0811120	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De50	个	143.0121	4.08	583.49	
20	0811121	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De75	个	2288.21084	4.61	10548.65	
21	0811121	HDPE双层静音管管件	De75	个	1604.1008	4.61	7394.90	
22	0811122	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De110	个	1341.86132	6.76	9070.98	
23	0811122	HDPE双层静音管管件	De110	个	1626.63444	6.76	10996.05	
24	0811130	G1/2安装片(不锈钢)		个	3378.60973	14.69	49631.78	
25	0811135	G1/2螺纹杆(不锈钢)	100mm	个	3378.60973	2.44	8243.81	
26	0811140	管卡子(不锈钢)		个	3378.60973	10.78	36421.41	
27	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	11.55	3.454	39.89	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	01130141	扁钢	＜-59	kg	214.21366	3.56	762.60	
29	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	38.714	3.184	123.27	
30	01270101	型钢		kg	2160.4178	3.213	6941.42	
31	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	45.2	3.792	171.40	
32	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
33	01430509	铜丝	16#	kg	32.48	54.03	1754.89	
34	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	12.18	16.29	198.41	
35	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	65.686433	7.72	507.10	
36	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	33.02	5.57	183.92	
37	02270131	破布		kg	191.314533	6	1147.89	
38	02290103	线麻		kg	16.878	10.29	173.67	
39	02290507	油浸麻丝		kg	410.661	8.4	3449.55	
40	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	637.728	0.76	484.67	
41	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	169.332	0.81	137.16	
42	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1144.12232	0.33	377.56	
43	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1071.2	1.35	1446.12	
44	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	297.45	1.84	547.31	
45	03050911	精制六角螺栓		kg	13.838903	4.82	66.70	
46	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.3	3.71	
47	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	421.17569	3	1263.53	
48	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	448.18704	2.74	1228.03	
49	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	637.728	0.69	440.03	
50	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	169.332	0.86	145.63	
51	03090103	螺母		kg	28.961827	6.17	178.69	
52	03090207	精制六角螺母	M8	十个	11.33	0.6	6.80	
53	03130304	钢垫圈		kg	11.433909	4.97	56.83	
54	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	11.33	0.01	0.11	
55	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	169.332	0.11	18.63	
56	03210211	砂轮片	Φ400	片	16.386565	11.58	189.76	
57	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.917159	3.26	2.99	
58	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	47.6528	8.66	412.67	
59	03270104	铁砂布	2#	张	172.315517	0.86	148.19	
60	03270202	砂纸		张	243.12	0.94	228.53	
61	03410200	电焊条		kg	11.3	5.95	67.24	
62	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
63	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	52.75333	5.95	313.88	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	61.734958	5.95	367.32	
65	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	44.1	5.56	245.20	
66	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	47.9749	5.56	266.74	
67	03652422	钢锯条		根	2908.760492	0.21	610.84	
68	03652906	钢丝刷子		把	3.057195	1.54	4.71	
69	04010611	水泥	32.5级	kg	1468.809953	0.334	490.58	
70	04010611	水泥	32.5级	kg	4711.193004	0.334	1573.54	
71	04030102	黄砂		m3	0.570676	276.5	157.79	
72	04030102	黄砂		m3	7.721378	276.5	2134.96	
73	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.570676	384.69	219.53	
74	04135500	标准砖	240×115×53	百块	70.72	60.18	4255.93	
75	05030600	普通木成材		m3	0.224194	2219.71	497.65	
76	10090315	塑料角弯		个	6	4.29	25.74	
77	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	43.004543	14.57	626.58	
78	11112524	厚漆		kg	86.475482	8.58	741.96	
79	11112525	铅油		kg	0.12	14.58	1.75	
80	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	33.2244	10.72	356.17	
81	11590914	硅酮密封胶		L	127.8	45	5751.00	
82	11593504	油灰		kg	307.9	1.29	397.19	
83	12010103	汽油		kg	99.613528	8.19	815.83	
84	12050311	机油		kg	91.9048	10.72	985.22	
85	12050313	机油	6～7#	kg	5.156469	10.72	55.28	
86	12060317	清油		kg	1.517288	13.72	20.82	
87	12060334	防腐油		kg	40.6	5.15	209.09	
88	12310308	丙酮		kg	50.30933	5.15	259.09	
89	12310331	漂白粉		kg	14.068669	3.43	48.26	
90	12370305	氧气		m3	64.065022	2.83	181.30	
91	12370335	乙炔气		kg	24.648974	15.44	380.58	
92	12410101	粘结剂		kg	562.089	15.44	8678.65	
93	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	816.747	12.86	10503.37	
94	13013509	石棉绒		kg	857.719	2.4	2058.53	
95	13120503	泡沫橡塑		m3	66.8058	1057.28	70632.44	
96	13590312	阻火圈	DN50～250	个	411	15.97	6563.67	
97	14010317	焊接钢管	DN32	m	501.42	11.3	5666.05	
98	14010320	焊接钢管	DN40	m	250.71	12.99	3256.72	
99	14010323	焊接钢管	DN50	m	179.975	17.7	3185.56	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	14010332	焊接钢管	DN80	m	104.31	28.14	2935.28	
101	14010332	焊接钢管	DN65	m	22.875	23.9	546.71	
102	14010335	焊接钢管	DN100	m	62.83	37.09	2330.36	
103	14010341	焊接钢管	DN150	m	179.95	60.76	10933.76	
104	14010341	焊接钢管	DN125	m	4.27	45.63	194.84	
105	14040103	不锈钢管	DN15	m	12.444	8.59	106.89	
106	14040103	不锈钢管	DN20	m	115.26	11.72	1350.85	
107	14040103	不锈钢管	DN32	m	253.0416	24.42	6179.28	
108	14040103	不锈钢管	DN50	m	1111.188	38.5	42780.74	
109	14040103	不锈钢管	DN40	m	699.4446	32.51	22738.94	
110	14040103	不锈钢管	DN25	m	295.7796	16.15	4776.84	
111	14040103	不锈钢管	DN80	m	387.9264	77.25	29967.31	
112	14040103	不锈钢管	DN100	m	157.4574	104.23	16411.78	
113	14040103	不锈钢管	DN65	m	772.1706	52.78	40755.16	
114	14210102	不锈钢波纹管	DN65	个	1	365.15	365.15	
115	14210102	不锈钢波纹管	DN80	个	3	418.9	1256.70	
116	14310377	PVC-U塑料排水管	de50	m	930.33264	4.54	4223.71	
117	14310379	HDPE三层单叶片螺旋管	de110	m	883.92444	38.15	33721.72	
118	14311503	PP-R给水管	32	m	93.585	7.29	682.23	
119	14311503	专用热水PP-R塑料管	15	m	1071.612	4.16	4457.91	
120	14311503	专用热水PP-R塑料管	20	m	735.3078	4.67	3433.89	
121	14311503	PP-R给水管	20	m	3182.4204	3.19	10151.92	
122	14311503	PP-R给水管	25	m	3270.6912	4.7	15372.25	
123	14311503	PP-R给水管	15	m	2621.8692	2.95	7734.51	
124	14311503	PP-R给水管	65	m	277.9194	27.96	7770.63	
125	15021105	镀锌活接头	DN15	个	50.5	3.89	196.45	
126	15021106	镀锌活接头	DN20	个	356.53	4.7	1675.69	
127	15021107	镀锌活接头	DN25	个	797.9	7.42	5920.42	
128	15021108	镀锌活接头	DN32	个	2.02	9.36	18.91	
129	15021109	镀锌活接头	DN40	个	12.12	12.07	146.29	
130	15021110	镀锌活接头	DN50	个	101	18.6	1878.60	
131	15021307	镀锌管箍	DN25	个	111.1	1.93	214.42	
132	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	55.55	1.66	92.21	
133	15022307	镀锌弯头	DN25	个	55.55	2.7	149.99	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	19.9714	3.2	63.91	
135	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	130.176	3.85	501.18	
136	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	283.60044	6.08	1724.29	
137	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN32	个	199.20824	9.07	1806.82	
138	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN40	个	490.98268	11.22	5508.83	
139	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	709.1994	19.07	13524.43	
140	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	321.73775	36.59	11772.38	
141	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	148.70512	39.81	5919.95	
142	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	41.37116	54.8	2267.14	
143	15230307	PVC-U塑料排水管管件	de50	个	427.34792	1.6	683.76	
144	15230309	HDPE三层单叶片螺旋管管件	de110	个	1180.64086	11.5	13577.37	
145	15370707	单管卡子	DN25	个	76.31368	0.68	51.89	
146	15370710	单管卡子	DN50	个	51.10448	1.24	63.37	
147	15410715	不锈钢波纹管	DN32	个	5	257.52	1287.60	
148	15410715	不锈钢波纹管	DN40	个	30	298.54	8956.20	
149	15410716	不锈钢波纹管	DN50	个	2	312	624.00	
150	15410717	不锈钢波纹管	DN65	个	2	365.15	730.30	
151	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	51.8735	3.27	169.63	
152	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	415.11	61.66	25595.68	
153	16150505	自动排气阀	DN25	个	55	52	2860.00	
154	16250109	超声波水表	DN65	个	14	1242.1	17389.40	
155	16250109	Y型过滤器	DN65	个	2	231.71	463.42	
156	16250109	闸阀	DN65	个	20	324.33	6486.60	
157	16250109	可调式减压阀,阀后压力0.20MPa	DN65	个	8	2093.83	16750.64	
158	16250109	缓闭式止回阀	DN65	个	2	295.27	590.54	
159	16250110	缓闭式止回阀	DN80	个	2	405.73	811.46	
160	16250110	超声波水表	DN80	个	6	1579.24	9475.44	
161	16250110	闸阀	DN80	个	17	376.12	6394.04	
162	16250110	Y型过滤器	DN80	个	2	255.61	511.22	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
163	16250111	闸阀	DN100	个	7	441.24	3088.68	
164	16250111	可调式减压阀（自带过滤器）阀后压力:0.40MPa	DN100	个	4	2328.93	9315.72	
165	16250111	超声波水表	DN100	个	4	1730.06	6920.24	
166	16310103	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN15	个	23.23	110.9	2576.21	
167	16310103	球阀	DN15	个	27.27	15.75	429.50	
168	16310104	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN20	个	161.6	133.09	21507.34	
169	16310104	球阀	DN20	个	194.93	22.25	4337.19	
170	16310105	球阀	DN25	个	511.06	35.5	18142.63	
171	16310105	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN25	个	274.72	166.35	45699.67	
172	16310105	缓闭式止回阀	DN25	个	12.12	120	1454.40	
173	16310106	球阀	DN32	个	2.02	56	113.12	
174	16310107	球阀	DN40	个	12.12	88.25	1069.59	
175	16310108	球阀	DN50	个	101	125	12625.00	
176	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	70	20.19	1413.30	
177	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	4	30.74	122.96	
178	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	98	33.39	3272.22	
179	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	60	36.24	2174.40	
180	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	30	48.73	1461.90	
181	18090101	陶瓷洗脸盆		套	820.12	420	344450.40	
182	18090101	无障碍陶瓷洗脸盆		套	6.06	576.69	3494.74	
183	18130101	陶瓷污水盆		只	12.12	399.25	4838.91	
184	18150101	低水箱蹲式大便器(自带水封)		套	410.06	399.25	163716.46	
185	18150101	蹲式大便器（自带存水弯）		套	36.36	310.52	11290.51	
186	18150321	无障碍坐式大便器（自带存水弯）		套	6.06	850	5151.00	
187	18410301	水龙头	DN20	个	96.96	16.22	1572.69	
188	18430305	网框式地漏	DN50	个	144	19.8	2851.20	
189	18430305	卫生间地漏	DN50	个	816	26.12	21313.92	
190	18430305	直通式地漏	DN50	个	123	19.9	2447.70	
191	18470107	扫除口	DN80	个	12	20	240.00	
192	18470108	扫除口	DN100	个	12	22	264.00	
193	18553507	大便器密封圈		个	486.2	12.43	6043.47	

承包人供应材料一览表

工程名称：F4学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
194	19110103	管子托钩	DN15	个	4712.78026	1.01	4759.91	
195	19110104	管子托钩	DN20	个	4398.75031	1.14	5014.58	
196	19110105	管子托钩	DN25	个	3028.48296	1.31	3967.31	
197	19110106	管子托钩	DN32	个	76.24425	1.54	117.42	
198	21010305	超声波水表	DN25	只	411	279.47	114862.17	
199	31110301	棉纱头		kg	102.222741	5.57	569.38	
200	31130106	其它材料费		元	44.1	1	44.10	
201	31130106	其它材料费		元	4593.920249	1	4593.92	
202	31150101	水		m3	1043.556429	4.42	4612.52	
203	31150301	电		kW·h	353.41216	0.67	236.79	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	F5学生宿舍桩基工程	6386259.99	0.00	100245.95	94536.45
2	F5学生宿舍土石方工程	590936.59	0.00	9869.13	8747.70
3	F5学生宿舍土建工程	110339097.24	0.00	3561359.19	3734038.99
4	F5学生宿舍幕墙工程	983545.88	0.00	18543.64	25600.67
5	F5学生宿舍电气工程	11041675.70	0.00	154503.79	244396.99
6	F5学生宿舍智能化预埋工程	1922397.77	0.00	31633.20	50037.98
7	F5学生宿舍暖通工程	870902.88	0.00	9794.82	15493.63
8	F5学生宿舍消防工程	2158403.90	0.00	34998.34	55361.04
9	F5学生宿舍给排水工程	6041301.84	0.00	99410.08	157248.72
合　计		140334521.79	0.00	4020358.14	4385462.17

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5387525.93	0.00
1.1	人工费	302920.97	
1.2	材料费	4157008.34	
1.3	施工机具使用费	776404.00	
1.4	企业管理费	97097.06	
1.5	利润	54095.55	
2	措施项目	376891.74	0.00
2.1	单价措施项目费	120493.46	0.00
2.2	总价措施项目费	256398.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	100245.95	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	94536.45	—
5	税金	527305.87	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6386259.99	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	5387525.93	5387525.93	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	16924	300.99	5093954.76	0.00
2	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有	根	624	64.07	39979.68	0.00
3	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	110.21	762.73	84060.47	0.00
4	010515004001	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	22.514	4950.66	111459.16	0.00
5	010301007002	预制管桩填芯（桩底）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.灌注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸	m3	88.17	611.80	53942.41	0.00
本页小计							5383396.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.桩渣外运，运距自行考虑 2.其他：含消纳保洁费等涉及行政收费项目自行考虑	m3	39.19	105.37	4129.45	0.00
分部分项合计							5387525.93	0.00
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	120493.46	120493.46	0.00
单价措施合计							120493.46	0.00
本页小计							124622.91	0.00
合　　计							5508019.39	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	100245.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	82620.29			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11566.84			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11	6058.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	6885.02			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1377.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	90882.32			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	49572.17			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	1101.60			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	6334.22			0.08～0.15%
合　计					256398.28			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94536.45	100	94536.45
1.1	社会保险费		5764417.67	1.3	74937.43
1.2	住房公积金		5764417.67	0.24	13834.60
1.3	环境保护税		5764417.67	0.1	5764.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5858954.12	9	527305.87
合　计					621842.32

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	消纳、保洁费		m3	39.19	4.5	176.36	
2	01010100	钢筋笼	综合	t	22.96428	3454.44	79328.73	
3	01050101	钢丝绳		kg	38.261779	5.75	220.01	
4	01270100	型钢		t	22.464	3213.79	72194.58	
5	03410205	电焊条	J422	kg	2881.52776	5.95	17145.09	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	306.094234	5.56	1701.88	
7	03590100	垫铁		kg	205.92	3.801	782.70	
8	04290241	预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105		m	16924	227.58	3851563.92	
9	05030600	普通木成材		m3	19.13089	2219.71	42465.03	
10	31130106	其它材料费		元	2870.4	0.86	2468.54	
11	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	122.9956	4.46	548.56	
12	31130509	送桩器摊销		kg	137.833964	5.32	733.28	
13	31150101	水		m3	97.032371	4.42	428.88	
14	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	267.832454	3.58	958.84	
15	32090101	周转木材		m3	3.982826	1649.71	6570.51	
16	80212119	(C40非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	202.3476	393.84	79692.58	
合　计							4156979.48	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	493494.39	0.00
1.1	人工费	262710.57	
1.2	材料费	729.11	
1.3	施工机具使用费	181230.27	
1.4	企业管理费	31089.72	
1.5	利润	17734.74	
2	措施项目	39901.57	0.00
2.1	单价措施项目费	20523.12	0.00
2.2	总价措施项目费	19378.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9869.13	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	8747.70	—
5	税金	48792.93	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		590936.59	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	493494.39	493494.39	0.00
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	5258.5	0.79	4154.22	0.00
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	1665.95	7.14	11894.88	0.00
本页小计							16049.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.挖基坑土方（含筏板下承台、集水井等） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	8731.53	7.37	64351.38	0.00
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间回填土	m3	7830.25	41.31	323467.63	0.00
5	010103002001	校园内堆土	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	10397.48	8.62	89626.28	0.00
分部分项合计							493494.39	0.00
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	20523.12	20523.12	0.00
单价措施合计							20523.12	0.00
本页小计							497968.41	0.00
合　　计							514017.51	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	9869.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7710.26			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	2158.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	642.52			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	128.50			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	8481.29			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	102.80			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	154.21			0.02～0.04%
合　计					19378.45			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8747.70	100	8747.70
1.1	社会保险费		533395.96	1.3	6934.15
1.2	住房公积金		533395.96	0.24	1280.15
1.3	环境保护税		533395.96	0.1	533.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	542143.66	9	48792.93
合　计					57540.63

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	156.758478	4.42	692.87	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	77530088.47	0.00
1.1	人工费	19007884.40	
1.2	材料费	50414933.92	
1.3	施工机具使用费	640829.48	
1.4	企业管理费	5108665.45	
1.5	利润	2357775.36	
2	措施项目	19964402.12	0.00
2.1	单价措施项目费	13786813.67	0.00
2.2	总价措施项目费	6177588.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3561359.19	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3734038.99	—
5	税金	9110567.66	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		110339097.24	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	6280943.13	6280943.13	0.00
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆	m3	5.2	639.47	3325.24	0.00
2	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5砂浆砌筑	m2	25.12	231.98	5827.34	0.00
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	1588.38	602.55	957078.37	0.00
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层（含砖砌女儿墙）	m3	389.07	602.68	234484.71	0.00
5	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	558.33	613.68	342635.95	0.00
6	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层	m3	106.99	613.81	65671.53	0.00
7	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙	m3	285.87	537.75	153726.59	0.00
本页小计							1762749.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	87.74	576.43	50575.97	0.00
9	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	1.54	572.54	881.71	0.00
10	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	2.31	673.99	1556.92	0.00
11	010512907001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	11438.81	151.82	1736640.13	0.00
本页小计							1789654.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010512907002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	11095.68	245.91	2728538.67	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**16303884.51**	**16303884.51**	**0.00**
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	203.13	452.59	91934.61	0.00
14	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：首层梁下	m3	142.78	452.59	64620.80	0.00
15	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	14.78	448.10	6622.92	0.00
16	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	947.64	465.96	441562.33	0.00
17	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	122.94	478.04	58770.24	0.00
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	49.89	562.66	28071.11	0.00
19	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.08	547.36	7159.47	0.00
20	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.99	537.83	1608.11	0.00
21	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	17.03	628.76	10707.78	0.00
22	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	915.69	571.09	522941.40	0.00
本页小计							3962537.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	785.58	555.75	436586.09	0.00
24	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	802.48	546.21	438322.60	0.00
25	010504001005	直形墙（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	368.21	546.21	201119.98	0.00
26	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：首层梁及首层梁底高于承台面时承台与首层梁连接部分	m3	357.68	511.89	183092.82	0.00
27	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁及下挂梁，高强节点综合考虑	m3	283.66	501.69	142309.39	0.00
28	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：含风井板	m3	5192.55	487.10	2529291.11	0.00
29	010508001001	后浇管井	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.后浇管井板	m3	84.74	549.98	46605.31	0.00
30	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	1049.93	162.40	170508.63	0.00
31	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	696.17	698.27	486114.63	0.00
32	010502002002	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	143.11	568.08	81297.93	0.00
33	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含窗台梁等	m3	29.1	560.58	16312.88	0.00
34	010503004002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	176.58	570.40	100721.23	0.00
35	010503004003	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	60.8	560.58	34083.26	0.00
36	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.37	581.29	16491.20	0.00
37	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	53.03	624.52	33118.30	0.00
38	010503004004	门槛	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	9.14	550.76	5033.95	0.00
39	010507007001	栏杆基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：阳台栏板基础等	m3	94.93	612.30	58125.64	0.00
40	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：竖向构件等	m3	36.51	594.98	21722.72	0.00
本页小计							5000857.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010505003001	挑板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：挑板	m3	6.79	498.72	3386.31	0.00
42	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：外墙外侧挑出构件	m3	381.86	498.72	190441.22	0.00
43	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雨棚板	m3	10.39	552.79	5743.49	0.00
44	010507007002	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面设备基础	m3	47.75	486.73	23241.36	0.00
45	010507007003	其他零星构件	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：线条等	m3	4.72	587.31	2772.10	0.00
46	010510003001	预制过梁	1.混凝土强度等级：C25预制混凝土过梁 2.含模板	m3	3.6	1087.92	3916.51	0.00
47	010507001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	29.86	533.72	15936.88	0.00
48	010507001002	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	403.2	131.89	53178.05	0.00
本页小计							298615.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507001003	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 7.散2：毛面花岗石散水 8.部位：与硬质地面相接的外墙周边/宽度800 9.图集：23J909-1-21-散8	m2	47.77	422.85	20199.54	0.00
50	010515001001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.砌体拉结筋	t	25.901	7126.62	184586.58	0.00
51	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	25.462	5542.37	141119.82	0.00
52	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤12	t	859.592	5450.06	4684827.98	0.00
53	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	77.468	4602.00	356507.74	0.00
54	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤12	t	84.945	5522.46	469105.36	0.00
55	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤25	t	28.317	4694.30	132928.49	0.00
56	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤12	t	88.642	6542.46	579936.74	0.00
57	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤25	t	513.863	5714.30	2936367.34	0.00
58	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ>25	t	16.824	5530.45	93044.29	0.00
59	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	1.6	14682.43	23491.89	0.00
60	010516003001	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以内 3.不区分钢筋种类	个	3196	11.44	36562.24	0.00
本页小计							9658678.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010516003002	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以外 3.不区分钢筋种类	个	50	16.76	838.00	0.00
62	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:综合考虑 2.钢筋电渣压力焊接头	个	13674	8.11	110896.14	0.00
		A.6 金属结构工程			1	533015.26	533015.26	0.00
63	010606008001	钢梯	1.部位：电梯井 2.基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6..具体做法详见图集15J401/D3/WT1b-48	t	3.6	11646.27	41926.57	0.00
64	010606008002	钢梯	1.部位：屋面 2基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6.具体做法详见图集15J401/D3/WT1a-42	t	3.2	11920.02	38144.06	0.00
65	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	13011.46	21.68	282088.45	0.00
66	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布	m2	10572.04	7.14	75484.37	0.00
67	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.满铺抗裂耐碱玻纤网 2.部位：砌体墙面	m2	16653.69	4.65	77439.66	0.00
68	010607006001	高强节点钢丝网	1.高强节点钢丝网	m2	693.7	25.85	17932.15	0.00
		A.8 门窗工程			1	11358374.90	11358374.90	0.00
本页小计							644749.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802003001	钢质防火门	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	44.11	758.53	33458.76	0.00
70	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	74.91	714.71	53538.93	0.00
71	010802003003	钢质防火门	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含观察窗防火玻璃、油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	213.12	849.45	181034.78	0.00
72	010802003004	钢质防火门	1.丙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：丙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	456.36	763.70	348522.13	0.00
本页小计							616554.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	93.61	963.63	90205.40	0.00
74	010802001001	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，设防撞标志，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	1433.28	761.46	1091385.39	0.00
75	010802001002	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1623’ 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	18.4	761.46	14010.86	0.00
本页小计							1195601.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802001003	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1623'' 2.含成品门（门锁、门把手（横扶把手）、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，厚度满足节能最低要求,含护门板 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	3.68	780.86	2873.56	0.00
77	010802001004	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充） 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	94.72	1136.83	107680.54	0.00
本页小计							110554.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802001005	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充） 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），含护门板 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	40.02	1156.23	46272.32	0.00
79	010802001006	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充） 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	4168.64	1136.83	4739035.01	0.00
本页小计							4785307.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010802001007	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,TLM1024 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法（成品套装移门：吊轨移门、包裹金属轨道）,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求满足无障碍卫生间使用需求，其他详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	14.4	761.46	10965.02	0.00
81	010802003005	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），GM1123/GM1023/GM1523,具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	22.08	1075.30	23742.62	0.00
82	010802003006	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），M1126，,具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	65.78	1075.30	70733.23	0.00
本页小计							105440.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010802003007	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），M1126a（空腔内填25厚岩棉），具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	1936.22	1139.78	2206864.83	0.00
84	010802003008	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），M1126b（空腔内填25厚岩棉），具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸，含护门板 5.玻璃品种、材质：5mm观察玻璃 6.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 7.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	28.6	1184.58	33878.99	0.00
本页小计							2240743.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010801006001	智能门锁	1.尺寸：外面板 不大于360*78*30mm；内面板 不大于 360*78*30mm 2.门锁主要材质：内外壳体需为：铝合金 3.基于NBIOT和蓝牙网络通讯能力，具备动态密钥开门验证、蓝牙开门、身份证及IC卡开门、二代身份证解码比对（需要解码身份证号和ID信息）、开门日志、低电压报警、低功耗管理、安全加密授权管理等功能 4.每个门锁具备独立二维码标识用于激活用户小程序和门锁唯一标识确认 5.蓝牙、NB-IOT通讯方式，支持日常操作数据实时上报（非采用特定输入操作方可联网，确保数据实时性） 6.开门后离合马上自动锁定，把手回归流离状态，防止尾随，消除学校宿舍内安全隐患,需要参与公司提供门锁开锁数据加密功能软件证明和门锁用户数据权限分析软件证明 7.具体参数及要求详见技术要求	套	679	1100.00	746900.00	0.00
86	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	411.37	1065.12	438158.41	0.00
本页小计							1185058.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	417.66	1255.77	524484.90	0.00
88	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金窗（推拉窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：安全玻璃 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	11.55	717.76	8290.13	0.00
本页小计							532775.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	383.34	1164.67	446464.60	0.00
90	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	3.6	1332.57	4797.25	0.00
本页小计							451261.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（固定窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	49.2	1274.67	62713.76	0.00
92	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	180.04	401.93	72363.48	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**6358890.23**	**6358890.23**	**0.00**
93	010904008001	桩头涂膜防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.具体做法详见图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	m2	158.61	83.83	13296.28	0.00
94	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	10140.17	91.36	926405.93	0.00
95	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	10140.17	29.07	294774.74	0.00
本页小计							1369554.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层 2.部位:屋1a	m2	425.56	45.68	19439.58	0.00
97	010902002002	屋面防水涂料	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:屋3	m2	84.08	27.32	2297.07	0.00
本页小计							21736.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	5676.07	251.68	1428553.30	0.00
本页小计							1428553.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处 30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋2：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	869.2	209.32	181940.94	0.00
本页小计							181940.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1.真石漆面层涂料1道【另列清单】 2.真石漆主层涂料1道【另列清单】 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）【另列清单】 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨【另列清单】 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）【另列清单】 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42	m2	84.08	48.51	4078.72	0.00
本页小计							4078.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010902003004	屋面刚性层（屋面1a）	1.最薄20厚DSM20砂浆找平找坡层面上撒素水泥压光，i=1%，应设分格缝，分格面积不大于1㎡，嵌缝油膏填实 2.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层【另列清单】 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 6.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 9.部位：屋1a	m2	357.72	58.45	20908.73	0.00
102	010903002001	墙面防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2、外3、外4、楼10	m2	48338.97	27.32	1320620.66	0.00
103	010903002002	墙面防水涂料	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内5	m2	27261.94	32.39	883014.24	0.00
本页小计							2224543.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:地1、地2、地3、地4、地5、地6、地8、地9、楼4、楼5、楼6、楼7、楼10；	m2	24058.29	27.32	657272.48	0.00
105	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼4、楼6、楼7；地2、地4、地5、地9	m2	13306.77	27.32	363540.96	0.00
106	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼9、地7	m2	1366.39	32.39	44257.37	0.00
107	010902001003	地下室底板防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑底板	m2	44.95	115.37	5185.88	0.00
108	010903001001	墙面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎/单面粘） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑外侧壁	m2	98.6	101.63	10020.72	0.00
109	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚4	m2	6144.07	27.32	167855.99	0.00
本页小计							1248133.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010902008001	屋面变形缝	1.预制混凝土盖板，水泥砂浆垫块 2.水泥钉或射钉@500，0.8*30铝合金收口压条固定 3.聚乙烯泡沫塑料棒 4.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 5.具体做法详见图纸	m	53.1	70.76	3757.36	0.00
111	010904004001	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	53.1	124.89	6631.66	0.00
112	010903004001	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	15.24	80.88	1232.61	0.00
113	010903004002	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	12.6	73.02	920.05	0.00
114	010904004002	楼（地）面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	23.1	124.89	2884.96	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**4851561.15**	**4851561.15**	**0.00**
115	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1	m2	5575.75	86.65	483138.74	0.00
本页小计							498565.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011001001002	保温隔热屋面	1.65厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:一站式学生服务中心	m2	100.32	60.96	6115.51	0.00
117	011001001003	保温隔热屋面	1.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1a	m2	357.72	32.24	11532.89	0.00
118	011001005001	保温隔热楼地面	1.20厚XPS挤塑聚苯板（XPS）保温隔声层（燃烧性能B1级） 2.部位:楼2、楼4	m2	12120.33	25.91	314037.75	0.00
119	011001005002	保温隔热楼地面	1.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理） 2.界面剂一道 3.部位:楼1、楼5	m2	6393.39	26.83	171534.65	0.00
120	011001003001	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 2.45厚A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 3.部位:外2 4.图集：参23J909-6-23-外涂3	m2	27652.61	108.17	2991182.82	0.00
121	011001003002	保温隔热墙面（窗边及女儿墙）	1.30厚XPS保温板满粘 2.聚合物砂浆压入一道复合耐碱玻纤网格布 3.附加耐碱玻纤网格布一道，上翻200 4.部位:窗洞周边冷桥部位、女儿墙内侧等	m2	1628.29	171.35	279007.49	0.00
122	011001003003	保温隔热墙面	1.5厚无机保温砂浆（两侧各5厚，仅在宿舍分户墙两侧设置） 2.压入一道耐纤网格布 3.部位:内1	m2	20383.33	17.14	349370.28	0.00
123	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.部位：棚3、阳台挑板冷桥部位	m2	8207.7	23.09	189515.79	0.00
本页小计							4312297.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011001002002	保温隔热天棚	1.50厚岩棉保温板，锚栓和托梁辅助固定 2.Φ6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.部位：棚6	m2	296.19	126.24	37391.03	0.00
125	011210002001	披水板	1. 1.5厚铝合金披水板 2.下口带滴水与窗框用自攻螺丝连接 3.部位：外窗下口	m2	113.41	165.19	18734.20	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	8075936.67	8075936.67	0.00
126	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平 2.150厚碎石夯入土中	m2	4656.7	134.12	624556.60	0.00
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.18.5厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地1	m2	2163.63	28.62	61923.09	0.00
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角（1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高【另列清单】） 5.部位：地2	m2	276.07	50.29	13883.56	0.00
129	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.部位：地3	m2	1002.42	52.51	52637.07	0.00
本页小计							809125.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.20厚DSM20砂浆找平层 8.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 9.部位：地4	m2	242.51	150.22	36429.85	0.00
131	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：地5	m2	121.99	47.59	5805.50	0.00
132	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.21.5厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地6	m2	737.82	31.94	23565.97	0.00
133	011101001008	水泥砂浆楼地面（地7）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	112.26	26.35	2958.05	0.00
134	011101003001	细石混凝土楼地面	1.界面剂一道 2.40厚C25细石混凝土保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 3.保温层【另列清单】 4.0.4mm塑料膜浮铺 5.钢筋混凝土楼板【另列清单】 6.部位：楼2	m2	10273.71	54.82	563204.78	0.00
本页小计							631964.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011101003002	细石混凝土楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层兼保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.保温层【另列清单】 5.防水层【另列清单】 6.0.4mm塑料膜浮铺 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】 8.部位：楼4	m2	1846.62	54.82	101231.71	0.00
136	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理）【另列清单】 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】（界面处理、清理脱模剂） 8.部位：楼5	m2	4046.96	52.51	212505.87	0.00
137	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.20厚DSM20砂浆找平层 7.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 8.部位：楼6	m2	2005.62	130.62	261974.08	0.00
138	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：楼7	m2	570.04	47.59	27128.20	0.00
本页小计							602839.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011101001012	水泥砂浆楼地面	1.35厚DSM20砂浆找平层 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：楼8	m2	1600.51	45.44	72727.17	0.00
140	011101001013	水泥砂浆楼地（楼9）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	671.65	26.35	17697.98	0.00
141	011101001014	水泥砂浆楼地面（楼10）	1.20厚DSM20水泥砂浆找坡收光 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土内壁【另列清单】 4.部位：电梯基坑、排水沟、外廊空调板	m2	168.94	22.07	3728.51	0.00
142	011101006001	平面砂浆找平层（设备基础）	1.35厚C30细石混凝土面层	m2	280.35	20.53	5755.59	0.00
143	011107001001	条石面台阶（台1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	150.62	524.06	78933.92	0.00
本页小计							178843.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011107001002	条石面台阶（台1）	部位：台阶地面 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	860.2	506.87	436009.57	0.00
145	011102003001	块料楼地面（瓷砖-01）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	19178.18	158.53	3040316.88	0.00
146	011102003002	块料楼地面（瓷砖-02）	1.12厚600*1200防滑釉面砖（样式需满足甲方需求）留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：门厅	m2	554.51	183.68	101852.40	0.00
147	011102003003	块料楼地面（瓷砖-04）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（防水型）（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	5019.83	158.53	795793.65	0.00
148	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：楼梯间	m2	398.4	153.23	61046.83	0.00
149	011106002001	块料楼梯面层	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	761.87	339.32	258517.73	0.00
本页小计							4693537.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011106002002	块料楼梯面层（无障碍楼梯）	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详22J403-1-（5-7）；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑 4.部位：无障碍楼梯	m2	288.06	416.61	120008.68	0.00
151	011103002001	PVC楼地面	1.2厚2000宽同质透芯卷材（样式需满足甲方需求） 2.非水溶性防水地板胶粘剂 3.5厚水泥基自流平砂浆 4.自流平界面剂 5.20厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.部位：地6	m2	737.82	206.69	152500.02	0.00
152	011102003005	块料楼地面	1.300*300盲道砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：电梯厅	m2	27	140.64	3797.28	0.00
153	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	3864.3	32.63	126092.11	0.00
本页小计							402398.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011105003002	块料踢脚线（楼梯间）	高150 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	1591.92	37.32	59410.45	0.00
155	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢2）	高度100 1.涂料2遍 2.3厚耐水腻子分遗找平 3.8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E	m	10078.8	21.26	214275.29	0.00
156	011105006001	金属踢脚线（踢3）	高50 1.1.5厚电镀有色不锈钢包面 2.薄涂耐候胶 3.12厚水泥纤维板，螺丝固定	m	2764.88	25.01	69149.65	0.00
157	011107002001	块料台阶面	1.10厚防滑地砖 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：出屋面零星砖砌台阶	m2	83.73	177.75	14883.01	0.00
158	011108003001	块料零星项目	部位：阳台、外廊玻璃栏板基础 1.防滑釉面砖（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	659.48	161.46	106479.64	0.00
159	011108001001	石材零星项目	部位：幕墙基础 1.20mm花岗岩反坎（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	93.41	255.54	23869.99	0.00
160	011108001002	石材零星项目	1.花岗岩门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	172.74	327.90	56641.45	0.00
本页小计							544709.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011108003002	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层 3.楼面挡水高低差时，设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*13*4*1	m2	382.74	327.84	125477.48	0.00
162	011108003003	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	109.28	147.69	16139.56	0.00
163	011105002001	人造石挡水条	部位：淋浴区 1.大理石挡水条 2.尺寸：宽50*高40*20mm	m	846.85	150.00	127027.50	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**6466905.88**	**6466905.88**	**0.00**
164	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体【另列清单】 5.部位：外1、外2、外3	m2	43843.31	44.01	1929544.07	0.00
165	011201001002	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.基层墙体【另列清单】 3.部位：外4	m2	4326.72	36.30	157059.94	0.00
166	011201001003	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.保温砂浆【另列清单】 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（其他房间）、内2	m2	28756.18	40.17	1155135.75	0.00
167	011201001004	墙面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网【另列清单】 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（楼梯间）	m2	4544.26	40.79	185360.37	0.00
168	011201001005	墙面一般抹灰	1.12厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1（与有水房间相邻墙面）	m2	7222.44	55.94	404023.29	0.00
本页小计							4099767.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011201001006	墙面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.部位：内5	m2	29939.13	42.14	1261634.94	0.00
170	011201001007	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆打底抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内7	m2	6156.6	40.05	246571.83	0.00
171	011201001008	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	13030.48	38.57	502585.61	0.00
172	011207001001	玻璃饰面	1.6厚背面涂漆钢化玻璃板（外露边缘采用平边抛光，面板接缝采用密拼），配套安装卡具 2.15mm石膏基阻燃板，美固钉，十字沉头自攻螺丝安装 3.1.2厚不锈钢收口装饰条 4.基层清理干净 5.具体要求详见图纸及物料表 6.部位：内3（侯梯厅局部墙面）	m2	231.84	243.65	56487.82	0.00
173	011207001002	铝板饰面	1.3mm厚铝单板 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定，中距600，表面涂防腐涂料 4.基层清理干净 5.部位：内4（首层门厅局部墙面）	m2	522.19	531.70	277648.42	0.00
174	011204003001	块料墙面（有水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距400mm 2.双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网 4.墙砖面层【另列清单】 5.部位：有水房间包管	m2	807.84	182.88	147737.78	0.00
175	011207001003	墙面防水石膏板（无水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距600mm 2.双层9.5mm厚防水石膏板 3.表面防水无机涂料【另列清单】 5.部位：无水房间包管	m2	64.8	139.12	9014.98	0.00
本页小计							2501681.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚双层石膏板 4.面层涂料【另列清单】 5.接缝处需密封胶接缝带，含5厚减震垫 6.具体做法详见图集08J931/40 7.部位：墙面隔声构造	m2	720.47	186.13	134101.08	0.00
		A.13 天棚工程			1	3170839.91	3170839.91	0.00
177	011301001001	天棚抹灰	1.8厚DPM10砂浆抹平 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.图集：23J909-8-6-棚5 5.部位：棚1	m2	15050.58	37.66	566804.84	0.00
178	011301001002	天棚抹灰	1.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 2.部位:棚3	m2	5048.52	20.70	104504.36	0.00
179	011302002001	格栅吊顶	1.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 2.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 3.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 4.吊筋高度：综合考虑 5.图集：参23J909-8-10-棚46 6.部位：棚3、棚6	m2	4702.38	234.43	1102378.94	0.00
本页小计							1907789.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011302002002	格栅吊顶	1.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 2.吊筋高度：综合考虑 3.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 4.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 5.6mm双层水泥纤维板 6.耐水腻子封层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，检修口、筒灯开孔自行考虑，结算不增加费用 10图集：参23J909-8-10-棚46 11.部位：一站式服务中心 12.工程量按水平投影面积计算	m2	88.32	241.91	21365.49	0.00
181	011302001001	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品无孔铝扣板 7.检修口投标单位综合考虑报价，结算不增加费用 8.部位：棚4	m2	4971.78	176.96	879806.19	0.00
本页小计							901171.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011302001002	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距く1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品密孔铝扣板，成品铝扣板背贴深灰色A级无纺吸音布 7.检修口投标单位综合考虑报价，结算不增加费用 8.部位：棚5	m2	96.98	179.59	17416.64	0.00
183	011302001003	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 5.6mm双层水泥纤维板，错缝安装 6.耐水腻子分层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，检修口、筒灯开孔自行考虑，结算不增加费用 10.部位：棚8 11.工程量按水平投影面积计算	m2	2218.17	190.75	423115.93	0.00
本页小计							440532.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011302001004	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净 2.Φ10螺纹吊杆@1000 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚60高U型镀锌轻钢龙骨@1000(灰色喷漆处理） 5.2.5厚铝张拉网（网孔：16*38菱形，边长15mm，网高3mm，穿孔率≥70%），网四边U型12*45*12壁厚2铝型材收边，全喷白漆 6.600*600*0.8厚白色铝单板 7.6mm双层水泥纤维板，错缝安装 8.耐水腻子分层刮平，打磨平整，厚1.5 9.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 10.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 11.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，检修口、筒灯开孔自行考虑，结算不增加费用 12部位：F5图书馆 13.工程量按水平投影面积计算	m2	174.88	198.26	34671.71	0.00
185	011302001005	吊顶天棚	1.1.5厚铝板压平粘牢 2.满刮“立时得类型”防火型万能胶 3.15厚石膏基阻燃板基层 4.L40X40X4镀锌角钢骨架 5.Φ10螺纹吊杆，纵横间距@1000 6.部位：棚11	m2	58.88	352.85	20775.81	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**9342632.55**	**9342632.55**	**0.00**
186	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 4.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	17986.2	91.07	1638003.23	0.00
187	011407001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	25857.11	48.12	1244244.13	0.00
本页小计							2937694.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.部位：落水管	m2	828.96	40.60	33655.78	0.00
189	011407001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	40522.88	30.74	1245673.33	0.00
190	011407001005	墙面喷刷涂料	1.防霉无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：（入宿舍）靠卫生间墙面	m2	2086.41	31.25	65200.31	0.00
191	011204003002	块料墙面（瓷砖-03）	1.10厚600×300全瓷釉面砖，瓷片勾缝剂DTG满填缝、勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.图集：23J909-7-13-内8D1 4.部位：内5	m2	21855.09	193.54	4229834.12	0.00
192	011407001006	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内7	m2	6877.07	26.60	182930.06	0.00
193	011407002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	15050.58	25.47	383338.27	0.00
194	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刷涂料一底两面 2.满刮耐水腻子两道 3.图集：参23J909-8-10-棚46 4.部位：棚3	m2	3741.95	25.41	95082.95	0.00
195	011407002003	天棚喷刷涂料	1.2厚柔韧型耐水腻子刮平 2.图集：参23J909-8-7-棚7 3.部位：棚6	m2	2549.96	11.89	30319.02	0.00
196	011407002004	天棚喷刷涂料（棚7）	1.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍 2.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 4.图集：23J909-8-6-棚3 5.部位：棚7	m2	5142.14	31.25	160691.88	0.00
本页小计							6426725.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011407002005	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷无机涂料（颜色自行考虑）（消防水管道用红漆按规范喷出标示色环） 2.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.部位：棚9	m2	2549.96	13.20	33659.47	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	4787104.28	4787104.28	0.00
198	011210005001	成品抗倍特板隔断	1.成品抗倍特板隔断+芯材蜂窝铝 2.颜色：纹理面等 3.总厚度：35mm 4.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接，含挂钩、门锁等配件 5.其他：防火性能、环保要求、抗菌性能、耐用性能等需满足国家相关规定及质量标准 6.具体要求详见图纸及物料表	间	96	1453.67	139552.32	0.00
199	011210005002	成品抗倍特板小便斗隔断	1.成品抗倍特板小便斗隔断 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.厚度：18mm 4.颜色：浅灰蓝色等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.满足国家相关规、质量标准	片	6	230.11	1380.66	0.00
200	011505005001	无障碍洗脸盆抓杆	1.无障碍洗脸盆抓杆 2.深约830mm，宽约780mm，距地面高约750-800mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	205.00	1230.00	0.00
201	011505005002	无障碍小便器抓杆	1.无障碍小便器抓杆 2.深约550mm，宽约600mm，距地面高约700mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	2	228.00	456.00	0.00
本页小计							176278.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011505005003	无障碍坐便器抓杆	1.无障碍坐便器抓杆 2.L型抓杆、U型可调节水平抓杆（各1个） 3.宽度不小于700，L型抓杆竖向高度500-700等 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	10	418.43	4184.30	0.00
203	011505005004	淋浴抓杆	1.淋浴抓杆 2.L型抓杆、一字型水平抓杆（各1个） 3.宽度700，L型抓杆竖向高度750 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	319.66	1917.96	0.00
204	011505001001	淋浴台	1.PVC淋浴台 2.含安装、运输费等 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	400.00	2400.00	0.00
205	011505001002	成品洗手池	1.不锈钢洗手池 2.尺寸：0.7*2.5m 3.含安装、运输费（水龙头、上下水计入安装工程） 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	32	1500.00	48000.00	0.00
206	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm石英石台面 2.支架、配件品种、规格:40*40*5@550角钢龙骨 3.含台面开孔、倒角、磨边、制作、安装及运输费等 4.工程量按水平投影面积计算，侧边下挂投标单位自行考虑	m2	722.46	741.80	535920.83	0.00
207	011505010001	成品银镜	1.8mm成品银镜 2.四周包不锈钢线条 3.具体做法详见图纸	m2	1204.1	180.74	217629.03	0.00
208	011505002001	晒衣架	1.杆长3000，距地2700 2.φ25*1.2mm304哑光不锈钢管，φ8*100膨胀螺栓固定于阳台顶面 3.每套两根 4.详见图纸及物料表	套	680	240.00	163200.00	0.00
209	011505006001	毛巾杆(架)	1.304不锈钢毛巾架 2.上下两层（含浴巾架和毛巾杆） 3.详见图纸和物料表	套	677	150.00	101550.00	0.00
210	011505006002	转角置物架	1.304不锈钢置物架，双层 2.详见图纸和物料表	套	677	160.00	108320.00	0.00
本页小计							1183122.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011505008001	卫生纸盒	1.304不锈钢纸巾架（含搁物板） 2.详见图纸和物料表	套	677	70.00	47390.00	0.00
212	011505004001	低位挂衣钩	1.304不锈钢低位挂衣钩 2.详见图纸	套	6	35.00	210.00	0.00
213	011505006003	低位毛巾杆(架)	1.304不锈钢低位毛巾架 2.详见图纸	套	6	150.00	900.00	0.00
214	010808004001	不锈钢门套	1.1.2mm不锈钢（耐指纹） 2.15mm石膏基阻燃板，发泡胶粘结 3.部位：电梯厅（含门楣）	m2	53.64	328.66	17629.32	0.00
215	010809004001	石材窗台板	1.15厚石英石窗台板 2.5厚DTA干混陶瓷粘结砂浆（掺5%108胶） 3.含磨角、与窗户相交防水硅胶填缝 4.具体做法详见图纸	m2	259.49	422.41	109611.17	0.00
216	011502001001	铝合金阳角条	1.部位：墙面砖和乳胶漆墙面阳角处 2.3.5*28铝合金阳角条 3.具体做法详见图纸	m	3847.5	22.59	86915.03	0.00
217	011503008001	玻璃栏板	高度：距地1250，拉丝面 1.Φ60*5不锈钢管立柱 2.8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃 3.Φ60*3不锈钢管扶手及扶手配件 4.Φ20成品玻璃固定件 5.详见22J403-1-PC1（3-53），不锈钢管壁厚1.5 6.含油漆、制作、安装、运输费等 7.部位：阳台、外廊	m	1145.2	674.52	772460.30	0.00
218	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯梯段）	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3	m	540.38	432.57	233752.18	0.00
本页小计							1268868.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯平台）	高度：1200，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ26*1不锈钢管@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1（3-45）/PB33	m	17.85	499.92	8923.57	0.00
220	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢管拉丝面扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢方钢管与不锈钢法兰用粘结剂粘牢，间距80 3.具体做法详见图集22J403-1（5-4）/6	m	13.88	160.14	2222.74	0.00
221	011503001003	护窗栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*2不锈钢扁钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC2	m	373.13	332.27	123979.91	0.00
222	011503001004	无障碍坡道扶手	高度850~900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图纸	m	51.84	420.00	21772.80	0.00
223	011502008001	GRC装饰线条	1.GRC装饰线条 2.含制作、安装、运输费等 3.综合考虑尺寸、异型及造型 4.具体做法详见图纸	m	167.5	80.65	13508.88	0.00
224	011210006001	铝方通格栅	1.100*50*1.5mm@100铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台、外廊	m2	2461.28	287.18	706830.39	0.00
本页小计							877238.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	011502001002	铝方通装饰线条	1.200*50*1.5mm铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.部位：楼梯外侧等	m	182.9	61.29	11209.94	0.00
226	011501001001	阳台空调机罩	尺寸：长1.2*宽0.69*高1.4 1.面层材料品种及规格：3mm铝单板（氟碳漆喷涂） 2.龙骨材料规格：L50*50*5热镀锌角钢斜撑，50*50*5热镀锌钢立柱 3.热镀锌预埋件：200*100*10，2-200*200*10，2-M6*20不锈钢螺栓等 4.含制作、安装及运输费等 5.具体做法详见图纸 6.部位：阳台	个	570	1633.76	931243.20	0.00
227	010606013001	零星钢构件	1.25*25厚度1.0mm不锈钢管 2.长宽与外机匹配，高度综合考虑 3.含制作及安装，满足设计及现场使用需求	t	7.057	24316.18	171599.28	0.00
228	011504003001	排水沟盖板	1.不锈钢篦子 2.见图纸建通-009：外廊排水浅沟大样 3.含制作安装、运输等费用	m2	309.14	298.52	92284.47	0.00
229	011501001002	空调预留孔	1.空调预留孔（孔洞直径综合考虑） 2.如后机械开孔投标人自行考虑在报价中	个	2723	40.00	108920.00	0.00
分部分项合计							77530088.47	0.00
230	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	244651.00	244651.00	0.00
本页小计							1559907.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011706002001	排水、降水	1、施工期间的所有排水、降水费用 2、结算时不因任何原因调价，总价包干 3、投标单位自行考虑此项投标费用	项	1	33150.88	33150.88	0.00
232	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：六层 3.含塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础 4.含塔吊、电梯基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整 5.含幕墙、内装工程等，投标单位自行考虑，此项费用按项计入 6.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定 7.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	760967.18	760967.18	0.00
233	011701001001	脚手架	1.脚手架搭拆（含综合脚手架、单项脚手架、、浇捣脚手架、脚手超高增加费等） 2.投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用（含幕墙、内装工程等），脚手架费为包干费用，结算时不调整 3.采用盘扣式脚手架，投标人自行考虑施工中需要的所有盘扣式、铝制安全网等脚手架费用	项	1	2999872.12	2999872.12	0.00
234	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：22.05m，6层 3.（含幕墙、内装工程等）投标单位自行考虑 4.此项费用按项计入、结算时不调整	项	1	102905.89	102905.89	0.00
本页小计							3896896.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011702001001	垫层	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1039.02	71.35	74134.08	0.00
236	011702001002	满堂基础	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	14.18	65.50	928.79	0.00
237	011702001003	基础	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm、370mm 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	2595.32	198.89	516183.19	0.00
238	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	425.91	103.98	44286.12	0.00
239	011702011001	直形墙	1.直行墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	26399.48	61.24	1616704.16	0.00
240	011702011002	直形墙（女儿墙）	1.女儿墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	4555.78	61.24	278995.97	0.00
241	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	4032.12	92.61	373414.63	0.00
本页小计							2904646.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第47页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤10cm	m2	21638.38	66.81	1445660.17	0.00
243	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤20cm	m2	27641.15	76.42	2112336.68	0.00
244	011702030001	后浇管井	1.后浇管井模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚自行考虑	m2	825.42	76.42	63078.60	0.00
245	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	1049.93	224.46	235667.29	0.00
246	011702003001	构造柱	1.构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	9295.17	103.05	957867.27	0.00
247	011702003002	抱框柱	1.抱框柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	5738.55	135.51	777630.91	0.00
248	011702009001	过梁	1.过梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	891.27	100.90	89929.14	0.00
本页小计							5682170.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	011702008001	圈梁	1.圈梁、压顶、栏杆基础等 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1572.09	75.12	118095.40	0.00
250	011702025001	止水坎	1.止水坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	2306.45	75.12	173260.52	0.00
251	011702025002	防水反坎	1.防水反坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	762.5	75.12	57279.00	0.00
252	011702021001	栏板	1.栏板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	577.54	94.18	54392.72	0.00
253	011702016001	挑板、挑檐	1.挑檐、挑板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	4751.96	123.43	586534.42	0.00
254	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	100.85	123.43	12447.92	0.00
255	011702001004	设备基础	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	481.86	71.14	34279.52	0.00
本页小计							1036289.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第49页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	011702025003	其他零星现浇构件	1.线条等模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	91.75	90.79	8329.98	0.00
257	011702029001	散水、坡道	1.散水、坡道模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	143.6	96.31	13830.12	0.00
单价措施合计							13786813.67	0.00
本页小计							22160.10	0.00
合　　计							91316902.14	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	3561359.19			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	2830823.97			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	447452.82			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	283082.40			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	114146.13			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	22829.23			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1506728.89			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	821852.12			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	45658.45			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	105014.44			0.08～0.15%
合　计					6177588.45			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3734038.99	100	3734038.99
1.1	社会保险费		97494490.59	3.2	3119823.70
1.2	住房公积金		97494490.59	0.53	516720.80
1.3	环境保护税		97494490.59	0.1	97494.49
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	101228529.58	9	9110567.66
合　计					12844606.65

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.245659	1	0.25	
2	50	无纺吸音布		m2	101.829	2.5	254.57	
3	50	成品洗手池	0.7*2.5m	个	32	1500	48000.00	
4	50	铝制安全网		m2	28701.07	10	287010.70	
5	99	无障碍小便器抓杆		个	2	228	456.00	
6	99	PVC淋浴台		个	6	400	2400.00	
7	99	大理石挡水条		m	846.85	150	127027.50	
8	99	无障碍坡道扶手		m	51.84	420	21772.80	
9	99	空调预留孔		个	2723	40	108920.00	
10	99	无障碍洗手盆扶手		个	6	205	1230.00	
11	99	背衬不锈钢防虫网		m2	180.04	45	8101.80	
12	99	低位挂衣钩		套	6	35	210.00	
13	99	节能型附框		m	3660.7	25	91517.50	
14	99	毛巾杆(架)		套	677	150	101550.00	
15	99	转角置物架		套	677	160	108320.00	
16	99	晒衣架		套	680	240	163200.00	
17	99	智能门锁		套	679	1100	746900.00	
18	99	不锈钢纸巾架		套	677	70	47390.00	
19	99	低位毛巾杆(架)		套	6	150	900.00	
20	B001	弹簧片		只	6142.6446	0.3	1842.79	
21	B002	成品铝条	30*80*1.5@80	m2	5285.5314	159.7	844099.36	
22	TB00007	无机保温砂浆		m3	261.923232	690	180727.03	
23	TB00042	蒸压加气混凝土轻质墙板	100mm	m2	11610.39215	48	557298.82	
24	TB00044	蒸压加气混凝土轻质墙板	200mm	m2	11262.1152	90	1013590.37	
25	TB00045	镀锌连接铁件		t	9.013796	7790	70217.47	
26	TB00046	镀锌U形卡	(综合)	个	24787.939	7.72	191362.89	
27	TB00047	镀锌管卡		个	36055.184	3	108165.55	
28	TB00049	ALC板专用勾缝剂		kg	14647.4185	1.01	14793.89	
29	TB00050	ALC板专用修补砂浆		kg	1681.5085	3.89	6541.07	
30	01010100	钢筋	综合	t	26.522299	3454.44	91619.69	
31	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤25	t	524.14026	4363.94	2287316.65	
32	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ>25	t	17.16048	4398.93	75487.75	
33	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤12	t	90.41484	4434.92	400982.58	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤12	t	876.78384	3363.94	2949448.23	
35	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤25	t	79.01736	3273.45	258659.38	
36	01010100	钢筋	HPB300Φ≤12	t	52.39026	3454.44	180979.01	
37	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤25	t	28.88334	3363.94	97161.82	
38	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤12	t	86.6439	3434.92	297614.86	
39	01010300	钢筋	综合	t	56.087546	3454.44	193751.06	
40	01090101	圆钢		kg	9045.178233	3.454	31242.05	
41	01210101	镀锌方管		kg	24614.2122	4.2727	105169.14	
42	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	1969.8224	3.1575	6219.71	
43	01270100	镀锌型钢		t	0.92736	3213.79	2980.34	
44	01270100	型钢		t	50.616195	3213.79	162669.82	
45	01270100	钢板		t	1.6968	3792.67	6435.40	
46	01270101	型钢		kg	233.43228	3.2137	750.18	
47	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	17.085	44.94	767.80	
48	01291714	铝板	1.5mm	m2	61.824	135	8346.24	
49	01450108	铝合金披水板	δ1.5	m2	121.3487	135	16382.07	
50	01510705	角铝	∟25×25×1	m	4523.653	5.15	23296.81	
51	01530101	铝合金型材		kg	1546.56284	28.282	43739.89	
52	01630201	钨棒	精制	kg	74.05231	557.41	41277.50	
53	02070261	橡皮垫圈		百个	39.82775	25.73	1024.77	
54	02090101	塑料薄膜		m2	34671.7428	0.69	23923.50	
55	02110301	保温岩棉板	50mm	m3	15.10569	565.42	8541.06	
56	02110301	热固复合聚苯乙烯保温板	抗压强度≥250KPa	m3	586.659632	705.76	414040.90	
57	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	燃烧性能B1级	m3	313.740718	608.6	190942.60	
58	02110301	A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板		m3	1272.02006	705.76	897740.88	
59	02270105	白布		m2	10.28427	3.43	35.28	
60	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	286.7598	0.26	74.56	
61	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	14.8	0.6	8.88	
62	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	17701.503979	0.26	4602.39	
63	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	10992.459	0.48	5276.38	
64	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	1174.9275	0.69	810.70	
65	03032113	塑料胀管螺钉		套	222114.183	0.09	19990.28	
66	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	15.268	0.51	7.79	
67	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	4005.9096	0.77	3084.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	14946.23056	5.66	84595.66	
69	03070114	膨胀螺栓	M6	套	53.28	1	53.28	
70	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	36347.48556	1.1	39982.23	
71	03070121	膨胀螺栓	M10×100	套	1145.2	1.71	1958.29	
72	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	23718.34674	1.36	32256.95	
73	03110107	螺杆	L=250 Φ10	根	16324.90314	0.34	5550.47	
74	03270202	砂纸		张	1559.6454	0.94	1466.07	
75	03410205	电焊条	J422	kg	7174.74908	5.95	42689.76	
76	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	261.08814	38.59	10075.39	
77	03450200	焊剂		kg	4279.962	3.43	14680.27	
78	03510201	钢钉		kg	66.3813	6.37	422.85	
79	03510701	铁钉		kg	22748.477196	6.95	158101.92	
80	03510705	铁钉	70mm	kg	47.09146	6.95	327.29	
81	03510911	塑料保温螺钉		套	177462.54	1.46	259095.31	
82	03512000	射钉		百个	23.89665	18.01	430.38	
83	03512005	射弹钉		套	3666.5398	1.29	4729.84	
84	03550101	钢丝网		m2	15527.039	8.53	132445.64	
85	03550120	热镀锌钢丝网		m2	763.07	8.53	6508.99	
86	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	14304.392646	5.56	79532.42	
87	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	9543.766308	7.07	67474.43	
88	03590700	铁件		kg	143.15	5.66	810.23	
89	03590704	L型铁件	L100×40×1.0	块	5189.496	0.81	4203.49	
90	03590706	L型铁件	L150×80×1.5	块	7712.055	1.03	7943.42	
91	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	3259.92	3	9779.76	
92	03610208	直螺纹套筒接头	Φ25以外	个	51	4	204.00	
93	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	1952.08794	13.03	25435.71	
94	03633315	合金钢钻头	一字型	根	706.54661	6.86	4846.91	
95	03652403	合金钢切割锯片		片	4.086	54.35	222.07	
96	03652403	合金钢切割锯片		片	231.107191	54.35	12560.68	
97	04010132	水泥	42.5级	kg	45067.5225	0.334	15052.55	
98	04010611	水泥	32.5级	kg	429740.630942	0.334	143533.37	
99	04010701	白水泥		kg	43115.714586	0.67	28887.53	
100	04030105	细砂		t	17.02821	141.44	2408.47	
101	04030107	中砂		t	169.127192	174.82	29566.82	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	04050203	碎石	5～16mm	t	87.0942	132.33	11525.18	
103	04050207	砾石	10-40mm	t	108.909255	135.99	14810.57	
104	04050207	碎石	5～40mm	t	1875.369191	135.99	255031.46	
105	04090120	石灰膏		m3	0.007565	276.86	2.09	
106	04090602	滑石粉		kg	36252.472002	0.53	19213.81	
107	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	27.144	60.18	1633.53	
108	04135500	标准砖	240×115×53	百块	3376.059469	60.18	203171.26	
109	04135535	配砖	190×90×40	m3	19.25046	417	8027.44	
110	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	345.3759	321.83	111152.33	
111	04150153	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	693.26344	321.83	223112.97	
112	04150156	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	2068.59154	321.83	665734.82	
113	04270400	水泥纤维板	9mm	m2	1696.464	28	47500.99	
114	05011200	圆木		m3	0.0272	2219.71	60.38	
115	05030600	普通木成材		m3	10.838232	2219.71	24057.73	
116	05050105	阻燃石膏板	15mm	m2	61.824	35.69	2206.50	
117	05092101	水泥纤维板	δ12mm	m2	138.520488	39.28	5441.08	
118	05092103	石膏基阻燃板	δ15mm	m2	299.754	35.69	10698.22	
119	05092103	阻燃板	δ15mm	m2	36.203325	35.69	1292.10	
120	05150232	不锈钢门套（耐指纹）	1.2m	m2	56.322	185	10419.57	
121	05250501	木柴		kg	3691.02188	0.94	3469.56	
122	05250502	锯(木)屑		m3	219.611475	47.17	10359.07	
123	06050107	钢化夹胶玻璃	8+0.76+8	m2	1058.1648	195.86	207252.16	
124	06250722	背面涂漆钢化玻璃板	6厚	m2	273.5712	75.41	20630.00	
125	06250723	成品银镜（含四周包边）	8mm	m2	1264.305	142	179531.31	
126	06612147	全瓷釉面砖	300×600*10mm	m2	22401.46725	88.39	1980065.69	
127	06650101	防滑釉面地砖	10mm	m2	672.6696	90.15	60641.16	
128	06650101	防滑地砖	10厚	m2	6764.34309	63.88	432106.24	
129	06650101	防滑釉面地砖（防水型）	600*600*10mm	m2	5120.2266	90.15	461588.43	
130	06650101	地砖门槛		m2	516.621	70.98	36669.76	
131	06650101	防滑釉面地砖	600*600*10mm	m2	21582.676087	90.15	1945678.25	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	06650101	防滑釉面地砖	600*1200*12mm	m2	565.6002	120	67872.02	
133	06650101	防滑砖	10mm	m2	633.85806	90.15	57142.30	
134	06650101	盲道砖	300*300	m2	27.54	72.61	1999.68	
135	07112130	毛面花岗石	30厚	m2	30.4572	180	5482.30	
136	07112130	毛石花岗岩	30厚	m2	48.7254	180	8770.57	
137	07112130	毛面花岗岩条石	30mm	m2	1031.0364	180	185586.55	
138	07112130	花岗岩反坎	20mm	m2	95.2782	170	16197.29	
139	07112130	花岗岩门槛		m2	203.31498	170	34563.55	
140	07112130	石英台窗台板	15mm	m2	264.6798	280	74110.34	
141	07112130	石英石台面	20mm	m2	758.583	330	250332.39	
142	07470301	同质透芯PVC卷材	δ=2	m2	811.602	98	79537.00	
143	08010200	防水纸面石膏板	9.5mm	m2	142.56	15.63	2228.21	
144	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	1585.034	11.53	18275.44	
145	08010200	水泥纤维板	6mm	m2	2586.454325	22	56902.00	
146	08010211	水泥纤维板	6mm	m2	2550.251	22	56105.52	
147	08050406	铝合金盖板	1.2mm	m2	53.14596	150	7971.89	
148	08050406	预制混凝土盖板		m2	40.356	37.05	1495.19	
149	08050501	白色无孔铝扣板	600×600×0.8	m2	5227.131	96	501804.58	
150	08050501	白色密孔铝扣板	600×600×0.8	m2	101.829	96	9775.58	
151	08050501	张拉网	2.5mm	m2	115.542	95	10976.49	
152	08052120	仿木纹铝板	3mm	m2	532.6338	292.78	155944.52	
153	08120502	铝单板（氟碳喷涂）	3mm	m2	2130.375	292.78	623731.19	
154	08230105	玻纤网格布		m2	18319.059	2.12	38836.41	
155	08230105	玻璃纤维网格布		m2	39604.279	2.12	83961.07	
156	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	39587.4138	2.12	83925.32	
157	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	15271.01492	6.15	93916.74	
158	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	6067.13505	5.17	31367.09	
159	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1233.91296	9.43	11635.80	
160	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	2720.49472	11.14	30306.31	
161	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2404.99584	8.58	20634.86	
162	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	616.95648	9.43	5817.90	
163	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	1288.20036	7.72	9944.91	
164	08310155	边龙骨	30×20	m	183.71985	7.72	1418.32	
165	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	17792.42324	0.43	7650.74	
166	08330111	中龙骨垂直吊件		只	7459.7908	0.39	2909.32	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
167	08330300	轻钢龙骨主接件		只	7525.07224	0.51	3837.79	
168	08330301	轻钢龙骨次接件		只	2179.809	0.6	1307.89	
169	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	1520.628	0.64	973.20	
170	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	3041.256	0.94	2858.78	
171	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	3041.256	0.43	1307.74	
172	08330310	中龙骨平面连接件		只	23493.497	0.43	10102.20	
173	08330500	中龙骨横撑		m	6202.76761	3	18608.30	
174	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	23316.296	0.51	11891.31	
175	08350201	铝合金T型主龙骨		m	9716.81292	4.72	45863.36	
176	08450243	成品卫生间隔断	抗倍特板	间	96.96	1400	135744.00	
177	09010103	木质门（含门套）		m2	94.5461	869.47	82205.00	
178	09010234	钢质门（含安装及五金配件）		m2	88.7386	1064.65	94475.55	
179	09010234	乙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	74.91	638.39	47821.79	
180	09010234	乙级双扇防火门（含安装及五金配件）		m2	213.12	713.14	151984.40	
181	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉	m2	1955.5822	1064.65	2082010.59	
182	09010234	甲级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	44.11	683.27	30139.04	
183	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉，含观察玻璃及护门板	m2	28.886	1109.01	32034.86	
184	09010234	丙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	456.36	609.73	278256.38	
185	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）	安全玻璃（含护门板）	m2	3.5696	698.86	2494.65	
186	09090813	铝合金框推拉门	安全玻璃	m2	13.968	678.86	9482.32	
187	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）	m2	91.8784	1065.84	97927.67	
188	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）含护门板	m2	38.8194	1085.84	42151.66	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
189	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）	安全玻璃	m2	1408.1296	678.86	955922.86	
190	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）	m2	4043.5808	1065.84	4309810.16	
191	09092100	铝合金固定窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	47.232	1152.57	54438.19	
192	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	394.9152	955.01	377147.97	
193	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	400.9536	1152.57	462127.09	
194	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	3.456	1152.57	3983.28	
195	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	368.0064	955.01	351449.79	
196	09093511	铝合金推拉窗（断桥隔热）	安全玻璃	m2	11.088	575.8	6384.47	
197	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@100	m2	2279.14528	220	501411.96	
198	09470302	执手锁		把	37.37	154	5754.98	
199	09491701	门吸		只	37.37	18.5	691.35	
200	09491903	闭门器		只	1245.32999	136.63	170149.44	
201	09493549	顺位器		副	58.58	85	4979.30	
202	09493550	不锈钢玻璃夹		只	4005.9096	20	80118.19	
203	09493560	镀锌铁脚		个	76474.141	1.46	111652.25	
204	10030305	铝合金阳角条	3.8*28	m	4039.875	16	64638.00	
205	10030307	铝方通	200*50*1.5	m	192.045	53	10178.39	
206	10031503	钢压条		kg	1091.636	4.94	5392.68	
207	10031509	不锈钢收口条	L30*13*4*1	m	2009.385	28	56262.78	
208	10031509	不锈钢	δ1.2mm	m	176.4	17.8	3139.92	
209	10070307	GRC装饰线		m	184.25	68	12529.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
210	10130706	电镀有色不锈钢	δ1.5mm	m2	138.520488	210	29089.30	
211	10170321	硬橡胶条	宽20mm	m	839.6949	3.5	2938.93	
212	10230319	L 型抓杆（坐便器）		个	10.1	150	1515.00	
213	10230319	L 型抓杆（淋浴）		个	6.06	120	727.20	
214	10230319	一字型水平抓杆		个	6.06	30	181.80	
215	10230320	可调节U型扶手		个	10.1	80	808.00	
216	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	6711.84616	4.29	28793.82	
217	11010304	无机涂料		kg	22301.55993	11	245317.16	
218	11010304	耐潮无机涂料		kg	8041.84237	12.23	98351.73	
219	11010304	防霉无机涂料		kg	5079.3415	12.09	61409.24	
220	11010319	仿石型外墙涂料（质感）		kg	82181.34	12.86	1056852.03	
221	11010323	水性封底漆		kg	6585.306	21.44	141188.96	
222	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	5171.422	25.73	133060.69	
223	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	15514.266	26.3	408025.20	
224	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	5171.422	25.73	133060.69	
225	11030303	防锈漆		kg	305.068488	14.57	4444.85	
226	11030304	红丹防锈漆		kg	18.54724	14.57	270.23	
227	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	41.106	25.62	1053.14	
228	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	34.255	14.57	499.10	
229	11030505	无机涂料		kg	362.8368	11	3991.20	
230	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	292732.395	6.768	1981212.85	
231	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	380.664	12.2194	4651.49	
232	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	68.51	44.75	3065.82	
233	11110911	环氧富锌漆		kg	33.21765	15.44	512.88	
234	11111715	酚醛清漆		kg	48.188	19.67	947.86	
235	11112505	高渗透性表面底漆		kg	3102.8532	36	111702.72	
236	11112512	透明罩光漆		kg	7526.064	21.44	161358.81	
237	11410304	环氧树脂	618	kg	258.25001	35.49	9165.29	
238	11430327	大白粉		kg	36252.472002	0.73	26464.30	
239	11450503	稀释剂		kg	43.8464	12.01	526.60	
240	11452113	松香		kg	126.349402	8.23	1039.86	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	11572103	纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）	1.5mm	m2	12675.2125	24.1	305472.62	
242	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎	δ4mm	m2	56.1875	35.09	1971.62	
243	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	1.5mm	m2	13330.4125	24.1	321262.94	
244	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	δ3mm	m2	179.4375	32.31	5797.63	
245	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	5959.8735	2.54	15138.08	
246	11590914	硅酮密封胶		L	1647.401311	45	74133.06	
247	11591102	玻璃胶		L	80.74836	34.3	2769.67	
248	11591105	玻璃胶	300mL	支	8.256248	10.55	87.10	
249	11592505	SBS封口油膏		kg	1301.566	6	7809.40	
250	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2319.44391	7.55	17511.80	
251	11592710	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	24579.77208	9.6586	237406.19	
252	11610306	止水带		m	23.562	26	612.61	
253	11610306	阻火带		m	67.014	26	1742.36	
254	12030107	油漆溶剂油		kg	1144.822621	8.05	9215.82	
255	12060334	防腐油		kg	102.30056	5.15	526.85	
256	12070313	上光蜡		kg	16.96986	81.47	1382.53	
257	12300327	氢氧化钠		kg	46.54978	6.86	319.33	
258	12330300	界面剂		kg	198583.747148	2.88	571921.19	
259	12330309	专用界面剂		kg	2366.1672	2.9	6861.88	
260	12333551	PU发泡剂		L	2548.76235	25.73	65579.66	
261	12370305	氧气		m3	758.34443	2.83	2146.11	
262	12370310	氩气		m3	744.0408	7.81	5810.96	
263	12370336	乙炔气		m3	183.42005	14.05	2577.05	
264	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	120.92234	9.86	1192.29	
265	12410121	专用粘结剂		kg	106477.524	2.74	291748.42	
266	12410142	改性沥青粘结剂		kg	7452.515	6.77	50453.53	
267	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	332.019	15.61	5182.82	
268	12410163	干粉型粘结剂		kg	92827.818	4.29	398231.34	
269	12410703	羧甲基纤维素		kg	2472.56039	2.14	5291.28	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	12413518	901胶		kg	19490.562231	2.14	41709.80	
271	12413535	万能胶		kg	1148.943716	17.15	19704.38	
272	12413549	水胶		kg	232.748899	3.67	854.19	
273	12430342	自粘胶带		m	3074.20758	0.13	399.65	
274	13010303	石棉板		m2	273.48	5.15	1408.42	
275	13030322	防火岩棉	A级	m3	2.87028	565.42	1622.91	
276	13070105	岩棉	厚50mm	m2	756.4935	28.27	21386.07	
277	13070313	聚氨酯无纺布	200g/㎡	m2	973.504	1.27	1236.35	
278	13070313	塑料膜	0.4mm	m2	13574.7696	2.23	30271.74	
279	13121504	泡沫条		m	1461.08762	1.29	1884.80	
280	14040915	不锈钢管	Φ50*3	m	395.5178	53.3	21081.10	
281	14040915	不锈钢管	Φ60*3	m	2842.80584	63.21	179693.76	
282	14040915	不锈钢管	Φ40*2	m	1213.912	23.6	28648.32	
283	14040915	镜面不锈钢管	Φ50*2	m	14.0188	35.05	491.36	
284	14040921	镜面不锈钢管	Φ30*2	m	2.2208	20.44	45.39	
285	14040922	不锈钢管	Φ38*1.2	m	1145.6056	13.2	15121.99	
286	14040925	不锈钢管	Φ20*2	m	1582.0712	13.14	20788.42	
287	14040925	不锈钢管	Φ25*1	m	1145.6056	8.76	10035.51	
288	14040925	扁钢管	-60*3*2	m	712.30517	11.34	8077.54	
289	14040925	不锈钢管	Φ26*1	m	170.289	9.13	1554.74	
290	14040925	不锈钢管	Φ60*5	m	1511.664	85.18	128763.54	
291	14310106	塑料管	dn20	m	12964.787	3.11	40320.49	
292	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	19761.686	0.18	3557.10	
293	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	16324.90314	0.54	8815.45	
294	18553525	成品抗倍特板小便斗隔断		片	6.06	220	1333.20	
295	31010707	密封油膏		kg	21.097503	5.57	117.51	
296	31110301	棉纱头		kg	612.84798	5.57	3413.56	
297	31130106	其它材料费		元	437800.863332	0.86	376508.74	
298	31130506	泵管摊销费		元	2713.509395	0.86	2333.62	
299	31132507	回库修理、保养费		元	17387.14298	1	17387.14	
300	31150101	水		m3	30615.338945	4.42	135319.80	
301	31150701	煤		kg	7382.04376	0.94	6939.12	
302	32010502	复合木模板	18mm	m2	25685.44231	32.22	827584.95	
303	32011111	组合钢模板		kg	109.48294	3.62	396.33	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
304	32020115	卡具		kg	25220.561635	4.35	109709.44	
305	32020132	钢管支撑		kg	74976.960781	3.58	268417.52	
306	32030303	脚手钢管		kg	89063.030121	3.01	268079.72	
307	32030504	底座		个	277.251153	5.6	1552.61	
308	32030513	脚手架扣件		个	14465.268282	0.91	13163.39	
309	32090101	周转木材		m3	483.288567	1649.71	797285.98	
310	33012315	不锈钢篦子	3mm	m2	309.14	292.81	90519.28	
311	34130187	塑料卡子		个	275.25	0.2	55.05	
312	80010104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	174.83424	336.47	58826.48	
313	80010105	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	26.702971	312.59	8347.08	
314	80010106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	2.2022	324.81	715.30	
315	80010123	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	782.737614	346.21	270991.59	
316	80010123	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	95.37801	325.91	31084.65	
317	80010123	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	187.961795	324.81	61051.87	
318	80010123	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	294.163086	355.67	104624.98	
319	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM10 散装	t	218.609675	333.88	72989.40	
320	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	514.142897	355.67	182865.20	
321	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	349.212288	346.21	120900.79	
322	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 散装	t	180.537978	329.89	59557.67	
323	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	7.812945	312.59	2442.25	
324	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5 散装	t	524.359934	314.21	164759.13	
325	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	68.391113	355.67	24324.67	
326	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 散装	t	335.318256	314.21	105360.35	
327	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	1223.057791	336.47	411522.25	
328	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	33.810683	303.93	10276.08	
329	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	897.003119	345.75	310138.83	
330	80010126	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	55.364176	336.47	18628.38	
331	80050104	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	288.167401	303.93	87582.72	
332	80050104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	37.88148	336.47	12745.98	
333	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	20.698932	672.57	13921.48	
334	80090303	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆		m3	44.92709	1194.69	53673.95	
335	80090311	抹面胶浆		kg	1066.284	0.68	725.07	
336	80090311	聚合物砂浆		kg	5861.844	1.28	7503.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
337	80090311	抗裂砂浆		kg	99549.396	0.68	67693.59	
338	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	424.875935	1280	543841.20	
339	80090322	水泥基自流平砂浆	5mm	kg	2951.28	3	8853.84	
340	80212102	(C15泵送预拌砼)		m3	206.17695	348.25	71801.12	
341	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	144.9217	348.25	50468.98	
342	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	7288.992303	367.51	2678777.56	
343	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	381.72736	377.51	144105.90	
344	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	225.39606	367.51	82835.31	
345	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	15.0756	377.51	5691.19	
346	80212106	(C35P8泵送预拌砼)		m3	1091.9916	387.13	422742.71	
347	80212106	(C35泵送预拌砼)		m3	792.24456	377.13	298779.19	
348	80212107	(C40泵送预拌砼)		m3	957.75558	392.59	376005.26	
349	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	158.559586	339.5	53830.98	
350	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	1584.26688	349.13	553115.10	
351	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	1133.176057	358.75	406526.91	
352	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	86.4348	378.38	32705.20	
353	80271105	LC5.0轻集料混凝土		m3	301.359862	280	84380.76	
354	14040101-1	不锈钢管		t	7.40985	16812.66	124579.29	
合　计							54040155.16	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	842892.85	0.00
1.1	人工费	158336.43	
1.2	材料费	566257.20	
1.3	施工机具使用费	16746.93	
1.4	企业管理费	75288.41	
1.5	利润	26263.90	
2	措施项目	33842.15	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	33842.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18543.64	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	25600.67	—
5	税金	81210.21	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		983545.88	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 幕墙工程			1	842892.85	842892.85	0.00
1	011209001001	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:6+1.14PVB+6（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+8+9Ar+8四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	37.67	1353.52	50987.10	0.00
本页小计							50987.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001002	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	198.25	1262.14	250219.26	0.00
本页小计							250219.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011209001003	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	177.01	1128.00	199667.28	0.00
本页小计							199667.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011209001004	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	115.94	1020.05	118264.60	0.00
5	010805005001	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边） 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含不锈钢门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	35.34	1253.04	44282.43	0.00
本页小计							162547.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010805005002	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含不锈钢门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	11.16	1059.09	11819.44	0.00
7	010807002001	电动开窗器	1.电动开窗器 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置及电源接入（不含配线），具体技术要求及五金详配置表说明	套	6	600.00	3600.00	0.00
8	011209001005	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整 4.工程量按封边延长米计算	m	380.55	83.95	31947.17	0.00
9	060212010001	幕墙预埋件	1.200*300*12厚预埋件钢板，锚筋为HRB400螺纹钢 2.具体做法详见图纸	t	7.331	18020.13	132105.57	0.00
分部分项合计							842892.85	0.00
本页小计							179472.18	0.00
合　　计							842892.85	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	18543.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	14329.18			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.28	2360.10			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1854.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	632.17			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	421.45			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	6743.14			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	6743.14			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	252.87			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	505.74			0.04～0.08%
合　计					33842.15			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25600.67	100	25600.67
1.1	社会保险费		876735.00	2.4	21041.64
1.2	住房公积金		876735.00	0.42	3682.29
1.3	环境保护税		876735.00	0.1	876.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	902335.67	9	81210.21
合　计					106810.88

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	电动开窗器		套	6	600	3600.00	
2	01270100	钢板		t	7.774526	3792.67	29486.21	
3	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	219.57735	44.94	9867.81	
4	01510151	铝合金型材（断桥隔热，粉末喷涂）幕墙		kg	4893.043065	28.282	138385.04	
5	01510151	铝合金型材（断桥隔热，阳极氧化）幕墙		kg	1226.818445	28.282	34696.88	
6	01510151	铝合金型材（断桥隔热，氟碳喷涂）幕墙		kg	685.569569	28.282	19389.28	
7	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	692.8197	0.69	478.05	
8	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	290.8785	1.63	474.13	
9	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	1664.88276	0.94	1564.99	
10	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	290.8785	2.23	648.66	
11	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	608.88	1.1	669.77	
12	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	44	1.71	75.24	
13	03290200	地弹簧		个	22.22	170	3777.40	
14	03410205	电焊条	J422	kg	486.0453	5.95	2891.97	
15	03590715	镀锌连接铁件		kg	1375.062	7.79	10711.73	
16	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃	m2	10.602	820	8693.64	
17	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	33.573	900	30215.70	
18	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃	m2	119.4182	314.96	37611.96	
19	06110210	中空Low-E玻璃	6+1.14PVB+6（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+8+9Ar+8四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	38.8001	581.12	22547.51	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
20	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	182.3203	403.68	73599.06	
21	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	204.1975	492.4	100546.85	
22	09492718	成品不锈钢拉手		套	44.44	230	10221.20	
23	09492739	执手		套	6	30	180.00	
24	09493555	不锈钢滑撑		支	12	20	240.00	
25	09493556	不锈钢风撑		支	12	4.29	51.48	
26	11030303	防锈漆		kg	17.91843	14.57	261.07	
27	11590914	硅酮密封胶		L	221.59653	45	9971.84	
28	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	1928.26002	2.14	4126.48	
29	12030107	油漆溶剂油		kg	1.851078	8.05	14.90	
30	12370305	氧气		m3	322.087485	2.83	911.51	
31	12370336	乙炔气		m3	139.941459	14.05	1966.18	
32	13030322	防火岩棉	A级	m3	9.8943	565.42	5594.44	
33	13121504	泡沫条		m	1077.30819	1.29	1389.73	
34	31130106	其它材料费		元	685.084849	0.86	589.17	
35	31130106	其它材料费		元	88	1	88.00	
36	80152515	防火胶泥		kg	190.275	3.86	734.46	
合　计							566272.33	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9373079.93	0.00
1.1	人工费	1706646.79	
1.2	材料费	6659455.08	
1.3	施工机具使用费	15030.97	
1.4	企业管理费	751137.18	
1.5	利润	240810.08	
2	措施项目	512500.79	0.00
2.1	单价措施项目费	189813.19	0.00
2.2	总价措施项目费	322687.60	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	154503.79	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	244396.99	—
5	税金	911697.99	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		11041675.70	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F5-A配电设备			1	920952.61	920952.61	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL1a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13760.13	13760.13	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL1b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13454.99	13454.99	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称:1AL1(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11296.65	11296.65	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称:2AL1/3AL1/4AL1(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	10592.09	31776.27	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称:5AL1/6AL1(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	9993.14	19986.28	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	259	698.64	180947.76	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称:ALb(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	636.54	1273.08	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	17	4161.28	70741.76	0.00
本页小计							343236.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称:1AL1-1(开放讨论区照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	4522.65	4522.65	0.00
10	030404017010	配电箱	1.名称:1AL1-2(自习室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	5973.28	5973.28	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称:1AL1-3(自习室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	6825.04	6825.04	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称:1AL1-4(阅览室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	6011.44	6011.44	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称:1AL1-5(一站式学生服务中心照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	5972.87	5972.87	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	14010.83	14010.83	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称:JX11(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	5421.59	5421.59	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱ZATL1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12595.28	12595.28	0.00
本页小计							61332.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1.名称:4ALG1(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7344.62	7344.62	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称:1ALG1(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7859.67	7859.67	0.00
19	030404017019	配电箱	1.名称:ALrd1(弱电井配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	30	5423.78	162713.40	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称:JX12(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
21	030404017021	配电箱	1.名称:JX13(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称:RATdt1(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13261.25	13261.25	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7271.78	7271.78	0.00
24	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE1 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7436.79	37183.95	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12961.11	12961.11	0.00
本页小计							255978.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13773.45	13773.45	0.00
27	030404017027	配电箱	1.名称:1AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13832.37	13832.37	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称:2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	14106.52	70532.60	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	18385.09	18385.09	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称:JX21(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱ZATL2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13016.20	13016.20	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称:1ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7739.89	7739.89	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称:4ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7445.77	7445.77	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称:JX22(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
本页小计							152108.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1.名称:JX23(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
36	030404017036	配电箱	1.名称:RATdt2(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13266.73	13266.73	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱1ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7170.63	7170.63	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱2~4ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	7170.63	21511.89	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱5ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6739.46	6739.46	0.00
40	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱6ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7173.31	7173.31	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	12	4061.82	48741.84	0.00
		A.2 F5-B配电设备			**1**	**417076.63**	**417076.63**	**0.00**
本页小计							108295.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱ZAL3a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13947.78	13947.78	0.00
43	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱ZAL3b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12498.54	12498.54	0.00
44	030404017044	配电箱	1.名称:1AL3/2AL3/3AL3/4AL3/5AL3/6AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	14702.77	88216.62	0.00
45	030404017045	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	144	698.64	100604.16	0.00
46	030404017046	配电箱	1.名称:ALb(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	636.54	1273.08	0.00
47	030404017047	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	12	4161.28	49935.36	0.00
48	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy3 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13985.83	13985.83	0.00
49	030404017049	配电箱	1.名称:JX31(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	5421.59	5421.59	0.00
50	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱ZATL3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	15464.53	15464.53	0.00
本页小计							301347.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017051	配电箱	1.名称:1ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6649.36	6649.36	0.00
52	030404017052	配电箱	1.名称:4ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7420.10	7420.10	0.00
53	030404017053	配电箱	1.名称:JX32(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
54	030404017054	配电箱	1.名称:JX33(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
55	030404017055	配电箱	1.名称:RATdt3(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	13320.50	26641.00	0.00
56	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱1ALE3 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7271.78	7271.78	0.00
57	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE3 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7198.58	35992.90	0.00
本页小计							91358.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030404017058	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.3 F5-C配电设备			1	744629.54	744629.54	0.00
59	030404017059	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13362.23	13362.23	0.00
60	030404017060	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14189.48	14189.48	0.00
61	030404017061	配电箱	1.名称:1AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11298.89	11298.89	0.00
62	030404017062	配电箱	1.名称:2AL4/3AL4/4AL4/5AL4/6AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	12506.87	62534.35	0.00
63	030404017063	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	277	698.64	193523.28	0.00
64	030404017064	配电箱	1.名称:ALb(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	636.54	636.54	0.00
本页小计							319915.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404017065	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	11	4161.28	45774.08	0.00
66	030404017066	配电箱	1.名称:1AL4-1/1AL4-2(办公室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	6878.84	13757.68	0.00
67	030404017067	配电箱	1.名称:1AL4-3(心理咨询室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	6253.35	6253.35	0.00
68	030404017068	配电箱	1.名称:1AL1-4(医务室照明配电箱)/1AL1-5(活动室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	5854.12	11708.24	0.00
69	030404017069	配电箱	1.名称:1AL1-6(活动室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	6236.07	6236.07	0.00
70	030404017070	配电箱	1.名称:1AL1-7(活动室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	6381.12	6381.12	0.00
71	030404017071	配电箱	1.名称:1AL1-8(活动室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	5894.03	5894.03	0.00
本页小计							96004.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030404017072	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy4 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	12655.77	12655.77	0.00
73	030404017073	配电箱	1.名称:JX41(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
74	030404017074	配电箱	1.名称:配电箱ZATL4 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13936.60	13936.60	0.00
75	030404017075	配电箱	1.名称:1ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6533.53	6533.53	0.00
76	030404017076	配电箱	1.名称:4ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6533.53	6533.53	0.00
77	030404017077	配电箱	1.名称:JX42(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
78	030404017078	配电箱	1.名称:JX43(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
79	030404017079	配电箱	1.名称:RATdt4(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13261.45	13261.45	0.00
80	030404017080	配电箱	1.名称:配电箱1ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7271.78	7271.78	0.00
本页小计							71267.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030404017081	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7436.79	37183.95	0.00
82	030404017082	配电箱	1.名称:配电箱ZAL5a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13628.39	13628.39	0.00
83	030404017083	配电箱	1.名称:配电箱ZAL5b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	11704.95	11704.95	0.00
84	030404017084	配电箱	1.名称:1AL5/2AL5/3AL5/4AL5(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	13837.69	55350.76	0.00
85	030404017085	配电箱	1.名称:5AL5/6AL5(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	13957.47	27914.94	0.00
86	030404017086	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy5 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	12136.27	12136.27	0.00
87	030404017087	配电箱	1.名称:JX51(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
88	030404017088	配电箱	1.名称:配电箱ZATL5 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14040.95	14040.95	0.00
89	030404017089	配电箱	1.名称:1ALG5(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6236.07	6236.07	0.00
本页小计							181887.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017090	配电箱	1.名称:4ALG5(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6173.52	6173.52	0.00
91	030404017091	配电箱	1.名称:JX52(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
92	030404017092	配电箱	1.名称:JX53(进线箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体挂壁明敷	台	1	3691.54	3691.54	0.00
93	030404017093	配电箱	1.名称:RATdt5(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13141.34	13141.34	0.00
94	030404017094	配电箱	1.名称:配电箱1ALE5 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7290.54	7290.54	0.00
95	030404017095	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE5 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	8313.14	41565.70	0.00
96	030404017096	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.4 线缆配管			**1**	**5792991.31**	**5792991.31**	**0.00**
97	030403007001	转接箱	1.名称:电缆转接箱 2.满足现场实际使用要求	台	60	628.68	37720.80	0.00
本页小计							137645.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	138.16	236.13	32623.72	0.00
99	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	66.34	200.51	13301.83	0.00
100	030411003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1318.9	123.72	163174.31	0.00
101	030411003004	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	94.2	169.12	15931.10	0.00
102	030411003005	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	28.24	117.31	3312.83	0.00
103	030411003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	28.24	96.33	2720.36	0.00
104	030411003007	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	248.88	125.53	31241.91	0.00
105	030411003008	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	108.2	200.51	21695.18	0.00
106	030411003009	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	108.2	117.31	12692.94	0.00
107	030411003010	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	108.2	96.33	10422.91	0.00
108	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	3166.41	21.83	69122.73	0.00
109	030411001001	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:预埋	m	220	95.96	21111.20	0.00
本页小计							397351.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030411001002	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:预埋	m	100	56.81	5681.00	0.00
111	030411001003	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:预埋	m	200	35.74	7148.00	0.00
112	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	5.43	135.25	734.41	0.00
113	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	15.2	100.95	1534.44	0.00
114	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	75.5	86.87	6558.69	0.00
115	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	6.22	65.00	404.30	0.00
116	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	235.4	46.72	10997.89	0.00
117	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	31.4	39.96	1254.74	0.00
118	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	32	28.59	914.88	0.00
119	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	32	24.22	775.04	0.00
本页小计							36003.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	6662.75	18.09	120529.15	0.00
121	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	8.95	24.49	219.19	0.00
122	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	96.4	18.40	1773.76	0.00
123	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	3993.48	15.99	63855.75	0.00
124	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	4846.7	10.79	52295.89	0.00
125	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:吊顶敷设	m	4000	15.03	60120.00	0.00
126	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶敷设	m	5000	12.25	61250.00	0.00
127	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	604.38	16.39	9905.79	0.00
128	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	1885.26	14.04	26469.05	0.00
129	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	66638.68	11.69	779006.17	0.00
本页小计							1175424.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x185+1x95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	46.74	860.43	40216.50	0.00
131	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	239.78	576.89	138326.68	0.00
132	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	38.45	455.30	17506.29	0.00
133	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	734.5	335.24	246233.78	0.00
134	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	68.5	249.31	17077.74	0.00
135	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	455.76	138.55	63145.55	0.00
136	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1381.14	97.80	135075.49	0.00
本页小计							657582.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	78.71	63.44	4993.36	0.00
138	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1167.73	44.07	51461.86	0.00
139	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	44.64	53.25	2377.08	0.00
140	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	118.69	39.91	4736.92	0.00
141	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-3x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	166.8	31.29	5219.17	0.00
142	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	222	78.02	17320.44	0.00
143	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	158301.21	8.76	1386718.60	0.00
144	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	6447.8	5.68	36623.50	0.00
本页小计							1509450.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	352539.63	4.74	1671037.85	0.00
146	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	9332.18	6.90	64392.04	0.00
147	030411001022	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	1650	22.64	37356.00	0.00
148	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	4471	8.37	37422.27	0.00
149	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	17578	8.32	146248.96	0.00
150	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2以内	个	2	315.52	631.04	0.00
151	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内	个	60	225.50	13530.00	0.00
152	030408006003	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	34	161.42	5488.28	0.00
153	030408006004	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	18	96.53	1737.54	0.00
154	030408006005	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
155	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
156	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.5 照明灯具			1	1134057.59	1134057.59	0.00
157	030412005001	荧光灯	1.名称:1.2米明装LED带罩支架 2.规格:AC220V,18W 3.安装形式:吸顶	套	1380	137.62	189915.60	0.00
本页小计							2169373.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030412005002	荧光灯	1.名称:100宽LED线型灯 2.规格:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	套	546	85.06	46442.76	0.00
159	030412001001	普通灯具	1.名称:双头明装斗胆灯 2.规格:LED 2*10W 3.安装形式:吸顶	套	18	88.20	1587.60	0.00
160	030412005003	荧光灯	1.名称:300*300防雾LED灯盘 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:吸顶	套	1104	80.94	89357.76	0.00
161	030412005004	荧光灯	1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:吸顶	套	4	152.63	610.52	0.00
162	030412001002	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:嵌入安装	套	383	75.07	28751.81	0.00
163	030412001003	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:嵌入安装	套	370	85.17	31512.90	0.00
164	030412001004	普通灯具	1.名称:φ300白壳吸顶灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:吸顶	套	683	104.57	71421.31	0.00
165	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED，13W 3.安装形式:底边距地2.6米壁装	套	4	83.19	332.76	0.00
166	030412001006	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	168	88.81	14920.08	0.00
167	030412005005	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:吸顶	套	88	135.95	11963.60	0.00
168	030412005006	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	2	226.77	453.54	0.00
169	030412004001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	m	719.54	42.60	30652.40	0.00
170	030412004002	装饰灯	1.名称:LED线型灯 2.型号:AC220V,20W/米 3.安装形式:嵌入安装	m	494.02	114.04	56338.04	0.00
171	030404034001	照明开关	1.名称:室外防水密闭型单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	1	31.51	31.51	0.00
172	030404034002	照明开关	1.名称:复位开关面板 2.规格:TW-HT-R,DC24V 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	6	46.60	279.60	0.00
本页小计							384656.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030904003001	按钮	1.名称:求助面板 2.规格:TW-HT-B,DC24V	个	18	48.13	866.34	0.00
174	030904005001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A,DC24V	个	6	248.04	1488.24	0.00
175	030404022001	控制器	1.名称:控制器 主令 2.型号:TW-HT-C	台	6	473.63	2841.78	0.00
176	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	716	23.84	17069.44	0.00
177	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	1434	26.50	38001.00	0.00
178	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	82	28.83	2364.06	0.00
179	030404034006	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	1392	30.03	41801.76	0.00
180	030404034007	照明开关	1.名称:双开多控中途开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	674	35.52	23940.48	0.00
181	030404034008	照明开关	1.名称:声控/触摸延时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	173	46.76	8089.48	0.00
182	030404035001	插座	1.名称:茶水间插座 2.规格:满足现场实际使用要求 3.暗装，距底0.3	个	4	80.70	322.80	0.00
183	030404035002	插座	1.名称:单相分体式空调三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地2.0米暗装	个	18	39.07	703.26	0.00
184	030404035003	插座	1.名称:三孔空调插座 2.规格:220V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地3.1米暗装	个	570	39.07	22269.90	0.00
本页小计							159758.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030404035004	插座	1.名称:二三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	148	32.46	4804.08	0.00
186	030404035005	插座	1.名称:带USB口五孔插座 2.规格:220V,10A,带安全门 3.安装方式:距地2.2m	个	2708	36.36	98462.88	0.00
187	030404035006	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	6756	30.27	204504.12	0.00
188	030404035007	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	562	36.16	20321.92	0.00
189	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	68	79.73	5421.64	0.00
190	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	28	79.73	2232.44	0.00
191	030412004005	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	69	87.25	6020.25	0.00
192	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	271	79.73	21606.83	0.00
193	030412004007	装饰灯	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	10	87.25	872.50	0.00
本页小计							364246.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	68	79.73	5421.64	0.00
195	030412004009	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:6W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	180	81.66	14698.80	0.00
196	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	121	104.54	12649.34	0.00
197	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(室外灯具IP67) 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m壁挂	套	34	79.73	2710.82	0.00
		A.6 防雷接地			**1**	**236835.58**	**236835.58**	**0.00**
198	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	1059.7	28.80	30519.36	0.00
199	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	2021	25.64	51818.44	0.00
200	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	1878.58	28.05	52694.17	0.00
201	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下敷设，含与避雷网、均压环、基础接地等焊接	m	1535.65	27.47	42184.31	0.00
202	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	460	11.69	5377.40	0.00
本页小计							218074.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	568	26.58	15097.44	0.00
204	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	764	42.24	32271.36	0.00
205	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	10	336.10	3361.00	0.00
206	030409008003	断接卡子	1.名称:断接卡子	块	12	50.47	605.64	0.00
207	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	3	968.82	2906.46	0.00
		A.7 抗震支架			**1**	**50309.05**	**50309.05**	**0.00**
208	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	144	171.23	24657.12	0.00
209	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	109	179.66	19582.94	0.00
210	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	2	175.67	351.34	0.00
211	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	7	183.21	1282.47	0.00
212	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	9	210.22	1891.98	0.00
213	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	11	231.20	2543.20	0.00
		A.8 其他			**1**	**76227.62**	**76227.62**	**0.00**
214	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	75450.92	75450.92	0.00
215	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	15	19.72	295.80	0.00
216	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	15	32.06	480.90	0.00
本页小计							180778.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							9373079.93	0.00
217	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	78072.29	78072.29	0.00
218	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	111740.90	111740.90	0.00
单价措施合计							189813.19	0.00
本页小计							189813.19	0.00
合　　计							9562893.12	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	154503.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	120706.09			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	16898.85			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	16898.85			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	6035.30			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	2011.77			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	88517.80			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	64376.58			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	2414.12			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	4828.24			0.04～0.08%
合　计					322687.60			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	244396.99	100	244396.99
1.1	社会保险费		8369759.97	2.4	200874.24
1.2	住房公积金		8369759.97	0.42	35152.99
1.3	环境保护税		8369759.97	0.1	8369.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	10129977.71	9	911697.99
合　计					1156094.98

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	51139.757611	1	51139.76	
2	50	1ALG3(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
3	50	4ALG3(公共照明箱)		台	1	6939.78	6939.78	
4	50	JX32(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
5	50	1AL3/2AL3/3AL3/4AL3/5AL3/6AL3(照明配电箱)		台	6	14222.45	85334.70	
6	50	配电箱ZAPxy3		台	1	13621.34	13621.34	
7	50	JX31(进线箱)		台	1	5057.1	5057.10	
8	50	配电箱2~6ALE3		台	5	6847.05	34235.25	
9	50	1AL4(照明配电箱)		台	1	10934.4	10934.40	
10	50	2AL4/3AL4/4AL4/5AL4/6AL4(照明配电箱)		台	5	12142.38	60711.90	
11	50	JX33(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
12	50	RATdt3(客梯配电箱)		台	2	12907.25	25814.50	
13	50	配电箱1ALE3		台	1	6920.25	6920.25	
14	50	A型应急照明集中电源		台	24	3726.29	89430.96	
15	50	1ALG2(公共照明箱)		台	1	7375.4	7375.40	
16	50	4ALG2(公共照明箱)		台	1	7081.28	7081.28	
17	50	JX22(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
18	50	2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱)		台	5	13742.03	68710.15	
19	50	配电箱ZAPxy2		台	1	18020.6	18020.60	
20	50	JX21(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
21	50	配电箱2~4ALE2		台	3	6819.1	20457.30	
22	50	配电箱5ALE2		台	1	6387.93	6387.93	
23	50	配电箱6ALE2		台	1	6821.78	6821.78	
24	50	JX23(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
25	50	RATdt2(客梯配电箱)		台	1	12853.48	12853.48	
26	50	配电箱1ALE2		台	1	6819.1	6819.10	
27	50	1AL4-1/1AL4-2(办公室照明配电箱)		台	2	6514.35	13028.70	
28	50	配电箱ZAPxy5		台	1	11771.78	11771.78	
29	50	JX51(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	50	1ALG5(公共照明箱)		台	1	5871.58	5871.58	
31	50	配电箱2~6ALE4		台	5	7085.26	35426.30	
32	50	1AL5/2AL5/3AL5/4AL5(照明配电箱)		台	4	13473.2	53892.80	
33	50	5AL5/6AL5(照明配电箱)		台	2	13592.98	27185.96	
34	50	RATdt5(客梯配电箱)		台	1	12728.09	12728.09	
35	50	配电箱1ALE5		台	1	6939.01	6939.01	
36	50	配电箱2~6ALE5		台	5	7961.61	39808.05	
37	50	4ALG5(公共照明箱)		台	1	5809.03	5809.03	
38	50	JX52(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
39	50	JX53(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
40	50	配电箱1ALE4		台	1	6920.25	6920.25	
41	50	1AL1-7(活动室照明配电箱)		台	1	6016.63	6016.63	
42	50	1AL1-8(活动室照明配电箱)		台	1	5529.54	5529.54	
43	50	配电箱ZAPxy4		台	1	12291.28	12291.28	
44	50	1AL4-3(心理咨询室照明配电箱)		台	1	5888.86	5888.86	
45	50	1AL1-4(医务室照明配电箱)/1AL1-5(活动室照明配电箱)		台	2	5489.63	10979.26	
46	50	1AL1-6(活动室照明配电箱)		台	1	5871.58	5871.58	
47	50	JX42(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
48	50	JX43(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
49	50	RATdt4(客梯配电箱)		台	1	12848.2	12848.20	
50	50	JX41(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
51	50	1ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
52	50	4ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
53	50	1AL2(照明配电箱)		台	1	13467.88	13467.88	
54	50	ALa(宿舍照明配电箱)		台	680	461.35	313718.00	
55	50	ALb(宿舍照明配电箱)		台	5	399.25	1996.25	
56	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T）		套	2	175.67	351.34	
57	50	镀锌圆钢	Φ10	m	1059.7	3.16	3348.65	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	50	ALc(洗衣房照明配电箱)		台	40	3812.79	152511.60	
59	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL）		套	109	179.66	19582.94	
60	50	1AL1-3(自习室照明配电箱)		台	1	6460.55	6460.55	
61	50	1AL1-1(开放讨论区照明配电箱)		台	1	4158.16	4158.16	
62	50	1AL1-2(自习室照明配电箱)		台	1	5608.79	5608.79	
63	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T）		套	9	210.22	1891.98	
64	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL）		套	11	231.2	2543.20	
65	50	控制器 主令		台	6	196.07	1176.42	
66	50	智能声光报警装置		个	6	126.34	758.04	
67	50	基础槽钢10#		m	60	55.2	3312.00	
68	50	5AL1/6AL1(照明配电箱)		台	2	9628.65	19257.30	
69	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL）		套	7	183.21	1282.47	
70	50	1AL1(照明配电箱)		台	1	10932.16	10932.16	
71	50	2AL1/3AL1/4AL1(照明配电箱)		台	3	10227.6	30682.80	
72	50	JX13(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
73	50	RATdt1(客梯配电箱)		台	1	12848	12848.00	
74	50	ALrd1(弱电井配电箱)		台	30	5010.53	150315.90	
75	50	JX12(进线箱)		台	1	3327.05	3327.05	
76	50	接地扁钢	40*4	m	1878.58	6.34	11910.20	
77	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T）		套	144	171.23	24657.12	
78	50	配电箱1ALE1		台	1	6920.25	6920.25	
79	50	配电箱2~6ALE1		台	5	7085.26	35426.30	
80	50	1ALG1(公共照明箱)		台	1	7495.18	7495.18	
81	50	接地扁钢	25*4	m	2021	3.93	7942.53	
82	50	配电箱ZAPxy1		台	1	13646.34	13646.34	
83	50	1AL1-4(阅览室照明配电箱)		台	1	5646.95	5646.95	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
84	50	1AL1-5(一站式学生服务中心照明配电箱)		台	1	5608.38	5608.38	
85	50	4ALG1(公共照明箱)		台	1	6980.13	6980.13	
86	50	JX11(进线箱)		台	1	5057.1	5057.10	
87	SBF9999	配电箱ZATL4		台	1	13027.9	13027.90	
88	SBF9999	配电箱ZAL5b		台	1	10796.25	10796.25	
89	SBF9999	配电箱ZAL1a		台	1	12851.43	12851.43	
90	SBF9999	配电箱ZAL5a		台	1	12719.69	12719.69	
91	SBF9999	配电箱ZAL1b		台	1	12546.29	12546.29	
92	SBF9999	配电箱ZAL2b		台	1	12864.75	12864.75	
93	SBF9999	配电箱ZAL3b		台	1	11589.84	11589.84	
94	SBF9999	配电箱ZAL3a		台	1	13039.08	13039.08	
95	SBF9999	配电箱ZATL2		台	1	12107.5	12107.50	
96	SBF9999	配电箱ZATL1		台	1	11686.58	11686.58	
97	SBF9999	配电箱ZAL2a		台	1	12052.41	12052.41	
98	SBF9999	配电箱ZATL3		台	1	14555.83	14555.83	
99	SBF9999	配电箱ZAL4b		台	1	13280.78	13280.78	
100	SBF9999	配电箱ZAL4a		台	1	12453.53	12453.53	
101	SBF9999	配电箱ZATL5		台	1	13132.25	13132.25	
102	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	493.163179	6	2958.98	
103	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	147.0388	3.454	507.87	
104	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	24.66	3.454	85.18	
105	01090172	圆钢	Φ10	kg	253.3128	3.454	874.94	
106	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	46.99089	3.454	162.31	
107	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	696.6102	3.56	2479.93	
108	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1261.848	3.56	4492.18	
109	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	14.22	3.56	50.62	
110	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	282.51018	3.56	1005.74	
111	01210101	角钢		kg	2374.8075	3.157	7497.27	
112	01210101	角钢		kg	20	3.157	63.14	
113	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	6	3.792	22.75	
114	01293501	钢垫板		kg	137.7	3.792	522.16	
115	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	9	4.43	39.87	
116	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	40.372971	8.58	346.40	
117	02070226	橡胶垫	δ2	m2	5.14197	14.58	74.97	
118	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	34.112	2.14	73.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	02190142	尼龙卡带	4×50	个	3749.9004	0.18	674.98	
120	02270106	白布		m	0.12	3.43	0.41	
121	02270131	破布		kg	375.451391	6	2252.71	
122	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	317.34	0.34	107.90	
123	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	2064.732	0.13	268.42	
124	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.6	0.25	0.15	
125	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	4257.22	0.25	1064.31	
126	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2241.128	0.26	582.69	
127	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	188.76	0.27	50.97	
128	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	57.42	0.59	33.88	
129	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2359.938	0.58	1368.76	
130	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	64.9728	1	64.97	
131	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	247.030524	0.69	170.45	
132	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	7202.974622	0.86	6194.56	
133	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	24.72	0.99	24.47	
134	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4225.618994	1.1	4648.18	
135	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	338.6	1.17	396.16	
136	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	389.958	2.32	904.70	
137	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	9681.84	0.34	3291.83	
138	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1067.966916	0.69	736.90	
139	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.8	0.69	1.24	
140	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	383.611	0.86	329.91	
141	03210206	砂轮片	Φ100	片	2.56026	1.29	3.30	
142	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.56026	11.58	29.65	
143	03270104	铁砂布	2#	张	1034.99076	0.86	890.09	
144	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	3.96	5.95	23.56	
145	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	307.404002	5.95	1829.05	
146	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	107.4955	5.95	639.60	
147	03411302	焊锡		kg	922.690128	36.87	34019.59	
148	03430900	焊锡丝		kg	65.38	42.88	2803.49	
149	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	55.075482	51.45	2833.63	
150	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	413.806387	5.56	2300.76	
151	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	2.679	5.56	14.90	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	312.9221	7.07	2212.36	
153	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.6	1.72	1.03	
154	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	67.33	2.57	173.04	
155	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	2.924935	6.86	20.07	
156	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	583.704953	17.15	10010.54	
157	03652421	锯条		根	1350.96666	0.19	256.68	
158	03652422	钢锯条		根	1144.429646	0.21	240.33	
159	03652903	羊毛刷		把	9	1.72	15.48	
160	04010611	水泥	32.5级	kg	43311.889973	0.334	14466.17	
161	04030107	中砂		t	275.621118	174.82	48184.08	
162	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.06	18.71	1.12	
163	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	146.872427	14.57	2139.93	
164	11030306	酚醛防锈漆		kg	27.90882	14.57	406.63	
165	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.18	16.29	2.93	
166	11030704	沥青清漆		kg	3.284134	19.67	64.60	
167	11030904	沥青绝缘漆		kg	18.093908	20.14	364.41	
168	11111703	酚醛磁漆		kg	9.78	21.48	210.07	
169	11112503	调和漆		kg	1.8	12.4	22.32	
170	11112504	无光调和漆		kg	141.858643	12.4	1759.05	
171	11112504	无光调和漆		kg	0.6	12.4	7.44	
172	11112524	厚漆		kg	5.72238	8.58	49.10	
173	11452104	酒精		kg	9	9	81.00	
174	11452114	松香水		kg	11.399076	4.72	53.80	
175	12010103	汽油		kg	3134.571149	8.19	25672.14	
176	12010106	汽油	90#	kg	0.9	8.19	7.37	
177	12030106	溶剂汽油		kg	35.021309	7.89	276.32	
178	12060317	清油		kg	16.222171	13.72	222.57	
179	12070109	电力复合脂		kg	412.295621	17.15	7070.87	
180	12300367	硬酯酸	一级	kg	4.028301	10.29	41.45	
181	12310335	硅胶		kg	0.18	222.96	40.13	
182	12413542	胶合剂		kg	56.168584	8.56	480.80	
183	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	176.43	12.43	2193.02	
184	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	6	1.72	10.32	
185	12430361	塑料粘胶带		盘	97.98789	3.14	307.68	
186	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1431.52689	1.8	2576.75	
187	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	894.244675	3.14	2807.93	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
188	14010305	焊接钢管	DN40	m	32.342	12.99	420.12	
189	14010305	焊接钢管	DN32	m	32.96	11.3	372.45	
190	14010305	焊接钢管	DN50	m	242.462	17.79	4313.40	
191	14010305	焊接钢管	DN100	m	15.656	37.09	580.68	
192	14010305	焊接钢管	DN150	m	5.5929	60.76	339.82	
193	14010305	焊接钢管	DN70	m	6.4066	23.9	153.12	
194	14010305	焊接钢管	DN80	m	77.765	28.14	2188.31	
195	14010305	焊接钢管	DN25	m	32.96	8.1	266.98	
196	14010305	焊接钢管	DN20	m	6862.6325	5.6	38430.74	
197	14030328	焊接钢管	DN50	m	206	17.79	3664.74	
198	14030340	焊接钢管	DN80	m	103	28.14	2898.42	
199	14030346	焊接钢管	DN150	m	226.6	60.76	13768.22	
200	14312502	塑料软管		kg	130.09	15.78	2052.82	
201	14312509	塑料软管	dn6	m	354.3	1.89	669.63	
202	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	88.575	1.17	103.63	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.3	1.17	0.35	
204	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1029.394875	0.13	133.82	
205	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	4.944	0.24	1.19	
206	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	4.944	0.54	2.67	
207	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	4.8513	0.72	3.49	
208	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	58.8493	0.93	54.73	
209	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	0.96099	1.47	1.41	
210	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	11.66475	1.78	20.76	
211	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	43.262	2	86.52	
212	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	43716.18	0.12	5245.94	
213	15271912	管接头	FST20	个	9863.50596	0.25	2465.88	
214	15271913	管接头	FST25	个	277.13322	0.33	91.45	
215	15271914	管接头	FST32	个	88.84386	0.59	52.42	
216	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	6489	0.15	973.35	
217	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	3077.6	0.22	677.07	
218	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	31.791	3.93	124.94	
219	22470111	壁灯	AC220V,LED，13W	套	4.04	55	222.20	
220	22470111	疏散出口标志灯		套	68.68	44.35	3045.96	
221	22470111	安全出口标志灯		套	28.28	44.35	1254.22	
222	22470111	Φ300白壳吸顶灯	C220V,15W	套	689.83	74.2	51185.39	
223	22470111	多信息复合标志灯(双面)		套	69.69	44.35	3090.75	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
224	22470111	消防应急照明灯具	6W	套	181.8	45.35	8244.63	
225	22470111	防潮吸顶灯	13W	套	169.68	58.6	9943.25	
226	22470111	LED灯带	9.6w/m	套	726.7354	29.75	21620.38	
227	22470111	LED线型灯	AC220V,20W/米	套	498.9602	100.49	50140.51	
228	22470111	楼层标志灯		套	68.68	44.35	3045.96	
229	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	2.02	187.63	379.01	
230	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	273.71	44.35	12139.04	
231	22470111	方向标志灯(双面单向不可调)		套	10.1	44.35	447.94	
232	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	24W	套	88.88	104.9	9323.51	
233	22470111	600*600LED灯盘		套	4.04	110.21	445.25	
234	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,12W	套	386.83	45	17407.35	
235	22470111	1.2米明装LED带罩支架	AC220V,18W	套	1393.8	106.55	148509.39	
236	22470111	300*300防雾LED灯盘	AC220V,12W	套	1115.04	39.23	43743.02	
237	22470111	双头明装斗胆灯	LED 2*10W	套	18.18	58	1054.44	
238	22470111	100宽LED线型灯	9.6w/m	套	551.46	54.52	30065.60	
239	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,15W	套	373.7	55	20553.50	
240	22470111	消防应急照明灯具(室外灯具IP67)		套	34.34	44.35	1522.98	
241	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	122.21	68	8310.28	
242	23210101	求助面板		套	18.36	36.04	661.69	
243	23230131	双联双控开关		只	1419.84	17.34	24620.03	
244	23230131	复位开关面板		只	6.12	34.32	210.04	
245	23230131	三联单控开关		只	83.64	16.16	1351.62	
246	23230131	室外防水密闭型单联单控开关		只	1.02	19.52	19.91	
247	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	730.32	12	8763.84	
248	23230131	双开多控中途开关		只	687.48	22.72	15619.55	
249	23230131	双联单控开关		只	1462.68	13.88	20302.00	
250	23230131	声控/触摸延时开关		只	176.46	34.32	6056.11	
251	23412504	茶水间插座		套	4.08	66.3	270.50	
252	23412504	单相柜式空调三孔插座		套	599.76	25.49	15287.88	
253	23412504	五孔插座		套	6891.12	16.86	116184.28	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
254	23412504	三相五孔插座		套	2762.16	22.83	63060.11	
255	23412504	防水五孔插座		套	573.24	22.64	12978.15	
256	23412504	二三孔插座		套	150.96	19.01	2869.75	
257	24150703	瓷接头	双路	个	793.1	0.24	190.34	
258	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	223.281	17.15	3829.27	
259	24170303	相色带	20mm×20m	卷	1.8	2.4	4.32	
260	25010307	裸铜线	6mm2	kg	116.45	56.42	6570.11	
261	25010309	裸铜线	10mm2	kg	47.008	56.42	2652.19	
262	25010310	裸铜线	10mm2	m	12	7.72	92.64	
263	25010311	裸铜线	16mm2	m	41.4864	12.73	528.12	
264	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	23.86	58.91	1405.59	
265	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	4660.141	1.54	7176.62	
266	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	4930.828	2.26	11143.67	
267	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	490.05216	2.26	1107.52	
268	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	65.505	3.24	212.24	
269	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	573	7.53	4314.69	
270	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	505.0102	13.23	6681.28	
271	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	15	19.03	285.45	
272	25110000	RTTZ-A-5x6mm2		m	224.22	71.33	15993.61	
273	25110000	WDZB-YJY-4x185+1x95mm2		m	47.2074	814.15	38433.90	
274	25110000	WDZB-YJY-4x95+1x50mm2		m	38.8345	425.65	16529.90	
275	25110000	WDZB-YJY-4x120+1x70mm2		m	242.1778	546.04	132238.77	
276	25110000	WDZB-YJY-3x16mm2		m	45.0864	46.85	2112.30	
277	25110000	WDZB-YJY-5x16mm2		m	1394.9514	89.21	124443.61	
278	25110000	WDZB-YJY-5x6mm2		m	1179.4073	37.71	44475.45	
279	25110000	WDZB-YJY-5x10mm2		m	79.4971	55.37	4401.75	
280	25110000	WDZB-YJY-4x25+1x16mm2		m	460.3176	123.28	56747.95	
281	25110000	WDZN-YJY-3x6mm2		m	168.468	26.43	4452.61	
282	25110000	WDZB-YJY-3x10mm2		m	119.8769	34.97	4192.10	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
283	25110000	WDZB-YJY- 4x50+1x25mm2		m	69.185	221.7	15338.31	
284	25110000	WDZB-YJY- 4x70+1x35mm2		m	741.845	306.78	227583.21	
285	25430311	WDZB-BYJ-2.5mm2		m	408945.9708	2.84	1161406.56	
286	25430311	WDZB-BYJ-4mm2		m	7092.58	4.2	29788.84	
287	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	10078.7544	5.25	52913.46	
288	25430315	WDZB-BYJ-6mm2		m	166216.2705	7.23	1201743.64	
289	25430315	BV-25mm2		m	596.4	23.44	13979.62	
290	25430319	花线	2×23/0.15	m	40.211	2.26	90.88	
291	26012501	非消防配电桥架:MR- 300*150		m	175.4127	124.65	21865.19	
292	26012501	非消防配电桥架:MR- 200*150		m	1325.4945	73.74	97741.96	
293	26012501	非消防配电不锈钢桥 架:MR-200*150		m	94.671	118.92	11258.28	
294	26012501	非消防配电桥架:MR- 200*100		m	137.1222	67.36	9236.55	
295	26012501	非消防配电桥架:MR- 100*100		m	137.1222	46.49	6374.81	
296	26012501	消防配电桥架:MR- 200*100		m	250.1244	67.36	16848.38	
297	26012501	非消防配电桥架:MR- 400*150		m	138.8508	134.58	18686.54	
298	26060121	PC管	DN25	m	2073.786	1.9	3940.19	
299	26060121	PC管	DN32	m	664.818	3.45	2293.62	
300	26060121	PC管	DN20	m	73808.548	1.15	84879.83	
301	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN40	m	9.2185	9.92	91.45	
302	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN25	m	8233.2844	5.82	47917.72	
303	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN20	m	10142.101	4.07	41278.35	
304	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN32	m	99.292	7.32	726.82	
305	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	1782	12.28	21882.96	
306	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	3738.9	0.3	1121.67	
307	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	277.2	1.53	424.12	
308	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	259.875	0.29	75.36	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	43716.18	0.1	4371.62	
310	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	1029.394875	0.1	102.94	
311	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	4.944	0.25	1.24	
312	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	4.944	0.25	1.24	
313	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	4.8513	0.37	1.79	
314	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	58.6173	0.37	21.69	
315	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	0.96099	0.61	0.59	
316	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	11.66475	0.65	7.58	
317	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	42.8402	0.98	41.98	
318	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1724.15717	1.54	2655.20	
319	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	1224.601136	2.06	2522.68	
320	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	14.76848	2.96	43.71	
321	26064309	紧定式直管接头	Φ40	个	1.175135	4.5	5.29	
322	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	2.2654	4.36	9.88	
323	26064335	紧定式弯管接头	Φ40	个	0.19332	6.71	1.30	
324	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	1098.0212	0.83	911.36	
325	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	5.2736	1.23	6.49	
326	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	5.2736	1.79	9.44	
327	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	5.17472	2.1	10.87	
328	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	38.79392	3.1	120.26	
329	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	0.96099	3.98	3.82	
330	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	11.66475	4.74	55.29	
331	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	42.8402	9.12	390.70	
332	26065140	镀锌电线管接头	Φ150×10	个	0.447432	14.11	6.31	
333	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	23.72	1.76	41.75	
334	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1671.07818	0.9	1503.97	
335	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	1234.99266	1.29	1593.14	
336	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	14.8938	1.82	27.11	
337	26065309	紧定式锁母	Φ40	个	1.382775	2.89	4.00	
338	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	389.958	7.55	2944.18	
339	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	18.18	22.18	403.23	
340	26090309	铝接线端子	95mm2	个	225.6	2.57	579.79	
341	26090312	铝接线端子	185mm2	个	7.52	4.72	35.49	
342	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	861.735	1.29	1111.64	
343	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	1390.55	1.72	2391.75	
344	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	546.07	2.43	1326.95	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍电气工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
345	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2372.118	3.33	7899.15	
346	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	177.576	4.23	751.15	
347	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	153.408	2.14	328.29	
348	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	225.6	8.58	1935.65	
349	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm2	个	7.52	15.44	116.11	
350	26093511	分等电位联结端子箱		个	779.28	20.22	15757.04	
351	26093512	总等电位联结端子箱		个	10	42.04	420.40	
352	26110101	暗装开关盒		只	4560.42	1.83	8345.57	
353	26110101	暗装接线盒		只	17929.56	1.98	35500.53	
354	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	178.0296	3.93	699.66	
355	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	263.396325	1.46	384.56	
356	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	313.448577	5.77	1808.60	
357	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	13.003068	9.3	120.93	
358	26250343	固定卡子	3×80	个	211.768	2.49	527.30	
359	26250350	接地卡子		个	543.84	1.9	1033.30	
360	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	18.54	3.47	64.33	
361	26250703	电缆吊挂	3×50	套	136.287357	8.45	1151.63	
362	26250704	电缆吊挂	3×100	套	3.771918	9.86	37.19	
363	31110301	棉纱头		kg	1233.226486	5.57	6869.07	
364	31110307	塑料手套		副	215.88	3.43	740.47	
365	31130106	其它材料费		元	8968.17376	1	8968.17	
366	31130108	校验材料费		元	21.35	0.86	18.36	
367	31150101	水		m3	51.537972	4.42	227.80	
368	31150301	电		kW·h	327.73334	0.67	219.58	
369	31170103	标志牌		个	337.363892	0.16	53.98	
370	31170104	标志牌	塑料扁形	个	24	0.16	3.84	
371	55490331	电缆分支箱		台	60	470.81	28248.60	
合　计							6713005.60	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1610771.95	0.00
1.1	人工费	380786.44	
1.2	材料费	986353.30	
1.3	施工机具使用费	7649.95	
1.4	企业管理费	182645.84	
1.5	利润	53336.41	
2	措施项目	102857.75	0.00
2.1	单价措施项目费	36790.49	0.00
2.2	总价措施项目费	66067.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31633.20	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	50037.98	—
5	税金	158730.09	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1922397.77	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 智能化预埋			1	1592170.99	1592170.99	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架XQJ-C-400x150mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1953.5	208.93	408144.76	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	40.85	28.94	1182.20	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	29852.63	10.80	322408.40	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	4148.7	16.11	66835.56	0.00
5	030502007001	2芯皮线光纤	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	24156	4.24	102421.44	0.00
本页小计							900992.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502007002	4芯室内单模光缆	4芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	600	6.16	3696.00	0.00
7	030502007003	8芯室内单模光缆	8芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	4200	10.09	42378.00	0.00
8	030502005001	六类非屏蔽4对室内线缆	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	35585	7.04	250518.40	0.00
9	030411004001	配线	1.名称:RVVP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	9000	4.54	40860.00	0.00
10	030411004002	配线	1.名称:RVV3x1.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2100	6.08	12768.00	0.00
11	030411004003	配线	1.名称:RVV2x2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	8500	8.20	69700.00	0.00
本页小计							419920.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004004	配线	1.名称:RVSP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	4250	9.45	40162.50	0.00
13	030411004005	配线	1.名称:RVSP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	5650	4.85	27402.50	0.00
14	030411004006	配线	1.名称:ZR-RVVP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2000	8.34	16680.00	0.00
15	030502001001	宿舍多媒体箱	1.名称:宿舍多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	706	162.40	114654.40	0.00
16	030502001002	活动室多媒体箱	1.名称:活动室多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	9	162.40	1461.60	0.00
17	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	2110.42	22.26	46977.95	0.00
18	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	2824	8.47	23919.28	0.00
			A.2 其他		**1**	**18600.96**	**18600.96**	**0.00**
19	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	18600.96	18600.96	0.00
分部分项合计							1610771.95	0.00
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	17301.42	17301.42	0.00
21	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	19489.07	19489.07	0.00
单价措施合计							36790.49	0.00
本页小计							326649.68	0.00
合　　计							1647562.44	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	31633.20			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	24713.44			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3459.88			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3459.88			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1235.67			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	411.89			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	18123.19			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	13180.50			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	494.27			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	988.54			0.04～0.08%
合　计					66067.26			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50037.98	100	50037.98
1.1	社会保险费		1713629.70	2.4	41127.11
1.2	住房公积金		1713629.70	0.42	7197.24
1.3	环境保护税		1713629.70	0.1	1713.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1763667.68	9	158730.09
合　计					208768.07

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	11234.659533	1	11234.66	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	28.35	6	170.10	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.36765	3.454	1.27	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	168.8336	3.454	583.15	
5	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	464.2924	3.56	1652.88	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	63	3.56	224.28	
7	01210101	角钢		kg	1582.815	3.157	4996.95	
8	02270131	破布		kg	94.87801	6	569.27	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2051.175	0.58	1189.68	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	732	0.86	629.52	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1045.417651	1.1	1149.96	
12	03070110	膨胀螺栓	M8	套	2917.2	0.3	875.16	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.907	1.29	5.04	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.907	11.58	45.24	
15	03270104	铁砂布	2#	张	75.97512	0.86	65.34	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	68.526727	5.95	407.73	
17	03411302	焊锡		kg	36.32	36.87	1339.12	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.985	51.45	205.03	
19	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	71.17	5.56	395.71	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	131.703074	5.56	732.27	
21	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	233.529021	17.15	4005.02	
22	03652421	锯条		根	838.40415	0.19	159.30	
23	03652422	钢锯条		根	107.385072	0.21	22.55	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	17940.707917	0.334	5992.20	
25	04030107	中砂		t	114.168141	174.82	19958.87	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	32.107028	14.57	467.80	
27	11030306	酚醛防锈漆		kg	29.3025	14.57	426.94	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.25327	19.67	4.98	
29	11112504	无光调和漆		kg	24.312038	12.4	301.47	
30	11452114	松香水		kg	7.597512	4.72	35.86	
31	12010103	汽油		kg	316.305	8.19	2590.54	
32	12030106	溶剂汽油		kg	8.377019	7.89	66.09	
33	12060317	清油		kg	9.117014	13.72	125.09	
34	12070109	电力复合脂		kg	34.83107	17.15	597.35	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	12430361	塑料粘胶带		盘	333.225	3.14	1046.33	
36	14030303	SC管	DN32	m	42.0755	11.3	475.45	
37	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	6.311325	0.54	3.41	
38	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	6283.4	0.12	754.01	
39	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	439.5375	13.23	5815.08	
40	25253501	8芯室内单模光缆		m	4284	7.36	31530.24	
41	25253501	4芯室内单模光缆		m	612	3.25	1989.00	
42	25253501	2芯皮线光纤		m	24639.12	1.75	43118.46	
43	25430314	RVSP4x1.0mm2		m	4590	7.39	33920.10	
44	25430314	RVSP2x1.0mm2		m	6102	3.36	20502.72	
45	25430314	ZR-RVVP4x1.0mm2		m	2160	6.36	13737.60	
46	25430314	RVVP2x1.0mm2		m	9720	3.05	29646.00	
47	25430314	RVV3x1.5mm2		m	2268	4.25	9639.00	
48	25430314	RVV2x2.5mm2		m	9180	6.47	59394.60	
49	25430507	六类非屏蔽4对室内线缆		m	36296.7	4.84	175676.03	
50	26012501	弱电桥架XQJ-C-400x150mm		m	1963.2675	131.37	257914.45	
51	26060331	扣压式镀锌电线管	DN20	m	30748.2089	4.05	124530.25	
52	26060331	扣压式镀锌电线管	DN25	m	4273.161	5.78	24698.87	
53	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	6283.4	0.1	628.34	
54	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	6.311325	0.25	1.58	
55	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	5227.195513	1.01	5279.47	
56	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	635.58084	1.39	883.46	
57	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	6.73208	1.79	12.05	
58	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	4612.231335	0.81	3735.91	
59	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	640.97415	1.1	705.07	
60	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2051.175	3.33	6830.41	
61	26110101	86型钢制接线盒		只	2880.48	1.98	5703.35	
62	31110301	棉纱头		kg	126.255	5.57	703.24	
63	31130106	其它材料费		元	177.912	1	177.91	
64	31130106	其它材料费		元	731.407662	1	731.41	
65	31150101	水		m3	21.273567	4.42	94.03	
66	31150301	电		kW·h	330.1415	0.67	221.19	
67	34130226	活动室多媒体箱		个	9	106.47	958.23	
68	34130226	宿舍多媒体箱		个	706	106.47	75167.82	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	745560.87	0.00
1.1	人工费	218610.15	
1.2	材料费	382037.15	
1.3	施工机具使用费	9388.95	
1.4	企业管理费	104908.43	
1.5	利润	30616.20	
2	措施项目	37938.97	0.00
2.1	单价措施项目费	17482.07	0.00
2.2	总价措施项目费	20456.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9794.82	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	15493.63	—
5	税金	71909.41	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		870902.88	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F5排风系统			1	672017.11	672017.11	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.5mm 3.形状:圆形 4.规格:D(b)≤320mm 5.接口形式:联合咬口	m2	523.6	239.24	125266.06	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤500mm 5.接口形式:联合咬口	m2	10.6	183.49	1944.99	0.00
3	030703019001	柔性接口	1.名称:150~200mm不燃软接	m2	85.65	147.60	12641.94	0.00
4	031201003001	金属结构刷油	1.除锈：手工除锈 2.刷油：环保防锈漆底漆两遍和色漆两遍 3.含设备、风管、阀部件支吊架及法兰	kg	482.69	2.80	1351.53	0.00
5	030404033001	静音排风机	1.名称:静音排风机,FV-18NS3C,风量500m³/h,全压180Pa,功率60W,噪声29dB(A),220V-50Hz（含防虫网） 2.安装方式:吊装 3.减振底座形式、数量:减震垫安装 4.支架形式:吊筋制作安装 5.含电机检查接线	台	7	1920.96	13446.72	0.00
6	030404033002	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:220m³/h 全压:160Pa,功率:38W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	66	374.53	24718.98	0.00
7	030404033003	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:100m³/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	1368	270.83	370495.44	0.00
8	030404033004	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:1000m³/h 功率:150W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	6	312.41	1874.46	0.00
本页小计							551740.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404033005	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:900m³/h 功率:90W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	60	276.93	16615.80	0.00
10	030404033006	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:800m³/h 功率:80W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	21	268.05	5629.05	0.00
11	030404033007	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:300m³/h 功率:30W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	15	244.99	3674.85	0.00
12	030404033008	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:200m³/h 功率:20W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	4	241.43	965.72	0.00
13	030404033009	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:100m³/h 功率:10W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	6	237.89	1427.34	0.00
14	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 φ160mm 2.含支吊架制安	个	646	96.19	62138.74	0.00
15	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 φ120mm 2.含支吊架制安	个	12	88.96	1067.52	0.00
16	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀320x200mm	个	24	202.41	4857.84	0.00
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口900x250mm	个	2	219.05	438.10	0.00
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口800x250mm	个	25	207.05	5176.25	0.00
19	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口400x250mm	个	4	152.56	610.24	0.00
20	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 φ160mm	个	1	167.64	167.64	0.00
21	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 φ150mm	个	2	158.77	317.54	0.00
22	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 φ120mm	个	6	152.56	915.36	0.00
本页小计							104001.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	100702002001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁（含手动开启装置） 2.参数:采用不燃硅胶布,并配置控制模块，厚度熔点等性能应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求,在(620±20)℃的高温作业下,保持完整性的时间≥30min	m2	54.25	300.00	16275.00	0.00
		A.2 其他			**1**	**73543.76**	**73543.76**	**0.00**
24	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	7259.67	7259.67	0.00
25	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	2374.19	2374.19	0.00
26	031002003001	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN100(φ114x4.0) 2.含套管防水填料	个	123	87.78	10796.94	0.00
27	031002003002	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN65(φ76x4.0) 2.含套管填料	个	1217	43.58	53036.86	0.00
28	031002003003	分体空调套管	1.名称、类型:PVC穿墙套管DN75 2.含套管填料	个	2	38.05	76.10	0.00
分部分项合计							745560.87	0.00
29	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	7769.89	7769.89	0.00
30	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	9712.18	9712.18	0.00
单价措施合计							17482.07	0.00
本页小计							107300.83	0.00
合　　计							763042.94	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	9794.82			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7652.20			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1071.31			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1071.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	382.61			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	127.54			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	5611.62			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	4081.18			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	153.04			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	306.09			0.04～0.08%
合　计					20456.90			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15493.63	100	15493.63
1.1	社会保险费		530603.84	2.4	12734.49
1.2	住房公积金		530603.84	0.42	2228.54
1.3	环境保护税		530603.84	0.1	530.60
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	798993.47	9	71909.41
合　计					87403.04

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	6614.20845	1	6614.21	
2	50	单层百叶风口Φ120mm		个	6	82.51	495.06	
3	50	风管止回阀320x200mm		个	24	141.32	3391.68	
4	50	单层百叶风口Φ150mm		个	2	88.72	177.44	
5	50	防雨百叶风 口800x250mm		个	25	137	3425.00	
6	50	防雨百叶风 口400x250mm		个	4	82.51	330.04	
7	50	单层百叶风口Φ160mm		个	1	97.59	97.59	
8	50	70° 防火阀Φ120mm		个	12	33.27	399.24	
9	50	70° 防火阀Φ160mm		个	646	40.5	26163.00	
10	50	防雨百叶风 口900x250mm		个	2	149	298.00	
11	99	电动挡烟垂壁		m2	54.25	300	16275.00	
12	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	154.89922	3.454	535.02	
13	01130141	扁钢	＜-59	kg	1128.19046	3.56	4016.36	
14	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	100	3.56	356.00	
15	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	89.49796	3.184	284.96	
16	01270101	型钢		kg	782.08	3.213	2512.82	
17	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	15.417	3.792	58.46	
18	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	49.2	3.792	186.57	
19	01290453	热镀锌钢板	δ0.5	m2	12.0628	15.6	188.18	
20	01290453	热镀锌钢板	δ0.5mm	m2	595.8568	15.6	9295.37	
21	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	339.8349	7.72	2623.53	
22	02270112	150~200mm不燃软接		m2	98.4975	55.89	5505.03	
23	02270131	破布		kg	77.694035	6	466.16	
24	02290507	油浸麻丝		kg	127.657	8.4	1072.32	
25	03011002	铁铆钉		kg	6.45236	5.15	33.23	
26	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	652.26	0.27	176.11	
27	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	112	0.3	33.60	
28	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	4917.74	0.56	2753.93	
29	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	154.49088	0.67	103.51	
30	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	320	0.22	70.40	
31	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	11186	0.64	7159.04	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	713	0.86	613.18	
33	03070126	膨胀螺栓	M12	套	106.84	1.03	110.05	
34	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	652.26	0.86	560.94	
35	03210211	砂轮片	Φ400	片	7.09888	11.58	82.21	
36	03270104	铁砂布	2#	张	19.261321	0.86	16.56	
37	03410200	电焊条		kg	12.3	5.95	73.19	
38	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	25.7656	5.95	153.31	
39	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	14.288	5.95	85.01	
40	03430900	焊锡丝		kg	15.53	42.88	665.93	
41	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.106	51.45	159.80	
42	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.55	5.56	14.18	
43	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	46.59	2.57	119.74	
44	03652422	钢锯条		根	46.35	0.21	9.73	
45	03652906	钢丝刷子		把	0.724035	1.54	1.12	
46	04010611	水泥	32.5级	kg	542.455	0.334	181.18	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	82.041	0.334	27.40	
48	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.184759	14.57	148.39	
49	11112503	调和漆		kg	7.24035	12.4	89.78	
50	12010103	汽油		kg	21.123637	8.19	173.00	
51	12070109	电力复合脂		kg	3.106	17.15	53.27	
52	12370305	氧气		m3	57.00644	2.83	161.33	
53	12370335	乙炔气		kg	22.79054	15.44	351.89	
54	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	62.12	12.43	772.15	
55	13013509	石棉绒		kg	266.665	2.4	640.00	
56	14010332	焊接钢管	DN80	m	371.185	28.14	10445.15	
57	14010332	PVC	DN80	m	0.61	10	6.10	
58	14010335	焊接钢管	DN100	m	37.515	37.09	1391.43	
59	14210106	金属软管	Φ20	m	1941.25	2.5	4853.13	
60	15130505	金属软管活接头	Φ20	套	3168.12	2.5	7920.30	
61	24150703	瓷接头	双路	个	1599.59	0.24	383.90	
62	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	93.18	7.86	732.39	
63	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	93.18	58.91	5489.23	
64	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	947.33	2.26	2140.97	
65	31110301	棉纱头		kg	0.84	5.57	4.68	
66	31130106	其它材料费		元	29.95	1	29.95	
67	31130106	其它材料费		元	237.71	1	237.71	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	31150301	电		kW·h	310.6	0.67	208.10	
69	50350103	墙壁式排气扇 风量:200m3/h 功率:20W(220V)		台	4	124.2	496.80	
70	50350103	墙壁式排气扇 风量:800m3/h 功率:80W(220V)		台	21	150.82	3167.22	
71	50350103	墙壁式排气扇 风量:100m3/h 功率:10W(220V)		台	6	120.66	723.96	
72	50350103	墙壁式排气扇 风量:300m3/h 功率:30W(220V)		台	15	127.76	1916.40	
73	50350103	静音排风机,FV-18NS3C,风量500m3/h,全压180Pa,功率60W,噪声29dB(A) ,220V-50Hz		台	7	1247.42	8731.94	
74	50350103	吸顶式通风器 风量:100m3/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀		台	1368	153.6	210124.80	
75	50350103	吸顶式通风器 风量:220m3/h 全压:160Pa,功率:38W(220V) 自带止回阀		台	66	257.3	16981.80	
76	50350103	墙壁式排气扇 风量:900m3/h 功率:90W(220V)		台	60	159.7	9582.00	
77	50350103	墙壁式排气扇 风量:1000m3/h 功率:150W(220V)		台	6	195.18	1171.08	
合　计							387099.21	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1779373.52	0.00
1.1	人工费	507581.43	
1.2	材料费	940101.98	
1.3	施工机具使用费	16744.56	
1.4	企业管理费	243772.50	
1.5	利润	71173.11	
2	措施项目	145452.50	0.00
2.1	单价措施项目费	72357.00	0.00
2.2	总价措施项目费	73095.50	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34998.34	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	55361.04	—
5	税金	178216.84	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2158403.90	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	987285.04	987285.04	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	162.52	105.27	17108.48	0.00
2	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	320	22.26	7123.20	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	31518.24	10.92	344179.18	0.00
4	030411001002	配管	1.名称:金属软管DN20	m	1745	32.26	56293.70	0.00
5	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	1745	8.47	14780.15	0.00
6	030411004001	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	26144.56	5.41	141442.07	0.00
7	030411004002	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	225	4.72	1062.00	0.00
8	030411004003	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	13841.56	4.00	55366.24	0.00
9	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	30	179.79	5393.70	0.00
10	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	136	220.87	30038.32	0.00
11	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器（编码型） 2.安装方式:下沿距地2.3m壁挂	个	104	151.53	15759.12	0.00
12	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	102	145.71	14862.42	0.00
13	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	64	215.39	13784.96	0.00
本页小计							717193.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:总线隔离器 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	72	217.76	15678.72	0.00
15	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	1170	84.17	98478.90	0.00
16	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	138	88.55	12219.90	0.00
17	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:壁挂扬声器 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	69	83.74	5778.06	0.00
18	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	8	64.56	516.48	0.00
19	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	152	121.62	18486.24	0.00
20	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:下沿距地1.5m	台	57	1972.17	112413.69	0.00
21	030904007003	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	207	20.31	4204.17	0.00
22	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	114	20.31	2315.34	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**30370.97**	**30370.97**	**0.00**
23	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	102.17	10.92	1115.70	0.00
24	030411001004	配管	1.名称:金属软管DN20	m	30	32.26	967.80	0.00
25	030411004004	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	204.9	5.41	1108.51	0.00
26	030411004005	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	620.69	4.00	2482.76	0.00
27	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	5	4939.24	24696.20	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**6778.99**	**6778.99**	**0.00**
本页小计							300462.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	352.58	10.92	3850.17	0.00
29	030411001006	配管	1.名称:金属软管DN20	m	30	32.26	967.80	0.00
30	030411004006	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	362.48	5.41	1961.02	0.00
		A.4 应急照明联动系统			**1**	**6334.99**	**6334.99**	**0.00**
31	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	305.25	10.92	3333.33	0.00
32	030411004007	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	315.3	9.52	3001.66	0.00
		A.5 防火门监控系统			**1**	**70771.78**	**70771.78**	**0.00**
33	030904008004	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	60	421.82	25309.20	0.00
34	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	120	88.13	10575.60	0.00
35	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	593.4	10.92	6479.93	0.00
36	030411001009	配管	1.名称:金属软管DN20	m	60	32.26	1935.60	0.00
37	030411006002	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	120	8.47	1016.40	0.00
38	030411004008	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	599.2	6.44	3858.85	0.00
39	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	5	4319.24	21596.20	0.00
本页小计							83885.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.6 能耗监测系统			1	17146.50	17146.50	0.00
40	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	1050	10.92	11466.00	0.00
41	030411004009	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	1050	5.41	5680.50	0.00
		A.8 消火栓系统			1	584120.81	584120.81	0.00
42	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	573.5	148.14	84958.29	0.00
43	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	733.5	97.94	71838.99	0.00
44	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	743.4	67.92	50491.73	0.00
45	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	1252.6	26.96	33770.10	0.00
46	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	2208.3	16.88	37276.10	0.00
47	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	2208.3	2.80	6183.24	0.00
本页小计							301664.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消火栓DN65 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	8	792.02	6336.16	0.00
49	030901010002	减压稳压消火栓SNW65-III	1.型号、规格:减压稳压消火栓SNW65-III 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	147	792.02	116426.94	0.00
50	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg) 2.最大保护距离:15m	具	480	132.33	63518.40	0.00
51	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	80	88.89	7111.20	0.00
52	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	8	111.89	895.12	0.00
53	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	8	171.98	1375.84	0.00
54	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	681.37	1362.74	0.00
本页小计							197026.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	522.09	522.09	0.00
56	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	5	939.83	4699.15	0.00
57	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	60	639.24	38354.40	0.00
58	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接	个	7	461.92	3233.44	0.00
59	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	8	111.98	895.84	0.00
60	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	87.78	351.12	0.00
61	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	106	82.62	8757.72	0.00
62	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	2	78.00	156.00	0.00
63	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	2	58.60	117.20	0.00
64	031202002001	管道防腐蚀	1.名称 埋地管道防腐 2.做法 两布三油加强防腐	m2	15.85	39.45	625.28	0.00
65	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度45mm	m3	13.5	1635.31	22076.69	0.00
66	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度40mm	m3	9.5	1719.48	16335.06	0.00
67	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	项	1	6451.97	6451.97	0.00
		A.9 抗震支架			1	46404.28	46404.28	0.00
68	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T） 2.位置:管道	套	28	138.98	3891.44	0.00
69	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL） 2.位置:管道	套	19	143.60	2728.40	0.00
70	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T） 2.位置:管道	套	19	155.87	2961.53	0.00
71	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL） 2.位置:管道	套	17	161.35	2742.95	0.00
本页小计							114900.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T） 2.位置:管道	套	38	262.30	9967.40	0.00
73	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL） 2.位置:管道	套	40	276.79	11071.60	0.00
74	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T） 2.位置:管道	套	24	294.24	7061.76	0.00
75	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL） 2.位置:管道	套	20	298.96	5979.20	0.00
		A.7 其他			**1**	**30160.16**	**30160.16**	**0.00**
76	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	17546.20	17546.20	0.00
77	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	26.2	20.08	526.10	0.00
78	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	26.2	32.54	852.55	0.00
79	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试2000点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、能耗监测系统等配合调试。	项	1	11235.31	11235.31	0.00
分部分项合计							1779373.52	0.00
80	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	28418.94	28418.94	0.00
81	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	43938.06	43938.06	0.00
单价措施合计							72357.00	0.00
本页小计							136597.12	0.00
合　　计							1851730.52	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	34998.34			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	27342.46			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3827.94			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3827.94			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1367.12			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	455.71			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	20051.14			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	14582.64			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	546.85			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1093.70			0.04～0.08%
合　计					73095.50			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55361.04	100	55361.04
1.1	社会保险费		1895926.02	2.4	45502.22
1.2	住房公积金		1895926.02	0.42	7962.89
1.3	环境保护税		1895926.02	0.1	1895.93
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1980187.06	9	178216.84
合　计					233577.88

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	18453.837696	1	18453.84	
2	50	消火栓报警按钮		个	152	31.05	4719.60	
3	50	消防电话		部	8	49.68	397.44	
4	50	壁挂扬声器		个	69	52	3588.00	
5	50	防火门监控模块		个	60	235.11	14106.60	
6	50	消防电源监控分机		台	5	3200	16000.00	
7	50	火灾显示盘		台	57	364	20748.00	
8	50	吸顶扬声器		个	138	46.13	6365.94	
9	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	102	55.14	5624.28	
10	50	声光报警器		个	104	26.84	2791.36	
11	50	模块箱		个	136	34.16	4645.76	
12	50	感烟探测器		个	1170	21.34	24967.80	
13	50	总线隔离器		个	72	31.05	2235.60	
14	50	输入输出模块		个	64	28.68	1835.52	
15	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T）		套	38	262.3	9967.40	
16	50	抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL）		套	17	161.35	2742.95	
17	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T）		套	19	155.87	2961.53	
18	50	抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL）		套	20	298.96	5979.20	
19	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T）		套	24	294.24	7061.76	
20	50	抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL）		套	40	276.79	11071.60	
21	50	抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL）		套	19	143.6	2728.40	
22	50	沟槽式管件	DN150	个	123.3025	19.52	2406.86	
23	50	防火门监控分机		台	5	2580	12900.00	
24	50	门磁开关		套	120	42.59	5110.80	
25	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T）		套	28	138.98	3891.44	
26	50	沟槽式管件	DN65	个	315.945	13.31	4205.23	
27	50	沟槽式管件	DN100	个	196.578	15.97	3139.35	
28	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	39.049821	6	234.30	
29	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.68	3.454	5.80	
30	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	25.6	3.454	88.42	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	70.4	3.56	250.62	
32	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	73.5	3.56	261.66	
33	01210101	角钢		kg	240	3.157	757.68	
34	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	5.2	3.184	16.56	
35	01270101	型钢		kg	2340.798	3.213	7520.98	
36	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
37	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	3.2	3.792	12.13	
38	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	11.7	73.12	855.50	
39	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	6.369821	7.72	49.18	
40	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	26.46	5.57	147.38	
41	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	312.48	0.3	93.74	
42	02270106	白布		m	65.47	3.43	224.56	
43	02270131	破布		kg	111.335548	6	668.01	
44	02290103	线麻		kg	0.024	10.29	0.25	
45	02290507	油浸麻丝		kg	24.48	8.4	205.63	
46	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1521.84	0.13	197.84	
47	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	10.4	0.25	2.60	
48	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	50.52	0.26	13.14	
49	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	417.4	0.27	112.70	
50	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.6	0.58	0.93	
51	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	81.28	0.59	47.96	
52	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	10.16	0.48	4.88	
53	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	170.646	0.58	98.97	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1046.48	1.35	1412.75	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04	
56	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	82.4	2.02	166.45	
57	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	33	2.57	84.81	
58	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	233.7	3.16	738.49	
59	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	41	3.39	138.99	
60	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	854	0.86	734.44	
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	158.5152	1.1	174.37	
62	03050911	精制六角螺栓		kg	14.994357	4.82	72.27	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
63	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	680	0.09	61.20	
64	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	322.4	1.44	464.26	
65	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	228	0.6	136.80	
66	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	40	0.69	27.60	
67	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	162.9	0.69	112.40	
68	03090103	螺母		kg	31.379943	6.17	193.61	
69	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.648	0.6	0.99	
70	03130304	钢垫圈		kg	12.388563	4.97	61.57	
71	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.648	0.01	0.02	
72	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.16252	1.29	0.21	
73	03210209	砂轮片	Φ200	片	2.0504	11.15	22.86	
74	03210211	砂轮片	Φ400	片	25.915252	11.58	300.10	
75	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	18.204135	3.26	59.35	
76	03270104	铁砂布	2#	张	225.85797	0.86	194.24	
77	03270202	砂纸		张	38.2	0.94	35.91	
78	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
79	03410200	电焊条		kg	0.8	5.95	4.76	
80	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	117.002207	5.95	696.16	
81	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.58	5.95	9.40	
82	03411206	焊片	Φ3.5	个	360	1.03	370.80	
83	03411302	焊锡		kg	129.958504	36.87	4791.57	
84	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	1.2	42.88	51.46	
85	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	32.686369	51.45	1681.71	
86	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	28	5.56	155.68	
87	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	94.980592	5.56	528.09	
88	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.04755	7.07	0.34	
89	03632105	钻头	Φ3	根	5.08	1.2	6.10	
90	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	64.31	1.72	110.61	
91	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	7.41	2.57	19.04	
92	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	1.3	6	7.80	
93	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	227.274988	17.15	3897.77	
94	03652421	锯条		根	848.041	0.19	161.13	
95	03652422	钢锯条		根	80.452	0.21	16.89	
96	03652906	钢丝刷子		把	28.68145	1.54	44.17	
97	04010611	水泥	32.5级	kg	475.068603	0.334	158.67	
98	04010611	水泥	32.5级	kg	15763.280856	0.334	5264.94	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	04030102	黄砂		m3	0.618324	276.5	170.97	
100	04030107	中砂		t	98.304913	174.82	17185.66	
101	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.618324	384.69	237.86	
102	05030100	木方材		m3	0.744	2219.71	1651.46	
103	05030600	普通木成材		m3	0.242913	2219.71	539.20	
104	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	35.9	18.71	671.69	
105	05250501	木柴		kg	18.2909	0.94	17.19	
106	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.768	14.57	69.47	
107	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	46.59513	14.57	678.89	
108	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.95024	14.57	28.41	
109	11030525	防火涂料	A60-1	kg	91.58	16.29	1491.84	
110	11030703	沥青漆		kg	2.22	15.32	34.01	
111	11030703	沥青漆		kg	8.47975	15.32	129.91	
112	11111715	酚醛清漆		kg	86.4294	19.67	1700.07	
113	11112503	调和漆		kg	281.1393	12.4	3486.13	
114	11112504	无光调和漆		kg	3.6864	12.4	45.71	
115	11112521	银粉漆		kg	21.2942	13.72	292.16	
116	11112524	厚漆		kg	11.717411	8.58	100.54	
117	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.3515	6.86	2.41	
118	11452114	松香水		kg	1.152	4.72	5.44	
119	11550104	石油沥青	10#	kg	1.75935	3.5	6.16	
120	11591104	玻璃胶	310g	支	14.78	12.86	190.07	
121	12010103	汽油		kg	261.38825	8.19	2140.77	
122	12010103	汽油		kg	363.84781	8.19	2979.91	
123	12030106	溶剂汽油		kg	1.2448	7.89	9.82	
124	12050311	机油		kg	0.168	10.72	1.80	
125	12050313	机油	6～7#	kg	5.586999	10.72	59.89	
126	12060317	清油		kg	2.969898	13.72	40.75	
127	12070109	电力复合脂		kg	33.92164	17.15	581.76	
128	12310306	动力苯		kg	5.46825	4.43	24.22	
129	12370305	氧气		m3	93.208656	2.83	263.78	
130	12370335	乙炔气		kg	32.835114	15.44	506.97	
131	12410101	粘结剂		kg	159	15.44	2454.96	
132	12413518	901胶		kg	11.7	2.14	25.04	
133	12413537	立时得胶		kg	6.9	12.43	85.77	
134	12430303	难燃型夹筋双层铝箔	(9m/卷)	卷	112.05	12.86	1440.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	91.2	12.86	1172.83	
136	12430361	塑料粘胶带		盘	287.064	3.14	901.38	
137	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.8	1.8	3.24	
138	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	8.9927	3.14	28.24	
139	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	36.155625	3.14	113.53	
140	13013509	石棉绒		kg	51.242	2.4	122.98	
141	13070306	玻璃丝布		m2	22.19	3.11	69.01	
142	13120503	橡塑保温板		m3	13.905	1057.28	14701.48	
143	13120503	泡沫橡塑		m3	9.785	1057.28	10345.48	
144	14010335	焊接钢管	DN100	m	1.83	37.09	67.87	
145	14010341	焊接钢管	DN150	m	34.77	60.76	2112.63	
146	14010341	焊接钢管	DN125	m	0.61	45.63	27.83	
147	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	586.117	81.55	47797.84	
148	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	749.637	48.79	36574.79	
149	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	759.7548	32.41	24623.65	
150	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	1920.95	3.6	6915.42	
151	14350106	异型塑料管	dn5	m	173.77	1.17	203.31	
152	15021107	镀锌活接头	DN25	个	8.08	7.42	59.95	
153	15021307	镀锌管箍	DN25	个	16.16	1.93	31.19	
154	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	8.08	1.66	13.41	
155	15022307	镀锌弯头	DN25	个	8.08	2.7	21.82	
156	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	4149.625	0.12	497.96	
157	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	7683.8	1.4	10757.32	
158	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	8	1.38	11.04	
159	15370308	镀锌管卡	DN20	个	7683.8	1.16	8913.21	
160	15410719	不锈钢波纹管DN100		个	1	367.31	367.31	
161	15410721	不锈钢波纹管DN150		个	2	417.88	835.76	
162	16150505	自动排气阀	DN25	个	8	52	416.00	
163	16250109	把手型对夹式蝶阀	DN65	个	7	254.04	1778.28	
164	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	60	340.74	20444.40	
165	16250113	把手型对夹式蝶阀	DN150	个	5	495.33	2476.65	
166	16310105	球阀	DN25	个	8.08	35.5	286.84	
167	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	14	33.39	467.46	
168	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	122	48.73	5945.06	
169	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	14	73.03	1022.42	
170	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg）		个	960	57.67	55363.20	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
171	20030105	减压稳压消火栓SNW65-III	单栓DN65	套	155	585.9	90814.50	
172	20070111	灭火器放置箱		个	80	35.49	2839.20	
173	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
174	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	8	36.05	288.40	
175	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	36.567	13.23	483.78	
176	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	18.9202	1.12	21.19	
177	25430311	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	16776.21	2.16	36236.61	
178	25430314	WDZBN-RYJS-2x2.5mm2		m	647.136	4.8	3106.25	
179	25430314	WDZBN-RYJS-2x1.5mm2		m	29982.8952	3.85	115434.15	
180	25430314	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	340.524	7.66	2608.41	
181	25430315	WDZBN-BYJ-4mm2		m	236.25	3.42	807.98	
182	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	163.3326	45.96	7506.77	
183	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	34939.2892	4.07	142202.91	
184	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	4149.625	0.1	414.96	
185	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	5939.679164	1.54	9147.11	
186	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	6289.072056	0.9	5660.16	
187	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	170.646	3.33	568.25	
188	26110101	86型接线盒		只	1902.3	1.98	3766.55	
189	26110301	消防接线端子箱		个	30	38.06	1141.80	
190	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	539	0.66	355.74	
191	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1425	91.76	13.08	
192	31110301	棉纱头		kg	149.013405	5.57	830.00	
193	31130106	其它材料费		元	487.336887	1	487.34	
194	31130106	其它材料费		元	480.45148	1	480.45	
195	31130108	校验材料费		元	4.88	0.86	4.20	
196	31132508	电池		节	423.36	2.14	905.99	
197	31150101	水		m3	298.807699	4.42	1320.73	
198	31150301	电		kW·h	542.5008	0.67	363.48	
199	31170104	标志牌	塑料扁形	个	171	0.16	27.36	
200	31170121	位号牌		个	8	0.51	4.08	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4953722.06	0.00
1.1	人工费	1241869.76	
1.2	材料费	2941670.75	
1.3	施工机具使用费	49787.24	
1.4	企业管理费	546534.19	
1.5	利润	173860.13	
2	措施项目	431507.97	0.00
2.1	单价措施项目费	223885.89	0.00
2.2	总价措施项目费	207622.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	99410.08	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	157248.72	—
5	税金	498823.09	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6041301.84	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 给水系统			1	1737221.56	1737221.56	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN150（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	312.47	346.27	108198.99	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	400.71	174.67	69992.02	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	523.11	142.74	74668.72	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	471.77	115.43	54456.41	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	937.38	96.56	90513.41	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	470.15	85.04	39981.56	0.00
本页小计							437811.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	18.62	70.93	1320.72	0.00
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	49.93	61.19	3055.22	0.00
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	18.12	50.50	915.06	0.00
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	6	47.89	287.34	0.00
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN65(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	400.53	52.91	21192.04	0.00
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN32(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	134.87	30.29	4085.21	0.00
本页小计							30855.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN25(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	4713.64	27.48	129530.83	0.00
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	4586.42	23.61	108285.38	0.00
15	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	4064.2	23.34	94858.43	0.00
16	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 2.管径:DN40~DN200 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	28.21	1824.62	51472.53	0.00
17	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 2.管径:DN20~DN32 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	30.31	2157.59	65396.55	0.00
18	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1837	16.64	30567.68	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1837	1.75	3214.75	0.00
20	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	1	2638.97	2638.97	0.00
本页小计							485965.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	6	1974.08	11844.48	0.00
22	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	5	1777.17	8885.85	0.00
23	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	28	1411.77	39529.56	0.00
24	031003013005	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	2	1111.40	2222.80	0.00
25	031003013006	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	1	608.07	608.07	0.00
本页小计							63090.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003013007	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	683	420.38	287119.54	0.00
27	031003013008	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	2	287.23	574.46	0.00
28	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器） 2.规格、压力等级:DN100,阀后压力:0.40MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	5	2623.66	13118.30	0.00
29	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN65,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	18	2299.01	41382.18	0.00
30	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:法兰连接	个	2	1938.65	3877.30	0.00
31	031003001001	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	456	194.62	88746.72	0.00
32	031003001002	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	2	156.53	313.06	0.00
33	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN150 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	1	837.41	837.41	0.00
本页小计							435968.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN100 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	1	582.09	582.09	0.00
35	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:低阻力倒流防止器DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	5	964.33	4821.65	0.00
36	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	1117.89	2235.78	0.00
37	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	11	735.97	8095.67	0.00
38	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	24	612.94	14710.56	0.00
39	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	33	529.51	17473.83	0.00
40	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	110	186.58	20523.80	0.00
41	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	29	142.71	4138.59	0.00
42	031003001005	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	1	90.32	90.32	0.00
43	031003001006	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	683	62.47	42667.01	0.00
44	031003001007	球阀阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	2	44.58	89.16	0.00
45	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	6	170.40	1022.40	0.00
46	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN15（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	2	108.44	216.88	0.00
47	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	1	483.21	483.21	0.00
48	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN80	个	3	558.77	1676.31	0.00
49	030413002001	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	7586.42	11.44	86788.64	0.00
50	030413002002	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN32	m	110.51	17.31	1912.93	0.00
本页小计							207528.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	12	109.90	1318.80	0.00
52	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	16	105.28	1684.48	0.00
53	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	22	81.15	1785.30	0.00
54	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	685	35.00	23975.00	0.00
55	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	1370	34.48	47237.60	0.00
		A.2 热水系统（管道预埋）			**1**	**579461.88**	**579461.88**	**0.00**
56	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	35.96	142.74	5132.93	0.00
57	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	641.07	115.43	73998.71	0.00
58	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	664.03	96.56	64118.74	0.00
59	031001003014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	537.87	85.04	45740.46	0.00
本页小计							264992.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031001003015	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	364.68	70.93	25866.75	0.00
61	031001003016	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	376.33	61.19	23027.63	0.00
62	031001003017	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	166.11	50.50	8388.56	0.00
63	031001003018	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	17.93	47.89	858.67	0.00
64	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	1059.71	25.40	26916.63	0.00
65	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	1544.38	24.64	38053.52	0.00
本页小计							123111.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度32~40mm 2.管径:DN15~DN80 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	36.82	1709.85	62956.68	0.00
67	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1159.05	16.64	19286.59	0.00
68	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1159.05	1.75	2028.34	0.00
69	031003001010	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	256	156.53	40071.68	0.00
70	031003001011	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN15,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	58	133.24	7727.92	0.00
71	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	5	612.94	3064.70	0.00
72	031003001012	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	13	186.58	2425.54	0.00
73	031003001013	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	24	142.71	3425.04	0.00
74	031003001014	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	5	90.32	451.60	0.00
75	031003001015	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	12	62.47	749.64	0.00
76	031003001016	球阀阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	316	44.58	14087.28	0.00
77	031003001017	球阀阀门	1.类型:球阀DN15 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	74	37.14	2748.36	0.00
78	031003001018	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	5	170.40	852.00	0.00
79	031003001019	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN20（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	5	131.57	657.85	0.00
本页小计							160533.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031003010003	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	2	483.21	966.42	0.00
81	031003010004	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN50	个	2	422.29	844.58	0.00
82	031003010005	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN40	个	30	400.73	12021.90	0.00
83	031003010006	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN32	个	5	359.71	1798.55	0.00
84	030413002003	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	1544.38	11.44	17667.71	0.00
85	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	5	86.10	430.50	0.00
86	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	5	105.28	526.40	0.00
87	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	5	57.53	287.65	0.00
88	031002003009	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	25	42.79	1069.75	0.00
89	031002003010	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	685	35.00	23975.00	0.00
90	031002003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	1370	34.48	47237.60	0.00
		A.3 排水系统			**1**	**2196666.65**	**2196666.65**	**0.00**
91	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De110（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1525.08	86.39	131751.66	0.00
92	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2101.19	110.67	232538.70	0.00
本页小计							471116.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2191.48	79.15	173455.64	0.00
94	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1076.17	65.27	70241.62	0.00
95	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2509.76	79.15	198647.50	0.00
96	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	169.76	65.27	11080.24	0.00
97	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	679	576.54	391470.66	0.00
98	031004007001	小便器	1.材质:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	4	1262.24	5048.96	0.00
99	031004006002	大便器	1.材质:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	6	985.32	5911.92	0.00
本页小计							855856.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031004006003	大便器	1.材质:坐便器 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	4	985.32	3941.28	0.00
101	031004003001	洗脸盆	1.材质:无障碍陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	6	794.67	4768.02	0.00
102	031004006004	大便器	1.材质:蹲式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大便器延时自闭器等五金配件	组	92	446.26	41055.92	0.00
103	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	1354	506.69	686058.26	0.00
104	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	28	470.89	13184.92	0.00
105	031004014001	排水管阻火圈DN50～250mm以内	1.名称:排水管阻火圈DN50～250mm以内	个	685	37.67	25803.95	0.00
106	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头DN20	个	180	21.04	3787.20	0.00
107	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN100	个	84	37.72	3168.48	0.00
108	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:卫生间地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	1380	53.88	74354.40	0.00
109	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:网框式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	308	47.56	14648.48	0.00
110	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:直通式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	1309	47.66	62386.94	0.00
111	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	80	109.90	8792.00	0.00
112	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	426	81.15	34569.90	0.00
		A.4 雨水系统			1	342783.41	342783.41	0.00
本页小计							976519.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2703.36	110.67	299180.85	0.00
114	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN100	个	68	106.47	7239.96	0.00
115	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	68	109.90	7473.20	0.00
116	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	356	81.15	28889.40	0.00
		A.5 空调冷凝水系统			**1**	**75921.52**	**75921.52**	**0.00**
117	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管De50（含管件） 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2389.82	19.45	46482.00	0.00
118	031002003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	688	42.79	29439.52	0.00
		A.6 其他			**1**	**21667.04**	**21667.04**	**0.00**
119	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	21667.04	21667.04	0.00
分部分项合计							4953722.06	0.00
120	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	73758.60	73758.60	0.00
121	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	150127.29	150127.29	0.00
单价措施合计							223885.89	0.00
本页小计							664257.86	0.00
合　　计							5177607.95	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	99410.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	77664.12			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	10872.98			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	10872.98			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	3883.21			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1294.40			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	56953.69			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	41420.86			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1553.28			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	3106.56			0.04～0.08%
合　计					207622.08			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157248.72	100	157248.72
1.1	社会保险费		5385230.03	2.4	129245.52
1.2	住房公积金		5385230.03	0.42	22617.97
1.3	环境保护税		5385230.03	0.1	5385.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5542478.75	9	498823.09
合　计					656071.81

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	48313.396591	1	48313.40	
2	50	PP-R给水管管件	25	个	1414.092	1	1414.09	
3	50	PP-R给水管管件	32	个	41.8097	1.1	45.99	
4	50	PP-R给水管管件	65	个	152.2014	3.96	602.72	
5	50	PP-R给水管管件	20	个	1330.0618	0.9	1197.06	
6	50	专用热水PP-R塑料管管件	20	个	307.3159	1.86	571.61	
7	50	专用热水PP-R塑料管管件	15	个	416.9826	1.1	458.68	
8	50	PP-R给水管管件	15	个	1097.334	0.85	932.73	
9	50	87式雨水斗DN100		个	68	106.47	7239.96	
10	0811110	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De50	m	164.15792	20.47	3360.31	
11	0811110	HDPE双层静音管	De50	m	1040.65639	20.47	21302.24	
12	0811111	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De75	m	2416.89888	22.3	53896.85	
13	0811111	HDPE双层静音管	De75	m	2110.39524	22.3	47061.81	
14	0811112	HDPE双层静音管	De110	m	1790.21388	33.94	60759.86	
15	0811112	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De110	m	2303.26272	33.94	78172.74	
16	0811120	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De50	个	153.12352	4.08	624.74	
17	0811120	HDPE双层静音管管件	De50	个	970.70534	4.08	3960.48	
18	0811121	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De75	个	2700.50176	4.61	12449.31	
19	0811121	HDPE双层静音管管件	De75	个	2358.03248	4.61	10870.53	
20	0811122	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De110	个	3076.42368	6.76	20796.62	
21	0811122	HDPE双层静音管管件	De110	个	2391.15422	6.76	16164.20	
22	0811130	G1/2安装片(不锈钢)		个	5212.75487	14.69	76575.37	
23	0811135	G1/2螺纹杆(不锈钢)	100mm	个	5212.75487	2.44	12719.12	
24	0811140	管卡子(不锈钢)		个	5212.75487	10.78	56193.50	
25	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	3.78	3.454	13.06	
26	01130141	扁钢	＜-59	kg	365.89362	3.56	1302.58	
27	01210332	等边角钢	ㄴ63×5	kg	14.664	3.184	46.69	
28	01270101	型钢		kg	3175.813	3.213	10203.89	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	4.8	3.792	18.20	
30	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	69.6	3.792	263.92	
31	01430509	铜丝	16#	kg	54.32	54.03	2934.91	
32	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	20.37	16.29	331.83	
33	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	108.577664	7.72	838.22	
34	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	47.64	5.57	265.35	
35	02270131	破布		kg	310.823648	6	1864.94	
36	02290103	线麻		kg	28.317	10.29	291.38	
37	02290507	油浸麻丝		kg	604.203	8.4	5075.31	
38	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1.648	0.26	0.43	
39	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	1064.024	0.76	808.66	
40	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	282.22	0.81	228.60	
41	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2123.85644	0.33	700.87	
42	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1722.16	1.35	2324.92	
43	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	297.45	1.84	547.31	
44	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	49.44	2.02	99.87	
45	03050911	精制六角螺栓		kg	20.34318	4.82	98.05	
46	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.3	3.71	
47	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	893.12603	3	2679.38	
48	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	658.83456	2.74	1805.21	
49	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1065.672	0.69	735.31	
50	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	282.22	0.86	242.71	
51	03090103	螺母		kg	42.573871	6.17	262.68	
52	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.708	0.6	2.22	
53	03130304	钢垫圈		kg	16.807841	4.97	83.53	
54	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.708	0.01	0.04	
55	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	282.22	0.11	31.04	
56	03210211	砂轮片	Φ400	片	24.088242	11.58	278.94	
57	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.348223	3.26	4.40	
58	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	80.26098	8.66	695.06	
59	03270104	铁砂布	2#	张	313.303345	0.86	269.44	
60	03270202	砂纸		张	383.08	0.94	360.10	
61	03410200	电焊条		kg	1.2	5.95	7.14	
62	03410200	电焊条		kg	17.4	5.95	103.53	
63	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	90.750355	5.95	539.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	85.92488	5.95	511.25	
65	03430900	焊锡丝		kg	0.12	42.88	5.15	
66	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06	
67	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	78.99638	5.56	439.22	
68	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	70.9	5.56	394.20	
69	03652422	钢锯条		根	4621.890657	0.21	970.60	
70	03652906	钢丝刷子		把	4.494075	1.54	6.92	
71	04010611	水泥	32.5级	kg	8195.470293	0.334	2737.29	
72	04010611	水泥	32.5级	kg	2190.900581	0.334	731.76	
73	04030102	黄砂		m3	0.838894	276.5	231.95	
74	04030102	黄砂		m3	12.466816	276.5	3447.07	
75	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.838894	384.69	322.71	
76	04135500	标准砖	240×115×53	百块	123.36	60.18	7423.80	
77	05030600	普通木成材		m3	0.329566	2219.71	731.54	
78	10090315	塑料角弯		个	10	4.29	42.90	
79	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	63.216655	14.57	921.07	
80	11112524	厚漆		kg	154.039329	8.58	1321.66	
81	11112525	铅油		kg	0.12	14.58	1.75	
82	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	59.83978	10.72	641.48	
83	11590914	硅酮密封胶		L	217.5	45	9787.50	
84	11593504	油灰		kg	531.4	1.29	685.51	
85	12010103	汽油		kg	158.57788	8.19	1298.75	
86	12050311	机油		kg	144.06295	10.72	1544.35	
87	12050313	机油	6～7#	kg	7.580007	10.72	81.26	
88	12060317	清油		kg	2.589763	13.72	35.53	
89	12060334	防腐油		kg	67.7	5.15	348.66	
90	12070109	电力复合脂		kg	0.04	17.15	0.69	
91	12310308	丙酮		kg	90.95458	5.15	468.42	
92	12310331	漂白粉		kg	22.407129	3.43	76.86	
93	12370305	氧气		m3	98.555436	2.83	278.91	
94	12370335	乙炔气		kg	38.072924	15.44	587.85	
95	12410101	粘结剂		kg	826.238	15.44	12757.11	
96	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	1200.57	12.86	15439.33	
97	13013509	石棉绒		kg	1261.725	2.4	3028.14	
98	13120503	泡沫橡塑		m3	98.2002	1057.28	103825.11	
99	13590312	阻火圈	DN50～250	个	685	15.97	10939.45	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	14010317	焊接钢管	DN32	m	835.7	11.3	9443.41	
101	14010320	焊接钢管	DN40	m	417.85	12.99	5427.87	
102	14010323	焊接钢管	DN50	m	299.7	17.7	5304.69	
103	14010332	焊接钢管	DN80	m	217.465	28.14	6119.47	
104	14010335	焊接钢管	DN100	m	3.05	37.09	113.12	
105	14010341	焊接钢管	DN125	m	6.405	45.63	292.26	
106	14010341	焊接钢管	DN150	m	294.02	60.76	17864.66	
107	14040103	不锈钢管	DN150	m	318.7194	270.54	86226.35	
108	14040103	不锈钢管	DN65	m	1135.0968	52.78	59910.41	
109	14040103	不锈钢管	DN100	m	408.7242	104.23	42601.32	
110	14040103	不锈钢管	DN15	m	24.4086	8.59	209.67	
111	14040103	不锈钢管	DN25	m	434.7852	16.15	7021.78	
112	14040103	不锈钢管	DN80	m	570.2514	77.25	44051.92	
113	14040103	不锈钢管	DN20	m	187.9146	11.72	2202.36	
114	14040103	不锈钢管	DN40	m	1028.1804	32.51	33426.14	
115	14040103	不锈钢管	DN50	m	1633.4382	38.5	62887.37	
116	14040103	不锈钢管	DN32	m	390.966	24.42	9547.39	
117	14210102	不锈钢波纹管	DN80	个	3	418.9	1256.70	
118	14210102	不锈钢波纹管	DN65	个	1	365.15	365.15	
119	14310377	PVC-U塑料排水管	de50	m	2351.58288	4.54	10676.19	
120	14310379	HDPE三层单叶片螺旋管	de110	m	1299.36816	38.15	49570.90	
121	14311503	PP-R给水管	32	m	137.5674	7.29	1002.87	
122	14311503	PP-R给水管	20	m	4678.1484	3.19	14923.29	
123	14311503	PP-R给水管	25	m	4807.9128	4.7	22597.19	
124	14311503	专用热水PP-R塑料管	20	m	1080.9042	4.67	5047.82	
125	14311503	专用热水PP-R塑料管	15	m	1575.2676	4.16	6553.11	
126	14311503	PP-R给水管	15	m	4145.484	2.95	12229.18	
127	14311503	PP-R给水管	65	m	408.5406	27.96	11422.80	
128	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.70	
129	15021105	镀锌活接头	DN15	个	135.34	3.89	526.47	
130	15021106	镀锌活接头	DN20	个	586.81	4.7	2758.01	
131	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1173.62	7.42	8708.26	
132	15021108	镀锌活接头	DN32	个	6.06	9.36	56.72	
133	15021109	镀锌活接头	DN40	个	53.53	12.07	646.11	
134	15021110	镀锌活接头	DN50	个	124.23	18.6	2310.68	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	15021305	镀锌管箍	DN15	个	4.04	0.94	3.80	
136	15021306	镀锌管箍	DN20	个	10.1	1.23	12.42	
137	15021307	镀锌管箍	DN25	个	22.22	1.93	42.88	
138	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2.02	0.93	1.88	
139	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	5.05	1.14	5.76	
140	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	11.11	1.66	18.44	
141	15022305	镀锌弯头	DN15	个	2.02	1.18	2.38	
142	15022306	镀锌弯头	DN20	个	5.05	1.83	9.24	
143	15022307	镀锌弯头	DN25	个	11.11	2.7	30.00	
144	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	39.17341	3.2	125.35	
145	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	212.23296	3.85	817.10	
146	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	416.88228	6.08	2534.64	
147	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN32	个	307.7899	9.07	2791.65	
148	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN40	个	721.74232	11.22	8097.95	
149	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	1042.51791	19.07	19880.82	
150	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	472.957	36.59	17305.50	
151	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	218.59637	39.81	8702.32	
152	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN125	个	83.74196	58.8	4924.03	
153	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	107.39028	54.8	5884.99	
154	15230307	PVC-U塑料排水管管件	de50	个	1080.19864	1.6	1728.32	
155	15230309	HDPE三层单叶片螺旋管管件	de110	个	1735.54104	11.5	19958.72	
156	15370707	单管卡子	DN25	个	115.49975	0.68	78.54	
157	15370710	单管卡子	DN50	个	78.9598	1.24	97.91	
158	15410715	不锈钢波纹管	DN40	个	30	298.54	8956.20	
159	15410715	不锈钢波纹管	DN32	个	5	257.52	1287.60	
160	15410716	不锈钢波纹管	DN50	个	2	312	624.00	
161	15410717	不锈钢波纹管	DN65	个	2	365.15	730.30	
162	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	76.254	3.27	249.35	
163	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	2.02	40.08	80.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
164	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	689.83	61.66	42534.92	
165	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	1.01	86.33	87.19	
166	16150503	自动排气阀	DN15	个	2	36.8	73.60	
167	16150504	自动排气阀	DN20	个	5	42.4	212.00	
168	16150505	自动排气阀	DN25	个	11	52	572.00	
169	16250108	超声波水表	DN50	个	2	975.93	1951.86	
170	16250108	可调式减压阀,阀后压力0.20MPa	DN50	个	2	1774.43	3548.86	
171	16250109	可调式减压阀,阀后压力0.20MPa	DN65	个	18	2093.83	37688.94	
172	16250109	闸阀	DN65	个	33	324.33	10702.89	
173	16250109	超声波水表	DN65	个	28	1242.1	34778.80	
174	16250110	闸阀	DN80	个	29	376.12	10907.48	
175	16250110	超声波水表	DN80	个	5	1579.24	7896.20	
176	16250110	低阻力倒流防止器	DN80	个	5	727.51	3637.55	
177	16250111	超声波水表	DN100	个	6	1730.06	10380.36	
178	16250111	闸阀	DN100	个	11	441.24	4853.64	
179	16250111	Y型过滤器	DN100	个	1	287.36	287.36	
180	16250111	可调式减压阀（自带过滤器）阀后压力:0.40MPa	DN100	个	5	2328.93	11644.65	
181	16250113	闸阀（铸钢）	DN150	个	2	679.12	1358.24	
182	16250113	超声波水表	DN150	个	1	2289.01	2289.01	
183	16250113	Y型过滤器	DN150	个	1	398.64	398.64	
184	16310103	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN15	个	58.58	110.9	6496.52	
185	16310103	球阀	DN15	个	76.76	15.75	1208.97	
186	16310104	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN20	个	260.58	133.09	34680.59	
187	16310104	球阀	DN20	个	326.23	22.25	7258.62	
188	16310105	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN25	个	460.56	166.35	76614.16	
189	16310105	球阀	DN25	个	713.06	35.5	25313.63	
190	16310106	球阀	DN32	个	6.06	56	339.36	
191	16310107	球阀	DN40	个	53.53	88.25	4724.02	
192	16310108	球阀	DN50	个	124.23	125	15528.75	
193	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	70	20.19	1413.30	
194	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	12	30.74	368.88	
195	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	164	33.39	5475.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：F5学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
196	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	84	36.24	3044.16	
197	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	46	48.73	2241.58	
198	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	8	73.03	584.24	
199	18090101	陶瓷洗脸盆		套	1367.54	420	574366.80	
200	18090101	无障碍陶瓷洗脸盆		套	6.06	576.69	3494.74	
201	18130101	陶瓷污水盆		只	28.28	399.25	11290.79	
202	18150101	蹲式大便器（自带存水弯）		套	92.92	310.52	28853.52	
203	18150101	低水箱蹲式大便器(自带水封)		套	685.79	399.25	273801.66	
204	18150321	无障碍坐式大便器（自带存水弯）		套	6.06	850	5151.00	
205	18150321	坐便器		套	4.04	850	3434.00	
206	18170111	壁挂式小便器(自带水封)		套	4.04	1100	4444.00	
207	18410301	水龙头	DN20	个	181.8	16.22	2948.80	
208	18430305	卫生间地漏	DN50	个	1380	26.12	36045.60	
209	18430305	网框式地漏	DN50	个	308	19.8	6098.40	
210	18430305	直通式地漏	DN50	个	1309	19.9	26049.10	
211	18470108	扫除口	DN100	个	84	22	1848.00	
212	18553507	大便器密封圈		个	848.1	12.43	10541.88	
213	19110103	管子托钩	DN15	个	7300.25636	1.01	7373.26	
214	19110104	管子托钩	DN20	个	6468.76345	1.14	7374.39	
215	19110105	管子托钩	DN25	个	4454.02596	1.31	5834.77	
216	19110106	管子托钩	DN32	个	112.07697	1.54	172.60	
217	21010304	超声波水表	DN20	只	2	181.88	363.76	
218	21010305	超声波水表	DN25	只	683	279.47	190878.01	
219	21010306	超声波水表	DN32	只	1	430.3	430.30	
220	31110301	棉纱头		kg	168.18207	5.57	936.77	
221	31130106	其它材料费		元	70.9	1	70.90	
222	31130106	其它材料费		元	6888.734453	1	6888.73	
223	31150101	水		m3	1666.009112	4.42	7363.76	
224	31150301	电		kW·h	647.51488	0.67	433.83	
合　计							2989986.81	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	F6学生宿舍桩基工程	6190424.44	0.00	97171.90	91637.47
2	F6学生宿舍土石方工程	551146.76	0.00	9204.61	8158.68
3	F6学生宿舍土建工程	96513687.04	0.00	3115123.41	3266166.56
4	F6学生宿舍幕墙工程	858178.43	0.00	16179.98	22337.48
5	F6学生宿舍电气工程	10450884.87	0.00	146330.95	231469.03
6	F6学生宿舍智能化预埋工程	1716519.42	0.00	28245.46	44679.19
7	F6学生宿舍暖通工程	1137761.96	0.00	13893.03	21976.26
8	F6学生宿舍给排水工程	5264322.52	0.00	86624.82	137024.76
9	F6学生宿舍消防工程	2433553.43	0.00	39478.60	62448.00
合　计		125116478.87	0.00	3552252.76	3885897.43

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5218621.74	0.00
1.1	人工费	286077.14	
1.2	材料费	4032911.02	
1.3	施工机具使用费	753946.10	
1.4	企业管理费	93560.83	
1.5	利润	52126.66	
2	措施项目	369029.27	0.00
2.1	单价措施项目费	120493.46	0.00
2.2	总价措施项目费	248535.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97171.90	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	91637.47	—
5	税金	511135.96	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6190424.44	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	5218621.74	5218621.74	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	16491	300.99	4963626.09	0.00
2	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有	根	542	64.07	34725.94	0.00
3	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	95.73	762.78	73020.93	0.00
4	010515004001	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	19.556	4950.66	96815.11	0.00
5	010301007002	预制管桩填芯（桩底）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.灌注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸	m3	76.58	611.80	46851.64	0.00
本页小计							5215039.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.桩渣外运，运距自行考虑 2.其他：含消纳保洁费等涉及行政收费项目自行考虑	m3	34.04	105.23	3582.03	0.00
分部分项合计							5218621.74	0.00
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	120493.46	120493.46	0.00
单价措施合计							120493.46	0.00
本页小计							124075.49	0.00
合　　计							5339115.20	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	97171.90			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	80086.73			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11212.14			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11	5873.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	6673.89			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1334.78			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	88095.40			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	48052.04			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	1067.82			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	6139.98			0.08～0.15%
合　计					248535.81			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	91637.47	100	91637.47
1.1	社会保险费		5587651.01	1.3	72639.46
1.2	住房公积金		5587651.01	0.24	13410.36
1.3	环境保护税		5587651.01	0.1	5587.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5679288.48	9	511135.96
合　计					602773.43

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	消纳、保洁费		m3	34.04	4.5	153.18	
2	01010100	钢筋笼	综合	t	19.94712	3454.44	68906.13	
3	01050101	钢丝绳		kg	37.282853	5.75	214.38	
4	01270100	型钢		t	21.888834	3213.79	70346.12	
5	03410205	电焊条	J422	kg	2700.96055	5.95	16070.72	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	298.262823	5.56	1658.34	
7	03590100	垫铁		kg	200.647646	3.801	762.66	
8	04290241	预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105		m	16491	227.58	3753021.78	
9	05030600	普通木成材		m3	18.641426	2219.71	41378.56	
10	31130106	其它材料费		元	2612.066747	0.86	2246.38	
11	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	106.836355	4.46	476.49	
12	31130509	送桩器摊销		kg	134.307486	5.32	714.52	
13	31150101	水		m3	84.286091	4.42	372.54	
14	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	260.97997	3.58	934.31	
15	32090101	周转木材		m3	3.880926	1649.71	6402.40	
16	80212119	(C40非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	175.763035	393.84	69222.51	
合　计							4032881.01	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	458883.80	0.00
1.1	人工费	245765.01	
1.2	材料费	673.25	
1.3	施工机具使用费	167038.19	
1.4	企业管理费	28913.90	
1.5	利润	16493.45	
2	措施项目	38596.75	0.00
2.1	单价措施项目费	20523.12	0.00
2.2	总价措施项目费	18073.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9204.61	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	8158.68	—
5	税金	45507.53	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		551146.76	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	458883.80	458883.80	0.00
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	4586.56	0.79	3623.38	0.00
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	570.95	7.14	4076.58	0.00
本页小计							7699.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.挖基坑土方（含筏板下承台、集水井等） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	8903.96	7.37	65622.19	0.00
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间回填土	m3	7356.28	41.31	303887.93	0.00
5	010103002001	校园内堆土	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	9474.91	8.62	81673.72	0.00
分部分项合计							458883.80	0.00
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	20523.12	20523.12	0.00
本页小计							471706.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
单价措施合计							20523.12	0.00
本页小计							0.00	0.00
合　　计							479406.92	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	9204.61			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7191.10			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	2013.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	599.26			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	119.85			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	7910.21			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	95.88			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	143.82			0.02～0.04%
合　计					18073.63			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8158.68	100	8158.68
1.1	社会保险费		497480.55	1.3	6467.25
1.2	住房公积金		497480.55	0.24	1193.95
1.3	环境保护税		497480.55	0.1	497.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	505639.23	9	45507.53
合　计					53666.21

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	144.748234	4.42	639.79	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	67531705.71	0.00
1.1	人工费	16381590.61	
1.2	材料费	44152819.54	
1.3	施工机具使用费	559622.83	
1.4	企业管理费	4404820.22	
1.5	利润	2032852.69	
2	措施项目	17746794.74	0.00
2.1	单价措施项目费	12343253.74	0.00
2.2	总价措施项目费	5403541.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3115123.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3266166.56	—
5	税金	7969020.03	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		96513687.04	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	5832362.96	5832362.96	0.00
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆	m3	4.8	639.47	3069.46	0.00
2	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5砂浆砌筑	m2	4.96	231.98	1150.62	0.00
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	1027.25	602.55	618969.49	0.00
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层（含砖砌女儿墙）	m3	213.44	602.68	128636.02	0.00
5	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	460.04	613.68	282317.35	0.00
6	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层	m3	90.88	613.81	55783.05	0.00
7	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙	m3	856.83	537.75	460760.33	0.00
本页小计							1550686.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	150.64	576.43	86833.42	0.00
9	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	6.92	572.54	3961.98	0.00
10	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	1.21	673.99	815.53	0.00
11	010512907001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	11784.65	151.82	1789145.56	0.00
本页小计							1880756.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010512907002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	9763.41	245.91	2400920.15	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**13476834.60**	**13476834.60**	**0.00**
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	132.17	452.59	59818.82	0.00
14	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：首层梁下	m3	130.55	452.59	59085.62	0.00
15	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	16.95	448.10	7595.30	0.00
16	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	976.44	465.96	454981.98	0.00
17	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	33	478.04	15775.32	0.00
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	24.78	580.00	14372.40	0.00
19	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	15.66	562.66	8811.26	0.00
20	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	18.17	547.36	9945.53	0.00
21	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.71	537.83	8449.31	0.00
22	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	8.38	671.01	5623.06	0.00
本页小计							3045378.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	4.62	653.64	3019.82	0.00
24	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	738.31	588.46	434465.90	0.00
25	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	640.3	571.09	365668.93	0.00
26	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	586.9	555.75	326169.68	0.00
27	010504001006	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	330.22	546.21	180369.47	0.00
28	010504001007	直形墙（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	49.47	555.75	27492.95	0.00
29	010504001008	直形墙（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	135.76	546.21	74153.47	0.00
30	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：首层梁及首层梁底高于承台面时承台与首层梁连接部分	m3	286.14	511.89	146472.20	0.00
31	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁及下挂梁，高强节点综合考虑	m3	179.76	501.69	90183.79	0.00
32	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：含风井板	m3	4503.08	487.10	2193450.27	0.00
33	010508001001	后浇管井	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.后浇管井板	m3	25.63	549.98	14095.99	0.00
34	010508001002	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.后浇板	m3	56.16	549.98	30886.88	0.00
35	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	771.48	162.40	125288.35	0.00
36	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	560.97	698.27	391708.52	0.00
37	010502002002	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	240.54	568.08	136645.96	0.00
38	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含窗台梁等	m3	10.91	560.58	6115.93	0.00
39	010503004002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	187.03	570.40	106681.91	0.00
本页小计							4652870.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010503004003	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.6	560.58	2018.09	0.00
41	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.61	581.29	8492.65	0.00
42	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	80.28	624.52	50136.47	0.00
43	010503004004	门槛	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	4.4	550.76	2423.34	0.00
44	010507007001	栏杆基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：阳台栏板基础等	m3	103.17	612.30	63170.99	0.00
45	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：竖向构件等	m3	54.17	594.98	32230.07	0.00
46	010505003001	挑板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：挑板	m3	5.2	498.72	2593.34	0.00
47	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：外墙外侧挑出构件	m3	446.12	498.72	222488.97	0.00
48	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雨棚板	m3	0.89	552.79	491.98	0.00
49	010507007002	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面设备基础	m3	23.32	486.73	11350.54	0.00
50	010507007003	其他零星构件	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：线条等	m3	2.3	587.31	1350.81	0.00
51	010510003001	预制过梁	1.混凝土强度等级：C25预制混凝土过梁 2.含模板	m3	1.28	1087.92	1392.54	0.00
52	010507001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	87.78	533.72	46849.94	0.00
本页小计							444989.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010507001002	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	292.8	131.89	38617.39	0.00
54	010507001003	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 7.散2：毛面花岗石散水 8.部位：与硬质地面相接的外墙周边/宽度800 9.图集：23J909-1-21-散8	m2	25.04	422.85	10588.16	0.00
55	010507001004	配电房坡道	1.50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2.100厚C20混凝土300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 3.素土夯实 4.图集：12J003 A5/1	m2	10.4	256.66	2669.26	0.00
56	010515001001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.砌体拉结筋	t	25.897	7126.62	184558.08	0.00
57	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	11.144	5542.37	61764.17	0.00
58	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤12	t	564.738	5450.06	3077855.98	0.00
59	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	86.38	4602.00	397520.76	0.00
60	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ＞25	t	4.347	4437.66	19290.51	0.00
61	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤12	t	138.597	5522.46	765396.39	0.00
本页小计							4558260.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤25	t	18.979	4694.30	89093.12	0.00
63	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤12	t	42.662	6542.46	279114.43	0.00
64	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤25	t	466.517	5714.30	2665818.09	0.00
65	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ>25	t	3.188	5530.45	17631.07	0.00
66	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	1.5	14682.43	22023.65	0.00
67	010516003001	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以内 3.不区分钢筋种类	个	1156	11.44	13224.64	0.00
68	010516003002	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以外 3.不区分钢筋种类	个	35	16.76	586.60	0.00
69	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:综合考虑 2.钢筋电渣压力焊接头	个	10945	8.11	88763.95	0.00
		A.6 金属结构工程			1	677533.29	677533.29	0.00
70	010606008001	钢梯	1.部位：电梯井 2.基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6..具体做法详见图集15J401/D3/WT1b-48	t	3.6	11646.27	41926.57	0.00
71	010606008002	钢梯	1.部位：屋面 2基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6.具体做法详见图集15J401/D3/WT1a-42	t	3.2	11920.02	38144.06	0.00
72	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	14451.91	21.68	313317.41	0.00
本页小计							3569643.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布	m2	10392.65	7.14	74203.52	0.00
74	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.满铺抗裂耐碱玻纤网 2.部位：砌体墙面	m2	42815.81	4.65	199093.52	0.00
75	010607006001	高强节点钢丝网	1.高强节点钢丝网	m2	419.66	25.85	10848.21	0.00
		A.8 门窗工程			1	10501779.22	10501779.22	0.00
76	010802003001	钢质防火门	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	33.12	900.90	29837.81	0.00
77	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	270.68	872.28	236108.75	0.00
78	010802003003	钢质防火门	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	24.64	758.14	18680.57	0.00
本页小计							568772.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010802003004	钢质防火门	1.丙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：丙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	472.56	749.44	354155.37	0.00
80	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	48.3	972.18	46956.29	0.00
81	010802001001	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，设防撞标志，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	1249.38	761.46	951352.89	0.00
本页小计							1352464.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010802001002	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,BLM1828、BLM2028、MLC2523 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求 详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	16.2	761.46	12335.65	0.00
83	010802001003	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,BLM1823、MLC1828 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	18.18	761.46	13843.34	0.00
本页小计							26178.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010802001004	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充）BLM2023 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	9.2	1136.83	10458.84	0.00
85	010802001005	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充） 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），含护门板 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	40.02	1156.23	46272.32	0.00
本页小计							56731.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001006	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充） 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	4188.76	1136.83	4761908.03	0.00
87	010802001007	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,TLM1024 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求满足无障碍卫生间使用需求，其他详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	14.4	761.46	10965.02	0.00
88	010802003005	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），M1823、M1823、M1523，,具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	47.61	1075.30	51195.03	0.00
本页小计							4824068.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010802003006	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门（含门套），M1126a、M1126（空腔内填25厚岩棉），具体详见图纸 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，具体做法详见图纸	m2	1876.16	1139.78	2138409.64	0.00
90	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	263.4	1255.77	330769.82	0.00
本页小计							2469179.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	102.34	1065.12	109004.38	0.00
92	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金窗（推拉窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	49.8	1081.80	53873.64	0.00
本页小计							162878.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	70系列铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	424.68	1164.67	494612.06	0.00
94	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	24.8	1332.57	33047.74	0.00
本页小计							527659.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（推拉窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	7.2	1252.02	9014.54	0.00
96	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（固定窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	49.2	1274.67	62713.76	0.00
本页小计							71728.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	82.76	401.93	33263.73	0.00
98	010801006001	智能门锁	1.尺寸：外面板 不大于360*78*30mm；内面板 不大于 360*78*30mm 2.门锁主要材质：内外壳体需为：铝合金 3.基于NBIOT和蓝牙网络通讯能力，具备动态密钥开门验证、蓝牙开门、身份证及IC卡开门、二代身份证解码比对（需要解码身份证号和ID信息）、开门日志、低电压报警、低功耗管理、安全加密授权管理等功能 4.每个门锁具备独立二维码标识用于激活用户小程序和门锁唯一标识确认 5.蓝牙、NB-IOT通讯方式，支持日常操作数据实时上报（非采用特定输入操作方可联网，确保数据实时性） 6.开门后离合马上自动锁定，把手回归流离状态，防止尾随，消除学校宿舍内安全隐患,需要参与公司提供门锁开锁数据加密功能软件证明和门锁用户数据权限分析软件证明 7.具体参数及要求详见技术要求	套	630	1100.00	693000.00	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**4931537.69**	**4931537.69**	**0.00**
99	010904008001	桩头涂膜防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.具体做法详见图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	m2	106.37	83.83	8917.00	0.00
本页小计							735180.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	5895.37	91.36	538601.00	0.00
101	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	5895.37	29.07	171378.41	0.00
102	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层 2.部位:屋1a	m2	580.98	45.68	26539.17	0.00
103	010902002002	屋面防水涂料	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:屋3	m2	56.05	27.32	1531.29	0.00
本页小计							738049.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	4459.27	251.68	1122309.07	0.00
本页小计							1122309.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处 30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋2：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	322.54	209.32	67514.07	0.00
本页小计							67514.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1.真石漆面层涂料1道【另列清单】 2.真石漆主层涂料1道【另列清单】 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）【另列清单】 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨【另列清单】 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）【另列清单】 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42	m2	56.05	48.51	2718.99	0.00
本页小计							2718.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010902003004	屋面刚性层（屋面1a）	1.最薄20厚DSM20砂浆找平找坡层面上撒素水泥压光，i=1%，应设分格缝，分格面积不大于1㎡，嵌缝油膏填实 2.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层【另列清单】 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 6.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 9.部位：屋1a	m2	248.99	58.45	14553.47	0.00
108	010903002001	墙面防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2、外3、外4、楼10、内9	m2	43955.33	27.32	1200859.62	0.00
109	010903002002	墙面防水涂料	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内5	m2	24202.55	32.39	783920.59	0.00
110	010903002003	墙面防水涂料	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内6	m2	606.29	24.27	14714.66	0.00
本页小计							2014048.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:地1、地2、地3、地4、地5、地6、地8、地9、楼4、楼5、楼6、楼7、楼10	m2	19960.5	27.32	545320.86	0.00
112	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼4、楼6、楼7；地2、地4、地5、地9	m2	8795.1	27.32	240282.13	0.00
113	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼9、地7	m2	1113.83	32.39	36076.95	0.00
114	010902001003	地下室底板防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑底板	m2	45.31	115.37	5227.41	0.00
115	010903001001	墙面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎/单面粘） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑外侧壁	m2	132.45	101.63	13460.89	0.00
116	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚4	m2	4356.6	27.32	119022.31	0.00
本页小计							959390.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	010902008001	屋面变形缝	1.预制混凝土盖板，水泥砂浆垫块 2.水泥钉或射钉@500，0.8*30铝合金收口压条固定 3.聚乙烯泡沫塑料棒 4.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 5.具体做法详见图纸	m	24.5	70.76	1733.62	0.00
118	010904004001	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	33	124.89	4121.37	0.00
119	010903004001	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	91.6	80.88	7408.61	0.00
120	010903004002	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	16.5	73.02	1204.83	0.00
121	010904004002	楼（地）面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	33	124.89	4121.37	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**3581558.96**	**3581558.96**	**0.00**
122	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1	m2	4459.26	86.65	386394.88	0.00
本页小计							404984.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011001001002	保温隔热屋面	1.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1a	m2	248.99	32.24	8027.44	0.00
124	011001005001	保温隔热楼地面	1.20厚XPS挤塑聚苯板（XPS）保温隔声层（燃烧性能B1级） 2.部位:楼2、楼4	m2	11589.23	25.91	300276.95	0.00
125	011001005002	保温隔热楼地面	1.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理） 2.界面剂一道 3.部位:楼1、楼5	m2	6592.79	26.83	176884.56	0.00
126	011001003001	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 2.45厚A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 3.部位:外2 4.图集：参23J909-6-23-外涂3	m2	17937.02	108.17	1940247.45	0.00
127	011001003002	保温隔热墙面（窗边及女儿墙）	1.30厚XPS保温板满粘 2.聚合物砂浆压入一道复合耐碱玻纤网格布 3.附加耐碱玻纤网格布一道，上翻200 4.部位:窗洞周边冷桥部位、女儿墙内侧等	m2	1386.1	171.35	237508.24	0.00
128	011001003003	保温隔热墙面	1.5厚无机保温砂浆（两侧各5厚，仅在宿舍分户墙两侧设置） 2.压入一道耐纤网格布 3.部位:内1	m2	18792.96	17.14	322111.33	0.00
129	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.部位：棚3、阳台挑板冷桥部位	m2	4151.6	23.09	95860.44	0.00
130	011001002002	保温隔热天棚	1.50厚岩棉保温板，锚栓和托梁辅助固定 2.Φ6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.部位：棚6	m2	830.26	126.24	104812.02	0.00
131	011210002001	披水板	1. 1.5厚铝合金披水板 2.下口带滴水与窗框用自攻螺丝连接 3.部位：外窗下口	m2	57.12	165.19	9435.65	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**7109525.90**	**7109525.90**	**0.00**
本页小计							3195164.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平 2.150厚碎石夯入土中	m2	3860.5	134.12	517770.26	0.00
133	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.18.5厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地1	m2	2237.86	28.62	64047.55	0.00
134	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角（1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高【另列清单】） 5.部位：地2	m2	216.22	50.29	10873.70	0.00
135	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.部位：地3	m2	450.76	52.51	23669.41	0.00
136	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.20厚DSM20砂浆找平层 8.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 9.部位：地4	m2	171.16	150.22	25711.66	0.00
本页小计							642072.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：地5	m2	45.11	47.59	2146.78	0.00
138	011101001007	水泥砂浆楼地面（地7）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	76.34	26.35	2011.56	0.00
139	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.17厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地8	m2	101.34	29.38	2977.37	0.00
140	011101003001	细石混凝土楼地面（地9）	1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2.防水层【另列清单】 3.防水层【另列清单】 4.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 5.部位：配电房、变压器室、电缆沟	m2	159.12	22.66	3605.66	0.00
141	011101003002	细石混凝土楼地面	1.界面剂一道 2.40厚C25细石混凝土保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 3.保温层【另列清单】 4.0.4mm塑料膜浮铺 5.钢筋混凝土楼板【另列清单】 6.部位：楼2	m2	9850.41	54.82	539999.48	0.00
142	011101003003	细石混凝土楼地面	1.界面剂一道 2.40厚C25细石混凝土保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 3.10厚减震垫 4.钢筋混凝土楼板【另列清单】 5.部位：楼3	m2	174.77	85.49	14941.09	0.00
本页小计							565681.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011101003004	细石混凝土楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层兼保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.保温层【另列清单】 5.防水层【另列清单】 6.0.4mm塑料膜浮铺 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】 8.部位：楼4	m2	1786.9	54.82	97957.86	0.00
144	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理）【另列清单】 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】（界面处理、清理脱模剂） 8.部位：楼5	m2	4294.5	52.51	225504.20	0.00
145	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.20厚DSM20砂浆找平层 7.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 8.部位：楼6	m2	1719.01	130.62	224537.09	0.00
146	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：楼7	m2	410.23	47.59	19522.85	0.00
本页小计							567522.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011101001012	水泥砂浆楼地面	1.35厚DSM20砂浆找平层 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：楼8	m2	1125.29	45.44	51133.18	0.00
148	011101001013	水泥砂浆楼地（楼9）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	385.49	26.35	10157.66	0.00
149	011101001014	水泥砂浆楼地面（楼10）	1.20厚DSM20水泥砂浆找坡收光 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土内壁【另列清单】 4.部位：电梯基坑、排水沟、外廊空调板	m2	482.54	22.07	10649.66	0.00
150	011101006001	平面砂浆找平层（设备基础）	1.35厚C30细石混凝土面层	m2	121.69	20.53	2498.30	0.00
151	011107001001	条石面台阶（台1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	14.49	524.06	7593.63	0.00
本页小计							82032.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011107001002	条石面台阶（台1）	部位：台阶地面 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	695.49	506.87	352523.02	0.00
153	011102003001	块料楼地面（瓷砖-01）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	19897.14	158.53	3154293.60	0.00
154	011102003002	块料楼地面（瓷砖-02）	1.12厚600*1200防滑釉面砖（样式需满足甲方需求）留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：门厅	m2	62.79	183.68	11533.27	0.00
155	011102003003	块料楼地面（瓷砖-04）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（防水型）（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	3714.9	158.53	588923.10	0.00
156	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：楼梯间	m2	160.67	153.23	24619.46	0.00
157	011106002001	块料楼梯面层	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	474.36	339.32	160959.84	0.00
本页小计							4292852.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011106002002	块料楼梯面层（无障碍楼梯）	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详22J403-1-（5-7）；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑 4.部位：无障碍楼梯	m2	297.12	416.61	123783.16	0.00
159	011103002001	运动型PVC楼地面	1.6.5厚PVC运动型地胶2000宽卷材（样式需满足甲方需求） 2.非水溶性防水地板胶粘剂 3.5厚水泥基自流平砂浆 4.自流平界面剂 5.20厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.部位：地8	m2	101.34	296.89	30086.83	0.00
160	011102003005	块料楼地面	1.300*300盲道砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：电梯厅	m2	27.72	140.64	3898.54	0.00
161	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	4254.9	32.63	138837.39	0.00
本页小计							296605.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011105003002	块料踢脚线（楼梯间）	高150 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	1028.76	37.32	38393.32	0.00
163	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢2）	高度100 1.涂料2遍 2.3厚耐水腻子分遗找平 3.8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E	m	9350.63	21.26	198794.39	0.00
164	011105006001	金属踢脚线（踢3）	高50 1.1.5厚电镀有色不锈钢包面 2.薄涂耐候胶 3.12厚水泥纤维板，螺丝固定	m	3083.25	25.01	77112.08	0.00
165	011107002001	块料台阶面	1.10厚防滑地砖 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：出屋面零星砖砌台阶	m2	8.4	177.75	1493.10	0.00
166	011108003001	块料零星项目	部位：阳台、外廊玻璃栏板基础 1.防滑釉面砖（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	500.91	161.46	80876.93	0.00
167	011108001001	石材零星项目	部位：幕墙基础 1.20mm花岗岩反坎（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	29.39	255.54	7510.32	0.00
168	011108001002	石材零星项目	1.花岗岩门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	207.85	327.90	68154.02	0.00
本页小计							472334.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011108003002	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层 3.楼面挡水高低差时，设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*13*4*1	m2	152.04	327.84	49844.79	0.00
170	011108003003	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	152.04	147.69	22454.79	0.00
171	011105002001	人造石挡水条	部位：淋浴区 1.大理石挡水条 2.尺寸：宽50*高40*20mm	m	787.5	150.00	118125.00	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**5622086.67**	**5622086.67**	**0.00**
172	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体【另列清单】 5.部位：外1、外2、外3	m2	38543.79	44.01	1696312.20	0.00
173	011201001002	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.基层墙体【另列清单】 3.部位：外4	m2	5322.14	36.30	193193.68	0.00
174	011201001003	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.保温砂浆【另列清单】 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（其他房间）、内2	m2	25985.06	40.17	1043819.86	0.00
175	011201001004	墙面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网【另列清单】 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（楼梯间）	m2	3397.51	40.79	138584.43	0.00
176	011201001005	墙面一般抹灰	1.12厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1（与有水房间相邻墙面）	m2	9843.51	55.94	550645.95	0.00
本页小计							3812980.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011201001006	墙面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.部位：内5	m2	24202.55	42.14	1019895.46	0.00
178	011201001007	墙面一般抹灰	1.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 2.专用配套界面剂1道 3.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.部位：内6	m2	606.29	39.15	23736.25	0.00
179	011201001008	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆打底抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内7	m2	5356.32	40.05	214520.62	0.00
180	011201001009	墙面一般抹灰	1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2.8厚DPM5砂浆打底抹平 3.专用配套界面剂1道 4.用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.部位：内9	m2	393.12	44.77	17599.98	0.00
181	011201001010	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	6943.75	38.57	267820.44	0.00
182	011207001001	玻璃饰面	1.6厚背面涂漆钢化玻璃板（外露边缘采用平边抛光，面板接缝采用密拼），配套安装卡具 2.15mm石膏基阻燃板，美固钉，十字沉头自攻螺丝安装 3.1.2厚不锈钢收口装饰条 4.基层清理干净 5.具体要求详见图纸及物料表 6.部位：内3（侯梯厅局部墙面）	m2	312.56	243.65	76155.24	0.00
本页小计							1619727.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011207001002	墙面装饰板	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置 2.部位：内6	m2	606.29	87.58	53098.88	0.00
184	011207001003	铝板饰面	1.3mm厚铝单板 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定，中距600，表面涂防腐涂料 4.基层清理干净 5.部位：内4（首层门厅局部墙面）	m2	101.83	531.69	54141.99	0.00
185	011204003001	块料墙面（有水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距400mm 2.双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网 4.墙砖面层【另列清单】 5.部位：有水房间包管	m2	748.44	182.88	136874.71	0.00
186	011207001004	墙面防水石膏板（无水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距600mm 2.双层9.5mm厚防水石膏板 3.表面防水无机涂料【另列清单】 5.部位：无水房间包管	m2	75.86	139.12	10553.64	0.00
187	011207001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚双层石膏板 4.面层涂料【另列清单】 5.接缝处需密封胶接缝带，含5厚减震垫 6.具体做法详见图集08J931/40 7.部位：墙面隔声构造	m2	672.29	186.13	125133.34	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**2693869.63**	**2693869.63**	**0.00**
188	011301001001	天棚抹灰	1.8厚DPM10砂浆抹平 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.图集：23J909-8-6-棚5 5.部位：棚1	m2	12294.45	37.66	463008.99	0.00
本页小计							842811.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011301001002	天棚抹灰	1.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 2.部位:棚3	m2	4170.88	20.70	86337.22	0.00
190	011302002001	格栅吊顶	1.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 2.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 3.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 4.吊筋高度：综合考虑 5.图集：参23J909-8-10-棚46 6.部位：棚3、棚6	m2	5001.14	234.43	1172417.25	0.00
191	011302001001	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600*600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.检修口投标单位综合考虑报价，结算不增加费用 7.部位：棚2	m2	178.75	146.74	26229.78	0.00
192	011302001002	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品无孔铝扣板 7.检修口投标单位综合考虑报价，结算不增加费用 8.部位：棚4	m2	4356.6	176.96	770943.94	0.00
本页小计							2055928.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	011302001003	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 5.6mm双层水泥纤维板，错缝安装 6.耐水腻子分层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，检修口、筒灯开孔自行考虑 10.部位：棚8 11.工程量按水平投影面积计算	m2	795.36	190.75	151714.92	0.00
194	011302001004	吊顶天棚	1.1.5厚铝板压平粘牢 2.满刮“立时得类型”防火型万能胶 3.15厚石膏基阻燃板基层 4.L40X40X4镀锌角钢骨架 5.Φ10螺纹吊杆，纵横间距@1000 6.部位：棚11	m2	65.8	352.85	23217.53	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**8792862.90**	**8792862.90**	**0.00**
195	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 4.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	21680.32	91.07	1974426.74	0.00
196	011407001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	21381.13	48.12	1028859.98	0.00
197	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.部位：落水管	m2	500	40.60	20300.00	0.00
本页小计							3198519.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011407001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	29013.31	30.74	891869.15	0.00
199	011407001005	墙面喷刷涂料	1.防霉无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：（入宿舍）靠卫生间墙面	m2	9843.51	31.25	307609.69	0.00
200	011407001006	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内2	m2	150.01	26.60	3990.27	0.00
201	011204003002	块料墙面（瓷砖-03）	1.10厚600×300全瓷釉面砖，瓷片勾缝剂DTG满填缝、勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.图集：23J909-7-13-内8D1 4.部位：内5	m2	19364.03	193.54	3747714.37	0.00
202	011407001007	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内7	m2	5749.47	26.60	152935.90	0.00
203	011407001008	墙面喷刷涂料	1.3厚耐水腻子分遍找平 2.部位：内9	m2	393.12	17.84	7013.26	0.00
204	011407002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	12294.45	25.47	313139.64	0.00
205	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刷涂料一底两面 2.满刮耐水腻子两道 3.图集：参23J909-8-10-棚46 4.部位：棚3	m2	4170.88	25.41	105982.06	0.00
206	011407002003	天棚喷刷涂料	1.2厚柔韧型耐水腻子刮平 2.图集：参23J909-8-7-棚7 3.部位：棚6	m2	830.26	11.89	9871.79	0.00
207	011407002004	天棚喷刷涂料（棚7）	1.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍 2.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 4.图集：23J909-8-6-棚3 5.部位：棚7	m2	5220.32	31.25	163135.00	0.00
本页小计							5703261.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011407002005	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷无机涂料（颜色自行考虑）（消防水管道用红漆按规范喷出标示色环） 2.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.部位：棚9	m2	5001.14	13.20	66015.05	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	4311753.89	4311753.89	0.00
209	011210005001	成品抗倍特板隔断	1.成品抗倍特板隔断+芯材蜂窝铝 2.颜色：纹理面等 3.总厚度：35mm 4.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接，含挂钩、门锁等配件 5.其他：防火性能、环保要求、抗菌性能、耐用性能等需满足国家相关规定及质量标准 6.具体要求详见图纸及物料表	间	60	1453.67	87220.20	0.00
210	011210005002	成品抗倍特板小便斗隔断	1.成品抗倍特板小便斗隔断 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.厚度：18mm 4.颜色：浅灰蓝色等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.满足国家相关规、质量标准	片	6	230.11	1380.66	0.00
211	011505005001	无障碍洗脸盆抓杆	1.无障碍洗脸盆抓杆 2.深约830mm，宽约780mm，距地面高约750-800mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	205.00	1230.00	0.00
212	011505005002	无障碍小便器抓杆	1.无障碍小便器抓杆 2.深约550mm，宽约600mm，距地面高约700mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	228.00	1368.00	0.00
本页小计							157213.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011505005003	无障碍坐便器抓杆	1.无障碍坐便器抓杆 2.L型抓杆、U型可调节水平抓杆（各1个） 3.宽度不小于700，L型抓杆竖向高度500-700等 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	418.43	2510.58	0.00
214	011505005004	淋浴抓杆	1.淋浴抓杆 2.L型抓杆、一字型水平抓杆（各1个） 3.宽度700，L型抓杆竖向高度750 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	319.66	1917.96	0.00
215	011505001001	淋浴台	1.PVC淋浴台 2.含安装、运输费等 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	400.00	2400.00	0.00
216	011505001002	成品洗手池	1.不锈钢洗手池 2.尺寸：0.7*2.5m 3.含安装、运输费（上下水计入安装工程） 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	20	1500.00	30000.00	0.00
217	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm石英石台面 2.支架、配件品种、规格:40*40*5@550角钢龙骨 3.含台面开孔、倒角、磨边、制作、安装及运输费等 4.工程量按水平投影面积计算，侧边下挂投标单位自行考虑	m2	673.92	741.44	499671.24	0.00
218	011505010001	成品银镜	1.8mm成品银镜 2.四周包不锈钢线条 3.具体做法详见图纸	m2	1141.92	180.74	206390.62	0.00
219	011505002001	晒衣架	1.杆长3000，距地2700 2.φ25*1.2mm304哑光不锈钢管，φ8*100膨胀螺栓固定于阳台顶面 3.每套两根 4.详见图纸及物料表	套	624	240.00	149760.00	0.00
220	011505006001	毛巾杆(架)	1.304不锈钢毛巾架 2.上下两层（含浴巾架和毛巾杆） 3.详见图纸和物料表	套	624	150.00	93600.00	0.00
221	011505006002	转角置物架	1.304不锈钢置物架，双层 2.详见图纸和物料表	套	630	160.00	100800.00	0.00
222	011505008001	卫生纸盒	1.304不锈钢纸巾架（含搁物板） 2.详见图纸和物料表	套	630	70.00	44100.00	0.00
本页小计							1131150.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011505004001	低位挂衣钩	1.低位挂衣钩 2.详见图纸	套	6	35.00	210.00	0.00
224	011505006003	低位毛巾杆(架)	1.低位毛巾架 2.详见图纸	套	6	150.00	900.00	0.00
225	010808004001	不锈钢门套	1.1.2mm不锈钢（耐指纹） 2.15mm石膏基阻燃板，发泡胶粘结 3.部位：电梯厅（含门楣）	m2	16.85	328.66	5537.92	0.00
226	010809004001	石材窗台板	1.15厚石英石窗台板 2.5厚DTA干混陶瓷粘结砂浆（掺5%108胶） 3.含磨角、与窗户相交防水硅胶填缝 4.具体做法详见图纸	m2	207.9	422.41	87819.04	0.00
227	011502001001	铝合金阳角条	1.部位：墙面砖和乳胶漆墙面阳角处 2.3.5*28铝合金阳角条 3.具体做法详见图纸	m	1890	22.59	42695.10	0.00
228	011503008001	玻璃栏板	高度：距地1250，拉丝面 1.Φ60*5不锈钢管立柱 2.8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃 3.Φ60*3不锈钢管扶手及扶手配件 4.Φ20成品玻璃固定件 5.详见22J403-1-PC1（3-53），不锈钢管壁厚1.5 6.含油漆、制作、安装、运输费等 7.部位：阳台、外廊	m	1354.48	674.52	913623.85	0.00
229	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯梯段）	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3	m	355.2	432.57	153648.86	0.00
本页小计							1204434.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯平台）	高度：1200，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ26*1不锈钢管@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1（3-45）/PB33	m	11.58	499.92	5789.07	0.00
231	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢管拉丝面扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢方钢管与不锈钢法兰用粘结剂粘牢，间距80 3.具体做法详见图集22J403-1（5-4）/6	m	254.92	160.14	40822.89	0.00
232	011503001003	护窗栏杆	高度：900 1.扶手材料种类、规格:50厚硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*3不锈钢方钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC1	m	76.6	191.44	14664.30	0.00
233	011503001004	贴窗栏杆栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*2不锈钢扁钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC2	m	99	332.27	32894.73	0.00
234	011503001005	无障碍坡道扶手	高度850~900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图纸	m	33.6	420.00	14112.00	0.00
本页小计							108282.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011502008001	GRC装饰线条	1.GRC装饰线条 2.含制作、安装、运输费等 3.综合考虑尺寸、异型及造型 4.具体做法详见图纸	m	101.6	80.65	8194.04	0.00
236	011210006001	铝方通格栅	1.100*50*1.5mm@100铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台、外廊	m2	281.61	287.18	80872.76	0.00
237	011210006002	铝方通格栅	1.100*50*1.5mm@150铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台、外廊	m2	96.6	231.62	22374.49	0.00
238	011210006003	铝方通格栅	1.50*50*1.5mm@100铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台	m2	2368.8	194.58	460921.10	0.00
239	011502001002	铝方通装饰线条	1.200*50*1.5mm铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.部位：楼梯外侧	m	168.3	61.29	10315.11	0.00
240	011501001001	阳台空调机罩	尺寸：长1.2*宽0.69*高1.4 1.面层材料品种及规格：3mm铝单板（氟碳漆喷涂） 2.龙骨材料规格：L50*50*5热镀锌角钢斜撑，50*50*5热镀锌钢立柱 3.热镀锌预埋件：200*100*10，2-200*200*10，2-M6*20不锈钢螺栓等 4.含制作、安装及运输费等 5.具体做法详见图纸 6.部位：阳台	个	568	1633.76	927975.68	0.00
本页小计							1510653.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	010606013001	零星钢构件	1.25*25厚度1.0mm不锈钢管 2.长宽与外机匹配，高度综合考虑 3.满足设计及现场使用需求	t	6.681	24316.18	162456.40	0.00
242	011504003001	排水沟盖板	1.不锈钢篦子 2.见图纸建通-009：外廊排水浅沟大样 3.含制作安装、运输等费用	m2	93.72	298.52	27977.29	0.00
243	011501001002	空调预留孔	1.空调预留孔（孔洞直径综合考虑） 2.如后机械开孔投标人自行考虑在报价中	个	1890	40.00	75600.00	0.00
分部分项合计							67531705.71	0.00
244	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	185806.76	185806.76	0.00
245	011706002001	排水、降水	1、施工期间的所有排水、降水费用 2、结算时不因任何原因调价，总价包干 3、投标单位自行考虑此项投标费用	项	1	30092.12	30092.12	0.00
本页小计							481932.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：六层 3.含塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础； 4.含塔吊、电梯基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整； 5.含幕墙、内装工程等，投标单位自行考虑，此项费用按项计入 6.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定 7.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	537106.23	537106.23	0.00
247	011701001001	脚手架	1.脚手架搭拆（含综合脚手架、单项脚手架、、浇捣脚手架、脚手超高增加费等） 2.投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用（含幕墙、内装工程等），脚手架费为包干费用，结算时不调整 3.采用盘扣式脚手架，投标人自行考虑施工中需要的所有盘扣式、铝制安全网等脚手架费用	项	1	3046170.72	3046170.72	0.00
248	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：29.56m，8层 3.(含幕墙、内装工程等)投标单位自行考虑 4.此项费用按项计入、结算时不调整	项	1	263815.92	263815.92	0.00
249	011702001001	垫层	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	795.74	71.35	56776.05	0.00
本页小计							3903868.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011702001002	满堂基础	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	7.24	65.50	474.22	0.00
251	011702001003	基础	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm、370mm 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	1821.1	198.89	362198.58	0.00
252	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	903.91	103.98	93988.56	0.00
253	011702011001	直形墙	1.直行墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	23629.08	61.24	1447044.86	0.00
254	011702011002	直形墙（女儿墙）	1.女儿墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	2388.89	61.24	146295.62	0.00
255	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	3337.03	92.61	309042.35	0.00
256	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤10cm	m2	11115.35	66.81	742616.53	0.00
257	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤20cm	m2	31387.95	76.42	2398667.14	0.00
本页小计							5500327.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第47页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011702030001	后浇管井	1.后浇管井模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚自行考虑	m2	213.58	76.42	16321.78	0.00
259	011702030002	后浇带	1.高度:5m内 2.材质:模板材质自行考虑 3.其它:包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	526.8	137.03	72187.40	0.00
260	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	771.48	224.46	173166.40	0.00
261	011702003001	构造柱	1.构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	7585.05	103.05	781639.40	0.00
262	011702003002	抱框柱	1.抱框柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	3864.1	135.51	523624.19	0.00
263	011702009001	过梁	1.过梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1422.54	100.90	143534.29	0.00
264	011702008001	圈梁	1.圈梁、压顶、栏杆基础等 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1285.25	75.12	96547.98	0.00
本页小计							1807021.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	011702025001	止水坎	1.止水坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	2571.02	75.12	193135.02	0.00
266	011702025002	防水反坎	1.防水反坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	103.12	75.12	7746.37	0.00
267	011702021001	栏板	1.栏板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1083.86	94.18	102077.93	0.00
268	011702016001	挑板、挑檐	1.挑檐、挑板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	4732.69	123.43	584155.93	0.00
269	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	65.03	123.43	8026.65	0.00
270	011702001004	设备基础	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	82.86	71.14	5894.66	0.00
271	011702025003	其他零星现浇构件	1.线条等模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	80.5	90.79	7308.60	0.00
本页小计							908345.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第49页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011702029001	散水、坡道	1.散水、坡道模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	80.9	96.31	7791.48	0.00
单价措施合计							12343253.74	0.00
本页小计							7791.48	0.00
合　　计							79874959.45	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	3115123.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	2476123.74			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	391387.30			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	247612.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	99843.70			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	19968.74			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1317936.83			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	718874.64			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	39937.48			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	91856.20			0.08～0.15%
合　计					5403541.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3266166.56	100	3266166.56
1.1	社会保险费		85278500.45	3.2	2728912.01
1.2	住房公积金		85278500.45	0.53	451976.05
1.3	环境保护税		85278500.45	0.1	85278.50
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	88544667.01	9	7969020.03
合　计					11235186.59

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.179699	1	0.18	
2	50	成品洗手池	0.7*2.5m	个	20	1500	30000.00	
3	50	铝制安全网		m2	28936.19	10	289361.90	
4	99	转角置物架		套	630	160	100800.00	
5	99	毛巾杆(架)		套	624	150	93600.00	
6	99	不锈钢纸巾架		套	630	70	44100.00	
7	99	低位毛巾杆(架)		套	6	150	900.00	
8	99	低位挂衣钩		套	6	35	210.00	
9	99	无障碍小便器抓杆		个	6	228	1368.00	
10	99	无障碍洗手盆扶手		个	6	205	1230.00	
11	99	PVC淋浴台		个	6	400	2400.00	
12	99	晒衣架		套	624	240	149760.00	
13	99	大理石挡水条		m	787.5	150	118125.00	
14	99	无障碍坡道扶手		m	33.6	420	14112.00	
15	99	背衬不锈钢防虫网		m2	82.76	45	3724.20	
16	99	智能门锁		套	630	1100	693000.00	
17	99	空调预留孔		个	1890	40	75600.00	
18	99	节能型附框		m	3364.100855	25	84102.52	
19	B001	弹簧片		只	6451.4706	0.3	1935.44	
20	B002	成品铝条	30*80*1.5@80	m2	5551.2654	159.7	886537.08	
21	TB00007	无机保温砂浆		m3	213.031025	690	146991.41	
22	TB00042	蒸压加气混凝土轻质墙板	100mm	m2	11961.41975	48	574148.15	
23	TB00044	蒸压加气混凝土轻质墙板	200mm	m2	9909.86115	90	891887.50	
24	TB00045	镀锌连接铁件		t	8.619224	7790	67143.75	
25	TB00046	镀锌U形卡	(综合)	个	23702.866	7.72	182986.13	
26	TB00047	镀锌管卡		个	34476.896	3	103430.69	
27	TB00049	ALC板专用勾缝剂		kg	14006.239	1.01	14146.30	
28	TB00050	ALC板专用修补砂浆		kg	1565.5735	3.89	6090.08	
29	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ>25	t	3.25176	4398.93	14304.26	
30	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤12	t	43.51524	4434.92	192986.61	
31	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤25	t	19.35858	3363.94	65121.10	
32	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤25	t	475.84734	4363.94	2076569.24	
33	01010100	钢筋	综合	t	21.952034	3454.44	75831.98	
34	01010100	钢筋	HRB400 Φ＞25	t	4.43394	3327.57	14754.25	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	01010100	钢筋	HPB300Φ≤12	t	37.78182	3454.44	130515.03	
36	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤12	t	576.03276	3363.94	1937739.64	
37	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤12	t	141.36894	3434.92	485591.00	
38	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤25	t	88.1076	3273.45	288415.82	
39	01010300	钢筋	综合	t	51.895805	3454.44	179270.94	
40	01090101	圆钢		kg	7639.153455	3.454	26385.64	
41	01210101	镀锌方管		kg	22960.4544	4.2727	98103.13	
42	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	1663.624	3.1575	5252.89	
43	01270100	型钢		t	41.576153	3213.79	133617.02	
44	01270100	钢板		t	1.59075	3792.67	6033.19	
45	01270100	镀锌型钢		t	1.03635	3213.79	3330.61	
46	01270101	型钢		kg	217.82196	3.2137	700.01	
47	01290417	减震垫	10mm厚	m2	174.77	35	6116.95	
48	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	29.025	44.94	1304.38	
49	01291714	铝板	1.5mm	m2	69.09	135	9327.15	
50	01450108	铝合金披水板	δ1.5	m2	61.1184	135	8250.98	
51	01510705	角铝	∟25×25×1	m	4751.083	5.15	24468.08	
52	01530101	铝合金型材		kg	674.98316	28.282	19089.87	
53	01630201	钨棒	精制	kg	47.03395	557.41	26217.19	
54	02070261	橡皮垫圈		百个	37.41475	25.73	962.68	
55	02090101	塑料薄膜		m2	30674.709754	0.69	21165.55	
56	02110301	A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板		m3	825.10292	705.76	582324.64	
57	02110301	保温岩棉板	50mm	m3	42.34326	565.42	23941.73	
58	02110301	热固复合聚苯乙烯保温板	抗压强度≥250KPa	m3	463.76304	705.76	327305.40	
59	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	燃烧性能B1级	m3	291.793572	608.6	177585.57	
60	02270105	白布		m2	9.5561	3.43	32.78	
61	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	269.3862	0.26	70.04	
62	03030115	木螺钉	M4×30	十个	79.664	0.26	20.71	
63	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	8.4	0.6	5.04	
64	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	8853.539646	0.26	2301.92	
65	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	10326.471	0.48	4956.71	
66	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	229.1175	0.69	158.09	
67	03032113	塑料胀管螺钉		套	222950.561	0.09	20065.55	
68	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	280.412	0.51	143.01	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	4737.97104	0.77	3648.24	
70	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	12461.81703	5.66	70533.88	
71	03070114	膨胀螺栓	M6	套	49.5	1	49.50	
72	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	28074.49812	1.1	30881.95	
73	03070121	膨胀螺栓	M10×100	套	1354.48	1.71	2316.16	
74	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	19683.960449	1.36	26770.19	
75	03110107	螺杆	L=250 Φ10	根	13787.2839	0.34	4687.68	
76	03270202	砂纸		张	1291.0866	0.94	1213.62	
77	03410205	电焊条	J422	kg	6592.005425	5.95	39222.43	
78	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	204.92252	38.59	7907.96	
79	03450200	焊剂		kg	3425.785	3.43	11750.44	
80	03510201	钢钉		kg	39.89532	6.37	254.13	
81	03510701	铁钉		kg	19409.641625	6.95	134897.01	
82	03510705	铁钉	70mm	kg	53.56798	6.95	372.30	
83	03510911	塑料保温螺钉		套	120920.28	1.46	176543.61	
84	03512000	射钉		百个	22.44885	18.01	404.30	
85	03512005	射弹钉		套	3850.8778	1.29	4967.63	
86	03550101	钢丝网		m2	17633.671	8.53	150415.21	
87	03550120	热镀锌钢丝网		m2	461.626	8.53	3937.67	
88	03550411	钢板网	δ0.8	m2	191.801295	19.52	3743.96	
89	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	14421.435382	5.56	80183.18	
90	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	7264.114446	7.07	51357.29	
91	03590700	铁件		kg	169.31	5.66	958.29	
92	03590704	L型铁件	L100×40×1.0	块	4297.176	0.81	3480.71	
93	03590706	L型铁件	L150×80×1.5	块	4838.691	1.03	4983.85	
94	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1179.12	3	3537.36	
95	03610208	直螺纹套筒接头	Φ25以外	个	35.7	4	142.80	
96	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	1330.12308	13.03	17331.50	
97	03633315	合金钢钻头	一字型	根	803.10813	6.86	5509.32	
98	03652403	合金钢切割锯片		片	209.648403	54.35	11394.39	
99	03652403	合金钢切割锯片		片	3.744	54.35	203.49	
100	04010132	水泥	42.5级	kg	39142.5615	0.334	13073.62	
101	04010611	水泥	32.5级	kg	364686.971585	0.334	121805.45	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	04010701	白水泥		kg	40780.865772	0.67	27323.18	
103	04030105	细砂		t	13.37781	141.44	1892.16	
104	04030107	中砂		t	135.979561	174.82	23771.95	
105	04050203	碎石	5～16mm	t	71.8218	132.33	9504.18	
106	04050207	碎石	5～40mm	t	1530.036465	135.99	208069.66	
107	04050207	砾石	10-40mm	t	76.75836	135.99	10438.37	
108	04090120	石灰膏		m3	0.00269	276.86	0.74	
109	04090602	滑石粉		kg	32359.425441	0.53	17150.50	
110	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	25.056	60.18	1507.87	
111	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2368.192122	60.18	142517.80	
112	04135535	配砖	190×90×40	m3	51.7956	417	21598.77	
113	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	929.274	321.83	299068.25	
114	04150153	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	574.05864	321.83	184749.29	
115	04150156	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	1294.3961	321.83	416575.50	
116	04270400	水泥纤维板	9mm	m2	1571.724	28	44008.27	
117	05011200	圆木		m3	0.0272	2219.71	60.38	
118	05030600	普通木成材		m3	9.968282	2219.71	22126.70	
119	05050105	阻燃石膏板	15mm	m2	69.09	35.69	2465.82	
120	05092101	水泥纤维板	δ12mm	m2	154.470825	39.28	6067.61	
121	05092103	石膏基阻燃板	δ15mm	m2	345.8805	35.69	12344.48	
122	05092103	阻燃板	δ15mm	m2	6.849513	35.69	244.46	
123	05150232	不锈钢门套（耐指纹）	1.2m	m2	17.6925	185	3273.11	
124	05250501	木柴		kg	2145.91468	0.94	2017.16	
125	05250502	锯(木)屑		m3	194.448126	47.17	9172.12	
126	06050107	钢化夹胶玻璃	8+0.76+8	m2	1251.53952	195.86	245126.53	
127	06250722	背面涂漆钢化玻璃板	6厚	m2	368.8208	75.41	27812.78	
128	06250723	成品银镜（含四周包边）	8mm	m2	1199.016	142	170260.27	
129	06612147	全瓷釉面砖	300×600*10mm	m2	19848.13075	88.39	1754376.28	
130	06650101	防滑地砖	10厚	m2	4886.2914	63.88	312136.29	
131	06650101	防滑釉面地砖	10mm	m2	510.9282	90.15	46060.18	
132	06650101	地砖门槛		m2	319.284	70.98	22662.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	06650101	防滑砖	10mm	m2	587.14518	90.15	52931.14	
134	06650101	防滑釉面地砖（防水型）	600*600*10mm	m2	3789.198	90.15	341596.20	
135	06650101	防滑釉面地砖	600*1200*12mm	m2	64.0458	120	7685.50	
136	06650101	防滑釉面地砖	600*600*10mm	m2	21663.485288	90.15	1952963.20	
137	06650101	盲道砖	300*300	m2	28.2744	72.61	2053.00	
138	07112130	毛面花岗石	30厚	m2	89.5356	180	16116.41	
139	07112130	毛石花岗岩	30厚	m2	25.5408	180	4597.34	
140	07112130	石英台窗台板	15mm	m2	212.058	280	59376.24	
141	07112130	石英石台面	20mm	m2	707.616	330	233513.28	
142	07112130	花岗岩门槛		m2	244.63945	170	41588.71	
143	07112130	花岗岩反坎	20mm	m2	29.9778	170	5096.23	
144	07112130	毛面花岗岩条石	30mm	m2	724.1796	180	130352.33	
145	07470301	PVC运动型地胶	6.5mm	m2	111.474	180	20065.32	
146	08010200	防水纸面石膏板	9.5mm	m2	166.892	15.63	2608.52	
147	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	1479.038	11.53	17053.31	
148	08010200	水泥纤维板	6mm	m2	881.745513	22	19398.40	
149	08010211	水泥纤维板	6mm	m2	874.896	22	19247.71	
150	08050406	铝合金盖板	1.2mm	m2	68.2044	150	10230.66	
151	08050406	预制混凝土盖板		m2	18.62	37.05	689.87	
152	08050501	白色无孔铝扣板	600×600×0.8	m2	4574.43	96	439145.28	
153	08052120	仿木纹铝板	3mm	m2	103.8666	292.78	30410.06	
154	08070101	15厚陶铝穿孔吸声复合板	600*600	m2	636.6045	70.98	45186.19	
155	08120502	铝单板（氟碳喷涂）	3mm	m2	2122.9	292.78	621542.66	
156	08230105	玻璃纤维网格布		m2	36692.139	2.12	77787.33	
157	08230105	玻纤网格布		m2	47097.391	2.12	99846.47	
158	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	26972.2488	2.12	57181.17	
159	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	12598.597	6.15	77481.37	
160	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	2440.14555	5.17	12615.55	
161	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	1165.5602	9.43	10991.23	
162	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	2538.56704	11.14	28279.64	
163	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	2271.7708	8.58	19491.79	
164	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	582.7801	9.43	5495.62	
165	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	1202.05452	7.72	9279.86	
166	08310155	边龙骨	30×20	m	171.43395	7.72	1323.47	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
167	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	14724.98764	0.43	6331.74	
168	08330111	中龙骨垂直吊件		只	3000.2588	0.39	1170.10	
169	08330300	轻钢龙骨主接件		只	7118.56664	0.51	3630.47	
170	08330301	轻钢龙骨次接件		只	876.699	0.6	526.02	
171	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	1306.98	0.64	836.47	
172	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	2613.96	0.94	2457.12	
173	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	2613.96	0.43	1124.00	
174	08330310	中龙骨平面连接件		只	9448.867	0.43	4063.01	
175	08330500	中龙骨横撑		m	2494.69571	3	7484.09	
176	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	20040.36	0.51	10220.58	
177	08350201	铝合金T型主龙骨		m	8351.6022	4.72	39419.56	
178	08450243	成品卫生间隔断	抗倍特板	间	60.6	1400	84840.00	
179	09010103	木质门（含门套）		m2	48.783	869.47	42415.36	
180	09010234	乙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	24.64	638.39	15729.93	
181	09010234	乙级双扇防火门（含安装及五金配件）		m2	270.68	713.14	193032.74	
182	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉	m2	1894.9216	1064.65	2017428.28	
183	09010234	丙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	472.56	609.73	288134.01	
184	09010234	钢质门（含安装及五金配件）		m2	48.0861	1064.65	51194.87	
185	09010234	甲级双扇防火门（含安装及五金配件）		m2	33.12	779.92	25830.95	
186	09090813	铝合金框推拉门	安全玻璃	m2	13.968	678.86	9482.32	
187	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）含护门板	m2	38.8194	1085.84	42151.66	
188	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）	安全玻璃	m2	1245.2472	678.86	845348.51	
189	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）	m2	8.924	1065.84	9511.56	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）	m2	4063.0972	1065.84	4330611.52	
191	09092100	铝合金固定窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	47.232	1152.57	54438.19	
192	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	98.2464	955.01	93826.29	
193	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	407.6928	955.01	389350.70	
194	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	23.808	1152.57	27440.39	
195	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	252.864	1152.57	291443.46	
196	09093511	铝合金推拉窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	47.808	955.01	45657.12	
197	09093511	铝合金推拉窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	6.912	1152.57	7966.56	
198	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@150	m2	89.4516	160	14312.26	
199	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@100	m2	260.77086	220	57369.59	
200	09271119	铝方通格栅	50*50*1.5mm@100	m2	2193.5088	120	263221.06	
201	09470302	执手锁		把	21.21	154	3266.34	
202	09491701	门吸		只	21.21	18.5	392.39	
203	09491903	闭门器		只	1230.18	136.63	168079.49	
204	09493549	顺位器		副	94.94	85	8069.90	
205	09493550	不锈钢玻璃夹		只	4737.97104	20	94759.42	
206	09493560	镀锌铁脚		个	72200.286	1.46	105412.42	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
207	10030305	铝合金阳角条	3.8*28	m	1984.5	16	31752.00	
208	10030307	铝方通	200*50*1.5	m	176.715	53	9365.90	
209	10031503	钢压条		kg	661.81648	4.94	3269.37	
210	10031509	不锈钢收口条	L30*13*4*1	m	798.21	28	22349.88	
211	10031509	不锈钢	δ1.2mm	m	237.805025	17.8	4232.93	
212	10070307	GRC装饰线		m	111.76	68	7599.68	
213	10130706	电镀有色不锈钢	δ1.5mm	m2	154.470825	210	32438.87	
214	10170321	硬橡胶条	宽20mm	m	866.1048	3.5	3031.37	
215	10230303	硬木扶手(成品)		m	81.196	25	2029.90	
216	10230319	L 型抓杆（坐便器）		个	6.06	150	909.00	
217	10230319	L 型抓杆（淋浴）		个	6.06	120	727.20	
218	10230319	一字型水平抓杆		个	6.06	30	181.80	
219	10230320	可调节U型扶手		个	6.06	80	484.80	
220	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4534.0475	4.29	19451.06	
221	11010304	防霉无机涂料		kg	8905.67073	12.09	107669.56	
222	11010304	无机涂料		kg	17772.21199	11	195494.33	
223	11010304	耐潮无机涂料		kg	6060.58203	12.23	74120.92	
224	11010319	仿石型外墙涂料（质感）		kg	98311.44	12.86	1264285.12	
225	11010323	水性封底漆		kg	7763.112	21.44	166441.12	
226	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	4276.226	25.73	110027.29	
227	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	12828.678	26.3	337394.23	
228	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	4276.226	25.73	110027.29	
229	11030303	防锈漆		kg	260.731568	14.57	3798.86	
230	11030304	红丹防锈漆		kg	6.36288	14.57	92.71	
231	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	41.106	25.62	1053.14	
232	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	34.255	14.57	499.10	
233	11030505	无机涂料		kg	336.62268	11	3702.85	
234	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	250568.517	6.768	1695847.72	
235	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	255.288	12.2194	3119.47	
236	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	68.51	44.75	3065.82	
237	11110911	环氧富锌漆		kg	33.21765	15.44	512.88	
238	11111715	酚醛清漆		kg	20.25464	19.67	398.41	
239	11112505	高渗透性表面底漆		kg	2565.7356	36	92366.48	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
240	11112512	透明罩光漆		kg	8872.128	21.44	190218.42	
241	11410304	环氧树脂	618	kg	190.20573	35.49	6750.40	
242	11430327	大白粉		kg	32359.425441	0.73	23622.38	
243	11450503	稀释剂		kg	43.8464	12.01	526.60	
244	11452113	松香		kg	106.231334	8.23	874.28	
245	11572103	纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）	1.5mm	m2	7369.2125	24.1	177598.02	
246	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎	δ4mm	m2	56.6375	35.09	1987.41	
247	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	δ3mm	m2	222.2	32.31	7179.28	
248	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	1.5mm	m2	8261	24.1	199090.10	
249	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	4682.2335	2.54	11892.87	
250	11590914	硅酮密封胶		L	1515.036545	45	68176.64	
251	11591102	玻璃胶		L	103.03869	34.3	3534.23	
252	11591105	玻璃胶	300mL	支	4.158336	10.55	43.87	
253	11592505	SBS封口油膏		kg	789.08888	6	4734.53	
254	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1734.81787	7.55	13097.87	
255	11592710	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	14290.37688	9.6586	138025.03	
256	11610306	止水带		m	33.66	26	875.16	
257	11610306	阻火带		m	50.49	26	1312.74	
258	12030107	油漆溶剂油		kg	1327.719275	8.05	10688.14	
259	12060334	防腐油		kg	114.08025	5.15	587.51	
260	12070313	上光蜡		kg	2.33082	81.47	189.89	
261	12300327	氢氧化钠		kg	39.13786	6.86	268.49	
262	12330300	界面剂		kg	178850.035534	2.88	515088.10	
263	12330309	专用界面剂		kg	1612.2704	2.9	4675.58	
264	12333551	PU发泡剂		L	2439.440625	25.73	62766.81	
265	12370305	氧气		m3	623.601115	2.83	1764.79	
266	12370310	氩气		m3	585.26214	7.81	4570.90	
267	12370336	乙炔气		m3	154.452195	14.05	2170.05	
268	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	96.8814	9.86	955.25	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
269	12410121	专用粘结剂		kg	72552.168	2.74	198792.94	
270	12410142	改性沥青粘结剂		kg	4518.1702	6.77	30588.01	
271	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	45.603	15.61	711.86	
272	12410163	干粉型粘结剂		kg	82576.026	4.29	354251.15	
273	12410703	羧甲基纤维素		kg	2207.578275	2.14	4724.22	
274	12413518	901胶		kg	18079.810729	2.14	38690.79	
275	12413535	万能胶		kg	1129.43789	17.15	19369.86	
276	12413549	水胶		kg	195.6893	3.67	718.18	
277	12430342	自粘胶带		m	1054.64736	0.13	137.10	
278	13010303	石棉板		m2	218.9	5.15	1127.34	
279	13030322	防火岩棉	A级	m3	4.8762	565.42	2757.10	
280	13050321	岩棉吸音板	600×600×12	m2	187.6875	51.95	9750.37	
281	13070105	岩棉	厚50mm	m2	705.9045	28.27	19955.92	
282	13070313	聚氨酯无纺布	200g/㎡	m2	361.2448	1.27	458.78	
283	13070313	塑料膜	0.4mm	m2	13033.7872	2.23	29065.35	
284	13121504	泡沫条		m	284.92034	1.29	367.55	
285	14040915	不锈钢方钢管	-60*3*3	m	79.281	58.54	4641.11	
286	14040915	不锈钢管	Φ40*2	m	1435.7488	23.6	33883.67	
287	14040915	镜面不锈钢管	Φ50*2	m	257.4692	35.05	9024.30	
288	14040915	不锈钢管	Φ50*3	m	104.94	53.3	5593.30	
289	14040915	不锈钢管	Φ60*3	m	2487.27288	63.21	157220.52	
290	14040921	镜面不锈钢管	Φ30*2	m	40.7872	20.44	833.69	
291	14040922	不锈钢管	Φ38*1.2	m	753.024	13.2	9939.92	
292	14040925	不锈钢管	Φ60*5	m	1787.9136	85.18	152294.48	
293	14040925	不锈钢管	Φ26*1	m	110.4732	9.13	1008.62	
294	14040925	不锈钢管	Φ25*1	m	753.024	8.76	6596.49	
295	14040925	扁钢管	-60*3*2	m	188.991	11.34	2143.16	
296	14040925	不锈钢管	Φ20*2	m	419.76	13.14	5515.65	
297	14310106	塑料管	dn20	m	10747.1509	3.11	33423.64	
298	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	22442.854	0.18	4039.71	
299	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	13787.2839	0.54	7445.13	
300	18553525	成品抗倍特板小便斗隔断		片	6.06	220	1333.20	
301	31010707	密封油膏		kg	7.237776	5.57	40.31	
302	31110301	棉纱头		kg	549.992589	5.57	3063.46	
303	31130106	其它材料费		元	427822.687932	0.86	367927.51	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
304	31130506	泵管摊销费		元	2365.364185	0.86	2034.21	
305	31132507	回库修理、保养费		元	14902.471482	1	14902.47	
306	31150101	水		m3	26899.92721	4.42	118897.68	
307	31150701	煤		kg	4291.82936	0.94	4034.32	
308	32010502	复合木模板	18mm	m2	23033.617279	32.22	742143.15	
309	32011111	组合钢模板		kg	88.62378	3.62	320.82	
310	32020115	卡具		kg	21421.795549	4.35	93184.81	
311	32020132	钢管支撑		kg	70600.266328	3.58	252748.95	
312	32030303	脚手钢管		kg	92607.793409	3.01	278749.46	
313	32030504	底座		个	287.682276	5.6	1611.02	
314	32030513	脚手架扣件		个	15073.36059	0.91	13716.76	
315	32090101	周转木材		m3	420.631413	1649.71	693919.85	
316	33012315	不锈钢篦子	3mm	m2	93.72	292.81	27442.15	
317	34130187	塑料卡子		个	241.5	0.2	48.30	
318	80010104	(DMM5水泥砂浆)(散装干拌砂浆)		t	1.7472	303.93	531.03	
319	80010104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	134.02368	336.47	45094.95	
320	80010105	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	44.442885	312.59	13892.40	
321	80010106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	2.0328	324.81	660.27	
322	80010123	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	632.682316	346.21	219040.94	
323	80010123	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	156.755156	355.67	55753.11	
324	80010123	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	161.032953	324.81	52305.11	
325	80010123	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	66.925425	325.91	21811.67	
326	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	364.095988	355.67	129498.02	
327	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM10 散装	t	178.576886	333.88	59623.25	
328	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	820.11821	345.75	283555.87	
329	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	4.79304	312.59	1498.26	
330	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	51.132526	355.67	18186.31	
331	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5 散装	t	476.598073	314.21	149751.88	
332	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 散装	t	277.859008	314.21	87306.08	
333	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	245.775409	346.21	85089.90	
334	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	1154.944315	336.47	388604.11	
335	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	23.424818	303.93	7119.50	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
336	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 散装	t	168.192178	329.89	55484.92	
337	80010126	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	42.440832	336.47	14280.07	
338	80050104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	26.69856	336.47	8983.26	
339	80050104	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	310.150082	303.93	94263.91	
340	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	17.100608	672.57	11501.36	
341	80090303	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆		m3	30.45737	1194.69	36387.12	
342	80090311	聚合物砂浆		kg	4989.96	1.28	6387.15	
343	80090311	抗裂砂浆		kg	64573.272	0.68	43909.82	
344	80090311	抹面胶浆		kg	2988.936	0.68	2032.48	
345	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	416.344291	1280	532920.69	
346	80090322	水泥基自流平砂浆	5mm	kg	405.36	3	1216.08	
347	80212102	(C15泵送预拌砼)		m3	134.15255	348.25	46718.63	
348	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	132.50825	348.25	46146.00	
349	80212105	(C40P8泵送预拌砼)		m3	4.58304	402.59	1845.09	
350	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	291.8628	377.51	110181.13	
351	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	17.289	377.51	6526.77	
352	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	162.320412	367.51	59654.37	
353	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	5842.629118	367.51	2147224.63	
354	80212105	(C45P8泵送预拌砼)		m3	8.31296	420.1	3492.27	
355	80212106	(C35泵送预拌砼)		m3	649.26734	377.13	244858.19	
356	80212106	(C35P8泵送预拌砼)		m3	1029.6288	387.13	398600.20	
357	80212107	(C40泵送预拌砼)		m3	650.681	392.59	255450.85	
358	80212108	(C45泵送预拌砼)		m3	756.93572	410.1	310419.34	
359	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	119.137162	339.5	40447.07	
360	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	1466.689184	349.13	512065.19	
361	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	975.341319	358.75	349903.70	
362	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	83.4258	378.38	31566.65	
363	80271105	LC5.0轻集料混凝土		m3	219.788004	280	61540.64	
364	14040101-1	不锈钢管		t	7.01505	16812.66	117941.65	
合　计							47425557.47	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	735453.71	0.00
1.1	人工费	145442.74	
1.2	材料费	482281.99	
1.3	施工机具使用费	14789.89	
1.4	企业管理费	68902.61	
1.5	利润	24036.51	
2	措施项目	29528.47	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	29528.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16179.98	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	22337.48	—
5	税金	70858.77	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		858178.43	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 幕墙工程			1	735453.71	735453.71	0.00
1	011209001001	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	18.33	1262.14	23135.03	0.00
本页小计							23135.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001002	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*35不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	437.09	1128.00	493037.52	0.00
本页小计							493037.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010805005001	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边） 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含不锈钢门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	26.27	1105.62	29044.64	0.00
4	010805005002	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边) 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	8.4	1311.00	11012.40	0.00
5	010807002001	电动开窗器	1.电动开窗器 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≮70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置及电源接入（不含配线），具体技术要求及五金详配置表说明	套	18	600.00	10800.00	0.00
本页小计							50857.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001003	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5mm厚镀锌钢板 2.防火岩棉封堵（A级） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整 4.工程量按封边延长米计算	m	578.8	83.95	48590.26	0.00
7	060212010001	幕墙预埋件	1.200*300*12厚预埋件钢板，锚筋为HRB400螺纹钢 2.具体做法详见图纸	t	6.65	18020.13	119833.86	0.00
分部分项合计							735453.71	0.00
本页小计							168424.12	0.00
合　　计							735453.71	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	16179.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	12502.71			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.28	2059.27			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1618.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	551.59			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	367.73			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5883.63			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5883.63			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	220.64			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	441.27			0.04～0.08%
合　计					29528.47			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22337.48	100	22337.48
1.1	社会保险费		764982.18	2.4	18359.57
1.2	住房公积金		764982.18	0.42	3212.93
1.3	环境保护税		764982.18	0.1	764.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	787319.66	9	70858.77
合　计					93196.25

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	电动开窗器		套	18	600	10800.00	
2	01270100	钢板		t	7.052325	3792.67	26747.14	
3	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	333.9676	44.94	15008.50	
4	01510151	铝合金型材（断桥隔热，氟碳喷涂）幕墙		kg	954.092705	28.282	26983.65	
5	01510151	铝合金型材（断桥隔热，阳极氧化）幕墙		kg	882.532949	28.282	24959.80	
6	01510151	铝合金型材（断桥隔热，粉末喷涂）幕墙		kg	3711.492388	28.282	104968.43	
7	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	596.6002	0.69	411.65	
8	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	250.481	1.63	408.28	
9	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	1433.66216	0.94	1347.64	
10	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	250.481	2.23	558.57	
11	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	926.08	1.1	1018.69	
12	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	14	1.71	23.94	
13	03290200	地弹簧		个	7.07	170	1201.90	
14	03410205	电焊条	J422	kg	440.895	5.95	2623.33	
15	03590715	镀锌连接铁件		kg	1184.092	7.79	9224.08	
16	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边)	m2	7.98	1050	8379.00	
17	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	24.9565	900	22460.85	
18	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	18.8799	492.4	9296.46	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
19	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	450.2027	403.68	181737.83	
20	09492718	成品不锈钢拉手		套	28.28	230	6504.40	
21	09492739	执手		套	14.815603	30	444.47	
22	09493555	不锈钢滑撑		支	29.631205	20	592.62	
23	09493556	不锈钢风撑		支	29.631205	4.29	127.12	
24	11030303	防锈漆		kg	16.25393	14.57	236.82	
25	11590914	硅酮密封胶		L	190.82098	45	8586.94	
26	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	1660.46132	2.14	3553.39	
27	12030107	油漆溶剂油		kg	1.679125	8.05	13.52	
28	12370305	氧气		m3	292.16775	2.83	826.83	
29	12370336	乙炔气		m3	126.94185	14.05	1783.53	
30	13030322	防火岩棉	A级	m3	15.0488	565.42	8508.89	
31	13121504	泡沫条		m	927.69054	1.29	1196.72	
32	31130106	其它材料费		元	683.16498	0.86	587.52	
33	31130106	其它材料费		元	56	1	56.00	
34	80152515	防火胶泥		kg	289.4	3.86	1117.08	
合　计							482295.61	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	8882200.30	0.00
1.1	人工费	1515735.66	
1.2	材料费	6473462.71	
1.3	施工机具使用费	12234.40	
1.4	企业管理费	667261.53	
1.5	利润	213505.96	
2	措施项目	474298.44	0.00
2.1	单价措施项目费	168680.16	0.00
2.2	总价措施项目费	305618.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	146330.95	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	231469.03	—
5	税金	862917.10	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		10450884.87	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 配电设备			1	1917689.44	1917689.44	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL1/ZAL3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	12823.38	25646.76	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2/ZAL4 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	12615.65	25231.30	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ZAL5 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13640.38	13640.38	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱ZAL6 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	11527.83	11527.83	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称:1AL1/1AL3/2AL5/3AL5/4AL5/5AL5(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	14158.42	84950.52	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy3 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13985.83	13985.83	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称:2AL1/2AL3/3AL1/3AL3/4AL1/4AL3/5AL1/5AL3/6AL1/6AL3/7AL1/7AL3/8AL1/8AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	14	13972.10	195609.40	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称:1AL2/1AL4/2AL2/2AL4/3AL2/3AL4/4AL2/4AL4/5AL2/5AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	10	14504.42	145044.20	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称:2AL6/3AL6/4AL6/5AL6(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	14158.42	56633.68	0.00
本页小计							572269.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:6AL2/6AL4/7AL2/7AL4/8AL2/8AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	14504.42	87026.52	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称:1AL5(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11572.37	11572.37	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称:1AL5-1~1AL5-5(一层商铺照明) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	5	6825.12	34125.60	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy1/ZAPxy2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	15329.85	30659.70	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	635	698.64	443636.40	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称:ALb(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	636.54	1273.08	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	20	4161.28	83225.60	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱ZATL1/ZATL2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	16702.58	33405.16	0.00
本页小计							724924.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1.名称:1ALG1/1ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	5851.44	11702.88	0.00
19	030404017019	配电箱	1.名称:3ALG1/3ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	5820.84	11641.68	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称:5ALG1/5ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	5955.27	11910.54	0.00
21	030404017021	配电箱	1.名称:ALrd1(弱电井配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	16	5423.78	86780.48	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称:1ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6533.53	6533.53	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱ZATL3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	15464.53	15464.53	0.00
24	030404017024	配电箱	1.名称:3ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6880.18	6880.18	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱ZAP1/ZAP5 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	11911.65	23823.30	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱ZAP2/ZAP6 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	16357.89	32715.78	0.00
本页小计							207452.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	配电箱	1.名称:RAPTdt3(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11663.45	11663.45	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱ZAP9 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	19113.48	19113.48	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱ZAP10 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12821.50	12821.50	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称:RAPTdt1/RAPTdt2(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	12715.94	25431.88	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1/1ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	6505.23	13010.46	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱2~8ALE1/2~8ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	14	6105.98	85483.72	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱1ALE3 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7271.78	7271.78	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱2~5ALE3 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	6105.98	24423.92	0.00
35	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱RAPTpy1~RAPTpy6 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:综合考虑	台	6	7327.64	43965.84	0.00
本页小计							243186.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱ZAP3/ZAP4/ZAP7/ZAP8 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	17033.33	68133.32	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱ZAP11/ZAP12 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	15757.07	31514.14	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	16	4061.82	64989.12	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱ADSpf1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:综合考虑	台	1	2609.80	2609.80	0.00
40	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱ADSpf2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:综合考虑	台	1	2609.80	2609.80	0.00
		A.2 线缆配管			**1**	**5513308.98**	**5513308.98**	**0.00**
41	030403007001	转接箱	1.名称:电缆转接箱 2.满足现场实际使用要求	台	40	628.68	25147.20	0.00
42	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-800*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	5.88	311.50	1831.62	0.00
43	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-600*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	57.87	273.08	15803.14	0.00
44	030411003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-400*200 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	15.3	220.97	3380.84	0.00
45	030411003004	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	281.62	210.49	59278.19	0.00
本页小计							275297.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411003005	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	33.95	200.51	6807.31	0.00
47	030411003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1775.69	117.31	208306.19	0.00
48	030411003007	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	168.52	117.31	19769.08	0.00
49	030411003008	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	411.01	125.53	51594.09	0.00
50	030411003009	桥架	1.名称:消防配电不锈钢桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	175.24	125.53	21997.88	0.00
51	030411003010	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	81.62	210.49	17180.19	0.00
52	030411003011	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	81.62	200.51	16365.63	0.00
53	030411003012	桥架	1.名称:消防配电桥架:梯式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	81.62	125.53	10245.76	0.00
54	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	3024.22	21.83	66018.72	0.00
55	030411001001	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:预埋	m	80	95.96	7676.80	0.00
56	030411001002	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:预埋	m	40	53.28	2131.20	0.00
本页小计							428092.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	25.08	100.95	2531.83	0.00
58	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	24.52	86.87	2130.05	0.00
59	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	80.87	65.00	5256.55	0.00
60	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	333.68	46.72	15589.53	0.00
61	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	210	28.59	6003.90	0.00
62	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	210	24.22	5086.20	0.00
63	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	250	18.09	4522.50	0.00
64	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	87.35	18.40	1607.24	0.00
65	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	3582.34	15.99	57281.62	0.00
66	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	13462.36	10.79	145258.86	0.00
本页小计							245268.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:吊顶敷设	m	4000	15.03	60120.00	0.00
68	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶敷设	m	10000	12.25	122500.00	0.00
69	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	302.19	16.39	4952.89	0.00
70	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	942.63	14.04	13234.53	0.00
71	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	59943.77	11.69	700742.67	0.00
72	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	423.2	576.89	244139.85	0.00
73	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	430.35	455.30	195938.36	0.00
74	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	375.91	249.31	93718.12	0.00
75	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	176.42	177.08	31240.45	0.00
本页小计							1466586.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	749.25	138.55	103808.59	0.00
77	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1262.67	97.80	123489.13	0.00
78	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	980.8	44.07	43223.86	0.00
79	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	540	78.02	42130.80	0.00
80	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	162775.44	8.76	1425912.85	0.00
81	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	3223.9	5.68	18311.75	0.00
82	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	251533.99	4.74	1192271.11	0.00
83	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	11808.71	6.90	81480.10	0.00
本页小计							3030628.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	2500	22.64	56600.00	0.00
85	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	3963	8.37	33170.31	0.00
86	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	14778	8.32	122952.96	0.00
87	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内	个	42	225.50	9471.00	0.00
88	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	62	161.42	10008.04	0.00
89	030408006003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	36	96.53	3475.08	0.00
90	030408006004	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
91	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
92	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.3 照明灯具			1	937580.99	937580.99	0.00
93	030412005001	荧光灯	1.名称:1.2米明装LED带罩支架 2.规格:AC220V,18W 3.安装形式:吸顶	套	1270	137.62	174777.40	0.00
94	030412005002	荧光灯	1.名称:100宽LED线型灯 2.规格:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	套	726	85.06	61753.56	0.00
95	030412005003	荧光灯	1.名称:300*300防雾LED灯盘 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:吸顶	套	1270	80.94	102793.80	0.00
96	030412001001	普通灯具	1.名称:Φ300白壳吸顶灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:吸顶	套	635	104.57	66401.95	0.00
97	030412001002	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED，13W 3.安装形式:底边距地2.6米壁装	套	4	83.19	332.76	0.00
本页小计							643351.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030412001003	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	167	88.81	14831.27	0.00
99	030412005004	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:吸顶	套	40	135.95	5438.00	0.00
100	030412005005	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	12	226.77	2721.24	0.00
101	030404034001	照明开关	1.名称:复位开关面板 2.规格:TW-HT-R,DC24V 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	6	46.60	279.60	0.00
102	030904003001	按钮	1.名称:求助面板 2.规格:TW-HT-B,DC24V	个	18	48.13	866.34	0.00
103	030904005001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A,DC24V	个	6	248.04	1488.24	0.00
104	030404022001	控制器	1.名称:控制器 主令 2.型号:TW-HT-C	台	6	473.63	2841.78	0.00
105	030404034002	照明开关	1.名称:室外防水密闭型单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	4	31.51	126.04	0.00
106	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	651	23.84	15519.84	0.00
107	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	1314	26.50	34821.00	0.00
108	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	20	28.83	576.60	0.00
109	030404034006	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	1258	30.03	37777.74	0.00
110	030404034007	照明开关	1.名称:双开多控中途开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	629	35.52	22342.08	0.00
本页小计							139629.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030404034008	照明开关	1.名称:声控/触摸延时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	91	46.76	4255.16	0.00
112	030404035001	插座	1.名称:三孔空调插座 2.规格:220V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地3.1米暗装	个	700	39.07	27349.00	0.00
113	030404035002	插座	1.名称:带USB口五孔插座 2.规格:220V,10A,带安全门 3.安装方式:距地2.2m	个	2528	36.36	91918.08	0.00
114	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	6302	30.27	190761.54	0.00
115	030404035004	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	280	36.16	10124.80	0.00
116	030412004001	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	58	79.73	4624.34	0.00
117	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	12	79.73	956.76	0.00
118	030412004003	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	57	87.25	4973.25	0.00
119	030412004004	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	313	79.73	24955.49	0.00
本页小计							359918.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	47	79.73	3747.31	0.00
121	030412004006	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:6W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	220	81.66	17965.20	0.00
122	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	89	104.54	9304.06	0.00
123	030412004008	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(室外灯具IP67) 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m壁挂	套	12	79.73	956.76	0.00
		A.4 防雷接地			**1**	**163666.80**	**163666.80**	**0.00**
124	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	509.99	28.80	14687.71	0.00
125	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	1240	25.64	31793.60	0.00
126	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	1415.33	28.05	39700.01	0.00
127	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下敷设，含与避雷网、均压环、基础接地等焊接	m	960	27.47	26371.20	0.00
128	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	460	11.69	5377.40	0.00
本页小计							149903.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	568	26.58	15097.44	0.00
130	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	669	42.24	28258.56	0.00
131	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	3	336.10	1008.30	0.00
132	030409008003	断接卡子	1.名称:断接卡子	块	8	50.47	403.76	0.00
133	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
		A.5 抗震支架			1	58044.91	58044.91	0.00
134	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	68	171.23	11643.64	0.00
135	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	62	179.66	11138.92	0.00
136	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	38	175.67	6675.46	0.00
137	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	38	183.21	6961.98	0.00
138	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	43	210.22	9039.46	0.00
139	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	39	231.20	9016.80	0.00
140	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ600-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	6	266.20	1597.20	0.00
141	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ600TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	6	278.54	1671.24	0.00
142	030413001010	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ800-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	1	300.21	300.21	0.00
本页小计							103781.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.6 光伏发电			1	235218.08	235218.08	0.00
143	030404017041	配电箱	1.名称:太阳能发电系统逆变控制柜 2.规格:太阳能发电系统逆变控制柜落地式安装,其内部主要由光伏发电侧断路器、市电侧断路器、电能质量保护装置、供电局计量仪表等组成,具体设计需根据当地供电局要求和厂家确认。 3.容量(kw):40kw 4.监控:含光伏云监控系统1套 5.安装方式:综合考虑	台	1	15817.11	15817.11	0.00
144	030404017042	配电箱	1.名称:交流配电柜 2.规格:40kw，定制 3.种类:光伏并网柜	台	1	9333.90	9333.90	0.00
145	030405002001	太阳能光伏组件	1.名称:太阳能光伏组件(含定制热镀锌支架) 2.型号:单晶硅组件 3.规格:550W 4.安装方式:热镀锌支架，定制	组	74	2500.00	185000.00	0.00
146	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-1x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	880	7.76	6828.80	0.00
147	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	160	27.37	4379.20	0.00
148	030411003013	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	57	117.31	6686.67	0.00
149	030413001011	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	65.2	21.83	1423.32	0.00
150	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	200	24.22	4844.00	0.00
本页小计							234313.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030414004001	光伏发电调试	1.名称:光伏发电调试 2.类型:满足现场实际使用要求	项	1	905.08	905.08	0.00
		A.7 其他			1	56691.10	56691.10	0.00
152	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	56173.30	56173.30	0.00
153	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	10	19.72	197.20	0.00
154	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	10	32.06	320.60	0.00
分部分项合计							8882200.30	0.00
155	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	69508.24	69508.24	0.00
156	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	99171.92	99171.92	0.00
单价措施合计							168680.16	0.00
本页小计							226276.34	0.00
合　　计							9050880.46	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	146330.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	114321.05			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	16004.95			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	16004.95			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	5716.05			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1905.35			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	83835.44			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	60971.23			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	2286.42			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	4572.84			0.04～0.08%
合　计					305618.28			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231469.03	100	231469.03
1.1	社会保险费		7927021.50	2.4	190248.52
1.2	住房公积金		7927021.50	0.42	33293.49
1.3	环境保护税		7927021.50	0.1	7927.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9587967.77	9	862917.10
合　计					1094386.13

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	45529.498162	1	45529.50	
2	50	ALc(洗衣房照明配电箱)		台	20	3812.79	76255.80	
3	50	ALb(宿舍照明配电箱)		台	2	399.25	798.50	
4	50	ALa(宿舍照明配电箱)		台	635	461.35	292957.25	
5	50	1ALG1/1ALG2(公共照明箱)		台	2	5486.95	10973.90	
6	50	ALrd1(弱电井配电箱)		台	16	5010.53	80168.48	
7	50	5ALG1/5ALG2(公共照明箱)		台	2	5590.78	11181.56	
8	50	3ALG1/3ALG2(公共照明箱)		台	2	5456.35	10912.70	
9	50	控制器 主令		台	6	196.07	1176.42	
10	50	6AL2/6AL4/7AL2/7AL4/8AL2/8AL4(照明配电箱)		台	6	14139.93	84839.58	
11	50	2AL6/3AL6/4AL6/5AL6(照明配电箱)		台	4	13793.93	55175.72	
12	50	1AL2/1AL4/2AL2/2AL4/3AL2/3AL4/4AL2/4AL4/5AL2/5AL4(照明配电箱)		台	10	14139.93	141399.30	
13	50	1AL5(照明配电箱)		台	1	11207.88	11207.88	
14	50	镀锌圆钢	Φ10	m	509.99	3.16	1611.57	
15	50	配电箱ZAPxy1/ZAPxy2		台	2	14965.36	29930.72	
16	50	1AL5-1~1AL5-5(一层商铺照明)		台	5	6460.63	32303.15	
17	50	配电箱ZAP11/ZAP12		台	2	15405.54	30811.08	
18	50	配电箱ZAP3/ZAP4/ZAP7/ZAP8		台	4	16681.8	66727.20	
19	50	配电箱RAPTpy1~RAPTpy6		台	6	6992.11	41952.66	
20	50	A型应急照明集中电源		台	16	3726.29	59620.64	
21	50	智能声光报警装置		个	6	126.34	758.04	
22	50	配电箱ADSpf2		台	1	2342.11	2342.11	
23	50	配电箱ADSpf1		台	1	2342.11	2342.11	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	50	配电箱2~5ALE3		台	4	5754.45	23017.80	
25	50	RAPTdt3(客梯配电箱)		台	1	11250.2	11250.20	
26	50	3ALG3(公共照明箱)		台	1	6515.69	6515.69	
27	50	1ALG3(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
28	50	RAPTdt1/RAPTdt2(客梯配电箱)		台	2	12302.69	24605.38	
29	50	配电箱1ALE3		台	1	6920.25	6920.25	
30	50	配电箱2~8ALE1/2~8ALE2		台	14	5754.45	80562.30	
31	50	电箱1ALE1/1ALE2		台	2	6153.7	12307.40	
32	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL）		套	39	231.2	9016.80	
33	50	基础槽钢10#		m	68	55.2	3753.60	
34	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ600TL）		套	6	278.54	1671.24	
35	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ600-T）		套	6	266.2	1597.20	
36	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T）		套	43	210.22	9039.46	
37	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL）		套	62	179.66	11138.92	
38	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T）		套	38	175.67	6675.46	
39	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL）		套	38	183.21	6961.98	
40	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T）		套	68	171.23	11643.64	
41	50	接地扁钢	40*4	m	1415.33	6.34	8973.19	
42	50	接地扁钢	25*4	m	1240	3.93	4873.20	
43	50	1AL1/1AL3/2AL5/3AL5/4AL5/5AL5(照明配电箱)		台	6	13793.93	82763.58	
44	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ800-T）		套	1	300.21	300.21	
45	50	2AL1/2AL3/3AL1/3AL3/4AL1/4AL3/5AL1/5AL3/6AL1/6AL3/7AL1/7AL3/8AL1/8AL3(照明配电箱)		台	14	13607.61	190506.54	
46	50	配电箱ZAPxy3		台	1	13621.34	13621.34	
47	99	太阳能光伏板,采用多晶硅580W组件		组	74	2500	185000.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	SBF9999	配电箱ZAP10		台	1	11912.8	11912.80	
49	SBF9999	配电箱ZAP9		台	1	18204.78	18204.78	
50	SBF9999	太阳能发电系统逆变控制柜		台	1	14908.41	14908.41	
51	SBF9999	交流配电柜		台	1	8425.2	8425.20	
52	SBF9999	配电箱ZAL1/ZAL3		台	2	11914.68	23829.36	
53	SBF9999	配电箱ZAL5		台	1	12731.68	12731.68	
54	SBF9999	配电箱ZAL2/ZAL4		台	2	11706.95	23413.90	
55	SBF9999	配电箱ZATL1/ZATL2		台	2	15793.88	31587.76	
56	SBF9999	配电箱ZATL3		台	1	14555.83	14555.83	
57	SBF9999	配电箱ZAL6		台	1	10619.13	10619.13	
58	SBF9999	配电箱ZAP2/ZAP6		台	2	15449.19	30898.38	
59	SBF9999	配电箱ZAP1/ZAP5		台	2	11002.95	22005.90	
60	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	404.77014	6	2428.62	
61	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	27.948	3.454	96.53	
62	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	76.064561	3.454	262.73	
63	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	29.376	3.454	101.46	
64	01090172	圆钢	Φ10	kg	247.1536	3.454	853.67	
65	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	679.6724	3.56	2419.63	
66	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1059.908	3.56	3773.27	
67	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	16.116	3.56	57.37	
68	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	192.28843	3.56	684.55	
69	01210101	角钢		kg	6	3.157	18.94	
70	01210101	角钢		kg	2317.065	3.157	7314.97	
71	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	6.8	3.792	25.79	
72	01293501	钢垫板		kg	122.7	3.792	465.28	
73	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	6	4.43	26.58	
74	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	47.914227	8.58	411.10	
75	02070226	橡胶垫	δ2	m2	5.999781	14.58	87.48	
76	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	29.316	2.14	62.74	
77	02270106	白布		m	0.12	3.43	0.41	
78	02270131	破布		kg	289.324173	6	1735.95	
79	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	275.52	0.34	93.68	
80	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	3443.8	0.13	447.69	
81	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.6	0.25	0.15	
82	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3502.452	0.25	875.61	
83	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2042.28	0.26	530.99	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
84	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	286	0.27	77.22	
85	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	87	0.59	51.33	
86	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	3388.287	0.58	1965.21	
87	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	15.6672	1	15.67	
88	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	270.380212	0.69	186.56	
89	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	6222.430714	0.86	5351.29	
90	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	16.48	0.99	16.32	
91	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4144.775091	1.1	4559.25	
92	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	234.6	1.17	274.48	
93	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	265.533	2.32	616.04	
94	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	8404.8	0.34	2857.63	
95	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1165.347822	0.69	804.09	
96	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.8	0.69	1.24	
97	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	470.77	0.86	404.86	
98	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.79068	1.29	4.89	
99	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.79068	11.58	43.90	
100	03270104	铁砂布	2#	张	869.61912	0.86	747.87	
101	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	195.512793	5.95	1163.30	
102	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.488	5.95	26.70	
103	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	67.2	5.95	399.84	
104	03411302	焊锡		kg	723.93196	36.87	26691.37	
105	03430900	焊锡丝		kg	56.86	42.88	2438.16	
106	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	45.498604	51.45	2340.90	
107	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	374.682003	5.56	2083.23	
108	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.646	5.56	3.59	
109	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	279.926239	7.07	1979.08	
110	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.6	1.72	1.03	
111	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	63.862	2.57	164.13	
112	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	4.181524	6.86	28.69	
113	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	545.629117	17.15	9357.54	
114	03652421	锯条		根	1432.59658	0.19	272.19	
115	03652422	钢锯条		根	825.613672	0.21	173.38	
116	03652903	羊毛刷		把	18	1.72	30.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	04010611	水泥	32.5级	kg	40258.884072	0.334	13446.47	
118	04030107	中砂		t	256.192899	174.82	44787.64	
119	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.06	18.71	1.12	
120	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	79.313319	14.57	1155.60	
121	11030306	酚醛防锈漆		kg	40.42626	14.57	589.01	
122	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.18	16.29	2.93	
123	11030704	沥青清漆		kg	6.92464	19.67	136.21	
124	11030904	沥青绝缘漆		kg	20.285294	20.14	408.55	
125	11111703	酚醛磁漆		kg	8.56	21.48	183.87	
126	11112503	调和漆		kg	1.2	12.4	14.88	
127	11112504	无光调和漆		kg	113.066719	12.4	1402.03	
128	11112504	无光调和漆		kg	0.68	12.4	8.43	
129	11112524	厚漆		kg	2.753946	8.58	23.63	
130	11452104	酒精		kg	18	9	162.00	
131	11452114	松香水		kg	11.121912	4.72	52.50	
132	12010103	汽油		kg	2606.811171	8.19	21349.78	
133	12010106	汽油	90#	kg	1.8	8.19	14.74	
134	12030106	溶剂汽油		kg	19.145606	7.89	151.06	
135	12060317	清油		kg	14.57027	13.72	199.90	
136	12070109	电力复合脂		kg	374.100723	17.15	6415.83	
137	12300367	硬酯酸	一级	kg	6.26439	10.29	64.46	
138	12310335	硅胶		kg	0.36	222.96	80.27	
139	12413542	胶合剂		kg	49.567836	8.56	424.30	
140	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	167.29	12.43	2079.41	
141	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	4	1.72	6.88	
142	12430361	塑料粘胶带		盘	123.991455	3.14	389.33	
143	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1471.79496	1.8	2649.23	
144	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	635.282775	3.14	1994.79	
145	14010305	焊接钢管	DN25	m	422.3	8.1	3420.63	
146	14010305	焊接钢管	DN32	m	216.3	11.3	2444.19	
147	14010305	焊接钢管	DN100	m	25.8324	37.09	958.12	
148	14010305	焊接钢管	DN70	m	83.2961	23.9	1990.78	
149	14010305	焊接钢管	DN50	m	343.6904	17.79	6114.25	
150	14010305	焊接钢管	DN80	m	25.2556	28.14	710.69	
151	14010305	焊接钢管	DN20	m	257.5	5.6	1442.00	
152	14030334	焊接钢管	DN80	m	41.2	28.14	1159.37	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
153	14030346	焊接钢管	DN150	m	82.4	60.76	5006.62	
154	14312502	塑料软管		kg	114.31	15.78	1803.81	
155	14312509	塑料软管	dn6	m	273.6	1.89	517.10	
156	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	68.4	1.17	80.03	
157	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.3	1.17	0.35	
158	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	38.625	0.13	5.02	
159	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	63.345	0.24	15.20	
160	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	32.445	0.54	17.52	
161	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	51.55356	0.93	47.94	
162	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	16.990415	1.47	24.98	
163	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	3.78834	1.78	6.74	
164	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	14.66526	2	29.33	
165	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	36962.94	0.12	4435.55	
166	15271912	管接头	FST20	个	8879.35419	0.25	2219.84	
167	15271913	管接头	FST25	个	138.56661	0.33	45.73	
168	15271914	管接头	FST32	个	44.42193	0.59	26.21	
169	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	12978	0.15	1946.70	
170	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	3077.6	0.22	677.07	
171	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	15.2997	3.93	60.13	
172	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	316.13	44.35	14020.37	
173	22470111	壁灯	AC220V,LED，13W	套	4.04	55	222.20	
174	22470111	多信息复合标志灯(双面)		套	57.57	44.35	2553.23	
175	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	12.12	187.63	2274.08	
176	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	24W	套	40.4	104.9	4237.96	
177	22470111	疏散出口标志灯		套	58.58	44.35	2598.02	
178	22470111	安全出口标志灯		套	12.12	44.35	537.52	
179	22470111	防潮吸顶灯	13W	套	168.67	58.6	9884.06	
180	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	89.89	68	6112.52	
181	22470111	100宽LED线型灯	9.6w/m	套	733.26	54.52	39977.34	
182	22470111	1.2米明装LED带罩支架	AC220V,18W	套	1282.7	106.55	136671.69	
183	22470111	消防应急照明灯具(室外灯具IP67)		套	12.12	44.35	537.52	
184	22470111	300*300防雾LED灯盘	AC220V,12W	套	1282.7	39.23	50320.32	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
185	22470111	楼层标志灯		套	47.47	44.35	2105.29	
186	22470111	消防应急照明灯具	6W	套	222.2	45.35	10076.77	
187	22470111	Φ300白壳吸顶灯	C220V,15W	套	641.35	74.2	47588.17	
188	23210101	求助面板		套	18.36	36.04	661.69	
189	23230131	室外防水密闭型单联单控开关		只	4.08	19.52	79.64	
190	23230131	双联双控开关		只	1283.16	17.34	22249.99	
191	23230131	双开多控中途开关		只	641.58	22.72	14576.70	
192	23230131	声控/触摸延时开关		只	92.82	34.32	3185.58	
193	23230131	双联单控开关		只	1340.28	13.88	18603.09	
194	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	664.02	12	7968.24	
195	23230131	三联单控开关		只	20.4	16.16	329.66	
196	23230131	复位开关面板		只	6.12	34.32	210.04	
197	23412504	防水五孔插座		套	285.6	22.64	6465.98	
198	23412504	三相五孔插座		套	2578.56	22.83	58868.52	
199	23412504	单相柜式空调三孔插座		套	714	25.49	18199.86	
200	23412504	五孔插座		套	6428.04	16.86	108376.75	
201	24150703	瓷接头	双路	个	773.53	0.24	185.65	
202	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	172.44	17.15	2957.35	
203	24170303	相色带	20mm×20m	卷	3.6	2.4	8.64	
204	25010307	裸铜线	6mm2	kg	108.29	56.42	6109.72	
205	25010309	裸铜线	10mm2	kg	34.068	56.42	1922.12	
206	25010310	裸铜线	10mm2	m	8	7.72	61.76	
207	25010311	裸铜线	16mm2	m	25.8336	12.73	328.86	
208	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	25.38	58.91	1495.14	
209	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	4330.823	1.54	6669.47	
210	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	4492.98	2.26	10154.13	
211	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	399.644	2.26	903.20	
212	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	99.25	3.24	321.57	
213	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	501.75	7.53	3778.18	
214	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	725.55459	13.23	9599.09	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	19.03	85.64	
216	25110000	WDZB-YJY-4x25+1x16mm2		m	756.7425	123.28	93291.22	
217	25110000	WDZB-YJY-4x120+1x70mm2		m	427.432	546.04	233394.97	
218	25110000	WDZB-YJY-5x16mm2		m	1275.2967	89.21	113769.22	
219	25110000	RTTZ-A-5x6mm2		m	545.4	71.33	38903.38	
220	25110000	WDZB-YJY-5x6mm2		m	990.608	37.71	37355.83	
221	25110000	WDZB-YJY-5x4mm2		m	161.6	22.38	3616.61	
222	25110000	WDZB-YJY-1x4mm2		m	888.8	5.25	4666.20	
223	25110000	WDZB-YJY-4x95+1x50mm2		m	434.6535	425.65	185010.26	
224	25110000	WDZB-YJY-4x50+1x25mm2		m	379.6691	221.7	84172.64	
225	25110000	WDZB-YJY-4x35+1x16mm2		m	178.1842	161.43	28764.28	
226	25430311	WDZB-BYJ-4mm2		m	3546.29	4.2	14894.42	
227	25430311	WDZB-BYJ-2.5mm2		m	291779.4284	2.84	828653.58	
228	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	12753.4068	5.25	66955.39	
229	25430315	WDZB-BYJ-6mm2		m	170914.212	7.23	1235709.75	
230	25430315	BV-25mm2		m	596.4	23.44	13979.62	
231	25430319	花线	2×23/0.15	m	29.013	2.26	65.57	
232	26012501	非消防配电桥架:MR-400*150		m	365.0562	134.58	49129.26	
233	26012501	消防配电不锈钢桥架:MR-200*100		m	176.1162	67.36	11863.19	
234	26012501	非消防配电不锈钢桥架:MR-200*100		m	169.3626	67.36	11408.26	
235	26012501	非消防配电桥架:MR-300*150		m	116.14785	124.65	14477.83	
236	26012501	非消防配电桥架:MR-200*100		m	1841.85345	67.36	124067.25	
237	26012501	消防配电桥架:MR-200*100		m	495.09315	67.36	33349.47	
238	26012501	非消防配电桥架:MR-800*150		m	5.9094	183.82	1086.27	
239	26012501	非消防配电桥架:MR-400*200		m	15.3765	145.01	2229.75	
240	26012501	非消防配电桥架:MR-600*150		m	58.15935	171.35	9965.60	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	26060121	PC管	DN32	m	332.409	3.45	1146.81	
242	26060121	PC管	DN20	m	66444.147	1.15	76410.77	
243	26060121	PC管	DN25	m	1036.893	1.9	1970.10	
244	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	24166.2308	4.07	98356.56	
245	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN32	m	89.9705	7.32	658.58	
246	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN25	m	7809.8102	5.82	45453.10	
247	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	2700	12.28	33156.00	
248	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	5665	0.3	1699.50	
249	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	420	1.53	642.60	
250	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	393.75	0.29	114.19	
251	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	36962.94	0.1	3696.29	
252	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	38.625	0.1	3.86	
253	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	63.345	0.25	15.84	
254	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	32.445	0.25	8.11	
255	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	51.55356	0.37	19.07	
256	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	16.944015	0.61	10.34	
257	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	3.78834	0.65	2.46	
258	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	14.55406	0.98	14.26	
259	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	4108.259236	1.54	6326.72	
260	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	1161.614488	2.06	2392.93	
261	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	13.38202	2.96	39.61	
262	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	2.052725	4.36	8.95	
263	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	41.2	0.83	34.20	
264	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	67.568	1.23	83.11	
265	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	34.608	1.79	61.95	
266	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	54.990464	3.1	170.47	
267	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	12.494415	3.98	49.73	
268	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	3.78834	4.74	17.96	
269	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	14.55406	9.12	132.73	
270	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	4.4496	3.98	17.71	
271	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	4040.921544	0.9	3636.83	
272	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	1171.47153	1.29	1511.20	
273	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	13.495575	1.82	24.56	
274	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	265.533	7.55	2004.77	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
275	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	36.36	22.18	806.46	
276	26090309	铝接线端子	95mm2	个	157.92	2.57	405.85	
277	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	820.12	1.29	1057.95	
278	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	1293.11	1.72	2224.15	
279	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	391.79	2.43	952.05	
280	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	3400.467	3.33	11323.56	
281	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	264.168	4.23	1117.43	
282	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	279.744	2.14	598.65	
283	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	157.92	8.58	1354.95	
284	26093511	分等电位联结端子箱		个	682.38	20.22	13797.72	
285	26093512	总等电位联结端子箱		个	3	42.04	126.12	
286	26110101	暗装开关盒		只	4042.26	1.83	7397.34	
287	26110101	暗装接线盒		只	15073.56	1.98	29845.65	
288	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	85.67832	3.93	336.72	
289	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	418.132308	1.46	610.47	
290	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	356.420454	5.77	2056.55	
291	26250343	固定卡子	3×80	个	239.784	2.49	597.06	
292	26250350	接地卡子		个	824	1.9	1565.60	
293	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	37.08	3.47	128.67	
294	26250703	电缆吊挂	3×50	套	192.617874	8.45	1627.62	
295	31110301	棉纱头		kg	1048.385732	5.57	5839.51	
296	31110307	塑料手套		副	244.44	3.43	838.43	
297	31130106	其它材料费		元	7920.587809	1	7920.59	
298	31130108	校验材料费		元	16.71	0.86	14.37	
299	31150101	水		m3	47.857687	4.42	211.53	
300	31150301	电		kW·h	470.48625	0.67	315.23	
301	31170103	标志牌		个	402.145223	0.16	64.34	
302	31170104	标志牌	塑料扁形	个	42	0.16	6.72	
303	55490331	电缆分支箱		台	40	470.81	18832.40	
合　计							6520980.00	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1438733.70	0.00
1.1	人工费	338234.80	
1.2	材料费	884227.79	
1.3	施工机具使用费	7058.36	
1.4	企业管理费	162054.12	
1.5	利润	47158.63	
2	措施项目	91375.57	0.00
2.1	单价措施项目费	32383.75	0.00
2.2	总价措施项目费	58991.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28245.46	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	44679.19	—
5	税金	141730.96	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1716519.42	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 智能化预埋			1	1424958.50	1424958.50	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架XQJ-C-400x150mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1584.65	208.93	331080.92	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	50.85	28.94	1471.60	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	26952.63	10.80	291088.40	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	4186.8	16.11	67449.35	0.00
5	030502007001	2芯皮线光纤	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	23675.7	4.24	100384.97	0.00
本页小计							791475.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502007002	4芯室内单模光缆	4芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	600	6.16	3696.00	0.00
7	030502007003	8芯室内单模光缆	8芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	3925.2	10.23	40154.80	0.00
8	030502005001	六类非屏蔽4对室内线缆	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	33865.4	6.98	236380.49	0.00
9	030411004001	配线	1.名称:RVVP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	8364.1	4.54	37973.01	0.00
10	030411004002	配线	1.名称:RVV3x1.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	1555.2	6.08	9455.62	0.00
11	030411004003	配线	1.名称:RVV2x2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	7856.4	8.20	64422.48	0.00
本页小计							392082.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004004	配线	1.名称:RVSP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	3956.3	9.45	37387.04	0.00
13	030411004005	配线	1.名称:RVSP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	5215.3	4.85	25294.21	0.00
14	030411004006	配线	1.名称:ZR-RVVP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2000	8.34	16680.00	0.00
15	030502001001	宿舍多媒体箱	1.名称:宿舍多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	645	162.40	104748.00	0.00
16	030502001002	活动室多媒体箱	1.名称:活动室多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	7	162.40	1136.80	0.00
17	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	1556.2	22.26	34641.01	0.00
18	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	2540	8.47	21513.80	0.00
			A.2 其他		**1**	**13775.20**	**13775.20**	**0.00**
19	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	13775.20	13775.20	0.00
分部分项合计							1438733.70	0.00
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	15379.02	15379.02	0.00
21	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	17004.73	17004.73	0.00
单价措施合计							32383.75	0.00
本页小计							287559.81	0.00
合　　计							1471117.45	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	28245.46			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	22066.76			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3089.35			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3089.35			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1103.34			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	367.78			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	16182.29			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	11768.94			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	441.34			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	882.67			0.04～0.08%
合　计					58991.82			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44679.19	100	44679.19
1.1	社会保险费		1530109.27	2.4	36722.62
1.2	住房公积金		1530109.27	0.42	6426.46
1.3	环境保护税		1530109.27	0.1	1530.11
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1574788.46	9	141730.96
合　计					186410.15

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	9986.344691	1	9986.34	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	26.05257	6	156.32	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.45765	3.454	1.58	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	124.496	3.454	430.01	
5	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	342.364	3.56	1218.82	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	42	3.56	149.52	
7	01210101	角钢		kg	1167.15	3.157	3684.69	
8	02270131	破布		kg	72.481856	6	434.89	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	1663.8825	0.58	965.05	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	488	0.86	419.68	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	770.879232	1.1	847.97	
12	03070110	膨胀螺栓	M8	套	2660.16	0.3	798.05	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.1693	1.29	4.09	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.1693	11.58	36.70	
15	03270104	铁砂布	2#	张	56.0232	0.86	48.18	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	52.158998	5.95	310.35	
17	03411302	焊锡		kg	33.34433	36.87	1229.41	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.64588	51.45	187.58	
19	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	67.7308	5.56	376.58	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	116.363374	5.56	646.98	
21	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	214.483821	17.15	3678.40	
22	03652421	锯条		根	766.94235	0.19	145.72	
23	03652422	钢锯条		根	74.81392	0.21	15.71	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	16669.942047	0.334	5567.76	
25	04030107	中砂		t	106.081449	174.82	18545.16	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	24.01115	14.57	349.84	
27	11030306	酚醛防锈漆		kg	23.76975	14.57	346.33	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.31527	19.67	6.20	
29	11112504	无光调和漆		kg	17.927424	12.4	222.30	
30	11452114	松香水		kg	5.60232	4.72	26.44	
31	12010103	汽油		kg	271.1658	8.19	2220.85	
32	12030106	溶剂汽油		kg	6.262103	7.89	49.41	
33	12060317	清油		kg	6.722784	13.72	92.24	
34	12070109	电力复合脂		kg	31.97679	17.15	548.40	
35	12430361	塑料粘胶带		盘	305.02435	3.14	957.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	14030303	SC管	DN32	m	52.3755	11.3	591.84	
37	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	7.856325	0.54	4.24	
38	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	5651.5	0.12	678.18	
39	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	356.54625	13.23	4717.11	
40	25253501	8芯室内单模光缆		m	4003.704	7.36	29467.26	
41	25253501	4芯室内单模光缆		m	612	3.25	1989.00	
42	25253501	2芯皮线光纤		m	24149.214	1.75	42261.12	
43	25430314	RVSP4x1.0mm2		m	4272.804	7.39	31576.02	
44	25430314	RVSP2x1.0mm2		m	5632.524	3.36	18925.28	
45	25430314	ZR-RVVP4x1.0mm2		m	2160	6.36	13737.60	
46	25430314	RVVP2x1.0mm2		m	9033.228	3.05	27551.35	
47	25430314	RVV3x1.5mm2		m	1679.616	4.25	7138.37	
48	25430314	RVV2x2.5mm2		m	8484.912	6.47	54897.38	
49	25430507	六类非屏蔽4对室内线缆		m	34542.708	4.84	167186.71	
50	26012501	弱电桥架XQJ-C-400x150mm		m	1592.57325	131.37	209216.35	
51	26060331	扣压式镀锌电线管	DN20	m	27761.2089	4.05	112432.90	
52	26060331	扣压式镀锌电线管	DN25	m	4312.404	5.78	24925.70	
53	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	5651.5	0.1	565.15	
54	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	7.856325	0.25	1.96	
55	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	4719.405513	1.01	4766.60	
56	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	641.41776	1.39	891.57	
57	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	8.38008	1.79	15.00	
58	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	4164.181335	0.81	3372.99	
59	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	646.8606	1.1	711.55	
60	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	1663.8825	3.33	5540.73	
61	26110101	86型钢制接线盒		只	2590.8	1.98	5129.78	
62	31110301	棉纱头		kg	113.63286	5.57	632.94	
63	31130106	其它材料费		元	160.02	1	160.02	
64	31130106	其它材料费		元	603.461782	1	603.46	
65	31150101	水		m3	19.76673	4.42	87.37	
66	31150301	电		kW·h	267.80585	0.67	179.43	
67	34130226	活动室多媒体箱		个	7	106.47	745.29	
68	34130226	宿舍多媒体箱		个	645	106.47	68673.15	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	972829.66	0.00
1.1	人工费	253675.25	
1.2	材料费	546092.13	
1.3	施工机具使用费	15912.71	
1.4	企业管理费	121622.39	
1.5	利润	35527.19	
2	措施项目	49012.39	0.00
2.1	单价措施项目费	19996.21	0.00
2.2	总价措施项目费	29016.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13893.03	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	21976.26	—
5	税金	93943.65	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1137761.96	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F6排风系统			1	628080.67	628080.67	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.5mm 3.形状:圆形 4.规格:D(b)≤320mm 5.接口形式:联合咬口	m2	559.6	239.24	133878.70	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤500mm 5.接口形式:联合咬口	m2	12.6	183.49	2311.97	0.00
3	030703019001	柔性接口	1.名称:150~200mm不燃软接	m2	90.6	147.60	13372.56	0.00
4	031201003001	金属结构刷油	1.除锈：手工除锈 2.刷油：环保防锈漆底漆两遍和色漆两遍 3.含设备、风管、阀部件支吊架及法兰	kg	542.69	2.80	1519.53	0.00
5	030404033001	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:900m³/h 全压:290Pa,功率:140W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	41	1018.64	41764.24	0.00
6	030404033002	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:100m³/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	1276	270.83	345579.08	0.00
7	030404033003	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:300m³/h 功率:30W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	1	244.99	244.99	0.00
8	030404033004	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:200m³/h 功率:20W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	39	241.43	9415.77	0.00
9	030404033005	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:100m³/h 功率:10W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	21	237.89	4995.69	0.00
10	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀φ160mm 2.含支吊架制安	个	638	96.19	61369.22	0.00
本页小计							614451.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 φ120mm 2.含支吊架制安	个	24	88.96	2135.04	0.00
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口400x250mm	个	51	159.56	8137.56	0.00
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 φ120mm	个	22	152.56	3356.32	0.00
		A.2 F6防排烟系统			**1**	**254118.31**	**254118.31**	**0.00**
14	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:≤320<D(b)≤1000mm 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	657.5	152.07	99986.03	0.00
15	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.2mm 3.形状:矩形 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	5.5	129.20	710.60	0.00
16	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.5mm 3.形状:矩形 4.规格:>1500<D(b) 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	2.2	139.34	306.55	0.00
17	030108003001	消防高温排烟轴流风机	1.名称:消防高温排烟轴流风机,风量16090m³/h,全压780Pa,功率5.5kW,转速2900rpm,噪声85dB(A)（含防虫网） 2.安装方式:落地安装 3.减振底座形式、数量:减震垫安装 4.支架形式:吊筋制作安装 5.含电机检查接线	台	6	6241.91	37451.46	0.00
18	030703019002	柔性接口	1.名称:150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接	m2	6.3	221.33	1394.38	0.00
本页小计							153477.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	174.3	2.80	488.04	0.00
20	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x630mm 2.含支吊架制安	个	2	872.16	1744.32	0.00
21	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x320mm 2.含支吊架制安	个	4	639.16	2556.64	0.00
22	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x250mm 2.含支吊架制安	个	24	603.62	14486.88	0.00
23	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀Φ650mm 2.含支吊架制安	个	1	625.28	625.28	0.00
24	030703001007	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀630x320mm 2.含支吊架制安	个	7	462.92	3240.44	0.00
25	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀500x400mm 2.含支吊架制安	个	2	461.15	922.30	0.00
26	030703001009	碳钢阀门	1.名称:排烟阀800x630mm 2.含支吊架制安	个	4	737.38	2949.52	0.00
27	030703001010	碳钢阀门	1.名称:排烟阀800x250mm 2.含支吊架制安	个	24	403.69	9688.56	0.00
28	030703001011	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀800x630mm 2.含支吊架制安	个	4	509.35	2037.40	0.00
29	030703001012	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀1250x500mm 2.含支吊架制安	个	2	1257.16	2514.32	0.00
30	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口800x630mm	个	4	378.77	1515.08	0.00
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排烟风口600x500mm	个	8	244.77	1958.16	0.00
32	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排烟风口500x300mm	个	88	202.67	17834.96	0.00
33	030703001013	碳钢阀门	1.名称:多叶排烟口700x800(+250)mm	个	7	1806.77	12647.39	0.00
34	100702002001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁（含电机、配套控制箱及手动开启装置） 2.参数:采用不燃硅胶布,并配置控制模块，厚度熔点等性能应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求,在(620±20)℃的高温作业下,保持完整性的时间≥30min	m2	130.2	300.00	39060.00	0.00
本页小计							114269.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 抗震支架			1	33951.19	33951.19	0.00
35	030413001001	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F800-TL） 2.位置:风管	套	27	626.10	16904.70	0.00
36	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-F800-T） 2.位置:风管	套	27	608.35	16425.45	0.00
37	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-FJ-TL） 2.位置:风机	套	2	310.52	621.04	0.00
		A.5 其他			1	56679.49	56679.49	0.00
38	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	7259.67	7259.67	0.00
39	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	9368.38	9368.38	0.00
40	031002003001	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN100（φ114x4.0） 2.含套管防水填料	个	100	87.78	8778.00	0.00
41	031002003002	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN65（φ76x4.0） 2.含套管填料	个	653	43.58	28457.74	0.00
42	031002003003	分体空调套管	1.名称、类型:PVC穿墙套管DN75 2.含套管填料	个	74	38.05	2815.70	0.00
分部分项合计							972829.66	0.00
43	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	9133.06	9133.06	0.00
44	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	10863.15	10863.15	0.00
单价措施合计							19996.21	0.00
本页小计							110626.89	0.00
合　　计							992825.87	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	13893.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	10853.93			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1519.55			1 星0.3%/2 星0.33%/3 星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1519.55			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	542.70			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	180.90			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	7959.55			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5788.76			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	217.08			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	434.16			0.04～0.08%
合　计					29016.18			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21976.26	100	21976.26
1.1	社会保险费		752611.74	2.4	18062.68
1.2	住房公积金		752611.74	0.42	3160.97
1.3	环境保护税		752611.74	0.1	752.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1043818.31	9	93943.65
合　计					115919.91

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	12121.089433	1	12121.09	
2	50	抗震支架（双向支撑GT-F800-TL）		套	27	626.1	16904.70	
3	50	280° 防火阀Φ650mm		个	1	569.59	569.59	
4	50	280° 防火阀630x320mm		个	7	407.23	2850.61	
5	50	抗震支架（双向支撑GT-F800-T）		套	27	608.35	16425.45	
6	50	280° 防火阀800x320mm		个	4	441	1764.00	
7	50	280° 防火阀800x250mm		个	24	405.46	9731.04	
8	50	抗震支架（双向支撑GT-FJ-TL）		套	2	310.52	621.04	
9	50	对开多叶调节阀800x630mm		个	4	410	1640.00	
10	50	280° 防火阀500x400mm		个	2	405.46	810.92	
11	50	排烟阀800x630mm		个	4	681.69	2726.76	
12	50	排烟阀800x250mm		个	24	348	8352.00	
13	50	单层百叶排烟风口500x300mm		个	88	100.9	8879.20	
14	50	多叶排烟口700x800(+250)mm		个	7	1623.6	11365.20	
15	50	防雨百叶风口800x630mm		个	4	277	1108.00	
16	50	单层百叶排烟风口600x500mm		个	8	143	1144.00	
17	50	单层百叶风口400x250mm		个	51	89.51	4565.01	
18	50	70° 防火阀Φ120mm		个	24	33.27	798.48	
19	50	单层百叶风口Φ120mm		个	22	82.51	1815.22	
20	50	电动对开多叶调节阀1250x500mm		个	2	1157.81	2315.62	
21	50	消防高温排烟轴流风机,风量16090m3/h,全压780Pa,功率5.5kW,转速2900rpm,噪声85dB(A)（含防虫网）		台	6	4795.58	28773.48	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
22	50	70° 防火阀Φ160mm		个	638	40.5	25839.00	
23	50	280° 防火阀800x630mm		个	2	674	1348.00	
24	99	电动挡烟垂壁		m2	130.2	300	39060.00	
25	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	293.83234	3.454	1014.90	
26	01130141	扁钢	＜-59	kg	1485.59031	3.56	5288.70	
27	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	101.8	3.56	362.41	
28	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	100.78956	3.184	320.91	
29	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	2371.6258	3.184	7551.26	
30	01210338	等边角钢	∟63×5	kg	0.1232	3.184	0.39	
31	01270101	型钢		kg	827.84	3.213	2659.85	
32	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	17.442	3.792	66.14	
33	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	1.8	3.792	6.83	
34	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	40	3.792	151.68	
35	01290453	热镀锌钢板	δ0.5	m2	14.3388	15.6	223.69	
36	01290453	热镀锌钢板	δ0.5mm	m2	636.8248	15.6	9934.47	
37	01290453	热镀锌钢板	δ1.5mm	m2	2.5036	44.49	111.39	
38	01290453	热镀锌钢板	δ1.2mm	m2	6.259	35.58	222.70	
39	01290453	热镀锌钢板	δ1.0mm	m2	748.235	29.65	22185.17	
40	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	468.3288	7.72	3615.50	
41	02270112	150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接		m2	7.245	120	869.40	
42	02270112	150~200mm不燃软接		m2	104.19	55.89	5823.18	
43	02270131	破布		kg	72.305485	6	433.83	
44	02290507	油浸麻丝		kg	79.757	8.4	669.96	
45	03011002	铁铆钉		kg	23.27546	5.15	119.87	
46	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	578.76	0.27	156.27	
47	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	96	0.3	28.80	
48	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	4969.54	0.56	2782.94	
49	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	163.53024	0.67	109.57	
50	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	1694	0.22	372.68	
51	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	18786.485	0.64	12023.35	
52	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	713	0.86	613.18	
53	03070126	膨胀螺栓	M12	套	214.22	1.03	220.65	
54	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	578.76	0.86	497.73	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	03210211	砂轮片	Φ400	片	7.51424	11.58	87.01	
56	03270104	铁砂布	2#	张	19.815191	0.86	17.04	
57	03410200	电焊条		kg	10	5.95	59.50	
58	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	28.8456	5.95	171.63	
59	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	70.07307	5.95	416.93	
60	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	1.406	5.95	8.37	
61	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	13.718	5.95	81.62	
62	03430900	焊锡丝		kg	13.9	42.88	596.03	
63	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.78	51.45	143.03	
64	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.55	5.56	14.18	
65	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	18.36	3.7927	69.63	
66	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	18.288	3.7927	69.36	
67	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	41.34	2.57	106.24	
68	03652422	钢锯条		根	46.35	0.21	9.73	
69	03652906	钢丝刷子		把	1.075485	1.54	1.66	
70	04010611	水泥	32.5级	kg	353.8	0.334	118.17	
71	04010611	水泥	32.5级	kg	323.515	0.334	108.05	
72	04030102	黄砂		m3	0.492	276.5	136.04	
73	04050201	碎石		m3	0.552	384.69	212.35	
74	05030700	木板材		m3	0.036	2219.71	79.91	
75	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	15.128489	14.57	220.42	
76	11112503	调和漆		kg	10.75485	12.4	133.36	
77	12010103	汽油		kg	22.834027	8.19	187.01	
78	12010103	汽油		kg	0.192	8.19	1.57	
79	12010903	煤油		kg	6.3	4.29	27.03	
80	12050311	机油		kg	3.636	10.72	38.98	
81	12070109	电力复合脂		kg	2.78	17.15	47.68	
82	12370305	氧气		m3	88.92104	2.83	251.65	
83	12370335	乙炔气		kg	33.51272	15.44	517.44	
84	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	55.6	12.43	691.11	
85	13013509	石棉绒		kg	166.63	2.4	399.91	
86	14010332	焊接钢管	DN80	m	199.165	28.14	5604.50	
87	14010332	PVC	DN80	m	22.57	10	225.70	
88	14010335	焊接钢管	DN100	m	30.5	37.09	1131.25	
89	14210106	金属软管	Φ20	m	1722.5	2.5	4306.25	
90	14210107	金属软管	Φ25	m	7.5	3.6	27.00	
91	15130505	金属软管活接头	Φ20	套	2811.12	2.5	7027.80	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍暖通工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	12.24	3.2	39.17	
93	24150703	瓷接头	双路	个	1419.34	0.24	340.64	
94	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	84.024	7.86	660.43	
95	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	82.68	58.91	4870.68	
96	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	840.58	2.26	1899.71	
97	31110301	棉纱头		kg	2.04	5.57	11.36	
98	31130106	其它材料费		元	230.124	1	230.12	
99	31130106	其它材料费		元	29.95	1	29.95	
100	31150301	电		kW·h	278	0.67	186.26	
101	50350103	吸顶式通风器 风量:900m3/h 全压:290Pa,功率:140W(220V) 自带止回阀		台	41	901.41	36957.81	
102	50350103	墙壁式排气扇 风量:200m3/h 功率:20W(220V)		台	39	124.2	4843.80	
103	50350103	吸顶式通风器 风量:100m3/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀		台	1276	153.6	195993.60	
104	50350103	墙壁式排气扇 风量:300m3/h 功率:30W(220V)		台	1	127.76	127.76	
105	50350103	墙壁式排气扇 风量:100m3/h 功率:10W(220V)		台	21	120.66	2533.86	
合　计							552036.08	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4313950.38	0.00
1.1	人工费	1096318.96	
1.2	材料费	2537398.39	
1.3	施工机具使用费	44260.84	
1.4	企业管理费	482484.96	
1.5	利润	153487.29	
2	措施项目	378678.55	0.00
2.1	单价措施项目费	197759.00	0.00
2.2	总价措施项目费	180919.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86624.82	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	137024.76	—
5	税金	434668.83	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		5264322.52	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 给水系统			1	1454486.57	1454486.57	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN125（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	80.93	255.10	20645.24	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	209.94	174.67	36670.22	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	483.96	142.74	69080.45	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	436.46	115.43	50380.58	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	867.24	96.56	83740.69	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	434.96	85.04	36989.00	0.00
本页小计							297506.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	2.32	70.93	164.56	0.00
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	46.19	61.19	2826.37	0.00
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	16.28	50.50	822.14	0.00
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	12.33	47.89	590.48	0.00
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN65(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	370.55	52.91	19605.80	0.00
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN50(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	45.25	44.65	2020.41	0.00
本页小计							26029.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN40(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	27.62	38.97	1076.35	0.00
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN32(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	124.78	30.29	3779.59	0.00
15	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN25(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	4360.92	27.48	119838.08	0.00
16	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	4243.22	23.61	100182.42	0.00
17	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	3495.82	23.34	81592.44	0.00
18	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 2.管径:DN40~DN200 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	26.09	1824.62	47604.34	0.00
19	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 2.管径:DN20~DN32 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	28.04	2157.59	60498.82	0.00
20	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1699.53	16.64	28280.18	0.00
本页小计							442852.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1699.53	1.75	2974.18	0.00
22	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN125 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	2	2264.06	4528.12	0.00
23	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	1974.08	5922.24	0.00
24	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	4	1777.17	7108.68	0.00
25	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	20	1411.77	28235.40	0.00
本页小计							48768.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003013005	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	637	420.38	267782.06	0.00
27	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN65,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	14	2299.01	32186.14	0.00
28	031003001001	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	445	194.62	86605.90	0.00
29	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	3	492.43	1477.29	0.00
30	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	3	642.55	1927.65	0.00
31	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN125 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	927.82	1855.64	0.00
32	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	3	735.97	2207.91	0.00
33	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	9	612.94	5516.46	0.00
34	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	53	529.51	28064.03	0.00
35	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	57	186.58	10635.06	0.00
36	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	23	142.71	3282.33	0.00
37	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	2	90.32	180.64	0.00
本页小计							441721.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031003001005	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	645	62.47	40293.15	0.00
39	031003001006	球阀阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	8	44.58	356.64	0.00
40	031003001007	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	3	170.40	511.20	0.00
41	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	1	483.21	483.21	0.00
42	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN80	个	3	558.77	1676.31	0.00
43	030413002001	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	6495.82	11.44	74312.18	0.00
44	030413002002	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN32	m	95.96	17.31	1661.07	0.00
45	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	3	109.90	329.70	0.00
46	031002003002	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	16	81.15	1298.40	0.00
47	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	22	76.53	1683.66	0.00
48	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	108	57.53	6213.24	0.00
49	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	60	42.79	2567.40	0.00
50	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	637	35.00	22295.00	0.00
51	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	1274	34.48	43927.52	0.00
		A.2 热水系统（管道预埋）			**1**	**542626.86**	**542626.86**	**0.00**
本页小计							197608.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	33.26	142.74	4747.53	0.00
53	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	593.09	115.43	68460.38	0.00
54	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	614.34	96.56	59320.67	0.00
55	031001003014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	497.62	85.04	42317.60	0.00
56	031001003015	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	337.38	70.93	23930.36	0.00
57	031001003016	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	348.17	61.19	21304.52	0.00
本页小计							220081.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031001003017	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	153.68	50.50	7760.84	0.00
59	031001003018	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	16.59	47.89	794.50	0.00
60	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	980.41	25.40	24902.41	0.00
61	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	1428.82	24.64	35206.12	0.00
62	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度32~40mm 2.管径:DN15~DN80	m3	34.07	1709.85	58254.59	0.00
63	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1072.31	16.64	17843.24	0.00
64	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1072.31	1.75	1876.54	0.00
65	031003001008	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20,阀后压力:0.20MPa 3.焊接方法:丝扣连接	个	235	156.53	36784.55	0.00
66	031003001009	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN15,阀后压力:0.20MPa 3.焊接方法:丝扣连接	个	69	133.24	9193.56	0.00
本页小计							192616.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	3	612.94	1838.82	0.00
68	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	26	186.58	4851.08	0.00
69	031003001011	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	25	142.71	3567.75	0.00
70	031003001012	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	1	90.32	90.32	0.00
71	031003001013	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	3	62.47	187.41	0.00
72	031003001014	球阀阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	321	44.58	14310.18	0.00
73	031003001015	球阀阀门	1.类型:球阀DN15 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	93	37.14	3454.02	0.00
74	031003001016	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	2	170.40	340.80	0.00
75	031003001017	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN15（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	4	108.44	433.76	0.00
76	031003010003	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	2	483.21	966.42	0.00
77	031003010004	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN50	个	2	422.29	844.58	0.00
78	031003010005	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN40	个	30	400.73	12021.90	0.00
79	031003010006	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN32	个	5	359.71	1798.55	0.00
80	030413002003	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	1428.82	11.44	16345.70	0.00
81	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	3	105.28	315.84	0.00
82	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	86.10	172.20	0.00
83	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	1	71.54	71.54	0.00
本页小计							61610.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031002003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	22	57.53	1265.66	0.00
85	031002003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	16	42.79	684.64	0.00
86	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	4	36.44	145.76	0.00
87	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	637	35.00	22295.00	0.00
88	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	1274	34.48	43927.52	0.00
		A.3 排水系统			**1**	**1861273.62**	**1861273.62**	**0.00**
89	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De110（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2410.95	86.39	208281.97	0.00
90	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De160（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.95	150.48	594.40	0.00
91	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1943.95	110.67	215136.95	0.00
92	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2027.48	79.15	160475.04	0.00
本页小计							652806.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	995.64	65.27	64985.42	0.00
94	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	89.76	79.15	7104.50	0.00
95	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18.5	65.27	1207.50	0.00
96	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	631	576.54	363796.74	0.00
97	031004006002	大便器	1.材质:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	6	985.32	5911.92	0.00
98	031004003001	洗脸盆	1.材质:无障碍陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	6	794.67	4768.02	0.00
99	031004006003	大便器	1.材质:蹲式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大便器延时自闭器等五金配件	组	63	446.26	28114.38	0.00
100	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	1258	506.69	637416.02	0.00
本页小计							1113304.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	21	470.89	9888.69	0.00
102	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头DN20	个	168	21.04	3534.72	0.00
103	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:卫生间地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	1289	53.88	69451.32	0.00
104	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:网框式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	231	47.56	10986.36	0.00
105	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:密闭地漏DN150 2.配不锈钢盖板	个	1	242.65	242.65	0.00
106	031002003016	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	1	148.22	148.22	0.00
107	031002003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	116	109.90	12748.40	0.00
108	031002003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	696	81.15	56480.40	0.00
		A.4 雨水系统			**1**	**386354.90**	**386354.90**	**0.00**
109	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.63	150.48	546.24	0.00
110	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De125（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	128.12	144.09	18460.81	0.00
111	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1603.63	110.67	177473.73	0.00
本页小计							359961.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	838.88	79.15	66397.35	0.00
113	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	58.55	65.27	3821.56	0.00
114	031004014005	排水管阻火圈DN50～250mm以内	1.名称:排水管阻火圈DN50～250mm以内	个	637	37.67	23995.79	0.00
115	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN125	个	3	115.34	346.02	0.00
116	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN100	个	58	106.47	6175.26	0.00
117	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:直通式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	1168	47.66	55666.88	0.00
118	031004014009	给、排水附（配）件	1.名称:直通式地漏DN150 2.配不锈钢盖板	个	1	149.30	149.30	0.00
119	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	98	109.90	10770.20	0.00
120	031002003020	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	392	57.53	22551.76	0.00
		A.5 空调冷凝水系统			**1**	**47602.51**	**47602.51**	**0.00**
121	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管De50（含管件） 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1285.83	19.45	25009.39	0.00
122	031002003021	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	528	42.79	22593.12	0.00
		A.6 其他			**1**	**21605.92**	**21605.92**	**0.00**
123	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	21605.92	21605.92	0.00
本页小计							259082.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							4313950.38	0.00
124	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	65371.03	65371.03	0.00
125	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	132387.97	132387.97	0.00
单价措施合计							197759.00	0.00
本页小计							197759.00	0.00
合　　计							4511709.38	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	86624.82			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	67675.64			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	9474.59			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	9474.59			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	3383.78			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1127.93			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	49628.80			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	36093.68			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1353.51			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	2707.03			0.04～0.08%
合　计					180919.55			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	137024.76	100	137024.76
1.1	社会保险费		4692628.93	2.4	112623.09
1.2	住房公积金		4692628.93	0.42	19709.04
1.3	环境保护税		4692628.93	0.1	4692.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4829653.69	9	434668.83
合　计					571693.59

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	42819.355932	1	42819.36	
2	50	87式雨水斗DN125		个	3	115.34	346.02	
3	50	专用热水PP-R塑料管管件	15	个	385.7814	1.1	424.36	
4	50	87式雨水斗DN100		个	58	106.47	6175.26	
5	50	PP-R给水管管件	50	个	15.8375	2.4	38.01	
6	50	PP-R给水管管件	65	个	140.809	3.96	557.60	
7	50	PP-R给水管管件	40	个	9.1146	1.7	15.49	
8	50	PP-R给水管管件	15	个	943.8714	0.85	802.29	
9	50	PP-R给水管管件	20	个	1230.5338	0.9	1107.48	
10	50	PP-R给水管管件	32	个	38.6818	1.1	42.55	
11	50	专用热水PP-R塑料管管件	20	个	284.3189	1.86	528.83	
12	50	PP-R给水管管件	25	个	1308.276	1	1308.28	
13	0811110	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De50	m	74.50735	20.47	1525.17	
14	0811110	HDPE双层静音管	De50	m	962.78388	20.47	19708.19	
15	0811111	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De75	m	894.28032	22.3	19942.45	
16	0811111	HDPE双层静音管	De75	m	1952.46324	22.3	43539.93	
17	0811112	HDPE双层静音管	De110	m	1656.2454	33.94	56212.97	
18	0811112	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De110	m	1366.29276	33.94	46371.98	
19	0811113	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De160	m	3.43761	45.53	156.51	
20	0811113	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De125	m	121.32964	39.85	4834.99	
21	0811113	HDPE双层静音管	De160	m	3.74065	45.53	170.31	
22	0811120	HDPE双层静音管管件	De50	个	898.06728	4.08	3664.11	
23	0811120	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De50	个	69.4991	4.08	283.56	
24	0811121	HDPE双层静音管管件	De75	个	2181.56848	4.61	10057.03	
25	0811121	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De75	个	999.21664	4.61	4606.39	
26	0811122	HDPE双层静音管管件	De110	个	2212.2151	6.76	14954.57	
27	0811122	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De110	个	1824.93094	6.76	12336.53	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	0811123	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De125	个	89.42776	7.68	686.81	
29	0811123	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De160	个	2.53374	9.12	23.11	
30	0811123	HDPE双层静音管管件	De160	个	2.7571	9.12	25.14	
31	0811130	G1/2安装片(不锈钢)		个	3827.18491	14.69	56221.35	
32	0811135	G1/2螺纹杆(不锈钢)	100mm	个	3827.18491	2.44	9338.33	
33	0811140	管卡子(不锈钢)		个	3827.18491	10.78	41257.05	
34	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.89	3.454	6.53	
35	01130141	扁钢	＜-59	kg	451.32933	3.56	1606.73	
36	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	8.814	3.184	28.06	
37	01270101	型钢		kg	2938.1504	3.213	9440.28	
38	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	88.4	3.792	335.21	
39	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.2	3.792	4.55	
40	01430509	铜丝	16#	kg	50.48	54.03	2727.43	
41	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	18.93	16.29	308.37	
42	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	100.003181	7.72	772.02	
43	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	37.79	5.57	210.49	
44	02270131	破布		kg	284.774181	6	1708.65	
45	02290103	线麻		kg	25.95	10.29	267.03	
46	02290507	油浸麻丝		kg	634.911	8.4	5333.25	
47	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	986.232	0.76	749.54	
48	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	262.444	0.81	212.58	
49	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	2256.00186	0.33	744.48	
50	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1244.24	1.35	1679.72	
51	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	297.45	1.84	547.31	
52	03050911	精制六角螺栓		kg	18.820794	4.82	90.72	
53	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.3	3.71	
54	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	572.79467	3	1718.38	
55	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	1041.5304	2.74	2853.79	
56	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	986.232	0.69	680.50	
57	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	262.444	0.86	225.70	
58	03090103	螺母		kg	39.387846	6.17	243.02	
59	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.854	0.6	1.11	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	03130304	钢垫圈		kg	15.550022	4.97	77.28	
61	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.854	0.01	0.02	
62	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	262.444	0.11	28.87	
63	03210211	砂轮片	Φ400	片	22.285594	11.58	258.07	
64	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.247328	3.26	4.07	
65	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	66.50659	8.66	575.95	
66	03270104	铁砂布	2#	张	324.348356	0.86	278.94	
67	03270202	砂纸		张	345.87	0.94	325.12	
68	03410200	电焊条		kg	0.3	5.95	1.79	
69	03410200	电焊条		kg	22.1	5.95	131.50	
70	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	83.959034	5.95	499.56	
71	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	69.89451	5.95	415.87	
72	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	74.65373	5.56	415.07	
73	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	70.7	5.56	393.09	
74	03652422	钢锯条		根	4150.77909	0.21	871.66	
75	03652906	钢丝刷子		把	4.15776	1.54	6.40	
76	04010611	水泥	32.5级	kg	2072.188214	0.334	692.11	
77	04010611	水泥	32.5级	kg	7535.52962	0.334	2516.87	
78	04030102	黄砂		m3	0.776115	276.5	214.60	
79	04030102	黄砂		m3	10.863116	276.5	3003.65	
80	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.776115	384.69	298.56	
81	04135500	标准砖	240×115×53	百块	111.04	60.18	6682.39	
82	05030600	普通木成材		m3	0.304902	2219.71	676.79	
83	10090315	塑料角弯		个	6	4.29	25.74	
84	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	58.485824	14.57	852.14	
85	11112524	厚漆		kg	138.066213	8.58	1184.61	
86	11112525	铅油		kg	0.12	14.58	1.75	
87	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	67.18503	10.72	720.22	
88	11590914	硅酮密封胶		L	198.5	45	8932.50	
89	11593504	油灰		kg	479.85	1.29	619.01	
90	12010103	汽油		kg	156.922304	8.19	1285.19	
91	12050311	机油		kg	132.06651	10.72	1415.75	
92	12050313	机油	6～7#	kg	7.012755	10.72	75.18	
93	12060317	清油		kg	2.00131	13.72	27.46	
94	12060334	防腐油		kg	62.9	5.15	323.94	
95	12310308	丙酮		kg	101.42046	5.15	522.32	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	12310331	漂白粉		kg	19.534244	3.43	67.00	
97	12370305	氧气		m3	103.140749	2.83	291.89	
98	12370335	乙炔气		kg	40.559379	15.44	626.24	
99	12410101	粘结剂		kg	764.347	15.44	11801.52	
100	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	1110.639	12.86	14282.82	
101	13013509	石棉绒		kg	1326.405	2.4	3183.37	
102	13120503	泡沫橡塑		m3	90.846	1057.28	96049.66	
103	13590312	阻火圈	DN50～250	个	637	15.97	10172.89	
104	14010317	焊接钢管	DN32	m	777.14	11.3	8781.68	
105	14010320	焊接钢管	DN40	m	388.57	12.99	5047.52	
106	14010323	焊接钢管	DN50	m	270.02	17.7	4779.35	
107	14010332	焊接钢管	DN80	m	184.525	28.14	5192.53	
108	14010335	焊接钢管	DN100	m	159.82	37.09	5927.72	
109	14010341	焊接钢管	DN150	m	283.545	60.76	17228.19	
110	14010341	焊接钢管	DN125	m	7.625	45.63	347.93	
111	14040103	不锈钢管	DN32	m	346.494	24.42	8461.38	
112	14040103	不锈钢管	DN100	m	214.1388	104.23	22319.69	
113	14040103	不锈钢管	DN80	m	527.5644	77.25	40754.35	
114	14040103	不锈钢管	DN65	m	1050.141	52.78	55426.44	
115	14040103	不锈钢管	DN50	m	1511.2116	38.5	58181.65	
116	14040103	不锈钢管	DN40	m	951.2316	32.51	30924.54	
117	14040103	不锈钢管	DN125	m	82.5486	181.16	14954.50	
118	14040103	不锈钢管	DN25	m	402.2472	16.15	6496.29	
119	14040103	不锈钢管	DN15	m	29.4984	8.59	253.39	
120	14040103	不锈钢管	DN20	m	173.3592	11.72	2031.77	
121	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81	
122	14210102	不锈钢波纹管	DN80	个	3	418.9	1256.70	
123	14210102	不锈钢波纹管	DN65	个	1	365.15	365.15	
124	14310377	PVC-U塑料排水管	de50	m	1265.25672	4.54	5744.27	
125	14310379	HDPE三层单叶片螺旋管	de110	m	2054.1294	38.15	78365.04	
126	14311503	专用热水PP-R塑料管	15	m	1457.3964	4.16	6062.77	
127	14311503	PP-R给水管	20	m	4328.0844	3.19	13806.59	
128	14311503	专用热水PP-R塑料管	20	m	1000.0182	4.67	4670.08	
129	14311503	PP-R给水管	32	m	127.2756	7.29	927.84	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	14311503	PP-R给水管	15	m	3565.7364	2.95	10518.92	
131	14311503	PP-R给水管	25	m	4448.1384	4.7	20906.25	
132	14311503	PP-R给水管	65	m	377.961	27.96	10567.79	
133	14311503	PP-R给水管	50	m	46.155	16.96	782.79	
134	14311503	PP-R给水管	40	m	28.1724	11.77	331.59	
135	15021105	镀锌活接头	DN15	个	167.66	3.89	652.20	
136	15021106	镀锌活接头	DN20	个	569.64	4.7	2677.31	
137	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1108.98	7.42	8228.63	
138	15021108	镀锌活接头	DN32	个	3.03	9.36	28.36	
139	15021109	镀锌活接头	DN40	个	48.48	12.07	585.15	
140	15021110	镀锌活接头	DN50	个	83.83	18.6	1559.24	
141	15021305	镀锌管箍	DN15	个	8.08	0.94	7.60	
142	15021307	镀锌管箍	DN25	个	10.1	1.93	19.49	
143	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	4.04	0.93	3.76	
144	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	5.05	1.66	8.38	
145	15022305	镀锌弯头	DN15	个	4.04	1.18	4.77	
146	15022307	镀锌弯头	DN25	个	5.05	2.7	13.64	
147	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	47.34204	3.2	151.49	
148	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	195.79392	3.85	753.81	
149	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	385.68408	6.08	2344.96	
150	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN32	个	272.7791	9.07	2474.11	
151	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN40	个	667.72728	11.22	7491.90	
152	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	964.50858	19.07	18393.18	
153	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	437.55875	36.59	16010.27	
154	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	202.23302	39.81	8050.90	
155	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	56.26392	54.8	3083.26	
156	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN125	个	21.68924	58.8	1275.33	
157	15230307	PVC-U塑料排水管管件	de50	个	581.19516	1.6	929.91	
158	15230309	HDPE三层单叶片螺旋管管件	de110	个	2743.6611	11.5	31552.10	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
159	15370707	单管卡子	DN25	个	107.90588	0.68	73.38	
160	15370710	单管卡子	DN50	个	69.9782	1.24	86.77	
161	15410715	不锈钢波纹管	DN32	个	5	257.52	1287.60	
162	15410715	不锈钢波纹管	DN40	个	30	298.54	8956.20	
163	15410716	不锈钢波纹管	DN50	个	2	312	624.00	
164	15410717	不锈钢波纹管	DN65	个	2	365.15	730.30	
165	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	120.5475	3.27	394.19	
166	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	643.37	61.66	39670.19	
167	16150503	自动排气阀	DN15	个	4	36.8	147.20	
168	16150505	自动排气阀	DN25	个	5	52	260.00	
169	16250109	可调式减压阀,阀后压力0.20MPa	DN65	个	14	2093.83	29313.62	
170	16250109	超声波水表	DN65	个	20	1242.1	24842.00	
171	16250109	闸阀	DN65	个	53	324.33	17189.49	
172	16250110	Y型过滤器	DN80	个	3	255.61	766.83	
173	16250110	超声波水表	DN80	个	4	1579.24	6316.96	
174	16250110	缓闭式止回阀	DN80	个	3	405.73	1217.19	
175	16250110	闸阀	DN80	个	12	376.12	4513.44	
176	16250111	超声波水表	DN100	个	3	1730.06	5190.18	
177	16250111	闸阀	DN100	个	3	441.24	1323.72	
178	16250112	闸阀	DN125	个	2	565.75	1131.50	
179	16250112	超声波水表	DN125	个	2	1969.61	3939.22	
180	16310103	球阀	DN15	个	97.97	15.75	1543.03	
181	16310103	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN15	个	69.69	110.9	7728.62	
182	16310104	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN20	个	237.35	133.09	31588.91	
183	16310104	球阀	DN20	个	332.29	22.25	7393.45	
184	16310105	球阀	DN25	个	659.53	35.5	23413.32	
185	16310105	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN25	个	449.45	166.35	74766.01	
186	16310106	球阀	DN32	个	3.03	56	169.68	
187	16310107	球阀	DN40	个	48.48	88.25	4278.36	
188	16310108	球阀	DN50	个	83.83	125	10478.75	
189	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	70	20.19	1413.30	
190	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	4	30.74	122.96	
191	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	180	33.39	6010.20	
192	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	50	36.24	1812.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
193	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	12	48.73	584.76	
194	17010944	平焊法兰	1.6MPa DN125	片	8	59.8	478.40	
195	18090101	无障碍陶瓷洗脸盆		套	6.06	576.69	3494.74	
196	18090101	陶瓷洗脸盆		套	1270.58	420	533643.60	
197	18130101	陶瓷污水盆		只	21.21	399.25	8468.09	
198	18150101	蹲式大便器（自带存水弯）		套	63.63	310.52	19758.39	
199	18150101	低水箱蹲式大便器(自带水封)		套	637.31	399.25	254446.02	
200	18150321	无障碍坐式大便器（自带存水弯）		套	6.06	850	5151.00	
201	18410301	水龙头	DN20	个	169.68	16.22	2752.21	
202	18430305	网框式地漏	DN50	个	231	19.8	4573.80	
203	18430305	直通式地漏	DN50	个	1168	19.9	23243.20	
204	18430305	卫生间地漏	DN50	个	1289	26.12	33668.68	
205	18430308	直通式地漏	DN150	个	1	48.6	48.60	
206	18430308	密闭地漏	DN150	个	1	141.95	141.95	
207	18553507	大便器密封圈		个	763.4	12.43	9489.06	
208	19110103	管子托钩	DN15	个	6411.17896	1.01	6475.29	
209	19110104	管子托钩	DN20	个	5984.63607	1.14	6822.49	
210	19110105	管子托钩	DN25	个	4119.00196	1.31	5395.89	
211	19110106	管子托钩	DN32	个	103.69218	1.54	159.69	
212	19110107	管子托钩	DN40	个	21.07406	1.89	39.83	
213	19110108	管子托钩	DN50	个	31.4035	2.12	66.58	
214	21010305	超声波水表	DN25	只	637	279.47	178022.39	
215	31110301	棉纱头		kg	167.683178	5.57	934.00	
216	31130106	其它材料费		元	70.7	1	70.70	
217	31130106	其它材料费		元	5627.387978	1	5627.39	
218	31150101	水		m3	1433.779143	4.42	6337.30	
219	31150301	电		kW·h	704.63904	0.67	472.11	
合　计							2580233.58	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2000859.43	0.00
1.1	人工费	579115.82	
1.2	材料费	1036994.69	
1.3	施工机具使用费	25530.00	
1.4	企业管理费	278074.66	
1.5	利润	81144.34	
2	措施项目	169310.40	0.00
2.1	单价措施项目费	86857.70	0.00
2.2	总价措施项目费	82452.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39478.60	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	62448.00	—
5	税金	200935.60	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2433553.43	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	716394.08	716394.08	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	471.6	105.27	49645.33	0.00
2	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	828.06	22.26	18432.62	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	12782.66	10.92	139586.65	0.00
4	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	150	24.56	3684.00	0.00
5	030411001003	配管	1.名称:金属软管DN20	m	1556	32.26	50196.56	0.00
6	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	1556	8.47	13179.32	0.00
7	030411004001	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	11575.82	5.41	62625.19	0.00
8	030411004002	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	177.9	4.72	839.69	0.00
9	030411004003	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	6888.88	4.00	27555.52	0.00
10	030411004004	配线	1.名称:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	138	10.16	1402.08	0.00
11	030411004005	配线	1.名称:ZN-KVV-4x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	150	11.57	1735.50	0.00
12	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	21	179.79	3775.59	0.00
13	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	261	220.87	57647.07	0.00
本页小计							430305.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	175	88.55	15496.25	0.00
15	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:壁挂扬声器 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	47	83.74	3935.78	0.00
16	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器（编码型） 2.安装方式:下沿距地2.3m壁挂	个	69	151.53	10455.57	0.00
17	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	69	145.71	10053.99	0.00
18	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	162	215.39	34893.18	0.00
19	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:输入模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	32	210.21	6726.72	0.00
20	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:总线隔离器 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	61	217.76	13283.36	0.00
21	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	1002	84.17	84338.34	0.00
22	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	8	82.84	662.72	0.00
23	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	13	64.56	839.28	0.00
24	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	135	121.62	16418.70	0.00
25	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:下沿距地1.5m	台	42	1972.17	82831.14	0.00
26	030904007003	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	222	20.31	4508.82	0.00
27	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	81	20.31	1645.11	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**21403.43**	**21403.43**	**0.00**
本页小计							286088.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	229.15	10.92	2502.32	0.00
29	030411001005	配管	1.名称:金属软管DN20	m	27	32.26	871.02	0.00
30	030411004006	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	239.55	5.41	1295.97	0.00
31	030411004007	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	479.1	4.00	1916.40	0.00
32	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	3	4939.24	14817.72	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**4712.57**	**4712.57**	**0.00**
33	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	255	10.92	2784.60	0.00
34	030411001007	配管	1.名称:金属软管DN20	m	17	32.26	548.42	0.00
35	030411004008	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	255	5.41	1379.55	0.00
		A.4 应急照明联动系统			**1**	**2167.55**	**2167.55**	**0.00**
36	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	89.65	10.92	978.98	0.00
37	030411004009	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	124.85	9.52	1188.57	0.00
		A.5 防火门监控系统			**1**	**52239.00**	**52239.00**	**0.00**
本页小计							28283.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030904008005	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	48	421.82	20247.36	0.00
39	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	96	88.13	8460.48	0.00
40	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	472.29	10.92	5157.41	0.00
41	030411001010	配管	1.名称:金属软管DN20	m	48	32.26	1548.48	0.00
42	030411006002	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	96	8.47	813.12	0.00
43	030411004010	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	474.29	6.44	3054.43	0.00
44	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	3	4319.24	12957.72	0.00
		A.6 气体灭火系统			**1**	**68519.20**	**68519.20**	**0.00**
45	030904009002	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂安装，底边距地1.3m	台	1	3939.24	3939.24	0.00
46	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	3	84.17	252.51	0.00
47	030904001004	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	8	82.84	662.72	0.00
48	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	2	151.53	303.06	0.00
49	030904005003	声光报警器	1.名称:放气喷洒声报警器 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	2	206.69	413.38	0.00
50	030412004001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.安装形式:门楣上安装 上皮距顶0.3m	套	2	77.26	154.52	0.00
51	030904003002	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.安装形式:明装 距地1.3m	个	3	189.94	569.82	0.00
52	030411006003	手自动转换盒	1.名称:手自动转换盒 2.安装形式:明装 距地1.3m	个	2	88.27	176.54	0.00
53	030904008006	模块（模块箱）	1.名称:模块箱	个	2	220.87	441.74	0.00
本页小计							59152.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030904008007	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	2	215.39	430.78	0.00
55	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ 150/2.5 3.安装方式:落地安装 4.含补充药剂	套	4	12565.55	50262.20	0.00
56	030902009002	自动泄压装置	1.名称:自动泄压装置 2.泄压面积:0.12㎡ 3.安装部位:安装于防护区净高的2/3以上	套	2	461.35	922.70	0.00
57	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	182.12	10.92	1988.75	0.00
58	030411001012	配管	1.名称:金属软管DN20	m	22	32.26	709.72	0.00
59	030411006004	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	22	8.47	186.34	0.00
60	030411004011	配线	1.名称:WDZN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	112.58	4.73	532.50	0.00
61	030411004012	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	120.42	4.00	481.68	0.00
62	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火系统装置调试	点	4	1522.75	6091.00	0.00
		A.7 自动末端试水装置系统			**1**	**26239.24**	**26239.24**	**0.00**
63	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	800	10.92	8736.00	0.00
64	030411004013	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	400	5.41	2164.00	0.00
65	030411004014	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	400	4.00	1600.00	0.00
本页小计							74105.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030904013003	自动末端试水监控分机	1.规格:自动末端试水监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	1	13739.24	13739.24	0.00
		A.8 能耗监测系统			1	19596.00	19596.00	0.00
67	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	1200	10.92	13104.00	0.00
68	030411004015	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	1200	5.41	6492.00	0.00
		A.9 喷淋系统			1	495386.11	495386.11	0.00
69	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	514.3	156.46	80467.38	0.00
70	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	412.4	103.27	42588.55	0.00
71	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	204.5	83.00	16973.50	0.00
72	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	220	72.42	15932.40	0.00
73	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	12.2	73.88	901.34	0.00
74	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	135.6	63.90	8664.84	0.00
本页小计							198863.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	385.2	54.17	20866.28	0.00
76	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	1376.2	47.04	64736.45	0.00
77	030901003001	直立/下垂型易熔合金洒水喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:Y-ZSTZ15-72℃,K=80	个	1404	43.36	60877.44	0.00
78	030901003002	下垂型玻璃球洒水喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTX15/68,K=80	个	58	39.77	2306.66	0.00
79	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	729.74	26.96	19673.79	0.00
80	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	2119.5	16.88	35777.16	0.00
81	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	2119.5	2.80	5934.60	0.00
82	030901004001	报警装置	1.名称:ZSFZ150型湿式报警阀做法详见04S206-8,9 2.型号、规格:含信号蝶阀、闸阀、水力警铃、连接管道等附件	组	2	4386.64	8773.28	0.00
83	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN50 2.连接形式:法兰连接	个	16	254.95	4079.20	0.00
84	030901007001	减压孔板	1.类型:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接	个	16	344.94	5519.04	0.00
85	030901006001	水流指示器	1.类型:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	9	691.48	6223.32	0.00
86	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	16	1034.87	16557.92	0.00
87	030901006002	水流指示器	1.类型:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	16	691.48	11063.68	0.00
88	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:法兰连接	个	5	250.55	1252.75	0.00
89	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	2	111.89	223.78	0.00
90	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	2	171.98	343.96	0.00
本页小计							264209.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:排水地漏DN80	个	4	82.26	329.04	0.00
92	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置ZX-ATW 2.组装形式:含配套末端试水、球阀、压力表等附件 3.自动末端试水装置能显示压力、流量等数据,并将压力、流量数据上传到自动末端试水装置监控主机	组	2	2461.08	4922.16	0.00
93	030901008002	电动试水阀ZX-ATW/E	1.规格:电动试水阀ZX-ATW/E 2.组装形式:含配套末端试水、球阀、压力表等附件 3.电动试水阀能显示压力等数据,并将压力数据上传到自动末端试水装置监控主机	组	14	1884.39	26381.46	0.00
94	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 2.含套管防水填料	个	2	177.97	355.94	0.00
95	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	2	150.44	300.88	0.00
96	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN250 2.含套管填料	个	74	148.62	10997.88	0.00
97	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	2	121.08	242.16	0.00
98	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	26	82.62	2148.12	0.00
99	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	121	58.60	7090.60	0.00
100	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	122	43.58	5316.76	0.00
101	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	159	37.15	5906.85	0.00
102	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	项	1	1656.94	1656.94	0.00
本页小计							65648.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.10 消火栓系统			1	489491.65	489491.65	0.00
103	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	278.3	148.14	41227.36	0.00
104	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	626.9	97.94	61398.59	0.00
105	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	533.4	67.92	36228.53	0.00
106	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	852.6	26.96	22986.10	0.00
107	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1808.3	16.88	30524.10	0.00
108	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1808.3	2.80	5063.24	0.00
109	030901010001	减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ	1.型号、规格:减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- Ⅲ)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	141	792.02	111674.82	0.00
110	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg） 2.最大保护距离:15m	具	560	132.33	74104.80	0.00
111	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	142	88.89	12622.38	0.00
本页小计							395829.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	4	111.89	447.56	0.00
113	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	4	171.98	687.92	0.00
114	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	681.37	1362.74	0.00
115	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	23	939.83	21616.09	0.00
116	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	24	639.24	15341.76	0.00
117	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接	个	1	461.92	461.92	0.00
118	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	8	111.98	895.84	0.00
119	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	87.78	351.12	0.00
120	031002003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	106	82.62	8757.72	0.00
121	031002003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	2	78.00	156.00	0.00
122	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	2	58.60	117.20	0.00
123	031202002001	管道防腐蚀	1.名称 埋地管道防腐 2.做法 两布三油加强防腐	m2	23.85	39.45	940.88	0.00
124	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度45mm	m3	8.6	1635.31	14063.67	0.00
125	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度40mm	m3	12.8	1719.48	22009.34	0.00
126	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	项	1	6451.97	6451.97	0.00
		A.11 抗震支架			**1**	**57893.78**	**57893.78**	**0.00**
127	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T） 2.位置:管道	套	39	138.98	5420.22	0.00
128	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL） 2.位置:管道	套	33	143.60	4738.80	0.00
本页小计							103820.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T） 2.位置:管道	套	17	155.87	2649.79	0.00
130	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL） 2.位置:管道	套	16	161.35	2581.60	0.00
131	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T） 2.位置:管道	套	48	262.30	12590.40	0.00
132	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL） 2.位置:管道	套	47	276.79	13009.13	0.00
133	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T） 2.位置:管道	套	29	294.24	8532.96	0.00
134	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL） 2.位置:管道	套	28	298.96	8370.88	0.00
		A.12 其他			**1**	**46816.82**	**46816.82**	**0.00**
135	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	34360.72	34360.72	0.00
136	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	23.2	20.08	465.86	0.00
137	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	23.2	32.54	754.93	0.00
138	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试2000点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、自动末端试水装置系统、能耗监测系统等配合调试。	项	1	11235.31	11235.31	0.00
分部分项合计							2000859.43	0.00
139	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	33207.94	33207.94	0.00
140	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	53649.76	53649.76	0.00
单价措施合计							86857.70	0.00
本页小计							181409.28	0.00
合　　计							2087717.13	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	39478.60			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	30842.66			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4317.97			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4317.97			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1542.13			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	514.04			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	22617.95			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	16449.42			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	616.85			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1233.71			0.04～0.08%
合　计					82452.70			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62448.00	100	62448.00
1.1	社会保险费		2138629.83	2.4	51327.12
1.2	住房公积金		2138629.83	0.42	8982.25
1.3	环境保护税		2138629.83	0.1	2138.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2232617.83	9	200935.60
合　计					263383.60

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	21563.541356	1	21563.54	
2	50	消火栓报警按钮		个	135	31.05	4191.75	
3	50	火灾显示盘		台	42	364	15288.00	
4	50	感温探测器		个	16	20.08	321.28	
5	50	消防电话		部	13	49.68	645.84	
6	50	门磁开关		套	96	42.59	4088.64	
7	50	防火门监控分机		台	3	2580	7740.00	
8	50	消防电源监控分机		台	3	3200	9600.00	
9	50	防火门监控模块		个	48	235.11	11285.28	
10	50	感烟探测器		个	1005	21.34	21446.70	
11	50	壁挂扬声器		个	47	52	2444.00	
12	50	声光报警器		个	71	26.84	1905.64	
13	50	模块箱		个	263	34.16	8984.08	
14	50	吸顶扬声器		个	175	46.13	8072.75	
15	50	输入模块		个	32	23.5	752.00	
16	50	总线隔离器		个	61	31.05	1894.05	
17	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	69	55.14	3804.66	
18	50	输入输出模块		个	164	28.68	4703.52	
19	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T）		套	17	155.87	2649.79	
20	50	抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL）		套	16	161.35	2581.60	
21	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T）		套	39	138.98	5420.22	
22	50	抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL）		套	33	143.6	4738.80	
23	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T）		套	29	294.24	8532.96	
24	50	抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL）		套	28	298.96	8370.88	
25	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T）		套	48	262.3	12590.40	
26	50	抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL）		套	47	276.79	13009.13	
27	50	沟槽式管件	DN65	个	320.195	13.31	4261.80	
28	50	紧急启停按钮		个	3	99.37	298.11	
29	50	自动泄压装置		套	2	461.35	922.70	
30	50	气体灭火控制器		台	1	2200	2200.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	50	放气喷洒声报警器		个	2	82	164.00	
32	50	沟槽式管件	DN100	个	278.5324	15.97	4448.16	
33	50	沟槽式管件	DN80	个	79.9595	15.08	1205.79	
34	50	自动末端试水监控分机		台	1	12000	12000.00	
35	50	沟槽式管件	DN150	个	178.1235	19.52	3476.97	
36	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	20.480541	6	122.88	
37	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	1.35	3.454	4.66	
38	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.26	3.454	4.35	
39	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	66.2448	3.454	228.81	
40	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	182.1732	3.56	648.54	
41	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	84	3.56	299.04	
42	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	6	3.56	21.36	
43	01210101	角钢		kg	621.045	3.157	1960.64	
44	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	3.9	3.184	12.42	
45	01270101	型钢		kg	4163.468	3.213	13377.22	
46	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	3.2	3.792	12.13	
47	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	3.2	3.792	12.13	
48	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	128.6111	3.101	398.82	
49	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	10.21	73.12	746.56	
50	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	11.296786	7.72	87.21	
51	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	34.07	5.57	189.77	
52	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	71.33211	11.06	788.93	
53	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2087.28638	0.3	626.19	
54	02270106	白布		m	70.17	3.43	240.68	
55	02270131	破布		kg	268.925981	6	1613.56	
56	02290103	线麻		kg	0.018	10.29	0.19	
57	02290507	油浸麻丝		kg	93.548	8.4	785.80	
58	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1362.72	0.13	177.15	
59	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	7.3	0.25	1.83	
60	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	0.816	0.25	0.20	
61	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	38.3	0.26	9.96	
62	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	419.9	0.27	113.37	
63	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	2.6	0.58	1.51	
64	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	66.24	0.59	39.08	
65	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	8.28	0.48	3.97	
66	03050102	螺栓		套	136.293	0.21	28.62	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	03050201	带母螺栓		kg	150.716	4.68	705.35	
68	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	495.18	0.58	287.20	
69	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	131.84	2.73	359.92	
70	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	576.8	1.35	778.68	
71	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	642.72	2.02	1298.29	
72	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	33	2.57	84.81	
73	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	172.2	3.16	544.15	
74	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	32.8	3.39	111.19	
75	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	976	0.86	839.36	
76	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	434.587802	1.1	478.05	
77	03050911	精制六角螺栓		kg	26.669762	4.82	128.55	
78	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	1148	0.09	103.32	
79	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	572.26	1.44	824.05	
80	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	168	0.6	100.80	
81	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	32	0.69	22.08	
82	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	154.98	0.69	106.94	
83	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	0.816	0.86	0.70	
84	03090103	螺母		kg	55.814038	6.17	344.37	
85	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.236	0.6	0.74	
86	03130304	钢垫圈		kg	22.034958	4.97	109.51	
87	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.236	0.01	0.01	
88	03210206	砂轮片	Φ100	片	8.5556	1.29	11.04	
89	03210209	砂轮片	Φ200	片	2.7898	11.15	31.11	
90	03210211	砂轮片	Φ400	片	84.220412	11.58	975.27	
91	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	25.34051	3.26	82.61	
92	03270104	铁砂布	2#	张	313.55168	0.86	269.65	
93	03270202	砂纸		张	49.1	0.94	46.15	
94	03410200	电焊条		kg	0.8	5.95	4.76	
95	03410200	电焊条		kg	0.8	5.95	4.76	
96	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	33.096	5.95	196.92	
97	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	194.209365	5.95	1155.55	
98	03411206	焊片	Φ3.5	个	288	1.03	296.64	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	03411302	焊锡		kg	108.377408	36.87	3995.88	
100	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.96	42.88	41.16	
101	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	32.427439	51.45	1668.39	
102	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	92.50084	5.56	514.30	
103	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	45.820436	5.56	254.76	
104	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.07155	7.07	0.51	
105	03632105	钻头	Φ3	根	4.14	1.2	4.97	
106	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	61.25	1.72	105.35	
107	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	5.664	2.57	14.56	
108	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	1.04	6	6.24	
109	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	108.472829	17.15	1860.31	
110	03652421	锯条		根	403.27175	0.19	76.62	
111	03652422	钢锯条		根	104.726096	0.21	21.99	
112	03652906	钢丝刷子		把	38.0155	1.54	58.54	
113	03655105	大膜片		片	4	100	400.00	
114	03655106	小膜片		片	4	8	32.00	
115	04010611	水泥	32.5级	kg	994.150598	0.334	332.05	
116	04010611	水泥	32.5级	kg	7838.694398	0.334	2618.12	
117	04030102	黄砂		m3	1.099784	276.5	304.09	
118	04030107	中砂		t	47.389651	174.82	8284.66	
119	04050206	碎石	5～32mm	m3	1.099784	384.69	423.08	
120	05030100	木方材		m3	0.6768	2219.71	1502.30	
121	05030600	普通木成材		m3	0.432058	2219.71	959.04	
122	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	36.03	18.71	674.12	
123	05250501	木柴		kg	27.5229	0.94	25.87	
124	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.338094	14.57	179.77	
125	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	82.87658	14.57	1207.51	
126	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.92	14.57	27.97	
127	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.6592	14.57	82.45	
128	11030525	防火涂料	A60-1	kg	90.03	16.29	1466.59	
129	11030703	沥青漆		kg	1.554	15.32	23.81	
130	11030703	沥青漆		kg	12.75975	15.32	195.48	
131	11030704	沥青清漆		kg	0.735	19.67	14.46	
132	11111715	酚醛清漆		kg	109.18146	19.67	2147.60	
133	11112503	调和漆		kg	372.22032	12.4	4615.53	
134	11112503	调和漆		kg	0.2	12.4	2.48	
135	11112504	无光调和漆		kg	9.539251	12.4	118.29	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
136	11112521	银粉漆		kg	26.89978	13.72	369.06	
137	11112524	厚漆		kg	41.331726	8.58	354.63	
138	11452103	工业酒精	99.5%	kg	7.6995	6.86	52.82	
139	11452114	松香水		kg	2.981016	4.72	14.07	
140	11550104	石油沥青	10#	kg	2.64735	3.5	9.27	
141	11591104	玻璃胶	310g	支	11.75	12.86	151.11	
142	12010103	汽油		kg	274.704055	8.19	2249.83	
143	12010103	汽油		kg	424.05332	8.19	3473.00	
144	12030106	溶剂汽油		kg	3.701153	7.89	29.20	
145	12050311	机油		kg	0.488	10.72	5.23	
146	12050311	机油		kg	15.23896	10.72	163.36	
147	12050313	机油	6～7#	kg	9.937334	10.72	106.53	
148	12060317	清油		kg	10.952887	13.72	150.27	
149	12070109	电力复合脂		kg	16.01087	17.15	274.59	
150	12310306	动力苯		kg	8.22825	4.43	36.45	
151	12370305	氧气		m3	146.986616	2.83	415.97	
152	12370315	高纯氮气	40L	瓶	4	85.75	343.00	
153	12370335	乙炔气		kg	51.508424	15.44	795.29	
154	12410101	粘结剂		kg	151.9	15.44	2345.34	
155	12413518	901胶		kg	10.21	2.14	21.85	
156	12413537	立时得胶		kg	8.75	12.43	108.76	
157	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	194.26	12.86	2498.18	
158	12430361	塑料粘胶带		盘	148.498045	3.14	466.28	
159	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.4232	1.8	2.56	
160	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	10.0427	3.14	31.53	
161	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	19.721	3.14	61.92	
162	13013509	石棉绒		kg	195.754	2.4	469.81	
163	13070306	玻璃丝布		m2	33.39	3.11	103.84	
164	13120503	橡塑保温板		m3	8.858	1057.28	9365.39	
165	13120503	泡沫橡塑		m3	13.184	1057.28	13939.18	
166	14010305	焊接钢管	DN25	m	154.5	8.1	1251.45	
167	14010323	焊接钢管	DN50	m	48.495	17.7	858.36	
168	14010332	焊接钢管	DN80	m	37.61	28.14	1058.35	
169	14010335	焊接钢管	DN100	m	38.735	37.09	1436.68	
170	14010341	焊接钢管	DN150	m	42.7	60.76	2594.45	
171	14010341	焊接钢管	DN125	m	0.61	45.63	27.83	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	14030303	热镀锌钢管	DN50	m	12.444	24.09	299.78	
173	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	810.0372	81.55	66058.53	
174	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	1062.1646	48.79	51823.01	
175	14030303	热镀锌钢管	DN80	m	208.999	38.19	7981.67	
176	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	769.9748	32.41	24954.88	
177	14030303	热镀锌钢管	DN40	m	138.312	17.63	2438.44	
178	14030303	热镀锌钢管	DN32	m	392.904	15.46	6074.30	
179	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	1403.724	11.09	15567.30	
180	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	8.8	5.89	51.83	
181	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	20	7.64	152.80	
182	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	8	11.09	88.72	
183	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	4	38.19	152.76	
184	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	3.2604	20.86	68.01	
185	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25	
186	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	23.18	229.64	5323.06	
187	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	1720.1	3.6	6192.36	
188	14350106	异型塑料管	dn5	m	190.71	1.17	223.13	
189	14370507	橡胶软管	Φ50	m	26.0832	26.76	697.99	
190	15020301	镀锌钢管接头零件	DN40	个	165.8388	5.39	893.87	
191	15020301	镀锌钢管接头零件	DN25	个	994.9926	2.98	2965.08	
192	15020301	镀锌钢管接头零件	DN32	个	310.8564	4.35	1352.23	
193	15020301	镀锌钢管接头零件	DN50	个	11.3826	9.26	105.40	
194	15021107	镀锌活接头	DN25	个	6.06	7.42	44.97	
195	15021307	镀锌管箍	DN25	个	1488.74	1.93	2873.27	
196	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	146.2	0.93	135.97	
197	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	6.06	1.66	10.06	
198	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	2.02	2.52	5.09	
199	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	16.16	3.67	59.31	
200	15022305	镀锌弯头	DN15	个	4.04	1.18	4.77	
201	15022306	镀锌弯头	DN20	个	8.08	1.83	14.79	
202	15022307	镀锌弯头	DN25	个	10.1	2.7	27.27	
203	15022312	镀锌弯头	DN80	个	4.04	21.92	88.56	
204	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	16.16	0.95	15.35	
205	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	23.175	0.24	5.56	
206	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	3726.71	0.12	447.21	
207	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	6880.4	1.4	9632.56	
208	15273507	锥形堵块		只	4	50	200.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
209	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	6	1.38	8.28	
210	15370308	镀锌管卡	DN20	个	6880.4	1.16	7981.26	
211	15410721	不锈钢波纹管DN150		个	2	417.88	835.76	
212	16150505	自动排气阀	DN25	个	6	52	312.00	
213	16250108	闸阀	DN50	个	16	88.72	1419.52	
214	16250108	泄水阀	DN50	个	5	84.32	421.60	
215	16250109	把手型对夹式蝶阀	DN65	个	1	254.04	254.04	
216	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	24	340.74	8177.76	
217	16250113	信号蝶阀	DN150	个	16	590.37	9445.92	
218	16250113	把手型对夹式蝶阀	DN150	个	23	495.33	11392.59	
219	16310105	球阀	DN25	个	6.06	35.5	215.13	
220	16410101	末端试水装置		个	2	2218.03	4436.06	
221	16410101	电动试水阀ZX-ATW/E		个	14	1641.34	22978.76	
222	16410113	阀门	DN50 PN10	个	3.2604	92.9	302.89	
223	17010901	平焊法兰	DN150	片	91.4	73.03	6674.94	
224	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	3.2604	30.74	100.22	
225	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	42	30.74	1291.08	
226	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	2	33.39	66.78	
227	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	48	48.73	2339.04	
228	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	82	73.03	5988.46	
229	17330304	聚四氟乙烯垫		个	4	204.06	816.24	
230	18430306	普通地漏	DN80	个	4	17.74	70.96	
231	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg）		个	1120	57.67	64590.40	
232	20030105	减压稳压消火栓SNW65-III	单栓DN65	套	141	585.9	82611.90	
233	20070111	灭火器放置箱		个	142	35.49	5039.58	
234	20090300	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ 150/2.5	台	4	11977.36	47909.44	
235	20130101	水流指示器	DN150	套	25	181.59	4539.75	
236	20210101	直立/下垂型易熔合金洒水喷头		个	1418.04	19.52	27680.14	
237	20210101	下垂型玻璃球洒水喷头	ZSTX15/68,K=80	个	58.58	15.97	935.52	
238	20290105	ZSFZ150型湿式报警阀		套	2	2623.17	5246.34	
239	20450315	减压孔板	DN150	个	16	39.92	638.72	
240	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	16	23.87	381.92	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
242	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	16	7.29	116.64	
243	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	6	36.05	216.30	
244	22470111	放气指示灯		套	2.02	41.12	83.06	
245	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
246	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	1.018	2.26	2.30	
247	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	106.11	13.23	1403.84	
248	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	33.4742	1.12	37.49	
249	25430311	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	9150.544	2.16	19765.18	
250	25430314	WDZBN-RYJS-2x2.5mm2		m	512.2332	4.8	2458.72	
251	25430314	WDZBN-KYJY-4x1.5mm2		m	149.04	8.03	1196.79	
252	25430314	ZN-KVV-4x2.5mm2		m	162	9.3	1506.60	
253	25430314	WDZN-RYJS-2x1.5mm2		m	121.5864	3.22	391.51	
254	25430314	WDZBN-RYJS-2x1.5mm2		m	14763.9996	3.85	56841.40	
255	25430314	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	134.838	7.66	1032.86	
256	25430315	WDZBN-BYJ-4mm2		m	186.795	3.42	638.84	
257	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	473.958	45.96	21783.11	
258	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	16491.1961	4.07	67119.17	
259	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3726.71	0.1	372.67	
260	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	23.175	0.25	5.79	
261	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	2803.503337	1.54	4317.40	
262	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	24.72	1.23	30.41	
263	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2968.415298	0.9	2671.57	
264	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	2.03	1.29	2.62	
265	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	495.18	3.33	1648.95	
266	26110101	86型接线盒		只	1685.04	1.98	3336.38	
267	26110101	86型钢制接线盒		只	22.44	1.98	44.43	
268	26110101	手自动转换盒		只	2.04	80	163.20	
269	26110301	消防接线端子箱		个	21	38.06	799.26	

承包人供应材料一览表

工程名称：F6学生宿舍消防工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	406	0.66	267.96	
271	31010536	金属密封垫		个	4	5	20.00	
272	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1425	91.76	13.08	
273	31110301	棉纱头		kg	156.58976	5.57	872.20	
274	31130106	其它材料费		元	360.128775	1	360.13	
275	31130106	其它材料费		元	677.4037	1	677.40	
276	31130108	校验材料费		元	3.66	0.86	3.15	
277	31132508	电池		节	406.08	2.14	869.01	
278	31150101	水		m3	1233.163728	4.42	5450.58	
279	31150301	电		kW·h	607.963	0.67	407.34	
280	31170104	标志牌	塑料扁形	个	123	0.16	19.68	
281	31170121	位号牌		个	6	0.51	3.06	
282	31170126	铝牌		个	27	0.25	6.75	
283	32330105	试验容器	40L	个	0.2	4125.5	825.10	
合　计							1058474.65	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	F7学生宿舍桩基工程	4788897.19	0.00	75171.95	70890.52
2	F7学生宿舍土石方工程	346174.60	0.00	5781.40	5124.46
3	F7学生宿舍土建工程	78061856.84	0.00	2519563.03	2641729.21
4	F7学生宿舍幕墙工程	767866.89	0.00	14477.26	19986.77
5	F7学生宿舍电气工程	7760900.53	0.00	111600.00	176530.97
6	F7学生宿舍智能化预埋工程	1711388.36	0.00	28161.02	44545.64
7	F7学生宿舍暖通工程	547090.55	0.00	6111.71	9667.62
8	F7学生宿舍给排水工程	3701441.35	0.00	60907.50	96344.62
9	F7学生宿舍消防工程	1522737.29	0.00	24849.41	39307.28
合　计		99208353.60	0.00	2846623.28	3104127.09

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4009832.96	0.00
1.1	人工费	216933.07	
1.2	材料费	3107013.74	
1.3	施工机具使用费	574949.88	
1.4	企业管理费	71251.59	
1.5	利润	39684.67	
2	措施项目	312760.18	0.00
2.1	单价措施项目费	120493.46	0.00
2.2	总价措施项目费	192266.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	75171.95	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	70890.52	—
5	税金	395413.53	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		4788897.19	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	4009832.96	4009832.96	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	12718.5	299.85	3813642.23	0.00
2	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有	根	417	64.07	26717.19	0.00
3	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	73.65	762.78	56178.75	0.00
4	010515004001	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	15.046	4950.66	74487.63	0.00
5	010301007002	预制管桩填芯（桩底）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.灌注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸	m3	58.92	611.80	36047.26	0.00
本页小计							4007073.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.桩渣外运，运距自行考虑 2.其他：含消纳保洁费等涉及行政收费项目自行考虑	m3	26.19	105.38	2759.90	0.00
分部分项合计							4009832.96	0.00
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	120493.46	120493.46	0.00
单价措施合计							120493.46	0.00
本页小计							123253.36	0.00
合　　计							4130326.42	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	75171.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	61954.90			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	8673.69			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11	4543.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	5162.91			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1032.58			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	68150.39			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	37172.94			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	826.07			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	4749.88			0.08～0.15%
合　计					192266.72			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	70890.52	100	70890.52
1.1	社会保险费		4322593.14	1.3	56193.71
1.2	住房公积金		4322593.14	0.24	10374.22
1.3	环境保护税		4322593.14	0.1	4322.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4393483.66	9	395413.53
合　计					466304.05

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	消纳、保洁费		m3	26.19	4.5	117.86	
2	01010100	钢筋笼	综合	t	15.34692	3454.44	53015.01	
3	01050101	钢丝绳		kg	28.753985	5.75	165.34	
4	01270100	型钢		t	16.06545	3213.79	51630.98	
5	03410205	电焊条	J422	kg	2013.450106	5.95	11980.03	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	230.031878	5.56	1278.98	
7	03590100	垫铁		kg	147.266621	3.801	559.76	
8	04290241	预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105		m	12718.5	227.58	2894476.23	
9	05030600	普通木成材		m3	14.376992	2219.71	31912.75	
10	31130106	其它材料费		元	1970.882469	0.86	1694.96	
11	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	82.196597	4.46	366.60	
12	31130509	送桩器摊销		kg	103.583153	5.32	551.06	
13	31150101	水		m3	64.845704	4.42	286.62	
14	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	201.277894	3.58	720.57	
15	32090101	周转木材		m3	2.993121	1649.71	4937.78	
16	80212119	(C40非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	135.226659	393.84	53257.67	
合　计							3106952.20	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	280591.78	0.00
1.1	人工费	148941.93	
1.2	材料费	414.17	
1.3	施工机具使用费	103472.38	
1.4	企业管理费	17678.24	
1.5	利润	10085.05	
2	措施项目	31875.14	0.00
2.1	单价措施项目费	20523.12	0.00
2.2	总价措施项目费	11352.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5781.40	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	5124.46	—
5	税金	28583.22	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		346174.60	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	280591.78	280591.78	0.00
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	3770.8	0.79	2978.93	0.00
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	772.32	7.14	5514.36	0.00
本页小计							8493.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.挖基坑土方（含筏板下承台、集水井等） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	5149.41	7.37	37951.15	0.00
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土、 5.部位:基坑回填、首层梁之间回填土	m3	4432.39	41.31	183102.03	0.00
5	010103002001	校园内堆土	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	5921.73	8.62	51045.31	0.00
分部分项合计							280591.78	0.00
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	20523.12	20523.12	0.00
单价措施合计							20523.12	0.00
本页小计							292621.61	0.00
合　　计							301114.90	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	5781.40			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4516.72			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	1264.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	376.39			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	75.28			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	4968.40			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	60.22			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	90.33			0.02～0.04%
合　计					11352.02			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5124.46	100	5124.46
1.1	社会保险费		312466.92	1.3	4062.07
1.2	住房公积金		312466.92	0.24	749.92
1.3	环境保护税		312466.92	0.1	312.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	317591.38	9	28583.22
合　计					33707.68

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	89.045432	4.42	393.58	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	54158272.09	0.00
1.1	人工费	13321808.73	
1.2	材料费	35115292.18	
1.3	施工机具使用费	477467.16	
1.4	企业管理费	3587824.40	
1.5	利润	1655879.68	
2	措施项目	14816381.12	0.00
2.1	单价措施项目费	10445908.31	0.00
2.2	总价措施项目费	4370472.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2519563.03	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2641729.21	—
5	税金	6445474.42	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		78061856.84	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	3977122.69	3977122.69	0.00
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆	m3	20.2	639.47	12917.29	0.00
2	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5砂浆砌筑	m2	30.5	231.98	7075.39	0.00
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	1196.5	602.55	720951.08	0.00
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层（含砖砌女儿墙）	m3	262.68	602.68	158311.98	0.00
5	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	382.09	613.68	234480.99	0.00
6	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙层	m3	89.1	613.81	54690.47	0.00
7	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙	m3	179.37	537.75	96456.22	0.00
本页小计							1284883.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：内墙顶层及女儿墙层	m3	49.05	576.43	28273.89	0.00
9	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂轻质加气混凝土砌块（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	1.11	572.54	635.52	0.00
10	010512907001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	6170.68	151.82	936832.64	0.00
本页小计							965742.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010512907002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	7020.85	245.91	1726497.22	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**11465475.30**	**11465475.30**	**0.00**
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	103.59	452.59	46883.80	0.00
13	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：首层梁下	m3	153.56	452.59	69499.72	0.00
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	11.46	448.10	5135.23	0.00
15	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	752.52	465.96	350644.22	0.00
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8	m3	19.99	478.04	9556.02	0.00
17	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	71.63	562.66	40303.34	0.00
18	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	63.79	547.36	34916.09	0.00
19	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	58.99	537.83	31726.59	0.00
20	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	11.28	628.76	7092.41	0.00
21	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	604.2	571.09	345052.58	0.00
本页小计							2667307.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	516.37	555.75	286972.63	0.00
23	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	549.86	546.21	300339.03	0.00
24	010504001005	直形墙（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	200.34	546.21	109427.71	0.00
25	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：首层梁及首层梁底高于承台面时承台与首层梁连接部分	m3	363.53	511.89	186087.37	0.00
26	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁及下挂梁，高强节点综合考虑	m3	325.96	501.69	163530.87	0.00
27	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：含风井板	m3	3608.26	487.10	1757583.45	0.00
28	010508001001	后浇管井	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.后浇管井板	m3	24.2	549.98	13309.52	0.00
29	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	611.14	162.40	99249.14	0.00
30	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	898.7	698.27	627535.25	0.00
31	010502002002	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	92.15	568.08	52348.57	0.00
32	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含窗台梁等	m3	20.38	560.58	11424.62	0.00
33	010503004002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	119.74	570.40	68299.70	0.00
34	010503004003	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.2	560.58	5717.92	0.00
35	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.5	581.29	4940.97	0.00
36	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	40.17	624.52	25086.97	0.00
37	010503004004	门槛	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	5.33	550.76	2935.55	0.00
38	010507007001	栏杆基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：栏板基础等	m3	105.89	612.30	64836.45	0.00
39	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：竖向构件等	m3	33.51	594.98	19937.78	0.00
本页小计							3799563.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：外墙外侧挑出构件	m3	315.72	498.72	157455.88	0.00
41	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：雨棚板	m3	9.42	552.79	5207.28	0.00
42	010507007002	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面设备基础	m3	9.98	486.73	4857.57	0.00
43	010510003001	预制过梁	1.混凝土强度等级：C25预制混凝土过梁 2.含模板	m3	3.6	1087.92	3916.51	0.00
44	010508902001	水平后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土	m3	16.62	549.98	9140.67	0.00
45	010507001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	31.2	533.72	16652.06	0.00
46	010507001002	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	499.38	131.89	65863.23	0.00
本页小计							263093.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010507001003	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 7.散2：毛面花岗石散水 8.部位：与硬质地面相接的外墙周边/宽度800 9.图集：23J909-1-21-散8	m2	43.93	422.85	18575.80	0.00
48	010515001001	砌体拉结筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.砌体拉结筋	t	24.904	7126.62	177481.34	0.00
49	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	22.436	5542.37	124348.61	0.00
50	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤12	t	635.664	5450.06	3464406.94	0.00
51	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	30.239	4602.00	139159.88	0.00
52	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤12	t	10.781	5522.46	59537.64	0.00
53	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢Φ≤25	t	10.448	4694.30	49046.05	0.00
54	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤12	t	27.752	6542.46	181566.35	0.00
55	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ≤25	t	370.773	5714.30	2118708.15	0.00
56	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋Φ>25	t	1.414	5530.45	7820.06	0.00
57	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	2.1	14682.43	30833.10	0.00
58	010516003001	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以内 3.不区分钢筋种类	个	2525	11.44	28886.00	0.00
本页小计							6400369.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010516003002	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以外 3.不区分钢筋种类	个	35	16.76	586.60	0.00
60	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:综合考虑 2.钢筋电渣压力焊接头	个	7528	8.11	61052.08	0.00
		A.6 金属结构工程			1	490314.69	490314.69	0.00
61	010606008001	钢梯	1.部位：电梯井 2.基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6..具体做法详见图集15J401/D3/WT1b-48	t	3.6	11646.27	41926.57	0.00
62	010606008002	钢梯	1.部位：屋面 2基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6.具体做法详见图集15J401/D3/WT1a-42	t	3.2	11920.02	38144.06	0.00
63	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	14419.03	21.68	312604.57	0.00
64	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布	m2	5867.75	7.14	41895.74	0.00
65	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.满铺抗裂耐碱玻纤网 2.部位：砌体墙面	m2	9686.64	4.65	45042.88	0.00
66	010607006001	高强节点钢丝网	1.高强节点钢丝网	m2	413.96	25.85	10700.87	0.00
		A.8 门窗工程			1	7099968.59	7099968.59	0.00
67	010802003001	钢质防火门	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	4.84	759.47	3675.83	0.00
本页小计							555629.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	111.32	714.59	79548.16	0.00
69	010802003003	钢质防火门	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含观察窗防火玻璃、油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	200.76	852.87	171222.18	0.00
70	010802003004	钢质防火门	1.丙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：丙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	266.4	763.42	203375.09	0.00
71	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），木框、实体木门、单扇平开门，具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	27.6	972.18	26832.17	0.00
本页小计							480977.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质门（含门套），木框、实体木门、单扇推拉门TLM1024 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.无障碍宿舍卫生间门（成品套装移门：吊轨移门、包裹金属轨道） 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求满足无障碍卫生间使用需求，其他详见图纸	m2	14.4	994.36	14318.78	0.00
73	010802001001	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金框玻璃门,M1 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mm安全玻璃，设防撞标志，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	801.9	761.46	610614.77	0.00
本页小计							624933.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001002	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：隔热金属框，6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	76.16	924.47	70407.64	0.00
75	010802001003	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	9.88	1136.83	11231.88	0.00
本页小计							81639.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802001004	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、单扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	2.79	1136.83	3171.76	0.00
77	010802001005	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃推拉门（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、推拉门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），含护门板，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	26.68	1024.47	27332.86	0.00
本页小计							30504.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802001006	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、双扇平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，含护门板，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	9.27	1349.42	12509.12	0.00
79	010802001007	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、平开门 2.含成品门及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	1630.16	1136.83	1853214.79	0.00
本页小计							1865723.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010802001008	铝合金玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:70系列断桥隔热铝合金框玻璃门联窗（29mm隔热条填充），铝合金门框、安全玻璃、平开门 2.含成品门（门锁、门把手、铰链等）及门框、拉手、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，安全玻璃，厚度满足节能最低要求 4.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 5.其他要求 详见图纸 6.需考虑防撞击警示标识，结算不增加费用	m2	658.88	1330.02	876323.58	0.00
81	010802003005	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢制门框、钢制门扇、单扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	1206.92	1139.78	1375623.28	0.00
本页小计							2251946.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010802003006	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢制门框、钢制门扇、单扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸，含护门板 5.玻璃品种、材质：5mm观察玻璃 5.五金件:含门吸、铰链、闭门器等全部五金材料及安装费（智能门锁另计） 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	17.16	1184.58	20327.39	0.00
83	010801006001	智能门锁	1.尺寸：外面板 不大于360*78*30mm；内面板 不大于 360*78*30mm 2.门锁主要材质：内外壳体需为：铝合金 3.基于NBIOT和蓝牙网络通讯能力，具备动态密钥开门验证、蓝牙开门、身份证及IC卡开门、二代身份证解码比对（需要解码身份证号和ID信息）、开门日志、低电压报警、低功耗管理、安全加密授权管理等功能 4.每个门锁具备独立二维码标识用于激活用户小程序和门锁唯一标识确认 5.蓝牙、NB-IOT通讯方式，支持日常操作数据实时上报（非采用特定输入操作方可联网，确保数据实时性） 6.开门后离合马上自动锁定，把手回归流离状态，防止尾随，消除学校宿舍内安全隐患,需要参与公司提供门锁开锁数据加密功能软件证明和门锁用户数据权限分析软件证明 7.具体参数及要求详见技术要求	套	428	1100.00	470800.00	0.00
本页小计							491127.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010802003007	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：铝合金制门框、钢制门扇、双扇平开门（含门套） 2.门扇厚度：详见图纸 3门扇面板：详见图纸 4.门框板：详见图纸 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他:含灌缝处理、油漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉)	m2	10.56	1145.15	12092.78	0.00
85	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	46.67	1065.02	49704.48	0.00
本页小计							61797.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（推拉窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	4.5	1072.49	4826.21	0.00
87	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	227.4	1162.85	264432.09	0.00
本页小计							269258.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	263.55	924.92	243762.67	0.00
89	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（平开窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	106.18	1267.44	134576.78	0.00
本页小计							378339.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	9.9	1329.54	13162.45	0.00
91	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	70系列断桥隔热铝合金窗（上悬窗） 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.含成品窗及窗框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要并满足设计及规范要求 3.玻璃品种、材质：6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明，中置百叶 4.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 5.深化设计费用包含在综合单价中 6.其他要求详见图纸及物料表	m2	53.82	1011.02	54413.10	0.00
本页小计							67575.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	1225.26	401.93	492468.75	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	4660148.00	4660148.00	0.00
93	010904008001	桩头涂膜防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.具体做法详见图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	m2	79.94	83.83	6701.37	0.00
94	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	5943.35	91.36	542984.46	0.00
95	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	4904.9	29.07	142585.44	0.00
96	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层 2.部位:屋1a	m2	537.96	45.68	24574.01	0.00
97	010902002002	屋面防水涂料	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:屋3	m2	41.65	27.32	1137.88	0.00
本页小计							1210451.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	3438.66	251.68	865441.95	0.00
本页小计							865441.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋2：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	220.79	209.32	46215.76	0.00
本页小计							46215.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1.真石漆面层涂料1道【另列清单】 2.真石漆主层涂料1道【另列清单】 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）【另列清单】 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨【另列清单】 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）【另列清单】 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42	m2	41.65	48.51	2020.44	0.00
本页小计							2020.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010902003004	屋面刚性层（屋面1a）	1.最薄20厚DSM20砂浆找平找坡层面上撒素水泥压光，i=1%，应设分格缝，分格面积不大于1㎡，嵌缝油膏填实 2.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层【另列清单】 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 6.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 9.部位：屋1a	m2	480.19	58.45	28067.11	0.00
102	010903002001	墙面防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2、外3、外4、楼10	m2	43995.54	27.32	1201958.15	0.00
103	010903002002	墙面防水涂料	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内5	m2	17713.45	32.39	573738.65	0.00
本页小计							1803763.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:地1、地2、地3、地4、地5、地6、地8、地9、楼4、楼5、楼6、楼7、楼10；	m2	28311.54	27.32	773471.27	0.00
105	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼4、楼6、楼7；地2、地4、地5、地9	m2	6164.87	27.32	168424.25	0.00
106	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼9、地7	m2	877.94	32.39	28436.48	0.00
107	010902001003	地下室底板防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎） 2.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑底板	m2	670.52	115.37	77357.89	0.00
108	010903001001	墙面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎/单面粘） 3.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 4.部位:电梯基坑外侧壁	m2	101.41	101.63	10306.30	0.00
109	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚4	m2	3663.37	27.32	100083.27	0.00
本页小计							1158079.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010902008001	屋面变形缝	1.预制混凝土盖板，水泥砂浆垫块 2.水泥钉或射钉@500，0.8*30铝合金收口压条固定 3.聚乙烯泡沫塑料棒 4.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 5.具体做法详见图纸	m	12.2	70.76	863.27	0.00
111	010904004001	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	52.2	124.89	6519.26	0.00
112	010903004001	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	342.7	80.88	27717.58	0.00
113	010903004002	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	342.7	73.02	25023.95	0.00
114	010904004002	楼（地）面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	52.2	124.89	6519.26	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**2933930.17**	**2933930.17**	**0.00**
115	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1	m2	3816.51	86.65	330700.59	0.00
本页小计							397343.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011001001002	保温隔热屋面	1.65厚热固复合聚苯乙烯保温板(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:一站式学生服务中心	m2	102.34	60.96	6238.65	0.00
117	011001001003	保温隔热屋面	1.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1a	m2	480.19	32.24	15481.33	0.00
118	011001005001	保温隔热楼地面	1.20厚XPS挤塑聚苯板（XPS）保温隔声层（燃烧性能B1级） 2.部位:楼2、楼4	m2	7081.5	25.91	183481.67	0.00
119	011001005002	保温隔热楼地面	1.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理） 2.界面剂一道 3.部位:楼1、楼5	m2	6328.25	26.83	169786.95	0.00
120	011001003001	保温隔热墙面	1.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 2.45厚A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 3.部位:外2 4.图集：参23J909-6-23-外涂3	m2	13229.55	108.17	1431040.42	0.00
121	011001003002	保温隔热墙面（窗边及女儿墙）	1.30厚XPS保温板满粘 2.聚合物砂浆压入一道复合耐碱玻纤网格布 3.附加耐碱玻纤网格布一道，上翻200 4.部位:窗洞周边冷桥部位、女儿墙内侧等	m2	1686.36	171.35	288957.79	0.00
122	011001003003	保温隔热墙面	1.5厚无机保温砂浆（两侧各5厚，仅在宿舍分户墙两侧设置） 2.压入一道耐纤网格布 3.部位:内1	m2	11146.32	17.14	191047.92	0.00
123	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.部位：棚3、阳台挑板冷桥部位	m2	8789.95	23.09	202959.95	0.00
本页小计							2488994.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011001002002	保温隔热天棚	1.50厚岩棉保温板，锚栓和托梁辅助固定 2.Φ6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.部位：棚6	m2	57.1	126.24	7208.30	0.00
125	011210002001	披水板	1. 1.5厚铝合金披水板 2.下口带滴水与窗框用自攻螺丝连接 3.部位：外窗下口	m2	647.9	165.19	107026.60	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**5741524.53**	**5741524.53**	**0.00**
126	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平 2.150厚碎石夯入土中	m2	3312.78	134.12	444310.05	0.00
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.18.5厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.界面剂一道 4.部位：地1	m2	1423.84	28.62	40750.30	0.00
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角（1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高【另列清单】） 5.部位：地2	m2	237.28	50.29	11932.81	0.00
129	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.部位：地3	m2	1342.56	52.51	70497.83	0.00
本页小计							681725.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面剂一道 4.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.20厚DSM20砂浆找平层 8.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 9.部位：地4	m2	176.27	150.22	26479.28	0.00
131	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：地5	m2	45.63	47.59	2171.53	0.00
132	011101001007	水泥砂浆楼地面（地7）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	87.2	26.35	2297.72	0.00
133	011101003001	细石混凝土楼地面	1.界面剂一道 2.40厚C25细石混凝土保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 3.保温层【另列清单】 4.0.4mm塑料膜浮铺 5.钢筋混凝土楼板【另列清单】 6.部位：楼2	m2	5908.84	54.82	323922.61	0.00
本页小计							354871.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011101003002	细石混凝土楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层兼保护层，中配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.保温层【另列清单】 5.防水层【另列清单】 6.0.4mm塑料膜浮铺 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】 8.部位：楼4	m2	1172.66	54.82	64285.22	0.00
135	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理）【另列清单】 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.界面剂一道 7.钢筋混凝土楼板【另列清单】（界面处理、清理脱模剂） 8.部位：楼5	m2	6328.25	52.51	332296.41	0.00
136	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.防水层【另列清单】 2.界面剂一道 3.最薄处40厚C25细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4.防水层【另列清单】 5.界面剂一道 6.20厚DSM20砂浆找平层 7.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 8.部位：楼6	m2	1008.45	130.62	131723.74	0.00
137	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.防水层【另列清单】 3.界面局部缺陷修补，界面处理 4.最薄处15厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.防水层【另列清单】 6.部位：楼7	m2	228.19	47.59	10859.56	0.00
本页小计							539164.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.35厚DSM20砂浆找平层 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：楼8	m2	1170.87	45.44	53204.33	0.00
139	011101001012	水泥砂浆楼地（楼9）	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）【另列清单】 4.部位：有水管井、强弱电井、外线接入间等	m2	407.43	26.35	10735.78	0.00
140	011101001013	水泥砂浆楼地面（楼10）	1.20厚DSM20水泥砂浆找坡收光 2.防水层【另列清单】 3.钢筋混凝土内壁【另列清单】 4.部位：电梯基坑、排水沟、外廊空调板	m2	1624.81	22.07	35859.56	0.00
141	011101006001	平面砂浆找平层（设备基础）	1.35厚C30细石混凝土面层	m2	84.48	20.53	1734.37	0.00
142	011107001001	条石面台阶（台1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	71.66	524.06	37554.14	0.00
本页小计							139088.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011107001002	条石面台阶（台1）	部位：台阶地面 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	369.1	506.87	187085.72	0.00
144	011102003001	块料楼地面（瓷砖-01）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	15189.85	158.53	2408046.92	0.00
145	011102003002	块料楼地面（瓷砖-02）	1.12厚600*1200防滑釉面砖（样式需满足甲方需求）留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：门厅	m2	227.05	183.68	41704.54	0.00
146	011102003003	块料楼地面（瓷砖-04）	1.10厚600×600防滑釉面地砖（防水型）（样式需满足甲方需求）铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑	m2	2868.48	158.53	454740.13	0.00
147	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：楼梯间	m2	371.8	153.23	56970.91	0.00
148	011106002001	块料楼梯面层	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	447.74	339.32	151927.14	0.00
本页小计							3300475.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011106002002	块料楼梯面层（无障碍楼梯）	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详22J403-1-（5-7）；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑 4.部位：无障碍楼梯	m2	163.4	416.61	68074.07	0.00
150	011102003005	块料楼地面	1.300*300盲道砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：电梯厅	m2	21.6	140.64	3037.82	0.00
151	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	2753.21	32.63	89837.24	0.00
152	011105003002	块料踢脚线（楼梯间）	高150 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	669.11	37.32	24971.19	0.00
本页小计							185920.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢2）	高度100 1.涂料2遍 2.3厚耐水腻子分遗找平 3.8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E	m	5478.92	21.26	116481.84	0.00
154	011105006001	金属踢脚线（踢3）	高50 1.1.5厚电镀有色不锈钢包面 2.薄涂耐候胶 3.12厚水泥纤维板，螺丝固定	m	3928.9	25.01	98261.79	0.00
155	011107002001	块料台阶面	1.10厚防滑地砖 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.部位：出屋面零星砖砌台阶	m2	9.6	177.75	1706.40	0.00
156	011108003001	块料零星项目	部位：阳台、外廊玻璃栏板基础 1.防滑釉面砖（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	1485.3	161.46	239816.54	0.00
157	011108001001	石材零星项目	部位：幕墙基础 1.20mm花岗岩反坎（样式需满足甲方需求） 2.水泥砂浆粘结	m2	54.32	255.54	13880.93	0.00
158	011108001002	石材零星项目	1.花岗岩门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	106.2	327.90	34822.98	0.00
159	011108003002	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层 3.楼面挡水高低差时，设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*13*4*1	m2	203.03	327.84	66561.36	0.00
160	011108003003	块料零星项目	1.地砖门槛 2.20厚DSM水泥砂浆（1:3干硬性水泥砂）结合层	m2	53.13	147.69	7846.77	0.00
161	011105002001	人造石挡水条	部位：淋浴区 1.大理石挡水条 2.尺寸：宽50*高40*20mm	m	500.9	150.00	75135.00	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**7578481.79**	**7578481.79**	**0.00**
本页小计							654513.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011201001001	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体【另列清单】 5.部位：外1、外2、外3	m2	40973.65	44.01	1803250.34	0.00
163	011201001002	墙面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.基层墙体【另列清单】 3.部位：外4	m2	1379.08	36.30	50060.60	0.00
164	011201001003	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.保温砂浆【另列清单】 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（其他房间）、内2	m2	17540.65	40.17	704607.91	0.00
165	011201001004	墙面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网【另列清单】 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（楼梯间）	m2	2615.18	40.79	106673.19	0.00
166	011201001005	墙面一般抹灰	1.12厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1（与有水房间相邻墙面）	m2	3503.74	55.94	195999.22	0.00
167	011201001006	墙面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.部位：内5	m2	18209	42.14	767327.26	0.00
168	011201001007	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆打底抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内7	m2	4303.66	40.05	172361.58	0.00
本页小计							3800280.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011201001008	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	9054.91	38.57	349247.88	0.00
170	011207001001	玻璃饰面	1.6厚背面涂漆钢化玻璃板（外露边缘采用平边抛光，面板接缝采用密拼），配套安装卡具 2.15mm石膏基阻燃板，美固钉，十字沉头自攻螺丝安装 3.1.2厚不锈钢收口装饰条 4.基层清理干净 5.具体要求详见图纸及物料表 6.部位：内3（侯梯厅局部墙面）	m2	367.82	243.65	89619.34	0.00
171	011207001002	铝板饰面	1.3mm厚铝单板 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定，中距600，表面涂防腐涂料 4.基层清理干净 5.部位：内4（首层门厅局部墙面）	m2	269.84	531.69	143471.23	0.00
172	011204003001	块料墙面（瓷砖-03）	1.10厚600×300全瓷釉面砖，瓷片勾缝剂DTG满填缝、勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.图集：23J909-7-13-内8D1 4.部位：内5	m2	13149.18	193.54	2544892.30	0.00
173	011204003002	块料墙面（有水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距400mm 2.双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网 4.墙砖面层【另列清单】 5.部位：有水房间包管	m2	2539.08	182.88	464346.95	0.00
174	011207001003	墙面防水石膏板（无水房间包管）	1.50系列轻钢龙骨，间距600mm 2.双层9.5mm厚防水石膏板 3.表面防水无机涂料【另列清单】 5.部位：无水房间包管	m2	10.5	139.12	1460.76	0.00
本页小计							3593038.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚双层石膏板 4.面层涂料【另列清单】 5.接缝处需密封胶接缝带，含5厚减震垫 6.具体做法详见图集08J931/40 7.部位：墙面隔声构造	m2	384.3	186.13	71529.76	0.00
176	010808004001	不锈钢门套	1.1.2mm不锈钢（耐指纹） 2.15mm石膏基阻燃板，发泡胶粘结 3.部位：电梯厅	m2	60.3	328.66	19818.20	0.00
177	010809004001	石材窗台板	1.15厚石英石窗台板 2.5厚DTA干混陶瓷粘结砂浆（掺5%108胶） 3.含磨角、与窗户相交防水硅胶填缝 4.具体做法详见图纸	m2	161.6	422.41	68261.46	0.00
178	011502001001	铝合金阳角条	1.部位：墙面砖和乳胶漆墙面阳角处 2.3.5*28铝合金阳角条 3.具体做法详见图纸	m	1131.2	22.59	25553.81	0.00
		A.13 天棚工程			1	2310807.87	2310807.87	0.00
179	011301001001	天棚抹灰	1.8厚DPM10砂浆抹平 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.图集：23J909-8-6-棚5 5.部位：棚1	m2	8470.46	37.66	318997.52	0.00
180	011301001002	天棚抹灰	1.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 2.部位:棚3	m2	5909.43	20.70	122325.20	0.00
181	011302002001	格栅吊顶	1.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 2.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 3.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 4.吊筋高度：综合考虑 5.图集：参23J909-8-10-棚46 6.部位：棚3、棚6	m2	4412.38	234.43	1034394.24	0.00
本页小计							1660880.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011302002002	格栅吊顶	1.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 2.吊筋高度：综合考虑 3.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 4.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 5.6mm双层水泥纤维板 6.耐水腻子封层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，筒灯开孔自行考虑 10图集：参23J909-8-10-棚46 11.部位：一站式服务中心 12.工程量按水平投影面积计算	m2	90.46	288.21	26071.48	0.00
183	011302001001	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距く1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品无孔铝扣板 7.部位：棚4	m2	2817.98	176.96	498669.74	0.00
184	011302001002	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距く1200 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚30X60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1200 5.暗龙骨铝扣板配套锌铁龙骨@300 6.0.8厚600*600白色成品密孔铝扣板，成品铝扣板背贴深灰色A级无纺吸音布 7.部位：棚5	m2	23.62	179.59	4241.92	0.00
本页小计							528983.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011302001003	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.吊筋高度：综合考虑 4.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 5.6mm双层水泥纤维板，错缝安装 6.耐水腻子分层刮平，打磨平整，厚1.5 7.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 8.含钉眼防锈漆、板缝处自粘胶带 9.含暗藏灯槽、窗帘盒、幕墙四周封板，筒灯开孔自行考虑 10.部位：棚8 11.工程量按水平投影面积计算	m2	1493.31	190.75	284848.88	0.00
186	011302001004	吊顶天棚	1.1.5厚铝板压平粘牢 2.满刮“立时得类型”防火型万能胶 3.15厚石膏基阻燃板基层 4.L40X40X4镀锌角钢骨架 5.Φ10螺纹吊杆，纵横间距@1000 6.部位：棚11	m2	34.3	352.95	12106.19	0.00
187	011302001005	吊顶天棚	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.Φ10螺纹吊杆@1000 3.吊筋高度：综合考虑 4.2厚60高U型镀锌轻钢龙骨@1000(灰色喷漆处理） 5.5厚铝张拉网（网孔：16*38菱形，边长15mm，网高3mm，穿孔率≥70%），网四边U型12*45*12壁厚2铝型材收边，全喷白漆 6.部位：棚12	m2	48.2	189.89	9152.70	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**4500917.70**	**4500917.70**	**0.00**
本页小计							306107.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 4.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	23650.53	91.07	2153853.77	0.00
189	011407001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	18743.85	48.12	901954.06	0.00
190	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷涂质感真石漆，涂刷透明罩光面漆 2.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3.部位：落水管	m2	378.87	40.60	15382.12	0.00
191	011407001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	23977.69	30.74	737074.19	0.00
192	011407001005	墙面喷刷涂料	1.防霉无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：（入宿舍）靠卫生间墙面	m2	1743.86	31.25	54495.63	0.00
193	011407001006	墙面喷刷涂料（内7）	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：管井、幕墙未说明玻璃背衬墙、墙面隔声构造面层	m2	4304.04	26.60	114487.46	0.00
194	011407002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	8467.46	25.47	215666.21	0.00
195	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刷涂料一底两面 2.满刮耐水腻子两道 3.图集：参23J909-8-10-棚46 4.部位：棚3	m2	7387.74	25.41	187722.47	0.00
本页小计							4380635.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011407002003	天棚喷刷涂料	1.2厚柔韧型耐水腻子刮平 2.图集：参23J909-8-7-棚7 3.部位：棚6	m2	82.34	11.89	979.02	0.00
197	011407002004	天棚喷刷涂料（棚7）	1.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍 2.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 4.图集：23J909-8-6-棚3 5.部位：棚7	m2	3758.43	31.25	117450.94	0.00
198	011407002005	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷无机涂料（颜色自行考虑）（消防水管道用红漆按规范喷出标示色环） 2.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.部位：棚9	m2	140.29	13.20	1851.83	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**3399580.76**	**3399580.76**	**0.00**
199	011210005001	成品抗倍特板隔断	1.成品抗倍特板隔断+芯材蜂窝铝 2.颜色：纹理面等 3.总厚度：35mm 4.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接，含挂钩、门锁等配件 5.其他：防火性能、环保要求、抗菌性能、耐用性能等需满足国家相关规定及质量标准 6.具体要求详见图纸及物料表	间	36	1453.67	52332.12	0.00
200	011210005002	成品抗倍特板小便斗隔断	1.成品抗倍特板小便斗隔断 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.厚度：18mm 4.颜色：浅灰蓝色等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.满足国家相关规、质量标准	片	12	230.11	2761.32	0.00
本页小计							175375.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011505005001	无障碍洗脸盆抓杆	1.无障碍洗脸盆抓杆 2.深约830mm，宽约780mm，距地面高约750-800mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	205.00	1230.00	0.00
202	011505005002	无障碍小便器抓杆	1.无障碍小便器抓杆 2.深约550mm，宽约600mm，距地面高约700mm 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	228.00	1368.00	0.00
203	011505005003	无障碍坐便器抓杆	1.无障碍坐便器抓杆 2.L型抓杆、U型可调节水平抓杆（各1个） 3.宽度不小于700，L型抓杆竖向高度500-700等 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	418.43	2510.58	0.00
204	011505005004	淋浴抓杆	1.淋浴抓杆 2.L型抓杆、一字型水平抓杆（各1个） 3.宽度700，L型抓杆竖向高度750 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	组	6	319.66	1917.96	0.00
205	011505001001	淋浴台	1.PVC淋浴台 2.含安装、运输费等 3.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	6	400.00	2400.00	0.00
206	011505001002	成品洗手池	1.不锈钢洗手池 2.尺寸：0.7*3.2m 3.含安装、运输费（水龙头、上下水计入安装工程） 4.具体做法详见图纸及物料表、满足甲方需求	个	12	1800.00	21600.00	0.00
207	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm石英石台面 2.支架、配件品种、规格:40*40*5@550角钢龙骨 3.含台面开孔、倒角、磨边、制作、安装及运输费等 4.工程量按水平投影面积计算，侧边下挂投标单位自行考虑	m2	444.64	741.40	329656.10	0.00
208	011505010001	成品银镜	1.8mm成品银镜 2.四周包不锈钢线条 3.具体做法详见图纸	m2	864.78	180.74	156300.34	0.00
本页小计							516982.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011505002001	晒衣架	1.杆长3000，距地2700 2.Φ25*1.2mm304哑光不锈钢管，Φ8*100膨胀螺栓固定于阳台顶面 3.每套两根 4.详见图纸及物料表	套	411	240.00	98640.00	0.00
210	011505006001	转角置物架	1.304不锈钢置物架，双层 2.详见图纸和物料表	套	411	160.00	65760.00	0.00
211	011505006002	毛巾杆(架)	1.304不锈钢毛巾架 2.上下两层（含浴巾架和毛巾杆） 3.详见图纸和物料表	套	411	150.00	61650.00	0.00
212	011505004001	低位挂衣钩	1.304不锈钢低位挂衣钩 2.详见图纸	套	6	35.00	210.00	0.00
213	011505006003	低位毛巾杆(架)	1.304不锈钢低位毛巾架 2.详见图纸	套	6	150.00	900.00	0.00
214	011505006004	纸巾架	1.304不锈钢纸巾架（含搁物板） 2.详见图纸和物料表	套	411	70.00	28770.00	0.00
215	011503008001	玻璃栏板	高度：距地1250，拉丝面 1.Φ60*5不锈钢管立柱 2.8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃 3.Φ60*3不锈钢管扶手及扶手配件 4.Φ20成品玻璃固定件 5.详见22J403-1-PC1（3-53），不锈钢管壁厚1.5 6.含油漆、制作、安装、运输费等 7.部位：阳台、外廊	m	2295.89	674.52	1548623.72	0.00
216	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯梯段）	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3	m	348.75	432.57	150858.79	0.00
本页小计							1955412.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯平台）	高度：1200，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ26*1不锈钢管@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1（3-45）/PB33	m	11.48	499.92	5739.08	0.00
218	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢管拉丝面扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢方钢管与不锈钢法兰用粘结剂粘牢，间距80 3.具体做法详见图集22J403-1（5-4）/6	m	104.78	160.14	16779.47	0.00
219	011503001003	护窗栏杆	高度：900 1.扶手材料种类、规格:50厚硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*3不锈钢方钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：一站式服务中心、楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC1	m	36.4	191.44	6968.42	0.00
220	011503001004	护窗栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:-60*3*2不锈钢扁钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.部位：楼梯间 5.具体做法详见图集22J403-1/（4-21）/HC2	m	189.95	332.27	63114.69	0.00
221	011503001005	无障碍坡道扶手	高度850~900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图纸	m	32.4	420.00	13608.00	0.00
本页小计							106209.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011210006001	铝方通格栅	1.100*50*1.5@100铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算 5.部位：阳台、外廊	m2	1349.44	287.18	387532.18	0.00
223	011210006002	铝方通格栅	1.100*50*1.5@150铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算	m2	579.73	231.62	134277.06	0.00
224	011210006003	铝方通格栅	1.100*50*1.5@250铝方通格栅（表面氟碳喷涂） 2.不锈钢螺钉固定 3.综合考虑异型及造型 3.具体做法详见图纸 4.工程量以最外侧为界计算	m2	195.61	231.62	45307.19	0.00
225	010606013001	零星钢构件	1.25*25厚度1.0mm不锈钢管 2.长宽与外机匹配，高度综合考虑 3.含制作及安装，满足设计及现场使用需求	t	1.482	24316.18	36036.58	0.00
226	011504003001	排水沟盖板	1.不锈钢篦子 2.见图纸建通-009：外廊排水浅沟大样 3.含制作安装、运输等费用	m2	397.19	298.52	118569.16	0.00
227	011501001001	空调预留孔	1.空调预留孔（孔洞直径综合考虑） 2.如后机械开孔投标人自行考虑在报价中	个	1104	40.00	44160.00	0.00
分部分项合计							54158272.09	0.00
228	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含起重机、施工电梯等一切现场需使用的机械，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 5.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	244651.00	244651.00	0.00
本页小计							1010533.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011706002001	排水、降水	1、施工期间的所有排水、降水费用 2、结算时不因任何原因调价，总价包干 3、投标单位自行考虑此项投标费用	项	1	23728.97	23728.97	0.00
230	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：六层 3.含塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础； 4.含塔吊、电梯基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整； 5.含幕墙、内装工程等，投标单位自行考虑，此项费用按项计入 6.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定 7.本项目采用智能建造，相关费用投标单位综合考虑在报价中	项	1	599857.94	599857.94	0.00
231	011701001001	脚手架	1.脚手架搭拆（含综合脚手架、单项脚手架、、浇捣脚手架、脚手超高增加费等） 2.投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用（含幕墙、内装工程等），脚手架费为包干费用，结算时不调整 3.采用盘扣式脚手架，投标人自行考虑施工中需要的所有盘扣式、铝制安全网等脚手架费用	项	1	2233081.93	2233081.93	0.00
232	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：22.05m，6层 3.(含幕墙、内装工程等)投标单位自行考虑 4.此项费用按项计入、结算时不调整	项	1	70416.43	70416.43	0.00
本页小计							2927085.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011702001001	垫层	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	859.25	71.35	61307.49	0.00
234	011702001002	满堂基础	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	10.11	65.50	662.21	0.00
235	011702001003	基础	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚、370厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	1597.27	198.89	317681.03	0.00
236	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	919.75	103.98	95635.61	0.00
237	011702011001	直形墙	1.直行墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	18141.17	61.24	1110965.25	0.00
238	011702011002	直形墙（女儿墙）	1.女儿墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	2555.45	61.24	156495.76	0.00
239	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	5297.38	92.61	490590.36	0.00
本页小计							2233337.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第47页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤10cm	m2	11854.9	66.81	792025.87	0.00
241	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚≤20cm	m2	23125.2	76.42	1767227.78	0.00
242	011702030001	后浇管井	1.后浇管井模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.板厚自行考虑	m2	252.14	76.42	19268.54	0.00
243	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	611.14	224.46	137176.48	0.00
244	011702003001	构造柱	1.构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	12509.23	103.05	1289076.15	0.00
245	011702003002	抱框柱	1.抱框柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1582.27	135.51	214413.41	0.00
246	011702009001	过梁	1.过梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	625.97	100.90	63160.37	0.00
本页小计							4282348.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011702008001	圈梁	1.圈梁、压顶、栏杆基础等 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1430.77	75.12	107479.44	0.00
248	011702025001	止水坎	1.止水坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	1589.08	75.12	119371.69	0.00
249	011702025002	防水反坎	1.防水反坎模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	262.5	75.12	19719.00	0.00
250	011702021001	栏板	1.栏板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	767.01	94.18	72237.00	0.00
251	011702016001	挑板、挑檐	1.挑檐、挑板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	3147.63	123.43	388511.97	0.00
252	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑，工程量按水平投影面积计算	m2	99.88	123.43	12328.19	0.00
253	011702001004	设备基础	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	61.25	71.14	4357.33	0.00
本页小计							724004.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第49页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011702030002	后浇带	1.高度:5m内 2.材质:模板材质自行考虑 3.其它:包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	179.38	137.03	24580.44	0.00
255	011702029001	散水、坡道	1.散水、坡道模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	102.8	96.31	9900.67	0.00
单价措施合计							10445908.31	0.00
本页小计							34481.11	0.00
合　　计							64604180.40	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2519563.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	2002729.59			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	316560.48			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	200272.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	80755.23			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	16151.05			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	1065968.98			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	581437.62			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	32302.09			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	74294.81			0.08～0.15%
合　计					4370472.81			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2641729.21	100	2641729.21
1.1	社会保险费		68974653.21	3.2	2207188.90
1.2	住房公积金		68974653.21	0.53	365565.66
1.3	环境保护税		68974653.21	0.1	68974.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	71616382.42	9	6445474.42
合　计					9087203.63

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0.236402	1	0.24	
2	50	无纺吸音布		m2	24.801	2.5	62.00	
3	50	成品洗手池	0.7*3.2m	个	12	1800	21600.00	
4	50	铝制安全网		m2	21326.98	10	213269.80	
5	99	无障碍小便器抓杆		个	6	228	1368.00	
6	99	背衬不锈钢防虫网		m2	1225.26	45	55136.70	
7	99	PVC淋浴台		个	6	400	2400.00	
8	99	低位毛巾杆(架)		套	6	150	900.00	
9	99	不锈钢纸巾架		套	411	70	28770.00	
10	99	低位挂衣钩		套	6	35	210.00	
11	99	晒衣架		套	411	240	98640.00	
12	99	毛巾杆(架)		套	411	150	61650.00	
13	99	无障碍洗手盆扶手		个	6	205	1230.00	
14	99	无障碍坡道扶手		m	32.4	420	13608.00	
15	99	节能型附框		m	2172.08	25	54302.00	
16	99	空调预留孔		个	1104	40	44160.00	
17	99	大理石挡水条		m	500.9	150	75135.00	
18	99	智能门锁		套	428	1100	470800.00	
19	99	转角置物架		套	411	160	65760.00	
20	B001	弹簧片		只	5770.399834	0.3	1731.12	
21	B002	成品铝条	30*80*1.5@80	m2	4965.227764	159.7	792946.87	
22	TB00007	无机保温砂浆		m3	220.263277	690	151981.66	
23	TB00042	蒸压加气混凝土轻质墙板	100mm	m2	6263.2402	48	300635.53	
24	TB00044	蒸压加气混凝土轻质墙板	200mm	m2	7126.16275	90	641354.65	
25	TB00045	镀锌连接铁件		t	5.276612	7790	41104.81	
26	TB00046	镀锌U形卡	(综合)	个	14510.683	7.72	112022.47	
27	TB00047	镀锌管卡		个	21106.448	3	63319.34	
28	TB00049	ALC板专用勾缝剂		kg	8574.4945	1.01	8660.24	
29	TB00050	ALC板专用修补砂浆		kg	1010.619	3.89	3931.31	
30	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤25	t	30.84378	3273.45	100965.57	
31	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤25	t	10.65696	3363.94	35849.37	
32	01010100	钢筋	HRB400E Φ≤12	t	10.99662	3434.92	37772.51	
33	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ>25	t	1.44228	4398.93	6344.49	
34	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤12	t	28.30704	4434.92	125539.46	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	01010100	钢筋	综合	t	16.130878	3454.44	55723.15	
36	01010100	钢筋	热处理带肋高强T63钢筋Φ≤25	t	378.18846	4363.94	1650391.75	
37	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤12	t	648.37728	3363.94	2181102.27	
38	01010100	钢筋	HPB300Φ≤12	t	48.2868	3454.44	166803.85	
39	01010300	钢筋	综合	t	35.185532	3454.44	121546.31	
40	01090101	圆钢		kg	6553.707675	3.454	22636.51	
41	01210101	镀锌方管		kg	15148.8848	4.2727	64726.64	
42	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	1427.24	3.1575	4506.51	
43	01270100	钢板		t	2.22705	3792.67	8446.47	
44	01270100	型钢		t	13.328606	3213.79	42835.34	
45	01270100	镀锌型钢		t	0.540657	3213.79	1737.56	
46	01270101	型钢		kg	124.5132	3.2137	400.15	
47	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	88.725	44.94	3987.30	
48	01291714	铝板	1.5mm	m2	36.015	135	4862.03	
49	01450108	铝合金披水板	δ1.5	m2	693.253	135	93589.16	
50	01510705	角铝	∟25×25×1	m	4249.519258	5.15	21885.02	
51	01530101	铝合金型材		kg	9671.29576	28.282	273523.59	
52	01630201	钨棒	精制	kg	42.38559	557.41	23626.15	
53	02070261	橡皮垫圈		百个	73.347	25.73	1887.22	
54	02090101	塑料薄膜		m2	24552.256581	0.69	16941.06	
55	02110301	A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板		m3	608.5593	705.76	429496.81	
56	02110301	保温岩棉板	50mm	m3	2.9121	565.42	1646.56	
57	02110301	热固复合聚苯乙烯保温板	抗压强度≥250KPa	m3	403.835224	705.76	285010.75	
58	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板	燃烧性能B1级	m3	214.554288	608.6	130577.74	
59	02270105	白布		m2	5.68439	3.43	19.50	
60	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	528.0984	0.26	137.31	
61	03030115	木螺钉	M4×30	十个	37.856	0.26	9.84	
62	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	4.8	0.6	2.88	
63	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	14145.723076	0.26	3677.89	
64	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	20243.772	0.48	9717.01	
65	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	607.14	0.69	418.93	
66	03032113	塑料胀管螺钉		套	198078.801	0.09	17827.09	
67	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	115.258	0.51	58.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	8031.02322	0.77	6183.89	
69	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	9914.59639	5.66	56116.62	
70	03070114	膨胀螺栓	M6	套	268.26	1	268.26	
71	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	30134.47504	1.1	33147.92	
72	03070121	膨胀螺栓	M10×100	套	2295.89	1.71	3925.97	
73	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	12880.440102	1.36	17517.40	
74	03110107	螺杆	L=250 Φ10	根	11828.2515	0.34	4021.61	
75	03270202	砂纸		张	1132.8498	0.94	1064.88	
76	03410205	电焊条	J422	kg	4479.580587	5.95	26653.50	
77	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	215.69427	38.59	8323.64	
78	03450200	焊剂		kg	2356.264	3.43	8081.99	
79	03510201	钢钉		kg	61.34256	6.37	390.75	
80	03510701	铁钉		kg	17711.389606	6.95	123094.16	
81	03510705	铁钉	70mm	kg	62.95318	6.95	437.52	
82	03510911	塑料保温螺钉		套	89838.06	1.46	131163.57	
83	03512000	射钉		百个	44.0082	18.01	792.59	
84	03512005	射弹钉		套	3444.347188	1.29	4443.21	
85	03550101	钢丝网		m2	18716.731	8.53	159653.72	
86	03550120	热镀锌钢丝网		m2	455.356	8.53	3884.19	
87	03550411	钢板网	δ0.8	m2	65.31	19.52	1274.85	
88	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10633.570644	5.56	59122.65	
89	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6291.708989	7.07	44482.38	
90	03590700	铁件		kg	286.98625	5.66	1624.34	
91	03590704	L型铁件	L100×40×1.0	块	3675.282	0.81	2976.98	
92	03590706	L型铁件	L150×80×1.5	块	5690.802	1.03	5861.53	
93	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2575.5	3	7726.50	
94	03610208	直螺纹套筒接头	Φ25以外	个	35.7	4	142.80	
95	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	988.21866	13.03	12876.49	
96	03633315	合金钢钻头	一字型	根	863.59186	6.86	5924.24	
97	03652403	合金钢切割锯片		片	147.892631	54.35	8037.96	
98	03652403	合金钢切割锯片		片	2.466	54.35	134.03	
99	04010132	水泥	42.5级	kg	29939.9625	0.334	9999.95	
100	04010611	水泥	32.5级	kg	267232.182253	0.334	89255.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	04010701	白水泥		kg	34898.575837	0.67	23382.05	
102	04030105	细砂		t	10.31598	141.44	1459.09	
103	04030107	中砂		t	136.020428	174.82	23779.09	
104	04050203	碎石	5～16mm	t	62.44284	132.33	8263.06	
105	04050207	碎石	5～40mm	t	1202.921063	135.99	163585.24	
106	04050207	砾石	10-40mm	t	131.209365	135.99	17843.16	
107	04090120	石灰膏		m3	0.007565	276.86	2.09	
108	04090602	滑石粉		kg	23489.941643	0.53	12449.67	
109	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	105.444	60.18	6345.62	
110	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2078.594469	60.18	125089.82	
111	04135535	配砖	190×90×40	m3	11.70603	417	4881.41	
112	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	210.01995	321.83	67590.72	
113	04150153	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	490.97998	321.83	158012.09	
114	04150156	蒸压砂加气混凝土砌块		m3	1530.28656	321.83	492492.12	
115	04270400	水泥纤维板	9mm	m2	5332.068	28	149297.90	
116	05011200	圆木		m3	0.0272	2219.71	60.38	
117	05030600	普通木成材		m3	10.161316	2219.71	22555.17	
118	05050105	阻燃石膏板	15mm	m2	36.015	35.69	1285.38	
119	05092101	水泥纤维板	δ12mm	m2	196.83789	39.28	7731.79	
120	05092103	阻燃板	δ15mm	m2	30.375287	35.69	1084.09	
121	05092103	石膏基阻燃板	δ15mm	m2	449.526	35.69	16043.58	
122	05150232	不锈钢门套（耐指纹）	1.2m	m2	63.315	185	11713.28	
123	05250501	木柴		kg	1785.3836	0.94	1678.26	
124	05250502	锯(木)屑		m3	156.804847	47.17	7396.48	
125	06050107	钢化夹胶玻璃	8+0.76+8	m2	2121.40236	195.86	415497.87	
126	06250722	背面涂漆钢化玻璃板	6厚	m2	434.0276	75.41	32730.02	
127	06250723	成品银镜（含四周包边）	8mm	m2	908.019	142	128938.70	
128	06612147	全瓷釉面砖	300×600*10mm	m2	13477.9095	88.39	1191312.42	
129	06650101	防滑釉面地砖	10mm	m2	1515.006	90.15	136577.79	
130	06650101	防滑地砖	10厚	m2	3742.7478	63.88	239086.73	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	06650101	防滑釉面地砖	600*600*10mm	m2	16811.775368	90.15	1515581.55	
132	06650101	防滑釉面地砖（防水型）	600*600*10mm	m2	2925.8496	90.15	263765.34	
133	06650101	盲道砖	300*300	m2	22.032	72.61	1599.74	
134	06650101	地砖门槛		m2	268.968	70.98	19091.35	
135	06650101	防滑砖	10mm	m2	380.44804	90.15	34297.39	
136	06650101	防滑釉面地砖	600*1200*12mm	m2	231.591	120	27790.92	
137	07112130	石英石台面	20mm	m2	466.872	330	154067.76	
138	07112130	花岗岩反坎	20mm	m2	55.4064	170	9419.09	
139	07112130	花岗岩门槛		m2	124.9974	170	21249.56	
140	07112130	石英台窗台板	15mm	m2	164.832	280	46152.96	
141	07112130	毛面花岗石	30厚	m2	31.824	180	5728.32	
142	07112130	毛面花岗岩条石	30mm	m2	449.5752	180	80923.54	
143	07112130	毛石花岗岩	30厚	m2	44.8086	180	8065.55	
144	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	845.46	11.53	9748.15	
145	08010200	水泥纤维板	6mm	m2	1705.644304	22	37524.17	
146	08010200	防水纸面石膏板	9.5mm	m2	23.1	15.63	361.05	
147	08010211	水泥纤维板	6mm	m2	1675.269018	22	36855.92	
148	08050406	铝合金盖板	1.2mm	m2	243.69	150	36553.50	
149	08050406	预制混凝土盖板		m2	9.272	37.05	343.53	
150	08050501	张拉网	2.5mm	m2	50.61	95	4807.95	
151	08050501	白色密孔铝扣板	600×600×0.8	m2	24.801	96	2380.90	
152	08050501	白色无孔铝扣板	600×600×0.8	m2	2958.879	96	284052.38	
153	08052120	仿木纹铝板	3mm	m2	275.2368	292.78	80583.83	
154	08230105	玻纤网格布		m2	10655.304	2.12	22589.24	
155	08230105	玻璃纤维网格布		m2	25215.85	2.12	53457.60	
156	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	20013.8136	2.12	42429.28	
157	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	10898.572005	6.15	67026.22	
158	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	4088.08485	5.17	21135.40	
159	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	3605.10612	9.43	33996.15	
160	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	1451.1168	11.14	16165.44	
161	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	7026.64248	8.58	60288.59	
162	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	1802.55306	9.43	16998.08	
163	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	687.1284	7.72	5304.63	
164	08310155	边龙骨	30×20	m	97.9965	7.72	756.53	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	12804.986248	0.43	5506.14	
166	08330111	中龙骨垂直吊件		只	5026.4676	0.39	1960.32	
167	08330300	轻钢龙骨主接件		只	6747.419248	0.51	3441.18	
168	08330301	轻钢龙骨次接件		只	1468.773	0.6	881.26	
169	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	852.48	0.64	545.59	
170	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	1704.96	0.94	1602.66	
171	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	1704.96	0.43	733.13	
172	08330310	中龙骨平面连接件		只	15830.109	0.43	6806.95	
173	08330500	中龙骨横撑		m	4179.47517	3	12538.43	
174	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	13071.36	0.51	6666.39	
175	08350201	铝合金T型主龙骨		m	5447.3472	4.72	25711.48	
176	08450243	成品卫生间隔断	抗倍特板	间	36.36	1400	50904.00	
177	09010103	无障碍卫生间推拉门（含门套）		m2	14.544	984.51	14318.71	
178	09010103	木质门（含门套）		m2	27.876	869.47	24237.35	
179	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉，含观察玻璃及护门板	m2	17.3316	1109.01	19220.92	
180	09010234	乙级双扇防火门（含安装及五金配件）		m2	200.76	713.14	143169.99	
181	09010234	乙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	111.32	638.39	71065.57	
182	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	空腔内填25厚岩棉	m2	1218.9892	1064.65	1297796.85	
183	09010234	钢质门（含安装及五金配件）	铝合金门框	m2	10.6656	1064.65	11355.13	
184	09010234	甲级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	4.84	683.27	3307.03	
185	09010234	丙级单扇防火门（含安装及五金配件）		m2	266.4	609.73	162432.07	
186	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)含护门板，安全玻璃	m2	8.9919	1285	11554.59	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
187	09090813	铝合金全玻平开门（断桥隔热）	6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃	m2	73.8752	846.91	62565.65	
188	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）	安全玻璃	m2	777.843	678.86	528046.50	
189	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)，安全玻璃	m2	639.1136	1265	808478.70	
190	09090813	铝合金框推拉门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）含护门板，安全玻璃	m2	25.8796	950	24585.62	
191	09090813	铝合金框平开门（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃	m2	12.2899	1065.84	13099.07	
192	09090813	铝合金框平开门含固定窗（断桥隔热）（29mm隔热条填充）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），安全玻璃	m2	1581.2552	1065.84	1685365.04	
193	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	44.8032	955.01	42787.50	
194	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明，中置百叶	m2	51.6672	899	46448.81	
195	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	9.504	1152.57	10954.03	
196	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	6mmLOW-E+12mm空气+6mm透明	m2	253.008	799.95	202393.75	
197	09093501	铝合金平开窗（断桥隔热）	5高透Low-E+19Ar+中置百叶遮阳+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	101.9328	1152.57	117484.69	
198	09093501	铝合金上悬窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	218.304	955.01	208482.50	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
199	09093511	铝合金推拉窗（断桥隔热）	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边），29厚隔热条填充	m2	4.32	955.01	4125.64	
200	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@100	m2	1249.58144	220	274907.92	
201	09271119	铝方通格栅	100*50*1.5@150	m2	717.96484	160	114874.37	
202	09470302	执手锁		把	12.12	154	1866.48	
203	09491701	门吸		只	12.12	18.5	224.22	
204	09491903	闭门器		只	822.139994	136.63	112328.99	
205	09493549	顺位器		副	56.56	85	4807.60	
206	09493550	不锈钢玻璃夹		只	8031.02322	20	160620.46	
207	09493560	镀锌铁脚		个	57352.136	1.46	83734.12	
208	10030305	铝合金阳角条	3.8*28	m	1187.76	16	19004.16	
209	10031503	钢压条		kg	726.36304	4.94	3588.23	
210	10031509	不锈钢	δ1.2mm	m	279.848491	17.8	4981.30	
211	10031509	不锈钢收口条	L30*13*4*1	m	1065.9075	28	29845.41	
212	10130706	电镀有色不锈钢	δ1.5mm	m2	196.83789	210	41335.96	
213	10170321	硬橡胶条	宽20mm	m	476.311	3.5	1667.09	
214	10230303	硬木扶手(成品)		m	38.584	25	964.60	
215	10230319	L 型抓杆（淋浴）		个	6.06	120	727.20	
216	10230319	一字型水平抓杆		个	6.06	30	181.80	
217	10230319	L 型抓杆（坐便器）		个	6.06	150	909.00	
218	10230320	可调节U型扶手		个	6.06	80	484.80	
219	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	5940.85164	4.29	25486.25	
220	11010304	防霉无机涂料		kg	5968.08389	12.09	72154.13	
221	11010304	耐潮无机涂料		kg	4625.569939	12.23	56570.72	
222	11010304	无机涂料		kg	12642.91046	11	139072.02	
223	11010319	仿石型外墙涂料（质感）		kg	106995.69	12.86	1375964.57	
224	11010323	水性封底漆		kg	8410.29	21.44	180316.62	
225	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	3748.77	25.73	96455.85	
226	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	11246.31	26.3	295777.95	
227	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	3748.77	25.73	96455.85	
228	11030303	防锈漆		kg	112.502473	14.57	1639.16	
229	11030304	红丹防锈漆		kg	12.183775	14.57	177.52	
230	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	41.106	25.62	1053.14	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
231	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	34.255	14.57	499.10	
232	11030505	无机涂料		kg	197.24112	11	2169.65	
233	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	240672.3525	6.768	1628870.48	
234	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	191.856	12.2194	2344.37	
235	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	68.51	44.75	3065.82	
236	11110911	环氧富锌漆		kg	33.21765	15.44	512.88	
237	11111715	酚醛清漆		kg	-8.30284	19.67	-163.32	
238	11112505	高渗透性表面底漆		kg	2249.262	36	80973.43	
239	11112512	透明罩光漆		kg	9611.76	21.44	206076.13	
240	11410304	环氧树脂	618	kg	169.08396	35.49	6000.79	
241	11430327	大白粉		kg	23489.941643	0.73	17147.66	
242	11450503	稀释剂		kg	43.8464	12.01	526.60	
243	11452113	松香		kg	66.583633	8.23	547.98	
244	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	δ3mm	m2	964.9125	32.31	31176.32	
245	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎	δ4mm	m2	838.15	35.09	29410.68	
246	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	1.5mm	m2	8228.4	24.1	198304.44	
247	11572103	纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）	1.5mm	m2	7429.1875	24.1	179043.42	
248	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	3610.593	2.54	9170.91	
249	11590914	硅酮密封胶		L	1362.934295	45	61332.04	
250	11591102	玻璃胶		L	125.50518	34.3	4304.83	
251	11591105	玻璃胶	300mL	支	47.16712	10.55	497.61	
252	11592505	SBS封口油膏		kg	866.04824	6	5196.29	
253	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1330.80138	7.55	10047.55	
254	11592710	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	11889.4776	9.6586	114835.71	
255	11610306	阻火带		m	402.798	26	10472.75	
256	11610306	止水带		m	53.244	26	1384.34	
257	12030107	油漆溶剂油		kg	1408.680505	8.05	11339.88	
258	12060334	防腐油		kg	145.3693	5.15	748.65	
259	12300327	氢氧化钠		kg	24.530812	6.86	168.28	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
260	12330300	界面剂		kg	126281.954948	2.88	363692.03	
261	12330309	专用界面剂		kg	1197.8408	2.9	3473.74	
262	12333551	PU发泡剂		L	1915.84425	25.73	49294.67	
263	12370305	氧气		m3	239.649994	2.83	678.21	
264	12370310	氩气		m3	608.86867	7.81	4755.26	
265	12370336	乙炔气		m3	83.357621	14.05	1171.17	
266	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	75.3056	9.86	742.51	
267	12410121	专用粘结剂		kg	53902.836	2.74	147693.77	
268	12410142	改性沥青粘结剂		kg	4958.8246	6.77	33571.24	
269	12410163	干粉型粘结剂		kg	55863.756	4.29	239655.51	
270	12410703	羧甲基纤维素		kg	1602.766325	2.14	3429.92	
271	12413518	901胶		kg	15104.781619	2.14	32324.23	
272	12413535	万能胶		kg	35.759516	17.15	613.28	
273	12413549	水胶		kg	122.654062	3.67	450.14	
274	12430342	自粘胶带		m	2019.460652	0.13	262.53	
275	13010303	石棉板		m2	150.56	5.15	775.38	
276	13030322	防火岩棉	A级	m3	14.9058	565.42	8428.04	
277	13070105	岩棉	厚50mm	m2	403.515	28.27	11407.37	
278	13070313	聚氨酯无纺布	200g/㎡	m2	247.2848	1.27	314.05	
279	13070313	塑料膜	0.4mm	m2	7931.28	2.23	17686.75	
280	13121504	泡沫条		m	755.01232	1.29	973.97	
281	14040915	不锈钢管	Φ50*3	m	201.347	53.3	10731.80	
282	14040915	不锈钢管	Φ60*3	m	3436.50097	63.21	217221.23	
283	14040915	镜面不锈钢管	Φ50*2	m	105.8278	35.05	3709.26	
284	14040915	不锈钢方钢管	-60*3*3	m	37.674	58.54	2205.44	
285	14040915	不锈钢管	Φ40*2	m	2433.6434	23.6	57433.98	
286	14040921	镜面不锈钢管	Φ30*2	m	16.7648	20.44	342.67	
287	14040922	不锈钢管	Φ38*1.2	m	739.35	13.2	9759.42	
288	14040925	不锈钢管	Φ25*1	m	739.35	8.76	6476.71	
289	14040925	不锈钢管	Φ20*2	m	805.388	13.14	10582.80	
290	14040925	不锈钢管	Φ60*5	m	3030.5748	85.18	258144.36	
291	14040925	扁钢管	-60*3*2	m	362.61455	11.34	4112.05	
292	14040925	不锈钢管	Φ26*1	m	109.5192	9.13	999.91	
293	14310106	塑料管	dn20	m	8551.7856	3.11	26596.05	
294	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	23821.294	0.18	4287.83	
295	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	11828.2515	0.54	6387.26	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
296	18553525	成品抗倍特板小便斗隔断		片	12.12	220	2666.40	
297	31010707	密封油膏		kg	13.859044	5.57	77.19	
298	31110301	棉纱头		kg	442.039962	5.57	2462.16	
299	31130106	其它材料费		元	324099.863013	0.86	278725.88	
300	31130506	泵管摊销费		元	1968.112755	0.86	1692.58	
301	31132507	回库修理、保养费		元	12882.63985	1	12882.64	
302	31150101	水		m3	21895.544933	4.42	96778.31	
303	31150701	煤		kg	3570.7672	0.94	3356.52	
304	32010502	复合木模板	18mm	m2	19607.0281	32.22	631738.45	
305	32011111	组合钢模板		kg	80.81542	3.62	292.55	
306	32020115	卡具		kg	17854.075628	4.35	77665.23	
307	32020132	钢管支撑		kg	56965.503743	3.58	203936.50	
308	32030303	脚手钢管		kg	66671.453122	3.01	200681.07	
309	32030504	底座		个	207.441376	5.6	1161.67	
310	32030513	脚手架扣件		个	10834.16286	0.91	9859.09	
311	32090101	周转木材		m3	383.601899	1649.71	632831.89	
312	33012315	不锈钢篦子	3mm	m2	397.19	292.81	116301.20	
313	80010104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	79.28928	336.47	26678.46	
314	80010105	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	14.270484	312.59	4460.81	
315	80010106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	8.5547	324.81	2778.65	
316	80010123	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	619.783901	346.21	214575.38	
317	80010123	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	154.815255	324.81	50285.54	
318	80010123	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	204.414593	355.67	72704.14	
319	80010123	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	58.699673	325.91	19130.81	
320	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM10 散装	t	123.033432	333.88	41078.40	
321	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	328.947889	355.67	116996.90	
322	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	5.540535	312.59	1731.92	
323	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	1025.715063	336.47	345122.35	
324	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	792.864718	345.75	274132.98	
325	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5 散装	t	328.003725	314.21	103062.05	
326	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	206.777085	346.21	71588.29	
327	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	24.862793	303.93	7556.55	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍土建工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
328	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 散装	t	203.9408	314.21	64080.24	
329	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	39.358459	355.67	13998.62	
330	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 散装	t	108.441538	329.89	35773.78	
331	80010126	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	25.108272	336.47	8448.18	
332	80050104	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	45.63804	336.47	15355.83	
333	80050104	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	180.469695	303.93	54850.15	
334	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	24.228663	672.57	16295.47	
335	80090303	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆		m3	32.81629	1194.69	39205.29	
336	80090311	抗裂砂浆		kg	47626.38	0.68	32385.94	
337	80090311	聚合物砂浆		kg	6070.896	1.28	7770.75	
338	80090311	抹面胶浆		kg	205.56	0.68	139.78	
339	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	333.82362	1280	427294.23	
340	80212102	(C15泵送预拌砼)		m3	105.14385	348.25	36616.35	
341	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	155.8634	348.25	54279.43	
342	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	381.99036	377.51	144205.18	
343	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	129.449074	367.51	47573.83	
344	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	5235.343044	367.51	1924040.92	
345	80212105	(C30P8泵送预拌砼)		m3	11.6892	377.51	4412.79	
346	80212106	(C35P8泵送预拌砼)		m3	787.9602	387.13	305043.03	
347	80212106	(C35泵送预拌砼)		m3	575.39114	377.13	216997.26	
348	80212107	(C40泵送预拌砼)		m3	670.2801	392.59	263145.26	
349	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	114.194843	339.5	38769.15	
350	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	1395.04698	349.13	487052.75	
351	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	786.410544	358.75	282124.78	
352	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	24.684	378.38	9339.93	
353	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀收缩砼	m3	16.9524	378.38	6414.45	
354	80271105	LC5.0轻集料混凝土		m3	177.063611	280	49577.81	
355	14040101-1	不锈钢管		t	1.5561	16812.66	26162.18	
合　计							37822269.12	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	658057.27	0.00
1.1	人工费	123308.18	
1.2	材料费	441742.69	
1.3	施工机具使用费	13598.13	
1.4	企业管理费	58871.66	
1.5	利润	20536.61	
2	措施项目	26421.00	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	26421.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14477.26	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	19986.77	—
5	税金	63401.85	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		767866.89	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 幕墙工程			1	658057.27	658057.27	0.00
1	011209001001	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*30不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	167.23	1262.14	211067.67	0.00
本页小计							211067.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001002	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*20不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	30.28	1128.00	34155.84	0.00
本页小计							34155.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011209001003	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：130系列铝合金明框立柱、转角立柱，铝合金横梁，落地铝合金隐框横梁，铝合金横梁插芯（含地弹门铝合金立柱）等具体规格尺寸详见节点 2.面层材料品种、规格、颜色:5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃(含玻璃铝合金副框、托板、防撞击警示标识等) 3.面层固定方式:铝合金装饰盖板（氟碳喷涂）、铝合金压板（通长布置），St6.3*45不锈钢螺钉，M6*25不锈钢螺栓组，详见节点图 4.骨架固定方式:镀锌钢套芯，钢插芯连接件与主体埋件焊接 5.嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙明框胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 6.其他零星构件及具体做法详见图纸设计及节点图 7.室外可视面氟碳喷涂处理、室内可视面粉末喷涂处理，其余不可视铝型材采用阳极氧化处理 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	164.52	1020.05	167818.63	0.00
4	010805005001	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边） 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	47.84	1159.31	55461.39	0.00
本页小计							223280.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010805005002	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边) 3.包括：1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条、镀锌方钢管门框 4.按设计说明要求，门铝型材室内外可视面面均做氟碳喷涂处理，详见设计说明中的具体要求 5.含门拉手、安全门锁、门夹、地弹簧、地弹门门轴等全部五金件及防撞击警示标识等，具体技术要求及五金详配置表说明 6.具体做法及要求详见节点详图 7.工程量按开启扇面积计算（铝型材立柱计入幕墙工程中）	m2	4.16	1373.19	5712.47	0.00
6	010807002001	电动开窗器	1.电动开窗器 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置及电源接入（不含配线），具体技术要求及五金详配置表说明	套	63	600.00	37800.00	0.00
7	011209001004	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5mm厚镀锌钢板 2.防火岩棉封堵（A级） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整 4.工程量按封边延长米计算	m	166	83.95	13935.70	0.00
8	060212010001	幕墙预埋件	1.200*300*12厚预埋件钢板，锚筋为HRB400螺纹钢 2.具体做法详见图纸	t	7.331	18020.13	132105.57	0.00
分部分项合计							658057.27	0.00
本页小计							189553.74	0.00
合　　计							658057.27	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	14477.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	11186.97			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.28	1842.56			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1447.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	493.54			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	329.03			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5264.46			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	5264.46			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	197.42			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	394.83			0.04～0.08%
合　计					26421.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19986.77	100	19986.77
1.1	社会保险费		684478.27	2.4	16427.48
1.2	住房公积金		684478.27	0.42	2874.81
1.3	环境保护税		684478.27	0.1	684.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	704465.04	9	63401.85
合　计					83388.62

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	电动开窗器		套	63	600	37800.00	
2	01270100	钢板		t	7.774526	3792.67	29486.21	
3	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	95.782	44.94	4304.44	
4	01510151	铝合金型材（断桥隔热，粉末喷涂）幕墙		kg	3428.489654	28.282	96964.54	
5	01510151	铝合金型材（断桥隔热，氟碳喷涂）幕墙		kg	330.534625	28.282	9348.18	
6	01510151	铝合金型材（断桥隔热，阳极氧化）幕墙		kg	887.431598	28.282	25098.34	
7	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	474.2593	0.69	327.24	
8	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	199.1165	1.63	324.56	
9	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	1139.67044	0.94	1071.29	
10	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	199.1165	2.23	444.03	
11	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	265.6	1.1	292.16	
12	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	44	1.71	75.24	
13	03290200	地弹簧		个	22.22	170	3777.40	
14	03410205	电焊条	J422	kg	486.0453	5.95	2891.97	
15	03590715	镀锌连接铁件		kg	941.278	7.79	7332.56	
16	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	45.448	900	40903.20	
17	06110161	地弹簧铝合金门（断桥隔热）	5+1.14PVB+5(半钢化夹胶高透Low-E)+19Ar(中置百叶)+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃(暖边)	m2	3.952	1050	4149.60	
18	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+12Ar+6中空玻璃	m2	169.4556	314.96	53371.74	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
19	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+19Ar（中置百叶）+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	172.2469	492.4	84814.37	
20	06110210	中空Low-E玻璃	5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透Low-E）+9Ar+6+9Ar+6四玻两腔钢化玻璃（暖边）	m2	31.1884	403.68	12590.13	
21	09492718	成品不锈钢拉手		套	40.4	230	9292.00	
22	09492739	执手		套	1.026401	30	30.79	
23	09493555	不锈钢滑撑		支	2.052802	20	41.06	
24	09493556	不锈钢风撑		支	2.052802	4.29	8.81	
25	11030303	防锈漆		kg	17.91843	14.57	261.07	
26	11590914	硅酮密封胶		L	151.69057	45	6826.08	
27	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	1319.96138	2.14	2824.72	
28	12030107	油漆溶剂油		kg	1.851078	8.05	14.90	
29	12370305	氧气		m3	322.087485	2.83	911.51	
30	12370336	乙炔气		m3	139.941459	14.05	1966.18	
31	13030322	防火岩棉	A级	m3	4.316	565.42	2440.35	
32	13121504	泡沫条		m	737.45511	1.29	951.32	
33	31130106	其它材料费		元	80	1	80.00	
34	31130106	其它材料费		元	484.379449	0.86	416.57	
35	80152515	防火胶泥		kg	83	3.86	320.38	
合　计							441752.93	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6585381.66	0.00
1.1	人工费	1209454.86	
1.2	材料费	4658684.98	
1.3	施工机具使用费	14408.39	
1.4	企业管理费	532400.68	
1.5	利润	170432.78	
2	措施项目	358179.60	0.00
2.1	单价措施项目费	125098.36	0.00
2.2	总价措施项目费	233081.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	111600.00	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	176530.97	—
5	税金	640808.30	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		7760900.53	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 配电设备一			1	833997.82	833997.82	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12961.11	12961.11	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12961.11	12961.11	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ZAL2b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13773.45	13773.45	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称:1AL1/2AL1/3AL1/4AL1/5AL1/6AL1(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	13938.83	83632.98	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称:1AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	13832.37	13832.37	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称:2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	14106.52	70532.60	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称:ALa(宿舍照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	400	698.64	279456.00	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称:ALb(照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	4	809.84	3239.36	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称:ALc(洗衣房照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	12	4161.28	49935.36	0.00
本页小计							540324.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12992.48	12992.48	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱ZATL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12995.27	12995.27	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称:1ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	8115.55	8115.55	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称:4ALG2(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7769.61	7769.61	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称:ALrd1(弱电井配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	24	5423.78	130170.72	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱ZAP1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13947.78	13947.78	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱ZAP2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14052.91	14052.91	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称:RATdt1/RATdt2(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	13117.23	26234.46	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱1ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7170.63	7170.63	0.00
本页小计							233449.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE2 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7170.63	35853.15	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.2 配电设备二			**1**	**400400.73**	**400400.73**	**0.00**
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱ZAL3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13981.83	13981.83	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4a 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13362.23	13362.23	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱ZAL4b 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14189.48	14189.48	0.00
24	030404017024	配电箱	1.名称:1AL3/2AL3/3AL3/4AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	4	11968.07	47872.28	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称:5AL3/6AL3(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	11455.57	22911.14	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称:1AL4(照明配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11414.72	11414.72	0.00
本页小计							183955.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	配电箱	1.名称:2AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11412.05	11412.05	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称:3AL4/5AL4/6AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	12252.72	36758.16	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称:4AL4(配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11834.86	11834.86	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称:AL-KD(快递点照明配电箱)/AL-YT(研讨室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	2	7367.48	14734.96	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称:AL-HD(一站式学生服务中心照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	7958.38	7958.38	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称:AL-YL2(图书阅览室照明配电箱) 2.型号、规格:PZ30-R 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:箱体嵌墙暗装,下沿距地1.8米	台	1	7689.55	7689.55	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱ZAPxy2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12817.34	12817.34	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱ZATL2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13981.83	13981.83	0.00
本页小计							117187.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1.名称:1ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
36	030404017036	配电箱	1.名称:4ALG3(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称:1ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称:4ALG4(公共照明箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6737.75	6737.75	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱ZAP3 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12309.54	12309.54	0.00
40	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱ZAP4 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	14189.48	14189.48	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称:6ATdt4/RATdt3/RATdt4(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	12877.10	38631.30	0.00
42	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱1ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7171.33	7171.33	0.00
43	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱2~6ALE4 2.型号、规格:非标-定做(有明显消防标志) 3.接线端子材质、规格:6mm2 4.安装方式:电井内明敷	台	5	7171.67	35858.35	0.00
本页小计							135111.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017044	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	6	4061.82	24370.92	0.00
		A.3 线缆配管			**1**	**4287404.88**	**4287404.88**	**0.00**
45	030403007001	转接箱	1.名称:电缆转接箱 2.满足现场实际使用要求	台	20	628.68	12573.60	0.00
46	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1008.46	200.51	202206.31	0.00
47	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	153.02	169.12	25878.74	0.00
48	030411003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1307.65	117.31	153400.42	0.00
49	030411003004	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	29.77	96.33	2867.74	0.00
50	030411003005	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	68.85	125.53	8642.74	0.00
51	030411003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	88.2	200.51	17684.98	0.00
52	030411003007	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	44.1	117.31	5173.37	0.00
53	030411003008	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	88.2	96.33	8496.31	0.00
本页小计							461295.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	3254.58	21.83	71047.48	0.00
55	030411001001	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:预埋	m	280	95.96	26868.80	0.00
56	030411001002	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:预埋	m	60	66.02	3961.20	0.00
57	030411001003	配管	1.名称:电气预埋预埋配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:预埋	m	40	48.91	1956.40	0.00
58	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	13.69	100.95	1382.01	0.00
59	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	13.81	86.87	1199.67	0.00
60	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	26.2	65.00	1703.00	0.00
61	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	51	46.72	2382.72	0.00
62	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	5.76	39.96	230.17	0.00
63	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	188.15	28.59	5379.21	0.00
本页小计							116110.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	883.06	24.22	21387.71	0.00
65	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	8622.97	18.09	155989.53	0.00
66	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	53.29	24.49	1305.07	0.00
67	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	2331.37	15.99	37278.61	0.00
68	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	549.03	10.79	5924.03	0.00
69	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:吊顶敷设	m	3000	15.03	45090.00	0.00
70	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶敷设	m	2000	12.25	24500.00	0.00
71	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	181.31	16.39	2971.67	0.00
72	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	565.58	14.04	7940.74	0.00
73	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	44881.76	11.69	524667.77	0.00
本页小计							827055.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	197.36	576.89	113855.01	0.00
75	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	83.5	455.30	38017.55	0.00
76	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	117.35	335.24	39340.41	0.00
77	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	325.56	249.31	81165.36	0.00
78	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	183.33	177.08	32464.08	0.00
79	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	57.13	138.55	7915.36	0.00
80	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1254.27	97.80	122667.61	0.00
本页小计							435425.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	30	97.80	2934.00	0.00
82	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	65.4	63.44	4148.98	0.00
83	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1724.14	44.07	75982.85	0.00
84	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	2486.39	39.91	99231.82	0.00
85	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	938.94	18.95	17792.91	0.00
86	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	144	78.02	11234.88	0.00
87	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	122294.79	8.76	1071302.36	0.00
88	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	1934.34	5.68	10987.05	0.00
本页小计							1293614.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	200824.8	4.74	951909.55	0.00
90	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	9496.89	6.90	65528.54	0.00
91	030411001020	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	1000	22.64	22640.00	0.00
92	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	1907	8.37	15961.59	0.00
93	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	12103	8.32	100696.96	0.00
94	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内	个	44	225.50	9922.00	0.00
95	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	50	161.42	8071.00	0.00
96	030408006003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	20	96.53	1930.60	0.00
97	030408006004	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
98	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
99	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.4 照明灯具			1	782683.79	782683.79	0.00
100	030412005001	荧光灯	1.名称:1.2米明装LED带罩支架 2.规格:AC220V,18W 3.安装形式:吸顶	套	820	137.62	112848.40	0.00
101	030412005002	荧光灯	1.名称:100宽LED线型灯 2.规格:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	套	576	85.06	48994.56	0.00
本页小计							1340117.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030412001001	普通灯具	1.名称:双头明装斗胆灯 2.规格:LED 2*10W 3.安装形式:吸顶	套	24	88.20	2116.80	0.00
103	030412005003	荧光灯	1.名称:300*300防雾LED灯盘 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:吸顶	套	820	80.94	66370.80	0.00
104	030412005004	荧光灯	1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:吸顶	套	4	152.63	610.52	0.00
105	030412001002	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:嵌入安装	套	433	75.07	32505.31	0.00
106	030412001003	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:嵌入安装	套	132	85.17	11242.44	0.00
107	030412001004	普通灯具	1.名称:Φ300白壳吸顶灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:吸顶	套	419	104.57	43814.83	0.00
108	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED，13W 3.安装形式:底边距地2.6米壁装	套	7	83.19	582.33	0.00
109	030412001006	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	99	88.81	8792.19	0.00
110	030412005005	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:吸顶	套	65	135.95	8836.75	0.00
111	030412005006	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	7	226.77	1587.39	0.00
112	030412004001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	m	883.08	42.60	37619.21	0.00
113	030412004002	装饰灯	1.名称:LED线型灯 2.型号:AC220V,20W/米 3.安装形式:嵌入安装	m	608.65	114.04	69410.45	0.00
114	030404034001	照明开关	1.名称:复位开关面板 2.规格:TW-HT-R,DC24V 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	2	46.60	93.20	0.00
115	030904003001	按钮	1.名称:求助面板 2.规格:TW-HT-B,DC24V	个	2	48.13	96.26	0.00
116	030904005001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A,DC24V	个	2	248.04	496.08	0.00
117	030404022001	控制器	1.名称:控制器 主令 2.型号:TW-HT-C	台	2	473.63	947.26	0.00
本页小计							285121.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404034002	照明开关	1.名称:室外防水密闭型单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	2	31.51	63.02	0.00
119	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	446	23.84	10632.64	0.00
120	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	122	26.50	3233.00	0.00
121	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	43	28.83	1239.69	0.00
122	030404034006	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	802	30.03	24084.06	0.00
123	030404034007	照明开关	1.名称:双开多控中途开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	401	35.52	14243.52	0.00
124	030404034008	照明开关	1.名称:声控/触摸延时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	91	46.76	4255.16	0.00
125	030404035001	插座	1.名称:单相柜式空调三孔插座 2.规格:AC250V,16A,带安全门 3.安装方式:底边距地0.3米暗装	个	1	39.07	39.07	0.00
126	030404035002	插座	1.名称:单相分体式空调三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地2.0米暗装	个	9	39.07	351.63	0.00
127	030404035003	插座	1.名称:三孔空调插座 2.规格:220V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地3.1米暗装	个	450	39.07	17581.50	0.00
本页小计							75723.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030404035004	插座	1.名称:二三孔插座 2.规格:AC250V,10A,带安全门 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	54	32.46	1752.84	0.00
129	030404035005	插座	1.名称:三相五孔插座 2.规格:AC380V,25A,带安全门 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	2	36.36	72.72	0.00
130	030404035006	插座	1.名称:带USB口五孔插座 2.规格:220V,10A,带安全门 3.安装方式:距地2.2m	个	1616	36.36	58757.76	0.00
131	030404035007	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	4022	30.27	121745.94	0.00
132	030404035008	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	168	36.16	6074.88	0.00
133	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	47	79.73	3747.31	0.00
134	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	19	79.73	1514.87	0.00
135	030412004005	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	54	87.25	4711.50	0.00
136	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	311	79.73	24796.03	0.00
本页小计							223173.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030412004007	装饰灯	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	20	87.25	1745.00	0.00
138	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	46	79.73	3667.58	0.00
139	030412004009	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:6W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	250	81.66	20415.00	0.00
140	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	80	104.54	8363.20	0.00
141	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(室外灯具IP67) 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m壁挂	套	33	79.73	2631.09	0.00
		A.5 防雷接地			**1**	**187038.48**	**187038.48**	**0.00**
142	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	937.78	28.80	27008.06	0.00
143	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	1888.2	25.64	48413.45	0.00
144	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	1340.91	28.05	37612.53	0.00
本页小计							149855.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下敷设，含与避雷网、均压环、基础接地等焊接	m	1276.8	27.47	35073.70	0.00
146	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	380	11.69	4442.20	0.00
147	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	450	26.58	11961.00	0.00
148	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	469	42.24	19810.56	0.00
149	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	4	336.10	1344.40	0.00
150	030409008003	断接卡子	1.名称:断接卡子	块	8	50.47	403.76	0.00
151	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
		A.6 抗震支架			**1**	**47043.36**	**47043.36**	**0.00**
152	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	110	171.23	18835.30	0.00
153	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	95	179.66	17067.70	0.00
154	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	29	175.67	5094.43	0.00
155	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	33	183.21	6045.93	0.00
		A.7 其他			**1**	**46812.60**	**46812.60**	**0.00**
156	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	46294.80	46294.80	0.00
157	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	10	19.72	197.20	0.00
本页小计							167539.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	10	32.06	320.60	0.00
分部分项合计							6585381.66	0.00
159	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	51410.91	51410.91	0.00
160	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	73687.45	73687.45	0.00
单价措施合计							125098.36	0.00
本页小计							125418.96	0.00
合　　计							6710480.02	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	111600.00			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	87187.50			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12206.25			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12206.25			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	4359.37			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1453.12			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	63937.50			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	46500.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1743.75			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	3487.50			0.04～0.08%
合　计					233081.24			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	176530.97	100	176530.97
1.1	社会保险费		6045581.13	2.4	145093.95
1.2	住房公积金		6045581.13	0.42	25391.44
1.3	环境保护税		6045581.13	0.1	6045.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	7120092.23	9	640808.30
合　计					817339.27

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	33675.295042	1	33675.30	
2	50	1AL2(照明配电箱)		台	1	13467.88	13467.88	
3	50	1AL1/2AL1/3AL1/4AL1/5AL1/6AL1(照明配电箱)		台	6	13574.34	81446.04	
4	50	2AL2/3AL2/4AL2/5AL2/6AL2(照明配电箱)		台	5	13742.03	68710.15	
5	50	1AL3/2AL3/3AL3/4AL3(照明配电箱)		台	4	11487.75	45951.00	
6	50	5AL3/6AL3(照明配电箱)		台	2	10975.25	21950.50	
7	50	4AL4(配电箱)		台	1	11354.54	11354.54	
8	50	AL-KD(快递点照明配电箱)/AL-YT(研讨室照明配电箱)		台	2	6980.13	13960.26	
9	50	3AL4/5AL4/6AL4(配电箱)		台	3	11772.4	35317.20	
10	50	1AL4(照明配电箱)		台	1	10934.4	10934.40	
11	50	2AL4(配电箱)		台	1	10931.73	10931.73	
12	50	A型应急照明集中电源		台	12	3726.29	44715.48	
13	50	ALrd1(弱电井配电箱)		台	24	5010.53	120252.72	
14	50	RATdt1/RATdt2(客梯配电箱)		台	2	12703.98	25407.96	
15	50	配电箱2~6ALE2		台	5	6819.1	34095.50	
16	50	配电箱1ALE2		台	1	6819.1	6819.10	
17	50	ALb(照明配电箱)		台	4	461.35	1845.40	
18	50	ALa(宿舍照明配电箱)		台	400	461.35	184540.00	
19	50	ALc(洗衣房照明配电箱)		台	12	3812.79	45753.48	
20	50	4ALG2(公共照明箱)		台	1	7081.28	7081.28	
21	50	1ALG2(公共照明箱)		台	1	7375.4	7375.40	
22	50	AL-HD(一站式学生服务中心照明配电箱)		台	1	7571.03	7571.03	
23	50	6ATdt4/RATdt3/RATdt4(客梯配电箱)		台	3	12463.85	37391.55	
24	50	配电箱1ALE4		台	1	6819.8	6819.80	
25	50	接地扁钢	25*4	m	1888.2	3.93	7420.63	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	50	接地扁钢	40*4	m	1340.91	6.34	8501.37	
27	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T）		套	110	171.23	18835.30	
28	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T）		套	29	175.67	5094.43	
29	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL）		套	33	183.21	6045.93	
30	50	配电箱2~6ALE4		台	5	6820.14	34100.70	
31	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL）		套	95	179.66	17067.70	
32	50	控制器 主令		台	2	196.07	392.14	
33	50	AL-YL2(图书阅览室照明配电箱)		台	1	7302.2	7302.20	
34	50	智能声光报警装置		个	2	126.34	252.68	
35	50	基础槽钢10#		m	56	55.2	3091.20	
36	50	1ALG3(公共照明箱)		台	2	6169.04	12338.08	
37	50	4ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
38	50	镀锌圆钢	Φ10	m	937.78	3.16	2963.38	
39	50	1ALG4(公共照明箱)		台	1	6169.04	6169.04	
40	SBF9999	配电箱ZAPxy2		台	1	11508.65	11508.65	
41	SBF9999	配电箱ZAP3		台	1	11400.84	11400.84	
42	SBF9999	配电箱ZAP4		台	1	13280.78	13280.78	
43	SBF9999	配电箱ZAL4a		台	1	12453.53	12453.53	
44	SBF9999	配电箱ZAL4b		台	1	13280.78	13280.78	
45	SBF9999	配电箱ZAL3		台	2	13073.13	26146.26	
46	SBF9999	配电箱ZAL2a		台	1	12052.41	12052.41	
47	SBF9999	配电箱ZAL1		台	1	12052.41	12052.41	
48	SBF9999	配电箱ZAL2b		台	1	12864.75	12864.75	
49	SBF9999	配电箱ZAPxy1		台	1	11683.79	11683.79	
50	SBF9999	配电箱ZATL1		台	1	11686.58	11686.58	
51	SBF9999	配电箱ZAP2		台	1	13144.21	13144.21	
52	SBF9999	配电箱ZAP1		台	1	13039.08	13039.08	
53	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	314.728953	6	1888.37	
54	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	23.016	3.454	79.50	
55	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	147.981769	3.454	511.13	
56	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	39.07008	3.454	134.95	
57	01090172	圆钢	Φ10	kg	260.3664	3.454	899.31	
58	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	716.0076	3.56	2548.99	
59	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	847.928	3.56	3018.62	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	13.272	3.56	47.25	
61	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	233.02681	3.56	829.58	
62	01210101	角钢		kg	8	3.157	25.26	
63	01210101	角钢		kg	2440.935	3.157	7706.03	
64	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	5.6	3.792	21.24	
65	01293501	钢垫板		kg	79.65	3.792	302.03	
66	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	3	4.43	13.29	
67	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	34.972199	8.58	300.06	
68	02070226	橡胶垫	δ2	m2	7.811976	14.58	113.90	
69	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	28.2	2.14	60.35	
70	02190142	尼龙卡带	4×50	个	4609.4457	0.18	829.70	
71	02270106	白布		m	0.04	3.43	0.14	
72	02270131	破布		kg	233.771587	6	1402.63	
73	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	193.93	0.34	65.94	
74	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1070.68	0.13	139.19	
75	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.2	0.25	0.05	
76	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2524.848	0.25	631.21	
77	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1315.576	0.26	342.05	
78	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	114.4	0.27	30.89	
79	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	34.8	0.59	20.53	
80	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2927.6625	0.58	1698.04	
81	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	50.2272	1	50.23	
82	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	465.767872	0.69	321.38	
83	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	4802.770694	0.86	4130.38	
84	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	16.48	0.99	16.32	
85	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	3492.488749	1.1	3841.74	
86	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	228.2	1.17	266.99	
87	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	322.911	2.32	749.15	
88	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	6933.96	0.34	2357.55	
89	03070117	膨胀螺栓	M10	套	1006.527016	0.69	694.50	
90	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.6	0.69	0.41	
91	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	304.495	0.86	261.87	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.88491	1.29	5.01	
93	03210211	砂轮片	Φ400	片	3.88491	11.58	44.99	
94	03270104	铁砂布	2#	张	727.46488	0.86	625.62	
95	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	3.696	5.95	21.99	
96	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	306.474804	5.95	1823.53	
97	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	89.376	5.95	531.79	
98	03411302	焊锡		kg	565.938296	36.87	20866.14	
99	03430900	焊锡丝		kg	39.14	42.88	1678.32	
100	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	35.390082	51.45	1820.82	
101	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	372.090757	5.56	2068.82	
102	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	2.071	5.56	11.51	
103	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	188.224584	7.07	1330.75	
104	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.2	1.72	0.34	
105	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	67.312	2.57	172.99	
106	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.822227	6.86	12.50	
107	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	399.613113	17.15	6853.36	
108	03652421	锯条		根	936.50779	0.19	177.94	
109	03652422	钢锯条		根	883.434408	0.21	185.52	
110	03652903	羊毛刷		把	10	1.72	17.20	
111	04010611	水泥	32.5级	kg	29367.593585	0.334	9808.78	
112	04030107	中砂		t	186.884687	174.82	32671.18	
113	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.02	18.71	0.37	
114	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	170.264462	14.57	2480.75	
115	11030306	酚醛防锈漆		kg	36.74898	14.57	535.43	
116	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.06	16.29	0.98	
117	11030704	沥青清漆		kg	6.426672	19.67	126.41	
118	11030904	沥青绝缘漆		kg	30.543661	20.14	615.15	
119	11111703	酚醛磁漆		kg	5.51	21.48	118.35	
120	11112503	调和漆		kg	0.6	12.4	7.44	
121	11112504	无光调和漆		kg	117.864962	12.4	1461.53	
122	11112504	无光调和漆		kg	0.56	12.4	6.94	
123	11112524	厚漆		kg	5.064012	8.58	43.45	
124	11452104	酒精		kg	10	9	90.00	
125	11452114	松香水		kg	11.716488	4.72	55.30	
126	12010103	汽油		kg	2064.362204	8.19	16907.13	
127	12010106	汽油	90#	kg	1	8.19	8.19	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	12030106	溶剂汽油		kg	41.305153	7.89	325.90	
129	12060317	清油		kg	16.310458	13.72	223.78	
130	12070109	电力复合脂		kg	227.440609	17.15	3900.61	
131	12300367	硬酯酸	一级	kg	4.246387	10.29	43.70	
132	12310335	硅胶		kg	0.2	222.96	44.59	
133	12413542	胶合剂		kg	36.956298	8.56	316.35	
134	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	129.45	12.43	1609.06	
135	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	2	1.72	3.44	
136	12430361	塑料粘胶带		盘	99.717345	3.14	313.11	
137	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1106.05311	1.8	1990.90	
138	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	505.93068	3.14	1588.62	
139	14010305	焊接钢管	DN70	m	26.986	23.9	644.97	
140	14010305	焊接钢管	DN32	m	193.7945	11.3	2189.88	
141	14010305	焊接钢管	DN40	m	5.9328	12.99	77.07	
142	14010305	焊接钢管	DN50	m	52.53	17.79	934.51	
143	14010305	焊接钢管	DN100	m	14.1007	37.09	522.99	
144	14010305	焊接钢管	DN25	m	909.5518	8.1	7367.37	
145	14010305	焊接钢管	DN20	m	8881.6591	5.6	49737.29	
146	14010305	焊接钢管	DN80	m	14.2243	28.14	400.27	
147	14030334	焊接钢管	DN70	m	41.2	23.9	984.68	
148	14030340	焊接钢管	DN100	m	61.8	37.09	2292.16	
149	14030346	焊接钢管	DN150	m	288.4	60.76	17523.18	
150	14312502	塑料软管		kg	74.74	15.78	1179.40	
151	14312509	塑料软管	dn6	m	290.1	1.89	548.29	
152	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	72.525	1.17	84.85	
153	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.1	1.17	0.12	
154	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	1332.248865	0.13	173.19	
155	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	136.43277	0.24	32.74	
156	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	29.069175	0.54	15.70	
157	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	0.88992	0.72	0.64	
158	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	7.8795	0.93	7.33	
159	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	8.5439	1.47	12.56	
160	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	2.133645	1.78	3.80	
161	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	46.625505	2	93.25	
162	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	28893.385	0.12	3467.21	
163	15271912	管接头	FST20	个	6653.47872	0.25	1663.37	
164	15271913	管接头	FST25	个	83.14026	0.33	27.44	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	15271914	管接头	FST32	个	26.65257	0.59	15.73	
166	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	2595.6	0.15	389.34	
167	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	2308.2	0.22	507.80	
168	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	28.1334	3.93	110.56	
169	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	7.07	187.63	1326.54	
170	22470111	Φ300白壳吸顶灯	C220V,15W	套	423.19	74.2	31400.70	
171	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,15W	套	133.32	55	7332.60	
172	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	24W	套	65.65	104.9	6886.69	
173	22470111	防潮吸顶灯	13W	套	99.99	58.6	5859.41	
174	22470111	壁灯	AC220V,LED, 13W	套	7.07	55	388.85	
175	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,12W	套	437.33	45	19679.85	
176	22470111	1.2米明装LED带罩支架	AC220V,18W	套	828.2	106.55	88244.71	
177	22470111	LED灯带	9.6w/m	套	891.9108	29.75	26534.35	
178	22470111	LED线型灯	AC220V,20W/米	套	614.7365	100.49	61774.87	
179	22470111	100宽LED线型灯	9.6w/m	套	581.76	54.52	31717.56	
180	22470111	600*600LED灯盘		套	4.04	110.21	445.25	
181	22470111	300*300防雾LED灯盘	AC220V,12W	套	828.2	39.23	32490.29	
182	22470111	双头明装斗胆灯	LED 2*10W	套	24.24	58	1405.92	
183	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	314.11	44.35	13930.78	
184	22470111	方向标志灯(双面单向不可调)		套	20.2	44.35	895.87	
185	22470111	安全出口标志灯		套	19.19	44.35	851.08	
186	22470111	多信息复合标志灯(双面)		套	54.54	44.35	2418.85	
187	22470111	楼层标志灯		套	46.46	44.35	2060.50	
188	22470111	消防应急照明灯具(室外灯具IP67)		套	33.33	44.35	1478.19	
189	22470111	疏散出口标志灯		套	47.47	44.35	2105.29	
190	22470111	消防应急照明灯具	6W	套	252.5	45.35	11450.88	
191	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	80.8	68	5494.40	
192	23210101	求助面板		套	2.04	36.04	73.52	
193	23230131	室外防水密闭型单联单控开关		只	2.04	19.52	39.82	
194	23230131	双联双控开关		只	818.04	17.34	14184.81	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
195	23230131	声控/触摸延时开关		只	92.82	34.32	3185.58	
196	23230131	复位开关面板		只	2.04	34.32	70.01	
197	23230131	双开多控中途开关		只	409.02	22.72	9292.93	
198	23230131	双联单控开关		只	124.44	13.88	1727.23	
199	23230131	三联单控开关		只	43.86	16.16	708.78	
200	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	454.92	12	5459.04	
201	23412504	三相五孔插座		套	1650.36	22.83	37677.72	
202	23412504	五孔插座		套	4102.44	16.86	69167.14	
203	23412504	单相柜式空调三孔插座		套	469.2	25.49	11959.91	
204	23412504	二三孔插座		套	55.08	19.01	1047.07	
205	23412504	防水五孔插座		套	171.36	22.64	3879.59	
206	24150703	瓷接头	双路	个	809.58	0.24	194.30	
207	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	182.835	17.15	3135.62	
208	24170303	相色带	20mm×20m	卷	2	2.4	4.80	
209	25010307	裸铜线	6mm2	kg	68	56.42	3836.56	
210	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.796	56.42	1342.57	
211	25010310	裸铜线	10mm2	m	4	7.72	30.88	
212	25010311	裸铜线	16mm2	m	35.1136	12.73	447.00	
213	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	23	58.91	1354.93	
214	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	2775.316	1.54	4273.99	
215	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2895.476	2.26	6543.78	
216	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	513.63953	2.26	1160.83	
217	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	39.7	3.24	128.63	
218	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	351.75	7.53	2648.68	
219	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	627.35625	13.23	8299.92	
220	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	6	19.03	114.18	
221	25110000	RTTZ-A-5x6mm2		m	145.44	71.33	10374.24	
222	25110000	WDZB-YJY-5x6mm2		m	1741.3814	37.71	65667.49	
223	25110000	WDZB-YJY-4x25+1x16mm2		m	57.7013	123.28	7113.42	
224	25110000	WDZB-YJY-5x16mm2		m	1266.8127	89.21	113012.36	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
225	25110000	WDZN-YJY-3x4mm2		m	948.3294	14.22	13485.24	
226	25110000	WDZB-YJY-3x10mm2		m	2511.2539	34.97	87818.55	
227	25110000	WDZBN-YJY-5x16mm2		m	30.3	89.21	2703.06	
228	25110000	WDZB-YJY-5x10mm2		m	66.054	55.37	3657.41	
229	25110000	WDZB-YJY- 4x35+1x16mm2		m	185.1633	161.43	29890.91	
230	25110000	WDZB-YJY- 4x50+1x25mm2		m	328.8156	221.7	72898.42	
231	25110000	WDZB-YJY- 4x95+1x50mm2		m	84.335	425.65	35897.19	
232	25110000	WDZB-YJY- 4x70+1x35mm2		m	118.5235	306.78	36360.64	
233	25110000	WDZB-YJY- 4x120+1x70mm2		m	199.3336	546.04	108844.12	
234	25430311	WDZB-BYJ-4mm2		m	2127.774	4.2	8936.65	
235	25430311	WDZB-BYJ-2.5mm2		m	232956.768	2.84	661597.22	
236	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	10256.6412	5.25	53847.37	
237	25430315	WDZB-BYJ-6mm2		m	128409.5295	7.23	928400.90	
238	25430315	BV-25mm2		m	472.5	23.44	11075.40	
239	25430319	花线	2×23/0.15	m	37.666	2.26	85.13	
240	26012501	非消防配电不锈钢桥架:MR-200*150		m	153.7851	118.92	18288.12	
241	26012501	非消防配电桥架:MR-200*100		m	1358.50875	67.36	91509.15	
242	26012501	非消防配电桥架:MR-100*100		m	118.55985	46.49	5511.85	
243	26012501	消防配电桥架:MR-200*100		m	69.19425	67.36	4660.92	
244	26012501	非消防配电桥架:MR-300*150		m	1102.1433	124.65	137382.16	
245	26060121	PC管	DN32	m	199.441	3.45	688.07	
246	26060121	PC管	DN25	m	622.138	1.9	1182.06	
247	26060121	PC管	DN20	m	49787.936	1.15	57256.13	
248	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN40	m	54.8887	9.92	544.50	
249	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN25	m	5491.3111	5.82	31959.43	
250	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	2625.5009	4.07	10685.79	
251	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	1080	12.28	13262.40	
252	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	2266	0.3	679.80	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
253	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	168	1.53	257.04	
254	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	157.5	0.29	45.68	
255	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	28893.385	0.1	2889.34	
256	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	1332.248865	0.1	133.22	
257	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	136.43277	0.25	34.11	
258	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	29.069175	0.25	7.27	
259	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	0.88992	0.37	0.33	
260	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	7.8795	0.37	2.92	
261	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	8.4975	0.61	5.18	
262	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	2.133645	0.65	1.39	
263	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	46.166705	0.98	45.24	
264	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	446.335153	1.54	687.36	
265	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	816.765884	2.06	1682.54	
266	26064309	紧定式直管接头	Φ40	个	6.996977	4.5	31.49	
267	26064335	紧定式弯管接头	Φ40	个	1.151064	6.71	7.72	
268	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	1421.065456	0.83	1179.48	
269	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	145.528288	1.23	179.00	
270	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	31.00712	1.79	55.50	
271	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	0.949248	2.1	1.99	
272	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	8.4048	3.1	26.05	
273	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	4.0479	3.98	16.11	
274	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	2.133645	4.74	10.11	
275	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	46.166705	9.12	421.04	
276	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	4.4496	3.98	17.71	
277	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	410.790162	0.9	369.71	
278	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	823.696665	1.29	1062.57	
279	26065309	紧定式锁母	Φ40	个	8.233305	2.89	23.79	
280	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	322.911	7.55	2437.98	
281	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	20.2	22.18	448.04	
282	26090309	铝接线端子	95mm2	个	165.44	2.57	425.18	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	872.9	1.29	1126.04	
284	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	812	1.72	1396.64	
285	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	253.75	2.43	616.61	
286	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2939.8425	3.33	9789.68	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	186.88	4.23	790.50	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	225.6	2.14	482.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍电气工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	165.44	8.58	1419.48	
290	26093511	分等电位联结端子箱		个	478.38	20.22	9672.84	
291	26093512	总等电位联结端子箱		个	4	42.04	168.16	
292	26110101	暗装接线盒		只	12345.06	1.98	24443.22	
293	26110101	暗装开关盒		只	1945.14	1.83	3559.61	
294	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	157.54704	3.93	619.16	
295	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	308.346591	1.46	450.19	
296	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	209.820923	5.77	1210.67	
297	26250343	固定卡子	3×80	个	214.24	2.49	533.46	
298	26250350	接地卡子		个	329.6	1.9	626.24	
299	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	20.6	3.47	71.48	
300	26250703	电缆吊挂	3×50	套	85.258871	8.45	720.44	
301	31110301	棉纱头		kg	818.199468	5.57	4557.37	
302	31110307	塑料手套		副	218.4	3.43	749.11	
303	31130106	其它材料费		元	6389.665704	1	6389.67	
304	31130108	校验材料费		元	12.07	0.86	10.38	
305	31150101	水		m3	34.943114	4.42	154.45	
306	31150301	电		kW·h	422.15814	0.67	282.85	
307	31170103	标志牌		个	478.459539	0.16	76.55	
308	31170104	标志牌	塑料扁形	个	22	0.16	3.52	
309	55490331	电缆分支箱		台	20	470.81	9416.20	
合　计							4693892.29	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1433319.06	0.00
1.1	人工费	336267.68	
1.2	材料费	880632.39	
1.3	施工机具使用费	7967.75	
1.4	企业管理费	161476.10	
1.5	利润	46975.11	
2	措施项目	92216.36	0.00
2.1	单价措施项目费	33400.89	0.00
2.2	总价措施项目费	58815.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28161.02	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	44545.64	—
5	税金	141307.30	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1711388.36	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 智能化预埋			1	1424862.06	1424862.06	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架XQJ-C-400x150mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	2451.69	208.93	512231.59	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	35.85	28.94	1037.50	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	23952.63	10.80	258688.40	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	3186.8	16.11	51339.35	0.00
5	030502007001	2芯皮线光纤	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	19525.4	4.25	82982.95	0.00
本页小计							906279.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502007002	4芯室内单模光缆	4芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	485.6	6.18	3001.01	0.00
7	030502007003	8芯室内单模光缆	8芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	2964.3	10.35	30680.51	0.00
8	030502005001	六类非屏蔽4对室内线缆	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	28555.6	6.96	198746.98	0.00
9	030411004001	配线	1.名称:RVVP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	6311.7	4.54	28655.12	0.00
10	030411004002	配线	1.名称:RVV3x1.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	1463.8	6.08	8899.90	0.00
11	030411004003	配线	1.名称:RVV2x2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	5964.12	8.20	48905.78	0.00
本页小计							318889.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004004	配线	1.名称:RVSP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2866.7	9.45	27090.32	0.00
13	030411004005	配线	1.名称:RVSP2x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	3896.4	4.85	18897.54	0.00
14	030411004006	配线	1.名称:ZR-RVVP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	2000	8.34	16680.00	0.00
15	030502001001	宿舍多媒体箱	1.名称:宿舍多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	405	162.40	65772.00	0.00
16	030502001002	活动室多媒体箱	1.名称:活动室多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	2	162.40	324.80	0.00
17	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	2568.42	22.26	57173.03	0.00
18	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	1624	8.47	13755.28	0.00
			A.2 其他		**1**	**8457.00**	**8457.00**	**0.00**
19	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	8457.00	8457.00	0.00
分部分项合计							1433319.06	0.00
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	15361.66	15361.66	0.00
21	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	18039.23	18039.23	0.00
单价措施合计							33400.89	0.00
本页小计							241550.86	0.00
合　　计							1466719.95	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	28161.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	22000.80			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3080.11			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3080.11			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1100.04			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	366.68			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	16133.92			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	11733.76			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	440.02			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	880.03			0.04～0.08%
合　计					58815.47			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44545.64	100	44545.64
1.1	社会保险费		1525535.42	2.4	36612.85
1.2	住房公积金		1525535.42	0.42	6407.25
1.3	环境保护税		1525535.42	0.1	1525.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1570081.06	9	141307.30
合　计					185852.94

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	9975.118928	1	9975.12	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	20.252448	6	121.51	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.32265	3.454	1.11	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	205.4736	3.454	709.71	
5	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	565.0524	3.56	2011.59	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	31.5	3.56	112.14	
7	01210101	角钢		kg	1926.315	3.157	6081.38	
8	02270131	破布		kg	46.39705	6	278.38	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	2574.2745	0.58	1493.08	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	366	0.86	314.76	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1272.292531	1.1	1399.52	
12	03070110	膨胀螺栓	M8	套	1660.56	0.3	498.17	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	4.90338	1.29	6.33	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	4.90338	11.58	56.78	
15	03270104	铁砂布	2#	张	92.46312	0.86	79.52	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	84.015947	5.95	499.89	
17	03411302	焊锡		kg	26.019092	36.87	959.32	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.883322	51.45	148.35	
19	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	57.1112	5.56	317.54	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	91.864374	5.56	510.77	
21	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	186.263821	17.15	3194.42	
22	03652421	锯条		根	669.64235	0.19	127.23	
23	03652422	钢锯条		根	86.377872	0.21	18.14	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	14250.882547	0.334	4759.79	
25	04030107	中砂		t	90.687434	174.82	15853.98	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	38.850228	14.57	566.05	
27	11030306	酚醛防锈漆		kg	36.77535	14.57	535.82	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.22227	19.67	4.37	
29	11112504	无光调和漆		kg	29.588198	12.4	366.89	
30	11452114	松香水		kg	9.246312	4.72	43.64	
31	12010103	汽油		kg	221.76231	8.19	1816.23	
32	12030106	溶剂汽油		kg	10.138139	7.89	79.99	
33	12060317	清油		kg	11.095574	13.72	152.23	
34	12070109	电力复合脂		kg	27.77679	17.15	476.37	
35	12430361	塑料粘胶带		盘	239.51913	3.14	752.09	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	14030303	SC管	DN32	m	36.9255	11.3	417.26	
37	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	5.538825	0.54	2.99	
38	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	3613.4	0.12	433.61	
39	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	551.63025	13.23	7298.07	
40	25253501	8芯室内单模光缆		m	3023.586	7.36	22253.59	
41	25253501	4芯室内单模光缆		m	495.312	3.25	1609.76	
42	25253501	2芯皮线光纤		m	19915.908	1.75	34852.84	
43	25430314	RVSP4x1.0mm2		m	3096.036	7.39	22879.71	
44	25430314	RVSP2x1.0mm2		m	4208.112	3.36	14139.26	
45	25430314	ZR-RVVP4x1.0mm2		m	2160	6.36	13737.60	
46	25430314	RVVP2x1.0mm2		m	6816.636	3.05	20790.74	
47	25430314	RVV3x1.5mm2		m	1580.904	4.25	6718.84	
48	25430314	RVV2x2.5mm2		m	6441.2496	6.47	41674.88	
49	25430507	六类非屏蔽4对室内线缆		m	29126.712	4.84	140973.29	
50	26012501	弱电桥架XQJ-C-400x150mm		m	2463.94845	131.37	323688.91	
51	26060331	扣压式镀锌电线管	DN20	m	24671.2089	4.05	99918.40	
52	26060331	扣压式镀锌电线管	DN25	m	3282.404	5.78	18972.30	
53	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3613.4	0.1	361.34	
54	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	5.538825	0.25	1.38	
55	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	4194.105513	1.01	4236.05	
56	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	488.21776	1.39	678.62	
57	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	5.90808	1.79	10.58	
58	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	3700.681335	0.81	2997.55	
59	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	492.3606	1.1	541.60	
60	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2574.2745	3.33	8572.33	
61	26110101	86型钢制接线盒		只	1656.48	1.98	3279.83	
62	31110301	棉纱头		kg	95.638984	5.57	532.71	
63	31130106	其它材料费		元	102.312	1	102.31	
64	31130106	其它材料费		元	807.427242	1	807.43	
65	31150101	水		m3	16.89828	4.42	74.69	
66	31150301	电		kW·h	414.33561	0.67	277.60	
67	34130226	活动室多媒体箱		个	2	106.47	212.94	
68	34130226	宿舍多媒体箱		个	405	106.47	43120.35	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	468846.64	0.00
1.1	人工费	141312.93	
1.2	材料费	233489.73	
1.3	施工机具使用费	6441.40	
1.4	企业管理费	67810.81	
1.5	利润	19791.78	
2	措施项目	23403.68	0.00
2.1	单价措施项目费	10639.11	0.00
2.2	总价措施项目费	12764.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6111.71	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	9667.62	—
5	税金	45172.61	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		547090.55	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F7排风系统			1	408289.27	408289.27	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:圆形 4.规格:D(b)≤320mm 5.接口形式:联合咬口	m2	323.6	239.24	77418.06	0.00
2	030703019001	柔性接口	1.名称:150~200mm不燃软接	m2	55.65	147.60	8213.94	0.00
3	031201003001	金属结构刷油	1.除锈：手工除锈 2.刷油：环保防锈漆底漆两遍和色漆两遍 3.含设备、风管、阀部件支吊架及法兰	kg	342.69	2.80	959.53	0.00
4	030404033001	静音排风机	1.名称:静音排风机,FV-18NS3C,风量500m³/h,全压180Pa,功率60W,噪声29dB(A),220V-50Hz（含防虫网） 2.安装方式:吊装 3.减振底座形式、数量:减震垫安装 4.支架形式:吊筋制作安装 5.含电机检查接线	台	7	1920.96	13446.72	0.00
5	030404033002	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:900m³/h 全压:290Pa,功率:140W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	24	1018.64	24447.36	0.00
6	030404033003	天花板管道式换气扇	1.名称:吸顶式通风器 风量:100m³/h 全压:100Pa,功率:15W(220V) 自带止回阀 2.安装方式:吊装 3.含电机检查接线	台	788	270.83	213414.04	0.00
7	030404033004	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:1000m³/h 功率:100W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	11	285.81	3143.91	0.00
8	030404033005	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:300m³/h 功率:30W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	60	244.99	14699.40	0.00
本页小计							355742.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404033006	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:200m³/h 功率:20W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	1	241.43	241.43	0.00
10	030404033007	墙壁式排气扇	1.名称:墙壁式排气扇 风量:100m³/h 功率:10W(220V) 2.安装方式:壁装 3.含电机检查接线	台	1	237.89	237.89	0.00
11	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 φ160mm 2.含支吊架制安	个	409	96.19	39341.71	0.00
12	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 φ120mm 2.含支吊架制安	个	12	88.96	1067.52	0.00
13	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管止回 阀320x200mm 2.含支吊架制安	个	24	202.41	4857.84	0.00
14	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风 口800x250mm	个	24	207.05	4969.20	0.00
15	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风 口 φ120mm	个	12	152.56	1830.72	0.00
		A.2 其他			1	60557.37	60557.37	0.00
16	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	7259.67	7259.67	0.00
17	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	1714.77	1714.77	0.00
18	031002003001	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN100(φ114x4.0) 2.含套管防水填料	个	71	87.78	6232.38	0.00
19	031002003002	分体空调套管	1.名称、类型:钢套管DN65(φ76x4.0) 2.含套管填料	个	350	43.58	15253.00	0.00
20	031002003003	分体空调套管	1.名称、类型:PVC穿墙套管DN75 2.含套管填料	个	791	38.05	30097.55	0.00
分部分项合计							468846.64	0.00
21	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	4763.86	4763.86	0.00
22	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	5875.25	5875.25	0.00
单价措施合计							10639.11	0.00
本页小计							123742.79	0.00
合　　计							479485.75	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6111.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4774.77			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	668.47			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	668.47			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	238.74			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	79.58			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	3501.50			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	2546.55			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	95.50			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	190.99			0.04～0.08%
合　计					12764.57			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9667.62	100	9667.62
1.1	社会保险费		331082.90	2.4	7945.99
1.2	住房公积金		331082.90	0.42	1390.55
1.3	环境保护税		331082.90	0.1	331.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	501917.94	9	45172.61
合　计					54840.23

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	4226.502084	1	4226.50	
2	50	风管止回阀320x200mm		个	24	141.32	3391.68	
3	50	防雨百叶风 口800x250mm		个	24	137	3288.00	
4	50	单层百叶风口Φ120mm		个	12	82.51	990.12	
5	50	70° 防火阀Φ160mm		个	409	40.5	16564.50	
6	50	70° 防火阀Φ120mm		个	12	33.27	399.24	
7	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	94.84716	3.454	327.60	
8	01130141	扁钢	＜-59	kg	708.5904	3.56	2522.58	
9	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	100	3.56	356.00	
10	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	28.83276	3.184	91.80	
11	01270101	型钢		kg	535.6	3.213	1720.88	
12	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	10.017	3.792	37.98	
13	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	28.4	3.792	107.69	
14	01290453	热镀锌钢板	δ0.5mm	m2	368.2568	15.6	5744.81	
15	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	216.7945	7.72	1673.65	
16	02270112	150~200mm不燃软接		m2	63.9975	55.89	3576.82	
17	02270131	破布		kg	51.044035	6	306.26	
18	02290507	油浸麻丝		kg	113.487	8.4	953.29	
19	03011002	铁铆钉		kg	3.8955	5.15	20.06	
20	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	374.64	0.27	101.15	
21	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	112	0.3	33.60	
22	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	3038.6	0.56	1701.62	
23	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	105.8016	0.67	70.89	
24	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	288	0.22	63.36	
25	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	7157	0.64	4580.48	
26	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	713	0.86	613.18	
27	03070126	膨胀螺栓	M12	套	64.72	1.03	66.66	
28	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	374.64	0.86	322.19	
29	03210211	砂轮片	Φ400	片	4.8616	11.58	56.30	
30	03270104	铁砂布	2#	张	17.735321	0.86	15.25	
31	03410200	电焊条		kg	7.1	5.95	42.25	
32	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	14.9912	5.95	89.20	
33	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	1.33	5.95	7.91	
34	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	8.455	5.95	50.31	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03430900	焊锡丝		kg	8.92	42.88	382.49	
36	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.784	51.45	91.79	
37	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.55	5.56	14.18	
38	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	26.76	2.57	68.77	
39	03652422	钢锯条		根	46.35	0.21	9.73	
40	03652906	钢丝刷子		把	0.514035	1.54	0.79	
41	04010611	水泥	32.5级	kg	47.357	0.334	15.82	
42	04010611	水泥	32.5级	kg	507.745	0.334	169.59	
43	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.230759	14.57	105.35	
44	11112503	调和漆		kg	5.14035	12.4	63.74	
45	12010103	汽油		kg	20.101637	8.19	164.63	
46	12070109	电力复合脂		kg	1.784	17.15	30.60	
47	12370305	氧气		m3	34.29635	2.83	97.06	
48	12370335	乙炔气		kg	13.649	15.44	210.74	
49	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	35.68	12.43	443.50	
50	13013509	石棉绒		kg	237.025	2.4	568.86	
51	14010332	焊接钢管	DN80	m	106.75	28.14	3003.95	
52	14010332	PVC	DN80	m	241.255	10	2412.55	
53	14010335	焊接钢管	DN100	m	21.655	37.09	803.18	
54	14210106	金属软管	Φ20	m	1115	2.5	2787.50	
55	15130505	金属软管活接头	Φ20	套	1819.68	2.5	4549.20	
56	24150703	瓷接头	双路	个	918.76	0.24	220.50	
57	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	53.52	7.86	420.67	
58	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	53.52	58.91	3152.86	
59	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	544.12	2.26	1229.71	
60	31110301	棉纱头		kg	0.84	5.57	4.68	
61	31130106	其它材料费		元	29.95	1	29.95	
62	31130106	其它材料费		元	138.56	1	138.56	
63	31150301	电		kW·h	178.4	0.67	119.53	
64	50350103	墙壁式排气扇 风量:200m3/h 功率:20W(220V)		台	1	124.2	124.20	
65	50350103	静音排风机,FV-18NS3C,风量500m3/h,全压180Pa,功率60W,噪声29dB(A) ,220V-50Hz		台	7	1247.42	8731.94	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	50350103	墙壁式排气扇 风量:100m3/h 功率:10W(220V)		台	1	120.66	120.66	
67	50350103	墙壁式排气扇 风量:300m3/h 功率:30W(220V)		台	60	127.76	7665.60	
68	50350103	吸顶式通风器 风量:900m3/h 全压:290Pa,功 率:140W(220V) 自带止回阀		台	24	901.41	21633.84	
69	50350103	吸顶式通风器 风量:100m3/h 全压:100Pa,功率:15W (220V) 自带止回阀		台	788	153.6	121036.80	
70	50350103	墙壁式排气扇 风量:1000m3/h 功率:100W(220V)		台	11	168.58	1854.38	
合　计							236591.73	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3030321.43	0.00
1.1	人工费	785887.66	
1.2	材料费	1755805.08	
1.3	施工机具使用费	32737.00	
1.4	企业管理费	345863.07	
1.5	利润	110028.68	
2	措施项目	269151.70	0.00
2.1	单价措施项目费	141943.85	0.00
2.2	总价措施项目费	127207.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60907.50	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	96344.62	—
5	税金	305623.60	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3701441.35	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 给水系统			1	1015832.45	1015832.45	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	154.37	174.67	26963.81	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	355.86	142.74	50795.46	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	320.93	115.43	37044.95	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	637.68	96.56	61574.38	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	319.83	85.04	27198.34	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	33.97	61.19	2078.62	0.00
本页小计							205655.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN65(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	272.47	52.91	14416.39	0.00
8	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN32(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	91.75	30.29	2779.11	0.00
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN25(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	3194.17	27.48	87775.79	0.00
10	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	3012.82	23.61	71132.68	0.00
11	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	2558.31	23.34	59710.96	0.00
12	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 2.管径:DN40~DN200 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	19.19	1824.62	35014.46	0.00
13	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 2.管径:DN20~DN32 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	20.62	2157.59	44489.51	0.00
14	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1249.66	16.64	20794.34	0.00
本页小计							336113.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1249.66	1.75	2186.91	0.00
16	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	4	1974.08	7896.32	0.00
17	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	6	1777.17	10663.02	0.00
18	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	14	1411.77	19764.78	0.00
19	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	409	420.38	171935.42	0.00
20	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器） 2.规格、压力等级:DN100,阀后压力:0.40MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	4	2623.66	10494.64	0.00
本页小计							222941.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN65,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	8	2299.01	18392.08	0.00
22	031003001001	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	268	194.62	52158.16	0.00
23	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	492.43	984.86	0.00
24	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN65 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	436.89	873.78	0.00
25	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	642.55	1285.10	0.00
26	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2	500.45	1000.90	0.00
27	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN25 2.阀体材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	12	147.81	1773.72	0.00
28	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	7	735.97	5151.79	0.00
29	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	15	612.94	9194.10	0.00
30	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	18	529.51	9531.18	0.00
31	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	67	186.58	12500.86	0.00
32	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	9	142.71	1284.39	0.00
33	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	410	62.47	25612.70	0.00
34	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	8	170.40	1363.20	0.00
本页小计							141106.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	1	483.21	483.21	0.00
36	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN80	个	3	558.77	1676.31	0.00
37	030413002001	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	4570.46	11.44	52286.06	0.00
38	030413002002	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN32	m	68.12	17.31	1179.16	0.00
39	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	109.90	439.60	0.00
40	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	4	105.28	421.12	0.00
41	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	24	81.15	1947.60	0.00
42	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	8	76.53	612.24	0.00
43	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	8	57.53	460.24	0.00
44	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	114	42.79	4878.06	0.00
45	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	75	41.50	3112.50	0.00
46	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	409	35.00	14315.00	0.00
47	031002003009	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	818	34.48	28204.64	0.00
		A.2 热水系统（管道预埋）			**1**	**407154.18**	**407154.18**	**0.00**
48	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	24.46	142.74	3491.42	0.00
本页小计							113507.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	436.1	115.43	50339.02	0.00
50	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	451.72	96.56	43618.08	0.00
51	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	365.9	85.04	31116.14	0.00
52	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	248.08	70.93	17596.31	0.00
53	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	256.01	61.19	15665.25	0.00
54	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	113	50.50	5706.50	0.00
本页小计							164041.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031001003014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	12.2	47.89	584.26	0.00
56	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN20(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	717.41	25.40	18222.21	0.00
57	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:专用热水PP-R塑料管,DN15(含管件) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	1045.5	24.64	25761.12	0.00
58	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度32~40mm 2.管径:DN15~DN80 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	25.05	1709.85	42831.74	0.00
59	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	788.47	16.64	13120.14	0.00
60	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	788.47	1.75	1379.82	0.00
61	031003001006	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	160	156.53	25044.80	0.00
62	031003001007	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN15,阀后压力:0.20MPa 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	23	133.24	3064.52	0.00
63	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	612.94	1225.88	0.00
64	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.阀体材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	529.51	1059.02	0.00
本页小计							132293.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031003001008	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	31	186.58	5783.98	0.00
66	031003001009	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	5	142.71	713.55	0.00
67	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	2	90.32	180.64	0.00
68	031003001011	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	39	62.47	2436.33	0.00
69	031003001012	螺纹阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	192	44.58	8559.36	0.00
70	031003001013	螺纹阀门	1.类型:球阀DN15 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	27	37.14	1002.78	0.00
71	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	47	170.40	8008.80	0.00
72	031003010003	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN65	个	2	483.21	966.42	0.00
73	031003010004	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN50	个	2	422.29	844.58	0.00
74	031003010005	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN40	个	30	400.73	12021.90	0.00
75	031003010006	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN32	个	5	359.71	1798.55	0.00
76	030413002003	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	1050.6	11.44	12018.86	0.00
77	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN125 2.含套管防水填料	个	2	105.28	210.56	0.00
78	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	86.10	344.40	0.00
79	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	2	71.54	143.08	0.00
80	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	10	57.53	575.30	0.00
81	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	10	42.79	427.90	0.00
本页小计							56036.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	235	36.44	8563.40	0.00
83	031002003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	411	35.00	14385.00	0.00
84	031002003017	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	822	34.48	28342.56	0.00
		A.3 排水系统			**1**	**1337037.58**	**1337037.58**	**0.00**
85	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De110（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1037.47	86.39	89627.03	0.00
86	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1417.19	110.67	156840.42	0.00
87	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1490.8	79.15	117996.82	0.00
88	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	726.91	65.27	47445.42	0.00
89	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De40（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	484.4	63.37	30696.43	0.00
本页小计							493897.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1509.76	79.15	119497.50	0.00
91	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:过道、阳台排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	115.5	65.27	7538.69	0.00
92	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	406	576.54	234075.24	0.00
93	031004006002	大便器	1.材质:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	4	985.32	3941.28	0.00
94	031004003001	洗脸盆	1.材质:无障碍陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	4	794.67	3178.68	0.00
95	031004006003	大便器	1.材质:蹲式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大便器延时自闭器等五金配件	组	36	446.26	16065.36	0.00
96	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	812	506.69	411432.28	0.00
97	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	12	470.89	5650.68	0.00
98	031004014001	排水管阻火圈DN50～250mm以内	1.名称:排水管阻火圈DN50～250mm以内	个	411	37.67	15482.37	0.00
99	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头DN20	个	96	21.04	2019.84	0.00
本页小计							818881.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN100	个	12	37.72	452.64	0.00
101	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN75	个	12	35.37	424.44	0.00
102	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:卫生间地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	814	53.88	43858.32	0.00
103	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:网框式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	144	47.56	6848.64	0.00
104	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	43	109.90	4725.70	0.00
105	031002003019	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	230	81.15	18664.50	0.00
106	031002003020	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	10	57.53	575.30	0.00
		A.4 雨水系统			**1**	**229188.42**	**229188.42**	**0.00**
107	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1179.14	110.67	130495.42	0.00
108	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	616.83	79.15	48822.09	0.00
109	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE单层排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	43.05	65.27	2809.87	0.00
110	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN100	个	57	106.47	6068.79	0.00
本页小计							263745.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:直通式地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	123	47.66	5862.18	0.00
112	031002003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	58	109.90	6374.20	0.00
113	031002003022	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	231	81.15	18745.65	0.00
114	031002003023	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	174	57.53	10010.22	0.00
		A.5 空调冷凝水系统			**1**	**27631.84**	**27631.84**	**0.00**
115	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管De50（含管件） 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	945.46	19.45	18389.20	0.00
116	031002003024	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	216	42.79	9242.64	0.00
		A.6 其他			**1**	**13476.96**	**13476.96**	**0.00**
117	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	13476.96	13476.96	0.00
分部分项合计							3030321.43	0.00
118	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	46986.63	46986.63	0.00
119	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	94957.22	94957.22	0.00
单价措施合计							141943.85	0.00
本页小计							224044.90	0.00
合　　计							3172265.28	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	60907.50			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	47583.98			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6661.76			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6661.76			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	2379.20			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	793.07			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	34894.92			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	25378.12			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	951.68			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1903.36			0.04～0.08%
合　计					127207.85			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96344.62	100	96344.62
1.1	社会保险费		3299473.13	2.4	79187.36
1.2	住房公积金		3299473.13	0.42	13857.79
1.3	环境保护税		3299473.13	0.1	3299.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3395817.75	9	305623.60
合　计					401968.22

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	30777.3213	1	30777.32	
2	50	PP-R给水管管件	25	个	958.251	1	958.25	
3	50	专用热水PP-R塑料管管件	15	个	282.285	1.1	310.51	
4	50	87式雨水斗DN100		个	57	106.47	6068.79	
5	50	PP-R给水管管件	65	个	103.5386	3.96	410.01	
6	50	PP-R给水管管件	32	个	28.4425	1.1	31.29	
7	50	PP-R给水管管件	20	个	873.7178	0.9	786.35	
8	50	PP-R给水管管件	15	个	690.7437	0.85	587.13	
9	50	专用热水PP-R塑料管管件	20	个	208.0489	1.86	386.97	
10	0811110	HDPE双层静音管	De50	m	702.92197	20.47	14388.81	
11	0811110	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De50	m	153.31785	20.47	3138.42	
12	0811110	HDPE双层静音管	De40	m	468.4148	18.5	8665.67	
13	0811111	HDPE双层静音管	De75	m	1435.6404	22.3	32014.78	
14	0811111	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De75	m	2047.90617	22.3	45668.31	
15	0811112	HDPE双层静音管	De110	m	1207.44588	33.94	40980.71	
16	0811112	高密度聚乙烯HDPE单层排水管	De110	m	1004.62728	33.94	34097.05	
17	0811120	HDPE双层静音管管件	De50	个	655.67282	4.08	2675.15	
18	0811120	HDPE双层静音管管件	De40	个	436.9288	4.08	1782.67	
19	0811120	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De50	个	143.0121	4.08	583.49	
20	0811121	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De75	个	2288.21084	4.61	10548.65	
21	0811121	HDPE双层静音管管件	De75	个	1604.1008	4.61	7394.90	
22	0811122	高密度聚乙烯HDPE单层排水管管件	De110	个	1341.86132	6.76	9070.98	
23	0811122	HDPE双层静音管管件	De110	个	1612.76222	6.76	10902.27	
24	0811130	G1/2安装片(不锈钢)		个	3368.46575	14.69	49482.76	
25	0811135	G1/2螺纹杆(不锈钢)	100mm	个	3368.46575	2.44	8219.06	
26	0811140	管卡子(不锈钢)		个	3368.46575	10.78	36312.06	
27	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	11.55	3.454	39.89	
28	01130141	扁钢	＜-59	kg	214.21366	3.56	762.60	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	37.726	3.184	120.12	
30	01270101	型钢		kg	2160.4178	3.213	6941.42	
31	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	45.2	3.792	171.40	
32	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
33	01430509	铜丝	16#	kg	32.48	54.03	1754.89	
34	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	12.18	16.29	198.41	
35	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	65.405433	7.72	504.93	
36	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	33.02	5.57	183.92	
37	02270131	破布		kg	191.314533	6	1147.89	
38	02290103	线麻		kg	16.819	10.29	173.07	
39	02290507	油浸麻丝		kg	410.169	8.4	3445.42	
40	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	636.272	0.76	483.57	
41	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	169.332	0.81	137.16	
42	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	1144.12232	0.33	377.56	
43	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1071.2	1.35	1446.12	
44	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	297.45	1.84	547.31	
45	03050911	精制六角螺栓		kg	13.838903	4.82	66.70	
46	03070110	膨胀螺栓	M8	套	8.24	0.3	2.47	
47	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	421.17569	3	1263.53	
48	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	448.18704	2.74	1228.03	
49	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	636.272	0.69	439.03	
50	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	169.332	0.86	145.63	
51	03090103	螺母		kg	28.961827	6.17	178.69	
52	03090207	精制六角螺母	M8	十个	11.33	0.6	6.80	
53	03130304	钢垫圈		kg	11.433909	4.97	56.83	
54	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	11.33	0.01	0.11	
55	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	169.332	0.11	18.63	
56	03210211	砂轮片	Φ400	片	16.386565	11.58	189.76	
57	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.917159	3.26	2.99	
58	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	47.6528	8.66	412.67	
59	03270104	铁砂布	2#	张	172.315517	0.86	148.19	
60	03270202	砂纸		张	241.98	0.94	227.46	
61	03410200	电焊条		kg	11.3	5.95	67.24	
62	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
63	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	52.75333	5.95	313.88	
64	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	61.734958	5.95	367.32	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	44.1	5.56	245.20	
66	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	47.9749	5.56	266.74	
67	03652422	钢锯条		根	2902.117343	0.21	609.44	
68	03652906	钢丝刷子		把	3.057195	1.54	4.71	
69	04010611	水泥	32.5级	kg	1467.989953	0.334	490.31	
70	04010611	水泥	32.5级	kg	4708.353004	0.334	1572.59	
71	04030102	黄砂		m3	0.570676	276.5	157.79	
72	04030102	黄砂		m3	7.721378	276.5	2134.96	
73	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.570676	384.69	219.53	
74	04135500	标准砖	240×115×53	百块	70.72	60.18	4255.93	
75	05030600	普通木成材		m3	0.224194	2219.71	497.65	
76	10090315	塑料角弯		个	4	4.29	17.16	
77	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	43.004543	14.57	626.58	
78	11112524	厚漆		kg	86.283482	8.58	740.31	
79	11112525	铅油		kg	0.08	14.58	1.17	
80	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	33.2244	10.72	356.17	
81	11590914	硅酮密封胶		L	127.4	45	5733.00	
82	11593504	油灰		kg	306.6	1.29	395.51	
83	12010103	汽油		kg	99.613528	8.19	815.83	
84	12050311	机油		kg	91.7508	10.72	983.57	
85	12050313	机油	6～7#	kg	5.156469	10.72	55.28	
86	12060317	清油		kg	1.517288	13.72	20.82	
87	12060334	防腐油		kg	40.6	5.15	209.09	
88	12310308	丙酮		kg	50.30933	5.15	259.09	
89	12310331	漂白粉		kg	13.942381	3.43	47.82	
90	12370305	氧气		m3	64.065022	2.83	181.30	
91	12370335	乙炔气		kg	24.648974	15.44	380.58	
92	12410101	粘结剂		kg	562.089	15.44	8678.65	
93	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	816.747	12.86	10503.37	
94	13013509	石棉绒		kg	856.693	2.4	2056.06	
95	13120503	泡沫橡塑		m3	66.8058	1057.28	70632.44	
96	13590312	阻火圈	DN50～250	个	411	15.97	6563.67	
97	14010317	焊接钢管	DN32	m	500.2	11.3	5652.26	
98	14010320	焊接钢管	DN40	m	250.1	12.99	3248.80	
99	14010323	焊接钢管	DN50	m	179.775	17.7	3182.02	
100	14010332	焊接钢管	DN80	m	104.31	28.14	2935.28	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	14010332	焊接钢管	DN65	m	22.875	23.9	546.71	
102	14010335	焊接钢管	DN100	m	62.83	37.09	2330.36	
103	14010341	焊接钢管	DN150	m	179.95	60.76	10933.76	
104	14010341	焊接钢管	DN125	m	4.27	45.63	194.84	
105	14040103	不锈钢管	DN15	m	12.444	8.59	106.89	
106	14040103	不锈钢管	DN20	m	115.26	11.72	1350.85	
107	14040103	不锈钢管	DN32	m	253.0416	24.42	6179.28	
108	14040103	不锈钢管	DN50	m	1111.188	38.5	42780.74	
109	14040103	不锈钢管	DN40	m	699.4446	32.51	22738.94	
110	14040103	不锈钢管	DN25	m	295.7796	16.15	4776.84	
111	14040103	不锈钢管	DN80	m	387.9264	77.25	29967.31	
112	14040103	不锈钢管	DN100	m	157.4574	104.23	16411.78	
113	14040103	不锈钢管	DN65	m	772.1706	52.78	40755.16	
114	14210102	不锈钢波纹管	DN65	个	1	365.15	365.15	
115	14210102	不锈钢波纹管	DN80	个	3	418.9	1256.70	
116	14310377	PVC-U塑料排水管	de50	m	930.33264	4.54	4223.71	
117	14310379	HDPE三层单叶片螺旋管	de110	m	883.92444	38.15	33721.72	
118	14311503	PP-R给水管	32	m	93.585	7.29	682.23	
119	14311503	专用热水PP-R塑料管	15	m	1066.41	4.16	4436.27	
120	14311503	专用热水PP-R塑料管	20	m	731.7582	4.67	3417.31	
121	14311503	PP-R给水管	20	m	3073.0764	3.19	9803.11	
122	14311503	PP-R给水管	25	m	3258.0534	4.7	15312.85	
123	14311503	PP-R给水管	15	m	2609.4762	2.95	7697.95	
124	14311503	PP-R给水管	65	m	277.9194	27.96	7770.63	
125	15021105	镀锌活接头	DN15	个	50.5	3.89	196.45	
126	15021106	镀锌活接头	DN20	个	355.52	4.7	1670.94	
127	15021107	镀锌活接头	DN25	个	791.84	7.42	5875.45	
128	15021108	镀锌活接头	DN32	个	2.02	9.36	18.91	
129	15021109	镀锌活接头	DN40	个	14.14	12.07	170.67	
130	15021110	镀锌活接头	DN50	个	98.98	18.6	1841.03	
131	15021307	镀锌管箍	DN25	个	111.1	1.93	214.42	
132	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	55.55	1.66	92.21	
133	15022307	镀锌弯头	DN25	个	55.55	2.7	149.99	
134	15090705	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN15	个	19.9714	3.2	63.91	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	130.176	3.85	501.18	
136	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	283.60044	6.08	1724.29	
137	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN32	个	199.20824	9.07	1806.82	
138	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN40	个	490.98268	11.22	5508.83	
139	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	709.1994	19.07	13524.43	
140	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	321.73775	36.59	11772.38	
141	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	148.70512	39.81	5919.95	
142	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	41.37116	54.8	2267.14	
143	15230307	PVC-U塑料排水管管件	de50	个	427.34792	1.6	683.76	
144	15230309	HDPE三层单叶片螺旋管管件	de110	个	1180.64086	11.5	13577.37	
145	15370707	单管卡子	DN25	个	76.31368	0.68	51.89	
146	15370710	单管卡子	DN50	个	51.10448	1.24	63.37	
147	15410715	不锈钢波纹管	DN32	个	5	257.52	1287.60	
148	15410715	不锈钢波纹管	DN40	个	30	298.54	8956.20	
149	15410716	不锈钢波纹管	DN50	个	2	312	624.00	
150	15410717	不锈钢波纹管	DN65	个	2	365.15	730.30	
151	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	51.8735	3.27	169.63	
152	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	413.09	61.66	25471.13	
153	16150505	自动排气阀	DN25	个	55	52	2860.00	
154	16250109	超声波水表	DN65	个	14	1242.1	17389.40	
155	16250109	Y型过滤器	DN65	个	2	231.71	463.42	
156	16250109	闸阀	DN65	个	20	324.33	6486.60	
157	16250109	可调式减压阀,阀后压力0.20MPa	DN65	个	8	2093.83	16750.64	
158	16250109	缓闭式止回阀	DN65	个	2	295.27	590.54	
159	16250110	缓闭式止回阀	DN80	个	2	405.73	811.46	
160	16250110	超声波水表	DN80	个	6	1579.24	9475.44	
161	16250110	闸阀	DN80	个	17	376.12	6394.04	
162	16250110	Y型过滤器	DN80	个	2	255.61	511.22	
163	16250111	闸阀	DN100	个	7	441.24	3088.68	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
164	16250111	可调式减压阀（自带过滤器）阀后压力:0.40MPa	DN100	个	4	2328.93	9315.72	
165	16250111	超声波水表	DN100	个	4	1730.06	6920.24	
166	16310103	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN15	个	23.23	110.9	2576.21	
167	16310103	球阀	DN15	个	27.27	15.75	429.50	
168	16310104	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN20	个	161.6	133.09	21507.34	
169	16310104	球阀	DN20	个	193.92	22.25	4314.72	
170	16310105	球阀	DN25	个	509.04	35.5	18070.92	
171	16310105	可调式减压阀,阀后压力0.2MPa	DN25	个	270.68	166.35	45027.62	
172	16310105	缓闭式止回阀	DN25	个	12.12	120	1454.40	
173	16310106	球阀	DN32	个	2.02	56	113.12	
174	16310107	球阀	DN40	个	14.14	88.25	1247.86	
175	16310108	球阀	DN50	个	98.98	125	12372.50	
176	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	70	20.19	1413.30	
177	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	4	30.74	122.96	
178	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	98	33.39	3272.22	
179	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	60	36.24	2174.40	
180	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	30	48.73	1461.90	
181	18090101	陶瓷洗脸盆		套	820.12	420	344450.40	
182	18090101	无障碍陶瓷洗脸盆		套	4.04	576.69	2329.83	
183	18130101	陶瓷污水盆		只	12.12	399.25	4838.91	
184	18150101	低水箱蹲式大便器(自带水封)		套	410.06	399.25	163716.46	
185	18150101	蹲式大便器（自带存水弯）		套	36.36	310.52	11290.51	
186	18150321	无障碍坐式大便器（自带存水弯）		套	4.04	850	3434.00	
187	18410301	水龙头	DN20	个	96.96	16.22	1572.69	
188	18430305	网框式地漏	DN50	个	144	19.8	2851.20	
189	18430305	卫生间地漏	DN50	个	814	26.12	21261.68	
190	18430305	直通式地漏	DN50	个	123	19.9	2447.70	
191	18470107	扫除口	DN80	个	12	20	240.00	
192	18470108	扫除口	DN100	个	12	22	264.00	
193	18553507	大便器密封圈		个	486.2	12.43	6043.47	
194	19110103	管子托钩	DN15	个	4690.33801	1.01	4737.24	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
195	19110104	管子托钩	DN20	个	4272.46443	1.14	4870.61	
196	19110105	管子托钩	DN25	个	3017.02221	1.31	3952.30	
197	19110106	管子托钩	DN32	个	76.24425	1.54	117.42	
198	21010305	超声波水表	DN25	只	409	279.47	114303.23	
199	31110301	棉纱头		kg	102.066141	5.57	568.51	
200	31130106	其它材料费		元	44.1	1	44.10	
201	31130106	其它材料费		元	4569.885534	1	4569.89	
202	31150101	水		m3	1036.148165	4.42	4579.77	
203	31150301	电		kW·h	353.41216	0.67	236.79	
合　计							1786585.56	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1252658.72	0.00
1.1	人工费	360786.30	
1.2	材料费	652346.70	
1.3	施工机具使用费	15676.89	
1.4	企业管理费	173265.77	
1.5	利润	50583.12	
2	措施项目	105040.69	0.00
2.1	单价措施项目费	53141.67	0.00
2.2	总价措施项目费	51899.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24849.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	39307.28	—
5	税金	125730.60	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1522737.29	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	546517.44	546517.44	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	124.01	105.27	13054.53	0.00
2	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	217.74	22.26	4846.89	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	11850.28	10.92	129405.06	0.00
4	030411001002	配管	1.名称:金属软管DN20	m	1305	32.26	42099.30	0.00
5	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装	个	1305	8.47	11053.35	0.00
6	030411004001	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	10152.25	5.41	54923.67	0.00
7	030411004002	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	288.2	4.72	1360.30	0.00
8	030411004003	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	8327.42	4.00	33309.68	0.00
9	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	12	179.79	2157.48	0.00
10	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	90	220.87	19878.30	0.00
11	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	241	88.55	21340.55	0.00
12	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:壁挂扬声器 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	46	83.74	3852.04	0.00
13	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器（编码型） 2.安装方式:下沿距地2.3m壁挂	个	92	151.53	13940.76	0.00
本页小计							351221.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	90	145.71	13113.90	0.00
15	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	48	215.39	10338.72	0.00
16	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:总线隔离器 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	42	217.76	9145.92	0.00
17	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	630	84.17	53027.10	0.00
18	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	7	64.56	451.92	0.00
19	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	152	121.62	18486.24	0.00
20	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:下沿距地1.5m	台	42	1972.17	82831.14	0.00
21	030904007003	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	287	20.31	5828.97	0.00
22	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	102	20.31	2071.62	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**12668.26**	**12668.26**	**0.00**
23	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	27.34	10.92	298.55	0.00
24	030411001004	配管	1.名称:金属软管DN20	m	12	32.26	387.12	0.00
25	030411004004	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	125.75	5.41	680.31	0.00
26	030411004005	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	355.95	4.00	1423.80	0.00
27	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	2	4939.24	9878.48	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**4410.72**	**4410.72**	**0.00**
本页小计							207963.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	216.87	10.92	2368.22	0.00
29	030411001006	配管	1.名称:金属软管DN20	m	14	32.26	451.64	0.00
30	030411004006	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	294.06	5.41	1590.86	0.00
		A.4 应急照明联动系统			**1**	**2809.53**	**2809.53**	**0.00**
31	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	100.56	10.92	1098.12	0.00
32	030411004007	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	179.77	9.52	1711.41	0.00
		A.5 防火门监控系统			**1**	**42366.17**	**42366.17**	**0.00**
33	030904008004	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	42	421.82	17716.44	0.00
34	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	84	88.13	7402.92	0.00
35	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	360.49	10.92	3936.55	0.00
36	030411001009	配管	1.名称:金属软管DN20	m	42	32.26	1354.92	0.00
37	030411004008	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	515.04	6.44	3316.86	0.00
38	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	2	4319.24	8638.48	0.00
		A.6 能耗监测系统			**1**	**12737.40**	**12737.40**	**0.00**
本页小计							49586.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	780	10.92	8517.60	0.00
40	030411004009	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	780	5.41	4219.80	0.00
		A.7 消火栓系统			1	558491.72	558491.72	0.00
41	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	428.3	148.14	63448.36	0.00
42	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	831.6	97.94	81446.90	0.00
43	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	693.4	67.92	47095.73	0.00
44	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	1182.6	26.96	31882.90	0.00
45	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	2432.73	16.88	41064.48	0.00
46	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	2432.73	2.80	6811.64	0.00
本页小计							284487.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消火栓DN65 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	28	792.02	22176.56	0.00
48	030901010002	减压稳压消火栓SNW65-III	1.型号、规格:减压稳压消火栓SNW65-III 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	126	792.02	99794.52	0.00
49	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg) 2.最大保护距离:15m	具	444	132.33	58754.52	0.00
50	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	70	88.89	6222.30	0.00
51	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	4	111.89	447.56	0.00
52	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	4	171.98	687.92	0.00
53	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN150 2.连接形式:法兰连接	个	4	681.37	2725.48	0.00
本页小计							190808.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN100 2.连接形式:法兰连接	个	4	522.09	2088.36	0.00
55	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	939.83	1879.66	0.00
56	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	29	639.24	18537.96	0.00
57	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接	个	35	461.92	16167.20	0.00
58	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 2.含套管防水填料	个	1	177.97	177.97	0.00
59	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	111.98	447.92	0.00
60	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	87.78	351.12	0.00
61	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN250 2.含套管填料	个	21	148.62	3121.02	0.00
62	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	125	82.62	10327.50	0.00
63	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	12	78.00	936.00	0.00
64	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	20	58.60	1172.00	0.00
65	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度45mm	m3	7.5	1635.31	12264.83	0.00
66	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度40mm	m3	12.8	1719.48	22009.34	0.00
67	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	项	1	6451.97	6451.97	0.00
		A.8 抗震支架			1	32639.53	32639.53	0.00
68	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T） 2.位置:管道	套	24	138.98	3335.52	0.00
69	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL） 2.位置:管道	套	23	143.60	3302.80	0.00
本页小计							102571.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T） 2.位置:管道	套	10	155.87	1558.70	0.00
71	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL） 2.位置:管道	套	6	161.35	968.10	0.00
72	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T） 2.位置:管道	套	21	262.30	5508.30	0.00
73	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL） 2.位置:管道	套	21	276.79	5812.59	0.00
74	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T） 2.位置:管道	套	22	294.24	6473.28	0.00
75	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL） 2.位置:管道	套	19	298.96	5680.24	0.00
		A.9 其他			**1**	**40017.95**	**40017.95**	**0.00**
76	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	27982.66	27982.66	0.00
77	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	15.2	20.09	305.37	0.00
78	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	15.2	32.54	494.61	0.00
79	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试2000点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、能耗监测系统等配合调试。	项	1	11235.31	11235.31	0.00
分部分项合计							1252658.72	0.00
80	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	20840.97	20840.97	0.00
81	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加，投标人自行考虑报价	项	1	32300.70	32300.70	0.00
单价措施合计							53141.67	0.00
本页小计							119160.83	0.00
合　　计							1305800.39	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	24849.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	19413.61			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2717.90			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2717.90			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	970.68			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	323.56			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	14236.64			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	10353.92			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	388.27			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	776.54			0.04～0.08%
合　计					51899.02			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39307.28	100	39307.28
1.1	社会保险费		1346139.41	2.4	32307.35
1.2	住房公积金		1346139.41	0.42	5653.79
1.3	环境保护税		1346139.41	0.1	1346.14
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1397006.69	9	125730.60
合　计					165037.88

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	13533.145347	1	13533.15	
2	50	门磁开关		套	84	42.59	3577.56	
3	50	防火门监控分机		台	2	2580	5160.00	
4	50	消防电源监控分机		台	2	3200	6400.00	
5	50	防火门监控模块		个	42	235.11	9874.62	
6	50	沟槽式管件	DN150	个	92.0845	19.52	1797.49	
7	50	消防电话		部	7	49.68	347.76	
8	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T）		套	24	138.98	3335.52	
9	50	沟槽式管件	DN100	个	222.8688	15.97	3559.21	
10	50	沟槽式管件	DN65	个	294.695	13.31	3922.39	
11	50	模块箱		个	90	34.16	3074.40	
12	50	总线隔离器		个	42	31.05	1304.10	
13	50	输入输出模块		个	48	28.68	1376.64	
14	50	感烟探测器		个	630	21.34	13444.20	
15	50	消火栓报警按钮		个	152	31.05	4719.60	
16	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	90	55.14	4962.60	
17	50	吸顶扬声器		个	241	46.13	11117.33	
18	50	火灾显示盘		台	42	364	15288.00	
19	50	声光报警器		个	92	26.84	2469.28	
20	50	壁挂扬声器		个	46	52	2392.00	
21	50	抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL）		套	21	276.79	5812.59	
22	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T）		套	22	294.24	6473.28	
23	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T）		套	21	262.3	5508.30	
24	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T）		套	10	155.87	1558.70	
25	50	抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL）		套	6	161.35	968.10	
26	50	抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL）		套	19	298.96	5680.24	
27	50	抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL）		套	23	143.6	3302.80	
28	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	18.945416	6	113.67	
29	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.84	3.454	2.90	
30	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	17.4192	3.454	60.17	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	47.9028	3.56	170.53	
32	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	54.6	3.56	194.38	
33	01210101	角钢		kg	163.305	3.157	515.55	
34	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	2.6	3.184	8.28	
35	01270101	型钢		kg	2578.6938	3.213	8285.34	
36	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2	3.792	7.58	
37	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
38	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	6.3	73.12	460.66	
39	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	6.997935	7.72	54.02	
40	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	21.15	5.57	117.81	
41	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	310.464	0.3	93.14	
42	02270106	白布		m	47.46	3.43	162.79	
43	02270131	破布		kg	185.03415	6	1110.20	
44	02290103	线麻		kg	0.012	10.29	0.12	
45	02290507	油浸麻丝		kg	38.452	8.4	323.00	
46	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	1120.368	0.13	145.65	
47	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	9.2	0.25	2.30	
48	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	46.44	0.26	12.07	
49	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	233.4	0.27	63.02	
50	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.4	0.58	0.81	
51	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	77.44	0.59	45.69	
52	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	9.68	0.48	4.65	
53	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	130.2105	0.58	75.52	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	766.32	1.35	1034.53	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	6.6	1.84	12.14	
56	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	32.96	2.02	66.58	
57	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	66	2.57	169.62	
58	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	172.2	3.16	544.15	
59	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	16.4	3.39	55.60	
60	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	634.4	0.86	545.58	
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	107.859687	1.1	118.65	
62	03050911	精制六角螺栓		kg	16.518237	4.82	79.62	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
63	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	452	0.09	40.68	
64	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	282.1	1.44	406.22	
65	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	168	0.6	100.80	
66	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	16	0.69	11.04	
67	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	122.09	0.69	84.24	
68	03090103	螺母		kg	34.569093	6.17	213.29	
69	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.6	0.49	
70	03130304	钢垫圈		kg	13.647615	4.97	67.83	
71	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	
72	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.12401	1.29	0.16	
73	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.9533	11.15	21.78	
74	03210211	砂轮片	Φ400	片	27.629559	11.58	319.95	
75	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	17.047529	3.26	55.57	
76	03270104	铁砂布	2#	张	211.745397	0.86	182.10	
77	03270202	砂纸		张	34	0.94	31.96	
78	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
79	03410200	电焊条		kg	0.5	5.95	2.98	
80	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.04	5.95	24.04	
81	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	112.274121	5.95	668.03	
82	03411206	焊片	Φ3.5	个	252	1.03	259.56	
83	03411302	焊锡		kg	80.995641	36.87	2986.31	
84	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.84	42.88	36.02	
85	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	22.621844	51.45	1163.89	
86	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	68.65	5.56	381.69	
87	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	37.339512	5.56	207.61	
88	03632105	钻头	Φ3	根	4.84	1.2	5.81	
89	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	46.62	1.72	80.19	
90	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	5.46	2.57	14.03	
91	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	0.52	6	3.12	
92	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	89.348118	17.15	1532.32	
93	03652421	锯条		根	333.3885	0.19	63.34	
94	03652422	钢锯条		根	58.983184	0.21	12.39	
95	03652906	钢丝刷子		把	27.301095	1.54	42.04	
96	04010611	水泥	32.5级	kg	554.389139	0.334	185.17	
97	04010611	水泥	32.5级	kg	6410.149716	0.334	2140.99	
98	04030102	黄砂		m3	0.681164	276.5	188.34	
99	04030107	中砂		t	38.646395	174.82	6756.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.681164	384.69	262.04	
101	05030100	木方材		m3	0.7392	2219.71	1640.81	
102	05030600	普通木成材		m3	0.2676	2219.71	593.99	
103	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	27.87	18.71	521.45	
104	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.244326	14.57	47.27	
105	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	51.330603	14.57	747.89	
106	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.48812	14.57	21.68	
107	11030525	防火涂料	A60-1	kg	65.42	16.29	1065.69	
108	11030703	沥青漆		kg	0.888	15.32	13.60	
109	11111715	酚醛清漆		kg	81.5994	19.67	1605.06	
110	11112503	调和漆		kg	270.64575	12.4	3356.01	
111	11112504	无光调和漆		kg	2.508365	12.4	31.10	
112	11112521	银粉漆		kg	20.1042	13.72	275.83	
113	11112524	厚漆		kg	8.629564	8.58	74.04	
114	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.3515	6.86	2.41	
115	11452114	松香水		kg	0.783864	4.72	3.70	
116	11591104	玻璃胶	310g	支	11.61	12.86	149.30	
117	12010103	汽油		kg	318.071294	8.19	2605.00	
118	12010103	汽油		kg	221.68017	8.19	1815.56	
119	12030106	溶剂汽油		kg	0.847009	7.89	6.68	
120	12050311	机油		kg	0.084	10.72	0.90	
121	12050313	机油	6～7#	kg	6.154807	10.72	65.98	
122	12060317	清油		kg	2.251601	13.72	30.89	
123	12070109	电力复合脂		kg	13.33554	17.15	228.70	
124	12370305	氧气		m3	90.397894	2.83	255.83	
125	12370335	乙炔气		kg	31.744532	15.44	490.14	
126	12410101	粘结剂		kg	144.75	15.44	2234.94	
127	12413518	901胶		kg	6.3	2.14	13.48	
128	12413537	立时得胶		kg	12.05	12.43	149.78	
129	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	185.13	12.86	2380.77	
130	12430361	塑料粘胶带		盘	120.72622	3.14	379.08	
131	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	2.3056	1.8	4.15	
132	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	8.9927	3.14	28.24	
133	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	21.708425	3.14	68.16	
134	13013509	石棉绒		kg	80.511	2.4	193.23	
135	13120503	橡塑保温板		m3	7.725	1057.28	8167.49	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
136	13120503	泡沫橡塑		m3	13.184	1057.28	13939.18	
137	14010335	焊接钢管	DN100	m	7.32	37.09	271.50	
138	14010341	焊接钢管	DN125	m	3.66	45.63	167.01	
139	14010341	焊接钢管	DN150	m	39.345	60.76	2390.60	
140	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	849.8952	48.79	41466.39	
141	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	708.6548	32.41	22967.50	
142	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	437.7226	81.55	35696.28	
143	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	6.71	229.64	1540.88	
144	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	1414.19	3.6	5091.08	
145	14350106	异型塑料管	dn5	m	125.81	1.17	147.20	
146	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
147	15021307	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	
148	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	
149	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.7	10.91	
150	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	2903.625	0.12	348.44	
151	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	5656.76	1.4	7919.46	
152	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	4	1.38	5.52	
153	15370308	镀锌管卡	DN20	个	5656.76	1.16	6561.84	
154	15410719	不锈钢波纹管DN100		个	4	367.31	1469.24	
155	15410721	不锈钢波纹管DN150		个	4	417.88	1671.52	
156	16150505	自动排气阀	DN25	个	4	52	208.00	
157	16250109	把手型对夹式蝶阀	DN65	个	35	254.04	8891.40	
158	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	29	340.74	9881.46	
159	16250113	把手型对夹式蝶阀	DN150	个	2	495.33	990.66	
160	16310105	球阀	DN25	个	4.04	35.5	143.42	
161	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	70	33.39	2337.30	
162	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	66	48.73	3216.18	
163	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	12	73.03	876.36	
164	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg)		个	888	57.67	51210.96	
165	20030105	减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ	单栓DN65	套	154	585.9	90228.60	
166	20070111	灭火器放置箱		个	70	35.49	2484.30	
167	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
168	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	4	36.05	144.20	
169	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	27.90225	13.23	369.15	

承包人供应材料一览表

工程名称：F7学生宿舍消防工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	18.9202	1.12	21.19	
171	25430311	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	10072.7092	2.16	21757.05	
172	25430314	WDZBN-RYJS-2x1.5mm2		m	12260.2248	3.85	47201.87	
173	25430314	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	194.1516	7.66	1487.20	
174	25430314	WDZBN-RYJS-2x2.5mm2		m	556.2432	4.8	2669.97	
175	25430315	WDZBN-BYJ-4mm2		m	302.61	3.42	1034.93	
176	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	124.63005	45.96	5728.00	
177	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	13735.6062	4.07	55903.92	
178	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2903.625	0.1	290.36	
179	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	2335.053054	1.54	3595.98	
180	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	2472.409116	0.9	2225.17	
181	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	130.2105	3.33	433.60	
182	26110101	86型接线盒		只	1331.1	1.98	2635.58	
183	26110301	消防接线端子箱		个	12	38.06	456.72	
184	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	350	0.66	231.00	
185	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1425	91.76	13.08	
186	31110301	棉纱头		kg	102.845959	5.57	572.85	
187	31130106	其它材料费		元	433.09274	1	433.09	
188	31130106	其它材料费		元	360.222589	1	360.22	
189	31130108	校验材料费		元	2.44	0.86	2.10	
190	31132508	电池		节	488.64	2.14	1045.69	
191	31150101	水		m3	257.611392	4.42	1138.64	
192	31150301	电		kW·h	589.3334	0.67	394.85	
193	31170104	标志牌	塑料扁形	个	138	0.16	22.08	
194	31170121	位号牌		个	4	0.51	2.04	
合　计							665802.29	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：H-3第三食堂　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	1008761.40	0.00	16851.22	14932.80
2	桩基工程	2210296.27	0.00	34703.60	32719.24
3	基坑支护	4222823.58	0.00	83410.47	62510.88
4	土建及装饰	33795765.00	0.00	1091064.28	1143698.90
5	幕墙工程	1324277.24	0.00	24979.76	34469.54
6	精装修工程	4374786.74	0.00	141235.85	148049.29
7	H3食堂电气工程	2742730.32	0.00	29499.98	46798.22
8	H3食堂智能化预埋工程	417898.20	0.00	6856.77	10877.45
9	H3食堂暖通工程	2480732.78	0.00	23471.32	37234.45
10	H3食堂给排水工程	914275.40	0.00	15001.21	23797.63
11	H3食堂消防工程	1288351.68	0.00	20936.32	33212.98
12	人防电气工程	759373.59	0.00	9778.94	15513.13
13	人防暖通工程	718115.77	0.00	10621.29	16849.43
14	人防给排水工程	217983.17	0.00	2810.26	4458.15
15	人防消防工程	494097.17	0.00	8003.65	12696.84
合　计		56970268.31	0.00	1519224.92	1637818.93

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	861477.12	0.00
1.1	人工费	308168.70	
1.2	材料费	125887.82	
1.3	施工机具使用费	354710.61	
1.4	企业管理费	46385.60	
1.5	利润	26324.39	
2	措施项目	49059.25	0.00
2.1	单价措施项目费	16190.60	0.00
2.2	总价措施项目费	32868.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16851.22	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	14932.80	—
5	税金	83292.23	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1008761.40	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	861477.12	861477.12	0.00
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 3.平整至止水帷幕边	m2	7647.44	0.65	4970.84	0.00
2	010101002002	挖土方	1.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 2.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 3.清单量含工作面及放坡 4.含挖土、挖石、挖淤泥等增加的费用，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 5.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 6.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 7.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计 8.需根据基坑支护设计要求开挖，施工难度增加的费用请投标人考虑在报价内 9.不含筏板下承台、集水井、电梯坑土方	m3	24067.23	7.12	171358.68	0.00
本页小计							176329.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	46.76	7.14	333.87	0.00
4	010101004001	挖基坑土方	1.挖基坑土方（含筏板下承台、集水井等） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量需考虑工作面及放坡 5.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	694.19	7.37	5116.18	0.00
本页小计							5450.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103001001	回填方	地下室外墙侧壁回填土至室外地面标高 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：黏性土 3.填方来源、运距:校内堆土 4.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	6901.29	35.06	241959.23	0.00
6	010103001005	基坑回填	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑、基槽等回填	m3	363.55	46.71	16981.42	0.00
7	010103001006	房心回填	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:房心回填	m3	929.35	43.81	40714.82	0.00
8	010103001004	地下室外墙侧壁回填灰土	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:2:8灰土 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	1169.65	142.09	166195.57	0.00
9	010103002002	校园内堆土	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	24808.18	8.62	213846.51	0.00
分部分项合计							861477.12	0.00
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机、推土机等一切现场需使用的机械 2.机械设备规格型号:自行考虑，需满足施工组织设计及技术规范要求 3.此费用包干，结算时不做任何调整。	项	1	16190.60	16190.60	0.00
单价措施合计							16190.60	0.00
本页小计							695888.15	0.00
合　　计							877667.72	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	16851.22			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	13165.02			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	3686.20			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	1097.08			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	14481.52			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	175.53			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	263.30			0.02～0.04%
合　计					32868.65			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14932.80	100	14932.80
1.1	社会保险费		910536.37	1.3	11836.97
1.2	住房公积金		910536.37	0.24	2185.29
1.3	环境保护税		910536.37	0.1	910.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	925469.17	9	83292.23
合　计					98225.03

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1	灰土2:8		m3	1169.65	106.5	124567.73	
2	31150101	水		m3	283.820382	4.42	1254.49	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1846478.86	0.00
1.1	人工费	104161.72	
1.2	材料费	1442935.09	
1.3	施工机具使用费	249793.37	
1.4	企业管理费	31877.93	
1.5	利润	17710.75	
2	措施项目	148596.64	0.00
2.1	单价措施项目费	60312.21	0.00
2.2	总价措施项目费	88284.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34703.60	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	32719.24	—
5	税金	182501.53	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2210296.27	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	1846478.86	1846478.86	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度综合考虑，桩长约24~26m 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法，有效桩长和最终压桩力双重控制,压桩终压力结合现场施工情况确定,且不低于5000Kpa,桩长的控制以进入桩端持力层深度为主,辅以最终压桩力值。 5.接桩：管桩接头参照图集接桩详图 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：④4e-2.0m,K2p-2层-0.5 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用 11.选用图集:《JH先张法预应力超高强混凝土管桩》Q/321183 JH0052024 12.沉桩施工要求,按图集《先张法预应力混凝土管桩》23G409执行	m	4350	290.81	1265023.50	0.00
本页小计							1265023.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度综合考虑，桩长约24~26m 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法，终止沉桩以有效桩长和最终压桩力双重控制,压桩终压力结合现场施工情况确定,且不低于4400Kpa。桩长的控制以进入桩端持力层深度为主,辅以最终压桩力值。 5.接桩：管桩接头参照图集接桩详图 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：④4e-2.0m,K2p-2层-0.5 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用 11.选用图集:《JH先张法预应力超高强混凝土管桩》Q/321183 JH0052024 12.沉桩施工要求,按图集《先张法预应力混凝土管桩》23G409执行	m	1450	290.81	421674.50	0.00
3	010301004001	截（凿）桩头(含检测桩）	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有	根	232	64.07	14864.24	0.00
4	010301007002	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.灌注高度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩芯清理	m3	72.85	696.70	50754.60	0.00
5	010301007003	预制管桩封底	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.桩孔底部灌注高2.0m 3.封底材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩芯清理	m3	58.28	717.92	41840.38	0.00
本页小计							529133.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606013001	零星钢构件	1.托板:4mm厚薄钢板 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ20及Φ14 3.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍 4.预制管桩的桩顶与承台连接要求详见国标图集23G409第5-6页放置钢筋笼做法	t	8.371	5043.11	42215.87	0.00
7	010301004002	桩基防水构造	1.桩截面 Φ500 2.桩头防水做法详见国标图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	根	232	36.93	8567.76	0.00
8	010103002001	余方弃置	1.桩渣外运，运距自行考虑 2.其他：含消纳保洁费等涉及行政收费项目自行考虑	m3	14.57	105.56	1538.01	0.00
分部分项合计							1846478.86	0.00
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	60312.21	60312.21	0.00
单价措施合计							60312.21	0.00
本页小计							112633.85	0.00
合　　计							1906791.07	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	34703.60			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	28601.87			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4004.26			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11	2097.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	2383.49			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	31462.05			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	17161.12			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	381.36			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	2192.81			0.08～0.15%
合　计					88284.43			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32719.24	100	32719.24
1.1	社会保险费		1995075.50	1.3	25935.98
1.2	住房公积金		1995075.50	0.24	4788.18
1.3	环境保护税		1995075.50	0.1	1995.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2027794.74	9	182501.53
合　计					215220.77

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	遇水膨胀橡胶止水环		每桩	232	30	6960.00	
2	99	消纳、保洁费		m3	14.57	4.5	65.57	
3	610126	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	98.252	12.2194	1200.58	
4	01010100	三级钢筋	Φ10	t	0.219129	3363.94	737.14	
5	01010100	一级钢筋	Φ8	t	1.144628	3454.44	3954.05	
6	01010100	三级钢筋	Φ16	t	6.649347	3273.45	21766.30	
7	01050101	钢丝绳		kg	13.11264	5.75	75.40	
8	01270100	钢板		t	0.540305	3792.67	2049.20	
9	01270100	型钢		t	2.784	3213.79	8947.19	
10	03410205	电焊条	J422	kg	599.699603	5.95	3568.21	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	104.90112	5.56	583.25	
12	03590100	垫铁		kg	25.52	3.801	97.00	
13	04290241	预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105		m	5800	227.58	1319964.00	
14	05030600	普通木成材		m3	6.55632	2219.71	14553.13	
15	11030303	防锈漆		kg	1.245274	14.57	18.14	
16	12030107	油漆溶剂油		kg	0.128644	12.01	1.55	
17	12370305	氧气		m3	22.384056	2.83	63.35	
18	12370336	乙炔气		m3	9.725486	14.05	136.64	
19	31130106	其它材料费		元	983.317602	0.86	845.65	
20	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	81.3006	4.46	362.60	
21	31130509	送桩器摊销		kg	97.60175	5.32	519.24	
22	31150101	水		m3	70.809607	4.42	312.98	
23	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	91.78848	3.58	328.60	
24	32090101	周转木材		m3	1.88822	1649.71	3115.02	
25	80212119	(C40微膨胀非泵送预拌砼)		m3	133.7526	393.84	52677.12	
合　计							1442901.91	

未来软件编制　　2026年3月10日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2832232.69	0.00
1.1	人工费	764771.74	
1.2	材料费	1325949.42	
1.3	施工机具使用费	501025.46	
1.4	企业管理费	151864.26	
1.5	利润	88621.81	
2	措施项目	979406.50	0.00
2.1	单价措施项目费	826121.47	0.00
2.2	总价措施项目费	153285.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	83410.47	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	62510.88	—
5	税金	348673.51	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		4222823.58	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 支护桩桩间挂网喷浆			1	2832232.69	2832232.69	0.00
1	010202012001	坡面土挂网喷浆	1修整坡面，坡面面层挂钢筋网Φ6@200×200钢筋网片 2.面层喷射60mm厚C20细石砼，配比详见设计说明 3.PVC泄水管，外倾5%泄水孔Φ50@1500×1500，外斜15%，L=0.5m，进口处纱布反滤层处理（绿豆砂）	m2	3327	145.49	484045.23	0.00
2	010202007001	锚杆（锚索）	1.Φ14@1500，L=1.0m垂直插筋(钉土锚杆) 2.钢筋弯钩部分长度5cm ，钢筋端部折弯钩,弯钩向上，嵌入土中与钢板网连接牢固	m	1478.67	14.67	21692.09	0.00
3	010103001001	中粗砂回填	1.中砂，夯实度需满足相关规范要求	m3	394.3	372.46	146860.98	0.00
4	010103001002	素混凝土填实	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	673.22	439.30	295745.55	0.00
5	040201022001	截水沟（基坑顶）	1.坡顶排水沟采用直接DN500的PVC半圆管 2.半圆管80厚C20细石砼，两边宽度≥620mm 3.土方挖填自行考虑，计入综合单价 4.做法详见施工图大样	m	380	118.09	44874.20	0.00
6	010201009001	双轴深层搅拌桩掺入15%- 止水帷幕	1.φ700@500双轴深搅桩 2.采用"两搅一喷"套接施工工艺,桩中心距为500,每"两搅一喷"水泥掺入量7.5%,总水泥掺入量15%。 3.采用42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45~0.55，水泥掺入比15%，送浆压力0.4~0.6MPa,外加0.2%水泥重量的木质素磺酸钙及0.05%的三乙醇胺,要求28天无侧限抗压强度不小于0.8MPa。 4.桩长：按有效桩长计量 5.地层情况：综合考虑	m	10682	98.60	1053245.20	0.00
本页小计							2046463.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010201009002	双轴深层搅拌桩掺入15%-坡脚加固	1、φ700@1000双轴深搅桩 2、采用"四搅两喷"搭接施工工艺,桩中心距为1000,总水泥掺入量均为15% 3、采用42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45~0.55，水泥掺入比15%，送浆压力0.4~0.6MPa,外加0.2%水泥重量的木质素磺酸钙及0.05%的三乙醇胺,要求28天无侧限抗压强度不小于0.8MPa。 4、桩长：有效桩长5m 5、地层情况：综合考虑	m	2715	157.56	427775.40	0.00
8	010201009003	双轴深层搅拌桩掺入7.5%-坡脚加固（空搅）	1、φ700@1000双轴深搅桩-空搅部分 2、采用"四搅两喷"搭接施工工艺,桩中心距为1000,总水泥掺入量均为7.5% 3、采用42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45~0.55，水泥掺入比15%，送浆压力0.4~0.6MPa,外加0.2%水泥重量的木质素磺酸钙及0.05%的三乙醇胺,要求28天无侧限抗压强度不小于0.8MPa。 4、空搅部分 5、地层情况：综合考虑	m	1536.6	125.43	192735.74	0.00
9	011706001001	降水井1,井深12m	1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:详图 3.投标人根据自身方案及现场情况综合报价 4.降水井安装	座	38	2943.81	111864.78	0.00
10	011706001004	观测回灌井,井深12m	1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:详图 3.投标人根据自身方案及现场情况综合报价 4.降水井安装	座	10	2943.81	29438.10	0.00
11	011706001005	降水井拆除	1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:详图 3.投标人根据自身方案及现场情况综合报价 4.降水井拆除，垃圾外弃	米	456	19.01	8668.56	0.00
本页小计							770482.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011706001002	封井	1.在浇灌垫层前,首先将垫层以下降水井砼滤管外壁清除,内插Φ273×6钢管,其顶标高高出底板顶面400mm,其下端与降水井搭接长度0.50m。钢管外侧缠绕麻丝,并用水泥封死。 2.在底板中用两个半圆钢环焊在钢管外侧,形成止水翼环,焊缝要饱满,不得有缝隙。止水翼环为两道,分别位于底板顶面下、底面上100mm。 3.当降水井封井时(具体时间待定),于底板顶面下80mm处将钢管切断,用水泥:砂为1:1的干粉浇到垫层部位。再用与底板同标号素砼塞满后(浇到底板顶面下80mm处)加焊钢顶盖板,最后用微膨胀砼浇平。	座	18	849.27	15286.86	0.00
分部分项合计							2832232.69	0.00
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆,根据现场自行考虑 2、设备的种类、数量及多次移机等投标人根据自身情况自行考虑	项	1	11705.47	11705.47	0.00
14	011706002001	排水、降水	1、施工期间排水、降水费用 2、结算时不因任何原因调价，总价包干 3、投标单位自行考虑此项投标费用	项	1	814416.00	814416.00	0.00
单价措施合计							826121.47	0.00
本页小计							841408.33	0.00
合　　计							3658354.16	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	83410.47			
1.1	1.1	基本费		1.8	65850.37			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费		0.28	10243.39			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费		0.2	7316.71			
2	011707002001	夜间施工		0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明		0	0.00			0.2%
4	011707005001	冬雨季施工		0.125	4572.94			0.05～0.2%
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护		0	0.00			0～0.05%
7	011707008001	临时设施		1.65	60362.84			1～2.3%
8	011707009001	赶工措施		0	0.00			0.5～2.1%
9	011707010001	工程按质论价		0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10	011707011001	住宅分户验收		0	0.00			0.4%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用		0.02	731.67			0.02%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	4207.11			0.08～0.15%
合 计					153285.03			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62510.88	100	62510.88
1.1	社会保险费		3811639.19	1.3	49551.31
1.2	住房公积金		3811639.19	0.24	9147.93
1.3	环境保护税		3811639.19	0.1	3811.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3874150.07	9	348673.51
合　计					411184.39

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	消纳费		m3	36.62496	4.5	164.81	
2	01010100	钢筋	综合	t	8.84982	3454.44	30571.17	
3	01010100	钢筋	Φ14	t	1.833551	3363.94	6167.96	
4	01270100	型钢		t	0.094616	3213.79	304.08	
5	03410205	电焊条	J422	kg	5.915308	5.95	35.20	
6	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	36.597	7.07	258.74	
7	04010132	水泥	42.5级	kg	1814308.689213	0.334	605979.10	
8	04030107	中砂		t	1196.394391	174.82	209153.67	
9	04050203	碎石	5～16mm	t	211.5972	132.33	28000.66	
10	04230703	高效减水剂		kg	1372.7202	2.44	3349.44	
11	04230904	速凝剂		kg	4223.9592	1.2	5068.75	
12	11030303	红丹防锈漆		kg	0.218067	14.57	3.18	
13	12030107	油漆溶剂油		kg	0.022528	12.01	0.27	
14	12370305	氧气		m3	3.919803	2.83	11.09	
15	12370336	乙炔气		m3	1.703087	14.05	23.93	
16	12410133	聚氯乙烯粘结剂		kg	12.54	6.86	86.02	
17	14010323	焊接钢管Φ273*6		m	37.567208	148.074	5562.73	
18	14310619	PVC半圆管	dn500	m	387.6	62.99	24414.92	
19	14310715	PVC泄水管	dn40	m	754.12	41.94	31627.79	
20	14370131	高压胶管		m	734.046175	47.17	34624.96	
21	14370704	橡胶水管	Φ25	m	137.0724	13.29	1821.69	
22	14570343	喷射管	Φ50	m	102.8043	21.44	2204.12	
23	14571106	钢筋混凝土滤水井管	Φ400	m	556.8	80	44544.00	
24	19450308	高压风管	Φ50	m	16.9677	47.17	800.37	
25	19510302	滤网		m	424.128	4.29	1819.51	
26	31130106	其它材料费		元	34341.479268	0.86	29533.67	
27	31130106	其它材料费		元	11.02	1	11.02	
28	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	1.174899	4.46	5.24	
29	31130506	泵管摊销费		元	177.729	0.86	152.85	
30	31150101	水		m3	7748.865672	4.42	34249.99	
31	51350131	喷射器喷头	Φ50mm	只	3.9924	407.34	1626.26	
32	51350135	快速接头		只	4.9905	128.63	641.93	
33	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	721.57974	348.25	251290.14	
34	80212121	(C50非泵送预拌砼)		m3	1.932898	427.6	826.51	

承包人供应材料一览表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	22712398.13	0.00
1.1	人工费	4721714.90	
1.2	材料费	15627229.20	
1.3	施工机具使用费	303230.25	
1.4	企业管理费	1457284.14	
1.5	利润	602939.76	
2	措施项目	7149191.96	0.00
2.1	单价措施项目费	5263609.08	0.00
2.2	总价措施项目费	1885582.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1091064.28	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1143698.90	—
5	税金	2790476.01	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		33795765.00	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	1688365.92	1688365.92	0.00
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆 3.正负零以下与土壤接触的墙体	m3	85.25	643.78	54882.25	0.00
2	010401008001	保护墙	1.砌块品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.墙体类型：地下室外墙保护墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.厚度：240mm	m3	7.2	638.60	4597.92	0.00
3	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步、卫生间砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 3.砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆砌筑	m3	6.05	808.64	4892.27	0.00
4	010401009001	实心砖柱	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.砂浆强度等级:Mb10.0专用砂浆砌筑	m3	5.2	776.02	4035.30	0.00
5	010402001003	砌块墙-加气200内	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm	m3	166.62	541.57	90236.39	0.00
6	010402001011	砂加气100外	1.砌块品种、规格、强度等级：B06砂加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：100mm	m3	86.38	573.16	49509.56	0.00
7	010402001001	砌块墙-砂加气200外	1.砌块品种、规格、强度等级：B06砂加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm	m3	201.97	537.62	108583.11	0.00
本页小计							316736.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第2页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001013	砌块墙-加气200外	1.砌块品种、规格、强度等级：B06加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm	m3	37.59	537.62	20209.14	0.00
9	010402001012	砌块墙-加气200内	1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm	m3	330.99	541.57	179254.25	0.00
10	010402001010	加气混凝土砌块100	1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块（强度等级不低于A5.0） 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：100mm	m3	9.5	577.11	5482.55	0.00
11	010512907003	加气砼条板200内（ALC板）	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	4644.35	248.80	1155514.28	0.00
本页小计							1360460.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第3页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010512907004	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	72.7	153.63	11168.90	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**4078701.79**	**4078701.79**	**0.00**
13	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	616.34	454.69	280243.63	0.00
14	010501001003	混凝土回填	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	27.91	454.69	12690.40	0.00
15	010501006002	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	5.1	518.21	2642.87	0.00
16	010507007006	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.38	479.45	7853.39	0.00
17	010501004001	满堂基础（含集水坑等）	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	1832.97	488.87	896084.04	0.00
18	010501004002	满堂基础（汽车坡道板）	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	102.17	488.87	49947.85	0.00
19	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	320.14	497.15	159157.60	0.00
20	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	108.95	610.36	66498.72	0.00
本页小计							1486287.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	15.65	567.12	8875.43	0.00
22	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	8.85	551.82	4883.61	0.00
23	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	302.22	542.29	163890.88	0.00
24	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.16	564.62	4607.30	0.00
25	010502001002	楼梯柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.1	542.29	11442.32	0.00
26	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	161.03	706.63	113788.63	0.00
27	010502002002	抱框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.02	706.63	14853.36	0.00
28	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.65	504.27	5370.48	0.00
29	010504001001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8) 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	581.45	543.51	316023.89	0.00
30	010504001004	防爆波井墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8) 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	11.21	543.51	6092.75	0.00
31	010504001002	地下室内墙（含人防墙）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	348.72	503.59	175611.90	0.00
32	010504001003	直形墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	66.41	550.68	36570.66	0.00
33	010505006001	栏板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	5.58	599.51	3345.27	0.00
本页小计							865356.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010505001002	有梁板（地下室顶板）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	1358.03	539.28	732358.42	0.00
35	010505001005	有梁板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8微膨胀 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	3.27	549.48	1796.80	0.00
36	010505001006	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1665.81	489.27	815030.86	0.00
37	010505001007	有梁板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30微膨胀 3.部位：设备管道井	m3	5	499.47	2497.35	0.00
38	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.52	501.10	2766.07	0.00
39	010505008002	雨棚板、挑板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.88	584.23	13367.18	0.00
40	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.26	590.07	9004.47	0.00
41	010505008003	复式雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.39	554.96	7430.91	0.00
42	010503004003	混凝土翻边、止水坎	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.6	539.67	1942.81	0.00
43	010507007003	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.砼加腋等	m3	10.08	617.43	6223.69	0.00
44	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	53.68	564.82	30319.54	0.00
45	010503004004	防潮板带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.63	564.82	10522.60	0.00
46	010503004002	防水反坎	止水坎等 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.5	564.82	5930.61	0.00
本页小计							1639191.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.75	630.14	8034.29	0.00
48	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.5	595.57	893.36	0.00
49	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	212.01	127.98	27133.04	0.00
50	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	231.66	124.48	28837.04	0.00
51	010508001007	筏板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	18.57	526.02	9768.19	0.00
52	010508001008	外墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	2.62	654.04	1713.58	0.00
53	010508001009	内墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	4.74	643.84	3051.80	0.00
54	010508001012	顶板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	12.12	579.20	7019.90	0.00
55	010508001011	有梁板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	16.75	553.23	9266.60	0.00
56	010508001013	内墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35微膨胀 3.掺高效低掺低碱型膨胀剂,符合图纸要求	m3	0.5	628.07	314.04	0.00
本页小计							96031.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第7页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010507003004	截水沟	1.C35混凝土沟体内径：400*300mm 2.素土夯实 3.100厚C20混凝土垫层 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.20厚1:2水泥砂浆找平 6.铸铁篦子盖板（另计） 7.具体做法详见17J927-1-2/3-13,3/3-13 汽车坡道顶部	m	7.4	405.90	3003.66	0.00
		A.5.15 钢筋工程			1	6233777.91	6233777.91	0.00
58	010515001001	现浇构件钢筋(砌体加固筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.砌体拉结筋 3.含二次结构预埋钢筋费用	t	7.002	7204.95	50449.06	0.00
59	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	6.526	5724.63	37358.94	0.00
60	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤12 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	384.69	5629.96	2165789.31	0.00
61	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	395.998	5104.81	2021494.55	0.00
62	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ>25 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	6.092	4570.09	27840.99	0.00
63	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级抗震钢筋Φ≤12 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	49.397	5704.17	281768.89	0.00
64	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级抗震钢筋Φ≤25 2.层高综合考虑，马镫、垫铁等措施筋等不另计算，综合考虑计入报价	t	314.153	4838.20	1519935.04	0.00
65	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢材种类、规格:电渣压力焊 2.部位:根据图纸要求设置接头	个	5549	8.27	45890.23	0.00
本页小计							6153530.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第8页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010516003001	机械连接	1.连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他 2.规格:Φ25以内 3.不区分钢筋种类	个	7146	11.65	83250.90	0.00
		A.6 金属结构工程			1	94048.92	94048.92	0.00
67	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	0.652	10135.98	6608.66	0.00
68	010516002002	钢零星构件	1.钢爬梯等，聚氨酯涂层 2.除锈、刷防锈漆、油漆、制作、运输、安装、预埋件等含在报价中 3.钢爬梯做法详见02J401	t	0.285	10136.76	2888.98	0.00
69	010607005001	不同材料交界处玻纤网格布加固	1.不同材料交界处铺设玻纤网格布	m2	626.9	7.24	4538.76	0.00
70	010607005002	钢丝网加固	1.墙面钉钢丝网加固 2.钢丝网片的网孔不应大于15mmX15mm，网筋直径≤1.0mm	m2	988.19	21.93	21671.01	0.00
71	010607006003	高强节点钢丝网	1.高强节点钢丝网	m2	131.08	26.16	3429.05	0.00
72	010903004002	钢板止水带	1.钢板止水带，300*3mm 2.具体做法详见图纸	m	406.3	75.46	30659.40	0.00
73	010903004004	变形缝	1.止水带材料种类 20厚高聚物嵌缝 2.具体做法详见图纸	m	98.6	30.45	3002.37	0.00
74	010903004003	中埋式橡胶止水带	1.中埋式橡胶止水带	m	98.6	79.63	7851.52	0.00
75	010903004005	可卸式橡胶止水带	1.可卸式橡胶止水带 2.角钢L30X4与预埋角钢焊接 3.L=55@200与预埋角钢焊接 4.C20预制钢筋混凝土盖板1000X300X40	m	98.6	87.66	8643.28	0.00
76	010607006002	后浇带金属网	1.整板基础、顶板、外墙后浇带等处铺设 2.细眼钢板网	m2	130.8	36.36	4755.89	0.00
		A.8 人防门			1	1047485.00	1047485.00	0.00
本页小计							177299.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010804007004	人防门-WDFM1522(6)	1.密闭门WDFM1522(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	5	29090.00	145450.00	0.00
78	010804007002	人防门-WDMM1522	1.密闭门WDMM1522 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	2	28000.00	56000.00	0.00
79	010804007003	人防门-WDFM1222(6)	1.密闭门WDFM1222(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	4	23900.00	95600.00	0.00
80	010804007007	人防门-WSFM5525(6)	1.密闭门WSFM5525(6)-钢结构无门槛双扇防护密闭门 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	1	96362.00	96362.00	0.00
本页小计							393412.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010804007008	WSFM5525(G6)	1.密闭门WSFM5525(G6)-连通口双向受力双扇防护密闭门 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	3	148495.00	445485.00	0.00
82	010804007011	人防门-WDMM0822	1.密闭门WDMM0822 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	4	8508.00	34032.00	0.00
83	010804007012	人防门-WDFM0822	1.钢结构防护密闭门WDFM0822 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	1	9800.00	9800.00	0.00
84	010804007010	人防门-HM8000(6)	1.防爆波活门HM8000(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	4	9000.00	36000.00	0.00
本页小计							525317.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010804007017	人防门-WDMM1222	1.密闭门WDMM1222 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	2	15600.00	31200.00	0.00
86	010804007009	人防门-WDFM0822(6)	1.钢结构防护密闭门WDFM0822(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	1	18256.00	18256.00	0.00
87	010804007015	人防门-WDMM2022	1.密闭门WDMM2022 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	1	29650.00	29650.00	0.00
88	010804007018	人防门-WDFM2022(6)	1.密闭门WDFM2022(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含钢框、封堵钢框及预埋件及全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费及浇筑高强度灌浆料 5.具体尺寸详见施工图	樘	1	49650.00	49650.00	0.00
		A.1 门窗工程			1	1635053.42	1635053.42	0.00
本页小计							128756.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010801002002	木质单开门带套	1.单扇平开门 2.成品木质门（含门框、门套） 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含运输、安装、刷漆及门窗密封、防水、保温、填缝等，细部节点做法，满足设计及规范要求 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他要求具体详见图纸	m2	41.72	932.29	38895.14	0.00
90	010801002003	木质双开门带套	1.双扇平开门 2.成品木质门（含门框、门套） 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含运输、安装、刷漆及门窗密封、防水、保温、填缝等，细部节点做法，满足设计及规范要求 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他要求具体详见图纸	m2	3.45	932.29	3216.40	0.00
91	010802001001	不锈钢单开门	1.成品不锈钢平开门（含门套），观察窗(0.6mm厚钢化玻璃) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含门锁、不锈钢把手等全部五金件 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BM1023	m2	85.1	1223.37	104108.79	0.00
92	010802001003	不锈钢双开门	1.成品不锈钢平开双开门（含门套），观察窗(0.6mm厚钢化玻璃) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含门锁、不锈钢把手等全部五金件 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BM1223、BM1523	m2	89.01	1223.37	108892.16	0.00
本页小计							255112.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010802001004	不锈钢双开门	1.成品不锈钢平开门连窗（含门套），上固定玻璃窗(0.6mm厚钢化玻璃) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含门锁、不锈钢把手等全部五金件 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BMLC1223	m2	11.04	1223.37	13506.00	0.00
94	010802001005	不锈钢自动回归门	1成品不锈钢自动回归门（含门套），观察窗(0.6mm厚钢化玻璃) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含门锁、不锈钢把手等全部五金件 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BZM1023	m2	6.9	1266.41	8738.23	0.00
95	010802001006	成品钢制平开门	1.钢制门框、钢制门扇 2.自动闭门器,并在关闭后具有烟密闭的性能;不少于三个铰链,气窗有防盗网;门框门板按乙级防盗门标准。钢制门(空腔内填25厚岩棉) 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含成品门及门框、运输、安装、刷漆等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,并满足设计及规范要求 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 5.其他要求具体详见图纸	m2	4.6	871.95	4010.97	0.00
本页小计							26255.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第14页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010802001002	铝合金单开平开门	1.氟碳漆喷涂铝合金、安全玻璃、单扇平开门 2.玻璃：隔热金属框，6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含成品门及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 5.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 6.其他要求具体详见图纸,安全玻璃加防撞击标识	m2	4.6	925.89	4259.09	0.00
97	010802001007	铝合金双扇平开门	1.氟碳漆喷涂铝合金、安全玻璃、双扇平开门 2.玻璃：隔热金属框，6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含成品门及门框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 5.型材壁厚：铝合金型材满足设计要求 6.其他要求具体详见图纸,安全玻璃加防撞击标识	m2	38.28	926.11	35451.49	0.00
98	010802003005	单开钢质防火门FM甲	1.单开钢质甲级防火门 2.门框、扇材质 甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸详见施工图,安全玻璃加防撞击标识	m2	35.78	771.49	27603.91	0.00
本页小计							67314.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第15页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010802003006	双扇钢质防火门FM甲	1.双开钢质甲级防火门 2.门框、扇材质 甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、顺位器等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸详见施工图	m2	87.82	889.86	78147.51	0.00
100	010802001008	不锈钢乙级防火门连窗	1.不锈钢乙级双开防火门连窗（含门套），上防火玻璃窗(耐火极限1小时) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、顺位器、不锈钢把手等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BMLC1223	m2	6.9	723.84	4994.50	0.00
101	010802001009	不锈钢乙级单开防火门	1.不锈钢乙级防火门（含门套），上防火玻璃窗(耐火极限1小时) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、不锈钢把手等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图BFM乙1023	m2	119.6	723.84	86571.26	0.00
102	010802001010	不锈钢乙级双开防火门	1.不锈钢乙级防火门（含门套），上防火玻璃窗(耐火极限1小时) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、顺位器、不锈钢把手等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸样式详见施工图	m2	30.36	796.35	24177.19	0.00
本页小计							193890.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第16页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010802003007	单开钢质防火门FM乙	1.单开钢质乙级防火门，玻璃观察窗(耐火极限1小时) 2.门框、扇材质 防火门框及不锈钢专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸详见施工图	m2	2.3	719.12	1653.98	0.00
104	010802003008	双扇钢质防火门FM乙	1.双开钢质乙级防火门 2.门框、扇材质 乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含含门锁、闭门器、顺位器等全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.具体尺寸详见施工图	m2	68.7	805.04	55306.25	0.00
105	010807001001	铝合金窗	1.窗框型材：隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)（包括附框） 2.玻璃：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 3.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 4.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 5.含全部五金件，满足消防验收要求； 6.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用,安全玻璃加防撞击标识	m2	43.1	1018.46	43895.63	0.00
本页小计							100855.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第17页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010807001003	电动开启铝合金窗	1.顶部电动开启扇,开启70度,开启装置-另计） 2.窗框型材：隔热多腔封闭金属框(高性能暖边) 3.玻璃：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 6.含全部五金件，满足消防验收要求； 7.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用,安全玻璃加防撞击标识	m2	708.32	1018.46	721395.59	0.00
107	010807001004	铝合金窗上带防雨防虫百叶	1.外窗-上带防雨防虫百叶（背衬不锈钢防虫网） 2.窗框型材：隔热多腔封闭金属框(高性能暖边 3.玻璃：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 6.含全部五金件，满足消防验收要求； 7.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用,安全玻璃加防撞击标识	m2	13.86	921.13	12766.86	0.00
108	010807002001	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度＜70°） 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	157	600.00	94200.00	0.00
109	010807001002	室内窗	1.(STC)上提窗 2.固定窗芯(无底槽) 3.固定玻璃(6mm钢化玻璃)活动窗芯 4.不锈钢窗台(304不锈钢,厚度1.5mm) 5水泥砂浆找平填实 6.含全部五金件，满足消防验收要求； 7.做法详见(STC)上提窗安装大样图	m2	6.24	745.76	4653.54	0.00
本页小计							833015.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第18页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求	m2	23.96	396.86	9508.77	0.00
111	010803002001	防火卷帘门	1、钢制双轨卷帘门,防火卷帘耐火极限3.0h 2、门框、卷轴，包括铝板包封 3、含全套联动装置、五金、电机等	m2	296.64	502.63	149100.16	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1681994.05**	**1681994.05**	**0.00**
112	010902001008	侧1-侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	m2	1140.24	56.22	64104.29	0.00
113	010902001009	侧1-侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎/单面粘）	m2	1140.24	45.95	52394.03	0.00
114	010902002003	屋面防水涂料-顶1	1.防水膜品种:1厚(1.5kg/m2）渗透结晶防水层满涂	m2	1623.87	27.20	44169.26	0.00
115	010902001002	屋面卷材防水-顶1	1.4厚自粘聚合物改性沥青卷材(11型）具有耐根穿刺性，遇建筑物处沿墙上翻500mm(高度自相邻室外地面完成面的最高点算起），顶板四周与外墙交接处应用油膏进行收口处理（收口在顶板距离外墙边50mm处）	m2	1623.87	89.99	146132.06	0.00
116	010902002005	顶棚防水-棚3、棚8	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.卫生间、浴室等顶棚	m2	633.84	36.31	23014.73	0.00
117	010902002001	屋面涂膜防水-屋1、3	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口	m2	2674.3	53.31	142566.93	0.00
本页小计							630990.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第19页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	010902001010	屋面卷材防水-屋1、3	1.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口。	m2	2674.3	91.90	245768.17	0.00
119	010902003009	屋面刚性层-屋2	1.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）（另计） 2.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 3.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平	m2	154.15	26.30	4054.15	0.00
120	010902002002	屋面防水涂料-屋2	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡（另计） 钢筋混凝土屋面板，随打随抹平（另计）	m2	154.15	35.07	5406.04	0.00
121	010902001005	地下室底板防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎） 2.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 3.部位:底板防水卷材，含承台、集水坑（侧面）、附加层等	m2	5128.12	59.69	306097.48	0.00
122	010902001006	地下室底板防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型） 2.满足设计及规范要求,含搭接、附加层、节点等做法综合报价,满足相关屋面施工规范 3.部位:底板防水卷材，含承台、集水坑（侧面）、附加层等	m2	5128.12	56.22	288302.91	0.00
123	010903002002	墙面防水涂料-外1、2	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	5415.01	30.00	162450.30	0.00
124	010903002003	墙面防水涂料-内5	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	518.58	43.86	22744.92	0.00
125	010903002001	墙面防水涂料-内6	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层	m2	1020.47	31.01	31644.77	0.00
本页小计							1066468.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010904002001	楼（地）面涂膜防水-楼4、6、7	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面 完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高	m2	1002.91	70.14	70344.11	0.00
127	010904002002	楼（地）面涂膜防水-楼11	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高，端部用密封膏封口（集水井侧壁部分则反至顶部）	m2	21.62	41.77	903.07	0.00
128	010904002004	楼（地）面涂膜防水-楼18、16\15	1.2厚聚合物水泥防水涂料防水层,分两遍成活，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口。	m2	107.97	41.77	4509.91	0.00
129	010904002003	楼（地）面涂膜防水-楼12	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	221.46	35.07	7766.60	0.00
130	010902001011	屋面卷材防水-楼8，楼梯6	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	m2	410.58	91.90	37732.30	0.00
131	010902002006	屋面涂膜防水-楼8，楼梯6	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口	m2	410.58	53.31	21888.02	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**882971.79**	**882971.79**	**0.00**
132	011001001001	保温隔热屋面-屋1	1.110厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。 2.部位:屋1	m2	2361.19	83.15	196332.95	0.00
本页小计							339476.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011201001025	侧1-地下室外侧墙保温	地下室外墙（混凝土墙面）： 1.30厚挤塑聚苯板保护层(18kg/m3，燃烧性能等级B1级）	m2	1140.24	45.72	52131.77	0.00
134	011001003001	保温隔热墙面-外1	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇（45厚XPS板） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 3.部位:外1	m2	4774.9	106.96	510723.30	0.00
135	011001001004	保温隔热屋面-楼8	1.110厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。	m2	328.45	83.15	27310.62	0.00
136	011001002002	棚2-保温隔热天棚	1.钢筋混凝土板（另计） 2.10厚无机保温砂浆 3.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布	m2	178.2	44.50	7929.90	0.00
137	011001002001	棚4-保温隔热天棚	1.60厚A级岩棉板保温层(密度不小于140kg/m3） 2.　6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.2厚柔韧型耐水腻子分遍刮平	m2	745	118.85	88543.25	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**2584661.83**	**2584661.83**	**0.00**
138	010507001005	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	71.33	140.44	10017.59	0.00
本页小计							696656.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第22页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011107001005	条石面台阶	1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DS M15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.台1：条石面台阶 8.部位：室外台阶 9.图集：23J909-1-8-台7	m2	29.71	524.88	15594.18	0.00
140	011107001006	块料台阶平台	1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DS M15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.台1：条石面台阶 8.部位：室外台阶 9.图集：23J909-1-8-台7	m2	107.19	325.62	34903.21	0.00
141	010507001004	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DS M15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	37.07	502.31	18620.63	0.00
本页小计							69118.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	010507001006	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DS M15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5% 7.散2：毛面花岗石散水 8.部位：与硬质地面相接的外墙周边/宽度800 9.图集：23J909-1-21-散8	m2	83.09	431.40	35845.03	0.00
143	011101003005	轻集料混凝土-顶1	1、LC7.5轻集料混凝土找坡层(容重小于8KN/m3） 2、厚度综合考虑	m3	463.96	478.31	221916.71	0.00
144	011101003006	轻集料混凝土-楼8屋1	1、LC5轻集料混凝土找坡层(容重小于8KN/m3） 2、厚度综合考虑 3、依据图纸设计要求找坡	m3	115.85	457.91	53048.87	0.00
145	011101003007	泡沫凝土回填、找坡-楼4.6.7.13等	1、泡沫混凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 2、厚度综合考虑	m3	445.86	457.91	204163.75	0.00
146	011102003001	楼1-块料楼面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.图集：参23-909-3-52-楼D21	m2	555.49	214.84	119341.47	0.00
147	011101002001	楼2-地面现浇水磨石楼地面	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装（另计） 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉（另计） 3.20厚DS M20砂浆找平层（另计） 4.界面剂一道（另计） 5.120厚C30混凝土，双层φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平 6.150厚碎石夯入土中 7.480厚素土夯实（另计）	m2	1384.99	126.15	174716.49	0.00
本页小计							809032.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第24页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011101002003	楼4-现浇水磨石楼地面	1.12厚1:2水泥石子磨光，不锈钢分割条间距800*800（另计） 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉（另计） 3.20厚DS M20砂浆找平层（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面 完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200（另计） 5.界面剂一道 6.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 8.界面剂一道 9.20厚DS M20砂浆找平保护层 10.410厚（一层710厚）泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3（另计） 11.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）	m2	18.53	58.58	1085.49	0.00
149	011101003001	楼5-细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平 2.10厚减振垫	m2	93.7	131.58	12329.05	0.00
本页小计							13414.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010902003007	楼6-防滑地砖屋面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高（另计） 5.最薄处20厚DS M15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 7.界面剂一道 8.200厚（降板300）泡沫混凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3（另计） 钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂）	m2	316.25	223.82	70783.08	0.00
151	011102003006	楼7-块料楼面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝（另计） 2.5厚DTA砂浆结合层（另计） 3.20厚DS M20砂浆找平层（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200（另计） 5.界面剂一道 6.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 8.界面剂一道 9.20厚DS M20砂浆找平保护层 10.410厚（一层710厚）泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3（另计）	m2	531.68	61.01	32437.80	0.00
本页小计							103220.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第26页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	010902003008	楼8-防滑地砖屋面	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色或另定） 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm 厚 C30 混凝土保护层，内配 6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.110厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。（另计） 5.20厚DS M15砂浆找平层 6.最薄处 30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层2%坡向雨水口（另计 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）,按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口。（另计 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口（另计) 钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WS M20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中	m2	328.45	226.88	74518.74	0.00
153	011101001005	楼10-水泥砂浆地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.钢筋混凝土楼板/泡沫凝土回填（另计）	m2	71.86	34.80	2500.73	0.00
本页小计							77019.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第27页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011101001006	楼11-水泥砂浆楼地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 3.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂） 4.泡沫凝土回填（另计）	m2	18.8	34.80	654.24	0.00
155	011101001012	楼12-基坑池壁抹灰	1.20厚DP M20水泥砂浆找坡收 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）（另计） 3.电梯基坑	m2	221.46	40.17	8896.05	0.00
156	011101001007	楼13-除尘后涂防静电-地下一层变电所	1.表面除尘后涂防静电漆（A级）。 2.防静电水泥砂浆一道。 3.25厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平。 4.C20细石混凝土面层100厚（能承受设备重量）。 5.20厚（最薄处）泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3（如有垫平要求的房间设此层）（另计） 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)。 钢筋混凝土结构楼板。表面清理干净,用WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。	m2	147.25	147.80	21763.55	0.00
157	011101001008	楼14-水泥砂浆楼地面	1.20厚WS M20预拌砂浆找平保护层压光 2.100厚C25细石混凝土,排水点周边1米区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟，施工时随捣随压光,内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15mm),平面四周(沿墙和水沟边)设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏。 3.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶）	m2	639.27	126.83	81078.61	0.00
本页小计							112392.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第28页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011101001009	楼15-水泥砂浆楼地面-排水浅沟	1.最薄15厚WS M20预拌砂浆(加5%防水粉)找平保护层,抹光,向集水井找坡,设缝@≤4500，用密封胶填满。 2.2厚聚合物水泥防水涂料防水层，分两遍成活，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口（另计） 3.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶）	m2	22.2	40.17	891.77	0.00
159	011101001003	楼16-集水坑\排水沟-地下室深度超过300的排水沟、集水井等	1.20厚WS M20预拌砂浆(加5%防水粉)找平保护层,抹光。 2.2厚聚合物水泥防水涂料防水层，分两遍成活，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口（集水井侧壁部分则反至顶部）（另计） 3.10厚WS M20预拌砂浆(加5%防水粉)找平层 4.C25细石混凝土填充找坡层（最薄15），1%坡向地漏，(纵坡) 5.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)	m2	59.5	77.46	4608.87	0.00
160	011101001010	楼17-金刚砂地面	1.2厚金刚砂面层，在混凝土面层浇筑后，按产品要求均匀撒金刚砂，打磨平整(A级，浅灰色，参照车库深化图纸,并符合国家相关规范、规定要求），掺入水性地面硬化剂，打磨平整光亮。 2.80~100厚（最薄处）C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟，施工时 随捣随压光，内配筋Ø4@150双向（置于该层上半部,保护层厚度≥15mm）,平面四周（沿墙和水沟边）设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏 3.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶）。	m2	2889.38	127.62	368742.68	0.00
本页小计							374243.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第29页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011102003004	楼18-块料楼面-地下室报警阀	1.20厚M15干硬性预拌砂浆铺10厚600×600灰色（颜色及尺寸或另定）防滑砖，DTG擦缝。 2.20厚WS M20预拌砂浆(加5%防水粉)找平层。 3.2厚聚合物水泥防水涂料防水层,分两遍成活，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口。（另计） 4.30~50厚（最薄处）C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟，施工时 随捣随压光，内配筋Ø4@150双向（置于该层上半部,保护层厚度≥15mm）,平面四周（沿墙和水沟边）设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏。 5.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)	m2	23.96	189.09	4530.60	0.00
162	011102003005	楼19-块料楼面-地下电梯厅、楼梯间	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 60厚C25细石混凝土,排水点周边1米区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟，施工时随捣随压光,内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15mm),平面四周(沿墙和水沟边)设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏。 3.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶）	m2	136.31	243.99	33258.28	0.00
163	011106002001	块料楼梯面层	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5;LT-02详22J403-1-5-7	m2	394.39	346.18	136529.93	0.00
本页小计							174318.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011106002002	块料楼梯面层	1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝(规格及颜色或另定) 2.15厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.20厚DSM15砂浆找平层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材(非沥青基)/1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料(Ⅱ型)(另计） 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)(另计） 6.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5 7.钢筋混凝土板（另计）,随打随抹平	m2	49.28	346.18	17059.75	0.00
本页小计							17059.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	010902003010	屋面防滑地砖-屋1	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色另定） 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm 厚 C30 混凝土保护层，内配 6@150单层双向焊接钢筋网片，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.110厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。（另计） 5.20厚DS M15砂浆找平层 6.最薄处 30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口（另计） 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口。（另计） 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口（另计） 钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WS M20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中	m2	2361.19	227.71	537666.57	0.00
本页小计							537666.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第32页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010902003012	屋面防滑地砖-屋3	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色或另定） 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口。（另计） 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口（另计） 6.20厚DS M15砂浆找平层 7.最薄处 30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口（另计） 钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WS M20预拌砂浆补平孔洞先做处理。	m2	69.99	169.09	11834.61	0.00
本页小计							11834.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第33页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	010902003011	地下室顶板-顶1	1.回填土或道路广场详景观设计(另计) 2.150厚碎石滤水层，上覆盖土工布 3.70厚C20细石混凝土刚性保护层，单层Φ6@200双向钢筋网 4.20厚(最薄)LC7.5轻集料混凝土找坡层(容重小于8KN/m3）(另计) 5.4厚自粘聚合物改性沥青卷材(11型）具有耐根穿刺性，遇建筑物处沿墙上翻500mm(高度自相邻室外地面完成面的最高点算起），顶板四周与外墙交接处应用油膏进行收口处理（收口在顶板距离外墙边50mm处）(另计) 6.1厚(1.5kg/m2）渗透结晶防水层满涂 (另计) 7.防水混凝土顶板原浆抹平	m2	1546.54	139.67	216005.24	0.00
168	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1.涂料【另列清单】 2.3厚耐水腻子分遗找平【另列清单】 3.8厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.踢2：涂料踢脚 8.部位：蒸压加气混凝土砌块墙 9.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E 10.高出地砖100，颜色同地面	m	961.54	9.96	9576.94	0.00
本页小计							225582.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011105003001	块料踢脚线	1.10厚灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.踢1：面砖踢脚 7.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E 8.高出地砖100，面砖规格、颜色同地面，楼梯梯段高出踏面150	m	262.47	34.17	8968.60	0.00
170	011101001013	地面-汽车坡道地面	汽车坡道地面 1）硬化后用路面刻纹机刻出防滑槽净距20mm 2）50mm厚C40细石混凝土面层（3MM金刚砂固化剂耐磨地坪） 3）素水泥砂浆结构层一道（掺建筑胶） 4）80mm厚C25砼，内配双向Φ8@200，原浆压光 5）砂夹石回填层，压实系数0.94	m2	72.89	200.87	14641.41	0.00
171	011101001014	楼面-汽车坡道地面	汽车坡道地面 1）硬化后用路面刻纹机刻出防滑槽净距20mm 2）50mm厚C40细石混凝土面层（3MM金刚砂固化剂耐磨地坪） 3）素水泥砂浆结构层一道（掺建筑胶） 4）80mm厚C25砼，内配双向Φ8@200，原浆压光	m2	211.35	123.64	26131.31	0.00
		A.12 墙、柱面装饰			**1**	**821219.55**	**821219.55**	**0.00**
本页小计							49741.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011201001010	墙面一般抹灰	1.真石漆面层两道(另计) 2.根据立面设计进行分格(另计) 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆）(另计) 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨(另计) 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 6.8厚1:2.5水泥砂浆面 7.12厚1:3水泥砂浆找平 8.墙体基层清理甩浆处理	m2	402.17	43.29	17409.94	0.00
173	011201001027	墙面一般抹灰-外1、外2	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体【另列清单】	m2	5012.84	44.65	223823.31	0.00
174	011201001024	墙面一般抹灰-随砌随抹平	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	767.11	40.21	30845.49	0.00
175	011201001026	墙面一般抹灰-餐厅墙面	1.无机涂料2 遍(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.6厚DP M20砂浆压实抹平 4.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 5.专用配套界面剂1道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土砌块墙用配套修补砂浆局部修补	m2	1349.71	45.47	61371.31	0.00
176	011201001011	内1-地下室墙面一般抹灰	1.防霉无机涂料2 遍（地下室及地面有水房间）(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.12厚DP M5砂浆打底抹平 4.专用配套界面剂1道 用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	4487.54	39.85	178828.47	0.00
177	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.防霉无机涂料2 遍(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.12厚DP M5砂浆打底抹平 4.专用配套界面剂1道	m2	202.01	50.57	10215.65	0.00
本页小计							522494.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011201001023	内1-墙面一般抹灰	各层楼梯间和人流通道处等 1.无机涂料2 遍(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.8厚DP M5砂浆打底抹平 4.挂金属网(钢丝网片的网孔不应大于15mmX15mm，网筋直径≤1.0mm）-另计 6.8厚DPM20压实抹平，并将砂浆压入网孔 7.专用配套界面剂1道 8.用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	988.19	43.40	42887.45	0.00
179	011201001021	内2-1墙面一般抹灰	1.无机涂料2 遍(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.6厚DP M15聚合物水泥防水砂浆 4.专用配套界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序)	m2	236.3	21.88	5170.24	0.00
180	011201001019	内2-墙面一般抹灰	1.无机涂料2 遍(另计) 2.3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3.3厚底基防裂腻子分遍找平(另计) 4.专用配套界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴	m2	1605.13	9.96	15987.09	0.00
181	011201001028	内3-墙面一般抹灰	1.300*600*10mm釉面砖，哑光面，DTG砂浆勾缝(另计) 2.5厚DT砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层(另计) 3.专用配套界面剂1道(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6.专用配套界面剂1道 专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	925.4	42.80	39607.12	0.00
本页小计							103651.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011201001029	内4-墙面一般抹灰	1.300*600*10mm釉面砖，哑光面，DTG砂浆勾缝（包括卫生间窗台板）(另计) 2.5厚DT砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层(另计) 3.专用配套界面剂1道(另计) 4.5厚DP M20砂浆打底压实抹平 5.贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6.聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	705.55	34.95	24658.97	0.00
183	011207001004	内6-陶铝穿孔吸声复合板饰面	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层（另计） 3.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.图集：23J909-7-40-内29D	m2	1020.47	147.16	150172.37	0.00
184	011207001005	内7-涂料饰面	1.无机涂料2遍（另计） 2.3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3.8厚DP M5砂浆打底抹平 专用配套界面剂1道	m2	488.89	36.74	17961.82	0.00
185	011207001006	内8-水泥护角线-阳角	1.5厚DP M20砂浆找平抹光 2.10厚DP M5砂浆打底扫毛 3.专用配套界面剂1道 专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	50.15	45.47	2280.32	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**352623.35**	**352623.35**	**0.00**
本页小计							195073.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011301001002	棚1-天棚抹灰-楼梯间等	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.5~8厚DP M10砂浆抹平 4.2~3厚柔韧型耐水腻子刮平（另计） 5.刷（喷）白色无机涂料（另计） 6.位置：楼梯间、无吸声要求的设备用房：排烟机房、强弱电间	m2	446.01	40.61	18112.47	0.00
187	011302001007	岩棉吸声板顶棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.不上人型	m2	93.77	152.45	14295.24	0.00
188	011302001001	棚2-铝格栅顶棚	1.钢筋混凝土板（另计） 2.10厚无机保温砂浆（另计） 3.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布（另计） 4.满刮耐水腻子两道，刷涂料一底两面（另计） 5.铝格栅吊顶	m2	178.2	350.09	62386.04	0.00
189	011302001009	岩棉板保温顶棚-挑空楼板板底	1.钢筋混凝土楼板底预留钢筋头6@500，梅花状分布(另计） 2.60厚A级岩棉板保温层(密度不小于140kg/m3）(另计） 3.　6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接(另计） 4.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布(另计） 5.2厚柔韧型耐水腻子分遍刮平(另计） 6.铝格栅吊顶	m2	745	346.08	257829.60	0.00
		A.14 油漆、涂料			**1**	**907907.02**	**907907.02**	**0.00**
本页小计							352623.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	011407001001	外墙真石漆-外1	1.真石漆面层两道 2.根据立面设计进行分格 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨	m2	5177.07	78.23	405002.19	0.00
191	011407001003	墙面喷刷涂料-外2	1.外墙防水涂料面层涂料1道 2.外墙防水涂料主层涂料1道 3.根据立面设计进行分格 4.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.部位：外2	m2	237.94	44.81	10662.09	0.00
192	011407001004	墙面喷刷涂料-内1-地下室等	1.防霉无机涂料2 遍，一底二面（涂饰面层涂料二道、涂饰底涂料一道） 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	4487.54	38.09	170930.40	0.00
193	011407001005	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2 遍，一底二面（涂饰面层涂料二道、涂饰底涂料一道） 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1713.38	35.62	61030.60	0.00
194	011407001006	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2 遍，一底二面（涂饰面层涂料二道、涂饰底涂料一道） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1605.13	42.40	68057.51	0.00
195	011407002001	棚5-天棚喷刷涂料-地下室	1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3 厚柔韧型耐水腻子分遍刮平 3.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍（地下或有水房间）	m2	4157.33	41.32	171780.88	0.00
196	011407002003	顶面刷无机涂料-棚1	1.2~3厚柔韧型耐水腻子刮平 1.刷（喷）白色无机涂料	m2	446.01	36.84	16431.01	0.00
197	011407002006	天棚喷刷涂料-棚6	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理	m2	300.1	13.37	4012.34	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**649634.53**	**649634.53**	**0.00**
本页小计							907907.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011508001003	挡水闸门	1.水动力防淹挡水闸门，门板高580mm 2.包括 埋件、螺栓、铸铁盖板、防淹闸门板、不锈钢底框、拉杆、密封条、橡胶软板、集水槽、排水管等 3.做法详见17J927-1-3-31	m	7.1	1000.00	7100.00	0.00
199	011504003002	排水沟盖板	1.铸铁盖板 2.做法详见05J927-1 3.含制作装、运输等费用	m2	5.6	298.64	1672.38	0.00
200	010507003001	钢制盖板-车库集水坑	1.镂空钢盖板 2.成品详24J306-1/4-9 LGB 1111-2	m2	10.87	330.88	3596.67	0.00
201	010507003005	防爆波电缆井盖板	1.防爆波电缆井盖板 2.做法参07FJ02	m2	1.62	410.88	665.63	0.00
202	011503001004	护窗栏杆	1.扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢立柱，:Φ20*1.5不锈钢@110 3.高度:1100mm 4.:详见22J403-1-4-24-HC7 5.:护窗栏杆（间距100mm） 6.:预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	226.5	325.12	73639.68	0.00
203	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	164.8	435.34	71744.03	0.00
本页小计							158418.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第41页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011503001011	金属扶手（楼梯平台）	高度：1200，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ26*1不锈钢管@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1（3-45）/PB33	m	10.8	502.69	5429.05	0.00
205	011503001010	自动扶梯处夹胶玻璃	1.室内扶手高1200 2.Φ60*3不锈钢管扶手、12厚钢化夹胶玻璃、1.2厚不锈钢封边、-80*10扁钢立柱、不锈钢接驳件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.详见图集号15J403-1 D58	m	51.75	655.85	33940.24	0.00
206	011503006001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢抛光，-100*8通长扁钢 2.口30*2@1000mm不锈钢方管、不锈钢法兰等 3.扶手改为直径50,扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/5-4/6	m	100.4	162.64	16329.06	0.00
207	011503001007	室外露台栏杆（室外楼梯）	1.扶手材料种类、规格:-60*10扁钢 2.栏杆立柱:-60*10扁钢@1200 3.栏杆:口20*2.5方钢@100 4.饰面材料种类:氟碳漆喷涂 5.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1-3-48-PA36	m	175.8	357.36	62823.89	0.00
208	011503001008	汽车坡道栏杆	1.汽车坡道栏杆，h=300mm，氟碳涂层 2.预埋件、防锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 3.做法参见17J927-1-3-2	m	70.9	162.64	11531.18	0.00
本页小计							130053.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第42页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011506003001	玻璃棚钢骨架	1.汽车坡道玻璃棚 2.方钢管骨架，喷砂除锈（等级达到Sa2.5），氟碳漆喷涂 3.钢化夹胶玻璃（另计） 4.玻璃采用不锈钢驳接爪件固定（另计）	t	8.56	10030.66	85862.45	0.00
210	011506003002	轻钢结构玻璃棚	1.玻璃顶棚 2.方管骨架，喷砂除锈（等级达到Sa2.5），氟碳漆喷涂（另计） 3.玻璃材质为8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 4.玻璃采用不锈钢驳接爪件固定 5.清单工程量为玻璃展开面积 6.汽车坡道、出屋面采光井	m2	255.96	1033.95	264649.84	0.00
211	011503001009	屋顶不锈钢隔离栅栏	1.可移动式成品不锈钢栅栏 2.栅栏高1500 3.具体样式见设计图	m	40.1	220.00	8822.00	0.00
212	011503001012	无障碍坡道扶手	高度900 1.扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢管，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集12J926-H1	m	4.2	435.34	1828.43	0.00
		A.1 标线及标牌			**1**	**53953.05**	**53953.05**	**0.00**
213	040205008002	横道线、分界线	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.线宽15、30cm等 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸 5.工程量按照划线实漆面积计算，其他费用投标人自行考虑在报价内	m2	58.5	149.96	8772.66	0.00
214	040205007001	直行箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	6	228.33	1369.98	0.00
本页小计							371305.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	040205007003	直右(左)箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	5	225.47	1127.35	0.00
216	040205007002	左转或右转箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	7	248.04	1736.28	0.00
217	040205007004	左右转箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	3	270.56	811.68	0.00
218	011508001002	橡胶减速挡	1.成品橡胶红黄相间减速挡 2.做法详见17j927-1-3-10	m	53.5	60.00	3210.00	0.00
219	040205005003	车轮挡	1、停车位处设置橡胶车轮挡 2、车档做法详见国标图集17J927-1-3-5	个	160	68.00	10880.00	0.00
220	040205005002	反光镜	1.Φ80cm，镜面为进口聚碳酸酯（PC），采用耐老化玻璃镜背，室内广角镜全部带有镜罩 2.含安装费用	个	6	375.51	2253.06	0.00
221	010512008003	成品高强度尼龙护角	1.成品高强度尼龙护角，高1200mmm 2.粘贴+螺栓固定 3.具体做法详见17j927-1-3-11	m	192	10.00	1920.00	0.00
222	011507001001	管理标识牌-人防工程示意图	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：1300*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	950.00	950.00	0.00
本页小计							22888.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011507001002	管理标识牌-人防工程维护管理制度	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：600*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	500.00	500.00	0.00
224	011507001003	管理标识牌-人防工程平时使用须知	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：600*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	370.00	370.00	0.00
225	011507001009	指示牌950*400	1、 字体为微软雅黑,加粗。双面贴膜。指示牌需柱式安装,柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间应在10年以上; 2、立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密,确保安全。 3、尺寸：950*400mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	3	1000.00	3000.00	0.00
226	011507001013	人员掩蔽工程导引标识牌	1、 人员掩蔽工程导引标识牌。标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。 2、标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30 mm 3、尺寸： 5、标识内容其他要求详见图纸	个	4	650.00	2600.00	0.00
本页小计							6470.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011507001014	本楼栋地下不能直通人防工程的导引标识牌	1、 人员掩蔽工程导引标识牌。标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。 2、标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30 mm 3、尺寸：800*540mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	600.00	600.00	0.00
228	011507001012	引导标识900*600	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：900*600mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	350.00	350.00	0.00
229	011507001010	引导标识700*450	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：700*450mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	120.00	120.00	0.00
230	011507001011	引导标识500*300	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：500*300mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	260.00	260.00	0.00
本页小计							1330.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011507001015	出入口标识牌500*170	1、标识牌采用5 mm亚克力板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。 2、尺寸：500*170mm 3、标识内容其他要求详见图纸	个	5	150.00	750.00	0.00
232	011507001007	涂刷标识	1、机动车坡道出入口、墙体、柱体等涂刷标识 2、涂刷色带及字体等 3、涂刷材料为防霉涂料 4、其他要求详见图纸	m2	99.8	8.00	798.40	0.00
233	011507001004	车位标识	1、车位编码采用常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15 mm,耐日晒温差,不变色。 2、包含车位线及人防车位编码 3、其他要求详见图纸	个	80	30.00	2400.00	0.00
234	011507002001	出入口引导牌	1、材质应为厚度不小于2 mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,采用吊链进行固定, 2、其他要求详见图纸	个	6	120.00	720.00	0.00
235	011507002004	车位悬挂式车位标识	1、材质为亚克力板,厚度为10 mm,背丝印,正面设置透明亚克力插槽,插槽厚2 mm。 2、其他要求详见图纸	个	80	30.00	2400.00	0.00
236	011507001006	功能间标识牌	1、采用5mm塑料板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体,字母为Times New Roman字体 2、尺寸：500*170mm 3、在重要功能间标识牌右侧张贴对应的二维码,供公众扫码查询功能房间的作用、使用要求等 4、其他要求详见图纸	个	18	45.00	810.00	0.00
237	011507001016	平战转换标识牌	1、材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。标题字体为黑体,标题字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,图名字体为微软雅黑,图名字高30 mm 2、尺寸：1200*800mm 3、其他要求详见图纸	个	4	950.00	3800.00	0.00
本页小计							11678.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011507001008	管线标识	1.人防工程内应进行标识的管线有:战时使用的进风、排风、送风、回风、燃烧空气进气、排烟、给水、排水及电缆等。无相应管线设置的,可不标识。 2.其他要求详见图纸 3.结算不调整	项	1	1000.00	1000.00	0.00
239	011507002003	提示性标识	1.规格尺寸：500*120mm 2、安装于墙体、柱体的显著位置,标识牌字体为微软雅黑,加粗 3、具体材质、字体、颜色、形状、尺寸、做法等见图纸，综合单价包含制作、安装等所有费用，施工单位综合考虑报价	个	4	110.91	443.64	0.00
分部分项合计							22712398.13	0.00
240	011701001001	脚手架	脚手架 1.脚手架搭拆（含综合脚手架、单项脚手架、、浇捣脚手架、脚手超高增加费等） 2.投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用（含幕墙工程等），脚手架费为包干费用，结算时不调整 3.采用盘扣式脚手架，并考虑铝质安全网增加费	项	1	1179012.83	1179012.83	0.00
241	011701002001	混凝土浇捣脚手架	1.建筑结构形式：框架结构 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.投标人自行综合考虑报价 4.采用盘扣式脚手架	项	1	96652.64	96652.64	0.00
本页小计							1277109.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数：地下1层地上3层 3.含塔吊、双笼电梯等垂直运输设备基础； 4.含塔吊基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整； 5.含幕墙工程等，投标单位自行考虑，此项费用按项计入 6.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定	项	1	235784.72	235784.72	0.00
243	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.组装拆卸综合考虑 3.含塔吊基础，投标单位自行考虑 4.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整	项	1	36360.96	36360.96	0.00
244	011702001006	半砖侧模板	1.混凝土标准砖 2.半砖侧模板(包括抹灰)	m2	550.08	122.66	67472.81	0.00
245	011702001007	标准砖侧模板	1.混凝土标准砖 2.标准砖侧模板(包括抹灰)	m2	270.63	171.37	46377.86	0.00
246	011702001008	37砖侧模板	1.混凝土标准砖 2.37砖侧模板侧模板(包括抹灰)	m2	27.41	187.62	5142.66	0.00
247	011702001001	垫层模板	1.垫层模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	123.04	101.81	12526.70	0.00
248	011702001004	基础模板	1.基础模板（包括集水井内侧等） 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	371.83	66.48	24719.26	0.00
249	011702002001	柱模板	1.矩形柱、异形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	2915.05	118.04	344092.50	0.00
本页小计							772477.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第49页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011702011001	外墙模板	1.直形墙模板（含后浇带模板） 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	3152.54	96.00	302643.84	0.00
251	011702011002	地下室内墙模板（含女儿墙模板）	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	3014.55	76.27	229919.73	0.00
252	011702021001	栏板模板	1.栏板模板 2.综合考虑高度 3.综合考虑厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	55.76	99.57	5552.02	0.00
253	011702014001	有梁板模板	1.有梁板模板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	17400.6	117.43	2043352.46	0.00
254	011702006001	梁模板	1.梁模板（含后浇带模板） 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	485.2	94.69	45943.59	0.00
255	041102014001	平板模板	1.平板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	23.38	83.27	1946.85	0.00
256	011702025005	直形楼梯模板	1.直形楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架 4.按水平投影面积计算	m2	470.76	233.43	109889.51	0.00
257	011702008001	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	573.97	76.34	43816.87	0.00
258	011702009001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	227.29	102.63	23326.77	0.00
259	011702003001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	2476.35	104.82	259571.01	0.00
本页小计							3065962.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第50页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	011702003002	门框柱模板	1.门框柱模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	324.93	111.86	36346.67	0.00
261	011702001005	设备基础模板	1.设备基础模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	143.86	72.20	10386.69	0.00
262	011702022001	集水井、截水沟模板	1.集水井、截水沟模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	221.46	77.64	17194.15	0.00
263	011702023001	雨棚、挑板模板	1.雨棚模板（含复式雨棚） 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架 4.按水平投影面积计算	m2	298.13	139.79	41675.59	0.00
264	011702025006	其他现浇构件	1包含.挑檐等 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	122.07	125.69	15342.98	0.00
265	011702030001	后浇带支模增加费	1.后浇带支模增加费 2.支撑工期自行考虑，结算时综合单价不作调整 3.采用盘扣式模板支架	m	151.45	188.56	28557.41	0.00
单价措施合计							5263609.08	0.00
本页小计							149503.49	0.00
合　　计							27976007.21	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001002	安全文明施工		100	1091064.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	867256.22			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	137082.44			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	86725.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	34970.01			0.05～0.2%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	461604.12			1～2.3%
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	251784.06			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	13988.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	32172.41			0.08～0.15%
合　计					1885582.88			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1143698.90	100	1143698.90
1.1	社会保险费		29861590.09	3.2	955570.88
1.2	住房公积金		29861590.09	0.53	158266.43
1.3	环境保护税		29861590.09	0.1	29861.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	31005288.99	9	2790476.01
合　计					3934174.91

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第1页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		不锈钢压条压边		m	93.77	10	937.70	
2	44	其他材料费		元	15.637341	1	15.64	
3	50	开启装置		套	157	600	94200.00	
4	50	铝质安全网增加费		m2	11754.33	10	117543.30	
5	99	成品高强度尼龙护角		m	192	10	1920.00	
6	99	不锈钢窗台		m	6	100	600.00	
7	99	成品橡胶红黄相间减速条		m	53.5	60	3210.00	
8	99	管理标识牌-人防工程平时使用须知		个	1	370	370.00	
9	99	屋顶不锈钢隔离栅栏		m	40.1	220	8822.00	
10	99	外部引导标识700*450		个	1	120	120.00	
11	99	人员掩蔽工程导引标识牌950*400		个	4	650	2600.00	
12	99	导引标识牌950*400		个	1	600	600.00	
13	99	引导标识900*600		个	1	350	350.00	
14	99	管理标识牌-人防工程示意图		个	1	950	950.00	
15	99	管理标识牌-人防工程维护管理制度		个	1	500	500.00	
16	99	指示牌950*400		个	3	1000	3000.00	
17	99	人防门-WDMM0822		樘	4	8508	34032.00	
18	99	人防门-WDFM0822		樘	1	9800	9800.00	
19	99	混凝土板底面清理		m2	4157.33	3	12471.99	
20	99	人防门-WDMM1522		樘	2	28000	56000.00	
21	99	人防门-WDFM1522(6)		樘	5	29090	145450.00	
22	99	人防门-GSFMG5525(6)		樘	3	148495	445485.00	
23	99	人防门-HM8000(6)		樘	4	9000	36000.00	
24	99	人防门-WDFM2022(6)		樘	1	49650	49650.00	
25	99	人防门-WDFM1222(6)		樘	4	23900	95600.00	
26	99	人防门-WSFM5525(6)		樘	1	96362	96362.00	
27	99	人防门-WDMM1222		樘	2	15600	31200.00	
28	99	人防门-WDFM0822(6)		樘	1	18256	18256.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第2页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	99	人防门-WDMM2022		樘	1	29650	29650.00	
30	99	引导标识500*300		个	1	260	260.00	
31	99	10厚减振垫		m2	93.7	80	7496.00	
32	99	功能间标识牌		个	18	45	810.00	
33	99	车位悬挂式车位标识		个	80	30	2400.00	
34	99	防静电接地金属网		m2	147.25	18	2650.50	
35	99	平战转换标识牌		个	4	950	3800.00	
36	99	管线标识		项	1	1000	1000.00	
37	99	挡水闸门		m	7.1	1000	7100.00	
38	99	出入口标识牌500*170		个	5	150	750.00	
39	99	混凝土外加剂		m3	4209.24	30	126277.20	
40	99	涂刷标识		m2	99.8	8	798.40	
41	99	出入口引导牌		个	6	120	720.00	
42	99	喷涂式车位标识		个	80	30	2400.00	
43	B001	弹簧片		只	1190.928	0.3	357.28	
44	B002	1.5厚铝格栅	30*80mm	m2	1024.752	198	202900.90	
45	013009	(防水砂浆1:2)(散装干拌砂浆)		t	8.698662	366.77	3190.41	
46	101021	细砂		t	11.435652	141.44	1617.46	
47	207082	FWB聚苯乙烯挤塑板	(18kg/m3，燃烧性能等级B1级）	m3	34.891344	608.6	21234.87	
48	303064	(C20非泵送商品砼)		m3	2.4157	339.5	820.13	
49	303065	(C25非泵送商品砼)		m3	405.191667	349.13	141464.57	
50	401035	周转木材		m3	0.369204	1649.71	609.08	
51	501114	型钢		t	0.006245	3213.79	20.07	
52	511533	铁钉		kg	18.4446	6.95	128.19	
53	590001	防爆波电缆井盖板		m2	1.62	400	648.00	
54	590001	不锈钢盖板(成品)(淮补)		m2	10.87	320	3478.40	
55	604038	石油沥青油毡	350#	m2	3935.841	2.54	9997.04	
56	610039	高强APP嵌缝膏		kg	1361.21148	7.01	9542.09	
57	613206	水		m3	199.50742	4.42	881.82	
58	901167	其它材料费		元	1.18655	0.86	1.02	
59	C00041	其它材料费		元	24.156909	0.86	20.77	
60	CL6005	成品腻子		kg	8314.66	2.57	21368.68	
61	TB00042	蒸压加气混凝土轻质墙板	100mm	m2	73.7905	48	3541.94	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第3页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	TB00044	蒸压加气混凝土轻质墙板	200mm	m2	4714.01525	90	424261.37	
63	TB00045	镀锌连接铁件		t	1.88682	7790	14698.33	
64	TB00046	镀锌U形卡	(综合)	个	5188.755	7.72	40057.19	
65	TB00047	镀锌管卡		个	7547.28	3	22641.84	
66	TB00049	ALC板专用勾缝剂		kg	3066.0825	1.01	3096.74	
67	TB00050	ALC板专用修补砂浆		kg	468.07	3.89	1820.79	
68	01010100	钢筋	HRB400 Φ≤25	t	414.015909	3273.45	1355260.38	
69	01010100	钢筋	综合	t	24.458371	3454.44	84489.98	
70	01010100	钢筋	HPB300Φ≤12	t	13.964973	3454.44	48241.16	
71	01010100	钢筋	HRB400Φ≤12	t	402.193395	3363.94	1352954.45	
72	01010100	钢筋	HRB400EΦ≤25	t	328.446962	3363.94	1104875.87	
73	01010100	钢筋	HRB400EΦ≤12	t	51.644564	3434.92	177394.95	
74	01010100	钢筋	HRB400 Φ>25	t	6.369186	3327.54	21193.72	
75	01010300	钢筋HPB300		t	4.202383	3599.62	15126.98	
76	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	247.365	3.56	880.62	
77	01270100	方钢管		t	8.988	3070.98	27601.97	
78	01270100	型钢		t	11.149965	3213.79	35833.65	
79	01430500	铜丝		kg	0.927675	54.03	50.12	
80	01450108	铝板	δ1	m2	19.8378	122.6	2432.11	
81	01510705	角铝	∟25×25×1	m	937.61542	5.15	4828.72	
82	01630201	钨棒	精制	kg	23.82105	557.41	13278.09	
83	02090101	塑料薄膜		m2	20546.899847	0.69	14177.36	
84	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	527.340216	608.6	320939.26	
85	02190118	塑料帽塞		个	24.15	0.09	2.17	
86	02270105	白布		m2	0.000064	3.43	0.00	
87	02290505	麻丝		kg	54.23	7.37	399.68	
88	03030115	木螺钉	M4×30	十个	53.82	0.26	13.99	
89	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1107.235501	0.26	287.88	
90	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2570.25	0.48	1233.72	
91	03032113	塑料胀管螺钉		套	22971.753	0.09	2067.46	
92	03050810	带母不锈钢螺栓	M14×120	套	119.584512	2.23	266.67	
93	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	110.44	0.51	56.32	
94	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	181.0215	0.77	139.39	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第4页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	10741.05339	5.66	60794.36	
96	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	119.46	1.1	131.41	
97	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	2224.492	1.36	3025.31	
98	03070821	胀头、胀管		套	1348.50222	0.43	579.86	
99	03110141	镀锌丝杆		kg	1085.44186	5.15	5590.03	
100	03270202	砂纸		张	14.2792	0.94	13.42	
101	03410205	电焊条	J422	kg	6427.887964	5.95	38245.93	
102	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	62.04845	38.59	2394.45	
103	03450200	焊剂		kg	1736.837	3.43	5957.35	
104	03510201	钢钉		kg	61.54725	6.37	392.06	
105	03510701	铁钉		kg	6610.523442	6.95	45943.14	
106	03510911	塑料保温螺钉		套	28649.4	1.46	41828.12	
107	03512005	射弹钉		套	710.864	1.29	917.01	
108	03550101	钢丝网	15mmX15mm，网筋直径≤1.0mm	m2	1087.009	8.53	9272.19	
109	03550120	钢板网		m2	137.655333	19.52	2687.03	
110	03550120	热镀锌钢丝网		m2	144.188	8.53	1229.92	
111	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6151.711113	5.56	34203.51	
112	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	4823.933977	7.07	34105.21	
113	03590715	镀锌连接铁件		kg	7238.80476	7.79	56390.29	
114	03591503	钢砂		kg	190.579335	4.29	817.59	
115	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	7288.92	3	21866.76	
116	03632106	钻头	Φ6～13	根	0.14674	4.03	0.59	
117	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	315.1434	13.03	4106.32	
118	03633315	合金钢钻头	一字型	根	48.42131	6.86	332.17	
119	03652403	合金钢切割锯片		片	40.903555	54.35	2223.11	
120	03652713	风镐凿子		根	0.264	4.72	1.25	
121	04010102	水泥	42.5级	kg	4514.367312	0.334	1507.80	
122	04010132	水泥	42.5级	kg	55287.946	0.334	18466.17	
123	04010611	水泥	42.5级	kg	26.0924	0.334	8.71	
124	04010611	水泥	32.5级	kg	23548.660194	0.334	7865.25	
125	04010701	白水泥		kg	5573.78782	0.67	3734.44	
126	04030100	黄砂		t	14.28644	174.82	2497.56	
127	04030105	细砂		t	4.63962	141.44	656.23	
128	04030107	中砂		t	98.118906	174.82	17153.15	
129	04030131	金刚砂		kg	8098.363376	2.43	19679.02	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第5页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	04050203	碎石	5～16mm	t	53.09154	132.33	7025.60	
131	04050204	碎石	5～20mm	t	134.944573	134.92	18206.72	
132	04050207	碎石	5～40mm	t	814.759265	135.99	110799.11	
133	04090602	滑石粉		kg	2009.47413	0.53	1065.02	
134	04090700	石英粉		kg	70.68	0.29	20.50	
135	04090701	石英粉	300目	kg	179.645	0.29	52.10	
136	04090801	石膏粉	325目	kg	575.97156	0.36	207.35	
137	04110200	毛石		t	46.326	142.61	6606.55	
138	04135500	混凝土实心砖	240×115×53	百块	510.981	60.18	30750.84	
139	04135500	标准砖	240×115×53	百块	553.4265	60.18	33305.21	
140	04135535	配砖	190×90×40	m3	30.09983	417	12551.63	
141	04150113	蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A5.0）	600×250×100	m3	83.52946	321.83	26882.29	
142	04150113	蒸压加气混凝土砌块（B06 A5.0）	600×250×100	m3	8.6925	321.83	2797.51	
143	04150115	蒸压加气混凝土砌块（B06 A5.0）	600×250×200	m3	491.66268	321.83	158231.80	
144	04150115	蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A5.0）	600×250×200	m3	195.30499	321.83	62855.00	
145	05030600	普通木成材		m3	1.093352	2219.71	2426.92	
146	05250501	木柴		kg	10.846	0.94	10.20	
147	05250502	锯(木)屑		m3	27.989049	47.17	1320.24	
148	06050107	钢化夹胶玻璃	12厚	m2	47.817	222.28	10628.76	
149	06090704	夹胶玻璃	8+1.52PVB+8	m2	263.6388	224.07	59073.55	
150	06650101	10厚灰色防滑通体砖		m2	40.15791	63.88	2565.29	
151	06650101	防滑釉面地砖		m2	633.294558	91.21	57762.80	
152	06650101	防滑通体砖	600×600-10厚	m2	889.1748	91.21	81101.63	
153	06650101	10防滑通体砖	600×600	m2	24.4392	63.88	1561.18	
154	06650101	10厚防滑地砖		m2	2814.8226	63.88	179810.87	
155	06650101	防滑通体砖	600×600	m2	139.0362	91.21	12681.49	
156	07112130	石材块料面板	30厚花岗石板	m2	84.7518	180	15255.32	
157	07112130	30厚花岗岩条石		m2	109.3338	180	19680.08	
158	07112130	石材块料面板	30厚毛面花岗石	m2	30.3042	180	5454.76	
159	07112130	30厚毛面花岗石		m2	37.8114	180	6806.05	
160	08070111	A级岩棉板	60厚	m2	782.25	33.93	26541.74	
161	08120502	15厚陶铝穿孔吸声复合板	15厚	m2	1122.517	70.98	79676.26	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第6页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
162	08120515	600x600白色岩棉吸音板	12厚	m2	98.4585	51.95	5114.92	
163	08230105	玻璃纤维网格布		m2	4506.788	2.12	9554.39	
164	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	21457.45706	2.12	45489.81	
165	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	2392.74969	6.15	14715.41	
166	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	2312.616	5.17	11956.22	
167	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	2841.9382	0.43	1222.03	
168	08330111	中龙骨垂直吊件		只	2843.456	0.39	1108.95	
169	08330300	轻钢龙骨主接件		只	1685.7632	0.51	859.74	
170	08330301	轻钢龙骨次接件		只	830.88	0.6	498.53	
171	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	28.131	0.64	18.00	
172	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	56.262	0.94	52.89	
173	08330310	中龙骨平面连接件		只	8955.04	0.43	3850.67	
174	08330500	中龙骨横撑		m	2364.3152	3	7092.95	
175	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	215.671	0.51	109.99	
176	08350201	铝合金T型主龙骨		m	177.60038	4.72	838.27	
177	08350202	铝合金T型副龙骨		m	170.6614	3.86	658.75	
178	08370505	二爪挂件		套	65.771482	120	7892.58	
179	08370506	四爪挂件		套	98.657222	180	17758.30	
180	09010105	木质门带套	双开	m2	3.4845	869.47	3029.67	
181	09010105	木质门带套	单开	m2	42.1372	869.47	36637.03	
182	09050100	钢质门	（五金配件）	m2	4.324	800	3459.20	
183	09090501	钢质防火门FM甲	单开	m2	35.78	683.27	24447.40	
184	09090501	钢质防火门FM乙	单开	m2	2.3	638.39	1468.30	
185	09090501	钢质防火门FM乙	双开	m2	68.7	713.14	48992.72	
186	09090501	钢质防火门FM甲	双开	m2	87.82	779.92	68492.57	
187	09090813	不锈钢双开门	（五金配件）	m2	97.0485	1153.37	111932.83	
188	09090813	不锈钢单开门	（五金配件）	m2	82.547	1153.37	95207.23	
189	09090813	不锈钢单开防火门	乙级	m2	116.012	638.39	74060.90	
190	09090813	铝合金全玻平开门（断桥隔热）	6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃	m2	37.1316	846.91	31447.12	
191	09090813	铝合金全玻单扇平开门（断桥隔热	6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明，安全玻璃	m2	4.462	846.69	3777.93	
192	09090813	不锈钢防火门连窗	乙级	m2	6.693	638.39	4272.74	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第7页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
193	09090813	不锈钢自动回归门	（五金配件）	m2	6.693	1197.74	8016.47	
194	09090813	不锈钢双开防火门	乙级	m2	29.4492	713.14	21001.40	
195	09092100	室内上提窗	6mm钢化玻璃	m2	5.9904	600	3594.24	
196	09092100	铝合金固定窗	5高透Low-E+9Ar+5+9Ar+5(暖边)	m2	732.5856	984.22	721025.40	
197	09250513	防火卷帘门(甲级)		m2	337.0572	283.91	95693.91	
198	09271119	铝合金百叶窗		m2	24.19638	337.17	8158.29	
199	09491903	闭门器		只	106.050001	136.63	14489.61	
200	09493507	卷帘门电动装置	300kg提升力	套	12.12	1064.65	12903.56	
201	09493550	不锈钢玻璃夹		只	181.0215	20	3620.43	
202	09493560	镀锌铁脚		个	9064.811	1.46	13234.62	
203	10031503	钢压条		kg	1057.1782	4.94	5222.46	
204	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	2515.9208	4.29	10793.30	
205	11010304	无机涂料		kg	138.9463	11	1528.41	
206	11010319	仿石型外墙涂料		kg	23296.815	9.88	230172.53	
207	11010323	水性封底漆		kg	1811.9745	21.44	38848.73	
208	11010326	封底涂料(底涂)	封底涂料	kg	414.0972	11	4555.07	
209	11010327	无机涂料(面涂)	无机涂料	kg	1505.808	11	16563.89	
210	11010328	无机涂料(中涂)	无机涂料	kg	941.13	11	10352.43	
211	11010362	防水涂料		kg	142.764	25.73	3673.32	
212	11010363	防水涂料(面涂)		kg	47.588	25.73	1224.44	
213	11030303	防锈漆		kg	83.674109	14.57	1219.13	
214	11030304	红丹防锈漆		kg	0.002692	14.57	0.04	
215	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	133.44927	25.62	3418.97	
216	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	111.207725	14.57	1620.30	
217	11030740	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	12308.6712	9.6586	118884.53	
218	11030740	水泥基聚合物（JS）防水涂料	Ⅱ型	kg	26368.36551	6.768	178461.10	
219	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	3004.1595	12.2194	36709.03	
220	11031504	防霉无机涂料		kg	1570.639	12.09	18989.03	
221	11031504	水性防霉涂料		kg	2203.3849	11.81	26021.98	
222	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	224.361556	44.75	10040.18	
223	11070305	热熔标线涂料		kg	351.8493	4.08	1435.55	
224	11070306	底漆		kg	13.6407	3.52	48.02	
225	11110903	环氧清漆		kg	169.3375	21.44	3630.60	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第8页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
226	11110905	封闭层环氧底漆		kg	20.615	24.01	494.97	
227	11111715	酚醛清漆		kg	204.93664	19.67	4031.10	
228	11112503	调和漆		kg	0.001766	12.4	0.02	
229	11112505	高渗透性表面底漆		kg	28.5528	36	1027.90	
230	11112512	透明罩光漆		kg	2070.828	21.44	44398.55	
231	11410304	环氧树脂	618	kg	62.4975	35.49	2218.04	
232	11410306	环氧树脂	E44	kg	29.9744	35.49	1063.79	
233	11430327	大白粉		kg	2009.47413	0.73	1466.92	
234	11450345	2厚满刮柔性耐水腻子		kg	4399.719	7.29	32073.95	
235	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	-1294.035	7.29	-9433.52	
236	11450503	稀释剂		kg	146.027138	12.01	1753.79	
237	11550105	石油沥青	30#	kg	201.144	3.5	704.00	
238	11572103	自粘聚合物改性沥青卷材(11型）具有耐根穿刺性	δ4mm	m2	2029.8375	59.33	120430.26	
239	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘（聚酯胎	δ4mm	m2	6410.15	35.09	224932.16	
240	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	1.5mm	m2	5281.4	24.1	127281.74	
241	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型)	3mm	m2	1425.3	32.31	46051.44	
242	11572103	纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）	1.5mm	m2	3856.1	24.1	92932.01	
243	11572103	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎/Ⅱ型）	δ3mm	m2	6410.15	32.31	207111.95	
244	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	4447.989	2.54	11297.89	
245	11590914	硅酮密封胶		L	284.943815	45	12822.47	
246	11591105	玻璃胶	300mL	支	1.349712	10.55	14.24	
247	11592505	SBS封口油膏		kg	1260.4817	6	7562.89	
248	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	607.05266	7.55	4583.25	
249	11610306	中埋式橡胶止水带	300x8	m	103.53	45	4658.85	
250	12030107	油漆溶剂油		kg	415.666152	12.01	4992.15	
251	12310305	甲苯		kg	23.664	8.15	192.86	
252	12310307	乙二胺		kg	2.3664	12.86	30.43	
253	12310308	丙酮		kg	29.9744	5.15	154.37	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第9页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
254	12330300	界面剂		kg	4652.883458	2.88	13400.30	
255	12330300	专用配套界面剂		kg	17469.24226	0.68	11879.08	
256	12330309	专用界面剂		kg	381.992	2.9	1107.78	
257	12333551	PU发泡剂		L	311.658375	25.73	8018.97	
258	12370305	氧气		m3	210.0927	2.83	594.56	
259	12370310	氩气		m3	174.86325	7.81	1365.68	
260	12370336	乙炔气		m3	61.183366	14.05	859.63	
261	12410121	专用粘结剂		kg	17189.64	2.74	47099.61	
262	12410131	塑料粘结剂		kg	0.5175	21.44	11.10	
263	12410142	改性沥青粘结剂		kg	7217.27425	6.77	48860.95	
264	12410163	干粉型粘结剂		kg	3644.442	4.29	15634.66	
265	12410703	羧甲基纤维素		kg	133.98895	2.14	286.74	
266	12413518	901胶		kg	2158.992698	2.14	4620.24	
267	12413535	万能胶		kg	459.2115	17.15	7875.48	
268	13010303	石棉板		m2	110.98	5.15	571.55	
269	13121504	泡沫条		m	96.215364	1.29	124.12	
270	14040915	镜面不锈钢管	Φ50*2	m	101.404	35.05	3554.21	
271	14040915	不锈钢管	Φ50*3	m	240.09	53.3	12796.80	
272	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	53.25075	13.2	702.91	
273	14040915	不锈钢管	Φ60*3	m	538.2256	63.21	34021.24	
274	14040921	镜面不锈钢管	Φ30*2	m	16.064	20.44	328.35	
275	14040922	不锈钢管	Φ38*1.2	m	358.28	13.2	4729.30	
276	14040925	不锈钢管	Φ25*1	m	358.28	8.76	3138.53	
277	14040925	不锈钢管	Φ26*1	m	103.032	9.13	940.68	
278	14040925	镜面不锈钢管	Φ60*3	m	54.855	63.21	3467.38	
279	14040925	不锈钢管	Φ20*2	m	960.36	10.8	10371.89	
280	14040925	扁钢管	-60*3*2	m	432.3885	11.34	4903.29	
281	14310106	塑料管	dn20	m	1311.5011	3.11	4078.77	
282	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1383.466	0.18	249.02	
283	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	1348.50222	0.54	728.19	
284	31010707	密封油膏		kg	2.07	5.57	11.53	
285	31110301	棉纱头		kg	47.683415	5.57	265.60	
286	31130106	其它材料费		元	904.773529	1	904.77	
287	31130106	其它材料费		元	140401.185705	0.86	120745.02	
288	31130106	其它材料费		元	274.434672	0.7506	205.99	
289	31130506	泵管摊销费		元	1932.39361	0.86	1661.86	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第10页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
290	31132507	回库修理、保养费		元	5311.25889	1	5311.26	
291	31150101	水		m3	14820.636781	4.42	65507.21	
292	31150701	煤		kg	21.692	0.94	20.39	
293	32010502	复合木模板	18mm	m2	7782.65774	32.22	250757.23	
294	32011111	组合钢模板		kg	19.908	3.62	72.07	
295	32020115	卡具		kg	8005.222635	4.35	34822.72	
296	32020132	钢管支撑		kg	29595.008858	3.58	105950.13	
297	32030303	脚手钢管		kg	35392.01551	3.01	106529.97	
298	32030504	底座		个	140.510459	5.6	786.86	
299	32030513	脚手架扣件		个	5798.738525	0.91	5276.85	
300	32090101	周转木材		m3	154.902827	1649.71	255544.74	
301	33012315	铸铁箅盖	300×490×20	m2	5.6	292.81	1639.74	
302	33030101	无纺布		m2	74.39937	4.55	338.52	
303	33030101	土工布		m2	1643.97202	4.55	7480.07	
304	33211303	消防栓指示牌	1m2以内	块	4	50	200.00	
305	33211315	室内反光镜		块	6	300	1800.00	
306	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	26.623	3.45	91.85	
307	33350304	车轮挡		块	160	68	10880.00	
308	34130187	塑料卡子		个	64656.33	0.2	12931.27	
309	80010104	(M5水泥砂浆)(散装干拌砂浆)		t	20.136795	303.93	6120.18	
310	80010105	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	3.0492	312.59	953.15	
311	80010106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	36.103375	324.81	11726.74	
312	80010123	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	77.337652	355.67	27506.68	
313	80010123	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	236.014646	346.21	81710.63	
314	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	28.587675	355.67	10167.78	
315	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	240.656865	345.75	83207.11	
316	80010125	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 散装	t	49.972834	329.89	16485.54	
317	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	220.121869	336.47	74064.41	
318	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 散装	t	10.36448	314.21	3256.62	
319	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15散装	t	88.601947	345.75	30634.12	
320	80010126	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:3	t	1.580572	337.57	533.55	
321	80010161	干硬性水泥砂浆(散装干拌砂浆)		t	20.858444	337.57	7041.18	
322	80050104	预拌砂浆(砌筑)	DMM5.0 散装	t	167.596695	303.93	50937.66	
323	80050106	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	2.1021	324.81	682.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：土建及装饰　　标段：　　第11页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
324	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	1.81764	922.87	1677.45	
325	80071105	5厚抹面胶浆		m3	3.0545	1554.31	4747.64	
326	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.73062	672.57	491.39	
327	80090311	聚合物砂浆		kg	17191.57766	1.28	22005.22	
328	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	32.082176	1280	41065.19	
329	80212103	(C20泵送预拌砼)		m3	877.042582	348.25	305430.08	
330	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	2282.312085	367.51	838772.51	
331	80212105	(C30泵送预拌砼)	微膨胀	m3	5.1	377.51	1925.30	
332	80212105	(C30泵送预拌砼)		m3	3.672	367.51	1349.50	
333	80212106	(C35泵送预拌砼)		m3	398.57781	377.13	150315.65	
334	80212106	(C35P8泵送预拌砼)		m3	1973.10932	387.13	763849.81	
335	80212107	(C35P8泵送预拌砼)	微膨胀	m3	3.3354	397.13	1324.59	
336	80212107	(C40泵送预拌砼)		m3	15.4935	392.59	6082.59	
337	80212109	(C50泵送预拌砼)		m3	107.8605	436.26	47055.22	
338	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	63.649217	339.5	21608.91	
339	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	328.379092	349.13	114646.99	
340	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	11.8116	358.75	4237.41	
341	80212118	(C35非泵送预拌砼)	微膨胀	m3	17.595	378.38	6657.60	
342	80212118	(C35非泵送预拌砼)		m3	4.07592	368.38	1501.49	
343	80212119	(C40微膨胀非泵送预拌砼)		m3	4.8348	393.84	1904.14	
344	80212119	(C40P8微膨胀非泵送预拌砼)		m3	33.9762	403.84	13720.95	
345	80212119	(C40非泵送预拌砼)		m3	14.382544	383.84	5520.60	
346	80212305	(C35泵送防水P8预拌砼)		m3	2305.5876	387.13	892562.13	
347	80271105	LC7.5轻集料混凝土	容重小于8KN/m3	m3	473.2392	300	141971.76	
348	80271105	B05泡沫混凝土	6KN/m3	m3	454.7772	280	127337.62	
349	80271105	LC5.0轻集料混凝土		m3	118.167	280	33086.76	
合　计							16840865.21	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1135443.37	0.00
1.1	人工费	181103.15	
1.2	材料费	819386.56	
1.3	施工机具使用费	18936.57	
1.4	企业管理费	86012.22	
1.5	利润	30004.88	
2	措施项目	45020.34	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	45020.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24979.76	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	34469.54	—
5	税金	109343.99	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1324277.24	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 幕墙工程			1	1135443.37	1135443.37	0.00
1	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理	t	1.61	18226.43	29344.55	0.00
2	011209001001	玻璃幕墙	1.采用70系列率铝合金龙骨，明框立柱：150x70，明框横梁：87.5x70，外装饰盖板：22X70，室外可见部份铝合金型材表面采用氟碳喷涂，三涂二烤，干膜平均厚度≥40μm最小局部厚度≥34μm，氟碳树脂含量≥70%。内铝材采用粉末喷涂，所有不可见部分为阳极氧化。 2.5+1.14PVB+5（半钢化夹胶高透LOW-E）+12Ar+6mm中空钢化玻璃/6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化高透玻璃（消防救援窗） 3.1.5mm厚镀锌铁皮封堵,保温岩棉(A级)（另计） 4.铝合金装饰盖板(氟碳喷涂)/铝合金封边型材,通长布置 5.三元乙丙明框胶条/硅酮耐候密封胶&泡沫棒 6.电动开启窗,开启角度不小于70度（开启装置-另计） 7.具体做法详见施工图及物料表,安全玻璃加防撞击标识 8.包含所需配件处理及与其他各专业的收口等全部费用	m2	697.12	1127.97	786330.45	0.00
3	011209001009	幕墙背衬铝板	1.2mm厚粉末喷涂铝单板 2.具体做法详见施工图及物料表	m2	27.14	394.55	10708.09	0.00
本页小计							826383.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010805005002	铝合金地弹门	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化双银玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.60X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	72.88	1463.03	106625.63	0.00
5	010805005004	隔断（幕墙）地弹门	1.名称：四扇地弹门 2.玻璃：6+1.14PVB+6钢化透明夹胶玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.60X30X4热镀锌钢方管1.5mm，拉丝不锈钢板饰面 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	8.28	1487.22	12314.18	0.00
6	010807003001	防雨百叶	1.防雨百叶-铝合金百叶片(氟碳喷涂)、50*30*2铝方通@800、不锈钢防虫网(4~6目)等 2.铝合金明框立柱,铝合金横梁及插芯,粉末喷涂 6063-T6，详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、 5.满足设计及规范要求	m2	9.97	412.75	4115.12	0.00
7	010807002001	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度＜70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	80	600.00	48000.00	0.00
本页小计							171054.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001005	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整 4.工程量按封边延长米计算	m	366	83.95	30725.70	0.00
9	011209001006	幕墙MLC17723（隔断）	1.120X60X4直角钢方管立柱及主横梁（表面氟碳喷涂(环氧富锌底漆)） 2.纵横钢压线20X25X1.5方管表面氟碳喷涂(环氧富锌底漆) 3.6+1.14PVB+6钢化透明夹胶玻璃 4.地弹门（重型地弹簧、拉丝不锈钢拉手、60X30X4热镀锌钢方管1.5mm拉丝不锈钢板饰面、6+1.14PVB+6钢化透明夹胶玻璃等）（另计） 5.综合考虑热镀锌预埋件、6MM钢板加劲肋、直角钢方管立柱从-0.8米起计算 6.隔断立面展开尺寸（5+9+5）*3.4，工程量按隔断立面展开尺寸面积计算 7..胶条/硅酮耐候密封胶等，安全玻璃加防撞击标识 8.具体做法详见施工图	m2	56.32	1200.00	67584.00	0.00
10	011209001007	屋顶格栅	1.300x100x3铝合金格栅(表面氟碳喷涂) 2.70x45x5热镀锌角钢，2-M6x25不锈钢螺栓组， 3.埋件另计	m2	125.42	196.02	24584.83	0.00
11	011209001008	钢结构铝板雨棚	1.150*150*5热浸镀锌钢方管 2.50*50*4热浸镀锌钢方管 3.1.5mm厚镀锌铁皮封堵 4.35mm厚吸音棉(燃烧等级A级) 5.3mm氟碳铝单板饰面 6.埋件另计 7.具体做法详见施工图及物料表，工程量按投影面积计算	m2	13.5	1119.32	15110.82	0.00
分部分项合计							1135443.37	0.00
本页小计							138005.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	24979.76			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	19302.54			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.28	3179.24			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	2497.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	851.58			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	9083.55			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	9083.55			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	340.63			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	681.27			0.04～0.08%
合　计					45020.34			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34469.54	100	34469.54
1.1	社会保险费		1180463.71	2.4	28331.13
1.2	住房公积金		1180463.71	0.42	4957.95
1.3	环境保护税		1180463.71	0.1	1180.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1214933.25	9	109343.99
合　计					143813.53

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	开启装置		套	80	600	48000.00	
2	99	幕墙MLC17723（隔断）		m2	56.32	1200	67584.00	
3	B002	300x100x3铝合金		kg	139.21065	24.08	3352.19	
4	01270100	型钢		t	0.016905	3213.79	54.33	
5	01270100	镀锌钢板		t	1.6905	4030.42	6813.43	
6	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	211.182	44.94	9490.52	
7	01510151	幕墙铝型材	阳极氧化、粉末喷涂	kg	7855.14816	28.282	222159.30	
8	01530101	镀锌钢方管型材		kg	81	4.2727	346.09	
9	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	69.7976	0.26	18.15	
10	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	91.44	0.48	43.89	
11	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	913.2272	0.69	630.13	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	1113.22	0.09	100.19	
13	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	383.416	1.63	624.97	
14	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	53.994304	1.96	105.83	
15	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	53.994304	1.97	106.37	
16	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	2194.53376	0.94	2062.86	
17	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	383.416	2.23	855.02	
18	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	585.6	1.1	644.16	
19	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	92	1.71	157.32	
20	03290200	地弹簧		个	46.46	170	7898.20	
21	03410205	电焊条	J422	kg	106.743	5.95	635.12	
22	03590715	镀锌连接铁件		kg	1950.233804	7.79	15192.32	
23	06110210	中空玻璃	6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化高透玻璃	m2	20.9296	153.1	3204.32	
24	06110210	中空玻璃	5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃	m2	697.104	355	247471.92	
25	08052120	3mm厚氟碳喷涂铝单板		m2	34.425	292.78	10078.95	
26	08052120	1.2mm厚粉末喷涂铝单板		m2	27.6828	219.8	6084.68	
27	09090501	地弹门		m2	8.0316	1000	8031.60	
28	09090501	铝合金全玻地弹门		m2	70.6936	900	63624.24	
29	09271119	铝合金百叶窗		m2	9.23222	337.17	3112.83	
30	09492718	成品不锈钢拉手		套	92.92	230	21371.60	

承包人供应材料一览表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	09492739	执手		套	80	30	2400.00	
32	09493555	不锈钢滑撑		支	160	20	3200.00	
33	09493556	不锈钢风撑		支	160	4.29	686.40	
34	09493560	镀锌铁脚		个	556.61	1.46	812.65	
35	11030303	防锈漆		kg	0.038962	14.57	0.57	
36	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	40.32	25.62	1033.00	
37	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	33.6	14.57	489.55	
38	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	68.544	44.75	3067.34	
39	11450503	稀释剂		kg	43.008	12.01	516.53	
40	11590914	硅酮密封胶		L	308.39728	45	13877.88	
41	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	2541.69952	2.14	5439.24	
42	12030107	油漆溶剂油		kg	0.004025	12.01	0.05	
43	12333551	PU发泡剂		L	23.921625	25.73	615.50	
44	12370305	氧气		m3	70.73535	2.83	200.18	
45	12370336	乙炔气		m3	30.73329	14.05	431.80	
46	12410306	幕墙结构胶		L	187.87384	147.28	27670.06	
47	13030303	30mm厚保温岩棉(A级防火)		m2	3.07125	21.5	66.03	
48	13030322	防火岩棉	A级	m3	9.516	565.42	5380.54	
49	13121504	泡沫条		m	1454.37609	1.29	1876.15	
50	31130106	其它材料费		元	1010.902312	0.86	869.38	
51	31130106	其它材料费		元	184	1	184.00	
52	80152515	防火胶泥		kg	183	3.86	706.38	
合　计							819377.74	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3621432.00	0.00
1.1	人工费	1033004.50	
1.2	材料费	2137351.27	
1.3	施工机具使用费	19588.61	
1.4	企业管理费	305229.35	
1.5	利润	126258.36	
2	措施项目	244084.53	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	244084.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	141235.85	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	148049.29	—
5	税金	361220.92	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		4374786.74	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.8 楼地面工程			1	886192.98	886192.98	0.00
1	011101002001	楼2-地面现浇水磨石楼地面	1.12厚1:2水泥石子磨光 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.大理石碎石+石英砂+不锈钢分隔条800*800安装，水磨石专用固化剂，具体要求建物料表	m2	1384.99	181.25	251029.44	0.00
2	011101002002	楼3-楼面现浇水磨石楼面	1.12厚1:2水泥石子磨光 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.大理石碎石+石英砂+不锈钢分隔条800*800安装，水磨石专用固化剂，具体要求建物料表	m2	2360.54	181.59	428650.46	0.00
3	011101002003	楼4-现浇水磨石楼地面	1.12厚1:2水泥石子磨光 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.大理石碎石+石英砂+不锈钢分隔条800*800安装，水磨石专用固化剂，具体要求建物料表	m2	18.53	172.60	3198.28	0.00
4	011101002004	水磨石镜面	1水磨石地面镜面处理	m2	3764.06	12.00	45168.72	0.00
5	011102003001	楼7-块料楼面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层	m2	531.68	208.04	110610.71	0.00
6	011108001001	石材零星项目（门槛石）	1.灰黑色花岗岩，哑面，铺实拍平,专用填缝料填缝 2.30厚 1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层纵横各一道 4.六面防水防污处理	m2	4.9	374.42	1834.66	0.00
7	010809004001	石材窗台板	1.20厚人造石英石 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.含磨角、与窗户相交防水硅胶填缝 4.具体做法详见图纸	m2	47.26	494.44	23367.23	0.00
8	011102003002	提示盲道	1.提示盲道(按钮一侧设置) 2.位置详见施工图，做法见12J926-B2-5 3.成品盲道砖300*600*15mm	m2	1.08	196.61	212.34	0.00
本页小计							864071.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011105006001	踢脚1-金属踢脚线	1.1.5厚50高黑色镜面不锈钢饰面 2.配套金属卡扣 3.结构墙体	m	268.1	39.34	10547.05	0.00
10	011105001001	踢脚2-水磨石踢脚	1. 大理石碎石+石英砂+不锈钢分隔条，光面，水磨石专用固化剂 2.高100mm厚15mm 3.具体要求建物料表	m	243	47.63	11574.09	0.00
		A.12 墙、柱面装饰			1	1091490.87	1091490.87	0.00
11	011204003008	内3.4-块料墙面	1.300*600*10mm釉面砖，哑光面，，瓷片勾缝剂DTG满填缝、勾缝（包括卫生间窗台板） 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.专用配套界面剂1道	m2	1630.95	213.87	348811.28	0.00
12	011207001004	内9-护墙板-餐厅就餐区墙面区域	1.8厚HPL防火板（三聚氰胺纸+无机不燃芯材）(配套铝合金收边条) 2.12厚玻镁板 3.横向副龙骨(C50*20*0.6)@400,与主龙骨铆接、,轻钢龙骨U型支撑卡 4.竖向轻钢龙骨(U50*40*0.6)@400,膨胀螺栓固定 5.底面清理干净 6.具体做法详见内装专项图纸及物料表	m2	565.59	320.15	181073.64	0.00
13	011208001001	柱面防火板饰面	1.8厚HPL防火板(配套铝合金收边条) 2.12厚玻镁板 3.龙骨(C50*20*0.6)@400,轻钢龙骨U型支撑卡 4.竖向轻钢龙骨(U50*40*0.6)@400,膨胀螺栓固定 5.底面清理干净 6.含防火卷帘包柱，具体做法详见内装专项图纸	m2	548.96	338.43	185784.53	0.00
14	011208001002	梁面防火板饰面	1.8厚HPL防火板(配套铝合金收边条) 2.12厚玻镁板 3.30*30*3镀锌方管 4、100*30*5U型钢槽，柔性垫片 5、100*50*4镀锌角钢，M10膨胀螺栓 6.具体做法详见内装专项图纸	m2	111.24	338.43	37646.95	0.00
本页小计							775437.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011208001003	电梯门套	1.1.5厚黑色镜面不锈钢饰面 2.12mm厚玻镁板 3.型钢龙骨，聚氨酯涂层 4.具体做法详见内装专项图纸	m2	18	487.46	8774.28	0.00
16	011204003004	包管	1.50系列轻钢龙骨，间距400mm 2.双层8mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网	m2	30.3	169.79	5144.64	0.00
17	011204004001	镀锌钢骨架-餐厅档口	1、30*30*3镀锌方管钢骨架	t	5.237	8251.32	43212.16	0.00
18	011208001004	镁板基层基层-餐厅档口处	1.12厚玻镁板基层	m2	325.99	68.01	22170.58	0.00
19	011208001005	镁板基层基层-餐厅档口处	1.9厚玻镁板基层	m2	92.95	59.51	5531.45	0.00
20	011208001006	防火板饰面-餐厅档口处	1.8MM木纹防火板面层	m2	117.83	150.36	17716.92	0.00
21	011204003009	石材面板-餐厅档口处	1.20mm人造石英石面层（含磨边等） 2.含平面及侧面	m2	170.2	643.28	109486.26	0.00
22	011208001007	不锈钢面装饰-餐厅档口处	1.1.5厚本色不锈钢饰面 2.不锈钢，拉丝面，防指纹	m2	180.67	307.41	55539.76	0.00
23	011204003005	块料墙面--餐厅档口处	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DT砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.专用配套界面剂1道	m2	92.95	207.83	19317.80	0.00
24	011210003001	钢化玻璃-餐厅档口处	1.10mm钢化玻璃 2.四周30宽成品型材框	m2	163.65	269.25	44062.76	0.00
25	010801002001	木质暗门	1.木质暗门(背面封玻镁板) 2.40*40*3镀锌方管门框 3.8MM木纹防火板面，鸡咀绞、暗拉手、磁碰 4.制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 5.具体详见装修图纸	m2	10.8	668.32	7217.86	0.00
		A.13 天棚工程			1	1361533.81	1361533.81	0.00
本页小计							338174.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001010	棚3-铝板顶棚	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）（另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 0.8厚铝合金方板300x300与专用龙骨固定，背贴深灰色A级无妨吸音布	m2	413.89	204.20	84516.34	0.00
27	011302001005	棚7-木纹铝单板顶棚-餐厅吊顶区域	1.1.5厚木纹铝板+15厚蜂窝铝板+0.8厚背衬氯铝板 2.轻钢龙骨标准骨架：60主龙骨@≤1200，次龙骨中距600，横撑龙骨间距@≤1200。 3.当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑，间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm.反支撑应相邻对向设置。(另计） 4.30*30*3热镀锌角钢，主龙骨与角钢焊接，Φ8、10mm热镀锌吊杆@≤1000mm ,60系列加强型可上人轻钢龙骨 5.蜂窝板专用吊扣 ，砼顶棚至吊顶翻边顶面侧墙另计 6.钢筋混凝土底面清理干净 7.具体做法详见内装专项图纸，折边自行考虑计入报价，按投影面积计算	m2	1229.31	510.12	627095.62	0.00
28	010606001001	钢结构反支撑和转换层	1、热镀锌角钢龙骨转换层及反支撑 2、做法详见设计图纸	t	8.72	9357.43	81596.79	0.00
29	011302001006	幕墙节点收口顶面侧墙1	1.1.5厚木纹铝板+15厚蜂窝铝板+0.8厚背衬氯铝板 ） 2.30*30*3热镀锌角钢骨架、干挂件 5.具体做法详见内装专项图纸，按投影面积计算	m2	40.2	575.90	23151.18	0.00
本页小计							816359.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001007	棚8-卫生间、更衣室顶面	1.白色无机涂料一底二道（防潮、防霉）(另计） 2.满刮腻子，刮面砂纸打磨光滑二遍(另计） （不同材质接缝处贴尼龙网不小于100宽）(另计） 6.双层6+6厚防潮（A级防火）水泥纤维板（按设备专业要求，设置600*600检修口-另计） 4.φ10螺纹吊杆纵横间距小于1000,60系列加强型可上人轻钢龙骨 5.钢筋混凝土底面清理干净	m2	189.77	184.20	34955.63	0.00
31	011302001008	棚9-餐厅就餐区吊顶	1.白色无机涂料一底二道（防潮、防霉）（另计） 2.满刮腻子，刮面砂纸打磨光滑二遍（不同材质接缝处贴尼龙网不小于100宽）（另计） 3.双层6+6厚防潮（A级防火）水泥纤维板（按设备专业要求，设置600*600检修口-另计），金属固边条等 4.30*30*3热镀锌角钢(另计)，主龙骨与角钢焊接，Φ8、10mm热镀锌吊杆@<1000mm,60系列加强型可上人轻钢龙骨 5.当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑,间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm.反支撑应相邻对向设置。(另计） 6.钢筋混凝土底面清理干净 7.具体做法详见内装专项图纸，折边自行考虑计入报价，按投影面积计算	m2	1677.28	209.86	351993.98	0.00
32	011302001009	砼顶棚至吊顶翻边顶面侧墙2	1.白色无机涂料一底二道（防潮、防霉）（另计） 2.满刮腻子，刮面砂纸打磨光滑二遍（不同材质接缝处贴尼龙网不小于100宽）（另计） 3.双层6+6厚防潮（A级防火）水泥纤维板、12mm厚玻镁板 4.30*30*3热镀锌角钢骨架 5.具体做法详见内装专项图纸，按投影面积计算	m2	421.42	316.25	133274.08	0.00
本页小计							520223.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011304001001	灯槽	1、15mm厚双层玻镁板或9mm双层石膏板灯槽 2、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	100.15	65.03	6512.75	0.00
34	011304002001	筒灯孔	1.筒灯开孔 2.做法见施工图，综合考虑报价	个	641	4.58	2935.78	0.00
35	011304002002	检修孔	1.600*600检修口 2.做法见施工图，综合考虑报价	个	57	91.88	5237.16	0.00
36	011304002003	风口、洞口	1送风口、出风口、新风口、回风口，吸顶式通风器、风机盘管机组(卡式)安装洞口，具体尺寸见装修图 2.做法见施工图，综合考虑报价	个	90	114.05	10264.50	0.00
		A.14 油漆、涂料			**1**	**203682.22**	**203682.22**	**0.00**
37	011407001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2 遍，一底二面（涂饰面层涂料二道、涂饰底涂料一道） 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1349.71	39.20	52908.63	0.00
38	011407002003	吊顶顶棚刷无机涂料-棚8、9,吊顶翻边顶面侧墙2	1.白色无机涂料一底二道（防潮、防霉） 2.满刮耐水防霉腻子二道，刮面砂纸打磨光滑二遍（不同材质接缝处贴尼龙网不小于100宽）	m2	2475.18	42.47	105120.89	0.00
39	011407002004	顶棚刷无机涂料-吊挂顶棚裸顶	1.白色无机涂料一底二道（防潮、防霉） 2.满刮耐水防霉腻子二道，刮面砂纸打磨光滑二遍	m2	1074.94	42.47	45652.70	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**78532.12**	**78532.12**	**0.00**
40	011210005001	成品抗倍特板隔断	1.抗倍特板+芯材蜂窝鋁，（隔斷五金顏色同MT-01） 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.防火板飾面，總厚度35mm厚 4.颜色：纹理面等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.具体详见物料表	间	28	1460.72	40900.16	0.00
本页小计							269532.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011210005002	成品抗倍特板小便斗隔断	1.抗倍特板+芯材蜂窝鋁,（隔斷五金顏色同MT-01） 2.甲醛释放量级别：ENF级(≤0.025mg/m3) 3.防火板飾面，總厚度35mm厚 4.颜色：纹理面等 5.材质：成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接 6.具体详见物料表	片	3	231.53	694.59	0.00
42	011505001003	卫生间洗手台	1.洗手台，宽度600mm(含台面开孔、倒角、磨边、制作、安装) 2.30*30*3镀锌角钢、20厚人造石英石台面、12mm厚玻镁板18mm厚抗倍特板、挡水条等（10厚陶瓷墙砖另计） 3.工程量按水平投影面积计算 4.做法详见装修图纸	m2	12.3	1500.00	18450.00	0.00
43	011505001002	就餐区洗手槽	1、餐厅洗手槽 2、不锈钢，拉丝面，防指纹，厚1.5mm 1.技术标准: 面层采用优质 SUS 304 基材。 面层表面无参差、刮花、腐蚀、变形等缺陷,属于优等品。 面层通过耐碱性、耐酸性均检测； 2.相关规范:符合GB／T3280-2015《不锈钢冷轧钢板及钢带》相关标准要求。 3.加工要求:加工厂需通过ISO9001-2000 质量体系认证。 4.成品板允许偏差：边长≤+2.5mm；厚度≤±0.25mm；表面平整度（%）≤±1.0mm；边直角（%）≤±1.5mm。需采用全自动折弯成型工艺挡水条等 3.清单工程量按延长米计 4.做法详见装修图纸	m	15.58	887.21	13822.73	0.00
44	011505005001	残卫扶手	1、残卫扶手 2、颜色：选型，防滑凹纹，双脚支撑（选型） 3、具体详见图纸及物料表说明	个	6	228.00	1368.00	0.00
本页小计							34335.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011505010001	镜面玻璃	1.9mm厚抗倍特板、6mm厚银镜 2.1.5厚黑色镜面不锈钢包边 3.做法详见装修图纸	m2	9.6	343.40	3296.64	0.00
分部分项合计							3621432.00	0.00
本页小计							3296.64	0.00
合　　计							3621432.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	141235.85			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	112264.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.49	17745.02			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	11226.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	4526.79			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	59753.63			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.9	32592.89			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1810.72			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	4164.65			0.04～0.08%
合　计					244084.53			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	148049.29	100	148049.29
1.1	社会保险费		3865516.53	3.2	123696.53
1.2	住房公积金		3865516.53	0.53	20487.24
1.3	环境保护税		3865516.53	0.1	3865.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4013565.82	9	361220.92
合　计					509270.21

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		A级无妨吸音布		m2	434.5845	2.5	1086.46	
2	50	卫生间洗手台		m2	12.3	1500	18450.00	
3	50	餐厅洗手槽		m	15.58	887.21	13822.73	
4	50	残卫扶手		个	6	228	1368.00	
5	99	水磨石镜面		m2	3764.06	12	45168.72	
6	99	配套铝合金收边条		m2	565.59	10	5655.90	
7	99	30宽成品型材框		m	291.84	50	14592.00	
8	99	不锈钢包边		m2	9.6	50	480.00	
9	99	金属固边条		m2	1677.28	10	16772.80	
10	CL6005	成品腻子		kg	7100.24	2.57	18247.62	
11	01270100	镀锌型钢		t	5.49885	3213.79	17672.15	
12	01270100	镀锌方管		t	9.156	4272.71	39120.93	
13	01270100	型钢		t	9.69402	3213.79	31154.54	
14	01270101	型钢		kg	424.37844	3.2137	1363.82	
15	01291714	8K不锈钢镜面板	1.5厚	m2	202.6434	260	52687.28	
16	01672505	铝合金检修口(成品)	600×600	个	57.57	40	2302.80	
17	02070261	橡皮垫圈		百个	33.50275	25.73	862.03	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	241.2198	0.26	62.72	
19	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	17424.225	0.26	4530.30	
20	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	1468.14296	0.48	704.71	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	148.47	0.09	13.36	
22	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	3350.275	1.1	3685.30	
23	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	4127.7132	1.36	5613.69	
24	03070821	胀头、胀管		套	4654.5915	0.43	2001.47	
25	03110141	镀锌丝杆		kg	5290.4952	5.15	27246.05	
26	03410205	电焊条	J422	kg	473.06376	5.95	2814.73	
27	03510705	铁钉	70mm	kg	46.53626	6.95	323.43	
28	03512000	射钉		百个	20.10165	18.01	362.03	
29	03550101	钢丝网		m2	33.33	8.53	284.30	
30	03633315	合金钢钻头	一字型	根	1.4847	6.86	10.19	
31	03652403	合金钢切割锯片		片	2.735052	54.35	148.65	
32	04010611	水泥	32.5级	kg	7578.631634	0.334	2531.26	
33	04010701	白水泥		kg	1029.66926	0.67	689.88	
34	04090602	滑石粉		kg	404.913	0.53	214.60	
35	04090801	石膏粉	325目	kg	206.50563	0.36	74.34	
36	04270400	玻镁板	12厚	m2	442.491	38.2	16903.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	05030600	普通木成材		m3	2.471393	2219.71	5485.78	
38	05050109	胶合板	2440×1220×5	m2	34.02	18.45	627.67	
39	05092101	水泥纤维板防潮(A级防火)	δ8mm	m2	28.1505	26	731.91	
40	05092101	水泥纤维板防潮(A级防火)	δ6mm	m2	5300.55525	22	116612.22	
41	05092103	水泥纤维板防潮(A级防火)	δ8mm	m2	63.63	26	1654.38	
42	05092103	玻镁板	9厚	m2	97.5975	30.1	2937.68	
43	05092103	玻镁板	12厚	m2	1648.269	38.2	62963.88	
44	05092103	细木工板	δ18mm	m2	51.2768	49.88	2557.69	
45	05092103	9mm厚抗倍特板		m2	20.16	49.99	1007.80	
46	05150102	HPL防火板	8厚	m2	1449.7025	102.82	149058.41	
47	05250502	锯(木)屑		m3	3.22596	47.17	152.17	
48	06010102	不锈钢分割条	2×15	m	10577.0086	4.72	49923.48	
49	06050107	钢化玻璃	10mm	m2	184.9245	107.11	19807.26	
50	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	10.08	46.13	464.99	
51	06612147	全瓷釉面砖	300×600*10mm	m2	1766.9975	88.39	156184.91	
52	06650101	成品盲道砖	成品盲道砖300*600*15mm	m2	1.1016	80	88.13	
53	06650101	防滑通体砖	600×600-10厚	m2	542.3136	91.21	49464.42	
54	07112130	石英台窗台板	20厚	m2	48.2052	330	15907.72	
55	07112130	人造石英石面层	20mm	m2	178.71	330	58974.30	
56	07112130	花岗石门槛石	25厚	m2	5.7673	175	1009.28	
57	08010200	9.5mm纸面石膏板		m2	51.2768	10.92	559.94	
58	08050501	铝合金方板	300×300×0.8	m2	434.5845	94.51	41072.58	
59	08120515	铝板	1.5厚木纹铝板+15厚蜂窝铝板+0.8厚背衬氯铝板	m2	1372.975065	346.01	475063.10	
60	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	6455.87171	6.15	39703.61	
61	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	9622.56607	5.17	49748.67	
62	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	988.2406	5.17	5109.20	
63	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	42.8442	9.43	404.02	
64	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	4945.84256	11.14	55096.69	
65	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	83.5068	8.58	716.49	
66	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	21.4221	9.43	202.01	
67	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	2341.94028	7.72	18079.78	

承包人供应材料一览表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	08310155	边龙骨	30×20	m	334.00155	7.72	2578.49	
69	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	965.856	0.43	415.32	
70	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	5813.18	0.64	3720.44	
71	08330111	中龙骨垂直吊件		只	13848.95655	0.39	5401.09	
72	08330113	小龙骨垂直吊件		只	3778.567	0.34	1284.71	
73	08330300	轻钢龙骨主接件		只	3208.42	0.51	1636.29	
74	08330301	轻钢龙骨次接件		只	4205.5974	0.6	2523.36	
75	08330302	轻钢龙骨小接件		只	377.8567	0.26	98.24	
76	08330309	小龙骨平面连接件		只	3778.567	0.51	1927.07	
77	08330310	中龙骨平面连接件		只	25344.18795	0.43	10898.00	
78	08330500	中龙骨横撑		m	7527.73548	3	22583.21	
79	08330501	边龙骨横撑		m	587.13118	2.57	1508.93	
80	08450243	成品卫生间隔断	抗倍特板，2米高	间	28.28	1400	39592.00	
81	09010105	木质暗门	单开	m2	10.908	600	6544.80	
82	10011710	红松平线条	B=50	m	237.6	4.29	1019.30	
83	10130706	电镀有色不锈钢	δ1.5mm	m2	28.1505	210	5911.61	
84	11010326	封底涂料(底涂)	封底涂料	kg	148.4681	11	1633.15	
85	11010327	无机涂料(面涂)	无机涂料	kg	539.884	11	5938.72	
86	11010328	无机涂料(中涂)	无机涂料	kg	337.4275	11	3711.70	
87	11030303	防锈漆		kg	42.93066	14.57	625.50	
88	11031504	水性防霉涂料		kg	1881.5636	11.81	22221.27	
89	11111715	酚醛清漆		kg	44.54043	19.67	876.11	
90	11430327	大白粉		kg	404.913	0.73	295.59	
91	11591102	玻璃胶		L	74.155878	34.3	2543.55	
92	12010903	煤油		kg	152.0204	4.29	652.17	
93	12030107	油漆溶剂油		kg	57.051942	12.01	685.19	
94	12060318	清油	C01-1	kg	19.0633	13.72	261.55	
95	12060334	防腐油		kg	22.4879	5.15	115.81	
96	12070307	硬白蜡		kg	102.60162	7.29	747.97	
97	12310309	草酸		kg	38.1266	3.86	147.17	
98	12330300	界面剂		kg	4831.7337	2.88	13915.39	
99	12330300	专用配套界面剂		kg	2795.4483	0.68	1900.90	
100	12370305	氧气		m3	347.841	2.83	984.39	
101	12370336	乙炔气		m3	69.5682	14.05	977.43	
102	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	22.02316	9.86	217.15	

承包人供应材料一览表

工程名称：精装修工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	12410163	干粉型粘结剂		kg	9400.82	4.29	40329.52	
104	12410703	羧甲基纤维素		kg	26.9942	2.14	57.77	
105	12413518	901胶		kg	242.468942	2.14	518.88	
106	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	159.988	9.86	1577.48	
107	12413535	万能胶		kg	1059.576788	17.15	18171.74	
108	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	42.42	0.18	7.64	
109	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	4654.5915	0.54	2513.48	
110	18553525	成品抗倍特板小便斗隔断		片	3.03	220	666.60	
111	31110301	棉纱头		kg	68.59112	5.57	382.05	
112	31130106	其它材料费		元	5699.682344	0.86	4901.73	
113	31150101	水		m3	625.640755	4.42	2765.33	
114	32090101	周转木材		m3	7.349622	1649.71	12124.74	
115	32370305	金刚石	75×75×50	块	1129.218	12.86	14521.74	
116	32370306	金刚石	200×75×50	块	120.2118	17.15	2061.63	
117	80010124	预拌砂浆(地面)	DSM20 散装	t	0.173215	346.21	59.97	
118	80010124	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	0.421796	355.67	150.02	
119	80010125	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	1:3	t	120.599902	337.57	40710.91	
120	80010125	预拌砂浆(抹灰)	DPM15散装	t	1.298469	345.75	448.95	
121	80010125	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	DS M15砂浆	t	67.792463	337.57	22884.70	
122	80010125	水泥砂浆(散装干拌砂浆)	DSM20砂浆	t	84.100125	347.31	29208.81	
123	80010125	预拌砂浆(地面)	DSM15散装	t	0.19208	336.47	64.63	
124	80130342	水泥白石子浆(散装干拌砂浆)	1:2	t	114.722367	406.93	46683.97	
合　计							2137298.00	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2391375.84	0.00
1.1	人工费	267639.46	
1.2	材料费	1961355.68	
1.3	施工机具使用费	7012.82	
1.4	企业管理费	117751.72	
1.5	利润	37616.21	
2	措施项目	78092.29	0.00
2.1	单价措施项目费	11870.99	0.00
2.2	总价措施项目费	66221.30	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29499.98	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	46798.22	—
5	税金	226463.97	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2742730.32	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 配电设备			1	901558.27	901558.27	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAK 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	18098.08	18098.08	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	13388.85	13388.85	0.00
3	030404016001	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱ACqw 2.安装方式:综合考虑	台	1	2200.68	2200.68	0.00
4	030404016002	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱ACqw2 2.安装方式:综合考虑	台	1	2200.68	2200.68	0.00
5	030404016003	控制箱	1.名称:挡烟垂壁控制箱BYCB 2.安装方式:综合考虑	台	20	2200.68	44013.60	0.00
6	030404016004	控制箱	1.名称:防火卷帘控制箱RS 2.安装方式:综合考虑	台	9	2200.68	19806.12	0.00
7	030404016005	控制箱	1.名称:新风机控制箱ACXF 2.安装方式:综合考虑	台	3	2200.68	6602.04	0.00
8	030404016006	控制箱	1.名称:电动排烟窗控制箱ACPYC 2.安装方式:综合考虑	台	3	2200.68	6602.04	0.00
9	030404016007	控制箱	1.名称:扶梯控制箱ACft 2.安装方式:综合考虑	台	3	2200.68	6602.04	0.00
10	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱B1ALE 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	5973.89	5973.89	0.00
11	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1ALE 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	6519.52	6519.52	0.00
12	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱2ALE 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	5863.43	5863.43	0.00
本页小计							137870.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱B1ADpy 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	6435.68	6435.68	0.00
14	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱B1ADbf 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	6464.97	6464.97	0.00
15	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱3ALE 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	6025.79	6025.79	0.00
16	030404017009	配电箱	1.名称:RADpy(排烟风机配电箱) 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	7566.88	7566.88	0.00
17	030404017010	配电箱	1.名称:电动排烟窗控制器ACpyc 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙明装	台	3	4090.78	12272.34	0.00
18	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱1AK1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	13493.00	13493.00	0.00
19	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱2AK1/3AK1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	2	13490.34	26980.68	0.00
20	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱ACpf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	3880.50	3880.50	0.00
21	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱ACpf1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	2	3191.15	6382.30	0.00
本页小计							89502.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱ACpf2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	3	3309.59	9928.77	0.00
23	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱F-1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	4	8153.77	32615.08	0.00
24	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱F-2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	2	7863.65	15727.30	0.00
25	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱ACbf1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	3309.59	3309.59	0.00
26	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱ACbf2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	2	3747.43	7494.86	0.00
27	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱1AK2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	10015.58	10015.58	0.00
28	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱2AK2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	10521.29	10521.29	0.00
29	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱B1APgy 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	7849.02	7849.02	0.00
30	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱RAK1 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	16318.78	16318.78	0.00
31	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱RAK2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	1	12427.59	12427.59	0.00
本页小计							126207.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017025	配电箱	1.名称:RAPdt(客梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	11935.48	11935.48	0.00
33	030404017026	配电箱	1.名称:RAPht1,2(货梯配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	2	11757.14	23514.28	0.00
34	030404017027	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6000.50	6000.50	0.00
35	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱2AL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	6025.79	6025.79	0.00
36	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱ALbd 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙明装	台	1	6386.44	6386.44	0.00
37	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱ADSpf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2 4.安装方式:综合考虑	台	1	4564.55	4564.55	0.00
38	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱ADSbf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	4671.02	4671.02	0.00
39	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱APft 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	7859.67	7859.67	0.00
40	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱RACpf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	3867.20	3867.20	0.00
41	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱3AL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7183.59	7183.59	0.00
本页小计							82008.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱1AL2/2AL2/3AL2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	7184.93	21554.79	0.00
43	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱B1AL1 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	1	7867.64	7867.64	0.00
44	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱3AK2 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	8288.18	8288.18	0.00
45	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱3ASCf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	9057.39	9057.39	0.00
46	030404017039	配电箱	1.名称:ALrd(弱电井配电箱) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	6	5276.05	31656.30	0.00
47	030404017040	配电箱	1.名称:1AL2/2AL2/3AL2(厨房后场照明) 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:电井内明敷	台	3	6519.52	19558.56	0.00
48	030404017041	配电箱	1.名称:配电箱1ASCf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	5610.58	5610.58	0.00
49	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱2ASCf 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:综合考虑	台	1	4523.30	4523.30	0.00
本页小计							108116.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017043	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	3	4061.82	12185.46	0.00
51	030404017044	配电箱	1.名称:配电箱1AP1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	10156.09	10156.09	0.00
52	030404017045	配电箱	1.名称:配电箱1AP2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	5361.85	5361.85	0.00
53	030404017046	配电箱	1.名称:配电箱1AP3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	5400.70	5400.70	0.00
54	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱1AP4 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	10717.06	10717.06	0.00
55	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱1AP5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	3881.21	3881.21	0.00
56	030404017049	配电箱	1.名称:配电箱1AP6 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	13552.46	13552.46	0.00
57	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱1AP7 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	13481.25	13481.25	0.00
58	030404017051	配电箱	1.名称:配电箱1AP8 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11458.84	11458.84	0.00
59	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱1AP9 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	8308.74	8308.74	0.00
本页小计							94503.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱1AP10 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	14074.51	14074.51	0.00
61	030404017054	配电箱	1.名称:配电箱1AP11 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	14030.15	14030.15	0.00
62	030404017055	配电箱	1.名称:配电箱1AP12 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	5362.18	5362.18	0.00
63	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱1AP13 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	10057.68	10057.68	0.00
64	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱1AP14 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	12051.78	12051.78	0.00
65	030404017058	配电箱	1.名称:配电箱2AP1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	4931.21	4931.21	0.00
66	030404017059	配电箱	1.名称:配电箱2AP2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	7444.13	7444.13	0.00
67	030404017060	配电箱	1.名称:配电箱2AP3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	7258.69	7258.69	0.00
68	030404017061	配电箱	1.名称:配电箱2AP4 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	13480.21	13480.21	0.00
69	030404017062	配电箱	1.名称:配电箱2AP5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	8518.80	8518.80	0.00
70	030404017063	配电箱	1.名称:配电箱2AP6 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11282.70	11282.70	0.00
71	030404017064	配电箱	1.名称:配电箱2AP7 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	10522.98	10522.98	0.00
本页小计							119015.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030404017065	配电箱	1.名称:配电箱2AP8 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	2830.65	2830.65	0.00
73	030404017066	配电箱	1.名称:配电箱2AP9 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	9446.89	9446.89	0.00
74	030404017067	配电箱	1.名称:配电箱2AP10 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	7339.15	7339.15	0.00
75	030404017068	配电箱	1.名称:配电箱2AP11 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11423.36	11423.36	0.00
76	030404017069	配电箱	1.名称:配电箱2AP12 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11400.10	11400.10	0.00
77	030404017070	配电箱	1.名称:配电箱2AP13 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	9564.33	9564.33	0.00
78	030404017071	配电箱	1.名称:配电箱2AP14 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	4924.13	4924.13	0.00
79	030404017072	配电箱	1.名称:配电箱3AP1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	3881.21	3881.21	0.00
80	030404017073	配电箱	1.名称:配电箱3AP2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	6215.71	6215.71	0.00
81	030404017074	配电箱	1.名称:配电箱3AP3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	5168.88	5168.88	0.00
82	030404017075	配电箱	1.名称:配电箱3AP4 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	2869.69	2869.69	0.00
83	030404017076	配电箱	1.名称:配电箱3AP5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	9562.06	9562.06	0.00
本页小计							84626.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030404017077	配电箱	1.名称:配电箱3AP6 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11243.79	11243.79	0.00
85	030404017078	配电箱	1.名称:配电箱3AP7 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	4924.91	4924.91	0.00
86	030404017079	配电箱	1.名称:配电箱3AP8 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	10844.74	10844.74	0.00
87	030404017080	配电箱	1.名称:配电箱3AP9 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	8766.05	8766.05	0.00
88	030404017081	配电箱	1.名称:配电箱3AP10 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	11830.99	11830.99	0.00
89	030404017082	配电箱	1.名称:配电箱3AP11 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	2831.21	2831.21	0.00
90	030404017083	配电箱	1.名称:配电箱3AP12 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:暗装	台	1	9265.51	9265.51	0.00
		A.2 线缆配管			**1**	**991232.25**	**991232.25**	**0.00**
91	030403007001	转接箱	1.名称:电缆转接箱 2.满足现场实际使用要求	台	10	628.68	6286.80	0.00
92	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-600*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	14.15	273.08	3864.08	0.00
93	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-600*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	17.34	266.90	4628.05	0.00
94	030411003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	66.12	210.49	13917.60	0.00
95	030411003004	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	14.53	210.49	3058.42	0.00
96	030411003005	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-400*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	15.34	198.95	3051.89	0.00
本页小计							94514.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	19.57	200.51	3923.98	0.00
98	030411003007	桥架	1.名称:非消防配电不锈钢桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	39.54	186.30	7366.30	0.00
99	030411003008	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	272.07	167.82	45658.79	0.00
100	030411003009	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	97.83	117.31	11476.44	0.00
101	030411003010	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-300*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	59.47	142.19	8456.04	0.00
102	030411003011	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	80.16	125.53	10062.48	0.00
103	030411003012	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-600*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	4.15	273.08	1133.28	0.00
104	030411003013	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	6.12	210.49	1288.20	0.00
105	030411003014	桥架	1.名称:非消防配电桥架:梯式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	9.57	200.51	1918.88	0.00
106	030411003015	桥架	1.名称:消防配电桥架:梯式-300*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	19.47	142.19	2768.44	0.00
107	030411003016	桥架	1.名称:消防配电桥架:梯式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	20.16	125.53	2530.68	0.00
本页小计							96583.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	824.55	21.83	17999.93	0.00
109	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	44.04	100.95	4445.84	0.00
110	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	32.08	86.87	2786.79	0.00
111	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	107.11	65.00	6962.15	0.00
112	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	20	46.72	934.40	0.00
113	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	352.34	39.96	14079.51	0.00
114	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	39.4	28.59	1126.45	0.00
115	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	468.47	24.22	11346.34	0.00
116	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	3462.22	18.09	62631.56	0.00
117	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	13.88	24.49	339.92	0.00
本页小计							122652.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	140	18.40	2576.00	0.00
119	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	6989.98	10.79	75421.88	0.00
120	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	778.66	11.69	9102.54	0.00
121	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	29.98	576.89	17295.16	0.00
122	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	185.37	455.30	84398.96	0.00
123	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	51	335.24	17097.24	0.00
124	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x50+1x25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	131.59	249.31	32806.70	0.00
125	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	246.3	177.08	43614.80	0.00
本页小计							282313.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	255.91	138.55	35456.33	0.00
127	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1010.38	97.80	98815.16	0.00
128	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	556.31	63.44	35292.31	0.00
129	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	358.48	44.07	15798.21	0.00
130	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	114.32	27.37	3128.94	0.00
131	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	461.78	21.14	9762.03	0.00
132	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	14.89	71.05	1057.93	0.00
本页小计							199310.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	16.05	22.40	359.52	0.00
134	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-4x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	14.89	15.12	225.14	0.00
135	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-3x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	109.65	13.12	1438.61	0.00
136	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	94.22	229.71	21643.28	0.00
137	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	40	78.02	3120.80	0.00
138	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	83.04	54.68	4540.63	0.00
139	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	2311.67	5.68	13130.29	0.00
140	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	27950.5	4.74	132485.37	0.00
本页小计							176943.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	4281.53	6.90	29542.56	0.00
142	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	600	22.64	13584.00	0.00
143	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	325	8.37	2720.25	0.00
144	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	1978	8.32	16456.96	0.00
145	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内	个	30	225.50	6765.00	0.00
146	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	42	161.42	6779.64	0.00
147	030408006003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	12	96.53	1158.36	0.00
148	030408006004	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
149	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
150	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.3 照明灯具			1	235053.74	235053.74	0.00
151	030412001001	普通灯具	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:AC220V,12W 3.安装形式:嵌入安装	套	383	75.07	28751.81	0.00
152	030412001002	普通灯具	1.名称:φ300白壳吸顶灯 2.规格:AC220V,15W 3.安装形式:吸顶	套	2	104.57	209.14	0.00
153	030412001003	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED，13W 3.安装形式:底边距地2.6米壁装	套	5	83.19	415.95	0.00
154	030412005001	荧光灯	1.名称:壁装长条灯 0.1x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:壁装	套	19	137.97	2621.43	0.00
本页小计							110619.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030412001004	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	55	88.81	4884.55	0.00
156	030412001005	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	55	88.81	4884.55	0.00
157	030412005002	荧光灯	1.名称:防水长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	151	217.75	32880.25	0.00
158	030412005003	荧光灯	1.名称:600*600极窄边平板灯 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶	套	163	156.57	25520.91	0.00
159	030412001006	普通灯具	1.名称:声控/红外吸顶灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.安装形式:吸顶	套	29	99.86	2895.94	0.00
160	030412005004	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 3.安装形式:吸顶	套	95	135.95	12915.25	0.00
161	030412005005	荧光灯	1.名称:吸顶长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 40W 3.安装形式:吸顶	套	22	226.77	4988.94	0.00
162	030412004001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:9.6w/m 3.安装形式:嵌入安装	m	10.2	42.60	434.52	0.00
163	030412004002	装饰灯	1.名称:LED线型灯 2.型号:AC220V,20W/米 3.安装形式:嵌入安装	m	623.59	114.04	71114.20	0.00
164	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	75	23.84	1788.00	0.00
165	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	105	26.50	2782.50	0.00
166	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	27	26.50	715.50	0.00
167	030404035001	插座	1.名称:三孔空调插座 2.规格:220V,10A,带安全门、开关 3.安装方式:底边距地3.1米暗装	个	3	39.07	117.21	0.00
168	030404035002	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	95	30.27	2875.65	0.00
本页小计							168797.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030404035003	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	20	36.16	723.20	0.00
170	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	31	79.73	2471.63	0.00
171	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	14	79.73	1116.22	0.00
172	030412004005	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	7	87.25	610.75	0.00
173	030412004006	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(单面) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地2.5m吊装	套	11	87.25	959.75	0.00
174	030412004007	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	67	79.73	5341.91	0.00
175	030412004008	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散双向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	29	79.73	2312.17	0.00
本页小计							13535.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030412004009	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	13	79.73	1036.49	0.00
177	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	170	104.54	17771.80	0.00
178	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具(室外灯具IP67) 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m壁挂	套	21	79.73	1674.33	0.00
179	030412004012	装饰灯	1.名称:地下室入口标志灯(室外灯具IP67) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	3	79.73	239.19	0.00
		A.4 防雷接地			**1**	**43174.92**	**43174.92**	**0.00**
180	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	202.43	28.80	5829.98	0.00
181	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	340	25.64	8717.60	0.00
182	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	255.05	28.05	7154.15	0.00
183	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下敷设，含与避雷网、均压环、基础接地等焊接	m	476.1	27.47	13078.47	0.00
184	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	80	11.69	935.20	0.00
本页小计							56437.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	100	26.58	2658.00	0.00
186	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	78	42.24	3294.72	0.00
187	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	1	336.10	336.10	0.00
188	030409008003	断接卡子	1.名称:断接卡子	块	4	50.47	201.88	0.00
189	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
		A.5 抗震支架			1	13126.21	13126.21	0.00
190	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	8	171.23	1369.84	0.00
191	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	6	179.66	1077.96	0.00
192	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	12	175.67	2108.04	0.00
193	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	13	183.21	2381.73	0.00
194	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	11	210.22	2312.42	0.00
195	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	12	231.20	2774.40	0.00
196	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ600-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	1	266.20	266.20	0.00
197	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ600TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	3	278.54	835.62	0.00
		A.6 光伏发电			1	190141.74	190141.74	0.00
本页小计							20585.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030404017084	配电箱	1.名称:太阳能发电系统逆变控制柜 2.规格:太阳能发电系统逆变控制柜落地式安装,其内部主要由光伏发电侧断路器、市电侧断路器、电能质量保护装置、供电局计量仪表等组成,具体设计需根据当地供电局要求和厂家确认。 3.容量(kw):32kw 4.监控:含光伏云监控系统1套 5.安装方式:综合考虑	台	1	15817.11	15817.11	0.00
199	030404017085	配电箱	1.名称:交流配电柜 2.规格:32kw，定制 3.种类:光伏并网柜	台	1	9333.90	9333.90	0.00
200	030405002001	太阳能光伏组件	1.名称:太阳能光伏组件(含定制热镀锌支架) 2.型号:单晶硅组件 3.规格:550W 4.安装方式:热镀锌支架，定制	组	58	2500.00	145000.00	0.00
201	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-1x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	704	7.76	5463.04	0.00
202	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	128	27.37	3503.36	0.00
203	030411003017	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	45	117.31	5278.95	0.00
204	030413001010	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	44.21	21.83	965.10	0.00
205	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	160	24.22	3875.20	0.00
本页小计							189236.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030414004001	光伏发电调试	1.名称:光伏发电调试 2.类型:满足现场实际使用要求	项	1	905.08	905.08	0.00
		A.7 其他			1	17088.71	17088.71	0.00
207	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	16829.81	16829.81	0.00
208	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详设计及现场勘察 2.挖土深度:详设计或现场实际开挖深度	m3	5	19.72	98.60	0.00
209	040103001001	回填方（素土）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:土源由建设单位提供,运距自行考虑	m3	5	32.06	160.30	0.00
分部分项合计							2391375.84	0.00
210	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	11870.99	11870.99	0.00
单价措施合计							11870.99	0.00
本页小计							29864.78	0.00
合　　计							2403246.83	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	29499.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	23046.86			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3226.56			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3226.56			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	4609.37			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1152.34			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	384.11			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	16901.03			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	12291.66			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	460.94			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	921.87			0.04～0.08%
合　计					66221.30			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46798.22	100	46798.22
1.1	社会保险费		1602678.59	2.4	38464.29
1.2	住房公积金		1602678.59	0.42	6731.25
1.3	环境保护税		1602678.59	0.1	1602.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2516266.35	9	226463.97
合　计					273262.19

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	7775.985494	1	7775.99	
2	50	配电箱1AP2		台	1	4884.6	4884.60	
3	50	配电箱1AP3		台	1	4923.45	4923.45	
4	50	配电箱1AP4		台	1	10239.81	10239.81	
5	50	配电箱1AP1		台	1	9678.84	9678.84	
6	50	配电箱1ASCf		台	1	5246.09	5246.09	
7	50	配电箱2ASCf		台	1	4158.81	4158.81	
8	50	A型应急照明集中电源		台	3	3726.29	11178.87	
9	50	配电箱1AP9		台	1	7831.49	7831.49	
10	50	配电箱1AP10		台	1	13597.26	13597.26	
11	50	配电箱1AP11		台	1	13552.9	13552.90	
12	50	配电箱1AP8		台	1	10981.59	10981.59	
13	50	配电箱1AP5		台	1	3403.96	3403.96	
14	50	配电箱1AP6		台	1	13075.21	13075.21	
15	50	配电箱1AP7		台	1	13004	13004.00	
16	50	1AL2/2AL2/3AL2(厨房后场照明)		台	3	6155.03	18465.09	
17	50	配电箱ADSpf		台	1	4200.06	4200.06	
18	50	配电箱ADSbf		台	1	4306.53	4306.53	
19	50	配电箱APft		台	1	7495.18	7495.18	
20	50	配电箱ALbd		台	1	6021.95	6021.95	
21	50	RAPht1,2(货梯配电箱)		台	2	11343.89	22687.78	
22	50	配电箱1AL1		台	1	5636.01	5636.01	
23	50	配电箱2AL1		台	1	5661.3	5661.30	
24	50	配电箱3AK2		台	1	7923.69	7923.69	
25	50	配电箱3ASCf		台	1	8692.9	8692.90	
26	50	ALrd(弱电井配电箱)		台	6	4862.8	29176.80	
27	50	配电箱B1AL1		台	1	7503.15	7503.15	
28	50	配电箱RACpf		台	1	3502.71	3502.71	
29	50	配电箱3AL1		台	1	6819.1	6819.10	
30	50	配电箱1AL2/2AL2/3AL2		台	3	6820.44	20461.32	
31	50	配电箱3AP3		台	1	4691.63	4691.63	
32	50	配电箱3AP4		台	1	2392.44	2392.44	
33	50	配电箱3AP5		台	1	9084.81	9084.81	
34	50	配电箱3AP2		台	1	5738.46	5738.46	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	50	配电箱2AP13		台	1	9087.08	9087.08	
36	50	配电箱2AP14		台	1	4446.88	4446.88	
37	50	配电箱3AP1		台	1	3403.96	3403.96	
38	50	配电箱3AP10		台	1	11353.74	11353.74	
39	50	配电箱3AP11		台	1	2353.96	2353.96	
40	50	配电箱3AP12		台	1	8788.26	8788.26	
41	50	配电箱3AP9		台	1	8288.8	8288.80	
42	50	配电箱3AP6		台	1	10766.54	10766.54	
43	50	配电箱3AP7		台	1	4447.66	4447.66	
44	50	配电箱3AP8		台	1	10367.49	10367.49	
45	50	配电箱2AP12		台	1	10922.85	10922.85	
46	50	配电箱2AP2		台	1	6966.88	6966.88	
47	50	配电箱2AP3		台	1	6781.44	6781.44	
48	50	配电箱2AP4		台	1	13002.96	13002.96	
49	50	配电箱2AP1		台	1	4453.96	4453.96	
50	50	配电箱1AP12		台	1	4884.93	4884.93	
51	50	配电箱1AP13		台	1	9580.43	9580.43	
52	50	配电箱1AP14		台	1	11574.53	11574.53	
53	50	配电箱2AP9		台	1	8969.64	8969.64	
54	50	配电箱2AP10		台	1	6861.9	6861.90	
55	50	配电箱2AP11		台	1	10946.11	10946.11	
56	50	配电箱2AP8		台	1	2353.4	2353.40	
57	50	配电箱2AP5		台	1	8041.55	8041.55	
58	50	配电箱2AP6		台	1	10805.45	10805.45	
59	50	配电箱2AP7		台	1	10045.73	10045.73	
60	50	RAPdt(客梯配电箱)		台	1	11522.23	11522.23	
61	50	配电箱B1ALE		台	1	5609.4	5609.40	
62	50	配电箱1ALE		台	1	6155.03	6155.03	
63	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ600TL）		套	3	278.54	835.62	
64	50	接地扁钢	25*4	m	340	3.93	1336.20	
65	50	配电箱B1ADbf		台	1	6100.48	6100.48	
66	50	配电箱3ALE		台	1	5661.3	5661.30	
67	50	配电箱2ALE		台	1	5498.94	5498.94	
68	50	接地扁钢	40*4	m	255.05	6.34	1617.02	
69	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ300-T）		套	12	175.67	2108.04	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ300TL）		套	13	183.21	2381.73	
71	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL）		套	6	179.66	1077.96	
72	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T）		套	8	171.23	1369.84	
73	50	镀锌圆钢	Φ10	m	202.43	3.16	639.68	
74	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ600-T）		套	1	266.2	266.20	
75	50	抗震支架（侧向支撑GT-QJ400-T）		套	11	210.22	2312.42	
76	50	抗震支架（双向支撑GT-QJ400TL）		套	12	231.2	2774.40	
77	50	配电箱ACbf2		台	2	3382.94	6765.88	
78	50	配电箱1AK2		台	1	9651.09	9651.09	
79	50	配电箱F-2		台	2	7499.16	14998.32	
80	50	配电箱ACbf1		台	1	2945.1	2945.10	
81	50	基础槽钢10#		m	24	55.2	1324.80	
82	50	配电箱B1ADpy		台	1	6071.19	6071.19	
83	50	配电箱2AK2		台	1	10156.8	10156.80	
84	50	配电箱B1APgy		台	1	7484.53	7484.53	
85	50	配电箱1AK1		台	1	13128.51	13128.51	
86	50	配电箱2AK1/3AK1		台	2	13125.85	26251.70	
87	50	RADpy(排烟风机配电箱)		台	1	7202.39	7202.39	
88	50	电动排烟窗控制器ACpyc		台	3	3726.29	11178.87	
89	50	配电箱ACpf2		台	3	2945.1	8835.30	
90	50	配电箱F-1		台	4	7789.28	31157.12	
91	50	配电箱ACpf		台	1	3516.01	3516.01	
92	50	配电箱ACpf1		台	2	2826.66	5653.32	
93	99	太阳能光伏板,采用多晶硅580W组件		组	58	2500	145000.00	
94	SBF9999	交流配电柜		台	1	8425.2	8425.20	
95	SBF9999	配电箱ZAL		台	1	12480.15	12480.15	
96	SBF9999	太阳能发电系统逆变控制柜		台	1	14908.41	14908.41	
97	SBF9999	配电箱ZAK		台	1	17189.38	17189.38	
98	SBF9999	挡烟垂壁控制箱BYCB		台	20	1890	37800.00	
99	SBF9999	潜污泵控制箱ACqw2		台	1	1890	1890.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	SBF9999	潜污泵控制箱ACqw		台	1	1890	1890.00	
101	SBF9999	新风机控制箱ACXF		台	3	1890	5670.00	
102	SBF9999	扶梯控制箱ACft		台	3	1890	5670.00	
103	SBF9999	防火卷帘控制箱RS		台	9	1890	17010.00	
104	SBF9999	电动排烟窗控制箱ACPYC		台	3	1890	5670.00	
105	SBF9999	配电箱RAK1		台	1	15410.08	15410.08	
106	SBF9999	配电箱RAK2		台	1	11518.89	11518.89	
107	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	32.153998	6	192.92	
108	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	9.864	3.454	34.07	
109	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	76.194901	3.454	263.18	
110	01090172	圆钢	Φ10	kg	69.5008	3.454	240.06	
111	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	14.56866	3.454	50.32	
112	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	191.1272	3.56	680.41	
113	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	251.306	3.56	894.65	
114	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	5.688	3.56	20.25	
115	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	84.12855	3.56	299.50	
116	01210101	角钢		kg	2	3.157	6.31	
117	01210101	角钢		kg	651.57	3.157	2057.01	
118	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	2.4	3.792	9.10	
119	01293501	钢垫板		kg	21.1	3.792	80.01	
120	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	1.5	4.43	6.65	
121	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	24.129549	8.58	207.03	
122	02070226	橡胶垫	δ2	m2	4.788303	14.58	69.81	
123	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	32.556	2.14	69.67	
124	02190142	尼龙卡带	4×50	个	1958.4111	0.18	352.51	
125	02270131	破布		kg	113.240326	6	679.44	
126	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	32.39	0.34	11.01	
127	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	48.048	0.13	6.25	
128	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	427.88	0.25	106.97	
129	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	24.544	0.26	6.38	
130	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	68.64	0.27	18.53	
131	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	20.88	0.59	12.32	
132	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	840.6195	0.58	487.56	
133	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	264.963164	0.69	182.82	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1784.71967	0.86	1534.86	
135	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
136	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1424.948954	1.1	1567.44	
137	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	150	1.17	175.50	
138	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	59.505	2.32	138.05	
139	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	1986.96	0.34	675.57	
140	03070117	膨胀螺栓	M10	套	561.710506	0.69	387.58	
141	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	144.029	0.86	123.86	
142	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.27909	1.29	1.65	
143	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.27909	11.58	14.81	
144	03270104	铁砂布	2#	张	307.17536	0.86	264.17	
145	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	98.167038	5.95	584.09	
146	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.584	5.95	9.42	
147	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	33.327	5.95	198.30	
148	03411302	焊锡		kg	66.762176	36.87	2461.52	
149	03430900	焊锡丝		kg	15.28	42.88	655.21	
150	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	4.76837	51.45	245.33	
151	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	150.643476	5.56	837.58	
152	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	5.224918	7.07	36.94	
153	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	27.884	2.57	71.66	
154	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	1.778892	6.86	12.20	
155	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	88.181075	17.15	1512.31	
156	03652421	锯条		根	328.0266	0.19	62.33	
157	03652422	钢锯条		根	217.378276	0.21	45.65	
158	03652903	羊毛刷		把	6	1.72	10.32	
159	04010611	水泥	32.5级	kg	6940.143188	0.334	2318.01	
160	04030107	中砂		t	44.164548	174.82	7720.85	
161	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	70.759197	14.57	1030.96	
162	11030306	酚醛防锈漆		kg	11.04258	14.57	160.89	
163	11030704	沥青清漆		kg	7.263967	19.67	142.88	
164	11030904	沥青绝缘漆		kg	17.747574	20.14	357.44	
165	11111703	酚醛磁漆		kg	1.64	21.48	35.23	
166	11112503	调和漆		kg	0.3	12.4	3.72	
167	11112504	无光调和漆		kg	0.24	12.4	2.98	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	11112504	无光调和漆		kg	26.469115	12.4	328.22	
169	11112524	厚漆		kg	1.093122	8.58	9.38	
170	11452104	酒精		kg	6	9	54.00	
171	11452114	松香水		kg	3.127536	4.72	14.76	
172	12010103	汽油		kg	310.904773	8.19	2546.31	
173	12010106	汽油	90#	kg	0.6	8.19	4.91	
174	12030106	溶剂汽油		kg	17.545194	7.89	138.43	
175	12060317	清油		kg	4.238875	13.72	58.16	
176	12070109	电力复合脂		kg	56.4488	17.15	968.10	
177	12300367	硬酯酸	一级	kg	2.638572	10.29	27.15	
178	12310335	硅胶		kg	0.12	222.96	26.76	
179	12413542	胶合剂		kg	0.686928	8.56	5.88	
180	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	70.74	12.43	879.30	
181	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	1	1.72	1.72	
182	12430361	塑料粘胶带		盘	44.956065	3.14	141.16	
183	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.2	1.8	2.16	
184	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	74.49959	3.14	233.93	
185	14010305	焊接钢管	DN70	m	110.3233	23.9	2636.73	
186	14010305	焊接钢管	DN80	m	33.0424	28.14	929.81	
187	14010305	焊接钢管	DN50	m	20.6	17.79	366.47	
188	14010305	焊接钢管	DN32	m	40.582	11.3	458.58	
189	14010305	焊接钢管	DN100	m	45.3612	37.09	1682.45	
190	14010305	焊接钢管	DN25	m	647.3241	8.1	5243.33	
191	14010305	焊接钢管	DN40	m	362.9102	12.99	4714.20	
192	14010305	焊接钢管	DN20	m	3566.0866	5.6	19970.08	
193	14312502	塑料软管		kg	40.16	15.78	633.72	
194	14312509	塑料软管	dn6	m	166.2	1.89	314.12	
195	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	241.55	1.17	282.61	
196	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	534.91299	0.13	69.54	
197	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	97.098615	0.24	23.30	
198	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	6.0873	0.54	3.29	
199	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	54.43653	0.72	39.19	
200	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.09	0.93	2.87	
201	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	16.548495	1.47	24.33	
202	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	4.95636	1.78	8.82	
203	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	6.80418	2	13.61	
204	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	4735.8	0.12	568.30	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
205	15271912	管接头	FST20	个	126.22302	0.25	31.56	
206	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	6.0729	3.93	23.87	
207	22470111	方向标志灯(疏散双向不可调)		套	29.29	44.35	1299.01	
208	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	171.7	68	11675.60	
209	22470111	楼层标志灯		套	13.13	44.35	582.32	
210	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	67.67	44.35	3001.16	
211	22470111	Φ300白壳吸顶灯	C220V,15W	套	2.02	74.2	149.88	
212	22470111	壁灯	AC220V,LED，13W	套	5.05	55	277.75	
213	22470111	多信息复合标志灯(单面)		套	11.11	44.35	492.73	
214	22470111	600*600极窄边平板灯		套	164.63	114.11	18785.93	
215	22470111	防水长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	152.51	178.7	27253.54	
216	22470111	声控/红外吸顶灯	13W	套	29.29	69.54	2036.83	
217	22470111	地下室入口标志灯(室外灯具IP67)		套	3.03	44.35	134.38	
218	22470111	防潮吸顶灯	13W	套	55.55	58.6	3255.23	
219	22470111	壁装长条灯 0.1x1.2m	24W	套	19.19	106.9	2051.41	
220	22470111	消防应急照明灯具(室外灯具IP67)		套	21.21	44.35	940.66	
221	22470111	防水吸顶灯	13W	套	55.55	58.6	3255.23	
222	22470111	疏散出口标志灯		套	31.31	44.35	1388.60	
223	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	40W	套	22.22	187.63	4169.14	
224	22470111	LED灯带	9.6w/m	套	10.302	29.75	306.48	
225	22470111	LED线型灯	AC220V,20W/米	套	629.8259	100.49	63291.20	
226	22470111	安全出口标志灯		套	14.14	44.35	627.11	
227	22470111	吸顶长平板灯 0.15x1.2m	24W	套	95.95	104.9	10065.16	
228	22470111	多信息复合标志灯(双面)		套	7.07	44.35	313.55	
229	22470111	LED嵌入式筒灯	C220V,12W	套	386.83	45	17407.35	
230	23230131	双联单控开关		只	134.64	13.88	1868.80	
231	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	76.5	12	918.00	
232	23412504	五孔插座		套	96.9	16.86	1633.73	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
233	23412504	防水五孔插座		套	20.4	22.64	461.86	
234	23412504	单相柜式空调三孔插座		套	3.06	25.49	78.00	
235	24150703	瓷接头	双路	个	358.44	0.24	86.03	
236	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	104.778	17.15	1796.94	
237	24170303	相色带	20mm×20m	卷	1.2	2.4	2.88	
238	25010309	裸铜线	10mm2	kg	23.46	56.42	1323.61	
239	25010310	裸铜线	10mm2	m	2	7.72	15.44	
240	25010311	裸铜线	16mm2	m	6	12.73	76.38	
241	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	17.58	58.91	1035.64	
242	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	565.526	1.54	870.91	
243	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	54.044	2.26	122.14	
244	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	221.28319	2.26	500.10	
245	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	23.82	3.24	77.18	
246	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	58.5	7.53	440.51	
247	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	179.95455	13.23	2380.80	
248	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	19.03	28.55	
249	25110000	WDZB-YJY-4x120+1x70mm2		m	30.2798	546.04	16533.98	
250	25110000	WDZB-YJY-4x50+1x25mm2		m	132.9059	221.7	29465.24	
251	25110000	WDZB-YJY-4x95+1x50mm2		m	187.2237	425.65	79691.77	
252	25110000	WDZB-YJY-4x35+1x16mm2		m	248.763	161.43	40157.81	
253	25110000	WDZB-YJY-4x70+1x35mm2		m	51.51	306.78	15802.24	
254	25110000	WDZB-YJY-1x4mm2		m	711.04	5.25	3732.96	
255	25110000	WDZB-YJY-3x2.5mm2		m	110.7465	9.91	1097.50	
256	25110000	WDZB-YJY-4x2.5mm2		m	15.0389	11.89	178.81	
257	25110000	WDZB-YJY-4x4mm2		m	16.2105	18.54	300.54	
258	25110000	RTTZ-A-5x4mm2		m	83.8704	49.42	4144.88	
259	25110000	RTTZ-A-5x6mm2		m	40.4	71.33	2881.73	
260	25110000	RTTZ-A-5x16mm2		m	95.1622	219.81	20917.60	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
261	25110000	WDZB-YJY-4x16mm2		m	15.0389	64.47	969.56	
262	25110000	WDZB-YJY-5x10mm2		m	561.8731	55.37	31110.91	
263	25110000	WDZB-YJY-5x16mm2		m	1020.4838	89.21	91037.36	
264	25110000	WDZB-YJY- 4x25+1x16mm2		m	258.4691	123.28	31864.07	
265	25110000	WDZB-YJY-5x2.5mm2		m	466.3978	16.91	7886.79	
266	25110000	WDZB-YJY-5x4mm2		m	244.7432	22.38	5477.35	
267	25110000	WDZB-YJY-5x6mm2		m	362.0648	37.71	13653.46	
268	25430311	WDZB-BYJ-2.5mm2		m	32422.58	2.84	92080.13	
269	25430311	WDZB-BYJ-4mm2		m	2542.837	4.2	10679.92	
270	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	4624.0524	5.25	24276.28	
271	25430315	BV-25mm2		m	105	23.44	2461.20	
272	25430319	花线	2×23/0.15	m	9.162	2.26	20.71	
273	26012501	非消防配电桥架:MR- 600*150		m	18.3915	171.35	3151.38	
274	26012501	消防配电桥架:MR- 300*100		m	79.3347	92.12	7308.31	
275	26012501	非消防配电不锈钢桥 架:MR-400*150		m	14.60265	134.58	1965.22	
276	26012501	非消防配电桥架:MR- 600*100		m	17.4267	165.2	2878.89	
277	26012501	非消防配电桥架:MR- 400*150		m	72.6012	134.58	9770.67	
278	26012501	消防配电桥架:MR- 200*100		m	100.8216	67.36	6791.34	
279	26012501	非消防配电桥架:MR- 300*150		m	29.2857	124.65	3650.46	
280	26012501	非消防配电不锈钢桥 架:MR-300*150		m	39.7377	110.51	4391.41	
281	26012501	非消防配电桥架:MR- 300*100		m	273.43035	92.12	25188.40	
282	26012501	非消防配电不锈钢桥 架:MR-400*100		m	15.4167	123.1	1897.80	
283	26012501	非消防配电桥架:MR- 200*100		m	143.54415	67.36	9669.13	
284	26060121	PC管	DN20	m	944.526	1.15	1086.20	
285	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN32	m	144.2	7.32	1055.54	
286	26060351	紧定式镀锌电线管 (JDG)	DN40	m	14.2964	9.92	141.82	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
287	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	7199.6794	4.07	29302.70	
288	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	648	12.28	7957.44	
289	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	1359.6	0.3	407.88	
290	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	100.8	1.53	154.22	
291	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	94.5	0.29	27.41	
292	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	4735.8	0.1	473.58	
293	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	534.91299	0.1	53.49	
294	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	97.098615	0.25	24.27	
295	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	6.0873	0.25	1.52	
296	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	54.43653	0.37	20.14	
297	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	3.09	0.37	1.14	
298	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	16.548495	0.61	10.09	
299	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	4.95636	0.65	3.22	
300	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	6.80418	0.98	6.67	
301	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1223.945498	1.54	1884.88	
302	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	21.448	2.96	63.49	
303	26064309	紧定式直管接头	Φ40	个	1.822444	4.5	8.20	
304	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	3.29	4.36	14.34	
305	26064335	紧定式弯管接头	Φ40	个	0.299808	6.71	2.01	
306	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	570.573856	0.83	473.58	
307	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	103.571856	1.23	127.39	
308	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	6.49312	1.79	11.62	
309	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	58.065632	2.1	121.94	
310	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	3.296	3.1	10.22	
311	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	16.548495	3.98	65.86	
312	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	4.95636	4.74	23.49	
313	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	6.80418	9.12	62.05	
314	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1295.942292	0.9	1166.35	
315	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	21.63	1.82	39.37	
316	26065309	紧定式锁母	Φ40	个	2.14446	2.89	6.20	
317	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	59.505	7.55	449.26	
318	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	12.12	22.18	268.82	
319	26090309	铝接线端子	95mm2	个	112.8	2.57	289.90	
320	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	371.49	1.29	479.22	
321	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	227.36	2.43	552.48	
322	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	852.7995	3.33	2839.82	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂电气工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
323	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	130.488	4.23	551.96	
324	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	189.504	2.14	405.54	
325	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	112.8	8.58	967.82	
326	26093511	分等电位联结端子箱		个	79.56	20.22	1608.70	
327	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	42.04	42.04	
328	26110101	暗装接线盒		只	2017.56	1.98	3994.77	
329	26110101	暗装开关盒		只	331.5	1.83	606.65	
330	26173504	胶木线夹		个	320	0.54	172.80	
331	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	34.00824	3.93	133.65	
332	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	286.57992	1.46	418.41	
333	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	115.362806	5.77	665.64	
334	26250343	固定卡子	3×80	个	165.624	2.49	412.40	
335	26250350	接地卡子		个	197.76	1.9	375.74	
336	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	12.36	3.47	42.89	
337	26250703	电缆吊挂	3×50	套	81.064778	8.45	685.00	
338	31110301	棉纱头		kg	78.705486	5.57	438.39	
339	31110307	塑料手套		副	168.84	3.43	579.12	
340	31130106	其它材料费		元	1406.968218	1	1406.97	
341	31130108	校验材料费		元	16.71	0.86	14.37	
342	31150101	水		m3	8.289419	4.42	36.64	
343	31150301	电		kW·h	126.99266	0.67	85.09	
344	31170103	标志牌		个	299.570057	0.16	47.93	
345	31170104	标志牌	塑料扁形	个	12	0.16	1.92	
346	55490331	电缆分支箱		台	10	470.81	4708.10	
合　计							1969196.71	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	353785.11	0.00
1.1	人工费	73420.40	
1.2	材料费	235486.33	
1.3	施工机具使用费	2441.14	
1.4	企业管理费	32248.89	
1.5	利润	10188.34	
2	措施项目	18730.28	0.00
2.1	单价措施项目费	3338.26	0.00
2.2	总价措施项目费	15392.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6856.77	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	10877.45	—
5	税金	34505.36	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		417898.20	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 智能化预埋			1	351790.21	351790.21	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电桥架XQJ-C-400x150mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	692.4	207.26	143506.82	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	25.85	28.59	739.05	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	2563.4	10.67	27351.48	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	106.8	15.91	1699.19	0.00
5	030502007001	2芯皮线光纤	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设,含调试	m	50	6.09	304.50	0.00
本页小计							173601.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502007002	4芯室内单模光缆	4芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm ≤0.35dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	1064.2	5.69	6055.30	0.00
7	030502007003	8芯室内单模光缆	8芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm ≤0.35dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	100	10.80	1080.00	0.00
8	030502005001	六类非屏蔽4对室内线缆	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 敷设方式:桥架、管内敷设，含调试	m	21580.4	6.61	142646.44	0.00
9	030411004001	配线	1.名称:RVV3x1.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	100	6.05	605.00	0.00
10	030411004002	配线	1.名称:ZR-RVVP4x1.0mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	m	1000	8.30	8300.00	0.00
11	030502001001	活动室多媒体箱	1.名称:活动室多媒体箱400*300*100mm 2.参数:为空箱	台	7	161.05	1127.35	0.00
本页小计							159814.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	796	21.83	17376.68	0.00
13	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	120	8.32	998.40	0.00
			A.2 其他		**1**	**1994.90**	**1994.90**	**0.00**
14	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	1994.90	1994.90	0.00
分部分项合计							353785.11	0.00
15	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	3338.26	3338.26	0.00
单价措施合计							3338.26	0.00
本页小计							23708.24	0.00
合　　计							357123.37	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6856.77			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5356.85			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	749.96			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	749.96			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	1071.37			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	267.84			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	89.28			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	3928.36			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	2856.99			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	107.14			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	214.27			0.04～0.08%
合　计					15392.02			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10877.45	100	10877.45
1.1	社会保险费		372515.39	2.4	8940.37
1.2	住房公积金		372515.39	0.42	1564.56
1.3	环境保护税		372515.39	0.1	372.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	383392.84	9	34505.36
合　计					45382.81

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	2186.619786	1	2186.62	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.99	6	5.94	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.23265	3.454	0.80	
4	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	63.68	3.454	219.95	
5	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	175.12	3.56	623.43	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	10.5	3.56	37.38	
7	01210101	角钢		kg	597	3.157	1884.73	
8	02270131	破布		kg	10.29248	6	61.75	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	727.02	0.58	421.67	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	122	0.86	104.92	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	394.30656	1.1	433.74	
12	03070110	膨胀螺栓	M8	套	28.56	0.3	8.57	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	1.3848	1.29	1.79	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.3848	11.58	16.04	
15	03270104	铁砂布	2#	张	28.656	0.86	24.64	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	25.49649	5.95	151.70	
17	03411302	焊锡		kg	1.43	36.87	52.72	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.22	51.45	11.32	
19	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	43.1608	5.56	239.97	
20	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	10.16853	5.56	56.54	
21	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	18.23598	17.15	312.75	
22	03652421	锯条		根	66.9516	0.19	12.72	
23	03652422	钢锯条		根	27.4936	0.21	5.77	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	1304.970205	0.334	435.86	
25	04030107	中砂		t	8.304356	174.82	1451.77	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.27917	14.57	178.91	
27	11030306	酚醛防锈漆		kg	10.386	14.57	151.32	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.16027	19.67	3.15	
29	11112504	无光调和漆		kg	9.16992	12.4	113.71	
30	11452114	松香水		kg	2.8656	4.72	13.53	
31	12010103	汽油		kg	30.108	8.19	246.58	
32	12030106	溶剂汽油		kg	3.202425	7.89	25.27	
33	12060317	清油		kg	3.43872	13.72	47.18	
34	12070109	电力复合脂		kg	2.69156	17.15	46.16	
35	12430361	塑料粘胶带		盘	15	3.14	47.10	
36	14030303	SC管	DN32	m	26.6255	11.3	300.87	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂智能化预埋工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	3.993825	0.54	2.16	
38	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	267	0.12	32.04	
39	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	155.79	13.23	2061.10	
40	25253501	2芯皮线光纤		m	51	1.75	89.25	
41	25253501	8芯室内单模光缆		m	102	7.36	750.72	
42	25253501	4芯室内单模光缆		m	1085.484	3.25	3527.82	
43	25430314	ZR-RVVP4x1.0mm2		m	1080	6.36	6868.80	
44	25430314	RVV3x1.5mm2		m	108	4.25	459.00	
45	25430507	六类非屏蔽4对室内线缆		m	22012.008	4.84	106538.12	
46	26012501	弱电桥架XQJ-C-400x150mm		m	695.862	131.37	91415.39	
47	26060331	扣压式镀锌电线管	DN20	m	2640.302	4.05	10693.22	
48	26060331	扣压式镀锌电线管	DN25	m	110.004	5.78	635.82	
49	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	267	0.1	26.70	
50	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.993825	0.25	1.00	
51	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	448.85134	1.01	453.34	
52	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	16.36176	1.39	22.74	
53	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	4.26008	1.79	7.63	
54	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	396.0453	0.81	320.80	
55	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	16.5006	1.1	18.15	
56	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	727.02	3.33	2420.98	
57	26110101	86型钢制接线盒		只	122.4	1.98	242.35	
58	31110301	棉纱头		kg	9.914	5.57	55.22	
59	31130106	其它材料费		元	7.56	1	7.56	
60	31130106	其它材料费		元	207.658785	1	207.66	
61	31150101	水		m3	1.547396	4.42	6.84	
62	31150301	电		kW·h	117.0156	0.67	78.40	
63	34130226	活动室多媒体箱		个	7	106.47	745.29	
合　计							237624.97	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2169746.35	0.00
1.1	人工费	281952.11	
1.2	材料费	1700121.53	
1.3	施工机具使用费	24143.08	
1.4	企业管理费	124048.08	
1.5	利润	39481.56	
2	措施项目	68920.83	0.00
2.1	单价措施项目费	16232.61	0.00
2.2	总价措施项目费	52688.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23471.32	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	37234.45	—
5	税金	204831.15	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2480732.78	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 防排烟系统			1	155295.58	155295.58	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:≤320<D(b)≤1000mm 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	197.4	149.87	29584.34	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=1.2mm 3.形状:矩形 4.规格:1000<d≤1500 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	9.5	127.56	1211.82	0.00
3	030702001003	热镀锌钢板δ2.0mm	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=2.0mm 风管穿过防火分隔物、楼梯间、楼梯间前室、消防电梯前室、避难区采用2.0mm钢板焊接,并满足耐火极限要求,耐火极限不小于3.0h。	m2	15	127.41	1911.15	0.00
4	030108003001	消防高温排烟轴流风机	1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.规格:风量16090m³/h,全压780Pa,功率5.5kW,转速2900rpm,噪声85dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	6212.50	6212.50	0.00
5	030108003002	消防高温排烟轴流风机	1.名称:消防高温排烟轴流风机(吊装) 风量:34493m³/h,全压:1211Pa; 功率:18.5kW(380V),转速:1450rpm 3.安装形式:吊装 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	9881.68	9881.68	0.00
本页小计							48801.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108003003	消防补风混流风机(吊装)	1.名称:消防补风混流风机(吊装),风量:8159m³/h,全压:928Pa; 功率:5.5kW(380V),转速:2900rpm 3.安装形式:吊装 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	6312.50	6312.50	0.00
7	030703019001	柔性接口	1.名称:150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接	m2	8.6	219.53	1887.96	0.00
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	174.3	2.75	479.33	0.00
9	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x500mm 2.含支吊架制安	个	1	769.78	769.78	0.00
10	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x320mm 2.含支吊架制安	个	4	634.78	2539.12	0.00
11	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀800x250mm 2.含支吊架制安	个	3	599.24	1797.72	0.00
12	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀630x250mm 2.含支吊架制安	个	3	346.73	1040.19	0.00
13	030703001005	碳钢阀门	1.名称:排烟阀800x320mm 2.含支吊架制安	个	2	429.73	859.46	0.00
14	030703001006	碳钢阀门	1.名称:排烟阀800x250mm 2.含支吊架制安	个	3	402.73	1208.19	0.00
15	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶排烟风口1000x1000mm	个	1	604.54	604.54	0.00
16	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排烟风口800x800mm	个	10	364.54	3645.40	0.00
17	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排烟风口800x600mm	个	8	307.54	2460.32	0.00
18	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶排烟风口800x500mm	个	1	331.54	331.54	0.00
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶排烟风口630x250mm	个	1	219.54	219.54	0.00
20	030703001007	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1000x1000mm	个	1	829.69	829.69	0.00
21	030703001008	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀800x320mm	个	1	323.69	323.69	0.00
22	030703001009	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀630x250mm	个	1	256.69	256.69	0.00
本页小计							25565.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:排烟管道应采用60mm厚,容重≥64kg/m的防排烟专用绝热玻璃棉进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离,并应同时满足规范所需的耐火极限	m3	13.22	1007.96	13325.23	0.00
24	100702002001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁（含手动开启装置） 2.参数:采用不燃硅胶布,并配置控制模块，厚度熔点等性能应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求,在(620±20)℃的高温作业下,保持完整性的时间≥30min	m2	202.88	300.00	60864.00	0.00
25	100702002002	固定挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.参数:装修有吊顶区域采用10mm厚防火玻璃制作，厚度熔点等性能应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求,在(620±20)℃的高温作业下,保持完整性的时间≥30min	m2	25.92	260.00	6739.20	0.00
		A.2 空调工程			1	1287287.10	1287287.10	0.00
26	030701003001	空调器	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)1680/1380/1092 3.规格:制冷量12.5kw，制热量14.0kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	43	4568.46	196443.78	0.00
本页小计							277372.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030701003002	空调器	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)1680/1380/1092 3.规格:制冷量11.2kw，制热量12.5kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	33	4479.74	147831.42	0.00
28	030701003003	空调器	1.名称:天花板嵌入式室内机(四向气流) 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)1386/1128/870 3.规格:制冷量10.0kw，制热量11.2kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	1	4453.12	4453.12	0.00
29	030701003004	空调器	1.名称:天花板嵌入式室内机(四向气流) 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)1386/1128/870 3.规格:制冷量8.0kw，制热量9.0kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	1	4364.40	4364.40	0.00
本页小计							156648.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030701003005	空调器	1.名称:天花板嵌入式室内机(四向气流) 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)966/816/660 3.规格:制冷量7.1kw，制热量8.0kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	1	4239.30	4239.30	0.00
31	030701003006	空调器	1.名称:天花板嵌入式室内机(双向气流) 2.型号:风量(高速、中速、低速)(m³/h)420/300 3.规格:制冷量2.2kw，制热量2.5kw 4.安装形式:吊装 5.减振底座形式、数量:减震器安装 6.支架形式:吊筋制作安装 7.含提升泵，含设备运行冷媒，含线控器及配管配线，至室外机信号线	台	1	3845.38	3845.38	0.00
32	030701003007	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量135kw，制热量125.5kw，重量687kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	1	90011.56	90011.56	0.00
33	030701003008	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量111.9kw，制热量125.5kw，重量618kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	1	72817.04	72817.04	0.00
本页小计							170913.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030701003009	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量101.5kw，制热量114.0kw，重量589kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	2	69252.01	138504.02	0.00
35	030701003010	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量89.5kw，制热量100.50kw，重量520kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	1	60793.02	60793.02	0.00
36	030701003011	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量83.9kw，制热量94.0kw，重量520kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	1	58249.38	58249.38	0.00
37	030701003012	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:制冷量78.9kw，制热量88.0kw，重量519kg 3.安装形式:落地 4.减振底座形式、数量:减震垫安装 5.支架形式:综合支架制作安装 7.含设备运行冷媒	台	4	57654.99	230619.96	0.00
38	030801014001	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ9.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	402.31	37.77	15195.25	0.00
本页小计							503361.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030801014002	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	85.56	49.51	4236.08	0.00
40	030801014003	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ15.9 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	325.26	57.41	18673.18	0.00
41	030801014004	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ19.1 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	596.05	65.30	38922.07	0.00
42	030801014005	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ22.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	28.05	83.16	2332.64	0.00
43	030801014006	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ25.4 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	65.56	94.99	6227.54	0.00
44	030801014007	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：Φ28.6 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	75.56	104.49	7895.26	0.00
本页小计							78286.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030801014008	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ31.8 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	102	137.87	14062.74	0.00
46	030801014009	低压铜及铜合金管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ38.1 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及规范 5、含冷媒、所有管件除分歧管。	m	394	204.56	80596.64	0.00
47	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、名称：分岐器 2、材质：铜 3、焊接方法：氩弧焊接 4.型号综合考虑	个	72	103.16	7427.52	0.00
48	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管-DN80（螺纹连接） 4.含冲洗、灌洗实验，含管件	m	10	99.87	998.70	0.00
49	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管-DN65（螺纹连接） 4.含冲洗、灌洗实验，含管件	m	18.97	90.84	1723.23	0.00
50	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管-DN40（螺纹连接） 4.含冲洗、灌洗实验，含管件	m	87.97	68.69	6042.66	0.00
51	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管-DN32（螺纹连接） 4.含冲洗、灌洗实验，含管件	m	158.97	59.50	9458.72	0.00
52	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管-DN25（螺纹连接） 4.含冲洗、灌洗实验，含管件	m	401.03	54.49	21852.12	0.00
本页小计							142162.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑管壳(难燃B1级 2、绝热厚度：28m-32mm综合考虑	m3	10.56	2391.98	25259.31	0.00
54	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架（综合） 3、超高	Kg	551.3	16.64	9173.63	0.00
55	031201003002	管道支架刷油	管道支架除锈，刷樟丹二道，灰色调和漆二道 超高	kg	551.3	2.75	1516.08	0.00
56	030411003001	桥架	1.名称:冷媒不锈钢全封闭式桥架1.2mx0.5m 2.附件:距地0.3米，每隔3米设一个金属支架，含三通、弯头、直通、接地等附件	m	7	503.05	3521.35	0.00
		A.3 空调通风系统			**1**	**669275.12**	**669275.12**	**0.00**
57	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:≤320<D(b) 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	234.5	133.88	31394.86	0.00
58	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=0.75mm 3.形状:矩形 4.规格:≤320<D(b)＜1000mm 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	388.3	142.12	55185.20	0.00
59	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:≤1000<D(b)≤1500mm 5.接口形式：角钢法兰咬口 6.管件、法兰等附件及支架符合设计要求及施工规范规定	m2	1420.5	120.81	171610.61	0.00
本页小计							297661.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030108003004	低噪声混流排风机(兼灾后排风)	1.名称:低噪声混流排风机(兼灾后排风)SWF-I-5 风量:11342³/h,全压:1212Pa; 功率:5.5kW(380V),转速:2900rpm 2.安装方式:吊装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	8736.42	8736.42	0.00
61	030108003005	低噪声混流排风机(兼灾后排风)	1.名称:低噪声混流排风机(兼灾后排风)SWF-I-5 风量:9876³/h,全压:306Pa; 功率:5.5kW(380V),转速:2900rpm 2.安装方式:吊装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	8603.33	8603.33	0.00
62	030108003006	低噪声混流排风机	1.名称:低噪声混流排风机SWF-S-2.8 风量:1932³/h,全压:482Pa; 功率:0.75kW(380V),转速:2900rpm 2.安装方式:吊装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	3	4078.55	12235.65	0.00
63	030108003007	低噪声混流送风机	1.名称:低噪声混流排风机SWF-S-2.8 风量:1532m³/h,全压:315Pa; 功率:0.75kW(380V),转速:2900rpm 2.安装方式:吊装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	4034.19	4034.19	0.00
64	030108003008	组合式全热交换新风处理机组	1.名称:组合式全热交换新风处理机组QH-F1-01 风量:16000m3/h,余压:350Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量954kg 2.安装方式:落地安装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	63059.95	63059.95	0.00
本页小计							96669.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030108003009	组合式全热交换新风处理机组	1.名称:组合式全热交换新风处理机组QH-F2-01 风量:16000m3/h,余压:400Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量1458kg 2.安装方式:落地安装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	65721.58	65721.58	0.00
66	030108003010	组合式全热交换新风处理机组	1.名称:组合式全热交换新风处理机组QH-F3-01 风量:16000m3/h,余压:400Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量1458kg 2.安装方式:落地安装 3.减震设备支架制作安装 4.电机检查接线	台	1	65721.58	65721.58	0.00
67	030404033001	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:90m³/h 全压:100Pa,功率:22W(220V) 2.安装方式:吊装	台	1	400.32	400.32	0.00
68	030404033002	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:160m³/h 全压:100Pa,功率:18W(220V) 2.安装方式:吊装	台	13	382.58	4973.54	0.00
69	030404033003	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:220m³/h 全压:160Pa,功率:38W(220V) 2.安装方式:吊装	台	2	435.80	871.60	0.00
70	030404033004	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:300m³/h 全压:185Pa,功率:50W(220V) 2.安装方式:吊装	台	1	476.62	476.62	0.00
71	030404033005	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:410m³/h 全压:185Pa,功率:18W(220V) 2.安装方式:吊装	台	3	829.72	2489.16	0.00
72	030404033006	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:500m³/h 全压:260Pa,功率:90W(220V) 2.安装方式:吊装	台	3	1012.50	3037.50	0.00
本页小计							143691.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404033007	吸顶式通风器	1.名称:吸顶式通风器 风量:610m³/h 全压:275Pa,功率:18W(220V) 2.安装方式:吊装	台	1	1317.70	1317.70	0.00
74	030703019002	柔性接口	1.名称:150mm~200mmA级不燃保温软接头	m2	35.8	147.85	5293.03	0.00
75	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	674.3	2.75	1854.33	0.00
76	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀1250x500mm 2.含支吊架制安	个	9	878.78	7909.02	0.00
77	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀1250x400mm 2.含支吊架制安	个	1	773.78	773.78	0.00
78	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀1000x630mm 2.含支吊架制安	个	4	882.78	3531.12	0.00
79	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀800x630mm 2.含支吊架制安	个	4	867.78	3471.12	0.00
80	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀630x630mm 2.含支吊架制安	个	3	686.78	2060.34	0.00
81	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀630x400mm 2.含支吊架制安	个	3	565.78	1697.34	0.00
82	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀630x320mm 2.含支吊架制安	个	1	522.78	522.78	0.00
83	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀500x500mm 2.含支吊架制安	个	3	424.73	1274.19	0.00
84	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀500x400mm 2.含支吊架制安	个	3	382.73	1148.19	0.00
85	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀500x320mm 2.含支吊架制安	个	2	348.73	697.46	0.00
86	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀500x250mm 2.含支吊架制安	个	1	319.73	319.73	0.00
87	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀400x250mm 2.含支吊架制安	个	2	298.73	597.46	0.00
88	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀400x200mm 2.含支吊架制安	个	2	281.73	563.46	0.00
本页小计							33031.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀320x250mm 2.含支吊架制安	个	3	281.73	845.19	0.00
90	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀320x200mm 2.含支吊架制安	个	2	268.73	537.46	0.00
91	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀250x200mm 2.含支吊架制安	个	1	256.73	256.73	0.00
92	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀200x200mm 2.含支吊架制安	个	3	248.73	746.19	0.00
93	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀250x160mm 2.含支吊架制安	个	1	248.73	248.73	0.00
94	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀200x160mm 2.含支吊架制安	个	3	241.73	725.19	0.00
95	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀160x160mm 2.含支吊架制安	个	6	236.73	1420.38	0.00
96	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀160x120mm 2.含支吊架制安	个	5	230.73	1153.65	0.00
97	030703001031	碳钢阀门	1.名称:蝶阀500x500mm 2.含支吊架制安	个	3	291.73	875.19	0.00
98	030703001032	碳钢阀门	1.名称:蝶阀500x400mm 2.含支吊架制安	个	2	257.73	515.46	0.00
99	030703001033	碳钢阀门	1.名称:蝶阀500x320mm 2.含支吊架制安	个	1	230.73	230.73	0.00
100	030703001034	碳钢阀门	1.名称:蝶阀400x250mm 2.含支吊架制安	个	1	189.73	189.73	0.00
101	030703001035	碳钢阀门	1.名称:蝶阀320x200mm 2.含支吊架制安	个	2	165.73	331.46	0.00
102	030703001036	碳钢阀门	1.名称:蝶阀320x160mm 2.含支吊架制安	个	3	156.73	470.19	0.00
103	030703001037	碳钢阀门	1.名称:蝶阀250x200mm 2.含支吊架制安	个	3	155.73	467.19	0.00
104	030703001038	碳钢阀门	1.名称:蝶阀250x160mm 2.含支吊架制安	个	6	148.73	892.38	0.00
105	030703001039	碳钢阀门	1.名称:蝶阀200x200mm 2.含支吊架制安	个	6	148.73	892.38	0.00
106	030703001040	碳钢阀门	1.名称:蝶阀200x160mm 2.含支吊架制安	个	14	143.73	2012.22	0.00
107	030703001041	碳钢阀门	1.名称:蝶阀200x120mm 2.含支吊架制安	个	3	137.73	413.19	0.00
108	030703001042	碳钢阀门	1.名称:蝶阀160x120mm 2.含支吊架制安	个	3	134.73	404.19	0.00
本页小计							13627.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030703001043	碳钢阀门	1.名称:蝶阀120x120mm 2.含支吊架制安	个	2	131.73	263.46	0.00
110	030703001044	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1250x400mm 2.含支吊架制安	个	2	504.41	1008.82	0.00
111	030703001045	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1000x1000mm 2.含支吊架制安	个	2	844.41	1688.82	0.00
112	030703001046	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1000x630mm 2.含支吊架制安	个	1	592.41	592.41	0.00
113	030703001047	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀800x630mm 2.含支吊架制安	个	1	507.41	507.41	0.00
114	030703001048	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀630x630mm 2.含支吊架制安	个	1	434.41	434.41	0.00
115	030703001049	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀630x400mm 2.含支吊架制安	个	1	335.41	335.41	0.00
116	030703001050	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀630x250mm 2.含支吊架制安	个	1	271.41	271.41	0.00
117	030703001051	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀500x500mm 2.含支吊架制安	个	2	334.41	668.82	0.00
118	030703001052	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀500x320mm 2.含支吊架制安	个	1	273.41	273.41	0.00
119	030703001053	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀500x250mm 2.含支吊架制安	个	2	249.41	498.82	0.00
120	030703001054	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀400x250mm 2.含支吊架制安	个	1	232.41	232.41	0.00
121	030703001055	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀400x200mm 2.含支吊架制安	个	2	218.41	436.82	0.00
122	030703001056	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀320x250mm 2.含支吊架制安	个	1	218.41	218.41	0.00
123	030703001057	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀300x200mm 2.含支吊架制安	个	1	205.41	205.41	0.00
124	030703001058	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀250x200mm 2.含支吊架制安	个	4	198.41	793.64	0.00
125	030703001059	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀200x160mm 2.含支吊架制安	个	4	176.24	704.96	0.00
本页小计							9134.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030703001060	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀160x160mm 2.含支吊架制安	个	14	171.24	2397.36	0.00
127	030703001061	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀160x120mm 2.含支吊架制安	个	4	167.24	668.96	0.00
128	030703001062	碳钢阀门	1.名称:电动对开密闭阀1000x630mm 2.含支吊架制安	个	2	921.41	1842.82	0.00
129	030703001063	碳钢阀门	1.名称:电动对开密闭阀800x800mm 2.含支吊架制安	个	1	930.41	930.41	0.00
130	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口160x160mm	个	1	92.20	92.20	0.00
131	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口200x160mm	个	15	95.20	1428.00	0.00
132	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口1200x160mm	个	103	235.54	24260.62	0.00
133	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口400x400mm	个	1	221.54	221.54	0.00
134	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口120x120mm	个	1	78.20	78.20	0.00
135	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口160x160mm	个	4	82.20	328.80	0.00
136	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口200x160mm	个	5	85.20	426.00	0.00
137	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口200x200mm	个	4	87.20	348.80	0.00
138	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口250x160mm	个	1	87.20	87.20	0.00
139	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口250x200mm	个	1	91.20	91.20	0.00
140	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口300x200mm	个	1	95.20	95.20	0.00
141	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口300x300mm	个	2	105.20	210.40	0.00
142	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口320x200mm	个	1	96.20	96.20	0.00
143	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口400x400mm	个	1	192.54	192.54	0.00
144	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口500x400mm	个	1	206.54	206.54	0.00
145	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口500x500mm	个	1	224.54	224.54	0.00
146	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600x500mm	个	3	242.54	727.62	0.00
本页小计							34955.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600x600mm	个	2	264.54	529.08	0.00
148	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口800x120mm	个	1	169.54	169.54	0.00
149	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口800x600mm	个	3	307.54	922.62	0.00
150	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口800x800mm	个	4	364.54	1458.16	0.00
151	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口1000x800mm	个	1	422.54	422.54	0.00
152	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口1200x800mm	个	1	480.54	480.54	0.00
153	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口1500x200mm	个	5	305.54	1527.70	0.00
154	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口1000x200mm，风口配调节阀	个	11	259.54	2854.94	0.00
155	030703007031	散流器	1.名称:散流器240x240mm	个	4	156.20	624.80	0.00
156	030703020001	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 1250*500 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	1812.73	1812.73	0.00
157	030703020002	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 1000*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	1602.39	1602.39	0.00
158	030703020003	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 630*630 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	1331.73	1331.73	0.00
159	030703020004	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 500*250 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	807.73	807.73	0.00
160	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃型A级离心玻璃棉保温板 2.绝热厚度:30mm	m3	55.22	1184.89	65429.63	0.00
		A.4 抗震支架			**1**	**28038.83**	**28038.83**	**0.00**
161	030413001001	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F1250-TL） 2.位置:风管	套	10	688.20	6882.00	0.00
162	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-F1250-T） 2.位置:风管	套	5	670.46	3352.30	0.00
163	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F1000-TL） 2.位置:风管	套	3	688.20	2064.60	0.00
本页小计							92273.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-F1000-T） 2.位置:风管	套	4	626.10	2504.40	0.00
165	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F800-TL） 2.位置:风管	套	6	626.10	3756.60	0.00
166	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-F800-T） 2.位置:风管	套	6	608.35	3650.10	0.00
167	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-F630-TL） 2.位置:风管	套	4	581.74	2326.96	0.00
168	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-F630-T） 2.位置:风管	套	3	563.99	1691.97	0.00
169	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-FJ-TL） 2.位置:风机	套	3	310.52	931.56	0.00
170	030413001010	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-FJ-T） 2.位置:风机	套	3	292.78	878.34	0.00
		A.5 其他			**1**	**29849.72**	**29849.72**	**0.00**
171	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	8313.23	8313.23	0.00
172	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	21536.49	21536.49	0.00
分部分项合计							2169746.35	0.00
173	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	16232.61	16232.61	0.00
单价措施合计							16232.61	0.00
本页小计							61822.26	0.00
合　　计							2185978.96	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	23471.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	18336.96			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2567.18			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2567.18			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	3667.39			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	916.85			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	305.62			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	13447.11			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	9779.71			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	366.74			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	733.48			0.04～0.08%
合　计					52688.22			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37234.45	100	37234.45
1.1	社会保险费		1275152.53	2.4	30603.66
1.2	住房公积金		1275152.53	0.42	5355.64
1.3	环境保护税		1275152.53	0.1	1275.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2275901.63	9	204831.15
合　计					242065.60

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	24739.452681	1	24739.45	
2	50	对开多叶调节阀1250x400mm		个	2	407	814.00	
3	50	蝶阀120x120mm		个	2	77	154.00	
4	50	蝶阀160x120mm		个	3	80	240.00	
5	50	对开多叶调节阀1000x630mm		个	1	495	495.00	
6	50	对开多叶调节阀630x400mm		个	1	238	238.00	
7	50	对开多叶调节阀630x630mm		个	1	337	337.00	
8	50	对开多叶调节阀800x630mm		个	1	410	410.00	
9	50	蝶阀200x120mm		个	3	83	249.00	
10	50	蝶阀320x160mm		个	3	102	306.00	
11	50	蝶阀320x200mm		个	2	111	222.00	
12	50	蝶阀400x250mm		个	1	135	135.00	
13	50	蝶阀250x200mm		个	3	101	303.00	
14	50	蝶阀200x160mm		个	14	89	1246.00	
15	50	蝶阀200x200mm		个	6	94	564.00	
16	50	蝶阀250x160mm		个	6	94	564.00	
17	50	对开多叶调节阀500x500mm		个	2	237	474.00	
18	50	对开多叶调节阀630x250mm		个	2	174	348.00	
19	50	对开多叶调节阀160x120mm		个	4	80	320.00	
20	50	对开多叶调节阀160x160mm		个	14	84	1176.00	
21	50	对开多叶调节阀800x320mm		个	1	241	241.00	
22	50	双层百叶排烟风口800x500mm		个	1	232	232.00	
23	50	双层百叶排烟风口630x250mm		个	1	120	120.00	
24	50	对开多叶调节阀1000x1000mm		个	3	747	2241.00	
25	50	对开多叶调节阀200x160mm		个	4	89	356.00	
26	50	对开多叶调节阀400x250mm		个	1	135	135.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	50	对开多叶调节 阀500x250mm		个	2	152	304.00	
28	50	对开多叶调节 阀500x320mm		个	1	176	176.00	
29	50	对开多叶调节 阀400x200mm		个	2	121	242.00	
30	50	对开多叶调节 阀250x200mm		个	4	101	404.00	
31	50	对开多叶调节 阀300x200mm		个	1	108	108.00	
32	50	对开多叶调节 阀320x250mm		个	1	121	121.00	
33	50	70° 防火阀800x630mm		个	4	674	2696.00	
34	50	70° 防火 阀1000x630mm		个	4	689	2756.00	
35	50	70° 防火 阀1250x400mm		个	1	580	580.00	
36	50	70° 防火阀630x630mm		个	3	493	1479.00	
37	50	70° 防火阀500x500mm		个	3	370	1110.00	
38	50	70° 防火阀630x320mm		个	1	329	329.00	
39	50	70° 防火阀630x400mm		个	3	372	1116.00	
40	50	70° 防火 阀1250x500mm		个	9	685	6165.00	
41	50	低噪声混流排风 机SWF-S-2.8 风量:1932/h,全 压:482Pa; 功率:0.75kW(380V), 转速:2900rpm		台	3	2661.63	7984.89	
42	50	低噪声混流排风机(兼 灾后排风)SWF-I-5 风量:9876/h,全 压:306Pa; 功率:5.5kW(380V),转 速:2900rpm		台	1	7186.41	7186.41	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
43	50	低噪声混流排风机(兼灾后排风)SWF-I-5 风量:11342/h,全压:1212Pa; 功率:5.5kW(380V),转速:2900rpm		台	1	7319.5	7319.50	
44	50	低噪声混流排风机SWF-S-2.8 风量:1532m/h,全压:315Pa; 功率:0.75kW(380V), 转速:2900rpm 2.安装方式:吊装		台	1	2617.27	2617.27	
45	50	组合式全热交换新风处理机组QH-F3-01 风量:16000m3/h,余压:400Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量1458kg		台	1	62548.41	62548.41	
46	50	组合式全热交换新风处理机组QH-F2-01 风量:16000m3/h,余压:400Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量1458kg		台	1	62548.41	62548.41	
47	50	组合式全热交换新风处理机组QH-F1-01 风量:16000m3/h,余压:350Pa, 功率:15kW(380V) 热回收效率:60%,重量954kg		台	1	59886.78	59886.78	
48	50	70° 防火阀500x400mm		个	3	328	984.00	
49	50	70° 防火阀160x160mm		个	6	182	1092.00	
50	50	70° 防火阀200x160mm		个	3	187	561.00	
51	50	70° 防火阀250x160mm		个	1	194	194.00	
52	50	70° 防火阀160x120mm		个	5	176	880.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	50	蝶阀500x320mm		个	1	176	176.00	
54	50	蝶阀500x400mm		个	2	203	406.00	
55	50	蝶阀500x500mm		个	3	237	711.00	
56	50	70° 防火阀200x200mm		个	3	194	582.00	
57	50	70° 防火阀400x250mm		个	2	244	488.00	
58	50	70° 防火阀500x250mm		个	1	265	265.00	
59	50	70° 防火阀500x320mm		个	2	294	588.00	
60	50	70° 防火阀400x200mm		个	2	227	454.00	
61	50	70° 防火阀250x200mm		个	1	202	202.00	
62	50	70° 防火阀320x200mm		个	2	214	428.00	
63	50	70° 防火阀320x250mm		个	3	227	681.00	
64	50	单层百叶排烟风口400x400mm		个	1	93	93.00	
65	50	单层百叶排烟风口320x200mm		个	1	58	58.00	
66	50	单层百叶排烟风口300x300mm		个	2	67	134.00	
67	50	单层百叶排烟风口500x400mm		个	1	107	107.00	
68	50	单层百叶排烟风口600x600mm		个	2	165	330.00	
69	50	单层百叶排烟风口600x500mm		个	3	143	429.00	
70	50	单层百叶排烟风口500x500mm		个	1	125	125.00	
71	50	单层百叶排烟风口300x200mm		个	1	57	57.00	
72	50	单层百叶排烟风口160x160mm		个	4	44	176.00	
73	50	消防高温排烟轴流风机(吊装) 风量:34493m/h,全压:1211Pa; 功率:18.5kW(380V), 转速:1450rpm		台	1	8464.76	8464.76	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	50	消防补风混流风机(吊装),风量:8159m/h,全压:928Pa; 功率:5.5kW(380V),转速:2900rpm		台	1	4895.58	4895.58	
75	50	单层百叶排烟风口200x160mm		个	5	47	235.00	
76	50	单层百叶排烟风口250x200mm		个	1	53	53.00	
77	50	单层百叶排烟风口250x160mm		个	1	49	49.00	
78	50	单层百叶排烟风口200x200mm		个	4	49	196.00	
79	50	单层百叶排烟风口800x120mm		个	1	70	70.00	
80	50	抗震支架（双向支撑GT-F800-T）		套	6	608.35	3650.10	
81	50	抗震支架（双向支撑GT-F800-TL）		套	6	626.1	3756.60	
82	50	抗震支架（侧向支撑GT-F1000-T）		套	4	626.1	2504.40	
83	50	抗震支架（双向支撑GT-F630-TL）		套	4	581.74	2326.96	
84	50	抗震支架（侧向支撑GT-FJ-T）		套	3	292.78	878.34	
85	50	抗震支架（双向支撑GT-FJ-TL）		套	3	310.52	931.56	
86	50	抗震支架（侧向支撑GT-F630-T）		套	3	563.99	1691.97	
87	50	抗震支架（侧向支撑GT-F1250-T）		套	5	670.46	3352.30	
88	50	单层百叶排烟风口1200x800mm		个	1	381	381.00	
89	50	单层百叶排烟风口1000x800mm		个	1	323	323.00	
90	50	消防高温排烟轴流风机,风量16090m3/h,全压780Pa,功率5.5kW,转速2900rpm,噪声85dB(A)（含防虫网）		台	1	4795.58	4795.58	
91	50	双层百叶排烟风口1500x200mm		个	5	206	1030.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	50	抗震支架（双向支撑GT-F1000-TL）		套	13	688.2	8946.60	
93	50	散流器240x240mm		个	4	118	472.00	
94	50	双层百叶排烟风口1000x200mm，风口配调节阀		个	11	160	1760.00	
95	50	70° 防火阀630x250mm		个	3	292	876.00	
96	50	280° 防火阀800x250mm		个	3	405.46	1216.38	
97	50	电动对开密闭阀800x800mm		个	1	833	833.00	
98	50	排烟阀800x320mm		个	2	375	750.00	
99	50	单层百叶排烟风口800x800mm		个	14	265	3710.00	
100	50	单层百叶排烟风口800x600mm		个	11	208	2288.00	
101	50	防雨百叶排烟风口1000x1000mm		个	1	505	505.00	
102	50	280° 防火阀800x320mm		个	4	441	1764.00	
103	50	280° 防火阀800x500mm		个	1	576	576.00	
104	50	双层百叶排烟风口400x400mm		个	1	122	122.00	
105	50	电动对开密闭阀1000x630mm		个	2	824	1648.00	
106	50	单层百叶排烟风口120x120mm		个	1	40	40.00	
107	50	排烟阀800x250mm		个	3	348	1044.00	
108	50	防火风口200x160mm		个	15	57	855.00	
109	50	双层百叶排烟风口1200x160mm		个	103	136	14008.00	
110	50	防火风口160x160mm		个	1	54	54.00	
111	99	电动挡烟垂壁		m2	202.88	300	60864.00	
112	99	固定挡烟垂壁		m2	25.92	260	6739.20	
113	2317751	消声器	1250*500	个	1	1591	1591.00	
114	2317751	消声器	630*630	个	1	1110	1110.00	
115	2317751	消声器	500*250	个	1	586	586.00	
116	2317751	消声器	1000*400	个	1	1206	1206.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	SBF9999	中静压风管式室内机V-D125T2	风量(高速、中速、低速)(m3/h)1680/1380/1092	台	43	3571.03	153554.29	
118	SBF9999	天花板嵌入式室内机V-D22Q2(双向气流)	风量(高速、中速、低速)(m3/h)420/300	台	1	2847.95	2847.95	
119	SBF9999	天花板嵌入式室内机V-D71Q4(四向气流)	风量(高速、中速、低速)(m3/h)966/816/660	台	1	3241.87	3241.87	
120	SBF9999	空调室外机	制冷量101.5kw，制热量114.0kw，重量589kg	台	2	66753.79	133507.58	
121	SBF9999	空调室外机	制冷量111.9kw，制热量125.5kw，重量618kg	台	1	70284.54	70284.54	
122	SBF9999	空调室外机	制冷量135kw，制热量125.5kw，重量687kg	台	1	87479.06	87479.06	
123	SBF9999	空调室外机	制冷量89.5kw，制热量100.50kw，重量520kg	台	1	58260.52	58260.52	
124	SBF9999	天花板嵌入式室内机V-D100Q4(四向气流)	风量(高速、中速、低速)(m3/h)1386/1128/870	台	1	3455.69	3455.69	
125	SBF9999	中静压风管式室内机V-D112T2	风量(高速、中速、低速)(m3/h)1680/1380/1092	台	33	3482.31	114916.23	
126	SBF9999	天花板嵌入式室内机V-D80Q4(四向气流)	风量(高速、中速、低速)(m3/h)1386/1128/870	台	1	3366.97	3366.97	
127	SBF9999	空调室外机	制冷量83.9kw，制热量94.0kw，重量520kg	台	1	55716.88	55716.88	
128	SBF9999	空调室外机	制冷量78.9kw，制热量88.0kw，重量519kg	台	4	55173.91	220695.64	
129	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	373.71762	3.454	1290.82	
130	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	1.28	3.454	4.42	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	01130141	扁钢	＜-59	kg	552.55462	3.56	1967.09	
132	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	3.52	3.56	12.53	
133	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	87.69	3.56	312.18	
134	01210101	角钢		kg	12	3.157	37.88	
135	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	7985.4852	3.184	25425.78	
136	01210338	等边角钢	∟63×5	kg	23.108	3.184	73.58	
137	01270101	型钢		kg	2763.178	3.213	8878.09	
138	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	7.992	3.792	30.31	
139	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	3.9	3.792	14.79	
140	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	37.960605	3.101	117.72	
141	01290453	热镀锌钢板	δ1.2mm	m2	10.811	35.58	384.66	
142	01290453	热镀锌钢板	δ2.0mm	m2	17.07	59.3	1012.25	
143	01290453	热镀锌钢板	δ1.0mm	m2	1841.1702	29.65	54590.70	
144	01290453	热镀锌钢板	δ0.75mm	m2	441.8854	22.84	10092.66	
145	01290453	热镀锌钢板	δ0.5mm	m2	266.861	15.6	4163.03	
146	01370306	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.9	55.74	50.17	
147	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	343.227231	7.72	2649.71	
148	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.2	5.57	6.68	
149	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	2.9	55.74	161.65	
150	02270112	150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接		m2	9.89	120	1186.80	
151	02270112	150mm~200mmA级不燃保温软接头		m2	41.17	57.67	2374.27	
152	02270131	破布		kg	60.895508	6	365.37	
153	02290103	线麻		kg	0.883716	10.29	9.09	
154	03011002	铁铆钉		kg	54.5663	5.15	281.02	
155	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	10.08	0.27	2.72	
156	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	1632	0.3	489.60	
157	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	7.35	0.58	4.26	
158	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	430.3968	0.67	288.37	
159	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	2004.9	0.22	441.08	
160	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	16977.805	0.64	10865.80	
161	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	671	0.86	577.06	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
162	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	7.92576	1.1	8.72	
163	03050911	精制六角螺栓		kg	3.743327	4.82	18.04	
164	03070126	膨胀螺栓	M12	套	339.6675	1.03	349.86	
165	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	10.08	0.86	8.67	
166	03090103	螺母		kg	7.833973	6.17	48.34	
167	03130304	钢垫圈		kg	3.092793	4.97	15.37	
168	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.021	1.29	0.03	
169	03210211	砂轮片	Φ400	片	24.237252	11.58	280.67	
170	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.28815	3.26	4.20	
171	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.86719	8.66	33.49	
172	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	2.334999	10.55	24.63	
173	03270104	铁砂布	2#	张	219.83491	0.86	189.06	
174	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	157.8532	5.95	939.23	
175	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	53.989617	5.95	321.24	
176	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	36.48	5.95	217.06	
177	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.325	5.95	19.78	
178	03430511	铜气焊丝		kg	5.352751	34.3	183.60	
179	03430900	焊锡丝		kg	3.256	42.88	139.62	
180	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.65	51.45	33.44	
181	03510901	保温钉		个	43654.2	0.13	5675.05	
182	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	2.4	5.56	13.34	
183	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.05	5.56	28.08	
184	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	20.33754	5.56	113.08	
185	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	39.78	3.7927	150.87	
186	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	39.624	3.7927	150.28	
187	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.72	2.57	1.85	
188	03652422	钢锯条		根	221.05801	0.21	46.42	
189	03652906	钢丝刷子		把	2.09985	1.54	3.23	
190	04010611	水泥	32.5级	kg	1032.530973	0.334	344.87	
191	04030102	黄砂		m3	1.970546	276.5	544.86	
192	04050201	碎石		m3	1.356	384.69	521.64	
193	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.154364	384.69	59.38	
194	05030600	普通木成材		m3	0.060643	2219.71	134.61	
195	05030700	木板材		m3	0.081	2219.71	179.80	
196	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.2384	14.57	3.47	
197	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	29.53789	14.57	430.37	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
198	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.175	14.57	2.55	
199	11112503	调和漆		kg	20.9985	12.4	260.38	
200	11112504	无光调和漆		kg	0.18432	12.4	2.29	
201	11112524	厚漆		kg	9.693971	8.58	83.17	
202	11452114	松香水		kg	0.0576	4.72	0.27	
203	12010103	汽油		kg	12.23849	8.19	100.23	
204	12010103	汽油		kg	38.29478	8.19	313.63	
205	12010903	煤油		kg	22.05	4.29	94.59	
206	12030106	溶剂汽油		kg	0.06224	7.89	0.49	
207	12050311	机油		kg	21.21213	10.72	227.39	
208	12050313	机油	6～7#	kg	1.394789	10.72	14.95	
209	12060317	清油		kg	0.102198	13.72	1.40	
210	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.909	6.86	6.24	
211	12070109	电力复合脂		kg	0.644	17.15	11.04	
212	12300378	硼砂		kg	1.703276	6.69	11.39	
213	12331322	肥皂		块	3.111525	1.54	4.79	
214	12370305	氧气		m3	191.256547	2.83	541.26	
215	12370335	乙炔气		kg	68.39931	15.44	1056.09	
216	12410101	粘结剂		kg	146.784	15.44	2266.34	
217	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	57.5212	16.29	937.02	
218	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	295.68	9	2661.12	
219	12430312	铝箔胶带		m2	292.666	5	1463.33	
220	12430312	复合耐水洗阻燃贴面		m2	42.304	9.5	401.89	
221	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	12.79	12.43	158.98	
222	13010907	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.2	9.86	11.83	
223	13070703	不燃型A级离心玻璃棉保温板		m3	56.8766	555.86	31615.43	
224	13070703	离心玻璃棉板		m3	13.6166	589.14	8022.08	
225	13120503	橡塑保温板		m3	10.8768	1057.28	11499.82	
226	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	409.0506	11.09	4536.37	
227	14030322	热镀锌钢管	DN32	m	162.1494	15.46	2506.83	
228	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	89.7294	17.63	1581.93	
229	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	19.3494	32.41	627.11	
230	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	10.2	38.19	389.54	
231	14130151	低压铜管	φ19.05	m	596.05	44.87	26744.76	
232	14130151	低压铜管	φ22.2	m	28.05	62.73	1759.58	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
233	14130151	低压铜管	Φ12.7	m	85.56	29.08	2488.08	
234	14130151	低压铜管	Φ31.8	m	102	112.78	11503.56	
235	14130151	低压铜管	Φ25.4	m	65.56	72.18	4732.12	
236	14130151	低压铜管	Φ28.6	m	75.56	81.68	6171.74	
237	14130151	低压铜管	Φ38.1	m	394	179.47	70711.18	
238	14130151	低压铜管	Φ15.9	m	325.26	36.98	12028.11	
239	14130151	低压铜管	Φ9.5	m	402.31	17.34	6976.06	
240	14210106	金属软管	Φ20	m	30	2.5	75.00	
241	14210107	金属软管	Φ25	m	118.75	3.6	427.50	
242	14210109	金属软管	Φ40	m	3.75	4.7	17.63	
243	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	392.20734	2.82	1106.02	
244	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	127.65291	4.19	534.87	
245	15020309	室内镀锌钢管接头零件	DN40	个	62.98652	5.04	317.45	
246	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	8.06225	19.26	155.28	
247	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	3.91	21.64	84.61	
248	15112501	低压铜分岐器		个	72	56	4032.00	
249	15130505	金属软管活接头	Φ20	套	48.96	2.5	122.40	
250	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	193.8	3.2	620.16	
251	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	6.12	4.5	27.54	
252	15370707	单管卡子	DN25	个	82.61218	0.68	56.18	
253	15370710	单管卡子	DN50	个	32.74782	1.24	40.61	
254	19110105	管子托钩	DN25	个	64.96	1.31	85.10	
255	24150703	瓷接头	双路	个	24.72	0.24	5.93	
256	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	30.16	7.86	237.06	
257	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	
258	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	14.64	2.26	33.09	
259	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	1.19	13.23	15.74	
260	26012501	不锈钢全封闭式桥架1.2mx0.5m		m	7.035	350.61	2466.54	
261	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	7.35	3.33	24.48	
262	31110301	棉纱头		kg	68.061907	5.57	379.10	
263	31130106	其它材料费		元	1990.982735	1	1990.98	
264	31130106	其它材料费		元	28.7	1	28.70	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂暖通工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
265	31150101	水		m3	6.384683	4.42	28.22	
266	31150301	电		kW·h	71.881	0.67	48.16	
267	50350103	吸顶式通风器 风量:90m3/h 全压:100Pa,功率:22W (220V)		台	1	186.32	186.32	
268	50350103	吸顶式通风器 风量:610m3/h 全压:275Pa,功 率:110W(220V)		台	1	1103.7	1103.70	
269	50350103	吸顶式通风器 风量:500m3/h 全压:260Pa,功率:90W (220V)		台	3	798.5	2395.50	
270	50350103	吸顶式通风器 风量:220m3/h 全压:160Pa,功率:38W (220V)		台	2	221.8	443.60	
271	50350103	1.名称:吸顶式通风器 风量:300m3/h 全压:185Pa,功率:50W (220V)		台	1	262.62	262.62	
272	50350103	吸顶式通风器 风量:410m3/h 全压:185Pa,功率:75W (220V)		台	3	615.72	1847.16	
273	50350103	吸顶式通风器 风量:160m3/h 全压:100Pa,功率:18W (220V)		台	13	168.58	2191.54	
合　计							1710754.98	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	772952.80	0.00
1.1	人工费	136142.72	
1.2	材料费	545169.77	
1.3	施工机具使用费	12676.85	
1.4	企业管理费	59907.42	
1.5	利润	19056.11	
2	措施项目	42034.34	0.00
2.1	单价措施项目费	8359.76	0.00
2.2	总价措施项目费	33674.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15001.21	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	23797.63	—
5	税金	75490.63	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		914275.40	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 给水系统			1	334827.90	334827.90	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN150(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	377.4	382.73	144442.30	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	198.26	174.67	34630.07	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	7.05	115.43	813.78	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	96.55	96.56	9322.87	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	166.55	85.04	14163.41	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	108.49	70.93	7695.20	0.00
本页小计							211067.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	21.81	61.19	1334.55	0.00
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	237.19	50.50	11978.10	0.00
9	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 2.管径:DN40~DN200 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	10.99	1824.62	20052.57	0.00
10	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 2.管径:DN20~DN32 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	0.97	2157.59	2092.86	0.00
11	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	826.08	16.64	13745.97	0.00
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	826.08	1.75	1445.64	0.00
13	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	2	2638.97	5277.94	0.00
14	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	1	1974.08	1974.08	0.00
本页小计							57901.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	8	1111.40	8891.20	0.00
16	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	1000.91	3002.73	0.00
17	031003013005	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	28	608.07	17025.96	0.00
18	031003013006	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	420.38	1261.14	0.00
19	031003013007	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	6	287.23	1723.38	0.00
本页小计							31904.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN100 3.阀体材质:铸钢 4.焊接方法:法兰连接	个	2	2623.66	5247.32	0.00
21	031003001001	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN50 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	2	1852.50	3705.00	0.00
22	031003001002	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN40 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	1	266.40	266.40	0.00
23	031003001003	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN32 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	12	224.19	2690.28	0.00
24	031003001004	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN20 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	2	156.53	313.06	0.00
25	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN100 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	1	582.09	582.09	0.00
26	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:缓闭式止回阀DN100 2.阀体材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	1	784.76	784.76	0.00
27	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	3	1117.89	3353.67	0.00
28	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	4	735.97	2943.88	0.00
29	031003001005	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢或铸钢 3.连接形式:丝扣连接	个	8	186.58	1492.64	0.00
30	031003001006	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	3	142.71	428.13	0.00
31	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	28	90.32	2528.96	0.00
32	031003001008	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	3	62.47	187.41	0.00
本页小计							24523.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031003001009	螺纹阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	6	44.58	267.48	0.00
34	031003001010	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	2	170.40	340.80	0.00
35	031003001011	真空破坏器	1.类型:真空破坏器DN20	个	3	82.71	248.13	0.00
36	030413002001	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	237.19	11.44	2713.45	0.00
37	030413002002	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN40	m	111.32	23.40	2604.89	0.00
38	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	2	148.22	296.44	0.00
39	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	1	109.90	109.90	0.00
40	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	2	119.47	238.94	0.00
41	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	10	81.15	811.50	0.00
42	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	8	42.79	342.32	0.00
43	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	3	41.50	124.50	0.00
44	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	28	36.44	1020.32	0.00
45	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	3	35.00	105.00	0.00
46	031002003009	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	6	34.48	206.88	0.00
		A.2 热水系统（管道预埋）			**1**	**155615.10**	**155615.10**	**0.00**
47	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	16.42	174.67	2868.08	0.00
本页小计							12298.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	164.67	142.74	23505.00	0.00
49	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	199.67	115.43	23047.91	0.00
50	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	132.01	96.56	12746.89	0.00
51	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	9.75	85.04	829.14	0.00
52	031001003014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	96.64	70.93	6854.68	0.00
53	031001003015	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	7.72	61.19	472.39	0.00
本页小计							67456.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031001003016	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求	m	72.78	50.50	3675.39	0.00
55	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度32~40mm 2.管径:DN15~DN80 3.含难燃型夹筋双层铝箔	m3	9.94	1709.85	16995.91	0.00
56	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	385.29	16.64	6411.23	0.00
57	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	385.29	1.75	674.26	0.00
58	031003013008	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	1777.17	5331.51	0.00
59	031003013009	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	1111.40	3334.20	0.00
60	031003013010	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	1000.91	3002.73	0.00
本页小计							39425.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003013011	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	32	608.07	19458.24	0.00
62	031003013012	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	2	420.38	840.76	0.00
63	031003013013	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	3	287.23	861.69	0.00
64	031003001012	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN40 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	3	266.40	799.20	0.00
65	031003001013	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN32 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	32	224.19	7174.08	0.00
66	031003001014	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN25 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	2	194.62	389.24	0.00
67	031003001015	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀（自带过滤器,压力表） 2.规格、压力等级:DN20 3.阀体材质:不锈钢 4.焊接方法:丝扣连接	个	3	156.53	469.59	0.00
本页小计							29992.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	6	612.94	3677.64	0.00
69	031003001016	螺纹阀门	1.类型:球阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	6	186.58	1119.48	0.00
70	031003001017	螺纹阀门	1.类型:球阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	3	142.71	428.13	0.00
71	031003001018	螺纹阀门	1.类型:球阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	32	90.32	2890.24	0.00
72	031003001019	螺纹阀门	1.类型:球阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	2	62.47	124.94	0.00
73	031003001020	螺纹阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣连接	个	3	44.58	133.74	0.00
74	031003001021	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.材质:铜制 3.连接形式:丝扣连接	个	3	170.40	511.20	0.00
75	031003010001	波纹补偿器	1.类型:波纹补偿器DN80	个	6	555.74	3334.44	0.00
76	030413002003	凿（压）槽	1.名称:配管砖墙刨沟DN20	m	72.78	11.44	832.60	0.00
77	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	1	109.90	109.90	0.00
78	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	1	86.10	86.10	0.00
79	031002003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	10	81.15	811.50	0.00
80	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	6	57.53	345.18	0.00
81	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	3	42.79	128.37	0.00
82	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	32	36.44	1166.08	0.00
83	031002003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	2	35.00	70.00	0.00
本页小计							15769.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031002003017	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	3	34.48	103.44	0.00
		A.3 生活排水系统			1	224592.16	224592.16	0.00
85	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管DE160（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	38.75	151.76	5880.70	0.00
86	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管DE110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	293.89	110.67	32524.81	0.00
87	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管DE75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	92.37	79.15	7311.09	0.00
88	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管DE50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	39.82	65.27	2599.05	0.00
89	031004006001	大便器	1.材质:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	28	576.54	16143.12	0.00
90	031004007001	小便器	1.材质:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	11	1262.24	13884.64	0.00
91	031004006002	大便器	1.材质:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	3	985.32	2955.96	0.00
本页小计							81402.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031004003001	洗脸盆	1.材质:无障碍陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	3	794.67	2384.01	0.00
93	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	23	506.69	11653.87	0.00
94	031004003003	洗手槽	1.材质:洗手槽 2.附件名称、数量:含水龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	28	446.47	12501.16	0.00
95	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	1	470.89	470.89	0.00
96	031004014001	排水管阻火圈DN50～250mm以内	1.名称:排水管阻火圈DN50～250mm以内	个	42	37.67	1582.14	0.00
97	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN100	个	4	37.72	150.88	0.00
98	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:地面扫除口安装DN75	个	2	35.37	70.74	0.00
99	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:卫生间地漏DN50 2.配不锈钢盖板	个	30	53.88	1616.40	0.00
100	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:阳台地漏DN100 2.配不锈钢盖板	个	5	102.15	510.75	0.00
101	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:带网框地漏DN150 2.配不锈钢盖板	个	4	214.26	857.04	0.00
102	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	10	109.90	1099.00	0.00
103	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	3	86.10	258.30	0.00
104	031002003020	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	30	81.15	2434.50	0.00
105	031002003021	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	3	57.53	172.59	0.00
本页小计							35762.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:50JYWQ15-15-1.5 3.采用切割叶轮和底座引水装置，浮球液位自动控制装置,到达报警水位时,双泵启动。	台	2	2965.59	5931.18	0.00
107	030109011002	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65JYWQ30-18-4 3.采用切割叶轮和底座引水装置，浮球液位自动控制装置,到达报警水位时,双泵启动。	台	4	3145.59	12582.36	0.00
108	031004019001	自动隔油提升智能设备	1.类型:自动隔油提升智能设备 2.规格:Q=4L/h H=20m N=6KW	套	1	31857.62	31857.62	0.00
109	031004019002	自动隔油提升智能设备	1.类型:自动隔油提升智能设备 2.规格:Q=11L/h H=20m N=8KW	套	1	39798.17	39798.17	0.00
110	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100(含管件) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	25.94	120.78	3133.03	0.00
111	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80(含管件) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	31.45	99.87	3140.91	0.00
112	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN65(含管件) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	27.27	90.84	2477.21	0.00
113	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.材质:不锈钢或铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	4	612.94	2451.76	0.00
114	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN65 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	529.51	1059.02	0.00
115	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:球形污水止回阀DN80 2.焊接方法:法兰连接	个	4	642.55	2570.20	0.00
本页小计							105001.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:球形污水止回阀DN65 2.焊接方法:法兰连接	个	2	500.45	1000.90	0.00
117	031003010002	软接头（软管）	1.材质:可曲挠橡胶接头安装DN80 2.连接形式:法兰连接	个	4	269.51	1078.04	0.00
118	031003010003	软接头（软管）	1.材质:可曲挠橡胶接头安装DN65 2.连接形式:法兰连接	个	2	225.06	450.12	0.00
		A.4 雨水系统			**1**	**54387.96**	**54387.96**	**0.00**
119	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管DE110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	414.22	110.67	45841.73	0.00
120	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:87式雨水斗DN100	个	21	106.47	2235.87	0.00
121	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:侧入式雨水斗DN100	个	3	110.72	332.16	0.00
122	031002003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	16	109.90	1758.40	0.00
123	031002003023	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	52	81.15	4219.80	0.00
		A.5 防火堵洞			**1**	**3529.68**	**3529.68**	**0.00**
124	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	3529.68	3529.68	0.00
分部分项合计							772952.80	0.00
125	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	8359.76	8359.76	0.00
单价措施合计							8359.76	0.00
本页小计							68806.46	0.00
合　　计							781312.56	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	15001.21			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	11719.69			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1640.76			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1640.76			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	2343.94			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	585.98			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	195.33			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	8594.44			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	6250.50			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	234.39			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	468.79			0.04～0.08%
合　计					33674.58			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23797.63	100	23797.63
1.1	社会保险费		814987.14	2.4	19559.69
1.2	住房公积金		814987.14	0.42	3422.95
1.3	环境保护税		814987.14	0.1	814.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	838784.77	9	75490.63
合　计					99288.26

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	5475.79799	1	5475.80	
2	50	侧入式雨水斗DN100		个	3	110.72	332.16	
3	50	潜污泵	50JYWQ15-15-1.5	台	2	1820	3640.00	
4	50	潜污泵	65JYWQ30-18-4	台	4	2000	8000.00	
5	50	87式雨水斗DN100		个	21	106.47	2235.87	
6	0811110	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管	De50	m	38.50594	20.47	788.22	
7	0811111	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管	De75	m	88.95231	22.3	1983.64	
8	0811112	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管	De110	m	603.30972	33.94	20476.33	
9	0811113	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管	De160	m	36.69625	46.8	1717.38	
10	0811120	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管管件	De50	个	35.91764	4.08	146.54	
11	0811121	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管管件	De75	个	99.39012	4.61	458.19	
12	0811122	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管管件	De110	个	805.82918	6.76	5447.41	
13	0811123	高密度聚乙烯（HDPE）排水塑料管管件	De160	个	27.0475	9.23	249.65	
14	0811130	G1/2安装片(不锈钢)		个	562.75059	14.69	8266.81	
15	0811135	G1/2螺纹杆(不锈钢)	100mm	个	562.75059	2.44	1373.11	
16	0811140	管卡子(不锈钢)		个	562.75059	10.78	6066.45	
17	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.05	3.454	3.63	
18	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.8	3.56	6.41	
19	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	4.732	3.184	15.07	
20	01270101	型钢		kg	1284.0522	3.213	4125.66	
21	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	1.8	3.792	6.83	
22	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	12.8	3.792	48.54	
23	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.792	3.03	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	01430509	铜丝	16#	kg	2.24	54.03	121.03	
25	01550111	铅板	δ2.6～3	kg	0.84	16.29	13.68	
26	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	13.279632	7.72	102.52	
27	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	15.54	5.57	86.56	
28	02270131	破布		kg	86.027157	6	516.16	
29	02290103	线麻		kg	1.725685	10.29	17.76	
30	02290507	油浸麻丝		kg	36.606	8.4	307.49	
31	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	4.532	0.26	1.18	
32	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	36.92	0.76	28.06	
33	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	17.304	0.81	14.02	
34	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	585.04	1.35	789.80	
35	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	18.14	1.84	33.38	
36	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	49.44	2.02	99.87	
37	03050911	精制六角螺栓		kg	8.225202	4.82	39.65	
38	03070110	膨胀螺栓	M8	套	6.18	0.3	1.85	
39	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	41.452	0.69	28.60	
40	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	17.304	0.86	14.88	
41	03090103	螺母		kg	17.213568	6.17	106.21	
42	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.03	0.6	0.62	
43	03130304	钢垫圈		kg	6.795786	4.97	33.78	
44	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.03	0.01	0.01	
45	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	17.304	0.11	1.90	
46	03210211	砂轮片	Φ400	片	9.739415	11.58	112.78	
47	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.545117	3.26	1.78	
48	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	30.51732	8.66	264.28	
49	03270104	铁砂布	2#	张	13.203933	0.86	11.36	
50	03270202	砂纸		张	53.7	0.94	50.48	
51	03410200	电焊条		kg	3.2	5.95	19.04	
52	03410200	电焊条		kg	0.2	5.95	1.19	
53	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	25.95	5.95	154.40	
54	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	36.692397	5.95	218.32	
55	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	0.756	5.95	4.50	
56	03430900	焊锡丝		kg	0.45	42.88	19.30	
57	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.134	51.45	6.89	
58	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	11.55	5.56	64.22	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	26.13094	5.56	145.29	
60	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	12.24	3.7927	46.42	
61	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	12.192	3.7927	46.24	
62	03652422	钢锯条		根	427.098951	0.21	89.69	
63	03652906	钢丝刷子		把	1.817055	1.54	2.80	
64	04010611	水泥	32.5级	kg	342.044342	0.334	114.24	
65	04010611	水泥	32.5级	kg	1088.983467	0.334	363.72	
66	04030102	黄砂		m3	2.272645	276.5	628.39	
67	04030102	黄砂		m3	0.339184	276.5	93.78	
68	04050201	碎石		m3	0.576	384.69	221.58	
69	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.339184	384.69	130.48	
70	04135500	标准砖	240×115×53	百块	4.48	60.18	269.61	
71	05030600	普通木成材		m3	0.133251	2219.71	295.78	
72	05030700	木板材		m3	0.036	2219.71	79.91	
73	10090315	塑料角弯		个	3	4.29	12.87	
74	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	25.559907	14.57	372.41	
75	11112524	厚漆		kg	13.870913	8.58	119.01	
76	11112525	铅油		kg	0.06	14.58	0.87	
77	11590914	硅酮密封胶		L	10.25	45	461.25	
78	11593504	油灰		kg	22.3	1.29	28.77	
79	12010103	汽油		kg	29.883672	8.19	244.75	
80	12010103	汽油		kg	1.416	8.19	11.60	
81	12010903	煤油		kg	4.728	4.29	20.28	
82	12050311	机油		kg	23.86437	10.72	255.83	
83	12050313	机油	6～7#	kg	3.064766	10.72	32.85	
84	12060317	清油		kg	0.882682	13.72	12.11	
85	12060334	防腐油		kg	1.71	5.15	8.81	
86	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.212	6.86	8.31	
87	12070109	电力复合脂		kg	0.134	17.15	2.30	
88	12310331	漂白粉		kg	3.109159	3.43	10.66	
89	12333538	皂化冷却液		kg	0.62256	3.86	2.40	
90	12370305	氧气		m3	30.348818	2.83	85.89	
91	12370335	乙炔气		kg	11.134286	15.44	171.91	
92	12410101	粘结剂		kg	186.974	15.44	2886.88	
93	12430303	难燃型夹筋双层铝箔		卷	246.606	12.86	3171.35	
94	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.48	12.43	5.97	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	13013509	石棉绒		kg	76.573	2.4	183.78	
96	13120503	泡沫橡塑		m3	22.557	1057.28	23849.06	
97	13590312	阻火圈	DN50～250	个	42	15.97	670.74	
98	14010317	焊接钢管	DN32	m	2.745	11.3	31.02	
99	14010320	焊接钢管	DN40	m	1.525	12.99	19.81	
100	14010323	焊接钢管	DN50	m	21.3	17.7	377.01	
101	14010332	焊接钢管	DN65	m	0.915	23.9	21.87	
102	14010332	焊接钢管	DN80	m	3.355	28.14	94.41	
103	14010335	焊接钢管	DN100	m	4.465	37.09	165.61	
104	14010341	焊接钢管	DN150	m	40.05	60.76	2433.44	
105	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	27.8154	32.41	901.50	
106	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	32.079	38.19	1225.10	
107	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	26.4588	48.79	1290.92	
108	14040103	不锈钢管	DN80	m	167.9634	77.25	12975.17	
109	14040103	不锈钢管	DN150	m	384.948	270.54	104143.83	
110	14040103	不锈钢管	DN100	m	218.9736	104.23	22823.62	
111	14040103	不锈钢管	DN50	m	233.1312	38.5	8975.55	
112	14040103	不锈钢管	DN65	m	210.8544	52.78	11128.90	
113	14040103	不锈钢管	DN40	m	179.826	32.51	5846.14	
114	14040103	不锈钢管	DN25	m	30.1206	16.15	486.45	
115	14040103	不锈钢管	DN20	m	316.1694	11.72	3705.51	
116	14040103	不锈钢管	DN32	m	209.2326	24.42	5109.46	
117	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25	
118	14210107	金属软管	Φ25	m	7.5	3.6	27.00	
119	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	1.65	1.17	1.93	
120	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	11.58975	19.26	223.22	
121	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	12.29695	21.64	266.11	
122	15020313	室内镀锌钢管接头零件	DN100	个	6.95192	35.06	243.73	
123	15021106	镀锌活接头	DN20	个	17.17	4.7	80.70	
124	15021107	镀锌活接头	DN25	个	12.12	7.42	89.93	
125	15021108	镀锌活接头	DN32	个	105.04	9.36	983.17	
126	15021109	镀锌活接头	DN40	个	10.1	12.07	121.91	
127	15021110	镀锌活接头	DN50	个	16.16	18.6	300.58	
128	15021307	镀锌管箍	DN25	个	10.1	1.93	19.49	
129	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	5.05	1.66	8.38	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	15022307	镀锌弯头	DN25	个	5.05	2.7	13.64	
131	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	357.08544	3.85	1374.78	
132	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	28.88034	6.08	175.59	
133	15090708	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN32	个	164.71939	9.07	1494.00	
134	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN40	个	126.2308	11.22	1416.31	
135	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	148.79256	19.07	2837.47	
136	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	87.856	36.59	3214.65	
137	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	64.38597	39.81	2563.21	
138	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN150	个	151.7148	65	9861.46	
139	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	57.53424	54.8	3152.88	
140	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	12.24	3.2	39.17	
141	15370707	单管卡子	DN25	个	46.06931	0.68	31.33	
142	15370710	单管卡子	DN50	个	42.25678	1.24	52.40	
143	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	2	107	214.00	
144	15410718	波纹补偿器	DN80	个	6	428.9	2573.40	
145	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4	142.67	570.68	
146	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	9.09	40.08	364.33	
147	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	5.05	61.66	311.38	
148	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	60.6	86.33	5231.60	
149	16030507	螺纹闸阀	Z15T-10K DN40	个	6.06	107.82	653.39	
150	16150505	自动排气阀	DN25	个	5	52	260.00	
151	16250108	超声波水表	DN50	个	11	975.93	10735.23	
152	16250109	闸阀	DN65	个	2	324.33	648.66	
153	16250109	球形污水止回阀	DN65	个	2	295.27	590.54	
154	16250110	超声波水表	DN80	个	3	1579.24	4737.72	
155	16250110	闸阀	DN80	个	10	376.12	3761.20	
156	16250110	球形污水止回阀	DN80	个	4	405.73	1622.92	
157	16250111	缓闭式止回阀	DN100	个	1	490.03	490.03	
158	16250111	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN100	个	2	2328.93	4657.86	
159	16250111	闸阀	DN100	个	4	441.24	1764.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	16250111	超声波水表	DN100	个	1	1730.06	1730.06	
161	16250111	Y型过滤器	DN100	个	1	287.36	287.36	
162	16250113	超声波水表	DN150	个	2	2289.01	4578.02	
163	16250113	闸阀（铸钢）	DN150	个	3	679.12	2037.36	
164	16310104	球阀	DN20	个	9.09	22.25	202.25	
165	16310104	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN20	个	5.05	133.09	672.10	
166	16310104	真空破坏器	DN20	个	3.03	60	181.80	
167	16310105	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN25	个	2.02	166.35	336.03	
168	16310105	球阀	DN25	个	10.1	35.5	358.55	
169	16310106	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN32	个	44.44	188.54	8378.72	
170	16310106	球阀	DN32	个	60.6	56	3393.60	
171	16310107	球阀	DN40	个	6.06	88.25	534.80	
172	16310107	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN40	个	4.04	210.71	851.27	
173	16310108	可调式减压阀（自带过滤器,压力表）	DN50	个	2.02	1774.43	3584.35	
174	16310108	球阀	DN50	个	14.14	125	1767.50	
175	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	22	30.74	676.28	
176	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.39	400.68	
177	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	54	36.24	1956.96	
178	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	18	48.73	877.14	
179	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	10	73.03	730.30	
180	18090101	无障碍陶瓷洗脸盆		套	3.03	576.69	1747.37	
181	18090101	陶瓷洗脸盆		套	23.23	420	9756.60	
182	18090301	洗手槽		只	28.28	399.25	11290.79	
183	18130101	陶瓷污水盆		只	1.01	399.25	403.24	
184	18150101	低水箱蹲式大便器(自带水封)		套	28.28	399.25	11290.79	
185	18150321	无障碍坐式大便器（自带存水弯）		套	3.03	850	2575.50	
186	18170111	壁挂式小便器(自带水封)		套	11.11	1100	12221.00	
187	18430305	卫生间地漏	DN50	个	30	26.12	783.60	
188	18430307	阳台地漏	DN100	个	5	38.18	190.90	
189	18430308	带网框地漏	DN150	个	4	113.56	454.24	
190	18470107	扫除口	DN80	个	2	20	40.00	
191	18470108	扫除口	DN100	个	4	22	88.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
192	18553507	大便器密封圈		个	30.8	12.43	382.84	
193	18710101	自动隔油提升智能设备	Q=11L/h H=20m N=8KW	个	1	39702.72	39702.72	
194	18710101	自动隔油提升智能设备	Q=4L/h H=20m N=6KW	个	1	31762.17	31762.17	
195	19110104	管子托钩	DN20	个	44.63568	1.14	50.88	
196	19110105	管子托钩	DN25	个	27.22056	1.31	35.66	
197	21010304	超声波水表	DN20	只	9	181.88	1636.92	
198	21010305	超声波水表	DN25	只	5	279.47	1397.35	
199	21010306	超声波水表	DN32	只	60	430.3	25818.00	
200	21010307	超声波水表	DN40	只	6	780.75	4684.50	
201	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	1.344	7.86	10.56	
202	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2.1	9.86	20.71	
203	31110301	棉纱头		kg	22.802144	5.57	127.01	
204	31130106	其它材料费		元	11.55	1	11.55	
205	31130106	其它材料费		元	495.45037	1	495.45	
206	31150101	水		m3	243.067956	4.42	1074.36	
207	31150301	电		kW·h	2.4	0.67	1.61	
合　计							550637.78	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1083833.25	0.00
1.1	人工费	321860.78	
1.2	材料费	547385.43	
1.3	施工机具使用费	14872.40	
1.4	企业管理费	154581.41	
1.5	利润	45133.32	
2	措施项目	64927.79	0.00
2.1	单价措施项目费	17930.10	0.00
2.2	总价措施项目费	46997.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20936.32	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	33212.98	—
5	税金	106377.66	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1288351.68	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	336297.91	336297.91	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	16.2	105.27	1705.37	0.00
2	030411003002	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽150x75mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	294.52	88.14	25958.99	0.00
3	030411003003	桥架	1.名称:火灾报警不锈钢防火线槽150x75mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	111.98	131.43	14717.53	0.00
4	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	454.83	22.26	10124.52	0.00
5	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	6428.12	10.92	70195.07	0.00
6	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	16.79	16.19	271.83	0.00
7	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	30	24.56	736.80	0.00
8	030411001004	配管	1.名称:金属软管DN20	m	420	32.26	13549.20	0.00
9	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	540	8.47	4573.80	0.00
10	030404031001	小电器	1.名称:接线盒盖板	个	28	13.36	374.08	0.00
11	030411004001	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	6866.44	5.41	37147.44	0.00
本页小计							179354.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004002	配线	1.名称:WDZBN-KYJY-4x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	60	12.64	758.40	0.00
13	030411004003	配线	1.名称:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	150.9	10.16	1533.14	0.00
14	030411004004	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	780.24	4.72	3682.73	0.00
15	030411004005	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	6976.45	4.00	27905.80	0.00
16	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	4	179.79	719.16	0.00
17	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:距地1.5m壁装	个	89	220.87	19657.43	0.00
18	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:壁挂扬声器 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	17	83.74	1423.58	0.00
19	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	39	88.55	3453.45	0.00
20	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	26	145.71	3788.46	0.00
21	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:安装在模块箱内	个	22	217.76	4790.72	0.00
22	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器（A2R） 2.安装方式:吸顶安装	个	127	112.51	14288.77	0.00
23	030904001002	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	248	88.24	21883.52	0.00
24	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器（编码型） 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	27	151.53	4091.31	0.00
25	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:距地1.4m壁装	台	12	1972.17	23666.04	0.00
26	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	37	121.62	4499.94	0.00
本页小计							136142.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	72	215.39	15508.08	0.00
28	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:输入模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	14	210.21	2942.94	0.00
29	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	部	7	77.46	542.22	0.00
30	030904007003	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	56	20.31	1137.36	0.00
31	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	33	20.31	670.23	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**10662.36**	**10662.36**	**0.00**
32	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	72.74	10.92	794.32	0.00
33	030411001006	配管	1.名称:金属软管DN20	m	5	32.26	161.30	0.00
34	030411006002	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	5	8.47	42.35	0.00
35	030411004006	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	352.36	5.41	1906.27	0.00
36	030411004007	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	704.72	4.00	2818.88	0.00
37	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	1	4939.24	4939.24	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**7533.08**	**7533.08**	**0.00**
38	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	103.17	10.92	1126.62	0.00
39	030411001008	配管	1.名称:金属软管DN20	m	27	32.26	871.02	0.00
本页小计							33460.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411006003	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	27	8.47	228.69	0.00
41	030411004008	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	824.03	6.44	5306.75	0.00
		A.4 防火门监控系统			**1**	**16416.73**	**16416.73**	**0.00**
42	030904008005	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	13	421.82	5483.66	0.00
43	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	26	88.13	2291.38	0.00
44	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	142.21	10.92	1552.93	0.00
45	030411001010	配管	1.名称:金属软管DN20	m	13	32.26	419.38	0.00
46	030411006004	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	13	8.47	110.11	0.00
47	030411004009	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	347.83	6.44	2240.03	0.00
48	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	1	4319.24	4319.24	0.00
		A.5 应急照明联动系统			**1**	**4073.37**	**4073.37**	**0.00**
49	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	39.32	10.92	429.37	0.00
50	030411001012	配管	1.名称:金属软管DN20	m	4	32.26	129.04	0.00
51	030411006005	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	4	8.47	33.88	0.00
52	030411004010	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	365.66	9.52	3481.08	0.00
		A.6 能耗监测系统			**1**	**8070.41**	**8070.41**	**0.00**
本页小计							26025.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:符合要求	m	435	10.92	4750.20	0.00
54	030411001014	配管	1.名称:金属软管DN20	m	29	32.26	935.54	0.00
55	030411006006	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	29	8.47	245.63	0.00
56	030411004011	配线	1.名称:WDZ-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	464	4.61	2139.04	0.00
		A.7 可燃气体报警系统			**1**	**55191.91**	**55191.91**	**0.00**
57	030904009002	可燃气体报警控制器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.安装方式:距地1.4m壁装	台	3	3589.24	10767.72	0.00
58	030904008006	可燃气体探测器	1.名称:可燃气体探测器	个	24	878.73	21089.52	0.00
59	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	24	151.53	3636.72	0.00
60	030904008007	模块（模块箱）	1.名称:模块箱	个	11	220.87	2429.57	0.00
61	030904008008	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	11	215.39	2369.29	0.00
62	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	703.98	10.92	7687.46	0.00
63	030411001016	配管	1.名称:金属软管DN20	m	48	32.26	1548.48	0.00
64	030411006007	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	48	8.47	406.56	0.00
65	030411004012	配线	1.名称:WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	391.99	5.41	2120.67	0.00
66	030411004013	配线	1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	783.98	4.00	3135.92	0.00
		A.8 喷淋系统			**1**	**322759.27**	**322759.27**	**0.00**
本页小计							63262.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	305.5	156.46	47798.53	0.00
68	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	124.6	103.27	12867.44	0.00
69	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	114.8	83.00	9528.40	0.00
70	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	70.3	72.42	5091.13	0.00
71	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	124.4	73.88	9190.67	0.00
72	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	177.6	63.90	11348.64	0.00
73	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	700.8	54.17	37962.34	0.00
74	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	1016.2	47.04	47802.05	0.00
75	030901003001	直立/下垂型玻璃球洒水喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格ZSTZ15/68,K=80	个	856	39.77	34043.12	0.00
本页小计							215632.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030901003002	下垂型玻璃球洒水喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTX15/93,K=80	个	121	42.46	5137.66	0.00
77	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	463.74	26.96	12502.43	0.00
78	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	919.5	16.88	15521.16	0.00
79	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	919.5	2.80	2574.60	0.00
80	030901004001	报警装置	1.名称:ZSFZ150型湿式报警阀做法详见04S206-8,9 2.型号、规格:含信号蝶阀、闸阀、水力警铃、连接管道等附件	组	2	4386.64	8773.28	0.00
81	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	5	1123.62	5618.10	0.00
82	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	3	1494.58	4483.74	0.00
83	030901007001	减压孔板	1.类型:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接	个	3	344.94	1034.82	0.00
84	030901006001	水流指示器	1.类型:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	3	691.48	2074.44	0.00
85	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	3	1034.87	3104.61	0.00
86	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	695.49	695.49	0.00
87	030901007002	减压孔板	1.类型:减压孔板DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	269.20	269.20	0.00
88	030901006002	水流指示器	1.类型:水流指示器DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	480.82	480.82	0.00
89	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:法兰连接	个	5	250.55	1252.75	0.00
90	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	2	111.89	223.78	0.00
91	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	2	171.98	343.96	0.00
92	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:排水地漏DN80	个	4	82.26	329.04	0.00
本页小计							64419.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置ZX-ATW 2.组装形式:含配套末端试水、球阀、压力表等附件 3.自动末端试水装置能显示压力、流量等数据,并将压力、流量数据上传到自动末端试水装置监控主机	组	2	2461.08	4922.16	0.00
94	030901008002	电动试水阀ZX-ATW/E	1.规格:电动试水阀ZX-ATW/E 2.组装形式:含配套末端试水、球阀、压力表等附件 3.电动试水阀能显示压力等数据,并将压力数据上传到自动末端试水装置监控主机	组	2	1884.39	3768.78	0.00
95	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 2.含套管防水填料	个	2	177.97	355.94	0.00
96	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	2	150.44	300.88	0.00
97	031002003003	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN250 2.含套管填料	个	74	148.62	10997.88	0.00
98	031002003004	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	2	121.08	242.16	0.00
99	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	26	82.62	2148.12	0.00
100	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	121	58.60	7090.60	0.00
101	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	122	43.58	5316.76	0.00
102	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	159	37.15	5906.85	0.00
103	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	系统	1	1656.94	1656.94	0.00
		A.9 消火栓系统			**1**	**246182.51**	**246182.51**	**0.00**
本页小计							42707.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	378.3	148.14	56041.36	0.00
105	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	102.3	97.94	10019.26	0.00
106	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	693.4	67.92	47095.73	0.00
107	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	682.6	26.96	18402.90	0.00
108	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	1432.73	16.88	24184.48	0.00
109	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1432.73	2.80	4011.64	0.00
110	030901010001	旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III	1.型号、规格:旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	38	809.76	30770.88	0.00
111	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg） 2.最大保护距离:15m	具	120	132.33	15879.60	0.00
112	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	23	88.89	2044.47	0.00
本页小计							208450.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	4	111.89	447.56	0.00
114	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	4	171.98	687.92	0.00
115	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	522.09	522.09	0.00
116	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	9	939.83	8458.47	0.00
117	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	24	639.24	15341.76	0.00
118	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接	个	11	461.92	5081.12	0.00
119	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250	个	1	177.97	177.97	0.00
120	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150	个	2	111.98	223.96	0.00
121	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100	个	1	87.78	87.78	0.00
122	031002003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN250	个	21	148.62	3121.02	0.00
123	031002003013	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	个	20	82.62	1652.40	0.00
124	031002003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125	个	2	78.00	156.00	0.00
125	031002003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	个	2	58.60	117.20	0.00
126	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	系统	1	1656.94	1656.94	0.00
		A.10 抗震支架			**1**	**43322.17**	**43322.17**	**0.00**
127	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T） 2.位置:管道	套	10	138.98	1389.80	0.00
128	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL） 2.位置:管道	套	10	143.60	1436.00	0.00
129	030413001004	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T） 2.位置:管道	套	6	155.87	935.22	0.00
130	030413001005	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL） 2.位置:管道	套	11	161.35	1774.85	0.00
本页小计							43268.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030413001006	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T） 2.位置:管道	套	14	262.30	3672.20	0.00
132	030413001007	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL） 2.位置:管道	套	14	276.79	3875.06	0.00
133	030413001008	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T） 2.位置:管道	套	54	294.24	15888.96	0.00
134	030413001009	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL） 2.位置:管道	套	48	298.96	14350.08	0.00
		A.11 其他			**1**	**33323.53**	**33323.53**	**0.00**
135	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	4943.32	4943.32	0.00
136	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试1000点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、能耗监测系统、可燃气体报警系统等配合调试。	项	1	28380.21	28380.21	0.00
分部分项合计							1083833.25	0.00
137	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	17930.10	17930.10	0.00
单价措施合计							17930.10	0.00
本页小计							89039.93	0.00
合　　计							1101763.35	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	20936.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	16356.50			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2289.91			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2289.91			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	3271.30			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	817.83			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	272.61			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	11994.77			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	8723.47			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	327.13			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	654.26			0.04～0.08%
合　计					46997.69			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33212.98	100	33212.98
1.1	社会保险费		1137431.04	2.4	27298.34
1.2	住房公积金		1137431.04	0.42	4777.21
1.3	环境保护税		1137431.04	0.1	1137.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1181974.02	9	106377.66
合　计					139590.64

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	11642.814217	1	11642.81	
2	50	点型光电感烟火灾探测器		个	248	25.41	6301.68	
3	50	点型感温火灾探测器（A2R）		个	127	49.68	6309.36	
4	50	短路隔离器		个	22	31.05	683.10	
5	50	消火栓报警按钮		个	37	31.05	1148.85	
6	50	火灾显示盘		台	12	364	4368.00	
7	50	火灾声光报警器		个	51	26.84	1368.84	
8	50	模块箱		个	100	34.16	3416.00	
9	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN65-T）		套	10	138.98	1389.80	
10	50	抗震支架（双向支撑GT-DN65-TL）		套	10	143.6	1436.00	
11	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	26	55.14	1433.64	
12	50	吸顶式扬声器		个	39	46.13	1799.07	
13	50	壁挂扬声器		个	17	52	884.00	
14	50	输入输出模块		个	83	28.68	2380.44	
15	50	沟槽式管件	DN150	个	151.5995	19.52	2959.22	
16	50	可燃气体探测器		个	24	692.02	16608.48	
17	50	可燃气体报警控制器		台	3	1850	5550.00	
18	50	沟槽式管件	DN65	个	324.5725	13.31	4320.06	
19	50	沟槽式管件	DN80	个	44.8868	15.08	676.89	
20	50	沟槽式管件	DN100	个	60.8092	15.97	971.12	
21	50	消防电源监控分机		台	1	3200	3200.00	
22	50	消防电话		部	7	49.68	347.76	
23	50	输入模块		个	14	23.5	329.00	
24	50	防火门监控分机		台	1	2580	2580.00	
25	50	门磁开关		套	26	42.59	1107.34	
26	50	防火门监控模块		个	13	235.11	3056.43	
27	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN80-T）		套	6	155.87	935.22	
28	50	抗震支架（双向支撑GT-DN150-TL）		套	48	298.96	14350.08	
29	50	抗震支架（双向支撑GT-DN80-TL）		套	11	161.35	1774.85	
30	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN100-T）		套	14	262.3	3672.20	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	50	抗震支架（双向支撑GT-DN100-TL）		套	14	276.79	3875.06	
32	50	抗震支架（侧向支撑GT-DN150-T）		套	54	294.24	15888.96	
33	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	17.239764	6	103.44	
34	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	0.27	3.454	0.93	
35	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.26	3.454	4.35	
36	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	36.3864	3.454	125.68	
37	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	100.0626	3.56	356.22	
38	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	10.5	3.56	37.38	
39	01210101	角钢		kg	341.1225	3.157	1076.92	
40	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	3.9	3.184	12.42	
41	01270101	型钢		kg	2493.3638	3.213	8011.18	
42	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2.4	3.792	9.10	
43	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.792	3.03	
44	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	101.4537	3.101	314.61	
45	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	3.75	73.12	274.20	
46	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	6.7749	7.72	52.30	
47	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	22.78	5.57	126.88	
48	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	27.55952	11.06	304.81	
49	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1700.76128	0.3	510.23	
50	02270106	白布		m	27.73	3.43	95.11	
51	02270131	破布		kg	98.091789	6	588.55	
52	02290103	线麻		kg	0.018	10.29	0.19	
53	02290507	油浸麻丝		kg	80.796	8.4	678.69	
54	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	445.536	0.13	57.92	
55	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	5.1	0.25	1.28	
56	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	5.824	0.25	1.46	
57	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	20.26	0.26	5.27	
58	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	163.7	0.27	44.20	
59	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.4	0.58	0.81	
60	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	20.16	0.59	11.89	
61	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	2.52	0.48	1.21	
62	03050102	螺栓		套	101.1049	0.21	21.23	
63	03050201	带母螺栓		kg	30.944	4.68	144.82	
64	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	443.835	0.58	257.42	
65	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	32.96	2.73	89.98	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	543.84	1.35	734.18	
67	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04	
68	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	329.6	2.02	665.79	
69	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	49.2	3.16	155.47	
70	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	20.5	3.39	69.50	
71	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	122	0.86	104.92	
72	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	225.304589	1.1	247.84	
73	03050911	精制六角螺栓		kg	15.971642	4.82	76.98	
74	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	524	0.09	47.16	
75	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	92.69	1.44	133.47	
76	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	48	0.6	28.80	
77	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	20	0.69	13.80	
78	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	66.29	0.69	45.74	
79	03090103	螺母		kg	33.425188	6.17	206.23	
80	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.236	0.6	0.74	
81	03130304	钢垫圈		kg	13.19601	4.97	65.58	
82	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.236	0.01	0.01	
83	03210206	砂轮片	Φ100	片	2.1827	1.29	2.82	
84	03210209	砂轮片	Φ200	片	1.7892	11.15	19.95	
85	03210211	砂轮片	Φ400	片	62.406189	11.58	722.66	
86	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	16.350304	3.26	53.30	
87	03270104	铁砂布	2#	张	213.964187	0.86	184.01	
88	03270202	砂纸		张	34.9	0.94	32.81	
89	03410200	电焊条		kg	0.6	5.95	3.57	
90	03410200	电焊条		kg	0.2	5.95	1.19	
91	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	6.241	5.95	37.13	
92	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	125.26973	5.95	745.35	
93	03411206	焊片	Φ3.5	个	78	1.03	80.34	
94	03411302	焊锡		kg	59.047485	36.87	2177.08	
95	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.26	42.88	11.15	
96	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	13.67395	51.45	703.52	
97	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	22.437082	5.56	124.75	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	27.3463	5.56	152.05	
99	03632105	钻头	Φ3	根	1.26	1.2	1.51	
100	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	25.74	1.72	44.27	
101	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	1.56	2.57	4.01	
102	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	0.65	6	3.90	
103	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	53.468738	17.15	916.99	
104	03652421	锯条		根	199.08288	0.19	37.83	
105	03652422	钢锯条		根	22.004328	0.21	4.62	
106	03652906	钢丝刷子		把	26.455145	1.54	40.74	
107	04010611	水泥	32.5级	kg	648.526134	0.334	216.61	
108	04010611	水泥	32.5级	kg	3871.264383	0.334	1293.00	
109	04030102	黄砂		m3	0.658624	276.5	182.11	
110	04030107	中砂		t	23.274178	174.82	4068.79	
111	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.658624	384.69	253.37	
112	05030100	木方材		m3	0.1824	2219.71	404.88	
113	05030600	普通木成材		m3	0.258745	2219.71	574.34	
114	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	12.76	18.71	238.74	
115	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.384	14.57	5.59	
116	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	6.776967	14.57	98.74	
117	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	49.632053	14.57	723.14	
118	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.0724	14.57	73.90	
119	11030525	防火涂料	A60-1	kg	33.06	16.29	538.55	
120	11030703	沥青漆		kg	0.296	15.32	4.53	
121	11030704	沥青清漆		kg	0.147	19.67	2.89	
122	11111715	酚醛清漆		kg	79.09746	19.67	1555.85	
123	11112503	调和漆		kg	262.25877	12.4	3252.01	
124	11112504	无光调和漆		kg	5.239642	12.4	64.97	
125	11112521	银粉漆		kg	19.48778	13.72	267.37	
126	11112524	厚漆		kg	16.713879	8.58	143.41	
127	11452103	工业酒精	99.5%	kg	5.531	6.86	37.94	
128	11452114	松香水		kg	1.637388	4.72	7.73	
129	11591104	玻璃胶	310g	支	3.79	12.86	48.74	
130	12010103	汽油		kg	155.170234	8.19	1270.84	
131	12010103	汽油		kg	220.01562	8.19	1801.93	
132	12030106	溶剂汽油		kg	1.865289	7.89	14.72	
133	12050311	机油		kg	0.488	10.72	5.23	
134	12050311	机油		kg	14.94802	10.72	160.24	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	12050313	机油	6～7#	kg	5.951142	10.72	63.80	
136	12060317	清油		kg	4.565999	13.72	62.65	
137	12070109	电力复合脂		kg	7.944688	17.15	136.25	
138	12370305	氧气		m3	93.182984	2.83	263.71	
139	12370335	乙炔气		kg	32.563452	15.44	502.78	
140	12413518	901胶		kg	3.75	2.14	8.03	
141	12413537	立时得胶		kg	1.95	12.43	24.24	
142	12430361	塑料粘胶带		盘	99.92053	3.14	313.75	
143	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	6.24192	1.8	11.24	
144	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	13.681	3.14	42.96	
145	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	21.162875	3.14	66.45	
146	13013509	石棉绒		kg	169.079	2.4	405.79	
147	14010305	焊接钢管	SC25	m	30.9	8.1	250.29	
148	14010323	焊接钢管	DN50	m	48.495	17.7	858.36	
149	14010332	焊接钢管	DN80	m	37.61	28.14	1058.35	
150	14010335	焊接钢管	DN100	m	37.82	37.09	1402.74	
151	14010341	焊接钢管	DN150	m	14.64	60.76	889.53	
152	14010341	焊接钢管	DN125	m	0.61	45.63	27.83	
153	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	698.8436	81.55	56990.70	
154	14030303	热镀锌钢管	DN50	m	126.888	24.09	3056.73	
155	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	231.8918	48.79	11314.00	
156	14030303	热镀锌钢管	DN80	m	117.3256	38.19	4480.66	
157	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	780.5014	32.41	25296.05	
158	14030303	热镀锌钢管	DN40	m	181.152	17.63	3193.71	
159	14030303	热镀锌钢管	DN32	m	714.816	15.46	11051.06	
160	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	1036.524	11.09	11495.05	
161	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	5.2	5.89	30.63	
162	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	20	7.64	152.80	
163	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	8	11.09	88.72	
164	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	4	38.19	152.76	
165	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	2.6342	20.86	54.95	
166	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25	
167	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	29.89	229.64	6863.94	
168	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	562.38	3.6	2024.57	
169	14350106	异型塑料管	dn5	m	75.84	1.17	88.73	
170	14370507	橡胶软管	Φ50	m	21.0736	26.76	563.93	
171	15020301	镀锌钢管接头零件	DN40	个	217.2048	5.39	1170.73	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	15020301	镀锌钢管接头零件	DN32	个	565.5456	4.35	2460.12	
173	15020301	镀锌钢管接头零件	DN25	个	734.7126	2.98	2189.44	
174	15020301	镀锌钢管接头零件	DN50	个	116.0652	9.26	1074.76	
175	15021107	镀锌活接头	DN25	个	6.06	7.42	44.97	
176	15021307	镀锌管箍	DN25	个	998.89	1.93	1927.86	
177	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	97.7	0.93	90.86	
178	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	6.06	1.66	10.06	
179	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	2.02	2.52	5.09	
180	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	4.04	3.67	14.83	
181	15022305	镀锌弯头	DN15	个	4.04	1.18	4.77	
182	15022306	镀锌弯头	DN20	个	8.08	1.83	14.79	
183	15022307	镀锌弯头	DN25	个	10.1	2.7	27.27	
184	15022312	镀锌弯头	DN80	个	4.04	21.92	88.56	
185	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	4.04	0.95	3.84	
186	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	4.635	0.24	1.11	
187	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1481.85	0.12	177.82	
188	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	2249.52	1.4	3149.33	
189	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	6	1.38	8.28	
190	15370308	镀锌管卡	DN20	个	2249.52	1.16	2609.44	
191	15410719	不锈钢波纹管DN100		个	1	367.31	367.31	
192	16150505	自动排气阀	DN25	个	6	52	312.00	
193	16250108	泄水阀	DN50	个	5	84.32	421.60	
194	16250109	把手型对夹式蝶阀	DN65	个	11	254.04	2794.44	
195	16250111	信号蝶阀	DN100	个	1	396.99	396.99	
196	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	24	340.74	8177.76	
197	16250113	把手型对夹式蝶阀	DN150	个	9	495.33	4457.97	
198	16250113	闸阀	DN150	个	5	679.12	3395.60	
199	16250113	止回阀	DN150	个	3	1050.08	3150.24	
200	16250113	信号蝶阀	DN150	个	3	590.37	1771.11	
201	16310105	球阀	DN25	个	6.06	35.5	215.13	
202	16410101	末端试水装置		个	2	2218.03	4436.06	
203	16410101	电动试水阀ZX-ATW/E		个	2	1641.34	3282.68	
204	16410113	阀门	DN50 PN10	个	2.6342	92.9	244.72	
205	17010901	平焊法兰	DN100	片	4.2	48.73	204.67	
206	17010901	平焊法兰	DN150	片	17	73.03	1241.51	
207	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	2.6342	30.74	80.98	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
208	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	10	30.74	307.40	
209	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	22	33.39	734.58	
210	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	52	48.73	2533.96	
211	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	40	73.03	2921.20	
212	18430306	普通地漏	DN80	个	4	17.74	70.96	
213	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg）		个	240	57.67	13840.80	
214	20030105	旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III	单栓DN65	套	38	603.64	22938.32	
215	20070111	灭火器放置箱		个	23	35.49	816.27	
216	20130101	水流指示器	DN100	套	1	128.34	128.34	
217	20130101	水流指示器	DN150	套	3	181.59	544.77	
218	20210101	下垂型玻璃球洒水喷头	ZSTZ15/68,K=80	个	864.56	15.97	13807.02	
219	20210101	下垂型玻璃球洒水喷头	ZSTX15/93,K=80	个	122.21	18.63	2276.77	
220	20290105	ZSFZ150型湿式报警阀		套	2	2623.17	5246.34	
221	20450315	减压孔板	DN100	个	1	35.49	35.49	
222	20450315	减压孔板	DN150	个	3	39.92	119.76	
223	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	4	23.87	95.48	
224	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	
225	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	4	7.29	29.16	
226	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	6	36.05	216.30	
227	23310301	接线盒面板		个	28.56	2	57.12	
228	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	95.1075	13.23	1258.27	
229	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	43.662	1.12	48.90	
230	25430311	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	9819.574	2.16	21210.28	
231	25430314	WDZBN-KYJY-4x2.5mm2		m	64.8	10.29	666.79	
232	25430314	WDZBN-KYJY-4x1.5mm2		m	162.972	8.03	1308.67	
233	25430314	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	394.9128	7.66	3025.03	
234	25430314	WDZ-RYJS-2x1.5mm2		m	501.12	3.11	1558.48	
235	25430314	WDZBN-RYJS-2x1.5mm2		m	8219.6532	3.85	31645.66	

承包人供应材料一览表

工程名称：H3食堂消防工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
236	25430314	WDZBN-RYJS-2x2.5mm2		m	1265.6088	4.8	6074.92	
237	25430315	WDZBN-BYJ-4mm2		m	819.252	3.42	2801.84	
238	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	16.281	45.96	748.27	
239	26012501	火灾报警不锈钢防火线槽150x75mm		m	112.5399	71.99	8101.75	
240	26012501	火灾报警金属防火线槽150x75mm		m	295.9926	28.92	8560.11	
241	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	8162.2762	4.07	33220.46	
242	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN25	m	17.2937	5.82	100.65	
243	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1481.85	0.1	148.19	
244	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	4.635	0.25	1.16	
245	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1387.586954	1.54	2136.88	
246	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	2.572228	2.06	5.30	
247	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	4.944	1.23	6.08	
248	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1469.209716	0.9	1322.29	
249	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	2.594055	1.29	3.35	
250	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	14	2.43	34.02	
251	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	443.835	3.33	1477.97	
252	26110101	86型钢制接线盒		只	679.32	1.98	1345.05	
253	26110301	消防接线端子箱		个	4	38.06	152.24	
254	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	154	0.66	101.64	
255	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.38	91.76	34.87	
256	31110301	棉纱头		kg	105.309102	5.57	586.57	
257	31130106	其它材料费		元	168.435776	1	168.44	
258	31130106	其它材料费		元	348.5293	1	348.53	
259	31130108	校验材料费		元	3.66	0.86	3.15	
260	31132508	电池		节	277.44	2.14	593.72	
261	31150101	水		m3	798.844449	4.42	3530.89	
262	31150301	电		kW·h	425.034	0.67	284.77	
263	31170104	标志牌	塑料扁形	个	68	0.16	10.88	
264	31170121	位号牌		个	6	0.51	3.06	
265	31170126	铝牌		个	6	0.25	1.50	
合　计							558967.37	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	654348.54	0.00
1.1	人工费	105317.23	
1.2	材料费	485259.90	
1.3	施工机具使用费	2637.04	
1.4	企业管理费	46341.82	
1.5	利润	14792.55	
2	措施项目	26811.35	0.00
2.1	单价措施项目费	4859.66	0.00
2.2	总价措施项目费	21951.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9778.94	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	15513.13	—
5	税金	62700.57	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		759373.59	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 配电设备			1	164729.62	164729.62	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1APZ-1，1APZ-2 2.型号、规格:非标-定做 3.安装方式:落地安装（含槽钢基础）	台	2	15927.44	31854.88	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ATrfA 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	6252.95	6252.95	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ATrfB 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	3275.53	3275.53	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1ATpy1，1ATpy2 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	2	3054.74	6109.48	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱ALA 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	5939.94	5939.94	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ALB 2.型号、规格:非标-定做 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	5594.34	5594.34	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱ALEA 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	4207.24	4207.24	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱ALEA-1 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	5259.90	5259.90	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱ALEB-1 2.型号、规格:非标-定做(箱面带消防标识) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:挂墙	台	1	5359.58	5359.58	0.00
本页小计							73853.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱ACZS 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	4576.13	9152.26	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱ACjfA，ACjfB 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	2956.12	5912.24	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱ACpfA，ACpfB 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	3591.30	7182.60	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱AAC1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	1	5611.12	5611.12	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱AAC1、AAC3、AAC4、BAC1、BAC2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	5	3023.19	15115.95	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱AAC5、BAC3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	2426.99	4853.98	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱AAC6、AAC7、BAC4、BAC5、BAC6 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	5	2564.85	12824.25	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱TX 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	4896.59	9793.18	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱XDfh 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙	台	2	6153.28	12306.56	0.00
本页小计							82752.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D-nKVA 3.规格:A型 4.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:底距地1.5m明装 7.备注:电池持续时间大于90min	台	2	4061.82	8123.64	0.00
		A.2 线缆配管			1	347416.86	347416.86	0.00
20	030411003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	168.5	117.31	19766.74	0.00
21	030411003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-150*75 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	53.28	99.26	5288.57	0.00
22	030411003003	桥架	1.名称:消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	196.45	117.31	23045.55	0.00
23	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	468.95	21.83	10237.18	0.00
24	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	14	39.96	559.44	0.00
25	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	259.84	28.59	7428.83	0.00
26	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	48.5	24.22	1174.67	0.00
27	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	2329.2	18.09	42135.23	0.00
本页小计							117759.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	814.89	20.19	16452.63	0.00
29	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	58.51	39.58	2315.83	0.00
30	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	128.57	38.23	4915.23	0.00
31	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	572.19	27.37	15660.84	0.00
32	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	280.04	27.02	7566.68	0.00
33	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	180.46	315.62	56956.79	0.00
34	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	333.51	229.71	76610.58	0.00
35	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-A-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	177.37	54.68	9698.59	0.00
本页小计							190177.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	6877.33	4.42	30397.80	0.00
37	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	943.01	6.90	6506.77	0.00
38	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:满足规范要求	m	100	22.64	2264.00	0.00
39	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	18	8.37	150.66	0.00
40	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:同配管材质 3.规格:H86 4.安装形式:暗装	个	368	8.32	3061.76	0.00
41	030408006001	电力电缆头	1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内	个	8	161.42	1291.36	0.00
42	030408006002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	24	96.53	2316.72	0.00
43	030408006003	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	12	9.61	115.32	0.00
44	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
45	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置	系统	1	594.01	594.01	0.00
		A.3 防雷接地			1	35322.24	35322.24	0.00
46	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	20	25.64	512.80	0.00
47	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	1012.77	28.05	28408.20	0.00
48	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	80	11.69	935.20	0.00
本页小计							77459.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:BV-25mm2 4.材质:铜芯	m	120	26.58	3189.60	0.00
50	030409008001	分等电位联结端子箱	1.名称:分等电位联结端子箱	台	23	42.24	971.52	0.00
51	030409008002	总等电位联结端子箱	1.名称:总等电位联结端子箱	台	1	336.10	336.10	0.00
52	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
		A.4 照明灯具			1	44346.23	44346.23	0.00
53	030412005001	荧光灯	1.名称:壁装单管灯 2.规格:LED灯1X20W 3.安装形式:下边距地2.6m	套	4	133.24	532.96	0.00
54	030412005002	荧光灯	1.名称:单管灯 2.规格:LED灯1X20W 3.安装形式:下边距地2.6m	套	202	141.30	28542.60	0.00
55	030412001001	普通灯具	1.名称:带感应开关防水防尘灯 2.规格:LED 15W 3.安装形式:吸顶	套	4	102.85	411.40	0.00
56	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 15W 3.安装形式:吸顶	套	8	102.85	822.80	0.00
57	030412001003	普通灯具	1.名称:带感应开关吸顶灯 2.规格:LED 8W 3.安装形式:吸顶	套	17	99.86	1697.62	0.00
58	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 8W 3.安装形式:吸顶	套	2	99.86	199.72	0.00
59	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	9	23.84	214.56	0.00
60	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m	个	9	26.50	238.50	0.00
61	030404035001	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装	个	10	69.81	698.10	0.00
本页小计							38824.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404035002	插座	1.名称:单相三孔带二孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.5米暗装	个	12	80.70	968.40	0.00
63	030404035003	插座	1.名称:单相三孔带二孔防溅插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.5米暗装	个	4	89.45	357.80	0.00
64	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	9	79.73	717.57	0.00
65	030412004002	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	35	79.73	2790.55	0.00
66	030412004003	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散双向不可调) 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	2	79.73	159.46	0.00
67	030412004004	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	2	79.73	159.46	0.00
68	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:10W 3.类型:A型 4.功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 5.安装方式:吸顶安装	套	52	104.54	5436.08	0.00
本页小计							10589.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030412004006	装饰灯	1.名称:仅战时安全出口灯 2.型号:1W 3.类型:A型 4.功能参数:巡检、常亮、频闪 5.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	5	79.73	398.65	0.00
		A.5 抗震支架			**1**	**6111.07**	**6111.07**	**0.00**
70	030413001002	抗震支架	1.名称:抗震支架（侧向支撑GT-QJ200-T） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	21	171.23	3595.83	0.00
71	030413001003	抗震支架	1.名称:抗震支架（双向支撑GT-QJ200-TL） 2.位置:电缆桥架，成品抗震支架，含安装费用	套	14	179.66	2515.24	0.00
		A.6 三防			**1**	**30758.03**	**30758.03**	**0.00**
72	030404016001	控制箱	1.名称:三防自控箱 2.型号:SFKX-A型 3.安装方式:底距地1.3米明挂	台	2	1660.68	3321.36	0.00
73	011507003001	灯箱	1.名称:三防通风状态显示灯箱 2.型号:CX-XSD型 3.安装方式:底距门洞上方0.1米	个	12	220.00	2640.00	0.00
74	030904003001	按钮	1.名称:防爆呼唤按钮 2.规格:中心距地1.5米嵌墙安装	个	2	176.47	352.94	0.00
75	030502004001	电视、电话插座	1.名称:战时电话插孔 2.安装方式:中心距地1.5米	个	6	81.93	491.58	0.00
76	030411005001	接线箱	1.名称:电话接线箱 2.安装形式:底距地1.3米明挂	个	2	877.75	1755.50	0.00
77	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	488.5	27.30	13336.05	0.00
78	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配（含凿槽、刨沟、恢复）	m	74.5	18.09	1347.71	0.00
79	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:KYJV-5X1.5mm2 4.材质:铜芯	m	334.25	16.00	5348.00	0.00
本页小计							35102.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:KYJV-2X1.5mm2 4.材质:铜芯	m	115.21	10.56	1216.62	0.00
81	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:RVS-2X1.5mm2 4.材质:铜芯	m	84.21	5.00	421.05	0.00
82	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:HYA22-10X(2X1.5)mm2 4.材质:铜芯	m	76.52	6.89	527.22	0.00
		A.7 其他			**1**	**25664.49**	**25664.49**	**0.00**
83	031002003001	防护密闭套管	1.名称:防护密闭套管 2.型号、规格:6*RC50 3.含防护接线盒及防护盖板	个	15	639.44	9591.60	0.00
84	031002003002	防护密闭套管	1.名称:防护密闭套管 2.型号、规格:RC20 3.含防护接线盒及防护盖板	个	71	106.59	7567.89	0.00
85	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞	项	1	8505.00	8505.00	0.00
分部分项合计							654348.54	0.00
86	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	4859.66	4859.66	0.00
单价措施合计							4859.66	0.00
本页小计							32689.04	0.00
合　　计							659208.20	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	9778.94			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7639.80			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1069.57			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1069.57			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	1527.96			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	381.99			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	127.33			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	5602.52			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	4074.56			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	152.80			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	305.59			0.04～0.08%
合　计					21951.69			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0.00	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15513.13	100	15513.13
1.1	社会保险费		531271.63	2.4	12750.52
1.2	住房公积金		531271.63	0.42	2231.34
1.3	环境保护税		531271.63	0.1	531.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	696673.02	9	62700.57
合　计					78213.70

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	3183.179501	1	3183.18	
2	50	配电箱ACjfA，ACjfB		台	2	2591.63	5183.26	
3	50	配电箱ACZS		台	2	4211.64	8423.28	
4	50	配电箱ALEB-1		台	1	4995.09	4995.09	
5	50	基础槽钢10#		m	16	55.2	883.20	
6	50	配电箱AAC1、AAC3 、AAC4、BAC1、BAC2		台	5	2658.7	13293.50	
7	50	配电箱AAC1		台	1	5246.63	5246.63	
8	50	配电箱ACpfA，ACpfB		台	2	3226.81	6453.62	
9	50	配电箱ALB		台	1	5229.85	5229.85	
10	50	配电箱ALEA		台	1	3842.75	3842.75	
11	50	配电箱ALEA-1		台	1	4895.41	4895.41	
12	50	配电箱ALA		台	1	5575.45	5575.45	
13	50	配电箱ATrfA		台	1	5888.46	5888.46	
14	50	配电箱ATrfB		台	1	2911.04	2911.04	
15	50	配电 箱1ATpy1，1ATpy2		台	2	2690.25	5380.50	
16	50	配电箱AAC5、BAC3		台	2	2062.5	4125.00	
17	50	三防自控箱		台	2	1350	2700.00	
18	50	抗震支架（双向支 撑GT-QJ200-TL）		套	14	179.66	2515.24	
19	50	抗震支架（侧向支 撑GT-QJ200-T）		套	21	171.23	3595.83	
20	50	三防通风状态显示灯 箱		个	12	220	2640.00	
21	50	防爆呼唤按钮		个	2	88	176.00	
22	50	A型应急照明集中电源		台	2	3726.29	7452.58	
23	50	配电箱XDfh		台	2	5788.79	11577.58	
24	50	配电箱AAC6、AAC7 、BAC4、BAC5、BAC6		台	5	2200.36	11001.80	
25	50	接地扁钢	40*4	m	1012.77	6.34	6420.96	
26	50	接地扁钢	25*4	m	20	3.93	78.60	
27	50	配电箱TX		台	2	4532.1	9064.20	
28	SBF9999	配电箱1APZ-1，1APZ- 2		台	2	14674.13	29348.26	
29	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	7.350963	6	44.11	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	31.056467	3.454	107.27	
31	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	6.576	3.454	22.71	
32	01090172	圆钢	Φ10	kg	37.516	3.454	129.58	
33	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	103.169	3.56	367.28	
34	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	168.296	3.56	599.13	
35	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	3.792	3.56	13.50	
36	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	75.32667	3.56	268.16	
37	01210101	角钢		kg	2	3.157	6.31	
38	01210101	角钢		kg	351.7125	3.157	1110.36	
39	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
40	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	64.4	3.792	244.20	
41	01293501	钢垫板		kg	5.9	3.792	22.37	
42	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	5.697214	8.58	48.88	
43	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.022642	14.58	29.49	
44	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.944	2.14	4.16	
45	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
46	02270131	破布		kg	24.702486	6	148.21	
47	02290507	油浸麻丝		kg	13.202	8.4	110.90	
48	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	9.84	0.34	3.35	
49	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	8.008	0.13	1.04	
50	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	113.872	0.25	28.47	
51	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	5.408	0.26	1.41	
52	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	11.44	0.27	3.09	
53	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4.12	0.59	2.43	
54	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.08	0.48	0.04	
55	03050407	带母镀锌螺栓	M6×16～25	套	12.24	0.06	0.73	
56	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	439.1415	0.58	254.70	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	123.395124	0.69	85.14	
58	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	1195.801748	0.86	1028.39	
59	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	414.599072	1.1	456.06	
60	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	103.277	2.32	239.60	
61	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	8.16	1.03	8.40	
62	03057113	伞形螺栓	M6～8×150	套	483.48	0.34	164.38	
63	03070117	膨胀螺栓	M10	套	144.084876	0.69	99.42	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.34	0.69	0.23	
65	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	33.174	0.86	28.53	
66	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.41823	1.29	0.54	
67	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.41823	11.58	4.84	
68	03270104	铁砂布	2#	张	73.7822	0.86	63.45	
69	03410200	电焊条		kg	16.1	5.95	95.80	
70	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.056	5.95	6.28	
71	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	63.030809	5.95	375.03	
72	03411302	焊锡		kg	15.491075	36.87	571.16	
73	03430900	焊锡丝		kg	3.5	42.88	150.08	
74	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.000107	51.45	51.46	
75	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	66.760479	5.56	371.19	
76	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.624	7.07	4.41	
77	03632105	钻头	Φ3	根	0.04	1.2	0.05	
78	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.12	1.72	0.21	
79	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	8.058	2.57	20.71	
80	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.378966	6.86	2.60	
81	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	28.609673	17.15	490.66	
82	03652421	锯条		根	114.7645	0.19	21.81	
83	03652422	钢锯条		根	179.10092	0.21	37.61	
84	03652903	羊毛刷		把	12	1.72	20.64	
85	04010611	水泥	32.5级	kg	2350.346218	0.334	785.02	
86	04010611	水泥	42.5级	kg	66.01	0.334	22.05	
87	04030107	中砂		t	14.956749	174.82	2614.74	
88	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.02	18.71	0.37	
89	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	48.605109	14.57	708.18	
90	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.01876	14.57	73.12	
91	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.1	16.29	1.63	
92	11030704	沥青清漆		kg	4.320708	19.67	84.99	
93	11030904	沥青绝缘漆		kg	7.830529	20.14	157.71	
94	11111703	酚醛磁漆		kg	0.4	21.48	8.59	
95	11112504	无光调和漆		kg	0.16	12.4	1.98	
96	11112504	无光调和漆		kg	27.237704	12.4	337.75	
97	11452104	酒精		kg	12	9	108.00	
98	11452114	松香水		kg	1.68822	4.72	7.97	
99	12010103	汽油		kg	81.73827	8.19	669.44	
100	12010106	汽油	90#	kg	1.2	8.19	9.83	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	12030106	溶剂汽油		kg	12.402576	7.89	97.86	
102	12060317	清油		kg	2.025864	13.72	27.79	
103	12070109	电力复合脂		kg	14.352	17.15	246.14	
104	12300367	硬酯酸	一级	kg	2.766751	10.29	28.47	
105	12310335	硅胶		kg	0.24	222.96	53.51	
106	12370305	氧气		m3	41.377	2.83	117.10	
107	12370335	乙炔气		kg	17.9837	15.44	277.67	
108	12413542	胶合剂		kg	0.064	8.56	0.55	
109	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	11.26	12.43	139.96	
110	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.044946	5.15	0.23	
111	12430361	塑料粘胶带		盘	11.508905	3.14	36.14	
112	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.44	1.8	2.59	
113	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	17.193325	3.14	53.99	
114	13013509	石棉绒		kg	27.531	2.4	66.07	
115	14010305	焊接钢管	DN40	m	14.42	12.99	187.32	
116	14010305	镀锌钢管	DN25	m	503.155	11.09	5579.99	
117	14010305	镀锌钢管	DN20	m	839.3367	7.64	6412.53	
118	14010305	焊接钢管	DN25	m	49.955	8.1	404.64	
119	14010305	焊接钢管	DN32	m	267.6352	11.3	3024.28	
120	14010305	焊接钢管	DN20	m	2475.811	5.6	13864.54	
121	14010323	热镀锌钢管	DN50	m	49.105	24.09	1182.94	
122	14312502	塑料软管		kg	7.72	15.78	121.82	
123	14312509	塑料软管	dn6	m	19.2	1.89	36.29	
124	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	14.8	1.17	17.32	
125	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.26	1.17	0.30	
126	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	497.272155	0.13	64.65	
127	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	82.9665	0.24	19.91	
128	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	40.14528	0.54	21.68	
129	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.163	0.72	1.56	
130	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	1553.79	0.12	186.45	
131	15271912	管接头	FST20	个	11.76	0.25	2.94	
132	22470111	方向标志灯(疏散双向不可调)		套	2.02	44.35	89.59	
133	22470111	方向标志灯(疏散单向不可调)		套	35.35	44.35	1567.77	
134	22470111	消防应急照明灯具	10W	套	52.52	68	3571.36	
135	22470111	防水防尘灯	15W	套	8.08	72.5	585.80	
136	22470111	楼层标志灯		套	2.02	44.35	89.59	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
137	22470111	安全出口标志灯		套	9.09	44.35	403.14	
138	22470111	仅战时安全出口灯		套	5.05	44.35	223.97	
139	22470111	壁装单管灯	20W	套	4.04	102.22	412.97	
140	22470111	带感应开关防水防尘灯	15W	套	4.04	72.5	292.90	
141	22470111	单管灯	20W	套	204.02	110.2	22483.00	
142	22470111	带感应开关吸顶灯	8W	套	19.19	69.54	1334.47	
143	23230131	双联单控开关		只	9.18	13.88	127.42	
144	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	9.18	12	110.16	
145	23310301	防护盖板		个	328.44	0.56	183.93	
146	23310313	战时电话插孔		个	6.12	75	459.00	
147	23412504	单相三孔带二孔插座		套	12.24	66.3	811.51	
148	23412504	单相三孔带二孔防溅插座		套	4.08	74.88	305.51	
149	23412504	单相三孔插座		套	10.2	55.63	567.43	
150	24150703	瓷接头	双路	个	108.15	0.24	25.96	
151	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	12.168	17.15	208.68	
152	24170303	相色带	20mm×20m	卷	2.4	2.4	5.76	
153	25010309	裸铜线	10mm2	kg	7.82	56.42	441.20	
154	25010311	裸铜线	16mm2	m	12	12.73	152.76	
155	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.92	58.91	113.11	
156	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	163.2	1.54	251.33	
157	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	11.908	2.26	26.91	
158	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	53.445	2.26	120.79	
159	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm2	m	3.97	3.24	12.86	
160	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	17.25	7.53	129.89	
161	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	94.10175	13.23	1244.97	
162	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	19.03	28.55	
163	25110000	WDZN-YJY-5x4mm2		m	577.9119	22.38	12933.67	
164	25110000	RTTZ-A-5x4mm2		m	179.1437	49.42	8853.28	
165	25110000	RTTZ-A-5x16mm2		m	336.8451	219.81	74041.92	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	25110000	RTTZ-A-4x25+1x16mm2		m	182.2646	298.6	54424.21	
167	25110000	WDZ-YJY-5x4mm2		m	282.8404	22.03	6230.97	
168	25110000	WDZ-YJY-5x6mm2		m	129.8557	31.93	4146.29	
169	25110000	WDZN-YJY-5x6mm2		m	59.0951	33.27	1966.09	
170	25130000	KYJV-5X1.5mm2		m	339.26375	9.79	3321.39	
171	25130000	KYJV-2X1.5mm2		m	116.93815	4.43	518.04	
172	25430311	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	7977.7028	2.56	20422.92	
173	25430314	HYA22-10X(2X1.5)mm2		m	82.6416	5.25	433.87	
174	25430314	RVS-2X1.5mm2		m	90.9468	3.5	318.31	
175	25430314	WDZBN-RYJS-2*2.5mm2		m	1018.4508	5.25	5346.87	
176	25430315	BV-25mm2		m	126	23.44	2953.44	
177	26012501	非消防配电桥架:MR-200*100		m	169.3425	67.36	11406.91	
178	26012501	非消防配电桥架:MR-150*75		m	53.5464	49.4	2645.19	
179	26012501	消防配电桥架:MR-200*100		m	197.43225	67.36	13299.04	
180	26060121	PC管	DN20	m	88	1.15	101.20	
181	26061505	可挠性金属套管	DN20	m	108	12.28	1326.24	
182	26063505	可挠金属套管卡子	SP-10	个	226.6	0.3	67.98	
183	26063705	可挠金属套管接头	KS-10	个	16.8	1.53	25.70	
184	26063905	可挠金属套管护口	BP-10	个	15.75	0.29	4.57	
185	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1553.79	0.1	155.38	
186	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	497.272155	0.1	49.73	
187	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	82.9665	0.25	20.74	
188	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	40.14528	0.25	10.04	
189	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.163	0.37	0.80	
190	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	530.423632	0.83	440.25	
191	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	88.4976	1.23	108.85	
192	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	42.821632	1.79	76.65	
193	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	2.3072	2.1	4.85	
194	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	103.277	7.55	779.74	
195	26070521	矿物绝缘电缆终端头	4芯 25mm2	套	24.24	22.18	537.64	
196	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	106.575	1.29	137.48	
197	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	69.02	2.43	167.72	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防电气工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
198	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	451.3215	3.33	1502.90	
199	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	106.752	4.23	451.56	
200	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	36.096	2.14	77.25	
201	26093511	分等电位联结端子箱		个	23.46	20.22	474.36	
202	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	42.04	42.04	
203	26110101	暗装接线盒		只	375.36	1.98	743.21	
204	26110101	暗装开关盒		只	18.36	1.83	33.60	
205	26110101	防护接线盒		只	328.44	1.78	584.62	
206	26110301	电话接线箱		个	2	750	1500.00	
207	26173504	胶木线夹		个	16	0.54	8.64	
208	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	222.38721	1.46	324.69	
209	26250343	固定卡子	3×80	个	19.776	2.49	49.24	
210	26250350	接地卡子		个	32.96	1.9	62.62	
211	26250352	矿物绝缘电缆固定卡子		个	24.72	3.47	85.78	
212	26250703	电缆吊挂	3×50	套	16.674504	8.45	140.90	
213	31110301	棉纱头		kg	19.966808	5.57	111.22	
214	31110307	塑料手套		副	20.16	3.43	69.15	
215	31130106	其它材料费		元	482.321206	1	482.32	
216	31130108	校验材料费		元	12.07	0.86	10.38	
217	31150101	水		m3	2.786972	4.42	12.32	
218	31150301	电		kW·h	58.5522	0.67	39.23	
219	31170103	标志牌		个	147.851571	0.16	23.66	
220	31170104	标志牌	塑料扁形	个	24	0.16	3.84	
合　计							488420.60	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	616231.18	0.00
1.1	人工费	47634.15	
1.2	材料费	536429.15	
1.3	施工机具使用费	2657.33	
1.4	企业管理费	22830.70	
1.5	利润	6679.83	
2	措施项目	25741.20	0.00
2.1	单价措施项目费	1898.60	0.00
2.2	总价措施项目费	23842.60	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10621.29	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	16849.43	—
5	税金	59293.96	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		718115.77	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 平时通风			1	261311.50	261311.50	0.00
1	030108003001	高温离心排烟风机	1.名称:高温离心排烟风机 2.型号:HTFC-IV-25S2 3.规格:高速排烟:风量:40000m3/h;全压:970Pa;转速:730rpm;功率:24KW;噪声:74dB(A); 低速排风:风量:23100m3/h;全压:470Pa;转速:500rpm;功率:8.5KW;噪声:71dB(A); 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线 6.电动机调试	台	2	17819.12	35638.24	0.00
2	030404033001	方形壁式轴流风机	1.名称:方形壁式轴流风机DFBC-2.5 风量:600m³/h 转速1450rpm 全压:40Pa,功率:25W(220V) 尺寸为400x400mm;防腐型,自带消音外壳,铝合金自垂百叶。进、排风口防护网采用镀锌钢丝网,网孔2.5x2.5mm;丝径d=0.5mm	台	4	358.74	1434.96	0.00
3	030702001001	LK-JMS-PY25型积木式通风管道	1.名称:LK-JMS-PY25型积木式通风管道 2.材质:镀锌钢板δ=1.5mm 3.形状:矩形 最长边1500<A≤2000 通风管道制作方法采用风管板工厂化生产成型、现场积木式搭接采用角铁法兰连接方式完成。成型风管须提供由 NFTC出具的耐火时长与下表相对应的型式检验报告(检测依据为:GB/T 17428-2009),必须同时满足整体完整性和隔热性要求。生产企业必须提供由生态环境局审批通过的《环评报告》。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续30min保证其结构完整性。	m2	232	408.83	94848.56	0.00
本页小计							131921.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001002	LK-JMS-PY25型积木式通风管道	1.名称:LK-JMS-PY25型积木式通风管道 2.材质:镀锌钢板δ=1.2mm 3.形状:矩形 最长边1000<A≤1500 通风管道制作方法采用风管板工厂化生产成型、现场积木式搭接采用角铁法兰连接方式完成。成型风管须提供由 NFTC出具的耐火时长与下表相对应的型式检验报告(检测依据为:GB/T 17428-2009),必须同时满足整体完整性和隔热性要求。生产企业必须提供由生态环境局审批通过的《环评报告》。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续30min保证其结构完整性。	m2	238.4	398.69	95047.70	0.00
5	030703019001	柔性接口	1.名称:150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接	m2	15.6	91.22	1423.03	0.00
6	030703020001	消声器	1.名称： 静压箱 2.规格 ：1800*1800*800mm 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	3944.12	7888.24	0.00
7	030703011001	铝及铝合金风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格：1000*250	个	2	398.10	796.20	0.00
8	030703011002	铝及铝合金风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格：1000*200	个	20	376.10	7522.00	0.00
9	030703011003	铝及铝合金风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格：500*400	个	2	150.55	301.10	0.00
10	030703011004	铝及铝合金风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格：400*200	个	1	142.05	142.05	0.00
11	030703001001	280℃排烟防火阀PYH	1.名称：280℃排烟防火阀PYH 2.规格：1600*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	1423.21	2846.42	0.00
12	030703001002	280℃排烟防火阀PYH	1.名称：280℃排烟防火阀PYH 2.规格：800*800 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	906.95	906.95	0.00
13	030703001003	手动对开多叶调节阀	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：800*800 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	1	425.27	425.27	0.00
本页小计							117298.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.除锈后刷2道防锈漆	m2	570.4	17.17	9793.77	0.00
15	031201003001	金属结构刷油	1.:金属结构刷油 2.:除锈后刷2道防锈漆，再刷2道调和漆	kg	820.36	2.80	2297.01	0.00
		A.2 战时通风			1	347801.49	347801.49	0.00
16	030108001001	离心式送风机	1.名称:离心式送风机 2.型号:T4-79-4.5A 3.规格：转速1450m3/h 风量6800m3/h 580Pa 2.2Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	7081.22	7081.22	0.00
17	030108001002	离心式送风机	1.名称:离心式送风机 2.型号:T4-72-3.5A 3.规格：转速2900m3/h 风量3600m3/h 1480Pa 2.2Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	7169.94	7169.94	0.00
18	030108001003	混流式排风机	1.名称:混流式排风机 2.型号:SWF-B-I-4.5 3.规格：转速1450m3/h 风量6200m3/h 380Pa 1.1Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	5947.36	5947.36	0.00
19	030108001004	离心式送风机	1.名称:离心式送风机 2.型号:T4-79-4.5A 3.规格：转速1450m3/h 风量5500m3/h 580Pa 2.2Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	7081.22	7081.22	0.00
20	030108001005	离心式送风机	1.名称:离心式送风机 2.型号:T4-72-3.5A 3.规格：转速2900m3/h 风量2400m3/h 1480Pa 2.2Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	7129.13	7129.13	0.00
21	030108001006	混流式排风机	1.名称:混流式排风机 2.型号:SWF-B-I-4.5 3.规格：转速1450m3/h 风量5000m3/h 380Pa 1.1Kw 4.减震设备支架制作安装 5.电机检查接线	台	1	5901.23	5901.23	0.00
22	030703019002	柔性接口	1.名称:150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接	m2	8.2	91.22	748.00	0.00
本页小计							53148.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030701015001	过滤吸收器	1.类型 过滤吸收器 2.规格 RFP-1000 3.含支架、软接	台	5	14212.01	71060.05	0.00
24	030703024001	油网滤尘器	1.名称 油网滤尘器 2.型号 LWP-X 3.成品安装	个	8	1351.91	10815.28	0.00
25	030703022001	自动超压排气阀	1.名称 自动超压排气阀 2.型号 FCH-250 Φ250 3.成品安装	个	5	1510.79	7553.95	0.00
26	030703024002	换气堵头	1.类型 换气堵头 2.规格 Φ400 3.成品安装 4.满足人防验收要求	个	1	530.81	530.81	0.00
27	030703024003	换气堵头	1.类型 换气堵头 2.规格 Φ300 3.成品安装 4.满足人防验收要求	个	3	372.81	1118.43	0.00
28	030703001004	插板阀	1.名称:插板阀 2.规格:D500	个	4	647.16	2588.64	0.00
29	030703001005	插板阀	1.名称:插板阀 2.规格:500*400	个	2	524.02	1048.04	0.00
30	030703001006	70℃防火调节阀	1.名称 70℃防火调节阀 2.规格：800*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	533.69	1067.38	0.00
31	030703001007	70℃防火调节阀	1.名称 70℃防火调节阀 2.规格：500*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	3	380.69	1142.07	0.00
32	030703001008	70℃防火调节阀	1.名称 70℃防火调节阀 2.规格：D500 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	412.69	825.38	0.00
33	030703001009	蝶阀	1.名称 蝶阀 2.规格：500*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	3	258.69	776.07	0.00
34	030703001010	双连杆手动电动密闭阀	1.名称 双连杆手动电动密闭阀-DN500	个	11	4789.59	52685.49	0.00
35	030703001011	双连杆手动电动密闭阀	1.名称 双连杆手动电动密闭阀-DN300	个	4	2847.68	11390.72	0.00
36	030703001012	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：D500 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	3	414.02	1242.06	0.00
37	030703001013	密闭对开多叶调节阀	1.名称：密闭对开多叶调节阀 2.规格：800*320 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	4	484.02	1936.08	0.00
本页小计							165780.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030703011005	铝及铝合金风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200	个	2	185.77	371.54	0.00
39	030703011006	铝及铝合金风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*250	个	4	246.77	987.08	0.00
40	030703020002	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 500*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	962.70	1925.40	0.00
41	030703020003	消声器	1.名称： 消声器 2.规格 ： 800*400 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	1243.70	2487.40	0.00
42	030703020004	消声器	1.名称： 静压箱 2.规格 ： 800*800*800mm 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	4	2266.10	9064.40	0.00
43	030703020005	消声器	1.名称： 静压箱 2.规格 ： 700*700*1000mm 3.根据图纸、规范要求设型钢吊架制作安装	个	2	2323.10	4646.20	0.00
44	030702011001	防堵风速风量测量装置 Φ500	1.防堵风速风量测量装置 Φ500	个	2	2034.05	4068.10	0.00
45	030703024004	预埋密闭套管	1.名称:预埋密闭套管 2.型号:φ250	个	3	325.82	977.46	0.00
46	030703024005	预埋密闭套管	1.名称:预埋密闭套管 2.型号:φ500	个	9	578.81	5209.29	0.00
47	030703024006	压差测量管DN15	1.类型 压差测量管DN15 热镀锌钢管 (末端设球阀) 2.必须满足人防验收要求	个	6	175.72	1054.32	0.00
48	030703024007	空气放射性监测取样管DN32	1.类型 空气放射性监测取样管DN32 热镀锌钢管 (末端设球阀) 2.必须满足人防验收要求	个	1	229.72	229.72	0.00
49	030703024008	尾气监测取样管DN15	1.类型 尾气监测取样管DN15 热镀锌钢管 (末端设截止阀) 2.必须满足人防验收要求	个	1	175.72	175.72	0.00
50	030703024009	气密性测量管DN50	1.类型 气密性测量管DN50 热镀锌钢管 (两端采取密闭措施) 2.预埋带翼环短管DN50	个	8	272.72	2181.76	0.00
51	031003001001	球阀	1.名称 铜球阀 2.规格、型号 DN15	个	14	52.14	729.96	0.00
52	031003001002	球阀	1.名称 铜球阀 2.规格、型号 DN32	个	2	121.55	243.10	0.00
53	031003001003	闸阀	1.名称 闸阀 2.规格、型号 DN32	个	2	121.55	243.10	0.00
本页小计							34594.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031003001004	闸阀	1.名称 闸阀 2.规格、型号 DN15	个	2	52.14	104.28	0.00
55	030601002001	倾斜式微压计(测压板)	1.名称:倾斜式微压计(测压板)	台	2	2101.22	4202.44	0.00
56	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:风 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝扣连接	m	165.5	42.37	7012.24	0.00
57	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:风 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接	m	9.6	55.47	532.51	0.00
58	030702001003	LK-JMS-PY25型积木式通风管道	1.名称: LK-JMS-PY25型积木式通风管道 2.材质:镀锌钢板δ=1.0mm 3.形状:矩形 最长边<1000 通风管道制作方法采用风管板工厂化生产成型、现场积木式搭接采用角铁法兰连接方式完成。成型风管须提供由 NFTC出具的耐火时长与下表相对应的型式检验报告(检测依据为:GB/T 17428-2009),必须同时满足整体完整性和隔热性要求。生产企业必须提供由生态环境局审批通过的《环评报告》。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续30min保证其结构完整性。	m2	97.88	393.72	38537.31	0.00
59	030702001004	LK-JMS-PY25型积木式通风管道	1.名称: LK-JMS-PY25型积木式通风管道 2.材质:镀锌钢板δ=1.0mm 3.形状:圆形 直径<1000 通风管道制作方法采用风管板工厂化生产成型、现场积木式搭接采用角铁法兰连接方式完成。成型风管须提供由 NFTC出具的耐火时长与下表相对应的型式检验报告(检测依据为:GB/T 17428-2009),必须同时满足整体完整性和隔热性要求。生产企业必须提供由生态环境局审批通过的《环评报告》。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续30min保证其结构完整性。	m2	124.1	389.49	48335.71	0.00
本页小计							98724.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031201002002	设备与矩形管道刷油	1.除锈后刷2道防锈漆，再刷2道色漆	m2	253.38	27.07	6859.00	0.00
61	031201003002	金属结构刷油	1.金属结构刷油 2.除锈后刷2道防锈漆，再刷2道调和漆	kg	280.32	2.80	784.90	0.00
		A.3 其他			**1**	**7118.19**	**7118.19**	**0.00**
62	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	4372.27	4372.27	0.00
63	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	2745.92	2745.92	0.00
分部分项合计							616231.18	0.00
64	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	1898.60	1898.60	0.00
单价措施合计							1898.60	0.00
本页小计							16660.69	0.00
合　　计							618129.78	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	10621.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	8297.89			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1161.70			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1161.70			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	1659.58			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	414.89			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	138.30			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	6085.12			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	4425.54			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	165.96			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	331.92			0.04～0.08%
合　计					23842.60			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16849.43	100	16849.43
1.1	社会保险费		577035.02	2.4	13848.84
1.2	住房公积金		577035.02	0.42	2423.55
1.3	环境保护税		577035.02	0.1	577.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	658821.81	9	59293.96
合　计					76143.39

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	3047.38068	1	3047.38	
2	50	1.名称:混流式排风机 2.型号:SWF-B-I-4.5 3.规格：转 速1450m3/h 风 量6200m3/h 380Pa 1.1Kw		台	1	4145.05	4145.05	
3	50	离心式送风机 2.型号:T4-72-3.5A 3.规格：转 速2900m3/h 风 量3600m3/h 1480Pa 2.2Kw		台	1	5367.63	5367.63	
4	50	1.名称:离心式送风机 2.型号:T4-79-4.5A 3.规格：转 速1450m3/h 风 量5500m3/h 580Pa 2.2Kw		台	1	5278.91	5278.91	
5	50	混流式排风机 2.型号:SWF-B-I-4.5 3.规格：转 速1450m3/h 风 量5000m3/h 380Pa 1.1Kw		台	1	4098.92	4098.92	
6	50	离心式送风机 2.型号:T4-72-3.5A 3.规格：转 速2900m3/h 风 量2400m3/h 1480Pa 2.2Kw		台	1	5326.82	5326.82	
7	50	离心式送风机 2.型号:T4-79-4.5A 3.规格：转 速1450m3/h 风 量6800m3/h 580Pa 2.2Kw		台	1	5278.91	5278.91	
8	50	单层格栅风口	400*200	个	1	72	72.00	
9	50	单层格栅风口	500*400	个	2	80.5	161.00	
10	50	280℃排烟防火阀FDSH	1600*400	个	2	1050	2100.00	
11	50	手动对开多叶调节阀	800*800	个	1	240	240.00	
12	50	280℃排烟防火阀FDSH	800*800	个	1	755	755.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
13	50	油网滤尘器	LWP-X	个	8	1064.65	8517.20	
14	50	密闭对开多叶调节阀	800*320	个	4	410	1640.00	
15	50	手电动对开多叶调节阀	D500	个	3	340	1020.00	
16	50	单层百叶风口	400*200	个	2	84	168.00	
17	50	防堵风速风量测量装置	Φ500	个	2	2000	4000.00	
18	50	单层百叶风口	1000*250	个	4	145	580.00	
19	50	蝶阀	500*400	个	3	203	609.00	
20	50	插板阀	500*400	个	2	450	900.00	
21	50	插板阀	D500	个	4	603.3	2413.20	
22	50	70℃防火调节阀	800*400	个	2	478	956.00	
23	50	70℃防火调节阀	D500	个	2	357	714.00	
24	50	70℃防火调节阀	500*400	个	3	325	975.00	
25	50	减震器		个	32	65	2080.00	
26	0915515	换气堵头	DN315	个	3	270	810.00	
27	0915515	换气堵头	DN500	个	1	428	428.00	
28	2317750	静压箱	800*800*800mm	个	4	1555	6220.00	
29	2317750	静压箱700*700*1000mm		个	2	1612	3224.00	
30	2317750	静压箱	1800*1800*800mm	个	2	3055	6110.00	
31	2317751	消声器	800*400	个	2	1018	2036.00	
32	2317751	消声器	500*400	个	2	737	1474.00	
33	2317758	气密性测量管	DN50热镀锌钢管（两端采取密闭措施）	个	8	145	1160.00	
34	2317758	空气放射性监测取样管	DN32热镀锌钢管（末端设球阀）	个	1	102	102.00	
35	2317758	压差测量管	DN15热镀锌钢管（末端设球阀）	个	6	48	288.00	
36	2317758	尾气监测取样管	DN15热镀锌钢管（末端设截止阀）	个	1	48	48.00	
37	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	470.35006	3.454	1624.59	
38	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	1.792	3.454	6.19	
39	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	4.8	3.454	16.58	
40	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	4.928	3.454	17.02	
41	01130141	扁钢	＜-59	kg	124.6957	3.56	443.92	
42	01130142	扁钢	＞-60	kg	214.744	3.56	764.49	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
43	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	13.2	3.56	46.99	
44	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	83.86	3.56	298.54	
45	01210101	角钢		kg	45	3.157	142.07	
46	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	332.41276	3.184	1058.40	
47	01270101	型钢		kg	192.4	3.213	618.18	
48	01270101	型钢		kg	36	3.213	115.67	
49	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	66.21988	3.792	251.11	
50	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	4.284	3.792	16.24	
51	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	1.8	3.792	6.83	
52	01290118	钢板	δ2.0 Q235	kg	0.018	3.792	0.07	
53	01290121	钢板	δ2.0～6.0 Q235	kg	1.232	3.792	4.67	
54	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	225.723	3.792	855.94	
55	01290128	钢板	δ3.5～4.0 Q235	kg	40.542	3.792	153.74	
56	01290453	热镀锌钢板	δ1.0mm	m2	252.61324	29.65	7489.98	
57	01290453	热镀锌钢板	δ1.2mm	m2	271.2992	35.58	9652.83	
58	01290453	热镀锌钢板	δ1.5mm	m2	264.016	44.49	11746.07	
59	01370306	紫铜板	δ0.25～0.5以内	kg	0.6	55.74	33.44	
60	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	103.396	7.72	798.22	
61	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.8	5.57	10.03	
62	02010510	石棉橡胶板	中压δ0.8～6	kg	1.6	19.38	31.01	
63	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	2.9	55.74	161.65	
64	02070265	橡胶石棉垫圈	δ4	kg	13.15	10.29	135.31	
65	02270106	白布		m	0.2	3.43	0.69	
66	02270112	帆布		m2	27.37	6.86	187.76	
67	02270131	破布		kg	27.39042	6	164.34	
68	02290103	线麻		kg	0.26818	10.29	2.76	
69	02350103	闭孔乳胶海绵	δ5	kg	13.2	24.01	316.93	
70	03011002	铁铆钉		kg	1.666	5.15	8.58	
71	03030123	木螺钉	M4.5～6×15～100	十个	6.4	0.64	4.10	
72	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	274.352	0.22	60.36	
73	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.68	0.27	0.45	
74	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	32	0.56	17.92	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	03050511	精制带母镀锌螺栓	M8×75	套	384	0.65	249.60	
76	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	415.6064	0.67	278.46	
77	03050531	精制带母镀锌螺栓	M14×75	套	150	1.34	201.00	
78	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	414.416	0.22	91.17	
79	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	477.72	0.64	305.74	
80	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	493.4	0.86	424.32	
81	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	29.7216	1.1	32.69	
82	03050946	粗制六角螺栓	M22×180～300	套	4.944	2.77	13.69	
83	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
84	03070117	膨胀螺栓	M10	套	66.56	0.69	45.93	
85	03070126	膨胀螺栓	M12	套	110.062	1.03	113.36	
86	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	1.68	0.86	1.44	
87	03090212	精制六角螺母	M6～10	十个	255.8976	0.69	176.57	
88	03130525	弹簧垫圈	M2～38	十个	0.042	0.3	0.01	
89	03131103	垫圈	M2～8	十个	255.8976	0.26	66.53	
90	03131104	垫圈	M10～20	十个	76.8	0.43	33.02	
91	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.7464	11.58	20.22	
92	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.048	8.66	0.42	
93	03270104	铁砂布	2#	张	137.724412	0.86	118.44	
94	03270202	砂纸		张	2.36	0.94	2.22	
95	03410200	电焊条		kg	1.2	5.95	7.14	
96	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	32.8504	5.95	195.46	
97	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	0.475	5.95	2.83	
98	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.04	5.95	18.09	
99	03430900	焊锡丝		kg	0.176	42.88	7.55	
100	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.036	51.45	1.85	
101	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.7394	5.56	15.23	
102	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.55	5.56	3.06	
103	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	18.36	3.7927	69.63	
104	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	18.288	3.7927	69.36	
105	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.12	2.57	0.31	
106	03652422	钢锯条		根	96.0385	0.21	20.17	
107	03652906	钢丝刷子		把	18.12662	1.54	27.91	
108	04010611	水泥	32.5级	kg	449.629	0.334	150.18	
109	04030102	黄砂		m3	0.7031	276.5	194.41	
110	04030107	中砂		t	0.05178	174.82	9.05	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	04050201	碎石		m3	0.576	384.69	221.58	
112	04050207	碎石	5～40mm	t	0.07524	135.99	10.23	
113	05030100	木方材		m3	0.064	2219.71	142.06	
114	05030700	木板材		m3	0.036	2219.71	79.91	
115	08372504	花篮吊钩	M10×150	个	26	6.86	178.36	
116	11030303	防锈漆		kg	2.577	14.57	37.55	
117	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.894	14.57	13.03	
118	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	248.940068	14.57	3627.06	
119	11112503	调和漆		kg	66.17268	12.4	820.54	
120	11112504	无光调和漆		kg	0.6912	12.4	8.57	
121	11112524	厚漆		kg	2.6258	8.58	22.53	
122	11452114	松香水		kg	0.216	4.72	1.02	
123	11590305	密封胶	KS型	kg	5.6	12.86	72.02	
124	12010103	汽油		kg	6.4	8.19	52.42	
125	12010103	汽油		kg	77.416544	8.19	634.04	
126	12010903	煤油		kg	12.6	4.29	54.05	
127	12030106	溶剂汽油		kg	0.2334	7.89	1.84	
128	12050311	机油		kg	10.2697	10.72	110.09	
129	12060313	熟桐油		kg	0.368	13.72	5.05	
130	12060317	清油		kg	0.2592	13.72	3.56	
131	12070105	黄油(钙基脂)		kg	4.712	6.86	32.32	
132	12070109	电力复合脂		kg	0.036	17.15	0.62	
133	12331308	洗涤剂		kg	16.8	5.83	97.94	
134	12370305	氧气		m3	27.14745	2.83	76.83	
135	12370335	乙炔气		kg	3.2567	15.44	50.28	
136	12370336	乙炔气		m3	6.813	14.05	95.72	
137	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.64	12.43	7.96	
138	13010907	石棉编绳	Φ11～25烧失量24%	kg	1.8	9.86	17.75	
139	13013509	石棉绒		kg	40.45	2.4	97.08	
140	14010347	焊接钢管	DN250	m	2.4	249.32	598.37	
141	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	168.81	5.89	994.29	
142	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	9.792	11.09	108.59	
143	14210107	金属软管	Φ25	m	10	3.6	36.00	
144	15020305	室内镀锌钢管接头零件	DN15	个	270.9235	1.25	338.65	
145	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	9.3888	2.82	26.48	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	15021105	镀锌活接头	DN15	个	16.16	3.89	62.86	
147	15021108	镀锌活接头	DN32	个	4.04	9.36	37.81	
148	15021707	镀锌丝堵	DN50	个	0.1	4.94	0.49	
149	15053108	熟铁管箍	DN50	个	0.1	3.84	0.38	
150	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	3.2	52.22	
151	15310307	过滤吸收器	RFP-1000	只	5	13308.17	66540.85	
152	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
153	15370707	单管卡子	DN25	个	29.1196	0.68	19.80	
154	16150515	自动超压排气阀	FCH-250	个	5	1000	5000.00	
155	16310103	闸阀	DN15	个	2.02	30.18	60.96	
156	16310103	螺纹阀门	DN15	个	14.14	30.18	426.75	
157	16310106	闸阀	DN32	个	2.02	86.33	174.39	
158	16310106	螺纹阀门	DN32	个	2.02	86.33	174.39	
159	16413523	双连杆手动电动密闭阀	DN300	个	4	2300	9200.00	
160	16413523	双连杆手动电动密闭阀	DN500	个	11	3863.81	42501.91	
161	19110103	管子托钩	DN15	个	24.163	1.01	24.40	
162	19110105	管子托钩	DN25	个	1.1136	1.31	1.46	
163	19410111	单层格栅风口	1000*200	个	20	221.5	4430.00	
164	19410111	单层格栅风口	1000*250	个	2	243.5	487.00	
165	19453121	LK-JMS-PY25型积木式通风管道		m2	659.2048	300	197761.44	
166	19453121	复合型板材		m2	143.956	300	43186.80	
167	21590321	倾斜式微压计(测压板)		套	2	1950	3900.00	
168	24150703	瓷接头	双路	个	4.12	0.24	0.99	
169	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	1.904	7.86	14.97	
170	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2.44	2.26	5.51	
171	31011141	油麻		kg	19.3	4.63	89.36	
172	31110301	棉纱头		kg	18.093	5.57	100.78	
173	31130106	其它材料费		元	94.21	1	94.21	
174	31130106	其它材料费		元	113.046	1	113.05	
175	31130108	校验材料费		元	9.86	0.86	8.48	
176	31150101	水		m3	0.9151	4.42	4.04	
177	31150301	电		kW·h	4.8	0.67	3.22	
178	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
179	50290105	高温离心排烟风机	HTFC-IV-25S2	台	2	15415.48	30830.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防暖通工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
180	50350103	方形壁式轴流风机 DFBC-2.5 风量:600m3/h 转速1450rpm 全压:40Pa,功率:25W(220V)		台	4	275.04	1100.16	
合　计							537662.92	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	187297.58	0.00
1.1	人工费	39108.50	
1.2	材料费	121743.30	
1.3	施工机具使用费	3757.24	
1.4	企业管理费	17213.19	
1.5	利润	5475.34	
2	措施项目	8228.83	0.00
2.1	单价措施项目费	1920.38	0.00
2.2	总价措施项目费	6308.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2810.26	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	4458.15	—
5	税金	17998.61	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		217983.17	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 人防给水系统			1	46757.79	46757.79	0.00
1	031001007001	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	54.54	96.02	5236.93	0.00
2	031001007002	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	110.92	79.29	8794.85	0.00
3	031001007003	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.:按设计要求刷色环	m	105.89	65.09	6892.38	0.00
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:法兰截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40	个	26	211.27	5493.02	0.00
5	031003002002	法兰浮球阀	1.类型:法兰浮球阀 2.规格、压力等级:DN40	个	8	660.80	5286.40	0.00
6	030817007001	管道泵安装	1.名称:管道泵40DLX3 2.参数:Q=4.9m3/h,H=32.4m,P=2.2KW 3.接口规格:DN40	台	4	848.55	3394.20	0.00
7	031003003001	法兰铜芯闸阀	1.类型:法兰铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	3	460.08	1380.24	0.00
8	031003003002	法兰铜芯闸阀	1.类型:法兰铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN25	个	4	179.90	719.60	0.00
9	031003003003	法兰止回阀	1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN40	个	4	306.37	1225.48	0.00
10	031003002003	真空破坏器	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25	个	4	110.93	443.72	0.00
11	031004014001	皮带水龙头	1.材质:皮带水龙头 2.型号、规格:DN25	个	4	52.70	210.80	0.00
12	031004014002	普通水龙头	1.材质:普通水龙头 2.型号、规格:DN15	个	24	21.04	504.96	0.00
13	031004003001	成套洗面盆	1.:成套洗面盆 2.:含龙头、上下水等附件安装	组	2	727.66	1455.32	0.00
本页小计							41037.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	个	1	1111.40	1111.40	0.00
15	031002003001	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:含套管防水填料	个	2	365.52	731.04	0.00
16	031002003002	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN25 3.填料材质:含套管防水填料	个	4	365.54	1462.16	0.00
17	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油、防腐 2.做法:除锈后刷银粉漆两道	m2	37.62	14.98	563.55	0.00
18	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢（综合）	kg	98.34	16.64	1636.38	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.做法:除锈后刷红丹打底，再刷色漆二道。	kg	98.34	2.19	215.36	0.00
		A.2 人防排水系统			1	138583.95	138583.95	0.00
20	030109011001	潜水泵	1.名称： 潜污泵 2.型号、规格：JYWQ50-15-15-1200- 1.5（Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw） 3.电机检查接线 4.含随行防水电缆安装费	台	9	2576.02	23184.18	0.00
21	030109011002	潜水泵	1.名称： 潜污泵 2.型号、规格：JYWQ65-25-13-1400- 2.2（Q=25m3/h,H=13m,N=2.2kw） 3.电机检查接线 4.含随行防水电缆安装费	台	10	2826.02	28260.20	0.00
22	030109011003	潜水泵	1.名称： 潜污泵 2.型号、规格：JYWQ80-40-15-1600- 4（Q=40m3/h,H=15m,N=4kw） 3.电机检查接线 4.含随行防水电缆安装费	台	2	3326.02	6652.04	0.00
本页小计							63816.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001001001	热镀锌钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质 热镀锌钢管 4.规格 DN50 5.连接形式 丝扣连接 6.灌水试验或通球试验 7.管道、管件及弯管的制作、安装 8.按设计要求刷色环	m	1.9	78.52	149.19	0.00
24	031001001002	热镀锌钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质 热镀锌钢管 4.规格 DN65 5.连接形式 丝扣连接 6.灌水试验或通球试验 7.管道、管件及弯管的制作、安装 8.按设计要求刷色环	m	69.4	90.84	6304.30	0.00
25	031001001003	热镀锌钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质 热镀锌钢管 4.规格 DN80 5.连接形式 丝扣连接 6.灌水试验或通球试验 7.管道、管件及弯管的制作、安装 8.按设计要求刷色环	m	95.5	99.87	9537.59	0.00
26	031001001004	热镀锌钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质 热镀锌钢管 4.规格 DN100 5.连接形式 沟槽连接 6.灌水试验或通球试验 7.管道、管件及弯管的制作、安装 8.按设计要求刷色环	m	85	102.25	8691.25	0.00
27	031001001005	热镀锌钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质 热镀锌钢管 4.规格 DN150 5.连接形式 沟槽连接 6.灌水试验或通球试验 7.管道、管件及弯管的制作、安装 8.按设计要求刷色环	m	13.36	154.01	2057.57	0.00
28	031003003004	闸阀	1.类型:闸阀DN65 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	9	529.51	4765.59	0.00
29	031003003005	闸阀	1.类型:闸阀DN80 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	10	612.94	6129.40	0.00
30	031003003006	闸阀	1.类型:闸阀DN100 2.材质:铸钢 3.焊接方法:法兰连接	个	2	735.97	1471.94	0.00
本页小计							39106.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003003007	止回阀	1.名称 止回阀 2.规格 DN65 3.连接形式 法兰连接	个	9	500.45	4504.05	0.00
32	031003003008	止回阀	1.名称 止回阀 2.规格 DN80 3.连接形式 法兰连接	个	10	642.55	6425.50	0.00
33	031003003009	止回阀	1.名称 止回阀 2.规格 DN100 3.连接形式 法兰连接	个	2	784.76	1569.52	0.00
34	031003003010	橡胶柔性接管	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.规格 DN65 3.连接形式 法兰连接	个	9	225.06	2025.54	0.00
35	031003003011	橡胶柔性接管	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.规格 DN80 3.连接形式 法兰连接	个	10	269.51	2695.10	0.00
36	031003003012	橡胶柔性接管	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.规格 DN100 3.连接形式 法兰连接	个	2	328.30	656.60	0.00
37	030601002001	压力表	1.名称:压力表及表弯等附件安装	台	21	144.75	3039.75	0.00
38	031003003013	法兰铜芯闸阀	1.类型:法兰铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	2	529.51	1059.02	0.00
39	031003003014	法兰铜芯闸阀	1.类型:法兰铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	3	612.94	1838.82	0.00
40	031003003015	法兰铜芯闸阀	1.类型:法兰铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	4	735.97	2943.88	0.00
41	031004014003	普通地漏	1.:普通地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100	个	6	223.67	1342.02	0.00
42	031004014004	防爆地漏	1.材质:防爆地漏（不锈钢） 2.型号、规格:DN80	个	8	248.22	1985.76	0.00
43	031004014005	存水弯预留	1.材质:钢制 2.型号、规格:存水弯预留、DN50	个	2	48.96	97.92	0.00
44	031002003003	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN65 3.含套管防水填料	个	4	465.08	1860.32	0.00
45	031002003004	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 3.含套管防水填料	个	2	465.08	930.16	0.00
46	031002003005	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.含套管防水填料	个	5	560.87	2804.35	0.00
本页小计							35778.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031002003006	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.含套管防水填料	个	1	710.32	710.32	0.00
48	031201001002	管道刷油	1.名称 管道刷油、防腐 2.做法 除锈后刷银粉漆两道	m2	79.35	14.98	1188.66	0.00
49	031202002001	管道防腐蚀	1.名称 埋地管道防腐 2.做法 两布三油加强防腐	m2	6.85	38.88	266.33	0.00
50	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作、安装 2.材质 型钢（综合）	kg	177.26	16.64	2949.61	0.00
51	031201003002	金属结构刷油	1.名称 管道支架刷油 2.做法 除锈后刷红丹二道，调和漆二道。	kg	177.26	2.75	487.47	0.00
		A.3 防火堵洞			**1**	**1955.84**	**1955.84**	**0.00**
52	030408008001	防火堵洞	1.名称:给排水防火堵洞	项	1	1955.84	1955.84	0.00
分部分项合计							187297.58	0.00
53	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	1920.38	1920.38	0.00
单价措施合计							1920.38	0.00
本页小计							9478.61	0.00
合　　计							189217.96	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2810.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2195.52			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	307.37			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	307.37			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	439.10			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	109.78			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	36.59			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1610.05			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	1170.94			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	43.91			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	87.82			0.04～0.08%
合　计					6308.45			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4458.15	100	4458.15
1.1	社会保险费		152676.41	2.4	3664.23
1.2	住房公积金		152676.41	0.42	641.24
1.3	环境保护税		152676.41	0.1	152.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	199984.56	9	17998.61
合　计					22456.76

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	1257.913098	1	1257.91	
2	50	潜污泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	9	1850	16650.00	
3	50	沟槽卡箍管件	DN150	m	2.83232	65.22	184.72	
4	50	潜污泵	JYWQ80-40-15-1600-4	台	2	2600	5200.00	
5	50	潜污泵	JYWQ65-25-13-1400-2.2	台	10	2100	21000.00	
6	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.84	3.454	2.90	
7	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	6.3	3.56	22.43	
8	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	2.6	3.184	8.28	
9	01270101	型钢		kg	292.136	3.213	938.63	
10	01270101	型钢		kg	26.4813	3.213	85.08	
11	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	4.2	3.792	15.93	
12	01290150	钢板	δ10～20 Q235	kg	358.36	3.792	1358.90	
13	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.820972	7.72	6.34	
14	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	22.04	5.57	122.76	
15	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	0.44	11.06	4.87	
16	02070103	橡皮	Φ20mm	只	36	0.47	16.92	
17	02270131	破布		kg	23.502036	6	141.01	
18	02290103	线麻		kg	0.772153	10.29	7.95	
19	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	1.248	0.76	0.95	
20	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	84	0.3	25.20	
21	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	1021.76	1.35	1379.38	
22	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	27.18	1.84	50.01	
23	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	64.26	0.86	55.26	
24	03050911	精制六角螺栓		kg	1.871324	4.82	9.02	
25	03053131	双头带母螺栓		kg	10.48	6.54	68.54	
26	03070110	膨胀螺栓	M8	套	32.29645	0.3	9.69	
27	03070117	膨胀螺栓	M10	套	86.8665	0.69	59.94	
28	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86	
29	03090103	螺母		kg	3.916276	6.17	24.16	
30	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.6	0.49	
31	03130304	钢垫圈		kg	1.546116	4.97	7.68	
32	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.085	11.15	0.95	
34	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.01336	11.15	0.15	
35	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.215824	11.58	25.66	
36	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.73834	3.26	5.67	
37	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.68	3.26	2.22	
38	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	5.46295	8.66	47.31	
39	03270104	铁砂布	2#	张	21.57704	0.86	18.56	
40	03270202	砂纸		张	42.3	0.94	39.76	
41	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	67.214084	5.95	399.92	
42	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	2.1	5.95	12.50	
43	03430900	焊锡丝		kg	0.336	42.88	14.41	
44	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32	
45	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	6.4	5.56	35.58	
46	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.4081	5.56	7.83	
47	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.02055	7.07	0.15	
48	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	25.2	3.7927	95.58	
49	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	37.8	3.7927	143.36	
50	03652422	钢锯条		根	75.36411	0.21	15.83	
51	03652906	钢丝刷子		把	2.8898	1.54	4.45	
52	04010132	水泥	42.5级	kg	0.6	0.334	0.20	
53	04010611	水泥	32.5级	kg	889.439196	0.334	297.07	
54	04030102	黄砂		m3	1.298318	276.5	358.98	
55	04050201	碎石		m3	1.302	384.69	500.87	
56	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.077168	384.69	29.69	
57	05030600	普通木成材		m3	0.030316	2219.71	67.29	
58	05030700	木板材		m3	0.063	2219.71	139.84	
59	05250501	木柴		kg	7.9049	0.94	7.43	
60	11030303	防锈漆		kg	1.03908	14.57	15.14	
61	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.88093	14.57	71.12	
62	11030703	沥青漆		kg	3.66475	15.32	56.14	
63	11112503	调和漆		kg	0.81227	12.4	10.07	
64	11112503	调和漆		kg	4.134	12.4	51.26	
65	11112521	银粉漆		kg	15.2061	13.72	208.63	
66	11112524	厚漆		kg	12.392252	8.58	106.33	
67	11112525	铅油		kg	3.69301	14.58	53.84	
68	11550104	石油沥青	10#	kg	0.76035	3.5	2.66	
69	11590914	硅酮密封胶		L	0.2	45	9.00	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11593504	油灰		kg	0.2	1.29	0.26	
71	12010103	汽油		kg	12.8	8.19	104.83	
72	12010103	汽油		kg	18.579306	8.19	152.16	
73	12010903	煤油		kg	11.76	4.29	50.45	
74	12050311	机油		kg	16.23603	10.72	174.05	
75	12050313	机油	6～7#	kg	1.537268	10.72	16.48	
76	12060317	清油		kg	1.285536	13.72	17.64	
77	12060334	防腐油		kg	0.1	5.15	0.52	
78	12070105	黄油(钙基脂)		kg	5.01	6.86	34.37	
79	12070109	电力复合脂		kg	0.084	17.15	1.44	
80	12310306	动力苯		kg	2.36325	4.43	10.47	
81	12310331	漂白粉		kg	0.244215	3.43	0.84	
82	12370305	氧气		m3	68.843072	2.83	194.83	
83	12370335	乙炔气		kg	23.110786	15.44	356.83	
84	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.26	12.43	15.66	
85	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.021	5.15	0.11	
86	13070306	玻璃丝布		m2	9.59	3.11	29.82	
87	14010304	焊接钢管	DN50	kg	8.8	3.36	29.57	
88	14010304	焊接钢管	DN150	kg	11.8	3.409	40.23	
89	14010304	焊接钢管	DN25	kg	17.6	3.364	59.21	
90	14010304	焊接钢管	DN100	kg	37.6	3.409	128.18	
91	14010304	焊接钢管	DN65	kg	26.16	3.36	87.90	
92	14010304	焊接钢管	DN80	kg	13.08	3.36	43.95	
93	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.8	28.14	22.51	
94	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.6	37.09	22.25	
95	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	86.87	48.79	4238.39	
96	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	13.65392	81.55	1113.48	
97	14030303	沟槽卡箍管件	DN100(综合)	个	22.78	41.3	940.81	
98	14030328	热镀锌钢管	DN50	m	1.938	24.09	46.69	
99	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	70.788	32.41	2294.24	
100	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	97.41	38.19	3720.09	
101	14210107	金属软管	Φ25	m	26.25	3.6	94.50	
102	14373523	医用胶管		m	21	1.72	36.12	
103	14550901	钢塑复合管	DN40	m	113.1384	24.26	2744.74	
104	14550901	钢塑复合管	DN50	m	55.6308	36.64	2038.31	
105	14550901	钢塑复合管	DN25	m	108.0078	18.75	2025.15	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	1.2369	8.6	10.64	
107	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	29.495	19.26	568.07	
108	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	37.3405	21.64	808.05	
109	15021307	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	
110	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	
111	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.7	10.91	
112	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	42.84	3.2	137.09	
113	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	103.56042	4.72	488.81	
114	15250335	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN40	个	79.41872	6.89	547.19	
115	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	35.50554	11.89	422.16	
116	15410717	可曲挠橡胶接头	DN65	个	9	107	963.00	
117	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	10	142.67	1426.70	
118	15410719	可曲挠橡胶接头	DN100	个	2	174.46	348.92	
119	16150505	真空破坏器	DN25	个	4	55	220.00	
120	16250106	法兰铜芯闸阀	DN25	个	4	61.66	246.64	
121	16250107	法兰止回阀	DN40	个	4	157.9	631.60	
122	16250107	截止阀	DN40	个	26	62.8	1632.80	
123	16250108	法兰铜芯闸阀	DN50	个	3	295.86	887.58	
124	16250108	超声波水表	DN50	个	1	975.93	975.93	
125	16250109	止回阀	DN65	个	9	295.27	2657.43	
126	16250109	闸阀	DN65	个	9	324.33	2918.97	
127	16250109	法兰铜芯闸阀	DN65	个	2	324.33	648.66	
128	16250110	止回阀	DN80	个	10	405.73	4057.30	
129	16250110	闸阀	DN80	个	10	376.12	3761.20	
130	16250110	法兰铜芯闸阀	DN80	个	3	376.12	1128.36	
131	16250111	法兰铜芯闸阀	DN100	个	4	441.24	1764.96	
132	16250111	止回阀	DN100	个	2	490.03	980.06	
133	16250111	闸阀	DN100	个	2	441.24	882.48	
134	16370306	法兰浮球阀	DN40	个	8	561	4488.00	
135	17010707	螺纹法兰	0.6MPa DN40	片	60	27.75	1665.00	
136	17010936	平焊法兰	1.6MPa DN32	片	8	17.58	140.64	
137	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	16	30.74	491.84	
138	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	58	33.39	1936.62	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防给排水工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	66	36.24	2391.84	
140	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	20	48.73	974.60	
141	18090101	成套人防洗面盆		套	2.02	638.79	1290.36	
142	18410301	皮带水龙头		个	4.04	46.22	186.73	
143	18410301	水龙头		个	24.24	16.22	393.17	
144	18430306	防爆地漏（不锈钢）	DN80	个	8	185.21	1481.68	
145	18430307	普通不锈钢地漏	DN100	个	6	159.7	958.20	
146	18450306	普通存水弯	Φ50	个	2.01	19.9	40.00	
147	19110105	管子托钩	DN25	个	12.28324	1.31	16.09	
148	21590315	压力表表弯		个	21	15	315.00	
149	21650101	压力表		套	21	38	798.00	
150	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	3.36	7.86	26.41	
151	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	49.14	1.46	71.74	
152	31011124	橡胶石棉盘根	编制Φ6～25 250℃	kg	2.58	14.02	36.17	
153	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	5.25	9.86	51.77	
154	31110301	棉纱头		kg	13.175284	5.57	73.39	
155	31130106	其它材料费		元	227.85539	1	227.86	
156	31130106	其它材料费		元	13.455	1	13.46	
157	31150101	水		m3	23.091816	4.42	102.07	
158	31150301	电		kW·h	8.4	0.67	5.63	
159	31170103	标志牌		个	12.6	0.16	2.02	
160	31170121	位号牌		个	21	0.51	10.71	
161	51250101	管道泵	DN40	个	4	800	3200.00	
合　计							122999.42	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	415347.52	0.00
1.1	人工费	131387.77	
1.2	材料费	196081.47	
1.3	施工机具使用费	6363.88	
1.4	企业管理费	63097.01	
1.5	利润	18417.48	
2	措施项目	25255.80	0.00
2.1	单价措施项目费	7289.29	0.00
2.2	总价措施项目费	17966.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8003.65	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	12696.84	—
5	税金	40797.01	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		494097.17	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 火灾自动报警系统			1	108086.33	108086.33	0.00
1	030411003001	桥架	1.名称:火灾报警金属防火线槽200x100mm 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	158.46	105.27	16681.08	0.00
2	030413001001	铁构件	1.名称:一般铁构件（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	278.23	22.26	6193.40	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	14.13	33.23	469.54	0.00
4	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	505.17	27.64	13962.90	0.00
5	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	1107.57	20.47	22671.96	0.00
6	030411001004	配管	1.名称:金属软管DN20	m	142	32.26	4580.92	0.00
7	030411006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	142	8.47	1202.74	0.00
8	030411004001	配线	1.名称:WDZN-KYJY-4x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	313.25	8.89	2784.79	0.00
9	030411004002	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	46.85	5.26	246.43	0.00
10	030411004003	配线	1.名称:WDZN-RYS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	2004.84	4.57	9162.12	0.00
11	030411004004	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	1063.47	4.02	4275.15	0.00
本页小计							82231.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:距地1.4m壁装	个	1	179.79	179.79	0.00
13	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:模块箱 2.安装方式:距地1.5m壁装	个	12	220.87	2650.44	0.00
14	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装	个	12	88.55	1062.60	0.00
15	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:下沿距地1.5m	个	10	145.71	1457.10	0.00
16	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:安装在模块箱内	个	10	217.76	2177.60	0.00
17	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	115	84.17	9679.55	0.00
18	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器（编码型） 2.安装方式:距地2.3m壁装	个	10	151.53	1515.30	0.00
19	030904009001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:距地1.4m壁装	台	1	1972.17	1972.17	0.00
20	030904003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:装于消火栓箱内	个	13	121.62	1581.06	0.00
21	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	2	215.39	430.78	0.00
22	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:输入模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	10	210.21	2102.10	0.00
23	030904008005	模块（模块箱）	1.名称:输出模块 2.安装方式:金属模块箱内集中安装	个	1	208.91	208.91	0.00
24	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m壁装	部	4	77.46	309.84	0.00
25	030904007002	广播喇叭及音箱联动消防单体调试	1.名称:广播喇叭及音箱联动消防单体调试	只	12	20.31	243.72	0.00
26	030904006003	通信分机及插孔联动消防单体调试	1.名称:通信分机及插孔联动消防单体调试	个	14	20.31	284.34	0.00
		A.2 消防设备电源监控系统			**1**	**10349.08**	**10349.08**	**0.00**
本页小计							25855.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	53.44	27.64	1477.08	0.00
28	030411001006	配管	1.名称:金属软管DN20	m	6	32.26	193.56	0.00
29	030411004005	配线	1.名称:WDZN-RYS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	296.53	4.57	1355.14	0.00
30	030411004006	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	593.05	4.02	2384.06	0.00
31	030904013001	消防电源监控分机	1.规格:消防电源监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	1	4939.24	4939.24	0.00
		A.3 电气火灾监控系统			**1**	**554.60**	**554.60**	**0.00**
32	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	12.75	20.47	260.99	0.00
33	030411001008	配管	1.名称:金属软管DN20	m	3	32.26	96.78	0.00
34	030411004007	配线	1.名称:WDZN-RYS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	43.07	4.57	196.83	0.00
		A.4 防火门监控系统			**1**	**7773.59**	**7773.59**	**0.00**
35	030904008006	防火门监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.安装方式:距地2.2m安装	个	4	421.82	1687.28	0.00
36	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:距地2.2m安装	套	4	88.13	352.52	0.00
37	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	26.36	20.47	539.59	0.00
38	030411001010	配管	1.名称:金属软管DN20	m	4	32.26	129.04	0.00
本页小计							13612.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411004008	配线	1.名称:WDZN-RYS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	163.22	4.57	745.92	0.00
40	030904013002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.安装方式:挂墙安装	台	1	4319.24	4319.24	0.00
		A.5 应急照明联动系统			**1**	**1003.16**	**1003.16**	**0.00**
41	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	18.3	20.47	374.60	0.00
42	030411004009	配线	1.名称:WDZN-RYS-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	137.54	4.57	628.56	0.00
		A.6 室内空气质量监控系统			**1**	**5793.02**	**5793.02**	**0.00**
43	030904001002	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	4	262.47	1049.88	0.00
44	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	77.66	18.37	1426.61	0.00
45	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配（含凿槽、刨沟、恢复） 5.接地要求:符合要求	m	136.59	16.25	2219.59	0.00
46	030411006002	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	4	8.47	33.88	0.00
47	030411001014	配管	1.名称:金属软管DN20	m	4	32.26	129.04	0.00
48	030411004010	配线	1.名称:RYSP-2x1.5mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	81.8	4.60	376.28	0.00
49	030411004011	配线	1.名称:RYSP-2x1.0mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	143.01	3.90	557.74	0.00
		A.7 消火栓系统			**1**	**63883.24**	**63883.24**	**0.00**
本页小计							11861.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	212.3	97.94	20792.66	0.00
51	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	69.4	67.92	4713.65	0.00
52	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷银粉漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	85.6	26.96	2307.78	0.00
53	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	332.73	16.88	5616.48	0.00
54	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	332.73	2.80	931.64	0.00
55	030901010001	旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III	1.型号、规格:旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III 2.附件材质、规格:室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用 的位置;按相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位的 原则布置消火栓箱,且间距不大于30m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa或0.35MPa,且消防水枪充实水柱不小于10m或13m。消火栓箱内应包括下列配件:SN65(或SNW65- III)消火栓一个,DN65长25m衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支,JPS1.6-16消 防卷盘一套。	套	13	809.76	10526.88	0.00
56	030901013001	灭火器	1.形式:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg） 2.最大保护距离:15m	具	50	132.33	6616.50	0.00
57	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.最大保护距离:15m	具	25	88.89	2222.25	0.00
58	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	1	111.89	111.89	0.00
59	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	1	171.98	171.98	0.00
本页小计							54011.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	639.24	639.24	0.00
61	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:防护闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	6	1173.29	7039.74	0.00
62	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150	个	4	111.98	447.92	0.00
63	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100	个	1	87.78	87.78	0.00
64	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试50点以下	系统	13	127.45	1656.85	0.00
		A.8 人防喷淋系统			1	208027.52	208027.52	0.00
65	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	175.5	156.46	27458.73	0.00
66	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	74.6	103.27	7703.94	0.00
67	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	34.8	83.00	2888.40	0.00
68	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	5	72.42	362.10	0.00
69	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	244.4	73.88	18056.27	0.00
70	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	217.6	63.90	13904.64	0.00
本页小计							80245.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	290.8	54.17	15752.64	0.00
72	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	1016.2	47.04	47802.05	0.00
73	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68℃直立型喷头DN15（ZSTZ15/68）	个	439	39.77	17459.03	0.00
74	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷银粉漆两道,红色黄环调和漆两道	m2	263.74	26.96	7110.43	0.00
75	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	619.5	16.88	10457.16	0.00
76	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	619.5	2.80	1734.60	0.00
77	030901004001	报警装置	1.名称:ZSFZ150型湿式报警阀做法详见04S206-8,9 2.型号、规格:含信号蝶阀、闸阀、水力警铃、连接管道等附件	组	1	4386.64	4386.64	0.00
78	031003010001	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1	681.37	681.37	0.00
79	031003010002	不锈钢波纹管	1.类型:不锈钢波纹管DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	522.09	522.09	0.00
80	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	1123.62	2247.24	0.00
81	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	1494.58	2989.16	0.00
82	030901007001	减压孔板	1.类型:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1	344.94	344.94	0.00
83	030901006001	水流指示器	1.类型:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1	691.48	691.48	0.00
84	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀,阀后压力为0.77Mpa DN150 2.连接形式:法兰连接	个	2	1203.68	2407.36	0.00
85	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:流量计DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1	1101.76	1101.76	0.00
本页小计							115687.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1	843.14	843.14	0.00
87	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	695.49	695.49	0.00
88	030901006002	水流指示器	1.类型:水流指示器DN100 2.连接形式:法兰连接	个	1	480.82	480.82	0.00
89	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:法兰连接	个	1	250.55	250.55	0.00
90	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表（含球阀及铜弯管）	台	1	111.89	111.89	0.00
91	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN25（含配套球阀） 2.连接形式:丝扣连接	个	1	171.98	171.98	0.00
92	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:排水地漏DN80	个	1	82.26	82.26	0.00
93	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置ZX-ATW 2.组装形式:含配套末端试水、球阀、压力表等附件	组	1	6515.63	6515.63	0.00
94	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250	个	2	177.97	355.94	0.00
95	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200	个	2	150.44	300.88	0.00
96	031002003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	个	13	82.62	1074.06	0.00
97	031002003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	个	71	58.60	4160.60	0.00
98	031002003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	个	62	43.58	2701.96	0.00
99	031002003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	个	69	37.15	2563.35	0.00
100	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统控制装置调试	系统	1	1656.94	1656.94	0.00
			A.9 其他		**1**	**9876.98**	**9876.98**	**0.00**
101	030408008001	防火堵洞	1.名称:消防防火堵洞	项	1	3629.76	3629.76	0.00
102	030905001001	自动报警系统配合调试	1.名称:火灾自动报警系统配合调试 2.点数:自动报警系统装置调试500点以下 3.其他:包含消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明联动系统、防火门监控系统、室内空气质量监控系统等配合调试。	项	1	6247.22	6247.22	0.00
本页小计							31842.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							415347.52	0.00
103	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆，投标人自行考虑报价	项	1	7289.29	7289.29	0.00
单价措施合计							7289.29	0.00
本页小计							7289.29	0.00
合　　计							422636.81	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	8003.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6252.85			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	875.40			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	875.40			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	1250.57			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	312.64			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	104.21			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	4585.42			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	3334.85			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	125.06			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	250.11			0.04～0.08%
合　计					17966.51			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12696.84	100	12696.84
1.1	社会保险费		434823.32	2.4	10435.76
1.2	住房公积金		434823.32	0.42	1826.26
1.3	环境保护税		434823.32	0.1	434.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	453300.16	9	40797.01
合　计					53493.85

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	4733.333487	1	4733.33	
2	50	感烟探测器		个	115	21.34	2454.10	
3	50	短路隔离器		个	10	31.05	310.50	
4	50	火灾声光报警器		个	10	26.84	268.40	
5	50	消火栓报警按钮		个	13	31.05	403.65	
6	50	火灾显示盘		台	1	364	364.00	
7	50	沟槽式管件	DN150	个	40.365	19.52	787.92	
8	50	沟槽式管件	DN80	个	13.6068	15.08	205.19	
9	50	模块箱		个	12	34.16	409.92	
10	50	带电话插孔的手动报警按钮		个	10	55.14	551.40	
11	50	吸顶式扬声器		个	12	46.13	553.56	
12	50	输入输出模块		个	2	28.68	57.36	
13	50	防火门监控分机		台	1	2580	2580.00	
14	50	门磁开关		套	4	42.59	170.36	
15	50	一氧化碳探测器		个	4	195.19	780.76	
16	50	沟槽式管件	DN65	个	31.62	13.31	420.86	
17	50	沟槽式管件	DN100	个	76.8892	15.97	1227.92	
18	50	输出模块		个	1	22.2	22.20	
19	50	输入模块		个	10	23.5	235.00	
20	50	消防电话		部	4	49.68	198.72	
21	50	防火门监控模块		个	4	235.11	940.44	
22	50	消防电源监控分机		台	1	3200	3200.00	
23	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	4.397967	6	26.39	
24	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	15.223039	3.454	52.58	
25	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.454	1.45	
26	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	22.2584	3.454	76.88	
27	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	61.2106	3.56	217.91	
28	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	8.4	3.56	29.90	
29	01210101	角钢		kg	208.6725	3.157	658.78	
30	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	1.3	3.184	4.14	
31	01270101	型钢		kg	1009.3638	3.213	3243.09	
32	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.6	3.792	6.07	
33	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	2	3.792	7.58	
34	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	78.2164	3.101	242.55	
35	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	1.19	73.12	87.01	
36	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	2.7409	7.72	21.16	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	8.24	5.57	45.90	
38	02010508	石棉橡胶板	低中压　δ0.8～6	kg	16.79248	11.06	185.72	
39	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1205.23228	0.3	361.57	
40	02270106	白布		m	6.49	3.43	22.26	
41	02270131	破布		kg	65.839181	6	395.04	
42	02290103	线麻		kg	0.006	10.29	0.06	
43	02290507	油浸麻丝		kg	25.632	8.4	215.31	
44	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	129.744	0.13	16.87	
45	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	1	0.25	0.25	
46	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	3.48	0.26	0.90	
47	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	43.5	0.27	11.75	
48	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.8	0.58	0.46	
49	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	7.36	0.59	4.34	
50	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.92	0.48	0.44	
51	03050102	螺栓		套	75.0988	0.21	15.77	
52	03050201	带母螺栓		kg	14.197	4.68	66.44	
53	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	166.383	0.58	96.50	
54	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	8.24	2.73	22.50	
55	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	140.08	1.35	189.11	
56	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04	
57	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	131.84	2.02	266.32	
58	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41	
59	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96	
60	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫 圈M10×80～120	套	8.2	3.39	27.80	
61	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	97.6	0.86	83.94	
62	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	137.824013	1.1	151.61	
63	03050911	精制六角螺栓		kg	6.465642	4.82	31.16	
64	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2～5×15～50	套	82	0.09	7.38	
65	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	100.75	1.44	145.08	
66	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	4	0.6	2.40	
67	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	8	0.69	5.52	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	15.59	0.69	10.76	
69	03090103	螺母		kg	13.531188	6.17	83.49	
70	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.6	0.25	
71	03130304	钢垫圈		kg	5.34201	4.97	26.55	
72	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01	0.00	
73	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.85046	1.29	1.10	
74	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.5716	11.15	6.37	
75	03210211	砂轮片	Φ400	片	41.177949	11.58	476.84	
76	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	5.484904	3.26	17.88	
77	03270104	铁砂布	2#	张	72.796587	0.86	62.61	
78	03270202	砂纸		张	10.3	0.94	9.68	
79	03410200	电焊条		kg	0.5	5.95	2.98	
80	03410200	电焊条		kg	0.4	5.95	2.38	
81	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	48.372266	5.95	287.81	
82	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	21.062347	5.95	125.32	
83	03411206	焊片	Φ3.5	个	12	1.03	12.36	
84	03411302	焊锡		kg	13.758811	36.87	507.29	
85	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	0.04	42.88	1.72	
86	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.309988	51.45	170.30	
87	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	12.883002	5.56	71.63	
88	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	22.0213	5.56	122.44	
89	03632105	钻头	Φ3	根	0.46	1.2	0.55	
90	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	6.21	1.72	10.68	
91	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33	
92	03633108	冲击钻头	Φ10～20	根	0.26	6	1.56	
93	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	13.822761	17.15	237.06	
94	03652421	锯条		根	52.8317	0.19	10.04	
95	03652422	钢锯条		根	14.769768	0.21	3.10	
96	03652906	钢丝刷子		把	8.415145	1.54	12.96	
97	04010611	水泥	32.5级	kg	279.322134	0.334	93.29	
98	04010611	水泥	32.5级	kg	1252.648144	0.334	418.38	
99	04030102	黄砂		m3	0.266624	276.5	73.72	
100	04030107	中砂		t	7.777665	174.82	1359.69	
101	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.266624	384.69	102.57	
102	05030100	木方材		m3	0.0624	2219.71	138.51	
103	05030600	普通木成材		m3	0.104745	2219.71	232.50	
104	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.58	18.71	66.98	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.145627	14.57	60.40	
106	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	20.084355	14.57	292.63	
107	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	20.092053	14.57	292.74	
108	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.90152	14.57	27.71	
109	11030525	防火涂料	A60-1	kg	9.17	16.29	149.38	
110	11030703	沥青漆		kg	0.074	15.32	1.13	
111	11030704	沥青清漆		kg	2.824795	19.67	55.56	
112	11111715	酚醛清漆		kg	24.10446	19.67	474.13	
113	11112503	调和漆		kg	83.45277	12.4	1034.81	
114	11112504	无光调和漆		kg	3.20521	12.4	39.74	
115	11112521	银粉漆		kg	5.93878	13.72	81.48	
116	11112524	厚漆		kg	5.854879	8.58	50.23	
117	11452103	工业酒精	99.5%	kg	2.4306	6.86	16.67	
118	11452114	松香水		kg	1.001628	4.72	4.73	
119	11591104	玻璃胶	310g	支	0.72	12.86	9.26	
120	12010103	汽油		kg	61.51254	8.19	503.79	
121	12010103	汽油		kg	58.599859	8.19	479.93	
122	12030106	溶剂汽油		kg	6.183316	7.89	48.79	
123	12050311	机油		kg	0.223	10.72	2.39	
124	12050311	机油		kg	12.38902	10.72	132.81	
125	12050313	机油	6～7#	kg	2.409142	10.72	25.83	
126	12060317	清油		kg	2.114087	13.72	29.01	
127	12370305	氧气		m3	37.059284	2.83	104.88	
128	12370322	丙烷		kg	4	4.55	18.20	
129	12370335	乙炔气		kg	13.067882	15.44	201.77	
130	12413518	901胶		kg	1.19	2.14	2.55	
131	12413537	立时得胶		kg	0.6	12.43	7.46	
132	12430361	塑料粘胶带		盘	33.72434	3.14	105.89	
133	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	4.9587	3.14	15.57	
134	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	4.1413	3.14	13.00	
135	13013509	石棉绒		kg	53.604	2.4	128.65	
136	14010305	镀锌钢管	RC25	m	575.3683	11.09	6380.83	
137	14010305	镀锌钢管	RC20	m	1199.9294	7.64	9167.46	
138	14010305	镀锌钢管	RC32	m	14.5539	15.46	225.00	
139	14010305	焊接钢管	SC20	m	79.9898	5.6	447.94	
140	14010305	焊接钢管	SC15	m	140.6877	4.3	604.96	
141	14010323	焊接钢管	DN50	m	21.045	17.7	372.50	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	14010332	焊接钢管	DN80	m	19.01	28.14	534.94	
143	14010335	焊接钢管	DN100	m	21.96	37.09	814.50	
144	14010341	焊接钢管	DN150	m	5.185	60.76	315.04	
145	14030303	热镀锌钢管	DN32	m	296.616	15.46	4585.68	
146	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	1036.524	11.09	11495.05	
147	14030303	热镀锌钢管	DN80	m	35.5656	38.19	1358.25	
148	14030303	热镀锌钢管	DN50	m	249.288	24.09	6005.35	
149	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	179.361	81.55	14626.89	
150	14030303	热镀锌钢管	DN40	m	221.952	17.63	3913.01	
151	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	76.0368	32.41	2464.35	
152	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	293.2118	48.79	14305.80	
153	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	2.3	5.89	13.55	
154	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	10	7.64	76.40	
155	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	4	11.09	44.36	
156	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	2	38.19	76.38	
157	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	2.0589	20.86	42.95	
158	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	0.61	163.32	99.63	
159	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	0.61	229.64	140.08	
160	14210103	金属软管	DN20(灯具用)	m	163.77	3.6	589.57	
161	14350106	异型塑料管	dn5	m	17.19	1.17	20.11	
162	14370507	橡胶软管	Φ50	m	16.4712	26.76	440.77	
163	15020301	镀锌钢管接头零件	DN40	个	266.1248	5.39	1434.41	
164	15020301	镀锌钢管接头零件	DN32	个	234.6756	4.35	1020.84	
165	15020301	镀锌钢管接头零件	DN50	个	228.0252	9.26	2111.51	
166	15020301	镀锌钢管接头零件	DN25	个	734.7126	2.98	2189.44	
167	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
168	15021307	镀锌管箍	DN25	个	447.43	1.93	863.54	
169	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	43.9	0.93	40.83	
170	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
171	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	1.01	2.52	2.55	
172	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	1.01	3.67	3.71	
173	15022305	镀锌弯头	DN15	个	2.02	1.18	2.38	
174	15022306	镀锌弯头	DN20	个	4.04	1.83	7.39	
175	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.7	10.91	
176	15022312	镀锌弯头	DN80	个	2.02	21.92	44.28	
177	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	1.01	0.95	0.96	
178	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	191.98788	0.13	24.96	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	86.305245	0.24	20.71	
180	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	2.183085	0.54	1.18	
181	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	345.953155	0.12	41.51	
182	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	655.08	1.4	917.11	
183	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
184	15370308	镀锌管卡	DN20	个	655.08	1.16	759.89	
185	15410719	不锈钢波纹管DN100		个	1	367.31	367.31	
186	15410721	不锈钢波纹管DN150		个	1	417.88	417.88	
187	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	52	104.00	
188	16250108	泄水阀	DN50	个	1	84.32	84.32	
189	16250111	防护闸阀	DN100	个	6	874.79	5248.74	
190	16250111	信号蝶阀	DN100	个	1	396.99	396.99	
191	16250111	把手型对夹式蝶阀	DN100	个	1	340.74	340.74	
192	16250113	闸阀	DN150	个	2	679.12	1358.24	
193	16250113	止回阀	DN150	个	2	1050.08	2100.16	
194	16250113	减压阀,阀后压力为0.77Mpa	DN150	个	2	759.18	1518.36	
195	16250113	流量计	DN150	个	1	657.26	657.26	
196	16250113	Y型过滤器	DN150	个	1	398.64	398.64	
197	16310105	球阀	DN25	个	2.02	35.5	71.71	
198	16410101	末端试水装置	DN25	个	2.02	3105.24	6272.58	
199	16410113	阀门	DN50 PN10	个	2.0589	92.9	191.27	
200	17010901	平焊法兰	DN100	片	2.2	48.73	107.21	
201	17010901	平焊法兰	DN150	片	6.4	73.03	467.39	
202	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	2.0589	30.74	63.29	
203	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	2	30.74	61.48	
204	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	18	48.73	877.14	
205	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	18	73.03	1314.54	
206	18430306	普通地漏	DN80	个	1	17.74	17.74	
207	20010100	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器（5kg）		个	100	57.67	5767.00	
208	20030105	旋转型减压稳压消火栓SNWZ65-III	单栓DN65	套	13	603.64	7847.32	
209	20070111	灭火器放置箱		个	25	35.49	887.25	
210	20130101	水流指示器	DN100	套	1	128.34	128.34	
211	20130101	水流指示器	DN150	套	1	181.59	181.59	
212	20210101	68℃直立型喷头DN15		个	443.39	15.97	7080.94	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	20290105	ZSFZ150型湿式报警阀		套	1	2623.17	2623.17	
214	20450315	减压孔板	DN150	个	1	39.92	39.92	
215	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87	
216	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
217	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	1	7.29	7.29	
218	21590321	压力表（含球阀及铜弯管）		套	2	36.05	72.10	
219	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	35.6535	13.23	471.70	
220	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	33.4742	1.12	37.49	
221	25430311	WDZN-BYJ-2.5mm2		m	1921.5632	2.18	4189.01	
222	25430314	RYSP-2x1.5mm2		m	88.344	3.1	273.87	
223	25430314	WDZN-KYJY-2x1.5mm2		m	50.598	3.71	187.72	
224	25430314	WDZN-KYJY-4x1.5mm2		m	338.31	6.85	2317.42	
225	25430314	WDZN-RYS-2x1.5mm2		m	2856.816	3.07	8770.43	
226	25430314	RYSP-2x1.0mm2		m	154.4508	2.48	383.04	
227	26012501	火灾报警金属防火线槽200x100mm		m	159.2523	45.96	7319.24	
228	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	345.953155	0.1	34.60	
229	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	191.98788	0.1	19.20	
230	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	86.305245	0.25	21.58	
231	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	2.183085	0.25	0.55	
232	26065130	镀锌电线管接头	Φ15×5	个	22.510032	0.51	11.48	
233	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	204.787072	0.83	169.97	
234	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	92.058928	1.23	113.23	
235	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	2.328624	1.79	4.17	
236	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	8	2.43	19.44	
237	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	166.383	3.33	554.06	
238	26110101	86型钢制接线盒		只	148.92	1.98	294.86	
239	26110301	消防接线端子箱		个	1	38.06	38.06	
240	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	35	0.66	23.10	
241	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.0912	91.76	8.37	
242	31110301	棉纱头		kg	41.149572	5.57	229.20	
243	31130106	其它材料费		元	120.84244	1	120.84	
244	31130106	其它材料费		元	82.241244	1	82.24	

承包人供应材料一览表

工程名称：人防消防工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	31130108	校验材料费		元	1.22	0.86	1.05	
246	31132508	电池		节	53.76	2.14	115.05	
247	31150101	水		m3	443.3901	4.42	1959.78	
248	31150301	电		kW·h	136.2594	0.67	91.29	
249	31170104	标志牌	塑料扁形	个	13	0.16	2.08	
250	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	
251	31170126	铝牌		个	3	0.25	0.75	
合　计							200797.55	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电梯工程	8782752.10	0.00	36091.18	57089.71
合　计		8782752.10	0.00	36091.18	57089.71

未来软件编制　　2026年3月10日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7925103.09	0.00
1.1	人工费	1068330.80	
1.2	材料费	6132008.80	
1.3	施工机具使用费	62398.26	
1.4	企业管理费	512798.79	
1.5	利润	149566.44	
2	措施项目	75377.93	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	75377.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36091.18	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	57089.71	—
5	税金	725181.37	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		8782752.10	0.00

未来软件编制　　2026年3月10日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 F4电梯			1	1279979.47	1279979.47	0.00
1	030107001001	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1350 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):18 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	4	254221.47	1016885.88	0.00
2	030107001002	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1350 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):18 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:无 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	263093.59	263093.59	0.00
		A.2 F5电梯			1	1271107.35	1271107.35	0.00
3	030107001003	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1350 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):18 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	5	254221.47	1271107.35	0.00
		A.3 F6电梯			1	2211744.04	2211744.04	0.00
4	030107001004	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):26 5.停靠站（层）:8 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	2	287605.12	575210.24	0.00
本页小计							3126297.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030107001005	交流电梯	1.名称:客梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):26 5.停靠站（层）:8 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	4	278394.83	1113579.32	0.00
6	030107001006	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):15.05 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	254221.47	254221.47	0.00
7	030107001007	交流电梯	1.名称:客梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):15.05 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	268733.01	268733.01	0.00
		A.4 F7电梯			**1**	**1279979.47**	**1279979.47**	**0.00**
8	030107001008	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1350 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):18 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	4	254221.47	1016885.88	0.00
本页小计							2653419.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030107001009	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1350 3.额定速度（m/s):1.5 4.提升高度（m):18 5.停靠站（层）:6 6.有无机房:无 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	263093.59	263093.59	0.00
		A.5 食堂电梯			**1**	**1882292.76**	**1882292.76**	**0.00**
10	030107001010	交流电梯	1.名称:无障碍客梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.75 4.提升高度（m):16.2 5.停靠站（层）:4 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	258491.49	258491.49	0.00
11	030107001011	交流电梯	1.名称:货梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.75 4.提升高度（m):16.2 5.停靠站（层）:4 6.有无机房:有 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	247603.02	247603.02	0.00
12	030107001012	交流电梯	1.名称:货梯 2.额定载重(KG):1600 3.额定速度（m/s):1.75 4.提升高度（m):16.2 5.停靠站（层）:4 6.有无机房:无 7.其他:含本体安装、调试、电气安装、轿厢装修、报站灯、门套、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	1	256198.25	256198.25	0.00
本页小计							1025386.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030107006001	自动扶梯	1.名称:自动扶梯 2.提升高度（m):5.4 3.运行速度（m/s):0.65 4.配线材质、规格、敷设方式:室内型扶梯，无中间支撑，三侧不锈钢装潢，两侧透明钢化玻璃扶手 5.其他:含本体安装、调试、电气安装、梯控接口等，详见《电梯工程技术要求》	部	4	280000.00	1120000.00	0.00
分部分项合计							7925103.09	0.00
本页小计							1120000.00	0.00
合　　计							7925103.09	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	36091.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	28196.24			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3947.47			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3947.47			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1409.81			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	469.94			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	20677.24			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	15037.99			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	563.92			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1127.85			0.04～0.08%
合　计					75377.93			

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2026年3月10日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57089.71	100	57089.71
1.1	社会保险费		1955127.11	2.4	46923.05
1.2	住房公积金		1955127.11	0.42	8211.53
1.3	环境保护税		1955127.11	0.1	1955.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	8057570.73	9	725181.37
合　计					782271.08

编制人（造价人员）：王磊　　复核人（造价工程师）：李庆传

未来软件编制　　2026年3月10日

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	SBF9999	有机房6层客梯		部	1	196767.31	196767.31	
2	SBF9999	有机房无障碍4层无障碍客梯		部	1	196527.89	196527.89	
3	SBF9999	有机房4层货梯		部	1	185639.42	185639.42	
4	SBF9999	有机房8层客梯		部	4	196767.31	787069.24	
5	SBF9999	有机房无障碍6层客梯		部	14	182255.77	2551580.78	
6	SBF9999	无机房无障碍6层客梯		部	2	191127.89	382255.78	
7	SBF9999	有机房无障碍8层客梯		部	2	215639.42	431278.84	
8	SBF9999	自动扶梯		部	4	280000	1120000.00	
9	SBF9999	无机房4层货梯		部	1	194234.65	194234.65	
10	01030102	钢丝	Φ0.1～0.5	kg	26.5	6	159.00	
11	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	42.32	3.454	146.17	
12	01130141	扁钢	＜-59	kg	167.1	3.56	594.88	
13	01210332	等边角钢	∟63×5	kg	269.62	3.184	858.47	
14	01290144	钢板	δ8.0～20 Q235	kg	1001	3.792	3795.79	
15	01293501	钢垫板		kg	410.52	3.792	1556.69	
16	01370204	黄铜板	δ0.08～0.3	kg	15	42.88	643.20	
17	02130222	尼龙绳	Φ0.5～1.0	kg	3.95	53.6	211.72	
18	02270131	破布		kg	76.86	6	461.16	
19	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	130	0.81	105.30	
20	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	560	0.67	375.20	
21	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	505	0.64	323.20	
22	03051707	铆固螺栓	M12	套	1580	1.29	2038.20	
23	03130525	弹簧垫圈	M2～38	十个	106.5	0.3	31.95	
24	03130704	镀锌垫圈	M2～12	十个	157	0.13	20.41	
25	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	707.681	5.95	4210.70	
26	03510701	铁钉		kg	91	6.95	632.45	
27	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	235	5.56	1306.60	
28	04010611	水泥	32.5级	kg	4060	0.334	1356.04	
29	04030102	黄砂		m3	7.166	276.5	1981.40	
30	04050201	碎石		m3	7.924	384.69	3048.28	
31	05030700	木板材		m3	16.25	2219.71	36070.29	

承包人供应材料一览表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	118	14.57	1719.26	
33	11112504	无光调和漆		kg	288	12.4	3571.20	
34	11112537	漆片胶		kg	13	15.44	200.72	
35	12010103	汽油		kg	426.36	8.19	3491.89	
36	12010903	煤油		kg	384.3	4.29	1648.65	
37	12050311	机油		kg	76.356	10.72	818.54	
38	12050323	齿轮油		kg	572	12.86	7355.92	
39	12070105	黄油(钙基脂)		kg	76.356	6.86	523.80	
40	12370305	氧气		m3	400.86	2.83	1134.43	
41	12370335	乙炔气		kg	133.62	15.44	2063.09	
42	31110301	棉纱头		kg	126.06	5.57	702.15	
43	31130106	其它材料费		元	1914.82	1	1914.82	
44	34020901	木枕		m3	0.728	1071.94	780.37	
45	56310301	电梯用绳头卡板		套	52	15.44	802.88	
合　计							6132008.74	