蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房）工程

招标控制价

招　标　人：丹阳市皇塘镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

（单位盖章）

2025年12月30日

蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：13200237.9

(大写)：壹仟叁佰贰拾万零贰佰叁拾柒元玖角

招 标 人：丹阳市皇塘镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：江苏立信建设工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：陈荣刚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：彭红生
(签字或盖章)

编 制 人：壮洪文
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：彭红生
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年12月30日

复核时间:2025年12月30日

蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：13200237.90

（大写）：壹仟叁佰贰拾万零贰佰叁拾柒元玖角零分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年12月30日

复核时间：2025年12月30日

建设项目招标控制价表

工程名称：蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰）	7072390.48		105584.72	169299.45
2	蒋墅中心幼儿园异地新建项目（智能化）	839571.05		1833.71	3108.99
3	蒋墅中心幼儿园异地新建项目（室外工程）	4426302.58		58107.25	120954.4
4	蒋墅中心幼儿园异地新建项目（门卫及配电房）	861973.79		17441.62	23511.27
合计		13200237.9		182967.3	316874.11

单项工程招标控制价表

工程名称：蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	教学楼（装饰）	4490831.63		74150.11	112998.27
2	教学楼（消防）	827991.59		11071.02	19724.24
3	教学楼（水电）	1712602.19		19783.47	35546.18
4	教学楼（通风）	40965.07		580.12	1030.76
5	教学楼(智能化)	839571.05		1833.71	3108.99
6	室外管网工程	912389.58		13653.84	19139.22
7	室外道路工程	588593		8811.83	12346.93
8	绿化工程	406973.86		4077.14	13841.86
9	景观工程	1298582.35		13002.09	44166.93
10	室外围墙工程	98083.07		2687.76	3235.73
11	室外消防	278892.33		3947.02	7017.49
12	室外给排水	130698.28		1849.71	3288.63
13	室外电力	617473.73		8738.8	15536.87
14	电缆井	94616.38		1339.06	2380.74
15	门卫（土建）	476012.24		13102.36	15703.49
16	门卫（水电）	142019.39		1444.37	2615.75
17	门卫（消防）	243942.16		2894.89	5192.03
合计		13200237.9		182967.3	316874.11

嘉禹网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3724235.38	
1.1	人工费	1121553.43	
1.2	材料费	1918052.61	
1.3	施工机具使用费	21614.61	
1.4	企业管理费	491576.42	
1.5	利润	171438.31	
2	措施项目费	242795.37	
2.1	单价措施项目费	137749.38	
2.2	总价措施项目费	105045.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	74150.11	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中：暂列金额	40000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	112998.27	
5	税金	370802.61	
6	工程造价	4490831.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101006019	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆 2、承包人勘察现场自行考虑，结算不作调整	m2	5815.1	21.31	123919.78	
		1F厨房、餐厅、更衣室、洗衣房、仓库区域						
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	26.85	489.39	13140.12	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	3.07	536.68	1647.61	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙120mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	18.07	536.68	9697.81	
5	010401014001	地沟、明沟	1、沟底、沟壁：150厚C20混凝土 2、附加一层卷材 3、块料面层 4、具体详见图集12J304-1/186 5、备注：含原地面锯缝、破除、挖土外运等	m	44.69	451.48	20176.64	
6	010512008001	沟盖板	1、成品铸铁盖板 2、具体详见图纸	m2	26.81	512.43	13738.25	
7	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1022、1522 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质门带套 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	24.2	532.6	12888.92	
8	010801004001	木质防火门	1、乙级防火门1522 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.3	479.96	1583.87	
9	010808004001	金属门窗套（电梯）	1、窗代号及洞口尺寸：1100*2400mm 2、门窗套展开宽度：270mm 3、基层材料种类：12mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢门套	m2	1.45	471.13	683.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	5.28	616.41	3254.64	
11	010810002001	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	7.88	45.06	355.07	
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	295.44	43.04	12715.74	
13	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色仿石材地砖（防滑等级不低于中高级） 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	202.37	142.72	28882.25	
14	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：厨房、卫生间、入户门、电梯厅门槛石45°磨边	m2	7.06	408.14	2881.47	
15	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：1:2水泥砂浆粘贴、干粉粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：成品瓷砖踢脚线（浅灰色仿石材）	m	85.29	23.44	1999.2	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	432.17	41.69	18017.17	
17	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：5mm钢化玻璃	m2	107.16	265.67	28469.2	
18	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	302.98	176.41	53448.7	
19	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6mm白色铝扣板吊顶	m2	128.64	124.54	16020.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	98.26	121.9	11977.89	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	12	4.61	55.32	
22	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品铝合金检修口	个	1	88.6	88.6	
23	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	132.03	34.67	4577.48	
24	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	237.84	31.11	7399.2	
25	011501003001	衣柜	1、台柜规格：600*2800mm 2、材料种类、规格：成品免漆板柜体 3、五金种类、规格：合页、拉手、锁等	m	7	1260	8820	
26	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌角钢基层、白色石英石台面、石材磨边、开孔	m2	3.28	663.5	2176.28	
27	011505003001	帘子杆	1、材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢浴帘杆（含浴帘）	个	2	149.94	299.88	
		分部小计					274995.28	
		1F科学发现室、舞蹈房						
28	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	11.52	562.07	6475.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	2.86	616.5	1763.19	
30	010810002002	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	27.9	45.06	1257.17	
31	010808001001	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：E03速写屏 2、门窗套展开宽度：520mm 3、基层材料种类：12mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：木纹成品木饰面	m2	4.5	285.6	1285.2	
32	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	64.08	31.37	2010.19	
33	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	64.08	35.53	2276.76	
34	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（30mm厚）	m2	106.7	30.29	3231.94	
35	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	0.96	408.14	391.81	
36	011103004001	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	59.5	152.18	9054.71	
37	011104002001	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：地板泡沫垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面 3、防护材料种类：拉丝不锈钢线条（地板压条）	m2	106.7	78.86	8414.36	
38	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	66.47	16.94	1126	
39	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	48.96	193.65	9481.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：12mm阻燃多层板条板 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm镜面玻璃	m2	11.86	220.6	2616.32	
41	011207001003	墙面装饰板（舞蹈房曲面线条）	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：白色成品木饰面	m2	3.29	232.04	763.41	
42	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	166.58	121.9	20306.1	
43	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	15	19.92	298.8	
44	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	179.03	34.67	6206.97	
45	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	133.48	31.11	4152.56	
46	011501011001	矮柜	1、台柜规格：440*600 2、台面材质：白色石英石 3、材料种类、规格：木纹成品木饰面 4、五金种类、规格：门拉手、铰链、门吸等	m	10.4	474.61	4935.94	
47	011503006001	硬木靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品压腿杆	m	5.1	216.34	1103.33	
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	65	177.44	11533.6	
		分部小计					98684.51	
		1F活动室（五间）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原砌块内墙 2、拆除高度：层顶 4、备注：垃圾清理并外运，外运距离由投标单位根据现场踏勘情况自行考虑，结算时综合单价不予调整	m3	6.35	184.25	1169.99	
50	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	14.77	489.39	7228.29	
51	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：85砖 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	6.35	602.48	3825.75	
52	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm 2、墙体类型：卫生间矮墙120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	2.33	668.43	1557.44	
53	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：木纹成品木质门带套WD-03（带可视窗）1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	28.8	562.07	16187.62	
54	010808001002	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*3000 2、门窗套展开宽度：130mm 3、基层材料种类：9mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：木纹成品木门套 5、线条品种、规格：60mm门套线条	m2	4.55	285.6	1299.48	
55	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	11.24	616.5	6929.46	
56	010810002003	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	112.35	45.06	5062.49	
57	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、H：1800mm	m2	88.29	37.77	3334.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	221.37	43.04	9527.76	
59	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（30mm厚）	m2	613.35	30.29	18578.37	
60	011108001003	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	2.4	408.14	979.54	
61	011104002002	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：地板泡沫垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面 3、防护材料种类：拉丝不锈钢线条（地板压条）	m2	611.2	78.86	48199.23	
62	011105005002	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	200.04	16.94	3388.68	
63	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	250.05	41.69	10424.58	
64	011204003002	块料墙面（衣帽间、盥洗室、卫生间）	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	330.27	176.41	58262.93	
65	011204003003	块料墙面	1、墙体类型：矮墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm仿石材墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	37.27	176.41	6574.8	
66	011108001004	石材零星项目	1、工程部位：矮墙盖板 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：白色石英石	m2	4.05	376.81	1526.08	
67	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	149.57	195.27	29206.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011207001005	墙面装饰板（教室电视背景墙）	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：杉木扣板饰面	m2	54.72	232.04	12697.23	
69	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：木纹成品木饰面	m2	15.46	232.04	3587.34	
70	011302001004	吊顶天棚（平顶）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	712.2	121.9	86817.18	
71	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6mm白色铝扣板吊顶	m2	99.5	124.54	12391.73	
72	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*300mm格式灯孔	个	10	19.59	195.9	
73	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	100	19.92	1992	
74	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	723.68	34.67	25089.99	
75	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面、石膏板面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	500.47	31.11	15569.62	
76	011501009001	厨房低柜（衣帽间）	1、台柜规格：（850~600）*500*6300mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD06-D01、JD06-D02、JD07-D02	m	31.5	597.55	18822.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011501012001	背柜（衣帽间）	1、台柜规格：1500*500mm 2、材料种类、规格：木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等	m	31.5	675	21262.5	
78	011501009002	厨房低柜（盥洗室）	1、台柜规格：（800~500）*600*2365mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD05-D01	m	11.85	655.86	7771.94	
79	011501009003	厨房低柜（盥洗室）	1、台柜规格：500*600*2735mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD05-D01	m	13.7	491.55	6734.24	
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	53.55	177.44	9501.91	
81	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品梳妆镜6mm 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边 3、基层材料种类：无基层	m2	24.9	101.04	2515.9	
82	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢儿童扶手、规格详见图示尺寸	个	30	279.75	8392.5	
83	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、配件品种、规格。：含隔断配件及安装	m2	45.02	238.67	10744.92	
		分部小计					477351.46	
		1F器材库						
84	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆开门窗洞 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：2400mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	1.49	184.22	274.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010801004002	木质防火门	1、乙级防火门1524 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.6	474.37	1707.73	
86	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	2.54	616.47	1565.83	
87	010810002004	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	22.4	45.06	1009.34	
88	011101005002	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	96.33	31.37	3021.87	
89	011101006004	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	96.33	35.53	3422.6	
90	011108001005	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	0.65	408.14	265.29	
91	011103004002	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	95.9	152.18	14594.06	
92	011105005003	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	40.71	16.94	689.63	
93	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	91.6	121.9	11166.04	
94	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	12	19.92	239.04	
95	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	104.8	34.67	3633.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011406001008	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	98.53	31.11	3065.27	
		分部小计					44654.61	
		1F保健室、储藏间、公共卫生间						
97	011601001003	砖砌体拆除	1、砌体名称：内墙 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：4170mm~3970mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	12.16	184.1	2238.66	
98	011601001004	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆开门窗洞 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：2400mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	1.22	183.51	223.88	
99	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	10.74	490.52	5268.18	
100	010402001006	砌块墙（卫生间）	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	6.29	536.68	3375.72	
101	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	233.2	41.69	9722.11	
102	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2200mm 2、木质门带套 3、五金件：不锈钢铰链、门吸等 4、备注：含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	15.4	523.45	8061.13	
103	010801004003	木质防火门	1、甲级防火门带套 2、五金件：含铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	8.14	525.66	4278.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010801004004	木质防火门	1、乙级防火门1522 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.3	479.96	1583.87	
105	010808001003	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：2000*3000mm 2、门窗套展开宽度：380mm 3、基层材料种类：9mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：木纹成品木门套 5、线条品种、规格：50mm门套线条	m2	15.2	285.6	4341.12	
106	010808004002	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：690*2200mm 2、门窗套展开宽度：200mm 3、基层材料种类：9mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢门套	m2	2.04	471.13	961.11	
107	010809004005	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	1.54	616.16	948.89	
108	010810002005	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	4.5	45.06	202.77	
109	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、H：1800mm	m2	3.49	37.77	131.82	
110	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	42.85	43.04	1844.26	
111	011101005003	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	79.61	31.37	2497.37	
112	011101006005	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.61	35.53	2828.54	
113	011108001006	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间门槛石45°磨边	m2	2.39	408.14	975.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色仿石材地砖（防滑等级不低于中高级） 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	39.85	142.72	5687.39	
115	011103004003	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	79.59	152.18	12112.01	
116	011105005004	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	62.57	16.94	1059.94	
117	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	155.38	176.41	27410.59	
118	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	78.3	121.9	9544.77	
119	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板（耐水） 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	35.02	135.08	4730.5	
120	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6mm白色铝扣板吊顶	m2	5	124.54	622.7	
121	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽 2、格栅片材料品种、规格：led灯带 3、安装固定方式：12mm玻镁板、9.5mm石膏板面层	m2	2.68	143.31	384.07	
122	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	22	4.61	101.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*300mm排风孔	个	4	19.59	78.36	
124	011406001009	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	158.24	34.67	5486.18	
125	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	195.85	31.11	6092.89	
126	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：彩色乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	83.4	31.11	2594.57	
127	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌角钢基层、白色石英石台面、石材磨边、开孔	m2	2.9	665.3	1929.37	
128	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品梳妆镜6mm 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边 3、基层材料种类：无基层	m2	3.17	101.04	320.3	
129	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢残疾人扶手（洗脸盆）	个	1	279.75	279.75	
130	011505005003	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢残疾人扶手（坐便器）	个	1	279.75	279.75	
131	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、配件品种、规格。：含隔断配件及安装	m2	17.64	238.67	4210.14	
132	011505003002	帘子杆	1、材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢浴帘杆（含浴帘）	个	2	149.94	299.88	
		分部小计					132708.33	
		1F公共大厅、过道、儿童活动区						
133	011601001005	砖砌体拆除	1、砌体名称：原砌块内墙 2、拆除高度：层顶 4、备注：垃圾清理并外运，外运距离由投标单位根据现场踏勘情况自行考虑，结算时综合单价不予调整	m3	1.27	184.74	234.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：85砖 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	1.27	602.48	765.15	
135	010801004005	木质防火门	1、甲级防火门带套 2、五金件：含铰链、门吸、执手锁等	m2	3.3	524.76	1731.71	
136	010808001004	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：3000*6100mm 2、门窗套展开宽度：780mm 3、基层材料种类：12mm阻燃多层板 4、面层材料品种、规格：白色成品木饰面 5、线条品种、规格：50mm宽门套线条 6、详见门厅立面图（儿童活动区）	m2	9.4	294.5	2768.3	
137	010809004006	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45° 斜边	m2	18.75	616.16	11553	
138	010810002006	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	136.25	45.06	6139.43	
139	011101005004	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	632.34	31.37	19836.51	
140	011101006006	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	632.34	35.53	22467.04	
141	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间门槛石45° 磨边	m2	2.52	408.14	1028.51	
142	011103004004	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	632.34	152.18	96229.5	
143	011105005005	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	299.45	16.94	5072.68	
144	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	12.7	41.69	529.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	217.46	198.81	43233.22	
146	011207001008	墙面装饰板（大厅背景墙面框）	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板面层、白色成品木饰面 4、详见JD03-D03	m2	3.7	283.66	1049.54	
147	011208001001	柱（梁）面装饰（包柱）	1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨附墙龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板 4、压条材料种类、规格：胶带抹缝	m2	3.84	169.12	649.42	
148	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	592.59	121.9	72236.72	
149	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	55	19.92	1095.6	
150	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	45	4.61	207.45	
151	011406001012	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	694.78	34.67	24088.02	
152	011406001013	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：彩色乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	570.08	31.11	17735.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	75.7	177.44	13432.21	
		分部小计					342083.28	
		2F办公室、资源室、支部活动室、会议室、备餐间、保育员室						
154	011601001006	砖砌体拆除	1、砌体名称：内墙 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：4170mm~3970mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	33.59	184.01	6180.9	
155	011601001007	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆开门窗洞 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：2200mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	1.03	183.12	188.61	
156	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：原建筑靠窗栏杆拆除 2、垃圾清运：拆除后归建设单位所有	m	221.3	25.03	5539.14	
157	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	9.11	490.52	4468.64	
158	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 100mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	0.27	536.68	144.9	
159	010801004006	木质防火门	1、乙级防火门0922 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.96	468.78	1856.37	
160	010801002005	木质门带套	1、镶嵌玻璃品种、厚度：木质门带套 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、备注：含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	41.8	528.24	22080.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C5827（门联窗） 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃	m2	15.66	626.09	9804.57	
162	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1100*2400mm 2、门窗套展开宽度：270mm 3、基层材料种类：12mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢门套	m2	1.45	471.13	683.14	
163	010809004007	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	9.44	616.68	5821.46	
164	010810002007	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	87.12	45.06	3925.63	
165	010810002008	木窗帘盒（明窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	5.86	50.9	298.27	
166	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、H：1800mm	m2	42.84	37.77	1618.07	
167	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	74.43	43.04	3203.47	
168	011101005005	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	402.54	31.37	12627.68	
169	011101006007	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	402.54	35.53	14302.25	
170	011108001008	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间、入户等门槛石45°磨边	m2	4.29	408.14	1750.92	
171	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色仿石材地砖（防滑等级不低于中高级） 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	41.45	142.72	5915.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011103004005	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	402.54	152.18	61258.54	
173	011105005006	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	232.82	16.94	3943.97	
174	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	96.5	41.69	4023.09	
175	011204003005	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	86.84	176.41	15319.44	
176	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	330.3	121.9	40263.57	
177	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6mm白色铝扣板吊顶	m2	41.3	124.54	5143.5	
178	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：矿棉板专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：穿孔矿棉板 4、压条材料种类、规格：铝合金收口条	m2	57.82	94.26	5450.11	
179	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	35	19.92	697.2	
180	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	12	4.61	55.32	
181	011406001014	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒、灯槽面	m2	399.16	34.67	13838.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011406001015	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	961.87	31.11	29923.78	
183	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	24.3	177.44	4311.79	
		分部小计					284639.38	
		2F教师阅览室、幼儿阅览室						
184	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	11.52	562.07	6475.05	
185	010809004008	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	2.86	616.5	1763.19	
186	010810002009	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	24.3	45.06	1094.96	
187	011101006008	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（30mm厚）	m2	64.16	30.29	1943.41	
188	011101005006	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	108.28	31.37	3396.74	
189	011101006009	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	108.28	35.53	3847.19	
190	011108001009	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	0.96	408.14	391.81	
191	011103004006	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	108.01	152.18	16436.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011104002003	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：地板泡沫垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面 3、防护材料种类：拉丝不锈钢线条（地板压条）	m2	64.11	78.86	5055.71	
193	011105005007	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	71.05	16.94	1203.59	
194	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	33.37	196.1	6543.86	
195	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	167.39	121.9	20404.84	
196	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	15	19.92	298.8	
197	011406001016	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	181.97	34.67	6308.9	
198	011406001017	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	161.64	31.11	5028.62	
199	011501014001	水吧台	1、台柜规格：2400*800*850mm 2、材料种类、规格：白色大理石台面、24*40*3mm镀锌方管、30*30*3mm镀锌方管、18mm多层阻燃板、木纹成品木饰面、白色生态木板 3、五金种类、规格：铝合金拉手、不锈钢阻尼铰链 4、详见JD14-D01~D05	m	2.4	1690.71	4057.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	9	177.44	1596.96	
		分部小计					85848.29	
		2F活动室（五间）						
201	011601001008	砖砌体拆除	1、砌体名称：原砌块内墙 2、拆除高度：层顶 4、备注：垃圾清理并外运，外运距离由投标单位根据现场踏勘情况自行考虑，结算时综合单价不予调整	m3	6.35	184.25	1169.99	
202	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	14.77	489.39	7228.29	
203	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：85砖 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	6.35	602.48	3825.75	
204	010401003005	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm 2、墙体类型：卫生间矮墙120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	2.33	668.43	1557.44	
205	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：木纹成品木质门带套WD-03（带可视窗）1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	28.8	562.07	16187.62	
206	010808001005	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*3000 2、门窗套展开宽度：130mm 3、基层材料种类：9mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：木纹成品木门套 5、线条品种、规格：60mm门套线条	m2	4.55	285.6	1299.48	
207	010809004009	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	11.24	616.5	6929.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	010810002010	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	112.35	45.06	5062.49	
209	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、H：1800mm	m2	88.29	37.77	3334.71	
210	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	221.37	43.04	9527.76	
211	011101006010	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（30mm厚）	m2	613.35	30.29	18578.37	
212	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	2.4	408.14	979.54	
213	011104002004	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：地板泡沫垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面 3、防护材料种类：拉丝不锈钢线条（地板压条）	m2	611.2	78.86	48199.23	
214	011105005008	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	200.04	16.94	3388.68	
215	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	250.05	41.69	10424.58	
216	011204003006	块料墙面（衣帽间、盥洗室、卫生间）	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	330.27	176.41	58262.93	
217	011204003007	块料墙面	1、墙体类型：矮墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm仿石材墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	37.27	176.41	6574.8	
218	011108001011	石材零星项目	1、工程部位：矮墙盖板 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：白色石英石	m2	4.05	376.81	1526.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	149.57	195.27	29206.53	
220	011207001011	墙面装饰板（教室电视背景墙）	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：杉木扣板饰面	m2	54.72	232.04	12697.23	
221	011207001012	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：木纹成品木饰面	m2	15.46	232.04	3587.34	
222	011302001015	吊顶天棚（平顶）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	712.2	121.9	86817.18	
223	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6mm白色铝扣板吊顶	m2	99.5	124.54	12391.73	
224	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*300mm格式灯孔	个	10	19.59	195.9	
225	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	100	19.92	1992	
226	011406001018	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	723.68	34.67	25089.99	
227	011406001019	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面、石膏板面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	500.47	31.11	15569.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	011501009004	厨房低柜（衣帽间）	1、台柜规格：（850~600）*500*6300mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD06-D01、JD06-D02、JD07-D02	m	31.5	597.55	18822.83	
229	011501012002	背柜（衣帽间）	1、台柜规格：1500*500mm 2、材料种类、规格：木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等	m	31.5	675	21262.5	
230	011501009005	厨房低柜（盥洗室）	1、台柜规格：（800~500）*600*2365mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD05-D01	m	11.85	655.86	7771.94	
231	011501009006	厨房低柜（盥洗室）	1、台柜规格：500*600*2735mm 2、材料种类、规格：白色石英石台面、木纹成品木饰面板柜体 3、五金种类、规格：不锈钢阻尼铰链、铝合金拉手等 4、详见JD05-D01	m	13.7	491.55	6734.24	
232	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	53.55	177.44	9501.91	
233	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品梳妆镜6mm 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边 3、基层材料种类：无基层	m2	24.9	101.04	2515.9	
234	011505005004	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢儿童扶手、规格详见图示尺寸	个	30	279.75	8392.5	
235	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、配件品种、规格。：含隔断配件及安装	m2	45.02	238.67	10744.92	
		分部小计					477351.46	
		2F公共卫生间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.96	529.04	2095	
237	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	33.61	43.04	1446.57	
238	011108001012	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间门槛石45°磨边	m2	0.43	408.14	175.5	
239	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色仿石材地砖（防滑等级不低于中高级） 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	22.58	142.72	3222.62	
240	011204003008	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	69.91	176.41	12332.82	
241	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板（耐水） 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	21.94	135.08	2963.66	
242	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*300mm排风孔	个	2	19.59	39.18	
243	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	4	4.61	18.44	
244	011406001020	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	21.94	34.67	760.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌角钢基层、白色石英石台面、石材磨边、开孔	m2	2.86	665.3	1902.76	
246	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品梳妆镜6mm 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边 3、基层材料种类：无基层	m2	3.12	101.04	315.24	
247	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、配件品种、规格。：含隔断配件及安装	m2	14.76	238.67	3522.77	
		分部小计					28795.22	
		2F过道						
248	010801004007	木质防火门	1、甲级防火门带套 2、五金件：含铰链、门吸、执手锁等	m2	3.3	524.76	1731.71	
249	010809004010	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	20.42	616.16	12581.99	
250	010810002011	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	134	45.06	6038.04	
251	011101005007	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	555.11	31.37	17413.8	
252	011101006011	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	555.11	35.53	19723.06	
253	011108001013	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间门槛石45°磨边	m2	0.3	408.14	122.44	
254	011103004007	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	555.11	152.18	84476.64	
255	011105005009	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	305.71	16.94	5178.73	
256	011207001013	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	207.62	198.81	41276.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	490.17	121.9	59751.72	
258	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	55	19.92	1095.6	
259	011406001021	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	590.67	34.67	20478.53	
260	011406001022	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	676.85	31.11	21056.8	
261	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	93.54	177.44	16597.74	
		分部小计					307523.73	
		3F备餐间、办公室、洗消间、资源室、档案室						
262	011601001009	砖砌体拆除	1、砌体名称：内墙 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：5280mm~3300mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面	m3	14.53	183.94	2672.65	
263	011601001010	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆开门窗洞 2、砌体材质：实砌墙 3、拆除高度：2200mm 4、拆除砌体的截面尺寸：200mm 5、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰面 6、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m3	0.37	186.51	69.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：原建筑靠窗栏杆拆除 2、垃圾清运：拆除后归建设单位所有	m	230.5	25.03	5769.42	
265	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	19.26	490.52	9447.42	
266	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	0.27	536.68	144.9	
267	010801004008	木质防火门	1、乙级防火门0922 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.96	468.78	1856.37	
268	010801004009	木质防火门	1、甲级防火门0922 2、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 3、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	1.98	513.58	1016.89	
269	010801002009	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.96	529.04	2095	
270	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2200mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.3	540.22	1782.73	
271	010808004004	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1100*2400mm 2、门窗套展开宽度：270mm 3、基层材料种类：12mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢门套	m2	1.45	471.13	683.14	
		分部小计					25537.53	
		3F多功能活动室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	5.76	562.07	3237.52	
		分部小计					3237.52	
		3F活动室（五间）						
273	010402001012	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	14.77	489.39	7228.29	
274	010401003006	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm 2、墙体类型：卫生间矮墙120mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	2.33	668.43	1557.44	
275	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：木纹成品木质门带套WD-03（带可视窗）1200*2400mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	28.8	562.07	16187.62	
276	010808001006	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*3000 2、门窗套展开宽度：130mm 3、基层材料种类：9mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：木纹成品木门套 5、线条品种、规格：60mm门套线条	m2	4.55	285.6	1299.48	
		分部小计					26272.83	
		3F多功能厅、准备间、设备间						
277	010402001013	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块（轻质） 2、墙体类型：内墙200mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	13.64	489.39	6675.28	
278	010401003007	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：85砖 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	5.16	602.48	3108.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2500mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：6+6mm双层钢化中空玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、铜插销、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	11.25	553.16	6223.05	
280	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1022 2、镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	2.2	504.8	1110.56	
281	010808001007	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：FCΦ1000，钢化防火甲级玻璃 2、门窗套展开宽度：240mm 3、面层材料品种、规格：白色成品木饰面 4、详见DJ12-D01	m2	0.79	410.05	323.94	
282	010809004011	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	1.92	616.68	1184.03	
283	010810002012	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	30.5	45.06	1374.33	
284	011101006012	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（30mm厚）	m2	304.84	30.29	9233.6	
285	011108001014	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石	m2	1.29	408.14	526.5	
286	011104002005	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：地板泡沫垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面 3、防护材料种类：拉丝不锈钢线条（地板压条）	m2	226.59	78.86	17868.89	
287	011104002006	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：30*30*3镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm复合地板地面、木纹成品木饰面收边 4、部位：舞台 5、详见JD10-D02（本项清单量为投影面积）	m2	74.18	349.09	25895.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011105005010	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	93.04	16.94	1576.1	
289	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	50.18	41.69	2092	
290	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	26.98	190.12	5129.44	
291	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨附墙龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	29.48	256.29	7555.43	
292	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨、30*30*3mm镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：木纹成品木饰面、拉丝不锈钢、石膏板墙面 4、压条材料种类、规格：拉丝不锈钢 5、详见JD10-D04、JD11-D01（本项清单为投影面积）	m2	24.05	280.97	6757.33	
293	011207001017	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色吸音软包墙面、深蓝色吸音软包墙面、浅蓝色吸音软包墙面 4、详见JD10-D03、JD12-D02	m2	115.65	194.85	22534.4	
294	011208001002	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色吸音软包墙面 4、详见JD10-D03、JD12-D02	m2	7.44	204.02	1517.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	011207001018	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：木纹成品木饰面 4、压条材料种类、规格：60mm门套线条 5、部位：门楣	m2	6.72	317.67	2134.74	
296	011208001003	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌角钢、30*30*3mm镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢 4、详见JD11-01	m2	15.63	560.09	8754.21	
297	011210003002	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃隔断	m2	0.47	231.3	108.71	
298	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3、基层材料种类、规格：12mm玻镁板 4、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带 6、详见节点JD04-D03	m2	98.12	251.16	24643.82	
299	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	21.54	121.9	2625.73	
300	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：全丝吊杆8mm、50系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：U型生态木纹方通40*100mm	m2	128.26	169.89	21790.09	
301	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：全丝吊杆8mm、50系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：黑色铝格栅	m2	41.56	68.44	2844.37	
302	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽 2、格栅片材料品种、规格：led灯带 3、安装固定方式：12mm玻镁板、9.5mm石膏板面层	m2	17.32	127.34	2205.53	
303	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	23	4.61	106.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	010606012001	钢支架	1、钢材品种、规格：3#镀锌角钢 2、安装高度：4M以上 3、吊顶反支撑	t	5.676	8404.6	47704.51	
305	011406001023	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	183.66	34.67	6367.49	
306	011406001024	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：浅灰色乳胶漆三遍 6、部位：顶面	m2	136.53	34.67	4733.5	
307	011406001025	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	65.11	31.11	2025.57	
308	011408001001	KT板贴	1、面层材料品种、规格、颜色：高清喷绘	m2	0.41	69.62	28.54	
309	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	32.65	177.44	5793.42	
310	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：920mm	m	3.74	195.19	730.01	
		分部小计					253283.36	
		3F公共卫生间						
311	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：无玻璃 3、五金件：不锈钢铰链、门吸、执手锁等 4、含门头封板费用（轻钢龙骨+9.5mm石膏板双面）	m2	3.96	529.04	2095	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料，聚合物水泥砂浆 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、反边高度：450mm	m2	33.61	43.04	1446.57	
313	011108001015	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆结合层、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石 4、酸洗、打蜡要求：卫生间门槛石45°磨边	m2	0.43	408.14	175.5	
314	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色仿石材地砖（防滑等级不低于中高级） 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	22.58	142.72	3222.62	
315	011204003009	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：1:2水泥砂浆粘贴、干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm白色墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝	m2	93.97	176.41	16577.25	
316	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板（耐水） 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	21.94	135.08	2963.66	
317	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*300mm排风孔	个	2	19.59	39.18	
318	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔	个	4	4.61	18.44	
319	011406001026	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	21.94	34.67	760.66	
320	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌角钢基层、白色石英石台面、石材磨边、开孔	m2	2.86	665.3	1902.76	
321	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品梳妆镜6mm 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边 3、基层材料种类：无基层	m2	3.12	101.04	315.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	011210005005	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、配件品种、规格。：含隔断配件及安装	m2	14.76	238.67	3522.77	
		分部小计					33039.65	
		3F过道						
323	010801004010	木质防火门	1、甲级防火门带套 2、五金件：含铰链、门吸、执手锁等	m2	3.3	524.76	1731.71	
324	010809004012	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：9mm多层阻燃板基层、结构胶黏贴 2、窗台板材质、规格、颜色：白色石英石窗台板、45°斜边	m2	14.43	616.16	8891.19	
325	010810002013	木窗帘盒（暗窗帘盒）	1、窗帘盒材质、规格：阻燃木龙骨、9mm多层阻燃板、9.5mm纸面石膏板	m	119.1	45.06	5366.65	
326	011101005008	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5mm厚复合砂浆自流平地面	m2	487.79	31.37	15301.97	
327	011101006013	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	487.79	35.53	17331.18	
328	011103004008	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：地板粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC地胶地面（防火等级B1级）	m2	487.79	152.18	74231.88	
329	011105005011	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	299.11	16.94	5066.92	
330	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	187.48	198.81	37272.9	
331	011207001020	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃多层板 3、面层材料品种、规格、颜色：木纹成品木饰面 4、压条材料种类、规格：60mm门套线条 5、部位：门楣	m2	6.72	317.67	2134.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带	m2	424.57	121.9	51755.08	
333	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：300*1200mm格式灯孔	个	55	19.92	1095.6	
334	011406001027	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面、窗帘盒面	m2	513.9	34.67	17816.91	
335	011406001028	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	609.32	31.11	18955.95	
336	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管 3、具体详见图纸及标准图集 4、H：620mm	m	91.7	177.44	16271.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
337	011501004001	储物柜	1.规格：整体约长680*宽40*高60cm，柜体采用18mm厚优质桦木多层免漆板加工而成，分上下两层，每层20格，共计40格。下层储物柜离地约4cm，每格净宽约32cm，净深约36cm，净高约27cm。柜门采用彩色烤漆（颜色由园方指定）。桦木多层版的甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。柜体顶面采用优质石英石拼接打磨制作，质地坚硬不易变形，整体光滑。台面加挂边采用15mm石英石。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、五金件选用 304不锈钢，长期使用不变形。 4、钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 柜门颜色根据幼儿园需求，调整柜门颜色。 6、1-3层班级门口储物柜15组	组	15	3318.47	49777.05	
		分部小计					323000.98	
		1~3层楼梯间						
338	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：C6227、C2727 2、垃圾清运：投标人自行踏勘现场决定运输距离，结算时不做调整	m2	40.77	20.03	816.62	
339	010402001014	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙240mm厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	34.6	470.44	16277.22	
340	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：16mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2水泥砂浆	m2	288.33	41.69	12020.48	
341	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、部位：楼梯间地面	m2	133.13	142.72	19000.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011106002001	块料楼梯面层	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 4、部位：楼梯地面	m2	514	292.2	150190.8	
343	011105005012	木质踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：WD-04白色成品木饰面踢脚线	m	398.45	16.94	6749.74	
344	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：9mm玻镁板条板 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色防火生态木板 4、压条材料种类、规格：30*40mm白色成品木质线条	m2	346.65	198.81	68917.49	
345	011406001029	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板面、抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 6、部位：顶面	m2	651.13	34.67	22574.68	
346	011406001030	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：彩色乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	585.72	31.11	18221.75	
347	011406001031	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、防护材料种类：901胶 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 6、部位：墙面	m2	271.85	31.11	8457.25	
348	011502002001	木质装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：白色成品木质线条20*30mm	m	398.45	14.45	5757.6	
349	011503006002	硬木靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ40mm木纹转印扶手（儿童）墙面固定 2、详见图纸	m	200	88.72	17744	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
350	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：60*120硬木扶手（含油漆）、50*5扁钢通长与立柱连接 2、栏杆材料种类、规格：Φ50*3mm不锈钢管立柱，横杆及竖杆为Φ20*1mm不锈钢管， 3、侧边Φ40硬木扶手，5厚扁钢通长、Φ30*2不锈钢管与立柱连接 4、具体详见图纸及标准图集 5、H：1150mm	m	121.8	283.91	34580.24	
		分部小计					381308.18	
		分部分项合计					3724235.38	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：吊顶脚手架 2、搭设高度：3.6M以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	5342.42	16.11	86066.39	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：顶面油漆 2、搭设高度：超3.6M 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	472.68	2.69	1271.51	
3	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：顶面油漆 2、搭设高度：楼梯间高度 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	288.27	18.8	5419.48	
4	011703001001	垂直运输	1、投标人根据自身实际情况决定报价，结算时不做调整	m2	7030	6.4	44992	
		单价措施合计					137749.38	
合计							3861984.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			74150.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	65653.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	8496.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	30895.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					105045.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40000		

暂列金额明细表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		40000	
合计			40000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	112998.27		112998.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4007030.75	2.4	96168.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4007030.75	0.42	16829.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4007030.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4120029.02	9	370802.61
合计					483800.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼（装饰）(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	676410.78	
1.1	人工费	196794.4	
1.2	材料费	351098.63	
1.3	施工机具使用费	14360.81	
1.4	企业管理费	86612.91	
1.5	利润	27544.03	
2	措施项目费	29669.75	
2.1	单价措施项目费	11477.02	
2.2	总价措施项目费	18192.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11071.02	
3	其他项目费	33820.54	
3.1	其中：暂列金额	33820.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19724.24	
5	税金	68366.28	
6	工程造价	827991.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：桥架 2、型号：耐火型 3、规格：200*100	m	12.7	107.76	1368.55	
2	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	15.37	21.68	333.22	
3	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	2596.78	18.97	49260.92	
4	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	30.94	25.27	781.85	
5	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	54.66	49.55	2708.4	
6	030411004001	配线	1、名称：信号线 2、规格： WDZBN-BYJ-1.5mm2	m	3820.66	2.24	8558.28	
7	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5mm2	m	67.2	11.55	776.16	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5mm2	m	33.6	14.3	480.48	
9	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、规格：WDZBN-BYJ-4 mm2	m	1502.4	4.51	6775.82	
10	030411004004	配线	1、名称：广播线 2、规格：WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	853.05	4.06	3463.38	
11	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、类型：JBF-4171	个(台)	13	205.5	2671.5	
12	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：多线控制模块 2、类型：JBF-5155	个(台)	2	272.87	545.74	
13	030904001002	点型探测器	1、名称： 感温探测器 2、类型：JTW-BCD-9005	个	5	91.88	459.4	
14	030904001001	点型探测器	1、名称： 感烟探测器 2、类型：JTY-GD-JBF-4101	个	217	94.62	20532.54	
15	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘 2、安装方式：JBF-VDP3061B	台	3	767.03	2301.09	
16	030404032001	端子箱	1、名称： 接线端子箱 2、安装部位：JBF-11A/X20	台	3	191.57	574.71	
17	030904005001	声光报警器	1、名称： 声光报警器 2、规格：JBF-VM4372E	个	17	173.61	2951.37	
18	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按扭（带电话插孔） 2、规格：JBF4121-P	个	17	121.63	2067.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：JBF-4131	个（台）	6	213.2	1279.2	
20	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入、输出模块 2、类型：JBF-4141	个（台）	17	272.87	4638.79	
21	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、安装方式：HY5716B	个（部）	2	149.01	298.02	
22	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF4123	个	33	116.73	3852.09	
23	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：　扬声器 2、功率：WY-XD5-6 3、安装方式：吸顶	个	34	59.18	2012.12	
24	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	366	7.94	2906.04	
25	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以内	系统	1	20327.86	20327.86	
26	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、含沟槽件	m	713.2	134.43	95875.48	
27	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗 6、含沟槽件	m	8.63	1582.32	13655.42	
28	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管、DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力、水冲洗 6、含沟槽件	m	54.06	54.96	2971.14	
29	030503006001	传感器	1、名称：超声波液位计 2、类别：HYFI-16 DN50	支（台）	1	987.77	987.77	
30	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN125	个	1	692.58	692.58	
31	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	639.54	639.54	
32	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN125	个	22	491.64	10816.08	
33	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	274.9	549.8	
34	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：试验消火栓 2、规格、压力等级：DN65	个	1	274.9	274.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：甲型单栓带灭火器箱 2、型号、规格：1800X700X160(180)详见图纸 3、附件材质、规格：室内消防（均带消防软管卷盘）柜内配DN65消火栓及25M长衬胶水龙带，φ19水枪和消防泵启闭按钮（作为发出报警信号的开关）等全套	套	34	907.98	30871.32	
36	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC5×2	具(组)	34	158.46	5387.64	
37	030901013002	灭火器	1、形式：推车式灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC20×1	具(组)	2	389.07	778.14	
38	030901012001	消防水泵接合器	1、型号、规格：SQS100/150-A	套	1	1582.9	1582.9	
39	031006015001	水箱	1、材质、类型：水箱18t消防水箱 2、型号、规格：尺寸4000×3500×2000(H) 3、含保温	台	1	29105.3	29105.3	
40	031006004001	气压罐	1、型号、规格：消火栓气压罐 SQL800*0.6	台	1	2686.84	2686.84	
41	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓稳压泵 2、规格：ADL6-4(P=1.10Kw)	台	2	3181.38	6362.76	
42	031003012001	倒流防止器	1、材质：漩流防止器 2、型号、规格：DN100,XLFZQ-16Q/W	套	3	516.59	1549.77	
43	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	127.79	127.79	
44	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN125	个	10	768.48	7684.8	
45	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	296.51	889.53	
46	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	3	971	2913	
47	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25，压力等级1.0MPa，带截止阀 4、连接形式：丝接	个	2	119.46	238.92	
48	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	11	118.73	1306.03	
49	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	5	81.14	405.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	1	108.99	108.99	
51	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：消火栓管道支吊架	Kg	814.9	16.41	13372.51	
52	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支吊架 2、材质：见图集 3、管架形式：DN65以上的生活给水、消防管道	套	6	310.55	1863.3	
53	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹，醇酸磁漆 3、结构类型：型钢支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	814.9	2.7	2200.23	
54	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：樟丹，醇酸磁漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道	m2	67.25	21.44	1441.84	
55	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：保温材料采用25mm厚聚乙烯发泡管保温,保温层外缠绕0.22mm厚聚氯乙烯膜保护层	m3	2.22	2474.92	5494.32	
56	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：冷底子油、石油沥青 2、涂刷遍数、漆膜厚度：消防埋地管外壁刷冷底子油和石油沥青各二道,外加保护层	m2	166.73	28.55	4760.14	
57	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN25 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	802.49	42.38	34009.53	
58	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	748.4	49.47	37023.35	
59	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN40 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	265.33	59.11	15683.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN50 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	435.39	63.24	27534.06	
61	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN65 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	11.9	159.22	1894.72	
62	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN80 3、连接形式：沟槽 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	42	128.8	5409.6	
63	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	91.15	134.51	12260.59	
64	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管、DN125 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	25.21	119.77	3019.4	
65	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	256.19	177.92	45581.32	
66	031006004002	气压罐	1、型号、规格：喷淋气压罐 SQL800*0.6	台	1	2686.84	2686.84	
67	030109001003	离心式泵	1、名称：喷淋稳压泵 2、规格：ADL4-3(P=0.55Kw)	台	2	2781.38	5562.76	
68	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：玻璃球闭式喷头动作温度为68°C、DN15 3、连接形式：丝接	个	663	30.1	19956.3	
69	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN125	个	1	692.58	692.58	
70	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	7	677.87	4745.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	3	747.08	2241.24	
72	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：ZSJZ、DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	820.99	2462.97	
73	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：ZSJZ　DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	668.4	2005.2	
74	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：丝接	组	3	296.44	889.32	
75	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25，压力等级1.0MPa 3、连接形式：丝接	个	2	119.46	238.92	
76	030901007004	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板Φ65	个	1	115.49	115.49	
77	030901007005	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板Φ70	个	1	116.49	116.49	
78	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：喷淋管道支吊架	Kg	2128.19	16.41	34923.6	
79	031002001004	管道支架	1、名称：抗震支吊架 2、材质：见图集 3、管架形式：DN65以上的生活给水、消防管道	套	18	310.55	5589.9	
80	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹，红色调和漆 3、结构类型：型钢支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道	kg	2128.19	2.7	5746.11	
81	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：樟丹，红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：明敷钢管防腐分别刷防锈漆和银粉漆各二道	m2	320.37	21.44	6868.73	
82	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	3	118.73	356.19	
83	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	1	108.99	108.99	
84	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：U-PVC 3、材质、规格：DN110 4、连接形式：胶圈连接	m	25	61.72	1543	
85	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：U-PVC 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：胶圈连接	m	12	33.46	401.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水消防系统调试	点	3	537.91	1613.73	
		分部小计					670800.92	
		土石方工程						
87	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：165mm以内 3、挖沟深度：-0.8m 4、回填要求：松填	m3	223.2	10.01	2234.23	
88	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土松填	m3	130.94	25.78	3375.63	
		分部小计					5609.86	
		分部分项合计					676410.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11477.02	11477.02	
		单价措施合计					11477.02	
合计							687887.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11071.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9711.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1359.6			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7121.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18192.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33820.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		33820.54		

暂列金额明细表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		33820.54	
合计			33820.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼（消防）(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19724.24		19724.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	699441.13	2.4	16786.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	699441.13	0.42	2937.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	699441.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	759625.31	9	68366.28
合计					88090.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼（消防）(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1421302.27	
1.1	人工费	282046.45	
1.2	材料费	981868.93	
1.3	施工机具使用费	5063.1	
1.4	企业管理费	112908.12	
1.5	利润	39415.67	
2	措施项目费	43281.11	
2.1	单价措施项目费	10771.43	
2.2	总价措施项目费	32509.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19783.47	
3	其他项目费	71065.11	
3.1	其中：暂列金额	71065.11	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35546.18	
5	税金	141407.52	
6	工程造价	1712602.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AA1 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=151.4W 4、安装方式：落地安装	台	1	7166.35	7166.35	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AA2 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=155.2KW 4、安装方式：落地安装	台	1	9407.65	9407.65	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱AA3 2、型号：厨房动力预留150KW,出线回路待厨房设计公司确定后另行设计 3、规格：Pe=193KW 4、安装方式：落地安装	台	1	6003.85	6003.85	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1ZAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=52.1KW 4、安装方式：吸墙明装底边距地1.6m。	台	1	2021.15	2021.15	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱2ZAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=60.9KW 4、安装方式：吸墙明装底边距地1.6m。	台	1	2031.28	2031.28	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱3ZAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=56.5KW 4、安装方式：吸墙明装底边距地1.6m。	台	1	1954.15	1954.15	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱1KAL 2、规格：Pe=59.1KW 3、安装方式：落地安装	台	1	5145.89	5145.89	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱2KAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=79.1KW 4、安装方式：落地安装	台	1	6242.22	6242.22	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱3KAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=67.6KW 4、安装方式：落地安装	台	1	5373.43	5373.43	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱1AL1 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=7.5KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	999.27	999.27	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱1AL2 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=7.5KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1117.59	1117.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱1AL3 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=14.4KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　4mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1195.28	1195.28	
13	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱2AL1 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=6KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	973.97	973.97	
14	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱2AL2 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=24KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　4mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1146.13	1146.13	
15	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱2AL3 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=12KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1180.87	1180.87	
16	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱3AL1/3AL4 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=6KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	2	914.8	1829.6	
17	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱3AL2 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=20KW 4、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	910.68	910.68	
18	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱3AL3 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=6KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1075.49	1075.49	
19	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱ALa 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=6KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　4mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	15	1010.63	15159.45	
20	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱4AP 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=33KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　16mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.8m。	台	1	1381.37	1381.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱AA4(主);AA5(备) 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=36.92KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　16mm² 5、安装方式：落地安装	台	2	5038.9	10077.8	
22	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱AAT(双电源) 2、规格：Pe=19.8KW 3、接线端子材质、规格：2.5mm²　4mm² 4、安装方式：吸墙明装底边距地1.6m。	台	1	5369.53	5369.53	
23	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱BAT(双电源) 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=16.2KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm²　6mm² 5、安装方式：吸墙明装底边距地1.5m。箱体设红色标识	台	1	5277.19	5277.19	
24	030404017018	配电箱	1、名称：应急照明集中电源1YJAL 2、型号：详见系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm²	台	1	2292.45	2292.45	
25	030404017019	配电箱	1、名称：应急照明集中电源2YJAL、3YJAL 2、型号：详见系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm²	台	2	2232	4464	
26	030404017021	配电箱	1、名称：配电1GAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=9KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.6m。	台	1	1417.14	1417.14	
27	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱2GAL;3GAL 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=9KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：嵌墙暗装底边距地1.6m。	台	2	1438.33	2876.66	
28	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱PWY(IP56) 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=0.74KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：落地,箱体设红色标识	台	1	2003.54	2003.54	
29	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱XWY(IP56) 2、型号：详见系统图 3、规格：Pe=1.1KW 4、接线端子材质、规格：2.5mm² 5、安装方式：落地,箱体设红色标识	台	1	2003.54	2003.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034001	照明开关	1、名称：　单位单极暗开关 2、规格：　10A 250V 3、安装方式：底边距地1.3m 嵌墙	个	6	15.02	90.12	
31	030404034002	照明开关	1、名称：　双位单极暗开关 2、规格：　10A 250V 3、安装方式：底边距地1.3m 嵌墙	个	67	16.04	1074.68	
32	030404034003	照明开关	1、名称：　三位单极暗开关 2、规格：　10A 250V 3、安装方式：底边距地1.3m 嵌墙	个	11	20.45	224.95	
33	030404034005	照明开关	1、名称：　防溅三位单极开关 2、规格：250V 10A(IP54) 3、安装方式：底边距地1.3m 嵌墙	个	13	20.45	265.85	
34	030404035001	插座	1、名称：　单相二三眼安全暗插座 2、规格：　10A 250V 3、安装方式：底边距地1.8m 嵌墙	个	344	23.14	7960.16	
35	030404035002	插座	1、名称：墙面五孔插座 2、规格：IP54 安全型 250V 10A 3、安装方式：教室,活动室,H:1800mm	个	23	25.18	579.14	
36	030404035003	插座	1、名称：音响五孔插座 2、规格：安全型 250V 10A 3、安装方式：教室,活动室,H:1800mm	个	20	23.14	462.8	
37	030404035004	插座	1、名称：墙面三孔插座IP54 2、规格：安全型 250V 20A 3、安装方式：教室,活动室,H:1800mm	个	15	23.14	347.1	
38	030404035005	插座	1、名称：单相三孔插座 2、规格：安全型 250V 16A 3、安装方式：教室,活动室,H:2300mm	个	16	21.29	340.64	
39	030404035008	插座	1、名称：三相四孔插座 2、规格：安全型 380V 20A 3、安装方式：教室,活动室,H:2300mm	个	31	29.5	914.5	
40	030412001004	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、型号：220V 25W 3、规格：300*1200 4、类型：吸顶安装	套	197	128.99	25411.03	
41	030412001002	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、型号：25W 3、规格：300*300mm 4、类型：吸顶安装	套	132	94.65	12493.8	
42	030412004001	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：　9W/m	m	142.28	59.63	8484.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030412004004	装饰灯	1、名称：LED吊线灯 2、规格：25W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	99	116.86	11569.14	
44	030412004003	装饰灯	1、名称：　防水射灯 2、规格：7W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	17	81.16	1379.72	
45	030412004006	装饰灯	1、名称：防水筒灯 2、规格：12W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	14	85.2	1192.8	
46	030412004005	装饰灯	1、名称：工艺吊灯 2、规格：25W	套	24	140.41	3369.84	
47	030412004018	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、规格：7W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	16	71.06	1136.96	
48	030412004002	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：12W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	252	77.12	19434.24	
49	030412001005	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：　25W 3、类型：　吸顶/嵌顶	套	54	107.59	5809.86	
50	030412004007	装饰灯	1、名称：LED下挂式筒灯 2、规格：12W 3、安装形式：　吸顶/嵌顶	套	44	108.43	4770.92	
51	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮防爆灯 2、规格：220V 25W (IP54) 3、类型：吸顶安装	套	12	154.05	1848.6	
52	030412001006	普通灯具	1、名称：　紫外线灭菌灯 2、规格：30W 3、类型：吸顶安装	套	94	114.66	10778.04	
53	030404033001	风扇	1、名称：换气扇 2、含开关	台	70	198.48	13893.6	
54	030404033002	风扇	1、名称：吊扇 2、含开关	台	70	226.06	15824.2	
55	031005005001	暖风机	1、质量：暖风机 2、型号、规格：220V 2300W 3、安装方式：嵌入式,配套供应暖风机控制面板,下沿距地1.3米	台	2	1030.67	2061.34	
56	030404036001	其他电器	1、名称：匙牌开关 2、规格：220V 3、安装方式：下沿距地1.8米	个（套、台）	12	121.55	1458.6	
57	030404036002	其他电器	1、名称：智能照明控制面板 2、安装方式：距地1.3m暗装	个（套、台）	3	282.15	846.45	
58	030904005001	声光报警器	1、名称：无障碍声光报警器,自带蓄电池 2、规格：门头上方0.2m安装	个	2	132.68	265.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030904003001	按钮	1、名称：无障碍求助呼叫按钮 2、规格：距地0.5/1.0m各1只	个	4	96.31	385.24	
60	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：7W A型 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3、安装形式：吸顶	套	49	141.08	6912.92	
61	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：7W A型 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3、安装形式：底边距地2.5m 吸墙	套	98	91.79	8995.42	
62	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：1W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：门框上0.2m 吸墙	套	44	91.79	4038.76	
63	030412004012	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：1W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：底边距地2.5m 吸墙	套	7	91.79	642.53	
64	030412004013	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：1W A型 36V 巡检、常亮 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	15	91.79	1376.85	
65	030412004014	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：1W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	51	64.91	3310.41	
66	030412004015	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：1W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：底距地2.6m管吊	套	4	91.79	367.16	
67	030412004016	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(双面) 2、规格：3W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：底边距地2.5m 管吊	套	7	119.39	835.73	
68	030412004017	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(单面) 2、规格：7W A型 36V 巡检、常亮、频闪 3、安装形式：底边距地2.5m 管吊	套	9	91.79	826.11	
69	030411003001	桥架	1、名称：桥架 2、规格：400*100	m	24.53	160.07	3926.52	
70	030411003002	桥架	1、名称：桥架 2、规格：300*100	m	551.41	110.18	60754.35	
71	030411003003	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200x100	m	66.47	106.61	7086.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411003005	桥架	1、名称：桥架 2、规格：100x100	m	27.26	94.4	2573.34	
73	030411003004	桥架	1、名称：桥架 2、规格：100*50	m	21.08	68.63	1446.72	
74	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	534.97	21.25	11368.11	
75	030408008001	防火堵洞	1.桥架穿楼板，穿墙等所有需要防火封堵部位 2.满足相关验收规范	项	1	1000	1000	
76	030411001002	配管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20	m	4897.21	11.83	57933.99	
77	030411001003	配管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG25	m	314.26	14	4399.64	
78	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG32	m	123.06	16.13	1984.96	
79	030411001004	配管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG50	m	5.1	27.95	142.55	
80	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC40	m	3.06	18.11	55.42	
81	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20	m	3793.5	17.63	66879.41	
82	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC25	m	61.02	23.38	1426.65	
83	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC65	m	11	63.01	693.11	
84	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100	m	3.8	97.26	369.59	
85	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC125	m	13.08	118.15	1545.4	
86	030411006001	接线盒	1、名称：暗装接线盒 2、材质：金属	个	1381	7.79	10757.99	
87	030411006002	接线盒	1、名称：暗装开关盒 2、材质：金属	个	578	7.99	4618.22	
88	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、规格：WDZ-BYJ-4 mm2	m	7073.98	3.89	27517.78	
89	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、规格：　WDZ-BYJ2.5	m	21644.31	3.99	86360.8	
90	030411004004	配线	1、名称：电源线 2、规格：　WDZ-BYJ10	m	200.55	10.37	2079.7	
91	030411004005	配线	1、名称：电源线 2、规格：　WDZ-BYJ6	m	127.44	6.6	841.1	
92	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、规格：WDZN-RVS-2x2.5	m	2600.51	6.58	17111.36	
93	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-4x95+1x50	m	48	365.99	17567.52	
94	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-4x70+1x35	m	62.41	289.55	18070.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-4x50+1x25	m	16.23	209	3392.07	
96	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-4*25+1*16	m	148.88	112.77	16789.2	
97	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5*16	m	102.04	80.02	8165.24	
98	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5*10	m	28.56	53.1	1516.54	
99	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5*6	m	1379.3	34.82	48027.23	
100	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5*2.5	m	48.96	15.94	780.42	
101	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-5*16	m	32.24	88.25	2845.18	
102	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-5*2.5	m	119.8	20.41	2445.12	
103	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-4*2.5	m	24.13	16.46	397.18	
104	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-3*2.5	m	50.61	14.99	758.64	
105	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：　BBTRZ-5x16	个	4	131.78	527.12	
106	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：　WDZ-YJY-4x70+1x35	个	6	265.38	1592.28	
107	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	个	8	158.17	1265.36	
108	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：　WDZ-YJY-4x50+1x25	个	2	265.38	530.76	
109	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：　WDZ-YJY-4x95+1x50	个	2	265.38	530.76	
110	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：事故照明切换装置调试	系统	3	587.66	1762.98	
111	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					790801.06	
		给排水、采暖、燃气工程						
112	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN150 U-PVC管 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	25.22	87.69	2211.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN100 U-PVC管 4、连接形式：零件粘接 5、阻火圈设计要求：塑料管道穿越楼板和防火隔墙设置阻火圈 6、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	1242.49	58.81	73070.84	
114	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN75 U-PVC管 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	11.94	45.68	545.42	
115	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN50 U-PVC管 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	403.41	32.06	12933.32	
116	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：DN110耐压型UPVC管 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	11.36	33.95	385.67	
117	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格	m	6.45	32.06	206.79	
118	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R、DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa。，水冲洗 6、含管件	m	52.35	46.14	2415.43	
119	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa。，水冲洗 6、含管件	m	160.03	35.94	5751.48	
120	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：DN25 4、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa。，水冲洗 5、含管件	m	283.03	29.65	8391.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa。，水冲洗 6、含管件	m	2.4	28.98	69.55	
122	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR热水管 3、材质、规格：PP-R、DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：PN2.0MPa，水冲洗 6、含管件	m	652.81	71.17	46460.49	
123	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR热水管 3、材质、规格：PP-R、DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：PN2.0MPa，水冲洗 6、含管件	m	61.5	49.57	3048.56	
124	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR热水管 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：PN2.0MPa，水冲洗 6、含管件	m	73.7	35.53	2618.56	
125	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR热水管 3、材质、规格：DN25 4、压力试验及吹、洗设计要求：PN2.0MPa，水冲洗 5、含管件	m	408.48	29.65	12111.43	
126	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PPR热水管 3、材质、规格：DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：PN2.0MPa，水冲洗 6、含管件	m	39.29	30.61	1202.67	
127	031001007002	复合管	1、名称：钢塑复合管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：钢塑复合管(PE)、DN80 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa、水冲洗	m	9.09	108.49	986.17	
128	031001007001	复合管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：钢塑复合管 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa、水冲洗	m	132.77	94.13	12497.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031001007003	复合管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：钢塑复合管 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa、水冲洗	m	194.34	86.04	16721.01	
130	031001007004	复合管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：钢塑复合管 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa、水冲洗	m	62.75	73.71	4625.3	
131	031001007005	复合管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：钢塑复合管 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.25MPa、水冲洗	m	49.18	63.74	3134.73	
132	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：　保温材料采用25mm厚聚乙烯发泡管保温,保温层外缠绕0.22mm厚聚氯乙烯膜保护层	m3	1.88	2736.74	5145.07	
133	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	6	56.15	336.9	
134	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	15	71.14	1067.1	
135	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	15	121.82	1827.3	
136	031003001015	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN50	个	1	195.86	195.86	
137	031003001014	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN50	个	2	229.4	458.8	
138	031003001016	螺纹阀门	1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	110.74	110.74	
139	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀(热水) 2、规格、压力等级：DN25	个	18	56.15	1010.7	
140	031004014009	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50	个(组)	49	61.89	3032.61	
141	031004014011	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN100	个(组)	5	82.47	412.35	
142	031004014015	给、排水附（配）件	1、型号、规格：消防地漏DN100	个(组)	3	82.47	247.41	
143	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	15.5	15.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆 2、规格、类型：立式洗脸盆 3、附件名称、数量：含角阀等附件	组	4	472.7	1890.8	
145	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应蹲式大便器 3、附件名称、数量：含角阀等附件	组	22	1115.08	24531.76	
146	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：花洒	套	4	469.65	1878.6	
147	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	23	16.63	382.49	
148	031004004001	洗涤盆	1、材质：洗涤盆(方型) 2、附件名称、数量：含角阀等附件	组	14	224.35	3140.9	
149	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、组装形式：09S304第41页 4、附件名称、数量：含角阀、台面等附件	组	6	431.88	2591.28	
150	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	9	19.66	176.94	
151	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：落地小便器(感应式) 3、组装形式：详见09S304第109页 4、附件名称、数量：含角阀等附件	组	5	1013.16	5065.8	
152	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、组装形式：节水型 4、附件名称、数量：含角阀等附件	组	2	740.67	1481.34	
153	031004004002	洗涤盆	1、名称：双联洗涤盆 2、附件名称、数量：含角阀等附件	组	20	377.33	7546.6	
154	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆（儿童用 3、组装形式：09S304第41页 4、附件名称、数量：含角阀、台面等附件	组	50	431.88	21594	
155	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式小便器(儿童用) 3、组装形式：详见09S304第109页 4、附件名称、数量：含角阀等附件	组	40	1013.16	40526.4	
156	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应蹲式大便器（儿童用） 3、附件名称、数量：含角阀等附件	组	60	1115.08	66904.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031006015001	水箱	1、材质、类型：组合式不锈钢水箱外保温 2、型号、规格：集热循环水箱　(储水3吨)2mx2mx1.5m	台	1	8610.19	8610.19	
158	031006015002	水箱	1、材质、类型：贮热水箱,组合式不锈钢水箱外保温 2、型号、规格：　储水9吨3.0mx2.0mx2.0m,燃气加热30KW,辅助燃气加热(容积式)BTL-100,P=30KW	台	1	13976.48	13976.48	
159	030109001001	离心式泵	1、名称：集热循环泵(一用一备) 2、规格：Q=1.83L/S,H=13m,N=1200W，自带控制箱	台	2	3917.34	7834.68	
160	030109001005	离心式泵	1、名称：变频供水泵+紫外消毒器(一用一备) 2、规格：Q=1.6L/S,H=25m,N=1500W自带控制箱,消毒器P=160W。	台	2	4475.34	8950.68	
161	030109001004	离心式泵	1、名称：热水循环泵 2、规格：Q=1.5L/S ,H=7m,N=200W,自带控制柜	台	2	2632.28	5264.56	
162	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN50	个	6	344.99	2069.94	
163	030807001002	低压螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN50	个	12	354.08	4248.96	
164	031003010002	软接头（软管）	1、名称：软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个(组)	12	183.81	2205.72	
165	031006005002	太阳能集热装置	1、名称：屋面太阳能集热器 2、型号、规格：屋面太阳能集热器、配套热水箱、集热循环泵、热水供水泵及配套控制设备需由设备专业公司优化设计,其接管标高、管径及配套阀门由设备专业公司根据现场情况确定, 3、安装方式：屋顶安装 4、附件名称、规格、数量：含配套附件	套	40	4302.38	172095.2	
		分部小计					626216.9	
		土石方工程						
166	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：165mm以内 3、挖沟深度：-0.8m 4、回填要求：松填	m3	132.12	9.81	1296.1	
167	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土松填	m3	118.91	25.13	2988.21	
		分部小计					4284.31	
		分部分项合计					1421302.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10771.43	10771.43	
		单价措施合计					10771.43	
合计							1432073.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			19783.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17353.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2429.55			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12726.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					32509.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	71065.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		71065.11		

暂列金额明细表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		71065.11	
合计			71065.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼（水电）(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35546.18		35546.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1260503.05	2.4	30252.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1260503.05	0.42	5294.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1260503.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1571194.67	9	141407.52
合计					176953.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼（水电）(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33468.17	
1.1	人工费	12657.26	
1.2	材料费	12949.22	
1.3	施工机具使用费	1027.01	
1.4	企业管理费	5063.57	
1.5	利润	1771.11	
2	措施项目费	1410.29	
2.1	单价措施项目费	456.99	
2.2	总价措施项目费	953.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	580.12	
3	其他项目费	1673.41	
3.1	其中：暂列金额	1673.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1030.76	
5	税金	3382.44	
6	工程造价	40965.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	011210005002	挡烟垂壁	1、隔断材料品种、规格、颜色：挡烟垂壁 2、配件品种、规格。 ：挡烟垂壁:其材质采用防火板或防火布	m	116.16	34.5	4007.52	
2	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式边墙轴流风机(带防虫网)PF-1-101 2、型号：DWEX-300D4,Q=1500m^3/h,N=0.12KW,预留洞口:400X400,梁底安装,3-380-50	台	1	326.9	326.9	
3	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：CP-250 3、规格 ：290x290x115(H)自带止回功能	台	45	182.2	8199	
4	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m2	7.07	86.74	613.25	
5	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：卫生间排风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口制作,采用法兰连接	m2	64.37	246.59	15873	
6	030703007002	防雨百叶	1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：400X400	个	4	176.36	705.44	
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：300X300	个	17	220.18	3743.06	
		分部小计					33468.17	
		分部分项合计					33468.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	456.99	456.99	
		单价措施合计					456.99	
合计							33925.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			580.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	508.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	71.24			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	373.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					953.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1673.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1673.41		

暂列金额明细表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1673.41	
合计			1673.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼（通风）(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1030.76		1030.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36551.87	2.4	877.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36551.87	0.42	153.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36551.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37582.63	9	3382.44
合计					4413.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼（通风）(04)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	763230.15	
1.1	人工费	19928.61	
1.2	材料费	730478.51	
1.3	施工机具使用费	1260.43	
1.4	企业管理费	8784.59	
1.5	利润	2778.01	
2	措施项目费	3909.53	
2.1	单价措施项目费	896.24	
2.2	总价措施项目费	3013.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1833.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3108.99	
5	税金	69322.38	
6	工程造价	839571.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、综合布线系统						
1	030502012001	信息插座	1、名称：单口屏蔽八位模块式信息插座 2、类别：RJ45 3、规格：六类网络模块/电话模块 4、底盒材质、规格：金属86盒，暗装	个(块)	16	44.74	715.84	
2	030502012002	信息插座	1、名称：双口屏蔽八位模块式信息插座 2、类别：RJ45 3、规格：六类网络模块 4、底盒材质、规格：金属86盒，暗装	个(块)	40	40.32	1612.8	
3	030502007001	光缆	1、名称：8芯单模光纤	m	300	2.46	738	
4	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、线缆对数：4对	m	10000	2.72	27200	
5	030502006001	大对数电缆	1、名称：50对大对数电缆	m	30	8.21	246.3	
6	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：金属 3、规格：KBG20 4、配置形式：暗敷	m	1100	4.14	4554	
7	030411001002	配管	1、名称：穿线管 2、材质：金属 3、规格：KBG25 4、配置形式：暗敷	m	120	5.68	681.6	
8	030411003001	桥架	1、名称：槽式热镀锌桥架 2、规格：200*100 3、类型：含盖板、接地	m	540	58.08	31363.2	
9	030411003002	桥架	1、名称：槽式热镀锌桥架 2、规格：300*100 3、类型：含盖板、接地	m	10	85.04	850.4	
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：金属	kg	366.82	8.58	3147.32	
		分部小计					71109.46	
		二、计算机网络系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030501009001	路由器	1、名称：高密AP 2、规格：1、支持标准的802.11ax协议，采用三射频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡；2、支持≥6条空间流，整机最大无线速率≥5.3Gbps；3、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块；4、支持内置蓝牙5.1；5、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	19	1540.05	29260.95	
12	030501009002	路由器	1、名称：面板AP 2、规格：1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计；2、支持嵌入86面板安装方式；3、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式；4、整机最大功耗＜10W；5、整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.9Gbps，支持≥1个1G以太网口上联，≥4个1G以太网口下联 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	5	506.36	2531.8	
13	030503002003	通信网络控制设备	1、名称：无线控制器 2、规格：1、端口配置：固化千兆电口≥8个；固化千兆光口≥1个；固化万兆光口≥1个2、整机性能：802.11转发性能/吞吐量≥8G，最大可管理数AP≥256个3、为方便单位后期AP扩容，本次配置AP管理授权数≥96个；4、为方便售后服务及保证系统兼容性，要求无线控制器与核心交换机统一品牌；5、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传；6、为避免无线网络中私设IP地址导致IP地址冲突，始终保障认证成功的用户在线。7、支持将用户上下线信息发送给第三方系统 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	1	1006.23	1006.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030501011001	防火墙	1、名称：防火墙 2、主要技术参数：1.要求支持千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥1个；万兆光口数量≥1个；2.支持可插拔1T企业级硬盘；3.三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万，每秒新建连接≥5万；4.支持可通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能，提供具有CNAS或CMA认证章的测试报告关键页复印件；5.支持策略模拟空间功能，对策略进行增、删、改的操作，可在模拟空间中，匹配真实流量，分析策略调整前后流量匹配命中的差异。用户可以随时对策略进行调整，在确认匹配无误的情况下，一键转成真实策略；提供具有CNAS或CMA认证章的测试报告关键页复印件；6.支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；7.IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板；8.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间；9.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御；10.支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等；11.能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种；12.支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。	台(套)	1	17058.23	17058.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			13.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略，提供具有CNAS或CMA认证章的测试报告关键页复印件；14.每台实配≥1T硬盘1块，≥3年应用识别特征库授权、 防病毒特征库、入侵防御特征库升级服务授权； 3、参考品牌：华为、华三、锐捷					
15	030501012007	交换机	1、名称：核心交换机 2、规格参数：1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；2、本次配置≥24个10/100/1000Mbps自适应电口；≥24个SFP千兆光口；≥2个SFP+万兆光口。3、交换容量≥20.8Tbps，包转发性能≥2880Mpps4、支持IPv6，IPv6 Application Protocol Features ,DNS v6，DHCP Server v6，DHCP Client ,HTTP v6。 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	1	13188.55	13188.55	
16	030501012009	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、规格参数：1.交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps；支持24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口；固化1个RJ45 Console接口；2.支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容；3.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；4.支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术；5.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)。 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	5	1091.97	5459.85	
17	030501012004	交换机	1、名称：24口POE接入交换机 2、规格参数：1、交换容量≥330Gbps；包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准）；支持10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；固化≥1个RJ45 Console接口；2、支持≥24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W；3、支持IPv4/IPv6静态路由；4、支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术；5、支持VSU虚拟化技术； 3、参考品牌：华为、华三、锐捷	台(套)	7	2023.62	14165.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502010001	配线架	1、名称：12口光纤配线架 2、规格：1、机架式光纤配线架，1U 19寸；采用冷轧钢板材料，板材厚度不低于1.5mm；2、完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作；	台	1	351.24	351.24	
19	030502011001	跳线架	1、名称：110型跳线架 2、规格参数：1、50对110机架式配线架，含四对、五对接线端子、背板套件；以不同的颜色区分对数，易于识别；2、簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线；3、符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范；	个(块)	1	249.84	249.84	
20	030502010002	配线架	1、名称：24口六类非屏蔽配线架 2、规格：1、模块式六类非屏蔽LED配线架；满配模块；带宽达到250MHz；支持T568A和T568B接线方式；2、配线架主体采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理；模块采用PC材质；3、簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；4、金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少750次插拔；5、配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便；6、符合IEEE802.3an的要求；7、符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范.	台	8	328.17	2625.36	
21	030502009002	跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格：LC-LC	条	6	24.2	145.2	
22	030502009001	跳线	1、名称：网络跳线 2、规格：3米六类网络跳线	条	125	14.44	1805	
23	030502009003	跳线	1、名称：电话跳线 2、规格：3米电话跳线	条	6	13.55	81.3	
24	030502017001	线管理器	1、名称：金属理线架 2、规格：1、1U19寸管槽式理线架，金属质；采用优质钢材原料，精准设计；管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕；	个	8	35.1	280.8	
		分部小计					88209.69	
		三、视频监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030507008001	监控摄像设备	1、名称：半球形摄像机 2、类别：1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；内置MIC：支持；2、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；3、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 3、参考品牌：海康、大华、天地伟业	台	42	271.23	11391.66	
26	030507008003	监控摄像设备	1、名称：筒形摄像机（含支架） 2、规格参数：1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；内置MIC：支持；2、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；3、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP6 3、参考品牌：海康、大华、天地伟业	台	39	271.23	10577.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030507013001	录像设备	1、名称：硬盘录像机48路 2、规格：1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口；2、支持48路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发；3、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；4、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频；5、支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；6、支持2路后智能人脸检测比对；　不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD；7、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能；8、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入；9、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；10、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；11、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；12、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；13、支持即时回放功能，在预览	台(套)	2	4843.93	9687.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			画面下回放指定通道的录像；14、支持预览图像与回放图像的电子放大；15、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；16、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；17、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；18、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；19、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；20、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）；21、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；22、支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示；23、支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；24、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；25、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；26、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；27、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入 3、参考品牌：海康、大华、天地伟业					
28	030501004001	存储设备	1、名称：监控专用硬盘 2、规格：1、名称：监控硬盘,6T；2、存储容量、格式：3.5”英寸，6TB容量，SATA 6 Gb/s接口，转速5400～7200智能调节 3、参考品牌：海康、大华、天地伟业	块	12	1376.66	16519.92	
29	030507014001	显示设备	1、名称：拼接屏46寸（含拼接屏支架） 2、规格：46寸面板，双边拼缝3.5mm;HDMI输入X1、USBX1;可视角度（水平/垂直）178/178；最大分辨率 1920×1080；净重≤15kg，毛重≤25kg，功率130W.　壁装支架，前维护液压结构. 3、参考品牌：海康、大华、天地伟业	块	9	2908.44	26175.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030507012002	视频传输设备	1、名称：9路视频解码器 2、规格：支持4K高分辨率输入输出，支持2路本地高清视频输入+9路视频解码输出，高清视频输入支持HDMI，解码性能12路1200W@30fps，24路800W@30fps，30路600W@30fps，36路500W@30fps，48路400W@30fps，60路300W@30fps，96路1080P@30fps，支持H.264/265等编码格式，支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别，支持16个系统预案及快速调取，音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码，整机解码通道路数144路，支持解码性能自由划分，支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能，支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能，任何一路信号都可以实现无级缩放功能，交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制，支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置，支持报警联动切换，支持单画面添加64路通道轮巡解码，支持录像文件解码输出上墙，支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端，支持透明通道高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持ONVIF标准协议接入前端设备，支持RTP/RTSP协议进行设备浏览，支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码，支持平台以SDK方式集成设备，支持GB28181协议接入平台，支持WEB方式或平台访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护，整机包含复位按键1个	台(套)	1	10848.14	10848.14	
		分部小计					85201.51	
		四、IP网络广播系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030506001001	扩声系统设备	1、名称：IP网络广播系统中控主机 2、规格：1.屏幕：不低于17.3＂高亮度LCD液晶屏（配四线电阻触摸屏）；2.分辨率：1920*1080；3.主板：工业主板；4.CPU：I5；5.显卡：板载；6.内存：8G；7.硬盘：128G；8.电源：AC220V/50Hz350ATX；9.扩展：2*PCI，2*PCIE；10.串口：6*COM口；11.USB:8*USB口，前置2个，后置6个；12.键盘/鼠标：机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标；13.接口：1*音频口,2*网口，1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口，1*HDMI口；14.电源：AC220V/50Hz；15.电源功耗：60～80W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	12444.25	12444.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030504004001	系统软件	1、名称：网络广播控制软件 2、软件说明：1.系统软件采用标准的模块安装方式，软件包带有系统核心服务器软件.远程客户端分控管理软件.广播客户端软件等组成，客户根据自己需求选择安装，支持多次多点；2.广播软件是网络音频广播总系统的核心，完成整个网络广播内的权限管理功能，为各类音频广播的采播提供数据接口服务，并提供给各区域的网络广播设备的定时播放和实时采播媒体服务，响应各播控设备的播放请求。音频节目菜单经过整理编排后，可以通过局域网上传至系统服务器，管理人员可以通过广播管理软件登录进行修改。A：网络广播服务器软件。1.可直接接入标准TCP/IP协议的网络，并可利用已有的网络实现多网合一；2.采用嵌入式系统作为主要架构，避免广播主机受到病毒攻击；3.总控室的服务器断开时，不影响各分控室及分区的广播使用；4.自动对有故障的网络广播设备进行检测；5.具备编程精确到秒的自动控制及手动操作平台；6.操作方便，显示直观。可实时显示出各网络终端当前的工作状态，具备人机对话功能；7.支持7×24小时无间断工作时间；8.超强数据处理能力，支持多线程数据处理，支持多用户在线服务；9.丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制；10.强大的控制功能，控制在线网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区.IP.音量控制，另可检测终端的在线状态；11.带液晶屏的终端可在显示屏上显示资料库目录.音量大小.IP地址及当前播放位置等信息；12.可以按照星期.月.天等方式对节目进行编程控制；13.全数字信号处理.传输；14.内置消防报警功能，可以实现单点.单区.多区.邻层.N±1.N±2.N±3.N±4.N±5，全区报警多种模式。扩展能提供二次开发平台.与其他系统对接，支持互联网传输。B：管理软件。1.完成终端管理.任务管理.权限管理等管理功能，为各语音采集提供数掘接口服务；2.提供系统运行编程功能；3.实时监测系统中各个设备的运行状态；4.能根据用户密码权限的方式远程登陆主机，并对主机进行有效管理；5.能通过软件对系统中的设备进行控制	套	1	3482.12	3482.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			；6.支持TTS文本转语音功能，支持中文和英文；7.支持对带有led显示屏的设备发布文字信息功能。C：采播插播软件 1.完成广播使用者在网上对广播区域的播放功能；2.通过办公电脑接入的话筒进行直接讲话；3.可直接在网上选择和屏蔽播放区域；4.完成网络电台转播.课件资源转换.音频实时采播；5.将各模拟音频信号转换成数字信号；6.能够实时将各种外接音源直播至各网络音频终端。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉					
33	030506001002	扩声系统设备	1、名称：数字调谐收音机 2、产品参数：1.自动搜索，存储40个电台，立体声选择；2.有手动搜索电台功能，有自动搜索电台并存储功能，有断电记忆功能。1.接收范围:FM7.5-108.0MHZ.AM522-1511KHZ2.灵敏度：FM16dB；AM40dB；3.信噪比：FM单声道76dB；AM40dB；4.中频频率：FM10.7MHz；AM450KHz；5.输入电频：0dBV；6.净重：6.5kg；7.电源：AC220V/50Hz；8.电源功耗：15W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	922.71	922.71	
34	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：CD播放器 2、规格：1.轻触式按键操作，荧光高亮度数码显示；2.兼容DVD.CD.MP3.VCD.HDCD等播放多种格式光碟；3.具备1路音频信号左右声道（L/R）输出，视频输出（G/Y.B/U.COAX.复合视频，同轴输出.S-端子）；产品参数：1.线路输出：1路（L/R）声道，视频输出；2.频率范围：50~1500Hz；3.信噪比：100dB；4.电源：AC220V/50Hz；5.电源功耗：12-15W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	991.91	991.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030506001003	扩声系统设备	1、名称：钟声鹅颈话筒 2、规格：1.精工配对背极音头，阵列话筒技术；2.两节五号电池或48v幻象供电，开关切换；3.话筒与台式座可分离，方便安装拆卸；4.可用于平衡或不平衡输入系统；5.高灵敏度，频响宽，一致性好，语音清晰；6.专业鹅颈话筒，适用于会议.演讲等各类场合。产品参数：1.换能方式：电容式；2.频率响应：50HZ-20KHZ；3.指向性：心型指向；4.输出阻抗：500Ω，平衡输入；5.灵敏度：-52±1db；6.最大声压级参考：124dB；7.参考拾音距离：20-80CM；8.话筒杆长度：435mm；9.有效拾音距离：50cm；10.开关：电子轻触，带音乐提示音；11.电源：1.5V*2节干电池/幻象48V自动转换；12.电源功耗：≤3W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	470.22	470.22	
36	030506001004	扩声系统设备	1、名称：前置放大器 2、规格：1.具有5路话筒（MIC)输入，第1路话筒（MIC1)具有最高优先级.优先强行切入功能；2.3线路标准信号（AUX)输入；3.2路紧急线路（EMC)输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；4.MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择，均附有线路辅助输入接口功能；5.MIC1.2.3.4和AUX1.2.3可交叉混合输出；6.话筒（MIC)输入和线路（AUX)输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节。产品参数：1.输入：话筒输入MIC1.2.3.4.5:600Ω5mV不平衡；线路输入AUX1.2.3:10KΩ350mV不平衡；紧急输入EMC1.2200MV-1000MV/10KΩ；2.频率响应：20Hz-20KHz；3.信噪比：MIC输入：50dBAUX输入：80dB；4.音量调节：高音±10dBat10kHz；低音±10dBat100Hz；5.电源：AC220V/50Hz；6.电源功耗：15W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	853.62	853.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：单通道IP网络编码器 2、规格：1.超薄桌面式外观设计；2.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音编解码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码，采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；3.具有1路RJ45接口，可以适应不同地方的网络修改地址；4.系统配置完成，可以操作面板上按键直接启动相应区域广播终端；5.1路LINE/MIC信号输入，1路独立的网络TCP/IP编码功能，独立的软件音量调节；6.音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；7.超强的跨网关.跨路由能力，有以太网口的地方即可接入；8.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新.方便快捷；产品参数：1.网络接口：1组，RJ45.10M/100M；2.网络协议：TCP/IP.UDP.IGMP（组播）；3.音频格式：MP3/MP2；4.支持码流：32K-320K；5.频带宽度：20Hz-20KHz；6.灵敏度:92dB；7.信噪比线路:≥90dB；话筒:≥88dB；8.模拟音频输入；9.MIC输入:10MV6.3mm单声道插座；10.线路输入频带宽度:20Hz-20KHz；11.LINE输入:立体声1Vp-p,10K莲花插座；12.电源：适配器 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1223.76	1223.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030506001005	扩声系统设备	1、名称：网络寻呼话筒 2、规格：1.面板带7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭，触摸自动控制.8个数字/分区快捷按键，一键选择寻呼；2.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒；3.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮；4.超强的跨网关.跨路由能力，有以太网口的地方即可接入；5.在管理系统的授权下可实现点对点.点对多点寻呼广播。可实现话筒之间双向对讲功能；6.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新.方便快捷；7.可实时调整终端音量，MIC增益，本地储存终端列表，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话；8.4线电阻式触摸屏，防止误触摸；9.支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次；10.具备蓝牙功能.自带收音机功能.自带USB接口播放MP3。产品参数：1.网络接口：标准RJ45输入；2.网络协议：TCP/IP.UDP.IGMP(组播)；3.环境温度:-15℃~65℃，环境湿度：10%~90%；4.数字音频格式：OGG编码；5.样码流:80-128K；6.传输速率:10/100Mbps自适应；7.音频模式:16-32位立体声CD音质；8.待机功率:0.2W；9.内置扬声器输出阻抗:4Ω，3W；10.辅助输入输出信号:莲花插座；11.输出频率:20Hz~20KHz；12.谐波失真:≤0.1%；13.信噪比:＞82dB；14.电源：AC220V/50Hz；15.电源功耗:≤10W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1957.11	1957.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030506001006	扩声系统设备	1、名称：网络消防采集器 2、规格：1.具有4寸IPS电容屏，可显示设备当前状态（在线.离线.连接中）；2.支持手动或自动触发16路分区报警，并可在显示屏准确的报警区域；3.支持任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系；4.消防警报智能化接口，支持短路触发方式；5.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；6.16路报警信号输入，有信号输入，相应指示灯亮。7.支持多机堆叠，一套系统中可以安装多台设备，没有数量限制。9.机器背面设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。产品参数：1.通信接口：1xRJ45接口；2.操作模式：TEST测试.EVAC预警.ARERT紧急疏散.CLEAR清除；3.显示方式：屏幕显示；4.报警方式：任意分区报警模式，预警.紧急疏散.测试报警；5.报警输入：16路干触点短路信号；6.通信协议：TCP/IP；7.保险丝：ACFUSE；8.时间：24小时运行制（时-分-秒）/星期制/日历制；9.电源：AC220V/50Hz；10.电源功耗：5W。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2687.48	2687.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030506001007	扩声系统设备	1、名称：IP网络壁挂音箱 2、规格：1.采用嵌入式技术和音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性；2.内置嵌入式网络语音解码模块.双通道输出功放，设备运行稳定性高；3.具备1路本地线路输入，1路本地话筒输入：可将外接音频（卡座.笔记本.话筒等）送入网络音箱本地线路.话筒接口实现本地多媒体扩音；4.网络主音箱带辅助音频输出接口.可以挂接一只副音箱；5.具备智能电源管理功能，设备采用内置判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W,当有播放任务时，功放自动启动；6.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播.计算机.监控网络等的多网合一，支持跨网关.跨路由.互联网传输。通过网络联机设定地址及网络配置等；7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新.方便快捷；8.可选配功能模块：100V定压备份模块，网络离线备份模块，2.4G接入模块，蓝牙接入模块，电子教鞭等模块；产品参数：1.网络接口：RJ45.10M/100M；2.网络协议：TCP/IP.UDP.IGMP(组播)；3.音频格式：MP3/MP2；4.支持码流：32K-320K；5.频带宽度：20Hz-20KHz；6.灵敏度：95dB；7.信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88dB；8.额定功率：双声道2*20W，最大功率2*30W；9.扬声器单元：低音：6’’ x1只 高音：3寸高音x1；10.待机功率：0.2W；11.安装方式：壁挂式.桌面式；12.电源：AC220V/50Hz；13.电源功耗：20W。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	840.36	840.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030506001012	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、规格：1.输入：单相3线，单相两刀型空气开关；2.输出：8路，时序通道数量8通道,可输出通道数8通道；3.输入最大电流容量：40A（AC220V）；4.每通道最大输出电流容量：20A/60S或10Ams；5.时序间隔时间：1sec；6.USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA；7.控制接口：1进1出RS232控制接口，1路短路触发接口；8.电源：AC 220V±10% 50-60Hz 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	819.12	819.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030506001008	扩声系统设备	1、名称：IP网络广播功放 2、规格：1.带有温度控制检测装置，散热器温度达55度时自动启动风扇散热；2.具有显示屏，显示温度与增益更直观检测功放运行状态；3.具有防空警报触发开关，可定制1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警；4.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级：提高设备使用稳定性；5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；6.具备1路网络输入（音量控制），2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，自带1路音频输出接口，方便多机连接.监听及驱动有源音箱；7.故障自动检测及LED提示功能：自动故障检测系统功能及过载.过温.过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真；8.具备远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等；9.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功效的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间；10.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。产品参数：1.环境温度：-10℃~65℃；2.环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露；3.传输方式：4-16Ω定阻输出.70V/110V定压输出；4.网络接口：Rj45；5.传输速率：10Mbps/100Mbps；6.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；7.音频格式：MP3/MP2；8.音频模式：16-32位立体声CD音质；9.采样率：8K~48K；10.比特率：8K~512Kbps；11.EMC输入灵敏度：775mV；12.AUX输入灵敏度：350mV；13.MIC输入灵敏度：10mV；14.额定功率：180W；15.信噪	台	3	1995.27	5985.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比：≥85dB；16.频率响应：50Hz~18KHz+1/-3dB；17.谐波失真：THD≤0.1%；18.电源：AC220V/50Hz；19.电源功耗：270W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉					
43	030506001009	扩声系统设备	1、名称：嵌入式吸顶音箱 2、规格：1.吸顶扬声器，内置音频变压器；2.该扬声器可以安装在天花吊顶上；3.主要应用于：商场.医院.办公楼.学校等室内场所；产品参数：1.输出功率：6W；2.阻抗：1.7KΩ；3.频响：90-16KHZ；4.灵敏度：91db；5.面罩类型:金属网罩；6.开孔尺寸：Φ155mm；7.扬声器单元：5寸全频扬声器；8.安装方式：嵌入式；9.定压输入：70V/100V。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	53	56.92	3016.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030506001010	扩声系统设备	1、名称：IP网络壁挂音箱 2、规格：1.采用嵌入式技术和音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性；2.内置嵌入式网络语音解码模块.双通道输出功放，设备运行稳定性高；3.具备1路本地线路输入，1路本地话筒输入：可将外接音频（卡座.笔记本.话筒等）送入网络音箱本地线路.话筒接口实现本地多媒体扩音；4.网络主音箱带辅助音频输出接口.可以挂接一只副音箱；5.具备智能电源管理功能，设备采用内置判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W,当有播放任务时，功放自动启动；6.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播.计算机.监控网络等的多网合一，支持跨网关.跨路由.互联网传输。通过网络联机设定地址及网络配置等；7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新.方便快捷；8.可选配功能模块：100V定压备份模块，网络离线备份模块，2.4G接入模块，蓝牙接入模块，电子教鞭等模块；产品参数：；1.网络接口：RJ45.10M/100M；2.网络协议：TCP/IP.UDP.IGMP(组播)；3.音频格式：MP3/MP2；4.支持码流：32K-320K；5.频带宽度：20Hz-20KHz；6.灵敏度：95dB；7.信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88dB；8.额定功率：双声道2*20W，最大功率2*30W；9.扬声器单元：低音：6’’x1只 高音：3寸高音x1；10.待机功率：0.2W；11.安装方式：壁挂式.桌面式；12.电源：AC220V/50Hz；13.电源功耗：20W；14.外观尺寸：305*215*205mm。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	15	840.36	12605.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030506001011	扩声系统设备	1、名称：副音箱 2、规格：1.作为副音箱，接入网络主音箱带辅助音频输出接口；2.高级工程塑料外壳材质，做工精致，抗摔防震；产品参数：；1.额定功率：20W，最大功率30W；2.扬声器单元：低音：6″x1只 高音：3寸高音x1；3.频带宽度：20Hz-20KHz；4.灵敏度：95dB；5.信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88dB；6.安装方式：壁挂式.桌面式。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	15	197.52	2962.8	
46	030502009004	跳线	1、名称：音频连接线 2、规格：1.2米音频连接线：莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线)	条	2	57.67	115.34	
47	030502005002	双绞线缆	1、名称：广播专用音箱线（用于室内 2、规格：RVS2*1.5	m	880	4.92	4329.6	
48	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：32U	台	1	2177.42	2177.42	
49	030506007001	视频系统设备	1、名称：86寸教学一体机 2、规格：1、名称：86寸教学一体机;2、功能及参数：智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 3、参考品牌：海信、鸿合、希沃	台	10	11611.3	116113	
		分部小计					173998.79	
		五、会议扩声系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030506001013	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒（手持） 2、规格：产品说明：1.自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道；2.二通道接收信号；3.振荡方式：锁相环频率合成；4.采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进；5.UHF频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz；6.接收机LCD显示屏指示工作信道.工作频点.接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态；7.发射器LCD显示屏指示工作信道.工作频点.当前电量；8.接收机背面设置2条橡胶接收天线；9.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。产品参数：1.话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时；2.使用距离：可视距离80-100米；3.话筒搭配：一拖二设计；4.载波频率：UHF600-699.75MHz；5.频率稳定度：±25KHz；6.信噪比：>105dB；7.邻频干扰比：>80dB；8.动态范围：≥100dB；9.类型：动圈式（Dynamic)；10.极性模式：单一指向性(Onedirection)；11.频率响应：40Hz～20KHz；12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz；13.接收机电源：DC12V.1000mA；14.电源功耗：≤20W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1818.7	1818.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030506001014	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、规格：产品说明：1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。2.具备4路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，带48V幻象电源。3.具备4组立体线性输入，可连接立体设备。4.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。5.提供4组立体声主输出.2组辅助输出.2编组输出.1组立体声监听输出.1路耳机监听输出。6.内置24位DSP效果器。7.具备蓝牙.MP3.大屏播放器.USB带声卡功能.USB电脑录音.U盘录音直录。产品参数：1.幻象电源：+48V带开关；2.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；3.失真度：<0.003%（A-weighted）；4.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）；5.共模抑制比：60dB；6.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB；7.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB；8.主混音串音：-87dBu（A-weighted）；9.通道串音：-85dBu（A-weighted）；10.最大输出水平：+20dBu；11.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct；12.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz；13.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W；14.功耗：≤18W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2053.46	2053.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030506001015	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、规格：产品说明：1.2寸TFT彩屏，中英文可选；2.反馈加移频设计方案，移频4档可选；3.每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；4.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；5.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；6.响应时间快中慢3速可定，更具人性化；7.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。产品参数：1.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；2.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ；3.最大线路电平输入：+18dBu；4.模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；5.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω；6.最大输出电平：+20dBu；7.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db；8.信噪比：>105db(A)；9.动态范围：103db；10.总谐波失真+噪声：0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025%；11.净重：2.3Kg；12.电源：AC220V/50Hz；13.电源功耗：≤30W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1857.05	1857.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030506001016	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、规格：产品说明：1.48KHz采样频率，24-bitA/D及D/A转换。2.2寸彩屏实时显示输入输出电平条。3.提供USB.RS232和外置WiFi接口，可连接电脑，支持PC软件控制。4.每路输入/输出均有8段独立均衡器，支持参量.2阶低架.2阶高架三种类型选择。5.每路输入/输出均有增益.延时.相位.静音设置，延时最长可达1000MS。6.每路输出均有高/低通滤波器，支持贝塞尔.巴特沃斯和宁克三种类型选择。7.每路输出通道可单独设置压限器及选择不同的输入通道信号。产品参数：1.通道：2路输入，4路输出（XLR接口）；2.屏幕：2X24LCD背光显示；3.均衡器：输入8段PEQ，输出8段PEQ；4.混音：矩阵混音；5.延时器：调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为23μs;6.处理器48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；7.输入阻抗平衡：20KΩ；输出阻抗平衡：100KΩ；8.频响：20Hz-20KHz(0~-0.5dB)；9.信噪比：＞105dB；10.失真度＜0.01%，OUTPUT=0dBu/1KHz；11.通道分离度＞80dB(1KHz)；12.接口：方口USB*1（免驱），RS485*1，RJ45*1；13.电源：AC220V/50Hz；14.电源功耗：≤30W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2687.48	2687.48	
54	030506001017	扩声系统设备	1、名称：专业数字功放 2、规格：产品说明：1.1U机箱体，传统的保护功能一应俱全，包括短路，过热，过载，输出直流，软启动电流熔断保护，变压器过热保护等。产品参数：1.额定功率RMS：(8Ω)2×350W；2.额定功率RMS：(4Ω)2×500W；3.总谐波失真(THD%)：<0.05%；4.频响：60Hz-18KHz(+0/-0.3),-3dB@10KHz；5.输入灵敏度:0.775V；6.信噪比≥70dB；7.阻尼系数（f=1KHz8Ω）＞300；8.转换速率：>40V/μs；9.转换率≥95dB 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	2	2687.48	5374.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030506001018	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱（含支架） 2、规格：产品说明：1.8寸同轴两分频全频音箱，高.低音单元全部采用强磁单元；2.整个系列使用了有利于快速散热及改善音质铜包铝扁线内外绕音圈；3.驱动器采用了极具性价比.抗高温.热退磁效应慢的铁氧体磁钢；4.8寸低音驱动器采用对流式音圈散热方式独家配方的油性阻尼胶；5.连接插座：2个NEUTRLKNL4MP，四芯插座1+1，吊挂硬件：上下，两侧和背面4个M10吊点，底托；6.应用场合：体育场馆，剧院，演艺大厅，多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出。产品参数：1.额定功率：150W；2.峰值功率：350W；3.额定阻抗：8Ω；4.频率响应：75Hz-19KHz；5.灵敏度：94dB；6.最大声压级：115dB；7.峰扩散角度：70º×55º（水平×垂直）；8.单元：8″纸盘低音，2″音圈+1.35″号角高音；9.安装方式：壁装支架；10.颜色：黑色 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	4	918.43	3673.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030506001019	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、规格：产品说明：1.具备2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，可自定义顺序开机和逆序关机，自定义设置开关机间隔时间(0-9秒)。3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。6.具备RS232/RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。7.具备RJ45网口接口配合系统软件或控制主机，通过 TCP/IP 协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。10.欠压.超压检测及报警。产品参数：1.额定输出电压：AC220V50/60Hz；2.可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道；3.每路动作延时时间：0-999秒；4.状态显示：2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压.日期.时间.每路开关状态；5.单路额定输出电流：16A；6.额定总输出电流：30A 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1123.89	1123.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030506001020	扩声系统设备	1、名称：基本型会议主机 2、规格：产品说明：1.基于新型32位DSP嵌入式网络控制架构开发.数字音频技术.符合IEC60065国际标准；2.具有会议讨论.视频跟踪.双机备份.模式控制等功能；3.采用优质铝合金面板，具备128×32彩色LCD显示屏.可脱离电脑完成系统设置；4.具备4路会议单元连接口，支持2路8芯专业屏蔽线缆接口和2路网线接口，单台主机最大可连接70台单元；5.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定为1/2/3/4/5/6台；6.支持48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz；7.系统采用ID寻址方式，可自定义ID编号，保证唯一ID编号.避免重复冲突；8.内置4×4路标清视频矩阵切换，具备3路视频环出功能；9.连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现高清视频摄像机信号自动切换；10.具备语音分离技术，支持延长线连接不同类型的会议单元进行分组调节音量；11.面板带32级音量电平指示灯显示，当音量异常或过载时会红色显示；12.可同时接入8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；13.出厂可设置代表单元为VIP单元，VIP单元发言不受限制可自由开启，也不受其它代表单元开启影响；14.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器会场内也可以正常使用；15.与PC电脑.第三方控制系统采用RS-232连接方式，控制方式安全稳定；16.系统具有自动修复和短路保护功能，支持线路的“热插拔”，系统的安全性及稳定性得到有力的保障。产品参数：1.系统容量：单机最大70台；2.显示屏：128×32图形LCD显示屏；3.显示菜单：中文.英文；4.频率响应：20Hz~20KHz；5.信噪比：>96dB；6.动态范围：106dB；7.总谐波失真：<0.05%；8.输出阻抗：200Ω；9.音频输入：RCA×2，XLR×1；10.音频输出：RCA×2，XLR×1；11.控制接口：RS-232公头.RS-232母头；12.单元接口：2路8芯口与2路网口 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	3848.43	3848.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030506001021	扩声系统设备	1、名称：基本型主席单元 2、规格：产品说明：1.采用先进.稳定的EEPROM芯片及数字会议技术，实现数字化信号传输与处理；2.内置高保真9.7mm镀金电容式拾音头，有效提高人声频响范围拾音灵敏度；3.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达50-60cm；4.咪杆接头及螺柱均采用纯铜材质，确保拾音效果及声音还原度；5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好.透气性佳.自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；6.全锌合金机身，具备5mm圆形指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；7.采用高保真音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应可达20Hz-20KHz；8.自带专业铝箔.水线屏蔽1.2米8芯或1.5米CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰；9.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定为1/2/3/4/5/6台；10.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，保证具有唯一ID编码；11.话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便运输.储存.安装.及保管；12.配合高清摄像机，发言可自动跟踪及画面切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一单元；13.支持连接8台主席单元，主席具有控制秩序与优先发言权，可关闭其它正在发言的代表；14.可将任何单元设为VIP，VIP单元发言不受限制，最大可以设置8台VIP单元；（出厂设置）15.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；16.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机.无线电波.蓝牙.WiFi等信号干扰；17.主席单元具有优先发言功能，不受限制功能的限制，可随时关闭所有列席的代表单元。产品参数：1.麦克风类型：心形指向性驻极体；2.灵敏度：-35dB±2dB；3.单元开启数量：1/2/3/4/5/6台；4.频率响应：20Hz-20KHz；5.信噪比：>90dB；6.输出阻抗：<200；7.最大承受声压：125dB(1%T.H.D.1kHz，0dBSPL=2x10Pa)；8.动态范围：>96dB；9.等效噪声：18dB，A计权；10.连接方式：T型头.分线盒；连接线缆：8芯DIN接口或RJ45接口（可选）；11.供电方式	台	1	1184.09	1184.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			：DC24V主机供电；12.咪杆尺寸：390mm（可定制长度）；13.底座尺寸：130×98×38mm（不含话筒杆） 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030506001022	扩声系统设备	1、名称：基本型代表单元 2、规格：产品说明：1.采用先进.稳定的EEPROM芯片及数字会议技术，实现数字化信号传输与处理；2.内置高保真9.7mm镀金电容式拾音头，有效提高人声频响范围拾音灵敏度；3.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达50-60cm；4.咪杆接头及螺柱均采用纯铜材质，确保拾音效果及声音还原度；5.海绵罩具备防脱落功能，采用弹性收缩好.透气性佳.自带卡扣防松脱支架，使用过程中不易脱落和变形；6.全锌合金机身，具备5mm圆形指示灯，可定制不同身份发言及编号指示灯按不同颜色状态显示；7.采用高保真音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应可达20Hz-20KHz；8.自带专业铝箔.水线屏蔽1.2米8芯或1.5米CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰；9.具备先入先出和自由讨论会议模式，发言数量可设定为1/2/3/4/5/6台；10.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，保证具有唯一ID编码；11.话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便运输.储存.安装.及保管；12.配合高清摄像机，发言可自动跟踪及画面切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一单元；13.支持连接8台主席单元，主席具有控制秩序与优先发言权，可关闭其它正在发言的代表；14.可将任何单元设为VIP，VIP单元发言不受限制，最大可以设置8台VIP单元；（出厂设置）15.具备“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障不影响其它设备运行；16.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机.无线电波.蓝牙.WiFi等信号干扰。产品参数：1.麦克风类型：心形指向性驻极体；2.灵敏度：-35dB±2dB；3.单元开启数量：1/2/3/4/5/6台；4.频率响应：20Hz-20KHz；5.信噪比：>90dB；6.输出阻抗：<200；7.最大承受声压：125dB(1%T.H.D.1kHz，0dBSPL=2x10Pa)；8.动态范围：>96dB；9.等效噪声：18dB，A计权；10.连接方式：T型头.分线盒；连接线缆：8芯DIN接口或RJ45接口（可选）；11.供电方式：DC24V主机供电；12.咪杆尺寸：390mm（可定制长度）；13.底座尺寸	台	10	1045.69	10456.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			：130×98×38mm（不含话筒杆） 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉					
60	030608010001	专用线缆	1、名称：数据延长线缆 2、规格：1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接；2.具有20米长度；3.具备8P-DIN公头×1.母头×1； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	根	1	692.02	692.02	
61	030404035001	插座	1、名称：会议地插 2、规格：1.底盒尺寸：135*135*90mm；2.面板尺寸：146*146mm；3.模块：支持3个会议延长线接口模块； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	个	1	361.58	361.58	
62	030506004003	背景音乐系统设备	1、名称：HDMI矩阵带音频 2、规格：1.支持4路输入到4路输出间的无缝快速切换；2.支持拼接功能；3.输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz；4.输入支持HDMI2.0，最高分辨率3840x2160@60Hz；5.输入通道支持音频加嵌，输出通道支持解嵌；6.支持预设分辨率，自动分辨率和用户自定义分辨率输出，支持小间距LED屏；7.内置电源模块，支持断电记忆功能；8.支持双向串口控制，网口控制，网页控制，面板按键/显示屏控制，遥控；9.支持极简中控：RS232，RS485，继电器；10.标准19英寸机柜安装；11.支持保存/调用场景30个；12.支持EDID选择，读取，写入，调用；13.可控制输出通道音频开关（静音），画面冻结，黑屏；14.可自动汇报信号有无的变化，方便外部中控进行逻辑编程；15.支持信号通道奇偶绑定和N+1备份；16.无信号时，可设置输出模式：黑屏，蓝屏，关闭信号等；17.支持遥控功能的打开与关闭 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	3260.38	3260.38	
63	030404035002	插座	1、名称：拎盖式地插 2、规格：1.底盒尺寸：135*135*90mm；2.面板尺寸：146*146mm；3.模块：1位模块*6，可更改组合； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	个	2	502.76	1005.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030506004004	背景音乐系统设备	1、名称：中控主机 2、规格：1.多种网络通讯：CAN、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP；2.支持8串行通讯端口，可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，3.支持8路红外/IO端口，支持端口复用，1-4端口可通过编程定义为红外/IO，5-8端口为红外；4.支持4路弱电继电器端口，每路都可运行30V/1A DC，125V/0.5A AC负载；5.支持1路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；6.同时兼容IOS系统、Android系统　鸿蒙与windows系统的控制终端（触摸屏）；支持Web（网页）控制 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	7827.57	7827.57	
65	030501017001	软件	1、名称：集中控制系统软件 2、规格：1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5.支持单页面或多页面设计，支持文本、普通按钮、3D按钮、多态按钮、互锁按钮、拉条等控件，可上传自定义背景图片、图标。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	套	1	3482.12	3482.12	
66	030503003001	控制器	1、名称：8路强电控制器 2、功能：产品说明：1.配合主控机使用。用于控制灯光.电动屏幕.电动窗帘等外设电源；2.控制器内设8路大电流继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；3.T控制总线，采用四位网络接口；4.用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID；5.通讯方式AT-NET控制总线；6.地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。产品参数：1.继电器数量：8个；2.单路载入容量：AC/220V/10A，DC/30V/10；3.电源：24DC，AT-NET控制总线供电；4.电源功耗：≤20W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台(套)	1	2469.76	2469.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030501009003	路由器	1、名称：无线路由器 2、规格：1.5GMIMO技术：4x4MIMO；2.防火墙：支持防火墙；3.LAN输出口：千兆网口；4.天线：外置天线；5.内存容量：512MB；6.无线速率：5400M；7.WAN接入口：千兆网口；8.LAN口数量：3个	台(套)	1	924.41	924.41	
68	030502001002	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：宽600高1200深600mm	台	1	1461.15	1461.15	
69	030506001023	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒（手持） 2、规格：产品说明：1.自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道；2.二通道接收信号；3.振荡方式：锁相环频率合成；4.采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进；5.UHF频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz；6.接收机LCD显示屏指示工作信道.工作频点.接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态；7.发射器LCD显示屏指示工作信道.工作频点.当前电量；8.接收机背面设置2条橡胶接收天线；9.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。产品参数：1.话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时；2.使用距离：可视距离80-100米；3.话筒搭配：一拖二设计；4.载波频率：UHF600-699.75MHz；5.频率稳定度：±25KHz；6.信噪比：>105dB；7.邻频干扰比：>80dB；8.动态范围：≥100dB；9.类型：动圈式（Dynamic)；10.极性模式：单一指向性(Onedirection)；11.频率响应：40Hz～20KHz；12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz；13.接收机电源：DC12V.1000mA；14.电源功耗：≤20W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1818.7	1818.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030608010002	专用线缆	1、名称：无线话筒延长天线 2、规格：1、频率范围：590MHZ-650MHZ640MHZ-690MHZ740MHZ-790MHZ790MHZ-860MHZ868MHZ-915MHZ；2、驻波比：≤1.5；3、天线增益:30DB；4、阻抗:50Ω；5、最大功率:50W；6、极化形:垂直或水平；7、射频线缆型号:RG58-U线；8、天线尺寸:45*180*210MM（直立时长度）；9、天线长度(高度):210MM；10、接口形式:BNC公头公针或者TNC公头公针 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	根	2	182.77	365.54	
71	030506001024	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、规格：产品说明：1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。2.具备8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，带48V幻象电源。3.具备4组立体线性输入，可连接立体设备。4.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。5.提供2组立体声主输出.2组辅助输出.4编组输出.1组立体声监听输出.1路耳机监听输出。6.内置24位DSP效果器。7.具备蓝牙.MP3.大屏播放器.USB带声卡功能.USB电脑录音.U盘录音直录。产品参数：1.幻象电源：+48V带开关；2.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；3.失真度：<0.003%（A-weighted）；4.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）；5.共模抑制比：60dB；6.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB；7.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB；8.主混音串音：-87dBu（A-weighted）；9.通道串音：-85dBu（A-weighted）；10.最大输出水平：+20dBu；11.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct；12.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz；13.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W；14.功耗：≤18W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2860.49	2860.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030506001025	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、规格：产品说明：1.8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）；2.可选配4路dante/16路dante；3.输入每通道带48V幻像电源；4.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB；5.立体声USB声卡功能，支持播放和录音；6.USB接口，电脑软件控制和USB声卡传输功能；7.RS232,RS485,TCP/IP接口，电脑软件控制和中控功能；8.外置8路GPIO接口；9.液晶屏，支持配置设备名称.设备预设.设备IP.输入音量.输出音量.输入模式.设备版本查看等功能；10.DSP功能有，AFC（反馈抑制）.AEC（回声消除）.ANC（噪声消除）.AGC（自动增益）AUTOMIX（自动混音）.MATRIXMIX（矩阵混音）.噪声门.PEQ（参量均衡器）.延时器.FIR滤波器.高低通分频.压缩器.限幅器；11.输入15段PEQ，输出10段PEQ；12.每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器；13.输出每通道512TapFIR；14.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D.PELCO-P.VISCA协议摄像头控制；15.60个预设记忆位置；16.支持线控盒控制；17.安卓APP网络控制；18.支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全。产品参数：1.信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh；2.音频系统延迟:<3ms；3.数模转换:24-bit；2.输入通道：8路平衡输入.Mic/linelevel.音频接口:3.81mm凤凰插,12-pin；3.输入阻抗:16kΩ；4.最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位；5.幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置；6.输出通道：8路平衡输出,linelevel；7.输出阻抗：150Ω；8.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms）；9.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；100dB(@-6dBu,1kHz,A-	台	1	6147.61	6147.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			wt)/Mic，20dB增益；10.USB：Type-B2.0,免驱.RS232：Serialportcommunication串口通信.TCP/IP网口：RJ-45；11.指示灯：Link,+48V,输入输出音频信号；12.供电范围：90V-264VAC50-60Hz 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉					
73	030506001026	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、规格：产品说明：1.2寸TFT彩屏，中英文可选；2.反馈加移频设计方案，移频4档可选；3.每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；4.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；5.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；6.响应时间快中慢3速可定，更具人性化；7.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。产品参数：1.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；2.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ；3.最大线路电平输入：+18dBu；4.模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；5.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω；6.最大输出电平：+20dBu；7.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db；8.信噪比：>105db(A)；9.动态范围：103db；10.总谐波失真+噪声：0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025%；11.净重：2.3Kg；12.电源：AC220V/50Hz；13.电源功耗：≤30W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	1857.05	1857.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030506001027	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱（含支架） 2、规格：产品说明：1.12寸同轴两分频全频音箱，高.低音单元全部采用强磁单元；2.整个系列使用了有利于快速散热及改善音质铜包铝扁线内外绕音圈；3.驱动器采用了极具性价比.抗高温.热退磁效应慢的铁氧体磁钢；4.12寸低音驱动器采用对流式音圈散热方式独家配方的油性阻尼胶；5.应用场合：体育场馆，剧院，演艺大厅，多功能厅，报告厅，礼堂，俱乐部，DSCO，流动演出。产品参数：1.额定功率：300W；2.峰值功率：500W；3.额定阻抗：8Ω；4.频率响应：65Hz-19KHz；5.灵敏度：99dB；6.最大声压级：123dB；7.峰扩散角度：70°×55°（水平×垂直）；8.单元：12″单元，3″音圈+1.35″号角高音；9.安装方式：壁装支架 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	4	1264.45	5057.8	
75	030506001028	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、规格：产品说明：1.采用先进的数字控制技术和音频处理技术，全新的电路性能设计；2.采用了新一代三级H类设计，具有高效率.高功率和地热性的特点，大大提高了产品的效率；3.具备不低于2.4寸显示屏，具备功放电平显示和音量大小显示；4.具有过热、过载、短路、射频超声波、直流、消波限幅、电流软起动等完善的保护电路等；5.接线柱放大器和负载保护短路.断路.热和RF保护对直流故障的负载保护本系列功率等级和娱乐行业最常使用的扬声器匹配。产品参数：1.输出功率：8Ω/600W*2，4Ω/1200W*2；2.信噪比：(20Hz-20kHz)100Db；3.输入灵敏度：1.2Vrms；4.电压增益：(8Ω)32.2dB；5.输出电路：B级，功率要求（1/8）功率；6.失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05%；7.频率响应：20-20kHz；8.输入阻抗：超过20K欧姆（平衡或非平衡）；9.输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行；10.输出接头：各通道3引脚XLR信号环出口，各通道Speakon；11.电源：AC220V/50Hz；12.电源功耗：≤1600W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	2	3102.7	6205.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030506001029	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、规格：产品说明：1.具备2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，可自定义顺序开机和逆序关机，自定义设置开关机间隔时间(0-9秒)。3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。6.具备RS232/RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。7.具备RJ45网口接口配合系统软件或控制主机，通过 TCP/IP 协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。10.欠压.超压检测及报警。产品参数：1.额定输出电压：AC220V50/60Hz；2.可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道；3.每路动作延时时间：0-999秒；4.状态显示：2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压.日期.时间.每路开关状态；5.单路额定输出电流：16A；6.额定总输出电流：30A 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	2	1123.89	2247.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030506001030	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主机 2、规格：产品说明：1.采用优质铝合金内嵌玻璃面板，搭载3.8″LCD高清显示屏及6个触控按键.具备中.英文菜单显示，可脱离电脑完成系统设置，方便安装调试与管理；2.ISM频段，2.4G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性；3.全数字音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz接近CD音质效果；4.具备反馈抑制（AFC）、环境噪音消除（AEC）、数字均衡电路（EQ）、自动增益控制（AGC）功能；5.具备摄像跟踪功能，支持VISCA.PELCO-D.PELCO-P常规控制协议，采用RS485/RS422控制方式；6.内置4×2路视频矩阵切换功能，可轻松管理多路视频信号，采用RCA输入输出接口；7.单一话筒关闭时，自动跟踪到前一个单元，全部话筒关闭时自动返回到预设全景；8.具备先进先出.主席专用.限时发言.限制发言四种工作模式，发言数量可设置为1/2/3/4台；　9.系统具备开启单元的通道.ID地址码.电量实时动态显示，系统运行状态一目了然；10.主机具备实时监测已开启会议单元的电池电量状态，并在主机屏幕上以百分比显示；11.系统可同时接入4台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；12.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用；13.内置电源稳压系统，保证电压在不稳定的情况下也可正常.稳定.安全的使用。产品参数：1.系统容量:单机最大256台，可扩展4096台；2.显示屏：3.8″LCD显示屏；3.显示菜单：简体中文.英文；4.频率响应：20Hz~20KHz；5.信噪比：>96 dB；6.动态范围：106dB；7.总谐波失真：< 0.05%；8.输出阻抗：200Ω；9.音频输出：平衡输出XLR×1.6.3mm×1；10.视频控制：RS-485/RS-422；11.视频矩阵：4×2路；12.控制接口：RS-232 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	7689.17	7689.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030506001031	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主席单元 2、规格：产品说明：1.全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，ISM频段，通过无线收发器进行语音数据交互，确保音频延时少于5.5mS；2.台面式流线型设计，优质铝合金CNC一体加工面板，内嵌触控钢化玻璃，具备防水防尘功能；3.具备无线充电功能，彻底解决充电线缆束缚和长时间会议电量不足的问题；4.具备2.44″LCD高亮度显示屏，支持电量.信号.ID地址.工作模式.发言计时等信息；5.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水.油污和污渍，从而达到防指纹.防汗的效果；6.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示；7.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应可达20Hz-20KHz；8.全频率范围内自动识别干扰源的频率，具备自动无声切换到无干扰频率范围保障系统实时正常通信；9.具备1个TYPE-C接口，支持适配器.充电箱充电，无线充电；10.内置高保真9.7mm镀金电容式拾音头，有效提高人声频响范围拾音灵敏度；11.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达50-60cm；12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥环境和地区也可以避免产生静电；13.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机.无线电波.蓝牙.WiFi等信号干扰。产品参数：1.屏幕尺寸：不低于2.44″LCD显示屏；2.频率响应：20Hz-20KHz；3.灵敏度：-37dB±2dB；4.最大承受声压：125dB(1%T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10Pa)；5.信噪比：>90dB；6.动态范围：>96dB；7.电池容量：1200-3000mA/H；8.充电接口：TYPE-C接口；9.工作电压：DC 3.7V；10.咪杆尺寸：390mm（其它尺寸需定制）；11.底座尺寸：130×100×55mm（不含话筒杆） 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2014.52	2014.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030506001032	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议代表单元 2、规格：产品说明：1.全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，ISM频段，通过无线收发器进行语音数据交互，确保音频延时少于5.5mS；2.台面式流线型设计，优质铝合金CNC一体加工面板，内嵌触控钢化玻璃，具备防水防尘功能；3.具备无线充电功能，彻底解决充电线缆束缚和长时间会议电量不足的问题；4.具备2.44″LCD高亮度显示屏，支持电量.信号.ID地址.工作模式.发言计时等信息；5.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水.油污和污渍，从而达到防指纹.防汗的效果；6.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示；7.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应可达20Hz-20KHz；8.全频率范围内自动识别干扰源的频率，具备自动无声切换到无干扰频率范围保障系统实时正常通信；9.具备1个TYPE-C接口，支持适配器.充电箱充电，无线充电；10.内置高保真9.7mm镀金电容式拾音头，有效提高人声频响范围拾音灵敏度；11.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达50-60cm；12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥环境和地区也可以避免产生静电；13.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机.无线电波.蓝牙.WiFi等信号干扰。产品参数：1.屏幕尺寸：不低于2.44″LCD显示屏；2.频率响应：20Hz-20KHz；3.灵敏度：-37dB±2dB；4.最大承受声压：125dB(1%T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10Pa)；5.信噪比：>90dB；6.动态范围：>96dB；7.电池容量：1200-3000mA/H；8.充电接口：TYPE-C接口；9.工作电压：DC 3.7V；10.咪杆尺寸：390mm（其它尺寸需定制）；11.底座尺寸：130×100×55mm（不含话筒杆） 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	10	1945.32	19453.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030506001033	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议收发器 2、规格：产品说明：1.采用2.4-2.5G频段14Dbi定向高增益平面天线，输入阻抗为50Ω；2.内置2.4G超低功耗无线模块，具备64K数字音频采样速率，16bit样本量级化，从源头保证音质；3.采用2.4G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，使用非授权限制ISM频段，全球适用不受地域限制；4.采用128位AES Rijndael和48位PIN码加密保护，防止窃听和非授权访问，确保会议的私密性；5.包含强大的内置无线音频传输协议，利用大量共存机制避免无线会议单元遭受外界干扰；6.内置数字电路，可大幅度的把2.4G无线信号进行放大，从而使会议单元通讯时更加稳定；7.采用360度全方位通讯，自适应跳频，前向误差校正与重传机制，确保数据永不丢失；8.可自动拦截未经无线会议主机授权允许的无线会议设备，安全性更高；9.与主机直接连接，无需外接电源，具有接收和发射功能；10.辐射范围达40米，可吸顶式.壁挂式.桌面式多种安装方式。产品参数：1.调制方式：DSSS跳频；2.供电方式：主机供电；3.辐射范围：40米；4.发射功率：18dBm；5.接收灵敏度：-88dBm；6.信噪比：>960dB；7.动态范围：>106dB；8.总谐波失真：<0.05% 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	4021.47	4021.47	
81	030608010003	专用线缆	1、名称：2.4G收发器专用延长线缆 2、规格：用于无线会议主机与无线收发器之间的连接；默认20米，50欧姆线缆，定制接头； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	根	1	677.83	677.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030404017001	配电箱	1、名称：充电箱 2、规格：1.具备12位USB3.0充电接口，可同时对12台无线会议单元进行充电；2.充电电流为650mA，充电电池容量为2000mA/H，充电时间将近3小时；3.正常充电状态：LED红色指示灯亮.绿色指示灯灭；4.正常充电结束：LED红色指示灯灭.绿色指示灯亮；5.没有连接单元时：LED红色指示灯和绿色指示灯都灭；6.充满电后先关闭电源开关，拔掉充电线缆即可安装使用； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	2555.13	2555.13	
83	030506004005	背景音乐系统设备	1、名称：HDMI矩阵带音频 2、规格：1.支持8路输入到8路输出间的无缝快速切换；2.支持拼接功能；3.输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz；4.输入支持HDMI2.0，最高分辨率3840x2160@60Hz；5.输入通道支持音频加嵌，输出通道支持解嵌；6.支持预设分辨率，自动分辨率和用户自定义分辨率输出，支持小间距LED屏；7.内置电源模块，支持断电记忆功能；8.支持双向串口控制，网口控制，网页控制，面板按键/显示屏控制，遥控；9.支持极简中控：RS232，RS485，继电器；10.标准19英寸机柜安装；11.支持保存/调用场景30个；12.支持EDID选择，读取，写入，调用；13.可控制输出通道音频开关（静音），画面冻结，黑屏；14.可自动汇报信号有无的变化，方便外部中控进行逻辑编程；15.支持信号通道奇偶绑定和N+1备份；16.无信号时，可设置输出模式：黑屏，蓝屏，关闭信号等；17.支持遥控功能的打开与关闭 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	4905.87	4905.87	
84	030404035003	插座	1、名称：拎盖式地插 2、规格：1.底盒尺寸：135*135*90mm；2.面板尺寸：146*146mm；3.模块：1位模块*6，可更改组合； 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	个	2	502.76	1005.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030506004006	背景音乐系统设备	1、名称：中控主机 2、规格：1.多种网络通讯：CAN、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP；2.支持8串行通讯端口，可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，3.支持8路红外/IO端口，支持端口复用，1-4端口可通过编程定义为红外/IO，5-8端口为红外；4.支持4路弱电继电器端口，每路都可运行30V/1A DC，125V/0.5A AC负载；5.支持1路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；6.同时兼容IOS系统、Android系统　鸿蒙与windows系统的控制终端（触摸屏）；支持Web（网页）控制 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台	1	7827.57	7827.57	
86	030501017002	软件	1、名称：集中控制系统软件 2、规格：1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5.支持单页面或多页面设计，支持文本、普通按钮、3D按钮、多态按钮、互锁按钮、拉条等控件，可上传自定义背景图片、图标。 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	套	1	3482.12	3482.12	
87	030503003002	控制器	1、名称：8路强电控制器 2、功能：产品说明：1.配合主控机使用。用于控制灯光.电动屏幕.电动窗帘等外设电源；2.控制器内设8路大电流继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；3.T控制总线，采用四位网络接口；4.用户可自行设定地址码，通过ID拨码开关选择ID；5.通讯方式AT-NET控制总线；6.地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID。产品参数：1.继电器数量：8个；2.单路载入容量：AC/220V/10A，DC/30V/10；3.电源：24DC，AT-NET控制总线供电；4.电源功耗：≤20W 3、参考品牌：旗胜、雅派、 奥吉	台(套)	1	2469.76	2469.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030501009004	路由器	1、名称：无线路由器 2、规格：1.5GMIMO技术：4x4MIMO；2.防火墙：支持防火墙；3.LAN输出口：千兆网口；4.天线：外置天线；5.内存容量：512MB；6.无线速率：5400M；7.WAN接入口：千兆网口；8.LAN口数量：3个	台(套)	1	924.41	924.41	
89	030506004007	背景音乐系统设备	1、名称：高清录播主机 2、规格：产品说明：1.嵌入式LINUX系统；2.支持1080P 60信号输入和AAC双声道立体声音频编码；3.支持用户权限设置，用户资源管理.行为管理权限.节目下载；4.支持web首页导播，支持3路通道画面预览，支持多画面合成模式录制和资源模式同时录制，支持单画面、双画面、3画面模式拼接显示、录制和输出；5.支持通信协议： HTTP、HTTPS、RTP、RTCP，视频标准：H.264，H.265视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P；6.支持直播频道和内容点播支持权限管理；7.支持10个并发用户的单播直播和点播，支持Rtmp推流至资源管理平台或者第三方流媒体平台进行直播扩容。产品参数：1.1.5u可抽取硬盘机箱，2T硬盘；2.显示：2.8寸彩色触控显示屏；3.网络接口：10/100M。4.音频接口：1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口；5.视频接口：3路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口；6.串口：RS-232接口；7.电源：AC220V/50Hz；8.电源功耗：≤12W	台	1	22360.1	22360.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030506007002	视频系统设备	1、名称：高清摄像机 2、规格：产品说明：1.采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒；2.具有20X光学变倍镜头，镜头具有54.7°无畸变宽视角；3.采用业界最先进的支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物；4.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D.3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；5.支持HDMI.SDI.有线LAN.无线LAN接口（5GWiFi模块可选,NDI可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米；6.支持8000.16000.32000.44100.48000采样频率，支持AAC.MP3.G.711A音频编码；7.支持ONVIF.GB/T28181.RTSP.RTMP网络协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza.FMS)；8.支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；9.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声；10.支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW；11.支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)；12.用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器。产品参数：1.有效像素：207万.16：9；2.镜头光学变倍：20倍光学变焦.f＝5.5～110mm；3.视角：3.3°（窄角）～54.7°（广角）；4.光圈系数：F1.6～F3.5；5.最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON)；6.信噪比：>55dB；7.视频输出接口：HDMI.SDI.LAN；8.图像码流：双码流输出；9.视频压缩格式：H.265.H.264；10.音频输入接口：双声道3.5mm线性输入；11.音频压缩格式：AAC.MP3.G.711A；12.网络接口：100M网口（10/100BASE-TX）；5GWiFi(可选)；13.控制接口：RS232（环通）.RS485；14.控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；；15.电源适配器：输入AC110V~AC220V；输出	台	3	3621.58	10864.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DC12V/2.5A；16.输入电压：DC12V±10%；17.输入电流：<1A；18.重量：约1.54kg；19.电源功耗：≤12W					
91	030502001003	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：宽600高1200深600mm	台	1	1461.15	1461.15	
		分部小计					173836.12	
		六、LED显示屏系统						
92	030507014002	显示设备	1、名称：LED显示屏-室内P2全彩（含钢结构及不锈钢包边） 2、规格：1.像素点间距：2mm；2.像素密度：250000Dots/㎡；3.像素构成：1R1G1B；4.灯管封装：SMD1515；5.驱动方式：恒流驱动；6.亮度≥450cd/㎡；亮度均匀性>0.95；7.屏幕水平视角：140±10度；屏幕垂直视角：130±10度；8.灰度等级：红、绿、蓝各12-14bits；9.换帧频率：≥60帧/秒；10.刷新率：3840Hz；11.亮度调节：256级手动/自动；12.最大功率≤439W/㎡；13.使用寿命≥10万小时；14.平均无故障时间≥1万小时；15.工作温度范围：-20-40℃；16：工作湿度范围：10%-65%RH(无结露)	m2	5.4	3346.96	18073.58	
93	030507012003	视频传输设备	1、名称：接收卡 2、规格：1.集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便；2.默认双卡模式，接线更方便；3.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；4.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；6.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；8.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型；9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏的控制带载；10.单卡支持48组RGB信号输出；11.支持超大带载面积；12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；13.支持DC 3.8V~5.8V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；14.支持电源反接保护电路。	张	6	123.07	738.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030507012004	视频传输设备	1、名称：视频处理器 2、规格：1.支持多路信号输入：HDMI，DVI，VGA，CVBS*2，音频*2；2.支持音视频同步输入：支持音视频同步输入：除HDMI音频外，可以外接两路针对DVI\VGA视频通道的音频输入（PJ3.5）；3.支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×4（带网口连接状态指示），整机最大支持分辨率为260万像素，支持自定义分辨率，最宽8192像素，最高2160像素；单网口宽度最大2048，高度最大1920；Audio音频（PJ35）×1；4.支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效；5.支持图像亮度调节、对比度、清晰度、色度调节；6.支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义；7.支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移问题；8.支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；9.支持去黑边/剪裁功能：解决输入信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）；10.支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免静电冲击；通道间相互独立，且彼此互补；11.支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整；12.支持自定义分辨率；13.支持多功能按键锁定，防止误操作；14.支持画面冻结；15.支持LED屏幕测试：黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换；16.支持按键、旋钮多模式调节；17.支持智能设置；18.支持场景调用与保存；19.支持中英文语言设置；20.标准1U机箱，标配LCD操作显示屏，标配机箱手提，方便施工安装；21.宽供电电压输入范围AC100~240V，50/60HZ输入；22.支持在线系统升级。	台	1	1432.45	1432.45	
95	030501003001	控制设备	1、名称：播控服务器 2、规格：服务器I5 4K独显	台	1	4517.33	4517.33	
96	030404017002	配电箱	1、名称：10KW配电柜	台	1	1090.34	1090.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030507014003	显示设备	1、名称：户内全彩LED屏P1.86（含钢结构及不锈钢包边） 2、规格：1.像素点间距：1.8mm；2.像素密度：288906Dots/㎡；3.像素构成：1R1G1B；4.灯管封装：SMD1515；5.驱动方式：恒流驱动；6.亮度≥450cd/㎡；亮度均匀性＞0.95；7.屏幕水平视角：140±10度；屏幕垂直视角：130±10度；8.灰度等级：红、绿、蓝各13-14bits；9.换帧频率：≥60帧/秒；10.刷新率：3840Hz；11.亮度调节：256级手动/自动；12.最大功率≤439W/㎡；13.使用寿命≥10万小时；14.平均无故障时间≥1万小时；15.工作温度范围：-20-40℃；16：工作湿度范围：10%-65%RH(无结露)	m2	20.02	4677.78	93649.16	
98	030507012005	视频传输设备	1、名称：接收卡 2、规格：1.集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便；2.默认双卡模式，接线更方便；3.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；4.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；6.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；8.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型；9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏的控制带载；10.单卡支持48组RGB信号输出；11.支持超大带载面积；12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；13.支持DC 3.8V~5.8V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；14.支持电源反接保护电路。	张	25	123.07	3076.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030507012006	视频传输设备	1、名称：视频处理器 2、规格：1.支持多路信号输入：4路HDMI 1.4、一路U盘；2.输入分辨率：最大 4096*2160@30Hz像素，支持任意分辨率设置；3.支持音视频同步输入：支持音视频同步输入；4.支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），整机最大支持分辨率为390万像素，支持自定义分辨率，最宽16384像素，最高4320像素；Audio音频（PJ35）×1；5.自带U盘播放功能：直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片；6.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行缩放；7.支持音频输入输出；8.支持图像亮度调节、对比度、饱和度、色温调节；9.支持自定义分辨率；10.支持LED屏幕测试：黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换；11.支持场景调用与保存；12.支持标准网口中控对接；13.支持在线系统升级。14.支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；15.支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；	台	1	5007.91	5007.91	
100	030501003002	控制设备	1、名称：播控服务器 2、规格：服务器I5 4K独显	台	1	4517.33	4517.33	
101	030404017003	配电箱	1、名称：10KW配电柜	台	1	1090.34	1090.34	
		分部小计					133193.61	
		七、中心机房系统						
102	030502001004	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：600*600*2000	台	1	2319.34	2319.34	
103	030502001006	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：600*600*1200	台	2	1165.96	2331.92	
104	030502001007	机柜、机架	1、名称：弱电箱 2、规格：12U网络挂柜宽530高600深400	台	3	407.25	1221.75	
105	011104004001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、面层材料品种、规格、颜色：钢制	m2	15.15	83.67	1267.6	
106	030414011001	接地装置	1、名称：机房接地	项	1	443.61	443.61	
107	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：UPS主机 2、容量：额定功率：25kVA/20kW	台	1	18032.51	18032.51	
108	030405001001	蓄电池	1、名称：UPS电池 2、容量(A·h)：12V/100AH	个(组件)	16	386.45	6183.2	
109	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电池柜 2、规格：框架结构，表面图有防腐漆、配备直流断路器及16㎡电池连接线	台	1	688.36	688.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030404017004	配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、规格：8路16A+2路备用，机架式定制	台	1	560.68	560.68	
111	030411004001	配线	1、名称：UPS线缆 2、规格：RVV3*2.5电源线；UPS至各路设备箱	m	800	5.79	4632	
		分部小计					37680.97	
		分部分项合计					763230.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	896.24	896.24	
		单价措施合计					896.24	
合计							764126.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1833.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1608.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	225.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1179.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3013.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3108.99		3108.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110248.09	2.4	2645.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110248.09	0.42	463.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110248.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	770248.67	9	69322.38
合计					72431.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼(智能化)(05)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	749168.1	
1.1	人工费	186233.34	
1.2	材料费	470765.06	
1.3	施工机具使用费	27936.09	
1.4	企业管理费	42805.62	
1.5	利润	21427.99	
2	措施项目费	31288.93	
2.1	单价措施项目费	5188.21	
2.2	总价措施项目费	26100.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13653.84	
3	其他项目费	37458.41	
3.1	其中：暂列金额	37458.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19139.22	
5	税金	75334.92	
6	工程造价	912389.58	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：平均深度详见图纸 3、运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、备注：投标人根据现场踏勘自行考虑挖土方式，结算时不调整	m3	2947.88	11.37	33517.4	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑	m3	2291.89	17.22	39466.35	
		分部小计					72983.75	
		雨水管及其附属构筑物						
3	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：道外100厚中粗砂垫层，180°中粗砂包管；道内中粗砂包至管顶500mm 2、厚度：详见设计图纸大样图 3、部位：雨水管处	m3	319.29	228.38	72919.45	
4	040501001001	混凝土包管	1、C25混凝土包管 2、尺寸详见设计图纸 3、部位：管顶覆土厚度图纸说明的管道 4、含包封管道模板的安拆、养护等工作	m3	126.68	639.63	81028.33	
5	040501004015	塑料管	1、材质及规格：DN600mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	17	166.79	2835.43	
6	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN500mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体做法详见图纸	m	75.6	117.01	8845.96	
7	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN400mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体做法详见图纸	m	600.1	84.34	50612.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004004	塑料管	1、材质及规格：DN300mm，HDPE双壁波纹管，环刚度>8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	726.51	58.38	42413.65	
9	040504001001	Φ1000雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆，内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBc或YBd，1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：Φ1000轻型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 7、井深具体详见图纸 8、具体详见苏S01-2021,第162页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	4	2576.39	10305.56	
10	040504001007	Φ1000雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆，内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBc或YBd，1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：Φ1000重型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 7、井深具体详见图纸 8、具体详见苏S01-2021,第162页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	1	2669.23	2669.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001008	Φ700雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆，内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa，1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 7、井深具体详见图纸 8、具体详见苏S01-2021,第160页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	19	1681.53	31949.07	
12	040504001009	Φ700雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆，内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa，1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 7、井深具体详见图纸 8、具体详见苏S01-2021,第160页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	23	1726.54	39710.42	
13	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单箅雨水口，混凝土井圈及铸铁篦子 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，100mm厚C30混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格：Mb10水泥砂浆砌WU20混凝土实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 5、具体做法详见图集苏S01-2021,第298页	座	141	771.75	108816.75	
		分部小计					452106.28	
		污水管及其附属构筑物						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：道外100厚中粗砂垫层，180°中粗砂包管；道内中粗砂包至管顶500mm 2、厚度：详见设计图纸大样图 3、部位：污水管处	m3	80.02	228.38	18274.97	
15	040501004009	塑料管	1、材质及规格：DN300mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	328.71	58.38	19190.09	
16	040501004010	塑料管	1、材质及规格：DN400mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：弹性密封圈承插连接 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.5	84.34	6283.33	
17	040504001010	Φ700污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，砖砌流槽 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20；聚合物水泥砂浆内抹面厚20，防腐蚀处理 4、混凝土强度等级：污水检查井采用抗硫酸盐混凝土，C30钢筋混凝土井壁 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa，1:2水泥砂浆抹角506、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 7、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 8、井深具体详见图纸 9、具体详见苏S01-2021,第232页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	7	1626.75	11387.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001011	Φ700污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，砖砌流槽 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆外抹面厚20；聚合物水泥砂浆内抹面厚20，防腐蚀处理 4、混凝土强度等级：污水检查井采用抗硫酸盐混凝土，C30钢筋混凝土井壁 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa，1:2水泥砂浆抹角50 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 7、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 8、井深具体详见图纸 9、具体详见苏S01-2021,第232页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	9	1714.09	15426.81	
19	040504001012	500*500污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，砖砌流槽 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面厚20；防腐蚀处理 4、盖板材质、规格：1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：500*500轻型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、井深具体详见图纸 7、具体详见苏S01-2021,第258页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	9	1053.8	9484.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504001013	500*500污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层；250mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：250mm井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，砖砌流槽 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面厚20；防腐蚀处理 4、盖板材质、规格：1:2水泥砂浆抹角50 5、井盖、井圈材质及规格：500*500重型球墨铸铁井盖，采用铰链式防盗井盖 6、井深具体详见图纸 7、具体详见苏S01-2021,第258页并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	9	1104.65	9941.85	
21	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：参照图集03S702-19，详见G2-4SQF 2、备注：含挖土、回填、余方外运，以及图集工作内容 3、含模板	座	1	17737.14	17737.14	
22	040504008002	整体化粪池	1、型号、规格：参照图集03S702-19，详见G3-6SQF 2、备注：含挖土、回填、余方外运，以及图集工作内容 3、含模板	座	1	19857.5	19857.5	
23	040504008004	隔油池	1、型号、规格：参照图集04S519，详见第56页GG-2S 2、备注：含挖土、回填、余方外运，以及图集工作内容	座	1	6782.75	6782.75	
24	01B002	检查井圈加固	1、浇筑井周钢筋混凝土C30圈梁 2、Φ1000检查井 3、包含钢筋、混凝土、模板等工作内容，具体做法详见设计图纸	座	5	115.74	578.7	
25	01B003	检查井圈加固	1、浇筑井周钢筋混凝土C30圈梁 2、Φ700检查井 3、包含钢筋、混凝土、模板等工作内容，具体做法详见设计图纸	座	63	89.28	5624.64	
26	01B004	检查井圈加固	1、浇筑井周钢筋混凝土C30圈梁 2、500*500检查井 3、包含钢筋、混凝土、模板等工作内容，具体做法详见设计图纸	座	18	91.63	1649.34	
		分部小计					142218.57	
		景观						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040504008003	整体化粪池	1、型号、规格：参照图集02s701，详见z1-2s(页18) 2、备注：含挖土、回填、余方外运，以及图集工作内容 3、含模板	座	2	10906.9	21813.8	
28	040504001014	Φ1000污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC10混凝土垫层；220mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆，内外抹面厚20 4、混凝土强度等级：200mm混凝土井壁，Φ700预制混凝土井筒 5、盖板材质、规格：预制钢筋混盖板 6、井盖、井圈材质及规格：本图伪装井盖规格暂定为800x800,具体规格以市政设计单位设计图纸为准；为确保景观效果,所有检查井均需做伪装井盖,包括草地内 7、踏步材质、规格：爬梯采用包塑铁爬梯 8、井深具体详见图纸 9、具体详见06MS201-3,页18并结合结构总说明；井内安装防坠落装置；含模板的安拆，钢筋的制作、安装等	座	6	2659.67	15958.02	
29	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：100厚砂垫层,360度中粗砂包至管顶500 2、厚度：详见设计图纸大样图 3、部位：雨污水管处	m3	130	228.38	29689.4	
30	040501004013	塑料管（污水）	1、材质及规格：DN300mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：承插口，O型橡胶圈柔性接口 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	135.08	58.38	7885.97	
31	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平箅式单箅雨水口，混凝土井圈及铸铁篦子 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土基础，50厚C15细石混凝土 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆碹MU10砖 4、砂浆强度等级及配合比：墙内1:2水泥砂浆勾缝 5、做法详见06MS201-8,页24	座	6	688.48	4130.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040501004014	塑料管（雨水）	1、材质及规格：DN300mm，HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2、连接形式：承插口，O型橡胶圈柔性接口 3、铺设深度：平均深度详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	40.75	58.44	2381.43	
		分部小计					81859.5	
		分部分项合计					749168.1	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5188.21	5188.21	
		单价措施合计					5188.21	
合计							754356.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13653.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11315.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2338.5			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12446.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26100.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37458.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		37458.41		

暂列金额明细表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		37458.41	
合计			37458.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外管网工程(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19139.22		19139.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817915.44	2	16358.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817915.44	0.34	2780.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	817915.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	837054.66	9	75334.92
合计					94474.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外管网工程(06)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外管网工程(06)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	479213.22	
1.1	人工费	79422.03	
1.2	材料费	334163.86	
1.3	施工机具使用费	32165.87	
1.4	企业管理费	22302.32	
1.5	利润	11159.14	
2	措施项目费	24472.77	
2.1	单价措施项目费	7628.06	
2.2	总价措施项目费	16844.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8811.83	
3	其他项目费	23960.66	
3.1	其中：暂列金额	23960.66	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12346.93	
5	税金	48599.42	
6	工程造价	588593	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、面层材质：混凝土，基层投标人自行考虑 2、厚度：15cm 3、运距：投标人自行考虑，结算不作调整	m2	200	9.96	1992	
		分部小计					1992	
		土石方工程						
2	040101002001	挖路基土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：平均深度详见图纸 3、运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、备注：投标人根据现场踏勘自行考虑挖土方式，结算时不调整	m3	1202.7	16.36	19676.17	
		分部小计					19676.17	
		道路工程						
3	040202011001	碎石	1、厚度：100mm厚碎石垫层	m2	2916.3	21.77	63487.85	
4	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：100mm 3、包含模板等	m2	202.92	61.41	12461.32	
5	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：150mm 3、备注：包含模板等	m2	1782.08	76.4	136150.91	
6	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青粘层（0.5L/）	m2	1985	9.01	17884.85	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：粗型密集配细粒式改性沥青砼（AC-10C） 2、厚度：60mm	m2	1985	71.85	142622.25	
8	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土面层分块捣制，随打磨随平，每块长度不大于6M 2、厚度：150mm 3、嵌缝材料：沥青（缝隙宽20mm，沥青砂子处理） 4、备注：包含模板、伸缩缝、养护	m2	931.3	82.96	77260.65	
9	040205006003	热熔漆划线	1、材料品种：热熔标线 2、线型：10cm宽 3、部位：车位线	m	529.77	4.52	2394.56	
10	040205006004	标线	1、材料品种：环氧漆 2、线型：红色、黄色、天蓝色各10cm宽	m2	123.6	42.74	5282.66	
		分部小计					457545.05	
		分部分项合计					479213.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	7628.06	7628.06	
		单价措施合计					7628.06	
合计							486841.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8811.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7302.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1509.21			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8032.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16844.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23960.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23960.66		

暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23960.66	
合计			23960.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外道路工程(07)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12346.93		12346.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527646.65	2	10552.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527646.65	0.34	1794
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527646.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	539993.58	9	48599.42
合计					60946.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路工程(07)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外道路工程(07)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	332880.73	
1.1	人工费	105561.39	
1.2	材料费	161705.75	
1.3	施工机具使用费	20209.28	
1.4	企业管理费	30642.17	
1.5	利润	14762.14	
2	措施项目费	10003.88	
2.1	单价措施项目费	4073.49	
2.2	总价措施项目费	5930.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4077.14	
3	其他项目费	16644.04	
3.1	其中：暂列金额	16644.04	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13841.86	
5	税金	33603.35	
6	工程造价	406973.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、土壤类别：现状土 2、具体要求：平整绿化用地、清理杂物、满足绿化种植要求。 3、土方运距：具体由投标单位自行勘察现场考虑报价，结算不作调整。 4、备注：投标单位根据现场实际情况自主确定平整方式，最终结算不予调整	m2	5461.62	4.04	22064.94	
2	050101009001	种植土回填	1、回填土质要求：满足设计施工要求的良质土 2、取土运距：投标单位勘察现场，自行考虑 3、回填厚度：根据现场情况而定	m3	1638.49	31.01	50809.57	
3	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：满足设计规范 2、取土运距：含土源费，外购种植土，具体由投标人自行勘察现场考虑报价，结算不作调整 3、平整地形，绿地整理	m3	417.83	32.37	13525.16	
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、胸径或干径：XJ25cm 3、株高、冠径：株高550-600cm，冠径350-400cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 分枝点3m以上	株	3	3430.25	10290.75	
5	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、胸径或干径：XJ10cm 3、株高、冠径：株高350-400cm，冠径300-350m 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	36	417.73	15038.28	
6	050102001003	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：XJ12cm 3、株高、冠径：株高400-450cm，冠径250-300cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	2	603.72	1207.44	
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：合欢 2、胸径或干径：XJ12cm 3、株高、冠径：株高400-450cm，冠径300-350cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	2	792.72	1585.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001005	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：XJ12cm 3、株高、冠径：株高350-400cm，冠径300-350cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	8	876.72	7013.76	
9	050102001006	栽植乔木	1、种类：梧桐 2、胸径或干径：XJ15cm 3、株高、冠径：株高400-450cm，冠径350-400cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	3	724.94	2174.82	
10	050102001007	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：XJ12cm 3、株高、冠径：株高350-400cm，冠径350-400cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	5	666.72	3333.6	
11	050102001008	栽植乔木	1、种类：垂柳 2、胸径或干径：XJ15cm 3、株高、冠径：株高400-450cm，冠径350-400cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	1	834.94	834.94	
12	050102001009	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：XJ12cm 3、株高、冠径：株高350-400cm，冠径250-300cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	8	561.72	4493.76	
13	050102001010	栽植乔木	1、种类：紫玉兰 2、胸径或干径：XJ8cm 3、株高、冠径：株高300-350cm，冠径200-250cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	3	448.71	1346.13	
14	050102001011	栽植乔木	1、种类：柿子树 2、胸径或干径：XJ8cm 3、株高、冠径：株高250-300cm，冠径200-250cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	2	367.02	734.04	
15	050102002001	栽植灌木	1、种类：桂花 2、冠丛高：250cm 3、蓬径：200-250cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	16	575.49	9207.84	
16	050102002002	栽植灌木	1、种类：马尾松 2、冠丛高：200-250cm 3、蓬径：200-250cm 4、养护期：二年 5、备注：全冠特选苗 树型美观 五级分枝以上	株	3	549.24	1647.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102002003	栽植灌木	1、种类：红枫 2、地径：D6cm 3、冠丛高：180-230cm 4、蓬径：160-210cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	403.9	1211.7	
18	050102002004	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、地径：D7cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：200-250cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	2	330.4	660.8	
19	050102002005	栽植灌木	1、种类：樱花 2、地径：D6cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：200-250cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	7	186.6	1306.2	
20	050102002006	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：D6cm 3、冠丛高：180-230cm 4、蓬径：160-210cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	18	233.47	4202.46	
21	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、地径：D6cm 3、冠丛高：180-230cm 4、蓬径：160-210cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	41	154.26	6324.66	
22	050102002008	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、地径：D7cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：200-250cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	12	172.9	2074.8	
23	050102002009	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、地径：D5cm 3、冠丛高：150-200cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	2	396.91	793.82	
24	050102002010	栽植灌木	1、种类：红梅 2、地径：D5cm 3、冠丛高：150-200cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	161.27	483.81	
25	050102002011	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、地径：D7cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：180-230cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	5	241.61	1208.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102002012	栽植灌木	1、种类：果石榴 2、地径：D7cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：180-230cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	318.82	956.46	
27	050102002013	栽植灌木	1、种类：樱桃树 2、地径：D5cm 3、冠丛高：150-200cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	108.99	326.97	
28	050102002014	栽植灌木	1、种类：桔子树 2、地径：D5cm 3、冠丛高：150-200cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	2	180.54	361.08	
29	050102002015	栽植灌木	1、种类：梨树 2、地径：D6cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	156.27	468.81	
30	050102002016	栽植灌木	1、种类：桃树 2、地径：D6cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	3	138.51	415.53	
31	050102002017	栽植灌木	1、种类：枇杷 2、地径：D8cm 3、冠丛高：200-250cm 4、蓬径：150-200cm 5、养护期：二年 6、备注：　树形优美 枝叶密实	株	6	454.5	2727	
32	050102006001	栽植攀缘植物	1、植物种类：野蔷薇 2、单位长度株数：9株/M 3、养护期：二年	m	172	121.18	20842.96	
33	050102003001	栽植竹类	1、竹种类：慈孝竹 2、杆径：2-3cm 3、养护期：二年 4、备注：9-12杆/平方,不截杆 ,满植	m2	35	95.71	3349.85	
34	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：杜鹃 2、株高或蓬径：高度30-35cm，蓬径20-25cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年	m2	54	49.24	2658.96	
35	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：高度30-35cm，蓬径20-25cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年	m2	116	41.9	4860.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：高度30-35cm，蓬径20-25cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年	m2	89	124.78	11105.42	
37	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶女贞 2、株高或蓬径：高度30-35cm，蓬径20-25cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：二年	m2	59	50.54	2981.86	
38	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉 2、铺种方式：满铺 3、养护期：二年	m2	5108.62	22.18	113309.19	
39	050102006002	栽植攀缘植物	1、植物种类：紫藤 2、高度、藤径：高度≥5m,藤径6-8cm 3、养护期：二年	株	3	304.89	914.67	
40	050102006003	栽植攀缘植物	1、植物种类：葡萄藤 2、高度、藤径：高度≥4m,藤径3-5cm 3、养护期：二年	株	6	128.78	772.68	
41	050301005001	点风景石	1、石料种类：河滩石 2、石料规格、重量：1.5吨/组 3、备注：含运输吊装	组	3	1084.8	3254.4	
		分部小计					332880.73	
		分部分项合计					332880.73	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：三角木桩 2、支撑材料规格：75mm*75mm 3、单株支撑材料数量：3	株	141	17.61	2483.01	
2	050403002001	草绳绕树干		株	141	11.28	1590.48	
		单价措施合计					4073.49	
合计							336954.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4077.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3369.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	707.6			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1853.25			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5930.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16644.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16644.04		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		16644.04	
合计			16644.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(08)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(08)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(08)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13841.86		13841.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359528.65	3.3	11864.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359528.65	0.55	1977.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	359528.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	373370.51	9	33603.35
合计					47445.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(08)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(08)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(09)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1074553.23	
1.1	人工费	255877.99	
1.2	材料费	697777.62	
1.3	施工机具使用费	10891.6	
1.4	企业管理费	74214.83	
1.5	利润	35791.19	
2	措施项目费	18912.13	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18912.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13002.09	
3	其他项目费	53727.66	
3.1	其中：暂列金额	53727.66	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44166.93	
5	税金	107222.4	
6	工程造价	1298582.35	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m内 3、弃土运距：投标人根据现场查勘自行考虑运距，结算时不做调整	m3	922.19	8.73	8050.72	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人根据现场查勘自行考虑运距，结算时不做调整	m3	31.28	47.81	1495.5	
		分部小计					9546.22	
		特色小山洞						
3	050305006001	特色小山洞	1、素土夯实，密度系数＞93% 2、150厚碎石垫层 3、150厚钢筋混凝土底板（C25砼，钢筋Φ10@150双向） 4、2厚K11防水涂层 5、30厚1：3水泥砂浆 6、50厚面包砖铺地 7、块石砌筑，石块应无分化，Mu≥20，1：3水泥砂浆砌筑，M7.5 8、120厚顶板，外饰块石贴面（C25砼，钢筋Φ10@150双向 9、具体设计详见图纸 10、含模板	个	1	11472.41	11472.41	
		分部小计					11472.41	
		玩沙池						
4	050307016001	玩沙池体	1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、砖砌体、MU10，7.5水泥砂浆 5、20厚1：3水泥砂浆结合层 6、20厚白色抛光花岗岩饰面 7、100厚C20素砼压顶 8、70*40厚防腐木，50*50木龙骨，沉头螺钉，95*40厚防腐木，50*50*5角铁固定龙骨，M8/10膨胀螺栓 9、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道 10、含模板	m	40.2	372.66	14980.93	
5	050307020001	玩沙池内	1、素土夯实 2、DN50软式透水管，打孔 3、土工布包裹 4、150厚Φ30-50砾石 5、100厚中砂滤水层 6、400厚黄色/白色细砂 7、具体设计详见图纸	m2	68.78	159.64	10980.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					25960.97	
		玩泥区						
6	050307016002	玩泥池体	1、素土夯实 2、100厚级配碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、240宽标准砖砌体、MU10，7.5水泥砂浆 5、20厚1：2.5防水砂浆（SPS-120防水涂料） 6、20厚白色芝麻白花岗岩饰面 7、100厚C20素混凝土压顶 8、外包20厚100宽绿色塑胶护角 9、具体设计详见图纸 10、含模板	m	30.6	345.35	10567.71	
7	050307020002	玩泥池内	1、素土夯实 2、DN50软式透水管，打孔 3、C25混凝土层 4、400厚泥巴 5、具体设计详见图纸 6、含模板	m2	39.58	48.84	1933.09	
		分部小计					12500.8	
		溪流池						
8	050307014001	溪流池	1、素土分层夯实，密实度不小于0.90 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、200厚C25钢筋混凝土，防水等级P6，内配Φ10@200双层双向 5、1.5厚JS防水涂料，三遍成型 6、Φ50-80彩色卵石满铺，侧边用30厚1：2.5水泥砂浆掺5%防水粉卧牢 7、水体 8、池边5组Φ300-500黄色大卵石，C20细石混凝土卧牢 9、水下种植缸3个 10、给水管、溢流管、放空管 11、具体设计详见图纸 12、含石头的运输吊装 13、含模板	项	1	34989.31	34989.31	
		分部小计					34989.31	
		弧形廊架						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板	m3	1.44	530.91	764.51	
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板	m3	3.7	604.17	2235.43	
11	010501006003	设备基础	1、混凝土种类：细石混凝土窝实 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.11	454.19	49.96	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12内	t	0.142	5641.65	801.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：等边角铁 2、规格：50*50*5，50*50*3 3、铁件尺寸：M8螺栓固定	t	0.073	12961.1	946.16	
14	050304004015	木花架柱、梁	1.规格：外径长800*宽240*高210cm，主体立柱：19*19cm，上支撑横梁：240*12*6cm，上装饰横梁：300*10*6cm。 2.材质：主体，上横梁与装饰横梁采用花旗松木进行防腐处理。 3.油漆采用户外环保油漆。经过打磨底漆面漆工艺制作，表面光滑。 4.五金配件采用304不锈钢螺丝，绳网采用优质绳网14mm内含钢丝，既保证了外观好看又增加了绳子的称重能力。轮胎采用优质二手轮胎，经过边缘打磨工艺处理，喷涂环保彩色油漆。休闲坐凳也采用优质花旗松木制作，板厚2cm。整体设计符合国标标准。 5.配置：轮胎攀爬，软梯攀爬，蜘蛛攀爬，绳网攀爬及条形坐凳。外径侧装配功能攀爬，内径侧装备休闲坐凳。 6、详见图纸	组	1	49339.41	49339.41	
		分部小计					54136.58	
		特色门头						
15	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板	m3	3.85	588.07	2264.07	
16	050303009002	木（防腐木）屋面	1、木（防腐木）种类：南方松防腐木 2、100*20厚防腐木 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m2	4	179.74	718.96	
17	050304004003	木柱	1、木材种类：南方松防腐木 2、柱截面：150*150 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.15	7312.22	1096.83	
18	050304004004	木梁	1、木材种类：南方松防腐木 2、梁截面：80*80 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.02	10611.35	212.23	
19	050304004005	木斜撑、木横撑	1、木材种类：南方松防腐木 2、截面：40*40、60*60 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.01	12599.42	125.99	
20	050304004006	木桁条	1、木材种类：南方松防腐木 2、截面：40*40 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.02	9546.73	190.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050304004007	木桁条	1、木材种类：南方松防腐木 2、截面：φ100 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.02	11997.52	239.95	
22	050304004008	边板	1、木材种类：南方松防腐木 2、截面：30*100 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.02	8669.46	173.39	
23	010801001001	防腐木门	1、门代号及洞口尺寸：1.65*1.1 2、定制防腐木门，南方松防腐木 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m2	1.82	511.67	931.24	
24	011503002001	防腐木栏板	1、立柱材料种类、规格：100*100防腐木立柱 2、栏杆材料种类、规格：50*50防腐木横栏 3、栏板材料种类、规格、颜色：30*30防腐木栏板 4、具体设计详见图纸，南方松防腐木，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m2	5.34	127.87	682.83	
25	050303009003	木（防腐木）板	1、木（防腐木）种类：南方松防腐木 2、20厚木板刻字，内容由甲方最终确认 3、防护层处理：具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m2	0.16	554.75	88.76	
		分部小计					6725.18	
		打水井蓬及打水井						
26	010101001002	平整场地	素土夯实	m2	0.56	1.77	0.99	
27	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	0.06	251.37	15.08	
28	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板	m3	0.08	530.91	42.47	
29	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.1	495.31	49.53	
30	011203001001	零星项目一般抹灰	1、1：3水泥砂浆抹面	m2	0.72	66.65	47.99	
31	050303009004	木（防腐木）屋面	1、木（防腐木）种类：栗色防腐木（柳桉木） 2、100*20厚 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m2	2.09	198.57	415.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050304004009	木梁	1、木材种类：防腐木（柳桉木） 2、梁截面：40*40、150*20、150*80 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.02	12327.09	246.54	
33	050304004010	木柱	1、木材种类：防腐木（柳桉木） 2、柱截面：40*40、150*80 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.03	9180.7	275.42	
34	050304004011	木斜撑、木横撑	1、木材种类：栗色防腐木（柳桉木） 2、截面：150*50、150*40 3、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.04	10886.62	435.46	
35	050304004012	木桁条	1、木材种类：防腐木（柳桉木） 2、截面：Φ80 3、麻绳,绕于Φ80防腐木上,Φ10钢栓穿孔于150X80厚防腐木上 4、具体设计详见图纸，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m3	0.01	31722.76	317.23	
36	050307014002	打水井	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、150厚C15素混凝土垫层（含模板） 4、MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5、15厚水泥砂浆抹面 6、5*5深切缝 7、艺术字,阴刻5MM深,内容字体及大小由甲方最终确认 8、具体设计详见图纸 9、含模板	个	1	990.06	990.06	
		分部小计					2835.78	
		弧形坐凳						
37	050305007001	弧形坐凳	1、素土夯实 2、100厚C15素混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆(内参3%防水剂) 4、标准砖砌体、M7.5水泥砂浆砌筑 5、150厚C20混凝土,4C12,8@200 6、30厚1:3水泥砂浆(内参3%防水剂) 7、10*10mm蓝色系陶瓷马赛克外饰面坐墙,边缘倒角150mm(颜色:深蓝:中蓝:浅蓝=1:1:1) 8、具体设计详见图纸（坐凳宽600） 9、含模板	m	3.1	1053.89	3267.06	
		分部小计					3267.06	
		旗台						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011506002001	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格：Φ100x3厚SUS304不锈钢管、Φ180x2厚SUS304不锈钢活动外罩 2、旗杆高度：9m 3、基础材料种类：素土夯实(密度>95%)、100厚C20混凝土垫层 4、基座材料种类：C25砼、C20素砼二次浇注 5、加劲板a、调节螺栓、Φ10螺栓,L=500，c12接地线长3000,热浸锌处理 6、具体设计详见图纸 7、含模板	根	1	5430.95	5430.95	
		分部小计					5430.95	
		机动停车棚						
39	010501001006	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板	m3	0.5	530.91	265.46	
40	010501003005	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	1.04	604.17	628.34	
41	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12内	t	0.051	5641.65	287.72	
42	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、铁件尺寸：400*200*12厚钢板、Φ12预埋 L=400 3、具体做法详见施工图	t	0.04	12961.1	518.44	
43	010603001003	实腹钢柱	1、柱类型：钢柱（圆管） 2、钢材品种、规格：Φ80*5钢管立柱、镀锌钢管、外饰白色氟碳漆 3、具体做法详见施工图	t	0.102	13085.31	1334.7	
44	010604001003	钢梁	1、梁类型：钢梁（方管） 2、钢材品种、规格：Φ80*5钢管、Φ60*5钢管、60*60*3钢管、镀锌钢管、外饰白色氟碳漆 3、具体做法详见施工图	t	0.244	12264.23	2992.47	
45	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：C型钢檩条80*40*20*2.5、镀锌钢管、外饰白色氟碳漆 2、具体做法详见施工图	t	0.22	13763.14	3027.89	
46	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：4mm厚屋面彩钢压型板	m2	31.5	160.12	5043.78	
		分部小计					14098.8	
		坐凳花坛						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	050307016003	坐凳花坛	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素混凝土 4、60*40厚防腐木板通长，不锈钢自攻螺钉固定，10厚不锈钢桶件，400*160*40厚防腐木板，10厚不锈钢板，80厚防腐木板 5、具体设计详见图纸 6、含模板	m	8.16	506.22	4130.76	
		分部小计					4130.76	
		铁艺大门						
48	010804003001	铁艺大门	1、100x80x5厚仿拉丝面深咖色方钢管外框 2、20x15x2厚仿拉丝面深咖色热镀锌方钢管 3、30x20x2厚仿拉丝面深咖色热镀锌方钢管 4、成品转轴，专业厂家制安；成品插销，专业厂家制安 5、2厚仿拉丝面深咖色扁铁 6、M8x80膨胀螺栓固定、100x100x10钢板固定、5mm热镀锌方钢管与围墙立柱结构墙连接 7、具体详见设计图纸	m2	12	571	6852	
		分部小计					6852	
		木栅栏						
49	011503002002	木栅栏	1、3:7灰土或碎石基础 2、φ16钢筋长120 3、碎石夯实 4、75*75木柱、50*20木板、50*20木横梁、φ15木钉钉牢 5、具体设计详见图纸，南方松防腐木，所有木材均防潮、防腐处理，表面清漆2道	m	8.83	92.49	816.69	
		分部小计					816.69	
		铺装						
50	050201001001	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：200*100*60深灰色面包砖收边	m2	47.64	179.08	8531.37	
51	050201001002	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：200*100*60浅灰色面包砖错缝铺	m2	73.85	179.08	13225.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050201001003	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：200*100*60暗红色面包砖席纹铺/错缝铺	m2	149.66	179.08	26801.11	
53	050201001015	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：400*100*50暗红色面包砖席纹铺/错缝铺	m2	5.38	179.08	963.45	
54	050201001016	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：PC砖600*300*20	m2	2421.16	212.3	514012.27	
55	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：600*300*50芝麻白花岗岩汀步石	m2	6.84	317.38	2170.88	
56	050201001007	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层 3、40-50mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：80厚细石混凝土嵌卵石间嵌瓦片	m2	3.26	305.84	997.04	
57	050201001008	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：灰色中式瓦片（立铺）150*50*10	m2	3.26	245.49	800.3	
58	050201001009	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：50mm厚黑色板岩φ5~8mm碎石 松散铺于缝中	m2	3.26	332.71	1084.63	
59	050201001010	铺装	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 3、结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 4、面层：彩色水磨石	m2	3.26	121.44	395.89	
		分部小计					568982	
		EPDM运动卷材（含30m跑道）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	050201001013	EPDM运动卷材（含30m跑道）	1、地面处理：素土夯实，压实度＞93% 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C25混凝土垫层 3、防水层：3mm厚防水加强层 4、面层：2厚胶水层、13厚EPDM运动卷材	m2	280	390.45	109326	
		分部小计					109326	
		栗色防腐木板						
61	050201001014	栗色防腐木板	1、地面处理：素土夯实 2、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15素砼垫层 3、龙骨：50*50*4厚方通管，间距500mm 4、面层：120*30厚通长栗木色竹木，留缝3MM 5、具体做法详见设计图纸	m2	40	336.73	13469.2	
		分部小计					13469.2	
		户外成品设施						
62	050201014001	木质小拱桥	1、桥宽度：1.6m 2、桥长度：1.2m 3、木材种类：非洲黄花梨 4、详见图纸	组	1	1473.38	1473.38	
63	050303009006	户外小木屋（木工坊）	1、规格：长500*宽500*高220cm 2、材质：整体为樟子松木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂三次清漆。外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。立柱规格：9*9cm，板厚2cm。平台底部有不少于4组4*5cm的龙骨，稳定性强。走梯：长约120cm，宽50cm，板厚2cm。屋顶配有彩色沥青瓦片，具有防晒防雨的作用。外围栏板厚2cm，宽约13cm，围栏高80cm。小屋配置门和窗户。门、窗户和围栏边框采用白色浑水油漆喷涂而成。小屋内部的顶部需配置防雨隔膜或防雨隔板，能有效起到防雨的功能。 3、五金配件采用304不锈钢螺丝。 4、油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。符合国家安全标准。 5、详见图纸	组	1	23736.45	23736.45	
64	050307018003	户外洗手池	1、石种类、规格：天然石材洗手池组合（单人水龙头和双人水龙头） 2、高度：0.5-0.8m 3、详见图纸	组	3	1762.86	5288.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	050303003001	组合树屋	1、规格:420*430*310cm。小屋尺寸:长180*宽180*高110cm，外走廊长105cm。 2、主体材料:采用非洲黄花梨制作，立柱10*10cm。围栏立柱:5*5cm，围栏高度100cm。平台板厚2cm。 3、油漆采用户外环保油漆。经过打磨底气面漆工艺制作，五金配件采用304不锈钢螺丝，铁件采用2.2厚度的镀锌管经过喷塑烤漆工艺制作。扣件均采用铸铝扣件。螺丝均采用304不锈钢螺丝。整体设计符合国标标准。 4、功能包含:一组工程塑料单滑梯、一组木制攀爬及一组楼梯。 5、花梨木原材料(或花梨木合成立柱)符合GB6675-2014的执行标准。 提供用于本项目投标的花梨木原材料(或花梨木合成立柱)的检测合格报告。 6、详见图纸	套	1	39236.45	39236.45	
66	050307019001	农耕文化小品	1、名称及材质：天然草丝加工编织成草绳，再整体设计编织成品 2、规格尺寸：草绳直径约1.5cm 3、牛拉磨1.3m，人插秧1.7m，五谷丰登2.5m 4、详见图纸	项	1	10132.56	10132.56	
67	050307019002	户外桌椅	1、名称及材质：户外桌椅 2、规格尺寸:120*120*54cm（不含伞），桌面长120cm，宽60cm，座板宽20cm，座板高39cm 3、材质：优质松木，进行碳化处理 4、详见图纸	套	3	879.45	2638.35	
68	050307019003	儿童篮球架	1、规格:底座:180*100cm，采用20mm铁板折边焊接，底座侧面高度前高649mm，后高:387mm，正反调节锁扣。立柱采用150*150mm方管壁厚3.0mm、立柱与横梁连接铁板厚度10mm，伸臂2659mm横梁采用150*150mm方管壁厚3.0mm。后拉杆采用40*40mm厚度2.0mm。上拉杆采用三支点、φ48*δ2一次弯成、有调节螺丝带锁扣。 2、材质:篮板采用铝合金包边钢化篮板140*90*5cm。 3、详见图纸	个	1	4589.16	4589.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050307019004	攀爬墙	1、规格:510*100*230cm 2、材质:中间立柱采用8*8cm的槽钢，表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。 3、塑料配件材质:工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理:模铸面;要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 4、夹环材料:铝合金。表面处理:机械抛光。 5、坚固件:不锈钢材质;种类:采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。 6、产品符合GB/T27689-2011国家最新无动力设施国家标准。 7、详见图纸	组	2	13294.58	26589.16	
70	050305003001	坐凳	1、座凳面厚度、宽度：180*30*35cm，板厚2.5cm 2、材质：整体为优质樟子松，进行防腐处理。不开裂，无毛刺，无棱角。整体结构牢固。 3、油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。符合国家安全标准。 4、详见图纸	个	5	447.97	2239.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	050307019006	组合游乐设施1（坡地拓展区）	1、规格：平台小屋总尺寸：长450*400*360cm（不算滑梯及轮胎长度）小屋尺寸250*250*210cm，平台离地150cm，小屋内配置钻网，不低于70cm，可让小朋友从下面爬到小屋内。 2、主体材料：采用非洲黄花梨制作，立柱10*10cm，主体立柱高265cm。围栏立柱：5*5cm，围栏高度100cm。平台板厚2cm。油漆采用户外环保油漆。经过打磨底气面漆工艺制作，五金配件采用304不锈钢螺丝，铁件采用2.2厚度的镀锌管经过喷塑烤漆工艺制作，绳网采用进口绳网14mm内含钢丝，既保证了外观好看又增加了绳子的称重能力。扣件均采用铸铝扣件。螺丝均采用304不锈钢螺丝。整体设计符合国标标准。功能包含：两组工程塑料单滑梯及一组轮胎攀爬。一侧的透明窗户采用亚克力面板。 花梨木原材料（或花梨木合成立柱）符合GB6675-2014的执行标准。 提供用于本项目投标的花梨木原材料（或花梨木合成立柱）的检测合格报告。 1.检测标准：GB6675-2014。 2.报告须为具备CMA或CNAS资格的第三方检测验机构出具。 主体颜色在中标后，根据幼儿园需求调整。 3、详见图纸	组	1	61472.9	61472.9	
72	050307019007	儿童爬行塑料管	1、名称及材质：圆形钻筒 2、使用304不锈钢材质，整体焊接而成，具有坚硬不变形的特点。其中管道直径78cm，厚度2mm，管道内具有良好的光滑度。	m	4	3153.92	12615.68	
		分部小计					190012.52	
		分部分项合计					1074553.23	
		单价措施合计						
合计							1074553.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			13002.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10745.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2256.56			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	5910.04			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18912.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53727.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		53727.66		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		53727.66	
合计			53727.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(09)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(09)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程(09)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(09)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44166.93		44166.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1147193.02	3.3	37857.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1147193.02	0.55	6309.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1147193.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1191359.95	9	107222.4
合计					151389.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(09)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(09)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	78811.51	
1.1	人工费	30630.07	
1.2	材料费	32440.82	
1.3	施工机具使用费	2971.5	
1.4	企业管理费	8736.58	
1.5	利润	4032.54	
2	措施项目费	3996.65	
2.1	单价措施项目费	8.36	
2.2	总价措施项目费	3988.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2687.76	
3	其他项目费	3940.58	
3.1	其中：暂列金额	3940.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3235.73	
5	税金	8098.6	
6	工程造价	98083.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	120	11.22	1346.4	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	89.2	33.3	2970.36	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：投标单位勘察现场自主报价，结算时不作调整	m3	30.8	17.35	534.38	
		分部小计					4851.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板	m3	5.84	515.8	3012.27	
5	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：240*150 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含钢筋、模板	m3	3.08	1483.45	4569.03	
6	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：L*150*8 3、铁件尺寸：2Φ10与钢板焊接@600	t	0.041	13930.6	571.15	
		分部小计					8152.45	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌体 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5	m3	24.96	492.09	12282.57	
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	10.34	543.41	5618.86	
9	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌体 2、柱类型：砖柱 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	7.13	624.61	4453.47	
		分部小计					22354.9	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆（内掺3%防水剂）	m2	160.27	34.74	5567.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：砖柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆（内掺3%防水剂）	m2	83.6	40.93	3421.75	
		分部小计					8989.53	
		金属结构工程						
12	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：40*40*2方钢管 2、深灰色静电烤漆	m2	120.96	222.84	26954.73	
		分部小计					26954.73	
		油漆、涂料、裱糊工程						
13	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料2遍	m2	243.87	30.79	7508.76	
		分部小计					7508.76	
		分部分项合计					78811.51	
1	011701003001	里脚手架		m2	4	2.09	8.36	
		单价措施合计					8.36	
合计							78819.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2687.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2443.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	244.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1300.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3988.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3940.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3940.58		

暂列金额明细表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3940.58	
合计			3940.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外围墙工程(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3235.73		3235.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86748.74	3.2	2775.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86748.74	0.53	459.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86748.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	89984.47	9	8098.6
合计					11334.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外围墙工程(10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防(11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	230819.99	
1.1	人工费	50821.21	
1.2	材料费	144679.84	
1.3	施工机具使用费	5839.69	
1.4	企业管理费	22365.73	
1.5	利润	7113.52	
2	措施项目费	6486.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6486.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3947.02	
3	其他项目费	11541	
3.1	其中：暂列金额	11541	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7017.49	
5	税金	23027.81	
6	工程造价	278892.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料HDPE复合管 DN200　公称压力1.6MPa 3、连接形式：电热熔连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	350.83	203.14	71267.61	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料HDPE复合管 DN150 公称压力1.6MPa 3、连接形式：电热熔连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	30.5	120.54	3676.47	
3	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料HDPE复合管 DN150 公称压力2.0MPa 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	234	305.94	71589.96	
4	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓 2、型号、规格：SSF150/80-1.6 3、附件材质、规格：包括地上式消火栓、法兰接管、弯管底座，详见图集13S201，P18、61、62	套	4	1091.87	4367.48	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰	个	2	1256.37	2512.74	
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	2	876.22	1752.44	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：MZ45X-16Q 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	个	4	767.83	3071.32	
8	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100/150-1.6 3、附件材质、规格：包括法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门、弯管底座、标牌等附件 4、详见图集99S203，第11页	套	4	1582.9	6331.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001001	砌筑井	1、名称：消防水泵接合器阀门井 2、垫层、基础材质：C20混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5机砖，M5水泥砂浆砌筑 4、勾缝：抹面要求：1:2防水砂浆抹面，厚20 5、盖板材质、规格：C20混凝土，I级钢筋 6、套管使用Q235材料制作，并在其外壁刷冷底子油一遍，并将套管一次浇圈于井壁圈内，套管内填料应紧密捣实 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型球墨铸铁井盖 8、详见图集99S203，第11页	座	4	3594.47	14377.88	
10	040504001002	砌筑井	1、DN150阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土封底，C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C30混凝土 6、详见图集苏S01-2021，第30页	座	2	4145.08	8290.16	
11	040504001003	砌筑井	1、DN200阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土封底，C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C30混凝土 6、详见图集苏S01-2021，第30页	座	2	4642.2	9284.4	
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸	m3	504.57	10.01	5050.75	
13	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求及有关规范 2、填方材料品种：中粗砂	m3	49.23	228.7	11258.9	
14	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求及有关规范 2、填方材料品种：原土	m3	408.59	46.06	18819.66	
15	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现状土 2、运距：投标人自行考虑	m3	-34.44	24.14	-831.38	
		分部小计					230819.99	
		分部分项合计					230819.99	
		单价措施合计						
合计							230819.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3947.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3462.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	484.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2539.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6486.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11541		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11541		

暂列金额明细表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		11541	
合计			11541	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防(11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外消防(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7017.49		7017.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248847.03	2.4	5972.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248847.03	0.42	1045.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248847.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	255864.52	9	23027.81
合计					30045.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防(11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外消防(11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	108169.97	
1.1	人工费	29335.11	
1.2	材料费	62368.61	
1.3	施工机具使用费	625.99	
1.4	企业管理费	11734.44	
1.5	利润	4105.82	
2	措施项目费	3039.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3039.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1849.71	
3	其他项目费	5408.5	
3.1	其中：暂列金额	5408.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3288.63	
5	税金	10791.6	
6	工程造价	130698.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（PE）复合管 DN150 公称压力1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	21.6	120.27	2597.83	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（PE）复合管 DN100 公称压力1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	346.06	82.12	28418.45	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（PE）复合管 DN50 公称压力1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	25.2	39.13	986.08	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（PE）复合管 DN40 公称压力1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及有关规范	m	15.2	31.18	473.94	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	3	550.78	1652.34	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰	个	6	294.52	1767.12	
7	031003001002	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	5	101.4	507	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001002	砌筑井	1、DN100、DN50、DN40阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土封底，C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C30混凝土 6、详见图集苏S01-2021，第30页	座	14	3609	50526	
9	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸	m3	334.61	9.81	3282.52	
10	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求及有关规范 2、填方材料品种：中粗砂	m3	32.64	227.31	7419.4	
11	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求及有关规范 2、填方材料品种：原土	m3	269.66	44.91	12110.43	
12	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现状土 2、运距：投标人自行考虑	m3	-64.95	24.19	-1571.14	
		分部小计					108169.97	
		分部分项合计					108169.97	
		单价措施合计						
合计							108169.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1849.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1622.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	227.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1189.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3039.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5408.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5408.5		

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5408.5	
合计			5408.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水(12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外给排水(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水(12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3288.63		3288.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116618.05	2.4	2798.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116618.05	0.42	489.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116618.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	119906.68	9	10791.6
合计					14080.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水(12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外给排水(12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外电力(13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	511040.51	
1.1	人工费	49758.21	
1.2	材料费	430562.74	
1.3	施工机具使用费	5827.44	
1.4	企业管理费	17846.66	
1.5	利润	7045.46	
2	措施项目费	14360.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14360.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8738.8	
3	其他项目费	25552.03	
3.1	其中：暂列金额	25552.03	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15536.87	
5	税金	50984.07	
6	工程造价	617473.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力电缆专用保护管 3、规格：DN150 4、敷设方式：埋地	m	256.4	27.81	7130.48	
2	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC电力电缆专用保护管 3、规格：DN100 4、敷设方式：埋地	m	1079.1	20.68	22315.79	
3	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：GG型热镀锌厚壁钢管 3、规格：DN150 4、敷设方式：埋地	m	140.4	119.42	16766.57	
4	030408003004	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：GG型热镀锌厚壁钢管 3、规格：DN100 4、敷设方式：埋地	m	332.7	80.1	26649.27	
5	040501004007	管枕	1、名称：管枕 2、材质及规格：DN100	个	798	1.6	1276.8	
6	040501004008	管枕	1、名称：管枕 2、材质及规格：DN150	个	233	2.31	538.23	
7	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-5*10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	155.29	51.7	8028.49	
8	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-5*16mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	293.36	77.6	22764.74	
9	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*35mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	151.91	132.27	20093.14	
10	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*50mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	88.05	186.99	16464.47	
11	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*95mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	212.38	334.28	70994.39	
12	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*150mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	75.95	529.14	40188.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*185mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	227.86	640.39	145919.27	
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：240mm2以下 3、材质、类型：铜芯	个	8	371.72	2973.76	
15	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯	个	8	265.38	2123.04	
16	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下 3、材质、类型：铜芯	个	4	158.17	632.68	
17	030413004001	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：20孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	22.4	855.05	19153.12	
18	030413004002	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：11孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	20.7	613.13	12691.79	
19	030413004003	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：10孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	35.9	613.14	22011.73	
20	030413004004	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：8孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	73.62	497.97	36660.55	
21	030413004005	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：4孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	38.9	319.96	12446.44	
22	030413004006	管道包封	1、电力排管包封 2、排管规格：2孔 3、包封混凝土强度等级：C25 4、垫层混凝土强度等级：C15	m	13.7	234.86	3217.58	
		分部小计					511040.51	
		分部分项合计					511040.51	
		单价措施合计						
合计							511040.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8738.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7665.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1073.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5621.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14360.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25552.03		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		25552.03		

暂列金额明细表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		25552.03	
合计			25552.03	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电力(13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电力(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外电力(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电力(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15536.87		15536.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550952.79	2.4	13222.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550952.79	0.42	2314
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	550952.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	566489.66	9	50984.07
合计					66520.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电力(13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外电力(13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：电缆井(14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	78307.47	
1.1	人工费	1348.81	
1.2	材料费	70007.05	
1.3	施工机具使用费	6224.71	
1.4	企业管理费	539.5	
1.5	利润	187.4	
2	措施项目费	2200.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2200.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1339.06	
3	其他项目费	3915.37	
3.1	其中：暂列金额	3915.37	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2380.74	
5	税金	7812.36	
6	工程造价	94616.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040504001001	砌筑井	1、名称：直通型、大型二	座	1	8000	8000	
2	040504001002	砌筑井	1、名称：直通型、大型一	座	1	8000	8000	
3	040504001003	砌筑井	1、名称：转角型、中型	座	3	7000	21000	
4	040504001004	砌筑井	1、名称：三通型、大型一	座	3	8000	24000	
5	040504001005	砌筑井	1、名称：三通型、手孔	座	2	3000	6000	
6	040504001006	砌筑井	1、名称：转角型、手孔	座	1	3000	3000	
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸	m3	240.88	9.81	2363.03	
8	010103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求及有关规范 2、填方材料品种：原土	m3	5.9	44.91	264.97	
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现状土 2、运距：投标人自行考虑	m3	234.98	24.17	5679.47	
		分部分项合计					78307.47	
		单价措施合计						
合计							78307.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1339.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1174.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	164.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	861.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2200.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3915.37		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3915.37		

暂列金额明细表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3915.37	
合计			3915.37	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电缆井(14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电缆井(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电缆井(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电缆井(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2380.74		2380.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84423.28	2.4	2026.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84423.28	0.42	354.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84423.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86804.02	9	7812.36
合计					10193.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电缆井(14)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电缆井(14)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	346584	
1.1	人工费	109366.44	
1.2	材料费	189003.43	
1.3	施工机具使用费	4821.73	
1.4	企业管理费	29689.28	
1.5	利润	13703.12	
2	措施项目费	57091.79	
2.1	单价措施项目费	37649.58	
2.2	总价措施项目费	19442.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13102.36	
3	其他项目费	17329.2	
3.1	其中：暂列金额	17329.2	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15703.49	
5	税金	39303.76	
6	工程造价	476012.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：现状土	m2	105.85	0.94	99.5	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：2m以内	m3	214.33	11.65	2496.94	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：2m以内	m3	187.81	12.85	2413.36	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：对称分层(250MM)夯实,要求压实系数不小于0.94	m3	322.09	33.3	10725.6	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现状土 2、运距：投标单位勘察现场自主报价，结算时不作调整	m3	80.05	20.98	1679.45	
		分部小计					17414.85	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	31.17	515.66	16073.12	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Z2页岩煤矸石自保温烧结砖MU7.5 2、墙体类型：外围护墙240mm 3、砂浆强度等级：混合砂浆M5	m3	34.87	512.11	17857.28	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Z2页岩煤矸石自保温烧结砖MU7.5 2、墙体类型：女儿墙240mm 3、砂浆强度等级：混合砂浆M7.5	m3	4.32	517.38	2235.08	
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级蒸压砂加气混凝土砌块，≥A3.5 2、墙体类型：内隔墙240mm 3、砂浆强度等级：混合砂浆M5	m3	10.9	409.14	4459.63	
10	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1：20水泥砂浆掺5%避水浆，位置在-0.06m标高处	m2	14.1	17.09	240.97	
		分部小计					40866.08	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	9.05	430.5	3896.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.55	433.93	6747.61	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.93	435.51	4760.12	
14	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.84	425.87	357.73	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.76	511.25	3456.05	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.49	657.39	4266.46	
17	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、DQL	m3	3.68	501.83	1846.73	
18	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、卫生间止水坎、圈梁、窗下	m3	2.01	526.8	1058.87	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.2	590.08	118.02	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.47	467.98	8643.59	
21	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	3.84	58.41	224.29	
22	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：240*180 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、女儿墙压顶	m3	1.78	547.27	974.14	
23	010507001001	散水	1、素土夯实，向外坡1%-3% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 3、面层厚度：60mm 4、混凝土种类：商品混凝土 5、混凝土强度等级：C20 6、变形缝填塞材料种类：密封膏，聚乙烯泡沫塑料 7、素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 8、详见图集12J003-4B/A1	m2	13.25	88.67	1174.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001002	坡道	1、压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计) 2、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3、100厚C20混凝土垫层 4、界面剂1道 5、20厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100~150,突出坡道表面 6、坡道做法详见23J909-坡1A/1-13	m2	7.5	145.88	1094.1	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内	t	3.825	5197.91	19882.01	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内	t	2.16	4474.12	9664.1	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋，Φ12mm以内	t	0.194	7575.23	1469.59	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹套筒	个	12	12.26	147.12	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12mm以上	个	100	7.81	781	
		分部小计					70562.44	
		金属结构工程						
30	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处加铺一层金属网，网宽300	m2	51.23	13.52	692.63	
		分部小计					692.63	
		屋面及防水工程						
31	010902003002	屋面刚性层（屋面1）	1、泡沫混凝土找坡2%（最薄处20） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、40厚B1级XPS挤塑聚苯板保温层 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料 6、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 7、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 8、 10厚1：4石灰砂浆隔离层 9、40厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4@150双向钢筋）随捣随光 8、备注：水泥砂浆找平层，细石混凝土保护层均按6X6M设分格缝,缝宽20内填密封胶 9、部位：门卫平屋面	m2	95.7	281.02	26893.61	
32	010902003005	屋面刚性层（屋面2）	1、刷素水泥浆一道 2.、25厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂,分两次粉 3、部位：雨篷、门库、墩子	m2	18.46	29.33	541.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：Φ50塑管水舌 2、接缝、嵌缝材料种类：内侧球形钢丝网罩封口 3、吐水管长度：外伸100	根(个)	2	51.96	103.92	
34	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间）	1、防水膜品种：环保型聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	40.43	43.84	1772.45	
35	010903002002	墙面涂膜防水（外墙）	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	252.06	57.18	14412.79	
36	010904002001	天棚涂膜防水（卫生间顶棚）	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料防潮层批涂 2、涂膜厚度、遍数：2厚	m2	6.79	35.93	243.96	
		分部小计					43968.16	
		楼地面装饰工程						
37	011101006001	卫生间地面	1、素土夯实 2、100厚碎石或碎砖夯平灌1：5水泥沙浆 3、60厚C15混凝土 4、 20厚1:3水泥砂浆找平层（四周做圆弧状或钝角） 5、聚氨酯三遍涂膜防水层，厚1.8 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、8~10厚地砖,干水泥擦缝(1%坡向地漏)	m2	6.78	229.23	1554.18	
38	011101006002	其他地面（地面3）	1、 素土夯实 2、 150厚碎石（碎砖）夯实 3、100厚C15素混凝土 4、 20厚1:3水泥砂浆找平层 5、8~10厚地砖,干水泥擦缝	m2	47.74	200.05	9550.39	
39	011104004001	防静电活动地板	1、素土夯实(压实系数≥0.94) 2、100厚碎石(碎砖)夯实 3、80厚C20素混凝土找平抹光 4、2.0厚聚氨脂防水涂料(平面)二涂 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、可调节支架，600*600*30钢质防静电活动地板	m2	16.47	388.15	6392.83	
40	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m	55.9	26.22	1465.7	
		分部小计					18963.1	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011201001001	墙面一般抹灰（涂料内墙）	1、墙体类型：内墙面（除卫生间） 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆抹面	m2	213.56	32.62	6966.33	
42	011201001002	墙面一般抹灰（外墙砌体部位）	1、墙体类型：砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3防水水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	200.16	34.52	6909.52	
43	011001003001	保温隔热墙面（外墙梁柱处）	1、保温隔热部位：梁、柱 2、刷界面处理剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚硅质改性聚苯板（锚固件辅助固定） 4、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层，伸入墙体宽度≥200 5、粘结材料种类及做法：5厚专业粘结砂浆层	m2	51.9	98.01	5086.72	
44	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：卫生间墙面 2、安装方式：刷界面处理剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：5厚面砖白水泥浆擦缝	m2	30.31	133.65	4050.93	
		分部小计					23013.5	
		天棚工程						
45	011301001001	天棚抹灰（其他）	1、基层类型：平顶 2、刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3、抹灰厚度、材料种类：6厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	72.31	28.42	2055.05	
46	011301001002	天棚抹灰（消控）	1、基层类型：平顶 2、抹灰厚度、材料种类：6厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	16.46	28.42	467.79	
47	011302001001	吊顶天棚（卫生间）	1、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 2、面层材料品种、规格：300*300集成吊顶铝扣板 3、压条材料种类、规格：配套压条	m2	6.79	135	916.65	
		分部小计					3439.49	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：3遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙涂料3遍	m2	162.88	32.98	5371.78	
49	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：3遍 4、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料3遍	m2	88.77	35.68	3167.31	
50	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙面 2、腻子种类：弹性底涂、柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：弹性外墙涂料2遍	m2	252.06	30.79	7760.93	
		分部小计					16300.02	
		门窗工程						
51	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：800*2200 2、成品免漆木门带门套 3、含五金件、安装等	樘	3	1079.43	3238.29	
52	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：1200*2700 2、门框、扇材质：非隔热金属型材 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金件、安装等	m2	4.92	604.47	2973.99	
53	010802001002	金属连窗门	1、门代号及洞口尺寸：4240X3100、3000X3100 2、门框、扇材质：非隔热金属型材 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含五金件、安装等	m2	17.2	508.66	8748.95	
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：非隔热金属型材 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 3、含五金件、运输安装等	m2	25.2	471.36	11878.27	
55	010805004001	电动伸缩门	1、门材质：电动伸缩门，单向伸缩门开启开敞式 2、含电动装置、轨道预埋、校正、管线敷设、门安装、调试等	m2	24.12	836.33	20172.28	
56	010804005001	金属格栅门	1、门代号及洞口尺寸：2260*2500 2、门框、扇材质：铁门 3、含五金件、安装等	m2	5.65	423.87	2394.87	
		分部小计					49406.65	
		其他装饰工程						
57	011505001001	洗漱台	1、支架、配件品种、规格：镀锌角钢支架 2、材料品种、规格、颜色：人造石台面及挡板 3、备注：磨边、开孔	m2	1.34	607.57	814.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边	m2	0.56	90.99	50.95	
59	011508004001	金属字	1、镌字材料品种、颜色：拉丝不锈钢字体和标识 2、字体规格：按甲方要求	m	4.5	559.76	2518.92	
		分部小计					3384.01	
		金属结构工程						
60	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Φ20钢筋冷弯 2、钢梯形式：爬式 3、防锈漆一道，油漆两道 4、详见图集苏J05-2006-P40	t	0.078	5955.18	464.5	
61	01B002	成品盖板	1、材质、规格：0.5cm厚铸铁盖板 2、部位：集水井盖板、检修口盖板 3、具体参见图纸	m2	3.43	985.13	3379	
		分部小计					3843.5	
		楼地面装饰工程						
62	011101006003	平面砂浆找平层（地下）	1、找平层厚度、砂浆配合比：25厚1:3水泥砂浆	m2	207.77	20.56	4271.75	
63	011101006004	平面砂浆找平层（地下）	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水砂浆 2、集水沟做法详见07J306-P7/3	m2	8.06	18.03	145.32	
64	011102003001	块料楼地面	1、1.5厚高分子涂膜防水层 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3、结合层厚度、砂浆配合比：6厚建筑胶水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：5-10厚铺地砖 5、嵌缝材料种类：稀水泥浆擦缝 6、集水坑参见07J306-J6/3	m2	6.92	155.78	1078	
65	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：3厚1：3水泥砂浆	m2	15.8	115.44	1823.95	
		分部小计					7319.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001005	墙面一般抹灰（地上内墙）	1、墙体类型：砖内墙面 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆抹面 5、部位：地上	m2	49.47	32.62	1613.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011201001004	墙面一般抹灰（地下部分）	1、墙体类型：混凝土墙面 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底	m2	582.78	32.48	18928.69	
		分部小计					20542.4	
		天棚工程						
68	011301001003	天棚抹灰（地上）	1、基层类型：平顶 2、刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3、抹灰厚度、材料种类：6厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	17.93	28.42	509.57	
69	011301001004	天棚抹灰（地下）	1、基层类型：自防水抗渗混凝土顶板 2、刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3、抹灰厚度、材料种类：6厚1:3水泥砂浆打底	m2	263.06	26.48	6965.83	
		分部小计					7475.4	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001006	抹灰面油漆（地上）	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：3遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙涂料3遍	m2	49.47	32.98	1631.52	
71	011406001007	抹灰面油漆（地上）	1、基层类型：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：3遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色涂料3遍	m2	17.93	35.68	639.74	
72	011406001004	抹灰面油漆（地下）	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：成品腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：防霉涂料2遍 5、部位：泵房、楼梯间	m2	186.8	35.08	6552.94	
73	011406001005	抹灰面油漆（地下）	1、基层类型：天棚 2、腻子种类：成品腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：防霉涂料2遍 5、部位：泵房、楼梯间	m2	62.92	37.15	2337.48	
		分部小计					11161.68	
		门窗工程						
74	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2600 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：钢化夹胶玻璃6+0.76PVB+6 4、含五金件、安装等	樘	1	1967.86	1967.86	
75	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2200 2、门框、扇材质：乙级钢质防火门 3、含五金件、安装等	樘	1	1646.51	1646.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金 2、玻璃品种、厚度：钢化夹胶玻璃6+0.76PVB+6	m2	3.84	404.87	1554.7	
		分部小计					5169.07	
		其他装饰工程						
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢	m	9.53	204.3	1946.98	
78	010607004001	金属排水算子	1、金属排水算子 2、做法详见07J306-P7/3 3、部位：集水沟	m2	2.3	484.79	1115.02	
		分部小计					3062	
		分部分项合计					346584	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架	m2	85.1	26.91	2290.04	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：盘扣式 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：钢管	m2	70.97	2.45	173.88	
3	011701006001	抹灰脚手架	1、搭设方式：盘扣式 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：钢管	m2	52.65	0.49	25.8	
4	011701006002	满堂脚手架（其他）	1、搭设方式：盘扣式 2、脚手架材质：钢管	项	1	2221.48	2221.48	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、投标单位踏勘现场，自行拟定施工方案，结算时不作调整	项	1	1487.55	1487.55	
6	011702001005	基础	1、基础类型：垫层	m2	17.41	87.63	1525.64	
7	011702001006	基础	1、基础类型：筏板基础	m2	1.89	59.76	112.95	
8	011702001007	基础	1、基础类型：独立基础	m2	29.59	74.39	2201.2	
9	011702001008	基础	1、基础类型：带形基础	m2	30.63	65.13	1994.93	
10	011702002002	矩形柱	1、复合木模板	m2	60.39	76.74	4634.33	
11	011702003002	构造柱	1、复合木模板	m2	54.15	93.82	5080.35	
12	011702008002	圈梁	1、复合木模板	m2	42.78	68.52	2931.29	
13	011702009002	过梁	1、复合木模板	m2	3.82	91.77	350.56	
14	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：120mm	m2	158.87	68.85	10938.2	
15	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、复合木模板	m2	3.84	142.92	548.81	
16	011702025001	压顶	1、复合木模板	m2	14.83	76.37	1132.57	
		单价措施合计					37649.58	
合计							384233.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13102.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11911.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1191.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6339.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19442.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17329.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17329.2		

暂列金额明细表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17329.2	
合计			17329.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫（土建）(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15703.49		15703.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421004.99	3.2	13472.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421004.99	0.53	2231.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421004.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	436708.48	9	39303.76
合计					55007.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫（土建）(15)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	118354.51	
1.1	人工费	22325	
1.2	材料费	82387.11	
1.3	施工机具使用费	1589.22	
1.4	企业管理费	8933.51	
1.5	利润	3119.67	
2	措施项目费	3405.03	
2.1	单价措施项目费	1031.53	
2.2	总价措施项目费	2373.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1444.37	
3	其他项目费	5917.73	
3.1	其中：暂列金额	5917.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2615.75	
5	税金	11726.37	
6	工程造价	142019.39	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AAT 2、型号：非标 3、规格：Pe=18KW 4、接线端子材质、规格：接线端子4mm2、2.5mm2 5、安装方式：嵌墙安装，底边距地1.6m	台	1	4830.05	4830.05	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AL 2、型号：非标 3、规格：Pe=14KW 4、接线端子材质、规格：接线端子6mm2、4mm2、2.5mm2 5、安装方式：嵌墙暗装，底边距地1.6m	台	1	1106.75	1106.75	
3	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明箱 2、型号：详见配电系统图 3、接线端子材质、规格：接线端子2.5mm2 4、安装方式：距地1.6m暗装	台	1	3442.11	3442.11	
4	030404034001	照明开关	1、名称：单位单极暗开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地1.3m暗装	个	1	15.02	15.02	
5	030404034002	照明开关	1、名称：双位单极暗开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地1.3m暗装	个	2	17.92	35.84	
6	030404034003	照明开关	1、名称：三位单极暗开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地1.3m暗装	个	1	20.45	20.45	
7	030404034004	照明开关	1、名称：防溅单极暗开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地1.3m暗装	个	1	15.02	15.02	
8	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼安全暗插座 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地0.3m暗装	个	12	23.14	277.68	
9	030404035002	插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：20A 220V 3、安装方式：底边距地0.3m暗装	个	2	28.48	56.96	
10	030404035003	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、规格：20A 220V 3、安装方式：底边距地1.8m暗装	个	1	20.39	20.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404035004	插座	1、名称：防溅单相二三眼安全暗插座 2、规格：10A 220V 3、安装方式：底边距地1.5m暗装	个	2	23.14	46.28	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	170.5	32.11	5474.76	
13	030411001002	配管	1、名称：穿线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.8	45.32	353.5	
14	030411001003	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	51.5	23.38	1204.07	
15	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	225.18	17.63	3969.92	
16	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4mm2	m	38.1	4.2	160.02	
17	030411004006	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-4mm2	m	32.1	4.2	134.82	
18	030411004007	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	318.3	3.57	1136.33	
19	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	337.5	3.57	1204.88	
20	030411004004	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RVS-2*2.5mm2	m	23.08	6.17	142.4	
21	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：22W 3、安装形式：吸顶	套	1	67.05	67.05	
22	030412001002	普通灯具	1、名称：带防护罩吸顶灯 2、规格：22W 3、安装形式：吸顶	套	3	68.24	204.72	
23	030412005001	荧光灯	1、名称：LED直管灯 2、型号：1*36W 3、安装形式：管吊，底边距地2.8m	套	2	57.8	115.6	
24	030412005002	荧光灯	1、名称：LED直管灯 2、型号：2*36W 3、安装形式：管吊，底边距地2.8m	套	2	80.4	160.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030412005003	荧光灯	1、名称：LED直管灯 2、型号：3*36W 3、安装形式：管吊，底边距地2.8m	套	4	100.49	401.96	
26	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯　中型 2、型号：1W LED光源 DC36V 3、安装形式：门框上0.2m壁装	套	1	64.91	64.91	
27	030412004002	装饰灯	1、名称：壁挂照明灯 2、型号：6W LED光源 DC36V 3、安装形式：底边距地2.5m壁装	套	2	78.99	157.98	
28	030412004003	装饰灯	1、名称：壁挂照明灯 2、型号：3W LED光源 DC36V 3、安装形式：底边距地2.5m壁装	套	1	78.99	78.99	
29	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	16	7.79	124.64	
30	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	22	7.99	175.78	
31	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	47.79	46.68	2230.84	
32	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用有引下符号的柱内二对角不小于Φ16主筋引下线	m	57	40.91	2331.87	
33	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用建筑物基础做接地体，将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形，并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主钢筋相互焊接成网做接地极	m	63.7	8.66	551.64	
34	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：-25*4不锈钢扁钢	m	31.17	51.89	1617.41	
35	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：-40*4不锈钢扁钢	m	4	73.33	293.32	
36	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：-40*4镀锌扁钢	m	1	28.13	28.13	
37	030411001005	配管	1、名称：穿线管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	22.6	13.17	297.64	
38	030411004005	配线	1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR-16mm2	m	22.6	18.87	426.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	2	49.76	99.52	
40	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	2	356.46	712.92	
41	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台(块)	2	55.2	110.4	
42	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（kV）：交流供电1KV以下	系统	1	886.31	886.31	
43	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：三类	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					35747.3	
		给排水、采暖、燃气工程						
44	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：零件粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	6.4	60.79	389.06	
45	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：零件粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	4.3	32.85	141.26	
46	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：零件粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	7.2	36.58	263.38	
47	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6、含管件	m	23.54	42.58	1002.33	
48	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6、含管件	m	9.66	44.73	432.09	
49	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6、含管件	m	5	36.23	181.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	3	56.15	168.45	
51	031003001002	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	121.5	121.5	
52	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	143.37	143.37	
53	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：集热面积2.2m2，电辅助加热功率1.5KW，整机重量280KW，静重87KG，承压式卧式储水箱140L，详见苏J28-2007第64页	套	1	3397.42	3397.42	
54	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、组装形式：自闭冲洗阀	组	1	672.62	672.62	
55	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、组装形式：台下盆	组	1	570.15	570.15	
56	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：铜管 2、组装形式：淋浴器 3、附件名称、数量：冷热水	套	1	190.68	190.68	
57	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50 地漏	个(组)	2	46.89	93.78	
58	031002003001	套管	1、名称、类型：过楼过墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	1	79.69	79.69	
59	031002003003	套管	1、名称、类型：过楼过墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	1	35.57	35.57	
60	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	2	62.8	125.6	
61	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：阻燃型柔性橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.1	1664.76	166.48	
		分部小计					8174.58	
		电气设备安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱BAT1,01 2、型号：HZD-XF-DY-200 3、规格：800*600*2200 4、安装方式：落地槽钢安装	台	1	9900.47	9900.47	
63	030404017007	配电箱	1、名称：潜污泵及应急照明与疏散指示，02 2、型号：HZD-XF-ZH-45/2 3、规格：800*600*2200 4、安装方式：落地槽钢安装	台	1	3850.47	3850.47	
64	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱XFB，03 2、型号：HZD-XF-XH-45/2 3、规格：800*600*2200 4、接线端子材质、规格：接线端子2.5mm2、1.5mm2	台	1	10750.47	10750.47	
65	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱PLB，04 2、型号：HZD-XF-PL-45/2 3、规格：800*600*2200 4、安装方式：落地槽钢安装	台	1	10550.47	10550.47	
66	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱ALE-1-1 2、型号：终端组合电器箱 3、规格：Pe=0.21KW 4、接线端子材质、规格：接线端子4mm2、2.5mm2 5、安装方式：距地1.5m明装	台	1	984.81	984.81	
67	030404034005	照明开关	1、名称：单极防水密闭开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地1.3m暗装	个	1	17.67	17.67	
68	030404034006	照明开关	1、名称：单极开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地1.3m暗装	个	3	15.02	45.06	
69	030404034007	照明开关	1、名称：单极双控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	15.51	31.02	
70	030408001005	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、型号：BTTRZ-3*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	27.06	224.7	6080.38	
71	030408006002	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆头 2、型号：BTTRZ-3*70+1*35 3、材质、类型：铜芯	个	4	129.62	518.48	
72	030408001003	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、型号：BTTRZ-3*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	26.75	133.92	3582.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030408006003	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆头 2、型号：BTTRZ-3*35+1*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	94.18	376.72	
74	030408001004	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、型号：BTTRZ-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	15.89	33.59	533.75	
75	030411001006	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：暗敷	m	13.6	133.43	1814.65	
76	030411001004	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：暗敷	m	7	97.26	680.82	
77	030411001007	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗敷	m	7	84.54	591.78	
78	030411001008	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	22.5	23.38	526.05	
79	030411001009	配管	1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：KJG20 4、配置形式：暗配	m	122.3	8.42	1029.77	
80	030411004008	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BYJ-2.5mm2	m	302.6	3.64	1101.46	
81	030411003001	桥架	1、名称：防火金属密闭槽式电缆桥架 2、型号：封闭式带盖板及防火隔板 3、规格：200*100 4、安装方式：安装高度距地3.0m	m	18.2	129.7	2360.54	
82	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	18.47	21.15	390.64	
83	030413001002	铁构件	1、名称：抗震支架	套	3	380	1140	
84	030412005004	荧光灯	1、名称：LED荧光灯 2、型号：T8S1-32W-12-W，RA不应小于80 3、规格：1*34W LED密闭荧光灯 4、安装形式：吸顶安装	套	2	55.61	111.22	
85	030412001003	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：1*16W LED节能灯 3、安装形式：吸顶	套	3	70.46	211.38	
86	030412004006	装饰灯	1、名称：A类LED消防应急标志灯疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-10Ⅱ1W-A401 3、安装形式：门框上0.1m壁装	套	1	64.91	64.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030412004007	装饰灯	1、名称：A类LED消防应急标志灯安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-10Ⅱ1W-A401 3、安装形式：门框上0.1m壁装	套	1	64.91	64.91	
88	030412004008	装饰灯	1、名称：A类LED消防应急楼层标志灯 2、型号：A-BLJC-10Ⅱ1W-A401F 3、安装形式：门框上0.1m壁装	套	2	64.91	129.82	
89	030412004004	装饰灯	1、名称：A类LED消防应急标志灯 2、型号：A-BLJC-10Ⅱ1W-A401R 3、安装形式：距地0.8m壁装	套	1	64.91	64.91	
90	030412004005	装饰灯	1、名称：A类LED消防应急照明灯 2、型号：TY-ZFJC-E10WA 3、安装形式：距地3m壁装	套	5	64.91	324.55	
91	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	7.79	116.85	
92	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	6	7.99	47.94	
93	030409004002	均压环	1、名称：接地母线 2、材质：利用基础内钢筋作接地体	m	137.76	8.66	1193	
94	030409002005	接地母线	1、名称：接地线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	20	30.46	609.2	
95	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	1	49.76	49.76	
96	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	356.46	356.46	
97	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱	台(块)	1	55.2	55.2	
98	030413005001	人（手）孔砌筑	1、名称：电力手孔井	个	2	658.39	1316.78	
99	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、电压等级（kV）：交流供电1KV以下	系统	1	886.31	886.31	
100	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：三类	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					63422.2	
		给排水、采暖、燃气工程						
101	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 镀锌钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道畅通为合格	m	7.8	96.98	756.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：DN100钢塑复合管 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、消毒	m	18.87	110.46	2084.38	
103	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	786.9	1573.8	
104	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	2	466.99	933.98	
105	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	2	481.43	962.86	
106	030817008008	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	2	699	1398	
107	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	个	1	106.93	106.93	
108	030109011001	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：65WQ40-10-3.0 3、规格：Q=40m³/h，H=10m，N=3.0KW 4、含防水电缆	台	2	1379.34	2758.68	
109	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：低压交流异步检查接线 2、型号：3KW以下	台	2	217.68	435.36	
		分部小计					11010.43	
		分部分项合计					118354.51	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1031.53	1031.53	
		单价措施合计					1031.53	
合计							119386.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1444.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1266.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	177.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	929.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2373.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5917.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5917.73		

暂列金额明细表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5917.73	
合计			5917.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫（水电）(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2615.75		2615.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92757.27	2.4	2226.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92757.27	0.42	389.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	92757.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	130293.02	9	11726.37
合计					14342.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫（水电）(16)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	201303.64	
1.1	人工费	42843.87	
1.2	材料费	129936.53	
1.3	施工机具使用费	3678.06	
1.4	企业管理费	18848.06	
1.5	利润	5997.12	
2	措施项目费	7239.3	
2.1	单价措施项目费	2482.19	
2.2	总价措施项目费	4757.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2894.89	
3	其他项目费	10065.18	
3.1	其中：暂列金额	10065.18	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5192.03	
5	税金	20142.01	
6	工程造价	243942.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：报警联动一体机 2、控制回路：图形显示装置、联动外控电源、多线手动控制器、消防广播、消防电话、火灾报警控制器、液位显示装置 3、安装方式：落地安装	台	1	22174.16	22174.16	
2	030904009003	区域报警控制箱	1、总线制：消防设备电源监控器 2、安装方式：壁挂式 200点以下 3、满足设计要求	台	1	4189.59	4189.59	
3	030904010002	联动控制箱	1、多线制：应急照明集中控制器	台	1	6127.81	6127.81	
4	030904009004	区域报警控制箱	1、总线制：电气火灾监控器 2、安装方式：壁挂式 200点以下 3、满足设计要求	台	1	3989.59	3989.59	
5	030904009006	区域报警控制箱	1、总线制：防火门监控器 2、安装方式：壁挂式 200点以下 3、满足设计要求	台	1	3989.59	3989.59	
6	030904009005	区域报警控制箱	1、总线制：能耗管理控制器 2、安装方式：壁挂式 200点以下　　3、满足设计要求	台	1	3889.59	3889.59	
7	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号 ：MF/ABC4*2	具(组)	2	124.66	249.32	
8	030411001002	配管	1、名称：穿线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	52.2	45.92	2397.02	
		分部小计					47006.67	
		消防工程						
9	030801001003	低压碳钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法：沟槽法兰 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道冲洗	m	20.7	242.98	5029.69	
10	030801001002	低压碳钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法：沟槽法兰 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道冲洗	m	33	217.99	7193.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030801001004	低压碳钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法：沟槽法兰 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道冲洗	m	9.2	137.53	1265.28	
12	030801001006	低压碳钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式、焊接方法：丝扣连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道冲洗	m	29.32	89.11	2612.71	
13	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓主泵 2、型号：XBD6.0/45-125-JSL 3、规格：Q=45L/S，H=60m，N=45KW 4、减振装置形式、数量：隔震器减震	台	2	7806.32	15612.64	
14	030109001002	离心式泵	1、名称：喷淋主泵 2、型号：XBD6.0/25-100-JSL 3、规格：Q=25L/S，H=60m，N=30KW 4、质量：隔震器减震	台	2	6906.32	13812.64	
15	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：低压交流异步检查接线 2、容量(kW)：100KW以下	台	2	941.98	1883.96	
16	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：低压交流异步检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	2	611.4	1222.8	
17	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰	个	4	403.93	1615.72	
18	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：法兰	个	2	1401.21	2802.42	
19	030807003031	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：法兰	个	3	809.53	2428.59	
20	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：可曲绕接头 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰	个	4	444.36	1777.44	
21	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：大小头铸铁 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰	个	4	383.93	1535.72	
22	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰	个	2	935.35	1870.7	
23	030807003030	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰	个	5	490.35	2451.75	
24	030807003036	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个	2	260.46	520.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030807003037	低压法兰阀门	1、名称：试水阀 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个	2	423.53	847.06	
26	030807003038	低压法兰阀门	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	2	1150.35	2300.7	
27	030807003039	低压法兰阀门	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰	个	2	797.51	1595.02	
28	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：可曲绕接头 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰	个	4	325.52	1302.08	
29	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：消声缓闭式止回阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰	个	2	820.35	1640.7	
30	030807003027	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、材质：压力开关启泵P=0.38MPa 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰	个	2	390.35	780.7	
31	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：大小头铸铁 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰	个	2	301.12	602.24	
32	030807003032	低压法兰阀门	1、名称：消声缓闭式止回阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰	个	2	667.51	1335.02	
33	030807003034	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰	个	2	393.43	786.86	
34	030807003035	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、材质：压力开关启泵P=0.38MPa 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰	个	2	297.51	595.02	
35	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰	个	8	396.36	3170.88	
36	030807003019	低压法兰阀门	1、名称：直流式流量计 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰	个	2	418.53	837.06	
37	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：安全泄压阀 2、材质：铸铁 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰	个	2	453.53	907.06	
38	031003011002	法兰	1、材质：铸铁 2、结构形式：法兰 3、型号、规格：DN200 4、焊接方法：沟槽	副(片)	5	230.38	1151.9	
39	031003011003	法兰	1、材质：铸铁 2、结构形式：法兰 3、型号、规格：DN150 4、焊接方法：沟槽	副(片)	11	176.33	1939.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003011005	法兰	1、材质：铸铁 2、结构形式：法兰 3、型号、规格：DN65 4、焊接方法：丝扣连接	副(片)	14	82.79	1159.06	
41	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	6	127.79	766.74	
42	030601005001	物位检测仪表	1、名称：液位控制阀组 2、型号：自带液位显示仪和控制器	台	2	646.6	1293.2	
43	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	1	2702.27	2702.27	
44	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：消防管道支吊架	kg	128.83	12.95	1668.35	
45	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹，红色调和漆 3、结构类型：型钢支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二道，红色调和漆二道	kg	128.83	2.65	341.4	
46	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：樟丹，红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道，银粉漆二道 3、标志色方式、品种：绘制箭头注明其水流方向	m2	41.93	21.62	906.53	
47	031002001007	管道支架	1、名称：抗震支吊架 2、材质：见图集 3、管架形式：DN65以上的生活给水、消防管道	套	13	380	4940	
48	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管（A型） 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	5	1059.58	5297.9	
49	030817008007	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管（A型） 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	7	908.11	6356.77	
50	030817008008	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管（A型） 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	3	558.38	1675.14	
51	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	4	662.31	2649.24	
52	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏	台	2	527.06	1054.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411001005	配管	1、名称：穿线管 2、材质：焊接管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	62.4	45.92	2865.41	
54	030411001004	配管	1、名称：穿线管 2、材质：焊接管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	282.2	23.72	6693.78	
55	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：焊接管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	502	17.9	8985.8	
56	030411004003	配线	1、名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-BYJ-1.0mm2	m	225.2	2.86	644.07	
57	030411004010	配线	1、名称：通讯干线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-RVSP-2*1.5mm2	m	136.6	5.76	786.82	
58	030411004012	配线	1、名称：电话线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-RVS-2*1.0mm2	m	77.3	5.13	396.55	
59	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY-7*1.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	65	25.59	1663.35	
60	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY-6*1.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	338.4	22.44	7593.7	
61	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY-4*2.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	249.15	21.53	5364.2	
62	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY-4*1.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	151.2	15.64	2364.77	
63	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY-2*1.5mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	35.57	10.97	390.2	
64	030404032001	端子箱	1、名称：接线端子箱 2、安装形式：嵌墙，下沿距地1.3m	台	1	191.57	191.57	
65	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离模块 2、输出形式：设于接线端子箱内	个(台)	1	205.5	205.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话分机 2、安装方式：嵌墙，下沿距地1.4m	个(部)	1	87.01	87.01	
67	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：多线控制模块 2、输出形式：模块箱内安装	个(台)	2	272.87	545.74	
68	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：模块箱内安装	个(台)	6	213.2	1279.2	
		分部小计					154296.97	
		分部分项合计					201303.64	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2482.19	2482.19	
		单价措施合计					2482.19	
合计							203785.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2894.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2539.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	355.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1862.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4757.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10065.18		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10065.18		

暂列金额明细表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10065.18	
合计			10065.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫（消防）(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5192.03		5192.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184114.6	2.4	4418.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184114.6	0.42	773.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184114.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	223800.15	9	20142.01
合计					25334.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫（消防）(17)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注