

招标控制价

招 标 人： 1

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2026年01月14日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 32006774.53

(大写): 叁仟贰佰万陆仟柒佰柒拾肆元伍角叁分

招 标 人: 1 _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 1 _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 1 _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 1 _____
(签字或盖章)

编 制 人: 1 _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1 _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月14日

复核时间:2026年01月14日

镇江丹阳市三级物流体系重点示范县项目 工程量清单编制说明

一、工程概况

镇江丹阳市三级物流体系重点示范县项目，用地面积 23337.60m²，地上建筑面积 9428.10m²、地下建筑面积 94.8m²；主要有生产车间 9276.0m² 的单层排架钢结构厂房（内含开发区揽投部、配电房等），门卫及消防水池 246.90m² 的框架结构（含地下建筑面积 94.8m²、消防水池面积 497.90m² 不计建筑面积），设置 424m² 四周不封闭防雨棚，室外配套工程（含综合管线、道路、停车场、围墙、挡土墙、绿化、交通设施等）。

二、工程招标范围

- 1、甲方提供的施工图纸包含的全部内容；
- 2、工程量清单内的全部内容。

三、工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏园林定额》（2007 版）、2014 年《江苏省建设工程费用定额》。
- 2、甲方提供的设计图纸、图纸变更等。

四、工程类别、安全文明施工费及规费

- 1、工程类别及取费标准按规定计取。
- 2、安全文明施工措施费和工程按质论价费按 2014 年费用定额及江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第 24 号文件标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。
- 3、环境保护税不再计列；
- 4、本工程不可竞争费费率如下表（%）：

工程项目	社会保障率	公积金费率	综合税金率	工程按质论价费	现场安全文明施工措施费率(%)		
					基本费率	省级标化工地增加费率	扬尘污染防治增加费率
大型土石方	1.3	0.24	9	/	1.5	/	0.42
土建	3.2	0.53	9	/	3.1	/	0.31
钢结构	1.3	0.24	9	/	1.6	/	0.10
安装	2.4	0.42	9	/	1.5	/	0.21

市政	2.0	0.34	9	/	1.5	/	0.31
路灯及交通设施	2.1	0.37	9	/	1.2	/	0.1
园林	3.3	0.55	9	/	1.0	/	0.21

五、工程质量要求

具体详见招标文件。

六、措施项目费

1、各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。

2、除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、报价。

七、其他项目费

考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，考虑暂列金额如下：

1、生产车间土建（含土方工程）：50.5 万元；

2、生产车间钢结构：38.5 万元；

3、门卫、消防水池及泵房土建：12.5 万元；

4、车棚土建：3 万元；

5、生产车间水电：6.6 万元；

6、生产车间消防：9.5 万元；

7、生产车间通风：1 万元；

8、门卫、消防水池水电：0.8 万元；

9、门卫、消防水池消防：2.7 万元；

10、围墙及挡土墙：7.2 万元；

11、道路工程（含大型土石方（道路）、路灯及交通设施，室外弱电及电缆管沟，室外雨污水，室外给水及消防）：40.5 万元计入道路工程中；

12、绿化工程：0.8 万元；

合计 173.6 万元

八、其他

1、生产车间回填方，投标单位综合考虑土方来源、运距、土质符合设计要求等费用，结算时不作调整；

2、生产车间雨篷为彩钢板雨篷，上面 0.6 厚彩钢压型板，侧面及底面 0.4 厚彩钢板。

3、钢结构按单独构件吊装（参考市场价组价）考虑；

4、南门库无结构图，结构量暂估进入“门卫、消防水池及泵房土建”中；

5、西侧实砌围墙已建好不予考虑，车棚与场地间的围栏暂不考虑；

6、围墙外墙真石漆按外墙涂料考虑；

7、道路路基下根据设计要求，考虑路床 1/5 面积的 6%灰土换填 1.5m 深；

8、生产车间配电房只考虑土建部分和室外管沟及井，供配电部分暂不考虑；

9、绿化养按护期二年考虑。

九：推荐材料品牌

1、10A 薄型通风天窗品牌：控制价参考品牌：麦克威、江苏顶安、昱和昇或同等档次的其他品牌

2、屋面压型瓦，2.4 厚聚氯乙烯压型金属复合瓦(YX30-280-840 型,0.6mm 钢板外覆 1.8mm 防火 B1 级 PVC 防水卷材)：控制价参考品牌，江苏凯伦、常州明源、南京星发或同等档次的其他品牌

3、油漆控制价参考品牌：立邦、久诺、多乐士或同等档次的其他品牌

4、墙地砖控制价参考品牌：梦知居、马可波罗、诺贝尔或同等档次的其他品牌

5、玻璃品牌：昆山台玻、南玻、耀玻或同等档次的其他品牌

6、密封胶品牌：百得、硅宝、安泰或同等档次的其他品牌

7、不锈钢采用 304 或以上档次

8、钢材品牌：鞍钢、沙钢、永刚、宝钢、中天或同等档次的其他品牌

9、水泥品牌：丹阳红垒水泥、丹阳嘉山水泥、丹阳盘隆水泥或同等档次的其他品牌

10、防水材料品牌：西牛皮、阿尔法、卓宝、东方雨虹或同等档次的其他品牌

11、成品钢质防火门品牌：盼盼、步阳、云海或同等档次的其他品牌

12、卫生间隔断品牌：可赛、富美佳、洪泽东盾或同等档次的其他品牌

13、吊顶、隔墙轻钢龙骨及配件品牌：龙牌、拉法基、可耐福或同等档次的其他品牌

- 14、防火石膏板品牌：可耐福、拉法基、龙牌、杰科或同等档次的其他品牌
- 15、集成吊顶品牌：顶上、中美和成、欧标托浦、奥普或同等档次的其他品牌
- 16、灯具品牌：飞利浦、欧普、雷士、三雄极光或同等档次的其他品牌
- 17、应急灯具品牌：劳士、敏华，东君，乐光或同等档次的其他品牌
- 18、路灯、高杆灯光源品牌：佛山照明、绿驰照明、光之源照明或等档次的其他品牌
- 19、开关、插座品牌：正泰、松下、飞雕或同等档次的其他品牌
- 20、配电箱元器件品牌：ABB、西门子、施耐德、伊顿或同等档次的其他品牌
- 21、电线、电缆品牌：河阳、江南、远东、上上或同等档次的其他品牌
- 22、桥架、线槽品牌：宇恒、安华、环宇或同等档次的其他品牌
- 23、消防报警系统及设备品牌：海湾、北大青鸟、上海松江或同等档次的其他品牌
- 24、消防电源监控系统品牌：上海安科瑞、深圳中电、深圳天创达、南京帝诺或同等档次的其他品牌
- 25、应急照明与智能疏散指示系统品牌：北京紫光新锐、北京神州同飞、保定泰华或同等档次的其他品牌
- 26、火警控制器主机、消防电话主机及广播控制柜及系统品牌：海湾、北大青鸟、上海松江或同等档次的其他品牌
- 27、抗震支架（含管道、桥架、通风）品牌：宇恒、安华、环宇或同等档次的其他品牌
- 28、浪涌保护器浪涌保护器品牌：科佳、艾尔盾、地凯或同等档次的其他品牌
- 29、排风机品牌：上虞育才、德州亚太、江苏双富、靖江双雄或同等档次的其他品牌
- 30、防火阀品牌：德粤、蓝天、麦凯或同等档次的其他品牌
- 31、风口、风阀品牌：上虞育才、德州亚太、江苏双富、靖江双雄或同等档次的其他品牌
- 32、给水管 PPR 管品牌：中财、联塑、公元、日丰或同等档次的其他品牌

33、排水管 UPVC 管品牌：中财、联塑、公元、日丰或同等档次的其他品牌

34、卫浴洁具、台下盆、龙头、花洒品牌：九牧 JOMOO、惠达、东鹏、箭牌或同等档次的其他品牌

35、消防栓箱、灭火器、水龙带品牌：扬州“扬子”、南京“国泰”、南京“京安”、苏州“金盾”、盐城“南海”或同等档次的其他品牌

36、消防结合器品牌：扬州“扬子”、南京“国泰”、南京“京安”、苏州“金盾”、盐城“南海”或同等档次的其他品牌

37、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋头品牌：福建“天广”、南京“金枪鱼”、上海“金盾”或同等档次的其他品牌

38、热镀锌钢管及管件品牌：天津双街、浙江金洲、上海劳动钢管、河北华岐或同等档次的其他品牌

39、钢塑复合管品牌：浙江“金洲”、上海“德士”、上海“劳动”或同等档次的其他品牌

40、阀门品牌：竹簧、冠龙、天津塘沽、上海良工、埃美珂、标一或同等档次的其他品牌；

41、消防泵品牌：上海凯泉、连成、上海熊猫、东方或同等档次的其他品牌

42、不锈钢水箱品牌：江苏“铭星”、江苏“正大宏业”、盐城“方行”或同等档次的其他品牌；

43、电动伸缩门：信达门业、百胜智能、荣高或同等档次的其他品牌；

44、以上品牌质量符合设计和规范要求。

中轩项目管理有限公司

建设项目招标控制价表

工程名称：镇江丹阳市三级物流体系重点示范县项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	镇江丹阳市三级物流体系重点示范县项目	32006774.53		627641.39	791497.52
合计		32006774.53		627641.39	791497.52

单项工程招标控制价表

工程名称：镇江丹阳市三级物流体系重点示范县项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程（土建）	886300.49		14817.25	12332.13
2	生产车间-土建	9844825.28		265654.25	324777.52
3	生产车间-钢结构	6579964.56		91285.79	91554.69
4	门卫、消防水池及泵房-土建	2219966.82		59543.62	73235.97
5	车棚-土建	410014.99		10773.45	13526.26
6	围墙及挡土墙	1358839.87		36592.74	44827.68
7	生产车间-水电	1372480.08		17145.37	30974.36
8	生产车间-消防	1664302.95		23084.65	41877.18
9	生产车间-通风	146079.45		1998.59	3675.65
10	门卫、消防水池-水电	149618.69		987.53	1902.44
11	门卫、消防水池-消防	426866.88		5877.1	10740.82
12	土石方工程（道路）	1154195.58		19305.25	16059.66
13	道路工程	4219021.57		58951.29	88502.53
14	路灯、交通设施	407200.26		4593.39	9004.96
15	室外弱电，电缆管沟，车棚电	142007.81		2104.34	3573.2
16	室外雨污水	483617.13		7567.83	10144.85
17	室外给水、消防	410041.99		6076.18	10317.47
18	绿化工程	131430.13		1282.77	4470.15
	合计	32006774.53		627641.39	791497.52

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	766525.14	
1.1	人工费	368909.2	
1.2	材料费	66918.76	
1.3	施工机具使用费	205815.33	
1.4	企业管理费	83620.19	
1.5	利润	41261.66	
2	措施项目费	34262.45	
2.1	单价措施项目费	5206.74	
2.2	总价措施项目费	29055.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14817.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12332.13	
5	税金	73180.77	
6	工程造价	886300.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		生产车间土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	9275.99	0.94	8719.43	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑 4. 打钎、拍底:投标单位综合考虑打钎及拍底 5. 备注:清单工程量已包含工作面及放坡	m3	338.69	17.38	5886.43	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位综合考虑 4. 打钎、拍底:投标单位综合考虑打钎及拍底 5. 备注:清单工程量已包含工作面及放坡	m3	8400.75	17.38	146005.04	
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:夯填，压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4. 填方来源: 原土回填	m3	7568.58	26.79	202762.26	
5	010103001003	回填方（室内地面）	1. 密实度要求:夯填，压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4. 填方来源、运距等费用投标单位综合考虑	m3	6620.96	38.7	256231.15	
		分部小计					619604.31	
		门卫消防水池泵房土方工程						
6	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	297.12	0.87	258.49	
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:5m内 3. 弃土运距:场内堆放 4. 打钎、拍底:投标单位综合考虑打钎及拍底 5. 备注:清单工程量已包含工作面及放坡	m3	2758.8	18.34	50596.39	
8	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:场内堆放 4. 打钎、拍底:投标单位综合考虑打钎及拍底 5. 备注:清单工程量已包含工作面及放坡	m3	249.2	23.7	5906.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土回填, 分层夯实宽 $\geq 500\text{mm}$ 3. 填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4. 填方来源、运距:现场土方, 运距综合考虑	m ³	888.1	101.52	90159.91		
		分部小计					146920.83		
		分部分项合计					766525.14		
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5206.74	5206.74		
		单价措施合计					5206.74		
合计								771731.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14817.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11575.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	3241.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	385.87			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	964.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12733.58			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	154.35			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					29055.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12332.13		12332.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	800787.59	1.3	10410.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	800787.59	0.24	1921.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	800787.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	813119.72	9	73180.77
合计					85512.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程（土建）(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6820376.96	
1.1	人工费	1803393.03	
1.2	材料费	4260153.23	
1.3	施工机具使用费	107577.14	
1.4	企业管理费	440689.76	
1.5	利润	208563.8	
2	措施项目费	1381795.32	
2.1	单价措施项目费	970070.19	
2.2	总价措施项目费	411725.13	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	265654.25	
3	其他项目费	505000	
3.1	其中:暂列金额	505000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	324777.52	
5	税金	812875.48	
6	工程造价	9844825.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆,位置一般在-0.06m标高处	m3	49.97	518.68	25918.44	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚煤矸石烧结空心砖: MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	56.85	438.01	24900.87	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结空心砖 2. 墙体类型:200厚内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	81.59	459.06	37454.71	
4	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结空心砖 2. 墙体类型:100厚内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	2.5	748.23	1870.58	
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:240厚水泥砖 2、墙体类型:消防水箱基础墙 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5	m3	1.02	520.67	531.08	
6	010401012001	卫生间蹲坑	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级:满足设计图纸及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.8	641.79	1155.22	
		分部小计					91830.9	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2. 混凝土强度等级:C20 3、基础底打夯	m3	137.32	389.79	53525.96	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m3	755.14	357.64	270068.27	
9	010503001002	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m3	122.01	369.47	45079.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：c30 3、基础柱	m3	131.79	442.99	58381.65	
11	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200MM内 4、高度：5米内	m3	69.3	409.45	28374.89	
12	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	22.57	609.93	13766.12	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	67.74	479.07	32452.2	
14	010503004003	圈梁	1、100宽150高C20混凝土门槛 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.13	474.12	61.64	
15	010503004002	卫生间止水带	1、混凝土种类：商品砼、卫生间止水坎 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.47	479.07	704.23	
16	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.14	542.35	75.93	
17	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：800*800，沟底200厚，沟壁200厚；内设 $\phi 12@200*200$ 单排钢筋网 2、垫层材料种类、厚度：100厚C15 3、混凝土种类：非泵送商品砼 4、混凝土强度等级：c30 5、防护材料种类：预埋L50X5角钢；50厚钢纤维轻型沟盖板	m	44	858.04	37753.76	
18	010507001002	坡道	1) 50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2) 100厚C20混凝土 3) 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 4) 压实填土，压实系数不小于90% 5) 详23J909-1-14-台3(10页)；	m2	43.2	160.11	6916.75	
19	010507004001	台阶	1) 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，台阶面向外坡1% 2) 100厚C20混凝土 3) 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 4) 压实填土，压实系数不小于90% 5) 详23J909-1-6-台3(10页)；	m2	33.12	188.78	6252.39	
20	010507001003	散水	1) 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光(散水宽度600) 2) 150厚粒径10-14砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或3:7灰土分两步夯实宽出面层100 3) 素土夯实，向外坡3%~5% 4) 详23J909-1-19散2(23页)	m2	120.28	88	10584.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ12以内	t	0.576	5040.19	2903.15	
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB335 Φ12以内	t	0.369	5085.44	1876.53	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 Φ12以内 2. 带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	40.433	5085.44	205619.6	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 Φ25以内 2. 带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	36.92	4316.91	159380.32	
25	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12内三级钢,砌体加固钢筋	t	1.107	6730.33	7450.48	
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:自行考虑 3. 规格:综合考虑	个	298	11.76	3504.48	
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 螺纹套筒种类:自行考虑 3. 规格:综合考虑	个	576	15.98	9204.48	
28	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	个	444	7.94	3525.36	
29	010516002002	沉降观测点	1. 钢材种类:详见图纸 2. 备注:满足设计图纸及规范要求	个	4	136.24	544.96	
		分部小计					958006.82	
		金属结构工程						
30	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格:楼承板YXB76-344-688(1.2)详见结施8A/14,非组合楼板配筋详图 2、钢板厚度:1.2mm镀锌板 3、螺栓种类:详见设计图 4、防火要求:详见设计图	m ²	586.98	136.75	80269.52	
31	010606008003	钢梯	1、钢材品种、规格:上屋面梯WT3a-150参国标D515J401 2、钢梯形式:钢爬梯	t	0.827	9447.71	7813.26	
32	010603003001	防撞柱	1、钢材品种、规格:直径225钢管防撞立柱 1200mm高(成品)内填C20混凝土 2、油漆要求:黄黑间隔荧光漆 3、运输、安装	根	220	419.72	92338.4	
33	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格:防撞护栏,1200高直径76壁厚2.0钢管防撞护栏 2、黄漆黑膜(生产车间内所有柱子余同)	m	71.2	36.24	2580.29	
		分部小计					183001.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
34	010801002002	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 3. 要求:满足设计图纸、规范要求及16J601图集 4. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	5.98	375.18	2243.58	
35	010802003003	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:钢制(选购消防部门认可的防火门) 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及12J609图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	4.6	473.03	2175.94	
36	010802003004	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:钢制(选购消防部门认可的防火门) 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及12J609图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	12.42	420.68	5224.85	
37	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:普通铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+12A+6) 5. 要求:满足设计图纸、规范要求及16J607图集 6. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	30	368.31	11049.3	
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门 2. 门材质:钢制 3. 启动装置品种、规格:含电动装置 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及08CJ17图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	366.12	317.21	116136.93	
39	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:卷帘门 2. 门材质:钢制 3. 启动装置品种、规格:含电动装置 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及08CJ17图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	5.52	561.31	3098.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金型材中空玻璃窗 2.框、扇材质:普通铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+12A+6) 4.要求:满足设计图纸、规范要求及16J607图集 5.备注:含所有五金及辅助材料	m ²	692.46	371.35	257145.02	
41	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金型材百叶窗 2.框、扇材质:普通铝合金 3.要求:满足设计图纸、规范要求及参05J624-1-GYC3a-1518 4.备注:含所有五金及辅助材料	m ²	5.4	255.27	1378.46	
42	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金型材排烟窗 2.框、扇材质:普通铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+12A+6) 4.要求:满足设计图纸、规范要求 5.备注:含所有五金及辅助材料	m ²	12.15	371.35	4511.9	
43	010606003001	10A薄型通风天窗	10A薄型通风天窗: 1、通风天窗参照国标图集18J621-3第47页10A型天窗; 2、天窗有效通风面积系数 ≥ 0.5 ,天窗骨架采用热镀锌钢板整体成型,厚度为1.2mm,镀锌重量为275g/m ² ,骨架采用304不锈钢螺栓连接成整体通长骨架; 3、上、中、下三层防雨板均自带排水槽,防雨板采用FRP采光板,厚度为1.5mm,颜色为乳白色,透光率 $\geq 60\%$; 4、天窗外护板颜色同屋面板; 5、投标单位综合考虑专业厂家定制、运距等费用	m ²	576	722.5	416160	
		分部小计					819124.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	010605002001	双层压型金属板复合双层保温(竖排)	1)0.5厚压型钢板 2)透汽层 3)50厚玻璃棉毡 4)墙梁 5)50厚玻璃棉毡 6)0.3厚聚乙烯膜 7)0.5厚灰白色压型钢板	m ²	3863.55	149.23	576557.57	
45	010607003002	钢雨篷	1.做法:外包彩钢板雨棚 2.雨篷内钢构在钢结构内已计取。 3.上面0.6厚彩钢压型板 4.侧面0.4厚彩钢板	m ²	720	61.02	43934.4	
		分部小计					620491.97	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010901002001	型材屋面(单层压型钢板复合保温屋面)(R1)	1. 型材品种、规格:2.4厚聚氯乙烯压型金属复合瓦(YX30-280-840型),0.6mm钢板外覆1.8mm防火B1级PVC防水卷材) 2、50厚玻璃棉毡,(密度16KG/M3) 3、2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,衬檩高度≥50 4、2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 5、0.3厚聚乙烯膜 6、0.5厚内层压型钢板 7、本清单含衬檩及支撑件等费用	m2	8417.76	207.19	1744075.69	
47	010902003001	屋面刚性层(细石混凝土屋面R2)	1)40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔中14双向@150,设分格缝缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距<10m 2)20厚M151:2.5水泥砂浆 3)3.0+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另计) 4)20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5)最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 6)60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 7)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 8)组合楼板	m2	45.66	145.38	6638.05	
48	010902001002	屋面卷材防水(细石混凝土屋面R2)	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:两层	m2	45.66	57.25	2614.04	
49	010902002001	屋面涂膜防水(细石混凝土屋面R2)	1、防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2、防水层做法:防水附加层:1.5厚JS防水涂料在女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等阴角部分涂刷,宽度不小于250,卷起高度不小于400	m2	45.66	39.73	1814.07	
50	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、G3防滑地砖有防水层A级 2、防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层(盥洗盆处上翻1200mm,其他部位泛水上翻250mm)	m2	44.03	49.1	2161.87	
51	010903002001	墙面涂膜防水	1、块料墙面(IW1墙砖墙面A级) 2、防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层(上翻2000)	m2	148.12	49.1	7272.69	
52	010902008001	雨棚变形缝	1. 变形缝做法:雨棚变形缝做法参见国标17J925-1	m	2	32.92	65.84	
53	010903004001	外墙面变形缝	1. 变形缝做法:外墙变形缝做法详14J936	m	15	16.61	249.15	
54	010903004002	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类:内墙、顶棚变形缝做法详14J936	m	14.58	16.61	242.17	
55	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 变形缝做法:楼面变形缝做法详14J936 2. 矿物棉填充背衬材料,厚度不小于200mm	m	14.58	79.31	1156.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1766289.91	
		楼地面装饰工程						
56	011101003001	G1耐磨地面A级	1) 耐磨骨料层3mm厚, 机械抹光, 表面施工安施福妙乐混凝土密封固化剂200g/m ² 2) 60厚C25细石混凝土 3) 界面剂1道 4) 80厚C15混凝土垫层 5) 夯实土 6) 参13CJ39-地12(11页)用于安检、配电房开发区揽投部、弱电机房	m ²	444.49	123.31	54810.06	
57	011101003002	G2重载耐磨地面A级	1) 150厚C25混凝土表面撒耐磨骨料不低于5KG/m ² , 颜色由甲方看样选货, 机械抹光, 表面施工安施福妙乐混凝土密封固化剂200g/m ² , 内配φ8双向钢筋@200×200 2) 300厚级配碎石, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值fak≥120kPa 3) 夯实土 4) 参13CJ39-地22(14页)用于生产车间荷载标准值100KN/m ²	m ²	8632.8	224.94	1941862.03	
58	011102003001	G3防滑地砖有防水层A级	1) 8~10厚400×400防滑地砖, DTG泥浆擦缝, 地砖看样订货 2) 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3) 1.5厚聚氨酯防水层(盥洗盆处上翻1200mm, 其他部位泛水上翻250mm)(另计) 4) 6厚聚合物水泥防水砂浆找平 5) 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6) 界面剂1道 7) 80厚C20混凝土垫层 8) 压实填土, 压实系数不小于90% 9) 详23J909-3-53-地D23(118页)卫生间及有水房间防滑值BPN: BPN≥80防滑指数详见本图表1	m ²	41.98	175.61	7372.11	
59	011101003003	G4不发火细石混凝土面层A级	1) 40厚C20不发火细石混凝土, 随打随抹光(可用石灰石, 白云石骨料) 2) 界面剂1道 3) 80厚C20混凝土垫层 4) 压实填土, 压实系数不小于90% 5) 参13CJ39-地M5(169页)用于柴油发电机房	m ²	27.46	61.29	1683.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011101001001	F1水泥楼面A级	1) 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2) 35厚C20细石混凝土保护 3) 6厚聚合物水泥防水砂浆 4) 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部DSM15砂浆抹小八字角 5) 界面剂1道 6) 组合楼板 7) 参23J909-3-9-楼A3(74页)用于3.8m标高楼面	m ²	466.2	67.78	31599.04	
61	011105001001	T1水泥踢脚踢脚高100 A级	1) 8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 2) 12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3) 界面剂1道 4) 墙体 参23J909-4-4-踢1A(200页)用于管井、车间	m	256	9.09	2327.04	
		分部小计					2039653.3	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
62	011204003001	块料墙面(IW1墙砖墙面A级)	1) 400×400墙砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸湿),墙砖看样订货 2) 5厚DTA砂浆或瓷砖粘接剂结合 3) 1.5厚聚氨酯防水层(上翻2000)(另计) 4) 6厚聚合物水泥防水砂浆抹平 5) 墙体 6) 详23J909-7-13-内8A(325页)厕所、盥洗室高出吊顶100;	m ²	191.32	215.03	41139.54	
63	011201001001	墙面一般抹灰(IW2水泥砂浆墙面A级)	1) 5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2) 9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3) 墙体 4) 详23J909-7-6-内3A(318页)用于配电房、柴油发电机房、弱电机房	m ²	347.14	27.6	9581.06	
64	011201001002	墙面一般抹灰(IW3乳胶漆B1级)	1) 乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂层干膜厚度不大于1.0mm)(另计) 2) 3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3) 10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4) 详23J909-7-7-内4A(319页)除IW1、IW2外的房间;	m ²	861.01	25.09	21602.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011201001003	EW1真石漆外墙无保温	1) 1.5厚聚合物水泥基复合防水无机建筑涂料(一底两面,颜色详立面图)另计 2) 6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹 3) 6厚聚合物水泥防水砂浆找平 4) 9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 5) 界面剂一道 6) 墙体或混凝土梁、柱	m2	1133.21	52.85	59890.15	
66	011207001001	钢柱包封	1、单层12厚轻钢龙骨纸面石膏板包封	m2	21.36	77.11	1647.07	
67	011207001002	钢柱包封	1、12mm厚耐火石膏板包裹钢柱内填岩棉至3.8m标高(余同)耐火极限3.0h,详国标07J905-1	m2	11.25	164.7	1852.88	
68	011208001001	钢梁包封	1、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚耐火石膏板包裹钢梁内填岩棉(余同耐火极限3.0h)详国标07J905-1	m2	77.28	209.59	16197.12	
69	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:屋面消防水箱基础 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2砂浆面	m2	21.95	57.44	1260.81	
		分部小计					153171.37	
		天棚工程						
70	011301001001	天棚抹灰(P3乳胶漆B1级)	1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 界面剂1道 3) 5-8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4) 2-3厚面层耐水腻子分遍刮平(另计) 5) 乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂层干膜厚度不大于1.0mm)(另计) 6) 详23J909-8-6-棚4(368页)除P1、P2外的房间;	m2	236.06	30.63	7230.52	
71	011302001001	吊顶天棚(P1铝板轻钢龙骨顶棚A级)	1) 0.8~1厚铝合金方板300*300与配套专用龙骨固定 2) 刷防腐涂料2道,纵横向各1道 3) 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4) 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊钩联结后找平 5) 6钢筋吊杆双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6) 现浇钢筋混凝土板内预留 8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺丝,双向中距≤1200 9) 详23J909-8-15-棚88(377页)厕所、盥洗室吊顶高3100;	m2	41.97	158.33	6645.11	
		分部小计					13875.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011406001001	抹灰面油漆(P2腻子A级)	1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 2-3厚面层耐水腻子分遍刮平 3) 详23J909-8-6-棚1(368页)用于配电房、柴油发电机房、弱电机房	m2	491.6	34.05	16738.98	
73	011406001002	抹灰面油漆(天棚(P3乳胶漆B1级))	1、刮腻子遍数: 2-3厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂膜厚度不大于1.0mm)	m2	349.6	40.18	14046.93	
74	011406001003	抹灰面油漆(墙面(IW3乳胶漆B1级))	1) 乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂膜厚度不大于1.0mm) 2) 3厚耐水腻子分遍找平	m2	893.61	40.18	35905.25	
75	011406001004	抹灰面油漆(EW1真石漆外墙)	1) 1.5厚聚合物水泥基复合防水无机建筑涂料(一底两面,颜色详立面图)	m2	1133.21	59.65	67595.98	
		分部小计					134287.14	
		其他装饰工程						
76	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:洗手盆安装做法见16J914-1-XT12,台板采用不锈钢支架、30厚黑花岗岩; 2. 支架、配件品种、规格:含配套支架及辅助材料	m2	2.16	408.17	881.65	
77	011505010001	梳妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格:化妆镜做法见16J914-1-XT25-2,设于盥洗台墙面,尺寸甲方定制; 2. 做法:详见图纸	m2	5.4	131.11	707.99	
78	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断采用1700高木板,安装做法见16J914-1-XT10 2. 配件品种、规格:含门及所有五金配件	m2	32.64	572.5	18686.4	
79	011503001001	不锈钢栏杆(入口平台)	1. 栏杆材料种类、规格:深灰色不锈钢防护栏杆,竖杆净距110,Φ60X2.0扶手,Φ28X30立杆	m	32	401	12832	
80	011503008001	挡鼠板	1. 挡鼠板的种类、规格、颜色:成品挡鼠板	m	7.8	120	936	
81	040205017001	防撞块	1、材料品种:成品橡胶防撞块	m	220	30	6600	
		分部小计					40644.04	
		分部分项合计					6820376.96	
1	011701002001	外墙板安装手架	1、搭设高度:脚手架搭设高度14.7米 2、外墙脚手架(采用盘扣)	m2	5937.04	31.39	186363.69	
2	011701003001	内墙板安装手架	1、搭设高度:12.2~14.35米 2、内墙板安装脚手架(采用盘扣)	m2	5022.6	1.91	9593.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011701003003	里脚手架	1、搭设高度：3.6米内，砌墙脚手架（采用盘扣）	m2	471.33	2.38	1121.77		
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5米内（采用盘扣）	m2	540	23.36	12614.4		
5	011703001001	垂直运输		项	1	90875.4	90875.4		
6	011702001003	基础	基础垫层模板	m2	32.37	84.79	2744.65		
7	011702001004	基础	独立基础模板	m2	1329.05	71.38	94867.59		
8	011702005003	基础梁	基础梁模板	m2	1246.94	53.32	66486.84		
9	011702002002	矩形柱	基础柱模板	m2	1054.32	74.96	79031.83		
10	011702003002	构造柱	构造柱模板	m2	250.53	91.02	22803.24		
11	011702008002	圈梁	圈梁压顶止水坎模板	m2	5776	66.27	382775.52		
12	011702009002	过梁	过梁模板	m2	1.68	89.12	149.72		
13	011702026002	电缆沟、地沟	电缆沟沟壁模板	m2	283.11	68.45	19378.88		
14	011702026003	电缆沟、地沟垫层模板	电缆沟垫层模板	m2	1.23	84.79	104.29		
15	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	33.12	35	1159.2		
		单价措施合计					970070.19		
合计								7790447.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			265654.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	241503.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	24150.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3895.22			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	9738.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	128542.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3895.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					411725.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	505000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	505000		

暂列金额明细表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		505000	
	合计		505000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生产车间-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	324777.52		324777.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8707172.28	3.2	278629.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8707172.28	0.53	46148.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8707172.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9031949.8	9	812875.48
合计					1137653

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产车间-土建(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5278426.71	
1.1	人工费	1521702.2	
1.2	材料费	2975921.19	
1.3	施工机具使用费	534175.02	
1.4	企业管理费	143915.7	
1.5	利润	102712.6	
2	措施项目费	281683.33	
2.1	单价措施项目费	91325.61	
2.2	总价措施项目费	190357.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91285.79	
3	其他项目费	385000	
3.1	其中：暂列金额	385000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	91554.69	
5	税金	543299.83	
6	工程造价	6579964.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010602001001	钢屋架	1、钢材品种、规格：Q345B，规格详见图纸 2、单榀质量：5吨以上 3、屋架跨度、安装高度：11米 4、除锈要求：喷砂除锈 5、刷防锈漆二遍 6、防火涂耐火时间2小时（另计） 7、投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	201.025	6597.91	1326344.86	
2	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235，型钢、圆钢、钢管等 2. 构件类型：钢支撑、钢拉条、钢系杆、钢撑杆、隅撑等 3. 除锈要求：喷砂除锈 4. 刷防锈漆二遍 5. 防火涂耐火时间1.5小时（另计） 6. 投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	46.833	7605.3	356179.01	
3	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235，型钢、圆钢、钢管等 2. 构件类型：直拉条、斜拉条、撑杆 3. 除锈要求：喷砂除锈 4. 刷防锈漆二遍 5. 防火涂耐火时间1.5小时（另计） 6. 投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	4.325	9917.58	42893.53	
4	010606001003	钢系杆	1. 钢材品种、规格：Q235，角钢、钢板等 2. 构件类型：系杆 3. 除锈要求：喷砂除锈 4. 刷防锈漆二遍 5. 防火涂耐火时间1.5小时（另计） 6. 投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	41.393	5820.22	240916.37	
5	010606001004	隅撑	1. 钢材品种、规格：Q235，角钢、钢板等 2. 构件类型：隅撑 3. 除锈要求：喷砂除锈 4. 刷防锈漆二遍 5. 防火涂耐火时间1.5小时（另计） 6. 投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	5.074	6056.91	30732.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235, H型钢檩条 350*150*4.5*6 2. 构件类型:钢檩条 3. 单根质量:0.6t内 4. 喷砂除锈 5. 刷防锈漆二遍 6. 防火涂耐火时间1.5小时(另计) 7. 投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	208.966	6401.96	1337791.97	
7	010606005001	钢墙架	1、钢材品种、规格: Q235, 热浸镀锌C型钢 2、单榀质量: 1吨以外 3、防火要求: 防火涂耐火时间1.5小时(另计) 4、投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	70.204	5491.59	385531.58	
8	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 檩条连接板160*250*5, 墙梁连接板180*260*5, 门框连接70*250*5 2、钢材品种、规格: 钢板Q235 3、投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	4.345	11525.26	50077.25	
9	010606013002	零星钢构件	1、构件名称: 门框与地面连接节点 2、钢材品种、规格: Q235, 230*410*10, M12铁膨胀螺栓连接	t	1.19	11525.26	13715.06	
10	010606013003	零星钢构件	1、构件名称: 天沟下部托梁 2、钢材品种、规格: 二根高频焊接H型钢 350*150*4.5*6 3、天沟内设支撑为 L30X3角@2000, 封头板、依据天沟布置图设置, 4、托梁喷砂除锈, 防锈漆二遍, 防火涂料1.5小时(另计)。 5、投标单位综合考虑运距及螺栓螺母	t	13.789	7590.02	104658.79	
11	010606011001	天沟	1. 钢材品种、规格:1.5厚 400×600, 天沟展开宽度 1580mm, 304不锈钢 2. 安装高度: 根据图纸要求 3. 防水要求: 4厚SBS改性沥青卷材一道, 天沟雨水口周围加铺卷材二层。 4. 变形缝: 节点参国标 17J925-1 5. 备注: 屋面天沟必须使用与屋面板配套的堵头	m	512.2	352.47	180535.13	
12	010606011002	泛水板、包件	1. 钢材品种、规格及做法: 屋面泛水宽500内, 详见图纸 2. 安装高度: 根据图纸要求 3. 备注: 满足设计图纸及规范要求	m	468.55	23.33	10931.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010606011004	泛水板、包件	1. 钢材品种、规格及做法:女儿墙压顶、包门窗边宽350内, 详见图纸 2. 安装高度:根据图纸要求 3. 备注:满足设计图纸及规范要求	m	1584.1	19.32	30604.81	
14	010606011003	屋脊板	1. 钢材品种、规格及做法:详见图纸 2. 安装高度:根据图纸要求	m	127.5	126.07	16073.93	
15	010516001003	地脚锚栓M24	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格、长度:1000M24、详见图纸	套	176	23.88	4202.88	
16	010516001007	地脚锚栓M27	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格、长度:1150M27、详见图纸	套	42	30.17	1267.14	
17	010516001006	地脚锚栓M39	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格、长度:1200M39、详见图纸	套	108	92.56	9996.48	
18	010516001005	地脚锚栓M42	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格、长度:1250M42、详见图纸	套	6	107.23	643.38	
19	010516001008	栓钉	1、螺栓种类:栓钉 2、规格:d16-65	套	2520	4.7	11844	
20	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 钢柱、钢梁 2、防火等级要求: 耐火时间不小于2.0小时(厚涂型钢结构防火涂料厚度30mm);	m2	5121.02	55.47	284062.98	
21	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 钢支撑 2、防火等级要求: 耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	2386.24	43.2	103085.57	
22	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 钢拉条 2、防火等级要求: 耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	110.09	43.2	4755.89	
23	011407005004	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 钢系杆 2、防火等级要求: 耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	1054.6	43.2	45558.72	
24	011407005005	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 隅撑:YC 2、防火等级要求: 耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	129.28	43.2	5584.9	
25	011407005006	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。: 钢檩条 2、防火等级要求: 耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	8873.28	43.2	383325.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	011407005007	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：钢墙架 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.5小时（薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	6211.75	43.2	268347.6		
27	011407005008	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：天沟下部托梁 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.5小时（薄涂型钢结构防火涂料厚7.0MM)	m2	665.86	43.2	28765.15		
		分部小计					5278426.71		
		分部分项合计					5278426.71		
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦安装（采用盘扣）	m2	9180	1.32	12117.6		
2	011703001001	垂直运输		项	1	69858.6	69858.6		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	9349.41	9349.41		
		单价措施合计					91325.61		
合计								5369752.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			91285.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	85916.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	5369.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2684.88			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	6712.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	88600.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1073.95			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					190357.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	385000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	385000		

暂列金额明细表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		385000	
合计			385000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	91554.69		91554.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5945110.04	1.3	77286.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5945110.04	0.24	14268.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5945110.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6036664.73	9	543299.83
合计					634854.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产车间-钢结构(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1366170.65	
1.1	人工费	325764	
1.2	材料费	882416.88	
1.3	施工机具使用费	24785.95	
1.4	企业管理费	91147.76	
1.5	利润	42056.06	
2	措施项目费	472260.19	
2.1	单价措施项目费	379976.32	
2.2	总价措施项目费	92283.87	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	59543.62	
3	其他项目费	125000	
3.1	其中:暂列金额	125000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	73235.97	
5	税金	183300.01	
6	工程造价	2219966.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU20混凝土实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆,位置一般在-0.06m标高处	m3	0.63	616.94	388.67	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚煤矸石烧结空心砖: MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	32.16	508.65	16358.18	
3	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结空心砖 2. 墙体类型:200厚内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	11.6	508.65	5900.34	
4	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结空心砖 2. 墙体类型:100厚内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.6	748.23	1197.17	
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网片 2. 加固方式:满足设计图纸及规范要求	m2	183.4	17.05	3126.97	
		分部小计					26971.33	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2. 混凝土强度等级:C15	m3	111.46	369.51	41185.58	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.44	342.78	4264.18	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30, p8	m3	461.03	374.27	172549.7	
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.6	369.47	591.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、灌浆材料及其强度等级：C20 3、C20混凝土基座，高出地面200，余同 1200*600*300(长*宽*厚)	m3	0.65	392.47	255.11	
11	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：C30，p8	m3	120.16	445.05	53477.21	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：c30，p8	m3	1.94	467.04	906.06	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：c30	m3	14.84	442.99	6573.97	
14	010505001001	有梁板	1、标高-0.25处消防水池顶板板厚250 2、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 3、混凝土强度等级：C30，p8	m3	147.32	422.84	62292.79	
15	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：C30	m3	37.76	398.06	15030.75	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：C30	m2	9.42	93.99	885.39	
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.73	469.06	342.41	
18	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.91	461.94	4115.89	
19	010505006001	栏板	1、检修口栏板 2、混凝土种类：泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.9	504.95	959.41	
20	010502002002	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.11	609.93	2506.81	
21	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.6	437.09	699.34	
22	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土，粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级：100宽150高C20素混凝土止水坎	m3	0.03	432.14	12.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7	542.35	379.65	
24	010507001002	坡道	1) 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 2) 100厚C20混凝土 3) 300厚粒径10~40碎石灌DM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层300 4) 压实填土, 压实系数不小于90% 5) 详23J909-1-14-台3(10页);	m2	14.8	207.98	3078.1	
25	010507001003	散水	1) 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光(散水宽度600) 2) 150厚粒径10-14砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或3:7灰土分两步夯实宽出面层100 3) 素土夯实, 向外坡3%~5% 4) 详23J909-1-19散2(23页)	m2	33.54	86.87	2913.62	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ12以内	t	0.405	5040.19	2041.28	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 Φ12以内 2. 带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	25.825	5085.44	131331.49	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 Φ25以内 2. 带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	59.225	4316.91	255668.99	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 12内三级钢, 砌体加固钢筋	t	0.446	6730.33	3001.73	
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:自行考虑 3. 规格:综合考虑	个	1042	11.76	12253.92	
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	个	1964	7.94	15594.16	
		分部小计					792911.65	
		门窗工程						
32	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:普通铝合金型材 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及16J607图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m2	13.68	442.62	6055.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010802003002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:钢制(选购消防部门认可的防火门) 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及12J609图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m ²	5.28	438.13	2313.33	
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:隔热金属多腔密封窗框 2. 框、扇材质:普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明(玻璃自遮阳) 4. 要求:满足设计图纸、规范要求及16J607图集 5. 备注:含所有五金及辅助材料	m ²	31.52	554.05	17463.66	
		分部小计					25832.03	
		屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4mm+4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	232	65.59	15216.88	
36	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	723.85	39.71	28744.08	
37	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材	m ²	489.2	55.23	27018.52	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层	m ²	1445.05	59.74	86327.29	
39	010902002003	屋面涂膜防水	1、卫生间及有水房间; 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层(盥洗盆处上翻1200mm,其他部位泛水上翻250mm)	m ²	17.64	59.74	1053.81	
40	010902003001	屋面刚性层(不上人屋面R2有保温II级防水)	1)40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔4双向@150,设分隔缝宽20,内填DSM15砂(1:3水泥砂浆),纵向间距≤10m 2)70厚挤塑聚苯板(XPS),计算厚度55(另计) 3)4mm+4厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水层(另计) 4)20厚DSM15砂浆找平层 5)最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 6)钢筋混凝土屋面板	m ²	221.6	93.42	20701.87	
41	010902003003	屋面刚性层(雨棚顶)	1. 分水线,纵坡1% 2. 25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 1.5厚JS涂膜防水层防水层(另计) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 1:8陶粒轻骨料混凝土找坡下层 6. 现浇钢筋混凝土板	m ²	60.5	51.09	3090.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902002002	屋面涂膜防水(雨棚顶)	1、防水膜品种:1.5厚JS涂膜防水层防水层	m ²	60.5	32.14	1944.47	
43	010903002001	墙面涂膜防水	1、卫生间墙面 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层(上翻2000)	m ²	26	59.74	1553.24	
44	010903001001	墙面卷材防水	1、地下室侧墙 2、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(高度至室外地坪上0.5m)	m ²	435.35	72.07	31375.67	
45	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:侧墙做法(从外至内) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层	m ²	386.2	65.46	25280.65	
46	010902003002	屋面刚性层	地下室顶板(由外到内) 1)面层详景观设计(与现状地面铺装一致) 2)50厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔%4双向@150,设分隔缝缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m 3)20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)隔离层 4)4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材(另计) 5)1.5厚聚氨酯防水层(另计) 6)20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7)自防水混凝土顶板(抗渗P8)	m ²	489.2	82.87	40540	
47	010902003004	屋面刚性层	门牌顶面 粘贴石材无保温,用于门牌 1)DTG砂浆勾缝 2)贴12厚900*600薄型石材(石材看样订货),石材背面涂5厚胶粘剂 3)6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或扫出纹道 4)6厚聚合物水泥防水砂浆 5)9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 6)界面处理剂一道	m ²	18	193.56	3484.08	
		分部小计					286331.51	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板(XPS),	m ²	221.6	38.07	8436.31	
49	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:真石漆外墙有保温 2、保温隔热方式:35厚A级硅质改性聚苯板	m ²	227.1	89.47	20318.64	
50	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:侧墙做法 2、保温隔热方式:30厚度挤塑聚苯板保护	m ²	386.2	58.84	22724.01	
		分部小计					51478.96	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011101003001	G1细石混凝土楼地面	1) 40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2) 界面剂一道 3) 自防水混凝土池壁(抗渗P8) 详23J909-3-10-地A5(75页)用于楼梯间、消防水泵房;	m2	25.1	40.15	1007.77	
52	011102003001	G2防滑地砖无防水层A级	1) 8~10厚防滑地砖,DTG泥浆擦缝用人造石专用填缝 2) 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3) 6厚聚合物水泥防水砂浆找平(仅做消防控制室) 4) 界面剂1道5) 80厚C20混凝土垫层 6) 压实填土,压实系数不小于90% 详23J909-3-52-地D21(117页)用于门卫、监控、消防控制室;	m2	35.17	161.06	5664.48	
53	011102003002	G3防滑地砖有防水层A级	1) 8~10厚防滑地砖,DTG泥浆擦缝 2) 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3) 1.5厚聚氨酯防水层(盥洗盆处上翻1200mm,其他部位泛水上翻250mm)(另计) 4) 6厚聚合物水泥防水砂浆找平 5) 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6) 界面剂1道 7) 80厚C20混凝土垫层 8) 压实填土,压实系数不小于90% 详23J909-3-53-地D23(118页)卫生间及有水房间;	m2	8.6	176.37	1516.78	
54	011102003003	F1防滑地砖楼面无防水层A级	1) 8~10厚防滑地砖,DTG泥浆擦缝用人造石专用填缝 2) 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3) 界面剂1道 4) 现浇钢筋混凝土楼板 详23J909-3-52-楼D21(117页)用于休息室及员工就餐区;	m2	79.02	116.96	9242.18	
55	011101003002	细石混凝土保护层	底板做法(从上至下) 1) 防水混凝土底板(抗渗P8) 2) 50厚C20细石混凝土保护层 3) (PE)隔聚乙烯薄膜隔离层 4) 4mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水层(另计) 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6) 150厚C15混凝土垫层(另计) 7) 素土夯实	m2	732.85	28.47	20864.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥踢脚踢脚高100A级，用于楼梯间、消防水泵房； 1)8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 2)12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3)界面剂1道 4)墙体	m	62.36	13.16	820.66	
57	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚踢脚高100A级，用于地砖房间或区域 1)8'10厚墙砖,DTG泥浆勾缝 2)5厚DTA砂浆粘贴 3)10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4)界面剂1道 5)墙体	m	81.3	30.54	2482.9	
		分部小计					41599.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011204003001	块料墙面	1)墙面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸湿),墙砖看样订货 2)5厚DTA砂浆或瓷砖粘接剂结合 3)1.5厚聚氨酯防水层(上翻2000)(另计) 4)6厚聚合物水泥防水砂浆抹平 5)墙体 用于卫生间高出吊顶100	m ²	40.6	173.41	7040.45	
59	011201001001	墙面一般抹灰	用于楼梯间、消防水泵房、消防控制室 1)无机涂料(另计) 2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3)10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平	m ²	167.5	26.27	4400.23	
60	011201001002	墙面一般抹灰	用于门卫/监控、休息室及员工就餐区; 1)乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂层干膜厚度不大于1.0mm)(另计) 2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) 3)10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平	m ²	193.5	26.27	5083.25	
61	011201001003	墙面一般抹灰	真石漆外墙有保温 1)1.5厚聚合物水泥基真石漆外墙复合防水涂料(一底两面,颜色详立面图)(另计) 2)5厚聚合物抗裂砂浆罩面(压入两层耐碱玻纤网格布) 3)6厚聚合物水泥防水砂浆找平 4)35厚A级硅质改性聚苯板(另计) 5)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6)素水泥浆一道 7)墙体或混凝土梁、柱	m ²	227.1	51.41	11675.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011204001001	石材墙面	粘贴石材无保温,用于门牌 1)DTG砂浆勾缝 2)贴12厚900*600薄型石材(石材看样订货,刻字有甲方定款式,费用含在报价中),石材背面涂5厚胶粘剂 3)6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或扫出纹道 4)6厚聚合物水泥防水砂浆 5)9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 6)界面处理剂一道 7)墙体	m2	66.26	314.23	20820.88	
63	011201001004	墙面一般抹灰(地下室外墙)	侧墙做法 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	386.2	34.74	13416.59	
64	011201001005	墙面一般抹灰(地下室内墙)	1)6厚聚合物水泥砂浆防水层 2)1厚聚合物水泥基防水涂料膜 3)20厚1:2水泥砂浆找平层 4)自防水混凝土池壁(抗渗P8)	m2	647.8	33.28	21558.78	
		分部小计					83995.39	
		天棚工程						
65	011302001001	吊顶天棚	铝板轻钢龙骨顶棚,卫生间吊顶高3000 1)0.8~1厚铝合金方板300*300与配套专用龙骨固定 2)刷防霉涂料2道,纵横各1道 3)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊钩联结后找平 5)6钢筋吊杆双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6)现浇钢筋混凝土板内预留8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺丝,双向中距≤1200	m2	8.6	129.2	1111.12	
66	011301001002	天棚抹灰	用于门卫/监控、休息室及员工就餐区; 1)现浇钢筋混凝土楼板 2)界面剂1道 3)5-8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4)2-3厚面层耐水腻子分遍刮平(另计) 5)乳胶漆(湿涂覆比小于1.5KG/平方,涂层干膜厚度不大于1.0mm)(另计)	m2	115.27	29.95	3452.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011301001003	天棚抹灰	用于消防控制室 1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 界面剂1道 3) 5-8厚DPM10砂浆 (1:0.5:3水泥石灰膏砂浆) 抹平 4) 2-3厚面层耐水腻子分 遍刮平(另计) 5) 无机涂料(另计)	m2	15.8	29.95	473.21	
68	011301001004	天棚抹灰	用于室外天棚 1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 界面剂1道 3) 5-8厚DPM10砂浆 (1:0.5:3水泥石灰膏砂浆) 抹平 4) 2-3厚面层耐水腻子分 遍刮平(另计) 5) 无机涂料(另计)	m2	90.55	29.95	2711.97	
		分部小计					7748.64	
		油漆、涂料、裱糊工程						
69	011406001004	天棚抹灰面油漆	用于消防控制室, 雨棚 1) 2-3厚面层耐水腻子分 遍刮平 2) 无机涂料	m2	106.35	40.18	4273.14	
70	011406001002	天棚抹灰面油漆	用于门卫/监控、休息室 及员工就餐区; 1) 乳胶漆(湿涂覆比小于 1.5KG/平方, 涂层干膜厚 度不大于1.0mm) 2) 3厚耐水腻子分遍找平	m2	115.27	40.18	4631.55	
71	011406003001	天棚满刮腻子	用于楼梯间、消防水泵房; 1) 现浇钢筋混凝土楼板 2) 2-3厚面层耐水腻子分 遍刮平	m2	18.3	34.16	625.13	
72	011406001001	内墙抹灰面油漆	用于楼梯间、消防水泵房 、消防控制室 1) 无机涂料 2) 3厚耐水腻子分遍找平	m2	167.5	37.48	6277.9	
73	011406001005	内墙抹灰面油漆	用于门卫/监控、休息室 及员工就餐区; 1) 乳胶漆(湿涂覆比小于 1.5KG/平方, 涂层干膜厚 度不大于1.0mm) 2) 3厚耐水腻子分遍找平	m2	193.5	32.96	6377.76	
74	011406001003	外墙抹灰面油漆	真石漆外墙有保温 1) 1.5厚聚合物水泥基真 石漆外墙复合防水涂料 (一底两面, 颜色详立面图)	m2	227	75.57	17154.39	
		分部小计					39339.87	
		其他装饰工程						
75	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色 :洗手盆安装做法见 16J914-1-XT12, 台板采用 不锈钢支架、30厚黑金花 花岗岩; 2. 支架、配件品种、规格 :含配套支架及辅助材料	m2	0.66	408.17	269.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011505010001	梳妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格: 化妆镜做法见16J914-1-XT25-2, 设于盥洗台墙面, 尺寸甲方定制; 2. 做法: 详见图纸	m ²	1.32	131.11	173.07	
77	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格: 室内楼梯栏杆选用不锈钢扶手栏杆详22J403-1-2-7-B1型	m	6.76	476	3217.76	
78	011503008001	挡鼠板	1. 挡鼠板的种类、规格、颜色: 成品挡鼠板	m	2.1	120	252	
79	040402016001	沟道盖板	1、规格尺寸: 300深金属篦子排水沟参07J306-P8-2	m	11.8	157.99	1864.28	
80	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格: 600宽不锈钢检修梯, 余同参15J401-D3-WT1型	t	0.197	21247.5	4185.76	
		分部小计					9962.26	
		分部分项合计					1366170.65	
1	011701001002	综合脚手架	1、地下部分(采用盘扣)	m ²	592.7	85.15	50468.41	
2	011701001001	综合脚手架	1、地上部分(采用盘扣)	m ²	246.9	42.58	10513	
3	011701006001	满堂脚手架	1、超3.6米增加浇捣脚手架(采用盘扣)	m ²	246.9	7.01	1730.77	
4	011703001001	垂直运输		项	1	106708.8	106708.8	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5206.74	5206.74	
6	011706002001	排水、降水		项	1	17728.84	17728.84	
7	011702001001	基础	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2. 混凝土强度等级: C15	m ²	111.46	84.28	9393.85	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级: C30	m ²	23.39	71.87	1681.04	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级: C30, p8	m ²	239.74	57.33	13744.29	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类: 泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级: C30	m ²	4	66.27	265.08	
11	011702001004	基础	1、混凝土强度等级: 泵送商品混凝土, 粒径符合规范要求 2、灌浆材料及其强度等级: C20 3、C20混凝土基座, 高出地面200, 余同 1200*600*300(长*宽*厚)	m ²	2.28	62.74	143.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30,p8	m2	985.31	55.68	54862.06		
13	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:c30,p8	m2	134.24	74.97	10063.97		
14	011702014001	有梁板	1、标高-0.25处消防水池顶板板厚250 2、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 3、混凝土强度等级:C30,p8	m2	736.6	75.08	55303.93		
15	011702014002	有梁板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m2	304.72	81.87	24947.43		
16	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m2	9.42	198.99	1874.49		
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m2	39.78	139.68	5556.47		
18	011702021001	栏板	1、检修口栏板 2、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 3、混凝土强度等级:C30	m2	47.5	83.86	3983.35		
19	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级:C25	m2	45.62	91.02	4152.33		
20	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级:C25	m2	13.58	66.26	899.81		
21	011702009001	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级:C25	m2	8.4	89.12	748.61		
		单价措施合计					379976.32		
合计								1746146.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			59543.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	54130.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5413.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	873.07			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2182.68			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28811.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	873.07			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					92283.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	125000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	125000		

暂列金额明细表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		125000	
合计			125000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73235.97		73235.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963430.84	3.2	62829.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963430.84	0.53	10406.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963430.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2036666.81	9	183300.01
合计					256535.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫、消防水池及泵房-土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	296293.42	
1.1	人工费	74155.99	
1.2	材料费	167348.82	
1.3	施工机具使用费	19849.73	
1.4	企业管理费	23895.5	
1.5	利润	11043.38	
2	措施项目费	36340.86	
2.1	单价措施项目费	19643.59	
2.2	总价措施项目费	16697.27	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10773.45	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中:暂列金额	30000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13526.26	
5	税金	33854.45	
6	工程造价	410014.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	m2	58.5	0.84	49.14	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:投标单位综合考虑 4.桩间土:投标单位综合考虑 5.打钎、拍底:投标单位综合考虑 6.备注:清单工程量已包含工作面及放坡	m3	142.83	23.7	3385.07	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填,压实系数 ≥ 0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4.填方来源、运距等费用投标单位综合考虑	m3	121.56	26.79	3256.59	
		分部小计					6690.8	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.47	369.51	1282.2	
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.85	357.64	4595.67	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:c30	m3	5.1	442.99	2259.25	
7	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 $\Phi 12$ 以内 2.带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	0.433	5085.44	2202	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E HRB400 $\Phi 25$ 以内 2.带E钢筋:综合考虑带E钢筋	t	1.183	4316.91	5106.9	
9	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:综合考虑	个	144	7.94	1143.36	
		分部小计					16589.38	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010602001001	钢屋架	1、钢材品种、规格：Q345B，规格详见图纸 2、单榀质量：综合考虑 3、屋架跨度、安装高度：根据图纸要求 4、螺栓种类：满足设计图纸及规范要求 5、探伤要求：满足设计图纸及规范要求 6、除锈要求：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2级标准	t	3.551	8679.3	30820.19	
11	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235，型钢、圆钢、钢管等 2. 构件类型：钢支撑、钢拉条、钢系杆、钢撑杆、隅撑等 3. 安装高度：根据图纸要求 4. 螺栓种类：满足设计图纸及规范要求 5. 探伤要求：满足设计图纸及规范要求 6. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2级标准	t	0.403	7882.93	3176.82	
12	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235，型钢、圆钢、钢管等 2. 构件类型：直拉条、斜拉条、撑杆 3. 安装高度：根据图纸要求 4. 螺栓种类：满足设计图纸及规范要求 5. 探伤要求：满足设计图纸及规范要求 6. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2级标准	t	0.314	8304.74	2607.69	
13	010606001003	钢系杆	1. 钢材品种、规格：Q235，角钢、钢板等 2. 构件类型：系杆 3. 安装高度：根据图纸要求 4. 螺栓种类：满足设计图纸及规范要求 5. 探伤要求：满足设计图纸及规范要求 6. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2级标准	t	1.69	6168.76	10425.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010606001004	隅撑	1. 钢材品种、规格:Q235, 角钢、钢板等 2. 构件类型:隅撑 3. 安装高度:根据图纸要求 4. 螺栓种类:满足设计图纸及规范要求 5. 探伤要求:满足设计图纸及规范要求 6. 除锈要求:制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2 级标准	t	0.033	7991.61	263.72	
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235, C型钢 2. 构件类型:钢檩条 3. 单根质量:0.6t内 4. 安装高度:根据图纸要求 5. 螺栓种类:满足设计图纸及规范要求 6. 探伤要求:满足设计图纸及规范要求 7. 除锈要求:制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 1/2 级标准	t	15.63	5952.92	93044.14	
16	010516001003	地脚锚栓M16	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格、长度:M16、详见图纸	t	0.038	6082.01	231.12	
17	010516001004	高强螺栓M16	1、螺栓种类: 高强螺栓 2、规格: M16、详见图纸	套	48	7.31	350.88	
		分部小计					140919.76	
		屋面及防水工程						
18	010901005001	单层压型彩钢板屋面	1、0.5厚压型金属板	m ²	475.6	49.86	23713.42	
		分部小计					23713.42	
		楼地面装饰工程						
19	040202001001	路床(槽)整形	1. 路基碾压,压实度≥93%	m ²	420	2.17	911.4	
20	040203008001	混凝土地面面层	1. 120厚C25混凝土按6m分仓跳格浇筑 2. 300厚天然级配砂石	m ²	420	126.57	53159.4	
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600*250*100(长*高*宽)C30混凝土平缘石(每2块立缘石间留100宽过水洞) 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	80	41.71	3336.8	
		分部小计					57407.6	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011405001001	金属面油漆(钢柱)	1) 钢构件除锈(除锈等级达Sa2.5级)后,刷环氧富锌底漆两道,干膜厚度70um 2) 环氧云铁中间漆两道,干膜厚度100um 3) 防火涂料:钢柱耐火时间不小于2.0小时(厚涂型钢结构防火涂料厚度30mm);	m2	20.48	98.45	2016.26	
23	011405001003	金属面油漆(钢梁)	1) 钢构件除锈(除锈等级达Sa2.5级)后,刷环氧富锌底漆两道,干膜厚度70um 2) 环氧云铁中间漆两道,干膜厚度100um 3) 防火涂料:钢梁耐火时间不小于2小时(厚型钢结构防火涂料厚度30mm)	m2	79.34	91.25	7239.78	
24	011405001002	金属面油漆(屋面系杆、屋面水平支撑)	1) 钢构件除锈(除锈等级达Sa2.5级)后,刷环氧富锌底漆两道,干膜厚度70um 2) 环氧云铁中间漆两道,干膜厚度100um 3) 防火涂料:屋面系杆、屋面水平支撑耐火时间不小于1.5小时(薄涂型钢结构防火涂料厚度7.0mm);	m2	189.77	77.65	14735.64	
25	011405001004	金属面油漆	用于屋面檩条 1) 涂型钢结构防火涂料厚度5.5mm 2、耐火时间不小于1.5小时	m2	525.09	48.89	25671.65	
		分部小计					49663.33	
		其他装饰工程						
26	040205006001	标线	1、材料品种:电动自行车停车范围线	m	412.2	0.44	181.37	
27	040205007001	标记	1、材料品种:地下消防水池柱子轮廓线	个	12	93.98	1127.76	
		分部小计					1309.13	
		分部分项合计					296293.42	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	14556.15	14556.15	
2	011702001001	基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2. 混凝土强度等级:C20	m2	3.47	84.28	292.45	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:C30	m2	24.16	71.88	1736.62	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土,粒径符合规范要求 2、混凝土强度等级:c30	m2	40.8	74.96	3058.37	
		单价措施合计					19643.59	
合计							315937.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10773.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9794.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	979.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	157.97			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	394.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5212.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	157.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16697.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	30000		

暂列金额明细表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		30000	
合计			30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：车棚-土建(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13526.26		13526.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	362634.28	3.2	11604.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	362634.28	0.53	1921.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	362634.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	376160.54	9	33854.45
合计					47380.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车棚-土建(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	905572.85	
1.1	人工费	293071.28	
1.2	材料费	468417.48	
1.3	施工机具使用费	36390.24	
1.4	企业管理费	73321.71	
1.5	利润	34372.14	
2	措施项目费	224241.55	
2.1	单价措施项目费	167528.16	
2.2	总价措施项目费	56713.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	36592.74	
3	其他项目费	72000	
3.1	其中:暂列金额	72000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	44827.68	
5	税金	112197.79	
6	工程造价	1358839.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	1019.2	0.84	856.13	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：机械开挖人工配合清槽	m3	110.17	11.15	1228.4	
3	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：外侧3.0m内，内侧5.0m内 3、弃土运距：机械开挖人工配合清槽	m3	2707.01	12.02	32538.26	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：机械开挖人工配合清槽	m3	101.61	12.38	1257.93	
5	010103001001	回填方	1、利用挖出的土方，回填夯实	m3	2689.62	26.79	72054.92	
6	010404001001	垫层	1、砂垫层，根据设计要求基础无法进入老土时（详地勘报告）需换填砂垫层，该工程量为预估	m3	200	207.68	41536	
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	38.34	490.76	18815.74	
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	32.02	537.15	17199.54	
9	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、柱类型：矩形 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10	m3	26.42	619.49	16366.93	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖压顶 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	3.86	662.36	2556.71	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼，素土夯实 2、混凝土强度等级：C10	m3	58.88	412.95	24314.5	
12	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼，素土夯实 2、混凝土强度等级：C20	m3	26.29	417.89	10986.33	
13	010501002001	带形基础（挡土墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	227.85	359.14	81830.05	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	20.57	398.09	8188.71	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼，围墙柱 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.29	477.19	6341.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.77	479.07	8513.07	
17	010503004003	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	21.95	479.07	10515.59	
18	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	154.35	398.43	61497.67	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内一、二级钢	t	5.293	5040.19	26677.73	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内三级钢	t	16.204	5085.44	82404.47	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内二级钢	t	0.6	4362.16	2617.3	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内三级钢	t	17.63	4316.91	76107.12	
23	010516002001	预埋铁件	1、栏杆预埋铁件	t	2.498	13625.13	34035.57	
24	010903004001	墙面变形缝	1、砼挡土墙，沿墙胸、背、顶三面填沥青麻筋或沥青木板等柔性材料	m	244	29.56	7212.64	
25	010902006001	泄水孔	1、挡土墙泄水孔，详见图集《04J008》第18页	个	294	50.66	14894.04	
26	010902006002	泄水孔	1、围墙在地面处预留120*140mm的泄水孔	个	122	7.25	884.5	
27	011201001002	墙面一般抹灰	围墙内外侧 1、8厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥一道	m2	343.04	36.57	12544.97	
28	011202001001	柱面一般抹灰	柱面 1、8厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥一道	m2	362.44	43.07	15610.29	
29	011203001001	零星项目一般抹灰	1、压顶水泥砂浆粉刷	m2	244.34	113.93	27837.66	
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙深灰色溶剂涂料一底二面	m2	949.82	21.3	20231.17	
31	011503001001	围墙透视栏杆	1、详设计图纸围墙做法详图一 2、喷射除锈打磨，面涂环氧富锌底漆两边，面刷黑色氟碳漆	m	381.15	365.78	139417.05	
32	010805004001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸：展开长度9米（轮式） 2、门材质：镀膜铝合金 3、含遥控装置等所有配套设施	樘	1	28500	28500	
		分部分项合计					905572.85	
1	011701003002	里脚手架	1、砼柱浇捣脚手架 3.6m以上（采用盘扣）	m2	820.32	4.99	4093.4	
2	011701003003	里脚手架	1、粉刷脚手架8.0m内（采用盘扣）	m2	828.44	17.64	14613.68	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、挖掘进退场	台次	1	5206.74	5206.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼；素土夯实 2、混凝土强度等级：C10	m2	85.17	84.28	7178.13		
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	168.61	62.28	10501.03		
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	36.2	71.89	2602.42		
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼，围墙柱 2、混凝土强度等级：C25	m2	177.16	74.96	13279.91		
8	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	330.87	66.25	21920.14		
9	01B001	补充清单	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	1160.71	75.93	88132.71		
		单价措施合计					167528.16		
合计								1073101.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			36592.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33266.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3326.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	536.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1341.38			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17706.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	536.55			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					56713.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	72000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	72000		

暂列金额明细表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		72000	
	合计		72000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44827.68		44827.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1201814.4	3.2	38458.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1201814.4	0.53	6369.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1201814.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1246642.08	9	112197.79
合计					157025.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙及挡土墙(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1079658.37	
1.1	人工费	182455.11	
1.2	材料费	793206.72	
1.3	施工机具使用费	5494.48	
1.4	企业管理费	72972.27	
1.5	利润	25529.79	
2	措施项目费	82523.31	
2.1	单价措施项目费	52794.64	
2.2	总价措施项目费	29728.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	17145.37	
3	其他项目费	66000	
3.1	其中:暂列金额	66000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	30974.36	
5	税金	113324.04	
6	工程造价	1372480.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DAP1 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	5825.23	5825.23	
2	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DAP2 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	5825.23	5825.23	
3	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DAP3 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	5825.23	5825.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：DAP4 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6231.81	6231.81	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL01、05 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	2	5718.79	11437.58	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL02、03、04、06、07、08 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	6	5203.21	31219.26	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	5871.63	5871.63	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6825.23	6825.23	
9	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP2 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6825.23	6825.23	
10	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP3 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6837.89	6837.89	
11	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：JAP1 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4881.76	4881.76	
12	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：JAP2 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4813.57	4813.57	
13	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：JAP3 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4718.48	4718.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：JAP4 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4697.38	4697.38	
15	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：LTAL1 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6026.49	6026.49	
16	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：LTAL2 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	6029.19	6029.19	
17	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RDAL 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	3584.3	3584.3	
18	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：WYAP(IP65型) 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	3392.73	3392.73	
19	030404017022	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源箱 2、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	2	4867.42	9734.84	
20	030412005001	荧光灯	1、名称：LED单管直管灯 2、规格：220V 21W，吸顶安装	套	3	87.69	263.07	
21	030412005002	荧光灯	1、名称：LED双管直管灯 2、规格：220V 2*32W，吸顶安装	套	26	112.88	2934.88	
22	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：220V 225W，距地9.0米吊装	套	168	198.24	33304.32	
23	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V 24W，吸顶安装	套	7	44.13	308.91	
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED人体红外感应灯 2、规格：220V 24W、距地2.3米壁装	套	1	40.91	40.91	
25	030412004001	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：36V、1W(LED)、中型、A型、IP30	套	16	101.72	1627.52	
26	030412004002	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：36V、2W(LED)、大型、A型、IP30	套	18	101.72	1830.96	
27	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散照明灯 2、规格：36V、9W(LED)、A型、IP30，距地3m安装	套	39	101.72	3967.08	
28	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散照明灯 2、规格：36V、9W(LED)、A型、IP30，吸顶安装	套	4	102.63	410.52	
29	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散照明灯 2、规格：36V、9W(LED)、A型、IP67，距地4m安装	套	5	101.72	508.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412004006	装饰灯	1、名称：安全出口 2、规格：36V、1W(LED)、中型、A型、IP30	套	6	101.72	610.32	
31	030404035001	插座	1、名称：单相二、三孔插座 2、规格：250V 16A(安全型)	个	18	20.69	372.42	
32	030404034001	照明开关	1、名称：一位单控跷板开关 2、规格：250V 16A	个	3	14.66	43.98	
33	030404034003	照明开关	1、名称：二位单控跷板开关 2、规格：250V 16A	个	2	17.02	34.04	
34	030404034002	照明开关	1、名称：三位单控跷板开关 2、规格：250V 16A	个	6	19.18	115.08	
35	030404034004	照明开关	1、名称：风扇开关	个	15	59.3	889.5	
36	030404034005	照明开关	1、名称：卷帘门现场按钮	个	112	70.46	7891.52	
37	030404033001	风扇	1、名称：工业大风扇 2、规格：Φ7.3m	台	15	5058.03	75870.45	
38	030108006001	其他风机	1、名称：排风扇 2、型号：220V 25W	台	4	227.19	908.76	
39	030411003001	桥架	1、名称：非消防槽式金属热镀锌桥架 2、规格：200X100，梁下水平敷设，高度暂定距地7.5米，高度现场确定。	m	381.83	93.38	35655.29	
40	030411003002	桥架	1、名称：非消防槽式金属热镀锌桥架 2、规格：300X100，梁下水平敷设，高度暂定距地7.5米，高度现场确定。	m	160.37	108.64	17422.6	
41	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架	kg	645.38	20.64	13320.64	
42	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	937.46	23.67	22189.68	
43	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	91.96	22.72	2089.33	
44	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	10.26	26.79	274.87	
45	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	12.34	37.37	461.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	30	43.65	1309.5	
47	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	346.13	14.3	4949.66	
48	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：详见图纸要求 5、支架：明配管含支架	m	3975.76	15.75	62618.22	
49	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：DN20 4、配置形式：详见图纸要求	m	250.19	11.4	2852.17	
50	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	330	7.71	2544.3	
51	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	138	7.91	1091.58	
52	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架配线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ²	m	1338.18	2.65	3546.18	
53	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架配线 3、型号：ZR-BV 4、规格：4mm ²	m	1338.18	4.42	5914.76	
54	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ²	m	888.71	2.65	2355.08	
55	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：4mm ²	m	339.4	3.73	1265.96	
56	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：2.5mm ²	m	27	2.81	75.87	
57	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZR-BV 4、规格：4mm ²	m	6870.24	3.99	27412.26	
58	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVS 4、规格：2*2.5	m	811.58	7.74	6281.63	
59	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RV 4、规格：4*1.5	m	11.06	9.87	109.16	
60	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4x2.5	m	375.92	11.92	4480.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6	m	10.52	27.5	289.3	
62	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：4*1.5	m	17.81	11.34	201.97	
63	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：5*2.5	m	80.43	15.46	1243.45	
64	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：5*2.5	m	1067.93	15.46	16510.2	
65	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：5*4	m	804.52	20.27	16307.62	
66	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：5*10	m	428.44	45.33	19421.19	
67	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：5*16	m	262.37	65.89	17287.56	
68	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：4*25+1*16	m	253.95	92.61	23518.31	
69	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：4*35+1*16	m	232.22	128.4	29817.05	
70	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：5*16	m	30	65.89	1976.7	
71	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：4*95+1*50	m	82.96	315.53	26176.37	
72	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：4*120+1*70	m	95.2	394.61	37566.87	
73	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV 3、规格：4*150+1*70	m	310.44	480.73	149237.82	
74	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVV-4x2.5	m	354.78	17.79	6311.54	
75	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZRYJV(5*10)	个	18	47.09	847.62	
76	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZRYJV(5*16)	个	8	47.09	376.72	
77	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号： ：ZRYJV(4*25+1*16)	个	8	158.33	1266.64	
78	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号： ：ZRYJV(4*35+1*16)	个	6	158.33	949.98	
79	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号： ：ZRYJV(4*95+1*50)	个	4	265.57	1062.28	
80	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号： ：ZRYJV(4*120+1*70)	个	2	265.57	531.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZRYJV(4*150+1*70)	个	4	371.93	1487.72	
82	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：SC100	台	2	316.87	633.74	
83	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：SC150	台	4	379.82	1519.28	
84	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	59	13.42	791.78	
85	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：25mm ²	m	59	18.14	1070.26	
86	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	346.45	346.45	
87	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台(块)	59	43.34	2557.06	
88	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷网 2、材质：Φ12热镀锌圆钢	m	1303.51	47.83	62346.88	
89	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、规格：引下线利用其钢柱作为引下线	m	252	22.87	5763.24	
90	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线与基础焊接	处	18	51.02	918.36	
91	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、材质：有梁处用基础梁内二根直径大于12的钢筋焊接连成环型	m	510.52	8.63	4405.79	
92	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-25x4	m	535.46	46.7	25005.98	
93	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40x4	m	2.93	29.41	86.17	
94	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	961.16	961.16	
95	03B002	抗震支架	1、名称：抗震支架 2、详见图纸设计要求	kg	300	30.96	9288	
96	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN20 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	33.99	22.72	772.25	
97	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN25 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	44.17	27.87	1231.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN40 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	2.81	38.76	108.92	
99	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN50 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	17.51	47.44	830.67	
100	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN50 4、连接形式：胶粘连接(含管件)	m	27.94	32.88	918.67	
101	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：胶粘连接(含管件)	m	42.46	60	2547.6	
102	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN150 4、连接形式：胶粘连接(含管件)	m	17.84	88.94	1586.69	
103	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：钢塑复合管(外壁镀锌内壁衬塑,衬塑PE)DN50 3、连接形式：沟槽连接(含管件) 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	21.14	34.85	736.73	
104	031003001003	螺纹阀门	1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	333.77	333.77	
105	031003001006	螺纹阀门	1、类型：全铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	155.66	311.32	
106	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN50	组(个)	2	270.06	540.12	
107	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	155.66	155.66	
108	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50	个	1	249.77	249.77	
109	031003001002	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀,阀后压力为0.20Mpa 2、规格、压力等级：详见图集01SS105 P56	个	1	584.28	584.28	
110	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	82.24	82.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031003001005	螺纹阀门	1、类型：螺纹阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	57.94	57.94	
112	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：拖布池	组	1	380.86	380.86	
113	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆	组	4	701.61	2806.44	
114	031004007001	小便器	1、规格、类型：自闭式小便斗	组	4	913.71	3654.84	
115	031004006001	大便器	1、规格、类型：自闭式蹲便器	组	10	714.35	7143.5	
116	031004014001	给、排水附（配件）	1、材质：地面清扫口 2、型号、规格：DN100	个（组）	2	18.86	37.72	
117	031004014002	给、排水附（配件）	1、材质：防干涸地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	4	37.69	150.76	
118	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	1	41.86	41.86	
119	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	1	69.26	69.26	
120	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	2	107.08	214.16	
121	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	144.51	289.02	
122	031001006009	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ 80mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	23	97.3	2237.9	
123	031001006010	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ 110mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	120.04	143.97	17282.16	
124	031001006011	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ 160mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	78.26	208.75	16336.78	
125	031001006012	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ 200mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	130.16	270.96	35268.15	
126	031001006013	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ 250mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	28.7	298.52	8567.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
127	031001006014	塑料管	1、材质、规格：高密度聚乙烯管（HDPE管） Φ315mm 2、连接形式：电熔连接（含管件） 3、其他：含试验、含支架制安	m	22	417.94	9194.68		
128	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：虹吸雨水斗 2、型号、规格：ZR80、Q=23.31/s	个（组）	31	196.65	6096.15		
		分部分项合计					1079658.37		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8013.15	8013.15		
2	03B001	施工超高增加费		项	1	44781.49	44781.49		
		单价措施合计					52794.64		
合计								1132453.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			17145.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15039.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2105.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	501.33			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	751.99			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11029.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	300.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					29728.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	66000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	66000		

暂列金额明细表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		66000	
合计			66000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生产车间-水电(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30974.36		30974.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1098381.68	2.4	26361.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1098381.68	0.42	4613.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1098381.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1259156.04	9	113324.04
合计					144298.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产车间-水电(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1298985.05	
1.1	人工费	330621.8	
1.2	材料费	759052.08	
1.3	施工机具使用费	17657.2	
1.4	企业管理费	145359.16	
1.5	利润	46294.81	
2	措施项目费	91021.21	
2.1	单价措施项目费	50994.33	
2.2	总价措施项目费	40026.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	23084.65	
3	其他项目费	95000	
3.1	其中:暂列金额	95000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	41877.18	
5	税金	137419.51	
6	工程造价	1664302.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404032001	端子箱	1、名称：接线端子箱	台	1	319.06	319.06	
2	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱	个 (台)	7	468.52	3279.64	
3	030904001003	点型探测器	1、名称：感温探测器 (含底座)	个	1	90.02	90.02	
4	030904001004	点型探测器	1、名称：感烟探测器 (含底座)	个	11	91.69	1008.59	
5	030904001005	点型探测器	1、名称：吸气式感烟火灾探测器	个	11	6000.55	66006.05	
6	030904002001	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器(发射部分)	个	10	681.55	6815.5	
7	030904002002	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器(接受部分)	个	10	681.55	6815.5	
8	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 (含底座)	个	12	145.87	1750.44	
9	030904003002	按钮	1、名称：手动报警按钮 (带电话插孔、含底座)	个	27	172.87	4667.49	
10	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	5	230.02	1150.1	
11	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：控制模块	个	19	298.71	5675.49	
12	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个	8	234.52	1876.16	
13	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：中继模块	个	11	704.32	7747.52	
14	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：火灾显示盘	台	1	1790.57	1790.57	
15	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 (含底座)	个	12	214.9	2578.8	
16	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防专用广播 2、功率：3W、带阻燃保护罩（含底座）	个	12	63.73	764.76	
17	030904001001	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：ARCM200BLJ1	个	7	1530.52	10713.64	
18	030904001002	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：ARCM-L45	个	12	407.32	4887.84	
19	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：AFPM3-2AV	个	2	573.21	1146.42	
20	031001006001	空气采样管(25mm)	1、材质、规格：PVC管，CPVC管，HFT管，ABS管，钢管，铜管等；管径：外径25mm，内径21mm。	m	1673.45	52.51	87872.86	
21	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：详见图纸 5、支架：明配管含支架	m	4521.18	24.08	108870.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC40 4、配置形式：详见图纸 5、支架：明配管含支架	m	19.75	41.38	817.26	
23	030411004002	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：1.5	m	5330.2	2.14	11406.63	
24	030411004005	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：2.5	m	2507.38	2.83	7095.89	
25	030411004004	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVVP 4、规格：2*1.0	m	502.44	6.02	3024.69	
26	030411004007	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVSP 4、规格：2*1.5	m	745.91	7.57	5646.54	
27	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN65	个	5	70.64	353.2	
28	030901001001	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 2、连接形式：螺纹连接（含管件）	m	62.41	44.43	2772.88	
29	030901001002	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 2、连接形式：螺纹连接（含管件）	m	1921.86	50.94	97899.55	
30	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 2、连接形式：螺纹连接（含管件）	m	120.4	60.99	7343.2	
31	030901001004	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 2、连接形式：螺纹连接（含管件）	m	1967.78	67.24	132313.53	
32	030901001005	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件）	m	7.2	60.43	435.1	
33	030901001006	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件）	m	56.3	69.6	3918.48	
34	030901001007	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件）	m	184.75	94.75	17505.06	
35	030901001008	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件）	m	172.99	143.66	24851.74	
36	030901001009	水喷淋钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN200 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件）	m	216.48	171.87	37206.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN75 4、连接形式：胶粘连接（含管件）	m	54.33	47.73	2593.17	
38	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：标准直立型玻璃球喷头 2、材质、型号、规格：T-ZSTZ15（动作温度为68℃）K=80	个	44	29.37	1292.28	
39	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：非仓库型特殊响应玻璃球喷头 2、材质、型号、规格：JCCHSAT-Z（动作温度为68℃）K=161	个	1161	63.83	74106.63	
40	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150	个	1	768.68	768.68	
41	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN200	个	2	1110.64	2221.28	
42	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	861.03	861.03	
43	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1235.21	2470.42	
44	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	323.2	646.4	
45	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	582.4	582.4	
46	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板DN150，孔径Φ48	个	1	425.06	425.06	
47	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	83.35	166.7	
48	031003001002	螺纹阀门	1、类型：螺纹阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	58.41	116.82	
49	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	1	340.78	340.78	
50	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN32	组	2	392.76	785.52	
51	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	99.68	99.68	
52	031002001001	管道支架	1、管架形式：管道支架	Kg	3877.02	15.62	60559.05	
53	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：管道支架樟丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	3877.02	2.66	10312.87	
54	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆二道，调和漆二道	m2	1034.81	21.55	22300.16	
55	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	4	109.14	436.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	2	174.01	348.02	
57	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	2	81.14	162.28	
58	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	系统	1	1613.72	1613.72	
59	03B006	抗震支架	1、名称：抗震支架 2、详见图纸设计要求	kg	400	30.96	12384	
60	031001006005	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 2、连接形式：电熔连接（含管件）	m	420.08	345.29	145049.42	
61	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件） 3、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	146.53	56.54	8284.81	
62	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽卡箍连接（含管件） 3、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	400.36	89.79	35948.32	
63	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	275.64	275.64	
64	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	12	582.4	6988.8	
65	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	15	829.89	12448.35	
66	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	83.35	83.35	
67	031003001004	螺纹阀门	1、类型：螺纹阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	58.41	58.41	
68	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	171.3	171.3	
69	030601004002	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	99.68	99.68	
70	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓箱 2、型号、规格：采用SG24D65Z-J消防箱，内配SN65型消火栓，d19铝合金直流水枪，DN65聚氨酯（PU）衬里消防水带，长25m，消防箱尺寸为1600*700*240，具体参照国标15S202 3、附件材质、规格：灭火器MF/ABC4两具	套	27	910.86	24593.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：屋顶试验消火栓箱 2、型号、规格：采用SG24A65-J，800(高)X650(宽)X240(厚)，底距地面880，安装参见图集15S202-54。	套	1	635.51	635.51	
72	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：内设2具MF/ABC4	具(组)	23	130.03	2990.69	
73	031006015001	水箱	1、材质、类型：WXB-18智能型箱泵一体化消防增压稳压设备 2、型号、规格：安装参照苏17S205/28	台	1	76195.5	76195.5	
74	031002001002	管道支架	1、管架形式：管道支架	Kg	78.47	15.62	1225.7	
75	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：管道支架樟丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	78.47	2.66	208.73	
76	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆二道，调和漆二道	m2	12.26	21.55	264.2	
77	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：外壁做三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	166.07	57.09	9480.94	
78	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	1	81.14	81.14	
79	030904001006	点型探测器	1、名称：感温探测器(含底座)	个	8	90.02	720.16	
80	030904001007	点型探测器	1、名称：感烟探测器(含底座)	个	3	91.69	275.07	
81	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器(含底座)	个	4	214.9	859.6	
82	030904005003	声光报警器	1、名称：放气指示灯	个	2	228.4	456.8	
83	030904003003	按钮	1、名称：手动/自动转换装置	个	2	357.37	714.74	
84	030904003004	按钮	1、名称：紧急启停按钮	个	2	195.37	390.74	
85	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：气体灭火控制器	台	1	5739.52	5739.52	
86	030902009001	无管网气体灭火装置	1、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、型号、规格：GQQ150/2.5-PAVLN	套	5	6419.28	32096.4	
87	03B002	七氟丙烷药剂	1、名称：七氟丙烷药剂 2、规格：HFC-227ea	kg	620	75	46500	
88	03B003	自动泄压装置	1、名称：自动泄压装置 2、规格：泄压面积：0.12m2	个	1	2000	2000	
89	03B004	自动泄压装置	1、名称：自动泄压装置 2、规格：泄压面积：0.25m2	个	1	4500	4500	
90	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1、名称：外控电源	套	1	640.4	640.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
91	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：详见图纸 5、支架：明配管含支架	m	141.1	24.08	3397.69		
92	030411004008	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：2.5	m	282.2	2.83	798.63		
93	030411004009	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVS 4、规格：2*1.5	m	141.1	5.68	801.45		
		分部分项合计					1298985.05		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	19380.17	19380.17		
2	03B005	施工超高增加费		项	1	31614.16	31614.16		
		单价措施合计					50994.33		
合计								1349979.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			23084.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20249.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2834.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	674.99			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1012.48			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	14849.77			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	404.99			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					40026.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	95000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	95000		

暂列金额明细表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		95000	
合计			95000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生产车间-消防(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	41877.18		41877.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1485006.26	2.4	35640.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1485006.26	0.42	6237.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1485006.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1526883.44	9	137419.51
合计					179296.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产车间-消防(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	116855.24	
1.1	人工费	1801.48	
1.2	材料费	113869.76	
1.3	施工机具使用费	139.19	
1.4	企业管理费	792.65	
1.5	利润	252.16	
2	措施项目费	3486.95	
2.1	单价措施项目费	21.56	
2.2	总价措施项目费	3465.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1998.59	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中:暂列金额	10000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3675.65	
5	税金	12061.61	
6	工程造价	146079.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：D150 5、板材厚度：0.5mm	m2	2.38	242.94	578.2		
2	030108006001	其他风机	1、名称：壁式排气扇 2、型号：L=200m3/h, 50Pa (全压) N=40W, 220V	台	2	227.7	455.4		
3	030108006002	其他风机	1、名称：壁式排气扇 2、型号：L=500m3/h, 60Pa (全压) N=50W, 220V	台	2	299.57	599.14		
4	030108006003	其他风机	1、名称：卫生间换气扇 2、型号：CM-22、220m3/h、38W	台	2	227.7	455.4		
5	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：STF4-G/A, Φ500, 详见图纸	台	2	3605.37	7210.74		
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：400x400	个	4	135.57	542.28		
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：200X200	个	1	317.75	317.75		
8	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400x400	个	1	506.71	506.71		
9	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨风口 2、规格：400x400, 带防虫网	个	4	121.84	487.36		
10	03B001	虚拟挡烟垂壁	1、名称：虚拟挡烟垂壁 底部据地8.0m, 详见图集GA 533-2012	m	480.04	220	105608.8		
11	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	93.46	93.46		
		分部分项合计					116855.24		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	21.56	21.56		
		单价措施合计					21.56		
合计								116876.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1998.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1753.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	245.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	58.44			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	87.66			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1285.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.06			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3465.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10000		

暂列金额明细表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10000	
	合计		10000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生产车间-通风(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3675.65		3675.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130342.19	2.4	3128.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130342.19	0.42	547.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130342.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	134017.84	9	12061.61
合计					15737.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产车间-通风(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	124922.73	
1.1	人工费	15757.87	
1.2	材料费	100049.94	
1.3	施工机具使用费	603.74	
1.4	企业管理费	6305.17	
1.5	利润	2206.01	
2	措施项目费	2439.68	
2.1	单价措施项目费	727.38	
2.2	总价措施项目费	1712.3	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	987.53	
3	其他项目费	8000	
3.1	其中:暂列金额	8000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1902.44	
5	税金	12353.84	
6	工程造价	149618.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：APE 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	5166.81	5166.81	
2	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：CTAL 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4015.19	4015.19	
3	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：JKALE 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4988.52	4988.52	
4	030404017007	配电箱	1、名称：消防配电箱 2、型号：XFALE 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4566.13	4566.13	
5	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALI 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4850.54	4850.54	
6	030404017011	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：铁质、A型、IP55、持续工作时间>45min 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	4858.99	4858.99	
7	030404017002	配电箱	1、名称：排污泵配电箱 2、型号：PSAP 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	2425.23	2425.23	
8	030404017006	配电箱	1、名称：伸缩门控制箱(厂家配套供应) 2、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	325.23	325.23	
9	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：YJAP 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	21731.81	21731.81	
10	030404017009	配电箱	1、名称：喷淋泵控制柜 2、型号：PLAP 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	10531.81	10531.81	
11	030404017010	配电箱	1、名称：消火栓泵控制柜 2、型号：XFAP 3、接线端子材质、规格：含端子接线，详见图纸	台	1	9531.81	9531.81	
12	030412001001	普通灯具	1、名称：LED声光控灯 2、规格：220V 15W	套	3	38.5	115.5	
13	030412001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：36V、9W、LED	套	3	39.29	117.87	
14	030412005002	荧光灯	1、名称：LED单管直管灯 2、型号：220V 32W	套	10	89.37	893.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412005003	荧光灯	1、名称：LED单双管直管灯 2、型号：220V 2*24W	套	2	112.88	225.76	
16	030412005001	荧光灯	1、名称：LED单管直管灯 2、型号：220V 24W IP54 应急时间>180分钟	套	6	142.23	853.38	
17	030412005004	荧光灯	1、名称：LED单双管直管灯 2、型号：220V 2*24W 应急时间>180分钟	套	3	158.33	474.99	
18	030412004001	装饰灯	1、名称：“消防控制室”显示标志灯 2、型号：36V、9W、LED	套	1	233.52	233.52	
19	030412004002	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：36V、1W、LED、中型、A型、IP30	套	2	101.72	203.44	
20	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层灯 2、型号：36V、1W、LED、中型、A型、IP30	套	2	101.72	203.44	
21	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散照明灯 2、型号：36V、9W、LED、A型、IP67	套	8	101.72	813.76	
22	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散照明灯 2、型号：36V、9W、LED、A型、IP30	套	3	101.72	305.16	
23	030412004006	装饰灯	1、名称：安全出口 2、型号：36V、1W、LED、中型、A型、IP30	套	4	101.72	406.88	
24	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散出口 2、型号：36V、1W、LED、中型、A型、IP30	套	1	101.72	101.72	
25	030404035001	插座	1、名称：单相二.三孔插座 2、规格：250V 10A安全防溅型	个	1	21.14	21.14	
26	030404035002	插座	1、名称：单相二.三孔插座 2、规格：250V 10A安全型	个	13	20.69	268.97	
27	030404035003	插座	1、名称：单相三孔插座(带开关) 2、规格：250V 16A安全型	个	2	20.04	40.08	
28	030404035004	插座	1、名称：三相四孔插座 2、规格：380V 20A安全型	个	2	23.21	46.42	
29	030404034004	照明开关	1、名称：一位单控跷板开关 2、规格：250V 10A	个	2	14.66	29.32	
30	030404034001	照明开关	1、名称：二位单控跷板开关 2、规格：250V 10A IP54	个	1	17.02	17.02	
31	030404034002	照明开关	1、名称：二位单控跷板开关 2、规格：250V 10A	个	1	17.02	17.02	
32	030404034003	照明开关	1、名称：三位单控跷板开关 2、规格：250V 10A	个	3	19.18	57.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	97.6	11.4	1112.64	
34	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	207.82	17.14	3562.03	
35	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	58.33	22.72	1325.26	
36	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	6.67	26.79	178.69	
37	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	11.33	37.37	423.4	
38	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	74.7	60.76	4538.77	
39	030411004002	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ²	m	490.02	2.65	1298.55	
40	030411004003	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：4mm ²	m	116	3.73	432.68	
41	030411004004	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：1.5mm ²	m	21.76	2.11	45.91	
42	030411004005	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：2.5mm ²	m	168.6	2.81	473.77	
43	030411004006	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：4mm ²	m	24.39	3.99	97.32	
44	030411004007	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVS 4、规格：2*2.5mm ²	m	80.44	7.74	622.61	
45	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV(防水型) 3、规格：4*2.5	m	10.6	14.67	155.5	
46	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：5*4	m	17.08	20.27	346.21	
47	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*10	m	11.61	41.86	485.99	
48	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：3*50	m	38.28	122.45	4687.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV 3、规格：4*50	m	38.28	156.45	5988.91	
50	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV 3、规格：5*10	个	2	47.09	94.18	
51	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZN-YJV 3、规格：3*50	个	8	265.57	2124.56	
52	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZN-YJV 3、规格：4*50	个	8	265.57	2124.56	
53	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	1.5	13.42	20.13	
54	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV 4、规格：35mm ²	m	1.5	24.73	37.1	
55	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	66	7.71	508.86	
56	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	7	7.91	55.37	
57	030409004001	均压环	1、名称：接地体 2、材质：底板下层2根 $\phi > 12$ 钢筋,焊接成电气通路	m	84.56	8.63	729.75	
58	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	2	346.45	692.9	
59	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台(块)	1	43.34	43.34	
60	030409002001	接地母线	1、名称：电位均衡线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-25*4	m	127.38	46.7	5948.65	
61	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	7.49	29.41	220.28	
62	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	961.16	961.16	
63	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN20 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	7.71	22.72	175.17	
64	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(S5级)DN25 4、连接形式：热熔连接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	16.02	27.87	446.48	
65	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内壁衬塑PE钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接(含管件) 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	13.18	64.43	849.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN50 4、连接形式：胶粘连接（含管件）	m	4.62	32.88	151.91		
67	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN75 4、连接形式：胶粘连接（含管件）	m	1	46.89	46.89		
68	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：胶粘连接（含管件）	m	5.1	60	306		
69	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC管DN75 4、连接形式：胶粘连接（含管件）	m	17.98	46.89	843.08		
70	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	57.94	57.94		
71	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	578.67	578.67		
72	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN25	组(个)	1	171.44	171.44		
73	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：洗涤池	组	1	380.86	380.86		
74	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸池	组	1	701.61	701.61		
75	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便池	组	1	913.71	913.71		
76	031004006001	大便器	1、规格、类型：座便器	组	1	869.84	869.84		
77	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	37.69	37.69		
78	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN75	个(组)	4	74.27	297.08		
79	03B001	混凝土防冲刷垫块	1、名称：混凝土防冲刷垫块 2、规格：400X400X40(mm)	个	4	80	320		
		分部分项合计					124922.73		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	727.38	727.38		
		单价措施合计					727.38		
合计								125650.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			987.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	866.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	121.28			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	28.88			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	43.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	635.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.33			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1712.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	8000		

暂列金额明细表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		8000	
合计			8000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1902.44		1902.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67462.41	2.4	1619.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67462.41	0.42	283.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67462.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137264.85	9	12353.84
合计					14256.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫、消防水池-水电(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	340182.86	
1.1	人工费	65946.51	
1.2	材料费	229549.11	
1.3	施工机具使用费	6436.37	
1.4	企业管理费	29017.8	
1.5	利润	9233.07	
2	措施项目费	13697.31	
2.1	单价措施项目费	3506.9	
2.2	总价措施项目费	10190.41	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5877.1	
3	其他项目费	27000	
3.1	其中:暂列金额	27000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	10740.82	
5	税金	35245.89	
6	工程造价	426866.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404032001	端子箱	1、名称：接线端子箱	台	1	319.06	319.06	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器(含底座)	个	3	91.69	275.07	
3	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器	个	1	230.02	230.02	
4	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：控制模块	个	2	298.71	597.42	
5	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：输入模块	个	4	234.52	938.08	
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：消防广播(含底座)	个	2	63.73	127.46	
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话分机	个(部)	2	216.01	432.02	
8	030904008004	模块(模块箱)	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：AFPM3-2AV	个	2	573.21	1146.42	
9	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警联动一体机，含火灾报警控制器、消防联动控制器(手动控制盘)、消防广播设备、消防电话总机、图形显示装置等 2、控制回路：满足图纸及设计要求	台	1	83858.34	83858.34	
10	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：柜式消防电源监控主机 2、控制点数量：满足图纸及设计要求	台	1	9378.57	9378.57	
11	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：防火门监控器 2、控制点数量：满足图纸及设计要求	台	1	5739.52	5739.52	
12	030904009003	区域报警控制箱	1、总线制：应急照明控制器 2、控制点数量：满足图纸及设计要求	台	1	5739.52	5739.52	
13	030602001001	显示仪表	1、名称：液位信号就地显示箱	台	2	1250.74	2501.48	
14	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	157.4	17.41	2740.33	
15	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	16	23.06	368.96	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	6.1	37.94	231.43	
17	030411004002	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：1.5	m	189.38	2.14	405.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411004005	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV 4、规格：2.5	m	122.84	2.83	347.64	
19	030411004004	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVVP 4、规格：2*1.0	m	25.4	6.02	152.91	
20	030411004006	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVSP 4、规格：2*1.0	m	22.23	6.02	133.82	
21	030411004007	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-RVSP 4、规格：2*1.5	m	7.9	7.57	59.8	
22	030411004003	配线	1、名称：电气配管 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-KYJVR 4、规格：4*1.5mm ²	m	16	13.08	209.28	
23	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座	个	1	25.79	25.79	
24	030502004002	电视、电话插座	1、名称：网络插座	个	1	29	29	
25	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	6	64.26	385.56	
26	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：按图纸设计要求	系统	1	36554.32	36554.32	
27	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	8.4	63.68	534.91	
28	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN75 3、连接形式：丝扣连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	8	88.02	704.16	
29	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	29.91	89.79	2685.62	
30	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	31.12	136.29	4241.34	
31	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	46.03	161.7	7443.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN250 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	7.2	206.31	1485.43	
33	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN300 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗	m	2.22	247.68	549.85	
34	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内壁衬塑PE钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接（含管件） 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	19.84	64.81	1285.83	
35	030109001001	离心式泵	1、名称：喷淋主泵 2、型号：XBD6.5/60G-FLG 3、规格：Q：65L/s，H：70m，N：75KW	台	2	11584.56	23169.12	
36	030109001003	离心式泵	1、名称：消火栓主泵 2、型号：XBD5.0/60G-FLG 3、规格：Q：60L/s，H：50m，N：75KW	台	2	10386.83	20773.66	
37	030109001002	离心式泵	1、名称：排污泵 2、型号：80QW40-15-4.0 3、规格：Q：40m ³ /h，H：15m，N=4.0kW	台	2	3893.76	7787.52	
38	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：大小头 2、规格：DN150	个	2	368.84	737.68	
39	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：大小头 2、规格：DN200	个	4	507.39	2029.56	
40	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：大小头 2、规格：DN250	个	2	683.07	1366.14	
41	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN200	个	2	449.9	899.8	
42	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN250	个	2	615.99	1231.98	
43	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	个	3	584.06	1752.18	
44	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1453.26	2906.52	
45	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN250	个	2	2562.22	5124.44	
46	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1143.86	1143.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：喷淋系统泄压阀 2、规格、压力等级：DN100、启动压力0.87MPa	个	1	773.06	773.06	
48	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：消火栓系统泄压阀 2、规格、压力等级：DN100、启动压力0.63MPa	个	1	773.06	773.06	
49	031003001003	螺纹阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN50	个	2	161.09	322.18	
50	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN150	个	2	435.31	870.62	
51	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN200	个	4	541.9	2167.6	
52	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN250	个	2	758.29	1516.58	
53	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	156.67	313.34	
54	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN75	个	4	310.44	1241.76	
55	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	7	582.4	4076.8	
56	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	5	829.89	4149.45	
57	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	6	2194.86	13169.16	
58	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN250	个	2	3642.22	7284.44	
59	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN300	个	1	4660.47	4660.47	
60	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	200.99	401.98	
61	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	2	877.24	1754.48	
62	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2	2387.33	4774.66	
63	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN200	个	4	1235.21	4940.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
64	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：100X型 DN100（含浮球φ126）	个	2	788.54	1577.08		
65	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	83.35	166.7		
66	031003001002	螺纹阀门	1、类型：螺纹阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	58.41	116.82		
67	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除器	个	4	1033.06	4132.24		
68	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN200	组	2	4601.4	9202.8		
69	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：内设MF/ABC4两具	具(组)	4	130.03	520.12		
70	030904004001	消防警铃	1、名称：水力警铃	个	2	117.14	234.28		
71	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN100	组(个)	1	569.82	569.82		
72	030601002001	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：启动压力0.25MPa	台	4	322.98	1291.92		
73	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	9	171.3	1541.7		
74	030601005001	物位检测仪表	1、名称：电子液位显示仪 2、型号：YN4型	台	2	2998.92	5997.84		
75	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：D146	台	8	386.31	3090.48		
76	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：D203	台	8	502.73	4021.84		
77	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：D265	台	2	739.03	1478.06		
78	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：D325	台	2	914.02	1828.04		
79	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：D265	台	2	1126.78	2253.56		
80	030817008006	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：D325	台	2	1446.3	2892.6		
81	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：管道支架	kg	190	16.44	3123.6		
82	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：管道支架樟丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	190	2.66	505.4		
83	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆二道，银粉漆二道	m2	77.21	21.6	1667.74		
		分部分项合计					340182.86		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3506.9	3506.9		
		单价措施合计					3506.9		
合计								343689.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5877.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5155.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	721.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	171.84			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	257.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3780.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10190.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	27000		

暂列金额明细表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		27000	
合计			27000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10740.82		10740.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380880.17	2.4	9141.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380880.17	0.42	1599.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380880.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	391620.99	9	35245.89
合计					45986.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫、消防水池-消防(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	996181.24	
1.1	人工费	286204.16	
1.2	材料费	511730.05	
1.3	施工机具使用费	150219.43	
1.4	企业管理费	30509.88	
1.5	利润	17517.72	
2	措施项目费	46654.13	
2.1	单价措施项目费	9300.48	
2.2	总价措施项目费	37353.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19305.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16059.66	
5	税金	95300.55	
6	工程造价	1154195.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	清表	1、土壤类别、整平、压实要求：详见设计勘察资料并结合现场实际 2、包含装车费用	m2	12585.69	0.51	6418.7	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见设计勘察资料并结合现场实际 2、挖土深度：详见道路设计图纸 3、包含装车费用	m3	15983.83	3.33	53226.15	
3	010103001001	地面碾压密实	1、密实度要求：详见设计及相关施工验收规范 2、路基底标高	m2	12585.69	0.22	2768.85	
4	010103001003	素土回填	1、密实度要求：详见设计及相关施工验收规范 2、填方来源、运距：自报 3、路肩部位	m3	1202.83	26.79	32223.82	
5	010103001005	回填方	1、密实度要求：90% 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：自报 4、部位：换填	m3	3729.86	101.19	377424.53	
6	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、密实度要求：详见设计 3、厚度：20cm，翻挖掺6%石灰 4、填方来源、运距：自报 5、部位：路床	m2	13054.49	15.32	199994.79	
7	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、密实度要求：详见设计 3、厚度：20cm+20cm，分层填筑压实 4、填方来源、运距：自报 5、部位：路床	m2	12432.85	26.07	324124.4	
		分部分项合计					996181.24	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自报施工组织设计、获准后包干使用	项	1	9300.48	9300.48	
		单价措施合计					9300.48	
合计							1005481.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19305.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15082.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4223.02			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1256.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16590.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	201.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					37353.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16059.66		16059.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1042835.37	1.3	13556.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1042835.37	0.24	2502.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1042835.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1058895.03	9	95300.55
合计					111360.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程（道路）(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3247294.75	
1.1	人工费	187473.79	
1.2	材料费	2804332.44	
1.3	施工机具使用费	153134.29	
1.4	企业管理费	68197.08	
1.5	利润	34157.15	
2	措施项目费	129864.71	
2.1	单价措施项目费	9682.26	
2.2	总价措施项目费	120182.45	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	58951.29	
3	其他项目费	405000	
3.1	其中:暂列金额	405000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	88502.53	
5	税金	348359.58	
6	工程造价	4219021.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202002001	12%石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：200mm 3、包含养生	m2	12127.16	25.98	315063.62	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：360mm、分两层施工 3、顶层水稳养生	m2	11982.81	106.76	1279284.8	
3	040203004001	透层	1、透层 2、材料品种、喷油量、厚度：详见设计 3、厚度：10mm	m2	11716.59	4.57	53544.82	
4	040203003001	透层、粘层	1、粘层 2、材料品种：详见设计 3、喷油量：0.3-0.6	m2	11716.59	2.35	27533.99	
5	040203006001	60mm厚沥青混凝土SUP20	1、沥青混凝土种类：沥青混凝土SUP20 2、石料粒径：玄武岩 3、厚度：60mm厚	m2	11716.59	77.09	903231.92	
6	040203006002	40mm厚沥青混凝土SMA-13(SBS改性沥青)	1、沥青混凝土种类：沥青混凝土SMA-13(SBS改性沥青) 2、厚度：40mm厚 3、玄武岩	m2	11716.59	50.54	592156.46	
7	040204004001	立缘石	1、材料品种、规格：A型花岗岩路缘石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25垫层及护航、尺寸详见设计	m	334.8	117.15	39221.82	
8	040204004002	平缘石	1、材料品种、规格：B型花岗岩路缘石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25垫层及护航、尺寸详见设计	m	334.8	92.9	31102.92	
9	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、详见设计	m2	210	12.04	2528.4	
10	040402018001	5mm沥青灌缝	1、5mm沥青灌缝 2、详见设计	m	70	11.39	797.3	
11	041001001001	拆除路面	1、包含基层、面层 2、切缝整齐 3、破碎、拆除、装车弃运：自报 4、部位：新旧路交接(详见设计)	m2	70	40.41	2828.7	
		分部分项合计					3247294.75	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自报施工设计、获准后包干使用	项	1	9682.26	9682.26	
		单价措施合计					9682.26	
合计							3256977.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			58951.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	48854.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10096.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6513.95			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	53740.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	977.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					120182.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	405000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	405000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	405000	
合计			405000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	88502.53		88502.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3782159.46	2	75643.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3782159.46	0.34	12859.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3782159.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3870661.99	9	348359.58
合计					436862.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	353337.14	
1.1	人工费	66757.19	
1.2	材料费	238093.06	
1.3	施工机具使用费	11117.02	
1.4	企业管理费	28688.47	
1.5	利润	8681.4	
2	措施项目费	11236.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11236.12	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4593.39	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9004.96	
5	税金	33622.04	
6	工程造价	407200.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通设施						
1	040205003043	交通标志(路名指示标志)	1、类型：停车让行标志 2、土方开挖回填、弃方处置 3、材质：铝合金龙骨，铝合金底板标牌、采用二级反光膜 4、规格尺寸：Φ89*3*2500mm单柱、圆形标志牌Φ820mm，板厚2mm 5、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋砼基础 6、具体详见施工图	套	2	1459.07	2918.14	
2	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、形式：人行横道标线	m ²	162	150.56	24390.72	
3	040205007008	标记(字标识)	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、形式：字标识	个	2	311.49	622.98	
4	040205007009	标记(人形标识)	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、形式：人形标识	个	13	311.49	4049.37	
5	040205007001	标记(直行箭头)	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、形式：直行箭头	个	2	335.13	670.26	
6	040205006001	标线(线条黄实线)	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、线型：线条：黄实线	m	456.53	5.88	2684.4	
7	040205006002	标线(线条白实线)	1、材料品种：热熔型反光涂料 2、线型：线条：白实线	m	776.4	5.88	4565.23	
8	040205019001	减速带	1、减速带 2、材料品种、规格、型号：业主定	m	30.6	50.06	1531.84	
9	040205012001	镀锌钢护栏	1、镀锌钢护栏(H=800mm) 2、详见设计	m	453	275	124575	
		分部小计					166007.94	
		路灯						
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：详见设计	m ³	540	4.49	2424.6	
11	040803002001	电缆保护管	1、型号：SC 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地 4、过路管加固要求：麻丝沥青封口	m	144	32.45	4672.8	
12	040803001001	电缆	1、型号：YJV 2、规格：4*150mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	150	36.36	5454	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040803005002	电缆终端头	1、型号：YJV 2、规格：4*150mm ² 3、材质、类型：干包式	个	2	350.38	700.76	
14	040803002002	电缆保护管	1、型号：SC 2、规格：DN100 3、敷设方式：埋地 4、过路管加固要求：麻丝沥青封口	m	144	27.06	3896.64	
15	040803001002	电缆	1、型号：YJV 2、规格：5*50mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	150	31.67	4750.5	
16	040803005001	电缆终端头	1、型号：YJV 2、规格：5*50mm ² 3、材质、类型：干包式	个	2	255.31	510.62	
17	040801010001	落地式配电箱	1、名称：AL（15KW） 2、规格：KTJS0-200/3.7-D-（内含光控，时控） 3、基础形式、材质、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：详见图纸	台	1	3405.83	3405.83	
18	040803002003	电缆保护管	1、型号：SC 2、规格：DN32 3、敷设方式：埋地 4、过路管加固要求：麻丝沥青封口	m	1796.75	12.33	22153.93	
19	040803001003	电缆	1、型号：YJV 2、规格：3*4mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	1856.75	13.46	24991.86	
20	040805001001	常规照明灯	1、名称：路灯 2、灯杆材质、高度：H=8m；灯杆材质、规格按设计、招标文件要求 3、灯架形式及臂长：详见设计 4、光源数量：LED150W 5、附件配置：螺旋保险（RL96-6/25）、密封灯具、驱动电源、灯头防坠链、检修门防盗链等附件安装 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：800*800*1000mm C25钢筋砼基础，钢筋：4Φ22、Φ12@300-600，法兰外径500mm、厚10mm；	套	8	2720.65	21765.2	
21	040805002001	中杆照明灯	1、名称：翘壁灯 2、灯架形式及臂长：详见设计 3、光源数量：LED100W*4 4、附件配置：螺旋保险（RL96-6/25）、密封灯具、驱动电源、灯头防坠链、检修门防盗链等附件安装	套	12	2366.01	28392.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040805003001	高杆照明灯	1、名称：路灯 2、灯杆材质、高度：H=13m；灯杆材质、规格按设计、招标文件要求 3、灯架形式及臂长：详见设计 4、光源数量：LED100W*4 5、附件配置：螺旋保险（RL96-6/25）、密封灯具、驱动电源、灯头防坠链、检修门防盗链等附件安装 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：800*800*1000mm C25钢筋砼基础，钢筋：4Φ22、Φ12@300-600，法兰外径500mm、厚10mm；	套	13	4142.5	53852.5		
23	040806001001	接地极	1、名称：接地棒 2、材质：镀锌 3、规格：∠50*5*2500 4、土质：三类 5、基础接地形式：焊接	根(块)	33	121.33	4003.89		
24	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌 3、规格：-40*4	m	99	54.55	5400.45		
25	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地测试 2、类别：三类	系统	1	953.5	953.5		
		分部小计					187329.2		
		分部分项合计					353337.14		
		单价措施合计							
合计								353337.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4593.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4240.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	353.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	706.67			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5830.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	106			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11236.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯、交通设施(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9004.96		9004.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	364573.26	2.1	7656.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	364573.26	0.37	1348.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	364573.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	373578.22	9	33622.04
合计					42627

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯、交通设施(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	123060.44	
1.1	人工费	25621.8	
1.2	材料费	81343.27	
1.3	施工机具使用费	2381.45	
1.4	企业管理费	10200.37	
1.5	利润	3513.55	
2	措施项目费	3648.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3648.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2104.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3573.2	
5	税金	11725.42	
6	工程造价	142007.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外弱电						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：详见设计	m ³	130	4.49	583.7	
2	030411001001	配管	1、材质：SC 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地	m	325	65.14	21170.5	
3	040205001001	人（手）孔井	1、500*500*700mm砖砌弱电井	座	19	433.02	8227.38	
		分部小计					29981.58	
		室外电缆管沟						
4	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：详见设计	m ³	130	4.49	583.7	
5	030411001002	配管	1、名称：2P排管 2、材质：PVC-C*2 3、规格：De150mm*5.0mm 4、配置形式：埋地	m	153	76.31	11675.43	
6	030413004001	管道包封	1、名称：排管包封 2、垫层混凝土强度等级：860*100mm，C15商品砼（非泵送），含模板 3、包封混凝土强度等级：660m*310mm，C30商品砼（非泵送），含模板 4、隔离块：2P排管A型隔离块 5、做品详见图纸	m	153	182.6	27937.8	
7	010401011001	人（手）孔井	1、井截面、深度：详见图纸 2、井墙厚度：200mm厚C30商品砼（非泵送） 3、垫层材料种类、厚度：100mm碎石 4、底板厚度：200mm厚C30商品砼（非泵送） 5、井盖安装：1600*1100mm复合盖板	座	6	2093.99	12563.94	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14以内三级钢	t	1.06	4248.02	4502.9	
		分部小计					57263.77	
		车棚电						
9	030408003001	电缆保护管	1、材质：SC 2、规格：DN65 3、敷设方式：埋地	m	60	48.52	2911.2	
10	030408001001	电力电缆	1、型号：YJV 2、规格：4*35+1*16mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	65	120.07	7804.55	
11	030408006001	电力电缆头	1、型号：YJV 2、规格：4*35+1*16mm ² 3、材质、类型：热缩头	个	2	479.28	958.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	030404017001	配电箱	1、名称：CPAL 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂柱	台	1	3765.48	3765.48		
13	030408003002	电缆保护管	1、材质：SC 2、规格：DN25 3、敷设方式：FC	m	1	32.07	32.07		
14	030408001002	电力电缆	1、型号：YJV 2、规格：3*6mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	188.54	17.63	3323.96		
15	030411001003	配管	1、材质：JDG 2、规格：DN20 3、配置形式：AC、AB	m	103.9	14.42	1498.24		
16	030411004001	配线	1、配线形式：穿管 2、型号：BV 3、规格：3*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	311.7	3.43	1069.13		
17	030412002001	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：220V 45W 3、安装形式：吸顶	套	10	62.51	625.1		
18	030411003001	桥架	1、名称：铝合金桥架 2、规格：100*100mm	m	32	43.59	1394.88		
19	030411004002	配线	1、配线形式：桥架内穿线 2、型号：BV 3、规格：3*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	160	3.06	489.6		
20	030404017002	配电箱	1、名称：CDG1 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂柱	台	8	912.94	7303.52		
21	030404035001	插座	1、名称：五孔安全插座 2、规格：86型 3、安装方式：桥架上壁装	个	64	30.36	1943.04		
22	030409002001	接地母线	1、材质：不锈钢 2、规格：-25*4	m	89	25.87	2302.43		
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱	台	1	393.33	393.33		
		分部小计					35815.09		
		分部分项合计					123060.44		
		单价措施合计							
合计							123060.44		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2104.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1845.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	258.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	61.53			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	92.3			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1353.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	36.92			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3648.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3573.2		3573.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126709.19	2.4	3041.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126709.19	0.42	532.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126709.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	130282.39	9	11725.42
合计					15298.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外弱电，电缆管沟，车棚电(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	418112.26	
1.1	人工费	71979.32	
1.2	材料费	291264.42	
1.3	施工机具使用费	25584.97	
1.4	企业管理费	19512.41	
1.5	利润	9771.14	
2	措施项目费	15428.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	15428.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7567.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10144.85	
5	税金	39931.69	
6	工程造价	483617.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、挖沟深度：详见设计 3、回填要求：砂回填至管顶以上15cm(详见苏S01-2012-96)	m3	1651.16	82.6	136385.82	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5km	m3	900.11	20.18	18164.22	
3	010401011001	混凝土检查井	1、详见02S515	座	29	2795.01	81055.29	
4	040504009001	雨水口	1、M10砖砌雨水进水井单平篦(680×380)井深1.0m	座	45	731.77	32929.65	
5	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：HDPE，DN200 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	225	55.81	12557.25	
6	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：HDPE，DN300 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	397	75.74	30068.78	
7	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：HDPE，DN500 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	302	138.24	41748.48	
8	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：HDPE，DN600 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	48	194.69	9345.12	
		分部小计					362254.61	
		污水						
9	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、挖沟深度：详见图纸 3、回填要求：砂回填至管顶以上15cm(详见苏S01-2012-96)	m3	321.75	57.84	18610.02	
10	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5km	m3	115.83	20.18	2337.45	
11	010401011002	混凝土检查井	1、详见02S515	座	4	2769.84	11079.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：HDPE，DN300 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	143	75.74	10830.82		
13	010507006001	化粪池、检查井	1、2#混凝土化粪池，4m3/座 2、详见图集22S702	座	2	6500	13000		
		分部小计					55857.65		
		分部分项合计					418112.26		
		单价措施合计							
合计								418112.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7567.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6271.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1296.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	836.22			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6898.85			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	125.43			
12	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15428.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外雨污水(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10144.85		10144.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	433540.59	2	8670.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	433540.59	0.34	1474.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	433540.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	443685.44	9	39931.69
合计					50076.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	355332.24	
1.1	人工费	32537.63	
1.2	材料费	294996.76	
1.3	施工机具使用费	9078.36	
1.4	企业管理费	13407.03	
1.5	利润	5312.46	
2	措施项目费	10535.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10535.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6076.18	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	10317.47	
5	税金	33856.68	
6	工程造价	410041.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、挖沟深度：详见设计 3、回填要求：砂回填至管顶以上15cm(详见苏S01-2012)	m3	130.21	86.94	11320.46	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5km	m3	57.12	21.42	1223.51	
3	010401011001	混凝土水表井	1、详见S01-2012-59	座	4	2089.08	8356.32	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、材质：球墨铸铁 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰焊接	个	2	550.25	1100.5	
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、材质：球墨铸铁 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰焊接	个	1	294.26	294.26	
6	031003001001	螺纹阀门	1、材质：球墨铸铁 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹	个	1	83.49	83.49	
7	031003001002	螺纹阀门	1、材质：球墨铸铁 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	1	43.84	43.84	
8	031003013001	水表	1、型号、规格：旋翼水表，DN100 2、连接形式：焊接法兰	组(个)	1	501.28	501.28	
9	031003013002	水表	1、型号、规格：旋翼水表，DN50 2、连接形式：焊接法兰	组(个)	1	266.51	266.51	
10	031003013003	水表	1、型号、规格：旋翼水表，DN40 2、连接形式：螺纹	组(个)	1	346.17	346.17	
11	031003013004	水表	1、型号、规格：旋翼水表，DN40 2、连接形式：螺纹	组(个)	1	137.49	137.49	
12	031001006001	塑料管	1、材质、规格：PE，DN100 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	35.16	47.63	1674.67	
13	031001006002	塑料管	1、材质、规格：PE，DN80 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	129	40.65	5243.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006003	塑料管	1、材质、规格：PE, DN50 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	48.42	16.55	801.35	
15	031001006004	塑料管	1、材质、规格：PE, DN40 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	40.43	13.57	548.64	
16	031001006005	塑料管	1、材质、规格：PE, DN25 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	7.4	10.11	74.81	
		分部小计					32017.15	
		室外消防						
17	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、挖沟深度：详见设计 3、回填要求：砂回填至管顶以上15cm(详见苏S01-2012)	m3	510.58	117.86	60176.96	
18	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5km	m3	308.67	21.42	6611.71	
19	010401011002	混凝土阀门井	1、详见S01-2012-24	座	1	13217.66	13217.66	
20	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地下式室外消火栓 2、型号、规格：SA100/65 3、附件材质、规格：两个DN65和一个DN100出水口	套	4	2285.54	9142.16	
21	030901012001	消防水泵接合器	1、型号、规格：SQS150-A	套	6	2872.21	17233.26	
22	031001007001	复合管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管, DN100 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	75.54	129.62	9791.49	
23	031001007002	复合管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管, DN150 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	792.95	229.14	181696.56	
24	031001007003	复合管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管, DN200 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	76.33	295.59	22562.38	
		分部小计					320432.18	
		车棚消防						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	031001007004	复合管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN40 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	12.55	15.39	193.14		
26	031001007005	复合管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN25 2、连接形式：热熔 3、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	27.33	12.52	342.17		
27	030901011002	室外消火栓	1、安装方式：挂柱 2、型号、规格：详见图纸 3、附件材质、规格：消防软管卷盘，灭火器	套	2	1173.8	2347.6		
		分部小计					2882.91		
		分部分项合计					355332.24		
		单价措施合计							
合计								355332.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6076.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5329.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	746.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	177.67			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	266.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3908.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	106.6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10535.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外给水、消防(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10317.47		10317.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365867.84	2.4	8780.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365867.84	0.42	1536.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	365867.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	376185.31	9	33856.68
合计					44174.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水、消防(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	106014.16	
1.1	人工费	16459.63	
1.2	材料费	78471.71	
1.3	施工机具使用费	5648.84	
1.4	企业管理费	3130.99	
1.5	利润	2302.99	
2	措施项目费	2093.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2093.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1282.77	
3	其他项目费	8000	
3.1	其中:暂列金额	8000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4470.15	
5	税金	10852.03	
6	工程造价	131430.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	香樟2	1、胸(地)径(cm): 20 2、高度(cm): 450-500 3、冠幅(cm): 350-400 4、养护期二年	株	3	2041.29	6123.87	
2	050102001002	榉树1	1、胸(地)径(cm): 15 2、高度(cm): 400-450 3、冠幅(cm): 300-350 4、养护期二年	株	9	1894.72	17052.48	
		分部小计					23176.35	
		花灌木						
3	050102002007	金桂2	1、高度(cm): 300-350 2、冠幅(cm): 300-350 3、自然全冠,树形端正,树冠平展 4、养护期二年	株	7	2209.43	15466.01	
4	050102002001	鸡爪槭2	1、地径(cm): 8 2、高度(cm): 250-300 3、冠幅(cm): 250-300 4、自然全冠,树形端正,树冠平展 5、养护期二年	株	3	717.38	2152.14	
5	050102002002	晚樱	1、地径(cm): 6 2、高度(cm): 200-250 3、冠幅(cm): 200-250 4、自然全冠,树形端正,树冠平展 5、养护期二年	株	12	949.43	11393.16	
6	050102002003	紫叶李	1、地径(cm): 6 2、高度(cm): 200-250 3、冠幅(cm): 200-250 4、自然全冠,树形端正,树冠平展 5、养护期二年	株	18	231.03	4158.54	
7	050102002004	小叶女贞球	1、高度(cm): 100-120 2、冠幅(cm): 100-120 3、光球、不脱脚、紧蓬 4、养护期二年	株	6	214.94	1289.64	
8	050102002005	红叶石楠球2	1、高度(cm): 120-150 2、冠幅(cm): 120-150 3、光球、不脱脚、紧蓬 4、养护期二年	株	15	343.29	5149.35	
9	050102002006	红花继木球2	1、高度(cm): 100-120 2、冠幅(cm): 100-120 3、光球、不脱脚、紧蓬 4、养护期二年	株	5	326.88	1634.4	
		分部小计					41243.24	
		地被						
10	050102007001	杜鹃	1、高度(cm): 30 2、冠幅(cm): 25 3、49株/m ² ,密植,品字形种植 4、养护期二年	m ²	107.04	53.55	5731.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102007002	红叶石楠	1、高度(cm): 40 2、冠幅(cm): 15 3、49株/m ² , 密植, 品字形种植 4、养护期二年	m ²	128.86	49.64	6396.61	
12	050102007003	大花六道木	1、高度(cm): 30 2、冠幅(cm): 25 3、25株/m ² , 密植, 品字形种植 4、养护期二年	m ²	121.17	48.03	5819.8	
13	050102012001	铺种草皮	1、草坪 2、草皮种类: 百慕大和黑麦草混播草皮卷 3、养护期二年	m ²	207.83	24.77	5147.95	
		分部小计					23096.35	
		整理绿化用地						
14	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地 2、所有材料及工艺满足图纸及规范要求 3、报价综合考虑完成本工作所有工作内容所有费用	m ²	564.9	6.85	3869.57	
15	010103001001	种植土	1、换填种植土 2、投标单位综合考虑购买运输所有费用	m ³	169.47	86.32	14628.65	
		分部小计					18498.22	
		分部分项合计					106014.16	
		单价措施合计						
合计							106014.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1282.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1060.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	222.63			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	53.01			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	132.52			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	583.08			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	42.41			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2093.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	8000		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		8000	
合计			8000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4470.15		4470.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116107.95	3.3	3831.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116107.95	0.55	638.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	116107.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	120578.1	9	10852.03
合计					15322.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

