

万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目 工程

工程量清单

招 标 人： 镇江市丹徒区上党镇墅山村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 镇江市工程勘测设计研究院有限公司
(单位盖章)



万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目 工程

工程量清单

招标人： 镇江市丹徒区上党镇墅山村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 镇江市工程勘测设计研究院有限公司
(单位公章)



法定代表人或其授权人： 尹工
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： [Signature]
(签字或盖章)

专业咨询员： _____
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： 王文琴
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：

复核时间：

万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目 工程

最高投标限价

招 标 人： 镇江市丹徒区上党镇墅山村村民委员会
（单位盖章）

造价咨询人： 镇江市工程勘测设计研究院有限公司
（单位盖章）



万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写） 5853524.55


（大写）： 伍佰捌拾伍万叁仟伍佰贰拾肆元伍角伍分

招标人： 镇江市丹徒区上党镇墅山村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 镇江市工程勘测设计研究院有限公司
(单位公章)



法定代表人或其授权人： 尹工
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 
(签字或盖章)

专业咨询员：
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： 王文琴
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：

复核时间：

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) | 3773684.71 | 95000.00 | 97920.17 | 124492.61 |
| 2 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙、一体化泵站、道路工 | 984994.33 | 100000.00 | 24982.79 | 32494.64 |
| 3 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外排水) | 141479.47 | | 2213.71 | 2967.82 |
| 4 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮铺设) | 20658.76 | | 216.55 | 702.64 |
| 5 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) | 460330.05 | 10000.00 | 5600.64 | 9789.68 |
| 6 | 万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) | 472377.23 | | 1698.09 | 2882.68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 5853524.55 | 205000.00 | 132631.95 | 173330.07 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 2259046.77 | |
| 1.1 | 人工费 | 635977.73 | |
| 1.2 | 材料费 | 1296690.61 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 61400.48 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 181309.45 | |
| 1.5 | 利润 | 83668.50 | |
| 2 | 措施项目费 | 763556.68 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 612512.66 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 151044.02 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 97920.17 | |
| 3 | 其他项目费 | 315000.00 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 220000.00 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | 95000.00 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 124492.61 | |
| 5 | 税金 | 311588.65 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 3773684.71 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|----------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 平整场地 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：自行踏勘现场综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑，综合报价 3、取土运距：投标人自行考虑，综合报价 | m2 | 1011.15 | 0.95 | 960.59 | |
| | | 分部小计 | | | | | 960.59 | |
| | | 0101 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 011601001001 | 拆除 | 1、工作内容包括但不限于，施工范围内所有需要拆除的建筑物构筑物（含地上部分、地下基础）等，需进行拆除、开挖装车外弃、消纳等。 2、投标人应自行踏勘现场，综合报价 | 项 | 1 | 22084.92 | 22084.92 | |
| 3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 293.23 | 4.81 | 1410.44 | |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 496.75 | 5.49 | 2727.16 | |
| 5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 714.63 | 5.19 | 3708.93 | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：不可利用土方 2、运距、弃置点：投标单位综合考虑，综合报价不调整 | m3 | 1504.61 | 17.60 | 26481.14 | |
| 7 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：外购素土 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运 | m3 | 899.19 | 33.30 | 29943.03 | |
| | | 分部小计 | | | | | 86355.62 | |
| | | 0104 砌筑工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 87316.21 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第2页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------------------|--------------|------|--|------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚蒸压粉煤灰砌块MU10 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 3、室内地坪以下60mm处设防潮层， | m3 | 93.2 | 485.67 | 45264.44 | | |
| 9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：240厚加气混凝土砌块MU5 2、墙体类型：内墙、外墙。用于多水、无水房间，底有、无混凝土坎台， 投标单位综合报价 3、砂浆强度等级 | m3 | 304.05 | 409.75 | 124584.49 | | |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚蒸压粉煤灰砌块 2、墙体类型：马头 | m3 | 25.93 | 529.80 | 13737.71 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 183586.64 | |
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |
| 11 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 40.66 | 412.66 | 16778.76 | | |
| 12 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 66.65 | 433.27 | 28877.45 | | |
| 13 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 57.01 | 434.77 | 24786.24 | | |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内，周 | m3 | 8.92 | 498.00 | 4442.16 | | |
| 15 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6-5m内， 周长投标单位综合报价 | m3 | 58.6 | 498.00 | 29182.80 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 287654.05 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第3页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度8m内，周长 | m3 | 18.84 | 498.00 | 9382.32 | |
| 17 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 32 | 660.26 | 21128.32 | |
| 18 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.69 | 464.59 | 320.57 | |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 24.66 | 525.60 | 12961.30 | |
| 20 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 153.71 | 449.95 | 69161.81 | |
| 21 | 010505001002 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：坡屋面高 | m3 | 134.45 | 452.11 | 60786.19 | |
| 22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 60.21 | 109.86 | 6614.67 | |
| 23 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.38 | 420.85 | 159.92 | |
| 24 | 010514904001 | 压顶 | 1、混凝土强度等级：C30 2、马斗墙压顶 | m3 | 40.1 | 560.89 | 22491.69 | |
| 25 | 010503005001 | 过梁、窗台梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 9.19 | 588.88 | 5411.81 | |
| 26 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 17.66 | 462.78 | 8172.69 | |
| 27 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C20细石混凝土 | m3 | 1.89 | 541.39 | 1023.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 217614.52 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第4页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----------|--------------|------------|--|----------------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：一级钢直径 ϕ 12mm以内 | t | 1.668 | 5350.98 | 8925.43 | | |
| 29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径 ϕ 12mm以内(钢筋采用带E的热轧带肋) | t | 45.204 | 5265.08 | 238002.68 | | |
| 30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径 ϕ 25mm以内(钢筋采用带E的热轧带肋) | t | 30.275 | 4376.30 | 132492.48 | | |
| 31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体加筋 | t | 1.367 | 7611.15 | 10404.44 | | |
| 32 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋类型、规格： ϕ 25以内 2、由渣压力焊 | 个 | 586 | 7.84 | 4594.24 | | |
| 33 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式：直螺纹连接 2、规格： ϕ 25以内 | 个 | 156 | 11.39 | 1776.84 | | |
| 34 | 010516003002 | 套管挤压 | 1、连接方式：套管挤压 2、规格： ϕ 25以内 | 个 | 143 | 15.88 | 2270.84 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 720148.88 | |
| 0108 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 35 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：BM1824 2、详见设计图纸 | m ² | 4.32 | 450.00 | 1944.00 | | |
| 36 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：DM1217、DM1524 | m ² | 5.64 | 450.00 | 2538.00 | | |
| 37 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙1523 2、详见设计图纸 | m ² | 13.8 | 500.00 | 6900.00 | | |
| 38 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1、门代号及洞口尺寸：JM3036 2、详见设计图纸 | m ² | 10.8 | 360.00 | 3888.00 | | |
| 39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0823 2、详见设计图纸 | m ² | 1.84 | 400.00 | 736.00 | | |
| 40 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M0923、M1023、M1523 2、详见设计图纸 | m ² | 47.61 | 480.00 | 22852.80 | | |
| 41 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：ZHM3630 2、详见设计图纸 | m ² | 10.8 | 450.00 | 4860.00 | | |
| 42 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C0630、C0824、C0830 2、详见图纸 | m ² | 45.72 | 400.00 | 18288.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 460473.75 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第5页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------------|--------------|------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 43 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1018、C1121、C1521、C1821、C3021、C6021 2、详见图纸 | m ² | 215.79 | 400.00 | 86316.00 | | |
| 44 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1207、C1212、C1221 2、详见图纸 | m ² | 4.8 | 400.00 | 1920.00 | | |
| 45 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：JYC1821 2、详见图纸 | m ² | 15.12 | 400.00 | 6048.00 | | |
| 46 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：JYC6021 2、详见图纸 | m ² | 12.6 | 400.00 | 5040.00 | | |
| 47 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：ZJC6031 2、详见图纸 | m ² | 12.6 | 400.00 | 5040.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 166370.80 | |
| 0109 屋面及防水工程 | | | | | | | | | |
| 48 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋1 瓦屋面, II级防水(3道设防) 1、灰色釉面混凝土瓦 2、30x30挂瓦条(间距以瓦材定), 投标单位综合考虑, 结算综合单价不作调整 3、40*20(h)顺水条@500 4、2厚聚合物水泥复合防水涂料 5、40厚C30细石混凝土随捣随抹, 内配φ4@200x200钢筋网 6、80厚挤塑聚苯板(XPS) B1级 7、10厚低标准砂浆隔离层 8、3厚SBS改性沥青 | m ² | 725.06 | 234.45 | 169990.32 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 274354.32 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第6页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 49 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 平屋面, II级防水(3道设防) 1、20厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布 (160g/m, 网孔中距4*4) 2、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 3、40厚C30细石混凝土土随捣随抹, 内配Φ4@200x200钢筋网 4、80厚挤塑聚苯板(XPS) B1级 5、LC5.0轻集料混凝土找坡, 最薄处30厚, 随捣随抹 6、3厚SBS改性沥青 | m ² | 96.55 | 215.00 | 20758.25 | | |
| 50 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 天1 建筑找坡天沟, III级防水(2道设防) 1、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 2、7厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布 (160g/m, 网孔中距4*4) 3、LC5.0轻质混凝土找纵坡0.5%, , 最薄处30厚, 随捣随抹平 4、40厚石墨均质复合保温板(A2) 5、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 6、素水泥浆一道 7、钢筋混凝土板, 随捣随抹平 | m ² | 111.87 | 201.79 | 22574.25 | | |
| 51 | 020603003001 | 屋脊 | 1、屋脊类型: 详图纸 | m | 49.86 | 21.34 | 1064.01 | | |
| 52 | 020603003002 | 小青瓦 | 1、马头墙小青瓦座浆 2、LC5.0轻集料混凝土 | m | 29.8 | 80.00 | 2384.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 46780.51 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第7页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | 216770.83 | |
| | | 0111 楼地面装饰工程 | | | | | | | |
| 53 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面(用于室内除卫生间) 1、贴800x800x10室内防滑地砖,稀水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、50厚C25细石混凝土,内配Φ4@200钢筋网片 6、20厚挤塑聚苯板(XPS)B1级 7、界面剂 8、80厚C20细石混凝土,随捣随抹 9、100厚碎石垫层 | m ² | 602.53 | 272.13 | 163966.49 | | |
| 54 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地2 地砖防水地面(用于卫生间) 1、贴300x300x10室内防滑地砖,稀水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、C25细石混凝土找向地漏找坡1%,最薄50厚,内配Φ4@200钢筋网片 6、20厚挤塑聚苯板(XPS)B1级 7、界面剂 8、80厚C20细石混凝土,随捣随抹平 | m ² | 14.32 | 298.87 | 4279.82 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 168246.31 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第8页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|-------|--------|----------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 55 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地3 花岗岩火烧板地面 (用于室外平台与台阶) 1、贴25厚600x300 花岗岩火烧板,稀水 泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒 适量清水) 3、35厚1:2干硬性 水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、150厚C25混凝 土,随捣随抹平 6、100厚碎石夯 实,灌M5水泥砂浆 7、素土夯实(压实 | m ² | 96.38 | 282.11 | 27189.76 | | |
| 56 | 010507001001 | 坡道 | 地4 花岗岩火烧板地面 (用于室外坡道) 1、贴25厚600*300 花岗岩火烧板(抽 防滑槽),稀水泥 浆擦缝 2、撒素水泥面(洒 适量清水) 3、35厚1:2干硬性 水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、150厚C25混凝 土,随捣随抹平 6、100厚碎石夯 实,灌M5水泥砂浆 | m ² | 16.44 | 292.31 | 4805.58 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31995.34 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第9页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 57 | 011102002001 | 碎石材楼地面 | 楼1 地砖楼面(除卫生间、楼梯、平台) 1、贴800*800*10地砖,稀水泥浆擦缝 2、4厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配双向Φ4@150 5、15厚橡胶隔声减震垫板 6、钢筋混凝土楼 | m ² | 627.74 | 153.91 | 96615.46 | | |
| 58 | 011102002002 | 碎石材楼地面 | 楼2 地砖防水楼面(用于卫生间) 1、贴300*300*10地砖,稀水泥浆擦缝 2、4厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、C20细石混凝土找坡1%随打随抹平,最薄处40厚,内配双向Φ4@150 5、15厚橡胶隔声减震垫板 6、2厚聚合物水泥 | m ² | 14.32 | 185.39 | 2654.78 | | |
| 59 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 楼3 用于楼梯踏步 1、贴25厚花岗岩火烧板(抽双槽并安装防滑铜条),稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、40厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、现浇钢筋混凝土 | m ² | 78.27 | 253.76 | 19861.80 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 119132.04 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第10页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------------------|---|----------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 60 | 011102003003 | 块料楼地面 | 楼4 地砖平台楼面(用于茶叶晾晒平台) 1、贴800x800x10地砖,稀水泥擦缝 2、4厚建筑胶水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、40厚C30细石混凝土随捣随抹平,内配Φ4@200钢筋网片 6、80厚挤塑聚苯板(XPS)B1级 7、LC5.0轻集料混凝土找坡2%,最薄处30厚,随捣随抹平 | m ² | 47.7 | 339.65 | 16201.31 | | |
| 61 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢1 地砖踢脚(除卫生间) 1、10厚地砖120高,素水泥浆擦缝 2、2-3厚建筑陶瓷胶黏剂 3、6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂 | m | 547.28 | 20.99 | 11487.41 | | |
| 62 | 010507001002 | 散水 | 1、混凝土水泥砂浆面散水,宽600局部400,坡度≥4%,详 | m ² | 53.96 | 41.00 | 2212.36 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 349274.77 | |
| | | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 29901.08 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第11页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|---|------|---------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内1 乳胶漆内墙面(除卫生间、楼梯间、各茶叶储藏室) 1、刷(喷)白色乳胶漆 2、满刮大白腻子(含找补、砂纸打磨) 3、满刮石膏纤维腻子找平层 4、6厚1:2.5水泥砂浆粉面,内掺抗裂纤维(按产品规定的配合比) 5、12厚1:3水泥砂浆打底,内掺抗裂纤维(按产品规定的配 | m2 | 2032.29 | 66.63 | 135411.48 | |
| 64 | 011204003002 | 块料墙面 | 内2 釉面砖内墙面(用于卫生间) 1、5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,内掺抗裂纤维(按产品规定的配合比) | m2 | 184.78 | 152.03 | 28092.10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 163503.58 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第12页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 65 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内3 无机涂料内墙面 (用于楼梯间和各茶叶储藏室) 1、刷(喷)白色无机涂料(A级) 2、满刮大白腻子(含找补、砂纸打磨) 3、满刮石膏纤维腻子找平层 4、6厚1:2.5水泥砂浆粉面,内掺抗裂纤维(按产品规定的配合比) 5、12厚1:3水泥砂浆打底,内掺抗裂纤维(按产品规定的配 | m2 | 296.24 | 66.63 | 19738.47 | | |
| 66 | 011204003001 | 块料墙面 | 外1 文化砖外墙面 1、6厚文化砖粘贴,勾缝剂勾缝 2、2厚建筑陶瓷胶粘剂 3、12厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、7厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中距4*4) 5、40厚石墨(匀质)复合保温板(A2)+特种膨胀螺栓+不锈钢托架2mm 6、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 7、6厚聚合物防水砂浆找平层 | m2 | 83.16 | 276.56 | 22998.73 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 42737.20 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第13页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----------|--------------|----------|---|------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 67 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外2 涂料外墙面 1、外墙涂料(具体以施工工艺为准) 2、封固底漆一道 3、满刮柔性耐水腻子两遍 4、7厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布(160g/m2,网孔中距4X4) 5、40厚石墨(匀质)复合保温板(A2)+特种膨胀螺栓+不锈钢金属托架2MM 6、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 7、6厚聚合物防水砂浆找平层 8、9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 990.22 | 165.25 | 163633.86 | | |
| 68 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、300宽金属网 2、详见设计图纸 | m2 | 352.87 | 13.53 | 4774.33 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 374648.97 | |
| 0113 天棚工程 | | | | | | | | | |
| 69 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 顶1 乳胶漆顶棚(除卫生间、楼梯间、各茶叶储藏室) 1、刷(喷)白色乳胶漆 2、满刮大白腻子(含找补、砂纸打磨) 3、满刮石膏纤维腻子找平层 4、6厚1:2水泥砂浆粉面,内掺抗裂纤维(按产品规定的配合比) 5、6厚1:3水泥砂浆打底,内掺抗裂纤维(按产品规定的 | m2 | 1548.5 | 71.18 | 110222.23 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 278630.42 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第14页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------|--------------|------------|--|----------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 70 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶2 铝合金扣板吊顶(用于卫生间) 1、1厚铝合金扣板 2、铝合金横撑 32x24x1.2,中距600 3、铝合金中龙骨 32x24x1.2,中距600,边龙骨 27x16x1.2 4、铝合金大龙骨 60x30x1.5(吊点附吊挂),中距小于1200 5、Φ8钢筋吊杆,双 | m ² | 34.5 | 129.00 | 4450.50 | | |
| 71 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 顶3 无机涂料顶棚(用于楼梯间、各茶叶储藏室) 1、刷(喷)白色乳胶漆(A级) 2、满刮大白腻子(含找补、砂纸打磨) 3、满刮石膏纤维腻子找平层 4、6厚1:2水泥砂浆粉面,内掺抗裂纤维(按产品规定的配合比) 5、6厚1:3水泥砂浆打底,内掺抗裂纤维(按产品规定的 | m ² | 157.79 | 54.44 | 8590.09 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 123262.82 | |
| 其他装饰工程 | | | | | | | | | |
| 72 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯栏杆扶手 2、详见国标 22J403-1-P151-YL2 3、含预埋件、细石混凝土止水台等具 | m | 125.36 | 160.00 | 20057.60 | | |
| 73 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、护窗栏杆详见 22J403-1-P169-HC5 (栏杆竖向钢管净距≤110) | m | 16 | 160.00 | 2560.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 35658.19 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第15页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------|--------------|--------------|---|----------------|--------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 74 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、梯井大于120,需安装防坠落设施,梯井处应加装栏杆立杆,做法详见22J403-1-P151-YL2(栏杆竖向钢管净距≤110) | m | 6 | 160.00 | 960.00 | | |
| 75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1050高不锈钢栏杆 | m | 20 | 160.00 | 3200.00 | | |
| 76 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 残疾人栏杆扶手,详见12I926-H2 | m | 7.11 | 160.00 | 1137.60 | | |
| 77 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 真石漆外墙(外墙门窗框) | m ² | 78.9 | 50.00 | 3945.00 | | |
| 78 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色:洗漱台,台面为大理石,饰面详见图纸说明综合报价 | m ² | 2.02 | 496.11 | 1002.14 | | |
| 79 | 011210005001 | 成品隔断 | 耐倍特板 | m ² | 26.91 | 170.00 | 4574.70 | | |
| 80 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、DN50upvc雨水管@2000 | m | 17.76 | 12.94 | 229.81 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 37666.85 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 2259046.77 | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 18402.98 | 18402.98 | | |
| 2 | 011701001001 | 综合脚手架 | | 项 | 1 | 122305.7 | 122305.79 | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | | 项 | 1 | 41470.20 | 41470.20 | | |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m ² | 61.18 | 87.38 | 5345.91 | | |
| 5 | 011702001002 | 基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ² | 57.38 | 74.12 | 4253.01 | | |
| 6 | 011702001003 | 基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m ² | 134.92 | 64.88 | 8753.61 | | |
| 7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、高度3.6m内,周 | m ² | 67.87 | 76.35 | 5181.87 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 220762.62 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第16页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6-5m内，周长投标单位综合 | m2 | 355.82 | 93.64 | 33318.98 | |
| 9 | 011702002003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度8m内，周长 | m2 | 141.58 | 110.94 | 15706.89 | |
| 10 | 011702003001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 316.81 | 93.54 | 29634.41 | |
| 11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 7.54 | 113.77 | 857.83 | |
| 12 | 011702008001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 219.55 | 68.17 | 14966.72 | |
| 13 | 011702014001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 1242.77 | 93.54 | 116248.71 | |
| 14 | 011702014002 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：坡屋面高 | m2 | 1129.35 | 110.29 | 124556.01 | |
| 15 | 011702024001 | 楼梯 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 60.21 | 202.17 | 12172.66 | |
| 16 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 3.17 | 110.97 | 351.77 | |
| 17 | 01B001 | 补充清单 | 1、混凝土强度等级：C30 2、马斗墙压顶 | m2 | 445.11 | 76.03 | 33841.71 | |
| 18 | 011702009001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 111.92 | 91.47 | 10237.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 391893.01 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第17页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 19 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m2 | 109.72 | 111.07 | 12186.60 | | |
| 20 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、C20细石混凝土 | m2 | 12.6 | 68.14 | 858.56 | | |
| 21 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1、C20细石混凝土 | m2 | 2.87 | 51.05 | 146.51 | | |
| 22 | 01B002 | 补充清单 | 地3 花岗岩火烧板地面 (用于室外平台与台阶) 1、贴25厚600x300花岗岩火烧板,稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、35厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、150厚C25混凝土,随捣随抹平 6、100厚碎石夯实,灌M5水泥砂浆 7、素土夯实(压实) | m2 | 14.46 | 87.37 | 1263.37 | | |
| 23 | 011702029001 | 散水 | 地4 花岗岩火烧板地面 (用于室外坡道) 1、贴25厚600*300花岗岩火烧板(抽防滑槽),稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、35厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、150厚C25混凝土,随捣随抹平 6、100厚碎石夯实,灌M5水泥砂浆 | m2 | 5.17 | 87.28 | 451.24 | | |
| 单价措施合计 | | | | | | | | 612512.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 14906.28 | |
| 合 计 | | | | | | | | 2871559.43 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 97920.17 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | 89018.34 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 8901.83 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 3589.45 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施费，除另有说明外，均按本表所列费率计算。如工程实际情况与本表所列费率不同时，可按工程实际情况调整。本表所列措施费，除另有说明外，均按本表所列费率计算。如工程实际情况与本表所列费率不同时，可按工程实际情况调整。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----------------------------------|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 717.89 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 47380.73 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 1435.78 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程 | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施项目，其人工费应按《江苏省建筑安装工程费用定额》(苏建价[2013]028号)中相应的人工费标准执行，机械费应按《江苏省建筑安装工程费用定额》(苏建价[2013]028号)中相应的机械费标准执行，材料费应按《江苏省建筑安装工程费用定额》(苏建价[2013]028号)中相应的材料费标准执行，其他费用应按《江苏省建筑安装工程费用定额》(苏建价[2013]028号)中相应的其他费用标准执行。本表所列措施项目的人工费、材料费、机械费、其他费用等，均应按本表所列的计算基础进行计算。本表所列措施项目的人工费、材料费、机械费、其他费用等，均应按本表所列的计算基础进行计算。本表所列措施项目的人工费、材料费、机械费、其他费用等，均应按本表所列的计算基础进行计算。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 151044.0 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施项目，其计算基础为人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等之和，或为人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等之和乘以费率，或为人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等之和乘以费率，或为人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等之和乘以费率，或为人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等之和乘以费率。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|------|-----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 220000.00 | |
| 2 | 暂估价 | | 95000.00 | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 95000.00 | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 315000.00 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

总承包服务费计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 124492.61 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 3.200 | 106803.31 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 0.530 | 17689.30 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 311588.65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 436081.26 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第1页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|---------|-----------|----|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | Φ8 | t | 1.836102 | 3344.79 | 6141.38 | |
| 2 | 01010100~ | 钢筋 | 一级钢6+8 | t | 1.70136 | 3344.79 | 5690.69 | |
| 3 | 01010100~ 3 | 钢筋(钢筋采用带E的热轧带肋钢筋) | 三级钢6-12 | t | 46.10808 | 3260.58 | 150339.08 | |
| 4 | 01010100~ 4 | 钢筋(钢筋采用带E的热轧带肋钢筋) | 三级钢14-25 | t | 30.8805 | 3100.88 | 95756.72 | |
| 5 | 01010100~ | 钢筋 | 一级钢6 | t | 1.39434 | 3229.45 | 4502.95 | |
| 6 | 01010100~ | 钢筋 | A4 | t | 0.992256 | 3229.45 | 3204.44 | |
| 7 | 01010100~ | 钢筋 | 25以内 | t | 0.0586 | 3078.62 | 180.41 | |
| 8 | 01090101 | 圆钢 | | kg | 13.5585 | 3.34 | 45.35 | |
| 9 | 01210101 | 角钢 | | kg | 47.268 | 3.17 | 149.72 | |
| 10 | 01210315 | 等边角钢 | L40×4 | kg | 5.52 | 3.17 | 17.48 | |
| 11 | 01510705 | 角铝 | L25×25×1 | m | 22.287 | 5.15 | 114.78 | |
| 12 | 02010108 | 橡胶板 | δ3 | m ² | 0.78 | 4.23 | 3.30 | |
| 13 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 2173.61979 | 0.69 | 1499.80 | |
| 14 | 02110301 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | | m ³ | 85.157072 | 307.86 | 26216.46 | |
| 15 | 02110927 | 接头板材 | PVC | kg | 0.216672 | 22.30 | 4.83 | |
| 16 | 02230101 | 石墨粉 | 高碳 | kg | 19.4454 | 1.72 | 33.45 | |
| 17 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 20 | 0.86 | 17.20 | |
| 18 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 17.60632 | 0.58 | 10.15 | |
| 19 | 03070123 | 膨胀螺栓 | M10×110 | 套 | 45.747 | 0.69 | 31.57 | |
| 20 | 03110106 | 螺杆 | L=250 Φ8 | 根 | 45.747 | 0.30 | 13.72 | |
| 21 | 03210313 | 金刚石磨边轮 | 100×16(粒度120~150#) | 片 | 3.07008 | 5.57 | 17.10 | |
| 22 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 59.4132 | 0.35 | 20.79 | |
| 23 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 241.50342 | 5.94 | 1434.53 | |
| 24 | 03410205~ | 电焊条 | J422 | kg | 1.27462 | 5.94 | 7.57 | |
| 25 | 03450200 | 焊剂 | | kg | 183.418 | 3.43 | 629.12 | |
| 26 | 03510201 | 钢钉 | | kg | 12.48829 | 7.28 | 90.91 | |
| 27 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 1006.77384 | 6.03 | 6070.85 | |
| 28 | 03550101 | 钢丝网 | | m ² | 388.157 | 6.39 | 2480.32 | |
| 29 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 1042.16462 | 6.03 | 6284.25 | |
| 30 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 410.388311 | 6.03 | 2474.64 | |
| 31 | 03610207 | 直螺纹套筒接 | Φ25以内 | 个 | 159.12 | 3.00 | 477.36 | |
| 32 | 03610231 | 镦粗直螺纹套筒接头 | Φ25以内 | 个 | 145.86 | 3.26 | 475.50 | |
| 33 | 03631905 | 合金钎头 | Φ135 | 个 | 0.051212 | 2744.16 | 140.53 | |
| 34 | 03652403 | 合金钢切割锯 | | 片 | 10.937636 | 68.60 | 750.32 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第2页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|-------------|-------------|----|------------|---------|----------|----|
| 35 | 03652403~ | 合金钢切割锯 | | 片 | 0.012 | 68.60 | 0.82 | |
| 36 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 6696.91383 | 0.25 | 1693.65 | |
| 37 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 3293.22952 | 0.60 | 1975.94 | |
| 38 | 04030105 | 细砂 | | t | 2.546991 | 84.52 | 215.27 | |
| 39 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 117.47687 | 70.92 | 8331.46 | |
| 40 | 04050401 | 炉渣 | | m3 | 0.420888 | 38.59 | 16.24 | |
| 41 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 56.64661 | 0.44 | 24.92 | |
| 42 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | 334.18149 | 0.36 | 120.31 | |
| 43 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 774.73336 | 37.26 | 28866.56 | |
| 44 | 04135512 | 碎砖 | | t | 10.68408 | 34.00 | 363.26 | |
| 45 | 04135535 | 配砖 | 190×90×40 | m3 | 0.011544 | 242.62 | 2.80 | |
| 46 | 04150111 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×150 | m3 | 261.482677 | 217.37 | 56838.49 | |
| 47 | 04150115 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×250×200 | m3 | 0.858696 | 217.37 | 186.65 | |
| 48 | 04170302~ 1 | 灰色釉面混凝土瓦 | 420×332 | 百块 | 72.506 | 235.83 | 17099.09 | |
| 49 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 3.843426 | 1372.08 | 5273.49 | |
| 50 | 05250502 | 锯(木)屑 | | m3 | 9.478752 | 47.17 | 447.11 | |
| 51 | 06612141~ | 文化砖 | 200×50 | m2 | 85.239 | 45.00 | 3835.76 | |
| 52 | 06612143 | 墙面砖 | 200×300 | m2 | 189.3995 | 45.00 | 8522.98 | |
| 53 | 06650101~ 1 | 800*800防滑地砖 | | m2 | 663.2346 | 45.00 | 29845.56 | |
| 54 | 06650101~ 2 | 300*300防滑地砖 | | m2 | 14.6064 | 45.00 | 657.29 | |
| 55 | 06650101~ | 踢脚线 | 地砖 | m2 | 66.987072 | 20.00 | 1339.74 | |
| 56 | 06650101~ | 同质地砖 | 800*800*10 | m2 | 640.2948 | 45.00 | 28813.27 | |
| 57 | 06650101~ | 同质地砖 | 300*300*10 | m2 | 14.6064 | 45.00 | 657.29 | |
| 58 | 07112130~ | 花岗岩火烧板 | 25厚 | m2 | 98.3076 | 80.00 | 7864.61 | |
| 59 | 07112130~ 2 | 花岗岩火烧板(抽槽) | 25厚 | m2 | 16.7688 | 90.00 | 1509.19 | |
| 60 | 07112130~ | 石材块料面板 | 25厚花岗岩抽槽 | m2 | 82.1835 | 90.00 | 7396.52 | |
| 61 | 07112130~ | 洗漱台石材 | | m2 | 2.121 | 90.00 | 190.89 | |
| 62 | 08050501 | 铝合金方板 | 600×600×0.6 | m2 | 36.225 | 45.00 | 1630.13 | |
| 63 | 08230105 | 玻璃纤维网格 | | m2 | -2137.443 | 3.02 | -6455.08 | |
| 64 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | 2407.5774 | 3.02 | 7270.88 | |
| 65 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 | m | 48.5415 | 5.57 | 270.38 | |
| 66 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 | 只 | 52.44 | 0.43 | 22.55 | |
| 67 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | | 只 | 10.35 | 0.64 | 6.62 | |
| 68 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | | 只 | 20.7 | 0.94 | 19.46 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第3页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------|---------------|------------|----------------|------------|-------|----------|----|
| 69 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | | 个 | 80.04 | 0.51 | 40.82 | |
| 70 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | | m | 66.24 | 4.72 | 312.65 | |
| 71 | 08350202 | 铝合金T型副龙骨 | | m | 62.79 | 3.86 | 242.37 | |
| 72 | 10030708 | 铜嵌条 | 4×6 | m | 159.92886 | 5.15 | 823.63 | |
| 73 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 45.20412 | 4.29 | 193.93 | |
| 74 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | 1884.80236 | 10.65 | 20073.15 | |
| 75 | 11010362 | 外墙弹性乳胶漆涂料(中涂) | | kg | 594.132 | 9.76 | 5798.73 | |
| 76 | 11010363 | 外墙弹性乳胶漆涂料(面涂) | | kg | 198.044 | 9.76 | 1932.91 | |
| 77 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.19796 | 10.65 | 2.11 | |
| 78 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 6757.47 | 6.86 | 46356.24 | |
| 79 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 | | kg | 118.8264 | 30.01 | 3565.98 | |
| 80 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 390.8281 | 0.73 | 285.30 | |
| 81 | 11570552 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 | δ 3mm | m ² | 1086.6375 | 22.18 | 24101.62 | |
| 82 | 11573505 | 石油沥青油毡 | 350# | m ² | 862.6905 | 1.23 | 1061.11 | |
| 83 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 53.89722 | 3.61 | 194.57 | |
| 84 | 11592705 | APP高强嵌缝膏 | | kg | 303.17409 | 7.55 | 2288.96 | |
| 85 | 12030107~ | 油漆溶剂油 | | kg | 0.0202 | 2.64 | 0.05 | |
| 86 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 2996.8506 | 0.89 | 2667.20 | |
| 87 | 12330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 308.60505 | 6.86 | 2117.03 | |
| 88 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 45.20412 | 5.83 | 263.54 | |
| 89 | 12410163 | 干粉型粘结剂 | | kg | 966.876 | 4.29 | 4147.90 | |
| 90 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 3.865855 | 2.14 | 8.27 | |
| 91 | 12413501 | 胶水 | | kg | 0.067488 | 1.77 | 0.12 | |
| 92 | 12413518 | 901胶 | | kg | 1546.08194 | 1.77 | 2736.57 | |
| 93 | 13010303 | 石棉板 | | m ² | 11.72 | 5.15 | 60.36 | |
| 94 | 14313511~ | PVC-U排水管 | 50 | m | 17.9376 | 5.22 | 93.63 | |
| 95 | 17310706 | 双螺母双垫片 | φ 8 | 副 | 45.747 | 0.51 | 23.33 | |
| 96 | 28090306 | 望砖 | 200×102×15 | 百块 | 0.4986 | 48.57 | 24.22 | |
| 97 | 28110507 | 蝴蝶瓦 | 200×200 | 百块 | 4.13838 | 58.29 | 241.23 | |
| 98 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 18.47732 | 5.57 | 102.92 | |
| 99 | 31150101 | 水 | | m ³ | 1549.64918 | 3.79 | 5873.17 | |
| 100 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m ² | 1014.16794 | 29.28 | 29694.84 | |
| 101 | 32020115 | 卡具 | | kg | 860.765976 | 3.73 | 3210.66 | |
| 102 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 3046.02123 | 3.64 | 11087.52 | |
| 103 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 3170.3205 | 3.55 | 11254.64 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第4页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------------|--------------------------------|----------|----|------------|---------|----------|----|
| 104 | 32030504 | 底座 | | 个 | 12.5973 | 4.08 | 51.40 | |
| 105 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 524.8875 | 3.73 | 1957.83 | |
| 106 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 24.000954 | 1586.47 | 38076.79 | |
| 107 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.16 | 1071.94 | 171.51 | |
| 108 | 80010105~ 1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌 (混)砂浆) | | t | 39.4702 | 247.53 | 9770.06 | |
| 109 | 80010121~ 1 | 水泥砂浆 1:1(干拌 (混)砂浆) | | t | 12.242691 | 275.92 | 3378.00 | |
| 110 | 80010123~ 1 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆) | | t | 6.42103 | 265.28 | 1703.37 | |
| 111 | 80010123~ 2 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆) | | t | 38.313558 | 268.83 | 10299.83 | |
| 112 | 80010123~ 3 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆) | | t | 18.513247 | 265.28 | 4911.19 | |
| 113 | 80010124~ 1 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌 (混)砂浆) | | t | 2.283939 | 265.28 | 605.88 | |
| 114 | 80010124~ 2 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌 (混)砂浆) | | t | 0.766192 | 268.83 | 205.98 | |
| 115 | 80010124~ 3 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌 (混)砂浆) | | t | 17.886176 | 265.28 | 4744.84 | |
| 116 | 80010125~ 1 | 水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 2.87322 | 259.95 | 746.89 | |
| 117 | 80010125~ 2 | 水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 114.192023 | 259.07 | 29583.73 | |
| 118 | 80010125~ 3 | 水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 1.686195 | 259.95 | 438.33 | |
| 119 | 80010125~ 4 | 水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 4.300755 | 259.07 | 1114.20 | |
| 120 | 80010125~ 5 | 水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 18.513247 | 259.07 | 4796.23 | |
| 121 | 80010161~ 1 | 干硬性水泥砂浆 (干拌(混) 砂浆)(地面DS) | | t | 11.119723 | 259.95 | 2890.57 | |
| 122 | 80030105~ 1 | 石灰砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆) | | t | 12.836884 | 292.78 | 3758.38 | |
| 123 | 80050104~ 1 | 混合砂浆 M5(干拌(混) 砂浆)(砌墙DM) | | t | 107.742771 | 242.21 | 26096.38 | |
| | | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第5页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------|---|----------|----|-----------|--------|-----------|----|
| 124 | 80050105~1 | 混合砂浆 M7.5(干拌 (混)砂浆) | | t | 10.618335 | 247.53 | 2628.36 | |
| 125 | 80071105 | 抗裂砂浆 | ZL | m3 | 6.956511 | 720.00 | 5008.69 | |
| 126 | 80110318~1 | 纸筋石灰浆(干拌(混)砂浆) | | t | 0.209412 | 276.91 | 57.99 | |
| 127 | 80210105~1 | C20粒径16砵 32.5级坍落度 35-50(商品 砵)(非泵送) | | m3 | 74.86466 | 302.54 | 22649.55 | |
| 128 | 80210105~2 | C20粒径16砵 32.5级坍落度 35-50(商品 砵)(非泵送) | | m3 | 1.089752 | 302.54 | 329.69 | |
| 129 | 80210105-2 | C20预拌非泵送 细石砵 | | m3 | 6.29187 | 302.54 | 1903.54 | |
| 130 | 80210105-2~1 | C25预拌非泵送 细石砵 | | m3 | 24.92074 | 317.62 | 7915.33 | |
| 131 | 80212102 | 预拌混凝土(泵 送型) C15 | | m3 | 41.2699 | 321.17 | 13254.65 | |
| 132 | 80212105 | 预拌混凝土(泵 送型) C30 | | m3 | 382.05048 | 350.45 | 133889.59 | |
| 133 | 80212106 | 预拌混凝土(泵 送型) C35 | | m3 | 126.1332 | 367.31 | 46329.99 | |
| 134 | 80212114 | 预拌混凝土(非 泵送型) C15 | | m3 | 2.73847 | 302.54 | 828.50 | |
| 135 | 80212115 | 预拌混凝土(非 泵送型) C20 | | m3 | 1.9278 | 302.54 | 583.24 | |
| 136 | 80212116 | 预拌混凝土(非 泵送型) C25 | | m3 | 83.383845 | 317.62 | 26484.38 | |
| 137 | 80212117 | 预拌混凝土(非 泵送型) C30 | | m3 | 71.650925 | 332.70 | 23838.26 | |
| 138 | 80212117~1 | 预拌混凝土(非 泵送型) C30 | 细石混凝土 | m3 | 33.193044 | 332.70 | 11043.33 | |
| 139 | CL0001 | 外购土方 | | 项 | | 10.00 | | |
| 140 | CL-D00028 | 金属卷帘 (闸)门 | | m2 | 10.8 | 360.00 | 3888.00 | |
| 141 | CL-D00029 | ZHM3630 | | m2 | 10.8 | 450.00 | 4860.00 | |
| 142 | CL-D00029~1 | BM1824 | | m2 | 4.32 | 450.00 | 1944.00 | |
| 143 | CL-D00030 | 防盗门 | | m2 | 5.64 | 450.00 | 2538.00 | |
| 144 | CL-D00031 | 钢质防火门 | | m2 | 13.8 | 500.00 | 6900.00 | |
| 145 | CL-D00032 | 木质门带套 | | m2 | 47.61 | 480.00 | 22852.80 | |
| 146 | CL-D00033 | 金属(塑钢) | | m2 | 1.84 | 400.00 | 736.00 | |
| 147 | CL-D00035 | C0630、C0824 、C0830 | | m2 | 45.72 | 400.00 | 18288.00 | |
| 148 | CL-D00036 | JYC6021 | | m2 | 12.6 | 400.00 | 5040.00 | |
| 149 | CL-D00036~1 | JYC1821 | | m2 | 15.12 | 400.00 | 6048.00 | |
| 150 | CL-D00037 | ZJC6031 | | m2 | 12.6 | 400.00 | 5040.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(土建) 标段：

第6页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-------------|------------------------------|----------|----|------------|--------|------------|----|
| 151 | CL-D00037~2 | : C1018、C1121、C1521 C1821 | | m2 | 220.59 | 400.00 | 88236.00 | |
| 152 | CL-D00056~1 | 金属扶手、栏杆、栏板 | | m | 49.11 | 160.00 | 7857.60 | |
| 153 | CL-D00057 | 金属扶手、栏杆、栏板 | | m | 125.36 | 160.00 | 20057.60 | |
| 154 | CL-D00060 | 成品隔断 | | m2 | 26.91 | 170.00 | 4574.70 | |
| 155 | CL-D00061 | 小青瓦 | | m | 29.8 | 80.00 | 2384.00 | |
| 156 | CL-D00062 | 真石漆 | | m2 | 78.9 | 50.00 | 3945.00 | |
| 157 | TB000003 | 陶粒 | | m3 | 8.165896 | 177.44 | 1448.96 | |
| 158 | TB000005 | 无机轻集料保温砂浆 | | m3 | 1.51686 | 557.41 | 845.51 | |
| 159 | TB000007~1 | 硬泡聚氨酯保温板厚度 40 | | m2 | 1238.2392 | 32.59 | 40354.22 | |
| 160 | TB000008 | 聚合物粘接砂 | | kg | 3962.36544 | 2.14 | 8479.46 | |
| 161 | 扬补050 | 聚丙烯抗裂纤维 | | kg | 35.940333 | 42.88 | 1541.12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 1410968.10 | |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 677971.98 | |
| 1.1 | 人工费 | 144908.38 | |
| 1.2 | 材料费 | 420059.86 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 41978.22 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 48584.62 | |
| 1.5 | 利润 | 22440.90 | |
| 2 | 措施项目费 | 93197.90 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 54661.39 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 38536.51 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 24982.79 | |
| 3 | 其他项目费 | 100000.00 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | 100000.00 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 32494.64 | |
| 5 | 税金 | 81329.81 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 984994.33 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程) 标段：

第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|---------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 平整场地 | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：自行踏勘现场综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑，综合报价 3、取土运距：投标人自行考虑，综合报价 | m ² | 1716.89 | 0.95 | 1631.05 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 1631.05 | |
| 围墙 | | | | | | | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m ³ | 240.45 | 5.19 | 1247.94 | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实，密度≥0.93 2、填方材料品种：素土回填 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m ³ | 135.11 | 33.30 | 4499.16 | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方、建筑垃圾等 2、运距、弃置点：投标人自行考虑 | m ³ | 105.34 | 17.60 | 1853.98 | | |
| 5 | 010103001002 | 基(槽)坑地面夯实 | 1、原土夯实，密实度≥0.93 | m ² | 320.6 | 2.03 | 650.82 | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m ³ | 22.9 | 433.53 | 9927.84 | | |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m ³ | 54.96 | 461.36 | 25356.35 | | |
| 8 | 010514904001 | 压顶 | 1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、马斗墙压顶 | m ³ | 23.82 | 560.89 | 13360.40 | | |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240mm砖墙，水泥砖，M7.5砂浆砌筑 2、聚合物砂浆防潮 | m ³ | 27.48 | 529.04 | 14538.02 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 73065.56 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|---------|--------------|---------|---|------|---------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240mm砖墙，煤矸石多孔砖 M7.5砂浆 | m3 | 111.01 | 529.80 | 58813.10 | | |
| 11 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、伸缩缝 2、缝内嵌填沥青麻丝 | m | 17.5 | 29.19 | 510.83 | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：C30 | m3 | 10.94 | 675.19 | 7386.58 | | |
| 13 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1、小青瓦坡面、墙脊 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、具体作法详见图 | m | 229 | 120.00 | 27480.00 | | |
| 14 | 01B001 | 花窗 | 1、成品黑色仿花窗塑料件 2、形式为示意,可按实际需求详图 | 套 | 79 | 50.00 | 3950.00 | | |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：一级钢直径 ϕ 12mm以内 | t | 0.944 | 5350.98 | 5051.33 | | |
| 16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径 ϕ 12mm以内 | t | 1.954 | 5224.28 | 10208.24 | | |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径 ϕ 25mm以内 | t | 2.559 | 4498.39 | 11511.38 | | |
| 18 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、外粉20厚1:2.5水泥砂浆 2、一底一面弹性涂料饰面 3、颜色为白色、灰 | m2 | 1145 | 74.51 | 85313.95 | | |
| 19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、围墙大门尺寸6m*2.5m,黑色铁艺双开大门 2、样式材质等需要详图 | m2 | 15 | 180.00 | 2700.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 284359.92 | |
| 一体化泵站基础 | | | | | | | | | |
| 20 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：自行踏勘现场综合考虑 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 1363.75 | 4.81 | 6559.64 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 219485.05 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------|--------------|---------|---|------|--------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 21 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：原土 3、部位：管道沟槽 | m3 | 570.35 | 33.30 | 18992.66 | | |
| 22 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 793.4 | 17.60 | 13963.84 | | |
| 23 | 010501001003 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 19.45 | 433.53 | 8432.16 | | |
| 24 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 抗渗等级 | m3 | 153.98 | 467.29 | 71953.31 | | |
| 25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径 ϕ 25mm以 | t | 8.623 | 4353.59 | 37541.01 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 157442.62 | |
| 沥青道路场地 | | | | | | | | | |
| 26 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 358.37 | 4.81 | 1723.76 | | |
| 27 | 010103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实，密度 ≥ 0.93 2、填方材料品种：素土回填 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 综合报价 | m3 | 89.59 | 29.72 | 2662.61 | | |
| 28 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方、建筑垃圾等 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 268.78 | 17.60 | 4730.53 | | |
| 29 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1、素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 | m2 | 1119.9 | 2.15 | 2407.79 | | |
| 30 | 040202011001 | 碎石 | 1、厚度：100mm级 配碎石垫层 | m2 | 1119.9 | 21.45 | 24021.86 | | |
| 31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：160mm | m2 | 1119.9 | 83.58 | 93601.24 | | |
| 32 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、喷洒沥青粘层油厚10 | m2 | 1119.9 | 2.91 | 3258.91 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 283289.68 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-------------|--------------|---------|--|----------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 33 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：50厚AC-13细粒式沥青砼,横坡1%（建筑四周单向，其余双向） | m ² | 1119.9 | 58.86 | 65917.31 | | |
| 34 | 040205006001 | 标线 | 1、沥青路两侧设置10cm宽白色路缘线（实线） | m | 800 | 4.74 | 3792.00 | | |
| 35 | 040205007001 | 减速带 | 1、详见设计图纸 | m | 4 | 30.00 | 120.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 202236.01 | |
| 植草砖场地（停车场地） | | | | | | | | | |
| 36 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：自行探勘现场综合考虑 2、挖土深度：详见设计图纸 3、弃土运距：投标 | m ³ | 59.74 | 22.40 | 1338.18 | | |
| 37 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、素土夯实，压实系数≥0.93 | m ² | 186.7 | 2.15 | 401.41 | | |
| 38 | 040202011002 | 碎石 | 1、厚度：100mm级配碎石垫层 | m ² | 186.7 | 19.98 | 3730.27 | | |
| 39 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土种类：C30商品砼 2、厚度120mm | m ² | 186.7 | 71.90 | 13423.73 | | |
| 40 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1、70厚300*300九孔型植草砖,孔内嵌土植草,30厚1:2水泥砂浆 2、种植土（50%泥土,50%干砂） | m ² | 186.7 | 71.82 | 13408.79 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 32302.38 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 677971.98 | |
| 1 | 011706002001 | 基坑排水 | | 项 | 1 | 5211.87 | 5211.87 | | |
| 2 | 011702001001 | 基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m ² | 8.47 | 87.39 | 740.19 | | |
| 3 | 011702001002 | 基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m ² | 137.4 | 64.88 | 8914.51 | | |
| 4 | 01B002 | 补充清单 | 1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、马头墙压顶 | m ² | 264.4 | 76.03 | 20102.33 | | |
| 5 | 011702003001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：C30 | m ² | 121.43 | 93.54 | 11358.56 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 148459.15 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程) 标段：

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 011702001003 | 基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 接洽等级 | m2 | 80.07 | 59.53 | 4766.57 | |
| 7 | 01B003 | 补充清单 | 1、混凝土种类：C30商品砼 2、厚度120mm | m2 | 79.31 | 44.98 | 3567.36 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 54661.39 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8333.93 | |
| 合 计 | | | | | | | 732633.37 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 24982.79 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | 22711.63 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 2271.16 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表为措施项目清单，其费用应根据施工方案、工程特点、工程规模、工程工期、工程地点、工程环境等因素，按本表所列项目及说明，结合工程实际情况，按“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程)

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 366.32 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 38536.51 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础：1. 人工费、材料费、机械费、措施费、其他项目费、规费、税金。2. 费率：按江苏省住房和城乡建设厅发布的《江苏省建筑安装工程费用定额》规定执行。3. 调整费率：按合同约定执行。4. 调整后金额：按调整后费率计算。5. 备注：按合同约定执行。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|------|-----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | 100000.00 | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 100000.00 | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 100000.00 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

总承包服务费计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 32494.64 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 3.200 | 27877.44 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 0.530 | 4617.20 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 81329.81 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 113824.45 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程) 标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|-------------------|------------|----|------------|---------|----------|----|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | Φ 25内 | t | 8.79546 | 3078.62 | 27077.88 | |
| 2 | 01010100~ | 钢筋 | 12mm以内 | t | 0.96288 | 3344.79 | 3220.63 | |
| 3 | 01010100~ | 钢筋 | C12 | t | 1.99308 | 3220.58 | 6418.87 | |
| 4 | 01010100~ | 钢筋 | C14 | t | 2.61018 | 3220.58 | 8406.29 | |
| 5 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 1218.9612 | 0.69 | 841.08 | |
| 6 | 02290505 | 麻丝 | | kg | 9.625 | 7.37 | 70.94 | |
| 7 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 30.966809 | 0.86 | 26.63 | |
| 8 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 68.7 | 0.35 | 24.05 | |
| 9 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 112.96112 | 5.94 | 670.99 | |
| 10 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 178.215091 | 6.03 | 1074.64 | |
| 11 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 16.608307 | 4.97 | 82.54 | |
| 12 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18~22# | kg | 0.138793 | 6.03 | 0.84 | |
| 13 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 47.338058 | 6.03 | 285.45 | |
| 14 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 33.303 | 0.25 | 8.42 | |
| 15 | 04010611~ | 水泥 | 32.5级 | kg | 1119.9 | 0.25 | 283.22 | |
| 16 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 343.5 | 0.60 | 206.10 | |
| 17 | 04050101~ | 碎石 | 40~80mm | t | 183.6636 | 70.92 | 13025.42 | |
| 18 | 04050204 | 碎石 | 5~20mm | t | 54.8751 | 72.86 | 3998.20 | |
| 19 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 37.13463 | 70.92 | 2633.59 | |
| 20 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 143.4456 | 37.26 | 5344.78 | |
| 21 | 04135500~ 1 | 煤矸石多孔砖 mu10 | 240×115×53 | 百块 | 595.0136 | 37.26 | 22170.21 | |
| 22 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.229 | 1372.08 | 314.21 | |
| 23 | 05250501 | 木柴 | | kg | 33.2822 | 0.94 | 31.29 | |
| 24 | 11010362 | 外墙弹性乳胶漆 涂料(中涂) | | kg | 687 | 21.44 | 14729.28 | |
| 25 | 11010363 | 外墙弹性乳胶漆 涂料(面涂) | | kg | 229 | 25.73 | 5892.17 | |
| 26 | 11070305 | 热熔标线涂料 | | kg | 584.7944 | 3.69 | 2157.89 | |
| 27 | 11070306 | 底漆 | | kg | 20.4 | 3.09 | 63.04 | |
| 28 | 11112505 | 高渗透性表面 底漆 | | kg | 137.4 | 30.01 | 4123.37 | |
| 29 | 11550105 | 石油沥青 | 30# | kg | 35.7 | 3.15 | 112.44 | |
| 30 | 11550107 | 石油沥青 | 60~100# | t | 0.89592 | 3149.60 | 2821.79 | |
| 31 | 12010301 | 柴油 | | t | 0.078393 | 6950.00 | 544.83 | |
| 32 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | 7.931 | 17.15 | 136.02 | |
| 33 | 12413518 | 901胶 | | kg | 171.75 | 1.77 | 304.00 | |
| 34 | 29073512 | 草皮 | | m2 | 66.6519 | 11.03 | 735.17 | |
| 35 | 29290502 | 基肥 | | kg | 3.734 | 13.31 | 49.70 | |
| 36 | 31150101 | 水 | | m3 | 404.81707 | 3.79 | 1534.26 | |
| 37 | 31150101~ | 水 | | m3 | 142.182824 | 3.79 | 538.87 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙
一体化泵站、道路工程) 标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------------|---|-----------------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 38 | 31150301 | 电 | | kW·h | 9.140832 | 0.59 | 5.39 | |
| 39 | 31150701 | 煤 | | kg | 3.85 | 0.94 | 3.62 | |
| 40 | 31150702 | 煤 | | t | 0.201582 | 943.30 | 190.15 | |
| 41 | 32010501 | 复合木模板面 | | m ² | 16.6551 | 29.28 | 487.66 | |
| 42 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m ² | 134.59072 | 29.28 | 3940.82 | |
| 43 | 32020115 | 卡具 | | kg | 39.870668 | 3.73 | 148.72 | |
| 44 | 32020115~ | 零星卡具 | | kg | 17.48151 | 3.73 | 65.21 | |
| 45 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 148.51085 | 3.64 | 540.58 | |
| 46 | 32090101 | 周转木材 | | m ³ | 3.534608 | 1586.47 | 5607.55 | |
| 47 | 32090101~ | 模板木材 | | m ³ | 0.114206 | 1586.47 | 181.18 | |
| 48 | 32090101~ | 周转木材 | | m ³ | 0.22398 | 1586.47 | 355.34 | |
| 49 | 33090505 | 草皮砖 | 250×250×(60~80) | m ² | 190.434 | 31.05 | 5912.98 | |
| 50 | 33212503 | 反光材料(玻璃珠) | | kg | 39.78 | 3.26 | 129.68 | |
| 51 | 80010105~ 1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌 (湿)砂浆) | | t | 11.63778 | 247.53 | 2880.70 | |
| 52 | 80010123~ 2 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (湿)砂浆) | | t | 0.593495 | 265.28 | 157.44 | |
| 53 | 80010123~ 3 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (湿)砂浆) | | t | 6.753725 | 265.28 | 1791.63 | |
| 54 | 80010124~ 1 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌 (湿)砂浆) | | t | 45.6855 | 265.28 | 12119.45 | |
| 55 | 80050105~ 1 | 混合砂浆 M7.5(干拌 (湿)砂浆) | | t | 45.458595 | 247.53 | 11252.37 | |
| 56 | 80070305~ 1 | 防水砂浆 1:2(干拌 (湿)砂浆) | | t | 2.01978 | 298.99 | 603.89 | |
| 57 | 80210147~ 1 | C30粒径40砵 32.5级坍落度 35-50(商品 砵)(非泵送) | | m ³ | 22.85208 | 332.70 | 7602.89 | |
| 58 | 80212115 | 预拌混凝土(非 泵送型) C20 | | m ³ | 42.98525 | 302.54 | 13004.76 | |
| 59 | 80212117 | 预拌混凝土(非 泵送型) C30 | | m ³ | 91.1862 | 332.70 | 30337.65 | |
| 60 | 80212117~ 1 | 预拌混凝土(非 泵送型) C30 | | m ³ | 182.20773 | 332.70 | 60620.51 | |
| 61 | 80212118 | 预拌混凝土(非 泵送型) C35 | | m ³ | 157.0596 | 349.56 | 54901.75 | |
| 62 | 80250311 | 细(微)粒沥青 混凝土 | | t | 130.46835 | 416.99 | 54404.00 | |
| 63 | CL-D00001 | 围墙瓦顶 | | m | 229 | 120.00 | 27480.00 | |
| 64 | CL-D00002 | 花窗 | | 套 | 79 | 50.00 | 3950.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(围墙 标段：
一体化泵站、道路工程)

第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|--------|----------|----|--------|--------|-----------|----|
| 65 | CL-D00003 | 种植土 | | m3 | 13.069 | 10.00 | 130.69 | |
| 66 | CL-D00004 | 减速带 | | m | 4 | 30.00 | 120.00 | |
| 67 | CL-D00005 | 金属(塑钢) | | m2 | 15 | 180.00 | 2700.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 431585.71 | |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外
排水） 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 119853.82 | |
| 1.1 | 人工费 | 12525.97 | |
| 1.2 | 材料费 | 93133.15 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 6887.62 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 4995.15 | |
| 1.5 | 利润 | 2311.93 | |
| 2 | 措施项目费 | 6976.04 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 2450.77 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 4525.27 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 2213.71 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 2967.82 | |
| 5 | 税金 | 11681.79 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 141479.47 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 室外排水 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 344.24 | 6.49 | 2234.12 | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实，密度≥0.93 2、填方材料品种：素土回填 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 119.78 | 18.28 | 2189.58 | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方、建筑垃圾等 2、运距、弃置点：投标人自行考虑 | m3 | 224.46 | 25.70 | 5768.62 | |
| 4 | 040504002001 | 混凝土井（雨污水检查井） | 1、Φ800预制混凝土井，详见图集22S521-P12 2、混凝土强度等级：井壁为C30钢筋混凝土，平均深度1.6m以内 3、含下部井室、上部井室、盖板、井筒、井盖座等。 4、混凝土防水等级详见图纸及图集 5、井盖采用Φ700球墨铸铁井盖 6、防坠网采用涤纶制绳平网，子重能 | 座 | 6 | 2462.06 | 14772.36 | |
| 5 | 040504009002 | 雨水口 | 1、单算雨水口，详见图集苏S01-2021-P287 2、混凝土防水等级详见图纸及图集 3、采用钢纤维雨水 | 座 | 10 | 698.14 | 6981.40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31946.08 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|--------|--------------|-------|--|------|--------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 6 | 040501004008 | 污水管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，垫层顶至管顶50cm中粗砂回填 2、材质及规格：de315PE管，详见设计图纸 3、连接形式：详见设计图纸 4、铺设深度：平均埋深详见设计图纸 | m | 39.1 | 342.04 | 13373.76 | | |
| 7 | 040501004009 | 雨水管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，垫层顶至管顶50cm中粗砂回填 2、材质及规格：de315PE管，详见设计图纸 3、连接形式：详见设计图纸 4、铺设深度：平均埋深详见设计图纸 | m | 123.01 | 340.20 | 41848.00 | | |
| 8 | 040501004010 | 雨水管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，垫层顶至管顶50cm中粗砂回填 2、材质及规格：de250PE管，详见设计图纸 3、连接形式：详见设计图纸 4、铺设深度：平均埋深详见设计图纸 | m | 95.56 | 267.08 | 25522.16 | | |
| 9 | 040504008001 | 化粪池 | 1、化粪池3#，详见图集03S702 2、含土方开挖、回填、弃置，及图纸图集所包含的全部 | 座 | 1 | 7163.82 | 7163.82 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 119853.82 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 119853.82 | |
| 1 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、沟槽排水等，总价包干 | 项 | 1 | 1804.27 | 1804.27 | | |
| 2 | 041101005001 | 井字架 | | 项 | 1 | 646.50 | 646.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 90358.51 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|--------|--------|------|-----|-------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2450.77 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 122304.59 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 2213.71 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 1834.57 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 379.14 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 244.61 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.010 | 12.23 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 2018.03 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 费率=费率基数×费率。费率基数为“计算基础”或“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 36.69 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 4525.27 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施项目，其费用应根据施工方案、工程实际情况、工程所在地、工程工期、工程规模、工程难度、工程环境等因素，按下列规定计算：按“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外 标段：
排水）

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外
排水） 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 2967.82 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 2.000 | 2536.60 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 0.340 | 431.22 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 11681.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 14649.61 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目（室外排水） 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---|----------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 1 | 02270103 | 清洁棉布 | | kg | 1.391523 | 5.15 | 7.17 | |
| 2 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8~12# | kg | 1.752156 | 6.03 | 10.57 | |
| 3 | 04030107~ | 中(粗)砂 | | t | 61.567992 | 85.49 | 5263.45 | |
| 4 | 04034103~ | 中(粗)砂 | | t | 312.20202 | 85.49 | 26690.15 | |
| 5 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 2.59 | 70.92 | 183.68 | |
| 6 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 34.480991 | 37.26 | 1284.76 | |
| 7 | 04250209~ | 混凝土化粪池 | (成品) | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 8 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 9.222 | 10.29 | 94.89 | |
| 9 | 12300382 | 三氯乙烯 | | kg | 0.050694 | 6.31 | 0.32 | |
| 10 | 14010320 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.077301 | 13.39 | 1.04 | |
| 11 | 14370303 | 橡胶护套管 | | m | 3.86505 | 6.43 | 24.85 | |
| 12 | 15020106 | 镀锌管件 | DN40 | 个 | 2.1 | 6.32 | 13.27 | |
| 13 | 26060701~ | 塑料管 | PE315 | m | 157.91 | 164.13 | 25917.77 | |
| 14 | 26060701~ | 塑料管 | PE250 | m | 95.56 | 106.47 | 10174.27 | |
| 15 | 31150101 | 水 | | m ³ | 43.431039 | 3.79 | 164.60 | |
| 16 | 31150301 | 电 | | kW·h | 33.035123 | 0.59 | 19.49 | |
| 17 | 32020116 | 卡具及零星扣 | | kg | 0.744 | 3.73 | 2.78 | |
| 18 | 32030711 | 木脚手板 | | m ³ | 0.012 | 1919.20 | 23.03 | |
| 19 | 33010313 | 铸铁井盖井座 | | 套 | 6 | 450.00 | 2700.00 | |
| 20 | 33012301~ | 钢纤维雨水篦 | | 套 | 10.1 | 101.14 | 1021.51 | |
| 21 | 80010105~ 1 | 水泥砂浆 M7.5(干拌 (湿)砂浆) | | t | 0.162332 | 247.53 | 40.18 | |
| 22 | 80010106~ 1 | 水泥砂浆 M10(干拌 (湿)砂浆) | | t | 3.57 | 251.97 | 899.53 | |
| 23 | 80010123~ 1 | 水泥砂浆 1:2(干拌 (湿)砂浆) | | t | 1.532756 | 265.28 | 406.61 | |
| 24 | 80210145~ 1 | C25粒径40砣 32.5级坍落度 35-50(商品 砣)(非泵送) | | m ³ | 1.43 | 317.62 | 454.20 | |
| 25 | CL-D00004 | 360井筒 | | 座 | 6 | 360.00 | 2160.00 | |
| 26 | CL- D00004~1 | 270井筒 | | 座 | 6 | 270.00 | 1620.00 | |
| 27 | CL-D00005 | 下部井室1m内 含底板 | | 座 | 6 | 1000.00 | 6000.00 | |
| 28 | CL-D00006 | 盖板120mm | | 座 | 6 | 200.00 | 1200.00 | |
| 29 | CL-D00007 | 爬梯 | | 座 | 6 | 50.00 | 300.00 | |
| 30 | CL-D00008 | 防坠网 | | 座 | 6 | 40.00 | 240.00 | |
| 合计 | | | | | | | 92918.12 | |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮
铺设) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 17896.89 | |
| 1.1 | 人工费 | 6916.74 | |
| 1.2 | 材料费 | 7165.12 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 955.35 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1942.55 | |
| 1.5 | 利润 | 917.13 | |
| 2 | 措施项目费 | 353.46 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 353.46 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 216.55 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 702.64 | |
| 5 | 税金 | 1705.77 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 20658.76 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮 标段：
铺设)

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| | | | 绿化 | | | | | |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、施工方式投标人自行考虑 | m2 | 636.9 | 1.30 | 827.97 | |
| 2 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：草皮 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级养护2年 | m2 | 636.9 | 26.80 | 17068.92 | |
| | | | 分部小计 | | | | 17896.89 | |
| | | | 分部分项合计 | | | | 17896.89 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17896.89 | |
| 合 计 | | | | | | | 17896.89 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮铺设)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 216.55 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000 | 178.97 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 37.58 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、 |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施项目，其费用应根据工程实际情况，按本表所列费率、费率或费率范围，结合工程实际情况，按“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮铺设)

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------------------------|
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 22.37 | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 8.95 | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550 | 98.43 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 | 7.16 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 费率 (%) 按江苏省建设工程计价定额规定执行，费率 (%) 数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮铺设)

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|--------|---------|----------|--|
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 353.46 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础：人工费为施工人工费、定额人工费、定额人工费+定额机械费，其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮 标段：
铺设)

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(草皮
铺设) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|---------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 702.64 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.300 | 602.26 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.550 | 100.38 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 1705.77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 2408.41 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第1页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 0304 电气设备安装工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 030404004001 | 低压开关柜 (屏) | 1、名称：D1站用及辅柜 2、型号：XL-21 3、规格：600*500*1800 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地 | 台 | 1 | 14292.23 | 14292.23 | | |
| 2 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称：D2补偿柜 2、型号：XL-21 3、规格：600*500*1800 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地 | 台 | 1 | 23315.74 | 23315.74 | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱M1 2、型号：PZ30 3、规格：40回路 4、端子板外部接线材质、规格：BV2.5mm ² 接线端子 安装 | 台 | 1 | 1856.26 | 1856.26 | | |
| 4 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：空调控制箱M2 2、型号：非标 3、规格：600*800*200 4、安装方式：靠墙 | 台 | 1 | 4245.25 | 4245.25 | | |
| 5 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱M3 2、型号：非标 3、规格：600*800*200 4、安装方式：靠墙 | 台 | 1 | 3575.58 | 3575.58 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47285.06 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第2页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：ALE1（A型）配电箱（IP55） 2、型号：非集中控制型TY-D-0.1KVA-36L 3、规格：500*600 4、端子板外部接线材质、规格：BV2.5mm ² 接线端子 | 台 | 1 | 2515.74 | 2515.74 | |
| 7 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：APWY配电箱（IP55） 2、规格：500*600 3、端子板外部接线材质、规格：BV2.5mm ² 接线端子 安装 | 台 | 1 | 3419.83 | 3419.83 | |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：一位单极暗开关 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3 | 个 | 10 | 15.09 | 150.90 | |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：二位单极暗开关 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3 | 个 | 4 | 17.62 | 70.48 | |
| 10 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三位单极暗开关 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3 | 个 | 2 | 19.96 | 39.92 | |
| 11 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：四位单极暗开关 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3 | 个 | 10 | 22.46 | 224.60 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6421.47 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第3页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|------|-----|--------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 12 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：密闭双极暗开关 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3 | 个 | 5 | 19.61 | 98.05 | | |
| 13 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：呼叫按钮 2、安装方式：距0.5米及1.0米 | 个 | 2 | 19.86 | 39.72 | | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二眼安全暗插座 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.3 | 个 | 47 | 21.34 | 1002.98 | | |
| 15 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调单相三眼暗插座 2、材质：PC 3、规格：220V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.3 | 个 | 10 | 19.94 | 199.40 | | |
| 16 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调三相暗插座 2、材质：PC 3、规格：380V16A 4、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.3 | 个 | 11 | 23.70 | 260.70 | | |
| 17 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：卫生间换气扇 2、规格：40W 2、安装方式：吸顶 | 台 | 5 | 148.24 | 741.20 | | |
| 18 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器(残卫) 2、规格：内置220V/36V变压装置 3、安装方式：墙壁 | 个 | 1 | 205.43 | 205.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2547.48 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第4页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 19 | 030408001001 | 电力电缆(暂定) | 1、名称：电力进线电缆 2、型号：NH-YJV22-0.6/1.0KV 3、规格：4*185+1*95 4、材质：铜芯交联铠装聚乙烯绝缘聚乙烯 5、敷设方式、部 | m | 100 | 826.11 | 82611.00 | | |
| 20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：矿物质电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4*70+1*35 4、材质：铜芯交联铠装聚乙烯绝缘聚乙烯 5、敷设方式、部 | m | 28.81 | 401.67 | 11572.11 | | |
| 21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：3*2.5mm ² 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 236.95 | 11.69 | 2769.95 | | |
| 22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*4mm ² 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 85.8 | 20.93 | 1795.79 | | |
| 23 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：5*4mm ² 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 204.81 | 26.92 | 5513.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 104262.34 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第5页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：5*6mm ² 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 17.67 | 38.22 | 675.35 | |
| 25 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*35+1*16 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | m | 25.34 | 133.22 | 3375.79 | |
| 26 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*70+1*35 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | m | 18.55 | 318.57 | 5909.47 | |
| 27 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV-0.6/1.0KV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 18.79 | 9.65 | 181.32 | |
| 28 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJV-0.6/1.0KV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 5、敷设方式、部 | m | 20.45 | 43.83 | 896.32 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11038.25 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第6页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|------|-----|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：NH-YJV22-0.6/1.0KV 3、规格：4*185+1*95 4、材质、类型：干包式 5、安装部位：箱柜 | 个 | 2 | 371.86 | 743.72 | | |
| 30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：3*2.5 4、材质、类型：接线端子 5、安装部位：箱柜 | 个 | 11 | 12.66 | 139.26 | | |
| 31 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*4 4、材质、类型：接线端子 5、安装部位：箱柜 | 个 | 5 | 20.79 | 103.95 | | |
| 32 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：5*4 4、材质、类型：接线端子 5、安装部位：箱柜 | 个 | 6 | 26.00 | 156.00 | | |
| 33 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：5*6 4、材质、类型：接线端子 5、安装部位：箱柜 | 个 | 4 | 26.00 | 104.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1246.93 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第7页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 34 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*35+1*16 4、材质、类型：干包式 | 个 | 2 | 158.28 | 316.56 | |
| 35 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：YJV-0.6/1.0KV 3、规格：4*70+1*35 4、材质、类型：干包式 | 个 | 4 | 265.50 | 1062.00 | |
| 36 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防水封堵 2、材质：堵漏王 3、方式：封堵 4、部位：进线保护管 | 处 | 2 | 14.85 | 29.70 | |
| 37 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌 3、规格：50*5 4、安装部位：室内 | m | 13.6 | 30.36 | 412.90 | |
| 38 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌 3、规格：Φ12 4、安装部位：室外 | m | 15 | 27.48 | 412.20 | |
| 39 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：引下线 2、材质：碳钢 3、规格：利用构造柱内钢筋 4、安装部位：室内 | m | 94.24 | 22.92 | 2159.98 | |
| 40 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：基础焊接 2、材质：碳钢 3、规格：利用基础梁内2根钢筋 | m | 262.2 | 8.65 | 2268.03 | |
| 41 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接 | m | 249.4 | 20.37 | 5080.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11741.65 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第8页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 42 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱 2、材质：钢制 3、规格：300*200*120 4、暗装高度：距地 | 台(块) | 1 | 324.26 | 324.26 | | |
| 43 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：测试点 2、材质：镀锌 3、规格：60*6 4、安装高度：距地 | 台(块) | 8 | 49.32 | 394.56 | | |
| 44 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：进线钢管 2、材质：镀锌 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地 | m | 19.49 | 155.43 | 3029.33 | | |
| 45 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：镀锌 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地 | m | 23.11 | 84.30 | 1948.17 | | |
| 46 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：碳钢 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地 | m | 14.65 | 84.30 | 1235.00 | | |
| 47 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：碳钢 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地 | m | 21.44 | 63.76 | 1367.01 | | |
| 48 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：碳钢 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地 | m | 304.43 | 27.69 | 8429.67 | | |
| 49 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：碳钢 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地 | m | 1266.79 | 17.57 | 22257.50 | | |
| 50 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：KTC20*1.6 | m | 251.1 | 10.96 | 2752.06 | | |
| 51 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯聚氯乙烯 | m | 3897.9 | 3.53 | 13759.59 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55497.15 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第9页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 52 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：NH-BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯聚氯乙烯 | m | 40.5 | 3.82 | 154.71 | |
| 53 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZNBV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B级耐火双绞 | m | 702.2 | 3.82 | 2682.40 | |
| 54 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86H50 | 个 | 145 | 8.17 | 1184.65 | |
| 55 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关插座接线盒 2、材质：金属 3、规格：86H50 | 个 | 100 | 8.37 | 837.00 | |
| 56 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防潮型LED灯 2、型号：业主定 3、规格：LED20W | 套 | 5 | 50.31 | 251.55 | |
| 57 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号：业主定 3、规格：LED42W | 套 | 11 | 69.13 | 760.43 | |
| 58 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯（带人体感应，延时熄灭） 2、型号：业主定 3、规格：LED220V22W | 套 | 12 | 55.70 | 668.40 | |
| 59 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：业主定 3、规格：LED36V3W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 10 | 91.79 | 917.90 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7457.04 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第10页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 60 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯（IP65） 2、型号：业主定 3、规格：LED36V3W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 8 | 91.79 | 734.32 | | |
| 61 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：业主定 3、规格：LED36V6W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 9 | 105.23 | 947.07 | | |
| 62 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：业主定 3、规格：LED36V3W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 4 | 92.70 | 370.80 | | |
| 63 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、型号：业主定 3、规格：LED36V1W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 6 | 79.31 | 475.86 | | |
| 64 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：业主定 3、规格：LED36V1W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 10 | 79.31 | 793.10 | | |
| 65 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示标志 2、型号：业主定 3、规格：LED36V1W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 7 | 79.30 | 555.10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3876.25 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第11页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 66 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：楼层指示标志 2、型号：业主定 3、规格：LED36V1W（中型，消防认定灯具（T>30min）） | 套 | 4 | 79.30 | 317.20 | | |
| 67 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合疏散指示标志 2、型号：业主定 3、规格：LED36V1W（中型，消防认定灯具（T> | 套 | 6 | 86.65 | 519.90 | | |
| 68 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED单管灯 2、型号：业主定 3、规格：50W | 套 | 18 | 56.79 | 1022.22 | | |
| 69 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管灯 2、型号：业主定 3、规格：81.50W | 套 | 35 | 88.66 | 3103.10 | | |
| 70 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电调试 2、电压等级 (1kV) 220V | 系统 | 1 | 974.95 | 974.95 | | |
| 71 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：电容柜调试 2、电压等级 (1kV) 220V | 组 | 1 | 512.92 | 512.92 | | |
| 72 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地测试 2、类别：二类 | 系统 | 1 | 961.16 | 961.16 | | |
| 73 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：1000*1000*1200 2、砖品种、规格、强度等级：240*115*53 MU15 混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土素砼 4、底板厚度：100mm 5、井盖安装：钢筋砼盖板 6、混凝土强度等级：C25 | 座 | 1 | 1246.94 | 1246.94 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8658.39 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 标段：
安装)

第12页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|-------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 74 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、名称：人工+机械 2、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.05 | m3 | 21.73 | 9.86 | 214.26 | | |
| 75 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运 | m3 | 21.73 | 44.91 | 975.89 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 261222.16 | |
| | | 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | | | |
| 76 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内外 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-UDe110 | m | 30.47 | 62.31 | 1898.59 | | |
| 77 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-UDe50 | m | 20.59 | 33.69 | 693.68 | | |
| 78 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内外 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDe50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求，按设 | m | 29.72 | 53.47 | 1589.13 | | |
| 79 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内外 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDe40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求，按设 | m | 6 | 40.49 | 242.94 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5614.49 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第13页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 80 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-RDe32 4、连接形式：热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求，按设 | m | 29.84 | 36.58 | 1091.55 | | |
| 81 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-RDe20 4、连接形式：热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求，按设 | m | 32.28 | 28.47 | 919.01 | | |
| 82 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-RDe20 4、连接形式：热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求，按设 | m | 18.62 | 29.44 | 548.17 | | |
| 83 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚 性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、填料材质：套管 与墙板间隙采用细 石混凝土分二次捣 实；套管与管道缝 隙采用阻燃和防水 | 个 | 1 | 107.50 | 107.50 | | |
| 84 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚 性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN65 4、填料材质：套管 与墙板间隙采用细 石混凝土分二次捣 实；套管与管道缝 隙采用阻燃和防水 | 个 | 1 | 69.69 | 69.69 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2735.92 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第14页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 85 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 1 | 63.38 | 63.38 | | |
| 86 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 3 | 79.69 | 239.07 | | |
| 87 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 1 | 55.93 | 55.93 | | |
| 88 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 2 | 41.86 | 83.72 | | |
| 89 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 36.56 | 36.56 | | |
| 90 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 56.07 | 56.07 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 534.73 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第15页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 91 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝扣 | 个 | 4 | 121.87 | 487.48 | | |
| 92 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：可调式减压阀 2、材质：灰铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 131.01 | 131.01 | | |
| 93 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：过滤阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 121.87 | 121.87 | | |
| 94 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型：遥控浮球阀 2、材质：灰铸铁 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 183.43 | 183.43 | | |
| 95 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型：防污隔断阀 2、材质：灰铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 335.05 | 335.05 | | |
| 96 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 68.94 | 68.94 | | |
| 97 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯，铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰 | 个 | 1 | 612.78 | 612.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1940.56 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第16页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------|---|----------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 98 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表 2、安装部位(室内外)：室内外 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：丝扣连接 | 组 (个) | 2 | 234.46 | 468.92 | | |
| 99 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：冷水型，DN32镀铬米S弯排水 4、组装形式：台下 5、附件名称、数量：感应不锈钢龙头、三角阀、金属 | 组 | 5 | 1014.70 | 5073.50 | | |
| 100 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：立柱式 4、组装形式：成套 5、附件名称、数量：加长不锈钢水龙头、下水器、不锈钢下水管、三角 | 组 | 1 | 260.45 | 260.45 | | |
| 101 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：自闭冲洗阀蹲便器 4、组装形式：砖砌 5、附件名称、数量：自闭式冲洗阀、不锈钢冲洗管 | 组 | 6 | 613.86 | 3683.16 | | |
| 102 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：连体座便器 2、材质：陶瓷 3、组装形式：吸地面 4、附件名称、数量：三角阀、金属 | 组 | 1 | 1350.37 | 1350.37 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 10836.40 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 标段：
安装)

第17页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----------|--------------|---------------|--|----------|------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 103 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：业 主定 3、组装形式：挂壁 式 4、附件名称、数 量：感应式冲洗 | 组 | 4 | 1001.31 | 4005.24 | | |
| 104 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：不 锈钢单柄混合淋浴 龙头 2、组装形式：配套 3、附件名称、数 量：含花洒、1.5米 不锈钢金属软管、 | 套 | 1 | 384.37 | 384.37 | | |
| 105 | 031004014001 | 给、排水附 (配)件 | 1、名称：地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格： DN50 4、安装方式：承插 | 个 (组) | 7 | 49.07 | 343.49 | | |
| 106 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1、型号、规格： TYQBCD58/2000/18- 175/2.58/0.03/45 °/D 2、安装方式：屋面 落地 3、附件名称、规格 、数量：内置电辅 助加热、进出水管 阀门、保温管 | 套 | 1 | 2945.71 | 2945.71 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 28150.76 | |
| 0309 消防工程 | | | | | | | | | |
| 107 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：内 外壁热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍 配件 4、压力试验及冲洗 设计要求，按设计 | m | 5.11 | 102.48 | 523.67 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8202.48 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第18页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 108 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍配件 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计 | m | 66.47 | 107.89 | 7171.45 | |
| 109 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：屋面 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍配件 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计 | m | 3.82 | 107.89 | 412.14 | |
| 110 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍配件 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计 | m | 35.81 | 82.98 | 2971.51 | |
| 111 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：屋面 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍配件 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计 | m | 1.53 | 82.98 | 126.96 | |
| 112 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压） 2、安装方式：明装 3、型号、规格：1000*700*160 4、附件材质、规格：消火栓箱采用薄型钢板箱体，铝合金框，内配SNZ65-III型消火栓1只，QZ19水枪， | 套 | 7 | 846.49 | 5925.43 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16607.49 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第19页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 113 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2、安装方式：明装 3、型号、规格：1000*700*160 4、附件材质、规格：消火栓箱采用薄型钢板箱体，铝合金框，内配SNZ65-III型消火栓1只，QZ19水枪，DN65聚氨酯衬里消 | 套 | 3 | | | |
| 114 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓 2、安装方式：明装 3、型号、规格：800*650*240 4、附件材质、规格：消火栓箱采用薄型钢板箱体，铝合金框，内配SN65型消火栓，铝合金 | 套 | 1 | 652.02 | 652.02 | |
| 115 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150/80-1.6 3、附件材质、规格：含阀门、止回阀、安全阀 4、名称：水泵接合 | 套 | 1 | 1406.35 | 1406.35 | |
| 116 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱(内置2具5Kg) 2、形式：摆放式 3、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉 | 具(组) | 7 | 289.26 | 2024.82 | |
| 117 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支架 2、材质：碳钢 3、管架形式：符合设计 | Kg | 90 | 15.78 | 1420.20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5503.39 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 标段：
安装)

第20页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 118 | 031002003007 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 3 | 107.50 | 322.50 | | |
| 119 | 031002003008 | 套管 | 1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 3 | 79.69 | 239.07 | | |
| 120 | 031002003009 | 套管 | 1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与墙板间隙采用细石混凝土分二次捣实；套管与管道缝隙采用阻燃和防水 | 个 | 3 | 55.93 | 167.79 | | |
| 121 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、型号：D100 3、规格：0~1.6 4、压力表弯材质、规格、型号 | 台 | 1 | 149.03 | 149.03 | | |
| 122 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 36.56 | 36.56 | | |
| 123 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 54.84 | 54.84 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 969.79 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第21页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|-------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 124 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣 | 个 | 1 | 111.98 | 111.98 | |
| 125 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、材质：灰铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰 | 个 | 3 | 233.66 | 700.98 | |
| 126 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称：箱泵一体化消防增压稳压给水设备 2、材质、类型：保温型不锈钢 3、型号、规格：WXB-12-3.6-30-I 4、内置：10#槽钢底座、消火栓增压稳压装置（1用1备）及其辅助材料等、流量计、防止旋流器、水位传感器 就地显示水位 | 台 | 1 | 43755.74 | 43755.74 | |
| 127 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工轻除 2、油漆品种：红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜 | m ² | 32.34 | 11.16 | 360.91 | |
| 128 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工轻除 2、油漆品种：防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：钢架 4、涂刷遍数、漆膜 | kg | 90 | 2.14 | 192.60 | |
| 129 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：手工轻除 2、涂刷（喷）品种：底漆1道，沥青2道，中间包玻璃丝布2层） 3、分层内容：冷底油一遍，石油沥青 | m ² | 1.83 | 60.01 | 109.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | 45232.03 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第22页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----------|--------------|---------------|---|----------------|------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 130 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种： 阻燃柔性橡塑保温+ 双导铝箔胶带缠绕 2、绝热厚度：50 | m ³ | 0.13 | 1404.63 | 182.60 | | |
| 131 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、井截面、深度： 1000*1000*1200 2、砖品种、规格、 强度等级： 240*115*53 MU15 混凝土实心砖 3、垫层材料种类、 厚度：C10混凝土素 砼 4、底板厚度： 100mm 5、井盖安装：钢筋 砼盖板 6、混凝土强度等 级：C25 | 座 | 3 | 1246.93 | 3740.79 | | |
| 132 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：人工+机 械 2、土壤类别：三类 | m ³ | 0.83 | 9.68 | 8.03 | | |
| 133 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详 见设计图纸 2、填方材料品种： 素土 3、填方粒径要求： 详见设计图纸 4、填方来源、运 | m ³ | 0.83 | 44.91 | 37.28 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 72805.07 | |
| 0310 雨水系统 | | | | | | | | | |
| 134 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 外 2、介质：雨水 3、材质、规格： PVC-UDe110 | m | 112 | 38.76 | 4341.12 | | |
| 135 | 031004014002 | 给、排水附 (配)件 | 1、名称：87型雨水 斗 2、材质：铸铁 3、型号、规格： DN100 4、安装方式：承插 | 个 (组) | 10 | 63.95 | 639.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8949.32 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 安装) 标段：

第23页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 4980.62 | |
| | | 0307 防排烟系统 | | | | | | |
| 136 | 03B001 | 固定挡烟垂壁 | 1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：不燃材料 3、安装高度：下边距地2.2米 4、其它：详见图纸 | m | 15.56 | 1503.06 | 23387.61 | |
| | | 分部小计 | | | | | 23387.61 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 390546.22 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2356.08 | 2356.08 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2356.08 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25743.69 | |
| 合 计 | | | | | | | 392902.30 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 5600.64 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 4912.84 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 687.80 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 | 245.64 | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 81.88 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 3602.75 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表费率按《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]003号)执行。费率(%)、金额(元)等项,应按《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]003号)有关规定执行。本表费率(%)、金额(元)等项,应按《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]003号)有关规定执行。本表费率(%)、金额(元)等项,应按《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]003号)有关规定执行。本表费率(%)、金额(元)等项,应按《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]003号)有关规定执行。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装)

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------------------------|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 98.26 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表计算基础为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装)

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 9629.17 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 计算基础：1. 人工费为措施费的百分之九十五，其余百分之五为材料费、机械费、管理费、利润、税金等。2. 定额人工费或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电
安装) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | 10000.00 | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 10000.00 | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 10000.00 | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|-------|------|----------|---------|--------|----|
| 1 | 弱电布管线 | | 10000.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 10000.00 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电
安装) 标段：

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

总承包服务费计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 标段：
安装)

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电 标段：
安装)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 | 9789.68 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 2.400 | 8331.64 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | 0.420 | 1458.04 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | 38008.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 47798.58 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第1页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|----------|------------------|----------------|-----------|-------|--------|----|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | Φ 1.6 | kg | 4.17654 | 6.00 | 25.06 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | Φ 5.5~9 | kg | 22.464816 | 3.34 | 75.03 | |
| 3 | 01090167 | 圆钢 | Φ 8~14 | kg | 0.42 | 3.34 | 1.40 | |
| 4 | 01090221 | 镀锌圆钢 | Φ 5.5~9 | kg | 2.63 | 4.46 | 11.73 | |
| 5 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 21.3426 | 3.21 | 68.55 | |
| 6 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 | kg | 1.5 | 4.55 | 6.83 | |
| 7 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 5.7428 | 4.55 | 26.13 | |
| 8 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 5.7906 | 4.55 | 26.35 | |
| 9 | 01210101 | 角钢 | | kg | 2 | 3.17 | 6.33 | |
| 10 | 01210332 | 等边角钢 | ∟60×5 | kg | 13.645 | 3.17 | 43.22 | |
| 11 | 01270101- | 型钢 | | kg | 95.4 | 3.06 | 291.92 | |
| 12 | 01290120 | 钢板 | δ 2.0~2.5 Q235 | kg | 0.44 | 3.57 | 1.57 | |
| 13 | 01290124 | 钢板 | δ 3.0 Q235 | kg | 2.4 | 3.57 | 8.57 | |
| 14 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 6.19 | 3.77 | 23.34 | |
| 15 | 01550111 | 铅板 | δ 2.6~3 | kg | 0.32 | 16.29 | 5.21 | |
| 16 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 4.537216 | 8.58 | 38.93 | |
| 17 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 0.9393 | 7.72 | 7.25 | |
| 18 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ 0.8~6 | kg | 0.35 | 5.57 | 1.95 | |
| 19 | 02010508 | 石棉橡胶板 | 低中压 δ 0.8~6 | kg | 1.61 | 11.06 | 17.81 | |
| 20 | 02070226 | 橡胶垫 | δ 2 | m ² | 0.754332 | 14.58 | 11.00 | |
| 21 | 02130113 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 5.32 | 2.66 | |
| 22 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 4.476 | 2.14 | 9.58 | |
| 23 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 15.792 | 0.30 | 4.74 | |
| 24 | 02270106 | 白布 | | m | 0.07 | 3.43 | 0.24 | |
| 25 | 02270131 | 破布 | | kg | 9.204508 | 6.00 | 55.23 | |
| 26 | 02270131~ | 破布 | | | 0.14469 | 6.00 | 0.87 | |
| 27 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.199 | 10.29 | 2.05 | |
| 28 | 02290507 | 油浸麻丝 | | kg | 2.939 | 8.40 | 24.69 | |
| 29 | 03030216 | 镀锌半圆头螺 | M10×100 | 十个 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | |
| 30 | 03031208 | 自攻螺钉 | M4×30 | 十个 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | |
| 31 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 57.944 | 0.25 | 14.49 | |
| 32 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 | 十个 | 14.444 | 0.26 | 3.76 | |
| 33 | 03031236 | 自攻螺钉 | M6×50 | 十个 | 4.16 | 0.76 | 3.16 | |
| 34 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6~12×12~50 | 套 | 98.6758 | 0.33 | 32.56 | |
| 35 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16×65~80 | 套 | 16.892 | 1.35 | 22.80 | |
| 36 | 03050643 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 4.52 | 111.73 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第2页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------|----------|---------------|----|-----------|-------|--------|----|
| 37 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 40.239476 | 0.69 | 27.77 | |
| 38 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 28.92006 | 0.86 | 24.87 | |
| 39 | 03050653 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×50内2平1弹垫 | 套 | 16.48 | 0.99 | 16.32 | |
| 40 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 136.74 | 1.10 | 150.41 | |
| 41 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×100内2平1弹垫 | 套 | 40.8 | 1.17 | 47.74 | |
| 42 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16×100内2平1弹垫 | 套 | 2.86 | 2.32 | 6.64 | |
| 43 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 0.6111 | 4.82 | 2.95 | |
| 44 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8×150 | 套 | 165.24 | 0.34 | 56.18 | |
| 45 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 10.3 | 0.58 | 5.94 | |
| 46 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 34.356124 | 0.69 | 23.71 | |
| 47 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12×200 | 套 | 5.64166 | 3.00 | 16.92 | |
| 48 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16×200 | 套 | 61.54704 | 2.74 | 168.64 | |
| 49 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6×50 | 十个 | 4.46 | 0.69 | 3.08 | |
| 50 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8×50 | 十个 | 22.032 | 0.86 | 18.95 | |
| 51 | 03090103 | 螺母 | | kg | 1.2789 | 6.17 | 7.89 | |
| 52 | 03090207 | 精制六角螺母 | M8 | 十个 | 0.412 | 0.60 | 0.25 | |
| 53 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 0.5049 | 4.97 | 2.51 | |
| 54 | 03130305 | 钢垫圈 | M8.5 | 十个 | 0.412 | 0.01 | | |
| 55 | 03210206 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.097 | 1.29 | 0.13 | |
| 56 | 03210209 | 砂轮片 | φ200 | 片 | 0.11274 | 11.15 | 1.26 | |
| 57 | 03210211 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 1.1518 | 11.58 | 13.34 | |
| 58 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.86774 | 3.26 | 2.83 | |
| 59 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 35.2649 | 0.86 | 30.33 | |
| 60 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 2.92 | 0.35 | 1.02 | |
| 61 | 03410200 | 电焊条 | | kg | 0.6 | 5.94 | 3.56 | |
| 62 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 18.646595 | 5.94 | 110.76 | |
| 63 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ4 | kg | 21.3533 | 5.94 | 126.84 | |
| 64 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 9.3012 | 36.87 | 342.94 | |
| 65 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 1.67 | 42.88 | 71.61 | |
| 66 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.73006 | 51.45 | 37.56 | |
| 67 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 26.313312 | 6.03 | 158.67 | |
| 68 | 03570235 | 镀锌铁丝 | 20# | kg | 0.01098 | 6.03 | 0.07 | |
| 69 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.01 | 6.03 | 6.09 | |
| 70 | 03633105 | 冲击钻头 | φ6~8 | 根 | 0.1 | 1.72 | 0.17 | |
| 71 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 6.018 | 2.57 | 15.47 | |
| 72 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm~10mm | 根 | 0.139409 | 6.86 | 0.96 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电
安装) 标段：

第3页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------|-----------|--------------------|----|------------|---------|---------|----|
| 73 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114×1.8 | 片 | 13.563324 | 17.15 | 232.61 | |
| 74 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 52.7122 | 0.19 | 10.02 | |
| 75 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 69.13355 | 0.21 | 14.52 | |
| 76 | 03652906 | 钢丝刷子 | | 把 | 0.16368 | 1.54 | 0.25 | |
| 77 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 2177.15625 | 0.25 | 550.60 | |
| 78 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.07508 | 120.46 | 9.04 | |
| 79 | 04030107 | 中砂 | | t | 11.243109 | 85.49 | 961.17 | |
| 80 | 04050204 | 碎石 | 5~20mm | t | 1.378733 | 72.86 | 100.45 | |
| 81 | 04050206 | 碎石 | 5~32mm | m3 | 0.0252 | 72.86 | 1.84 | |
| 82 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 3.00669 | 0.53 | 1.59 | |
| 83 | 04132703 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 30.51276 | 37.26 | 1136.91 | |
| 84 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 0.96 | 37.26 | 35.77 | |
| 85 | 04230108 | 防水剂 | | kg | 13.526277 | 4.29 | 58.03 | |
| 86 | 05030100 | 木方材 | | m3 | 0.0282 | 1543.59 | 43.53 | |
| 87 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.0099 | 1372.08 | 13.58 | |
| 88 | 05050111 | 胶合板 | 2440×1220×6 | m2 | 0.01 | 10.29 | 0.10 | |
| 89 | 05250501 | 木柴 | | kg | 2.37717 | 0.94 | 2.23 | |
| 90 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 24.025416 | 10.65 | 255.87 | |
| 91 | 11030305- | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.899 | 10.65 | 20.22 | |
| 92 | 11030525 | 防火涂料 | A60-1 | kg | 0.03 | 16.29 | 0.49 | |
| 93 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 2.816252 | 6.00 | 16.90 | |
| 94 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 2.875871 | 15.44 | 44.40 | |
| 95 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.04 | 12.86 | 0.51 | |
| 96 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 0.01 | 11.53 | 0.12 | |
| 97 | 11112503- | 调和漆 | | kg | 7.75332 | 11.53 | 89.40 | |
| 98 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.866 | 11.53 | 9.98 | |
| 99 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 3.1301 | 8.58 | 26.86 | |
| 100 | 11112525 | 铅油 | | kg | 0.1 | 14.58 | 1.46 | |
| 101 | 11550104 | 石油沥青 | 10# | kg | 7.03635 | 3.33 | 23.41 | |
| 102 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 3.36083 | 10.72 | 36.03 | |
| 103 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 1.8 | 68.60 | 123.48 | |
| 104 | 11593504 | 油灰 | | kg | 4.68 | 1.29 | 6.04 | |
| 105 | 12010103 | 汽油 | | kg | 35.37434 | 8.46 | 299.27 | |
| 106 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 5.205283 | 2.64 | 13.74 | |
| 107 | 12050311 | 机油 | | kg | 0.453 | 7.72 | 3.50 | |
| 108 | 12050313 | 机油 | 6~7# | kg | 0.2277 | 10.72 | 2.44 | |
| 109 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.8936 | 13.72 | 12.26 | |
| 110 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 2.9551 | 17.15 | 50.68 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第4页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|---------|---------------------|----|-----------|--------|---------|----|
| 111 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.257357 | 10.29 | 2.65 | |
| 112 | 12310306 | 动力苯 | | kg | 0.47214 | 4.43 | 2.09 | |
| 113 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 5.05154 | 5.15 | 26.02 | |
| 114 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 0.26265 | 3.43 | 0.90 | |
| 115 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 6.06518 | 2.83 | 17.16 | |
| 116 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 2.644146 | 15.44 | 40.83 | |
| 117 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 0.845 | 15.44 | 13.05 | |
| 118 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 1.079 | 5.32 | 5.74 | |
| 119 | 12430312 | 铝箔胶带 | | m2 | 0.538784 | 5.32 | 2.87 | |
| 120 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 8.63 | 12.43 | 107.27 | |
| 121 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 11.6015 | 3.14 | 36.43 | |
| 122 | 13013509 | 石棉绒 | | kg | 6.151 | 2.40 | 14.76 | |
| 123 | 13070306-1~1 | 玻璃丝布 | 0 | m2 | 5.124 | 3.02 | 15.47 | |
| 124 | 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | 0.1339 | 842.85 | 112.86 | |
| 125 | 14010305-11~1 | 镀锌钢管 | 公称直径150mm以内 | m | 20.0747 | 84.63 | 1698.92 | |
| 126 | 14010305- | 焊接钢管 | 公称直径20mm以 | m | 1304.7937 | 5.82 | 7593.90 | |
| 127 | 14010305- | 焊接钢管 | 公称直径32mm以 | m | 313.5629 | 11.75 | 3684.36 | |
| 128 | 14010305- | 焊接钢管 | 公称直径70mm以 | m | 22.0832 | 25.36 | 560.03 | |
| 129 | 14010305- | 焊接钢管 | 公称直径80mm以 | m | 15.0895 | 28.92 | 436.39 | |
| 130 | 14010305-8~1 | 镀锌钢管 | 公称直径80mm以内 | m | 23.8033 | 28.92 | 688.39 | |
| 131 | 14010323 | 焊接钢管 | DN50 | m | 1.005 | 18.30 | 18.39 | |
| 132 | 14010332 | 焊接钢管 | DN80 | m | 0.915 | 28.92 | 26.46 | |
| 133 | 14010335 | 焊接钢管 | DN100 | m | 1.22 | 36.97 | 45.10 | |
| 134 | 14010341 | 焊接钢管 | DN150 | m | 3.05 | 62.90 | 191.85 | |
| 135 | 14030303-10 | 热镀锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m | 77.0588 | 51.66 | 3980.86 | |
| 136 | 14030303- | 热镀锌钢管 | 公称直径65mm以 | m | 38.16148 | 30.48 | 1163.16 | |
| 137 | 14030319~ | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 0.2 | 10.89 | 2.18 | |
| 138 | 14210102 | 金属软管 | | 个 | 11.1 | 15.97 | 177.27 | |
| 139 | 14310377 | 承插塑料排水 | dn50 | m | 19.91053 | 5.22 | 103.93 | |
| 140 | 14310379 | 承插塑料排水 | dn110 | m | 132.47244 | 16.31 | 2160.63 | |
| 141 | 14311503-1 | PP-R给水管 | 公称直径/管外径 15/20mm | m | 32.9256 | 3.52 | 115.90 | |
| 142 | 14311503-1~1 | PP-R热水管 | 公称直径/管外径 15/20mm | m | 18.9924 | 4.47 | 84.90 | |
| 143 | 14311503-3 | PP-R给水管 | 公称直径/管外径 25/32mm | m | 30.4368 | 6.81 | 207.27 | |
| 144 | 14311503-4 | PP-R给水管 | 公称直径/管外径 32/40mm | m | 6.12 | 8.94 | 54.71 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第5页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------|----------|---------------------|----|------------|--------|--------|----|
| 145 | 14311503-5 | PP-R给水管 | 公称直径/管外径 40/50mm | m | 30.3144 | 14.42 | 437.13 | |
| 146 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 1.37 | 15.78 | 21.62 | |
| 147 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 | m | 15.1 | 1.89 | 28.54 | |
| 148 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m | 9.775 | 1.17 | 11.44 | |
| 149 | 14350106 | 异型塑料管 | dn5 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06 | |
| 150 | 15021105 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 2.02 | 3.89 | 7.86 | |
| 151 | 15021107 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 2.02 | 7.42 | 14.99 | |
| 152 | 15021109 | 镀锌活接头 | DN40 | 个 | 8.08 | 12.07 | 97.53 | |
| 153 | 15021305 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 4.04 | 0.94 | 3.80 | |
| 154 | 15021307 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 2.02 | 1.93 | 3.90 | |
| 155 | 15021703 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.93 | 0.94 | |
| 156 | 15021705 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 1.01 | 1.66 | 1.68 | |
| 157 | 15022305 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 1.01 | 1.18 | 1.19 | |
| 158 | 15022307 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 1.01 | 2.70 | 2.73 | |
| 159 | 15023127 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 195.719055 | 0.13 | 25.44 | |
| 160 | 15023129 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 47.034435 | 0.54 | 25.40 | |
| 161 | 15023132 | 镀锌锁紧螺母 | 3×70 | 个 | 3.31248 | 1.47 | 4.87 | |
| 162 | 15023133 | 镀锌锁紧螺母 | 3×80 | 个 | 5.83392 | 1.78 | 10.38 | |
| 163 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20×3 | 个 | 425.625 | 0.12 | 51.08 | |
| 164 | 15230307 | 承插塑料排水管件 | dn50 | 个 | 18.57218 | 3.17 | 58.87 | |
| 165 | 15230309 | 承插塑料排水管件 | dn110 | 个 | 77.79486 | 7.92 | 616.14 | |
| 166 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 33.9184 | 6.17 | 209.28 | |
| 167 | 15430305 | 透气帽(铅丝) | DN50 | 个 | 0.53534 | 1.66 | 0.89 | |
| 168 | 15430307 | 透气帽(铅丝) | DN100 | 个 | 1.5235 | 3.27 | 4.98 | |
| 169 | 16030507 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN40 | 个 | 2.02 | 42.31 | 85.47 | |
| 170 | 16150503 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 1 | 35.49 | 35.49 | |
| 171 | 16150505 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 1 | 57.67 | 57.67 | |
| 172 | 16250111 | 法兰阀门 | DN100 | 个 | 1 | 338.16 | 338.16 | |
| 173 | 16310103~ | 球阀 | DN15 | 个 | 2.02 | 15.85 | 32.02 | |
| 174 | 16310105~ | 球阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 28.72 | 29.01 | |
| 175 | 16310105~ | 截止阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 29.94 | 30.24 | |
| 176 | 16310107~ | 截止阀 | DN40 | 个 | 4.04 | 69.20 | 279.57 | |
| 177 | 16310107~ | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 78.25 | 79.03 | |
| 178 | 16310107~ | 过滤阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 69.20 | 69.89 | |
| 179 | 16310107~ | 遥控浮球阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | |
| 180 | 16310107~ | 防污隔断阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 280.27 | 283.07 | |
| 181 | 16413540 | 角阀 | | 个 | 11.11 | 22.18 | 246.42 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第6页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-------------|---------------------|--------------|----|----------|---------|---------|----|
| 182 | 17010943 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN100 | 片 | 2 | 42.17 | 84.34 | |
| 183 | 17010945 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 | 1 | 66.54 | 66.54 | |
| 184 | 18050104 | 双管成品淋浴 | | 套 | 1 | 342.46 | 342.46 | |
| 185 | 18090101 | 洗面盆 | | 套 | 5.05 | 195.19 | 985.71 | |
| 186 | 18130101 | 洗涤盆 | | 只 | 1.01 | 141.95 | 143.37 | |
| 187 | 18150101 | 蹲式陶瓷大便 | | 套 | 6.06 | 372.63 | 2258.14 | |
| 188 | 18150322 | 连体坐便器 | | 套 | 1.01 | 1197.74 | 1209.72 | |
| 189 | 18170104 | 普通型陶瓷小便器 | 挂式 | 套 | 4.04 | 399.25 | 1612.97 | |
| 190 | 18410301 | 水嘴 | | 个 | 1.01 | 39.92 | 40.32 | |
| 191 | 18413513~ | 感应脸盆水嘴 | | 套 | 5.05 | 496.84 | 2509.04 | |
| 192 | 18430101 | 排水栓 | | 套 | 1.01 | 8.87 | 8.96 | |
| 193 | 18430305~ | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 7 | 22.18 | 155.26 | |
| 194 | 18470108~ | 87型雨水斗 | DN100 | 个 | 10 | 48.80 | 488.00 | |
| 195 | 18470308 | 洗脸盆下水口(铜) | | 个 | 5.05 | 31.05 | 156.80 | |
| 196 | 18490704 | 自闭式冲洗阀 | DN25 | 套 | 6.06 | 108.68 | 658.60 | |
| 197 | 18550321 | 自动平便配件 | (一联) | 套 | 4.04 | 514.58 | 2078.90 | |
| 198 | 18553507 | 大便器密封圈 | | 个 | 6.6 | 12.43 | 82.04 | |
| 199 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 66.2209 | 1.01 | 66.88 | |
| 200 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 27.602 | 1.31 | 36.16 | |
| 201 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 4.986 | 1.54 | 7.68 | |
| 202 | 19110107 | 管子托钩 | DN40 | 个 | 22.67636 | 1.89 | 42.86 | |
| 203 | 20010100~ | 灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 14 | 66.54 | 931.56 | |
| 204 | 20030105 | 室内消火栓 | 单栓65 | 套 | | 651.21 | | |
| 205 | 20030105~1 | 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(减压) | 单栓65 | 套 | 7 | 696.46 | 4875.22 | |
| 206 | 20030105~2 | 消火栓(试验栓) | 单栓65 | 套 | 1 | 527.00 | 527.00 | |
| 207 | 20050106 | 消防水泵接合 | 地上式150 | 套 | 1 | 887.21 | 887.21 | |
| 208 | 20070111 | 灭火器放置箱 | | 个 | 7 | 140.18 | 981.26 | |
| 209 | 21010307 | 螺纹水表 | DN40 | 只 | 2 | 84.29 | 168.58 | |
| 210 | 21590315 | 压力表表弯 | | 个 | 1 | 15.97 | 15.97 | |
| 211 | 21650101~ | 压力表 | | 套 | 1 | 53.72 | 53.72 | |
| 212 | 22470111~ | 防潮型LED灯 | LED20W | 套 | 5.05 | 21.29 | 107.51 | |
| 213 | 22470111~10 | 多信息复合疏散指示标志 | LED36V1W | 套 | 6.06 | 45.31 | 274.58 | |
| 214 | 22470111~12 | 应急照明 | LED36V3W | 套 | 4.04 | 57.67 | 232.99 | |
| 215 | 22470111~13 | 应急照明(IP65) | LED36V3W | 套 | 9.09 | 70.98 | 645.21 | |
| 216 | 22470111~ | LED吸顶灯 | LED42W | 套 | 11.11 | 39.92 | 443.51 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第7页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------------------|----|----------|-------|---------|----|
| 217 | 22470111~ | 应急照明灯 | LED36V3W | 套 | 18.18 | 57.67 | 1048.44 | |
| 218 | 22470111~ | 安全出口标志 | LED36V1W | 套 | 16.16 | 45.32 | 732.37 | |
| 219 | 22470111~ 5 | 左右向疏散指示标志 | LED36V1W | 套 | 7.07 | 45.31 | 320.34 | |
| 220 | 22470111~ 6 | 双向疏散指示标志 | LED36V1W | 套 | 4.04 | 45.31 | 183.05 | |
| 221 | 22470111~ | LED单管灯 | 58W | 套 | 18.18 | 27.91 | 507.40 | |
| 222 | 22470111~ | LED双管灯 | 2*58W | 套 | 35.35 | 52.52 | 1856.58 | |
| 223 | 22470111~ 9 | LED吸顶灯(带人体感应,延时熄灭) | LED220V22W | 套 | 12.12 | 26.62 | 322.63 | |
| 224 | 23210101~ | 呼叫按钮 | | 套 | 2.04 | 8.87 | 18.09 | |
| 225 | 23230131- 2 | 单联板式暗开关(单控) | | 只 | 10.2 | 3.97 | 40.49 | |
| 226 | 23230131- 3 | 双联板式暗开关(单控) | | 只 | 4.08 | 5.83 | 23.79 | |
| 227 | 23230131- 3~1 | 密闭双极暗开关 | | 只 | 5.1 | 7.78 | 39.68 | |
| 228 | 23230131- 4 | 三联板式暗开关(单控) | | 只 | 2.04 | 7.49 | 15.28 | |
| 229 | 23230131- 5 | 四联板式暗开关(单控) | | 只 | 10.2 | 9.16 | 93.43 | |
| 230 | 23412504- 2~1 | 空调单相三眼暗插座 | | 套 | 10.2 | 7.49 | 76.40 | |
| 231 | 23412504- 27~1 | 空调三相暗插座 | | 套 | 11.22 | 8.87 | 99.52 | |
| 232 | 23412504- 4~1 | 单相二三眼安全暗插座 | | 套 | 47.94 | 6.17 | 295.79 | |
| 233 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 59.74 | 0.24 | 14.34 | |
| 234 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 9.513 | 17.15 | 163.15 | |
| 235 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm ² | kg | 1.12 | 56.42 | 63.19 | |
| 236 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm ² | kg | 2.52 | 58.91 | 148.45 | |
| 237 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm ² | m | 74.397 | 0.97 | 72.17 | |
| 238 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm ² | m | 47.151 | 1.50 | 70.73 | |
| 239 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm ² | m | 31.352 | 1.65 | 51.73 | |
| 240 | 25030512 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V16mm ² | m | 1.5 | 11.51 | 17.27 | |
| 241 | 25430311- 10~1 | 绝缘导线 | BV-2.5 | m | 4521.564 | 1.83 | 8274.46 | |
| 242 | 25430311- 10~2 | 绝缘导线 | NH-BV-2.5 | m | 46.98 | 2.08 | 97.72 | |
| 243 | 25430311- 10~3 | 绝缘导线 | ZN-BYJ-2.5 | m | 814.552 | 2.08 | 1694.27 | |
| 244 | 25430319 | 花线 | 2×23/0.15 | m | 3.054 | 2.26 | 6.90 | |
| 245 | 26060331- 2 | 扣压式镀锌电线管 | 公称直径20mm以内 | m | 258.633 | 4.81 | 1244.02 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第8页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------|-----------------|------------------------|----|------------|----------|----------|----|
| 246 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 425.625 | 0.10 | 42.56 | |
| 247 | 26064107 | 塑料护口(钢管用) | dn20 | 个 | 195.719055 | 0.10 | 19.57 | |
| 248 | 26064110 | 塑料护口(钢管用) | dn32 | 个 | 47.034435 | 0.25 | 11.76 | |
| 249 | 26064114 | 塑料护口(钢管用) | dn70 | 个 | 3.31248 | 0.61 | 2.02 | |
| 250 | 26064116 | 塑料护口(钢管用) | dn80 | 个 | 5.83392 | 0.65 | 3.79 | |
| 251 | 26064506 | 扣压式直管接 | φ 20 | 个 | 43.96761 | 1.01 | 44.41 | |
| 252 | 26065131 | 镀锌电线管接 | φ 20×5 | 个 | 208.766992 | 0.83 | 173.28 | |
| 253 | 26065133 | 镀锌电线管接 | φ 32×6 | 个 | 50.170064 | 1.79 | 89.80 | |
| 254 | 26065136 | 镀锌电线管接 | φ 70×8 | 个 | 3.31248 | 3.98 | 13.18 | |
| 255 | 26065137 | 镀锌电线管接 | φ 80×8 | 个 | 5.83392 | 4.74 | 27.65 | |
| 256 | 26065140 | 镀锌电线管接 | φ 150×10 | 个 | 1.605976 | 14.11 | 22.66 | |
| 257 | 26065506 | 扣压式锁母 | φ 20 | 个 | 38.79495 | 0.81 | 31.42 | |
| 258 | 26066513 | 钢管保护管 | φ 40×400 | 根 | 2.86 | 7.55 | 21.59 | |
| 259 | 26090309 | 铝接线端子 | 95mm ² | 个 | 18.048 | 2.57 | 46.38 | |
| 260 | 26090312 | 铝接线端子 | 185mm ² | 个 | 9.024 | 4.72 | 42.59 | |
| 261 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm ² | 个 | 64.96 | 1.29 | 83.80 | |
| 262 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm ² | 个 | 10.15 | 2.43 | 24.66 | |
| 263 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm ² | 个 | 9.792 | 4.23 | 41.42 | |
| 264 | 26091105 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-25mm ² | 个 | 9.024 | 2.14 | 19.31 | |
| 265 | 26091107 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-95mm ² | 个 | 18.048 | 8.58 | 154.85 | |
| 266 | 26091109 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-185mm ² | 个 | 9.024 | 15.44 | 139.33 | |
| 267 | 26093512 | 总等电位联结端子箱 | | 个 | 1 | 48.80 | 48.80 | |
| 268 | 26110101 | 接线盒 | | 只 | 249.9 | 2.04 | 509.80 | |
| 269 | 26173504 | 胶木线夹 | | 个 | 6 | 0.54 | 3.24 | |
| 270 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 28.0278 | 1.46 | 40.92 | |
| 271 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3×35 | 个 | 13.729664 | 5.77 | 79.22 | |
| 272 | 26250314 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 个 | 27.82 | 9.30 | 258.73 | |
| 273 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 | 个 | 19.776 | 2.49 | 49.24 | |
| 274 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 6.466472 | 8.45 | 54.64 | |
| 275 | 26250704 | 电缆吊挂 | 3×100 | 套 | 8.07 | 9.86 | 79.57 | |
| 276 | 30110308~1 | 箱泵一体化消防增压稳压给水设备 | 33.8m ³ | 个 | 1 | 42586.15 | 42586.15 | |
| 277 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 16.28989 | 5.57 | 90.73 | |
| 278 | 31110307 | 塑料手套 | | 副 | 20.16 | 3.43 | 69.15 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(水电安装) 标段：

第9页 共10页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 279 | 31150101 | 水 | | m ³ | 25.695217 | 3.79 | 97.38 | |
| 280 | 31150301 | 电 | | kW·h | 31.40878 | 0.59 | 18.53 | |
| 281 | 31150701 | 煤 | | kg | 1.098 | 0.94 | 1.03 | |
| 282 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 48.310097 | 0.16 | 7.73 | |
| 283 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | |
| 284 | 33011124 | 预制混凝土盖座 | | 套 | 4.04 | 120.06 | 485.04 | |
| 285 | 50290111~ | 卫生间通风器 | 40W | 台 | 5 | 128.65 | 643.25 | |
| 286 | 52010111 | 太阳能热水器 | | 个 | 1 | 2592.80 | 2592.80 | |
| 287 | 55090108~ | 照明配电箱M1 | | 只 | 1 | 1444.74 | 1444.74 | |
| 288 | 55090109~1 | ALE1(A型)配电箱(IP55) | | 只 | 1 | 2173.67 | 2173.67 | |
| 289 | 55090109~ | 空调控制箱M2 | | 只 | 1 | 3920.06 | 3920.06 | |
| 290 | 55090109~ | 空调控制箱M3 | | 只 | 1 | 3250.39 | 3250.39 | |
| 291 | 55090109~4 | APWY配电箱(IP55) | | 只 | 1 | 3060.88 | 3060.88 | |
| 292 | B004~1 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 个 | 3 | 152.35 | 457.05 | |
| 293 | CL0001 | 堵漏王 | | 项 | | 31.05 | | |
| 294 | CL0001~1 | 卡箍配件 | DN100 | 只 | 19.67065 | 51.46 | 1012.25 | |
| 295 | CL0002 | 卡箍配件 | DN65 | 只 | 6.57184 | 39.92 | 262.35 | |
| 296 | CL0003 | 卡箍配件 | DN65 | 只 | 15.8695 | 39.92 | 633.51 | |
| 297 | CL0004 | 配件 | De32 | 只 | 29.18352 | 8.19 | 239.01 | |
| 298 | CL0005 | 配件 | PP-RDe50 | 只 | 21.27952 | 18.49 | 393.46 | |
| 299 | CL0006 | 配件 | PP-R40 | 只 | 4.818 | 11.98 | 57.72 | |
| 300 | CL0007 | 配件 | De20 | 只 | 83.3233 | 3.34 | 278.30 | |
| 301 | CL-D00001 | 固定挡烟垂壁 | | m | 15.56 | 180.00 | 2800.80 | |
| 302 | X1810628-16~1 | 铜芯电缆 | YJV-3*2.5 | m | 239.3195 | 8.59 | 2055.75 | |
| 303 | X1810628-16~2 | 铜芯电缆 | YJV-4*4 | m | 86.658 | 17.74 | 1537.31 | |
| 304 | X1810628-16~3 | 铜芯电缆 | ZN-YJV-3*2.5 | m | 18.9779 | 6.57 | 124.68 | |
| 305 | X1810628-31~1 | 铜芯电缆 | YJV-5*4 | m | 206.8581 | 22.08 | 4567.43 | |
| 306 | X1810628-32~1 | 铜芯电缆 | YJV-5*6 | m | 17.8467 | 32.12 | 573.24 | |
| 307 | X1810628-32~2 | 铜芯电缆 | NH-YJV-5*6 | m | 20.6545 | 37.67 | 778.06 | |
| 308 | X1810628-45~1 | 铜芯电缆 | YJV-4*70+1*35 | m | 18.7355 | 291.01 | 5452.22 | |
| 309 | X1810628-45~2 | 矿物质电缆 | BTTRZ-4*70+1*35 | m | 29.0981 | 373.29 | 10862.03 | |
| 310 | X1810628-48~1 | 铜芯电缆 | NH-YJV22-4*185+1*95 | m | 101 | 781.16 | 78897.16 | |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 427571.41 | |
| 1.1 | 人工费 | 25263.69 | |
| 1.2 | 材料费 | 387001.20 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1663.78 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 10106.21 | |
| 1.5 | 利润 | 3536.53 | |
| 2 | 措施项目费 | 2919.52 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 2919.52 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1698.09 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 2882.68 | |
| 5 | 税金 | 39003.62 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 472377.23 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----------|--------------|------------|--|------|-------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 0309 消防工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：消防管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN100 5、连接形式：卡箍连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式 按设计 | m | 7.11 | 102.48 | 728.63 | | |
| 2 | 031001005001 | 铸铁管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：球墨铸铁管，DN150 4、连接形式：承插 5、接口材料：橡胶圈 6、压力试验及吹、洗设计要求 按设计 | m | 217 | 158.60 | 34416.20 | | |
| 3 | 031001007001 | 复合管 | 1、名称：衬塑复合钢管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、材质、规格：衫塑钢管，DN40 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 按设计 | m | 106 | 40.44 | 4286.64 | | |
| 4 | 031001007002 | 复合管（水池进水管） | 1、名称：衬塑复合钢管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、材质、规格：衫塑钢管，DN100 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 按设计 | m | 15.94 | 101.71 | 1621.26 | | |
| 5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯，球墨 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰 | 个 | 3 | 870.24 | 2610.72 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 43663.45 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外 消防) 标段：

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------------------|---|----------------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 (与水表配套) | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯，球墨 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰 | 个 | 1 | 612.78 | 612.78 | | |
| 7 | 031003013001 | 水表(水箱进用水用) | 1、名称：法兰水表 2、安装部位(室内外)：室外 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰 | 组 (个) | 1 | 753.54 | 753.54 | | |
| 8 | 031003013002 | 水表(卫生间进用水用) | 1、名称：螺纹水表 2、安装部位(室内外)：室外 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：闸阀 | 组 (个) | 1 | 234.46 | 234.46 | | |
| 9 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：地面安装 2、型号、规格：SS150/65-1.0 DN150 | 套 | 1 | 911.53 | 911.53 | | |
| 10 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1、垫层材质、厚度：100mm 2、混凝土强度等级：C20 | m ³ | 5 | 773.53 | 3867.65 | | |
| 11 | 03B001 | 消防取水口 | 1、名称：消防取水口(含保温) 2、其它：详见图纸 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7879.96 | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|------|------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 | |
| 12 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称：室外一体化消防泵站及水池 2、材质、类型：不锈钢 3、型号、规格：22*5*3.5 4、内置：照明、进水装置、1KW自动恒湿机、消防泵2台(Q=35L/S、H=60m、N=37KW)、配电、控制系统及管路机组、排污泵2台(80WQ40-15-4, Q=40m³/h、H=15m、N=4KW)及相应管路、水位传感仪、人孔、透气帽、溢流口、排污口、灭火器箱1组 | 台 | 1 | 328268.26 | 328268.26 | | |
| 13 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别：手工轻除 2、涂刷(喷)品种：底漆1道，沥青2道，中间包玻璃丝布2层) 3、分层内容：冷底油一遍、石油沥青 | m2 | 2.55 | 60.01 | 153.03 | | |
| 14 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：1000*1000*1200 2、砖品种、规格、强度等级：240*115*53 MU15混凝土实心砖 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土素砼 4、底板厚度：100mm 5、井盖安装：钢筋砼盖板 6、混凝土强度等级：C25 | 座 | 3 | 1246.93 | 3740.79 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 332162.08 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外 标段：
消防)

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 15 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、名称：水表井 2、井截面、深度： 1500*1000*1500 3、砖品种、规格、 强度等级： 240*115*533 MU15 混凝土实心砖 4、垫层材料种类、 厚度：C10混凝土素 砣 5、底板厚度： 100mm 6、井盖安装：钢筋 砣盖板 7、混凝土强度等 级：C25 | 座 | 2 | 2479.38 | 4958.76 | | |
| 16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：人工+机 械 2、土壤类别：三类 土 挖土深度：1.05 | m3 | 305.2 | 9.84 | 3003.17 | | |
| 17 | 010103001002 | 回填方 | 1、名称：中粗砂回 填 2、密实度要求：夯 实 3、填方材料品种： | m3 | 35.22 | 214.70 | 7561.73 | | |
| 18 | 010103001001 | 回填方 | 1、名称：石灰土 2、密实度要求：> 93% 3、填方材料品种： 6%石灰利用原开挖 | m3 | 264.98 | 106.96 | 28342.26 | | |
| | | | 分部小计 | | | | 427571.41 | | |
| | | | 分部分项合计 | | | | 427571.41 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 43865.92 | |
| 合 计 | | | | | | | | 427571.41 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防)

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 1698.09 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 1489.55 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 208.54 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 | 74.48 | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 24.83 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 1092.33 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表费率参照《江苏省建设工程费用定额》(苏建价[2013]02号)执行，费率(%)、金额(元)均按费率乘以相应基数计算，不扣除其他任何费用。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防)

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------------------------|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 29.79 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表所列措施项目，其人工费为定额人工费与人工单价之差，材料费为定额材料费与材料单价之差，机械费为定额机械费与机械单价之差，其他项目的费用按“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 2919.52 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

1. 本表按费率计算的措施项目，其费用为费率乘以分部分项工程、单价措施项目、总价措施项目之和，并计入其他项目费。本表按定额人工费或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|------|-------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外 标段：消防)

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
| | | | | | | 确定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|----------|--------------------|----|------------|--------|---------|----|
| 1 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 0.13 | 7.72 | 1.00 | |
| 2 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ 0.8~6 | kg | 2.35 | 5.57 | 13.09 | |
| 3 | 02050206 | 橡胶圈(给水) | DN150 | 个 | 64.232 | 11.58 | 743.81 | |
| 4 | 02270131 | 破布 | | kg | 6.2051 | 6.00 | 37.23 | |
| 5 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.06034 | 10.29 | 0.62 | |
| 6 | 02290507 | 油浸麻丝 | | kg | 0.17 | 8.40 | 1.43 | |
| 7 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 17.486 | 0.86 | 15.04 | |
| 8 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16×65~80 | 套 | 32.96 | 1.35 | 44.50 | |
| 9 | 03050617 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M20×85~100 | 套 | 49.44 | 2.02 | 99.87 | |
| 10 | 03210209 | 砂轮片 | φ 200 | 片 | 0.00711 | 11.15 | 0.08 | |
| 11 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ 100×16×3 | 片 | 0.05688 | 3.26 | 0.19 | |
| 12 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.2654 | 8.66 | 2.30 | |
| 13 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.0765 | 0.86 | 0.07 | |
| 14 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 3.1 | 0.35 | 1.09 | |
| 15 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 3.82 | 5.94 | 22.69 | |
| 16 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 1.05522 | 6.03 | 6.36 | |
| 17 | 03570235 | 镀锌铁丝 | 20# | kg | 0.0153 | 6.03 | 0.09 | |
| 18 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 7.044 | 0.21 | 1.48 | |
| 19 | 03652906 | 钢丝刷子 | | 把 | 0.0102 | 1.54 | 0.02 | |
| 20 | 04010132 | 水泥 | 42.5级 | kg | 0.68 | 0.32 | 0.22 | |
| 21 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 708.810247 | 0.25 | 179.26 | |
| 22 | 04010611~ | 复合硅酸盐水 | 32.5级 | kg | 2864.33 | 0.25 | 724.39 | |
| 23 | 04030107 | 中砂 | | t | 2.897086 | 85.49 | 247.67 | |
| 24 | 04030107~ | 中(粗)砂 | | t | 6.876656 | 85.49 | 587.89 | |
| 25 | 04030107~ | 中砂 | | t | 65.29788 | 85.49 | 5582.32 | |
| 26 | 04050203 | 碎石 | 5~16 | t | 0.480956 | 70.92 | 34.11 | |
| 27 | 04050204 | 碎石 | 5~20mm | t | 1.034019 | 72.86 | 75.34 | |
| 28 | 04050204~ | 碎石 | 5~20 | t | 6.4668 | 72.86 | 471.17 | |
| 29 | 04050207 | 碎石 | 5~40 | t | 2.1552 | 70.92 | 152.85 | |
| 30 | 04090100 | 生石灰 | | t | 24.37816 | 374.01 | 9117.68 | |
| 31 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 4.18965 | 0.53 | 2.22 | |
| 32 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 24.22 | 37.26 | 902.44 | |
| 33 | 04132703 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 22.88457 | 37.26 | 852.68 | |
| 34 | 04230108 | 防水剂 | | kg | 10.144708 | 4.29 | 43.52 | |
| 35 | 05250501 | 木柴 | | kg | 3.31245 | 0.94 | 3.11 | |
| 36 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 1.498 | 10.29 | 15.41 | |
| 37 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 1.67964 | 8.58 | 14.41 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：万亩茶园茶产业销售及仓储配套项目(室外消防) 标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|--------------|---------------|------|------------|---------|----------|----|
| 38 | 11550104 | 石油沥青 | 10# | kg | 9.80475 | 3.33 | 32.62 | |
| 39 | 12050311 | 机油 | | kg | 0.46788 | 7.72 | 3.61 | |
| 40 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.13 | 13.72 | 1.78 | |
| 41 | 12310306 | 动力苯 | | kg | 0.6579 | 4.43 | 2.91 | |
| 42 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 0.834554 | 3.43 | 2.86 | |
| 43 | 12333538 | 皂化冷却液 | | kg | 0.11158 | 3.86 | 0.43 | |
| 44 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.81264 | 2.83 | 2.30 | |
| 45 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 0.277146 | 15.44 | 4.28 | |
| 46 | 13013509 | 石棉绒 | | kg | 0.182 | 2.40 | 0.44 | |
| 47 | 13070306- | 玻璃丝布 | | m2 | 7.14 | 3.02 | 21.56 | |
| 48 | 14030303-10 | 热镀锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m | 7.26642 | 51.66 | 375.38 | |
| 49 | 14090307 | 承插铸铁给水 | DN150 | m | 217 | 113.56 | 24642.52 | |
| 50 | 14550907 | 钢塑复合管 | DN40 | m | 107.59 | 26.24 | 2823.16 | |
| 51 | 14550913 | 钢塑复合管 | DN100 | m | 16.1791 | 72.10 | 1166.51 | |
| 52 | 15021703 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.93 | 0.94 | |
| 53 | 15250309 | 室外镀锌钢塑复合管接头零 | DN40 | 个 | 19.716 | 7.19 | 141.76 | |
| 54 | 15250313 | 室外镀锌钢塑复合管接头零 | DN100 | 个 | 2.59822 | 36.81 | 95.64 | |
| 55 | 16030507 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN40 | 个 | 1.01 | 42.31 | 42.73 | |
| 56 | 16250111 | 法兰阀门 | DN100 | 个 | 1 | 338.16 | 338.16 | |
| 57 | 16250111~ | 法兰水表 | DN100 | 个 | 1 | 527.89 | 527.89 | |
| 58 | 16250113 | 法兰阀门 | DN150 | 个 | 3 | 454.40 | 1363.20 | |
| 59 | 17010943 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN100 | 片 | 4 | 42.17 | 168.68 | |
| 60 | 17010945 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 | 6 | 66.54 | 399.24 | |
| 61 | 20030503~ | 地上式消火栓 | SS150/65-1.0 | 套 | 1 | 755.02 | 755.02 | |
| 62 | 21010307 | 螺纹水表 | DN40 | 只 | 1 | 84.29 | 84.29 | |
| 63 | 30410504 | 铸铁爬梯 | | kg | 14.11 | 4.50 | 63.50 | |
| 64 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.33 | 5.57 | 1.84 | |
| 65 | 31150101 | 水 | | m3 | 105.118509 | 3.79 | 398.40 | |
| 66 | 31150301 | 电 | | kW·h | 4.88 | 0.59 | 2.88 | |
| 67 | 31150701 | 煤 | | kg | 1.53 | 0.94 | 1.44 | |
| 68 | 33010305 | 铸铁井盖 | φ600 轻型 | 套 | 2 | 214.39 | 428.78 | |
| 69 | 33011124 | 预制混凝土盖座 | | 套 | 3.03 | 120.06 | 363.78 | |
| 70 | CL0001 | 卡箍配件 | DN100 | 只 | 1.15893 | 51.46 | 59.64 | |
| 71 | CL0002 | 配件 | DN150 | 只 | 32.767 | 88.72 | 2907.09 | |
| 72 | CL-D00001 | 消防取水口 | | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

