

招标控制价

招 标 人： 江苏索普化工股份有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏初始建设项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年03月23日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2604308.59

(大写): 贰佰陆拾万肆仟叁佰零捌元伍角玖分

招 标 人: 江苏索普化工股份有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏初始建设项目管理
有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 李剑锋

(签字或盖章)

编 制 人: 蒋叶

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 吴凝

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月23日

复核时间: 2026年03月23日

江苏索普化工股份有限公司20万吨年碳酸二甲酯项目-现场机柜室153 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2604308.59

（大写）： 贰佰陆拾万肆仟叁佰零捌元伍角玖分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)


复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月23日

复 核 时 间： 2026年03月23日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

建设项目招标控制价表

工程名称：江苏索普化工股份有限公司20万吨年碳酸二甲酯项目-现场机柜室

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江苏索普化工股份有限公司20万吨年碳酸二甲酯项目-现场机柜室	2604308.59		71120.77	83425.85
	合计	2604308.59		71120.77	83425.85

单项工程招标控制价表

工程名称：江苏索普化工股份有限公司20万吨年碳酸二甲酯项目-现场机柜室

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	现场机柜室（153）-土建	2328042.97		67214.73	76801.36
2	现场机柜室（153）-安装	276265.62		3906.04	6624.49
	合计	2604308.59		71120.77	83425.85

单位工程招标控制价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1365042.86	
1.1	人工费	310655.8	
1.2	材料费	888914.1	
1.3	施工机具使用费	34384.06	
1.4	企业管理费	89689.44	
1.5	利润	41399.46	
2	措施项目费	693975.02	
2.1	单价措施项目费	606063.67	
2.2	总价措施项目费	87911.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67214.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76801.36	
5	税金	192223.73	
6	工程造价	2328042.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，	m2	561.44	1	561.44	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	702.82	14.75	10366.6	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	306.71	12.71	3898.28	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	766.58	48.82	37424.44	
5	010103002001	余方弃置	1、运距：多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	242.95	16.34	3969.8	
		分部小计					56220.56	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：砖基础 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：1:2防水砂浆	m3	8.26	585.98	4840.19	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气块墙 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	62.86	447	28098.42	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.98	361.16	715.1	
		分部小计					33653.71	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	26.73	447.89	11972.1	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：c35	m3	37.58	469.36	17638.55	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	65.16	468.27	30512.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	15.68	467.62	7332.28	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	7.6	549.76	4178.18	
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度8m内	m3	21.6	532.44	11500.7	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.2	693.26	3604.95	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	21.05	473.69	9971.17	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.78	558.6	2111.51	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.83	621.89	1138.06	
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	219.43	510.21	111955.38	
20	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	11.05	529.3	5848.77	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度8m内	m3	143.24	484.29	69369.7	
22	010507001001	坡道	1、素土夯实,压实系数 ≥ 0.9 ;300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 2、100厚C20混凝土; 3、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 4、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。 J003第A7页做法2A	m2	14.4	110.98	1598.11	
23	010507001002	散水	1、素土夯实,压实系数 ≥ 0.9 ,向外5%坡; 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 散水每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝。	m2	66.3	82.53	5471.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001003	台阶	1、素土夯实; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1%; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	10.26	169.6	1740.1	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢直径12以内	t	18.69	5340.99	99823.1	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢直径25以内	t	41.25	4513.06	186163.73	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢带E直径12以内	t	0.035	5381.79	188.36	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢带E直径25以内	t	7.85	4557.94	35779.83	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	404	8.29	3349.16	
30	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 φ25以内	个	98	11.36	1113.28	
31	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.167	7714.54	1288.33	
		分部小计					623649.56	
		门窗工程						
32	010802001001	B型钢制抗爆门	1、B型钢制抗爆门, KMB-1827, KMB-1224	m2	16.38	1000	16380	
33	010802003001	乙级钢质防火门	1、乙级钢制防火门FHY-1524	m2	14.4	400	5760	
34	010802003002	甲级钢质防火门	1、甲级钢制防火门FHY-1524	m2	10.8	500	5400	
		分部小计					27540	
		屋面及防水工程						
35	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎);自带铝箔保护层。 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 3、60厚XPS(B1)保温层; 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 5、现浇钢筋混凝土屋面板。	m2	607.37	157.01	95363.16	
36	010903002001	墙面涂膜防水	1、1道5厚聚合物水泥防水砂浆;	m2	795.52	39.97	31796.93	
37	010902004001	屋面排水管	1、PVC管排水 PVC水落管 φ110 2、PVC管排水 PVC水斗 φ110	m	32.4	41.57	1346.87	
		分部小计					128506.96	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011001003001	保温隔热墙面	1、30mm厚G型热固复合聚苯板(05级)	m ²	653.75	101.04	66054.9	
		分部小计					66054.9	
		楼地面装饰工程						
39	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90); 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中; 3、80厚C20混凝土垫层; 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10 6、部位:走廊、门斗	m ²	67.55	215.91	14584.72	
40	011104004001	防静电活动地板	1、素土夯实(夯实系数0.90); 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中; 3、80厚C20混凝土垫层;水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层;面层涂刷醇酸调和地板漆二道; 5、400高架空防静电活动地板。(材质选用陶瓷板(A级)). 6、部位:其他房间	m ²	496.53	495.71	246134.89	
41	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、20厚1:2.5水泥砂浆踢脚线	m	32.69	9.42	307.94	
42	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道; 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝。 4、部位:混凝土墙面	m ²	25.2	29.55	744.66	
43	011105003002	块料踢脚线	1、界面剂一道; 2、8~10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道;5厚DTA砂浆黏贴; 3、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝。 4、部位:加气块墙面	m ²	29.72	9.17	272.53	
44	011105006001	金属踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶);水泥钉固定金属卡件上端,中距300; 2、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上。 3、部位:其他房间	m	119.5	32.6	3895.7	
		分部小计					265940.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	1、刷水泥浆一道(内掺108建筑胶); 2、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平;清理基层;局部腻子、磨平; 4、部位:混凝土墙面	m ²	400.98	32.46	13015.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011201001002	墙面一般抹灰	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平;清理基层; 局部腻子、磨平; 4、部位:加气块墙面	m2	394.62	30.3	11956.99	
47	011201002001	墙面装饰抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆; 2、5-7厚 DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层;耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件; 3、30厚G型热固复合聚苯板(05级)(A级),满铺DEA专用粘接砂浆粘接;(另计) 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道;(另计) 5、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型); 6、界面剂1道;喷湿墙面。 7、部位:外墙勒脚	m2	56.4	88.22	4975.61	
		分部小计					29948.41	
		天棚工程						
48	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平; 3、2厚面层耐水腻子刮平; 4、涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面(另计) 5、部位:空调机房、门斗	m2	100.53	22.05	2216.69	
49	011302001001	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环,双向中距≤1200; 2、∠6镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定;与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600;铝合金方板与配套专用龙骨固定,铝合金板600X600(575X575)。 3、部位:其余房间	m2	594.56	133.74	79516.45	
		分部小计					81733.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011406001002	抹灰面油漆	1、无机内墙涂料做法见23J909第7-49页内涂1。(燃烧等级:A) 2、部位:水泥石灰砂浆墙面	m2	795.6	23.1	18378.36	
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙弹性涂料二遍 3、成品分割线条	m2	653.75	39.75	25986.56	
		分部小计					44364.92	
		其他装饰工程						
52	011503008001	挡鼠板	1、可拆卸挡鼠板	块	6	250	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040201022001	地沟	1、聚合物(氯丁胶乳)水泥防水砂浆20厚,面层压光 水泥浆一道(内掺建筑胶); 2、1.5厚聚氨酯防水层一道 3、150厚C30混凝土 4、100厚C15素混凝土垫层 5、素土分层夯实,夯实系数 ≥ 0.94 6、成品玻璃钢钢算子板	m	7.35	395.41	2906.26	
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、做法参见图集12J0031AH=1100,	m	10.8	280	3024	
		分部小计					7430.26	
		分部分项合计					1365042.86	
1	011701002001	砌墙脚手架		m2	653.75	26.07	17043.26	
2	011701003002	里脚手架		m2	1591.2	26.07	41482.58	
3	011701003001	抹灰脚手架		m2	1591.2	18.85	29994.12	
4	011703001001	垂直运输		天	137	909.09	124545.33	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5315.99	5315.99	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m2	26.73	97.66	2610.45	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:c35	m2	71.03	72.55	5153.23	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m2	114.68	82.57	9469.13	
9	011702001004	基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m2	58.02	91.57	5312.89	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m2	60.8	86.03	5230.62	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	172.8	125.84	21745.15	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m2	57.72	154.75	8932.17	
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m2	215.13	61.24	13174.56	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m2	31.49	76.51	2409.3	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m2	21.96	102.66	2254.41	
16	011702011001	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	2082.32	88.01	183264.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	1155.95	110.84	128125.5		
		单价措施合计					606063.67		
合计								1971106.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			67214.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	61104.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6110.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	19711.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	985.55			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					87911.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	76801.36		76801.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2059017.88	3.2	65888.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2059017.88	0.53	10912.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2059017.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2135819.24	9	192223.73
合计					269025.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：现场机柜室（153）-土建(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	414303.42	
1.1	人工费	71553.36	
1.2	材料费	299716.5	
1.3	施工机具使用费	4395.73	
1.4	企业管理费	28627.78	
1.5	利润	10010.05	
2	措施项目费	10744.61	
2.1	单价措施项目费	4257.38	
2.2	总价措施项目费	6487.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3906.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6624.49	
5	税金	22810.92	
6	工程造价	276265.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017006	配电箱	1、名称：A型集中控制型应急照明集中电源箱 2、编号：ALE1 3、型号：系统配置详见施工系统图 4、规格：根据厂家配置 5、端子板外部接线材质、规格：2.5、4、6 6、安装方式：挂墙或嵌墙	台	1	3896.56	3896.56	
2	030412004017	装饰灯	1、名称：A型双头应急灯 2、规格：DC36V, 2*3W、LED 3、安装形式：壁挂	套	15	99.19	1487.85	
3	030412001012	普通灯具	1、名称：三防A型双头应急灯(IP67) 2、规格：DC36V, 2*3W、LED 3、安装形式：壁挂	套	2	99.19	198.38	
4	030412004012	装饰灯	1、名称：A型安全出口指示灯 2、规格：DC36V, 1*3W、LED 3、安装形式：门上0.2m	套	3	90.9	272.7	
5	030412004024	装饰灯	1、名称：A型疏散出口指示灯 2、规格：DC36V, 1*3W、LED 3、安装形式：门上0.2m	套	8	90.9	727.2	
6	030412004013	装饰灯	1、名称：A型安全方向指示灯 2、规格：DC36V, 1*3W、LED 3、安装形式：壁挂	套	2	90.9	181.8	
7	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配，切割墙体、刨沟槽等 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	247.46	17.61	4357.77	
8	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：镀锌钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	31	8.17	253.27	
9	030411004024	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	249.66	8.29	2069.68	
10	030404017099	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL1 3、规格：配电箱系统配置参设计文件 4、端子板外部接线材质、规格：接线端子规格详见施工图 5、安装方式：嵌墙或挂墙	台	1	1535.63	1535.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017100	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AZ1 3、规格：配电箱系统配置参设计文件 4、端子板外部接线材质、规格：接线端子规格详见施工图 5、安装方式：嵌墙或挂墙	台	1	1506.47	1506.47	
12	030412005001	荧光灯	1、名称：格栅灯 2、规格：2xLED18W 3、安装形式：嵌入式	套	5	129.06	645.3	
13	030412005002	荧光灯	1、名称：格栅灯 2、规格：3xLED12W 3、安装形式：嵌入式	套	87	133.35	11601.45	
14	030412001013	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：1xLED18W	套	2	64.21	128.42	
15	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V/10A	个	2	19.2	38.4	
16	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：220V/10A	个	3	21.87	65.61	
17	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：220V/10A	个	5	23.54	117.7	
18	030404035001	插座	1、名称：单相二三级插座 2、规格：220V/10A	个	22	30.96	681.12	
19	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20	m	735.65	11.39	8379.05	
20	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC25	m	133.56	13.47	1799.05	
21	030411006002	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗配	个	32	7.65	244.8	
22	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	94	7.45	700.3	
23	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：ZC-BV-2.5	m	2228.55	3.77	8401.63	
24	030411004025	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：ZB-BV-4	m	411.48	4.53	1864	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱	台(块)	3	68.81	206.43	
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	337.28	337.28	
27	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：不锈钢铝合金接地棒 3、规格：φ16，L=2500	根(块)	6	169.75	1018.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢烯合金 3、规格：Φ16 4、安装部位：室外	m	252.06	54.78	13807.85	
29	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁铁 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	42	28.15	1182.3	
30	03B001	人体静电消除器	1、人体静电消除器	套	2	200	400	
31	030409001002	接地极	1、名称：接地板 2、材质：铜板 3、规格：350×60×10	根(块)	4	512.08	2048.32	
32	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌元钢 3、规格：Φ10	m	208.19	47.05	9795.34	
33	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内主筋	m	88	23.42	2060.96	
34	030404032002	端子箱	1、名称：火灾自动报警金属模块箱 2、端子接线：各种规格端子接线，综合考虑报价 3、安装部位：挂墙或嵌墙	台	3	433.08	1299.24	
35	030904001001	点型探测器	1、名称：编码感烟探测器 2、类型：吸顶	个	27	87.04	2350.08	
36	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防应急广播 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶或底边距地2.5米	个	4	84.92	339.68	
37	030904003001	按钮	1、名称：（带电话插孔）手动报警按钮 2、安装方式：吸墙，底边距地1.5米	个	3	144.2	432.6	
38	030904005001	声光报警器	1、名称：火警声光报警器 2、安装形式：嵌墙安装	个	3	201.02	603.06	
39	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、安装方式：底边距地1.5米	部	2	85.91	171.82	
40	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线隔离模块 2、安装方式：挂墙或吸顶	个	2	287.61	575.22	
41	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：设备附近安装	个	2	241.33	482.66	
42	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、安装方式：设备附近安装	个	9	318.07	2862.63	
43	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构明配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	294.33	24.36	7169.88	
44	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、安装形式：明装	个	9	11.71	105.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZB2N-RYJYSP-2×1.5	m	294.33	8.27	2434.11	
46	031001006015	塑料管	1、名称：钢骨架复合给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PP-R50/63 5、连接形式：热熔连接含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	11.32	78.01	883.07	
47	031003001003	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	200.46	200.46	
48	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	21.55	62.52	1347.31	
49	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：管径DN100，套管DN150	个	2	110.66	221.32	
50	030901013001	灭火器	1、名称：二氧化碳灭火器（含灭火器箱） 2、形式：放置式 3、规格、型号：MT/BE7×2	具(组)	3	208.09	624.27	
51	030901013002	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2、形式：放置式 3、规格、型号：MF/ABCE8×2	具(组)	4	208.09	832.36	
52	030701003001	空调器	1、名称：风冷型恒温恒湿单元式空调机组 2、其他：含内外机连接冷媒管	台(组)	2	82245.71	164491.42	
53	030701003002	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调机组 2、其他：含内外机连接冷媒管	台(组)	2	11711.91	23423.82	
54	030108001001	离心式通风机	1、名称：低噪声离心风机箱 2、型号：DBF-225A 3、规格：Q=1350m ³ /h、H=316Pa、N=0.25Kw	台	1	4627.12	4627.12	
55	030703001001	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*200	个	1	203.56	203.56	
56	030703001002	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500*250	个	2	236.83	473.66	
57	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500*400	个	3	270.1	810.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030703001004	碳钢阀门	1、名称：抗爆阀 2、规格：HDB-400×400, 风量:2044m ³ /h	个	2	1135.13	2270.26	
59	030703001005	碳钢阀门	1、名称：电动密闭风阀 2、规格：400*400	个	3	478.6	1435.8	
60	030703001006	碳钢阀门	1、名称：电动密闭风阀 2、规格：2000*1250	个	1	1129.71	1129.71	
61	030703001007	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：500*250	个	3	318.54	955.62	
62	030703001008	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：500*500	个	1	385.08	385.08	
63	030703001009	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：630*400	个	1	385.08	385.08	
64	030703001010	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：1250*630	个	4	828.17	3312.68	
65	030703020001	消声器	1、名称：双层微穿孔消声器 2、规格：1250×630 L=1500 3、形式：成品	个	2	3592.71	7185.42	
66	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：3000×1500×1900 3、形式：成品	个	1	5461.54	5461.54	
67	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：400*400	个	2	142.78	285.56	
68	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：500*300	个	1	174.22	174.22	
69	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：500*500	个	1	187.14	187.14	
70	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：800*400	个	2	205.77	411.54	
71	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金双层百叶风口 2、规格：300*300	个	18	121.93	2194.74	
72	030703019001	柔性接口	1、名称：复合保温软接管	m ²	8.24	100	824	
73	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：穿墙套管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：风管管径：350*350 5、板材厚度：δ=1.5mm 6、防火封堵	个	1	88.23	88.23	
74	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：穿墙套管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：风管管径：500*250 5、板材厚度：δ=1.5mm 6、防火封堵	个	3	99.97	299.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
75	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：穿墙套管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：风管管径：640*400 5、板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 6、防火封堵	个	1	88.23	88.23		
76	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：穿墙套管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：风管管径：1250*630 5、板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 6、防火封堵	个	4	175.81	703.24		
77	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75$	m2	180.12	141.47	25481.58		
78	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$	m2	259.72	121.28	31498.84		
79	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2、绝热厚度：30	m3	8.58	2185.73	18753.56		
80	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉+纤维增强硅酸盐板包覆 2、绝热厚度：50mm+9mm	m3	4.62	2557.42	11815.28		
		分部分项合计					414303.42		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4257.38	4257.38		
		单价措施合计					4257.38		
合计								418560.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3906.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3426.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	479.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2512.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	68.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6487.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6624.49		6624.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	234910.82	2.4	5637.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	234910.82	0.42	986.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	234910.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	253454.7	9	22810.92
合计					29435.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：现场机柜室（153）-安装(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	50030101~1	风冷型恒温恒湿单元式空调机组	台	2	80000	160000			
2	50030101~2	风冷电加热单元式空调机组	台	2	10000	20000			
合计						180000			

