

## 招标控制价

招 标 人： 镇江市西津渡文化旅游有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人： 镇江智诚工程管理有限公司

(单位盖章)

2026年03月16日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5035401.52

(大写): 伍佰零叁万伍仟肆佰零壹元伍角贰分

招 标 人: 镇江市西津渡文化旅游  
有限责任公司  
(单位盖章)造价咨询人: 镇江智诚工程管理有限  
公司  
(单位资质专用章)法定代表人  
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 尹跃庭

(签字或盖章)

编 制 人: 吴鹏飞、方强

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 殷苏丹

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月16日

复核时间: 2026年03月16日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：西津渡地面停车场升级改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	西津渡地面停车场升级改造工程	5035401.52	607000	55556.26	138963.07
	合计	5035401.52	607000	55556.26	138963.07

# 单项工程招标控制价表

工程名称：西津渡地面停车场升级改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	路面工程	1480430.18		23208.88	31055.03
2	铺装及景观小品工程	2304916.99	527000	17929.72	78394.04
3	绿化工程	164500.12		1726.46	5594.92
4	交通设施工程	94035.07		513.68	1005.5
5	路灯工程	577633.74		8349.92	14164.55
6	智能化工程	413885.42	80000	3827.6	8749.03
	合计	5035401.52	607000	55556.26	138963.07

# 单位工程招标控制价表

工程名称：路面工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1282258.74	
1.1	人工费	329313.67	
1.2	材料费	692598.1	
1.3	施工机具使用费	124228.39	
1.4	企业管理费	90698.47	
1.5	利润	45420.11	
2	措施项目费	44879.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	44879.06	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	23208.88	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	31055.03	
5	税金	122237.35	
6	工程造价	1480430.18	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	041001001001	拆除路面	1、原损坏路面破除 2、材质：混凝土 3、厚度：15cm	m2	4796.8	1.38	6619.58	
2	041001003001	拆除基层	1、挖除基层 2、材质、厚度等综合考虑	m3	1199.2	6.9	8274.48	
3	040103002001	余方弃置	1、拆除垃圾装车、外运、运距自报	m3	1496.96	51.8	77542.53	
4	040202011001	碎石	1、10cm厚碎石基层 2、材料采用破除砼路面的小粒径碎块压实整平	m2	2922.6	8.07	23585.38	
5	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C30混凝土面板 2、C30混凝土28天龄期的抗弯强度≥4.0Mpa 3、含新旧搭接面的处理、胀缝、缩缝的处理 4、含钢筋、模板费用 5、路面养生、刻痕 6、其余要求详见设计图纸	m2	11378.3	86.68	986271.04	
		分部小计					1102293.01	
		道路标线						
6	040205006001	标线	1、工艺：热熔涂料 2、线型：标线种类、线型、颜色等详见图纸要求	m2	992.5	31.05	30817.13	
		分部小计					30817.13	
		给排水工程						
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、机械开挖，人工辅助，开挖比例自报	m3	22.83	8.88	202.73	
8	040103001001	回填方	1、密实度要求：规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：管道顶50cm以下	m3	15.94	201.45	3211.11	
9	040103001002	回填方	1、密实度要求：规范要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：利用现场土 4、部位：绿化带管顶50cm以上至原地面	m3	0.79	17.22	13.6	
10	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：装车、外运，运距自报	m3	22.04	29.97	660.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：管径：DN300，污水管道，HDPE中空双壁缠绕管，环刚度大于等于8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式：承插式弹性胶圈柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	17	88.8	1509.6		
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100给水管、公称压力1.0Mpa，管径DN50 3、连接形式：电热熔连接 4、管道检验及试验要求：管道消毒、冲洗，压力试验	m	17	44.72	760.24		
		分部小计					6357.82		
		路灯、智能化管线	道路破除及恢复						
13	041001001002	拆除路面	1、路面开槽破除 2、材质：混凝土 3、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	1385.51	1.38	1912		
14	041001003002	拆除基层	1、挖除基层 2、材质、厚度等综合考虑	m <sup>3</sup>	138.55	6.9	956		
15	040103002003	余方弃置	1、拆除垃圾装车、外运、运距自报	m <sup>3</sup>	346.38	51.8	17942.48		
16	040202011002	碎石	1、10cm厚碎石基层 2、材料采用破除砼路面的小粒径碎块压实整平	m <sup>2</sup>	1385.51	8.07	11181.07		
17	040203007002	水泥混凝土	1、15cm厚C30混凝土面板 2、C30混凝土28天龄期的抗弯强度≥4.0Mpa 3、含新旧搭接面的处理、胀缝、缩缝的处理 4、含钢筋、模板费用 5、路面养生、刻痕 6、其余要求详见设计图纸	m <sup>2</sup>	1385.51	79.97	110799.23		
		分部小计					142790.78		
		分部分项合计					1282258.74		
		单价措施合计							
合计								1282258.74	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			23208.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19233.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3975			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	128.23			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21157.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	384.68			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					44879.06			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：路面工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：路面工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31055.03		31055.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1327137.8	2	26542.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1327137.8	0.34	4512.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1327137.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1358192.83	9	122237.35
合计					153292.38

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路面工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1476645.26	
1.1	人工费	294680.45	
1.2	材料费	997924.66	
1.3	施工机具使用费	72077.54	
1.4	企业管理费	70726.83	
1.5	利润	41235.78	
2	措施项目费	32563.44	
2.1	单价措施项目费	5150.22	
2.2	总价措施项目费	27413.22	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	17929.72	
3	其他项目费	527000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	527000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	78394.04	
5	税金	190314.25	
6	工程造价	2304916.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面彩绘						
1	011101001001	地面彩绘	1、冲洗(现状)水泥混凝土路面 2、界面处理剂(mma树脂) 3、3mm厚mma磨耗层 4、彩绘层(彩色,一般图案) 5、抗污罩面层(mma树脂)	m2	9191.88	35.61	327322.85	
2	011101001002	地面彩绘	1、冲洗(现状)水泥混凝土路面 2、界面处理剂(mma树脂) 3、3mm厚mma磨耗层 4、彩绘层(彩色,特殊图案) 5、抗污罩面层(mma树脂)	m2	1780.43	44.48	79193.53	
3	011101001003	地面彩绘	1、冲洗(现状)水泥混凝土路面 2、界面处理剂(mma树脂) 3、3mm厚mma磨耗层 4、彩绘层(彩色,女神及残疾人停车位) 5、抗污罩面层(mma树脂)	m2	297.58	44.48	13236.36	
4	011101001004	地面彩绘	1、冲洗(现状)水泥混凝土路面 2、界面处理剂(mma树脂) 3、3mm厚mma磨耗层 4、彩绘层(白色) 5、抗污罩面层(mma树脂)	m2	860.48	44.48	38274.15	
		分部小计					458026.89	
		节点铺装						
5	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:18厚陶瓷生态仿石,颜色见平面	m2	1414.69	177.18	250654.77	
6	040305001004	垫层	1、材料品种、规格:150厚C20素砼基层	m3	212.2	425.58	90308.08	
7	040305001005	垫层	1、材料品种、规格:100厚碎石垫层 2、材料采用破除砼路面的小粒径碎块压实整平	m3	141.47	102.95	14564.34	
8	010101001003	素土夯实	1、原土打底夯,夯实度大于93%	m2	1414.69	1.71	2419.12	
9	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2M内 3、弃土运距:就近堆于绿化地,用于绿化地回填及微地形营造	m3	414.5	7.89	3270.41	
		分部小计					361216.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除现状实体围墙						
10	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除现状围墙（含墙内钢筋混凝土结构及基础） 2、垃圾外运，运距自报	m3	453.6	45.09	20452.82	
		分部小计					20452.82	
		停车限位器						
11	050307019001	停车限位器	1、名称及材质：停车限位器，成品采购	组	185	60	11100	
		分部小计					11100	
		树池						
12	050307016001	树池	1、树池，尺寸1700*1700 2、600X120X375芝麻白花岗岩光面 3、30厚1:3水泥砂浆 4、C20混凝土垫层、靠背 5、素土夯实，夯实度≥93% 6、土方开挖、回填 7、具体详见图纸	个	12	1142.45	13709.4	
		分部小计					13709.4	
		服务中心LOGO（基础部分）						
13	010101001006	素土夯实	1、原土打底夯，夯实度≥93%	m2	8.62	2.11	18.19	
14	040305001009	垫层	1、材料品种、规格：100厚天然级配碎石垫层	m3	0.5	242.67	121.34	
15	040305001010	垫层	1、材料品种、规格：100厚C20砼垫层	m3	0.5	482.43	241.22	
16	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆于绿化地，用于氯化地回填及微地形营造	m3	5.6	10.15	56.84	
17	010103001005	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	3.01	46.18	139	
18	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：C30混凝土，含模板	m3	1.43	498.13	712.33	
19	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以内	t	0.03	5666.61	170	
20	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以外	t	0.07	4764.49	333.51	
21	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：通长150*14镀锌钢板预埋件，2Φ14L=300@600	t	0.183	17209.87	3149.41	
22	010507007003	其他构件	1、混凝土种类：C10细石混凝土包封，含模板	m3	0.16	543.12	86.9	
23	010606001003	钢龙骨	1、钢材品种、规格：50*50*3镀锌方管	t	0.083	8463.96	702.51	
24	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm橙色铝板外包，端头倒圆角	m2	6.17	286.05	1764.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：波形栏杆状（LOGO支撑架） 2、钢材品种、规格：70*50*1.2镀锌矩钢，彩色氟碳漆饰面	t	0.183	18451.42	3376.61		
		分部小计					10872.79		
		停车场入口LOGO（基础部分）							
26	010101001004	素土夯实	1、原土打底夯，夯实度≥93%	m2	10.72	2.11	22.62		
27	040305001006	垫层	1、材料品种、规格：100厚天然级配碎石垫层	m3	0.91	242.67	220.83		
28	040305001007	垫层	1、材料品种、规格：100厚C20砼垫层	m3	0.76	482.43	366.65		
29	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆于绿化地，用于氯化地回填及微地形营造	m3	8.58	10.18	87.34		
30	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	4.81	46.18	222.13		
31	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：C30混凝土，含模板	m3	1.61	498.13	801.99		
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以内	t	0.034	5666.61	192.66		
33	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以外	t	0.079	4764.49	376.39		
34	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：通长150*14镀锌钢板预埋件，2Φ14L=300@600	t	0.207	17209.87	3562.44		
35	010507007002	其他构件	1、混凝土种类：C10细石混凝土包封，含模板	m3	0.49	543.12	266.13		
36	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：100*150*4厚镀锌方钢立柱@600	t	0.418	7955.93	3325.58		
37	010606001001	钢龙骨	1、钢材品种、规格：50*50*3镀锌方管	t	0.093	8463.96	787.15		
38	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板包封，外喷深灰色氟碳漆	m2	9.52	287.38	2735.86		
		分部小计					12967.77		
		坐凳（共6张）							
39	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：C25混凝土，含模板	m3	0.89	598.58	532.74		
40	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：150厚碎石垫层	m3	1.17	242.67	283.92		
41	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：200*200*10镀锌钢板，4Φ10L=300	个	30	66.78	2003.4		
42	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：坐凳扶手 2、钢材品种、规格：10厚镀锌钢板	t	0.084	17209.87	1445.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：坐凳板下支撑 2、钢材品种、规格：10厚镀锌钢板	t	0.187	17209.87	3218.25	
44	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：深灰色氟碳漆	m <sup>2</sup>	8.27	81.97	677.89	
45	010702005001	其他木构件	1、构件名称：坐凳面 2、构件规格尺寸：通长95*100厚棕色樟子松防腐木，留缝5mm，沉木螺丝固定	m <sup>2</sup>	9.68	330.09	3195.27	
46	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆于绿化地，用于氯化地回填及微地形营造	m <sup>3</sup>	6.32	10.15	64.15	
47	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填	m <sup>3</sup>	4.26	46.18	196.73	
48	010101001001	素土夯实	1、土壤类别：原土打底夯	m <sup>2</sup>	13.18	2.11	27.81	
		分部小计					11645.79	
		打卡框（基础部分）						
49	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：C30混凝土，含模板	m <sup>3</sup>	0.44	610.52	268.63	
50	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：C30混凝土，含模板	m <sup>3</sup>	0.16	1380.73	220.92	
51	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以内	t	0.033	5666.61	187	
52	040305001008	垫层	1、材料品种、规格：100厚C20砼垫层	m <sup>3</sup>	0.24	482.43	115.78	
53	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：260*260*6镀锌钢板，4Φ12L=400	个	3	79.72	239.16	
54	010101001005	素土夯实	1、原土打底夯，夯实度≥93%	m <sup>2</sup>	5.07	2.11	10.7	
55	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	5.07	11.6	58.81	
56	010103001004	回填方	1、密实度要求：夯填	m <sup>3</sup>	4.22	46.18	194.88	
		分部小计					1295.88	
		波浪栏杆						
57	040309001001	波形栏杆标准段A	1、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、通长150*14镀锌钢板预埋件，2Φ14L=300@600 4、详见图纸	m	99.66	740.54	73802.22	
58	040309001002	波形栏杆标准段B	1、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、通长150*14镀锌钢板预埋件，2Φ14L=300@600 4、详见图纸	m	96.3	883.75	85105.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	040309001003	波形栏杆标准段C	1、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、通长150*14镀锌钢板预埋件，2φ14L=500@600 4、详见图纸	m	90.8	1158.24	105168.19	
60	040309001004	波形栏杆标准段D	1、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、通长150*14镀锌钢板预埋件，2φ14L=500@600 4、详见图纸	m	91.48	1029.3	94160.36	
61	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：C30混凝土，含模板	m3	113.71	498.13	56642.36	
62	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm)Φ12以内	t	2.388	5666.61	13531.86	
63	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm)Φ12以外	t	5.572	4764.49	26547.74	
64	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：C10细石混凝土包封，含模板	m3	17.63	543.12	9575.21	
65	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：100厚碎石垫层	m3	26.05	242.67	6321.55	
66	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：100厚C20砼垫层	m3	26.05	482.43	12567.3	
67	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆于绿化地，用于氯化地回填及微地形营造	m3	357.31	10.18	3637.42	
68	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	173.87	46.18	8029.32	
69	010101001002	素土夯实	1、土壤类别：原土打底夯	m2	437.68	2.11	923.5	
		分部小计					496012.16	
		移门						
70	010802001001	移门A	11、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、地轮及支撑 3、详见图纸	樘	1	1419.15	1419.15	
71	010802001002	移门B	11、50*50*3镀锌矩钢边框，白变蓝渐变喷漆 2、10*50扁铁@50，白变蓝渐变喷漆 3、通长150*14镀锌钢板预埋件，2φ14L=500@600	樘	2	1826.96	3653.92	
		分部小计					5073.07	
		室外配电箱外观改装						
72	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：C25混凝土，含模板	m3	10.5	958.39	10063.1	
73	010603003002	钢管柱	1、钢材品种、规格：150*150*3厚镀锌方管柱	t	1.319	7956.46	10494.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：100*100*4厚镀锌方管	t	0.912	7911.22	7215.03	
75	010606001002	钢龙骨	1、钢材品种、规格：50*50*3镀锌方管	t	0.168	8464.8	1422.09	
76	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：绿色金属防腐漆	m2	88.2	11.33	999.31	
77	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径(mm) Φ12以内	t	0.38	5666.61	2153.31	
78	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：300*300*10镀锌钢板，4片肋板 10*50*500，4Φ12L=350	个	168	31.39	5273.52	
79	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：2厚绿色冲孔铝板，按型加工	m2	116.48	281.8	32824.06	
80	010507007004	其他构件	1、混凝土种类：C15细石混凝土包封，含模板	m3	0.66	543.12	358.46	
81	040305001011	垫层	1、材料品种、规格：100厚C20砼垫层	m3	2.94	482.43	1418.34	
82	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆于绿化地，用于氯化地回填及微地形营造	m3	46.2	10.18	470.32	
83	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	32.1	46.18	1482.38	
84	010101001007	素土夯实	1、土壤类别：原土打底夯	m2	46.2	2.11	97.48	
		分部小计					74271.97	
		分部分项合计					1476645.26	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5150.22	5150.22	
		单价措施合计					5150.22	
合计							1481795.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			17929.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14817.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3111.77			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	740.9			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	8149.88			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	592.72			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27413.22			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	527000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	527000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	527000		

# 暂列金额明细表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	停车场入口LOGO	5厚橙色亚克力艺术字内置光源（专业厂家二次深化设计安装）	30000			
2	打卡框	白色亚克力艺术字内置光源（专业厂家二次深化设计安装）	9000			
3	服务中心LOGO	雕塑、白色亚克力艺术字内置光源及定制灯箱（专业厂家二次深化设计安装）	30000			
4	宣传栏		8000			
5	人行道开口修补		50000			
6	集装箱、钢结构台阶		400000			
合计			527000			

# 计日工表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78394.04		78394.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036208.7	3.3	67194.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036208.7	0.55	11199.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036208.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2114602.74	9	190314.25
合计					268708.29

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铺装及景观小品工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	142682.99	
1.1	人工费	17676.97	
1.2	材料费	117116.23	
1.3	施工机具使用费	1177.44	
1.4	企业管理费	4236.42	
1.5	利润	2475.93	
2	措施项目费	2639.63	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2639.63	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1726.46	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5594.92	
5	税金	13582.58	
6	工程造价	164500.12	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔灌木						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：榉树（胸径12cm，高度500cm，蓬径300cm，全冠移植树枝优美，分枝点2-2.5米，3级以上分支） 2、养护期：1年 3、其它说明：含绕杆、支撑	株	12	1294.87	15538.44	
		分部小计					15538.44	
		灌木地被						
2	050102005001	栽植绿篱	1、种类：大叶黄杨篱（高度120cm，蓬径30-35cm，10株/m2，双排交错种植（宽度80cm）） 2、养护期：1年	m2	378.85	206.9	78384.07	
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草，秋季补播黑麦草 2、铺种方式：满铺，3cm细沙找平 3、养护期：1年	m2	608.55	23.38	14227.9	
4	050102012002	清杂后补植草坪	1、清除现状地被，灌木、杂树，保留乔木并修剪 2、补植草皮种类：果岭草，秋季补播黑麦草 3、养护期：1年	m2	588.23	43.53	25605.65	
5	050101009001	营养土	1、回填土质要求：5cm厚营养土	m3	59.84	149.18	8926.93	
		分部小计					127144.55	
		分部分项合计					142682.99	
		单价措施合计						
合计							142682.99	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1726.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1426.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	299.63			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.34			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	784.76			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	57.07			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2639.63			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元		
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿化工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5594.92		5594.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145322.62	3.3	4795.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145322.62	0.55	799.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145322.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	150917.54	9	13582.58
合计					19177.5

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	84070.38	
1.1	人工费	12950.49	
1.2	材料费	57142.93	
1.3	施工机具使用费	6436.28	
1.4	企业管理费	5786.35	
1.5	利润	1754.33	
2	措施项目费	1194.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1194.83	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	513.68	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1005.5	
5	税金	7764.36	
6	工程造价	94035.07	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志标线						
1	040205019001	减速带	1、类型：减速带 2、材质：橡胶	m	6	125.19	751.14	
2	040205003034	交通标志（指路标志更换反光膜）	1、类型：指路标志更换反光膜 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： ：Φ273*13*7400mm悬臂式交通标志(指路标志)，矩形单面标牌4700*2500mm，板厚3mm	块	3	5279.25	15837.75	
3	040205003035	交通标志（分向行驶车道标志）	1、类型：分车道行驶标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： ：Φ219*10*6800mm悬臂式交通标志(分向行驶车道标志)，矩形标牌3400*1600mm、板厚3mm	块	3	3131.89	9395.67	
4	040205003045	交通标志（分向行驶可变车道标志）	1、类型：分车道行驶可变车道标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： ：Φ219*10*6800mm悬臂式交通标志(分向行驶可变车道标志)，矩形标牌1000*900mm	块	4	4625.4	18501.6	
5	040205003046	交通标志（停车场标志）	1、类型：停车场标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： ：Φ219*10*6800mm悬臂式交通标志(停车场标志)，矩形标牌2000*1800mm、板厚3mm	块	3	2095.99	6287.97	
6	040205003031	交通标志（禁鸣标志）	1、类型：禁鸣标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： ：Φ232*10*6300mm悬臂式交通标志，圆形禁鸣，标志牌Φ1000*1块（禁鸣标志）	块	2	539.12	1078.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040205003061	交通标志（禁左及让行标志）	1、类型：禁左及让行标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： $\varnothing 102*5*4380$ mm单柱、单面标志牌 $900*900*900+\varnothing 800$ mm，板厚2mm（禁左及让行标志），基础： $800*800*1000$ mm（含土方开挖及回填） 4、其他：详见施工图	套	1	1726.01	1726.01	
8	040205003060	交通标志（禁行标志）	1、类型：禁行标志 2、材质：A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸： $\varnothing 102*5*3600$ mm单立柱、单面标志牌八角形 $D=800$ mm，板厚2mm（禁行标志），基础： $800*800*1000$ mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础（含土方开挖及回填） 5、其他：详见图纸	套	1	1976.26	1976.26	
9	040205003064	交通标志（停车场标志）	1、停车场标志 2、A3钢结构柱架、热镀锌防腐处理表面喷塑，铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、 $\varnothing 102*5*3600$ mm单柱、矩型单面标志牌 $1000*1500$ mm，板厚2mm（停车场标志） 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础 $800*800*1000$ mm 5、其他：具体详见施工图	套	1	2399.42	2399.42	
10	040205006001	标线	1、名称：热熔反光标线（包含车道边缘线、导向车道线、车道分界线及人行横道线） 2、工艺：厚度 $2.00\pm 0.2$ mm 3、工作内容：划线	m2	180	37.87	6816.6	
11	040205009001	清除标线（水除线）	1、清除方法：水除线	m2	180	58.15	10467	
		分部小计					75237.66	
		红绿灯						
12	040205016001	管内配线（控制电缆）	1、类型：控制电缆 2、型号：RVV 4*1.5	m	800	9.69	7752	
13	040205002005	电缆保护管（PE $\varnothing 50$ 管）	1、材料品种：PE管 2、规格：PE50mm	m	30	20.59	617.7	
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	6	77.17	463.02	
		分部小计					8832.72	
		分部分项合计					84070.38	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						84070.38		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			513.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	474.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	39.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	3.95			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	651.98			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备	0.03	25.22			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
合计					1194.83			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：交通设施工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1005.5		1005.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40708.68	2.1	854.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40708.68	0.37	150.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40708.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86270.71	9	7764.36
合计					8769.86

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	501784.89	
1.1	人工费	82814.82	
1.2	材料费	356103.88	
1.3	施工机具使用费	15918.5	
1.4	企业管理费	35841.66	
1.5	利润	11106.03	
2	措施项目费	13989.77	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13989.77	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8349.92	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14164.55	
5	税金	47694.53	
6	工程造价	577633.74	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：强弱电基础、管沟土方开挖 2、挖土深度：0.5米内 3、挖土方式：由投标人自行确定	m3	1194.91	16.13	19273.9	
2	040103001001	回填方	1、名称：强弱电基础、管沟土方回填	m3	1123.67	20.42	22945.34	
3	040103002001	余方弃置	1、名称：余土外运 2、运距：投标单位自报	m3	71.24	24.1	1716.88	
		分部小计					43936.12	
		路灯工程						
4	040801006001	落地式控制箱	1、名称：APZ1景观配电箱 2、型号：非标箱 3、基础形式、材质、规格：砖砌基础，详见大样图 4、接线端子材质、规格：2.5/4mm <sup>2</sup> 端子接线，16mm以下压铜接线端子	台	1	8984.34	8984.34	
5	030404017001	配电箱	1、名称：ALgt岗亭配电箱 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：2.5/4mm <sup>2</sup> 端子接线，16mm以下压铜接线端子 4、安装方式：壁装	台	1	2594.88	2594.88	
6	030404017002	配电箱	1、名称：ALpm屏幕配电箱 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：2.5/4mm <sup>2</sup> 端子接线，16mm以下压铜接线端子 4、安装方式：壁装	台	1	2480.64	2480.64	
7	030404017003	配电箱	1、名称：电表箱 2、型号：非标箱 3、接线端子材质、规格：2.5/4mm <sup>2</sup> 端子接线，16mm以下压铜接线端子 4、安装方式：壁装	台	1	1639.56	1639.56	
8	040805001001	单臂庭院灯	1、名称：单臂庭院灯 2、灯杆材质、高度：AC220V, 120W, 4000K, H=8m 3、光源数量：LED 120W 4、附件配置：详见灯杆做法详图 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25钢筋混凝土，800*800*1500mm，详见灯座基础大样图	套	11	3287.16	36158.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040805001002	双臂庭院灯	1、名称：双臂庭院灯 2、灯杆材质、高度：AC220V, 2*120W, 4000K, H=8m 3、光源数量：LED 2*120W 4、附件配置：详见灯杆做法详图 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25钢筋混凝土，800*800*1500mm，详见灯座基础大样图	套	44	3937.68	173257.92	
10	040804001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地	m	2376.9	35.86	85235.63	
11	040804001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地	m	25.18	24.47	616.15	
12	040804001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地	m	10	25.09	250.9	
13	040804001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地	m	70.6	12.17	859.2	
14	040804001005	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地	m	40.6	24.19	982.11	
15	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	12	254.84	3058.08	
16	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	85.77	99.78	8558.13	
17	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1995.38	48.51	96795.88	
18	040803001004	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	72.37	29.27	2118.27	
19	040803001005	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	67.41	14.63	986.21	
20	040803005001	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*70+1*35 3、材质、类型：铜芯	个	2	267.53	535.06	
21	040803005003	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	159.57	638.28	
22	040803005002	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	105	47.5	4987.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	040803005004	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*10 3、材质、类型：铜芯	个	4	28.5	114		
24	040806001001	接地极	1、名称：路灯接地极 2、材质：热镀锌 3、规格：∠50*5*2500mm 4、土质：普通土	根	55	112.54	6189.7		
25	040806002001	接地母线	1、名称：热镀锌接地扁钢 2、规格：-40*4	m	55	52.65	2895.75		
26	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌；240mm 3、勾缝、抹面要求：内外粉刷 4、规格：详见大样图	座	14	1149.49	16092.86		
27	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻测试、调试 2、类别：接地电阻值满足设计要求	系统	1	1818.96	1818.96		
		分部小计					457848.77		
		分部分项合计					501784.89		
		单价措施合计							
合计								501784.89	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8349.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7324.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1025.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	122.07			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5371.29			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	146.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13989.77			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：路灯工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14164.55		14164.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502289.04	2.4	12054.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502289.04	0.42	2109.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	502289.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	529939.21	9	47694.53
合计					61859.08

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	284549.45	
1.1	人工费	59589.03	
1.2	材料费	188053.15	
1.3	施工机具使用费	2337.23	
1.4	企业管理费	26229.92	
1.5	利润	8340.12	
2	措施项目费	6412.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6412.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3827.6	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	80000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8749.03	
5	税金	34174.03	
6	工程造价	413885.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室外枪式摄像机400万 2、类别：400万星光网络摄像机 1/3"Proaressive Scan CMOS传感器:最大光圈数:F1.6 最低照度:彩色:0.005 Lux,快门:1/3 s 1/100,000 s 补光灯类型:红外灯,补光距离:最远可达301m符合IP67防尘防水,支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,适应不同环境 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,内置麦克风,支持2种Smort侦测:越界侦测,区域入侵侦测 3、安装方式:支架安装	台	32	678.07	21698.24	
2	030507008009	监控摄像设备	1、名称：人脸识别车牌识别摄像机 2、类别：400 万星光网络摄像机传感器类型 1/1.8 英寸 CMOS; 最大分辨率 : 2688×1520;最低照度 : 0.001lux (彩色模式);0.0001lux (黑白模式);01lux (补光灯开启) 最大补光距离: 60m (红外);40m (暖光);6m (人脸检测距离); 镜头焦距: 2.7mm~12mm; 镜头光圈: F1.2;视场角 : 水平: 114°~51°; 垂直: 61°~29°; 对角 : 142°~56°; 周界防范: 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测; 员聚集; 停车检测; 人脸检测: 支持人脸检测; 支持人脸去重; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 道路监控: 支持非机动车逆行检测, 支持上传非机动车全景图、车身图、车牌, 等功能 3、安装方式: 支架安装	台	2	1006.37	2012.74	
3	030507008008	监控摄像设备	1、名称：摄像机支架 2、类别：外观颜色：白色; 承重: 1.0kg; 安装方式: 壁装; 可选倾角 : 垂直: -60°~0°; 旋转角度: 水平 : 0°~360°;	台	34	160.99	5473.66	
4	030501005001	插箱、机柜	1、名称：防水弱电机柜 2、类别：304不锈钢箱体 3、规格：600*500*350mm	台	6	865.03	5190.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030501012001	交换机	1、名称：24口千兆交换机 2、功能：24 个 10/100/1000BASE-T 以太 网端口4 个千兆 SFP 输入电压：100V-240V AC;50/60Hz防雷：共模防 护 7KV, 防雷等级 4 级 交换容量 ：336Gbps/3.36Tbps	对	6	1369.03	8214.18	
6	030502013001	光纤盒	1、名称：4口光纤熔接盒 2、类别：桌面式光纤终 端盒48芯单模LC	个 (块)	6	134.47	806.82	
7	030502016002	跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格：3米，LC-LC	根	12	79.98	959.76	
8	031101001001	开关电源设备	1、种类：开关电源 2、规格：10A 12V	条	12	394.94	4739.28	
9	080901001005	交换机	1、名称：设备网核心交 换机 2、规格：12 个千兆电口 ，12 个千兆光口交换容 量 56 Gbps包转发率 8K业务口防雷：±10kV	台	1	3555.87	3555.87	
10	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口	个 (块)	1	535.53	535.53	
11	030507013001	录像设备	1、名称：NVR硬盘录像机 2、规格：接入路数：64 网络输入带宽：384 Mbps 网络输出带宽：256 Mbps 16 个 SATA 接口（支持 硬盘热插拔）	台 (套)	1	6589.47	6589.47	
12	030501004004	存储设备	1、名称：企业级硬 2、容量：8T	块	8	1838.34	14706.72	
13	030501003001	控制设备	1、名称：电脑 2、路数：13代I5带处理 器,配置24寸显示器,内存 2*16G, 硬盘1T, 键盘鼠标 ,独立显卡:显存8G	台	1	4330.07	4330.07	
14	030502009003	跳线	1、名称：网络跳线 2、规格：3米	条	5	16.85	84.25	
15	030501001001	输入设备	1、名称：监控软件 2、规格：支持实时预览 ,云台控制、录像回放、 视频上墙等基础功能,能 够将前端设备采集到的云 端信息在客户端上展示	台	1	2088.08	2088.08	
16	030501005002	插箱、机柜	1、名称：15U壁挂机柜 2、规格：600*440*769mm	台	1	929.5	929.5	
17	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑井 2、砌筑材料品种、规格 、强度等级：600*600mm	座	25	648.87	16221.75	
18	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	1353.9	65.55	88748.15	
19	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设	m	764.8	12.24	9361.15	
20	030411001004	配管	1、名称：梅花管 2、规格：5孔PE25 3、配置形式：埋地敷设	m	764.8	15.76	12053.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE25 3、配置形式：埋地敷设	m	691.88	6.98	4829.32	
22	030502007001	光缆	1、名称：室外4芯单模光纤	m	1302.54	4.91	6395.47	
23	030502014001	光纤连接	1、名称：光纤熔接 2、模式：单模	芯	48	44.36	2129.28	
24	030502005001	双绞线缆	1、名称：超六类网线 2、规格：UTP6 3、敷设方式：穿管敷设	m	1149.72	5.33	6128.01	
25	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*2.5	m	749.66	6.64	4977.74	
26	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	10	20.61	206.1	
27	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	797.88	14.67	11704.9	
28	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：6平方以下	个	14	15.88	222.32	
29	030506001001	扩声系统设备	1、名称：室外音柱 2、规格：输入电压：70~100V，额定功率：70W 频率响应：120-18KHZ 灵敏度：91DB±3 户外防雨型	台	9	382.57	3443.13	
30	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：纯后级功放 2、规格：100V、70V 定压输出，电源AC220V/50Hz，额定功耗500W	台	2	2508.78	5017.56	
31	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：前置放大器 2、规格：多种、多个输入 / 输出口；5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；4 个输出口	台	1	1135.84	1135.84	
32	030506001002	扩声系统设备	1、名称：DVD/MP3播放器 2、规格：基于 TCP/IP 协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作，支持音频格式：MP3, WAV 等，可外接音源输入	台	1	929.89	929.89	
33	030506004003	背景音乐系统设备	1、名称：电源时序器 2、规格：厂家配套	台	1	1350.33	1350.33	
34	030506001004	扩声系统设备	1、名称：桌面话筒	台	1	248.42	248.42	
35	030411001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：埋地敷设	m	843.63	24.61	20761.73	
36	030411004002	配线	1、名称：广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*2.5	m	864.72	7.83	6770.76	
		分部小计					284549.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项合计					284549.45		
		单价措施合计							
合计								284549.45	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3827.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3357.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	470.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	55.96			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2462.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	67.15			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6412.91			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	80000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	80000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	80000		

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电车车位地锁	扫码地锁安装，蓄电池型，共计40个，包含后台程序软件费	80000			
合计			80000			

# 计日工表

工程名称：智能化工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8749.03		8749.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310249.03	2.4	7445.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310249.03	0.42	1303.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310249.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	379711.39	9	34174.03
合计					42923.06

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

