

招标控制价

招 标 人： 江苏宝应经济开发区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

(单位盖章)

2026年04月06日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8576038.58

(大写): 捌佰伍拾柒万陆仟零叁拾捌元伍角捌分

招 标 人: 江苏宝应经济开发区管
理委员会

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏精诚群业项目咨询
管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 颜洪军

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 刘尚春

(签字或盖章)

编 制 人: 郝俊生

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘艳

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月31日

复核时间: 2026年04月06日

宝应光电新材料产业园区区间连接线工程
项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写） 8576038.58

（大写）： 捌佰伍拾柒万陆仟零叁拾捌元伍角捌分

招标人： 江苏宝应经济开发区管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
(单位公章)



法定代表人或其授权人： 颜洪军
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 刘尚春
(签字或盖章)



专业咨询员： 郝俊生
(造价工程师签字盖专用章)

项目负责人： 刘艳
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026年03月31日

复核时间： 2026年04月06日

建设项目招标控制价表

工程名称：宝应光电新材料产业园区区间连接线工程项目

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|----|----------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 宝应光电新材料产业园区区间连接线工程项目 | 8576038.58 | | 123633.86 | 164023.46 |
| | 合计 | 8576038.58 | | 123633.86 | 164023.46 |

单项工程招标控制价表

工程名称：宝应光电新材料产业园区区间连接线工程项目

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|----|----------|------------|--------|-----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 土方工程 | 3041953.99 | | 46525.91 | 42326.24 |
| 2 | 道路工程 | 3776003.73 | | 54301.99 | 79209.34 |
| 3 | 排水工程 | 756063.6 | | 11815.23 | 15859.97 |
| 4 | 绿化工程 | 375627.54 | | 3934.38 | 12775.71 |
| 5 | 交通标志标线工程 | 214163.98 | | 2412.58 | 4736.1 |
| 6 | 路灯工程 | 412225.74 | | 4643.77 | 9116.1 |
| | 合计 | 8576038.58 | | 123633.86 | 164023.46 |

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 2351915.56 | |
| 1.1 | 人工费 | 177110.07 | |
| 1.2 | 材料费 | 1267676.54 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 799643.17 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 68423.12 | |
| 1.5 | 利润 | 39062.66 | |
| 2 | 措施项目费 | 166541.68 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 71308.97 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 95232.71 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 46525.91 | |
| 3 | 其他项目费 | 230000 | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | 230000 | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 42326.24 | |
| 5 | 税金 | 251170.51 | |
| 6 | 工程造价 | 3041953.99 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|----------|--------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 道路部分 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、土方运输：运距13km 3、清表 | m3 | 4214.55 | 32.51 | 137015.02 | |
| 2 | 040101001012 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、土方运输：运距1km 3、道路土方开挖 | m3 | 1427.19 | 13.08 | 18667.65 | |
| 3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、土壤类别：暗塘淤泥 2、土方运输：运距13km | m3 | 120 | 40.08 | 4809.6 | |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 1、含灰量：6%灰土 2、厚度：分层厚度不大于20CM 3、压实度：见设计 4、部位：路床填筑 | m3 | 8688.43 | 89.42 | 776919.41 | |
| 5 | 040103001010 | 回填方 | 1、密实度要求：见设计 2、填方材料品种：素土 3、绿化带处土方回填 (外购土方已另计) | m3 | 5585.87 | 4.47 | 24968.84 | |
| 6 | 040103001003 | 回填方 | 1、砂石回填 | m3 | 120 | 353.09 | 42370.8 | |
| 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：6% 2、厚度：20cm 3、原槽拌合 | m2 | 9662 | 18.18 | 175655.16 | |
| 8 | 040103002001 | 外购土方 | 1、外购素土（自然密实方） | m3 | 16211.87 | 29.14 | 472413.89 | |
| 9 | 040103002003 | 灰土外运 | 1、灰土运至现场 2、运距13km | m3 | 10229.71 | 32.51 | 332567.87 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1985388.24 | |
| | | 排水管网部分 | | | | | | |
| 10 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、运距：13km | m3 | 88.57 | 33.71 | 2985.69 | |
| 11 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、运距：13km | m3 | 2427.05 | 37.51 | 91038.65 | |
| 12 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：开挖土方 | m3 | 75.27 | 6.24 | 469.68 | |
| 13 | 040103001007 | 回填方 | 1、含灰量：6%灰土 2、厚度：分层厚度不大于20CM 3、压实度：见设计 4、部位：路床填筑 | m3 | 1860.31 | 89.42 | 166348.92 | |
| 14 | 040103002004 | 灰土外运 | 1、灰土运至现场 2、运距13km | m3 | 1860.31 | 32.51 | 60478.68 | |
| 15 | 040103001009 | 回填方 | 1、填方材料品种：中砂 | m3 | 78.68 | 359 | 28246.12 | |
| | | 分部小计 | | | | | 349567.74 | |
| | | 杆线迁移 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|----|--------------|--------------|-------------------------------------|------|--------|---------|------------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 16 | 040101001014 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、土方运输：运距1km | m3 | 698.88 | 13.08 | 9141.35 | | |
| 17 | 040103001011 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土夯实 2、填方来源、运距：利用现场开挖土方 | m3 | 522.26 | 14.97 | 7818.23 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 16959.58 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 2351915.56 | | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：履带式挖掘机 | 项 | 1 | 5213.68 | 5213.68 | | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、挖沟槽施工时排水 | 项 | 1 | 8384.89 | 8384.89 | | |
| 3 | 041104001001 | 便道 | 1、50cm砖渣便道 | m2 | 1760 | 32.79 | 57710.4 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 71308.97 | | |
| 合计 | | | | | | | | 2423224.53 | |

综合单价分析表

工程名称：土方工程(001)

| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4214.55 | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 |
| 1-283 | 自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距13km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520.98 | 1646.47 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 0.05 | 28.72 | 2.05 | 1.17 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.51 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | |

| 项目编码 | 040101001012 | 项目名称 | 挖一般土方 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1427.19 | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 |
| 1-278 | 自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 6024.89 | 421.74 | 241 | | 0.05 | 6.02 | 0.42 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 0.05 | 11.22 | 0.82 | 0.47 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.08 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | |

| 项目编码 | 040101005001 | 项目名称 | 挖淤泥、流砂 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 120 | | | | |
|------------|--------------|------|--------|----|--|------|----|-----|-----|--|--|--|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 | 定额项目名称 | 定额单 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

| 号 | | 位 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
|-----------|---------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|------|--|
| 1-344 | 反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 不装车 | 1000m3 | 0.001 | 585.76 | | 6231.99 | 477.24 | 272.71 | 0.59 | | 6.23 | 0.48 | 0.27 | |
| 1-283 | 自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距13km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520.98 | 1646.47 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 | |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.11 | 0.05 | 34.95 | 2.53 | 1.44 | |
| 0.0104工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.08 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8688.43 | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-378 | 路基填筑及处理 路基石灰土填筑含灰量6% (拌合机拌合) | 10m3 | 0.1 | 95.72 | 585.52 | 140.04 | 16.5 | 9.43 | 9.57 | 58.55 | 14 | 1.65 | 0.94 | |
| 2-411 | 集中消解石灰 | t | 0.102 | 15.26 | 4.82 | 21.97 | 2.61 | 1.49 | 1.56 | 0.49 | 2.24 | 0.27 | 0.15 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 11.13 | 59.04 | 16.24 | 1.92 | 1.09 | | |
| 0.105工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 89.42 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 黄土 | | | | | m3 | 1.1897 | | | | | | | |
| | 生石灰 | | | | | t | 0.102 | 563 | 57.43 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.2898 | 4.57 | 1.32 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.29 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 59.04 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103001010 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5585.87 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|------|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--|---------|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 一、二类土 | 1000m ³ | 0.001 | 515.16 | | 3505.76 | 281.46 | 160.84 | 0.52 | | 3.51 | 0.28 | 0.16 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | | 3.51 | 0.28 | 0.16 | |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.47 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-----|-------|----------------|------|------|------|-----------|--------|-------------|-------------|------|--|
| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m ³ | 工程量 | 120 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-106 | 回填砂石 | m ³ | 1 | 65.28 | 278.37 | 2.04 | 4.71 | 2.69 | 65.28 | 278.37 | 2.04 | 4.71 | 2.69 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 65.28 | 278.37 | 2.04 | 4.71 | 2.69 | |
| 0.64工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 353.09 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 中砂 | | | | | | t | 1.05 | 171 | 179.55 | | | | |
| | 碎石5~40mm | | | | | | t | 0.64 | 153 | 97.92 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.9 | -- | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 278.37 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|----------------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 项目编码 | 040202002001 | 项目名称 | 石灰稳定土 | 计量单位 | m ² | 工程量 | 9662 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 2-63 | 拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm 含灰量6% | 100m ² | 0.01 | 168.33 | 1154.26 | 345.4 | 35.96 | 20.55 | 1.68 | 11.54 | 3.45 | 0.36 | 0.21 | |
| 2-411 | 集中消解石灰 | t | 0.0204 | 15.26 | 4.82 | 21.97 | 2.61 | 1.49 | 0.31 | 0.1 | 0.45 | 0.05 | 0.03 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.99 | 11.64 | 3.9 | 0.41 | 0.24 | |
| 0.0188工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.18 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 生石灰 | | | | | | t | 0.0204 | 563 | 11.49 | | | | |
| | 水 | | | | | | m ³ | 0.0214 | 4.57 | 0.1 | | | | |
| 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 11.64 | -- | |
|--|-------|----|-------|----|--|

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 外购土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 16211.87 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 外购土方 | m3 | 1 | | 29.14 | | | | | 29.14 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.14 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 29.14 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 外购土方 | | | m3 | 1 | 29.14 | 29.14 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 29.14 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103002003 | 项目名称 | 灰土外运 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10229.71 | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 |
| 1-283 | 自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距13km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520.98 | 1646.47 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.52 | 0.05 | 28.72 | 2.05 | 1.17 | |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.51 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 0.05 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040101001003 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 88.57 | | | | | | |
|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|-------|--------|------|-----|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.0009 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.46 | | 4.68 | 0.36 | 0.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------|-------|---------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 1-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.001 | 1649.36 | | | 115.46 | 65.97 | 1.65 | | | 0.12 | 0.07 | |
| 1-283 | 自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内) 运距13km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520.98 | 1646.47 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.11 | 0.05 | 28.2 | 2.13 | 1.22 | |
| 0.02工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.71 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 项目编码 | 040101001004 | 项目名称 | 挖一般土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2427.05 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土 | 1000m3 | 0.0009 | 515.16 | | 6181.06 | 468.74 | 267.85 | 0.46 | | 5.56 | 0.42 | 0.24 | |
| 1-2备注3 | 人工挖土方 三类土 | 100m3 | 0.001 | 4206.35 | | | 294.44 | 168.25 | 4.21 | | | 0.29 | 0.17 | |
| 1-283 | 自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内) 运距13km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520.98 | 1646.47 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.67 | 0.05 | 29.08 | 2.36 | 1.35 | |
| 0.0441工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.51 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 项目编码 | 040103001004 | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 75.27 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-375 | 路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机15t以内 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | 68.55 | 5041.53 | 388.97 | 222.27 | 0.52 | 0.07 | 5.04 | 0.39 | 0.22 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 0.07 | 5.04 | 0.39 | 0.22 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 6.24 | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 水 | | | m3 | 0.015 | 4.57 | 0.07 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 0.07 | -- | |

| 项目编码 | 040103001007 | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1860.31 | | | | | |
|------------|---|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-378 | 路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合) | 10m3 | 0.1 | 95.72 | 585.52 | 140.04 | 16.5 | 9.43 | 9.57 | 58.55 | 14 | 1.65 | 0.94 |
| 2-411 | 集中消解石灰 | t | 0.102 | 15.26 | 4.82 | 21.97 | 2.61 | 1.49 | 1.56 | 0.49 | 2.24 | 0.27 | 0.15 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.13 | 59.04 | 16.24 | 1.92 | 1.09 |
| 0.105工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 89.42 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 黄土 | | | m3 | 1.1897 | | | | | | | | |
| | 生石灰 | | | t | 0.102 | 563 | 57.43 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.2898 | 4.57 | 1.32 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.29 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 59.04 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103002004 | 项目名称 | 灰土外运 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1860.31 | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.6 3 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 |
| 1-283 | 自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距13km以 内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 23520. 98 | 1646.4 7 | 940.84 | | 0.05 | 23.52 | 1.65 | 0.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 0.05 | 28.72 | 2.05 | 1.17 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 32.51 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 0.05 | -- | |
|--|-------|----|------|----|--|

| 项目编码 | 040103001009 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 78.68 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-396 | 坑、槽回填 中砂夯实 | 100m3 | 0.01 | 2886.38 | 32455.8 | 216.54 | 217.2 | 124.12 | 28.86 | 324.56 | 2.17 | 2.17 | 1.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 28.86 | 324.56 | 2.17 | 2.17 | 1.24 | |
| 0.2723工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 359 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 中砂 | | | t | 1.898 | 171 | 324.56 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 324.56 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040101001014 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 698.88 | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 515.16 | | 5197.63 | 399.9 | 228.51 | 0.52 | | 5.2 | 0.4 | 0.23 |
| 1-278 | 自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54.84 | 6024.89 | 421.74 | 241 | | 0.05 | 6.02 | 0.42 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.52 | 0.05 | 11.22 | 0.82 | 0.47 | |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.08 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.57 | 0.05 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 0.05 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103001011 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 522.26 | | | | | | |
|------------|--------------|-------|------|---------|-----|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1184.87 | | 163.74 | 94.4 | 53.94 | 11.85 | | 1.64 | 0.94 | 0.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 11.85 | | 1.64 | 0.94 | 0.54 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|
| 0.1118工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 14.97 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|--------------|------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-1 | 履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用 | 次 | 1 | 1440 | 1181.2 | 2592.4 8 | | | 1440 | 1181.2 | 2592.4 8 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1440 | 1181.2 | 2592.4 8 | | |
| 12工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5213.68 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 木枕 | | | | m3 | 0.08 | 1071.9 4 | 85.76 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 5 | 7.12 | 35.6 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 10 | 1.71 | 17.1 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 1042.74 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 1181.2 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 041107002001 | 项目名称 | 排水、降水 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-832 | 沟槽排水 排水 管道 管径 φ600~1000 | 10m | 51.5 | 86.18 | 0.54 | 34.85 | 8.47 | 4.84 | 4438.2 7 | 27.81 | 1794.7 8 | 436.21 | 249.26 |
| 1-833 | 沟槽排水 排水 管道 管径 φ1200~1700 | 10m | 8 | 103.24 | 0.9 | 57.95 | 11.28 | 6.45 | 825.92 | 7.2 | 463.6 | 90.24 | 51.6 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5264.1 9 | 35.01 | 2258.3 8 | 526.45 | 300.86 |
| 49.6615工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8384.89 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 35.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 35.01 | -- | | | | |

| 项目编码 | 041104001001 | 项目名称 | 便道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1760 | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|------|------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-377 | 路基填筑及处理 填土碾压 振动 压路机15t内 | 1000m3 | 0.0005 | 515.16 | 68.55 | 4458.4 6 | 348.15 | 198.94 | 0.26 | 0.03 | 2.23 | 0.17 | 0.1 |
| D00002 | 砖渣 | m3 | 0.5 | | 60 | | | | | 30 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 0.26 | 30.03 | 2.23 | 0.17 | 0.1 |
| 0.0024工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.79 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0075 | 4.57 | 0.03 | | | | | | |
| | 砖渣 | | | m3 | 0.5 | 60 | 30 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 30.03 | -- | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 46525.91 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 36348.37 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.42 | 10177.54 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 2423.22 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 4846.45 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.01 | 242.32 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 39983.2 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 484.64 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 726.97 | | | |
| 合计 | | | | | 95232.71 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 230000 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | 230000 | | |

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1 | 预留金 | 项 | 230000 | |
| | 合计 | | 230000 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：土方工程(001)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 42326.24 | | 42326.24 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2748457.24 | 1.3 | 35729.94 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2748457.24 | 0.24 | 6596.3 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2748457.24 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 2790783.48 | 9 | 251170.51 |
| 合计 | | | | | 293496.75 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 2991830.18 | |
| 1.1 | 人工费 | 164087.13 | |
| 1.2 | 材料费 | 2700210.78 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 57201.88 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 48055.45 | |
| 1.5 | 利润 | 22274.94 | |
| 2 | 措施项目费 | 123184.09 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 8279.88 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 114904.21 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 54301.99 | |
| 3 | 其他项目费 | 270000 | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | 270000 | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 79209.34 | |
| 5 | 税金 | 311780.12 | |
| 6 | 工程造价 | 3776003.73 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：12% 2、厚度：18cm 3、部位：机动车道 | m ² | 8562.67 | 32.89 | 281626.22 | |
| 2 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量：4% 2、厚度：30cm | m ² | 7891.76 | 172.09 | 1358092.98 | |
| 3 | 040203003001 | 透层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量： ：0.6~1.5L/m ² | m ² | 6986.13 | 3.5 | 24451.46 | |
| 4 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种：乳化沥青 下封层 2、喷油量：1kg/m ² 3、厚度：1cm | m ² | 6877.12 | 10.41 | 71590.82 | |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 3、石料品种：石灰岩 4、厚度：6cm | m ² | 6882.57 | 75.19 | 517500.44 | |
| 6 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m ² | m ² | 6882.57 | 1.63 | 11218.59 | |
| 7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：聚合物SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 3、石料品种：玄武岩 4、厚度：4cm | m ² | 6882.57 | 63.68 | 438282.06 | |
| 8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：石质侧石 1000*275*125mm，倒角 1：1 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼垫层 3、详图纸式样 | m | 1107.75 | 124.62 | 138047.81 | |
| 9 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：石质侧石1000*275*125mm弧形，倒角1：1 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼垫层 3、详图纸式样 | m | 122.85 | 182.52 | 22422.58 | |
| 10 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：石质平石1000*300*125mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼垫层 3、详图纸式样 | m | 1107.75 | 98.42 | 109024.76 | |
| 11 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：石质平石1000*300*125mm弧形 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼垫层 3、详图纸式样 | m | 122.85 | 159.32 | 19572.46 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 2991830.18 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | |
|----|--------------|--------------|------------------------------------|------|-----|---------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用 | 项 | 1 | 8279.88 | 8279.88 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 8279.88 | | |
| 合计 | | | | | | | | 3000110.06 | |

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

| 项目编码 | 040202002002 | 项目名称 | 石灰稳定土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8562.67 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 2-73-[2-76]*2 | 拌合机拌合 厚度18cm 含灰量12% | 100m2 | 0.01 | 413.82 | 2084.48 | 321.5 | 147.06 | 73.53 | 4.14 | 20.84 | 3.22 | 1.47 | 0.74 | |
| 2-411 | 集中消解石灰 | t | 0.0366 | 15.26 | 4.82 | 21.97 | 10.8 | 3.72 | 0.56 | 0.18 | 0.8 | 0.4 | 0.14 | |
| 2-184 | 顶层多合土养生洒水车洒水 | 100m2 | 0.01 | 6.04 | 6.75 | 17.99 | 6.97 | 2.4 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 4.76 | 21.09 | 4.2 | 1.94 | 0.9 | | |
| 0.0449工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.89 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 黄土 | | | | m3 | 0.20047 | | | | | | | | |
| | 生石灰 | | | | t | 0.0366 | 563 | 20.61 | | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.08273 | 4.57 | 0.38 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.1 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 21.09 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040202015001 | 项目名称 | 水泥稳定碎(砾)石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7891.76 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 2-241+[2-242]*15 | 水泥稳定碎石厂拌机铺 厚度(cm) 30 | 100m2 | 0.01 | 871.96 | | 143.3 | 203.05 | 101.53 | 8.72 | | 1.43 | 2.03 | 1.02 | |
| 2-348 | 水泥混凝土路面养生 土工布养生 | 100m2 | 0.01 | 85.86 | 73.65 | | 24.9 | 8.59 | 0.86 | 0.74 | | 0.25 | 0.09 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 9.58 | 0.74 | 1.43 | 2.28 | 1.11 | | |
| 0.0904工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 156.95 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 172.09 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 水泥稳定碎石(4%水泥) | | | | m3 | 0.306 | 512.9 | 156.95 | | | | | | |
| | 土工布 | | | | m2 | 0.11 | 5 | 0.55 | | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.04 | 4.57 | 0.18 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 157.69 | -- | |

| 项目编码 | 040203003001 | 项目名称 | 透层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6986.13 | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|------|------|--------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-273 | 喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量1kg/m2 | 100m2 | 0.01 | 6.89 | 311.96 | 19.5 | 7.65 | 2.64 | 0.07 | 3.12 | 0.2 | 0.08 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.07 | 3.12 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3.5 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 乳化沥青60~100# | | | | t | 0.001 | 3110 | 3.11 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 3.12 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040203004001 | 项目名称 | 封层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6877.12 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|------|--------|--------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-261 | 乳化沥青下封层 厚度1cm | 100m2 | 0.01 | 151.16 | 691.18 | 101.32 | 73.22 | 25.25 | 1.51 | 6.91 | 1.01 | 0.73 | 0.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1.51 | 6.91 | 1.01 | 0.73 | 0.25 | |
| 0.0143工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 10.41 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 煤 | | | | t | 0.0001 2 | 943.3 | 0.11 | | | | | |
| | 砾石10 | | | | t | 0.0148 | 153 | 2.26 | | | | | |
| | 乳化沥青 | | | | kg | 1.04 | 3.11 | 3.23 | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | t | 0.0074 | 171 | 1.27 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.04 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 6.91 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040203006001 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6882.57 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|--|---------|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|--|--|
| 2-303 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm | 100m ² | 0.01 | | 7518.72 | | | | | | 75.19 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | | 75.19 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 75.19 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 中粒式沥青混凝土 | | | | | t | 0.1424 | 528 | 75.19 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 75.19 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------|------|-------|------|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|------|------|--|
| 项目编码 | 040203003002 | 项目名称 | 粘层 | | | 计量单位 | m ² | 工程量 | 6882.57 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 2-271 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m ² | 100m ² | 0.01 | 6.89 | 124.8 | 19.5 | 7.65 | 2.64 | 0.07 | 1.25 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.07 | 1.25 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1.63 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 乳化沥青 | | | | | t | 0.0004 | 3110 | 1.24 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 1.25 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-------|-----|---------|------|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----|----|--|
| 项目编码 | 040203006002 | 项目名称 | 沥青混凝土 | | | 计量单位 | m ² | 工程量 | 6882.57 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 2-309+[2-310]*2 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm | 100m ² | 0.01 | | 6368.04 | | | | | 63.68 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 63.68 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.68 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土聚合物SBS改性沥青玄武岩 | | | | | t | 0.0931 | 684 | 63.68 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 63.68 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 1107.75 | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-384 | C25侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.024835 | 116.77 | 485.88 | | 23.35 | 11.68 | 2.9 | 12.07 | | 0.58 | 0.29 |
| 2-391 | 侧缘石安砌石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌) | 100m | 0.01 | 1211.58 | 573.42 | 1.4 | 242.6 | 121.3 | 12.12 | 5.73 | 0.01 | 2.43 | 1.21 |
| 6-1520 | 混凝土基础垫层复合模板(预拌) | 100m2 | 0.002 | 3189.79 | 1799.21 | 87.19 | 655.4 | 327.7 | 6.38 | 3.6 | 0.17 | 1.31 | 0.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 21.4 | 21.4 | 0.18 | 4.32 | 2.16 | |
| 0.2019工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 75.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 124.62 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.025332 | 473.09 | 11.98 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.004967 | 4.57 | 0.02 | | | | | | |
| | 石质侧石(立缘石) | | | m | 1.015 | 74.05 | 75.16 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.000875 | 374 | 0.33 | | | | | | |
| | 石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.01435 | 374 | 5.37 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.000042 | 381 | 0.02 | | | | | | |
| | 模板木材 | | | m3 | 0.00088 | 1730.06 | 1.52 | | | | | | |
| | 复合木模板面板 | | | m2 | 0.042 | 43.21 | 1.81 | | | | | | |
| | 钢支撑 | | | kg | 0.0298 | 4.08 | 0.12 | | | | | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 0.0027 | 4.35 | 0.01 | | | | | | |
| | 圆钉 | | | kg | 0.0036 | 7.23 | 0.03 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.19 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 96.56 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040204004002 | 项目名称 | 安砌侧（平、缘）石 | 计量单位 | m | 工程量 | 122.85 | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------|-----------|--------|--------|-----|--------|-------|------|------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-384 | C25侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.020129 | 116.77 | 485.88 | | 23.35 | 11.68 | 2.35 | 9.78 | | 0.47 | 0.24 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------|---------|---------|-------|----------------|----------|---------|--------|------|---------|---------|
| 2-391 | 侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌) | 100m | 0.01 | 1211.58 | 573.42 | 1.4 | 242.6 | 121.3 | 12.12 | 5.73 | 0.01 | 2.43 | 1.21 |
| 6-1520 | 混凝土基础垫层复合模板(预拌) | 100m ² | 0.002 | 3189.79 | 1799.21 | 87.19 | 655.4 | 327.7 | 6.38 | 3.6 | 0.17 | 1.31 | 0.66 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.85 | 19.11 | 0.18 | 4.21 | 2.11 |
| 0.1967工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 136.06 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 182.52 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | C25粒径20砾32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | m ³ | 0.020532 | 473.09 | 9.71 | | | |
| | 水 | | | | | | m ³ | 0.004026 | 4.57 | 0.02 | | | |
| | 石质侧石(立缘石)-弧形 | | | | | | m | 1.015 | 134.05 | 136.06 | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.000875 | 374 | 0.33 | | | |
| | 石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.01435 | 374 | 5.37 | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.000042 | 381 | 0.02 | | | |
| | 模板木材 | | | | | | m ³ | 0.00088 | 1730.06 | 1.52 | | | |
| | 复合木模板面板 | | | | | | m ² | 0.042 | 43.21 | 1.81 | | | |
| | 钢支撑 | | | | | | kg | 0.0298 | 4.08 | 0.12 | | | |
| | 零星卡具 | | | | | | kg | 0.0027 | 4.35 | 0.01 | | | |
| | 圆钉 | | | | | | kg | 0.0036 | 7.23 | 0.03 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.17 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 155.17 | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
| 项目编号 | 040204004003 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 1107.75 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-384 | C25侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m ³ | 0.015 | 116.77 | 485.88 | | 23.35 | 11.68 | 1.75 | 7.29 | | 0.35 | 0.18 |
| 2-393 | 侧缘石安砌 石质侧石 长度50cm(预拌) | 100m | 0.01 | 645.86 | 415.24 | 1.01 | 129.37 | 64.69 | 6.46 | 4.15 | 0.01 | 1.29 | 0.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.21 | 11.44 | 0.01 | 1.64 | 0.83 |
| 0.0774工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 76.29 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 98.42 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | C25粒径20砾32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | m ³ | 0.0153 | 473.09 | 7.24 | | | |
| | 水 | | | | | | m ³ | 0.003 | 4.57 | 0.01 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-------|-------|----|--|
| 石质平石300*125mm | m | 1.015 | 75.16 | 76.29 | | |
| 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | t | 0.000175 | 374 | 0.07 | | |
| 石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | t | 0.01085 | 374 | 4.06 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.06 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 87.73 | -- | |

| 项目编码 | 040204004004 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 122.85 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-384 | C25侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.015 | 116.77 | 485.88 | | 23.35 | 11.68 | 1.75 | 7.29 | | 0.35 | 0.18 |
| 2-393 | 侧缘石安砌石质缘石长度50cm(预拌) | 100m | 0.01 | 645.86 | 415.24 | 1.01 | 129.37 | 64.69 | 6.46 | 4.15 | 0.01 | 1.29 | 0.65 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 8.21 | 11.44 | 0.01 | 1.64 | 0.83 | |
| 0.0774工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 137.19 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 159.32 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.0153 | 473.09 | 7.24 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.003 | 4.57 | 0.01 | | | | | | |
| | 石质平石300*125mm(弧形) | | | m | 1.015 | 135.16 | 137.19 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.000175 | 374 | 0.07 | | | | | | |
| | 石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.01085 | 374 | 4.06 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.06 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 148.63 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|--------------|------|---------|---------|-----|------|---------|---------|---------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-65 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用 | 次 | 1 | 954 | 1269.97 | 3832.82 | | | 954 | 1269.97 | 3832.82 | | |
| 25-66 | 沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费 | 次 | 1 | 954 | | 1269.09 | | | 954 | | 1269.09 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1908 | 1269.97 | 5101.91 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|--|----|---------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 18工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 8279.88 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 1269.97 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1269.97 | -- | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 54301.99 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 45001.65 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 9300.34 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 3000.11 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 6000.22 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.01 | 300.01 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 49501.82 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 900.03 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 900.03 | | | |
| 合计 | | | | | 114904.21 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 270000 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | 270000 | | |

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1 | 预留金 | 项 | 270000 | |
| | 合计 | | 270000 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：道路工程(002)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 79209.34 | | 79209.34 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3385014.27 | 2 | 67700.29 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3385014.27 | 0.34 | 11509.05 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3385014.27 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 3464223.61 | 9 | 311780.12 |
| 合计 | | | | | 390989.46 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 641053.79 | |
| 1.1 | 人工费 | 85125.71 | |
| 1.2 | 材料费 | 514645.67 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 12107.21 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 19452.94 | |
| 1.5 | 利润 | 9722.26 | |
| 2 | 措施项目费 | 36722.57 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 11721.28 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 25001.29 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 11815.23 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 15859.97 | |
| 5 | 税金 | 62427.27 | |
| 6 | 工程造价 | 756063.6 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C15砼垫层，120度C25砼基础 2、管座材质：承插式钢筋砼II级管 3、规格：DN600 4、接口方式：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、详图纸 | m | 515 | 470 | 242050 | |
| 2 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C15砼垫层，120度C25砼基础 2、管座材质：承插式钢筋砼II级管 3、规格：DN1200 4、接口方式：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、详图纸 | m | 80 | 1516.25 | 121300 | |
| 3 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：180度砂石垫层 2、材质及规格：PE实壁排水管，De315，PE100级，SDR17，管环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：见图 5、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 360 | 394.84 | 142142.4 | |
| 4 | 040504002012 | 预制混凝土井 | 1、井规格、井深： $\Phi 1000$ 预制混凝土井，平均井深2.01m 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石 3、混凝土强度等级：C30混凝土P8 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座D700(含防坠安全网) 5、踏步材质、规格：U型球墨铸铁爬梯 6、防渗、防水要求：管道与预制井连接详见图集连接(二)样式 7、图集：苏S13-2022-13 | 座 | 12 | 3030.86 | 36370.32 | |
| 5 | 040504002014 | 预制混凝土井 | 1、井规格、井深： $\Phi 1200$ 预制混凝土井，平均井深2.43m 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石 3、混凝土强度等级：C30混凝土P8 4、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座D700(含防坠安全网) 5、踏步材质、规格：U型球墨铸铁爬梯 6、防渗、防水要求：管道与预制井连接详见图集连接(一)样式 7、图集：苏S13-2022-18 | 座 | 1 | 3976.76 | 3976.76 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|----|--------------|--------|---|------|-----|----------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 040504002015 | 预制混凝土井 | 1、井规格、井深： ：1360*1360mm预制混凝土井，井深2.09m 2、垫层、基础材质及厚度： ：100mm厚碎石 3、混凝土强度等级： ：C30混凝土P8 4、井盖、井圈材质及规格： ：铸铁井盖井座D700(含防坠安全网) 5、踏步材质、规格： ：U型球墨铸铁爬梯 6、防渗、防水要求： ：管道与预制井连接详见图集连接（一）样式 7、图集： ：苏S13-2022-35 | 座 | 1 | 8416.63 | 8416.63 | |
| 7 | 040504002016 | 预制混凝土井 | 1、井规格、井深： ：1600*1600mm预制混凝土井，井深2.84m 2、垫层、基础材质及厚度： ：100mm厚碎石 3、混凝土强度等级： ：C30混凝土P8 4、井盖、井圈材质及规格： ：铸铁井盖井座D700(含防坠安全网) 5、踏步材质、规格： ：U型球墨铸铁爬梯 6、防渗、防水要求： ：管道与预制井连接详见图集连接（一）样式 7、图集： ：苏S13-2022-39 | 座 | 2 | 11984.52 | 23969.04 | |
| 8 | 040504009002 | 雨水口 | 1、井规格、型号： ：乙型单篦雨水口，井内径350*550*1000，详见图集苏S01-2021-292 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格： ：铸铁雨水篦 | 座 | 29 | 1036.63 | 30062.27 | |
| 9 | 040504009003 | 雨水口 | 1、井规格、型号： ：乙型双篦雨水口，井内径350*1170*1000，详见图集苏S01-2021-293 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格： ：铸铁雨水篦 | 座 | 9 | 1698.7 | 15288.3 | |
| 10 | 040504007001 | 混凝土出水口 | 1、八字型D1200钢筋混凝土出水口 2、具体做法详见苏S01-2021-390 | 座 | 1 | 11782.57 | 11782.57 | |
| 11 | 040504007003 | 混凝土出水口 | 1、八字型D600钢筋混凝土出水口 2、详见苏S01-2021-390 | 座 | 1 | 4735.8 | 4735.8 | |
| 12 | 040501001004 | 混凝土管 | 1、截断D900砼管，接入新做雨水井中，管口与井处混凝土包封 | 处 | 2 | 479.85 | 959.7 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 641053.79 | |
| 1 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深：2米以内 | 座 | 6 | 107.83 | 646.98 | |
| 2 | 041101005002 | 井字架 | 1、井深：4米以内 | 座 | 10 | 206.44 | 2064.4 | |
| 3 | 041103001001 | 围堰 | 1、筑土围堰 | 项 | 1 | 3408.3 | 3408.3 | |
| 4 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、排水（围堰） | 项 | 1 | 997.44 | 997.44 | |
| 5 | 041107002005 | 气囊堵管口 | 1、机械规格型号： ：Φ600-1000 | 个 | 2 | 2302.08 | 4604.16 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | |
|----|------|--------|--------|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 11721.28 | | |
| 合计 | | | | | | | | 652775.07 | |

综合单价分析表

工程名称：排水工程(003)

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 515 | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-817 | 垫层 碎石 干铺 | 10m3 | 0.015 | 670.45 | 3104.03 | 25.66 | 139.22 | 69.61 | 10.06 | 46.56 | 0.38 | 2.09 | 1.04 |
| 6-830 | 渠(管)道基础 C15混凝土平基(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.009 | 1467.21 | 4788.38 | 151.04 | 323.65 | 161.83 | 13.2 | 43.1 | 1.36 | 2.91 | 1.46 |
| 6-833 | 渠(管)道基础 C15混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0082 | 1640.46 | 4788.38 | 151.04 | 358.3 | 179.15 | 13.45 | 39.26 | 1.24 | 2.94 | 1.47 |
| 6-1574 | 管、渠道平基复合木模(预拌) | 100m2 | 0.0056 | 1998.04 | 1584.88 | 140.71 | 427.75 | 213.88 | 11.19 | 8.88 | 0.79 | 2.4 | 1.2 |
| 6-343 | 管道闭水试验管径600mm以内(预拌) | 100m | 0.01 | 259.68 | 336.08 | 0.08 | 51.95 | 25.98 | 2.6 | 3.36 | | 0.52 | 0.26 |
| 6-180 | 承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内 | 100m | 0.01 | 1480.93 | | 481.59 | 392.5 | 196.25 | 14.81 | | 4.82 | 3.93 | 1.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 65.31 | 141.16 | 8.59 | 14.79 | 7.39 | |
| 0.6162工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 232.76 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 470 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 碎石40 | | | t | 0.29835 | 153 | 45.65 | | | | | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.17544 | 453.66 | 79.59 | | | | | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 0.237738 | 1.71 | 0.41 | | | | | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.070176 | 0.8 | 0.06 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.510002 | 4.57 | 2.33 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | kg | 0.00098 | 8.79 | 0.01 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.000363 | 381 | 0.14 | | | | | | |
| | 圆钉 | | | kg | 0.11727 | 7.23 | 0.85 | | | | | | |
| | 模板木材 | | | m3 | 0.000806 | 1730.06 | 1.39 | | | | | | |
| | 复合木模板面板 | | | m2 | 0.1176 | 43.21 | 5.08 | | | | | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 0.123435 | 4.35 | 0.54 | | | | | | |
| | 脱模剂 | | | kg | 0.056 | 17.15 | 0.96 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|--------|--------|----|
| 镀锌铁丝8~12# | kg | 0.0068 | 7.12 | 0.05 | |
| 焊接钢管DN40 | m | 0.0003 | 15.92 | | |
| 橡胶护套管 | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | |
| 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | t | 0.0012 25 | 345 | 0.42 | |
| 机砖 | 百块 | 0.0165 | 60 | 0.99 | |
| 钢筋混凝土排水管(承插口)D=600 | m | 1.01 | 230.46 | 232.76 | |
| 其他材料费 | | | -- | 2.59 | -- |
| 材料费小计 | | | -- | 373.92 | -- |

| 项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | 混凝土管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 80 | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-817 | 垫层 碎石 干铺 | 10m3 | 0.024 | 670.45 | 3104.0 ₃ | 25.66 | 139.22 | 69.61 | 16.09 | 74.5 | 0.62 | 3.34 | 1.67 |
| 6-830 | 渠(管)道基础 C15混凝土平基(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0324 | 1467.2 ₁ | 4788.3 ₈ | 151.04 | 323.65 | 161.83 | 47.54 | 155.14 | 4.89 | 10.49 | 5.24 |
| 6-833 | 渠(管)道基础 C15混凝土负拱基础(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.033 | 1640.4 ₆ | 4788.3 ₈ | 151.04 | 358.3 | 179.15 | 54.14 | 158.02 | 4.98 | 11.82 | 5.91 |
| 6-1574 | 管、渠道平基复合木模(预拌) | 100m2 | 0.0108 | 1998.0 ₄ | 1584.8 ₈ | 140.71 | 427.75 | 213.88 | 21.58 | 17.12 | 1.52 | 4.62 | 2.31 |
| 6-346 | 管道闭水试验管径1200mm以内(预拌) | 100m | 0.01 | 682.54 | 1222.9 ₇ | 0.54 | 136.62 | 68.31 | 6.83 | 12.23 | 0.01 | 1.37 | 0.68 |
| 5-1-95 | 承插式混凝土管人机配合下管管径1200mm以内 | 100m | 0.01 | 2626.8 ₉ | | 1549.5 ₆ | 835.29 | 417.65 | 26.27 | | 15.5 | 8.35 | 4.18 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 172.45 | 417.01 | 27.52 | 39.99 | 19.99 |
| 1.6268工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 839.29 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1516.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石40 | | | | t | 0.4773 ₆ | 153 | 73.04 | | | | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.6670 ₈ | 453.66 | 302.63 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 0.9039 ₅₉ | 1.71 | 1.55 | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 0.2668 ₃₂ | 0.8 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 1.8562 ₃₄ | 4.57 | 8.48 | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | kg | 0.0018 ₉ | 8.79 | 0.02 | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | t | 0.0011 ₅₄ | 381 | 0.44 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----|--------------|-------------|--------|----|--|
| 圆钉 | kg | 0.2261 63 | 7.23 | 1.64 | | |
| 模板木材 | m3 | 0.0015 55 | 1730.0 6 | 2.69 | | |
| 复合木模板面板 | m2 | 0.2268 | 43.21 | 9.8 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.2380 54 | 4.35 | 1.04 | | |
| 脱模剂 | kg | 0.108 | 17.15 | 1.85 | | |
| 镀锌铁丝8~12# | kg | 0.0068 | 7.12 | 0.05 | | |
| 焊接钢管DN40 | m | 0.0003 | 15.92 | | | |
| 橡胶护套管 | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | |
| 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | t | 0.0049 | 345 | 1.69 | | |
| 机砖 | 百块 | 0.0657 | 60 | 3.94 | | |
| 钢筋混凝土排水管(承插口)D=1200 | m | 1.01 | 830.98 | 839.29 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 7.84 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 1256.3 | -- | |

| 项目编码 | 040501004003 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 360 | | | | |
|-------------------|--|--------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-822 | 垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.0218 56 | 587.56 | 3038.6 7 | 22.79 | 122.07 | 61.04 | 12.84 | 66.41 | 0.5 | 2.67 | 1.33 |
| 7-154 | 塑料管安装 管 外径315mm以内 | 100m | 0.01 | 729.39 | 13.87 | 321.75 | 210.23 | 105.11 | 7.29 | 0.14 | 3.22 | 2.1 | 1.05 |
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌) | 100m | 0.01 | 157.56 | 156.15 | 0.04 | 31.52 | 15.76 | 1.58 | 1.56 | | 0.32 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 21.71 | 68.11 | 3.72 | 5.09 | 2.54 | |
| 0.2048工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 293.67 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 394.84 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | t | 0.1042 53 | 171 | 17.83 | | | | |
| | 砾石40 | | | | | t | 0.3090 44 | 153 | 47.28 | | | | |
| | PE实壁排水管, De315, PE100级, SDR17, 管环刚度≥8KN/m² | | | | | m | 1 | 293.67 | 293.67 | | | | |
| | 清洁棉布 | | | | | kg | 0.0059 8 | 5.15 | 0.03 | | | | |
| | 三氯乙烯 | | | | | kg | 0.0002 | 6.31 | | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 0.1332 1 | 0.8 | 0.11 | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | | kg | 0.0068 | 7.12 | 0.05 | | | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | | | m | 0.0003 | 15.92 | | | | | |
| | 橡胶护套管 | | | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|------|--------|----|--|
| 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | t | 0.0006 ₃ | 345 | 0.22 | | |
| 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.0001 ₀₅ | 381 | 0.04 | | |
| 机砖 | 百块 | 0.0073 | 60 | 0.44 | | |
| 水 | m ³ | 0.1499 ₄ | 4.57 | 0.69 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 1.32 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 361.78 | -- | |

| 项目编码 | 040504002012 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 12 | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m ³ | 0.0153 ₉₂ | 710.2 | 3104.0 ₃ | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 10.93 | 47.78 | 0.23 | 2.23 | 1.12 |
| 6-1228 | 预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0771 ₄₂ | 2086.5 | 112.53 | | 417.3 | 208.65 | 160.96 | 8.68 | | 32.19 | 16.1 |
| 6-1587备注2*2 | 壁(隔)板木模(预拌) | 10m ³ | 0.0771 ₄₂ | 701.93 | 799.12 | 2.61 | 140.91 | 70.45 | 54.15 | 61.65 | 0.2 | 10.87 | 5.43 |
| 8-9 | II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内 | m ³ | 0.7714 | 26.52 | 4.11 | 103.34 | 25.97 | 12.99 | 20.46 | 3.17 | 79.72 | 20.03 | 10.02 |
| 8-93 | 混凝土构件 小型构件 塔式起重机 | m ³ | 0.7714 | 118.72 | 25.6 | 0.48 | 23.84 | 11.92 | 91.58 | 19.75 | 0.37 | 18.39 | 9.2 |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.0646 | 1226.3 ₁ | 3375.8 | 189.53 | 283.17 | 141.58 | 79.22 | 218.08 | 12.24 | 18.29 | 9.15 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.047 | 627.94 | 3459.4 ₈ | 145.93 | 154.77 | 77.39 | 29.51 | 162.6 | 6.86 | 7.27 | 3.64 |
| 6-790 | C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0078 ₅ | 1691.7 ₆ | 5146.7 ₃ | 151.04 | 368.56 | 184.28 | 13.28 | 40.4 | 1.19 | 2.89 | 1.45 |
| 7-58 | U形爬梯制、安 | 个 | 5 | | 15 | | | | | 75 | | | |
| 6-813 | 防坠网(含配件) | 套 | 1 | | 100 | | | | | 100 | | | |
| D00014 | 预制混凝土 承插式管道接口 遇水膨胀胶圈 | 10m | 0.2826 | 116.6 | 33.92 | | 23.32 | 11.66 | 32.95 | 9.59 | | 6.59 | 3.3 |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌) | 10套 | 0.1 | 466.27 | 7785.2 ₂ | 0.28 | 93.31 | 46.66 | 46.63 | 778.52 | 0.03 | 9.33 | 4.67 |
| 6-836 | 渠(管)道基础 C30混凝土枕基 现浇(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0163 ₃₃ | 2817.9 ₉ | 5181.4 | 151.04 | 593.81 | 296.9 | 46.03 | 84.63 | 2.47 | 9.7 | 4.85 |
| 6-1576 | 管座 复合木模(预拌) | 100m ² | 0.0081 ₆₇ | 3242.9 | 1674.7 ₈ | 140.72 | 676.72 | 338.36 | 26.48 | 13.68 | 1.15 | 5.53 | 2.76 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------|
| 6-1603 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内) | t | 0.0034 | 1404.1 8 | 3409.2 6 | 63.26 | 293.49 | 146.74 | 4.77 | 11.59 | 0.22 | 1 | 0.5 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.0145 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 9.63 | 50.26 | 1.22 | 2.17 | 1.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 626.58 | 1685.3 8 | 105.9 | 146.48 | 73.27 |
| 5.9188工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 393.25 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3030.86 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 碎石40 | | | | | t | 0.3061 47 | 153 | 46.84 | | | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30P8 | | | | | m3 | 0.7829 91 | 502.24 | 393.25 | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 0.8392 3 | 0.8 | 0.67 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 2.2162 86 | 4.57 | 10.13 | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | | kg | 0.5985 03 | 8.79 | 5.26 | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | t | 0.0566 21 | 381 | 21.57 | | | | |
| | 圆钉 | | | | | kg | 0.5935 32 | 7.23 | 4.29 | | | | |
| | 模板木材 | | | | | m3 | 0.0277 9 | 1730.0 6 | 48.08 | | | | |
| | 脱模剂 | | | | | kg | 0.6278 35 | 17.15 | 10.77 | | | | |
| | 周转木材 | | | | | m3 | 0.0015 43 | 1730.0 6 | 2.67 | | | | |
| | 钢丝绳 | | | | | kg | 0.0231 42 | 5.75 | 0.13 | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | | kg | 0.2391 34 | 7.12 | 1.7 | | | | |
| | 麻绳 | | | | | kg | 0.0077 14 | 5.75 | 0.04 | | | | |
| | 三级钢筋φ10以内 | | | | | t | 0.0693 6 | 3254 | 225.7 | | | | |
| | 三级钢筋φ10以外 | | | | | t | 0.0639 6 | 3254 | 208.13 | | | | |
| | 电焊条 | | | | | kg | 0.4870 8 | 6.9 | 3.36 | | | | |
| | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | | | | | m3 | 0.2466 67 | 482.81 | 119.09 | | | | |
| | 草袋子 | | | | | 只 | 1.1563 21 | 1.71 | 1.98 | | | | |
| | 成品球墨铸铁爬梯 | | | | | 个 | 5 | 15 | 75 | | | | |
| 防坠网(含配件) | | | | | 套 | 1 | 100 | 100 | | | | | |
| 环氧树脂 | | | | | kg | 0.0194 99 | 21.36 | 0.42 | | | | | |
| 遇水膨胀橡胶密封圈 | | | | | m | 2.9673 | 3.09 | 9.17 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----|--------------|--------|---------|----|--|
| 沥青漆 | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | | |
| 铸铁井盖井座D700 | 套 | 1 | 739.22 | 739.22 | | |
| 草板纸80# | 张 | 0.2450 1 | 0.26 | 0.06 | | |
| 复合木模板面板 | m2 | 0.1715 07 | 43.21 | 7.41 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.1800 17 | 4.35 | 0.78 | | |
| 钢支撑 | kg | 0.1546 83 | 4.08 | 0.63 | | |
| 钢模板 | kg | 0.0074 24 | 5.3 | 0.04 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 37.18 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 2078.63 | -- | |

| 项目编码 | 040504002014 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.0211 | 710.2 | 3104.0 3 | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 14.99 | 65.5 | 0.32 | 3.06 | 1.53 |
| 6-1228 | 预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.1184 | 2086.5 | 112.53 | | 417.3 | 208.65 | 247.04 | 13.32 | | 49.41 | 24.7 |
| 6-1587备注2*2 | 壁(隔)板 木模(预拌) | 10m3 | 0.1184 | 701.93 | 799.12 | 2.61 | 140.91 | 70.45 | 83.11 | 94.62 | 0.31 | 16.68 | 8.34 |
| 8-9 | II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内 | m3 | 1.1838 | 26.52 | 4.11 | 103.34 | 25.97 | 12.99 | 31.39 | 4.87 | 122.33 | 30.74 | 15.38 |
| 8-93 | 混凝土构件 小型构件 塔式起重 | m3 | 1.1838 | 118.72 | 25.6 | 0.48 | 23.84 | 11.92 | 140.54 | 30.31 | 0.57 | 28.22 | 14.11 |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.0897 | 1226.3 1 | 3375.8 | 189.53 | 283.17 | 141.58 | 110 | 302.81 | 17 | 25.4 | 12.7 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.0792 | 627.94 | 3459.4 8 | 145.93 | 154.77 | 77.39 | 49.73 | 273.99 | 11.56 | 12.26 | 6.13 |
| 6-790 | C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0113 | 1691.7 6 | 5146.7 3 | 151.04 | 368.56 | 184.28 | 19.12 | 58.16 | 1.71 | 4.16 | 2.08 |
| 7-58 | U形爬梯制、安 | 个 | 6 | | 15 | | | | | 90 | | | |
| 6-813 | 防坠网(含配件) | 套 | 1 | | 100 | | | | | 100 | | | |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌) | 10套 | 0.1 | 466.27 | 7785.2 2 | 0.28 | 93.31 | 46.66 | 46.63 | 778.52 | 0.03 | 9.33 | 4.67 |
| 6-836 | 渠(管)道基础 C30混凝土枕基 现浇(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0231 | 2817.9 9 | 5181.4 | 151.04 | 593.81 | 296.9 | 65.1 | 119.69 | 3.49 | 13.72 | 6.86 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|--------|
| 6-1576 | 管座 复合木模 (预拌) | 100m ² | 0.0116 | 3242.9 | 1674.7 8 | 140.72 | 676.72 | 338.36 | 37.62 | 19.43 | 1.63 | 7.85 | 3.92 |
| 6-1603 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内) | t | 0.0048 | 1404.1 8 | 3409.2 6 | 63.26 | 293.49 | 146.74 | 6.74 | 16.36 | 0.3 | 1.41 | 0.7 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.0205 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 13.61 | 71.06 | 1.72 | 3.07 | 1.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 865.62 | 2038.6 4 | 160.97 | 205.31 | 102.65 |
| 8.1778工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 603.57 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3976.76 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 碎石40 | | | | | t | 0.4196 79 | 153 | 64.21 | | | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30P8 | | | | | m ³ | 1.2017 6 | 502.24 | 603.57 | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 1.2769 92 | 0.8 | 1.02 | | | | |
| | 水 | | | | | m ³ | 3.3550 12 | 4.57 | 15.33 | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | | kg | 0.8699 12 | 8.79 | 7.65 | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | t | 0.0603 04 | 381 | 22.98 | | | | |
| | 圆钉 | | | | | kg | 0.8913 92 | 7.23 | 6.44 | | | | |
| | 模板木材 | | | | | m ³ | 0.0425 18 | 1730.0 6 | 73.56 | | | | |
| | 脱模剂 | | | | | kg | 0.9542 72 | 17.15 | 16.37 | | | | |
| | 周转木材 | | | | | m ³ | 0.0023 68 | 1730.0 6 | 4.1 | | | | |
| | 钢丝绳 | | | | | kg | 0.0355 14 | 5.75 | 0.2 | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | | kg | 0.3669 78 | 7.12 | 2.61 | | | | |
| | 麻绳 | | | | | kg | 0.0118 38 | 5.75 | 0.07 | | | | |
| | 三级钢筋Φ10以内 | | | | | t | 0.0963 9 | 3254 | 313.65 | | | | |
| | 三级钢筋Φ10以外 | | | | | t | 0.1036 88 | 3254 | 337.4 | | | | |
| | 电焊条 | | | | | kg | 0.7896 24 | 6.9 | 5.45 | | | | |
| | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | | | | | m ³ | 0.3508 8 | 482.81 | 169.41 | | | | |
| | 草袋子 | | | | | 只 | 1.6439 53 | 1.71 | 2.81 | | | | |
| | 成品球墨铸铁爬梯 | | | | | 个 | 6 | 15 | 90 | | | | |
| 防坠网(含配件) | | | | | 套 | 1 | 100 | 100 | | | | | |
| 沥青漆 | | | | | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------|---------|----|--|
| 铸铁井盖井座D700 | 套 | 1 | 739.22 | 739.22 | | |
| 草板纸80# | 张 | 0.348 | 0.26 | 0.09 | | |
| 复合木模板面板 | m ² | 0.2436 | 43.21 | 10.53 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.2556 87 | 4.35 | 1.11 | | |
| 钢支撑 | kg | 0.2197 04 | 4.08 | 0.9 | | |
| 钢模板 | kg | 0.0105 44 | 5.3 | 0.06 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 48.41 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 2642.21 | -- | |

| 项目编码 | 040504002015 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m ³ | 0.0339 | 710.2 | 3104.0 3 | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 24.08 | 105.23 | 0.51 | 4.92 | 2.46 |
| 6-1228 | 预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.1992 | 2086.5 | 112.53 | | 417.3 | 208.65 | 415.63 | 22.42 | | 83.13 | 41.56 |
| 6-1587备注2*2 | 壁(隔)板 木模(预拌) | 10m ³ | 0.1992 | 701.93 | 799.12 | 2.61 | 140.91 | 70.45 | 139.82 | 159.18 | 0.52 | 28.07 | 14.03 |
| 8-9 | II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内 | m ³ | 1.9915 | 26.52 | 4.11 | 103.34 | 25.97 | 12.99 | 52.81 | 8.19 | 205.8 | 51.72 | 25.87 |
| 8-93 | 混凝土构件 小型构件 塔式起重机 | m ³ | 1.9915 | 118.72 | 25.6 | 0.48 | 23.84 | 11.92 | 236.43 | 50.98 | 0.96 | 47.48 | 23.74 |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.5354 | 1226.3 1 | 3375.8 | 189.53 | 283.17 | 141.58 | 656.57 | 1807.4 | 101.47 | 151.61 | 75.8 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.1784 | 627.94 | 3459.4 8 | 145.93 | 154.77 | 77.39 | 112.02 | 617.17 | 26.03 | 27.61 | 13.81 |
| 6-790 | C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0185 | 1691.7 6 | 5146.7 3 | 151.04 | 368.56 | 184.28 | 31.3 | 95.21 | 2.79 | 6.82 | 3.41 |
| 7-58 | U形爬梯制、安 | 个 | 5 | | 15 | | | | | 75 | | | |
| 6-813 | 防坠网(含配件) | 套 | 1 | | 100 | | | | | 100 | | | |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌) | 10套 | 0.1 | 466.27 | 7785.2 2 | 0.28 | 93.31 | 46.66 | 46.63 | 778.52 | 0.03 | 9.33 | 4.67 |
| 6-836 | 渠(管)道基础 C30混凝土枕基 现浇(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0533 | 2817.9 9 | 5181.4 | 151.04 | 593.81 | 296.9 | 150.2 | 276.17 | 8.05 | 31.65 | 15.82 |
| 6-1576 | 管座 复合木模(预拌) | 100m ² | 0.0266 | 3242.9 | 1674.7 8 | 140.72 | 676.72 | 338.36 | 86.26 | 44.55 | 3.74 | 18 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 6-1603 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内) | t | 0.0111 | 1404.1 8 | 3409.2 6 | 63.26 | 293.49 | 146.74 | 15.59 | 37.84 | 0.7 | 3.26 | 1.63 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.0473 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 31.41 | 163.96 | 3.97 | 7.08 | 3.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1998.7 5 | 4341.8 2 | 354.57 | 470.68 | 235.34 |
| 18.8757工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1015.47 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8416.63 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 碎石40 | | | t | 0.6742 71 | 153 | 103.16 | | | | | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30P8 | | | m3 | 2.0218 8 | 502.24 | 1015.47 | | | | | | |
| | 电 | | | kW·h | 2.2052 64 | 0.8 | 1.76 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 6.5543 9 | 4.57 | 29.95 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | kg | 3.7566 48 | 8.79 | 33.02 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.0676 89 | 381 | 25.79 | | | | | | |
| | 圆钉 | | | kg | 1.6480 49 | 7.23 | 11.92 | | | | | | |
| | 模板木材 | | | m3 | 0.0725 54 | 1730.0 6 | 125.52 | | | | | | |
| | 脱模剂 | | | kg | 1.6763 36 | 17.15 | 28.75 | | | | | | |
| | 周转木材 | | | m3 | 0.0039 83 | 1730.0 6 | 6.89 | | | | | | |
| | 钢丝绳 | | | kg | 0.0597 45 | 5.75 | 0.34 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | kg | 0.6173 65 | 7.12 | 4.4 | | | | | | |
| | 麻绳 | | | kg | 0.0199 15 | 5.75 | 0.11 | | | | | | |
| | 三级钢筋φ10以内 | | | t | 0.5574 3 | 3254 | 1813.88 | | | | | | |
| | 三级钢筋φ10以外 | | | t | 0.2347 28 | 3254 | 763.8 | | | | | | |
| | 电焊条 | | | kg | 1.7875 44 | 6.9 | 12.33 | | | | | | |
| | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | | | m3 | 0.7323 6 | 482.81 | 353.59 | | | | | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 3.4655 44 | 1.71 | 5.93 | | | | | | |
| | 成品球墨铸铁爬梯 | | | 个 | 5 | 15 | 75 | | | | | | |
| 防坠网(含配件) | | | 套 | 1 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 沥青漆 | | | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | | | | | | | |
| 铸铁井盖井座D700 | | | 套 | 1 | 739.22 | 739.22 | | | | | | | |
| 草板纸80# | | | 张 | 0.798 | 0.26 | 0.21 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------------|-------|---------|----|--|
| 复合木模板面板 | m2 | 0.5586 | 43.21 | 24.14 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.5863 17 | 4.35 | 2.55 | | |
| 钢支撑 | kg | 0.5038 04 | 4.08 | 2.06 | | |
| 钢模板 | kg | 0.0241 79 | 5.3 | 0.13 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 72.31 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 5357.29 | -- | |

| 项目编码 | 040504002016 | 项目名称 | 预制混凝土井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.0441 | 710.2 | 3104.0 3 | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 31.32 | 136.89 | 0.67 | 6.4 | 3.2 |
| 6-1228 | 预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.2981 5 | 2086.5 | 112.53 | | 417.3 | 208.65 | 622.09 | 33.55 | | 124.42 | 62.21 |
| 6-1587备注2*2 | 壁(隔)板木模(预拌) | 10m3 | 0.2981 5 | 701.93 | 799.12 | 2.61 | 140.91 | 70.45 | 209.28 | 238.26 | 0.78 | 42.01 | 21 |
| 8-9 | II类预制混凝土构件 运输距离在10km以内 | m3 | 2.9817 | 26.52 | 4.11 | 103.34 | 25.97 | 12.99 | 79.07 | 12.25 | 308.13 | 77.43 | 38.73 |
| 8-93 | 混凝土构件 小型构件 塔式起重机 | m3 | 2.9817 | 118.72 | 25.6 | 0.48 | 23.84 | 11.92 | 353.99 | 76.33 | 1.43 | 71.08 | 35.54 |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.9676 | 1226.3 1 | 3375.8 | 189.53 | 283.17 | 141.58 | 1186.5 8 | 3266.4 2 | 183.39 | 274 | 136.99 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.2104 | 627.94 | 3459.4 8 | 145.93 | 154.77 | 77.39 | 132.12 | 727.87 | 30.7 | 32.56 | 16.28 |
| 6-790 | C30非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0256 | 1691.7 6 | 5146.7 3 | 151.04 | 368.56 | 184.28 | 43.31 | 131.76 | 3.87 | 9.44 | 4.72 |
| 7-58 | U形爬梯制、安 | 个 | 7 | | 15 | | | | | 105 | | | |
| 6-813 | 防坠网(含配件) | 套 | 1 | | 100 | | | | | 100 | | | |
| 6-808 | 井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌) | 10套 | 0.1 | 466.27 | 7785.2 2 | 0.28 | 93.31 | 46.66 | 46.63 | 778.52 | 0.03 | 9.33 | 4.67 |
| 6-836 | 渠(管)道基础 C30混凝土枕基 现浇(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0382 | 2817.9 9 | 5181.4 | 151.04 | 593.81 | 296.9 | 107.65 | 197.93 | 5.77 | 22.68 | 11.34 |
| 6-1576 | 管座 复合木模(预拌) | 100m2 | 0.0191 | 3242.9 | 1674.7 8 | 140.72 | 676.72 | 338.36 | 61.94 | 31.99 | 2.69 | 12.93 | 6.46 |
| 6-1603 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内) | t | 0.008 | 1404.1 8 | 3409.2 6 | 63.26 | 293.49 | 146.74 | 11.23 | 27.27 | 0.51 | 2.35 | 1.17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.0339 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 22.51 | 117.51 | 2.84 | 5.07 | 2.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2907.7 2 | 5981.5 5 | 540.81 | 689.7 | 344.85 |
| 27.4606工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1519.89 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11984.52 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 碎石40 | t | 0.8771 49 | 153 | 134.2 | | | | | | | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30P8 | m3 | 3.0262 23 | 502.24 | 1519.89 | | | | | | | | |
| | 电 | kW·h | 3.1225 44 | 0.8 | 2.5 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 9.4229 23 | 4.57 | 43.06 | | | | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 6.2318 14 | 8.79 | 54.78 | | | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.0761 89 | 381 | 29.03 | | | | | | | | |
| | 圆钉 | kg | 2.0329 41 | 7.23 | 14.7 | | | | | | | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.1056 12 | 1730.0 6 | 182.72 | | | | | | | | |
| | 脱模剂 | kg | 2.3019 02 | 17.15 | 39.48 | | | | | | | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0059 63 | 1730.0 6 | 10.32 | | | | | | | | |
| | 钢丝绳 | kg | 0.0894 51 | 5.75 | 0.51 | | | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.9243 27 | 7.12 | 6.58 | | | | | | | | |
| | 麻绳 | kg | 0.0298 17 | 5.75 | 0.17 | | | | | | | | |
| | 三级钢筋Φ10以内 | t | 0.9951 12 | 3254 | 3238.09 | | | | | | | | |
| | 三级钢筋Φ10以外 | t | 0.2540 72 | 3254 | 826.75 | | | | | | | | |
| | 电焊条 | kg | 1.9348 56 | 6.9 | 13.35 | | | | | | | | |
| | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.6507 6 | 482.81 | 314.19 | | | | | | | | |
| | 草袋子 | 只 | 3.0176 73 | 1.71 | 5.16 | | | | | | | | |
| | 成品球墨铸铁爬梯 | 个 | 7 | 15 | 105 | | | | | | | | |
| 防坠网(含配件) | 套 | 1 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| 沥青漆 | kg | 0.492 | 10.29 | 5.06 | | | | | | | | | |
| 铸铁井盖井座D700 | 套 | 1 | 739.22 | 739.22 | | | | | | | | | |
| 草板纸80# | 张 | 0.573 | 0.26 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 复合木模板面板 | m2 | 0.4011 | 43.21 | 17.33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|--------------|------|---------|----|--|
| 零星卡具 | kg | 0.4210 02 | 4.35 | 1.83 | | |
| 钢支撑 | kg | 0.3617 54 | 4.08 | 1.48 | | |
| 钢模板 | kg | 0.0173 62 | 5.3 | 0.09 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 95.8 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 7501.44 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|----|
| 项目编码 | 040504009002 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 29 |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|--------------|------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.013 | 710.2 | 3104.0 3 | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 9.23 | 40.35 | 0.2 | 1.89 | 0.94 |
| 6-785 备注1 | 非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.014 | 1348.2 6 | 48.01 | 151.04 | 299.86 | 149.93 | 18.88 | 0.67 | 2.11 | 4.2 | 2.1 |
| 6-1520 | 混凝土基础垫层复合模板(预拌) | 100m2 | 0.0043 21 | 3189.7 9 | 1799.2 1 | 87.18 | 655.39 | 327.7 | 13.78 | 7.77 | 0.38 | 2.83 | 1.42 |
| 6-787 | M10砖砌 矩形(预拌) | 10m3 | 0.065 | 1585.8 9 | 4824.6 1 | 72.26 | 331.63 | 165.82 | 103.08 | 313.6 | 4.7 | 21.56 | 10.78 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰(预拌) | 100m2 | 0.0173 | 1954.8 3 | 1873.3 8 | 68.36 | 404.64 | 202.32 | 33.82 | 32.41 | 1.18 | 7 | 3.5 |
| 6-810 | 井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦(预拌) | 10套 | 0.1 | 447.19 | 2711.2 | 0.28 | 89.49 | 44.75 | 44.72 | 271.12 | 0.03 | 8.95 | 4.48 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 223.51 | 665.92 | 8.6 | 46.43 | 23.22 |
| 2.1086工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 68.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1036.63 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-----------|-------------------|--|------|--------------|-------------|-------|---------|---------|
| | 碎石40 | | t | 0.2585 7 | 153 | 39.56 | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30 | | m3 | 0.1428 | 482.81 | 68.95 | | |
| | 电 | | kW·h | 0.0571 2 | 0.8 | 0.05 | | |
| | 水 | | m3 | 0.2086 43 | 4.57 | 0.95 | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | t | 0.0497 91 | 381 | 18.97 | | |
| | 模板木材 | | m3 | 0.0019 01 | 1730.0 6 | 3.29 | | |
| | 复合木模板面板 | | m2 | 0.0907 41 | 43.21 | 3.92 | | |
| | 钢支撑 | | kg | 0.0643 83 | 4.08 | 0.26 | | |
| | 零星卡具 | | kg | 0.0058 33 | 4.35 | 0.03 | | |
| | 圆钉 | | kg | 0.0077 78 | 7.23 | 0.06 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--------------|-------|--------|----|--|
| 水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆) | t | 0.2600 33 | 355 | 92.31 | | |
| 机砖 | 百块 | 3.5418 5 | 60 | 212.51 | | |
| 沥青漆 | kg | 0.6336 9 | 10.29 | 6.52 | | |
| 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.0658 18 | 482 | 31.72 | | |
| 铸铁雨水井算 | 套 | 1.01 | 240 | 242.4 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 13.37 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 734.87 | -- | |

| 项目编码 | 040504009003 | 项目名称 | 雨水口 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 9 | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.019 | 710.2 | 3104.0 3 | 15.18 | 145.08 | 72.54 | 13.49 | 58.98 | 0.29 | 2.76 | 1.38 |
| 6-785 备注1 | 非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.02 | 1348.2 6 | 48.01 | 151.04 | 299.86 | 149.93 | 26.97 | 0.96 | 3.02 | 6 | 3 |
| 6-1520 | 混凝土基础垫层复合模板(预拌) | 100m2 | 0.0057 56 | 3189.7 9 | 1799.2 1 | 87.18 | 655.39 | 327.7 | 18.36 | 10.36 | 0.5 | 3.77 | 1.89 |
| 6-787 | M10砖砌矩形(预拌) | 10m3 | 0.094 | 1585.8 9 | 4824.6 1 | 72.26 | 331.63 | 165.82 | 149.07 | 453.51 | 6.79 | 31.17 | 15.59 |
| 6-793 | 砖墙井内侧抹灰(预拌) | 100m2 | 0.0297 | 1954.8 3 | 1873.3 8 | 68.36 | 404.64 | 202.32 | 58.06 | 55.64 | 2.03 | 12.02 | 6.01 |
| 6-810 | 井盖、井算安装雨水井铸铁平篦(预拌) | 10套 | 0.2 | 447.19 | 2711.2 | 0.28 | 89.49 | 44.75 | 89.44 | 542.24 | 0.06 | 17.9 | 8.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 355.39 | 1121.6 9 | 12.69 | 73.62 | 36.82 |
| 3.3528工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 98.49 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1698.7 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石40 | | | | t | 0.3779 1 | 153 | 57.82 | | | | | |
| | 非泵送商品混凝土 C30 | | | | m3 | 0.204 | 482.81 | 98.49 | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 0.0816 | 0.8 | 0.07 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.2993 7 | 4.57 | 1.37 | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | t | 0.0995 21 | 381 | 37.92 | | | | | |
| | 模板木材 | | | | m3 | 0.0025 33 | 1730.0 6 | 4.38 | | | | | |
| | 复合木模板面板 | | | | m2 | 0.1208 76 | 43.21 | 5.22 | | | | | |
| 钢支撑 | | | | kg | 0.0857 64 | 4.08 | 0.35 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--------------|-------|---------|----|--|
| 零星卡具 | kg | 0.0077 71 | 4.35 | 0.03 | | |
| 圆钉 | kg | 0.0103 61 | 7.23 | 0.07 | | |
| 水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆) | t | 0.3760 47 | 355 | 133.5 | | |
| 机砖 | 百块 | 5.1220 6 | 60 | 307.32 | | |
| 沥青漆 | kg | 1.1548 44 | 10.29 | 11.88 | | |
| 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.1129 94 | 482 | 54.46 | | |
| 铸铁雨水井算 | 套 | 2.02 | 240 | 484.8 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 22.5 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 1220.18 | -- | |

| 项目编码 | 040504007001 | 项目名称 | 混凝土出水口 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-285 | C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.166 | 1121.9 | 4724.0 7 | 370.25 | 298.43 | 149.22 | 186.24 | 784.2 | 61.46 | 49.54 | 24.77 |
| 3-288 | 基础 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.1668 | 192.71 | 171.99 | | 38.54 | 19.27 | 32.14 | 28.69 | | 6.43 | 3.21 |
| 3-287 | C30基础 混凝土基础(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.3186 | 1095.6 2 | 4930.5 | 345.91 | 288.31 | 144.15 | 349.06 | 1570.8 6 | 110.21 | 91.86 | 45.93 |
| 3-288 | 基础 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.4764 | 192.71 | 171.99 | | 38.54 | 19.27 | 91.81 | 81.94 | | 18.36 | 9.18 |
| 3-336 | C30挡墙 混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.4564 | 1256.7 4 | 4616.6 3 | 399.46 | 331.24 | 165.62 | 573.58 | 2107.0 3 | 182.31 | 151.18 | 75.59 |
| 3-337 | 挡墙 模板 | 10m2 | 3.6509 | 262.35 | 189.9 | 68.14 | 66.1 | 33.05 | 957.81 | 693.31 | 248.77 | 241.32 | 120.66 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.65 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 431.66 | 2253.1 2 | 54.5 | 97.23 | 48.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2622.3 | 7519.1 5 | 657.25 | 655.92 | 327.95 |
| 24.7386工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11782.57 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | C20粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 1.6849 | 463.38 | 780.75 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 3.5196 4 | 4.57 | 16.08 | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 5.1572 56 | 0.8 | 4.13 | | | | | |
| | 组合钢模板 | | | | kg | 25.335 19 | 5.3 | 134.28 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------|-------------|---------|----|--|
| 钢管支撑 | kg | 21.864 246 | 4.08 | 89.21 | | |
| 零星卡具 | kg | 16.439 702 | 4.35 | 71.51 | | |
| 普通成材 | m3 | 0.1142 19 | 1951.8 7 | 222.94 | | |
| 圆钉 | kg | 0.8480 39 | 7.23 | 6.13 | | |
| 脱模剂 | kg | 4.2941 | 17.15 | 73.64 | | |
| 模板嵌缝料 | kg | 2.1470 5 | 2.76 | 5.93 | | |
| C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 3.2337 9 | 482.81 | 1561.31 | | |
| 草袋子 | 只 | 2.3092 84 | 1.71 | 3.95 | | |
| C30粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 4.6324 6 | 452.52 | 2096.28 | | |
| 铁件 | kg | 37.020 126 | 5.15 | 190.65 | | |
| 尼龙帽 | 个 | 13.033 713 | 0.74 | 9.64 | | |
| 镀锌铁丝18~22# | kg | 1.9883 5 | 8.79 | 17.48 | | |
| 三级钢筋φ10以外 | t | 0.676 | 3254 | 2199.7 | | |
| 电焊条 | kg | 5.148 | 6.9 | 35.52 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 7519.15 | -- | |

| 项目编码 | 040504007003 | 项目名称 | 混凝土出水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|------------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-285 | C20基础 混凝土垫层(商品砣)(非泵送) | 10m3 | 0.082 | 1121.9 | 4724.0 7 | 370.25 | 298.43 | 149.22 | 92 | 387.37 | 30.36 | 24.47 | 12.24 |
| 3-288 | 基础 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.1174 | 192.71 | 171.99 | | 38.54 | 19.27 | 22.62 | 20.19 | | 4.52 | 2.26 |
| 3-287 | C30基础 混凝土基础(商品砣)(非泵送) | 10m3 | 0.1683 | 1095.6 2 | 4930.5 | 345.91 | 288.31 | 144.15 | 184.39 | 829.8 | 58.22 | 48.52 | 24.26 |
| 3-288 | 基础 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.3282 | 192.71 | 171.99 | | 38.54 | 19.27 | 63.25 | 56.45 | | 12.65 | 6.32 |
| 3-336 | C30挡墙 混凝土(商品砣)(非泵送) | 10m3 | 0.1338 | 1256.7 4 | 4616.6 3 | 399.46 | 331.24 | 165.62 | 168.15 | 617.71 | 53.45 | 44.32 | 22.16 |
| 3-337 | 挡墙 模板 | 10m2 | 1.07 | 262.35 | 189.9 | 68.14 | 66.1 | 33.05 | 280.71 | 203.19 | 72.91 | 70.73 | 35.36 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.29 | 664.09 | 3466.3 4 | 83.85 | 149.59 | 74.79 | 192.59 | 1005.2 4 | 24.32 | 43.38 | 21.69 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1003.7 1 | 3119.9 5 | 239.26 | 248.59 | 124.29 | |

| 9.469工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------|--|------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 清单项目综合单价 | | | | | 4735.8 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送) | | | m3 | 0.8323 | 463.38 | 385.67 | | |
| | 水 | | | m3 | 1.4673 76 | 4.57 | 6.71 | | |
| | 电 | | | kW·h | 1.9277 8 | 0.8 | 1.54 | | |
| | 组合钢模板 | | | kg | 8.9420 4 | 5.3 | 47.39 | | |
| | 钢管支撑 | | | kg | 7.0043 92 | 4.08 | 28.58 | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 7.9160 8 | 4.35 | 34.43 | | |
| | 普通成材 | | | m3 | 0.0411 88 | 1951.8 7 | 80.39 | | |
| | 圆钉 | | | kg | 0.3102 44 | 7.23 | 2.24 | | |
| | 脱模剂 | | | kg | 1.5156 | 17.15 | 25.99 | | |
| | 模板嵌缝料 | | | kg | 0.7578 | 2.76 | 2.09 | | |
| | C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送) | | | m3 | 1.7082 45 | 482.81 | 824.76 | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 1.0739 58 | 1.71 | 1.84 | | |
| | C30粒径20砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送) | | | m3 | 1.3580 7 | 452.52 | 614.55 | | |
| | 铁件 | | | kg | 10.849 8 | 5.15 | 55.88 | | |
| | 尼龙帽 | | | 个 | 3.8199 | 0.74 | 2.83 | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | kg | 0.8871 1 | 8.79 | 7.8 | | |
| | 三级钢筋Φ10以外 | | | t | 0.3016 | 3254 | 981.41 | | |
| | 电焊条 | | | kg | 2.2968 | 6.9 | 15.85 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -- | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 3119.95 | -- | |

| 项目编码 | 040501001004 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-900 | 混凝土管截断有筋管径1000mm以内 | 10根 | 0.1 | 726.31 | | | 145.26 | 72.63 | 72.63 | | | 14.53 | 7.26 |
| 6-785 | 非定型井垫层C25混凝土(商品砬)(非泵送) | 10m3 | 0.0378 | 1549.7 2 | 5172.1 9 | 151.04 | 340.15 | 170.08 | 58.58 | 195.51 | 5.71 | 12.86 | 6.43 |
| 6-1520 | 混凝土基础垫层复合模板(预拌) | 100m2 | 0.0175 5 | 3189.7 9 | 1799.2 1 | 87.18 | 655.39 | 327.7 | 55.98 | 31.58 | 1.53 | 11.5 | 5.75 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|--|------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 综合人工工日 | | 小计 | | | 187.19 | 227.09 | 7.24 | 38.89 | 19.44 |
| 1.7659工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 479.85 | | | | |
| 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | C25微膨胀(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.3855 6 | 492.52 | 189.9 | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.1542 24 | 0.8 | 0.12 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.3623 89 | 4.57 | 1.66 | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.0003 69 | 381 | 0.14 | | |
| | 模板木材 | | | m3 | 0.0077 22 | 1730.0 6 | 13.36 | | |
| | 复合木模板面板 | | | m2 | 0.3685 5 | 43.21 | 15.93 | | |
| | 钢支撑 | | | kg | 0.2614 95 | 4.08 | 1.07 | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 0.0236 93 | 4.35 | 0.1 | | |
| | 圆钉 | | | kg | 0.0315 9 | 7.23 | 0.23 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 4.58 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 227.09 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-----|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-------|------|
| 项目编码 | 041101005001 | 项目名称 | 井字架 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 6 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1630 | 钢管 井字架 井深2m以内 | 座 | 1 | 77.8 | 6.69 | | 15.56 | 7.78 | 77.8 | 6.69 | | 15.56 | 7.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | 77.8 | 6.69 | | 15.56 | 7.78 | | | | |
| 0.734工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 107.83 | | | | | | | | |
| 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 镀锌管件DN40 | | | 个 | 0.35 | 6.32 | 2.21 | | | | | | |
| | 卡具及零星扣件 | | | kg | 0.124 | 4.35 | 0.54 | | | | | | |
| | 木脚手板 | | | m3 | 0.002 | 1919.2 | 3.84 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.1 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 6.69 | -- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|------|---|-----|----|
| 项目编码 | 041101005002 | 项目名称 | 井字架 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--------|-------|--------|-------|---------|---------|------|-----|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1631 | 钢管 井字架 井深4m以内 | 座 | 1 | 152.53 | 8.15 | | 30.51 | 15.25 | 152.53 | 8.15 | | 30.51 | 15.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 152.53 | 8.15 | | 30.51 | 15.25 |
| 1.439工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 206.44 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 镀锌管件DN40 | | | 个 | 0.571 | 6.32 | 3.61 | | | | | | |
| | 卡具及零星扣件 | | | kg | 0.134 | 4.35 | 0.58 | | | | | | |
| | 木脚手板 | | | m3 | 0.002 | 1919.2 | 3.84 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.12 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 8.15 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 041103001001 | 项目名称 | 围堰 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-530 | 筑土围堰 | 100m3 | 0.2768 | 9299.49 | | 172.21 | 1894.34 | 947.17 | 2574.1 | | 47.67 | 524.35 | 262.18 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 2574.1 | | 47.67 | 524.35 | 262.18 | |
| 24.2839工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3408.3 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| 项目编码 | 041107002001 | 项目名称 | 排水、降水 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------|------|-----|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 99430107 | 电动单级离心清水泵 150 | 台班 | 8 | | | 95.91 | 19.18 | 9.59 | | | 767.28 | 153.44 | 76.72 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 767.28 | 153.44 | 76.72 | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 997.44 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| 项目编号 | 041107002005 | 项目名称 | 气囊堵管口 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-87 | 人工堵管口 气囊堵管口(个) φ600-φ1000 | 个 | 1 | 339.2 | | 358.55 | 139.55 | 69.78 | 339.2 | | 358.55 | 139.55 | 69.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 339.2 | | 358.55 | 139.55 | 69.78 |
| 3.2工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1395 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2302.08 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 气囊φ1000以内 | | | | 只·次 | 1 | 1395 | 1395 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 1395 | -- | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 11815.23 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 9791.63 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 2023.6 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 652.78 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 1305.55 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.01 | 65.28 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 10770.79 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 195.83 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 195.83 | | | |
| 合计 | | | | | 25001.29 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：排水工程(003)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 15859.97 | | 15859.97 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 677776.36 | 2 | 13555.53 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 677776.36 | 0.34 | 2304.44 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 677776.36 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 693636.33 | 9 | 62427.27 |
| 合计 | | | | | 78287.24 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 318952.38 | |
| 1.1 | 人工费 | 114314.37 | |
| 1.2 | 材料费 | 141592.71 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 15286.05 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 32997.89 | |
| 1.5 | 利润 | 14761.36 | |
| 2 | 措施项目费 | 12884.33 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 6202.39 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6681.94 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 3934.38 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 12775.71 | |
| 5 | 税金 | 31015.12 | |
| 6 | 工程造价 | 375627.54 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|------|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、找平、松翻、整平 | m2 | 7176 | 1.35 | 9687.6 | |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：红榉 2、胸径：11-12cm 3、株高、冠径：H500-600cm, P250-300cm, 单干、宽冠、三级分叉、树形优美, 秋叶红色 4、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 61 | 1029.5 | 62799.5 | |
| 3 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：垂柳 2、胸径：12cm 3、株高、冠径：H450cm, P250cm, 单干、分枝均匀、树形优美 4、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 55 | 530.75 | 29191.25 | |
| 4 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：石楠树 2、地径：5cm 3、株高、冠径：H250-300cm, P200-250cm, 红叶石楠, 单干、低枝、树冠呈伞形、保留全冠 4、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 57 | 307.75 | 17541.75 | |
| 5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：垂丝海棠 2、地径：5cm 3、株高、冠径：H250cm, P200cm, 低枝、分枝均匀、树形优美、保留全冠 4、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 29 | 215.72 | 6255.88 | |
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：红叶李 2、地径：5cm 3、株高、冠径：H250cm, P180cm, 低枝、分枝均匀、树形优美 4、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 45 | 123.92 | 5576.4 | |
| 7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：木芙蓉 2、冠丛高、蓬径：H150cm, P150cm, 丛生6分支以上、枝叶密实、保留全冠 3、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 100 | 95.57 | 9557 | |
| 8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：紫荆 2、冠丛高、蓬径：H150cm, P150cm, 丛生6分支以上、枝叶密实、保留全冠 3、养护期：三级养护, 2年 | 株 | 80 | 97.67 | 7813.6 | |
| 9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级养护, 2年 | m2 | 3526 | 26.98 | 95131.48 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|----|--------------|--------|---|----------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 10 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：春、秋播种，百慕大，15g/m ² 2、铺种方式：播种 3、养护期：三级养护，2年 | m ² | 3653 | 20.64 | 75397.92 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 318952.38 | | |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：毛竹三脚桩 | 株 | 116 | 15.34 | 1779.44 | | |
| 2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：毛竹扁担桩 | 株 | 131 | 14.06 | 1841.86 | | |
| 3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：5cm以内 | 株 | 116 | 4.69 | 544.04 | | |
| 4 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：15cm以内 | 株 | 131 | 15.55 | 2037.05 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 6202.39 | | |
| 合计 | | | | | | | | 325154.77 | |

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(004)

| 项目编码 | 050101010001 | 项目名称 | 整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7176 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|------|-----|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-267 | 绿地平整(人工) | 10m2 | 0.01 | 51.5 | | | 14.94 | 7.21 | 0.52 | | | 0.15 | 0.07 |
| 3-268 | 绿地平整(机械) | 10m2 | 0.09 | 1.03 | | 5.37 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | | 0.48 | 0.03 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.61 | | | 0.48 | 0.18 | 0.08 |
| 0.0059工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1.35 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 61 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1030 | 13.71 | 116.03 | 298.7 | 144.2 | 103 | 1.37 | 11.6 | 29.87 | 14.42 |
| 3-414 备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 242.13 | 28.8 | 59.86 | 70.22 | 33.9 | 24.21 | 2.88 | 5.99 | 7.02 | 3.39 |
| 3-414 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 201.78 | 24 | 49.89 | 58.52 | 28.25 | 20.18 | 2.4 | 4.99 | 5.85 | 2.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 147.39 | 6.65 | 22.58 | 42.74 | 20.64 | |
| 1.431工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 789.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1029.5 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 红榉 胸径11-12cm, H500-600cm, P250-300cm | | | | 株 | 1.05 | 750 | 787.5 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.685 | 4.57 | 3.13 | | | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 1.54 | 2 | 3.08 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.044 | 10 | 0.44 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 796.15 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102001004 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 55 | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1030 | 13.71 | 116.03 | 298.7 | 144.2 | 103 | 1.37 | 11.6 | 29.87 | 14.42 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 242.13 | 28.8 | 59.86 | 70.22 | 33.9 | 24.21 | 2.88 | 5.99 | 7.02 | 3.39 |
| 3-414 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 201.78 | 24 | 49.89 | 58.52 | 28.25 | 20.18 | 2.4 | 4.99 | 5.85 | 2.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 147.39 | 6.65 | 22.58 | 42.74 | 20.64 | |
| 1.431工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 290.75 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 530.75 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 垂柳 胸径12cm, H450cm, P250cm | | | | 株 | 1.05 | 275 | 288.75 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.685 | 4.57 | 3.13 | | | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 1.54 | 2 | 3.08 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.044 | 10 | 0.44 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 297.4 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 57 | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-102 | 栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 93.73 | 2.29 | | 27.18 | 13.12 | 9.37 | 0.23 | | 2.72 | 1.31 |
| 3-408备注1 | 常绿乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 99.25 | 22.08 | 48.23 | 28.78 | 13.9 | 9.93 | 2.21 | 4.82 | 2.88 | 1.39 |
| 3-408 | 常绿乔木(III级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 82.71 | 18.4 | 40.19 | 23.99 | 11.58 | 8.27 | 1.84 | 4.02 | 2.4 | 1.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.57 | 4.28 | 8.84 | 8 | 3.86 | |
| 0.2677工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 255.2 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 307.75 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 石楠树 地径: 5cm, H250-300cm, P200-250cm | | | | 株 | 1.02 | 250 | 255 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.1 | 2 | 0.2 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.358 | 4.57 | 1.64 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|-------|----|--------|----|--|
| 肥料 | kg | 1.1 | 2 | 2.2 | | |
| 药剂 | kg | 0.044 | 10 | 0.44 | | |
| 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 259.48 | -- | |

| 项目编码 | 050102001002 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 29 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-102 | 栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 93.73 | 2.29 | | 27.18 | 13.12 | 9.37 | 0.23 | | 2.72 | 1.31 |
| 3-413备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 175.14 | 22.08 | 49.76 | 50.79 | 24.52 | 17.51 | 2.21 | 4.98 | 5.08 | 2.45 |
| 3-413 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 145.95 | 18.4 | 41.46 | 42.33 | 20.43 | 14.6 | 1.84 | 4.15 | 4.23 | 2.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 41.48 | 4.28 | 9.13 | 12.03 | 5.8 |
| 0.4027工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 143 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 215.72 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|----|-------|-------|--------|---------|---------|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 垂丝海棠 地径:5cm, H250cm, P200cm | | | 株 | 1.02 | 140 | 142.8 | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.1 | 2 | 0.2 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.358 | 4.57 | 1.64 | | |
| | 肥料 | | | kg | 1.1 | 2 | 2.2 | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.044 | 10 | 0.44 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 147.28 | -- | |

| 项目编码 | 050102001005 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 45 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-102 | 栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 93.73 | 2.29 | | 27.18 | 13.12 | 9.37 | 0.23 | | 2.72 | 1.31 |
| 3-413备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 175.14 | 22.08 | 49.76 | 50.79 | 24.52 | 17.51 | 2.21 | 4.98 | 5.08 | 2.45 |
| 3-413 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 | 10株 | 0.1 | 145.95 | 18.4 | 41.46 | 42.33 | 20.43 | 14.6 | 1.84 | 4.15 | 4.23 | 2.04 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 41.48 | 4.28 | 9.13 | 12.03 | 5.8 |
| 0.4027工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 51.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 123.92 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 红叶李 地径: 5cm, H250cm, P200cm | 株 | 1.02 | 50 | 51 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.1 | 2 | 0.2 | | | |
| | 水 | m3 | 0.358 | 4.57 | 1.64 | | | |
| | 肥料 | kg | 1.1 | 2 | 2.2 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.044 | 10 | 0.44 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 55.48 | -- | |

| 项目编号 | 050102002001 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 100 | | | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|-----|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 412 | 4.57 | | 119.48 | 57.68 | 41.2 | 0.46 | | 11.95 | 5.77 |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.45 | 12.33 | 24.01 | 10.86 | 5.24 | 3.75 | 1.23 | 2.4 | 1.09 | 0.52 |
| 3-420 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 31.21 | 10.27 | 20 | 9.05 | 4.37 | 3.12 | 1.03 | 2 | 0.91 | 0.44 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 48.07 | 2.72 | 4.4 | 13.95 | 6.73 |
| 0.4667工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 19.7 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 95.57 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 木芙蓉 H150cm, P150cm | 株 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | 2 | 0.8 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.2672 | 4.57 | 1.22 | | | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.66 | 2 | 1.32 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0176 | 10 | 0.18 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 22.42 | -- | | | | | | |

| 项目编号 | 050102002002 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 80 | | | | | |
|------------|---------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-----|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 412 | 4.57 | | 119.48 | 57.68 | 41.2 | 0.46 | | 11.95 | 5.77 |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.45 | 12.33 | 24.01 | 10.86 | 5.24 | 3.75 | 1.23 | 2.4 | 1.09 | 0.52 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|-----|-------|-------|----|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 3-420 | 灌木(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 31.21 | 10.27 | 20 | 9.05 | 4.37 | 3.12 | 1.03 | 2 | 0.91 | 0.44 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 48.07 | 2.72 | 4.4 | 13.95 | 6.73 |
| 0.4667工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 21.8 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 97.67 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 紫荆 H150cm, P150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 20 | 21 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.4 | 2 | 0.8 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2672 | 4.57 | 1.22 | | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.66 | 2 | 1.32 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0176 | 10 | 0.18 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 24.52 | -- | | |

| 项目编号 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3526 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-210 | 铺种草皮满铺 | 10m2 | 0.1 | 77.25 | 2.29 | | 20.09 | 7.73 | 7.73 | 0.23 | | 2.01 | 0.77 |
| 3-456备注1 | 草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型 | 10m2 | 0.1 | 16.56 | 3.14 | 5.49 | 5.73 | 2.21 | 1.66 | 0.31 | 0.55 | 0.57 | 0.22 |
| 3-456 | 草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型 | 10m2 | 0.1 | 13.8 | 2.62 | 4.58 | 4 | 1.93 | 1.38 | 0.26 | 0.46 | 0.4 | 0.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 10.77 | 0.8 | 1.01 | 2.98 | 1.18 | |
| 0.1045工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10.24 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.98 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 果岭草 | | | | | | m2 | 1.02 | 10 | 10.2 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.02 | 2 | 0.04 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0654 | 4.57 | 0.3 | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | | | m2 | | 0.74 | | | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.22 | 2 | 0.44 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0066 | 10 | 0.07 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | -0.01 | -- | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 11.04 | -- | | | |

| 项目编号 | 050102012002 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3653 | |
|------------|--------------|------|------|------|----|-----|------|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | |
| 定额编 | 定额项目名称 | 定额单 | 数量 | 单价 | | | | 合价 |

| 号 | | 位 | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
|----------------|-----------------------------|--------|-----|-------|-------|------|--------|-----------|-------|------|-------------|-------------|------|
| 3-208 | 铺种草皮播种 (膜覆盖) | 10m2 | 0.1 | 83.43 | 26.67 | | 24.19 | 11.68 | 8.34 | 2.67 | | 2.42 | 1.17 |
| 3-456 备注1 | 草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型 | 10m2 | 0.1 | 16.56 | 3.14 | 5.49 | 5.73 | 2.21 | 1.66 | 0.31 | 0.55 | 0.57 | 0.22 |
| 3-456 | 草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型 | 10m2 | 0.1 | 13.8 | 2.62 | 4.58 | 4 | 1.93 | 1.38 | 0.26 | 0.46 | 0.4 | 0.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.38 | 3.24 | 1.01 | 3.39 | 1.58 |
| 0.1105工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 0.04 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 20.64 | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.02 | 2 | 0.04 | | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | | m2 | 1 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| | 细土 | | | | | m3 | 0.02 | | | | | | |
| | 草种籽 | | | | | kg | 0.0306 | 60 | 1.84 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.0354 | 4.57 | 0.16 | | | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.22 | 2 | 0.44 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0066 | 10 | 0.07 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | -0.01 | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 3.28 | | -- | | |

| 项目编码 | 050403001001 | 项目名称 | 树木支撑架 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 116 | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|-------|------|-----|-----|-------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-252 | 毛竹三脚桩 | 10株 | 0.1 | 61.8 | 65 | | 17.92 | 8.65 | 6.18 | 6.5 | | 1.79 | 0.87 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 6.18 | 6.5 | | 1.79 | 0.87 | |
| 0.06工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.34 | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 毛竹长1200内 | | | | | 根 | 3 | 2 | 6 | | | | |
| | 草绳 | | | | | kg | 0.5 | 1 | 0.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 6.5 | | -- | | |

| 项目编码 | 050403001002 | 项目名称 | 树木支撑架 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 131 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|-----|-------|----|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 3-251 | 毛竹扁担桩 | 10株 | 0.1 | 49.44 | 70 | 14.34 | 6.92 | 4.94 | 7 | 1.43 | 0.69 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.94 | 7 | 1.43 | 0.69 |
| 0.048工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 14.06 | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 毛竹长1200内 | | | | | 根 | 3 | 2 | 6 | | | |
| | 草绳 | | | | | kg | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 7 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-------|-------|------|-----|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|
| 项目编码 | 050403002001 | 项目名称 | 草绳绕树干 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 116 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-254 | 草绳绕树干胸径在5cm以内 | 10m | 0.1 | 25.75 | 10 | | 7.47 | 3.61 | 2.58 | 1 | | 0.75 | 0.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.58 | 1 | 0.75 | 0.36 | |
| 0.025工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4.69 | | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 草绳 | | | | | kg | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 1 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|-------|------|------|-----|-------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|
| 项目编码 | 050403002002 | 项目名称 | 草绳绕树干 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 131 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.15 | 51.5 | 30 | | 14.94 | 7.21 | 7.73 | 4.5 | | 2.24 | 1.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.73 | 4.5 | 2.24 | 1.08 | |
| 0.075工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 15.55 | | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 草绳 | | | | | kg | 4.5 | 1 | 4.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 4.5 | -- | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | | 3934.38 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 3251.55 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 682.83 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.05 | 162.58 | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 406.44 | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.05 | 162.58 | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 1788.35 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 130.06 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 97.55 | | | |
| 合计 | | | | | 6681.94 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：绿化工程(004)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 12775.71 | | 12775.71 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 331836.71 | 3.3 | 10950.61 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 331836.71 | 0.55 | 1825.1 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 331836.71 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 344612.42 | 9 | 31015.12 |
| 合计 | | | | | 43790.83 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 185583.27 | |
| 1.1 | 人工费 | 44024.58 | |
| 1.2 | 材料费 | 105621.07 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 11275.27 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 18932.21 | |
| 1.5 | 利润 | 5730.14 | |
| 2 | 措施项目费 | 6161.35 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6161.35 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 2412.58 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 4736.1 | |
| 5 | 税金 | 17683.26 | |
| 6 | 工程造价 | 214163.98 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|--|----------------|-------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040205003001 | 标杆 | 1. 材料品种：热镀锌，Q235 2. 规格：立杆Φ102*5*3250 3. 基础材料品种、厚度、强度：见设计图 4. 立杆 | 根 | 6 | 1225.53 | 7353.18 | |
| 2 | 040205003002 | 标杆 | 1. 材料品种：热镀锌，Q235 2. 规格：立杆Φ89*5*3150 3. 基础材料品种、厚度、强度：见设计图 4. 立杆 | 根 | 3 | 1075.57 | 3226.71 | |
| 3 | 040205004001 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：920*3mm，三角标志 3. 交叉口警告标志 | 块 | 4 | 669.36 | 2677.44 | |
| 4 | 040205004002 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：Φ800*2mm 3. 桥梁限载标志 | 块 | 2 | 549.36 | 1098.72 | |
| 5 | 040205004003 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：800*2mm 3. 人行横道标志 | 块 | 4 | 549.36 | 2197.44 | |
| 6 | 040205004004 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：800*2mm，八边形 3. 停车让行标志 | 块 | 1 | 549.36 | 549.36 | |
| 7 | 040205004006 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：800*2mm 3. 前路不通标志 | 块 | 1 | 549.36 | 549.36 | |
| 8 | 040205004005 | 标志板 | 1. 材料品种：铝合金板，铝合金龙骨加固 2. 规格：800*600*2mm 3. 视频抓拍标志 | 块 | 2 | 477.36 | 954.72 | |
| 9 | 040205006001 | 标线 | 1. 油漆品种：热熔反光涂料，表面撒玻璃珠 2. 工艺：划线机划线 3. 线型：车道线等 | m ² | 482.5 | 56.07 | 27053.78 | |
| | | 电子警察-预埋管道 | | | | | | |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：增强型UPVC管 2、规格：Φ100 3、配置形式：埋地敷设 | m | 1420 | 59.27 | 84163.4 | |
| 11 | 030411001003 | 过路钢管 | 1、名称：过路钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150，壁厚4.5mm | m | 300 | 141.44 | 42432 | |
| 12 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：手孔井 2、做法详见图纸 | 座 | 11 | 1211.56 | 13327.16 | |
| | | 分部小计 | | | | | 139922.56 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | |
|----|------|--------|--------|------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 185583.27 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 185583.27 | |

综合单价分析表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 项目编码 | 040205003001 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-20 | 人工挖基坑土方三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.0115 17 | 5460.7 | | | 2348.1 | 709.89 | 62.89 | | | 27.04 | 8.18 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.0086 33 | 1184.8 7 | | 163.74 | 509.49 | 154.03 | 10.23 | | 1.41 | 4.4 | 1.33 |
| 3-287 | C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.029 | 1095.6 2 | 4634.6 3 | 345.91 | 471.12 | 142.43 | 31.77 | 134.4 | 10.03 | 13.66 | 4.13 |
| 3-288 | 基础 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.32 | 192.71 | 171.99 | | 82.87 | 25.05 | 61.67 | 55.04 | | 26.52 | 8.02 |
| 8-212 | 基础预埋件安装 法兰直径400mm以内 | 个 | 1 | 21.2 | 165.44 | 45.03 | 9.12 | 2.76 | 21.2 | 165.44 | 45.03 | 9.12 | 2.76 |
| 2-418 | 标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内 | 套 | 1 | 47.7 | | 27.25 | 20.51 | 6.2 | 47.7 | | 27.25 | 20.51 | 6.2 |
| 3-250 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内 | t | 0.0009 83 | 1765.9 6 | 3396.9 6 | 80.95 | 759.36 | 229.57 | 1.74 | 3.34 | 0.08 | 0.75 | 0.23 |
| 3-251 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外 | t | 0.0006 67 | 859.66 | 3471.3 6 | 162.79 | 369.65 | 111.76 | 0.57 | 2.32 | 0.11 | 0.25 | 0.07 |
| 6-1623 | 预埋铁件制作、安装 铁件制作 | t | 0.0011 17 | 2103.5 7 | 5449.9 2 | 339.39 | 904.54 | 273.46 | 2.35 | 6.09 | 0.38 | 1.01 | 0.31 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 240.12 | 366.63 | 84.29 | 103.26 | 31.23 |
| 2.2653工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 400 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1225.53 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | C15粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.2943 5 | 453.66 | 133.53 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 0.1537 | 1.71 | 0.26 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1090 4 | 4.57 | 0.5 | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 0.1357 2 | 0.8 | 0.11 | | | | | |
| | 组合钢模板 | | | | kg | 1.888 | 5.3 | 10.01 | | | | | |
| | 钢管支撑 | | | | kg | 0.7424 | 4.08 | 3.03 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 3.856 | 4.35 | 16.77 | | | | | |
| | 普通成材 | | | | m3 | 0.0096 | 1951.8 7 | 18.74 | | | | | |
| | 圆钉 | | | | kg | 0.0768 | 7.23 | 0.56 | | | | | |
| | 脱模剂 | | | | kg | 0.32 | 17.15 | 5.49 | | | | | |
| | 模板嵌缝料 | | | | kg | 0.16 | 2.76 | 0.44 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-------|--------|----|--|
| 热镀锌钢板 | kg | 30.075 | 4.437 | 133.44 | | |
| 电焊条 | kg | 0.5461 38 | 6.9 | 3.77 | | |
| 氧气 | m3 | 0.1 | 2.83 | 0.28 | | |
| 乙炔气 | m3 | 0.05 | 14.05 | 0.7 | | |
| 立杆 φ102*5*3250 | 套 | 1 | 400 | 400 | | |
| 钢筋 φ10以内 | t | 0.0010 03 | 3254 | 3.26 | | |
| 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0106 77 | 8.79 | 0.09 | | |
| 钢筋 φ10以外 | t | 0.0006 94 | 3254 | 2.26 | | |
| 铁件 | kg | 1.1281 7 | 5.15 | 5.81 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 27.58 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 766.63 | -- | |

| 项目编码 | 040205003002 | 项目名称 | 标杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 3 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-20 | 人工挖基坑土方 三类土深度在 2m以内 | 100m3 | 0.01 | 5460.7 | | | 2348.1 | 709.89 | 54.61 | | | 23.48 | 7.1 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、 坑 | 100m3 | 0.0084 | 1184.8 7 | | 163.74 | 509.49 | 154.03 | 9.95 | | 1.38 | 4.28 | 1.29 |
| 3-287 | C15基础 混凝土 基础 混凝土(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.016 | 1095.6 2 | 4634.6 3 | 345.91 | 471.12 | 142.43 | 17.53 | 74.15 | 5.53 | 7.54 | 2.28 |
| 3-288 | 基础 混凝土基 础 模板 | 10m2 | 0.4 | 192.71 | 171.99 | | 82.87 | 25.05 | 77.08 | 68.8 | | 33.15 | 10.02 |
| 8-212 | 基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内 | 个 | 1 | 21.2 | 122.59 | 45.03 | 9.12 | 2.76 | 21.2 | 122.59 | 45.03 | 9.12 | 2.76 |
| 2-418 | 标杆安装 柱式 标杆 φ90×5000以内 | 套 | 1 | 47.7 | | 27.25 | 20.51 | 6.2 | 47.7 | | 27.25 | 20.51 | 6.2 |
| 3-250 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内 | t | 0.0011 67 | 1765.9 6 | 3396.9 6 | 80.95 | 759.36 | 229.57 | 2.06 | 3.96 | 0.09 | 0.89 | 0.27 |
| 3-251 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外 | t | 0.0015 67 | 859.66 | 3471.3 6 | 162.79 | 369.65 | 111.76 | 1.35 | 5.44 | 0.26 | 0.58 | 0.18 |
| 6-1623 | 预埋铁件制作、 安装 铁件制作 | t | 0.0011 | 2103.5 7 | 5449.9 2 | 339.39 | 904.54 | 273.46 | 2.31 | 5.99 | 0.37 | 0.99 | 0.3 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 233.79 | 280.93 | 79.91 | 100.54 | 30.4 |
| 2.2056工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 350 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1075.57 | | | | | |
| 材料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1624 | 453.66 | 73.67 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|------|--------------|-------------|--------|-------|----|
| 细 | 草袋子 | 只 | 0.0848 | 1.71 | 0.15 | | |
| | 水 | m3 | 0.0601 6 | 4.57 | 0.27 | | |
| | 电 | kW·h | 0.0748 8 | 0.8 | 0.06 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 2.36 | 5.3 | 12.51 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.928 | 4.08 | 3.79 | | |
| | 零星卡具 | kg | 4.82 | 4.35 | 20.97 | | |
| | 普通成材 | m3 | 0.012 | 1951.8 7 | 23.42 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.096 | 7.23 | 0.69 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.4 | 17.15 | 6.86 | | |
| | 模板嵌缝料 | kg | 0.2 | 2.76 | 0.55 | | |
| | 热镀锌钢板 | kg | 22.025 5 | 4.437 | 97.73 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.5535 18 | 6.9 | 3.82 | | |
| | 氧气 | m3 | 0.1 | 2.83 | 0.28 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.05 | 14.05 | 0.7 | | |
| | 立杆 φ89*5*3150 | 套 | 1 | 350 | 350 | | |
| | 钢筋 φ10以内 | t | 0.0011 9 | 3254 | 3.87 | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0149 62 | 8.79 | 0.13 | | |
| | 钢筋 φ10以外 | t | 0.0016 3 | 3254 | 5.3 | | |
| | 铁件 | kg | 1.111 | 5.15 | 5.72 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 20.44 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 630.93 | -- | |

| 项目编号 | 040205004001 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 480 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 669.36 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 交叉口警告标志920*3 | | | 块 | 1 | 480 | 480 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 480 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040205004002 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 360 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 549.36 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 桥梁限载标志Φ800*2mm | | | 块 | 1 | 360 | 360 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 360 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040205004003 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 360 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 549.36 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 人行横道标志800*2mm | | | 块 | 1 | 360 | 360 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 360 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040205004004 | 项目名称 | 标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 360 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 549.36 | | | | | |
| 材料 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---|-----|-----|----|--|
| 费用 细 | 停车让行标志800*2mm | 块 | 1 | 360 | 360 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 360 | -- | |

| 项目编码 | 040205004006 | 项目名称 | 标志板 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 360 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 549.36 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 前路不通标志800*2mm | | | | 块 | 1 | 360 | 360 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 360 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040205004005 | 项目名称 | 标志板 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-----|-------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-441 | 标志板安装 标志板 1m2以内 | 块 | 1 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 38.16 | | 129.83 | 16.41 | 4.96 |
| 0.36工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 288 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 477.36 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 视频抓拍标志800*600*2mm | | | | 块 | 1 | 288 | 288 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 288 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040205006001 | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 482.5 | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-468 | 横道线 热熔漆 | m2 | 1 | 7.54 | 37.6 | 6.71 | 3.24 | 0.98 | 7.54 | 37.6 | 6.71 | 3.24 | 0.98 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.54 | 37.6 | 6.71 | 3.24 | 0.98 |
| 0.0711工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 56.07 | | | | | |
|----------|--------------|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 热熔标线涂料 | | | kg | 4.386 | 8 | 35.09 | | |
| | 底漆 | | | kg | 0.17 | 5 | 0.85 | | |
| | 反光材料(玻璃珠) | | | kg | 0.332 | 5 | 1.66 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 37.6 | -- | |

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1420 | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-325 | 硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 1804.12 | 75.11 | 353.81 | 775.77 | 234.54 | 18.04 | 0.75 | 3.54 | 7.76 | 2.35 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 18.04 | 0.75 | 3.54 | 7.76 | 2.35 |
| 0.1702工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 26.83 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 59.27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 增强型UPVC管dn100 | | | m | 1.1918 | 22.51 | 26.83 | | | | | | |
| | PVC-U塑料管接头dn110 | | | 个 | 0.1995 | 3.55 | 0.71 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | kg | 0.0025 | 7.12 | 0.02 | | | | | | |
| | 钢锯条 | | | 根 | 0.015 | 0.21 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.02 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 27.58 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 过路钢管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 300 | | | | | |
|------------|------------------------|--------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-293 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 2915 | 508.46 | 95.1 | 1253.45 | 378.95 | 29.15 | 5.08 | 0.95 | 12.53 | 3.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.15 | 5.08 | 0.95 | 12.53 | 3.79 |
| 0.275工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 89.94 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 141.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 镀锌钢管DN150 | | | m | 1.03 | 87.3159 | 89.94 | | | | | | |
| | 带母带垫螺栓M12×100 | | | 套 | 0.3366 | 0.34 | 0.11 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----|--------|-------|-------|----|
| 裸铜绞线16mm ² | m | 0.1992 | 3.52 | 0.7 | |
| 镀锌铁丝8~12# | kg | 0.0066 | 7.12 | 0.05 | |
| 塑料护口(钢管用)dn100 | 个 | 0.1545 | 0.98 | 0.15 | |
| 锁紧螺母3×100 | 个 | 0.1545 | 2.22 | 0.34 | |
| 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.0452 | 12.86 | 0.58 | |
| 电焊条 | kg | 0.0136 | 6.9 | 0.09 | |
| 钢锯条 | 根 | 0.045 | 0.21 | 0.01 | |
| 溶剂汽油 | kg | 0.0113 | 7.89 | 0.09 | |
| 管接头3×100 | 个 | 0.1545 | 18.16 | 2.81 | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- |
| 材料费小计 | | | -- | 95.02 | -- |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 11 | | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-372 | 原土夯实 槽、坑 | 100m ² | 0.0201 64 | 91.05 | | 12.53 | 39.15 | 11.84 | 1.84 | | 0.25 | 0.79 | 0.24 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m ³ | 0.0029 18 | 710.2 | 4483.6 | 15.18 | 305.39 | 92.33 | 2.07 | 13.08 | 0.04 | 0.89 | 0.27 |
| 6-784 | 非定型井垫层砂砾石 | 10m ³ | 0.0029 18 | 692.39 | 3038.6 7 | 15.18 | 297.73 | 90.01 | 2.02 | 8.87 | 0.04 | 0.87 | 0.26 |
| 6-787 | M7.5砖砌 矩形(预拌) | 10m ³ | 0.0846 73 | 1585.8 9 | 4750.9 9 | 73.65 | 681.93 | 206.17 | 134.28 | 402.28 | 6.24 | 57.74 | 17.46 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰(预拌) | 100m ² | 0.0266 36 | 1954.8 3 | 1873.3 8 | 69.69 | 840.58 | 254.13 | 52.07 | 49.9 | 1.86 | 22.39 | 6.77 |
| 6-804 | C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送) | 10m ³ | 0.0138 64 | 1903.7 6 | 5204.5 6 | 151.04 | 818.62 | 247.49 | 26.39 | 72.16 | 2.09 | 11.35 | 3.43 |
| 6-1599 | 井盖板 木模(预拌) | 10m ³ | 0.0138 64 | 1161.2 3 | 1511.0 3 | 3.63 | 499.33 | 150.96 | 16.1 | 20.95 | 0.05 | 6.92 | 2.09 |
| 6-890 | 矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m ³ 以内)(预拌) | 10m ³ | 0.0138 64 | 1259.3 3 | 794.78 | 223.64 | 541.51 | 163.71 | 17.46 | 11.02 | 3.1 | 7.51 | 2.27 |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.0057 82 | 1226.3 1 | 3375.8 | 189.53 | 527.31 | 159.42 | 7.09 | 19.52 | 1.1 | 3.05 | 0.92 |
| 6-812 | 井盖、井算安装雨水井 混凝土篦(盖)座(预拌) | 10套 | 0.1 | 450.8 | 193.53 | 0.28 | 193.84 | 58.6 | 45.08 | 19.35 | 0.03 | 19.38 | 5.86 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 304.4 | 617.13 | 14.8 | 130.89 | 39.57 | |
| 2.8718工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 104.77 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1211.56 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 卵石40 | | | t | 0.0580 39 | 221 | 12.83 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|-------------|--------|----|--|
| 砾石40 | t | 0.0412 61 | 153 | 6.31 | | |
| 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | t | 0.3387 34 | 345 | 116.86 | | |
| 机砖 | 百块 | 4.6138 32 | 60 | 276.83 | | |
| 沥青漆 | kg | | 10.29 | | | |
| 水 | m3 | 0.3273 67 | 4.57 | 1.5 | | |
| 铸铁爬梯 | kg | | 4.5 | | | |
| 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.1013 37 | 482 | 48.84 | | |
| C30粒径31.5砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送) | m3 | 0.1407 2 | 482.81 | 67.94 | | |
| 草袋子 | 只 | 1.0222 76 | 1.71 | 1.75 | | |
| 电 | kW·h | 0.0562 88 | 0.8 | 0.05 | | |
| 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0442 47 | 8.79 | 0.39 | | |
| 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.0789 36 | 381 | 30.07 | | |
| 圆钉 | kg | 0.0328 02 | 7.23 | 0.24 | | |
| 模板木材 | m3 | 0.0109 25 | 1730.0 6 | 18.9 | | |
| 脱模剂 | kg | 0.0723 7 | 17.15 | 1.24 | | |
| 三级钢筋Φ10以内 | t | 0.0058 98 | 3254 | 19.19 | | |
| 钢纤维手孔井盖井座 | 套 | 1.01 | 103.73 | 104.77 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 14.19 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 721.9 | -- | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 2412.58 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.2 | 2227 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 185.58 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 185.58 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 371.17 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.01 | 18.56 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 3062.12 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 55.67 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 55.67 | | | |
| 合计 | | | | | 6161.35 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 4736.1 | | 4736.1 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 191744.62 | 2.1 | 4026.64 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 191744.62 | 0.37 | 709.46 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 191744.62 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 196480.72 | 9 | 17683.26 |
| 合计 | | | | | 22419.36 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通标志标线工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 357213.18 | |
| 1.1 | 人工费 | 81866.59 | |
| 1.2 | 材料费 | 225661.1 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3916.01 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 35101.46 | |
| 1.5 | 利润 | 10668.02 | |
| 2 | 措施项目费 | 11859.47 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 11859.47 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 4643.77 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 9116.1 | |
| 5 | 税金 | 34036.99 | |
| 6 | 工程造价 | 412225.74 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|---------|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 路灯工程 | | | | | | |
| 1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、名称：室外照明配电箱LDAL 2、规格：详见图纸 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 | 台 | 1 | 8353.85 | 8353.85 | |
| 2 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称：12m路灯 2、灯杆材质、高度：杆高12米，壁厚4mm，材质Q235，热镀锌后氟碳喷涂 3、光源数量：LED 1*150W 4、附件配置：灯头护套线、地脚螺栓、螺帽、防坠落装置等 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础，600*600*1680mm，含预埋件、法兰等 6、编号要求：路灯定位、编号 7、挖填杆坑 | 套 | 19 | 4463.37 | 84804.03 | |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：PE穿线管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设 4、备注：含挖填土 | m | 2546.72 | 27.48 | 69983.87 | |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：PE穿线管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地敷设 4、备注：含挖填土 | m | 200 | 41.43 | 8286 | |
| 5 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：涂塑钢管 2、规格：DN100 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 296.87 | 122.22 | 36283.45 | |
| 6 | 040803001003 | 电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-5×10 3、材质：铜芯 | m | 1262.95 | 68.97 | 87105.66 | |
| 7 | 040803001004 | 电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×25 3、材质：铜芯 | m | 200 | 114.28 | 22856 | |
| 8 | 040803006001 | 电缆中间头 | 1、名称：电缆中间头 2、规格：5×10 3、材质、类型：热缩中间头+防水连接器 4、电压(KV)：1kV | 个 | 15 | 421.88 | 6328.2 | |
| 9 | 040803006003 | 电缆中间头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：5×10 3、材质、类型：热缩终端头+防水连接器 4、电压(KV)：1kV | 个 | 8 | 672.01 | 5376.08 | |
| 10 | 040803006002 | 电缆中间头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：4×25 3、材质、类型：热缩终端头+防水连接器 4、电压(KV)：1kV | 个 | 2 | 690.47 | 1380.94 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | |
|----|--------------|--------|---|------|--------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 11 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 | m | 115 | 52.17 | 5999.55 | | |
| 12 | 040806001002 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5，L=2500mm 4、土质：普通土 | 根 | 23 | 116.6 | 2681.8 | | |
| 13 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称：接地装置调试 2、类别：独立接地装置 | 根 | 23 | 33.08 | 760.84 | | |
| 14 | 040504001001 | 配电箱基础 | 1、名称：配电箱配电箱基础 | 座 | 1 | 1649.64 | 1649.64 | | |
| 15 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：手孔井 2、做法详见图纸 | 座 | 9 | 1211.44 | 10902.96 | | |
| 16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：≤1.5M | m3 | 135.2 | 15.57 | 2105.06 | | |
| 17 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详图纸 2、填方材料品种：素土 | m3 | 117.06 | 20.12 | 2355.25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 357213.18 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 357213.18 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 357213.18 | |

综合单价分析表

工程名称：路灯工程(006)

| 项目编码 | 040801010001 | 项目名称 | 落地式配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-65 | 成套配电箱安装落地式 | 台 | 1 | 346.3 | 30.12 | 70.14 | 148.91 | 45.02 | 346.3 | 30.12 | 70.14 | 148.91 | 45.02 |
| 8-63 | 基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 10m | 0.28 | 197.48 | 32.49 | 12.98 | 84.92 | 25.67 | 55.29 | 9.1 | 3.63 | 23.78 | 7.19 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 401.59 | 39.22 | 73.77 | 172.69 | 52.21 |
| 3.7886工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 7614.37 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8353.85 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 室外照明配电箱LDAL | | | 台 | 1 | 7500 | 7500 | | | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.1 | 6 | 0.6 | | | | | | |
| | 铁砂布2# | | | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| | 电焊条 | | | kg | 0.15 | 6.9 | 1.04 | | | | | | |
| | 无光调和漆 | | | kg | 0.078 | 12.86 | 1 | | | | | | |
| | 钢板垫板 δ 1~3 | | | kg | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | | | | | |
| | 黑胶布 | | | 卷 | 0.2 | 1.72 | 0.34 | | | | | | |
| | 塑料软管 | | | kg | 0.3 | 15.78 | 4.73 | | | | | | |
| | 酚醛磁漆(各种颜色) | | | kg | 0.02 | 12.86 | 0.26 | | | | | | |
| | 镀锌扁钢-25×4 | | | kg | 1.5 | 4.55 | 6.83 | | | | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×80 | | | 套 | 6.125 | 0.67 | 4.1 | | | | | | |
| | 裸铜线6mm ² | | | kg | 0.17 | 56.42 | 9.59 | | | | | | |
| | 10#槽钢 | | | m | 2.94 | 38.9 | 114.37 | | | | | | |
| | 镀锌扁钢-4×40 | | | kg | 0.6636 | 4.55 | 3.02 | | | | | | |
| | 圆钢 φ 5.5~9 | | | kg | 1.1508 | 3.289 | 3.78 | | | | | | |
| | 普通钢板 δ 2.0~2.5 | | | kg | 0.28 | 3.57 | 1 | | | | | | |
| | 碳钢电焊条J422 φ 3.2 | | | kg | 0.1848 | 3.77 | 0.7 | | | | | | |
| | 钢锯条 | | | 根 | 1.12 | 0.21 | 0.24 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | — | | — | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | — | 7653.59 | — | | | | | |

| 项目编码 | 040805001001 | 项目名称 | 常规照明灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 19 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 8-207 | 人工挖电杆坑 一、二类土 坑 深2m以内 | 个 | 1 | 42.4 | | | 16.96 | 5.94 | 42.4 | | | 16.96 | 5.94 |
| 8-217 | 路灯施工定位 灯柱高度15m以 内 | 个 | 1 | 63.6 | | 22.91 | 27.35 | 8.27 | 63.6 | | 22.91 | 27.35 | 8.27 |
| 8-428 | 顶套式 单臂悬 挑灯架顶套式 成套型臂长3m以 下 | 10套 | 0.1 | 746.24 | 88.43 | 301.66 | 320.88 | 97.01 | 74.62 | 8.84 | 30.17 | 32.09 | 9.7 |
| 8-201 | C20钢筋混凝土 基础 | m3 | 0.6048 | 177.02 | 575.68 | 41.35 | 70.81 | 24.78 | 107.06 | 348.17 | 25.01 | 42.83 | 14.99 |
| 8-212 | 基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内 | 个 | 1 | 21.2 | 5.32 | 45.03 | 8.48 | 2.97 | 21.2 | 5.32 | 45.03 | 8.48 | 2.97 |
| 8-200 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.01 | 265 | 99.84 | | 106 | 37.1 | 2.65 | 1 | | 1.06 | 0.37 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 311.53 | 363.33 | 123.12 | 128.77 | 42.24 |
| 2.939工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3494.38 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4463.37 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 12m路灯1×150W | | | | | | 套 | 1.01 | 3400 | 3434 | | | |
| | 精制六角带帽螺栓M12×55 | | | | | | 套 | 4.08 | 0.44 | 1.8 | | | |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 | | | | | | m | 7 | 0.97 | 6.79 | | | |
| | 组合钢模板 | | | | | | kg | 0.5927 04 | 5.3 | 3.14 | | | |
| | 模板木材 | | | | | | m3 | 0.0030 24 | 1730.0 6 | 5.23 | | | |
| | 钢筋Φ10以内 | | | | | | t | 0.0241 92 | 3254 | 78.72 | | | |
| | 圆钉 | | | | | | kg | 0.0604 8 | 7.23 | 0.44 | | | |
| | 镀锌铁丝8#~12# | | | | | | kg | 0.0786 24 | 7.12 | 0.56 | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | | | kg | 0.1088 64 | 8.79 | 0.96 | | | |
| | 电焊条J422 | | | | | | kg | 0.5423 36 | 6.9 | 3.74 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | t | 0.2255 9 | 293 | 66.1 | | | |
| | 碎石40 | | | | | | t | 0.7801 92 | 153 | 119.37 | | | |
| | 零星卡具 | | | | | | kg | 0.0483 84 | 4.35 | 0.21 | | | |
| | 钢支撑 | | | | | | kg | 0.2358 72 | 4.08 | 0.96 | | | |
| | 底座法兰440*440 | | | | | | 个 | 1 | 58.358 8 | 58.36 | | | |
| | 氧气 | | | | | | m3 | 0.1 | 2.83 | 0.28 | | | |
| | 乙炔气 | | | | | | m3 | 0.05 | 14.05 | 0.7 | | | |
| 路灯号牌 | | | | | | 个 | 1.01 | 2 | 2.02 | | | | |
| 水泥钉 | | | | | | 十个 | 0.416 | 2.4 | 1 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|---------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 73.33 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 3857.71 | -- | |

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2546.72 | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|------|---------|------|-------|---------|---------|---------|-----|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1280 | 半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 1333.48 | 0.21 | | 573.4 | 173.35 | 13.33 | | | 5.73 | 1.73 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 13.33 | | | | 5.73 | 1.73 |
| 0.1258工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 6.69 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27.48 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 半硬质塑料管PE50 | | | m | 1.06 | 6.31 | 6.69 | | | | | | |
| | 锯条 | | | 根 | 0.01 | 0.19 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 6.69 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|------|---------|------|-------|--------|---------|---------|-----|-----|------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 4-1282 | 半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径80mm以内 | 100m | 0.01 | 1485.06 | 0.21 | | 638.58 | 193.06 | 14.85 | | | 6.39 | 1.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 14.85 | | | | 6.39 | 1.93 |
| 0.1401工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 18.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.43 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 半硬质塑料管PE100 | | | m | 1.06 | 17.23 | 18.26 | | | | | | |
| | 锯条 | | | 根 | 0.01 | 0.19 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 18.26 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040803002001 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 296.87 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-----|-----|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------|------|------|--------|------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 8-293 | 镀锌钢管地埋敷 设 钢管公称直 径100mm以内 | 100m | 0.01 | 2915 | 508.46 | 95.1 | 1253.4 5 | 378.95 | 29.15 | 5.08 | 0.95 | 12.53 | 3.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.15 | 5.08 | 0.95 | 12.53 | 3.79 |
| 0.275工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 70.72 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 122.22 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 涂塑钢管DN100 | | | | | | | m | 1.03 | 68.66 | 70.72 | | |
| | 带母带垫螺栓M12×100 | | | | | | | 套 | 0.3366 | 0.34 | 0.11 | | |
| | 裸铜绞线16mm ² | | | | | | | m | 0.1992 | 3.52 | 0.7 | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | | | | kg | 0.0066 | 7.12 | 0.05 | | |
| | 塑料护口(钢管用)dn100 | | | | | | | 个 | 0.1545 | 0.98 | 0.15 | | |
| | 锁紧螺母3×100 | | | | | | | 个 | 0.1545 | 2.22 | 0.34 | | |
| | 醇酸防锈漆C53-1 | | | | | | | kg | 0.0452 | 12.86 | 0.58 | | |
| | 电焊条 | | | | | | | kg | 0.0136 | 6.9 | 0.09 | | |
| | 钢锯条 | | | | | | | 根 | 0.045 | 0.21 | 0.01 | | |
| | 溶剂汽油 | | | | | | | kg | 0.0113 | 7.89 | 0.09 | | |
| | 管接头3×100 | | | | | | | 个 | 0.1545 | 18.16 | 2.81 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | -- | 0.15 | -- | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | -- | 75.8 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------|--------|--------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 项目编码 | 040803001003 | 项目名称 | 电缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1262.95 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8- 239 备 注4 | 铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 35mm ² 以内) | 100m | 0.01 | 968.73 | 226.29 | 12.55 | 416.55 | 125.93 | 9.69 | 2.26 | 0.13 | 4.17 | 1.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.69 | 2.26 | 0.13 | 4.17 | 1.26 |
| 0.0914工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 51.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 68.97 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 电缆YJV-0.6/1kV-5×10 | | | | | | | m | 1.01 | 50.95 | 51.46 | | |
| | 破布 | | | | | | | kg | 0.0065 | 6 | 0.04 | | |
| | 汽油 | | | | | | | kg | 0.0097 5 | 8.14 | 0.08 | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | | | | kg | 0.0041 6 | 7.12 | 0.03 | | |
| | 标志牌塑料扁形 | | | | | | | 个 | 0.078 | 0.16 | 0.01 | | |
| | 橡皮垫 δ2 | | | | | | | m ² | 0.0009 1 | 32.59 | 0.03 | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | | | | | | | kg | 0.0132 6 | 8.58 | 0.11 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------------------|-------|-------|----|--|
| 沥青绝缘胶 | kg | 0.0013 | 7.5 | 0.01 | | |
| 硬酯酸一级 | kg | 0.0006 ₅ | 10.29 | 0.01 | | |
| 合金钢钻头φ8~10 | 根 | 0.0020 ₈ | 6.86 | 0.01 | | |
| 镀锌电缆吊挂3.0×50 | 套 | 0.0924 ₃ | 8.79 | 0.81 | | |
| 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 0.3042 | 1.46 | 0.44 | | |
| 精制带母镀锌螺栓M8×80 | 套 | 0.3978 | 0.76 | 0.3 | | |
| 膨胀螺栓M10×80 | 套 | 0.2106 | 1.44 | 0.3 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.08 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 53.72 | -- | |

| 项目编号 | 040803001004 | 项目名称 | 电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|----------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-239 | 铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 35mm ² 以内) | 100m | 0.01 | 745.18 | 174.06 | 9.65 | 320.43 | 96.87 | 7.45 | 1.74 | 0.1 | 3.2 | 0.97 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 7.45 | 1.74 | 0.1 | 3.2 | 0.97 | |
| 0.0703工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 100.82 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 114.28 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 电缆YJV-0.6/1kV-4×25 | | | m | 1.01 | 99.82 | 100.82 | | | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.005 | 6 | 0.03 | | | | | | |
| | 汽油 | | | kg | 0.0075 | 8.14 | 0.06 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | kg | 0.0032 | 7.12 | 0.02 | | | | | | |
| | 标志牌塑料扁形 | | | 个 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | | | | | | |
| | 橡皮垫δ2 | | | m ² | 0.0007 | 32.59 | 0.02 | | | | | | |
| | 封铅含铅65%含锡35% | | | kg | 0.0102 | 8.58 | 0.09 | | | | | | |
| | 沥青绝缘胶 | | | kg | 0.001 | 7.5 | 0.01 | | | | | | |
| | 硬酯酸一级 | | | kg | 0.0005 | 10.29 | 0.01 | | | | | | |
| | 合金钢钻头φ8~10 | | | 根 | 0.0016 | 6.86 | 0.01 | | | | | | |
| | 镀锌电缆吊挂3.0×50 | | | 套 | 0.0711 | 8.79 | 0.62 | | | | | | |
| | 镀锌电缆卡子2×35 | | | 个 | 0.234 | 1.46 | 0.34 | | | | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×80 | | | 套 | 0.306 | 0.76 | 0.23 | | | | | | |
| | 膨胀螺栓M10×80 | | | 套 | 0.162 | 1.44 | 0.23 | | | | | | |
| 其他材料费 | | | | | -- | 0.06 | -- | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 102.56 | -- | | | | | | |

| 项目编号 | 040803006001 | 项目名称 | 电缆中间头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-263备注3 | 热缩式电缆中间头制作安装热缩式1kV以下(截面35mm2以内) | 个 | 1 | 171.72 | 92.66 | | 73.84 | 22.32 | 171.72 | 92.66 | | 73.84 | 22.32 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 171.72 | 92.66 | | 73.84 | 22.32 | |
| 1.62工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 61.34 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 421.88 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 汽油 | | | kg | 0.5 | 8.14 | 4.07 | | | | | | |
| | 镀锡裸铜绞线16~25mm2 | | | kg | 0.25 | 58.91 | 14.73 | | | | | | |
| | 固定卡子3×80 | | | 个 | 2.06 | 2.49 | 5.13 | | | | | | |
| | 铜接线端子DT-25mm2 | | | 个 | 1.02 | 4.23 | 4.31 | | | | | | |
| | 破布 | | | kg | 0.5 | 6 | 3 | | | | | | |
| | 相色带20mm×20m | | | 卷 | 0.1 | 2.4 | 0.24 | | | | | | |
| | 焊锡 | | | kg | 0.05 | 36.87 | 1.84 | | | | | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | | | kg | 0.01 | 51.45 | 0.51 | | | | | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | | | 卷 | 0.5 | 12.43 | 6.22 | | | | | | |
| | 电力复合脂一级 | | | kg | 0.03 | 17.15 | 0.51 | | | | | | |
| | 沥青绝缘胶 | | | kg | 4 | 7.5 | 30 | | | | | | |
| | 塑料带20mm×40m | | | kg | 0.3 | 2.14 | 0.64 | | | | | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M8×80 | | | 套 | 4.1 | 0.76 | 3.12 | | | | | | |
| | 铝压接管35mm2 | | | 个 | 3.76 | 4.16 | 15.64 | | | | | | |
| | 防水连接器5×10 | | | 个 | 1.02 | 38.14 | 38.9 | | | | | | |
| | 热缩中间头5×10 | | | 套 | 1.02 | 22 | 22.44 | | | | | | |
| 其他材料费 | | | | | | -- | 2.7 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 154 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 040803006003 | 项目名称 | 电缆中间头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-251备注3 | 热缩式电缆终端头制作安装热缩式(截面35mm2以内) | 个 | 1 | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 | |
| 3.12工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 51.14 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 672.01 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|----------------------------|----|------|--------|--------|---------|---------|
| | 汽油 | kg | 0.8 | 8.14 | 6.51 | | |
| | 镀锡裸铜绞线16~25mm ² | kg | 0.2 | 58.91 | 11.78 | | |
| | 固定卡子3×80 | 个 | 2.06 | 2.49 | 5.13 | | |
| | 破布 | kg | 0.5 | 6 | 3 | | |
| | 定相带 | 个 | 0.16 | 143.38 | 22.94 | | |
| | 相色带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 2.4 | 0.24 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.05 | 36.87 | 1.84 | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.01 | 51.45 | 0.51 | | |
| | 电力复合脂一级 | kg | 0.03 | 17.15 | 0.51 | | |
| | 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.5 | 12.43 | 6.22 | | |
| | 铜铝过渡接线端子35mm ² | 个 | 3.76 | 8.88 | 33.39 | | |
| | 铜接线端子DT-25mm ² | 个 | 1.02 | 4.23 | 4.31 | | |
| | 防水连接器5×10 | 个 | 1.02 | 38.14 | 38.9 | | |
| | 热缩终端头5×10 | 套 | 1.02 | 12 | 12.24 | | |
| | 精制带母镀锌螺栓M10×80 | 套 | 8.23 | 0.67 | 5.51 | | |
| 其他材料费 | | | | -- | 3.06 | -- | |
| 材料费小计 | | | | -- | 156.09 | -- | |

| 项目编号 | 040803006002 | 项目名称 | 电缆中间头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-251 备注3 | 热缩式电缆终端头制作安装热缩式(截面35mm ² 以内) | 个 | 1 | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 330.72 | 104.95 | | 142.21 | 42.99 | |
| 3.12工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 69.6 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 690.47 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 汽油 | kg | 0.8 | 8.14 | 6.51 | | | | | | | | |
| | 镀锡裸铜绞线16~25mm ² | kg | 0.2 | 58.91 | 11.78 | | | | | | | | |
| | 固定卡子3×80 | 个 | 2.06 | 2.49 | 5.13 | | | | | | | | |
| | 破布 | kg | 0.5 | 6 | 3 | | | | | | | | |
| | 定相带 | 个 | 0.16 | 143.38 | 22.94 | | | | | | | | |
| | 相色带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 2.4 | 0.24 | | | | | | | | |
| | 焊锡 | kg | 0.05 | 36.87 | 1.84 | | | | | | | | |
| | 焊锡膏瓶装50g | kg | 0.01 | 51.45 | 0.51 | | | | | | | | |
| | 电力复合脂一级 | kg | 0.03 | 17.15 | 0.51 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-------|--------|----|--|
| 自粘橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.5 | 12.43 | 6.22 | | |
| 铜铝过渡接线端子35mm ² | 个 | 3.76 | 8.88 | 33.39 | | |
| 铜接线端子DT-25mm ² | 个 | 1.02 | 4.23 | 4.31 | | |
| 防水连接器4×25 | 个 | 1.02 | 48.24 | 49.2 | | |
| 热缩终端头4×25 | 套 | 1.02 | 20 | 20.4 | | |
| 精制带母镀锌螺栓M10×80 | 套 | 8.23 | 0.67 | 5.51 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 3.06 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 174.55 | -- | |

| 项目编码 | 040806002001 | 项目名称 | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 115 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------|--------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-545 | 接地母线敷设 接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 290.97 | 1.71 | 2 | 125.12 | 37.83 | 29.1 | 0.17 | 0.2 | 12.51 | 3.78 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.1 | 0.17 | 0.2 | 12.51 | 3.78 |
| 0.2745工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6.41 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 52.17 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 热镀锌扁钢-40*4 | | | | m | 1.05 | 6.1 | 6.41 | | | | | |
| | 电焊条 | | | | kg | 0.02 | 6.9 | 0.14 | | | | | |
| | 钢锯条 | | | | 根 | 0.1 | 0.21 | 0.02 | | | | | |
| | 沥青漆 | | | | kg | 0.001 | 10.29 | 0.01 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 6.58 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040806001002 | 项目名称 | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 23 | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|-----|------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-542 | 接地极(板)制作 安装 角钢接地 极 普通土 | 根 | 1 | 37.1 | 2.47 | 9.99 | 15.95 | 4.82 | 37.1 | 2.47 | 9.99 | 15.95 | 4.82 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 37.1 | 2.47 | 9.99 | 15.95 | 4.82 |
| 0.35工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 46.27 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 116.6 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 热镀锌角钢L50*5, L=2500mm | | | | 根 | 1.05 | 44.07 | 46.27 | | | | | |
| | 电焊条 | | | | kg | 0.15 | 6.9 | 1.04 | | | | | |
| | 钢锯条 | | | | 根 | 1 | 0.21 | 0.21 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|------|-------|-------|----|--|
| | 扁钢-4×45 | kg | 0.26 | 3.873 | 1.01 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.02 | 10.29 | 0.21 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 48.74 | -- | |

| 项目编号 | 040807003001 | 项目名称 | 接地装置调试 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 23 | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-625 | 接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极 | 10根 | 0.1 | 212 | | | 91.16 | 27.56 | 21.2 | | | 9.12 | 2.76 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 21.2 | | | 9.12 | 2.76 |
| 0.2工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.08 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编号 | 040504001001 | 项目名称 | 配电箱基础 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | |
|------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-372 | 原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 0.0163 | 91.05 | | 12.53 | 39.15 | 11.84 | 1.48 | | 0.2 | 0.64 | 0.19 |
| 6-783 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0025 | 710.2 | 4483.6 | 15.18 | 305.39 | 92.33 | 1.78 | 11.21 | 0.04 | 0.76 | 0.23 |
| 6-784 | 非定型井垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.0025 | 692.39 | 3038.67 | 15.18 | 297.73 | 90.01 | 1.73 | 7.6 | 0.04 | 0.74 | 0.23 |
| 6-787 | M7.5砖砌 矩形 (预拌) | 10m3 | 0.0968 | 1585.89 | 4750.99 | 73.65 | 681.93 | 206.17 | 153.51 | 459.9 | 7.13 | 66.01 | 19.96 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰(预拌) | 100m2 | 0.0288 | 1954.83 | 1873.38 | 69.69 | 840.58 | 254.13 | 56.3 | 53.95 | 2.01 | 24.21 | 7.32 |
| 6-793备注1 | 砖墙 井内侧抹灰(预拌) | 100m2 | 0.0562 | 1563.86 | 1873.38 | 69.69 | 672.46 | 203.3 | 87.89 | 105.28 | 3.92 | 37.79 | 11.43 |
| 6-805 | C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0081 | 2089.22 | 4995.67 | 151.04 | 898.36 | 271.6 | 16.92 | 40.46 | 1.22 | 7.28 | 2.2 |
| 6-1600 | 井圈 木模 | 10m3 | 0.0672 | 2445.53 | 2990.08 | 11.68 | 1051.58 | 317.92 | 164.34 | 200.93 | 0.78 | 70.67 | 21.36 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 483.95 | 879.33 | 15.34 | 208.1 | 62.92 |
| 4.5655工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1649.64 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|---------------------------------|------|--------------|-------------|--------|---------|---------|
| | 卵石40 | t | 0.0497 25 | 221 | 10.99 | | |
| | 砾石40 | t | 0.0353 5 | 153 | 5.41 | | |
| | 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | t | 0.3872 48 | 345 | 133.6 | | |
| | 机砖 | 百块 | 5.2746 32 | 60 | 316.48 | | |
| | 沥青漆 | kg | | 10.29 | | | |
| | 水 | m3 | 0.2753 86 | 4.57 | 1.26 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | | 4.5 | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.3233 83 | 482 | 155.87 | | |
| | C25粒径16砾32.5级坍落度35-50(商品砾)(非泵送) | m3 | 0.0822 15 | 473.09 | 38.9 | | |
| | 电 | kW·h | 0.0328 86 | 0.8 | 0.03 | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0221 76 | 8.79 | 0.19 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.2679 94 | 7.23 | 1.94 | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.1021 44 | 1730.0 6 | 176.72 | | |
| | 脱模剂 | kg | 1.2552 96 | 17.15 | 21.53 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.7486 08 | 0.293 | 0.22 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 16.19 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 879.33 | -- | |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-372 | 原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 0.0201 67 | 91.05 | | 12.53 | 39.15 | 11.84 | 1.84 | | 0.25 | 0.79 | 0.24 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.0029 11 | 710.2 | 4483.6 | 15.18 | 305.39 | 92.33 | 2.07 | 13.05 | 0.04 | 0.89 | 0.27 |
| 6-784 | 非定型井垫层砂砾石 | 10m3 | 0.0029 11 | 692.39 | 3038.6 7 | 15.18 | 297.73 | 90.01 | 2.02 | 8.85 | 0.04 | 0.87 | 0.26 |
| 6-787 | M7.5砖砌 矩形(预拌) | 10m3 | 0.0846 78 | 1585.8 9 | 4750.9 9 | 73.65 | 681.93 | 206.17 | 134.29 | 402.3 | 6.24 | 57.74 | 17.46 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰(预拌) | 100m2 | 0.0266 44 | 1954.8 3 | 1873.3 8 | 69.69 | 840.58 | 254.13 | 52.08 | 49.91 | 1.86 | 22.4 | 6.77 |
| 6-804 | C30钢筋混凝土井盖制作(商品砾)(非泵送) | 10m3 | 0.0138 56 | 1903.7 6 | 5204.5 6 | 151.04 | 818.62 | 247.49 | 26.38 | 72.11 | 2.09 | 11.34 | 3.43 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--|
| 6-1599 | 井盖板 木模(预拌) | 10m3 | 0.0138 56 | 1161.2 3 | 1511.0 3 | 3.63 | 499.33 | 150.96 | 16.09 | 20.94 | 0.05 | 6.92 | 2.09 | |
| 6-890 | 矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌) | 10m3 | 0.0138 56 | 1259.3 3 | 794.78 | 223.64 | 541.51 | 163.71 | 17.45 | 11.01 | 3.1 | 7.5 | 2.27 | |
| 6-1606 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内) | t | 0.0057 78 | 1226.3 1 | 3375.8 | 189.53 | 527.31 | 159.42 | 7.09 | 19.51 | 1.1 | 3.05 | 0.92 | |
| 6-812 | 井盖、井算安装雨水井 混凝土篦(盖)座(预拌) | 10套 | 0.1 | 450.8 | 193.53 | 0.28 | 193.84 | 58.6 | 45.08 | 19.35 | 0.03 | 19.38 | 5.86 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 304.39 | 617.03 | 14.8 | 130.88 | 39.57 | |
| 2.8715工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 104.77 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1211.44 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 卵石40 | | | | | | t | 0.0579 | 221 | 12.8 | | | | |
| | 砾石40 | | | | | | t | 0.0411 62 | 153 | 6.3 | | | | |
| | 水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.3387 54 | 345 | 116.87 | | | | |
| | 机砖 | | | | | | 百块 | 4.6141 04 | 60 | 276.85 | | | | |
| | 沥青漆 | | | | | | kg | | 10.29 | | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.3272 38 | 4.57 | 1.5 | | | | |
| | 铸铁爬梯 | | | | | | kg | | 4.5 | | | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.1013 67 | 482 | 48.86 | | | | |
| | C30粒径31.5砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送) | | | | | | m3 | 0.1406 38 | 482.81 | 67.9 | | | | |
| | 草袋子 | | | | | | 只 | 1.0216 86 | 1.71 | 1.75 | | | | |
| | 电 | | | | | | kW·h | 0.0562 55 | 0.8 | 0.05 | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | | | kg | 0.0442 17 | 8.79 | 0.39 | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.0789 19 | 381 | 30.07 | | | | |
| | 圆钉 | | | | | | kg | 0.0327 83 | 7.23 | 0.24 | | | | |
| | 模板木材 | | | | | | m3 | 0.0109 19 | 1730.0 6 | 18.89 | | | | |
| | 脱模剂 | | | | | | kg | 0.0723 28 | 17.15 | 1.24 | | | | |
| | 三级钢筋Φ10以内 | | | | | | t | 0.0058 94 | 3254 | 19.18 | | | | |
| | 钢纤维手孔井井盖井座 | | | | | | 套 | 1.01 | 103.73 | 104.77 | | | | |
| 其他材料费 | | | | | | | | -- | 14.14 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 721.8 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 135.2 | | | | | | |
|------------|------------------------|--------|--------|---------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-8备注3 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.001 | 7420.85 | | | 3190.97 | 964.71 | 7.42 | | | 3.19 | 0.96 |
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土 | 1000m3 | 0.0009 | 515.16 | | 3649.22 | 221.52 | 66.97 | 0.46 | | 3.28 | 0.2 | 0.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 7.88 | | 3.28 | 3.39 | 1.02 | |
| 0.0744工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.57 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 117.06 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1184.87 | | 163.74 | 509.49 | 154.03 | 11.85 | | 1.64 | 5.09 | 1.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 11.85 | | 1.64 | 5.09 | 1.54 | |
| 0.1118工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.12 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 4643.77 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.2 | 4286.56 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 357.21 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 357.21 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.2 | 714.43 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.01 | 35.72 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.65 | 5894.02 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 107.16 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 107.16 | | | |
| 合计 | | | | | 11859.47 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：路灯工程(006)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 9116.1 | | 9116.1 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 369072.65 | 2.1 | 7750.53 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 369072.65 | 0.37 | 1365.57 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 369072.65 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 378188.75 | 9 | 34036.99 |
| 合计 | | | | | 43153.09 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

