

招标控制价

招 标 人：扬州新材料投资集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏志诚

(单位盖章)

2025年11月03日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4628631.66

(大写): 肆佰陆拾贰万捌仟陆佰叁拾壹元陆角陆分

招 标 人: 扬州新材料投资集团有
限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏志诚

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 邱子健

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 孙建方

(签字或盖章)

编 制 人: 韩伟

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 吴威

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月03日

复核时间: 2025年11月03日

江苏志诚工程咨询管理有限公司

工程造价咨询报告书

咨询项目全称	华电路西延工程
咨询业务类别	工程量清单及最高投标限价审核
咨询报告日期	2026/3/25

联系电话：025-85337773 / 025-57678885 / 0514-85168777 / 0514-80820607

专真：025-57678885 / 0514-80820606

联系地址：南京市建邺区创意路86号（江苏省建筑设计研究院大院内）

扬州市文昌西路305号金都汇1座3楼

邮政编号：210019 / 225000 电子信箱：zc85550909@126.com

咨询报告书编号： 志诚审字[2025]YZ-266

咨询项目委托方全称： 扬州新材料投资集团有限公司

咨询企业法定住所： 南京市建邺区创意路86号

邮 编： 210019 联系电话： 025-85337773

咨询作业期： 2025年11月24日 至 2026年3月25日

法定代表人：



杨晨

技术负责人： 赵海涛



孙建方



赵海涛

项目负责人： 孙建方

执业资格： 一级注册造价师 从事专业： 土建

专业咨询员： 韩伟

执业资格： 一级注册造价师 从事专业： 工程造价管理



韩伟

专业咨询员： 吴威

执业资格： 一级注册造价师 从事专业： 安装



吴威

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：

工程量清单及最高投标限价审核汇总表

建设单位	扬州新材料投资集团有限公司		用地面积 (M2)	
工程名称	华电路西延工程		建筑面积 (M2)	
编制范围				
编制单位	江苏嘉泰工程项目管理有限公司	资质等级		
审核单位	江苏志诚工程咨询管理有限公司	资质等级	甲级	
造价组成	总价 (元)	其中 (元)		
		市政	安装	
送审价	4874387.83	4374862.07	499525.76	
审定价	4628631.66	4129216.39	499415.27	
核减额	245756.17	245645.68	110.49	
审核说明：详工程量清单及最高投标限价审核报告。				

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2026/3/25



建设项目招标控制价表

工程名称：华电路西延工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	华电路西延工程	4628631.66		71511.08	92836.51
	合计	4628631.66		71511.08	92836.51

单项工程招标控制价表

工程名称：华电路西延工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土方工程	1101638.14		16798.26	15328.37
2	道路工程	2136643.31		35227.7	44820.43
3	排水工程	626190.91		10298.24	13135.62
4	绿化工程	172382.24		1647.06	5863
5	路灯工程	345543.61		4114.77	7641.46
6	交安工程	92361.79		1099.86	2042.51
7	消防给水管道	153871.66		2325.19	4005.12
合计		4628631.66		71511.08	92836.51

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	860553.44	
1.1	人工费	131393.92	
1.2	材料费	434913.09	
1.3	施工机具使用费	252045.27	
1.4	企业管理费	26846.1	
1.5	利润	15355.06	
2	措施项目费	48740.04	
2.1	单价措施项目费	14356.1	
2.2	总价措施项目费	34383.94	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	16798.26	
3	其他项目费	86055.34	
3.1	其中:暂列金额	86055.34	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15328.37	
5	税金	90960.95	
6	工程造价	1101638.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土石方工程						
1	040101005002	挖淤泥、流砂	1、运距：自行考虑 2、部位：暗塘	m3	50	29.63	1481.5	
2	040103001030	回填方	1、密实度要求：图纸设计要求 2、填方材料品种：碎石土 3、河塘清淤回填	m3	25	261.78	6544.5	
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一二类土 2、运距：自行考虑 3、部位：清表土	m3	1406.98	20.03	28181.81	
4	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、运距：自行考虑 3、部位：利用土方	m3	2321.51	14.69	34102.98	
5	040101001023	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、运距：自行考虑 3、部位：弃方及多余土方	m3	5416.86	21.12	114404.08	
6	040202002001	石灰稳定土	1、原槽翻松20cm掺6%石灰处理,压实度≥90%	m2	4689.9	18.39	86247.26	
7	040103001042	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6%石灰土 3、填方来源、运距：利用土方 4、部位：混行车道、河塘处理	m3	2018.7	90.45	182591.42	
8	040103001043	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6%石灰土 3、填方来源、运距：购买土方 4、部位：混行车道、河塘处理	m3	400.06	114.24	45702.85	
		分部小计					499256.4	
		管网土石方工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内（雨水算支管反开挖） 3、运距：投标人自行考虑	m3	252.71	29.36	7419.57	
10	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：投标人自行考虑 4、备注：利用方	m3	489.71	24.5	11997.9	
11	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：投标人自行考虑 4、备注：弃方及多余土方	m3	1142.67	30.93	35342.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103001025	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：雨水连接管及管道保护	m3	401.39	331.25	132960.44	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、土方来源：利用方	m3	425.84	110.39	47008.48	
14	040103001041	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、土方来源：购买方	m3	976.41	125.72	122754.27	
		分部小计					357483.44	
		拆除工程						
15	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖石结构 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	28	136.2	3813.6	
		分部小计					3813.6	
		分部分项合计					860553.44	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	14356.1	14356.1	
		单价措施合计					14356.1	
合计							874909.54	

综合单价分析表

工程名称：大型土方工程(001)

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-340	抓铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3(装车) 深6m以内	1000m3	0.001	2950.19		5693.52	605.06	345.75	2.95		5.69	0.61	0.35	
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5197.63	399.9	228.51	0.52		5.2	0.4	0.23	
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12279.59	859.57	491.18		0.05	12.28	0.86	0.49	
综合人工工日		小计						3.47	0.05	23.17	1.87	1.07		
0.0327工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								29.63						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.012	4.57	0.05							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040103001030	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-377	路基填筑及处理 填碎石土碾压 振动压路机 15t内	1000m3	0.001	515.16	256250	4458.46	348.15	198.94	0.52	256.25	4.46	0.35	0.2	
综合人工工日		小计						0.52	256.25	4.46	0.35	0.2		
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								261.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石土			m3	1.025	250	256.25							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	256.25	--						

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1406.98
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车一、二类土	1000m ³	0.001	515.16		5197.6 ₃	399.9	228.51	0.52		5.2	0.4	0.23
1-310	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m ³	0.001		54.84	12279.59	859.57	491.18		0.05	12.28	0.86	0.49
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.48	1.26	0.72
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m ³	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	2321.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车三类土	1000m ³	0.001	515.16		6181.0 ₆	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-308	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m ³	0.001		54.84	6492.5 ₂	454.48	259.7		0.05	6.49	0.45	0.26
综合人工工日		小计							0.52	0.05	12.67	0.92	0.53
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m ³	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	040101001023	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	5416.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车三类土	1000m ³	0.001	515.16		6181.0 ₆	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-310	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m ³	0.001		54.84	12279.59	859.57	491.18		0.05	12.28	0.86	0.49

综合人工工日		小计			0.52	0.05	18.46	1.33	0.76
0.0049工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					21.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	4689.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量6%	100m2	0.01	168.33	1174.76	345.4	35.96	20.55	1.68	11.75	3.45	0.36	0.21	
2-411	集中消解石灰	t	0.0204	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	0.31	0.1	0.45	0.05	0.03	
综合人工工日		小计								1.99	11.85	3.9	0.41	0.24
0.0188工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					18.39									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	生石灰			t	0.0204	573	11.69							
	水			m3	0.02142	4.57	0.1							
	其他材料费					--	0.06	--						
	材料费小计					--	11.85	--						

项目编码	040103001042	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2018.7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	595.77	140.04	16.5	9.43	9.57	59.58	14	1.65	0.94	
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.56	0.49	2.24	0.27	0.15	
综合人工工日		小计								11.13	60.07	16.24	1.92	1.09
0.105工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					90.45									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	生石灰			t	0.102	573	58.45							
	水			m3	0.2898	4.57	1.32							

	其他材料费	--	0.3	--	
	材料费小计	--	60.07	--	

项目编号	040103001043	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	400.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	95.72	595.77	140.04	16.5	9.43	9.57	59.58	14	1.65	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.56	0.49	2.24	0.27	0.15
综合人工工日		小计						11.13	60.07	16.24	1.92	1.09	
0.105工日		未计价材料费						23.79					
清单项目综合单价								114.24					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	1.1897	20	23.79					
	生石灰				t	0.102	573	58.45					
	水				m3	0.2898	4.57	1.32					
	其他材料费						--	0.3	--				
	材料费小计						--	83.86	--				

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	252.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6181.0 6	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-8备 注3	人工挖沟、槽土 方 三类土深度 在2m以内	100m3	0.001	7420.8 5			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12279. 59	859.57	491.18		0.05	12.28	0.86	0.49
综合人工工日		小计						7.94	0.05	18.46	1.85	1.06	
0.0749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.36					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	489.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6181.06	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54.84	6492.52	454.48	259.7		0.05	6.49	0.45	0.26
综合人工工日		小计							9.36	0.05	12.67	1.54	0.88
0.0883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1142.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6181.06	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-9备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在4m以内	100m3	0.001	8842.79			619	353.71	8.84			0.62	0.35
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12279.59	859.57	491.18		0.05	12.28	0.86	0.49
综合人工工日		小计							9.36	0.05	18.46	1.95	1.11
0.0883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040103001025	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	401.39
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	29680.8	216.54	217.2	124.12	28.86	296.81	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	296.81	2.17	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								331.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	1.788	166	296.81			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	296.81	--		

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	425.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	53.18	1.93	3.34	1.91	45.79	53.18	1.93	3.34	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.4	0.44	2.02	0.24	0.14
综合人工工日		小计							47.19	53.62	3.95	3.58	2.05
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	生石灰						t	0.092	573	52.72			
	水						m3	0.1966	4.57	0.9			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	53.62	--			

项目编码	040103001041	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	976.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-391	坑、槽回填 6%灰土 购土	m3	1	38.16	53.18	1.93	2.81	1.6	38.16	53.18	1.93	2.81	1.6
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.4	0.44	2.02	0.24	0.14
综合人工工日		小计							39.56	53.62	3.95	3.05	1.74
0.3732工日		未计价材料费							23.8				
清单项目综合单价								125.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	1.19	20	23.8		
	生石灰	t	0.092	573	52.72		
	水	m3	0.1966	4.57	0.9		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				77.42	--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			64.67	36.96	92.39			6.47	3.7
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10173.8	760.25	434.43	0.69		10.17	0.76	0.43
1-463	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	19404.53	1358.32	776.18		0.05	19.4	1.36	0.78
综合人工工日				小计					93.08	0.05	29.57	8.59	4.91
0.8781工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								136.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.57	0.05								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				0.05	--							

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1440	1269.18	2592.48	282.27	161.3	1440	1269.18	2592.48	282.27	161.3
25-3	履带式推土机90kW以内场外运输费用	次	1	720	1061.71	2422.4	219.97	125.7	720	1061.71	2422.4	219.97	125.7
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	次	1	600	937.81	2213.77	196.96	112.55	600	937.81	2213.77	196.96	112.55
综合人工工日				小计					2760	3268.7	7228.65	699.2	399.55
23工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								14356.1					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木枕	m3	0.24	1951.87	468.45			
	镀锌铁丝8#	kg	12	7.12	85.44			
	草袋子	只	10	1.71	17.1			
	橡胶板 δ3	m2	0.78	15.44	12.04			
	草袋子	只	20	1.71	34.2			
	其他材料费				--	2651.47	--	
	材料费小计				--	3268.7	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16798.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13123.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	3674.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	874.91			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1749.82			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	87.49			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14436.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	174.98			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	262.47			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34383.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	86055.34		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	86055.34		

暂列金额明细表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	86055.34	
	合计		86055.34	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15328.37		15328.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	995348.82	1.3	12939.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	995348.82	0.24	2388.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	995348.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1010677.19	9	90960.95
合计					106289.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1605913.93	
1.1	人工费	93210.62	
1.2	材料费	1409748.31	
1.3	施工机具使用费	57767.18	
1.4	企业管理费	30107.36	
1.5	利润	15080.46	
2	措施项目费	148897.47	
2.1	单价措施项目费	79621.95	
2.2	总价措施项目费	69275.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	35227.7	
3	其他项目费	160591.39	
3.1	其中:暂列金额	160591.39	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	44820.43	
5	税金	176420.09	
6	工程造价	2136643.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001004	路床(槽)整形	1、部位：混行车道	m2	4706.78	1.97	9272.36	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、混行车道 4、土源：利用方	m2	4440.6	35.91	159461.95	
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：32m 2、水泥含量：4.5% 3、养生：土工布(250g/M2)+洒水养生 4、部位：混行车道	m2	4269.88	171.65	732924.9	
4	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：透层油，乳化沥青 2、喷油量：0.6-1.5L/m2	m2	4084.19	3.46	14131.3	
5	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青，矿料用量宜为5~8m3/1000m2，粒径4-6mm 2、厚度：1.0Kg/m2	m2	3924.48	6.16	24174.8	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C中粒式沥青砼(石灰岩) 2、厚度：6cm	m2	3924.5	70.96	278482.52	
7	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层油，乳化沥青 2、喷油量：用量0.3~0.6L/m2	m2	3924.5	1.59	6239.96	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼(玄武岩) 2、厚度：4cm	m2	3924.5	59.16	232173.42	
9	040201021019	土工合成材料	1、高性能聚酯布	m2	200	12.73	2546	
10	040201021020	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	200	15.09	3018	
11	040204004036	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩(五莲花)侧石高27.5cm，宽12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼(商品砼)	m	560	115.01	64405.6	
12	040204004032	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩(五莲花)平石高12.5cm，宽30cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼(商品砼)	m	560	100.79	56442.4	
13	040204006001	雨污水检查井井圈加固	1、材料品种：卸荷板井周加固3m*3m 2、钢筋混凝土，详见设计，含设计全部内容 3、部位：雨污水检查井	座	8	2830.09	22640.72	
		分部小计					1605913.93	
		分部分项合计					1605913.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑	项	1	10741.95	10741.95		
2	041104003001	施工围挡	1、围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板； 2、围挡高度：4m； 3、外表处理：全部覆盖人造草皮，张贴公益广告、告示及安全标语等不少于2/3面积； 4、其他：符合主管部门及业主的标准化要求	m	574	120	68880		
		单价措施合计					79621.95		
合计								1685535.88	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	040202001004	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	4706.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.53	30.3	15.15	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计						0.31		1.21	0.3	0.15	
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	4440.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2364.68	329.81	155.26	77.63	4.46	23.65	3.3	1.55	0.78
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.26	4.82	21.97	7.45	3.72	0.62	0.2	0.9	0.3	0.15
综合人工工日		小计						5.08	23.85	4.2	1.85	0.93	
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							35.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3		20						
	生石灰				t	0.0408	573	23.38					
	水				m3	0.07584	4.57	0.35					
	其他材料费						--	0.12	--				
材料费小计						--	23.85	--					

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	4269.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		143.3	88.19	44.1	2.98		1.43	0.88	0.44
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm) 16	100m2	0.01	297.65		143.3	88.19	44.1	2.98		1.43	0.88	0.44
2-348	水泥混凝土路面养生土工布养生	100m2	0.01	85.86	29.43		17.17	8.59	0.86	0.29		0.17	0.09
综合人工工日		小计							6.82	0.29	2.86	1.93	0.97
0.0643工日		未计价材料费							158.78				
清单项目综合单价									171.65				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料4.5%						m3	0.3264	486.45	158.78			
	土工布250g/m2						m2	0.11	1	0.11			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	159.07		--		

项目编号	040203003002	项目名称	透层、粘层		计量单位	m2	工程量	4084.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	310.96	19.5	5.28	2.64	0.07	3.11	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.11	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.46				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青						kg	1	3.1	3.1			
	其他材料费								--	0.01		--	
材料费小计								--	3.11		--		

项目编号	040203004001	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	3924.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	69.64	493.17	24.8	18.89	9.44	0.7	4.93	0.25	0.19	0.09
综合人工工日		小计							0.7	4.93	0.25	0.19	0.09
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤			t	0.0003	943.3	0.28		
	石屑(米砂)			t	0.0127 ₃	38.86	0.49		
	乳化沥青60~100#			t	0.0013 ₄	3100	4.15		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	4.93	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	3924.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面机械摊铺厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6532.3 ₂	206.09	86.9	43.45	2.28	65.32	2.06	0.87	0.43
综合人工工日		小计							2.28	65.32	2.06	0.87	0.43
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	AC-20C中粒式沥青砼(石灰岩)			t	0.1424	452	64.36						
	煤			t	0.0002	943.3	0.19						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	柴油			t	0.0000 ₆	6910	0.41						
	其他材料费					--	0.33	--					
	材料费小计					--	65.32	--					

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层		计量单位	m2	工程量	3924.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油汽车式沥青喷洒机喷油量0.4kg/m2	100m2	0.01	6.89	124.4	19.5	5.28	2.64	0.07	1.24	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.24	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	乳化沥青60~100#			t	0.0004	3100	1.24						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	1.24	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3924.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5273.83	246.49	98.95	49.47	2.48	52.74	2.46	0.99	0.49
综合人工工日		小计						2.48	52.74	2.46	0.99	0.49	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	6910	0.35						
	AC-13C细粒式沥青砼(玄武岩)			t	0.0931	559	52.04						
	煤			t	0.00014	943.3	0.13						
	其他材料费					--	0.2	--					
	材料费小计					--	52.74	--					

项目编码	040201021019	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	高性能聚酯布	1000m2	0.001	4559.17	6803.86		911.83	455.92	4.56	6.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计						4.56	6.8	0.91	0.46		
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钉			kg	0.0109	7.23	0.08						
	高性能聚酯布			m2	1.1152	6	6.69						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	6.8	--						

项目编码	040201021020	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9157.35		911.83	455.92	4.56	9.16		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.16		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	土工格栅					m2	1.1152	8	8.92				
	U型穿钉R=90					kg	0.0324	5.87	0.19				
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	9.16		--		

项目编码	040204004036	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	560						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1163.16	1004.26	2.45	233.12	116.56	11.63	10.04	0.02	2.33	1.17
2-384	C25侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02375	93.42	496.04		18.68	9.34	2.22	11.78		0.44	0.22
综合人工工日		小计						13.85	21.82	0.02	2.77	1.39	
0.1306工日		未计价材料费										75.16	
清单项目综合单价								115.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	芝麻灰花岗岩(五莲花)侧石27.5*12.5					m	1.015	74.05	75.16				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)					t	0.001531	379	0.58				
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)					t	0.025113	374	9.39				
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.024225	483	11.7				
	水					m3	0.00475	4.57	0.02				
	其他材料费							--	0.13		--		
	材料费小计							--	96.98		--		

项目编码	040204004032	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	560						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	610.8	726.82	1.78	122.52	61.26	6.11	7.27	0.02	1.23	0.61
2-384	C25侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	93.42	496.04		18.68	9.34	1.4	7.44		0.28	0.14
综合人工工日		小计							7.51	14.71	0.02	1.51	0.75
0.0708工日		未计价材料费							76.29				
清单项目综合单价									100.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	芝麻灰花岗岩(五莲花)平石30*12.5			m	1.015	75.16	76.29						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	0.000306	379	0.12						
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	0.018988	374	7.1						
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0153	483	7.39						
	水			m3	0.003	4.57	0.01						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	91	--					

项目编码	040204006001	项目名称	雨污水检查井井圈加固	计量单位	座	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	C35基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.171888	1095.62	5186.18	345.91	288.31	144.15	188.32	891.44	59.46	49.56	24.78	
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.3259	192.71	166.03		38.54	19.27	62.8	54.11		12.56	6.28	
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ14	t	0.2904	859.66	3323.68	162.79	204.49	102.25	249.65	965.2	47.27	59.38	29.69	
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ8	t	0.018125	1765.96	3396.96	80.95	369.38	184.69	32.01	61.57	1.47	6.7	3.35	
2-22	高性能聚酯布	1000m2	0.001	4559.17	6803.86		911.83	455.92	4.56	6.8		0.91	0.46	
03050532	精制带母镀锌螺栓 M12×200	套	8		1.47					11.76				
综合人工工日		小计							537.34	1990.88	108.2	129.11	64.56	
5.0692工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2830.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C35粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.744663	508	886.29							
	草袋子			只	0.911006	1.71	1.56							

水	m3	0.6462 99	4.57	2.95		
电	kW·h	0.8044 36	0.8	0.64		
组合钢模板	kg	1.9228 1	4.29	8.25		
钢管支撑	kg	0.7560 88	4.08	3.08		
零星卡具	kg	3.9270 95	4.35	17.08		
普通成材	m3	0.0097 77	1951.8 7	19.08		
圆钉	kg	0.0891 16	7.23	0.64		
脱模剂	kg	0.3259	17.15	5.59		
模板嵌缝料	kg	0.1629 5	2.76	0.45		
钢筋(三级钢) φ14	t	0.3020 16	3112	939.87		
电焊条	kg	2.5787 52	6.9	17.79		
镀锌铁丝18~22#	kg	1.0172 68	8.79	8.94		
钢筋(三级钢) φ8	t	0.0184 88	3254	60.16		
高性能聚酯布	m2	1.1152	6	6.69		
精制带母镀锌螺栓M12*200	套	8	1.47	11.76		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	1990.88	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1301.47	3832.82	982.56	491.28	1080	1301.47	3832.82	982.56	491.28
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1269.09	469.82	234.91	1080		1269.09	469.82	234.91
综合人工工日				小计					2160	1301.47	5101.91	1452.38	726.19
18工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								10741.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1301.47	--				
	材料费小计						--	1301.47	--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡		计量单位	m	工程量	574						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01		12000					120				
综合人工工日		小计									120			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										120				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	移动式钢护栏2500*850 δ 3				m	1	120	120						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	120	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			35227.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25283.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	4719.5			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5225.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1685.54			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3371.07			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	168.55			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27811.34			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	505.66			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	505.66			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					69275.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	160591.39		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	160591.39		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	160591.39	
	合计		160591.39	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44820.43		44820.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1915402.79	2	38308.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1915402.79	0.34	6512.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1915402.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1960223.22	9	176420.09
合计					221240.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	483610.17	
1.1	人工费	69430.09	
1.2	材料费	386320.9	
1.3	施工机具使用费	5401.92	
1.4	企业管理费	14968.23	
1.5	利润	7489.03	
2	措施项目费	29380.26	
2.1	单价措施项目费	9128.7	
2.2	总价措施项目费	20251.56	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10298.24	
3	其他项目费	48361.02	
3.1	其中:暂列金额	48361.02	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13135.62	
5	税金	51703.84	
6	工程造价	626190.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100MM砂石垫层 2、材质及规格：DN315PE实壁管，PE100级，DSR17系列，环刚度大于等于16 KN/M2 3、连接形式：热熔焊接 4、部位：雨水口连接管	m	342.8	334.65	114718.02	
2	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：详见图纸，120度砼基础 2、管座材质：钢筋砼II管 3、规格：D600 4、接口方式：承插式橡胶圈接口，所有雨污水管道接口处包土工布两层（长丝无纺，土工布规格为400g/m ² ） 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	98	454.41	44532.18	
3	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：详见图纸，180度砼基础 2、管座材质：钢筋砼II管 3、规格：D800 4、接口方式：承插式橡胶圈接口，所有雨污水管道接口处包土工布两层（长丝无纺，土工布规格为400g/m ² ） 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	172	731.28	125780.16	
4	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：雨水连接管结构层下封顶	m ³	75.31	617.77	46524.26	
5	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：c30 2、部位：管道保护上封顶	m ³	75.31	423.26	31875.71	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 Φ12 2、部位：管道保护	t	1.066	4348.46	4635.46	
7	040201021019	土工合成材料	1、高性能聚酯布	m ²	200	12.73	2546	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328 6、井盖、井圈材质及规格：连体防盗防沉降球墨铸铁井盖，等级D400 7、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 8、D1000圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-161(平均井深2.31m以内) 9、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm	座	2	4941.61	9883.22	
9	040504001007	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328，YBe详见苏 S01-2021-P330 6、井盖、井圈材质及规格：连体防盗防沉降球墨铸铁井盖，等级D400 7、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 8、D1250圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-164(平均井深3.04m以内) 9、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm	座	3	7023.71	21071.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001008	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328，YBe详见苏 S01-2021-P330 6、井盖、井圈材质及规格：连体防盗防沉降球墨铸铁井盖，等级D400 7、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 8、D1500圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-168(平均井深2.86m以内) 9、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm	座	2	7871.84	15743.68	
11	040504001009	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328，YBe详见苏 S01-2021-P330 6、井盖、井圈材质及规格：连体防盗球墨铸铁井盖，等级C250 7、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 8、D1500圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-168(平均井深2.90m以内) 9、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm	座	1	7840.63	7840.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层、200厚C30钢筋砼底板，底板及井壁配筋详见图集苏S01-2021-182、183 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328 6、井盖、井圈材质及规格：连体防盗球墨铸铁井盖，等级C250 7、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 8、D1000落底圆形雨水井（混）：具体做法详图集苏S01-2021-163（平均井深2.90m以内） 9、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm	座	2	7470	14940		
13	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼底板 3、材料品种、规格：装配式雨水口 4、盖板材质、规格：箅盖座采用连体防盗球墨铸铁雨水箅，等级D400 6、具体做法详图集16S518-42（H=0.94m）	座	22	736.34	16199.48		
14	040504009003	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：双S箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼底板 3、材料品种、规格：装配式雨水口 4、盖板材质、规格：箅盖座采用连体防盗球墨铸铁雨水箅，等级D400 6、具体做法详图集16S518-43（H=0.94m）	座	6	1154.69	6928.14		
15	04B001	现状井标高调整	1、升高尺寸投标人现场自行勘察	座	1	191.39	191.39		
16	040303015001	浆砌石挡墙墙身	1、现场浆砌石挡墙拆除后修复	m3	28	675.17	18904.76		
17	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C30	m3	1.4	925.68	1295.95		
		分部小计					483610.17		
		分部分项合计					483610.17		
1	041107002001	排水、降水	1、自行考虑	项	1	4268.7	4268.7		
2	041108001003	污水CCTV检测	后期验收等所需各项管道视频等，并提供音像资料及报告，保证相关主管部门验收合格	项	1	4860	4860		
		单价措施合计					9128.7		
合计								492738.87	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(003)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	342.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0109 85	447.96	3027.4 4	16.51	92.89	46.45	4.92	33.26	0.18	1.02	0.51
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0094 69	729.39	13.87	321.75	210.23	105.11	6.91	0.13	3.05	1.99	1
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	153.54	0.07	31.53	15.76	1.58	1.54		0.32	0.16
综合人工工日		小计						13.41	34.93	3.23	3.33	1.67	
0.1265工日		未计价材料费						278.08					

清单项目综合单价								334.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂				t	0.1964 12	166	32.6			
	DN315 PE100级实壁管 SDR17环刚度>=16KN/M2				m	0.9469	293.67	278.08			
	清洁棉布				kg	0.0056 62	5.15	0.03			
	三氯乙烯				kg	0.0001 89	6.31				
	电				kW·h	0.1261 37	0.8	0.1			
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40				m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)				t	0.0006 3	350	0.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0001 05	386	0.04			
	机砖				百块	0.0073	56	0.41			
	水				m3	0.1499 4	4.57	0.69			
	其他材料费							--	0.69	--	
	材料费小计							--	313.01	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0084 49	670.45	2962.0 2	25.81	139.25	69.63	5.66	25.03	0.22	1.18	0.59
6-820	垫层 C25混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0084 49	918.98	5076.6 2		183.8	91.9	7.76	42.89		1.55	0.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0018 78	3189.7 9	1797.2 2	87.54	655.47	327.73	5.99	3.38	0.16	1.23	0.62
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0076 94	1856.3 6	5181.3 8	151.38	401.55	200.77	14.28	39.87	1.16	3.09	1.54
6-1576	管座 复合木模 (预拌)	100m2	0.0033 8	3242.9	1671.4 8	141.18	676.82	338.41	10.96	5.65	0.48	2.29	1.14
6-180	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0093 88	1480.9 3		484.36	393.06	196.53	13.9		4.55	3.69	1.85
2-22	接口蒙土工布	1000m2	0.0017 68	4559.1 7	4338.1 5		911.83	455.92	8.06	7.67		1.61	0.81
6-233	水泥砂浆平(企)接口(120°管 基)管径 600mm以内(预拌)	10个口	0.0459 18	118.03	54.82	0.1	23.63	11.81	5.42	2.52		1.09	0.54
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	259.68	330.11	0.14	51.96	25.98	2.6	3.3		0.52	0.26

综合人工工日		小计							74.63	130.31	6.57	16.25	8.13
--------	--	----	--	--	--	--	--	--	-------	--------	------	-------	------

0.704工日		未计价材料费							218.52				
---------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

清单项目综合单价									454.41				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40			t	0.1680 51	146	24.54		
	C25粒径40砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.0861 8	483	41.62		
	电			kW·h	0.0658 63	0.8	0.05		
	水			m3	0.5787 11	4.57	2.64		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0003 55	386	0.14		
	模板木材			m3	0.0013 13	1730.0 6	2.27		
	复合木模板面板			m2	0.1104 18	43.11	4.76		
	钢支撑			kg	0.0919 99	4.08	0.38		
	零星卡具			kg	0.0770 37	4.35	0.34		
	圆钉			kg	0.0934 32	7.23	0.68		
	C25粒径16砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.0784 79	483	37.91		
草袋子			只	0.5903 58	1.71	1.01			

镀锌铁丝18~22#	kg	0.0005 92	8.79	0.01		
草板纸80#	张	0.1014	0.26	0.03		
脱模剂	kg	0.0338	17.15	0.58		
钢模板	kg	0.0030 72	3.86	0.01		
钢筋混凝土排水管(承插口) II级D=600	m	0.9481 88	230.46	218.52		
土工布(不透水) 400g/m2	m2	1.9716 74	3.8	7.49		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0046 61	386	1.8		
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0005 62	379	0.21		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0012 25	350	0.43		
机砖	百块	0.0165	56	0.92		
其他材料费			--	2.34	--	
材料费小计			--	348.83	--	

项目编号	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	172						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0113 72	670.45	2962.0 2	25.81	139.25	69.63	7.62	33.68	0.29	1.58	0.79
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0136 47	918.98	5076.6 2		183.8	91.9	12.54	69.28		2.51	1.25
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0022 74	3189.7 9	1797.2 2	87.54	655.47	327.73	7.25	4.09	0.2	1.49	0.75
6-837	渠(管)道基础 C25混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0139 31	1856.3 6	5181.3 8	151.38	401.55	200.77	25.86	72.18	2.11	5.59	2.8
6-1576	管座 复合木模(预拌)	100m2	0.0045 49	3242.9	1671.4 8	141.18	676.82	338.41	14.75	7.6	0.64	3.08	1.54
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0094 77	1480.9 3		484.36	393.06	196.53	14.03		4.59	3.73	1.86
2-22	接口蒙土工布	1000m2	0.0023 81	4559.1 7	4338.1 5		911.83	455.92	10.86	10.33		2.17	1.09
6-235	水泥砂浆平(企)接口(120°管基)管径800mm以内(预拌)	10个口	0.0470 93	145.46	74.34	0.14	29.12	14.56	6.85	3.5	0.01	1.37	0.69

6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 (预拌)	100m	0.01	368.87	547.06	0.24	73.82	36.91	3.69	5.47		0.74	0.37
综合人工工日		小计							103.45	206.13	7.84	22.26	11.14
0.976工日		未计价材料费							380.46				
清单项目综合单价										731.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	碎石40	t	0.2261 89	146	33.02								
	C25粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1391 99	483	67.23								
	电	kW·h	0.1125 18	0.8	0.09								
	水	m3	0.9563 65	4.57	4.37								
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 43	386	0.06								
	模板木材	m3	0.0016 56	1730.0 6	2.86								
	复合木模板面板	m2	0.1432 83	43.11	6.18								
	钢支撑	kg	0.1200 41	4.08	0.49								
	零星卡具	kg	0.1033 39	4.35	0.45								
	圆钉	kg	0.1253 07	7.23	0.91								
	C25粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1420 96	483	68.63								
	草袋子	只	0.9676 39	1.71	1.65								
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0007 96	8.79	0.01								
	草板纸80#	张	0.1364 7	0.26	0.04								
	脱模剂	kg	0.0454 9	17.15	0.78								
	钢模板	kg	0.0041 35	3.86	0.02								
	钢筋混凝土排水管(承插口) II级D=800	m	0.9571 77	397.48	380.46								
	土工布(不透水) 400g/m2	m2	2.6552 91	3.8	10.09								
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0062 63	386	2.42								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0010 71	379	0.41								
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05								
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92									
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1									
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	350	0.76									

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0004 03	386	0.16		
	机砖	百块	0.029	56	1.62		
	其他材料费			--	3.73	--	
	材料费小计			--	586.59	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	75.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4982.99		183.8	91.9	91.9	498.3		18.38	9.19
综合人工工日		小计							91.9	498.3		18.38	9.19
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								617.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	474	483.48					
	电				kW·h	0.408	0.8	0.33					
	水				m3	1.0332	4.57	4.72					
	其他材料费						--	9.77	--				
	材料费小计						--	498.3	--				

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	75.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0663 92	918.98	5180.66		183.8	91.9	61.01	343.95		12.2	6.1
综合人工工日		小计							61.01	343.95		12.2	6.1
0.5756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								423.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径40砵42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.6771 98	493	333.86					
	电				kW·h	0.2708 79	0.8	0.22					
	水				m3	0.6859 62	4.57	3.13					
	其他材料费						--	6.74	--				
	材料费小计						--	343.95	--				

项目编号	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.066						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3375.86	84.06	149.63	74.82	664.09	3375.86	84.06	149.63	74.82
综合人工工日		小计						664.09	3375.86	84.06	149.63	74.82	
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4348.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝18~22#			kg	3.059	8.79	26.89						
	HRB400 C12			t	1.04	3167	3293.68						
	电焊条			kg	7.92	6.9	54.65						
	水			m3	0.14	4.57	0.64						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3375.86	--						

项目编号	040201021019	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	高性能聚酯布	1000m2	0.001	4559.17	6803.86		911.83	455.92	4.56	6.8		0.91	0.46
综合人工工日		小计						4.56	6.8		0.91	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钉			kg	0.0109	7.23	0.08						
	高性能聚酯布			m2	1.1152	6	6.69						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	6.8	--						

项目编号	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0373	991.82	4979.5 1	151.04	228.57	114.29	36.99	185.74	5.63	8.53	4.26	
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0068 5	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	7.22	19.34	0.32	1.51	0.75	
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0679 5	1549.7 2	5177.1 8	151.38	340.22	170.11	105.3	351.79	10.29	23.12	11.56	
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0130 5	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	13.76	36.85	0.61	2.87	1.44	
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.1903 5	1879.0 9	5520.0 5	103.61	396.54	198.27	357.68	1050.7 4	19.72	75.48	37.74	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0621	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	96.26	111.28	4.33	20.12	10.06	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0931	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	144.31	166.82	6.49	30.16	15.08	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 A8)(HPB300)	t	0.0015	1226.3 1	3356.4 2	189.53	283.17	141.58	1.84	5.03	0.28	0.42	0.21	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 C8)(HRB400)	t	0.0061	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.48	20.59	1.16	1.73	0.86	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C12)(HRB400)	t	0.1220 5	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	81.05	412.02	10.23	18.26	9.13	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.017	2122.9 7	5318.4 1	151.04	454.8	227.4	36.09	90.41	2.57	7.73	3.87	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.017	1161.2 3	1511.4 7	3.66	232.98	116.49	19.74	25.69	0.06	3.96	1.98	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.017	1259.3 3	805.18	224.34	296.73	148.37	21.41	13.69	3.81	5.04	2.52	
6-812	包塑铁爬梯	10套	0.6	0.11	150		0.02	0.01	0.07	90		0.01	0.01	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	8017.7 3	0.46	93.35	46.67	46.63	801.77	0.05	9.34	4.67	
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	152.53	7.76		30.51	15.25	152.53	7.76		30.51	15.25	
综合人工工日		小计								1128.3 6	3389.5 2	65.55	238.79	119.39
10.6451工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4941.61					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3804 6	474	180.34				
	电						kW·h	0.4984 4	0.8	0.4				
	水						m3	1.5239 66	4.57	6.96				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.4316 71	8.79	3.79				

水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0856 93	386	33.08		
圆钉	kg	0.1753 73	7.23	1.27		
模板木材	m3	0.0421 52	1730.0 6	72.93		
脱模剂	kg	0.2877 4	17.15	4.93		
C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.6930 9	493	341.69		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0023 49	8.79	0.02		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 74	386	0.11		
圆钉	kg	0.2574 77	7.23	1.86		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	1.0789 51	359	387.34		
MU20混凝土实心砖	百块	9.8620 34	65	641.03		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.5904 58	461	272.2		
钢筋(HPB300)A8	t	0.0015 3	3235	4.95		
钢筋(HRB400)C8	t	0.0062 22	3254	20.25		
钢筋(HRB400)C12	t	0.1269 32	3167	401.99		
电焊条	kg	0.9666 36	6.9	6.67		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1725 5	493	85.07		
草袋子	只	1.3153 92	1.71	2.25		
包塑铁爬梯	项	6	15	90		
防坠网(含配件)	套	1	35	35		
连体防盗防沉降球墨铸铁井盖,等级D400Dn700	套	1	731.83	731.83		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
木脚手板	m3	0.002	1730.0 6	3.46		
其他材料费			--	55.91	--	
材料费小计			--	3389.52	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0463 67	991.82	4979.5 1	151.04	228.57	114.29	45.99	230.88	7	10.6	5.3	
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0076 33	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	8.05	21.55	0.35	1.68	0.84	
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1065 33	1549.7 2	5177.1 8	151.38	340.22	170.11	165.1	551.54	16.13	36.24	18.12	
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0183	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	19.3	51.68	0.85	4.03	2.02	
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.278	1879.0 9	5520.0 5	103.61	396.54	198.27	522.39	1534.5 7	28.8	110.24	55.12	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0936	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	145.08	167.72	6.52	30.32	15.16	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1404	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	217.63	251.58	9.78	45.48	22.74	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 A8)(HPB300)	t	0.003	1226.3 1	3356.4 2	189.53	283.17	141.58	3.68	10.07	0.57	0.85	0.42	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 C8)(HRB400)	t	0.0061	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.48	20.59	1.16	1.73	0.86	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C12)(HRB400)	t	0.1641	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	108.98	553.98	13.76	24.55	12.27	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C16)(HRB400)	t	0.0423 67	664.09	3286.4 2	83.85	149.59	74.79	28.14	139.24	3.55	6.34	3.17	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.038	2122.9 7	5318.4 1	151.04	454.8	227.4	80.67	202.1	5.74	17.28	8.64	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.038	1161.2 3	1511.4 7	3.66	232.98	116.49	44.13	57.44	0.14	8.85	4.43	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.038	1259.3 3	805.18	224.34	296.73	148.37	47.85	30.6	8.52	11.28	5.64	
6-812	包塑铁爬梯	10套	0.8	0.11	150		0.02	0.01	0.09	120		0.02	0.01	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	8017.7 3	0.46	93.35	46.67	46.63	801.77	0.05	9.34	4.67	
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	152.53	7.76		30.51	15.25	152.53	7.76		30.51	15.25	
综合人工工日		小计								1643.7 2	4753.0 7	102.92	349.34	174.66
15.5067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										7023.71				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.4729 43	474	224.17					
	电					kW·h	0.7781 12	0.8	0.62					
	水					m3	2.4334 56	4.57	11.12					

镀锌铁丝18~22#	kg	0.7200 62	8.79	6.33		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1303 77	386	50.33		
圆钉	kg	0.6015 66	7.23	4.35		
模板木材	m3	0.0674 17	1730.0 6	116.64		
脱模剂	kg	0.4576 9	17.15	7.85		
C30粒径40砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	1.0866 37	493	535.71		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	1.5757 74	359	565.7		
MU20混凝土实心砖	百块	14.403 18	65	936.21		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.8902 53	461	410.41		
钢筋(HPB300)A8	t	0.0030 6	3235	9.9		
钢筋(HRB400)C8	t	0.0062 22	3254	20.25		
钢筋(HRB400)C12	t	0.1706 64	3167	540.49		
电焊条	kg	1.6352 19	6.9	11.28		
钢筋(HRB400)C16	t	0.0440 62	3081	135.76		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.3857	493	190.15		
草袋子	只	2.9402 88	1.71	5.03		
包塑铁爬梯	项	8	15	120		
防坠网(含配件)	套	1	35	35		
连体防盗防沉降球墨铸铁井盖,等级D400Dn700	套	1	731.83	731.83		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
木脚手板	m3	0.002	1730.0 6	3.46		
其他材料费			--	76.29	--	
材料费小计			--	4753.07	--	

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.0564	991.82	4979.5 1	151.04	228.57	114.29	55.94	280.84	8.52	12.89	6.45
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0084	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	8.86	23.72	0.39	1.85	0.92

6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1306 5	1549.7 2	5177.1 8	151.38	340.22	170.11	202.47	676.4	19.78	44.45	22.22	
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0202 5	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	21.36	57.18	0.94	4.46	2.23	
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.3012 5	1879.0 9	5520.0 5	103.61	396.54	198.27	566.08	1662.9 2	31.21	119.46	59.73	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0987 5	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	153.07	176.95	6.88	31.99	15.99	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1481 5	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	229.64	265.47	10.32	47.99	24	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 A8)(HPB300)	t	0.0031 5	1226.3 1	3356.4 2	189.53	283.17	141.58	3.86	10.57	0.6	0.89	0.45	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 C8)(HRB400)	t	0.0061	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.48	20.59	1.16	1.73	0.86	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C12)(HRB400)	t	0.2014	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	133.75	679.9	16.89	30.13	15.06	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C16)(HRB400)	t	0.0479	664.09	3286.4 2	83.85	149.59	74.79	31.81	157.42	4.02	7.17	3.58	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.05	2122.9 7	5318.4 1	151.04	454.8	227.4	106.15	265.92	7.55	22.74	11.37	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.05	1161.2 3	1511.4 7	3.66	232.98	116.49	58.06	75.57	0.18	11.65	5.82	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.05	1259.3 3	805.18	224.34	296.73	148.37	62.97	40.26	11.22	14.84	7.42	
6-812	包塑铁爬梯	10套	0.8	0.11	150		0.02	0.01	0.09	120		0.02	0.01	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	8017.7 3	0.46	93.35	46.67	46.63	801.77	0.05	9.34	4.67	
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	152.53	7.76		30.51	15.25	152.53	7.76		30.51	15.25	
综合人工工日		小计								1840.7 5	5323.2 4	119.71	392.11	196.03
17.3654工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										7871.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.5752 8	474	272.68					
	电					kW·h	0.9661 64	0.8	0.77					
	水					m3	2.9883 41	4.57	13.66					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.8629 22	8.79	7.59					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.1557 39	386	60.12					

圆钉	kg	0.6835 65	7.23	4.94		
模板木材	m3	0.0807 99	1730.0 6	139.79		
脱模剂	kg	0.5475	17.15	9.39		
C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.3326 3	493	656.99		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	1.7075 6	359	613.01		
MU20混凝土实心砖	百块	15.607 763	65	1014.5		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.9393 31	461	433.03		
钢筋(HPB300)A8	t	0.0032 13	3235	10.39		
钢筋(HRB400)C8	t	0.0062 22	3254	20.25		
钢筋(HRB400)C12	t	0.2094 56	3167	663.35		
电焊条	kg	1.9744 56	6.9	13.62		
钢筋(HRB400)C16	t	0.0498 16	3081	153.48		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.5075	493	250.2		
草袋子	只	3.8688	1.71	6.62		
包塑铁爬梯	项	8	15	120		
防坠网(含配件)	套	1	35	35		
连体防盗防沉降球墨铸铁井盖,等级D400Dn700	套	1	731.83	731.83		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
木脚手板	m3	0.002	1730.0 6	3.46		
其他材料费			--	84.38	--	
材料费小计			--	5323.24	--	

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井			计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0564	991.82	4979.5 1	151.04	228.57	114.29	55.94	280.84	8.52	12.89	6.45
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0084	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	8.86	23.72	0.39	1.85	0.92
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.1306	1549.7 2	5177.1 8	151.38	340.22	170.11	202.39	676.14	19.77	44.43	22.22
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0203	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	21.41	57.32	0.94	4.47	2.24

6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.3055	1879.0 9	5520.0 5	103.61	396.54	198.27	574.06	1686.3 8	31.65	121.14	60.57	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1001	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	155.16	179.37	6.98	32.43	16.21	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1502	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	232.82	269.14	10.47	48.66	24.33	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 A8)(HPB300)	t	0.0032	1226.3 1	3356.4 2	189.53	283.17	141.58	3.92	10.74	0.61	0.91	0.45	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 C8)(HRB400)	t	0.0061	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.48	20.59	1.16	1.73	0.86	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C12)(HRB400)	t	0.2013	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	133.68	679.56	16.88	30.11	15.06	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇直径 C16)(HRB400)	t	0.0479	664.09	3286.4 2	83.85	149.59	74.79	31.81	157.42	4.02	7.17	3.58	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼 (非泵送)	10m3	0.05	2122.9 7	5318.4 1	151.04	454.8	227.4	106.15	265.92	7.55	22.74	11.37	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.05	1161.2 3	1511.4 7	3.66	232.98	116.49	58.06	75.57	0.18	11.65	5.82	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.05	1259.3 3	805.18	224.34	296.73	148.37	62.97	40.26	11.22	14.84	7.42	
6-812	包塑铁爬梯	10套	0.8	0.11	150		0.02	0.01	0.09	120		0.02	0.01	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7232.3 3	0.46	93.35	46.67	46.63	723.23	0.05	9.34	4.67	
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	152.53	7.76		30.51	15.25	152.53	7.76		30.51	15.25	
综合人工工日		小计							1853.9 6	5273.9 6	120.39	394.89	197.43	
17.4903工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7840.63					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.5752 8	474	272.68					
	电					kW·h	0.9659 6	0.8	0.77					
	水					m3	2.9925 58	4.57	13.68					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.8629 02	8.79	7.58					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.1557 4	386	60.12					
	圆钉					kg	0.6845 51	7.23	4.95					
	模板木材					m3	0.0808 72	1730.0 6	139.91					
	脱模剂					kg	0.548	17.15	9.4					

C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.3321 2	493	656.74		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	1.7316 5	359	621.66		
MU20混凝土实心砖	百块	15.827 955	65	1028.82		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.9522 66	461	438.99		
钢筋 (HPB300) A8	t	0.0032 64	3235	10.56		
钢筋 (HRB400) C8	t	0.0062 22	3254	20.25		
钢筋 (HRB400) C12	t	0.2093 52	3167	663.02		
电焊条	kg	1.9736 64	6.9	13.62		
钢筋 (HRB400) C16	t	0.0498 16	3081	153.48		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.5075	493	250.2		
草袋子	只	3.8688	1.71	6.62		
包塑铁爬梯	项	8	15	120		
防坠网(含配件)	套	1	35	35		
连体防盗球墨铸铁井盖, 等级C250Dn700	套	1	654.83	654.83		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
木脚手板	m3	0.002	1730.0 6	3.46		
其他材料费			--	83.43	--	
材料费小计			--	5273.96	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.038	991.82	4979.5 1	151.04	228.57	114.29	37.69	189.22	5.74	8.69	4.34
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0069	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	7.28	19.48	0.32	1.52	0.76
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0692 5	1549.7 2	5177.1 8	151.38	340.22	170.11	107.32	358.52	10.48	23.56	11.78
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0132	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	13.92	37.27	0.61	2.91	1.45
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(厚度) 30cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.205	1983.1 3	5078.4 6		396.63	198.31	406.54	1041.0 8		81.31	40.65

6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.157	3775.7 2	3162.7 8	207.22	796.59	398.29	592.79	496.56	32.53	125.06	62.53	
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.0648	1879.0 9	5520.0 5	103.61	396.54	198.27	121.77	357.7	6.71	25.7	12.85	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.024	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	37.2	43.01	1.67	7.77	3.89	
6- 793备 注1	砖墙 井外侧抹 灰(预拌)	100m2	0.036	1550.0 4	1791.8 9	69.69	323.95	161.97	55.8	64.51	2.51	11.66	5.83	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 A8) (HPB300)	t	0.0015	1226.3 1	3356.4 2	189.53	283.17	141.58	1.84	5.03	0.28	0.42	0.21	
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 C8) (HRB400)	t	0.0061	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.48	20.59	1.16	1.73	0.86	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇构件 C12(C14) (HRB4 00)	t	0.3637	664.09	3347.7 8	83.85	149.59	74.79	241.53	1217.5 9	30.5	54.41	27.2	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.017	2122.9 7	5318.4 1	151.04	454.8	227.4	36.09	90.41	2.57	7.73	3.87	
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.017	1161.2 3	1511.4 7	3.66	232.98	116.49	19.74	25.69	0.06	3.96	1.98	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.017	1259.3 3	805.18	224.34	296.73	148.37	21.41	13.69	3.81	5.04	2.52	
6-812	包塑铁爬梯	10套	1	0.11	150		0.02	0.01	0.11	150		0.02	0.01	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7232.3 3	0.46	93.35	46.67	46.63	723.23	0.05	9.34	4.67	
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	152.53	7.76		30.51	15.25	152.53	7.76		30.51	15.25	
综合人工工日		小计								1907.6 7	4861.3 4	99	401.34	200.65
17.9969工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7470					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.3876	474	183.72					
	电					kW·h	1.5521	0.8	1.24					
	水					m3	3.4938 58	4.57	15.97					
	镀锌铁丝18~22#					kg	1.1732 64	8.79	10.31					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0859 71	386	33.18					
	圆钉					kg	0.4367 95	7.23	3.16					
	模板木材					m3	0.1699 25	1730.0 6	293.98					
	脱模剂					kg	1.8597 4	17.15	31.89					

C30粒径40砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	2.7973 5	493	1379.09		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.6866 51	7.12	12.01		
圆钉	kg	2.4710 23	7.23	17.87		
木支撑	m3	0.0913 74	1730.0 6	158.08		
零星卡具	kg	13.368 55	4.35	58.15		
嵌缝料	kg	1.57	1.89	2.97		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.3673 03	359	131.86		
MU20混凝土实心砖	百块	3.3572 88	65	218.22		
防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.2282 7	461	105.23		
钢筋(HPB300) A8	t	0.0015 3	3235	4.95		
钢筋(HRB400) C8	t	0.0062 22	3254	20.25		
钢筋(HRB400) C12\C14	t	0.3782 48	3140	1187.7		
电焊条	kg	2.8805 04	6.9	19.88		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1725 5	493	85.07		
草袋子	只	1.3153 92	1.71	2.25		
包塑铁爬梯	项	10	15	150		
防坠网(含配件)	套	1	35	35		
连体防盗球墨铸铁井盖, 等级C250Dn700	套	1	654.83	654.83		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
木脚手板	m3	0.002	1730.0 6	3.46		
其他材料费			--	36.83	--	
材料费小计			--	4861.34	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.0061	1549.7 2	4979.5 1	151.38	340.22	170.11	9.45	30.38	0.92	2.08	1.04
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0031 59	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	3.33	8.92	0.15	0.7	0.35
8-273	电缆井设置 预制混凝土井安装	座	1	122.96	202.1	14.7	27.53	13.77	122.96	202.1	14.7	27.53	13.77

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1549.7 2	4979.5 1	151.38	340.22	170.11	6.51	20.91	0.64	1.43	0.71	
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦(预拌)	10套	0.1	447.19	2095.6 1	0.46	89.53	44.77	44.72	209.56	0.05	8.95	4.48	
综合人工工日		小计							186.97	471.87	16.46	40.69	20.35	
1.7639工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									736.34					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1050 6	474	49.8					
	电					kW·h	0.0420 24	0.8	0.03					
	水					m3	0.0987 46	4.57	0.45					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0005 69	8.79	0.01					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0497 66	386	19.21					
	圆钉					kg	0.0623 27	7.23	0.45					
	模板木材					m3	0.0045 65	1730.0 6	7.9					
	脱模剂					kg	0.0315 9	17.15	0.54					
	预制混凝土井(单篦)					套	1.01	200	202					
	螺母M12					十个	0.8	0.13	0.1					
	沥青漆					kg	0.4305	10.29	4.43					
	连体防盗球墨铸铁雨水算, 等级D400400*700mm					套	1.01	180	181.8					
	其他材料费							--	5.15	--				
	材料费小计							--	471.87	--				

项目编号	040504009003	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0116	1549.7 2	4979.5 1	151.38	340.22	170.11	17.98	57.76	1.76	3.95	1.97
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0048 83	1054.6 4	2823.8	46.47	220.22	110.11	5.15	13.79	0.23	1.08	0.54
8-273	电缆井设置 预 制混凝土井安装	座	1	122.96	353.6	14.7	27.53	13.77	122.96	353.6	14.7	27.53	13.77
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.009	1549.7 2	4979.5 1	151.38	340.22	170.11	13.95	44.82	1.36	3.06	1.53
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦(预拌)	10套	0.1	447.19	3949.9 7	0.46	89.53	44.77	44.72	395	0.05	8.95	4.48

综合人工工日	小计				204.76	864.97	18.1	44.57	22.29	
1.9317工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					1154.69					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.2101 2	474	99.6		
	电				kW·h	0.0840 48	0.8	0.07		
	水				m3	0.1974 92	4.57	0.9		
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0008 79	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0498 03	386	19.22		
	圆钉				kg	0.0963 42	7.23	0.7		
	模板木材				m3	0.0070 56	1730.0 6	12.21		
	脱模剂				kg	0.0488 3	17.15	0.84		
	预制混凝土井(双篦)				套	1.01	350	353.5		
	螺母M12				十个	0.8	0.13	0.1		
	沥青漆				kg	0.4305	10.29	4.43		
	连体防盗球墨铸铁雨水算, 等级D400*400*700mm				套	2.02	180	363.6		
	其他材料费						--	9.79	--	
材料费小计						--	864.97	--		

项目编码	04B001	项目名称	现状井标高调整		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-319	M7.5升、降窨井 升高30cm以内 (预拌)	座	1	68.32	102.45	0.1	13.68	6.84	68.32	102.45	0.1	13.68	6.84	
综合人工工日		小计					68.32	102.45	0.1	13.68	6.84			
0.6445工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								191.39						
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	机砖				百块	1.1	56	61.6						
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)				t	0.0875	350	30.63						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0262 5	386	10.13						
	其他材料费						--	0.09	--					
材料费小计						--	102.45	--						

项目编码	040303015001	项目名称	浆砌石挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-230	M10浆砌料石挡墙、侧墙(预拌)	10m3	0.1	1545.9	4396.39	265.84	362.35	181.17	154.59	439.64	26.58	36.24	18.12
综合人工工日		小计						154.59	439.64	26.58	36.24	18.12	
1.4584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								675.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.161	359	57.8						
	细料石			t	2.45	155.43	380.8						
	水			m3	0.2	4.57	0.91						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	439.64	--					

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶	计量单位	m3	工程量	1.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C30压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1396.4	5151.77		279.28	139.64	139.64	515.18		27.93	13.96
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.04	2098.38	2996.22		419.68	209.84	83.94	119.85		16.79	8.39
综合人工工日		小计						223.58	635.03		44.72	22.35	
2.1092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								925.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	493	502.86						
	水			m3	1.783	4.57	8.15						
	电			kW·h	0.592	0.8	0.47						
	草袋子			只	2.161	1.71	3.7						
	普通成材			m3	0.05992	1951.87	116.96						
	圆钉			kg	0.072	7.23	0.52						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.3332	7.12	2.37						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	635.03	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-832	沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000	10m	27	86.18	0.54	35.02	24.24	12.12	2326.86	14.58	945.54	654.48	327.24
综合人工工日		小计						2326.86	14.58	945.54	654.48	327.24	
21.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4268.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	14.58	--					
	材料费小计					--	14.58	--					

项目编码	041108001003	项目名称	污水CCTV检测	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-85	CCTV系统	m	270		18					4860			
综合人工工日		小计							4860				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4860					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	CCTV检测			m	270	18	4860						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4860	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10298.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7391.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	1379.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1527.49			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	492.74			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	985.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	49.27			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8130.19			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	147.82			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	147.82			
合计					20251.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48361.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	48361.02		

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	48361.02	
	合计		48361.02	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13135.62		13135.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561351.45	2	11227.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561351.45	0.34	1908.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561351.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	574487.07	9	51703.84
合计					64839.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	134085.4	
1.1	人工费	30646.77	
1.2	材料费	87714.77	
1.3	施工机具使用费	5607.87	
1.4	企业管理费	5827.62	
1.5	利润	4288.37	
2	措施项目费	4791.9	
2.1	单价措施项目费	2035.46	
2.2	总价措施项目费	2756.44	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1647.06	
3	其他项目费	13408.54	
3.1	其中:暂列金额	13408.54	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5863	
5	税金	14233.4	
6	工程造价	172382.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求：满足绿化苗木栽植要求的优良种植土 2、回填厚度：30CM	m ²	1467	10.75	15770.25		
2	050102001001	红榉	1、种类：红榉 2、胸径：15-16cm 3、冠幅：350-400cm，高度：600-700cm 4、分支点：250-280CM 5、养护期：第1年100%成活率养护，第2年二级养护 6、备注：单干、宽冠、三级分叉、树形优美、秋叶红色	株	62	1184.51	73439.62		
3	050102012001	草坪	1、草皮种类：百慕大+黑麦草，常绿效果需每年秋季追播黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：第1年100%成活率养护，第2年二级养护	m ²	1467	30.59	44875.53		
		分部分项合计					134085.4		
1	05B001	补充清单		株	62	17.15	1063.3		
2	05B002	补充清单		m	124	7.84	972.16		
		单价措施合计					2035.46		
合计								136120.86	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(004)

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回(换)填	计量单位	m2	工程量	1467						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.03		5.37	0.2	0.14	0.1		0.54	0.02	0.01
2330035	种植土	m3	0.347648										
综合人工工日		小计						0.1		0.54	0.02	0.01	
0.001工日		未计价材料费											10.08
清单项目综合单价								10.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	种植土			m3	0.347648	29	10.08						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.08	--					

项目编码	050102001001	项目名称	红榉	计量单位	株	工程量	62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植红榉(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	178.5	279.85	206.21	147.29	1.83	17.85	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.86	46	33.9	24.21	2.98	5.99	4.6	3.39
3-362	落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	268.01	33.64	57.96	50.92	37.52	26.8	3.36	5.8	5.09	3.75
综合人工工日		小计						198.3	8.17	29.64	37.68	27.76	
1.9253工日		未计价材料费										882.96	
清单项目综合单价								1184.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红榉胸径: 15-16cm			株	1.1	800	880						
	基肥			kg	1.5	1.97	2.96						
	水			m3	0.793	4.57	3.62						
	肥料			kg	1.89	1.77	3.35						
	药剂			kg	0.054	22.3	1.2						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	891.13	--						

项目编码	050102012001	项目名称	草坪	计量单位	m2	工程量	1467						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-208备注1	铺种草皮播种	10m2	0.1	81.37	4.48		15.46	11.39	8.14	0.45		1.55	1.14
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	18.91	5.76	9.12	3.59	2.65	1.89	0.58	0.91	0.36	0.27
3-403	草坪类(II级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	23.79	7.78	11.18	4.52	3.33	2.38	0.78	1.12	0.45	0.33
综合人工工日		小计						12.41	1.81	2.03	2.36	1.74	
0.1205工日		未计价材料费						10.24					
清单项目综合单价								30.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	百慕大+黑麦草			m2	1.02	10	10.2						
	基肥			kg	0.02	1.97	0.04						
	塑料薄膜			m2		0.74							
	草种籽			kg	0.0102	35	0.36						
	水			m3	0.0556	4.57	0.25						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0106	22.3	0.24						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12.05	--					

项目编码	05B001	项目名称	补充清单	计量单位	株	工程量	62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.8	89.28		11.74	8.65	6.18	8.93		1.17	0.87
综合人工工日		小计						6.18	8.93	1.17	0.87		
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝12#			kg	0.15	7.12	1.07						
	树棍长1200内			根	3	2.62	7.86						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.93	--					

项目编码	05B002	项目名称	补充清单	计量单位	m	工程量	124						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	51.5	9.9		9.79	7.21	5.15	0.99		0.98	0.72
综合人工工日		小计						5.15	0.99		0.98	0.72	
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	草绳						kg	3	0.33	0.99			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.99	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1647.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1361.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	285.85			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.06			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	170.15			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.06			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	748.66			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	54.45			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2756.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13408.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	13408.54		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	13408.54	
	合计		13408.54	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5863		5863
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152285.84	3.3	5025.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152285.84	0.55	837.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152285.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	158148.84	9	14233.4
合计					20096.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	272501.57	
1.1	人工费	34696.76	
1.2	材料费	210213.95	
1.3	施工机具使用费	7677.45	
1.4	企业管理费	15285.85	
1.5	利润	4627.56	
2	措施项目费	9619.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9619.3	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4114.77	
3	其他项目费	27250.16	
3.1	其中:暂列金额	27250.16	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7641.46	
5	税金	28531.12	
6	工程造价	345543.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯工程						
1	040805002005	10米单臂路灯	1、名称：10米单臂路灯 2、型号：普通路灯及搭载小型指示牌 3、灯杆材质、高度：杆高10m,灯臂2m: 4、光源：LED120W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础采用C25砼浇筑，基础下需敷设10厘米厚的C25砼，详见图纸设计 6、接地要求：接地极L50*50*5*2500，接地母线-40*4 7、包含基础挖填土	套	18	5150.61	92710.98	
2	040805001051	常规照明灯	1、名称：13米中杆灯 2、型号：中杆灯含避雷针 3、灯杆材质、高度：13米 4、光源数量：3*250W 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：900*900*2250基础采用C25砼浇筑，基础下需敷设10厘米厚的C25砼，详见图纸设计 6、包含基础挖填土 7、接地要求：接地极L50*50*5*2500，接地母线-40*4	套	1	13435.16	13435.16	
3	040801007001	杆上控制箱	1、名称：单灯控制器 2、型号：每套单灯控制器配置1张4G流量卡	台	21	541.61	11373.81	
4	040504001001	砌筑井	1、名称：综合井，内空520*420*1000（详见设计图纸） 2、垫层、基础材质及厚度：10CM砂垫层、10CM碎石垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：350厚MU15混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内粉 5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：采用复合材料井盖，尺寸为620*520mm。	座	10	1301.82	13018.2	
5	040803003001	电缆排管	1、名称：电缆保护管 2、型号：管材PE，外径50mm，壁厚2.9mm 3、规格：2*PE50 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砂或软土包封 5、排管排列形式：具体做法详见图纸	m	684.28	23.24	15902.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040803003002	电缆排管	1、名称：电缆保护管 2、型号：管材PE，外径50mm，壁厚2.9mm 3、规格：4*PE50 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砂或软土包封 5、排管排列形式：具体做法详见图纸	m	32.86	46.91	1541.46	
7	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管(过路钢套管) 2、材质：双层涂塑钢管 外径114mm，壁厚4.0mm 3、规格：4*DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	50	294.57	14728.5	
8	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-5*16	m	800	98.98	79184	
9	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5*16 3、材质、类型：压铜端子	个	2	47.4	94.8	
10	040804002001	配线	1、名称：护套线（灯杆配套） 2、配线形式：BVV-5X2.5mm ² 3、备注：路灯厂家配套	m	300	16.53	4959	
11	040803006001	电缆中间头	1、名称：穿刺线夹 2、型号：电力电缆YJV-5*16 3、规格：TTD041FJ	个	19	74.03	1406.57	
12	030414011001	接地装置	1、名称：接地极调试	根	19	33.08	628.52	
		分部小计					248983.67	
		土石方工程						
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m ³	343.01	10.71	3673.64	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：原土	m ³	326.43	21.04	6868.09	
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m ³	16.58	25.56	423.78	
16	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：过路管道砼包封	m ³	16.58	757.08	12552.39	
		分部小计					23517.9	
		分部分项合计					272501.57	
		单价措施合计						
合计							272501.57	

综合单价分析表

工程名称：路灯工程(005)

项目编码	040805002005	项目名称	10米单臂路灯	计量单位	套	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.002333	515.16		3062.21	221.52	66.97	1.2		7.14	0.52	0.16
1-16备注3	人工挖基坑土方一、二类土深度在2m以内	100m3	0.002594	4814.2			2070.11	625.85	12.49			5.37	1.62
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.019439	1184.87		163.74	509.49	154.03	23.03		3.18	9.9	2.99
8-216	路灯施工定位灯柱高度10m以内	个	1	47.7		22.91	20.51	6.2	47.7		22.91	20.51	6.2
8-199	路灯设施编号路灯杆号编号	100个	0.01	354.04	54.5		152.24	46.03	3.54	0.55		1.52	0.46
8-428	顶套式单臂悬挑灯架顶套式成套型臂长3m以下	10套	0.1	746.24	106.45	301.66	320.88	97.01	74.62	10.65	30.17	32.09	9.7
8-143	立金属杆单杆式10m以内	根	1	50.88	18.52	33.46	21.88	6.61	50.88	18.52	33.46	21.88	6.61
8-528	照明器件安装照明灯具密封式	10套	0.1	116.6		241.33	50.14	15.16	11.66		24.13	5.01	1.52
8-72	断路器	个	1	57.24	13.42	2.53	24.61	7.44	57.24	13.42	2.53	24.61	7.44
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0612	931.27	4932.43	345.91	400.45	121.07	56.99	301.86	21.17	24.51	7.41
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.408	192.71	166.03		82.87	25.05	78.63	67.74		33.81	10.22
3-285	C25基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0064	1121.9	4923.21	370.25	482.42	145.85	7.18	31.51	2.37	3.09	0.93
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	166.03		82.87	25.05	6.17	5.31		2.65	0.8
8-213	基础预埋件安装法兰直径800mm以内	个	1	47.7	6.77	84.2	20.51	6.2	47.7	6.77	84.2	20.51	6.2
8-545	接地母线敷设接地母线敷设	10m	0.08	290.97	1.71	2	116.39	40.74	23.28	0.14	0.16	9.31	3.26
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.45	9.99	15.95	4.82	37.1	2.45	9.99	15.95	4.82
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.75	2.34	5.41	4.33		2.33	0.7
综合人工工日				小计					544.82	463.25	241.41	233.57	71.04
5.1397工日				未计价材料费					3596.52				

清单项目综合单价				5150.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	路灯号牌	个	1.01	4.29	4.33		
	漆刷1"~1.5"	把	0.06	0.86	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.01	8.35	0.08		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	黑板漆	kg	0.016	17.15	0.27		
	调和漆	kg	0.0085	13.98	0.12		
	10米单臂路灯	套	1.01	2800	2828		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	7	1.22	8.54		
	红丹防锈漆	kg	0.25	15.14	3.79		
	钢垫板 δ 2.5~5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	照明器LED120W	套	1.01	500	505		
	断路器	个	1	30	30		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×70	套	5.125	0.67	3.43		
	电焊条	kg	0.916	6.9	6.32		
	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.72	3.49		
	裸铜线6mm ²	kg	0.03	56.42	1.69		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.7	4.1	2.87		
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m ³	0.6211 8	483	300.03		
草袋子	只	0.3243 6	1.71	0.55			
水	m ³	0.2569 92	4.57	1.17			
电	kW·h	0.2989 6	0.8	0.24			
组合钢模板	kg	2.596	4.29	11.14			
钢管支撑	kg	1.0208	4.08	4.16			
零星卡具	kg	5.302	4.35	23.06			
普通成材	m ³	0.0132	1951.8 7	25.76			
圆钉	kg	0.1056	7.23	0.76			
脱模剂	kg	0.44	17.15	7.55			
模板嵌缝料	kg	0.22	2.76	0.61			
C25粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m ³	0.0649 6	483	31.38			
基础法兰钢筋笼DN440	个	1	177.46	177.46			

氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.07	15.44	1.08		
镀锌扁钢-40*4	m	0.84	5.47	4.59		
钢锯条	根	1.08	0.21	0.23		
沥青漆	kg	0.0208	10.29	0.21		
热镀锌角钢接地板 L50*50*5*2500	根	1	47.13	47.13		
扁钢-4×45	kg	0.26	3.82	0.99		
铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
其他材料费			--	2.02	--	
材料费小计			--	4059.77	--	

项目编码	040805001051	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.14	21.78	63.37	31.45	9.51	73.14	21.78	63.37	31.45	9.51
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	根	1	71.55		225.67	30.77	9.3	71.55		225.67	30.77	9.3
8-217	路灯施工定位 灯柱高度15m以内	个	1	63.6		22.91	27.35	8.27	63.6		22.91	27.35	8.27
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	354.04	54.5		152.24	46.03	3.54	0.55		1.52	0.46
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.3	116.6		241.33	50.14	15.16	34.98		72.4	15.04	4.55
8-72	断路器	个	1	57.24	13.42	2.53	24.61	7.44	57.24	13.42	2.53	24.61	7.44
3-285	C25基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0121	1121.9	4923.21	370.25	482.42	145.85	13.57	59.57	4.48	5.84	1.76
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.044	192.71	166.03		82.87	25.05	8.48	7.31		3.65	1.1
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1742	931.27	4932.43	345.91	400.45	121.07	162.23	859.23	60.26	69.76	21.09
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.774	192.71	166.03		82.87	25.05	149.16	128.51		64.14	19.39
8-213	基础预埋件安装 法兰直径 800mm以内	个	1	47.7	6.77	84.2	20.51	6.2	47.7	6.77	84.2	20.51	6.2
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0046	515.16		3062.21	221.52	66.97	2.37		14.09	1.02	0.31

1-16备注3	人工挖基坑土方一、二类土深度在2m以内	100m3	0.0051	4814.2			2070.11	625.85	24.55			10.56	3.19
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0324	1184.87		163.74	509.49	154.03	38.39		5.31	16.51	4.99
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.08	290.97	1.71	2	116.39	40.74	23.28	0.14	0.16	9.31	3.26
8-542	接地极(板)制作 安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.45	9.99	15.95	4.82	37.1	2.45	9.99	15.95	4.82
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.75	2.34	9.01	7.22		3.88	1.17
综合人工工日		小计							819.89	1106.95	565.37	351.87	106.81
7.7349工日		未计价材料费							10484.27				
清单项目综合单价								13435.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	13米中杆灯			根	1.003	8000	8024						
	红丹防锈漆			kg	0.3	15.14	4.54						
	钢垫板 δ 2.5~5			kg	0.8	3.77	3.02						
	弹簧垫圈M2~38			十个	0.816	0.3	0.24						
	酚醛磁漆(各种颜色)			kg	0.6	12.86	7.72						
	精制六角带帽螺栓M16×60			套	8.16	0.69	5.63						
	路灯号牌			个	1.01	4.29	4.33						
	漆刷1"~1.5"			把	0.06	0.86	0.05						
	溶剂汽油			kg	0.01	8.35	0.08						
	棉纱线			kg	0.003	5.57	0.02						
	黑板漆			kg	0.016	17.15	0.27						
	调和漆			kg	0.0085	13.98	0.12						
	LED 250W			套	3.03	725	2196.75						
	断路器			个	1	30	30						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	精制带母镀锌螺栓M10×70			套	5.125	0.67	3.43						
	电焊条			kg	0.916	6.9	6.32						
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49						
	裸铜线6mm2			kg	0.03	56.42	1.69						
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.7	4.1	2.87						
C25粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.122815	483	59.32							
水			m3	0.705812	4.57	3.23							
电			kW·h	0.838972	0.8	0.67							
组合钢模板			kg	4.8262	4.29	20.7							
钢管支撑			kg	1.89776	4.08	7.74							

零星卡具	kg	9.8569	4.35	42.88		
普通成材	m3	0.0245 4	1951.8 7	47.9		
圆钉	kg	0.1963 2	7.23	1.42		
脱模剂	kg	0.818	17.15	14.03		
模板嵌缝料	kg	0.409	2.76	1.13		
C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.7681 3	483	854.01		
草袋子	只	0.9232 6	1.71	1.58		
基础法兰钢筋笼DN440	个	1	177.46	177.46		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.07	15.44	1.08		
镀锌扁钢-40*4	m	0.84	5.47	4.59		
钢锯条	根	1.08	0.21	0.23		
沥青漆	kg	0.0208	10.29	0.21		
热镀锌角钢接地极 L50*50*5*2500	根	1	47.13	47.13		
扁钢-4×45	kg	0.26	3.82	0.99		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.125	1.17	0.15		
其他材料费			--	1.8	--	
材料费小计			--	11591.22	--	

项目编码	040801007001	项目名称	杆上控制箱		计量单位	台	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	控制箱柜附件安装 光电控制器	个	1	30.53	13.98		13.13	3.97	30.53	13.98		13.13	3.97
综合人工工日		小计							30.53	13.98		13.13	3.97
0.288工日		未计价材料费							480				
清单项目综合单价								541.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单灯控制器				个	1	480	480					
	精制六角带帽螺栓M6×20				套	4	0.05	0.2					
	花线2×16/0.15				m	3.05	1.8	5.49					
	铜接线端子DT-6mm2				个	4.1	1.72	7.05					
	其他材料费							--	1.24	--			
材料费小计							--	493.98	--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-784	非定型井垫层砂	10m3	0.0135	692.39	3198.45	15.18	297.73	90.01	9.35	43.18	0.2	4.02	1.22
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0135	710.2	2962.02	15.18	305.39	92.33	9.59	39.99	0.2	4.12	1.25
6-787	MU15砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.115	1585.89	5008.03	73.65	681.93	206.17	182.38	575.92	8.47	78.42	23.71
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1500.85	69.69	840.58	254.13	64.51	49.53	2.3	27.74	8.39
6-809	井盖、井箅安装检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	196.06	0.46	181.44	54.85	42.2	19.61	0.05	18.14	5.49
综合人工工日		小计							308.03	728.23	11.22	132.44	40.06
2.9059工日		未计价材料费							81.84				
清单项目综合单价								1301.82					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.255015	166	42.33					
	碎石40				t	0.268515	146	39.2					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)				t	0.460058	359	165.16					
	机砖MU15				百块	6.26635	56	350.92					
	沥青漆				kg	0.35949	10.29	3.7					
	水				m3	0.131675	4.57	0.6					
	铸铁爬梯				kg	9.7566	4.5	43.9					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.175249	386	67.65					
	复合材料井盖620*520				套	0.553	148	81.84					
	其他材料费						--	14.77	--				
材料费小计						--	810.07	--					

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	684.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52

综合人工工日	小计				4.01	0.06		1.72	0.52	
0.0378工日	未计价材料费				16.93					
清单项目综合单价					23.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE管-De50*2.9mm				m	2.04	8.3	16.93		
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.015	3.86	0.06		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	16.99	--	

项目编码	040803003002	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	32.86					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	118.2		327.35	98.97	7.61	1.18		3.27	0.99
综合人工工日		小计							7.61	1.18		3.27	0.99
0.0718工日		未计价材料费							33.86				
清单项目综合单价								46.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE管-De50*2.9mm				m	4.08	8.3	33.86					
	圆钢				kg	0.3231	3.3	1.07					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.03	3.86	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	35.04	--					

项目编码	040804001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	118.2		327.35	98.97	7.61	1.18		3.27	0.99
综合人工工日		小计							7.61	1.18		3.27	0.99
0.0718工日		未计价材料费							281.52				
清单项目综合单价								294.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双层涂塑钢管DN100				m	4.08	69	281.52					
	圆钢				kg	0.3231	3.3	1.07					

聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	282.7	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	800				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239备注4	铜芯电缆敷设水平电缆(截面35mm ² 以内)	100m	0.01	968.73	2025.0 ₂	12.55	416.55	125.93	9.69	20.25	0.13	4.17	1.26
综合人工工日		小计						9.69	20.25	0.13	4.17	1.26	
0.0914工日		未计价材料费						63.48					
清单项目综合单价								98.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	YJV-0.6/1KV-5*16				m	1.01	62.85	63.48					
	破布				kg	0.0065	6	0.04					
	汽油				kg	0.0097 ₅	8.14	0.08					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0041 ₆	7.12	0.03					
	标志牌塑料扁形				个	0.078	220	17.16					
	橡皮垫δ2				m ²	0.0009 ₁	32.59	0.03					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0132 ₆	8.58	0.11					
	沥青绝缘胶				kg	0.0013	7.5	0.01					
	硬酯酸一级				kg	0.0006 ₅	10.29	0.01					
	合金钢钻头φ8~10				根	0.0020 ₈	6.86	0.01					
	镀锌电缆吊挂3.0×50				套	0.0924 ₃	8.79	0.81					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.3042	1.46	0.44					
	精制带母镀锌螺栓M8×80				套	0.3978	0.76	0.3					
	膨胀螺栓M10×80				套	0.2106	2.94	0.62					
其他材料费						--	0.6	--					
材料费小计						--	83.73	--					

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.56		15.5	4.69	18.02	19.28		7.75	2.35	
综合人工工日		小计							18.02	19.28		7.75	2.35	
0.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									47.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布						kg	0.075	6	0.45				
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43				
	汽油						kg	0.1	8.14	0.81				
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9				
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	19.28	--			

项目编码	040804002001	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	300					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1409	管内穿线 多芯 软导管八芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/ 束	0.01	106	24.21		45.58	13.78	1.06	0.24		0.46	0.14	
综合人工工日		小计							1.06	0.24		0.46	0.14	
0.01工日		未计价材料费							14.63					
清单项目综合单价									16.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	护套线BVV-5X2.5mm2						m	1.08	13.55	14.63				
	钢丝Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头						kg	0.0026	5.57	0.01				
	汽油						kg	0.0073	8.14	0.06				
	焊锡						kg	0.0017	36.87	0.06				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0005	51.45	0.03				
	塑料粘胶带						盘	0.0237	3.14	0.07				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	14.87	--			

项目编码	040803006001	项目名称	电缆中间头			计量单位	个	工程量	19				
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874备注1	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	35.62	2.79	10.42	15.32	4.63	35.62	2.79	10.42	15.32	4.63
综合人工工日		小计							35.62	2.79	10.42	15.32	4.63
0.336工日		未计价材料费							5.25				
清单项目综合单价									74.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿刺线夹电缆截面16mm2						套	1.01	5.2	5.25			
	电力复合脂一级						kg	0.036	17.15	0.62			
	其他材料费								--	2.17		--	
	材料费小计								--	8.04		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	根	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
综合人工工日		小计							21.2			9.12	2.76
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	343.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3062.21	221.52	66.97	0.46		2.76	0.2	0.06
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			1993.67	602.74	4.64			1.99	0.6
综合人工工日		小计							5.1		2.76	2.19	0.66
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.71				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计				--		--	
---	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	326.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	579.9	175.32	11.85		1.64	5.8	1.75
综合人工工日		小计						11.85		1.64	5.8	1.75	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001001	515.16		5475.56	2576.01	778.79	0.52		5.48	2.58	0.78
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001001	515.16		3062.21	221.52	66.97	-0.52		-3.07	-0.22	-0.07
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		54.84	12824.46	5514.52	1667.18		0.05	12.84	5.52	1.67
综合人工工日		小计							0.05	15.25	7.88	2.38	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	16.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	931.27	4841.08	345.91	400.45	121.07	93.13	484.11	34.59	40.05	12.11
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.018926	1998.04	1582.6	140.72	919.67	278.04	37.81	29.95	2.66	17.41	5.26
综合人工工日		小计							130.94	514.06	37.25	57.46	17.37
1.2353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									757.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.015	474	481.11				
	草袋子					只	0.53	1.71	0.91				
	水					m3	0.376	4.57	1.72				
	电					kW·h	0.468	0.8	0.37				
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.003312	7.12	0.02				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.000397	386	0.15				
	圆钉					kg	0.396329	7.23	2.87				
	模板木材					m3	0.002725	1730.06	4.71				
	复合木模板面板					m2	0.397446	43.11	17.13				
	零星卡具					kg	0.417167	4.35	1.81				
	脱模剂					kg	0.18926	17.15	3.25				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	514.06	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4114.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3270.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	572.25			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	272.5			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	272.5			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	545			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	27.25			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4496.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.75			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.75			
合计					9619.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27250.16		
2	暂估价			现状中杆灯移位
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	27250.16		

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	27250.16	
	合计		27250.16	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7641.46		7641.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309371.03	2.1	6496.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309371.03	0.37	1144.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309371.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	317012.49	9	28531.12
合计					36172.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：交安工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	72838.08	
1.1	人工费	20360.91	
1.2	材料费	33263.68	
1.3	施工机具使用费	7905.74	
1.4	企业管理费	8665.98	
1.5	利润	2641.77	
2	措施项目费	2571.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2571.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1099.86	
3	其他项目费	7283.81	
3.1	其中:暂列金额	7283.81	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2042.51	
5	税金	7626.2	
6	工程造价	92361.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交安设施						
1	040205004004	标志板-限速、禁停标志	1、类型：限速、禁停标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸 2*Φ80cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	2	691.76	1383.52	
2	040205004007	标志板-路名牌	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸 135cmx40cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	4	459.36	1837.44	
3	040205004008	标志板-停车让行标志	1、类型：停车让行标志(合杆) 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸 Φ80cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	1	440.56	440.56	
4	040205004009	标志板-线型诱导标志	1、类型：线型诱导标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸 142*60cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	1	615.36	615.36	
5	040205004010	标志板-路口标志	1、类型：路口标志(合杆) 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸 Δ90cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	4	434.6	1738.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205004011	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸□80cm 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	2	509.36	1018.72	
7	040205003001	独立路口标志标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管 Φ102×3250 3、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 4、路口标志 5、详见图纸设计	根	3	1363.55	4090.65	
8	040205004012	标志板-路口标志	1、类型：路口标志（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸D90cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	3	434.6	1303.8	
9	040205003002	独立注意行人标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管 Φ102×3250 3、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 4、注意行人标志 5、详见图纸设计	根	4	1363.41	5453.64	
10	040205004005	标志板	1、类型：注意行人标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸□80cm 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	4	509.36	2037.44	
11	040205006001	标线	1、材料品种：人行横道线、停止线、港湾、黄网、导流内线、彩色立体人行横道线、实线、虚线等 2、工艺：线厚等按图纸设计要求	m2	480	55.95	26856	
		分部小计					46775.53	
		信号灯						
12	040205014039	信号灯	1、类型：黄闪灯 2、灯架材质、规格：直径为Φ400mm 规格 3、详见图纸设计	套	4	1302.89	5211.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040205014006	信号灯	1、类型：黄闪灯杆件 2、灯架材质、规格：镀锌钢管180~300X10,立杆高为5500mm悬臂1000mm,法兰直径600*600mm, δ 12mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土基础,10cm碎石垫层 4、详见图纸设计	套	3	6950.33	20850.99		
		分部小计					26062.55		
		分部分项合计					72838.08		
		单价措施合计							
合计								72838.08	

综合单价分析表

工程名称：交安工程(006)

项目编码	040205004004	项目名称	标志板-限速、禁停标志	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计						38.16		129.83	16.41	4.96	
0.36工日		未计价材料费						502.4					
清单项目综合单价								691.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标志板(含反光膜) 2*Φ80cm, 厚2mm				块	2	251.2	502.4					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	502.4	--				

项目编码	040205004007	项目名称	标志板-路名牌	计量单位	组	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计						38.16		129.83	16.41	4.96	
0.36工日		未计价材料费						270					
清单项目综合单价								459.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标志板(含反光膜) 1350*400, 厚2mm				块	1	270	270					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	270	--				

项目编码	040205004008	项目名称	标志板-停车让行标志	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计						38.16		129.83	16.41	4.96	
0.36工日		未计价材料费						251.2					
清单项目综合单价								440.56					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标志板(含反光膜)Φ80cm,厚2mm	块	1	251.2	251.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.2	--	

项目编号	040205004009	项目名称	标志板-线型诱导标志	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		129.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							426				
清单项目综合单价								615.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	标志板(含反光膜)142*60cm,厚2mm	块	1	426	426								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	426	--							

项目编号	040205004010	项目名称	标志板-路口标志	计量单位	组	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		129.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							245.24				
清单项目综合单价								434.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	标志板(含反光膜)△90cm,厚2mm	块	1	245.24	245.24								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	245.24	--							

项目编号	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96

综合人工工日	小计	38.16		129.83	16.41	4.96	
0.36工日	未计价材料费					320	
清单项目综合单价				509.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标志板(含反光膜) □ 80cm, 厚2mm	块	1	320	320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	040205003001	项目名称	独立路口标志标志杆件	计量单位	根	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-419	标杆安装 柱式标杆 Φ102×3250	套	1	63.92		35.9	27.49	8.31	63.92		35.9	27.49	8.31
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	0.0371	4060.86	4697.49	340.11	1746.17	527.91	150.66	174.28	12.62	64.78	19.59
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	876.49	5033.93	345.91	354.5	122.24	26.29	151.02	10.38	10.64	3.67
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.192	192.71	164.22		55.89	19.27	37	31.53		10.73	3.7
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.005	1765.96	3396.96	80.95	535.6	184.69	8.83	16.98	0.4	2.68	0.92
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.005	859.66	3380.88	162.79	296.51	102.25	4.3	16.9	0.81	1.48	0.51
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001033	515.16		3062.21	715.47	357.74	0.53		3.16	0.74	0.37
1-16备注3	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m3	0.001167	4814.2			962.84	481.42	5.62			1.12	0.56
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.008633	1184.87		163.74	269.72	134.86	10.23		1.41	2.33	1.16
综合人工工日	小计								307.38	390.71	64.68	121.99	38.79
2.8999工日	未计价材料费												440
清单项目综合单价				1363.55									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	柱式标杆 Φ102×3250	套	1	440	440								
	钢板镀锌15以内	kg	24.9683	4.569	114.08								
	型钢镀锌	kg	5.1569	3.929	20.26								
	钢筋 Φ10以内	t	0.014115	3254	45.93								

电焊条	kg	1.0818 36	6.9	7.46		
氧气	m3	0.3932 6	2.83	1.11		
乙炔气	kg	0.1309 63	15.44	2.02		
C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.3045	493	150.12		
草袋子	只	0.159	1.71	0.27		
水	m3	0.1128	4.57	0.52		
电	kW·h	0.1404	0.8	0.11		
组合钢模板	kg	1.1328	4.29	4.86		
钢管支撑	kg	0.4454 4	4.08	1.82		
普通成材	m3	0.0057 6	1951.8 7	11.24		
脱模剂	kg	0.192	17.15	3.29		
模板嵌缝料	kg	0.096	2.76	0.26		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0590 5	8.79	0.52		
钢筋Φ10以外	t	0.0052	3167	16.47		
电焊条	kg	0.0444	6.9	0.31		
其他材料费			--	10.06	--	
材料费小计			--	830.71	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板-路口标志	计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计						38.16		129.83	16.41	4.96	
0.36工日		未计价材料费						245.24					
清单项目综合单价								434.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志板(含反光膜) Δ 90cm, 厚2mm			块	1	245.24	245.24						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	245.24	--					

项目编码	040205003002	项目名称	独立注意行人标志杆件	计量单位	根	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-419	标杆安装 柱式 标杆 Φ102×3250	套	1	63.92		35.9	27.49	8.31	63.92		35.9	27.49	8.31
3-255	铁件、传力拉杆 制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.0371	4060.8 6	4697.4 9	340.11	1746.1 7	527.91	150.66	174.28	12.62	64.78	19.59
3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土(商 品砼)(非泵送) (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.03	876.49	5033.9 3	345.91	354.5	122.24	26.29	151.02	10.38	10.64	3.67
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.192	192.71	164.22		55.89	19.27	37	31.53		10.73	3.7
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.005	1765.9 6	3396.9 6	80.95	535.6	184.69	8.83	16.98	0.4	2.68	0.92
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.005	859.66	3380.8 8	162.79	296.51	102.25	4.3	16.9	0.81	1.48	0.51
1-215	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.0010 25	515.16		3062.2 1	715.47	357.74	0.53		3.14	0.73	0.37
1-16备 注3	人工挖基坑土方 一、二类土深度 在2m以内	100m3	0.0011 5	4814.2			962.84	481.42	5.54			1.11	0.55
1-389	填土夯实 槽、 坑	100m3	0.0086 25	1184.8 7		163.74	269.72	134.86	10.22		1.41	2.33	1.16

综合人工工日		小计							307.29	390.71	64.66	121.97	38.78
--------	--	----	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-------

2.899工日		未计价材料费							440				
---------	--	--------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

清单项目综合单价									1363.41				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		柱式标杆 Φ102×3250			套	1	440	440	
		钢板镀锌15以内			kg	24.968 3	4.569	114.08	
		型钢镀锌			kg	5.1569	3.929	20.26	
		钢筋 Φ10以内			t	0.0141 15	3254	45.93	
		电焊条			kg	1.0818 36	6.9	7.46	
		氧气			m3	0.3932 6	2.83	1.11	
		乙炔气			kg	0.1309 63	15.44	2.02	
		C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)			m3	0.3045	493	150.12	
		草袋子			只	0.159	1.71	0.27	
		水			m3	0.1128	4.57	0.52	
		电			kW·h	0.1404	0.8	0.11	
		组合钢模板			kg	1.1328	4.29	4.86	
		钢管支撑			kg	0.4454 4	4.08	1.82	
		普通成材			m3	0.0057 6	1951.8 7	11.24	
	脱模剂			kg	0.192	17.15	3.29		

	模板嵌缝料	kg	0.096	2.76	0.26		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.05905	8.79	0.52		
	钢筋Φ10以外	t	0.0052	3167	16.47		
	电焊条	kg	0.0444	6.9	0.31		
	其他材料费			--	10.06	--	
	材料费小计			--	830.71	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.83	16.41	4.96	38.16		129.83	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		129.83	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价								509.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标志板(含反光膜) □ 80cm, 厚2mm				块	1	320	320					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	320	--				

项目编码	040205006001	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	480					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	30.15	2.21	6.71	12.96	3.92	30.15	2.21	6.71	12.96	3.92
综合人工工日		小计							30.15	2.21	6.71	12.96	3.92
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热熔标线涂料1111				kg	0.23	4	0.92					
	底漆				kg	0.068	3.09	0.21					
	反光材料(玻璃珠)				kg	0.332	3.26	1.08					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	2.21	--					

项目编码	040205014039	项目名称	信号灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		54.07	41.02	12.4	95.4		54.07	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		54.07	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							1100				
清单项目综合单价								1302.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄闪灯直径为Φ400mm 规格				套	1	1100	1100					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1100	--				

项目编码	040205014006	项目名称	信号灯		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		225.67	30.77	9.3	71.55		225.67	30.77	9.3
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0072	515.16		3062.21	715.47	357.74	3.71		22.05	5.15	2.58
1-16备注3	人工挖基坑土方一、二类土深度在2m以内	100m3	0.008	4814.2			962.84	481.42	38.51			7.7	3.85
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.412	931.27	5033.93	351.53	400.45	121.07	383.68	2073.98	144.83	164.99	49.88
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.56	192.71	166.26		82.87	25.05	107.92	93.11		46.41	14.03
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.087033	2103.57	6308.42	345.14	904.54	273.46	183.08	549.04	30.04	78.72	23.8
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内	t	0.019133	1765.96	3396.96	82.27	759.36	229.57	33.79	64.99	1.57	14.53	4.39
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0341	859.66	3380.88	166.78	369.65	111.76	29.31	115.29	5.69	12.61	3.81
综合人工工日		小计							851.55	2896.41	429.85	360.88	111.64
8.0337工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价								6950.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄闪灯杆件镀锌钢管180~300X10,立杆高为5500mm				套	1	2300	2300					
	C30粒径16砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)				m3	4.1818	493	2061.63					
	草袋子				只	2.1836	1.71	3.73					

水	m ³	1.5491 2	4.57	7.08		
电	kW·h	1.9281 6	0.8	1.54		
组合钢模板	kg	3.304	4.29	14.17		
钢管支撑	kg	1.2992	4.08	5.3		
卡具	kg	6.748	4.35	29.35		
普通成材	m ³	0.0168	1951.8 7	32.79		
圆钉	kg	0.1344	7.23	0.97		
脱模剂	kg	0.56	17.15	9.6		
模板嵌缝料	kg	0.28	3.22	0.9		
镀锌铁件	kg	87.903 33	6	527.42		
电焊条	kg	3.4362 57	6.9	23.71		
三级钢筋 φ 10以内	t	0.0195 16	3254	63.51		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.2701 13	8.79	2.37		
三级钢筋 φ 10以外	t	0.0354 64	3167	112.31		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	5196.41	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1099.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	874.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	152.96			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	72.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	72.84			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	145.68			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	7.28			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1201.83			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.85			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.85			
合计					2571.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7283.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	7283.81		

暂列金额明细表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7283.81	
	合计		7283.81	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交安工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交安工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交安工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2042.51		2042.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82693.08	2.1	1736.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82693.08	0.37	305.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	82693.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84735.59	9	7626.2
合计					9668.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交安工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	121103.24	
1.1	人工费	25186.99	
1.2	材料费	75164.05	
1.3	施工机具使用费	6147.71	
1.4	企业管理费	11079.6	
1.5	利润	3524.89	
2	措施项目费	3947.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3947.98	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2325.19	
3	其他项目费	12110.32	
3.1	其中:暂列金额	12110.32	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4005.12	
5	税金	12705	
6	工程造价	153871.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防给排水管道(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：焊接钢管D219×6 3、连接形式：焊接 4、垫层、基础材质及厚度：采用180度砂石基础，具体做法详见省标苏S01-2021-122；	m	255	190.11	48478.05	
2	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	6	133.44	800.64	
3	030901011001	室外消火栓	1、名称：消火栓(含阀门井等全套配件) 2、型号、规格：SS100/65-1.0 3、附件材质、规格：消火栓安装详见图集13S201-9	套	3	2366.03	7098.09	
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁，Z41H-16明杆楔式闸阀 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	1	1752.26	1752.26	
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型：排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	175.61	175.61	
6	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：焊接钢管DN200 2、连接方式：焊接	处	2	1156.32	2312.64	
7	031201001001	管道刷油	1、管道内防腐：采用供水管道用IPN8710高分子无毒防腐涂料，底层面层各两道，总干膜厚度大于或等于160μm，执行标准为SY/T 0457-2010《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》，并应符合GB50268-2008和《IPN8710饮用水防腐管道技术标准》的规定。 2、管道外防腐：采用IPN8710-1新型聚合物防腐涂料(底漆)；采用IPN8710-3厚浆糊状防腐涂料(面漆)，其结构为：底漆—玻璃纤维布—底漆—玻璃纤维布—两道面漆，干膜厚度≥500um，具体作法详见产品使用说明书。	m2	9.34	94.24	880.2	
8	040504001001	砌筑井	1、规格、型号：室外消火栓井	座	3	510.06	1530.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040504009001	砖砌阀门井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：砖砌阀门井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C30钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：箅盖座采用防盗措施的D400型铸铁箅、雨水箅支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集苏S01-2021-293（h=0.5m，H=1.0m）	座	1	1933.69	1933.69		
10	040504006005	排气阀井	1. 砌筑材料品种、规格：八字式钢筋混凝土出水口D200 2. 其他：具体参照苏 S01-2021-P390 页	座	1	5870.2	5870.2		
11	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 3、详见图纸设计	m3	345.02	10.76	3712.42		
12	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：三类土 2、运距：5KM内 3、详见图纸设计	m3	60	14.75	885		
13	010103001001	回填方	1、填方材料品种：管沟填砂100mm厚 2、填方粒径要求：中粗砂 3、采用180度砂石基础，具体做法详见省标苏S01-2021-122；	m3	117.99	183.04	21596.89		
14	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：6%灰土(良质土) 3、详见图纸设计	m3	167.03	144.15	24077.37		
		分部分项合计					121103.24		
		单价措施合计							
合计							121103.24		

综合单价分析表

工程名称：消防给水管道(007)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	255						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-31	室外给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	188.68	37.28	130.86	83.02	26.42	18.87	3.73	13.09	8.3	2.64
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计						19.73	4.75	13.09	8.68	2.76	
0.1861工日		未计价材料费						141.1					
清单项目综合单价								190.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN200			m	1.015	129.47	131.41						
	压制弯头DN200			个	0.056	173.03	9.69						
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235			kg	0.021	3.57	0.07						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.176	6.9	1.21						
	氧气			m3	0.147	2.83	0.42						
	乙炔气			kg	0.049	15.44	0.76						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.069	3.26	0.22						
	棉纱头			kg	0.006	5.57	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	8.38	0.07						
	破布			kg	0.048	6	0.29						
	厚漆			kg	0.003	8.58	0.03						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	水			m3	0.265	4.57	1.21						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.009	5.57	0.05						
	电			kW·h	0.169	0.8	0.14						
	等边角钢L 60×5			kg	0.024	3.4	0.08						
	漂白粉			kg	0.0038	3.43	0.01						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	145.85	--				

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							91				
清单项目综合单价									133.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	52.61	53.77			
	沟槽配件DN100						个	0.519	71.73	37.23			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.07	--		
	材料费小计								--	91.82	--		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-62	室外地上式消防栓 1.0MPa 深100型	套	1	81.62	3.53		35.91	11.43	81.62	3.53		35.91	11.43
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.54	20.46	41.04	13.06	93.28	115.54	20.46	41.04	13.06
10-438	止回阀 DN100	个	1	93.28	115.54	20.4	41.04	13.06	93.28	115.54	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							268.18	234.61	40.86	117.99	37.55
2.53工日		未计价材料费							1666.84				
清单项目综合单价									2366.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	地上式消防栓SS100/65-1.0						套	1	828.35	828.35			
	氧气						m3	0.243	2.83	0.69			
	乙炔气						kg	0.082	15.44	1.27			
	石棉绒						kg	0.123	2.4	0.3			
	油浸麻丝						kg	0.12	8.4	1.01			
	水泥42.5级						kg	0.47	0.353	0.17			

破布	kg	0.05	6	0.3		
镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
闸阀DN100	个	1	527.94	527.94		
平焊法兰1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68		
精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	32.96	1.35	44.5		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.7	5.57	3.9		
电焊条J422 φ3.2	kg	1.18	6.9	8.14		
厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
清油	kg	0.04	13.72	0.55		
棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
砂纸	张	1	0.94	0.94		
法兰止回阀 DN100DN100	个	1	310.55	310.55		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1901.45	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	262.11	50.01	90.95	28.94	206.7	262.11	50.01	90.95	28.94	
综合人工工日		小计						206.7	262.11	50.01	90.95	28.94		
1.95工日		未计价材料费						1113.55						
清单项目综合单价								1752.26						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200			个	1	1113.55	1113.55		
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	6.9	16.22		
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92		
	清油			kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头			kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸			张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1375.66	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.06		12.13	3.86	27.56	12.06		12.13	3.86
综合人工工日		小计						27.56	12.06		12.13	3.86	
0.26工日		未计价材料费						120					
清单项目综合单价								175.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自动排气阀DN25			个	1	120	120						
	镀锌管箍DN25			个	2.02	1.93	3.9						
	镀锌弯头DN25			个	1.01	2.7	2.73						
	镀锌丝堵DN25			个	1.01	1.66	1.68						
	精制六角螺母M8			十个	0.206	0.6	0.12						
	钢垫圈M8.5			十个	0.206	0.01							
	等边角钢L 60×5			kg	0.65	3.4	2.21						
	圆钢Φ8~14			kg	0.21	3.42	0.72						
	水泥32.5级			kg	0.5	0.291	0.15						
	厚漆			kg	0.027	8.58	0.23						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	机油			kg	0.009	7.72	0.07						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	钢锯条			根	0.06	0.21	0.01						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	132.06	--					

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-145	钢管新旧管连接 (焊接)公称直 径200mm以内	处	1	482.41	87.36	39.67	212.26	67.54	482.41	87.36	39.67	212.26	67.54
综合人工工日		小计						482.41	87.36	39.67	212.26	67.54	
4.551工日		未计价材料费						267.08					
清单项目综合单价								1156.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN200			m	0.41	129.47	53.08						

细	法兰DN200	片	2	107	214			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.309	7.12	2.2			
	枋木	m3	0.012	1543.59	18.52			
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.66	19.01	12.55			
	带帽带垫螺栓	kg	5.096	5.57	28.38			
	电焊条	kg	2.283	6.9	15.75			
	氧气	m3	1.173	2.83	3.32			
	乙炔气	kg	0.391	15.44	6.04			
	砂轮片 φ 200	片	0.015	11.15	0.17			
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	354.44	--	

项目编号	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	9.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈 (内壁)	10m2	0.0857 28	30.74	2.8		13.53	4.3	2.64	0.24		1.16	0.37
11-609	H87防腐涂料 管道底漆 一遍 (内壁)	10m2	0.0857 28	10.6	3.07	28.44	4.66	1.48	0.91	0.26	2.44	0.4	0.13
11-610	H87防腐涂料 管道底漆 增一遍 (内壁)	10m2	0.0857 28	10.6	3.07	28.44	4.66	1.48	0.91	0.26	2.44	0.4	0.13
11-613	H87防腐涂料 管道面漆 两遍 (内壁)	10m2	0.0857 28	13.78	0.63	42.67	6.06	1.93	1.18	0.05	3.66	0.52	0.17
11-1	手工除锈 管道轻锈 (外壁)	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-609	H87防腐涂料 管道底漆 一遍 (外壁)	10m2	0.1	10.6	3.07	28.44	4.66	1.48	1.06	0.31	2.84	0.47	0.15
11-610	H87防腐涂料 管道底漆 增一遍 (外壁)	10m2	0.1	10.6	3.07	28.44	4.66	1.48	1.06	0.31	2.84	0.47	0.15
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道 (外壁)	10m2	0.2	38.16	0.26		16.79	5.34	7.63	0.05		3.36	1.07
11-613	H87防腐涂料 管道面漆 两遍 (外壁)	10m2	0.1	13.78	0.63	42.67	6.06	1.93	1.38	0.06	4.27	0.61	0.19
综合人工工日		小计							19.84	1.82	18.49	8.74	2.79
0.1872工日		未计价材料费							42.56				
清单项目综合单价								94.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝刷子			把	0.0371 46	1.54	0.06						

铁砂布2#	张	1.0215 04	0.86	0.88		
破布	kg	0.1300 1	6	0.78		
IPN8710-3厚浆糊状防腐涂料	kg	0.9100 67	22.21	20.21		
IPN8710-3涂料稀释剂	kg	0.4457 47	22.21	9.9		
玻璃丝布	m2	2.8	4.44	12.43		
镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.79	0.05		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	44.38	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	M7.5消火栓井浅型(商品砼)(非泵送)	座	1	79.54	384.38		35	11.14	79.54	384.38		35	11.14
综合人工工日		小计						79.54	384.38			35	11.14
0.7504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								510.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.053	474	25.12					
	机砖				百块	1.77	56	99.12					
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	铸铁井盖φ600 轻型				套	1	214.39	214.39					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	27.206	0.291	7.92					
	中(粗)砂				t	0.1964 2	166	32.61					
	水				m3	0.0366	4.57	0.17					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	384.38	--				

项目编码	040504009001	项目名称	砖砌阀门井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.019	710.2	2962.0 2	15.18	312.49	99.43	13.49	56.28	0.29	5.94	1.89
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02	1348.2 6	5177.1 8	151.04	593.23	188.76	26.97	103.54	3.02	11.86	3.78

6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.133	1585.89	4585.8	73.65	697.79	222.02	210.92	609.91	9.8	92.81	29.53
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0419	1954.83	1500.85	69.69	860.13	273.68	81.91	62.89	2.92	36.04	11.47
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	4877.15	0.46	196.76	62.61	44.72	487.72	0.05	19.68	6.26
综合人工工日		小计							378.01	1320.34	16.08	166.33	52.93
3.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1933.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.37791	146	55.17						
	C30粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)			m3	0.204	493	100.57						
	电			kW·h	0.0816	0.8	0.07						
	水			m3	0.344025	4.57	1.57						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.532067	359	191.01						
	机砖			百块	7.24717	56	405.84						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.209109	386	80.72						
	沥青漆			kg	0.4305	10.29	4.43						
	铸铁雨水井算400*1220mm			套	1.01	450	454.5						
	其他材料费					--	26.46	--					
	材料费小计					--	1320.34	--					

项目编码	040504006005	项目名称	排气阀井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砂)(非泵送)	10m3	0.051	1549.72	48.01	151.04	681.88	216.96	79.04	2.45	7.7	34.78	11.06
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0109	1054.64	2823.8	46.47	464.04	147.65	11.5	30.78	0.51	5.06	1.61
6-1169	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砂)(非泵送)	10m3	0.181	2096.51	5087.86		922.46	293.51	379.47	920.9		166.97	53.13
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.3425	3775.72	3162.78	206.57	1661.32	528.6	1293.18	1083.25	70.75	569	181.05
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.16	664.09	3375.86	83.85	292.2	92.97	106.25	540.14	13.42	46.75	14.88
综合人工工日		小计							1869.44	2577.52	92.38	822.56	261.73

17.6362工日		未计价材料费				246.57			
清单项目综合单价						5870.2			
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.5202	474	246.57		
	电			kW·h	1.13118	0.8	0.9		
	水			m3	2.696912	4.57	12.32		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.491402	8.79	4.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.000229	386	0.09		
	圆钉			kg	5.605665	7.23	40.53		
	模板木材			m3	0.293861	1730.06	508.4		
	脱模剂			kg	3.534	17.15	60.61		
	非泵送商品混凝土 C30P6			m3	1.8462	493	910.18		
	镀锌铁丝8~12#			kg	3.679478	7.12	26.2		
	木支撑			m3	0.199335	1730.06	344.86		
	零星卡具			kg	29.163875	4.35	126.86		
	嵌缝料			kg	3.425	1.89	6.47		
	钢筋Φ10以外			t	0.1664	3167	526.99		
	电焊条			kg	1.2672	6.9	8.74		
	其他材料费						--	0.05	--
材料费小计						--	2824.09	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	345.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	306		2523.5	134.64	42.84	0.28		2.27	0.12	0.04
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	51			22.44	7.14	5.1			2.24	0.71
综合人工工日		小计						5.38		2.27	2.36	0.75	
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						10.76							
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--				

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	306		3166.58	134.64	42.84	0.31		3.17	0.13	0.04
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车	1000m3	-0.001	306		2523.5	134.64	42.84	-0.31		-2.52	-0.13	-0.04
1-264	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.001		39.3	14056.3				0.04	14.06		
综合人工工日		小计							0.04	14.71			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.0086	4.57	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	117.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	34.68	126.31	1.93	15.26	4.86	34.68	126.31	1.93	15.26	4.86
综合人工工日		小计						34.68	126.31	1.93	15.26	4.86	
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								183.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中砂				t	1.854	67.39	124.94					
	水				m3	0.3	4.57	1.37					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	126.31	--					

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	167.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-1-S1	坑、槽回填6%灰土 原土利用	m3	1	56.16	53.18	2.24	24.71	7.86	56.16	53.18	2.24	24.71	7.86	
综合人工工日		小计						56.16	53.18	2.24	24.71	7.86		
0.432工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									144.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	生石灰			t	0.092	573	52.72							
	水			m3	0.1	4.57	0.46							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	53.18	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2325.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1816.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	254.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	254.32			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	60.55			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	90.83			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	30.28			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1332.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	36.33			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	72.66			
合计					3947.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12110.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	12110.32		

暂列金额明细表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12110.32	
	合计		12110.32	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：消防给水管道(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4005.12		4005.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	137161.54	2.4	3291.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	137161.54	0.42	576.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	137161.54	0.1	137.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	141166.66	9	12705
合计					16710.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防给水管道(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

