

招标控制价

招 标 人： 仪征市建辰工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 扬州创晨项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026年03月19日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6989277.89

(大写): 陆佰玖拾捌万玖仟贰佰柒拾柒元捌角玖分

招 标 人: 仪征市建辰工程项目管
理咨询有限公司
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 扬州创晨项目管理咨询
有限公司
(单位资质专用章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人: 孙捷

(签字或盖章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人: 刘晨

(签字或盖章)

编 制 人: 崔浩凯

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 倪宝林

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月19日

复核时间: 2026年03月19日

仪征化纤织造科技产业园配套道路一期工程
目一横二路新建工程

工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 6989277.89

（大写）： 陆佰玖拾捌万玖仟贰佰柒拾柒元捌角玖分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

专业咨询员：



项目负责人：



(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2026年3月19日

复核时间：

2026年3月19日



建设项目招标控制价表

工程名称：仪征化纤织造科技产业园配套道路一期项目一横二路新建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	横二路新建工程	6989277.89		109021.45	136986.3
	合计	6989277.89		109021.45	136986.3

单项工程招标控制价表

工程名称：仪征化纤织造科技产业园配套道路一期项目一横二路新建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方工程	2094535.69		34961.05	29143.71
2	道路工程	3286701.94		51362.26	68945.23
3	雨污水管道工程	1123694.28		17560.31	23571.77
4	绿化工程	387868.39		4050.68	13192.05
5	路灯工程	96477.59		1087.15	2133.54
	合计	6989277.89		109021.45	136986.3

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1792822.03	
1.1	人工费	346549.53	
1.2	材料费	993314.84	
1.3	施工机具使用费	373759.11	
1.4	企业管理费	50374.36	
1.5	利润	28824.19	
2	措施项目费	99626.64	
2.1	单价措施项目费	28065.73	
2.2	总价措施项目费	71560.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	34961.05	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	29143.71	
5	税金	172943.31	
6	工程造价	2094535.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一二类 2、挖土深度：2M内	m3	7472.54	27.72	207138.81	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：清淤外运，工程量暂定，结算时按实调整	m3	565	27.87	15746.55	
3	040103001046	回填方	1、填方材料品种：碎石土，碎石含量不低于80%（重量比） 2、填方来源、运距：工程量暂定，结算时按实调整	m3	240	197.05	47292	
4	040103001047	回填方	1、填方材料品种：4%石灰土 2、填方来源、运距：工程量暂定，结算时按实调整	m3	890	99.5	88555	
5	040103001049	回填方	1、填方材料品种：原槽向下翻挖20cm掺6%灰土处理	m3	1894.31	103.72	196477.83	
6	040103001050	回填方	1、填方材料品种：30cm厚6%灰土，分层夯实	m3	2699.57	90.45	244176.11	
7	040103001053	回填方	1、填方材料品种：20cm厚6%灰土中间层，分层夯实	m3	1705.11	90.45	154227.2	
8	040103001051	回填方	1、填方材料品种：30cm厚8%灰土，分层夯实	m3	2415.77	112.14	270904.45	
9	040103001048	回填方	1、填方材料品种：原方回填	m3	621.53	14.92	9273.23	
10	040103001052	回填方	1、填方材料品种：外购土方，到场价（应包含土方本身价格和土方挖、卸及运输装车费用等） 2、备注：压实体积	m3	2037.34	24.29	49486.99	
		分部小计					1283278.17	
		雨污水土石方工程						
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑	m3	4275.85	9.16	39166.79	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：沟槽回填	m3	2642.1	110.39	291661.42	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：沟槽回填	m3	422.99	349.51	147839.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：原土 3、部位：沟槽回填	m3	1589.27	14.97	23791.37		
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	203.01	34.9	7085.05		
		分部小计					509543.86		
		分部分项合计					1792822.03		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	14071.33	14071.33		
2	041107002001	排水、降水	1、沟槽排水费用，总价包干，结算时不调整	项	1	13994.4	13994.4		
		单价措施合计					28065.73		
合计								1820887.76	

综合单价分析表

工程名称：土方工程(02)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7472.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		5112.38	393.93	225.1	0.46		4.6	0.35	0.2
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			173.18	98.96	2.47			0.17	0.1
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17398.39	1217.89	695.94		0.05	17.4	1.22	0.7
综合人工工日				小计					2.93	0.05	22	1.74	1
0.0277工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								27.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	565						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		6984.47	535.66	306.09	0.67		6.98	0.54	0.31
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17398.39	1217.89	695.94		0.05	17.4	1.22	0.7
综合人工工日				小计					0.67	0.05	24.38	1.76	1.01
0.0063工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								27.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040103001046	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	240	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		9367.18	691.76	395.29	0.52		9.37	0.69	0.4	
1-376	路基填筑及处理填土碾压 振动压路机10t内	1000m3	0.001	515.16	182276.55	2889.77	238.35	136.2	0.52	182.28	2.89	0.24	0.14	
综合人工工日		小计							1.04	182.28	12.26	0.93	0.54	
0.0098工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									197.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石土25~40						t	1.5184	120	182.21				
	其他材料费								--	0.07	--			
	材料费小计								--	182.28	--			

项目编码	040103001047	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	890							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		9367.18	691.76	395.29	0.52		9.37	0.69	0.4	
1-390	坑、槽回填 4%灰土 原土利用	m3	1	45.79	35.6	1.88	3.34	1.91	45.79	35.6	1.88	3.34	1.91	
综合人工工日		小计							46.31	35.6	11.25	4.03	2.31	
0.4369工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									99.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰						t	0.061333	573	35.14				
	其他材料费								--	0.46	--			
	材料费小计								--	35.6	--			

项目编码	040103001049	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1894.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.05	168.33	1409.71	345.4	35.96	20.55	8.42	70.49	17.27	1.8	1.03
2-411	集中消解石灰	t	0.101995	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.56	0.49	2.24	0.27	0.15
综合人工工日		小计							9.98	70.98	19.51	2.07	1.18

0.0941工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					103.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰			t	0.1224	573	70.14		
	其他材料费					--	0.84	--	
	材料费小计					--	70.98	--	

项目编码	040103001050	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2699.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	95.72	595.77	140.04	16.5	9.43	9.57	59.58	14	1.65	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.1020 01	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.56	0.49	2.24	0.27	0.15
综合人工工日		小计						11.13	60.07	16.24	1.92	1.09	
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							90.45						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土			m3	1.1897	0.0001							
	生石灰			t	0.102	573	58.45						
	其他材料费					--	1.62	--					
	材料费小计					--	60.07	--					

项目编码	040103001053	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1705.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	95.72	595.77	140.04	16.5	9.43	9.57	59.58	14	1.65	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.1019 99	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.56	0.49	2.24	0.27	0.15
综合人工工日		小计						11.13	60.07	16.24	1.92	1.09	
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							90.45						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土			m3	1.1897	0.0001							
	生石灰			t	0.102	573	58.45						

	其他材料费	--	1.62	--	
	材料费小计	--	60.07	--	

项目编号	040103001051	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2415.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-379	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量8% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	102.93	791.4	137.76	16.85	9.63	10.29	79.14	13.78	1.69	0.96
2-411	集中消解石灰	t	0.1359 98	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	2.08	0.66	2.99	0.35	0.2
综合人工工日		小计						12.37	79.8	16.77	2.04	1.16	
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							112.14						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	1.1643	0.0001						
	生石灰				t	0.136	573	77.93					
	其他材料费						--	1.87	--				
	材料费小计						--	79.8	--				

项目编号	040103001048	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	621.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、 坑	100m3	0.01	1184.8 7		159.33	94.09	53.77	11.85		1.59	0.94	0.54
综合人工工日		小计						11.85		1.59	0.94	0.54	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							14.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103001052	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2037.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
040903 02	黄土	m3	1		24.29					24.29			

综合人工工日	小计				24.29				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					24.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土			m3	1	24.29	24.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	24.29	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4275.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3505.76	281.46	160.84	0.46		3.16	0.25	0.14
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计						5.1			3.16	0.57	0.33
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					9.16								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2642.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	53.18	1.93	3.34	1.91	45.79	53.18	1.93	3.34	1.91
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.82	21.97	2.61	1.49	1.4	0.44	2.02	0.24	0.14
综合人工工日		小计						47.19	53.62	3.95	3.58	2.05	
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					110.39								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.092	573	52.72						
	其他材料费					--	0.9	--					
	材料费小计					--	53.62	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	422.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	31506.8	216.54	217.2	124.12	28.86	315.07	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计						28.86	315.07	2.17	2.17	1.24	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								349.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.898	166	315.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	315.07	--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1589.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	94.4	53.94	11.85		1.64	0.94	0.54
综合人工工日		小计						11.85		1.64	0.94	0.54	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	203.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6181.06	468.74	267.85	0.52		6.18	0.47	0.27
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	19287.57	1350.13	771.5		0.05	19.29	1.35	0.77
D00001	渣土处置费	m3	1		6					6			
综合人工工日		小计						0.52	6.05	25.47	1.82	1.04	

0.0049工日	未计价材料费								
清单项目综合单价						34.9			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	渣土处置费			m3	1	6	6		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	6.05	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1		1232.97	3976.38	278.35	159.06		1232.97	3976.38	278.35	159.06
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1		1026.22	3089.19	216.24	123.57		1026.22	3089.19	216.24	123.57
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1		902.83	2762.63	193.38	110.51		902.83	2762.63	193.38	110.51
综合人工工日		小计								3162.02	9828.2	687.97	393.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						14071.33							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.24	1730.06	415.21						
	镀锌铁丝8#			kg	12	7.12	85.44						
	草袋子			只	30	1.71	51.3						
	橡胶板 δ3			m2	0.78	15.44	12.04						
	其他材料费					--	2598.03	--					
	材料费小计					--	3162.02	--					

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-824	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径 φ1100~1200	10m	30	343.44	1.62	75.35	29.32	16.75	10303.2	48.6	2260.5	879.6	502.5
综合人工工日		小计							10303.2	48.6	2260.5	879.6	502.5
97.2工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				13994.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	48.6	--	
	材料费小计			--	48.6	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34961.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	27313.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7647.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1820.89			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3641.78			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	182.09			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30044.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	364.18			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	546.27			
合计					71560.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土方工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29143.71		29143.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1892448.67	1.3	24601.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1892448.67	0.24	4541.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1892448.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1921592.38	9	172943.31
合计					202087.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2821904.21	
1.1	人工费	148834.02	
1.2	材料费	2489481.5	
1.3	施工机具使用费	107021	
1.4	企业管理费	51066.09	
1.5	利润	25501.59	
2	措施项目费	124473.44	
2.1	单价措施项目费	15789.76	
2.2	总价措施项目费	108683.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	51362.26	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	68945.23	
5	税金	271379.06	
6	工程造价	3286701.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001006	路床(槽)整形	1、部位：机动车道	m2	9648.91	1.97	19008.35	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12%石灰土 2、厚度：18cm	m2	7650.54	37.82	289343.42	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5%水泥稳定碎石 2、厚度：32cm	m2	7343.1	177.58	1303987.7	
4	040203004001	封层	1、材料品种：沥青下封层	m2	7094.78	7.37	52288.53	
5	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼(AC-20C) 2、厚度：6CM	m2	7094.78	70.96	503445.59	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼(AC-13F) 2、厚度：4CM	m2	7094.78	59.22	420152.87	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：50*27.5*12.5cm芝麻灰花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚C20砼 3、部位：车行道侧石	m	1182.46	103.73	122656.58	
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：50*30*12.5~13.5cm芝麻灰花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚C20细石砼 3、部位：车行道平石	m	1182.46	93.89	111021.17	
		分部小计					2821904.21	
		分部分项合计					2821904.21	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	15789.76	15789.76	
		单价措施合计					15789.76	
合计							2837693.97	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(03)

项目编码	040202001006	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	9648.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.53	30.3	15.15	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计						0.31		1.21	0.3	0.15	
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	7650.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73- [2- 76]*2	拌合机拌合 厚 度18cm 含灰量 12%	100m2	0.01	413.82	2121.2 6	321.5	147.06	73.53	4.14	21.21	3.22	1.47	0.74
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.26	4.82	21.97	7.45	3.72	0.62	0.2	0.9	0.3	0.15
综合人工工日		小计						4.76	21.41	4.12	1.77	0.89	
0.0449工日		未计价材料费										4.87	
清单项目综合单价								37.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	0.2004 7	24.29	4.87					
	生石灰				t	0.0366	573	20.97					
	水				m3	0.0724 4	4.57	0.33					
	其他材料费						--	0.11	--				
材料费小计						--	26.28	--					

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	7343.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-167	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚16cm	100m2	0.01	302.21	8214.48	194.92	99.43	49.71	3.02	82.14	1.95	0.99	0.5
2-167	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚16cm	100m2	0.01	302.21	8214.48	194.92	99.43	49.71	3.02	82.14	1.95	0.99	0.5
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	17.99	4.81	2.4	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							6.1	164.35	4.08	2.03	1.02
0.0576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									177.58				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥稳定碎石					t	0.7606	216	164.29				
	水					m3	0.0147	4.57	0.07				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	164.35		--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	7094.78					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	69.64	613.77	24.8	18.89	9.44	0.7	6.14	0.25	0.19	0.09
综合人工工日		小计							0.7	6.14	0.25	0.19	0.09
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.37				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤					t	0.0003	943.38	0.28				
	石屑(米砂)					t	0.01273	38.86	0.49				
	石油沥青60~100#					t	0.00134	4000	5.36				
	其他材料费							--	0.01		--		
材料费小计							--	6.14		--			

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	7094.78					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土 路面 机械摊 铺 厚度6cm	100m2	0.01	228.43	6532.38	206.09	86.9	43.45	2.28	65.32	2.06	0.87	0.43
综合人工工日		小计							2.28	65.32	2.06	0.87	0.43
0.0216工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				70.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	452	64.36		
	煤			t	0.0002	943.38	0.19		
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03		
	柴油			t	0.00006	6920	0.42		
	其他材料费					--	0.32	--	
	材料费小计					--	65.32	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	7094.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	5280.42	246.49	98.95	49.47	2.48	52.8	2.46	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.48	52.8	2.46	0.99	0.49
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	6920	0.35						
	细(微)粒沥青混凝土 (AC-13-F 玄武岩)			t	0.0931	559	52.04						
	煤			t	0.00014	943.38	0.13						
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	52.8	--					

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1182.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.43	1.4	242.6	121.3	12.12	0.33	0.01	2.43	1.21
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	m3	0.0205	93.42	486.88		18.68	9.34	1.92	9.98		0.38	0.19
综合人工工日		小计							14.04	10.31	0.01	2.81	1.4

0.1324工日	未计价材料费						75.16	
清单项目综合单价							103.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	芝麻灰花岗岩侧石50*27.5*12.5cm	m	1.015	74.05	75.16			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000875	367	0.32			
	水	t	0.002523	4.57	0.01			
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)含运费	m3	0.02091	474.07	9.91			
	水	m3	0.0041	4.57	0.02			
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	85.47	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1182.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.29	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C20侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	93.42	486.88		18.68	9.34	1.4	7.3		0.28	0.14
综合人工工日		小计						7.86	7.37	0.01	1.57	0.79	
0.0741工日		未计价材料费						76.29					
清单项目综合单价							93.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	芝麻灰花岗岩平石50*30*12.5~13.5cm	m	1.015	75.16	76.29								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000175	367	0.06								
	水	t	0.001827	4.57	0.01								
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)含运费	m3	0.0153	474.07	7.25								
	水	m3	0.003	4.57	0.01								
	其他材料费				--	0.04	--						
	材料费小计				--	83.66	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-67	沥青摊铺机 24t以内(或带自 动找平)场外运 输费用	次	1		1713.1 5	6559.5 6	1311.9 1	655.96		1713.1 5	6559.5 6	1311.9 1	655.96
25-68	沥青摊铺机 24t以内(或带自 动找平)组装拆 卸费	次	1			4268.6	853.72	426.86			4268.6	853.72	426.86
综合人工工日		小计								1713.1 5	10828. 16	2165.6 3	1082.8 2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15789.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	1713.15	--		
	材料费小计								--	1713.15	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			51362.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	42565.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8796.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2837.69			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5675.39			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	283.77			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	46821.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	851.31			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	851.31			
合计					108683.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	68945.23		68945.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2946377.65	2	58927.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2946377.65	0.34	10017.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2946377.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3015322.88	9	271379.06
合计					340324.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	954529.02	
1.1	人工费	115670.4	
1.2	材料费	789686.96	
1.3	施工机具使用费	11127.33	
1.4	企业管理费	25362.36	
1.5	利润	12681.98	
2	措施项目费	52811.39	
2.1	单价措施项目费	15653.41	
2.2	总价措施项目费	37157.98	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	17560.31	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	23571.77	
5	税金	92782.1	
6	工程造价	1123694.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+C15砼管座 2、管座材质：120° C15砼管座 3、规格：dn600钢筋砼II级管 4、接口方式：承插式 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	120	462.32	55478.4	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2、管座材质：120° C15砼管座 3、规格：dn800钢筋砼II级管 4、接口方式：承插式 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	260	1136.78	295562.8	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂垫层 2、材质及规格：∅315x18.7PE实壁管(环刚度不小于16kN/m ²)，PE100级，SDR17系列 3、连接形式：热熔焊接	m	202.61	316.69	64164.56	
4	040504001001	砌筑井	1、D1000圆井，苏S01-2021-161 2、100mmC20砼垫层， 3、200厚C30钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋混凝土板 7、重型球墨铸铁五防井盖座，检查井盖下方加设防坠落网 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、井深：2.2米	座	7	4160.03	29120.21	
5	040504001002	砌筑井	1、D1250圆井，苏S01-2021-164 2、100mmC20砼垫层 3、250厚C30钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋砼板 7、重型球墨铸铁五防井盖座，检查井盖下方加设防坠落网 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、井深：2.5米	座	7	5733.05	40131.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001003	砌筑井	1、D1250圆井，苏S01-2021-165 2、100mmC20砼垫层 3、250厚C30钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋砼板 7、重型球墨铸铁五防井盖座，检查井盖下方加设防坠落网 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、井深：2.5米	座	2	5667.46	11334.92	
7	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型双篦雨水口 详见做法苏S01-2021-293 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cmC30混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、井盖、井圈材质：连体式防坠球墨铸铁雨水篦 5、井深：1米	座	24	1592.1	38210.4	
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：300厚砂垫层 2、材质及规格：DN400离心球墨铸铁管K9 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	335	715.18	239585.3	
9	040504002001	混凝土井	1、D1000圆井，苏S01-2021-233 2、100mmC20砼垫层 3、250厚C30钢筋混凝土底板 4、250厚钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋砼板 7、重型球墨铸铁五防井盖座，检查井盖下方加设防坠落网 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、井深：3.5米	座	12	6369.48	76433.76	
10	040504002002	混凝土井	1、D1000圆井，苏S01-2021-234 2、100mmC20砼垫层 3、250厚C30钢筋混凝土底板 4、250厚钢筋混凝土井壁、M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、1：2防水水泥砂浆，内外抹面20 6、预制钢筋砼板 7、重型球墨铸铁五防井盖座，检查井盖下方加设防坠落网 8、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 9、井深：3.5米	座	2	7769.41	15538.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+C15砼管座 2、管座材质：120° C15砼管座 3、规格：dn500钢筋砼II级管 4、接口方式：钢丝网水泥砂浆接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	28	423.8	11866.4		
12	040504002003	井口加固	1、C35砼现浇板，内配钢筋 2、四周高性能聚酯布 3、详见图纸设计	座	30	2570.07	77102.1		
		分部小计					954529.02		
		分部分项合计					954529.02		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9461.41	9461.41		
2	041101005001	井字架	1、井深：4m以内	座	30	206.4	6192		
		单价措施合计					15653.41		
合计								970182.43	

综合单价分析表

工程名称：雨污水管道工程(04)

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0096 ₂	670.45	2962.0 ₂	25.66	139.22	69.61	6.45	28.49	0.25	1.34	0.67
6-837	渠(管)道基础 C15混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0165 ₄₆	1856.3 ₆	4987.3 ₄	151.04	401.48	200.74	30.72	82.52	2.5	6.64	3.32
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.0053 ₈₇	3243.2 ₈	1665.6 ₅	140.7	676.8	338.4	17.47	8.97	0.76	3.65	1.82
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0098 ₂₅	1480.9 ₃		481.59	392.5	196.25	14.55		4.73	3.86	1.93
6-333	水泥砂浆承插接口管径600mm以内(预拌)	10个口	0.0483 ₃₃	66.36	41.01	0.1	13.29	6.65	3.21	1.98		0.64	0.32
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	346.21	0.14	51.96	25.98	2.6	3.46		0.52	0.26
综合人工工日		小计						75	125.42	8.24	16.65	8.32	
0.7075工日		未计价材料费						228.69					
清单项目综合单价							462.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.1913 ₄₂	146	27.94						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1687 ₆₉	464.35	78.37						
	草袋子			只	0.8084 ₂₁	1.71	1.38						
	电			kW·h	0.0675 ₀₈	0.8	0.05						
	水			m3	0.5987 ₇	4.57	2.74						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0009 ₄₃	8.79	0.01						
	圆钉			kg	0.1128 ₀₉	7.23	0.82						
	草板纸80#			张	0.1616 ₁	0.26	0.04						
	模板木材			m3	0.0007 ₇₆	1730.0 ₆	1.34						
	复合木模板面板			m2	0.1131 ₂₇	42.99	4.86						
零星卡具			kg	0.1187 ₄	4.35	0.52							

脱模剂	kg	0.0538 7	17.15	0.92		
钢支撑	kg	0.1020 3	4.08	0.42		
钢模板	kg	0.0048 97	3.86	0.02		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9923 25	230.46	228.69		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0053 2	384	2.04		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0012 25	358	0.44		
MU20砖	百块	0.0165	65	1.07		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0360 07	0.282	0.01		
中(粗)砂	t	0.0000 95	166	0.02		
其他材料费			--	2.26	--	
材料费小计			--	354.11	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	260					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0122 22	670.45	2962.0 2	25.66	139.22	69.61	8.19	36.2	0.31	1.7	0.85
6-837	渠(管)道基础 C15混凝土管座 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0273 57	1856.3 6	4987.3 4	151.04	401.48	200.74	50.78	136.44	4.13	10.98	5.49
6-1576	管座 复合木模 (预拌)	100m2	0.0033 84	3242.9	1668.9 1	140.72	676.72	338.36	10.97	5.65	0.48	2.29	1.15
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.0096 71	1910.6 5		611.88	504.51	252.25	18.48		5.92	4.88	2.44
6-235	水泥砂浆平(企)接口(120°管 基)管径 800mm以内(预拌)	10个口	0.0473 08	145.46	71.34	0.14	29.12	14.56	6.88	3.37	0.01	1.38	0.69
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 (预拌)	100m	0.01	368.87	575.37	0.24	73.82	36.91	3.69	5.75		0.74	0.37
综合人工工日				小计					98.99	187.41	10.85	21.97	10.99
0.9339工日				未计价材料费					806.57				
清单项目综合单价								1136.78					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费 明 细	碎石40	t	0.2430 96	146	35.49		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2790 41	464.35	129.57		
	草袋子	只	1.6249 31	1.71	2.78		
	电	kW·h	0.1116 17	0.8	0.09		
	水	m3	1.0104 66	4.57	4.62		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0005 92	8.79	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0004 74	384	0.18		
	圆钉	kg	0.0708 64	7.23	0.51		
	草板纸80#	张	0.1015 2	0.26	0.03		
	模板木材	m3	0.0004 87	1730.0 6	0.84		
	复合木模板面板	m2	0.0710 64	42.99	3.06		
	零星卡具	kg	0.0745 9	4.35	0.32		
	脱模剂	kg	0.0338 4	17.15	0.58		
	钢支撑	kg	0.0640 93	4.08	0.26		
	钢模板	kg	0.0030 76	3.86	0.01		
	钢筋混凝土管 φ800	m	0.9767 71	825.75	806.57		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0062 92	366	2.3		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0010 76	366	0.39		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	358	0.78		
	MU20砖	百块	0.029	65	1.89		
	其他材料费				--	3.55	--
材料费小计				--	993.98	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	202.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.015	447.96	3027.4 4	16.42	92.88	46.44	6.72	45.41	0.25	1.39	0.7
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	321.75	210.23	105.11	7.29	0.14	3.22	2.1	1.05
综合人工工日		小计							14.01	45.55	3.47	3.49	1.75
0.1322工日		未计价材料费							248.42				
清单项目综合单价									316.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂					t	0.2682	166	44.52				
	dn315PE实壁管PE100, SDR17					m	1	248.42	248.42				
	清洁棉布					kg	0.0059 8	5.15	0.03				
	三氯乙烯					kg	0.0002	6.31					
	电					kW·h	0.1332 1	0.8	0.11				
	其他材料费							--	0.89	--			
	材料费小计							--	293.97	--			

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.7 2	4980.2 3	151.04	340.15	170.08	34.09	109.57	3.32	7.48	3.74
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0052 71	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	5.56	14.88	0.24	1.16	0.58
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.7 2	5182.2 8	151.04	340.15	170.08	60.44	202.11	5.89	13.27	6.63
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0093	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	9.81	26.26	0.43	2.05	1.02
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0542 29	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	36.01	183.07	4.55	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.1778	1879.0 9	5936.4 9	103.39	396.5	198.25	334.1	1055.5 1	18.38	70.5	35.25
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0578 43	1954.8 3	1493.0 9	69.69	404.9	202.45	113.07	86.36	4.03	23.42	11.71
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0867 57	1550.0 4	1493.0 9	69.69	323.95	161.97	134.48	129.54	6.05	28.1	14.05
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.017	2122.9 7	5323.4 8	151.04	454.8	227.4	36.09	90.5	2.57	7.73	3.87
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.017	1161.2 3	1511.2 9	3.66	232.98	116.49	19.74	25.69	0.06	3.96	1.98

钢筋 φ8	t	0.0077 38	3254	25.18		
铸铁井盖井座	套	1	731.83	731.83		
包塑铁爬梯	个	5	15	75		
防坠网	套	1	44.36	44.36		
其他材料费			--	49.59	--	
材料费小计			--	2947.02	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.029	1549.7 2	4980.2 3	151.04	340.15	170.08	44.94	144.43	4.38	9.86	4.93
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0060 57	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	6.39	17.1	0.28	1.33	0.67
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.066	1549.7 2	5182.2 8	151.04	340.15	170.08	102.28	342.03	9.97	22.45	11.23
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0135 86	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	14.33	38.36	0.63	2.99	1.5
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0746 86	664.09	3375.8 6	83.85	149.59	74.79	49.6	252.13	6.26	11.17	5.59
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.231	1879.0 9	5936.4 9	103.39	396.5	198.25	434.07	1371.3 3	23.88	91.59	45.8
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.078	1954.8 3	1493.0 9	69.69	404.9	202.45	152.48	116.46	5.44	31.58	15.79
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.117	1550.0 4	1493.0 9	69.69	323.95	161.97	181.35	174.69	8.15	37.9	18.95
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.038	2122.9 7	5323.4 8	151.04	454.8	227.4	80.67	202.29	5.74	17.28	8.64
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.038	1161.2 3	1511.2 9	3.66	232.98	116.49	44.13	57.43	0.14	8.85	4.43
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.038	1259.3 3	801.02	224.34	296.73	148.37	47.85	30.44	8.52	11.28	5.64
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0090 71	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	11.12	30.62	1.72	2.57	1.28
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0434 71	627.94	3369	145.93	154.77	77.39	27.3	146.45	6.34	6.73	3.36
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0423 86	627.94	3281.6 4	145.93	154.77	77.39	26.62	139.1	6.19	6.56	3.28
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7711.3 6	0.46	93.35	46.67	46.63	771.14	0.05	9.34	4.67

6-813	包塑铁爬梯	个	6									
6-813	防坠网	套	1									
综合人工工日		小计						1269.76	3834	87.69	271.48	135.76
11.979工日		未计价材料费						134.36				
清单项目综合单价							5733.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.2958	474.07	140.23					
	电			kW·h	0.54188	0.8	0.43					
	水			m3	1.87905	4.57	8.59					
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.481011	8.79	4.23					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.872123	384	334.9					
	圆钉			kg	0.477464	7.23	3.45					
	模板木材			m3	0.058328	1730.06	100.91					
	脱模剂			kg	0.39479	17.15	6.77					
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.6732	493.49	332.22					
	钢筋Φ12			t	0.122883	3167	389.17					
	电焊条			kg	1.271501	6.9	8.77					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	1.309366	358	468.75					
	MU20砖			百块	11.96811	65	777.93					
	沥青漆			kg	1.214106	10.29	12.49					
	铸铁爬梯			kg	19.59804	4.5	88.19					
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.3857	493.49	190.34					
	草袋子			只	2.940288	1.71	5.03					
	预制混凝土盖板C20			m3	0.3838							
	钢筋Φ8			t	0.009252	3254	30.11					
	钢筋Φ16			t	0.044081	3083	135.9					
	铸铁井盖井座			套	1	731.83	731.83					
	包塑铁爬梯			个	6	15	90					
防坠网			套	1	44.36	44.36						
其他材料费						--	63.76	--				
材料费小计						--	3968.36	--				

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.029	1549.7 2	4980.2 3	151.04	340.15	170.08	44.94	144.43	4.38	9.86	4.93
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0060 5	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	6.38	17.08	0.28	1.33	0.67
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.066	1549.7 2	5182.2 8	151.04	340.15	170.08	102.28	342.03	9.97	22.45	11.23
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0136	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	14.34	38.4	0.63	2.99	1.5
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0434 5	627.94	3369	145.93	154.77	77.39	27.28	146.38	6.34	6.72	3.36
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.228	1879.0 9	5936.4 9	103.39	396.5	198.25	428.43	1353.5 2	23.57	90.4	45.2
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0848	1954.8 3	1493.0 9	69.69	404.9	202.45	165.77	126.61	5.91	34.34	17.17
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.1272	1550.0 4	1493.0 9	69.69	323.95	161.97	197.17	189.92	8.86	41.21	20.6
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼) (非泵送)	10m3	0.038	2122.9 7	5323.4 8	151.04	454.8	227.4	80.67	202.29	5.74	17.28	8.64
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.038	1161.2 3	1511.2 9	3.66	232.98	116.49	44.13	57.43	0.14	8.85	4.43
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)(预 拌)	10m3	0.038	1259.3 3	801.02	224.34	296.73	148.37	47.85	30.44	8.52	11.28	5.64
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0090 5	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	11.1	30.55	1.72	2.56	1.28
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0434 5	627.94	3369	145.93	154.77	77.39	27.28	146.38	6.34	6.72	3.36
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0424	627.94	3281.6 4	145.93	154.77	77.39	26.62	139.14	6.19	6.56	3.28
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7711.3 6	0.46	93.35	46.67	46.63	771.14	0.05	9.34	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
6-813	防坠网	套	1										
综合人工工日		小计						1270.8 7	3735.7 4	88.64	271.89	135.96	
11.9896工日		未计价材料费						164.36					
清单项目综合单价									5667.46				
材 料	主要材料名称、规格、型号						单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)	

费 明 细	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2958	474.07	140.23			
	电	kW·h	0.54188	0.8	0.43			
	水	m3	1.900873	4.57	8.69			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.336102	8.79	2.95			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.936799	384	359.73			
	圆钉	kg	0.477603	7.23	3.45			
	模板木材	m3	0.058338	1730.06	100.93			
	脱模剂	kg	0.39486	17.15	6.77			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.6732	493.49	332.22			
	钢筋Φ12	t	0.090376	3167	286.22			
	电焊条	kg	1.024056	6.9	7.07			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	1.292361	358	462.67			
	MU20砖	百块	11.81268	65	767.82			
	沥青漆	kg	1.204728	10.29	12.4			
	铸铁爬梯	kg	19.34352	4.5	87.05			
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3857	493.49	190.34			
	草袋子	只	2.940288	1.71	5.03			
	预制混凝土盖板C20	m3	0.3838					
	钢筋Φ8	t	0.009231	3254	30.04			
	钢筋Φ16	t	0.044096	3083	135.95			
	铸铁井盖井座	套	1	731.83	731.83			
	包塑铁爬梯	个	8	15	120			
	防坠网	套	1	44.36	44.36			
	其他材料费				--	63.92	--	
	材料费小计				--	3900.1	--	

项目编号	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.019	710.2	2962.02	15.18	145.08	72.54	13.49	56.28	0.29	2.76	1.38

6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.02	1549.7 2	5182.2 8	151.04	340.15	170.08	30.99	103.65	3.02	6.8	3.4
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0002 42	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	0.26	0.68	0.01	0.05	0.03
6-787	M10砖砌 矩形 (预拌)	10m3	0.094	1585.8 9	5504.1 6	73.65	331.91	165.95	149.07	517.39	6.92	31.2	15.6
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦(预拌)	10套	0.1	447.19	5906.3 4	0.46	89.53	44.77	44.72	590.63	0.05	8.95	4.48
综合人工工日		小计							238.53	1268.6 3	10.29	49.76	24.89
2.2504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1592.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石40					t	0.3779 1	146	55.17				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.204	493.49	100.67				
	电					kW·h	0.0816	0.8	0.07				
	水					m3	0.2993 7	4.57	1.37				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0000 44	8.79					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0497 05	384	19.09				
	圆钉					kg	0.0047 75	7.23	0.03				
	模板木材					m3	0.0003 5	1730.0 6	0.61				
	脱模剂					kg	0.0024 2	17.15	0.04				
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)					t	0.3760 47	358	134.62				
	MU20砖					百块	5.1220 6	65	332.93				
	沥青漆					kg	0.7243 44	10.29	7.45				
	铸铁爬梯					kg	7.9749 6	4.5	35.89				
	连体式防盗球墨铸铁雨水篦					套	1.01	550	555.5				
	其他材料费							--	25.19	--			
材料费小计							--	1268.63	--				

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	335						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0282 77	447.96	3027.4 4	16.42	92.88	46.44	12.67	85.61	0.46	2.63	1.31

5-62	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.0970 75	208.82	31.89	58.89	53.54	26.77	20.27	3.1	5.72	5.2	2.6
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	160.73	0.07	31.53	15.76	1.58	1.61		0.32	0.16
综合人工工日		小计							34.52	90.32	6.18	8.15	4.07
0.3256工日		未计价材料费							571.94				
清单项目综合单价									715.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	0.5055 93	166	83.93			
	球墨铸铁管DN400						m	0.9804 58	583.34	571.94			
	橡胶圈DN400						个	0.1999 75	13.31	2.66			
	氧气						m3	0.0401 89	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0133 96	15.44	0.21			
	润滑油						kg	0.0146 58	7.72	0.11			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0006 3	358	0.23			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 05	384	0.04			
	MU20砖						百块	0.0073	65	0.47			
	水						m3	0.1499 4	4.57	0.69			
	其他材料费								--	1.72	--		
材料费小计								--	662.26	--			

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.7 2	4980.2 3	151.04	340.15	170.08	35.64	114.55	3.47	7.82	3.91
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0053 42	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	5.63	15.08	0.25	1.18	0.59
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.044	1549.7 2	5182.2 8	151.04	340.15	170.08	68.19	228.02	6.65	14.97	7.48
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0117 75	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	12.42	33.25	0.55	2.59	1.3

6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆形、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.28	1983.13	5083.46	396.63	198.31	555.28	1423.37		111.06	55.53	
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.228483	3775.72	3162.78	206.57	796.46	398.23	862.69	722.64	47.2	181.98	90.99
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.047	1879.09	5936.49	103.39	396.5	198.25	88.32	279.02	4.86	18.64	9.32
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0032	1954.83	1493.09	69.69	404.9	202.45	6.26	4.78	0.22	1.3	0.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0078	1550.04	1493.09	69.69	323.95	161.97	12.09	11.65	0.54	2.53	1.26
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2122.97	5323.48	151.04	454.8	227.4	16.98	42.59	1.21	3.64	1.82
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1511.29	3.66	232.98	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1259.33	801.02	224.34	296.73	148.37	10.07	6.41	1.79	2.37	1.19
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.000025	1226.31	3411.5	189.53	283.17	141.58	0.03	0.09		0.01	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004733	1226.31	3375.8	189.53	283.17	141.58	5.8	15.98	0.9	1.34	0.67
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0306	627.94	3369	145.93	154.77	77.39	19.21	103.09	4.47	4.74	2.37
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.010792	627.94	3311.8	145.93	154.77	77.39	6.78	35.74	1.57	1.67	0.84
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7711.36	0.46	93.35	46.67	46.63	771.14	0.05	9.34	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
6-813	防坠网	套	1										
综合人工工日		小计							1761.31	3819.49	73.76	367.04	183.52
16.6163工日		未计价材料费							164.36				
清单项目综合单价									6369.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)					m3	0.2346	474.07	111.22				
	电					kW·h	1.73384	0.8	1.39				
	水					m3	3.670995	4.57	16.78				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.116226	8.79	1.02				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.108779	384	41.77				

圆钉	kg	3.9527 4	7.23	28.58		
模板木材	m3	0.2165 66	1730.0 6	374.67		
脱模剂	kg	2.4977 6	17.15	42.84		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	3.3048	493.49	1630.89		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.4545 93	7.12	17.48		
木支撑	m3	0.1329 77	1730.0 6	230.06		
零星卡具	kg	19.455 327	4.35	84.63		
嵌缝料	kg	2.2848 3	1.89	4.32		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.2664 08	358	95.37		
MU20砖	百块	2.4350 7	65	158.28		
沥青漆	kg	0.6389 22	10.29	6.57		
铸铁爬梯	kg	3.9874 8	4.5	17.94		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0812	493.49	40.07		
草袋子	只	0.6190 08	1.71	1.06		
预制混凝土盖板C20	m3	0.0808				
钢筋φ6	t	0.0000 26	3289	0.09		
钢筋φ8	t	0.0048 28	3254	15.71		
钢筋φ12	t	0.0318 24	3167	100.79		
电焊条	kg	0.3278 25	6.9	2.26		
钢筋φ14	t	0.0112 24	3112	34.93		
铸铁井盖井座	套	1	731.83	731.83		
包塑铁爬梯	个	8	15	120		
防坠网	套	1	44.36	44.36		
其他材料费			--	28.94	--	
材料费小计			--	3983.85	--	

项目编号	040504002002	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.03	1549.7 2	4980.2 3	151.04	340.15	170.08	46.49	149.41	4.53	10.2	5.1

6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0061	1054.6 ₄	2823.7 ₅	46.47	220.22	110.11	6.43	17.22	0.28	1.34	0.67
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06	1549.7 ₂	5182.2 ₈	151.04	340.15	170.08	92.98	310.94	9.06	20.41	10.2
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0137 ₅	1054.6 ₄	2823.7 ₅	46.47	220.22	110.11	14.5	38.83	0.64	3.03	1.51
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.301	1983.1 ₃	5083.4 ₆		396.63	198.31	596.92	1530.1 ₂		119.39	59.69
6-1539	圆形池壁木模	100m2	0.2456	3775.7 ₂	3162.7 ₈	206.57	796.46	398.23	927.32	776.78	50.73	195.61	97.81
6-786	M10砖砌圆形(预拌)	10m3	0.067	1879.0 ₉	5936.4 ₉	103.39	396.5	198.25	125.9	397.74	6.93	26.57	13.28
6-793	砖墙井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0032	1954.8 ₃	1493.0 ₉	69.69	404.9	202.45	6.26	4.78	0.22	1.3	0.65
6-793备注1	砖墙井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0078	1550.0 ₄	1493.0 ₉	69.69	323.95	161.97	12.09	11.65	0.54	2.53	1.26
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	2122.9 ₇	5323.4 ₈	151.04	454.8	227.4	80.67	202.29	5.74	17.28	8.64
6-1599	井盖板木模(预拌)	10m3	0.038	1161.2 ₃	1511.2 ₉	3.66	232.98	116.49	44.13	57.43	0.14	8.85	4.43
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.038	1259.3 ₃	801.02	224.34	296.73	148.37	47.85	30.44	8.52	11.28	5.64
6-1606	现浇、预制构件钢筋预制(直径10mm以内)	t	0.0090 ₅	1226.3 ₁	3375.8	189.53	283.17	141.58	11.1	30.55	1.72	2.56	1.28
6-1607	现浇、预制构件钢筋预制(直径20mm以内)	t	0.0581 ₅	627.94	3369	145.93	154.77	77.39	36.51	195.91	8.49	9	4.5
6-1607	现浇、预制构件钢筋预制(直径20mm以内)	t	0.0108	627.94	3311.8	145.93	154.77	77.39	6.78	35.77	1.58	1.67	0.84
6-1607	现浇、预制构件钢筋预制(直径20mm以内)	t	0.0424	627.94	3281.6 ₄	145.93	154.77	77.39	26.62	139.14	6.19	6.56	3.28
6-808	井盖、井算安装检查井铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7711.3 ₆	0.46	93.35	46.67	46.63	771.14	0.05	9.34	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
6-813	防坠网	套	1										
综合人工工日		小计							2129.1 ₈	4700.1 ₄	105.36	446.92	223.45
20.0869工日		未计价材料费							164.36				
清单项目综合单价									7769.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)						m3	0.306	474.07	145.07			
	电						kW·h	2.0565 ₈	0.8	1.65			

水	m3	4.6781 86	4.57	21.38		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3015 67	8.79	2.65		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1720 99	384	66.09		
圆钉	kg	4.3470 47	7.23	31.43		
模板木材	m3	0.2580 54	1730.0 6	446.45		
脱模剂	kg	2.8528 6	17.15	48.93		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	3.6822	493.49	1817.13		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.6384 81	7.12	18.79		
木支撑	m3	0.1429 39	1730.0 6	247.29		
零星卡具	kg	20.912 84	4.35	90.97		
嵌缝料	kg	2.456	1.89	4.64		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.3797 73	358	135.96		
MU20砖	百块	3.4712 7	65	225.63		
沥青漆	kg	0.7014 42	10.29	7.22		
铸铁爬梯	kg	5.6842 8	4.5	25.58		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3857	493.49	190.34		
草袋子	只	2.9402 88	1.71	5.03		
预制混凝土盖板C20	m3	0.3838				
钢筋Φ8	t	0.0092 31	3254	30.04		
钢筋Φ12	t	0.0604 76	3167	191.53		
电焊条	kg	0.8818 92	6.9	6.09		
钢筋Φ14	t	0.0112 32	3112	34.95		
钢筋Φ16	t	0.0440 96	3083	135.95		
铸铁井盖井座	套	1	731.83	731.83		
包塑铁爬梯	个	8	15	120		
防坠网	套	1	44.36	44.36		
其他材料费			--	37.52	--	
材料费小计			--	4864.5	--	

项目编号	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	28
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	2962.02	25.66	139.22	69.61	6.7	29.62	0.26	1.39	0.7
6-837	渠(管)道基础 C15混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	1856.36	4987.34	151.04	401.48	200.74	24.5	65.83	1.99	5.3	2.65
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.005	3243.28	1665.65	140.7	676.8	338.4	16.22	8.33	0.7	3.38	1.69
6-179	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.01	1209.88		369.56	315.89	157.94	12.1		3.7	3.16	1.58
6-246	钢丝网水泥砂浆平(企)接口(120°管基)管径600mm以内	10个口	0.05	271.68	87.73		54.34	27.17	13.58	4.39		2.72	1.36
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	346.21	0.14	51.96	25.98	2.6	3.46		0.52	0.26
综合人工工日		小计							75.7	111.63	6.65	16.47	8.24
0.7143工日		未计价材料费							205.11				
清单项目综合单价								423.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.1989	146	29.04						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.13464	464.35	62.52						
	草袋子			只	0.878439	1.71	1.5						
	电			kW·h	0.053856	0.8	0.04						
	水			m3	0.574703	4.57	2.63						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.000875	8.79	0.01						
	圆钉			kg	0.104705	7.23	0.76						
	草板纸80#			张	0.15	0.26	0.04						
	模板木材			m3	0.00072	1730.06	1.25						
	复合木模板面板			m2	0.105	42.99	4.51						
	零星卡具			kg	0.11021	4.35	0.48						
	脱模剂			kg	0.05	17.15	0.86						
	钢支撑			kg	0.0947	4.08	0.39						
	钢模板			kg	0.004545	3.86	0.02						
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=500			m	1.01	203.08	205.11						
钢丝网			m2	0.17675	10.74	1.9							
镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	7.12	0.05							

焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0012 25	358	0.44		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0002 45	384	0.09		
MU20砖	百块	0.0165	65	1.07		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.3076 2	0.282	0.65		
中(粗)砂	t	0.0077 4	166	1.28		
其他材料费			--	2	--	
材料费小计			--	316.74	--	

项目编号	040504002003	项目名称	井口加固		计量单位	座	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-804	C35钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1367 03	1903.7 6	5415.7 6	151.04	410.96	205.48	260.25	740.35	20.65	56.18	28.09
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0300 27	1054.6 4	2823.7 5	46.47	220.22	110.11	31.67	84.79	1.4	6.61	3.31
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0063 4	1226.3 1	3375.8	189.53	283.17	141.58	7.77	21.4	1.2	1.8	0.9
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.2609 27	627.94	3311.8	145.93	154.77	77.39	163.85	864.14	38.08	40.38	20.19
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.012	4559.1 7	5683.0 8		911.83	455.92	54.71	68.2		10.94	5.47
6-1267	防水工程 油毡防水层 平面 二毡三油	100m2	0.0074 57	745.07	4091.5 8		149.01	74.51	5.56	30.51		1.11	0.56
综合人工工日				小计					523.81	1809.3 9	61.33	117.02	58.52
4.9415工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				2570.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径16mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.3875 35	503.21	698.22		
	草袋子			只	10.079 932	1.71	17.24		
	电			kW·h	0.5550 14	0.8	0.44		
	水			m3	2.3978 54	4.57	10.96		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.5431 5	8.79	4.77		

水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0006 31	384	0.24		
圆钉	kg	0.7232 33	7.23	5.23		
模板木材	m3	0.0433 89	1730.0 6	75.07		
脱模剂	kg	0.3002 7	17.15	5.15		
钢筋 φ8	t	0.0064 67	3254	21.04		
钢筋 φ14	t	0.2713 64	3112	844.48		
电焊条	kg	2.0665 42	6.9	14.26		
高性能聚酯布	m2	13.382 4	5	66.91		
冷底子油	kg	0.3579 36	3.86	1.38		
石油沥青	kg	4.2132 12	4.72	19.89		
石油沥青油毡350#	m2	2.2790 83	3.34	7.61		
木柴	kg	1.5734 42	0.94	1.48		
其他材料费			--	15.02	--	
材料费小计			--	1809.39	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1		1247	4032.4 8				1247	4032.4 8		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1		1039.5 3	3142.4				1039.5 3	3142.4		
综合人工工日		小计								2286.5 3	7174.8 8		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9461.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木枕				m3	0.16	1730.0 6	276.81					
	镀锌铁丝8#				kg	10	7.12	71.2					
	草袋子				只	20	1.71	34.2					
	橡胶板 δ3				m2	0.78	15.44	12.04					
	其他材料费						--	1892.28	--				

	材料费小计	--	2286.53	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	30
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.11		30.51	15.25	152.53	8.11		30.51	15.25
综合人工工日		小计							152.53	8.11		30.51	15.25
1.439工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

206.4

材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌管件DN40			个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件			kg	0.134	6.83	0.92		
	木脚手板			m3	0.002	1730.06	3.46		
	其他材料费					--	0.12	--	
	材料费小计					--	8.11	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17560.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14552.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3007.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	970.18			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1940.36			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	97.02			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16008.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	291.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	291.05			
合计					37157.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨污水管道工程(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23571.77		23571.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007340.41	2	20146.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007340.41	0.34	3424.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007340.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1030912.18	9	92782.1
合计					116353.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管道工程(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	325357.19	
1.1	人工费	62057.7	
1.2	材料费	228352.9	
1.3	施工机具使用费	11387.97	
1.4	企业管理费	14911.07	
1.5	利润	8647.54	
2	措施项目费	17293.32	
2.1	单价措施项目费	9409.56	
2.2	总价措施项目费	7883.76	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4050.68	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13192.05	
5	税金	32025.83	
6	工程造价	387868.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		绿化工程							
1	050101010001	整理绿化用地	1、清表清杂，整理绿化用地	m2	3397.4	1.96	6658.9		
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：Φ15cm 3、株高、冠径：H：550-600cm，P：350-400cm 4、养护期两年，三级养护 5、备注：全冠，姿态优美，保留三级以上分枝	株	228	1083.54	247047.12		
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大满铺，秋季复播黑麦草 2、养护期：三级养护两年	m2	3397.4	21.09	71651.17		
		分部小计					325357.19		
		分部分项合计					325357.19		
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	228	29.12	6639.36		
2	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5m	株	228	12.15	2770.2		
		单价措施合计					9409.56		
合计								334766.75	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(05)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	3397.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	51.5			12.36	7.21	1.03			0.25	0.14
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.03		5.37	0.25	0.14	0.08		0.43	0.02	0.01
综合人工工日		小计						1.11		0.43	0.27	0.15	
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.96						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	228						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	178.5	353.5	206.21	147.29	1.83	17.85	35.35	20.62
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	58.04	32.22	18.79	13.42	2.98	5.8	3.22	1.88
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.36	26.85	15.66	11.19	2.49	4.84	2.69	1.57
综合人工工日		小计						171.9	7.3	28.49	41.26	24.07	
1.6689工日		未计价材料费										810.52	
清单项目综合单价							1083.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	香樟 φ 15cm				株	1.1	735.24	808.76					
	基肥				kg	1.5	1.17	1.76					
	水				m3	0.785	4.57	3.59					
	肥料				kg	1.54	1.77	2.73					
	药剂				kg	0.044	22.3	0.98					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	817.82	--					

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	3397.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	25.75	4.69		6.18	3.61	2.58	0.47		0.62	0.36
3-456 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.49	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-456	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	13.8	2.76	4.58	3.31	1.93	1.38	0.28	0.46	0.33	0.19
综合人工工日		小计						5.62	1.08	1.01	1.35	0.78	
0.0545工日		未计价材料费						11.25					
清单项目综合单价								21.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草皮矮生百慕大+黑麦草混播				m2	1.02	11.03	11.25					
	基肥				kg	0.02	12	0.24					
	水				m3	0.0654	4.57	0.3					
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39					
	药剂				kg	0.0066	22.3	0.15					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	12.33	--				

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	228						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	82.4	177.48		19.78	11.54	8.24	17.75		1.98	1.15
综合人工工日		小计						8.24	17.75		1.98	1.15	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	树棍长2000内				根	5.33	3	15.99					
	镀锌铁丝12#				kg	0.2	8.79	1.76					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	17.75	--				

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	228				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	51.5	9.9		12.36	7.21	7.73	1.49		1.85	1.08
综合人工工日		小计							7.73	1.49		1.85	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	草绳						kg	4.5	0.33	1.49			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	1.49	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4050.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3347.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	703.01			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	167.38			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1004.3			
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	418.46			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	167.38			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1841.22			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	133.91			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	100.43			
合计					7883.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13192.05		13192.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342650.51	3.3	11307.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342650.51	0.55	1884.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342650.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	355842.56	9	32025.83
合计					45217.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(05)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83626.69	
1.1	人工费	14820.11	
1.2	材料费	58747	
1.3	施工机具使用费	1766.36	
1.4	企业管理费	6369.55	
1.5	利润	1923.67	
2	措施项目费	2751.32	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2751.32	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1087.15	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2133.54	
5	税金	7966.04	
6	工程造价	96477.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001005	常规照明灯	1、名称：路灯 2、灯杆材质、高度：H=12m 3、光源数量：1*240W LED光源 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20基础	套	10	4158.09	41580.9	
2	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：塑料管 3、规格：pe50 4、配置形式：埋地	m	400	29.06	11624	
3	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：塑料管 3、规格：pe63 4、配置形式：埋地	m	20	31.38	627.6	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内穿线	m	400	49.86	19944	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内穿线	m	10	93.52	935.2	
6	040803005012	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-4*25	个	4	382.66	1530.64	
7	040205001005	人（手）孔井	1、材料品种：电缆手孔井 2、规格尺寸：内空600×800×1000MM 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖、框，尺寸φ500（路灯专用） 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10CM砂盖层 5、抹面：墙体为水泥砂浆砌砖，用1：2水泥砂浆内粉； 6、砖砌体：MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑，井深1000MM	座	2	1183.5	2367	
8	040205001004	人（手）孔井	1、材料品种：电缆手孔井 2、规格尺寸：内空340*440*750MM 3、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖、框，尺寸600×500×100MM（路灯专用） 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10CM砂盖层 5、抹面：墙体为水泥砂浆砌砖，用1：2水泥砂浆内粉； 6、砖砌体：MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑，井深900MM	座	10	467.01	4670.1	
9	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m ³	5	49.33	246.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	5	20.12	100.6		
		分部分项合计					83626.69		
		单价措施合计							
合计								83626.69	

综合单价分析表

工程名称：路灯工程(06)

项目编码	040805001005	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0576	1095.62	4952.73	345.97	471.12	142.43	63.11	285.28	19.93	27.14	8.2
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	18.64	33.47	21.88	6.61	50.88	18.64	33.47	21.88	6.61
8-446	成套型 1火	10套	0.1	915.84	101.49	518.17	393.81	119.06	91.58	10.15	51.82	39.38	11.91
8-522	照明器件安装 投光灯	10套	0.1	328.6	248.55	35.25	141.3	42.72	32.86	24.86	3.53	14.13	4.27
6-1532	设备基础 螺栓套孔深度1.0m以外	10个	0.4	341.96		5.62	147.04	44.45	136.78		2.25	58.82	17.78
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.00445	1404.18	3994.74	63.26	603.8	182.54	6.25	17.78	0.28	2.69	0.81
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.3	45.05	9.12	2.76	21.2	5.3	45.05	9.12	2.76
8-542	接地极(板)制作 安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.4	9.99	15.95	4.82	37.1	2.4	9.99	15.95	4.82
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	212			91.16	27.56	21.2			9.12	2.76
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.15	290.97	1.7	2	125.12	37.83	43.65	0.26	0.3	18.77	5.67
综合人工工日		小计						504.61	364.67	166.62	217	65.59	
4.7605工日		未计价材料费						2839.6					
清单项目综合单价							4158.09						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40mm 42.5级 坍落度130-150(商品砼)(非泵送)				m3	0.58464	485	283.55					
	草袋子				只	0.30528	1.71	0.52					
	水				m3	0.216576	4.57	0.99					
	电				kW·h	0.269568	0.8	0.22					
	路灯H=12m				根	1.003	2500	2507.5					
	红丹防锈漆				kg	0.25	14.99	3.75					
	钢垫板 δ 2.5~5				kg	0.5	4.09	2.05					
	弹簧垫圈M2~38				十个	0.816	0.3	0.24					
	酚醛磁漆(各种颜色)				kg	0.5	12.86	6.43					
	精制六角带帽螺栓M16×60				套	8.16	0.69	5.63					

精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
塑料铜芯线	m	3	2.68	8.04		
碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
BX铜芯橡皮线500V4mm2	m	2.04	3.21	6.55		
精制六角带帽螺栓M10×75	套	4.08	0.4	1.63		
不锈钢板 δ < 8	t	0.001	15264.39	15.26		
电焊条	kg	0.6	6.87	4.12		
设备基础 螺栓套孔深度 1.0m以外螺栓M24	个	4	15.24	60.96		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0456	8.79	0.4		
钢筋 φ 10以内	t	0.0045	3828	17.38		
基础预埋件安装 法兰直径350mm	个	1	200	200		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土50*50*5*2500	根	1	60	60		
电焊条	kg	0.18	6.87	1.24		
钢锯条	根	1.15	0.21	0.24		
扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		
沥青漆	kg	0.0215	10.29	0.22		
接地母线敷设 接地母线敷设40*4	m	1.575	7.07	11.14		
其他材料费			--	2.46	--	
材料费小计			--	3204.27	--	

项目编号	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1333.48	0.21		573.4	173.35	13.33			5.73	1.73
综合人工工日		小计							13.33			5.73	1.73
0.1258工日		未计价材料费							8.27				
清单项目综合单价									29.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	半硬质塑料管pe50				m	1.06	7.8	8.27					
	锯条				根	0.01	0.19						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.27	--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1281	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径70mm以内	100m	0.01	1400.26	0.21		602.11	182.03	14			6.02	1.82
综合人工工日		小计							14			6.02	1.82
0.1321工日		未计价材料费							9.54				
清单项目综合单价								31.38					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	半硬质塑料管pe63				m	1.06	9	9.54					
	锯条				根	0.01	0.19						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.54	--				

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	51.31	11.59	186.42	56.36	4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
综合人工工日		小计							4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
0.0409工日		未计价材料费							42.47				
清单项目综合单价								49.86					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆YJV-5*10				m	1.01	42.05	42.47					
	汽油				kg	0.0098	8.15	0.08					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0231	8.38	0.19					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0023	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg	0.0002	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0012	14.58	0.02					
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	42.98	--					

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	570.28	161.51	7.73	245.22	74.14	5.7	1.62	0.08	2.45	0.74
综合人工工日		小计							5.7	1.62	0.08	2.45	0.74
0.0538工日		未计价材料费							82.93				
清单项目综合单价										93.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆YJV-4*25				m	1.01	82.11	82.93					
	破布				kg	0.005	6	0.03					
	汽油				kg	0.0075	8.15	0.06					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0032	8.38	0.03					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0102	8.58	0.09					
	沥青绝缘漆				kg	0.001	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.0005	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.0007	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.162	0.69	0.11					
	电缆吊挂3×50				套	0.0711	8.45	0.6					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.0016	6.86	0.01					
其他材料费						--	0.04	--					
材料费小计						--	84.55	--					

项目编码	040803005012	项目名称	电缆终端头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-866备注1	热缩式电力电缆 中间头制作、安 装 1kV以下热缩 式中间头 截面 35mm ² 以下	个	1	131.02	122.17		56.34	17.03	131.02	122.17		56.34	17.03
综合人工工日		小计							131.02	122.17		56.34	17.03
1.236工日		未计价材料费							56.1				
清单项目综合单价										382.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热缩式电缆接头5*25	套	1.02	55	56.1		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.6	8.15	4.89		
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.36	58.91	21.21		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	2.4	0.29		
	塑料带20mm×40m	kg	0.36	2.14	0.77		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	沥青绝缘漆	kg	4.8	15.44	74.11		
	铝压接管25mm ²	个	4.512	0.86	3.88		
	其他材料费				--	2.15	--
材料费小计				--	178.27	--	

项目编码	040205001005	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.0048	447.96	3027.4 ₄	16.42	192.62	58.23	2.15	14.53	0.08	0.92	0.28
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m ³	0.0902 ₅	1585.8 ₉	5422.7 ₇	73.67	681.93	206.17	143.13	489.4	6.65	61.54	18.61
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.028	1954.8 ₃	1423.2 ₄	69.71	840.58	254.13	54.74	39.85	1.95	23.54	7.12
8-277	路灯专用钢纤维井盖、井座 φ500	套	1	63.77	219.48	0.05	27.42	8.29	63.77	219.48	0.05	27.42	8.29
综合人工工日		小计						263.79	763.26	8.73	113.42	34.3	
2.4885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1183.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	中(粗)砂	t	0.0858 ₂₄	166	14.25								
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.3610 ₄₅	344	124.2								
	机砖	百块	4.9177 ₂₃	56	275.39								
	沥青漆	kg	0.2821 ₂₂	10.29	2.9								
	水	m ³	0.1113 ₃₆	4.57	0.51								

铸铁爬梯	kg	7.6568 1	10	76.57		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1065 26	366	38.99		
水	t	0.0257 73	4.57	0.12		
路灯专用钢纤维井盖、井座500	套	1	186	186		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	273	4.1		
中(粗)砂	t	0.03	166	4.98		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.049	366	17.93		
其他材料费			--	17.32	--	
材料费小计			--	763.26	--	

项目编号	040205001004	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0015	447.96	3027.4 4	16.42	192.62	58.23	0.67	4.54	0.02	0.29	0.09
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0183 6	1236.0 4	8507.7 2	91.38	531.5	160.69	22.69	156.2	1.68	9.76	2.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0117	1954.8 3	1423.2 4	69.71	840.58	254.13	22.87	16.65	0.82	9.83	2.97
8-277	路灯专用钢纤维井盖、井座600*500*100	套	1	63.77	115.45	0.05	27.42	8.29	63.77	115.45	0.05	27.42	8.29
综合人工工日		小计						110	292.84	2.57	47.3	14.3	
1.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								467.01					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.0268 2	166	4.45					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)				t	0.2249 38	358	80.53					
	机砖				百块	1.0004 36	56	56.02					
	沥青漆				kg	0.0573 93	10.29	0.59					
	水				m3	0.0290 22	4.57	0.13					
	铸铁爬梯				kg	1.5576 62	10	15.58					
	水				t	0.0489 68	4.57	0.22					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0445 13	366	16.29					
	路灯专用钢纤维井盖、井座600*500*100				套	1	85	85					
	复合硅酸盐水泥32.5级				t	0.015	273	4.1					

	中(粗)砂	t	0.03	166	4.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.049	366	17.93		
	其他材料费			--	7.02	--	
	材料费小计			--	292.84	--	

项目编号	010101002001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.62			13.6	4.11	31.62				13.6	4.11
综合人工工日		小计							31.62				13.6	4.11
0.31工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								49.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编号	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	509.49	154.03	11.85		1.64	5.09	1.54	
综合人工工日		小计							11.85		1.64	5.09	1.54	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1087.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1003.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	83.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	83.63			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	167.25			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	8.36			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1379.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	25.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2751.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯工程(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2133.54		2133.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86378.01	2.1	1813.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86378.01	0.37	319.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86378.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88511.55	9	7966.04
合计					10099.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(06)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

