

## 招标控制价

招 标 人： 0

(单位盖章)

造价咨询人： 0

(单位盖章)

2025年09月18日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 31162019.14

(大写): 叁仟壹佰壹拾陆万贰仟零壹拾玖元壹角肆分

招 标 人: 0

(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 0

(单位资质专用章)

法定 代表 人

或 其 授 权 人: 0

(签字或盖章)

法定 代表 人

或 其 授 权 人: 0

(签字或盖章)

编 制 人: 0

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 0

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年09月18日

复核时间:2025年09月18日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：扬州江广中心项目T8、T9、T10、P1幕墙工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	扬州江广中心项目T8、T9、T10、P1幕墙工程	31162019.14		518380.61	784098.47
	合计	31162019.14		518380.61	784098.47

# 单项工程招标控制价表

工程名称：扬州江广中心项目T8、T9、T10、P1幕墙工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	T8	16478500.75		274120.08	414631.9
2	T9	6907019.06		114898.36	173794.36
3	T10	4047957.69		67337.83	101854.68
4	P1	3728541.64		62024.34	93817.53
	合计	31162019.14		518380.61	784098.47

# 单位工程招标控制价表

工程名称: T8(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13791674.69	
1.1	人工费	2248167.87	
1.2	材料费	9756928.05	
1.3	施工机具使用费	305464.52	
1.4	企业管理费	1098077.84	
1.5	利润	383036.41	
2	措施项目费	911584.01	
2.1	单价措施项目费	485412.95	
2.2	总价措施项目费	426171.06	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	274120.08	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	414631.9	
5	税金	1360610.15	
6	工程造价	16478500.75	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T8(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001010	带骨架幕墙	1、部位:四个立面 2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算) 3、骨架材料种类、规格、中距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: : (GL01)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6(钢化)中空玻璃 5、钢型材: 6、配件辅材:螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸:T5-JD-101a/201a等	m2	2305.8	831.44	1917134.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001032	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01a)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8(钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	2915.82	841.74	2454362.33	
3	011209001031	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL02)TP10mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP10mm(钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	1224.83	877.92	1075302.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011209001021	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO3）TP12mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP12mm（钢化）双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	408.49	970.62	396488.56	
5	011209001025	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO6）TP6mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（钢化）双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	108	841.74	90907.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001004	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL07) TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm中空夹胶钢化玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	541.48	970.62	525571.32	
7	011209001033	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01) TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	358.14	865.72	310048.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001029	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO1) TP6mm (Low-E) (钢化)+12Ar (氩气)+TP6mm (钢化) 中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	2189.68	865.72	1895649.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001007	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：(GL07) TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar（氩气）+TP6mm中空夹胶钢化玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求）</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	191.84	1004.9	192780.02	
10	011209001027	带骨架幕墙（开启扇）	<p>1、幕墙类型：上悬窗扇</p> <p>2、骨架材料种类、规格、间距：铝合金型材，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>3、玻璃品种、规格、品牌、颜色： (GL01) TP6(Low-E)(钢化)+12Ar（氩气）+TP6(钢化)中空玻璃</p> <p>4、钢型材：</p> <p>6、嵌缝、塞口材料种类：同幕墙</p> <p>7、保温、防火材料：</p> <p>9、防雷接地：</p> <p>10、工作内容：制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>11、其他详见图纸：T5-JD-116a等</p>	m2	474.01	1225.28	580794.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011209001030	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、间距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色:(GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	30.6	1235.58	37808.75	
12	011209001006	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、间距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色:(GL07)TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm中空夹胶钢化玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	59.4	1364.46	81048.92	
		分部小计					9557898.62	
		门、窗						
13	010805005001	全玻自由门	1、型材:断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃:(GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 3、五金件:(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安; 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸:T5-JD-115a等 7、部位:四面一层玻璃门	m2	76.9	917.3	70540.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010802001001	金属(塑钢)门	1、型材:断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件:(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安; 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸:P-JD-M08邓 7、部位:露台层地弹门	m2	32.8	1018.76	33415.33	
15	010802001002	金属(塑钢)门	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	66.35	958.15	63573.25	
16	011208001001	柱(梁)面装饰	1、骨架、基层等: ΦQ235B镀锌钢骨架、折弯角码,木板、大芯板(找平板)、木基层防火防腐处理,50mm厚保温岩棉 2、材质:2mm不锈钢门套 3、嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候胶等 4、工作内容:运输、安装、成品保护及验收等所有内容 5、部位:一层玻璃门旁边 6、具体详见图纸:	m2	20.98	645.48	13542.17	
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (TP6+12A+TP6钢化中空LOW-E玻璃) 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	4.5	551.61	2482.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010807003001	金属百叶窗	1、型材：断桥隔热铝合金平开门，6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、铝合金百叶窗，不锈钢防虫网 3、五金件：拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容：门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸：	m2	13.16	372.39	4900.65	
		分部小计					188454.02	
		EWS-T507-拉丝不锈钢板幕墙系统						
19	011209001014	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2.0mm厚镜面不锈钢板 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 5、防火岩棉及保温岩棉：150mm厚保温岩棉（单面铝箔） 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-303a/304a等 9、部位：	m2	346.72	574.87	199318.93	
		分部小计					199318.93	
		铝板						
20	011209001017	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)3mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a、T10-JD-217a214a501a等 9、部位：屋顶压顶、	m2	189.92	532.91	101210.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011209001020	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-116、T5-JD-301等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点T5-JD-116、T5-JD-301、P-JD202a、T10-JD-220a等 9、部位：屋顶压顶、P1大面，颜色按设计图纸	m2	514.99	492.88	253828.27	
22	011209001016	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：3mm铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型： 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-303a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 7、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-303a等 8、部位：露台栏杆收口	m2	44.28	583.33	25829.85	
23	011209001018	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝单板(氟碳喷涂)、局部2.5mm厚铝单板铝板槽(氟碳喷涂)预留凹槽：长510x宽60x深60mm 2、骨架规格、类型： 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-301a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 7、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-301a等 8、部位：栏杆收口、显示屏收口、地上收口、腰线等	m2	192.28	555.27	106767.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011502001002	金属装饰线	1、种类：铝合金型材，铝合金型材与铝板焊接后打磨喷涂，端头用2mm铝板封口，拉铆钉固定@350，泄水孔，包含铝型材开槽 2、规格尺寸：70*100mm 3、编号：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、部位：四面竖向线条 5、节点：T5-JD-101a	m	4559.75	174.58	796041.16	
25	011502001001	金属装饰线	1、种类：铝合金型材，铝合金型材与铝板焊接后打磨喷涂，端头用2mm铝板封口，拉铆钉固定@350，泄水孔，包含铝型材开槽 2、规格尺寸：70*200mm 3、编号：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、部位：四面竖向线条 5、节点：T5-JD-201a	m	4139.3	237.58	983414.89	
26	011209001013	带骨架幕墙（小雨篷）	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝板（氟碳喷涂）、20mm厚吸音棉、1.5mm厚热镀锌钢板 2、骨架规格、类型：Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓等 3、部位：一层、露台层 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒和密封胶等 5、其他：T5-JD-402	m2	42.12	1134.38	47780.09	
27	011209001019	带骨架幕墙（改造后大雨篷）	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝板（氟碳喷涂）、2mm不锈钢板水槽及下水连接件、30mm厚吸音棉 2、骨架规格、类型：Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓等 3、部位：主入口 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒和密封胶等 5、其他：详见雨棚图纸T5-JD-401 6、工程量按改造后水平投影面积计算，改造前后涉及拆改的工作量、人工费等综合考虑	m2	131.17	1451.56	190401.13	
		分部小计					2505272.98	
		屋顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011209001008	带骨架幕墙	1、框、扇材质:铝合金防雨百叶、铝合金百叶框,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂,百叶背面设置304不锈钢防虫网 2、工作内容:制作、运输、安装等 3、参见图纸:T5-JD-601a、602a、T10-JD-603a等 4、部位:一层 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安	m2	51.41	621.86	31969.82	
29	011209001009	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格:(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、基层材料种类、规格: 3、骨架:Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓螺钉等 4、部位:阳台吊顶等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他:详见图纸 T5-JD-301、T9-JD-403a、9-JD-210a等	m2	290.23	606.59	176050.62	
30	011209001011	带骨架幕墙(屋顶格栅)	1、材料种类、规格:120X100*2.5mm铝合金格栅@1500mm,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、安装方式:Q235B镀锌钢骨架、镀锌连接件、2mm端部封口铝板、局部铣掉、不锈钢螺栓组、不锈钢机丝螺钉等 3、部位:屋顶 4、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 6、其他:具体详见图纸 T5-JD-501a	m2	568.19	213.15	121109.7	
		分部小计					329130.14	
		栏杆						
31	011503008002	玻璃栏杆	1、栏杆、扶手材料种类、规格:铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、栏板材料种类、规格、颜色:(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 4、固定配件种类:螺栓等 5、工作内容:埋件制作运输安装;运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位:阳台栏杆 7、具体详见图纸:T5-JD-301a	m2	58.77	600	35262	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆、扶手材料种类、规格：铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂Φ 2、栏板材料种类、规格、颜色：(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 3、钢材：镀锌钢材 4、固定配件种类：螺栓等 5、工作内容：埋件制作运输安装；运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位：露台栏杆 7、具体详见图纸：P-JD-217a	m2	120.02	600	72012	
33	011503005003	金属靠墙扶手	1、直径50mmx2mm不锈钢管扶手（双杆，中心间距225mm）、2-M5X10不锈钢螺钉等； 2、部位：机房； 3、详见节点做法详见T5-JD-116、T9-JD-217a等Φ	m	151.6	180	27288	
34	011503005004	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：椭圆截面尺寸100*43mm，2mm铝合金扶手(粉末喷涂)、铝合金扶手盖板(粉末喷涂)、30X20X3铝合金连接角码，L=66mm 2、部位：当护栏杆宽度大于1650mm且小于2050mm时 3、部位：室内玻璃幕墙处、机房层 4、图纸：T5-JD-202	m	468.93	115	53926.95	
		分部小计					188488.95	
		其他						
35	010606012001	钢支架	1、型材编号：Q235B热镀锌钢插芯 2、施工内容：安装完成 3、工作内容：制作、运输、安装等满足规范验收要求 4、具体详见图纸：	kg	884.32	9.2	8135.74	
36	01B002	手摇开启装置	1、主材：手摇开启装置 2、施工内容：安装完成并满足验收要求	套	475	220	104500	
37	010516002001	预埋铁件（后置）	1、项目名称：后置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，M12*160等各类化学锚栓 3、规格：M12*160等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等 5、图纸：后补埋件加工图 6、部位：	t	0.5	17952.67	8976.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010516002002	预埋铁件（前置）	1、项目名称：前置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，锚筋材质HRB400钢筋 3、规格：锚筋长235、272等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等	t	23.89	17112.67	408821.69	
39	01B001	防火隔离层	1、防火隔离层（200mm厚防火岩棉平均按100mm计算、1.5mm厚镀锌钢板平均展宽按550mm计算） 2、具体详见图纸	m	2636.8	83.33	219724.54	
40	030409003001	避雷引下线	1、名称：Φ12圆钢均压环与主体防雷系统连接 2、避雷引下线 3、具体详见图纸	m	164.8	29.07	4790.74	
41	01B003	开启扇五金	16寸铰链2付，12寸风撑2付，传动杆2个，防坠链2个，锁点4个，执手1个，转角器4个	扇	394	173	68162	
		分部小计					823111.05	
		分部分项合计					13791674.69	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m内	m2	568.19	24.11	13699.06	
2	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20m内	m2	3296	26.96	88860.16	
3	011701008001	外装饰吊篮	1、吊篮使用及安拆	m2	7696.16	18.93	145688.31	
4	011703001001	垂直运输		工日	18945.5	7.24	137165.42	
5	011704001001	超高施工增加	包干价	项	1	100000	100000	
		单价措施合计					485412.95	
合计							14277087.64	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: T8(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			274120.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	242710.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	31409.59			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7138.54			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	10707.82			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7138.54			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	114216.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4283.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	8566.25			
合计					426171.06			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T8(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称: T8(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: T8(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称: T8(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称: T8(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称: T8(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	414631.9		414631.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14703258.7	2.4	352878.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14703258.7	0.42	61753.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14703258.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15117890.6	9	1360610.15
合计					1775242.05

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T8(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称: T9(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5752960.87	
1.1	人工费	969139.59	
1.2	材料费	4006564.55	
1.3	施工机具使用费	136172.55	
1.4	企业管理费	475294.91	
1.5	利润	165789.27	
2	措施项目费	409959.5	
2.1	单价措施项目费	231328.47	
2.2	总价措施项目费	178631.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	114898.36	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	173794.36	
5	税金	570304.33	
6	工程造价	6907019.06	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T9(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001051	带骨架幕墙	1、部位:四个立面 2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算) 3、骨架材料种类、规格、中距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: : (GL01)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6(钢化)中空玻璃 5、钢型材: 6、配件辅材:螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸:T5-JD-101a/201a等	m2	7.16	831.44	5953.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001057	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL01）TP6（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6（钢化）中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	318.33	831.44	264672.3	
3	011209001059	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL01a）TP6（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8（钢化）中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	3.96	841.74	3333.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011209001061	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL01a）TP6（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8（钢化）中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：15-JD-101a/201a等	m2	191.1	841.74	160856.51	
5	011209001058	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL03）TP12mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP12mm（钢化）双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：15-JD-101a/201a等	m2	15.08	970.62	14636.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001060	带骨架幕墙	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO3）TP12mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP12mm（钢化）双超白高透中空玻璃</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	280.33	970.62	272093.9	
7	011209001089	带骨架幕墙	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO5）TP8mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8mm（钢化）中空玻璃</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	1288.19	862.34	1110857.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001062	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO7) TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm中空夹胶钢化玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	269.83	970.62	261902.39	
9	011209001063	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO8) TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP8mm中空夹胶钢化玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	92.61	991.22	91796.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011209001055	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO9) TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm三超白高透中空夹胶钢化玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	18.2	1032.42	18790.04	
11	011209001073	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO1) TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	205.78	865.72	178147.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011209001079	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：(GL07)TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar（氩气）+TP6mm中空夹胶钢化玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求）</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	42.14	1004.9	42346.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011209001070	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO1）TP6mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（钢化）中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求）</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	477.41	960.24	458428.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001076	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、中距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL07）TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar（氩气）+TP6mm中空夹胶钢化玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求）</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等</p>	m2	127.75	1099.42	140450.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011209001064	带骨架幕墙(背衬2mm铝板)	<p>1、部位:四个立面</p> <p>2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算)</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: :(GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃+2mm厚铝板(粉末喷涂)</p> <p>5、钢型材:</p> <p>6、配件辅材:150mm厚保温岩棉(单面铝箔)、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸:T9-JD-202a等</p>	m2	70.11	1206.37	84578.6	
16	011209001065	带骨架幕墙(背衬2mm铝板)	<p>1、部位:四个立面</p> <p>2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算)</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: :(GL01a)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8mm(钢化)中空玻璃+2mm厚铝板(粉末喷涂)</p> <p>6、配件辅材:150mm厚保温岩棉(单面铝箔)、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸:19-JD-202a等</p>	m2	33.81	1206.37	40787.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011209001067	带骨架幕墙（开启扇）	1、幕墙类型：上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金型材，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色： (GL01)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6(钢化)中空玻璃 4、钢型材： 6、嵌缝、塞口材料种类：同幕墙 10、工作内容：制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸：T5-JD-116a等	m2	202.64	1225.28	248290.74	
18	011209001052	带骨架幕墙（开启扇）	1、幕墙类型：上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金型材，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：(GL03)TP12mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP12mm(钢化)双超白高透中空玻璃 4、钢型材： 6、嵌缝、塞口材料种类：同幕墙 10、工作内容：制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸：T5-JD-116a等	m2	2.38	1364.46	3247.41	
19	011209001054	带骨架幕墙（开启扇）	1、幕墙类型：上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金型材，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色： (GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 4、钢型材： 6、嵌缝、塞口材料种类：同幕墙 10、工作内容：制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸：T5-JD-116a等	m2	2.38	1225.28	2916.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209001068	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、间距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色: (GL07)TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm中空夹胶钢化玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	105.26	1364.46	143623.06	
21	011209001053	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、间距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色: (GL09)TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm三超白高透中空夹胶钢化玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	5.94	1426.26	8471.98	
		分部小计					3556181.9	
		门、窗						
22	010805005002	全玻自由门	1、型材:断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 3、五金件:(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安; 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸:T5-JD-115a等 7、部位:四面一层玻璃门	m2	49.61	898.39	44569.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010802001004	金属(塑钢)门	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃:(GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	41.44	863.08	35766.04	
24	011208001002	柱(梁)面装饰	1、骨架、基层等: $\Phi$ Q235B镀锌钢骨架、折弯角码,木板、大芯板(找平板)、木基层防火防腐处理,50mm厚保温岩棉 2、材质:2mm不锈钢门套 3、嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候胶等 4、工作内容:运输、安装、成品保护及验收等所有内容 5、部位:一层玻璃门旁边 6、具体详见图纸:	m2	18.58	645.48	11993.02	
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃:(TP6+12A+TP6钢化中空LOW-E玻璃) 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	3	551.61	1654.83	
26	010807003002	金属百叶窗	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、铝合金百叶窗,不锈钢防虫网 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	9.72	372.39	3619.63	
		分部小计					97602.65	
		铝板						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011209001041	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)3mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a、T10-JD-217a214a501a等 9、部位：屋顶压顶、	m2	138.87	583.32	81005.65	
28	011209001039	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝单板(氟碳喷涂)、局部2.5mm厚铝单板铝板槽(氟碳喷涂)预留凹槽：长510x宽60x深60mm 2、骨架规格、类型： 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-301a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 7、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-301a等 8、部位：栏杆收口、显示屏收口、地上收口、腰线等	m2	317.74	555.27	176431.49	
29	011209001034	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂)(弧形) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T9-JD-404等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T9-JD-404等 9、部位：一二层圆柱	m2	542.59	656.53	356226.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011209001047	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格： (LB02)2mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类： 螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T9-JD-207/T9-JD-203a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T9-JD-207/T9-JD-203a等 9、部位：T9阳台侧边、腰线	m2	94.02	482.42	45357.13	
31	011209001048	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格： (LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类： 螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 5、50mm厚保温岩棉、满足设计及规范要求，具体详节点：T9-JD-207等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T9-JD-207等 9、部位：T9阳台侧边	m2	68.3	566.11	38665.31	
32	011502001004	金属装饰线	1、种类：铝合金型材，铝合金型材与铝板焊接后打磨喷涂，端头用2mm铝板封口，拉铆钉固定@350，泄水孔，包含铝型材开槽 2、规格尺寸：70*160mm 3、编号： 6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、部位：四面竖向线条 5、节点：T9-JD-201a	m	2581.44	216.58	559088.28	
		分部小计					1256774.47	
		屋顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011209001056	带骨架幕墙	1、框、扇材质:铝合金防雨百叶、铝合金百叶框,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂,百叶背面设置304不锈钢防虫网 2、工作内容:制作、运输、安装等 3、参见图纸:T5-JD-601a、602a、T10-JD-603a等 4、部位:一层 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安	m2	18.82	648.15	12198.18	
34	011209001037	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格:(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、基层材料种类、规格: 3、骨架:Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓螺钉等 4、部位:阳台吊顶等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他:详见图纸 T5-JD-301、T9-JD-403a、9-JD-210a等	m2	508.46	566.88	288235.8	
35	011209001040	带骨架幕墙 格栅	1、材料种类、规格:120X100*2.5mm铝合金格栅@1500mm,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、安装方式:Q235B镀锌钢骨架、镀锌连接件、2mm端部封口铝板、局部铣掉、不锈钢螺栓组、不锈钢机丝螺钉等 3、部位:屋顶 4、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 6、其他:具体详见图纸 T5-JD-501a	m2	271	209.4	56747.4	
		分部小计					357181.38	
		栏杆						
36	011503008003	玻璃栏杆	1、栏杆、扶手材料种类、规格:铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、栏板材料种类、规格、颜色:(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 4、固定配件种类:螺栓等 5、工作内容:埋件制作运输安装;运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位:阳台栏杆 7、具体详见图纸:T5-JD-301a	m2	43.34	600	26004	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011503005002	金属靠墙扶手	1、直径50mmx2mm不锈钢管扶手（双杆，中心间距225mm）、2-M5X10不锈钢螺钉等； 2、部位：机房； 3、详见节点做法详见T5-JD-116、T9-JD-217a等Φ	m	98.85	180	17793	
38	011503005003	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：椭圆截面尺寸80*40mm，2.2mm铝合金扶手（粉末喷涂）、铝合金扶手盖板（粉末喷涂）、30X20X3铝合金连接角码，L=46mm 2、部位：当护窗栏杆宽度不大于1650mm时 3、护窗栏杆	m	284.55	100	28455	
		分部小计					72252	
		其他						
39	010606012001	钢支架	1、型材编号：Q235B热镀锌钢插芯 2、施工内容：安装完成 3、工作内容：制作、运输、安装等满足规范验收要求 4、具体详见图纸：	kg	1259.07	9.2	11583.44	
40	01B005	手摇开启装置	1、主材：手摇开启装置 2、施工内容：安装完成并满足验收要求	套	23	220	5060	
41	010516002001	预埋铁件（后置）	1、项目名称：后置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B（埋板表面需做热镀锌处理），M12*160等各类化学锚栓 3、规格：M12*160等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等 5、图纸：后补埋件加工图 6、部位：	t	0.5	17952.67	8976.34	
42	010516002002	预埋铁件（前置）	1、项目名称：前置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B（埋板表面需做热镀锌处理），锚筋材质HRB400钢筋 3、规格：锚筋长235、272等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等	t	15.046	17112.67	257477.23	
43	01B001	防火隔离层	1、防火隔离层（200mm厚防火岩棉平均按100mm计算、1.5mm厚镀锌钢板平均展宽按550mm计算） 2、具体详见图纸	m	1008	83.33	83996.64	
44	030409003001	避雷引下线	1、名称：Φ12圆钢均压环与主体防雷系统连接 2、避雷引下线 3、具体详见图纸	m	126	29.07	3662.82	
45	01B003	开启扇五金	16寸铰链2付，12寸风撑2付，传动杆2个，防坠链2个，锁点4个，执手1个，转角器4个	扇	244	173	42212	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					412968.47		
		分部分项合计					5752960.87		
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m内	m2	271	24.11	6533.81		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20m内	m2	2520	26.96	67939.2		
3	011701008001	外装饰吊篮	1、吊篮使用及安拆	m2	1764	30.06	53025.84		
4	011703001001	垂直运输		工日	8281.48	6.5	53829.62		
5	011704001002	超高施工增加	包干价	项	1	50000	50000		
		单价措施合计					231328.47		
合计								5984289.34	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: T9(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			114898.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	101732.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	13165.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2992.14			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4488.22			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2992.14			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	47874.31			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1795.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3590.57			
合计					178631.03			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T9(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称: T9(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: T9(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称: T9(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称: T9(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称: T9(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	173794.36		173794.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6162920.37	2.4	147910.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6162920.37	0.42	25884.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6162920.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6336714.73	9	570304.33
合计					744098.69

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T9(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称: T10(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3361145.86	
1.1	人工费	588995.78	
1.2	材料费	2303181.51	
1.3	施工机具使用费	80608.72	
1.4	企业管理费	287934.41	
1.5	利润	100425.44	
2	措施项目费	250722.11	
2.1	单价措施项目费	146032.83	
2.2	总价措施项目费	104689.28	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	67337.83	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	101854.68	
5	税金	334235.04	
6	工程造价	4047957.69	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: T10(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001051	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、中距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01) TP6 (Low-E) (钢化)+12Ar (氩气)+TP6 (钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	539.8	831.44	448811.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001059	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01a)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8(钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	192	841.74	161614.08	
3	011209001058	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL03)TP12mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP12mm(钢化)双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	375.03	970.62	364011.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011209001060	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色：（）TP6mm（钢化）+1.52PVB+TP6mm（钢化）磨砂夹胶钢化玻璃+1mm厚防水钢板 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T10-JD-301a302a等	m2	628.97	893.46	561959.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001073	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO1）TP6mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（钢化）中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	39.82	865.72	34472.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001070	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO1) TP6mm (Low-E) (钢化)+12Ar (氩气)+TP6mm (钢化) 中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：15-JD-101a/201a等	m2	747.69	960.24	717961.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001090	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、中距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL01）TP6mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（钢化）中空玻璃+2mm厚铝板（粉末喷涂） 5、钢型材： 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T9-JD-202a等	m2	1.85	1206.37	2231.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001065	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO1a)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8mm(钢化)中空玻璃+2mm厚铝板（粉末喷涂） 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：19-JD-202a等	m2	6.47	1206.37	7805.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001091	带骨架幕墙(背衬2mm铝板)	1、部位:四个立面 2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算) 3、骨架材料种类、规格、间距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: : (GL03) TP12mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP12mm(钢化)双超白高透中空玻璃+2mm厚铝板(粉末喷涂) 5、钢型材: 6、配件辅材:150mm厚保温岩棉(单面铝箔)、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料:200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸:19-JD-202a等	m2	1.85	1345.55	2489.27	
10	011209001067	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、间距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色: (GL01) TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6(钢化)中空玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	60.53	1225.28	74166.2	
		分部小计					2375523.83	
		门、窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010805005002	全玻自由门	1、型材：断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃：(GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 3、五金件：(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安； 5、工作内容：门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸：T5-JD-115a等 7、部位：四面一层玻璃门	m2	40.07	1251.55	50149.61	
12	010802001004	金属(塑钢)门	1、型材：断桥隔热铝合金平开门，6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃：(GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件：拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容：门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸：	m2	16.2	1051.24	17030.09	
13	011208001002	柱(梁)面装饰	1、骨架、基层等： $\Phi$ Q235B镀锌钢骨架、折弯角码，木板、大芯板(找平板)、木基层防火防腐处理，50mm厚保温岩棉 2、材质：2mm不锈钢门套 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候胶等 4、工作内容：运输、安装、成品保护及验收等所有内容 5、部位：一层玻璃门旁边 6、具体详见图纸：	m2	18.58	645.48	11993.02	
		分部小计					79172.72	
		铝板						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001041	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)3mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T5-JD-501a、T9-JD-701a、T10-JD-217a214a501a等 9、部位：屋顶压顶、	m2	227.7	583.32	132821.96	
15	011209001039	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：()2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架(其中150*150*8镀锌方管另行计算，计入钢插芯) 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点、T10-JD-219a301a等 9、部位：T10铝板线条，颜色按设计图纸	m2	161.39	555.27	89615.03	
16	011209001047	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2mm厚室内铝扣板 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 具体详节点：P-JD-110a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：T10-JD-301a等 9、部位：T10磨砂夹胶幕墙室内，颜色按设计图纸	m2	390.98	482.42	188616.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011209001048	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝板（氟碳喷涂）、20mm厚吸音棉、1.5mm厚热镀锌钢板 2、骨架规格、类型：Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓等 3、部位：一层、露台层 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒和密封胶等 5、其他：T5-JD-402	m2	187.33	813.83	152454.77	
		分部小计					563508.33	
		屋顶						
18	011209001056	带骨架幕墙	1、框、扇材质：铝合金防雨百叶、铝合金百叶框，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂，百叶背面设置304不锈钢防虫网 2、工作内容：制作、运输、安装等 3、参见图纸：T5-JD-601a、602a、T10-JD-603a等 4、部位：一层 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安	m2	52.6	648.15	34092.69	
19	011209001040	带骨架幕墙 格 栅	1、材料种类、规格：20*50*2mm铝合金格栅@90mm，铝合金附框，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、安装方式：不锈钢螺栓组、不锈钢机丝螺钉等 3、部位：T10幕墙北西立面 4、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 6、其他：具体详见图纸T10-JD-603a等	m2	271	662.86	179635.06	
		分部小计					213727.75	
		其他						
20	010606012001	钢支架	1、型材编号：Q235B热镀锌钢插芯 2、施工内容：安装完成 3、工作内容：制作、运输、安装等满足规范验收要求 4、具体详见图纸：	kg	2117.98	9.2	19485.42	
21	01B005	手摇开启装置	1、主材：手摇开启装置 2、施工内容：安装完成并满足验收要求	套	110	220	24200	
22	010516002001	预埋铁件（后置）	1、项目名称：后置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，M12*160等 3、规格：M12*160等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等 5、图纸：后补埋件加工图 6、部位：	t	0.5	17952.67	8976.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	010516002002	预埋铁件（前置）	1、项目名称：前置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，锚筋材质HRB400钢筋 3、规格：锚筋长235、272等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等	t	1	17112.67	17112.67		
24	01B001	防火隔离层	1、防火隔离层（200mm厚防火岩棉平均按100mm计算、1.5mm厚镀锌钢板平均展宽按550mm计算） 2、具体详见图纸	m	576	83.33	47998.08		
25	030409003001	避雷引下线	1、名称：Φ12圆钢均压环与主体防雷系统连接 2、避雷引下线 3、具体详见图纸	m	96	29.07	2790.72		
26	01B003	开启扇五金	16寸铰链2付，12寸风撑2付，传动杆2个，防坠链2个，锁点4个，执手1个，转角器4个	扇	50	173	8650		
		分部小计					129213.23		
		分部分项合计					3361145.86		
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20m内	m2	2128	26.96	57370.88		
2	011701008001	外装饰吊篮	1、吊篮使用及安拆	m2	532	49.89	26541.48		
3	011703001001	垂直运输		工日	5066.32	6.34	32120.47		
4	011704001002	超高施工增加	包干价	项	1	30000	30000		
		单价措施合计					146032.83		
合计								3507178.69	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: T10(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			67337.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	59622.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7715.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1753.59			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2630.38			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1753.59			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	28057.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1052.15			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2104.31			
合计					104689.28			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: T10(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称: T10(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: T10(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称: T10(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称: T10(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称: T10(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	101854.68		101854.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3611867.97	2.4	86684.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3611867.97	0.42	15169.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3611867.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3713722.65	9	334235.04
合计					436089.72

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: T10(04)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称: P1(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3137663.54	
1.1	人工费	542138.58	
1.2	材料费	2151965.87	
1.3	施工机具使用费	81725.36	
1.4	企业管理费	268266.75	
1.5	利润	93566.98	
2	措施项目费	189199.33	
2.1	单价措施项目费	92770.85	
2.2	总价措施项目费	96428.48	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	62024.34	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	93817.53	
5	税金	307861.24	
6	工程造价	3728541.64	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: P1(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001051	带骨架幕墙	1、部位:四个立面 2、幕墙类型:竖明(小扣盖、中扣盖、大扣盖)横隐玻璃幕墙(EWS-T501、EWS-T502)(中扣盖、大扣盖另行计算) 3、骨架材料种类、规格、中距:6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色: : (GL01)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6(钢化)中空玻璃 5、钢型材: 6、配件辅材:螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类:三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料:200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容:幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸:T5-JD-101a/201a等	m2	284.6	831.44	236627.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209001059	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01a)TP6(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8(钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	148.3	841.74	124830.04	
3	011209001090	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL02)TP8mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP8mm(钢化)中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：P-JD-102a等	m2	8.63	852.04	7353.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011209001091	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GLO4）HS6mm（半钢化）+1.52PVB+HS6mm（Low-E）（半钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（内片钢化）中空夹胶玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：P-JD-401a/404a等	m2	94.15	958.94	90284.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001055	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO9) TP6mm (Low-E) (钢化) +12Ar (氩气) +TP6mm (钢化) 双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：P-JD-101a等	m2	61.9	950.02	58806.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001092	带骨架幕墙	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL10）TP8mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8mm（钢化）双超白高透中空玻璃 5、钢型材： 6、配件辅材：螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：P-JD-101a等	m2	168	991.22	166524.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001070	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO1) TP6mm (Low-E) (钢化)+12Ar (氩气)+TP6mm (钢化) 中空玻璃+8mm厚FC板（颜色符合业主要求） 5、钢型材： 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T5-JD-101a/201a等	m2	135.22	960.24	129843.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001093	带骨架幕墙 (8mm厚FC板)	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色：HS6mm（半钢化）+1.52PVB+HS6mm（Low-E）（半钢化）+12Ar（氩气）+TP6mm（内片钢化）中空夹胶玻璃+（GS01）8mm厚硅酸钙板（颜色符合业主要求）</p> <p>5、钢型材：</p> <p>6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：P-JD-401a/404a等</p>	m2	62.52	991.14	61966.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001064	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GL01) TP6mm (Low-E) (钢化)+12Ar (氩气)+TP6mm (钢化) 中空玻璃+2mm厚铝板（粉末喷涂） 5、钢型材： 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉(单面铝箔)、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T9-JD-202a等	m2	64.45	1206.37	77750.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011209001094	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、中距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色：TP8mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8mm（钢化）中空玻璃+（LB01）2mm厚铝单背板（粉末喷涂） 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：T9-JD-202a等	m2	29.79	1216.67	36244.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011209001095	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	1、部位：四个立面 2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算） 3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： : (GLO9) TP6mm (Low-E) (钢化) +12Ar (氩气) +TP6mm (钢化) 双超白高透中空玻璃 +(LB01) 2mm厚铝单背板（粉末喷涂） 6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等 7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉 9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 12、其他详见图纸：P-JD-107a等	m2	8.32	1324.95	11023.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011209001096	带骨架幕墙（背衬2mm铝板）	<p>1、部位：四个立面</p> <p>2、幕墙类型：竖明（小扣盖、中扣盖、大扣盖）横隐玻璃幕墙（EWS-T501、EWS-T502）（中扣盖、大扣盖另行计算）</p> <p>3、骨架材料种类、规格、间距：6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>4、玻璃品种、规格、品牌、颜色： ：（GL10）TP8mm（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP8mm（钢化）双超白高透中空玻璃 +（LB01）2mm厚铝单背板（粉末喷涂）</p> <p>6、配件辅材：150mm厚保温岩棉（单面铝箔）、3mm厚铝板压条@350、螺栓、螺钉等</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、泡沫棒、双面胶贴、硅酮结构密封胶、建筑密封耐候胶及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等</p> <p>8、保温、防火材料：200mm厚防火岩棉</p> <p>9、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安</p> <p>11、工作内容：幕墙制作、运输、安装、幕墙边塞缝防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>12、其他详见图纸：P-JD-107a等</p>	m2	35.84	1366.15	48962.82	
13	011209001067	带骨架幕墙（开启扇）	<p>1、幕墙类型：上悬窗扇</p> <p>2、骨架材料种类、规格、间距：铝合金型材，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂</p> <p>3、玻璃品种、规格、品牌、颜色： （GL01）TP6（Low-E）（钢化）+12Ar（氩气）+TP6（钢化）中空玻璃</p> <p>4、钢型材：</p> <p>6、嵌缝、塞口材料种类：同幕墙</p> <p>10、工作内容：制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容</p> <p>11、其他详见图纸：T5-JD-116a等</p>	m2	76.85	1225.28	94162.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001052	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色: (GL04)HS6mm(半钢化)+1.52PVB+HS6mm(Low-E)(半钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(内片钢化)中空夹胶玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:P-JD-110a等	m2	20.52	1256.18	25776.81	
15	011209001053	带骨架幕墙(开启扇)	1、幕墙类型:上悬窗扇 2、骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材,6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 3、玻璃品种、规格、品牌、颜色: (GL09)TP6mm+1.52PVB+TP6mm+12Ar(氩气)+TP6mm三超白高透中空夹胶钢化玻璃 4、钢型材: 6、嵌缝、塞口材料种类:同幕墙 10、工作内容:制作、运输、安装、幕墙边塞防水、成品保护及验收、嵌缝、塞口清洗、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 11、其他详见图纸:T5-JD-116a等	m2	22.78	1426.26	32490.2	
		分部小计					1202647.42	
		门、窗						
16	010805005002	全玻自由门	1、型材:断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL06)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)双超白高透中空玻璃 3、五金件:(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安; 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸:T5-JD-115a等 7、部位:四面一层玻璃门	m2	38.8	850.38	32994.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010802001005	金属(塑钢)门	1、型材:断桥隔热铝合金地弹门、6063T6/6063T5铝型材,室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件:(拉手、地弹簧、门锁等)、预埋件(地弹簧盒)等制安; 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、成品保护及验收等所有内容 6、具体详见图纸:P-JD-M08邓 7、部位:露台层地弹门	m2	28.51	1020.84	29104.15	
18	010802001002	金属(塑钢)门	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (GL01)TP6mm(Low-E)(钢化)+12Ar(氩气)+TP6mm(钢化)中空玻璃 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	6.51	904.69	5889.53	
19	011208001001	柱(梁)面装饰	1、骨架、基层等: ΦQ235B镀锌钢骨架、折弯角码,木板、大芯板(找平板)、木基层防火防腐处理,50mm厚保温岩棉 2、材质:2mm不锈钢门套 3、嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候胶等 4、工作内容:运输、安装、成品保护及验收等所有内容 5、部位:一层玻璃门旁边 6、具体详见图纸:	m2	44.54	645.48	28749.68	
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、型材:断桥隔热铝合金平开门,6063T6/6063T5铝型材、室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、玻璃: (TP6+12A+TP6钢化中空LOW-E玻璃) 3、五金件:拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容:门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸:	m2	9.94	551.61	5483	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010807003001	金属百叶窗	1、型材：断桥隔热铝合金平开门，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、铝合金百叶窗，不锈钢防虫网 3、五金件：拉手、执手锁、铰链等制安 5、工作内容：门窗制作、安装、五金件采购、安装、窗边封口、成品保护及验收等所有内容 6、其他详见图纸：	m2	41.01	372.39	15271.71	
		分部小计					117492.81	
		铝板						
22	011209001020	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等；具体详节点：T5-JD-116、T5-JD-301等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点T5-JD-116、T5-JD-301、P-JD202a、T10-JD-220a等 9、部位：屋顶压顶、P1大面，颜色按设计图纸	m2	2045.89	492.88	1008378.26	
23	011209001048	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：2mm厚铝板(粉末喷涂)+1mm镀锌防水钢板 2、骨架规格、类型：热镀锌钢材骨架 3、嵌缝、塞口材料种类：螺栓、螺钉、射钉、铝合金角片、泡沫棒和密封胶等 4、工作范围包括：收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等； 5、防火岩棉及保温岩棉：100mm厚保温岩棉(单面铝箔)具体详节点：P-JD-110a等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：满足设计及规范要求，具体详节点：P-JD-110a等	m2	284.14	643.89	182954.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011209001013	带骨架幕墙(小雨蓬)	1、面层材料种类、规格：2.5mm铝板(氟碳喷涂)、20mm厚吸音棉、1.5mm厚热镀锌钢板 2、骨架规格、类型：Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓等 3、部位：一层、露台层 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒和密封胶等 5、其他：T5-JD-402	m2	41.51	1134.38	47088.11	
		分部小计					1238421.27	
		屋顶						
25	011209001056	带骨架幕墙	1、框、扇材质：铝合金防雨百叶、铝合金百叶框，6063T6/6063T5铝型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂，百叶背面设置304不锈钢防虫网 2、工作内容：制作、运输、安装等 3、参见图纸：T5-JD-601a、602a、T10-JD-603a等 4、部位：一层 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安	m2	19.6	648.15	12703.74	
26	011209001037	带骨架幕墙	1、面层材料种类、规格：(LB02)2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) 2、基层材料种类、规格： 3、骨架：Q235B镀锌钢骨架、挂件、螺栓螺钉等 4、部位：阳台吊顶等 6、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 8、其他：详见图纸 T5-JD-301、T9-JD-403a、9-JD-210a等	m2	44.25	566.88	25084.44	
27	011209001040	带骨架幕墙格	1、材料种类、规格：300*50*3mm铝合金格栅@350mm，铝合金附框，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、安装方式：Q235B镀锌钢骨架、40*25*4铝合金角码，镀锌连接件、局部铣掉、不锈钢螺栓组、不锈钢机丝螺钉等 3、部位：幕墙东西立面 4、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 6、其他：具体详见图纸P-JD-506等	m2	192.82	630.94	121657.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302002001	格栅吊顶	1、材料种类、规格：100*20*1.5mm铝合金格栅@150mm，铝合金附框，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、安装方式：Q235B镀锌钢骨架、60*50*5铝合金角码，镀锌连接件、局部铣掉、不锈钢螺栓组、不锈钢机丝螺钉等 3、部位：一层过道顶 4、五金配件、幕墙图纸未设计的不可预见的预埋件制安 6、其他：具体详见图纸P-JD-701a/702a等	m2	166.8	351.53	58635.2	
		分部小计					218081.23	
		栏杆						
29	011503008002	玻璃栏杆	1、栏杆、扶手材料种类、规格：铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、栏杆材料种类、规格、颜色：(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 3. 钢材：镀锌钢材 4、固定配件种类：螺栓等 5、工作内容：埋件制作运输安装；运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位：露台栏杆 7、具体详见图纸：P-JD-217a	m2	44.52	600	26712	
30	011503008001	玻璃栏杆	1、栏杆、扶手材料种类、规格：铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、栏杆材料种类、规格、颜色：(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 3. 钢材：镀锌钢材 4、固定配件种类：螺栓等 5、工作内容：埋件制作运输安装；运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位：屋面栏杆 7、具体详见图纸：P-JD-217a	m2	94.4	600	56640	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011503008003	玻璃栏板	1、栏杆、扶手材料种类、规格：铝合金外装饰扣盖、铝合金栏杆竖框、6063T6/6063T5铝合金型材，室外可视部分氟碳喷涂、室内可视部分粉末喷涂 2、栏板材料种类、规格、颜色：(GL04)TP8mm(钢化)+1.52PVB+TP8mm(钢化)夹胶镀膜玻璃(玻璃栏杆) 3、钢材：镀锌钢材 4、固定配件种类：螺栓等 5、工作内容：埋件制作运输安装；运输、安装、成品保护及验收、收口收边及封修、开孔、倒角、切角、磨边等所有内容 6、部位：地下室到一楼，室外栏杆 7、具体详见图纸：P-JD-217a	m2	36.11	600	21666	
32	011503005003	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：椭圆截面尺寸80*40mm，2.2mm铝合金扶手(粉末喷涂)、铝合金扶手盖板(粉末喷涂)、30X20X3铝合金连接角码，L=46mm 2、部位：当护窗栏杆宽度不大于1650mm时 3、护窗栏杆	m	203.24	100	20324	
		分部小计					125342	
		其他						
33	01B005	手摇开启装置	1、主材：手摇开启装置 2、施工内容：安装完成并满足验收要求	套	85	220	18700	
34	010516002001	预埋铁件(后置)	1、项目名称：后置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，M12*160等各类型化学锚栓 3、规格：M12*160等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等 5、图纸：后补埋件加工图 6、部位：	t	0.5	17952.67	8976.34	
35	010516002002	预埋铁件(前置)	1、项目名称：前置预埋件 2、钢材种类：锚板材质Q235B(埋板表面需做热镀锌处理)，锚筋材质HRB400钢筋 3、规格：锚筋长235、272等 4、铁件尺寸：-300*200*12、-400*400*12等	t	9.41	17112.67	161030.22	
36	01B001	防火隔离层	1、防火隔离层(200mm厚防火岩棉平均按100mm计算、1.5mm厚镀锌钢板平均展宽按550mm计算) 2、具体详见图纸	m	425	83.33	35415.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	030409003001	避雷引下线	1、名称：φ12圆钢均压环与主体防雷系统连接 2、避雷引下线 3、具体详见图纸	m	100	29.07	2907		
38	01B003	开启扇五金	16寸铰链2付，12寸风撑2付，传动杆2个，防坠链2个，锁点4个，执手1个，转角器4个	扇	50	173	8650		
		分部小计					235678.81		
		分部分项合计					3137663.54		
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m内	m2	198	24.11	4773.78		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：20m内	m2	2230.02	26.96	60121.34		
3	011703001001	垂直运输		工日	4630.52	6.02	27875.73		
		单价措施合计					92770.85		
合计								3230434.39	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: P1(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			62024.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	54917.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7106.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1615.22			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2422.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1615.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	25843.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	969.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1938.26			
合计					96428.48			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: P1(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称: P1(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: P1(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称: P1(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称: P1(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称: P1(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93817.53		93817.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3326862.87	2.4	79844.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3326862.87	0.42	13972.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3326862.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3420680.4	9	307861.24
合计					401678.77

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: P1(05)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

