

招标控制价

招 标 人： 镇江市城市干道工程建设办公室

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏万达工程造价事务所有限公司

(单位盖章)

2026年05月13日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2878021.94

(大写): 贰佰捌拾柒万捌仟零贰拾壹元玖角肆分

招 标 人: 镇江市城市干道工程建
设办公室
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏万达工程造价事务
所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 李少龙
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 彭秀智
(签字或盖章)

编 制 人: 于全莲
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李家发
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月30日

复核时间: 2026年05月13日

南徐大道西段交通安全提升（道路工程）工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 2878021.94

（大写）： 贰佰捌拾柒万捌仟零贰拾壹元玖角肆分

招标人： 镇江市城市干道工程建设办公室
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏西达工程造价事务所有限公司
(单位资质证书盖章)



法定代表人或其授权人： 李少龙
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 彭秀秀
(签字或盖章)



编制人： 于全莲
A 14173200010808
江苏西达工程造价事务所有限公司
有效期至：2029年10月22日

复核人： 李家发
B 11133200014003
江苏西达工程造价事务所有限公司
有效期至：2029年10月22日



编制时间： 2026年03月30日

复核时间： 2026年05月13日

建设项目招标控制价表

工程名称：南徐大道西段交通安全提升（道路工程）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南徐大道西段交通安全提升（道路工程）	2878021.94		42772.59	60372.35
	合计	2878021.94		42772.59	60372.35

单项工程招标控制价表

工程名称：南徐大道西段交通安全提升（道路工程）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	2878021.94		42772.59	60372.35
	合计	2878021.94		42772.59	60372.35

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2249502.88	
1.1	人工费	246991.63	
1.2	材料费	1593266.67	
1.3	施工机具使用费	257743.43	
1.4	企业管理费	100960.87	
1.5	利润	50540.28	
2	措施项目费	210511.87	
2.1	单价措施项目费	113623.68	
2.2	总价措施项目费	96888.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	42772.59	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中:暂列金额	120000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	60372.35	
5	税金	237634.84	
6	工程造价	2878021.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：改造区域原沥青混凝土路面 2、厚度：投标人自行勘察现场，根据图纸综合考虑沥青面层厚度 3、备注：投标人自行考虑破除或刨铣等拆除方式及机械，含切缝等必要的措施	m3	495	11.24	5563.8	
2	041001002001	拆除人行道	1、材质：改造区域人行道道板砖 2、厚度：投标人自行勘察现场，根据图纸要求综合考虑面层、粘结层以及部分基层等	m2	732	2.74	2005.68	
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：改造区域现状路缘石 2、备注：侧石保护性拆除，完整的应充分利用，根据图纸改造要求，综合考虑各新建位置运输	m	1450	4.95	7177.5	
4	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：拆除现状盖板沟(含盖板) 2、备注：盖板保护性拆除，完整的应充分利用，根据图纸改造要求，综合考虑各新建位置运输	m	760	9.03	6862.8	
		分部小计					21609.78	
		土石方工程						
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：根据图纸及现场综合考虑 2、挖土深度：根据图纸及现场改造要求 3、备注：含改造区域原绿化及地被的清表以及土方开挖，开挖前应探明地下结构管线等障碍物，综合考虑置留在工程中需素土回填区域的可利用方及场内运输	m3	1434	12.91	18512.94	
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：根据图纸及现场综合考虑 2、挖土深度：根据图纸及现场改造要求 3、备注：含改造区域原道路基层以及部分路床土方，开挖前应探明地下结构管线等障碍物，综合考虑开挖、拆除机械等	m3	2000	11.24	22480	
7	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土以及绿化用土 2、填方来源、运距：综合考虑场内可利用方及运输，外购土方 3、备注：按图纸以及现场要求回填至相应高度，回填及土源需满足种植要求	m3	2500	18.63	46575	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040103001003	回填方	1、填方材料品种：营养土 2、备注：购置、铺撒，满足图纸、规范及现场要求	m3	200	121.87	24374	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除及清表的建筑垃圾及渣土其他废弃物等 2、运距：装车、外运，运距投标人自行考虑	m3	3835.7	43.45	166661.17	
10	040103001002	回填方	1、填方材料品种：流态固化土 2、备注：使用部位、材料质量、施工技术 etc 要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m3	1400	195.11	273154	
		分部小计					551757.11	
		道路工程（机动车道）						
11	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：预拌非泵送商品混凝土，C25 2、厚度：60cm	m3	91.2	512.9	46776.48	
12	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%水泥稳定碎石 2、厚度：48cm，分三层铺设 3、其他说明：按设计要求进行养生	m2	2378	174.18	414200.04	
13	040203003001	透层	1、材料品种：PC-2 乳化沥青 2、喷油量：用量 0.7~1.5L/m ² ，渗入基层深度不小于 5mm	m2	3089	3.2	9884.8	
14	040203004001	封层	1、材料品种：PCR 改性乳化沥青 2、喷油量：矿料粒径为 3~5mm，用量宜为 5~8m ³ /1000m ² ，沥青用量为 0.9~1.0kg/m ² 3、厚度：0.6cm	m2	3089	4.76	14703.64	
15	040203003002	粘层	1、材料品种：不粘轮乳化沥青 2、喷油量：用量 0.3~0.6L/m ²	m2	6742	3.93	26496.06	
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：优质道路石油沥青，沥青标号为 70号A级 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm 4、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	3089	63.55	196305.95	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：优质道路石油沥青，沥青标号为 70号A级 2、沥青混凝土种类：AC-20C（抗车辙剂）中粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm 4、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	3277	76.86	251870.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：优质道路石油沥青，沥青标号为70号A级 2、沥青混凝土种类：AC-13C（SBS）细粒式沥青混凝土 3、厚度：4cm 4、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	3465	51.34	177893.1		
		分部小计					1138130.29		
		道路工程（非机动车道）							
19	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：18cm	m2	30	32.71	981.3		
20	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：预拌非泵送商品混凝土，C25 2、厚度：20cm	m3	6	512.9	3077.4		
21	040203003003	粘层	1、材料品种：乳化沥青PC-3 2、喷油量：用量0.3~0.5L/m ²	m2	1464	2.43	3557.52		
22	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：优质道路石油沥青，沥青标号为70号A级 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm 4、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	732	53.41	39096.12		
23	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：优质道路石油沥青，沥青标号为70号A级 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：4cm 4、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	732	46.86	34301.52		
		分部小计					81013.86		
		附属工程及其他							
24	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：80*12*32cmC35混凝土缘石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cm M10.0水泥砂浆座浆	m	1450	41.19	59725.5		
25	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级：预拌非泵送商品混凝土，C25 2、厚度：5cm，路缘石基础及护航	m3	55	478.15	26298.25		
26	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅 2、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	1720	16	27520		
27	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m2	1935	13.03	25213.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：防渗土工膜 2、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m ²	712	11.08	7888.96		
29	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：300*400mm 2、砌体材料：MU10混凝土标准砖 3、砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆砌筑，1:2水泥防水砂浆粉刷 4、盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板（利旧） 5、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m	610	231.21	141038.1		
30	040201022002	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：300*400mm 2、砌体材料：MU10混凝土标准砖 3、砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆砌筑，1:2水泥防水砂浆粉刷 4、盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板 5、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m	383	393.91	150867.53		
31	040201023001	盲沟	1、材料品种、规格：碎石盲沟 2、断面尺寸：40*60cm 3、其他说明：技术参数、施工要求以及其他未尽事宜，详见图纸设计说明	m	133	138.65	18440.45		
		分部小计					456991.84		
		分部分项合计					2249502.88		
1	041104003001	施工护栏	1、围挡高度≥2.5米，采用独立、稳定、全封闭结构 2、画面整洁、美观，符合相关政府、城管考核要求 3、投标人自行勘察现场，结合编制说明围挡要求，综合考虑围挡的布置、周转、租金、安拆，综合报价	m	1600	59.89	95824		
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、根据项目施工内容，结合企业自身情况及拟定的施组，综合考虑工程所需的大型机械设备进出场及安拆费用	项	1	17799.68	17799.68		
		单价措施合计					113623.68		
合计								2363126.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			42772.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	35446.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7325.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4726.25			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	9452.51			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	236.31			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	38991.59			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	708.94			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					96888.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	120000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		120000	
	合计		120000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60372.35		60372.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2580014.75	2	51600.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2580014.75	0.34	8772.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2580014.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2640387.1	9	237634.84
合计					298007.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

